ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-11.86

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 1200 КАМАЗ В ГОД

АЛЬБОМ IX
(в 2-х книгах)

СМЕТЫ

(Книга I)

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр Карла Маркса 1

Выдано в печать 17 XI 1987 г
Заказ 1-2983 Тираж 300

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-11.86

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
I200 КАМАЗ В ГОД

АЛЬБОМ IX

(в 2-х книгах)
СМЕТЫ

(Книга I)

Стоимость:

общая	549,I4 тыс.руб
строительно-монтажных работ	35I,57 тыс.руб
I куб.м здания	I4,36 руб
I кв.м общей площади	II3,34 руб

Разработан:
проектным институтом
"Гипроавтотранс"

Директор Ю.М. Газаев
Главный инженер проекта П.П. Пятторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И. Чикин

УТВЕРЖДЕН
Минавтотрансом РСФСР
от 28.06.85 протокол № 2I

Альбом IX 41. т.п. 503-3-11.86

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОФИЛАКТОРИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 1200 КАМАЗ В ГОД

№№ пп	Наименование смет	№ сметы	№ страницы
I	2	3	4
I.	Пояснительная записка		4 (кн.I)
2.	Объектная смета	I	5 (кн.I)
3.	Общестроительные работы	I-I	9 (кн.I)
4.	Хозяйственно-противопожарный водопровод	I-2	83 (кн.I)
5.	Внутренние водостоки с выпуском в подземную сеть	I-3	89 (кн.I)
6.	Внутренние водостоки с выпуском на рельеф (вариант)	I-3а	91 (кн.I)
7.	Горячее водоснабжение	I-4	93 (кн.I)
8.	Бытовая канализация	I-5	95 (кн.I)
9.	Производственная канализация	I-6	98 (кн.I)
I0.	Отопление	I-7	101 (кн.I)
II.	Узел управления	I-8	109 (кн.I)
I2.	Теплоснабжение установок систем	I-9	116 (кн.I)
I3.	Вентиляция	I-I0	126 (кн.I)
I4.	Технологическое оборудование	I-II	137 (кн.2)
I5.	Нестандартизированное технологическое оборудование	I-I2	146 (кн.2)

Альбом IX ч I т п 503-3-11 86

I	2	3	4
I6.	Инвентарь и приспособления	I-I3	153 (кн.2)
I7.	Технологические промпроводки	I-I4	156 (кн.2)
I8.	Электроосвещение	I-I5	162 (кн.2)
I9.	Силовое электрооборудование	I-I6	180 (кн.2)
20.	КИП и автоматика	I-I7	201 (кн.2)
2I.	Связь и сигнализация	I-I8	215 (кн.2)
22.	Пожарная сигнализация	I-I9	223 (кн.2)
23.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		232 (кн.2)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлением Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы.
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Часть I. Строительные материалы.
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом.
- Прейскуранты, введенные в действие с I.I.1982 г. и ценники на монтаж оборудования изделия 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5% - накладные расходы на общестроительные работы, 8% - плановые накопления, 8,6% - на металлоконструкции).

Руководитель группы Л.Г.Поспнова

Альбом IX ч 1 т. п. 503-3-11.86

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания I200 КамАЗ в год

Сметная стоимость - 549,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль - 457,62 руб.
I кв.м. общей площади здания - II3,34 руб.
I куб.м. объема здания - I4,36 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные	256,57	-	-	-	256,57	-	-	-	кбм	24480	I0,48
2	I-2	На устройство хозяйственного, производственного противопожарного водопровода	2,77	-	0,5I	-	3,28	-	-	-	кбм	24480	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	На устройство внутренних водостоков с выпуском в дождевую сеть	I,6I	-	-	-	I,6I	-	-	-	кбм	24480	0,07
4	I-4	На устройство горячего водоснабжения	0,3I	-	-	-	0,3I	-	-	-	кбм	24480	0,0I
5	I-5	На устройство бытовой канализации	I,04	-	-	-	I,04	-	-	-	кбм	24480	0,04
6	I-6	На устройство производственной канализации	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-	кбм	24480	0,02
7	I-7	На устройство отопления	6,I0	-	-	-	6,I0	-	-	-	кбм	24480	0,25
8	I-8	На устройство узла управления	0,8I	-	-	-	0,8I	-	-	-	кбм	24480	0,03
9	I-9	На устройство теплоснабжения установок систем	3,33	-	I,25	-	4,58	-	-	-	кбм	24480	0,I4
I0	I-I0	На устройство вентиляции	4I,I8	-	-	-	4I,I8	-	-	-	кбм	24480	I,68

Альбом IX.V.1 т.п 503-3-11.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	I-II	На приобретение и монтаж технологического оборудования	-	8,20	I29,33	-	I37,53	-	-	-	кбм	24480	0,33
I2	I-I2	На изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	-	I,68	48,74	-	50,42	-	-	-	кбм	24480	0,07
I3	I-I3	На инвентарь и приспособления	-	-	8,95	-	8,95	-	-	-	кбм	24480	-
I4	I-I4	На технологические промпроводки	-	3,I6	-	-	3,I6	-	-	-	кбм	24480	0,I3
I5	I-I5	На устройство электроосвещения	-	I3,4I	0,60	-	I4,0I	-	-	-	кбм	24480	0,55
I6	I-I6	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	7,0	4,56	-	II,56	-	-	-	кбм	24480	0,29
I7	I-I7	На приобретение и монтаж КИП и автоматики	-	2,2I	2,50	-	4,7I	-	-	-	кбм	24480	0,09

Альбом IX.41 т.п 503-2-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8	I-I8	На устройство связи и сигнализации	–	0,60	0,33	–	0,93	–	–	–	кбм	24480	0,02
I9	I-I9	На устройство пожарной сигнализации	–	I,I9	0,80	–	I,99	–	–	–	кбм	24480	0,05
		Итого по объектной смете:	3I4,I2	37,45	I97,57	–	549,I4	–	–	–	кбм	24480	I4,36

Директор Ю.М. Газаев

Главный инженер проекта П.П. Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И. Чикин

Составила рук. группы Т.Г. Родионова

Проверила рук. группы Т.М. Андреева

Альбом IX ч II т.п 503-3-11.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания I200 автомобилей КАМАЗ в год

на общестроительные работы

Основание: чертежи КЖI-49, КМI-I0, АРI-9, КЖИ-I-44

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 256,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I автомобиль - 2I3,8I руб.
Iм2 общей площади здания - 82,7I руб.
Iм3 объема здания - I0,48 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		Раздел I - Земляные работы									
I	ЕI-233 тех.ч. п.I-II I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 мм	I000 м3	0,53	2I,34			II			
		I9,4xI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	EI-240 тех.ч. п.I.II I-29-II	Добавить на 90м I7,2xI,Ix9	I000 м3	0,53	I70,28			90			
3	EI-56 тех.ч. п.I.II I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы I32,0+I25,47x0,I5	I000 м3	2,I6	I50,82			326			
4	EI-I06 I-I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 группы	I00 м3	I,22	49,70			6I			
5	EI-954 тех.ч. п.3,67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта вручную I56,0xI,2	I00 м3	0,4I	I87,20			77			
6	EI-234 тех.ч. пI,II п.3.48 I-29-5	Перемещение сухого грунта 2 гр. бульдозером в резерв для обратной засыпки на расстоянии до I00м 23,9xI,IxI,85	I000 м3	2,I2	22,35			47			
7	EI-24I тех.ч. п.I.II I-29-I2	Добавить на 90м I9,4x9xI,I	I000 м3	2,I2	I92,06			407			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	EI-234 тех.ч. п.I.II п.3,48 I-29-5	Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00м 23,9xI,IxO,8	I000 м3	2,I2	22,35			47			
9	EI-24I тех.ч. п.I.II I-29-I2	Добавить на 90м I9,4x9xI,I	I000 м3	2,I2	I92,06			407			
I0	EI-260 тех.ч. п.I.II I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозером, грунт2 группы I3,9xI,I	I000 м3	2,I2	I5,29			32			
II	EI-II84 I-II8-I0	Уплотнение грунта 2 группы, пневматическими трамбовками	I00 м3	2I,25	9,69			206			
I2	EI-I74 тех.ч. п.I.II I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы I3I,0+I24,39xO,I5	I000 м3	0,20	I49,66			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ЕI-I74 тех.ч. п.I,II I-22-I3	То же, растительного грунта I3I,0+I24,39х х0,I5	I000 м3	0,53	I49,66			79			
I4	Сборник сметных цен на перевозки ч.I	Отвозка грунта на автосамосвалы на расстояние до I км	тн	I097,80	0,29			3I8			
		Всего по разделу I:	руб.					2I38			
		Раздел 2 - Фундаменты									
I5	Е6-I, 6-I-I	Устройство бетонной подготовки бетона класс В5	м3	23,96	I,60			38			
I6	ССЦ МОМ том I п.I.I3	Стоимость бетона класса В5	м3	24,38	25,30			6I7			
I7	Е6-I5 6-I-I5	Устройство подбетонки из бетона класса В5	м3	20,85	I,45			30			
I8	ССЦ НОМ том I п.I-I	Стоимость бетона класс 5	м3	2I,27	24,8			527			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	Е8-I0 8-3-I	Устройство песчаного основания толщиной I00мм под сборные фундаменты	м3	4,42	0,74			3			
20	ССЦ МОИ том I часть I п.4-20	Стоимость песка	м3	4,86	7,79			38			
2I	Е6-5 6-I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона класса В-I5 под колонны, объемом до 3м3	м3	33,08	II,I0			367			
22	Е6-6 6-I-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона класса В-I5 под колонны, объемом до 6 м3	м3	7I,90	9,36			673			
23	Е6-7 6-I-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона класса В-20 под колонны, объемом до I0м3	м3	24,80	7,I4			I77			
24	ССЦ МОИ том I часть I пI-I6	Стоимость бетона класса ВI5	м3	I06,5	27,20			2898			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	То же п.I-I7	Стоимость бетона класса В20	м3	25,I7	28,2			7I0			
26	CI24-I-6	Стоимость арматуры А-I диаметром 6 мм	тн	0,23	270,00			62			
27	CI24-I-8	То же, диаметром 8мм	тн	0,24	270,00			65			
28	CI24-I-I0	То же, диаметром I0 мм	тн	0,I0	270,00			27			
29	CI24-2-I0	То же, А-2 диаметром I0 мм	тн	0,II4	278,00			32			
30	CI24-2-I2	То же, диаметром I2 мм	тн	0,35	278,00			97			
3I	CI24-3-I0	То же, А-3 диаметрои I0 мм	тн	0,87	270,00			235			
32	CI24-3-8	То же, А-3 диаметром 8 мм	тн	0,02	270,00			5			
33	CI24-3-I2	То же, диаметром I2 мм	тн	0,80	270,00			2I6			
34	CI24-3-6	То же, диаметром 6 мм	тн	0,I7	270,00			46			
35	CI24-3-I4	То же, диаметром I4 мм	тн	0,27	270,00			73			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	Е6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	тн	0,07	441,00			31			
37	Е6-80 6-9-4	Установка анкерных болтов	тн	0,54	478,00			258			
38	Е7-6 7-I-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 метров и массе конструкции до 3,5т	шт	9	4,89			44			
39	Е7-7 7-I-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций более 3,5т	шт	6	7,59			46			
40	ССЦ МОИ том I часть 2 п9-I24	Стоимость фундаментов из бетона класса В20 IФI8.9-I-6шт IФI5.9-I-9шт	м3	2I,9	52,50			II50			
4I	То же тех.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	0,47	250,00			II8			
42	То же тех.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,I2	229,00			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	Е7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 метров	шт	29	5,59			I62			
44	ССЦ МОМ том I часть I пI-29	Стоимость бетона класса В20	м3	0,90	29,3			26			
45	То же том I часть 2 п.9-348	Стоимость фундаментных балок длиной до 6м трапецеидального сечения из бетона класса В20 ФБ6-3 - 2шт ФБ6-4- 4шт ФБ6-2 - I7 шт	м3	II,66	67,90			792			
46	То же п9-352	То же, таврового сечения из бетона класса В30 ФБ6-29 - 3шт ФБ6-30 - 3шт 67,5+0,82х2	м3	4,38	69,I4			303			
47	То же тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,43	229,00			98			
48	То же таб.3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	0,54	250,00			I35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	То же таб.3-I	Стоимость закладных деталей	тн	0,08	4I3,00			33			
50	Е6-2 6-I-2	Устройство набетонки под фундаментные балки и рамы ворот из бетона класса ВI5	м3	23,00	9,53			2I9			
5I	ССЦ МОЙ том I п1-4	Стоимость бетона класса ВI5	м3	23,46	26,60			624			
52	Е8-I3 8-4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора I:2 толщиной 30мм	I00м2	0,50	25,I0			I3			
53	ССЦ МОЙ том I часть I п2-27	Стоимость цементно-песчаного раствора I:2	м3	I,55	24,I0			37			
		Всего по разделу 2:	руб.					II052			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 3 - Подземное хозяйство									
		Земляные работы									
54	ЕI-56 тех.ч. п.I.II I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом емкостью 0,5м3, грунт 2 группы I32,0+I25,47x0,I5	I000 м3	I,2I	I50,82			I82			
55	ЕI-954 тех.ч. п.3,67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную I55,6xI,2	I00 м3	0,9I	I87,20			I70			
56	ЕI-260 тех.ч. п.I.II I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, грунт 2 группы I3,9xI,I	I000 м3	0,7I	I5,29			II			
57	ЕI-27I тех.ч. п.I.II I-3I-I6	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами 6,3x2xI,I	I000 м3	0,7I	I3,86			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58	ЕI-II84 I-II8-I0	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	7,05	9,69			68			
59	ЕI-I74 тех.ч. п. I, II I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2 группы экскаватором в автосамосвалы I3I,0+I24,39х0,I5	I000м3	0,60	I49,66			90			
60	Сборник сметных цен на перевозки ч.I	Отвозка излишнего грунта автосамосвалами на расстояние до Iкм	тн	I080,00		0,29		3I3			
		Фундаменты под оборудование ФОМI-ФОМ4									
6I	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	3,70	4,58			I7			
62	ССЦ МОИ том I часть I п4-46	Стоимость щебня	м3	I5,I0	8,83			I33			
63	Е6-3I 6-3-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование сложной конфигурации из бетона класса ВI5, объемом до 25м3	м3	25,00	6,69			I67			

Альбом IX ч I т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	E6-32 6-3-3	То же, объемом более 25м3	м3	200,0	4,56			9I2			
65	ССЦ МОИ том I часть I пI-4	Стоимость бетона класса BI5	м3	229,50	26,60			6I05			
66	E6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройстве сложных фундаментов	м3	225,0	3,35			754			
67	CI24-I-6	Стоимость сетки из арматуры A-I-6	тн	0,08	270,00			22			
68	CI24-3-I2	То же, из арматуры A-3-I2	тн	0,59	270,00			I59			
69	E6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	тн	0,87	44I,0			384			
70	E6-84 6-9-8	То же, весом до 20кг	тн	3,37	355,0			II96			
7I	E6-85 6-9-9	То же, весом более 20 кг	тн	9,38	329,0			3086			
72	E9-47 9-7-2	Установка металлического ограждения	тн	0,44	46,80			2I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	СI2I-I98I	Стоимость металлического ограждения	тн	0,44	327,00			I44			
74	Е7-2I 7-2-4	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия, площадью до 6м2	шт	32	3,2I			I03			
75	ССЦ МОИ Том I ч.I пI-29	Стоимость бетона класса В20	м3	5,09	29.3			I49			
76	То же, том 3 п.I573	Стоимость железобетонных плит ПВД-8	шт	20	5,45			I09			
77	То же п.I574	То же, плит ПIIД-8	шт	4	7,33			29			
78	То же п.I576	То же, плит П2IД-8	шт	8	2I,I0			I69			
79	Е34-304 34-55-I	Перекрытие фундаментов щитами из рифленой стали толщиной 6 мм	I0м2	0,92	22I,00			203			
80	Е8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток приямков	тн	0,07	3I8,00			22			
8I	ССЦ МОИ том I часть I п2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,05	22,30			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82	E6-I5 6-I-I5	Устройство монолитных бетонных набивных ступеней из бетона кл.BI5	м3	4,90	I,45			7			
83	ССЦ МОИ том I часть I пI-4	Стоимость бетона класса BI5	м3	5,00	26,60			I33			
84	CIII-343	Стоимость ходовых скоб	кг	8,40	0,30			3			
85	CI22-405	Стоимость деревянных щитов	м2	3,05	3,34			I0			
86	E9-97 9-I3-I	Монтаж металлических рельсов PII	м	I46,80	4,9I			72I			
87	CI2I-I824	Стоимость металлических рельсов	тн	I,65	226,00			373			
88	EI5-82 I5-I4-I	Облицевать стены канав белой глазурованной плиткой	I00м2	3,20	422,00			I350			
89	EII-I35 II-20-3	Облицевать пол канав керамической плиткой	I00м2	I,20	363,00			436			
90	ССЦ МОИ том I ч.I п.2-5	Стоимость цементного раствора м-I50	м3	2,68	25,90			69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9I	EI6-223 I6-23-I	Заделка сальников диаметром труб до I00мм	сальник	I	3,33			3			
92	EI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9 7,7Ix2	I00м2	4,55	I5,42			70			
93	EI3-I53 I3-I8-6	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-I33 за 2 раза I0,30x2	I00м2	4,55	20,6			94			
		Фундаменты под оборудование ФОМ5-9шт, ФОМ6-Iшт,ФОМ7-Iшт									
94	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,54	4,58			2			
95	ССЦ МОИ. том I часть I п4-46	Стоимость щебня	м3	2,20	8,83			I9			
96	E6-30 6-3-I E6-37 6-3-8	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона класса В15 объемом до 5м3 9,4I+3,35	м3	9,9	I2,76			I26			

Альбом IX ч1 т.п 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97	Е6-32 6-3-3	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона класса В15 объемом до 25м3 бетона	м3	26,0	4,56			II9			
98	ССЦ М.Э.И. том I часть I п1-4	Стоимость класса В15	м3	36,62	26,60			974			
99	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	тн	I,24	355,00			440			
I00	ЕI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9 7,7Iх2	I00м2	0,29	I5,42			4			
I0I	ЕI3-I53 I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33 I0,30х2	I00м2	0,29	20,60			6			
I02	ЕII-2 II-I-2	Приямок ПРI Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,03	4,58			I			
I03	ССЦ М.О.И том I ч.I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,I3	8,83			I			

Альбом IX ч.I т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	E6-I5 6-I-I5	Устройство монолитного бетонного днища приямка из бетона класса BI5 толщиной 250мм	м3	0,70	I,45			I			
I05	E6-I28 6-I3-4	Устройство монолитных бетонных стен приямка из бетона класса BI5 толщиной 250мм	м3	2,00	I4,00			28			
I06	ССЦ М.О.И. том I часть I пI-4	Стоимость бетона класса BI5	м3	2,75	26,60			73			
I07	E34-304 34-55-I	Перекрытие приямка щитами из рифленой стали	I0м2	0,I3	22I,00			29			
I08	E6-83 6-9-7	Установка закладных деталей	тн	0,02	44I,00			9			
I09	CIII-343	Скобы ходовые	кг	8,30	0,30			2			
II0	EI3-I2I I3 -I5-6	Огрунтовка металлических изделий за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9 7,7Iх2	I00м2	0,03	I5,42			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III	ЕI3-I53 I3-I8-6	Окраска металлических изделий эмалью ПФ-I33 за 2 раза I0,30хI,2	I00м2	0,03	20,60			I			
		Каналы ОВ-ПКI,ПК2,ПК3,ПК4,ПК5									
II2	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,05	4,58			5			
II3	ССЦ М.О.И. том I часть I п4-46	Стоимость щебня	м3	4,28	8,83			38			
II4	Е6-I89 6-I8-I	Устройство монолитных бетонных стен и днищ каналов из бетона класса ВI5	м3	I6,7	II,00			I84			
II5	ССЦ М.О.И. том I часть I пI-I6	Стоимость бетона класса ВI5	м3	I6,95	27,2			46I			
II6	Е7-2I 7-2-4	Перекрытия каналов сборными железобетонными плитами площадью до 6м2	шт	I38	I3,2I			443			

Альбом IX ч1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II7	ССЦ М.О.И. том I часть I п1-29	Стоимость бетона класса В20	м3	2I,94	29,3			643			
II8	ССЦ М.О.И. том 3 п.I572	Стоимость железобетонных плит П5Д-8	шт	82	2,46			202			
II9	То же п.I573	То же, плит П8Д-8	шт	I9	5,45			I04			
I20	То же том I часть 2 п8-503	Стоимость железобетонных плит П3-8-28 шт из бетона класса В30	м3	0,56	60,80			34			
I2I	То же п8-503	Стоимость железобетонных плит П1-8-9шт из бетона класса В20 60,80-0,82х2	м3	0,I8	59,I6			II			
I22	То же тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	0,045	250,00			II			
I23	То же	Стоимость арматуры ВI	тн	0,007	32I,00			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I24	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,0II	4I3,00			5			
I25	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	тн	0,30	355,00			I07			
I26	ЕI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9 7,7Iх2	I00м2	0,07	I5,42			I			
I27	ЕI3-I53 I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33 I0,30х2	I00м2	0,07	20,6			I			
		Каналы транспортной подстанции									
I28	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,23	4,58			I			
I29	ССЦ М.О.И. том I часть I п4-46	Стоимость щебня	м3	0,94	8,83			8			
I30	Е6-I89 6-I8-I	Устройство монолитных бетонных стен и днища каналов из бетона класса В15 толщиной I50мм	м3	7,00	II,00			77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I	ССЦ М.С.И. том I часть I п.I-I6	Стоимость бетона класса BI5	м3	7,I4	27,2			I94			
I32	CI24-25-6	Стоимость арматуры А-I-6	тн	0,0I6	309,00			5			
I33	CI24-27--I2	Стоимость арматуры А-3-I2	тн	0,0I2	284,00			3			
I34	E34-304 34-55-I	Перекрытия каналов щитами из рифленой стали	I0м2	I,24	22I,00			274			
I35	E7-2I 7-2-4	Перекрытия канала сборными железобетонными плитами площадью до 5м2	шт	2	3,2I			6			
I36	ССЦ М.С.И. том I часть I пI-29	Стоимость бетона класса В20	м3	0,32	29,3			9			
I37	То же том 3 п.I573	Стоимость железобетонных плит ПВД-8	шт	2	5,45			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I38	E8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток приямков	тн	0,06	3I8,00			I9			
I39	ССЦ М.О.И. том I часть I п2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,05	22,30			I			
I40	E6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	тн	0,09	355,00			32			
I4I	EI3-I2I I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9 7,7Ix2	I00м2	0,27	I5,42			4			
I42	EI3-I53 I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33 I0,30x2	I00м2	0,27	20,6			6			
I43	E23-8 23-2-I	Прокладка асбестоцементных труб диаметром I00мм	м	46,0	2,09			96			
		Итого по разделу 3:	руб.					2283 2			
		В т.ч. металлоконструкции	руб.					I259			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Надземная часть									
		Раздел 4. Каркас									
I44	Е7-32 7-3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 2т до 0,7м	шт	I5	7,54			II3			
I45	Е7-33 7-3-3	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 3т	шт	34	9,63			327			
I46	Е7-34 7-3-4	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 4т	шт	6	II,40			68			
I47	ССЦ М.О.И. том I часть I пI-3I	Стоимость бетона класса В30	м3	4,90	33,3			I63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I48	То же часть 2 п9-5	Стоимость железобетонных колонн из бетона класса В20, объемом до Iм3 длиной 6,8м К60-9-I/I5шт/ К60-9-2/2шт/ К60-9-3-/Iшт/ К60-9-4/Iшт/ 80,6-0,82х2	м3	I5,58	78,96			I230			
I49	То же п9-5	Стоимость железобетонных колонн из бетона класса В30, объемом до Iм3 6,8м К60-I0-I/3шт/	м3	2,46	80,60			I98			
I50	То же том I часть 2 п9-6	Стоимость железобетонных колонн из бетона класса В30, объемом более Iм3 длиной 6,3м К60-37/4шт/ К60-37/I/Iшт/ К60-37-2/Iшт/	м3	9,54	70,80			675			
I5I	То же тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,33	229,00			76			
I52	То же	То же, А-3	тн	3,24	250,00			8I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I53	То же	То же, закладных деталей	тн	0,32	4I3,00			I32			
I54	То же	То же, дополнительных закладных деталей	тн	0,37	4I3,00			I53			
I55	То же часть 2 п9-29	Стоимость железобетонных фахверковых колонн из бетона класса В20,длиной до I2м,объёмом до 1м3 6КФ85-I/8шт) ВФ9I-I(4шт) 84,2-0,82х2	м3	II,6	82,56			958			
I56	То же тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,03	229,00			7			
I57	То же	То же, А-3	тн	0,7I	250,00			I78			
I58	То же	То же, ВР-I	тн	0,05	32I,00			I6			
I59	То же	Стоимость закладных деталей	тн	I,07	4I3,00			442			
I60	ССЦ М.О.И. том I часть 2 п9-29	Стоимость железобетонных колонн из бетона класса В30,объемом до 1м3 IK03.36-2шт IK03.36-I,2,3-5шт	м3	2,80	84,20			236			

Альбом IX ч.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6I	То же п9-5I	То же, ПКД3.36-8шт	м3	3,28	87,I			286			
I62	То же тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,05	229,00			II			
I63	То же	То же, А-3	тн	0,43	250,00			I08			
I64	То же	То же, закладных деталей	тн	0,26	4I3,00			I07			
I65	То же	То же, дополнительных закладных деталей	тн	0,0I7	4I3,00			7			
I66	Е9-33 9-4-I0	Установка металлических стоек фахверка	тн	2,22	43,00			95			
I67	СI24--I78I	Стоимость металлоконструкций	тн	2,22	250,00			555			
I68	Е7-290 7-I7-6	Установка стальных насадок	тн	0,82	358,00			294			
I69	Е7-285 7-I7-I	Установка металлических элементов крепления	тн	0,2I	362,00			76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70	Е7-157 7-I0-II	Установка стропильных ферм одноэтажных зданий пролетом до 24м, массой до I5т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт	22	26,00			572			
I7I	ССЦ М.О.И. том I часть 2 п.8-80	Стоимость железобетонных сегментных стропильных ферм из бетона класса В40 2ФС24-3АIУ-I	м3	98,34	II5,00			II309			
I72	То же тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры А-4	тн	6,27	229,00			I436			
I73	То же таб.3-I	То же, А-3	тн	5,45	250,00			I362			
I74	То же	То же, А-I	тн	0,02	229,00			5			
I75	То же	То же, ВР-I	тн	I,I6	32I,00			372			
I76	То же	То же, закладных деталей	тн	0,60	4I3,00			248			
I77	То же	То же, дополнительных закладных деталей	тн	0,92	4I3,00			380			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I78	Е7-I73 7-I0-I9	Установка подстропильных ферм одноэтажных зданий массой до I5т при высоте зданий до 25м	шт	5	I4,90			75			
I79	ССЦ М.О.И. том I часть 2 п8-74	Стоимость железобетонных подстропильных ферм ПФ-2АIУ(3шт) ПФ-2АIУ (2шт)	шт	5	657,00			3285			
I80	Е7-II4 7-8-2--I.8	Укладка сборных железобетонных ригелей с полками длиной до 6метров	шт	I3	I9,I0			248			
I8I	ССЦ М.О.И. том I часть I п1-29	Стоимость бетона класса В20	м3	I,23	29,3			36			
I82	То же часть 2 п9-299	Стоимость железобетонных ригелей из бетона класса В40 с одной полкой РОП4.57-40 (3шт) РОП4.56-40 (3шт) РОП4.57-45 (Iшт) 69,6+0,82+I,63	м3	6,I4	72,05			442			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83	То же п9-299	Стоимость ригелей из бетона класса В50 с двумя полками РДП4.56-90АтУ(6шт) 69,6+0,82+I,63x3	м3	6,I2	75,3I			46I			
I84	То же т.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	I,0I	250,00			253			
I85	То же	То же, Ат-5	тн	0,38	239,00			9I			
I86	То же	То же, А-I	тн	0,I8	229,0			4I			
I87	То же	То же, ВР-I	тн	0,I3	32I,00			42			
I88	То же	То же, закладных деталей	тн	0,4I	4I3,0			I69			
I89	Е7-285 7-I7-I	Установка металлических соединительных изделий	тн	0,068	362,00			25			
I90	Е9-33 9-4-I0	Монтаж металлических стоек и балок фахверка	тн	I5,67	43,00			674			
I9I	СI2I-I78I	Стоимость металлических стоек фахверка	тн	II,4I	250,00			2853			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I92	CI2I-I789	Стоимость металлических швеллерных балок	тн	4,26	269,00			II46			
I93	E9-5I 9-8-I	Монтаж металлических стоек антресолей	тн	0,87	I9,2			I7			
I94	CI2I-I747	Стоимость металлических стоек из двутавров с параллельными гранями полок	тн	0,87	275,0			239			
I95	E9-II6 9-I6-3	Укладка металлических балок антресолей	тн	I,90	3I,2			59			
I96	CI2I-I955	Стоимость металлических балок из двутавра с параллельными гранями полок	тн	I,90	259,0			492			
		Всего по разделу 4:	руб.					33653			
		В т.ч. металлоконструкций	руб.					6I30			

Альбом IX.V.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 5. С т е н ы									
I97	Е7-247 7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте зданий до 25м	шт	I44	I6,30			2347			
I98	Е7-249 7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0м2 при высоте зданий до 25м	шт	29	I9,40			563			
I99	Е7-26I 7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5м2 при высоте зданий до 25м	шт	64	II,30			723			
200	ССЦ М.О.И. том I часть 2 п8-327	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон из раствора толщиной 250мм длиной до 3м ПС30.I2.2,5-6л-57-8шт ПС30.I2.2,5-6л-I.36-1шт ПС30.I2.25-6л-60-1шт ПС30.I2.2,5-6л-2.36-2шт	м2	42,36	I4,40			6I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20I	То же п.8-347	То же, стеновых панелей длиной более 3м толщиной 250мм ПС60.9.2,5-2л-3I-9шт ПС60.9.2,5-2л-47-4шт ПС60.9-2,5-2л-37-5шт ПС60.I2.2,5-3л-3I-45шт ПС60.I2.2,5-3л-37-9шт ПС60.I2.2,5-3л-36-22шт ПС60.I2.2,5-3л-34-I9шт ПС60.I2.2,5-3л-34а-Iшт ПС60.I8.2,5-2л-37-I9шт ПС60.I8.2,5-2л-36-4шт ПС60.2I,2,5-Iл-37-Iшт ПС63.9.2,5-2л-2.47-2шт ПС63.9.2,5-2л-2.37-Iшт ПС63.9.2,5-2л-I.47-2шт ПС63.9.2,5-2л-I.37-Iшт ПС63.I2.2,5-3л-2.3I-7шт ПС63.I2.2,5-3л-I.3I-4шт ПС63.I2.2,5-3л-I,37-Iшт ПС63.I8.2,5-2л.I.3I-Iшт ПС63.I8.2,5-2л-2.3I-Iшт	м2	I2I0,8I	I4,90			I804I			
202	То же п8-327	Стоимость простеночных панелей 2ПС6.I2.2,5-Л-60-I0шт 2ПС6.24.2,5-Л-60-9шт 2ПС9.I8.2,5-Л-59-6шт 2ПС9,24,2,5-Л-59-6шт 2ПСI2.I2.2,5-Л-59-3шт 2ПСI2.I8.2,5-Л-60-2шт 2ПСI2.24.2,5-Л-60-3шт 2ПСI2.24.2,5-Л-59-I9шт 2ПСI8.I8.2,5-Л-59-3шт 2ПСI8.24.2,5-Л-59-3шт	м2	I33,87	I4,4			I928			

Альбом IX ч. 1т. п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203	Е7-285 7-I7-I	Установка стальных соединительных изделий	тн	0,20I	362,00			73			
204	Е8-30 8-5-I	Укладка кирпичных вставок на фасаде из силикатного кирпича М-75 на растворе М-50 при высоте до 4 метров толщиной 5I0мм	м3	I4,8	3,I9			47			
205	Е8-36 8-5-4	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича толщиной 250мм	м3	62,0	3,02			I87			
206	ССЦ М.О.И. том I часть I п6-I3	Стоимость силикатного кирпича	т.шт	29,I8	6I,2			I786			
207	То же п2-I2	Стоимость раствора м-50	м3	I7,66	23,50			4I5			
208	Е7-447 7-38-I0--I,8	Укладка сборных ж.б.перемычек весом до 0,3тн	шт	52	0,34			I8			

Альбом IX.4.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
209	ССЦ М.О.И том 3 п.865	Стоимость железобетонных перемычек IIPI-I2.I2.6	шт	39	0,85			33			
2I0	То же п.863	То же, перемычек IIPI-I0.I2.6	шт	9	0,8I			7			
2II	То же п.868	То же, IIP3-I9.I2.I4	шт	4	2,23			9			
		Всего по разделу 5:	руб.					26787			
		Раздел 6. Покрытие и перекрытие									
		Покрытие									
2I2	Е7-I84 7-II-5	Укладка плит покрытия одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м	шт	I60	5,48			877			
2I3	ССЦ М.О.И. том I часть I п.I-28	Стоимость бетона класса BI5	м3	I3,92	28,20			393			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I4	То же часть 2 п.8-II9	Стоимость ребристых плит шириной до 3м длиной до 6м IПГ-2А4Т-90МПЖП-200П(80шт) IПГ-2А4Т-90МПЖН-200-П-I(23шт) IПГ-2А4Т-90ПМЖН-200-П-2(I4шт) IПГ-2А4Т-90МПЖН-200-П-3(4шт)	м2	2I52,59		5,35		II5I6			
2I5	То же п8-I50	Стоимость ребристых плит с отверстиями 400 и 700мм IПВ4-3А4Т-90МПЖН-200П4шт) IПВ4-3А4Т-90МПЖН-200П-I(Iшт) IПВ4-3А4Т-90МПЖН-200П-2(Iшт) IПВ7-3А4Т-90МПЖН-200П(I2шт) IПВ7-3А4Т-90МПЖН-200П-I(Iшт) IПВ7-3А4Т-90МПЖН-200П-2(2шт)	м2	373,59		6,64		248I			
2I6	То же п8-I56	Стоимость ребристых плит с отверстием I000мм и I400мм длиной до 6м, шириной до 3м IПВI4-3А4Т-90МПЖН-200П-I(Iшт) IПВI0-3А4Т-90МПЖН-200П-I(Iшт	м2	35,58		7,5I		267			
2I7	То же п8-I58	Стоимость ребристых плит с отверстиями ПФ-3А4Т-(I6шт)	м2	284,64		8,76		2493			
2I8	То же т.ч. т3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,22	4I3,00			9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
219	СII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем	м3	203,00	75,30			I5286			
220	ЕI2-289 I2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00 м2	25,23	49,90			I259			
22I	ЕI2-289 I2-9-6	Устройство гидроизоляции в один слой рубероида на битумной мастике	I00 м2	22,35	49,90			III5			
222	Е7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт	23	2,43			56			
223	ССЦ М.О.И том I часть 2 п.8-236	Стоимость ж/б.стаканов из бетона класса В20,объемом до 0,Iм3 СБ4А-I(6шт) СВI0А-2-(Iшт)	м3	0,46	90,20			4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
224	То же п8-237	То же, объемом более 0,Iм3 из бетона класса В20 СБ7А-2(I5шт) СВI4А-I(Iшт)	м3	I,96	75,90			I49			
225	То же т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,09	229,00			2I			
226	То же	То же, В-I	тн	0,06	32I,00			I9			
227	То же	То же, закладных деталей	тн	0,I6	4I3,00			66			
228	То же	Стоимость закладных деталей МНI7	тн	0,05	4I3,00			2I			
		Перекрытие									
229	Е7-228 7-I3-6--I,8	Укладка сборных ж.б.плит перекрытия шириной до I,5 по ригелям с полками	шт	44	3,59			I58			
230	Е7-23I 7-I3-7--I.8	То же, шириной до 3м по ригелям с полками	шт	4	5,45			22			

Альбом IX ч.1 т.п 502-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
231	ССЦ М.О.И. том I часть I п1-29	Стоимость бетона класса В20	м3	II,89	29,3			348			
232	То же п8-480	Стоимость многопустотных плит перекрытия приведенной толщиной до I4см длиной до 6 метров, шириной до 3 метров ПК56.I2-I2AIУТ-I-4шт ПК56.I2-I0AIУТ-6шт ПК56.I5-I0IУТ-I3шт ПК56.I5-I0AIУТ-2-3шт ПК56.9-I0AIУТ-I-Iшт	м2	206,95	I0,40			2I52			
233	То же п.8-484	То же, плит-распорок с отверстиями ПРС56.I5 I5AIУТ-8шт	м2	67,36	I2,2			822			
234	ССЦ М.О.И. том 3 п.362	Стоимость железобетонных многопустотных панелей перекрытия ПкВ-60.I5	шт	6	87,I			523			
235	То же п.339	То же, ПКВ-60.I8	шт	I	I0I,0			I0I			
236	То же п.382	То же, ПКВ-60.I2	шт	3	89,6			269			

Альбом IXч.1т.п 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
237	То же п.215	То же, ПК8-24.I8-3шт	м2	I3,I7	8,23			I08			
238	Е6-I83 6-I6-II	Устройство железобетонных монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до I50мм из бетона класса В20	м3	I,32	I8,0			24			
239	Е6-I8I 6-I6-9	Устройство железобетонных монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии до 5м2, приведенной толщине до 200мм из бетона класса В20	м3	2,7I	I4,8			40			
240	ССЦ М.О.И. том I часть I п.I-29	Стоимость бетона класса В20	м3	4,09	29,3			I20			
24I	СI24-I0-6	Стоимость арматуры А-I диаметром 6мм	тн	0,03	338,00			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
242	CI24-I2-8	То же, А-3 диаметром 8 мм	тн	0,29	325,00			94			
243	CI24-I2-22	То же, А-3, диаметром 22 мм	тн	0,I0	325,00			33			
244	CI24-I2-I2	То же, А-3, диаметром I2 мм	тн	0,03	325,00			I0			
245	CI24-I2-I0	То же, А-3 диаметром I0мм	тн	0,003	325,00			I			
246	CI24-I2	То же, стоимость прокатной стали	тн	0,002	325,00			I			
247	E7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	тн	0,2I4	362,0			77			
		Всего по разделу 6:	руб.					4I004			
		Раздел 7. К р о в л я									
248	EI2-38 I2-I-I-I EI2-289 I2-9-6	Устройство кровли в 2 слоя рубероида с защитным слоем из гравия, втопленного в мастику 252,0-49,9	I00м2	27,63	202,I			5584			
249	CI24-I0-6	Стоимость молниезащитной сетки	тн	0,23	338,00			78			
		Всего по разделу 7:	руб.					5662			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 8. Зенитные фонари									
250	E9-II3 9-I5-7	Монтаж металлических стаканов, столиков нащельников фонарей	тн	4,35	44,20			I92			
25I	CI2I-2II6	Стоимость металлоконструкций из листовой стали	тн	4,35	323,00			I405			
252	E9-II6 9-I6-3	Укладка металлической коньковой балки	тн	0,66	3I,20			2I			
253	CI2I-I905	Стоимость коньковой балки из двутавра	тн	0,66	245,00			I62			
254	E9-II3 9-I5-7	Установка металлических рам (переплетов)	тн	I,7I	44,20			76			
255	CI2I-2I07	Стоимость металлических рам из гнутых сварных швеллеров и гнутых неравнополочных уголков	тн	I,7I	338,00			578			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
256	E7-285 7-I7-I	Установка крепежных элементов	тн	0,03	362,00			II			
257	Доп. вып. I E15-77I I5-204-2	Остекление металлических рам (переплетов) фонарей двухслойными стеклопакетами на эластичных прокладках	м2	I28,64	0,667			86			
258	CIII-60I	Стоимость двухслойных стеклопакетов из стекла толщиной 6 мм	м2	I28,64	I4,80			I904			
259	EI2-270 I2-6-3	Устройство фартука из асбоцементных плоских листов толщиной 6м	I00м2	0,88	I95,00			I72			
260	CIII-382	Стоимость защитной сетки оцинкованной № 25	м2	II2,30	I,I7			I3I			
26I	EI2-304 I2-II-2	Изоляция зенитных фонарей с применением стеклопакетов	I00м	I,73	22I,00			382			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I
262	СII4-II6	Стоимость жестких минераловатных плит на битумном связующем	м3	6,24	43,60			272			
		Всего по разделу 8:	руб.					5392			
		В т.ч. металлоконструкций:	руб.					2434			
		Раздел 9. Перегородки									
263	Е8-43 8-5-8	Кладка кирпичных армированных перегородок толщиной 120мм из силикатного кирпича	I00м2	2,23	I02,00			227			
264	ССЦ М.О.И. том I часть I п.6-I4	Стоимость силикатного кирпича	т.шт	II,24	6I,2			688			
265	То же п2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	5,I3	23,50			I2I			
266	Доп. вып.I Е7-747 7-6I-I	Установка сборно-разборных перегородок асбоцементных экструзионных панелей	м2	II06,39	I,35			I494			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I
267	06-04--I980/4 часть 2 п.946	Стоимость перегородок из асбоцементных экструзионных панелей ПГ575.60.8(209шт) ПГ575.30.8(48шт) ПГ335.60.6(85шт) ПГД335.30.6(I0шт) ПГ5I0.60.8(9шт) ПГД5I0.30.8(4шт) ПГ290.60.6(5Iшт) ПГД-290.30.6(IIшт) 9,75xI,045	м2	II06,39	I0,I9			II274			
268	E7-705 7-5I-5	Герметизация стыков панелей герметиком	I00м	20,25	73,80			I494			
269	E9-33 9-4-I0	Установка металлических стоек	тн	0,54	43,00			23			
270	CI2I-I782	Стоимость металлоконструкций	тн	0,54	275,00			I49			
27I	E7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий перегородок	тн	0,032	362,00			I2			
272	E9-33 9-4-I0	Монтаж металлических консольно-сетчатых перегородок	тн	I,47	43,00			63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
273	CI2I-I792	Стоимость металлических стоек и щитов перегородок	тн	I,28	299,00			383			
274	CI2I-2I05	То же, дверных створок	тн	0,I9	442,00			84			
275	E8-I74 8-I7-5 тех.ч. п.I.II	Устройство перегородок из стеклоблоков БКЦ194х98	м2	70,5	I2,2			860			
276	ССЦ М.О.И. том I п2-II	Стоимость раствора цементно-известкового М-25	м3	5,22	22,4			II7			
277	E8-45 8-5-9 ССЦ М.О.И. том I п.6-I4 п.2-I2	Кладка кирпичных перегородок толщиной I20мм под стеклоблоки 0,754+6I,2х0,0504+ +23,5х0,023	м2	4,5	4,37			20			
278	E9-33 9-4-I0	Монтаж металлического фахверка перегородок из стеклоблоков	тн	0,42	43,0			I8			
279	CI2I-I78I	Стоимость металлоконструкций	тн	0,42	250,0			I05			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по разделу 9: руб.						I7I32			
		В т.ч. металлоконструкции руб.						825			
		Раздел I0. Лестницы									
280	E9-46 9-7-I	Монтаж металлических лестниц с ограждением тн	I,36	58,00				79			
28I	CI2I-I975	Стоимость металлоконструкций тн	I,36	358,00				487			
282	E7-300 7-I8-3--I.8	Установка сборных железобетонных лестничных маршей шт	2	5,6I				II			
283	ССЦ МОИ том I п I-29	Стоимость бетона класса В20 м3	0,0I	29,3				I			
284	ССЦ МОИ том I п II-I67	Стоимость железобетонных лестничных маршей ЛМ67. II.I8-5 с полуплощадками из бетона класса В30 м2	I3,0	I0,8				I40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
285	Е7-294 7-I8-I-I.8	Установка сборных железобетонных лестничных площадок	шт	I	3,68			4			
286	ССЦ МОИ том I пII-I69	Стоимость лестничных площадок ЛПП14.I2 в из бетона класса В30	м2	I,6	9,94			I6			
287	Доп. тип.I Е7-737 7-58-3	Установка металлического ограждения лестничных маршей и площадок с поливинилхлоридным поручнем	м	I4,0	8,23			II5			
288	Е7-670 7-47--II-I.8	Установка сборных железобетонных накладных проступей	шт	37	0,8			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
289	ССЦ М.О.И. том I пII-I73	Стоимость железобетонных проступей IЛН I2.3-22шт 2ЛН I3.3-5шт 2ЛН I3.5-5шт 2ЛН I3.3в-5шт из бетона класса В30	м	46,65	I,67			78			
		Всего по разделу I0:	руб.					96I			
		В т.ч. металлоконструкций:	руб.					566			
		Раздел II. Проёмы									
		Оконные									
290	EI0-84 I0-I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий со спаренными переплотами, площадь проемов до 5м2	м2	I4,0	2,99			42			
29I	EI0-85 I0-I4-2	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий со спаренными переплетами, площадь проемов до I0м2	м2	28,00	I,96			55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
292	EI0-86 I0-I4-3	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий со спаренными переплетами, площадь проемов, м2, более I0	м2	224,00	I,69			379			
293	CI22-323	Стоимость наличников	м	632,0	0,I8			II4			
294	CI22-I52	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами с наружным открыванием створок ПНДI2-24,I(9Iшт)	м2	254,80	I2,50			3I85			
295	CI22-I44	Стоимость оконных глухих блоков с одинарными переплетами ПГОI2-24,I(4шт)	м2	II,20	8,53			96			
296	EI5-708 I5-20I--2-33	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами оконным стеклом толщиной 4мм	I00м2	2,55	373,00			95I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
297	E20-400 20-7-I	Установка неподвижных жалюзийных решеток размером I50x490мм	шт	56	I,42			80			
298	E20-40I 20-7-I	То же, размером I50x580мм	шт	56	I,48			83			
299	CIII-435	Стоимость скобяных изделий для оконных блоков двухстворчатых со спаренными переплетами высотой до I,2м	компл.	9I	I,72			I57			
		Двери									
300	EI0-I05 I0-20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	24,72	I,45			36			
30I	EI0-I06 I0-20-2	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	3,09	I,I9			4			
302	EI0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3м2	м2	24,72	I,34			33			

Альбом IX у I т.п 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
303	EI0-I4I I0-26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3м2	м2	3,09	0,95			3			
304	CI22-280	Стоимость глухих однопольных дверных блоков Д-56 (I2шт)	м2	24,72	I6,80			4I5			
305	CI22-283	Стоимость глухих двупольных дверных блоков Д55(Iшт)	м2	3,09	I6,40			5I			
306	EI0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках при площади проема до 3м2	м2	54,40	2,00			I09			
307	CI22-273	Стоимость глухих однопольных блоков Д-37(20шт)	м2	4I,2	I4,80			6I0			
308	CI22-273	То же, Д-38(8шт)	м2	I3,20	I4,80			I95			
309	EI0-I08 I0-20-4	Установка дверных блоков в перегородках при площади проема более 3м2	м2	I8,66	I,58			29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I0	CI22-276	Стоимость дверных глухих двупольных блоков Д-36(6шт)	м2	I8,66	I4,40			269			
3II	CIII-446-I	Стоимость скобяных изделий для наружных однопольных дверных блоков	компл.	I2	6,73			8I			
3I2	CIII-447-I	То же, двупольных дверных блоков	компл.	I	8,94			9			
3I3	CIII-448-I	То же, для внутренних однопольных дверных блоков	компл.	28	2,97			83			
3I4	CIII-449-I	То же, для внутренних дверных блоков	компл.	6	3,23			I9			
		Ворота									
3I5	E9-49 9-7-4	Установка металлических подъемно-складчатых ворот ВС-4,2х4,2	т	7,6I	I03,00			784			
3I6	CI2I-I969	Стоимость металлических ворот	т	7,6I	287,00			2I84			
		Всего по разделу II:	руб.					I0056			
		В т.ч. металлоконструкций	руб.					2968			

Альбом IX.4.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I2. П о л ы									
		По грунту									
3I7	МОИ ЕдI-50 II-7-I	Устройство подсыпки из шлака	м3	35,00	I6,I0			564			
3I8	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	28,22	4,58			I29			
3I9	ССЦ М.О.И. том.I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	II5,I4	8,83			I0I7			
320	ЕII-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев из бетона класса В7,5	м3	4I0,75	2,50			I027			
32I	ССЦ М.О.И. том I часть I пI-I5	Стоимость бетона класса В7,5	м3	4I8,97	26,30			II0I9			
322	ЕII-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	2,84	I7,20			49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
323	ССЦ М.О.И. том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	5,79	25,90			I50			
324	EII-I6 II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола-порвый слой	I00 м2	0,35	II8,00			4I			
325	EII-I7 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола-последующий слой	I00 м2	0,35	77,00			27			
326	EII-67 II-II-I EII-68 II-II-2	Устройство бетонных полов из бетона класса В30, толщиной 20мм 28,9-0,87х2	I00 м2	23,64	27,I6			642			
327	ССЦ М.О.И. том I часть I пI-I9	Стоимость бетона класса В30	м3	48,23	32,I			I548			

Альбом IX ч 1 т.п 503-2-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I
328	То же п.2-6	Стоимость цементного раствора М-200	м3	3,78	28,I0			I06			
329	ЕII-205 II-28-I	Устройство полов из поливинилхлоридного многослойного линолеума	I00м2	I,40	5I9,0			727			
330	ЕII-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	I,09	363,0			396			
33I	ССЦ МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М150	м3	2,43	25,90			63			
332	ЕII-I47 II-23-4	Устройство полов из керамической кислотоупорной плитки на растворе с жидким стеклом	м2	36,00	0,73			26			
333	СII3-I0I	Стоимость кислотоупорных плит	м2	36,36	3,54			I29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
334	EII-I32 II-20-I	Устройство полов из мозаичных плит толщиной 20мм на цементно-песчаном растворе м-I50	I00м2	I,73	58,30			I0I			
335	ССЦ М.О.И. часть I п3-I40	Стоимость мозаичных плит	м2	I74,73	5,83			I0I9			
336	То же п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора м-I50	м3	3,65	25,90			95			
		По перекрытию									
337	EII-57 II-8-3	Устройство бетонной стяжки из бетона класса BI5 толщиной 20мм	I00м2	3,87	22,00			85			
338	EII-58 II-8-4	Добавить на толщину 30мм 0,5Iх6	I00м2	3,87	3,06			I2			
339	ССЦ М.О.И. том I часть I п.I-I6	Стоимость бетона класса BI5	м3	I9,74	27,2			537			

Альбом 12 ч.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
340	EII-57 II-8-3	Устройство бетонной отяжки из бетона класса В15, толщиной 20мм	I00м2	0,23	22,0			5			
34I	EII-58 II-8-4	Добавить на толщину 20мм									
		0,5Ix4	I00м2	0,23	2,04			I			
342	ССЦ МОИ том I часть I пI-I5	Стоимость бетона класса В15	м3	0,94	27,2			26			
343	EII-I6 II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	I00м2	4,I0	II8,00			484			
344	EII-I7 II-3-2	То же, последующий слой	I00м2	4,I0	77,00			3I6			
345	EII-52 II-7-3	Устройство теплоизоляции из жестких минераловатных плит толщиной 80мм	I00м2	0,23	I6,60			4			
346	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, жесткие	м3	I,90	25,60			49			

Альбом IX ч.1т.п.503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
347	EII-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	4,I0	I7,20			7I			
348	ССЦ М.О.И. том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	8,36	25,90			2I7			
349	EII-67 II-II-I EII-68 II-II-2	Устройство бетонных полов из бетона класса В20 толщиной 20мм 28,9-0,87х2	I00м2	3,28	27,I6			89			
350	ССЦ М.О.И том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона класса В20	м3	6,69	28,20			I89			
35I	То же п.2-6	Стоимость цементного раствора м-200	м3	0,52	28,I0			I5			
352	EII-205 II-28-I	Устройство покрытия полов из многослойного поливинилхлоридного линолеума	м2	82,0	5,I9			426			
		Всего по разделу I2:	руб.					2I40I			

Альбом IX ч.11.п 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I3. Отделочные работы									
353	EI5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных вставок на фасадах	I00 м2	0,29	40,50			I2			
354	ССЦ М.О.И. том I часть I п.2-4	Стоимость раствора	м3	0,55	24,40			I3			
355	EI5-543 I5-I56--6-23	Наружная окраска стеновых панелей и кирпичных вставок на фасадах поливинилацетатными красками ВА-I7Э	I00 м2	I4,I6	33,20			470			
356	EI5-297 I5-59-4	Подготовка потолков под окраску	I00 м2	49,I8	I9,30			949			
357	ССЦ М.О.И. том I п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м3	2,95	23,70			70			
358	EI5-509 тех.ч. п.3,I8 I5-I53-2	Известковая окраска потолков	I00 м2	47,I4	3,37			I59			
359	EI5-502 I5-I52-2	Клеевая окраска потолков	I00 м2	I,69	I2,90			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
360	EI5-58I I5-I59--II-2	Масляная окраска потолков	I00 м2	0,35	84,50			30			
36I	EI5-262 I5-55--5-II	Штукатурка кирпичных перегородок	I00 м2	2,72	65,40			I78			
362	Сборн. ССЦ М.О.И. том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора	м3	5,09	24,40			I24			
363	EI5-509 тех.ч. п.3,I8 I5-I53-2	Известковая окраска стен	I00 м2	32,76	3,37			II0			
364	EI5-502 I5-I52-2	Клеевая окраска стен	I00 м2	I,94	I2,90			25			
365	EI5-568 I5-I59-8	Масляная окраска стен	I00 м2	9,33	76,70			7I6			
366	EI5-86 I5-I4-I	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	I00 м2	3,03	450,00			I364			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
367	EI3-36 I3-4-I	Облицовка стен кислотоупорной плиткой на растворе с жидким стеклом	I00 м2	0,45	423,00			I90			
368	EI5-298 I5-60-I	Штукатурка перегородок венткамер цементным раствором м-I00 по металлической сетке	I00 м2	0,84	3I5,00			265			
369	EI5-299 I5-60-2	Штукатурка потолков воздухозаборных камер цементным раствором м-I05 по металлической сетке	I00 м2	0,30	323,00			97			
370	ССЦ М.О.И. том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора м-I00	м3	3,56	24,40			87			
37I	EI3-I2I I9-I5-6	Огрунтовка за 2 раза металлоконструкций грунтовкой ГФ-0II9 7,7Iх2	I00 м2	I0,65	I5,42			I64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
372	EI3-I53 I3-I8-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза эмалью ПФ-I33 I0,30x2	I00 м2	I0,65	20,6			2I9			
		Итого по разделу I3:	руб.					5264			
		Раздел I4. Разные работы									
373	Доп. вып.I E7-745 7-60-I	Перекрытие воздухозаборных камер асбестоцементными листами толщиной I0мм	I00 м2	0,30	II2,0			34			
374	CI2I-30	Стоимость асбестоцементных плоских листов толщиной I0 мм	м2	39,00	2,I3			83			
375	E26-34 26-8-7	Утепление потолка жесткими минераловатными плитами толщиной 80 мм	м3	2,40	43,80			I05			
376	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, жесткие ГОСТ9573-82 М-I50	м3	2,40	25,60			6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
377	E26-35 26-8-8	Утепление перегородок жесткими минераловатными плитами толщиной 80мм	м3	6,72	35,50			239			
378	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, жесткие ГОСТ9573-8I М-I50	м3	6,59	25,60			I69			
379	CI24-I9- -6	Арматура AI для крепления утеплителя к перегородкам	т	0,02	307,00			6			
380	E8-59 8-7-3	Заделка анкерных болтов в кирпичные перегородки	т	0,008	I94,00			2			
38I	E6-84 6-9-8	Обрамление отверстий венткамер рамками и уголком	т	0,I4	355,00			50			
382	E6-83 6-9-7	Укладка уголков для опирания асбестоцементных листов	т	0,09	44I,0			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Отмостка									
383	E27-I73 27-43-I E27-I74 27-43-2	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной I00мм 2I,40-0,3x2	I00 м2	2,I8	20,8			45			
384	ССЦ М.С.И. том I часть I п.4-73	Стоимость щебня	м3	32,05	9,52			305			
385	E27-I69 27-42-I E27-I72 27-42-3	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 40 мм I0,8+I,3Ix2	I00 м2	2,I8	I3,42			29			
386	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.5-22	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	20,84	I7,80			37I			
387	То же п.4-2I	Стоимость песка	м3	I,09	7,63			8			
		Всего по разделу I4:	руб.					I547			

Альбом IX ч. 1т. п.503-3-1186

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

к локальной смете №

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	Плановых накоплений, % стоимости гр.5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	в накладных расходах % суммы по гр. 10,11	в плановых накоплениях % стоимости по гр. 10,11	всего по данным гр.10, 11,12, 13	Стоимость единицы измерения в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	2853,0	2138	I6,5	353	I99	2690						I,05 0,94
2	Фундаменты	м3	235,5	II052	I6,5	I824	I030	I3906						5,42 59,05
3	Подземное хозяйство	-	-	2I573 I259	I6,5 8,6	3560 I08	20II I09	27I44 I476						II,I5
	Итого по подземной части:	руб	-	36022	-	5845	3349	452I6						I7,62

Альбом IX.4.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	В. Надземная часть													
4	Каркас	м3	I78,22	27523	I6,5	454I	2565	34629						I3,50
		тн	20,66	6I30	8,6	527	533	7I90						I94,30
														2,80
														348,02
5	Стены	м2	I387,0	26787	I6,5	4420	2497	33704						I3,I4
														24,30
6	Покрытие и перекрытие	м2	3220,3	4I004	I6,5	6766	3822	5I592						20,II
														I6,02
7	Кровля	м2	2763,0	5662	I6,5	934	528	7I24						2,78
														2,58
8	Зенитные фонари	шт	I6	2958	I6,5	488	276	3722						2,56
				2434	8,6	209	2II	2854						4II,0
9	Перегородки	м2	I404,4	I6307	I6,5	269I	I520	205I8						8,0
														I4,6I
		тн	2,43	825	8,6	7I	72	968						0,38
														398,35
I0	Лестницы	м2	I4,6	395	I6,5	65	37	497						0,I9
														34,04
		тн	I,36	566	8,6	49	49	664						0,26
														498.24

Альбом IX.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Проемы:													
	оконные	м2	266,0	5I42	I6,5	848	479	6469						2,52 24,32
	дверные	м2	I00,9	I946	I6,5	32I	I8I	2448						0,95 24,26
	ворота	тн	7,6I	2968	8,6	255	258	348I						I,36 457,42
I2	Полы	м2	3232,0	2I40I	I6,5	353I	I995	26927						I0,49 8,33
I3	Отделочные работы	м2	I2I50,0	5264	I6,5	869	49I	6624						2,58 0,55
I4	Разные работы	-	-	I547	I6,5	255	I44	I946						0,76 -
	Итого по надземной части:	руб	-	I68859	-	26840	I5658	2II357						82,38
	Всего по подземной и надземной частям:	руб	-	204881	-	32685	I9007	256573						I00

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила старший инженер Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант НА-30,-40 РСН=0,7хI000ПА									
I		Исключается из сметы на вариант -30,-40 РСН=IхI000ПА п.п.I48,I49,I70-I76, I79,2I7,2I9						37796			
		Добавляется к смете на вариант -30,-40 ВСН=IхI000ПА									
		Надземная часть									
		Раздел 4. Каркас									
2	ССЦ м.о.и. том I ч.2 п.9-5	Стоимость ж/б колонн из бетона класса В20 длиной 6,8м объемом до Iм3 К60-7-I-I5 шт К60-7-2-2 шт. К60-7-3-I шт. К60-7-4-I шт. К60-9-5-3 шт. 80,6-0,82х2	м3	I8,04	78,96			I424			
3	Е7-I54 7-I0-9	Установка стропильных ферм одноэтажных зданий пролетом до 24м массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт	22	25,30			557			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Сб.сметн. цен м.о.и. том I4 2п8-80	Стоимость сегментных ж/б стропильных ферм из бетона класса В40 IФС24-2А4-I	м3	80,96	II5,00			93I0			
5	То же, т.ч. ТА бл.3-I	Стоимость арматуры А-4	тн	4,98	229,00			II40			
6	То же	То же, А-3	тн	5,86	250,00			I465			
7	То же	То же, А-I	тн	0,0I	229,00			2			
8	То же	То же, ВР-I	тн	I,08	32I,00			347			
9	То же	То же, закладных деталей	тн	0,06	4I3,00			25			
I0	Сб.сметн. цен м.о.и. том I ч.2 п.8-73	Стоимость ж/б подстропильных ферм ПФ-IA4К-2 шт. ПФ-IA4-3 шт.	шт	5,00	6I2,00			3060			
		Раздел 6. Покрытие									
II	То же, п8-I57	Стоимость ж/б плит ребристых с отверстиями ПФ-2А4Т	м2	284,64	7,92			2254			

Альбом IX.4 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
12	СII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем	м3	I60,00	75,30			I2048			
		Итого добавляется:	руб					3I632			
		Итого исключается 37796-3I632	руб					6I64			
		Накладные расходы I6,6%	"					I0I7			
		Итого с накладными расходами	"					7I8I			
		Плановые накопления 8%	"					574			
		Всего исключается:	руб					7755			
		Сметная стоимость на вариант -30,-40 Рсн=0,7хI000 ПА 256573-7755	руб					248818			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет И.М.Чикиш
Составила старший инженер Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

Альбом IX ч.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант НА-40 РСН=IхI000, I,5хI000, 0,7хI000ПА									
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.45-48,52,53, 200-202,375-378						22228			
		Добавляется к смете на вариант-30									
		Подземная часть									
		Раздел 2. Фундаменты									
2	ССЦ м.о.и. том I ч.2 п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения из бетона класса В20, длиной до 6м ФБ6-I2-I7 шт. ФБ6-I3-2 шт	м3	II,34	67,50			765			
3	То же, п.9-352 т.ч. талб.3.3	То же, из бетона класса В30 ФБ6-I4-4 шт. 67,5+0,82х2	м3	2,I2	69,I4			I47			
4	То же, табл.3.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,63	229,00			I44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	То же	То же, А-3	тн	0,7I	250,00			I78			
6	E8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,75	25,I0			I9			
7	ССЦ м.о.и. том I ч.I п.2-27	Стоимость цементно-песчаного раствора I:2	м3	2,33	24,I0			56			
		Надземная часть									
		Раздел 5. Стены									
8	ССЦ м.о.и. том I п.8-33I	Стоимость стеновых рядовых панелей из легкого бетона толщ. 300мм длиной до 3м	м2	42,36	I7,30			733			
9	То же, п.8-35I	То же, панелей длиной более 3 м	м2	I2I0,8I	I7,90			2I673			
I0	То же, п.8-33I	То же, простенных панелей	м2	I33,87	I7,30			23I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I5. Разные работы									
II	E26-34 26-8-7	Изоляция потолка жесткими минераловатными плитами толщ. I00 мм	м3	3,00	43,00			I3I			
I2	CI24-I25	Стоимость жестких минераловатных плит	м3	2,97	25,60			76			
I3	E26-35 26-8-8	Изоляция жесткими минераловатными плитами перегородок толщ. I00 мм	м3	8,4	35,50			298			
I4	CI24-I25	Стоимость жестких минераловатных плит	м3	8,23	25,60			2II			
		Итого:	руб					26747			
		Итого добавляется 26747-22228	руб					4519			
		Накладные расходы I6,5%	"					746			
		Итого с накладными расходами	"					5265			
		Плановые накопления 8%	руб					42I			

Альбом IУч1т.п.503-3-11.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего добавляется:	руб					5686			
		Сметная стоимость на вариант -40 РСН=1х1000; 1,5х1000; 0,7х1000110; 256573+5686	руб					262259			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила старший инженер Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания I200 автомобилей КамАЗ в год

на устройство хозяйственного, производственного противопожарного водопровода

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,28 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,5I тыс.руб.
б) монтажных работ - 2,77 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - I автомобиль - 2,73 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,89 руб.
Iм3 объема здания - 0,II руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатация машин	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатация машин	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	EI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	60,00	I,20	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	EI6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	30,00	I,36	-	-	4I	-	-	-
3	EI6-44 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	I0,00	I,58	-	-	I6	-	-	-
4	EI6-47 I6-7-5	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	м	35,00	2,67	-	-	93	-	-	-
5	EI6-48 I6-7-5	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	м	I30,00	2,99	-	-	389	-	-	-
6	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08 мм	м	36,00	3,I2	-	-	II2	-	-	-
7	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	30I,0	0,0422	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	EI6-I92 I6-I8-I	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I	83,90	-	-	84	-	-	-
9	C4I7-I75	Счетчик холодной воды ВКОС-32	шт	I	I9,90	-	-	20	-	-	-
I0	EI6-I84 тип.I.9 I6-I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм	шт	I2	60,30	-	-	724	-	-	-
II	C4I7-289	Рукава пожарные льняные	пм	I20,0	3,2I	-	-	385	-	-	-
I2	EI6-I85 I6-I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	7	2,07	-	-	I4	-	-	-
I3	CI30-I484	Рукава резинотканевые диаметром 25 мм	м	60,00	2,23	-	-	I34	-	-	-
I4	CI30- -I482	Рукава резинотканевые диаметром I6 мм	м	40,00	I,69	-	-	68	-	-	-
I5	EI6-II8 I6-II2- -2	Установка задвижек 30чбр диаметром 80 мм	шт	2	24,80	-	-	50	-	-	-

Альбом IX.4 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	EI6-II9 I6-II2--2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I00 мм	шт	I	29,00	-	-	29	-	-	-
I7	CI30-II5	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 диаметром I5 мм	шт	5	I,3I	-	-	7	-	-	-
I8	CI30-III	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р диаметром 25 мм	шт	2	I,59	-	-	3	-	-	-
I9	2406--40I2	Автомат для выдачи воды АВ-2-900	шт	I	470,00	-	-	470	-	-	-
20	Ц28-902--2	Автомат для продажи газированной воды	шт	I	6,04	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб					2730			
		в том числе:									
		I. Оборудование	руб					470			
		Запасные части 2%	"					9			
		Итого:	руб					479			
		Тара и упаковка 2%	"					I0			
		Итого:	руб					489			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Транспортные расходы 3%	руб					I5			
		Итого:	руб					504			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"					6			
		Итого:	руб					5I0			
		Комплектация 0,7% (от итога с запчастями)	"					3			
		Итого:	руб					5I3			
		П. Монтаж	руб					6			
		Плановые накопления 8%	"					I			
		Итого:	руб					7			
		Ш. Сантехнические работы	руб					2254			
		Накладные расходы I3,3%	руб					300			
		Плановые накопления 8%	руб					204			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Итого:	руб					2758			
		Всего по смете:	руб					3278			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер М.А.Никулина

Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания I200 автомобилей КамАЗ в год

на устройство внутренних водостоков с выпуском в подземную сеть

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - I,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - I автомобиль - I,34 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,52 руб.
Iм3 объема здания - 0,07 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: экспл. машин	Всего	В том числе: основной заработной платы	В том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	22-I22 22-8-6 ЦI ЧУ р.IX п.494	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм 0,27+9,7	м	75,0	9,97	-	-	748	-	-	-

Альбом IУ ч I т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	22-I2I 22-8-5 ЦI ЦУ р.IX п.49I	То же, диаметром I60 мм 0,2I+4,97	м	50,0	5,I8	-	-	259	-	-	-
3	22-362 22-22-5	Установка стальных фасонных частей диам. 200 мм	тн	0,255	777,0	-	-	I98	-	-	-
4	I6-I88 I6-I7-I ЦI р.I7 п.I69	Установка водосточных воронок Вр-9б 2,28+I6,4	шт	6	I8,68	-	-	II2	-	-	-
		Итого:	руб					I3I7			
		Накладные расходы I3,3%	"					I75			
		Плановые накопления 8%	"					II9			
		Итого:	руб					I6II			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер И.А.Никулина
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

Альбом IX 41.7.т.503-3-11.8С

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3а

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания I200 автомобилей КамАЗ в год

на устройство внутренних водостоков с выпуском на рельеф

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - I автомобиль - I,29 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,50 руб.
Iм3 объема здания - 0,06 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатация машин	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	22-I22 22-8-6 ЦI ЦУ р.IX п.494	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм 0,27+9,7	м	75,0	9,97	-	-	748	-	-	-
2	22-I2I 22-8-5 ЦI ЦУ р.IX п.49I	То же, диаметром I60 мм 0,2I+4,97	м	50,0	5,I8	-	-	259	-	-	-

Альбом IX.1 тп. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	22-362 22-22-5	Установка стальных фасонных частей диам. 200 мм	тн	0,I80	777,0	-	-	I40	-	-	-
4	I6-48 I6-7-5	Прокладка трубопроводов из оцинкованных труб диам. I00 мм	м	2,0	2,99	-	-	6	-	-	-
5	I6-I88 I6-I7-I Ц1 р.I7 п.I69	Установка воронок водосточных Во-9б 2,28+I6,4	шт	6	I8,68	-	-	II2	-	-	-
		Итого:	руб					I265			
		Накладные расходы I3,3%	"					I68			
		Плановые накопления 8%	"					II5			
		Итого:	руб					I548			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер М.А.Никулина
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания I200 автомобилей КамАЗ в год

на устройство горячего водоснабжения

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - I автомобиль - 0,26 руб.
Iм² общей площади здания - 0,I0 руб.
Iм³ объема здания - 0,0I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	I50,00	0,86	-	-	I29	-	-	-
2	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	25,00	I,03	-	-	26	-	-	-

Альбом IX ч.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	30,00	I,I4	-	-	34	-	-	-
4	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	205,0	0,0394	-	-	8	-	-	-
5	C4I3-4	Вентиль I5б1бк диаметром 32 мм	шт	I	2,33	-	-	2	-	-	-
6	C4I3-3	То же, диаметром 25 мм	шт	3	I,82	-	-	5	-	-	-
7	EI7-52 I7-3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	шт	4,00	II,90	-	-	48	-	-	-
		Итого:	руб					252			
		Накладные расходы I3,3%	руб					33			
		Плановые накопления 8%	руб					22			
		Итого:	руб					307			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер М.А.Никулина
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

Альбом IX 41 г.п. 503-3-11.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту профилакторий для централизованного технического обслуживания I200 автомобилей КамАЗ в год

на устройство бытовой канализации

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - I автомобиль - 0,87 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,34 руб.
Iм3 объема здания - 0,04 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	EI7-57 I7-4-I	Установка унитазов "Компакт"	компл.	3	23,20	-	-	70	-	-	-
2	EI7-75 I7-5-I	Установка писсуаров настенных	компл.	2	6,80	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	EI7-23 I7-I-5	Установка умывальников со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных	компл.	5	I9,00	-	-	95	-	-	-
4	EI7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	-"-	I	6,3I	-	-	6	-	-	-
5	EI7-37 I7-I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	-"-	5	I4,60	-	-	73	-	-	-
6	EI7-34 I7-I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	-"-	7	37,90	-	-	265	-	-	-
7	EI7-49 I7-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ	шт	7	9,I5	-	-	64	-	-	-
8	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	6,00	I,92	-	-	I2	-	-	-
9	EI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диаметром I00 мм	м	80,00	3,I0	-	-	248	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	CI30-640	Заглушки к пиэометрическим лючкам СТД 8281	шт	4	0,I3	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб					848			
		Накладные расходы I3,3%	"					II3			
		Плановые накопления 8%	"					77			
		Итого:	руб					I038			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер М.А.Никулина
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

Альбом I2 ч. 1 т.п. 503-3-14.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания I200 автомобилей КамАЗ в год

на устройство производственной канализации

Основание: чертежи ВКП-7, ВКНП-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - I автомобиль - 0,33 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,I3 руб.
I м3 объема здания - 0,02 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатация машин	Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ЕI6-33 I6-6-I	Трубы полиэтиленовые ПНП диам. 50х2,8(С)	м	7,00	I,92	-	-	I3	-	-	-
2	ЕI6-34 I6-6-2	Трубы полиэтиленовые ПНП диам. II0х4,3 СД	м	80,00	3,I0	-	-	248	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08 мм	м	4,00	3,I2	-	-	I2	-	-	-
4	EI6-72 I6-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 219 мм	м	4,00	8,75	-	-	35	-	-	-
5	EI7-89 I7-6-4	Установка раковин стальных эмалированных	компл.	I	9,I8	-	-	9	-	-	-
6	EI7-49 I7-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ	шт	I	9,I5	-	-	9	-	-	-
7	CI30-640	Заглушки к пилометражным лючкам СТД 828I	шт	2	0,I3	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб					327			
		Накладные расходы I3,3%	"					44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб					29			
		Итого:	руб					400			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер М.А.Никулина
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

Альбом 13 ч.1 т.п. 503-3-11.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания I200 автомобилей КАМАЗ в год
На устройство отопления

Основание: чертежи ОВI-25, ОВНI-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 6,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - I автомобиль - 5,08 руб.
I м2 общей площади здания - I,97 руб.
I м3 объема здания - 0,25 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатационных машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатационных машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	90,00	0,86			77			
2	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	62,00	0,9I			56			

Альбом IX ч. 1 т.п. 503-3-11-86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	I33,00	I,03			I37			
4	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	200,00	I,I4			228			
5	EI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	90,00	I,29			II6			
6	EI6-40 I6-72	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	I00,00	I,6I			I6I			
7	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	720,0	0,0394			28			
8	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром I5 мм	шт	24	I,47			35			
9	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 20 мм	шт	7	I,69			I2			
I0	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 25 мм	шт	3	2,02			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	C130- -106	Вентили проходные муфтовые 15кч16п2 диаметром 32мм	шт	5	2,53			I3			
I2	E18- -109 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40АО	экм	406,8	7,66			3II6			
I3	E18- -229 I8-I5- -5	Установка кранов воздушных радиаторных	к-т	I4	0,49			7			
I4	E18- -I98 I8-II- -6	Установка воздухосборников из стальных труб диаметром корпуса 273 мм	шт	2	I5,2			30			
I5	E16-89 I6-I0-I	Установка компенсаторов П-образных из стальных труб диаметром до 50 мм	м	24,00	2,08			50			
I6	E20-696 20-I8-I E12-27I I2-6-4	Ограждения для радиаторов ЭА-600 2,07х3,4+0,359х х3,39	шт	I	8,26			8			
I7	То же	То же, ЭА-I600 2,07х5,3+0,359х х4,52	"	I4	I2,59			I76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	То же	То же, ЭА-2000 2,07х6,3+0,359х х4,39	шт	28	I4,62			409			
I9	Е26-I5 26-4-2 ЦI чI р.4 п.349	Изоляция труб шнуром минераловатным толщ. 30 мм 22,7+53,4хI,03	м3	I,45	77,7			II3			
20	Е26-73 26-I3-9 ЦI чI р.I3 п.I80	Покрытие по изоляции лакостеклотканью 0,I26+0,73хI,05	м2	85,0	0,89			76			
2I	Е26-69 26-I3-5 ЦI чI р.I п.377	То же, рубероидом 0,8II+0,46хI,I5	м2	85,0	I,34			II4			
		Итого:	руб					4968			
		Пуск и регулировка 2%	"					9			
		Итого:	руб					4977			
		Накладные расходы I3,3%	"					622			
		Накладные расходы I6,5%	"					50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					5649			
		Плановые накопления 8%	руб					452			
		Итого:	руб					6I0I			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер М.А.Никулина
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант НА-40									
		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.I-4,6,I2,I7,I8						4360			
		Добавляется к смете на вариант-30									
I	EI8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных М-I40АО	эки	454,I	7,66			3478			
2	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	80,00	0,86			69			
3	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	59,00	0,9I			54			
4	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	"	I30,00	I,03			I34			
5	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	I93,00	I,I4			220			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	EI6-40 I6-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	55,00	I,6I			89			
7	EI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 76мм	м	45,00	2,2I			99			
8	EI2-27I I2-6-4 E20-696 20-I8-I	Ограждения для радиаторов ЭА-2000 2,07х6,3+0,359х х4,39	шт	44	I4,62			643			
		Итого добавляется:	руб					426			
		Накладные расходы I3,3%	"					57			
		Итого:	руб					483			
		Плановые накопления 8%	"					39			
		Итого:	руб					522			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная стоимость на вариант -40 6I0I+522	руб					6623			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер М.А.Никулина
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

Альбом IУ.1т.п 503-3-11.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания I200 автомобилей КАМАЗ в год

на устройство узла управления

Основание: чертежи ОВI-25, ОВНI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,8I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I автомобиль - 0,68 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,26 руб.
Iм3 объема здания - 0,03 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	EI8-I87 I8-II-2	Установка грязевиков из стальных труб диаметром I00 мм	шт	2	42,I			84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	EI8-I89 I8-II-3	Установка колекторов из стальных электросварных труб диаметром I59 мм	шт	2	67,0			I34			
3	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08 мм	шт	I0,0	3,I2			3I			
4	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые 15кч I8п2 диаметром 25мм	шт	2	2,02			4			
5	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 32мм	шт	I	2,53			3			
6	EI6-II7 I6-I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50мм	шт	I	I7,40			I7			
7	EI6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80мм	шт	2	24,80			50			
8	EI6-I54 I6-I2-I--3	Установка задвижек 3КЛ2-I6 диаметром 50 мм	шт	I	I,26			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	EI6-I55 I6-I2-2--3	Установка задвижек ЗКЛ2-I6, диаметром до I00мм	шт	4	2,35			9			
I0	23-08 п2-0I59	Стоимость задвижек ЗКЛ2-I6 диаметром 50мм	шт	I	32,94			33			
II	То же п2-I60	То же, диаметром 80 мм	шт	2	43,92			88			
I2	То же п2-I6I	То же, диаметром I00 мм	шт	2	54,90			II0			
I3	EI8-227 I8-I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	I0	4,43			44			
I4	EI8-228 I8-I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	7	2,4I			I7			
I5	E26-I5 26-4-2 цI чI р.4 п.349	Изоляция труб шнуром из минеральной ваты толщиной 30 мм 22,7+53,4хI,03	м3	0,2	77,7			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	Е26-73 26-I3-9 цI чI р.I3 п.I80	Покрытие по изоляции лакостеклотканью 0,I26+0,73хI,05	м2	7,0	0,89			6			
I7	Е26-69 26-I3-5 цI чI р.I п.377	То же, рубероидом 0,8II+0,46хI,I5	м2	7,0	I,34			9			
		Итого:	руб.					656			
		Пуск и регулировка 2%	руб.					I			
		Итого:	руб.					657			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					83			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					5			
		Итого:	руб.					745			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%	руб.					60			
		Итого:	руб.					805			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер М.А.Никулина

Проверила рук.группы Л.Г.Постнова

Альбом IEч.1т.п. 503-3-М.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВАРИАНТ НА -40									
		Исключается из сметы на вариант - 30 п.п. 6-I2						308			
		Добавляется к смете на вариант - 30									
I	EI6-I55 I6-I2-3 23-07 п2-0I60	Установка задвижек ЗКЛ2-I6 диаметром 80мм 2,35+40хI,098	шт	3	46,27			I39			
2	EI6-I55 I6-I2-3 п.2-0I6I	То же, диаметром I00мм 2,35+50хI,098	шт	2	57,25			II5			
3	EI6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80мм	шт	3	24,8			74			
		Итого добавляется:	руб.					20			
		Накладные расходы- -I3,3%	руб.					3			
		Плановые накопления - 8%	руб.					2			

Альбом IX4 17.п.503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					25			
		Сметная стоимость на вариант – 40 805+25	руб.					830			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер М.А.Никулина

Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания I200 автомобилей КАМАЗ в год

на устройство теплоснабжения установок систем

Основание: чертежи ОВI-25 ОВНI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 4,58 тыс.руб.
в том числе:
I/оборудования - I,25 тыс.руб.
2/монтажных работ - 3,33 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I автомобиль - 3,82 руб.
Iм2 общей площади здания - I,07 руб.
Iм3 объема здания - 0,I4 руб.

№№ пп	№ прейск. УСП, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	6I,00	0,86				52		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20мм	м	67,00	0,9I			6I			
3	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	60,00	I,03			62			
4	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов водогазопроводных диаметром 32 мм	м	62,00	I,I4			7I			
5	EI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	I20,00	I,29			I55			
6	EI6-40 I6-7-2	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	352,00	I,6I			567			
7	EI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из электросварных труб диаметром 76 мм	м	257,00	2,2I			568			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	м	979,0	0,0422			4I			
9	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые 15кч I8п2 диаметром I5 мм	шт	38	I,47			56			
I0	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 диаметром 20 мм	шт	3	I,69			5			
II	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые 15кч I8п2 диаметром 25 мм	шт	I7	2,02			34			
I2	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые 15кч I8п2 диаметром 32 мм	шт	I0	2,53			25			
I3	CI30-I07	Вентили проходные I5кч I8п2 диаметром 40 мм	шт	I9	3,54			67			
I4	I2-792-I	Установка клапанов 25ч939нж диаметром 25мм	шт	I2	2,I7			26			
I5	23-07 доп.2 пI-2390	Стоимость клапана регулирующего 25ч 939нж диаметром 25 мм	шт	I2	95,53			II46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	EI8-I92 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб диаметром корпуса 273 мм	шт	5	4,72			24			
I7	EI8-2I2 I8-I4-I	Установка фильтров диаметром 25мм	шт	4	20,60			82			
I8	EI8-2I3 I8-I4-I	Установка фильтров диаметром 32мм	шт	I	23,90			24			
I9	EI8-2I4 I8-I4-2	Установка фильтров диаметром 40 мм	шт	7	29,40			206			
20	EI5-6I4 I5-I64-8	Окраска труб и нагревательных приборов масляной краской за 2 раза	м2	30,0	0,556			I7			
2I	EI6-I5 26-4-2 цI чI р.4 п.349	Изоляция труб шнуром из минеральной ваты толщиной 30мм 22,7+53,4xI,03	м3	3,0	77,7			233			
22	E26-73 26-I3-9 цI чI п.I80 р.I3	Покрытие по изоляции лакостеклотканью 0,I26+0,73xI,05	м2	I43,0	0,89			I27			

Альбом IX ч. I т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	E26-69 26-I3-5 цI ч1 р.I п.377	То же, рубероидом 0,8II+0,46xI,I5	м2	I43,0	I,34			I92			
		Итого:	руб.					384I			
		Пуск и регулировка 2%	руб.					9			
		Итого:	руб.					3850			
		в том числе:									
		I.оборудование	руб.					II46			
		Запчасти 2%	руб.					23			
		Итого:	руб.					II69			
		Тара и упаковка 2%	руб.					23			
		Итого:	руб.					II92			
		Транспортные раходы 3%	руб.					36			
		Итого:	руб.					I228			

Альбом IX в.1 т.п 502-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.					I5			
		Итого:	руб.					I243			
		Комплектация 0,7% (от итога с запчастями)	руб.					8			
		Итого:	руб.					I25I			
		П. М о н т а ж						26			
		Плановые накопления - 8%	руб.					2			
		Итого:	руб.					28			
		Ш, Сантехнические и строительные работы	руб.					2678			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					280			

Том IX ч.1 т.п. 503-3-11.86

№	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы 16,5%	руб.					94			
	Плановые накопления 8%	руб.					244			
	Итого:	руб.					3296			
	Всего по смете:	руб.					4575			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер М.А.Никулина
Проверила рук.группы Л.Г.Постнова

Альбом IX ч. 1 т.п 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВАРИАНТ НА - 40									
		Исключаются из сметы на вариант - 30 п.п.2-7,I0-I2,I6-I9						I884			
		Добавляется к смете на вариант - 30									
I	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 диаметром 25 мм	шт	II	2,02			22			
2	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 диаметром 32 мм	шт	I9	2,53			48			
3	EI8-I98 I8-II-6	Установка воздухосборников диаметром корпуса 273 мм	шт	4	I5,2			6I			
4	EI8-I99 I8-II-6	То же, диаметром 325 мм	шт	I	I9,9			20			
5	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	45,0	0,9I			4I			

Альбом IX ч 1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25мм	м	I5,0	I,03			I5			
7	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	80,0	I,I4			9I			
8	EI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	I05,0	I,29			I35			
9	EI6-40 I6-7-I	Прокладка трубопроводов водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	200,0	I,6I			322			
I0	EI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	м	470,0	2,2I			I039			
II	EI8-2I2 I8-I4-I	Установка фильтров для очистки воды диаметром 25 мм	шт	I	20,60			2I			
I2	EI8-2I3 I8-I4-I	Установка фильтров для очистки воды диаметром 32 мм	шт	4	23,90			96			

Альбом IX ч.1 т.п 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	EI8-2I4 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды диаметром 40 мм	шт	6	29,40			I76			
I4	EI8-2I5 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды диаметром 50 мм	шт	I	34,90			35			
		Итого добавляется:	руб.					238			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					32			
		Плановые накопления 8%	руб.					22			
		Итого:	руб.					292			
		Сметная стоимость на вариант – 40 4575+292	руб.					4867			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер М.А.Никулина

Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту профилактория для централизованного технического обслуживания 1200 автомобилей КАМАЗ в год

на устройство вентиляции

Основание: чертежи ОВI-25 ОВНI-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4I,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I автомобиль - 34,32 руб.
1м2 общей площади здания I3,28 руб.
1м3 объема здания I,68 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	E20-780 20-30-I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч, до I0	шт	4	32,60			I30			

Альбом IX ч I т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Е20-781 20-30-2	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч, до 25	шт	3	44,90			I35			
3	Доп.30к 23-08-0I 1973г к=I,05	Стоимость приточных камер, производительность I0-20т,м3/ч	шт	7	2554,65			I7883			
4	Е20-704 20-20-I	Установка вентиляторов В-Ц4-70 №2,5 с электродвигателем 4АА 56А4	шт	I	59,6			60			
5	Е20-706 20-20-2	То же, В-Ц4-70 №4 с электродвигателем 4А7IА4	шт	5	90,6			453			
6	Е20-706 20-20-2 Прейск. I5-0I	То же, В-Ц4-70 №4 с электродвигателем 4А80А4 90,6+(42-34)xI,I	шт	I	99,4			99			
7	Е20-707 20-20-3 прейск. I5-0I	То же, В-Ц4-70 №5 с электродвигателем 4А80В4 I39,0-(63-45)xI,I	шт	I	II9,2			II9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Е20-708 20-20-3 прейск. 15-0I	То же, В-Ц4-70 №6,3 с электродвигателем 4А100Х6 233-(I26-68)хI,I	шт	I0	I70,3			I703			
9	Е20-749 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой,т до 0,I	шт	9	7,06			64			
I0	ЦI рI9 п.65	Стоимость вентилятора крышного осевого 5 с электродвигателем 4А7IА4	шт	9	II0,00			990			
II	Е20-760 20-25-I	Установка калориферов массой,т до 0,I25	шт	20	6,09			I22			
I2	СI30-736	Калориферы стальные пластинчатые КВБ8-А-П	шт	20	7I,50			I430			
I3	СI30-I03	Вентили проходные муфтовые 15кчI8п2 диаметром I5мм	шт	9	I,47			I3			
I4	Е20-656 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером,мм I250х500	шт	2	I6,20			32			

Альбом IX.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	E20-526 20-I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм:280	шт	5	9,25			46			
I6	E20-527 20-I2-I	Установка дефлекторов диаметром мм:400	шт	2	I3,50			27			
I7	E20-326 20-6-2	Установка воздухораспределителей ВЭПш-II	шт	II	I3,4			I47			
I8	E20-328 20-6-3	То же, ВЭПш-I2	шт	I	23,8			24			
I9	E20-399 20-6-8 цI цШ п.639	Установка воздушно-тепловой завесы	шт кг	2 3940,0	I230,0 0,0483			2460 I90			
20	E20-535 20-I3-I	Установка узлов прохода УП-I диаметром 200мм	шт	4	II,9			48			
2I	E20-536 20-I3-I	Установка узлов прохода УП-2 диаметром 250мм	шт	I	I2,50			I3			
22	E20-537 20-I3-I	Установка узлов прохода УП-3 диаметром 3I5 мм	шт	4	I3,20			53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	E20-538 20-I3-2	Установка узлов прохода УП-4 диаметром 400мм	шт	I	20,40			20			
24	E20-539 20-I3-2	Установка узлов прохода УП-5 диаметром 450 мм	шт	I	20,40			20			
25	E20-540 20-I3-2	Установка узлов прохода УП-6 диаметром 500мм	шт	9	20,90			I88			
26	E20-544 20-I3-4	Установка узлов прохода УП-I0 диаметром I000мм	шт	2	47,30			95			
27	E20-570 20-I3-I	Установка узлов прохода УП-3-20I диаметром 3I5мм	шт	I	I8,00			I8			
28	E20-403 20-7-I	Установка решеток жалюзийных размером I00х400мм	шт	I2	3,50			42			
29	E20-406 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5 размером 200х600мм	шт	70,00	5,26			368			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	E20-407 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50	шт	I9	I,48			28			
3I	E20-408 20-7-I	Установка решеток стальных регулирующих Р 200	шт	3I	I,63			5I			
32	E20-5I6 20-8-I	Установка клапанов огнезадерживающих периметром,мм до I800	шт	4	6,69			27			
33	Прейск. B-I доп.2 к=I,I76	Стоимость клапана искробезопасного диаметром 3I5 мм	шт	2	I2,0I			24			
34	То же	То же, диаметром 400 мм	шт	2	I3,69			27			
35	E20-438 20-9-I	Установка заслонок воздушных с ручным приводом Р 200Р	шт	3	8,9I			27			
36	E20-440 20-9-I	То же, Р250Р	шт	2	9,23			I8			
37	E20-442 20-9-2	То же, Р3I5Р	шт	I	II,00			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	E20-444 20-9-2	То же, Р400Р	шт	8	I4,I0			II3			
39	E20-446 20-9-2	То же, Р500Р	шт	2	I6,30			33			
40	E20-I 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром I60 мм	м2	2I,0	7,3I			I54			
4I	E20-2 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром 200 мм	м2	33,5	5,35			I79			
42	E20-4 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром от 225 до 3I5 мм	м2	232,0	5,2I			I209			
43	E20-5 20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром от 355 до 450 мм	м2	27I,5	4,69			I273			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	E20-6 20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм диаметром 500мм	м2	87,00	4,84			42I			
45	E20-7 20-I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм диаметром до 630 мм	м2	I59,00	4,87			774			
46	E20-8 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм диаметром 7I0 мм	м2	45,00	4,67			2I0			
47	E20-9 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм диаметром 800 мм	м2	25,00	4,57			II4			
48	E20-3 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 900 мм	м2	I2,50	5,35			67			
49	E20-I0 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром I000 мм	м2	5,00	5,59			28			

Альбом IX ч.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	E20-II 20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от II00 до I600 мм	м2	I2,00	5,30			64			
5I	E20-I2 20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром до I800 мм	м2	36,00	5,43			I95			
52	E20-I3 20-I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром до 2000 мм	м2	26,00	5,72			I49			
53	E20-I00 20-4-I	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных коробов периметром I000мм	м2	36,50	2,00			76			
54	E20-I0I 20-4-2	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных коробов периметром I800мм	м2	I4,00	I,46			20			
55	ЦI рI9 п.327	Стоимость асбоцементных коробов периметром 700мм	м	34,00	I,67			57			

Альбом VI 4.1 т.п. 503-3-11.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	То же п.330	То же, периметром I000мм	м	I5,00	2,4I			36			
57	То же п.330 с корректировкой	То же, периметром I680мм	м	I0,00	4,05			4I			
58	EI6-72 I6-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 2I9мм	м	55,00	8,75			48I			
59	EI6-73 I6-8-6	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 273мм	м	55,0	9,26			509			
60	EI6-74 I6-8-7	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 325 мм	м	3,00	II,I0			33			
6I	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	40,00	0,86			34			
62	E20-696 20-I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	200,0	0,359			72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	E20-486 20-II-I	Установка зонтов диаметром 200мм	шт	I	3,45			3			
		Итого:	руб.					33550			
		Пуск и регулировка 5%	руб.					I06			
		Накладные расходы I3.3%	руб.					4476			
		Плановые накопления 8%	руб.					305I			
		Итого:	руб.					4II88			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер М.А.Никулина
Проверила руководитель группы Л.Г.Постнова

gost.e-ecolog.ru