альбом 3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-2-15.86
ГАРАЖ-СТОЯНКА

сельской амбулатории на 100
посещений в смену с хозрасчет-
ной аптекой УI категории

Альбом 3

Сметы

ц 1-65

к. ф. ЦИТП инв. № 9229/3

gost.e-ecolog.ru

Альбом 3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-2-15.86

ГАРАЖ-СТОЯНКА

сельской амбулатории на 100 посещений в смену
с хозрасчетной аптекой УІ категории

Альбом 3

С м е т ы

Стоимость:	
Общая сметная стоимость	6,93 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ	5,67 тыс.руб.
оборудования и мебели	1,26 тыс.руб.
строительно-монтажных работ на 1 м2 полезной площади.	160,17 руб.
строительно-монтажных работ на 1 м3 строительного объёма здания	42,57 руб.
общая стоимость на расчетную единицу	69,30 руб.

Разработан:
Киевским филиалом
Гипрониздрав

Утвержден
на стадии "проект" постановлением № 102 Госстроя УССР от 14 октября 1983 г.
Рабочая документация введена в действие приказом по КФ Гипрониздрав от 27 февраля 1986 г. № 40

Гл.инженер филиала Н.М.Граб

Нач.сметного отдела А.Б.Майзенберг

Гл.архитектор проекта В.П.Пидгирняк

К.ф. ЦИТП инв. № 9229/3

СОДЕРЖАНИЕ

I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № I. Гараж-стоянка	6
3	Локальная смета № I-I. Строительные работы	8
4	Локальная смета № I-2. Внутренние сантехнические работы	36
5	Локальная смета № I-3. Приобретение и монтаж технологического оборудования	57
6	Локальная смета № I-4. Электроосвещение	59
7	Локальная смета № I-5. Пожарно-охранная сигнализация	70
8	Локальная смета № I-I. Вспомогательная таблица № I объемов и стоимости работ для различных температур наружного воздуха	83
9	Локальная смета № I-2. Вспомогательная таблица № I на внутренние сантехнические работы для вариантов различных температур	84
I0	Ведомость потребности в производственных ресурсах	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типового проекта гаража-стоянки сельской амбулатории на 100 посещений в смену с хозрасчетной аптекой УІ категории составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР от 18 мая 1982 г. № 141.

Сметная стоимость исчислена в нормах и ценах, введенных с 1 января 1984 г. для территориального района I-I по каталогам и ценникам Московской области для наружной температуры - 30^0.

В сметах приняты следующие проектные решения:

1. Грунт условно принят сухим П группы.
2. Фундаменты - монолитные бутобетонные.
3. Стены - из кирпича глиняного пластического прессования.
4. Перекрытия - сборные ж/б пс серии I.141-1, в.63.
5. Кровля рулонная из 3-х слоев рубероида.
6. Полы бетонные.
7. Окна со спаренными переплетами.
8. Ворота - деревянные.
9. Внутренняя отделка - штукатурка, известковая побелка.
10. Отопление центральное от внешнего источника тепла, в здании предусмотрены сети водопровода, электроосвещения.

Проектом предусматривается возможность привязки его для вариантов различных температур на-

ружного воздуха.

В сметах приняты начисления:
на строительные работы - 16,5%
на металлоконструкции - 8,6%
на внутренние сантехнические работы - 13,3%
Плановые накопления 8%.

Гл.арх.проекта В.П. Пидгирняк

Рук.смет.группы И.И. Криворук

Объектная смета № I

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на I00 посещений в смену с хозрасчетной аптекой УI категории

Сметная стоимость	6,93	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	69,30	руб.
I м2 общей площади здания	I95,76	руб.
I м3 объема здания	52,03	руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ п/п	№смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели инвент.	прочих затрат	Всего	В т.ч. осн. з-та	В т.ч. эксп. маш.	Норм. услов. чист. прод.	ед. изм.	к-во един. изм.	стоимость ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Строительные работы	4,78	-	-	-	4,78	-	-	-	м3	I33,2	35,89
I-2	В	Внутренние сантехнические работы	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-	"	"	4,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	-	I,I8	-	I,I8	-	-	-	м3	I33,2	88,36
4	I-4	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	"	"	I,65
5	I-5	Пожарно-охранная сигнализация	-	0,I3	0,08	-	0,2I	-	-	-	"	"	I:58
		ВСЕГО по смете	5,32	0,35	I,26	-	6,93	-	-	-	м3	I33,2	52,03
		в т.ч.возвратных сумм от реализации тары					0,0I						

Гл.арх.проекта Пидгирняк

Нач.сметного отдела Майзенберг

Составил Панченко

Проверил Криворук

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на I00 посещений в смену с хозрасчетной аптекой УI категории на строительные работы

Основание: чертежи АС1 + АС9

Составлена в ценах I094 года

Сметная стоимость	4,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу	47,8I руб.
I м2 общей площади здания	I35,06 руб.
I м3 объема здания	35,89 руб.

№№ п/п	№ пр-во, усн, расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы (руб.) Всего	В том числе основ. з-та	В том числе эксп. машин	Общая стоимость (руб.) Всего	В том числе основ. з-та	В том числе эксп. машин	Норм. услов. чист. прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Земляные работы									
I	EI-II29 т.6-2	Планировка площадей верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы	I00м2	0,95	0,35	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Е1-231 т.ч.т.3 т.29-2	Срезка растительного грунта Цена:40,8хI,I=44,88	1000 м3	0,0I	44,88	-	-	I	-	-	-
3	Е1-174 т.ч.т.3 т.22-13	Погрузка ранее разработанного грунта на автосамосвалы Цена:131+124,39х0,15 149,65	1000 м3	0,0I	I49,65	-	-	I	-	-	-
4	С3I0-I	Вывоз растительного грунта на расстояние до I км	т	I0,50	0,29	-	-	3	-	-	-
5	Е1-195 т.ч.т.3 т.25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2 группы Цена:I3,2+II,34х х0,I=I4,33	I000 м3	0,0I	I4,33	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	EI-56 т.ч.т.3 т.II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 гр. цена:I32+I25,47x0,I5 I50,82	I000 м3	0,02	I50,82	-	-	4	-	-	-
7	EI-960 т.ч.п.36 т.80-2	Доработка вручную цена:74,5xI,2=89,40	I00 м3	0,02	89,40	-	-	2	-	-	-
8	EI-23I т.ч.т.3 т.29-2 т.ч.п.3,4 8	Перемещение ранее разработанного грунта на I0 м цена:40,8+I,Ix0,85=38,I5	I000 м3	0,02	38,I5	-	-	I	-	-	-
9	EI-238 т.ч.т.3 т.29-9	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н23I цена:32,3xI,I=35,53	I000 м3	0,02	35,53	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	EI-I75 т.ч.т.3 т.22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы Цена:I56+148,09x0,I5 I78,2I	I000 м3	0,0I	I78,2I	-	-	2	-	-	-
II	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I0,50	0,29	-	-	3	-	-	-
I2	EI-23I т.ч.т.3 т29-2	Перемещение грунта для обратной засыпки и подсыпки под полы Цена:40,8xI,I=44,88	I000 м3	0,03	44,88	-	-	I	-	-	-
I3	EI-238 т.ч.т.3 т.29-2	Добавляется на перемещение до 20 м Цена:32,3xI,I=35,53	I000 м3	0,03	35,53	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	EI-968 т.8I-2	Засыпка вручную грунт 2 группы	I00 м3	0,08	46,00	-	-	4	-	-	-
I5	EI-995 т.85-2	Подсыпка под пол	I00 м3	0,I7	69,30	-	-	I2	-	-	-
I6	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп	I00 м3	0,I7	9,69	-	-	2	-	-	-
		Всего по разделу I	руб					40			
		Раздел 2. Фундаменты.									
I7	E6-2I т.I-2I	Устройство фундаментов ленточных бутобетонных	м3	8,70	29,60	-	-	258	-	-	-
I8	E-22-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб БТ-6 с соединением на									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		асбестоцементных муфтах диаметром I00 мм	м	I,60	I,67	-	-	3	-	-	-
I9	E22-87	Укладка трубопроводов из стальных труб с пневматическим испытанием диаметром 50 мм	м	3,35	0,50	-	-	2	-	-	-
20	CII3-2I	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ I0704-76 диаметром 50 мм	м	3,35	I,66	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	E8-27 т.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,79	90,00	-	-	7I	-	-	-
22	E8-I3 т.4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,I4	86,50	-	-	I2	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб					352			
		Раздел 3. Стены									
23	E8-30 т.I4-5	Стены из пустотелого кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	36,00	38,20	-	-	I375	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	Е8-59 7-3 протокол 41	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0I	42I,00	-	-	4	-	-	-
25	Е7-445 т.38.I0-I.8 ССЦП 2-4	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	6,00	0,29	-	-	2	-	-	-
		Цена:0,23+24,4.0,0025									
26	Е7-I30 т.9-2-I,8 ССЦ 2-2	Укладка перемычек массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	I,00	I,84	-	-	2	-	-	-
		Цена: I,77+0,0033.2I,9									
27	608-70000 ССЦП.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		объемом до 0,5м3	м3	0,62	64,40	-	-	40	-	-	-
28	CI47-8	Арматура А-3	I00 кг	0,I9	25,00	-	-	5	-	-	-
29	CI47-I5	Прсволочная арматура В-I	I00 кг	0,08	32,I0	-	-	3	-	-	-
30	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,23	22,40	-	-	5	-	-	-
3I	CI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,07	4I,30	"	"	3	"	-	-
32	Е6-I68 т.I5-9	Опорные подушки из бетона В15	м3	0,28	42,30	"	"	I2	"	"	-
33	CI24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,0I	392,00	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,02	441,00	-	-	9	-	-	-
35	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматур	I00 кг	0,20	I7,80	-	-	4	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб					I468			
		Раздел 4. Перекрытие									
36	Е7-463 т.39-6-I 8 ССЦП.2-4	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при высоте здания до 30м	шт	6,00	4,72	-	-	28	-	-	-
		Цена:3,09+24,4х0,0667									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	608-9I056 ССЦП.II-I 58	Стоимость плит перекрытия марки ПК48.I2-4 Цена:7,8I+0,25+0,2	м2	33,96	8,25	-	-	28I	-	-	-
38	Е7-209 т.I2-7	Установка спорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	I,00	2,43	-	-	2	-	-	-
39	608-I0359 ССЦП.8-23 7/	Стаканы для крепления объемом более 0,Iм3, м200	м3	0,I3	75,90	-	-	I0	-	-	-
40	С147-I	Арматура А-I	I00 кг	0,04	22,90	-	-	I	-	-	-
4I	С147-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,03	32,I0	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	CI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,06	4I,30	-	-	2	-	-	-
43	E6-I80 т.I6-8	Устройство железобетонных перекрытий из бетона BI5 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I50 мм	м3	0,60	52,40	-	-	3I	-	-	-
44	CI24-I0	Арматура класса AI	т	0,03	338,00	-	-	I0	-	-	-
45	CI24-I2	Арматура класса A3	т	0,02	325,00	-	-	7	-	-	-
46	E6-83 т9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00	-	-	4	-	-	-
47	EII-50 т.7-I	Засыпка корыт ребристых плит керамзитовым гравием	м3	0,30	I6,I0	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	EII-55 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00 м2	0,02	70,00	-	-	2	-	-	-
49	EII-56 т.8-2	Добавляется до толщ. 30мм	I00 м2	0,02	27,20	-	-	I	-	-	
50	E26-50 т.I0-5	Армирование стяжки	м2	2,40	I,30	-	-	3	-	-	-
5I	E7-29I т.I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,0I	342,00	-	-	3	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб					39I			
		Раздел 5. Кровля									
52	EI2-299 т.I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00 м2	0,38	5I,60	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	EI2-300 т.I0-2	Добавляется до толщ. 20 мм Цена:2,53х5=I2,65	I00 м2	0,38	I2,65	-	-	5	-	-	-
54	EI2-289 ЦIч.Iп.2 97п.370 т.9-6	Гидроизоляция из I слоя пергамена насухо Цена:54-(22-I6)хI,II	I00 м2	0,38	47,34	-	-	I8	-	-	-
55	EI2-286 т.9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами	I00 м2	0,38	I7,30	-	-	7	-	-	
56	ССЦП.3-I4 -6	Стоимость пенобетонных плит Объем:3,07хI,03	м3	3,I6	I6,20	-	-	5I	-	-	-
57	EI2-289 ЦIч.Iп.29 7п.370 т.9-6	Гидроизоляция из I слоя пергамина насухо Цена:54-(22-I6)хI,II	I00 м2	0,38	47,34	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58	EI2-299 т.I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00 м2	0,38	5I,60	-	-	20	-	-	-
59	EI2-300 т.I0-2	Добавляется до толщ. 30 мм Цена:2,53хI5=37,95	I00 м2	0,38	37,95	-	-	I4	-	-	-
60	EI2-74 т.I-I-2	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной до I2м на битумной мастике из рубероида РМ-350	I00 м2	0,38	267,00	-	-	I03	-	-	-
6I	EI2-277 т.8-2	Устройство обрамления на фасадах: без водосточных труб	I00 м2	0,96	9,43	-	-	9	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб					265			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 6. Полы									
62	ЕII-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,29	43,0	-	-	12	-	-	-
63	ЕII-II т.I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,3I	29,30	-	-	68	-	-	-
64	ЕII-67 т.II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00 м2	0,29	I23,00	-	-	36	-	-	-
65	ЕII-68 т.II-2	Исключается до толщ, 20мм Цена:I5,8X2=3I,6	I00 м2	0,29	3I,60	-	-	9	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб					97			
		Раздел 7. Окна									
66	ЕI0-72	Установка оконных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I3-I	блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2	м2	I,96	3,0I	-	-	6	-	-	-
67	CI22-I	Блоки оконные одностворные марки ОС6-9 с учетом масляной окраски Цена: 20,3+3,58х0,37	м2	I,96	2I,62	-	-	42	-	-	-
68	CIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2 м	к-т	4	0,86	-	-	3	-	-	-
69	EI5-707 т.20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,02	242,00	-	-	5	-	-	-
		Всего по разд.7	руб.	-	-	-	-	56	-	-	-
		Раздел 8. Ворота									
70	EI0-I45 т.27-2	Установка ворот с деревянными коробками с утепленными полотнами и калитками	м2	8,I0	0,62	-	-	5	-	-	-
7I	CI22-374	Ворота неутепленные с полотнами, общитыми с одной стороны строганными досками, с калитками марки ВР-5-К, ВР 6-К	м2	8,I0	I9,70	-	-	I60	-	-	-
72	CIII-398	Петля накладная	I00шт.	0,04	2,30	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73	СIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепи,хомуты и т.п./ массой до I,6 кг	кг	50,00	0,32	-	-	I6	-	-	-
74	EI0-I4I т.26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2	м2	8,I0	I,34	-	-	II	-	-	-
75	EI5-567 I59-6-26 К=2,4	Окраска ворот Цена:27х2,4=64,8	I00 м2	0,08	648	-	-	5	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб					I98			
		Раздел 9. Внутренняя отделка									
76	EI5-242 т.55-I	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,55	76,20	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77	EI5-297 т.59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	0,33	20,70	-	-	7	-	-	-
78	EI5-243 55-2	Штукатурка монолитных участков потолков	I00 м2	0,02	76	-	-	I	-	-	-
79	EI5-508 т.I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке	I00 м2	0,90	5,84	-	-	5	-	-	-
80	EI5-277 т.56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 м2	0,03	215,00	-	-	6	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб					6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I0.Разные работы									
8I	EII-2 т.I-2	Въезд в гараж Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,05	43,3	-	-	2	-	-	-
82	EII-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	0,I6	I6,00	-	-	3	-	-	-
83	EII-83 т.I3-I	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм	I00 м2	0,05	I2I,00	-	-	6	-	-	-
84	EII-84 т.I3-2	Добавляется до толщ. 30 мм	I00 м2	0,05	I8,80	-	-	I	-	-	-
85	E8-38 т5-5	Приямки Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	I,50	37,90	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86	EI5-242 т.55-I	Штукатурка внутри приямка	I00 м2	0,08	76,20	-	-	6	-	-	-
87	E9-2I0 т.37-I	Обрамление приямка	т	0,0I	42,90	-	-	I	-	-	-
88	CI2I-2095	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатанных профилей, масса отправочной марки, т до 0,05 6	т	0,0I	393,00	-	-	4	-	-	-
89	E34-304 т.55-I	Настил из рифленной стали для подпольных каналов	I0 м2	0,I7	22I,00	-	-	37	-	-	-
90	СЦIч2 т.I2	Окраска м-конструкций	т	0,I8	3I,20	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
EII-II т.I-II		Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,22	29,30	-	-	6	-	-	-
EII-II т.I-II		Смотровая яма Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,I2	29,30	-	-	9I	-	-	-
E6-20 т.I-20		Устройство монолитных ступеней из бетона класса В7,5	м3	0,40	3I,70	-	-	I3	-	-	-
E8-30 т.5-I		Кирпичная кладка стенок ямы	м3	I0,00	34,20	-	-	342	-	-	-
E6-90 т.II-I		Устройство стен из бетона класса В 7,5	м3	2,I0	32,20	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
96	Е15-82 т.14-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	0,23	422,00	-	-	96	-	-	-
97	Е9-2I0 т.37-I	Обрамление уголком	т	0,03	42,90	-	-	I	-	-	-
98	СI2I-2095	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатанных профилей, масса отправочной марки, т до 0,05 6	т	0,03	393,00	-	-	I2	-	-	-
99	Е22-86 т.6-I	Укладка трубопроводов из стальных тр.б с пневматическим испытанием диаметром 50мм	м	5,00	0,47	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I00	E45-2I8 т.28-3	Установка металлических ходовых скоб промышленных труб	т	0,02	I2I,00	-	-	2	-	-	-
I0I	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,02	22,90	-	-	4	-	-	-
I02	CIIч.2т. I2	Окраска м-к	т	0,05	3I,20	-	-	2	-	-	-
		Отмостка									
I03	E27-I73 т.43-I	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или щебня толщиной I2 см	I00 м2	0,3I	230,00	-	-	7I	-	-	-
I04	E27-I69 т.42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00 м2	0,3I	I56,00	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I05	E27-79 т.I9-2-9	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением I00x200 мм	I00м	0,3I	564	-	-	I75	-	-	-
		ВСЕГО по разд.I0	руб.	-	-	-	-	4062	-	-	-
		в т.ч. м/к	"	-	-	-	-	30	-	-	-

9229/3

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Прямых затрат	Сметная стоимость в руб. Накладные расходы %	сумма	План накоп. % стоим. по гр. 5, 7	Всего по гр. 5,7,8	В т.ч. осн. з-та	В т.ч. эксп. маш.	Нормативная условно-чистая продукция В наклад. расх. % от суммы по гр. I0,II	В планов. накл. % от стоим. по гр. I0,II	Всего по дан. гр. I0, II, I3	Уд.вес стоим. конст. элем. или видов работ % к общей стоим. работ по см. стоим. ед.из.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Земляные работы	м3	420	40	I6,5	7	4	5I	-	-	-	-	-	I,I0 / 0,I2
	Фундаменты	"	8,7	352	I6,5	58	33	443	-	-	-	-	-	9,20 / 50,92
Стены		"	36,0	I468	I6,5	242	I37	I847	-	-	-	-	-	38,70 / 46,25
	Перекрытие	м2	36,36	39I	I6,5	64	36	49I	-	-	-	-	-	I0,28 / I3,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Кровля	м2	38,0	265	I6,5	44	25	334	-	-	-	-	-	7,00 / 8,79
	Полы	"	29,0	I07	I6,5	I8	I0	I35	-	-	-	-	-	2,83 / 4,2I
	Окна	"	I,96	56	I6,5	9	5	70	-	-	-	-	-	I,46 / 35,7I
	Ворота	"	90	6I	I6,5	I0	5	76	-	-	-	-	-	I,70 / 0,9I
	Прочие работы	м3	I33,2	1032 / 30	I6,5 / 8,6	I70 / 3	99	I334	-	-	-	-	-	27,76 / 9,95
	ВСЕГО по смете	м3	I33,2	3772 / 30	I6,5 / 8,6	622 / 3	354	478I	-	-	-	-	-	I00 / 35,83

Гл.арх.проекта В.П.Пидгирняк

Нач.сметн.отдела А.Б.Майзенберг

Составил Л.А.Панченко

Проверил И.И.Криворук

9229/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на I00 посещений в смену с хозрасчетной аптекой УI категории на внутренние сантехнические работы

Основание: СО ОВ л.I-3
СО ВК л.I-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,537 тыс.руб.
в том числе:
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 5,37 руб.
2. I м2 общей площади здания I5,23 руб.
3. I м3 объема здания 4,03 руб.

№№ п/п	№ пр-во, усн, расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе осн. з-та	В том числе эксп. маш.	Общая стоимость (руб.) Всего	В том числе осн. з-та	В том числе эксп. маш.	Норматив. услов.-чистая прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Отдел I. Отопление									
		Раздел I. Сантехнические работы по отоплению									
I	ЕI6-36 тб.7-I ССРСЦI ч.3доп.I п.2538	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 25х5 мм	м	25,00	0,63	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	EI6-2I9 тб22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам.до 50 мм	I00 м	0,25	3,94	-	-	I	-	-	-
3	EI8-I32 тб5-5 ССРС цI чI пI6I пI75	Регистр отопительный из труб д=I59х х4 мм	м	2I,00	5,27	-	-	III	-	-	-
4	CI30-85	Вентили муфтовые I5ч8р2 д=I5 мм	"	2,00	I,25	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.I	руб					I28			
		Раздел 2.Строительные работы по отоплению									
5	EI5-6I4 тбI64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,04	60,50	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	EI5-6I3 тбI64-7	Окраска регистров отопительных	I00 м2	0,I0	43,80	-	-	4	-	-	-
		Всего по разд.2	руб					6			
		Всего по отделу I	"					I34			
		Отдел 2.Узел управления									
		Раздел 3.Сантехнические работы по узлу управления									
7	EI8-I84 тбII-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм	шт	2,00	20,60	-	-	4I	-	-	-
8	EI6-36 тб7-I ССРС цI ч3 пI535 допI. п2538	Трубопровод из стальных электросварных труб д=25х2 мм	м	5,00	0,63	-	-	3	-	-	-
9	EI6-66 тб8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам. 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I,I0	I,78	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам.до 50 мм	I00 м	0,06	3,94	-	-	I	-	-	-
II	EI6-I34 тбI2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диам.до 25 мм	шт	2,00	I,68	-	-	3	-	-	-
I2	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5кчI9пI для воды, давлением I,6 МПА, диам. 25 мм	шт	2,00	2,55	-	-	5	-	-	-
I3	CI30-I790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диам. в мм 25	шт	4,00	0,73	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч6р2 для воды, давлением I,6 МПА, диам. в мм 20	шт	2,00	I,48	-	-	3	-	-	-
I5	CI30-I023	Краны проходные сальниковые муфтовые IIч6бк для воды, нефти и масла давлением I МПА, диам. в мм, 20	шт	2,00	I,26	-	-	3	-	-	-
I6	EI6-I00 тбII-I	Счетчики турбинные	"	I,00	2,90	-	-	3	-	-	-
I7	CI30-I522	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-50 турбинные	"	I,00	42,40	-	-	42	-	-	-
I8	EI8-228 тбI5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	2,00	2,4I	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	EI8-227 тбI5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	2,00	4,43	-	-	9	-	-	-
20	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные II6I8бк, для жидких сред, давлением I,6 МПА диам.I5 мм	шт	6,00	I,07	-	-	6	-	-	-
2I	E20-696 тбI8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00 кг	0,02	35,90	-	-	I	-	-	-
22	ЦI2-699-I	Штуцеры для манометров	шт	4,00	I,I9	-	-	5	-	-	-
23	2405-3I9I	Штуцеры приварные Ш-К труб I/2 дюйма ТУ36-III8--75, имз.НР2-79	I000 шт	0,004	2I5,2I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	ЦI2-698-I	Бобышка на условное давление от 20 до 25 МПА прямая с внутренней резьбой м27	шт	2,00	I,I6	-	-	2	-	-	-
25	2405-3043	Бобышки скошенные 545гр труб I I/2 дюйма ТУ36-I097-76, имз.3-79	I000 шт	0,002	988,20	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.3	руб					I35			
		Раздел 4.									
26	EI5-646 тбI66-3	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за I раз	I00 м2	0,42	22,00	-	-	I	-	-	-
27	E26-7 тб2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,05	I6,80	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	СII4-I49 к=0,98	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,04	30,I0	-	-	I	-	-	-
29	Е26-68 тбI3-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	I,84	I,29	-	-	2	-	-	-
30	СIII3-I80 к=I,I	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	2,02	0,73	-	-	I	-	-	-
3I	ЕI5-6I4 тбI66-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50 мм и т.п.за 2 раза	I00 м2	0,3	60,50	-	-	I	-	-	-
		Всего по разд.4	руб					7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по отделу 2	руб					I42			
		Отдел 3.Вентиляция									
		Раздел 5.Сантехнические работы по вентиляции									
32	E20-526 тбI2-I	Установка дефлекторов диам.патрубка мм 280	шт	I,00	9,25	-	-	9	-	-	-
33	E20-582 тбI3-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата УП-4-2II диам.патрубка мм 400	"	I,00	26,70	-	-	27	-	-	-
34	EI6-36 тб7-I ССРС цI ч3 пI535 допI 2538	Трубопроводов стальных электросварных труб д=25х2 мм	м	I0,00	0,63	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	EI6-67 т68-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам.76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I,00	2,2I	-	-	2	-	-	-
36	EI6-69 т68-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам.I08 мм, толщиной стенки 4 мм	"	3,50	3,I2	-	-	II	-	-	-
37	EI6-2I9 т622	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам.до 50 мм	I00 м	0,II	3,94	-	-	I	-	-	-
38	EI6-220 т622	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам.до I00 мм	"	0,04	4,22	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	Ц8-408-I	Монтаж металлорукава	I00 м	0,03	32,00	-	-	I	-	-	-
40	24I649-I07-I	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 имз.I-4 д=75 мм	I000 м	0,003	I723,86	-	-	5	-	-	-
		Всего по разд.5	руб					63			
		Раздел 6.Строительные работы по вентиляции									
4I	EI5-6I4 тбI66-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50 мм и т.п.за 2 раза	I00 м2	0,03	60,50	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.6	руб					2			
		Всего по отделу 3	"					65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Отдел 4.Водопровод									
		Раздел 7.Сантехнические работы по водопроводу									
42	EI6-4I т67-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.I5 мм	м	I5,00	I,20	-	-	I8	-	-	-
43	EI6-43 т67-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.25 мм	м	5,00	I,36	-	-	7	-	-	-
44	EI6-2I9 т622	Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам.до 50 мм	I00 м	0,20	3,94	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диам.в мм 25	шт	I,00	I,82	-	-	2	-	-	-
46	C2307-I002I	Кран пробкоспускной I0Б8бкI д=I5 мм	шт	I,00	I,59	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.8	руб					30			
		Раздел 9.Строительные работы по водопроводу									
47	EI5-6I4 тбI64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50 мм и т.п.за 2 раза	I00 м2	0,03	60,50	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.9	руб					2			
		Всего по 4отделу"						32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Отдел 5.Горячее водоснабжение									
		Раздел 9.Сантехнические работы по горячему водоснабжению									
48	EI6-35 т67-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д=I5 мм	м	I5,00	0,86	-	-	I3	-	-	-
49	EI6-37 т67-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диам.25 ммм		5,00	I,03	-	-	5	-	-	-
50	EI6-2I9 т622	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам.до 50 мм	I00 м	0,20	3,94	-	-	I	-	-	-
5I	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диам.в мм 25	шт	I,00	I,82	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	2307-I002I	Кран пробноспускной цапковый латунный I0Б8бкI, ДУI5,РУI0	шт	I,00	I,59	-	-	2	-	-	-
		Всего по разд.9	руб					23			
		Раздел I0.Строительные работы по горячему водоснабжению									
53	EI5-646 тбI66-3	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за I раза	I00 м2	0,0I	22,00	-	-	I	-	-	-
54	E26-7 тб2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,05	I6,80	-	-	I	-	-	-
55	CII4-I49 к=0,98	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,04	30,I0	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	E26-68 тбI3-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	I,94	I,29	-	-	3	-	-	-
57	CII3-I80 к-I,I	Стоимость стеклоткани	м2	2,I3	0,73	-	-	2	-	-	-
58	EI5-6I4 тбI66-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,02	60,50	-	-	I	-	-	-
		Всего по разд.I0 руб.						9			
		Всего по отделу 5 "						22			
		Отдел 6.Канализация									
		Раздел II.Сантехнические работы по канализации									
59	EI7-89 тб6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой	компл	I,00	9,I8	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		РСТО-I, РСТО-2									
60	ЕI7-37 тбI-I0	Трап полиэтиленовый	компл	I,00	I4,60	-	-	I5	-	-	-
6I	ЕI6-33 тб6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диам.50 мм	м	3,00	I,92	-	-	6	-	-	-
62	ЕI6-34 тб6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диам.I00 мм	м	7,00	3,I0	-	-	22	-	-	-
		Всего по разд.I2	руб					52			
		Всего по отделу 6	"					52			
		Всего по смете	"					447			

Альбом 3 т.п. 503-2-15.86

9229/3

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по локальной смете

№ I - 2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Прям. затраты	Сметная стоимость в руб. накл. расх. %	сумма план. нак. % к стоим. гр.5, 7,	всего по гр. 5,7,8	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. эксп. маш. в т.ч. з/пл.	Нормативная условно чистая продукция нак. % от суммы гр.10, II.	в план. накоп. % от ст-ти гр.10, II	всего по данным гр. 10, II, I3	Уд.вес стоим. констр. элем. или видов работ % к стоим. работ по смете стоим. ед.изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Отопление	м3	I33,2	I34	-	I8	II	I63	-	-	-	-	-	0,30 / I,22
	I) сантехнические работы			I28	I3,3	I7	II							
	2) строительные работы			6	I6,5	I	-							
2	Узел управления			I42		I6	I0	I68						0,32 / I,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I) сантехнические работы	-	-	I30	I3,3	I5	I0	-	-	-	-	-	-	-
	2) строительные работы	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) монтажные работы	-	-	5	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. з/пл.	-	-	I	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Вентиляция	м3	I33,2	65	-	7	5	77	-	-	-	-	-	0,I4 / 0,58
	I) сантехнические работы	-	-	57	I3,3	7	5	-	-	-	-	-	-	-
	2) строительные работы	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3) монтажные работы	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. з/пл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Водопровод	м3	I33,2	32	-	4	3	39	-	-	-	-	-	0,07 / 0,29
	I) сантехнические работы	-	-	30	I3,3	4	3	-	-	-	-	-	-	-
	2) строительные работы	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Горячее водоснабжение	м3	I33,2	22	-	3	I	26	-	-	-	-	-	0,05 / 0,20
	I) сантехнические работы	-	-	I3	I3,3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) строительные работы	-	-	9	I6,5	I	I	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Канализация	м3	133,2	52	-	7	5	64	-	-	-	-	-	0,480 0,120
	1) сантехнические работы	-	-	52	13,3	7	5	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по смете	м3	133,2	447	-	55	35	537	-	-	-	-	-	1,0 4,03
	1) сантехнические работы	-	-	410	13,3	52	34	-	-	-	-	-	-	-
	2) строительные работы	-	-	26	16,5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	3) монтажные работы	-	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. з/пл.	-	-	1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Гл.архитектрр проекта В.П.Пидгирняк
Начальник сметного отдела А.Б.Майзенберг
Составила М.А.Альтберг
Проверила С.И.Шехтер

Альбом 3 т.п.503-2-15.86

9228/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту гаража-стоянки амбулатории на I00 посещений в смену с хозрасчетной аптекой УI категории на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификации СО ТО л.1

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,177 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования I,177 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
в) строительных работ - тыс.руб.
Нормативная условно чистая продукция
Показатели по смете стоимость на
I.Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) II,77 руб.
2. Iм2 общей площади здания 332,49 руб.
3. Iм3 объема здания 88,35 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та, УСН, цен-ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, брутто нетто ед. изм.	Масса, брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. Обо-рудо-ван.	Монтаж.работ Всего	Монтаж.работ В том числе основ. з-та	Монтаж.работ В том числе эксп. маш. в т.ч. з-та	Общая стоимость, руб. Обо-рудо-ван.	Монтаж.работ Всего	Монтаж.работ В том чис. осн. з-та	Монтаж.работ В том чис. эксп. маш. в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Немонтируемое оборудование												
I	24-I0 п.05-006	Пылесос промышленный КУ-002	шт	I	-	-	860,0	-	-	-	860	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Заяз. потр. гаражн. оборуд. стр.9 п.67	Наметатель смазки С-32I	шт	I	-	-	240,0	-	-	-	240	-	-	-
		Итого									II00			
		Начисление на оборудование 5,9%									65			
		Итого									I,I65			
		Сборка I%									I2			
		Всего по смете									II77			
		Возврат от реализации тары 0,75%									9			

Гл.арх.проекта В.П.Пидгирняк
Нач.сметного отдела А.Б.Майзенберг
Составила М.А.Альтберг
Проверил С.И.Шехтер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

9229/3

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на 100 посещений в смену с хозрасчетной аптекой УI категории на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификации ЭС0 - на 4 л

Составлена в ценах 01.01.1984 г.

Сметная стоимость	0,22 тыс.руб.
в том числе	
а) оборудования	- тыс.руб.
б) монтажных работ	0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	2,20 руб.
2. I м2 общей площади здания	6,2I руб.
3. I м3 объема здания	I,65 руб.

№№ п/п	Шифр и № поз. пр-та, усн, цен-ка и др.	Наименование и характеристика оборудование и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, брутто нетто ед. об- изм. щая	Стоимость единицы, руб. Обору-дован.	Монтаж. работ Всего	в том числе осн. з-та	эксп. маш.	Общая стоимость, руб. Обору-дован.	Монтаж. работ Всего	в том числе основ. з-та	эксп. маш.
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Монтаж											
I	Ц8-6I2-2	Щиток осветительный с автоматическим выключателем или с											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		пакетным выключателем на ток до IOOA или с зажимами на вводе количество групп до 6 Я0У-8504	IOOшт	0,0I	-	-	-	386	-	-	-	4	I	-
2	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе с кожухом до I2 кг ЯТП	"	0,0I	-	-	-	I79	-	-	-	2	I	-
3	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой НСП02	"	0,05	-	-	-	II6	-	-	-	6	2	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Ц8-604-3	Бра герметическое ПСХ	I00шт	0,04	-	-	-	II3	-	-	-	5	I	2/I
5	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок су суммарное сечение до I0 мм2 АВВГ	I00м	0,45	-	-	-	60,80	-	-	-	27	II	I0/4
6	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением скобами диам.до 25 мм	"	0,I5	-	-	-	54	-	-	-	8	3	3-I
7	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сеч.до 2,5 мм2	"	0,I5	-	-	-	4,88	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сеч. до 2.5 мм2	I00м	0,I5	-	-	-	I,2I	-	-	-	I	-	-
9	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	I00шт	0,02	-	-	-	30	-	-	-	I	-	-
I0	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический	"	0,03	-	-	-	49,80	-	-	-	I	I-	-
II	ЦСКЦЭ-84 II-75	Щиток с 4-х полюсной розеткой	шт	2	-	-	-	I9,50	-	-	-	39	2	-
		Всего по р.I	руб									I23	22	I8/7
		в том числе												
		стоимость монтажных работ	"									95		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		материалы	руб									I2		
		эксплуатация машин	"									II		
		заработная плата машинистов	"									7		
		основная заработная плата	"									22		
		всего, заработная плата	"									29		
		накладные расходы	"									20		
		плановые накопления	"									8		
		всего, стоимость монтажных работ	"									I23		
		Раздел 2. Материалы, не учтенные в цене монтажа												
I2	I50402 доп.36 . I3I5	Щиток групповой т.ЯОУ-8504	шт	I,0	-	-	-	27,87	-	-	-	28	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,70	-	-	-	I4	-	-
I4	CI53-34	Светильники с диффузным отражателем НСПОI-200/Д5,3-О3УЗ	шт	5	-	-	-	3,77	-	-	-	I9	-	-
I5	I507-5I32	Светильник сельскохозяйственный ПСХ-60МУЗ	"	4,0	-	-	-	I,34	-	-	-	5	-	-
I6	CI53-I8	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУI6-545,I32-77/ типа РВС-42У2 /длина кабеля I2 м/	"	I,0	-	-	-	4,09	-	-	-	4	-	-
I7	МТ 92 К-I,074 К-0,95	Лампа накаливания 2I5-225-60ВТ		5,0	-	-	-	0,I8	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	МТ 92	Тоже, 2I5-225-I00	шт	6,0	-	-	-	0,3I	-	-	-	2	-	-
I9	CI53-302	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ II82-77/ типа МОI2-40	I0шт	0,50	-	-	-	0,99	-	-	-	I	-	-
20	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79, на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сеч. 2х5 мм2	I000м	0,03	-	-	-	28,40	-	-	-	I	-	-
2I	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В, трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		жил и сеч. 2х2,5 мм2	I000м	0,03	-	-	-	I66	-	-	-	5	-	-
22	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сеч. 3х2,5 мм2	"	0,0I	-	-	-	I9I	-	-	-	I	-	-
23	CI5I-I09I К-I,3	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2	"	0,0I	-	-	-	248,30	-	-	-	2	-	-
24	CII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ3262-75 с изм.I черные обык-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		новенные/оцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т, Ду25, Т-3,2	м	I5,0	-	-	-	0,42	-	-	-	6	-	-
25	CII3-II2	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой муфты прямые длинные ГОСТ 8955-75 диаметр условного прохода Ду-32	I0шт	0,30	-	-	-	I,48	-	-	-	I	-	-
26	CI54-I65	Штепсельная розетка с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IРИЗ-0I-I0/220	шт	2,00	-	-	-	0,70	-	-	-	I	-	-
27	640I02 п.I49	Выключатель полугерметический	шт	3,0	-	-	-	0,83	-	-	-	2	-	-
		Всего по отд.2	руб									99		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в том числе												
		стоимость монтажных работ	руб									93		
		стоимость материалов и конструкций	"									9I		
		плановые накопления	"									6		
		всего, стоимость монтажных работ	"									99		
		Всего по смете	руб									222	.22	I8/7
		в том числе												
		стоимость монтажных работ	"									I88		
		материалы	"									I2		
		эксплуатация машин	"									II		
		заработная плата машинистов	"									7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Основная заработная плата	руб									22		
		Всего, заработная плата	"									29		
		стоимость материалов и конструкций	"									9I		
		Накладные расходы	"									20		
		плановые накопления	"									I4		
		Всего, стоимость монтажных работ	"									222		

Гл.арх.проекта Пидгирняк

Нач.смет.отдела Майзенберг

Составил Шац

Проверил Хелемская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на I00 посещений в смену с хозрасчетной аптекой УI категории на приобретение и монтаж пожарно-охранной сигнализации

Основание: спецификация СС.СО на 4 листах

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.
в том числе:
а/оборудования 0,08 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ 2,I руб.
2. Iм2 общей площади здания 5,93 руб.
3. Iм3 объема здания I,58 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та, цен-ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, брутто нетто ед.об-изм.щая	Стоимость единицы, руб. Обо-руд.	Монтаж работ Всего	в том числе осн. з-та	в том числе эксп. маш. в т.ч. з-та	Общая стоимость, руб. Обо-руд.	Монтаж работ Всего	в том числе осн. з-та	в том числе эксп. маш. в т.ч. з/та
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Отдел I. Пожарная сигнализация											
		Раздел I. Монтаж											
I	ЦIО-743-2	Извещатели ПС автоматические многократного											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		действия в нормальном исполнении ДИП-I	шт	2	-	-	-	0,97	-	-	-	2	2	-
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная КРТП-I0	кор.	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	2	-
3	ЦIС-975-I2	Коробка оконечная КО-I	шт	2	-	-	-	0,4I	-	-	-	I	I	-
4	ЦII-582-I	Коробка соединительная тип КСК, количество зажимов до 8 КСК-8	"	I	-	-	-	0,97	-	-	-	I	I	-
5	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы МЛТ-0,5	шт	2	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-
6	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной ТРП	I00 м	0,30	-	-	-	II,20	-	-	-	3	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Ц10-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м до I кг, ТПП	I00 м	0,I0	-	-	-	3I,60	-	-	-	8	2	-
8	Ц8-402-2	Провод ППВ АППВ при скрытой проводке ПРПВМ	"	0,30	-	-	-	I2,70	-	-	-	4	2	I
9	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 ВРГ	"	0,I0	-	-	-	60,80	-	-	-	6	2	2/I
		Всего по разделу	руб									39	I5	8/I
		в том числе:												
		стоимость монтажных работ										25		
		материалы										4		
		эксплуатация машин										2		
		заработная плата машинистов										I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Основная заработная плата				руб						I5		
		всего заработная плата										I6		
		накладные расходы										I8		
		плановые накопления										I		
		всего стоимость монтажных работ										39		
		Раздел 2. Материалы, не учтенные в цене монтажа												
I0	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000 м	0,03	-	-	-	I3,0	-	-	-	I	-	-
II	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП диаметром жилы 0,4 мм2, с числом пар I0	"	0,0I	-	-	-	I58,0	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	CI5I-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ диаметром жилы в мм 0,8 ПРПВМ	I000 м	0,03	-	-	-	35,20	-	-	-	I	-	-
I3	CI5I-44	Кабели силовые с резиновой изоляцией с медными жилами, двухжильные, на напряжение до 660В поливинилхлоридной оболочке марки НРГ с числом жил и сечением в мм2: 2хI,5	"	0,0I	-	-	-	I65,0	-	-	-	2	-	-
I4	2405-I364 к-I,082	Коробки ответвительные КОР-73УЗ ТУ36-УССР667-75, изм.НРЗ-79 КО-I	шт	2	-	-	-	0,43	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	2405-I389	Коробки соединительные КСК-ВТУ36-I753-75	шт	I	-	-	-	2,38	-	-	-	2		-
		Всего по разделу	руб									9		
		в том числе:												
		стоимость монтажных работ										9		
		стоимость материалов и конструкций										8		
		всего стоимость монтажных работ										9		
		Раздел 3. Оборудование												
I6	I602-30076	Извещатель пожарный комбинированный ДИП-ITУ 25.09.042-78	шт	2	-	-	38,I2	-	-	-	76	-	-	-
I7	3609-I0I36	Резистор постоянный непроволочный МЛТ I0	шт	0,20	-	-	I,48	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по разделу	руб								76			
		в том числе:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Стоимость сборудования, руб									76			
		всего стоимость оборудования,руб									76			
		Всего по отделу I руб										I24	I5	3/I
		в том числе:												
		Стоимость оборудования,руб									76			
		всего стоимость оборудования,руб									76			
		стоимость монтажных работ,руб										34		
		материалы,руб										4		
		эксплуатация машин,руб										2		
		заработная плата машинистов,руб										I		
		основная заработная плата,руб										I5		
		всего заработная плата,руб										I6		
		стоимость материалов и конструкций,руб										8		
		накладные расходы										I3		
		плановые накопления,руб										I		
		всего стоимость монтажных работ,руб										48		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Отдел 2. Охранная сигнализация												
		Раздел 4. Монтаж												
I8	ЦI0-743--4	Извещатели ОС автоматические контактные или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле СМК-2	шт	4	-	-	-	0,88	-	-	-	4	3	-
I9	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А ВПК-2II0	шт	2	-	-	-	2,60	-	-	-	5	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	Ц10-54-12	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной ТРП	100 м	0,30	-	-	-	II,20	-	-	-	3	3	-
2I	Ц8-4241	Провод в резиновых полутвердых трубках	"	0,I5	-	-	-	7I,I9	-	-	-	II	3	4
22	Ц8-403-I	Провод ПРН или АПРН по установленным стальным панелям, сечение до 6 мм2 МГШВ	"	0,I5	-	-	-	II,50	-	-	-	2	I	-
23	Ц8-402-2	Провод ППВ АППВ при скрытой проводке НВ	"	0,30	-	-	-	I2,70	-	-	-	4	2	I
24	Ц10-744-2	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин фольгом	"	0,20	-	-	-	20,30	-	-	-	4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная КО-I	шт	24	-	-	-	0,4I	-	-	-	I0	9	-
		Всего по разделу, руб										70	27	5
		в том числе:												
		Стоимость монтажных работ,руб										43		
		эксплуатация машин,руб										5		
		основная заработная плата,руб										27		
		всего заработная плата,руб										32		
		накладные расходы,руб										22		
		плановые накопления,руб										5		
		всего стоимость монтажных работ,руб										70		
		Раздел 5. Материалы,не учтенные в цене монтажа												
26	I602--30064	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-20до. 232.002 ТУ	шт	4	-	-	-	0,87	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	I504--9075	Выключатель путевой серии ВПК-2000,номинальный ток I0А, напряжение-переменный ток до 660В, постоянный ток до 440В,50-60гЦ, ВПК-20I0УЧТУ I6-526.433-78	шт	2	-	-	-	0,70	-	-	-	I	-	-
28	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000 м	0,05	-	-	-	I3,0	-	-	-	I	-	-
29	I509-80I3 к-I,II6	Провод м.МГШВ сеч.0,35 мм2	км	0,02	-	-	-	I8,75	-	-	-	I	-	-
30	8004	Провод м НВ сеч.0,2 мм2	км	0,03	-	-	-	6,92	-	-	-	I	-	-
3I	2405-I364	Коробки ответвительные												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		КОР-73УЗТУ36-УССР667-75,изм. НРЗ-79	шт	24	-	-	-	0,45	-	-	-	II	-	-
		Всего по разделу,руб										I9	-	-
		в том числе												
		Стоимость монтажных работ,руб										I8		
		стоимость материалов и конструкций,руб										I6		
		плановые накопления,руб										I		
		всего стоимость монтажных работ,руб										I9		
		всего по отделу 2,руб										90		
		в том числе:												
		стоимость монтажных работ,руб										6I		
		эксплуатация машин,руб										5		
		основная заработная плата,руб										27		
		всего заработная плата,руб										32		
		стоимость материалов и конструкций,руб										I6		
		накладные расходы,руб										22		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления,руб										7		
		Всего стоимость монтажных работ,руб										90		
		Всего по смете,руб										2I4		
		в том числе:												
		стоимость оборудования,руб									76			
		всего стоимость оборудования,руб									76			
		стоимость монтажных работ,руб										95		
		эксплуатация машин,руб										7		
		заработная плата машинистов,руб										I		
		основная заработная плата,руб										42		
		всего заработная плата,руб										349		
		стоимость материалов и конструкций,руб										24		
		накладные расходы,руб										33		
		плановые накопления,руб										I0		
		Всего стоимость монтажных работ,руб										I38		

Гл.арх.проекта Пидгирняк В.П. Составил Шац С.З.

Нач.сметного отдела Майзенберг А.Б. Проверил Челемская Е.М.

тк

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на 100 посещений в смену с хозрасчетной аптекой УI категории

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №I

объемов и стоимости работ для различных температур наружного воздуха

№№ пп	№ усн, расценок шифры СНиПа и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	- 20°С /основной вариант к-во	цена за ед. изм.	общая стоим.	- 25°С к-во	цена за един. изм.	общая стоим.	- I5°С к-во	цена за един. изм.	общая стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
56	ССЦ п.3-I46	Стоимость плит	м3	3,I6	I6,2	5I	3,I6	I6,2	5I	2,35	I6,2	38
		ИТОГО				5I			5I			38

Составил Панченко

Проверил Криворук

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на 100 посещений в смену с хозрасчетной аптекой УI категории

Вспомогательная таблица №I

на внутренние сантехнические работы для вариантов различных температур

№ пп	№№ пр-тов УСН расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Стоим. ед. изм.	Предусмотрено сметой к осн. варианту		Соответствующий вариант для -15°		для -25°	
					К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Отопление								
I	I8-I32 ССРСЦ чI п.I6I п.I75	Регистр отопительный из труб Д=I59х4 мм	м	5,27	2I	III	2I	III	24	I26
		Итого				III		III		I26

Составила Альтберг

Проверила Шехтер

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража-стоянки сельской амбулатории на 100 посещений в смену с хозрасчетной аптекой УI категории

Ресурсы		Количество		
		Варианты		
		I	II	III
I	2	2	3	4
Строительные работы:				
Затраты труда, чел.-час		599,68		
Зарплата, руб		331		
Строительные машины, руб		83		
Санитарно-технические работы:				
Затраты труда, чел.-час		84,18		
Зарплата, руб.		49		
Строительные машины, руб.		-		

1	2	3	4
Электротехнические работы:			
Затраты труда, чел.-час	39,28		
Зарплата, руб	49		
Строительные машины, руб.	-		
Прочие работы /связь, радиофикация и др./			
Затраты труда, чел.-час	75,04		
Зарплата, руб.	34,8		
Строительные машины, руб.	439		
ВСЕГО			
Затраты труда, чел.-час	798,18		
Заработная плата, руб.	777		
Строительные машины, руб.	522		

Начальник сметного отдела А.Б. Майзенберг

Составил Л.И. Панченко

Проверил И.И. Криворук

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

50/3

Заказ № 1226р Инв. № 9229/3 Тираж 330

Сдано в печать VII 198 7 Цена 1-65

gost.e-ecolog.ru