ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-21-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ–2001

Часть 21

ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Книга 2

(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ 81-02-21-2001

Часть 21

ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Книга 2

(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ОЕРЖ 81-02-21-2001 Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения. Книга 2.
Москва, 2011 – 75 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 21. ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3 жилых домов из								
21-01-001-01	трехкомнатных квартир	VIIIа	3514,14	1673,60	798,59	69,53	1041,95	173,61
		VIIIб	3622,73	1673,60	810,71	69,53	1138,42	
		VIIIв	3684,87	1673,60	847,01	69,53	1164,26	
		VIIIг	3684,87	1673,60	847,01	69,53	1164,26	
		VIIIе	3660,66	1673,60	822,80	69,53	1164,26	
		VIIIд	3660,60	1673,60	848,58	69,53	1138,42	
		IXа	3513,18	1673,60	775,95	69,53	1063,63	
		IXб	3547,53	1673,60	800,16	69,53	1073,77	
		IXв	3585,81	1673,60	848,58	69,53	1063,63	
		IXг	3828,24	1890,61	874,00	78,57	1063,63	
		IXд	3667,18	1746,52	857,03	72,51	1063,63	
		IXе	3585,81	1673,60	848,58	69,53	1063,63	
		Xа	3689,82	1746,52	857,03	72,51	1086,27	
		Xб	3660,01	1746,52	857,03	72,51	1056,46	
		Xв	3968,58	1890,61	898,20	78,57	1179,77	
		Xг	3807,52	1746,52	881,23	72,51	1179,77	
		XIа	4046,70	1890,61	896,63	78,57	1259,46	
		XIб	4046,70	1890,61	896,63	78,57	1259,46	
		XIв	4041,91	1890,61	898,20	78,57	1253,10	
		XIг	4040,34	1890,61	896,63	78,57	1253,10	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-001-02	двухкомнатных квартир	VIIIа	4476,62	2186,54	1024,32	88,18	1265,76	226,82
		VIIIб	4591,42	2186,54	1039,80	88,18	1365,08	
		VIIIв	4667,39	2186,54	1086,16	88,18	1394,69	
		VIIIг	4667,39	2186,54	1086,16	88,18	1394,69	
		VIIIе	4636,47	2186,54	1055,24	88,18	1394,69	
		VIIIд	4639,81	2186,54	1088,19	88,18	1365,08	
		IXа	4462,43	2186,54	995,42	88,18	1280,47	
		IXб	4503,11	2186,54	1026,35	88,18	1290,22	
		IXв	4555,20	2186,54	1088,19	88,18	1280,47	
		IXг	4871,38	2470,07	1120,84	99,64	1280,47	
		IXд	4661,32	2281,81	1099,04	91,94	1280,47	
		IXе	4555,20	2186,54	1088,19	88,18	1280,47	
		Xа	4701,05	2281,81	1099,04	91,94	1320,20	
		Xб	4664,48	2281,81	1099,04	91,94	1283,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	5036,76	2470,07	1151,75	99,64	1414,94	
		Хг	4826,70	2281,81	1129,95	91,94	1414,94	
		XIа	5130,72	2470,07	1149,73	99,64	1510,92	
		XIб	5130,72	2470,07	1149,73	99,64	1510,92	
		XIв	5124,88	2470,07	1151,75	99,64	1503,06	
		XIг	5122,86	2470,07	1149,73	99,64	1503,06	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-001-03	однокомнатных квартир	VIIIа	6342,79	2559,52	1483,59	138,51	2299,68	265,51
		VIIIб	6541,94	2559,52	1506,78	138,51	2475,64	
		VIIIв	6738,62	2559,52	1576,29	138,51	2602,81	
		VIIIг	6738,62	2559,52	1576,29	138,51	2602,81	
		VIIIе	6692,25	2559,52	1529,92	138,51	2602,81	
		VIIIд	6614,42	2559,52	1579,26	138,51	2475,64	
		IXа	6339,42	2559,52	1440,19	138,51	2339,71	
		IXб	6412,82	2559,52	1486,56	138,51	2366,74	
		IXв	6478,49	2559,52	1579,26	138,51	2339,71	
		IXг	6856,08	2891,40	1624,97	156,56	2339,71	
		IXд	6605,19	2671,03	1594,45	144,50	2339,71	
		IXе	6478,49	2559,52	1579,26	138,51	2339,71	
		Ха	6715,47	2671,03	1594,45	144,50	2449,99	
		Хб	6513,74	2671,03	1594,45	144,50	2248,26	
		Хв	7125,33	2891,40	1671,29	156,56	2562,64	
		Хг	6874,44	2671,03	1640,77	144,50	2562,64	
		XIа	7346,49	2891,40	1668,32	156,56	2786,77	
		XIб	7346,49	2891,40	1668,32	156,56	2786,77	
		XIв	7340,26	2891,40	1671,29	156,56	2777,57	
		XIг	7337,29	2891,40	1668,32	156,56	2777,57	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-001-04	Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3 общежитий	VIIIа	7036,13	2901,54	1707,23	157,04	2427,36	300,99
		VIIIб	7308,11	2901,54	1733,54	157,04	2673,03	
		VIIIв	7507,11	2901,54	1812,37	157,04	2793,20	
		VIIIг	7507,11	2901,54	1812,37	157,04	2793,20	
		VIIIе	7454,52	2901,54	1759,78	157,04	2793,20	
		VIIIд	7390,34	2901,54	1815,77	157,04	2673,03	
		IXа	7063,80	2901,54	1658,06	157,04	2504,20	
		IXб	7154,65	2901,54	1710,64	157,04	2542,47	
		IXв	7221,51	2901,54	1815,77	157,04	2504,20	
		IXг	7648,99	3277,78	1867,01	177,50	2504,20	
		IXд	7364,96	3027,96	1832,80	163,75	2504,20	
		IXе	7221,51	2901,54	1815,77	157,04	2504,20	
		Ха	7406,01	3027,96	1832,80	163,75	2545,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	7246,60	3027,96	1832,80	163,75	2385,84	
		Хв	7961,56	3277,78	1919,56	177,50	2764,22	
		Хг	7677,52	3027,96	1885,34	163,75	2764,22	
		XIa	8166,86	3277,78	1916,15	177,50	2972,93	
		XIб	8166,86	3277,78	1916,15	177,50	2972,93	
		XIв	8162,81	3277,78	1919,56	177,50	2965,47	
		XIг	8159,40	3277,78	1916,15	177,50	2965,47	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Сборка временных зданий деревянно-щитовых							
21-01-002-01	детских садов и яслей объемом до 700 м3	VIIIa	5184,02	2225,88	1219,36	110,66	1738,78	230,90
		VIIIб	5346,73	2225,88	1238,10	110,66	1882,75	
		VIIIв	5486,98	2225,88	1294,26	110,66	1966,84	
		VIIIг	5486,98	2225,88	1294,26	110,66	1966,84	
		VIIIe	5449,52	2225,88	1256,80	110,66	1966,84	
		VIIIд	5405,33	2225,88	1296,70	110,66	1882,75	
		IXa	5170,87	2225,88	1184,34	110,66	1760,65	
		IXб	5236,95	2225,88	1221,80	110,66	1789,27	
		IXв	5283,23	2225,88	1296,70	110,66	1760,65	
		IXг	5609,12	2514,50	1333,97	125,01	1760,65	
		IXд	5392,58	2322,85	1309,08	115,37	1760,65	
		IXe	5283,23	2225,88	1296,70	110,66	1760,65	
		Xa	5428,28	2322,85	1309,08	115,37	1796,35	
		Xб	5333,58	2322,85	1309,08	115,37	1701,65	
		Xв	5844,03	2514,50	1371,40	125,01	1958,13	
		Xг	5627,50	2322,85	1346,52	115,37	1958,13	
		XIa	5932,65	2514,50	1368,96	125,01	2049,19	
		XIб	5932,65	2514,50	1368,96	125,01	2049,19	
		XIв	5931,86	2514,50	1371,40	125,01	2045,96	
		XIг	5929,42	2514,50	1368,96	125,01	2045,96	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-002-02	магазинов объемом до 700 м3	VIIIa	7114,07	2671,05	1002,46	81,45	3440,56	277,08
		VIIIб	7066,81	2671,05	1017,60	81,45	3378,16	
		VIIIв	7431,61	2671,05	1063,02	81,45	3697,54	
		VIIIг	7431,61	2671,05	1063,02	81,45	3697,54	
		VIIIe	7401,31	2671,05	1032,72	81,45	3697,54	
		VIIIд	7114,21	2671,05	1065,00	81,45	3378,16	
		IXa	6912,49	2671,05	974,14	81,45	3267,30	
		IXб	6989,87	2671,05	1004,43	81,45	3314,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	7003,35	2671,05	1065,00	81,45	3267,30	
		IXг	7382,87	3017,40	1098,17	92,06	3267,30	
		IXд	7130,74	2787,42	1076,02	84,97	3267,30	
		IXе	7003,35	2671,05	1065,00	81,45	3267,30	
		Xа	7750,76	2787,42	1076,02	84,97	3887,32	
		Xб	6995,04	2787,42	1076,02	84,97	3131,60	
		Xв	7618,48	3017,40	1128,44	92,06	3472,64	
		Xг	7366,34	2787,42	1106,28	84,97	3472,64	
		XIа	8327,06	3017,40	1126,46	92,06	4183,20	
		XIб	8327,06	3017,40	1126,46	92,06	4183,20	
		XIв	8323,88	3017,40	1128,44	92,06	4178,04	
		XIг	8321,90	3017,40	1126,46	92,06	4178,04	
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-002-03	школ объемом до 1000 м3	VIIIа	6340,08	2650,90	1478,84	134,83	2210,34	274,99
		VIIIб	6594,91	2650,90	1501,53	134,83	2442,48	
		VIIIв	6768,39	2650,90	1569,53	134,83	2547,96	
		VIIIг	6768,39	2650,90	1569,53	134,83	2547,96	
		VIIIе	6723,03	2650,90	1524,17	134,83	2547,96	
		VIIIд	6665,89	2650,90	1572,51	134,83	2442,48	
		IXа	6369,45	2650,90	1436,47	134,83	2282,08	
		IXб	6444,35	2650,90	1481,82	134,83	2311,63	
		IXв	6505,49	2650,90	1572,51	134,83	2282,08	
		IXг	6893,56	2994,64	1616,84	152,31	2282,08	
		IXд	6635,71	2766,40	1587,23	140,62	2282,08	
		IXе	6505,49	2650,90	1572,51	134,83	2282,08	
		Xа	6617,21	2766,40	1587,23	140,62	2263,58	
		Xб	6536,01	2766,40	1587,23	140,62	2182,38	
		Xв	7177,19	2994,64	1662,16	152,31	2520,39	
		Xг	6919,35	2766,40	1632,56	140,62	2520,39	
		XIа	7318,56	2994,64	1659,18	152,31	2664,74	
		XIб	7318,56	2994,64	1659,18	152,31	2664,74	
		XIв	7311,59	2994,64	1662,16	152,31	2654,79	
		XIг	7308,61	2994,64	1659,18	152,31	2654,79	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-002-04	клубов объемом до 2000 м3	VIIIа	4125,82	1654,61	542,72	43,15	1928,49	171,64
		VIIIб	4051,49	1654,61	550,87	43,15	1846,01	
		VIIIв	4234,87	1654,61	575,30	43,15	2004,96	
		VIIIг	4234,87	1654,61	575,30	43,15	2004,96	
		VIIIе	4218,58	1654,61	559,01	43,15	2004,96	
		VIIIд	4076,91	1654,61	576,29	43,15	1846,01	
		IXа	3966,33	1654,61	527,40	43,15	1784,32	
		IXб	4011,78	1654,61	543,70	43,15	1813,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	4015,22	1654,61	576,29	43,15	1784,32	
		IXг	4248,18	1869,16	594,70	48,75	1784,32	
		IXд	4093,42	1726,70	582,40	45,00	1784,32	
		IXе	4015,22	1654,61	576,29	43,15	1784,32	
		Xа	4508,64	1726,70	582,40	45,00	2199,54	
		Xб	4055,99	1726,70	582,40	45,00	1746,89	
		Xв	4371,06	1869,16	610,98	48,75	1890,92	
		Xг	4216,31	1726,70	598,69	45,00	1890,92	
		XIа	4806,92	1869,16	610,00	48,75	2327,76	
		XIб	4806,92	1869,16	610,00	48,75	2327,76	
		XIв	4804,60	1869,16	610,98	48,75	2324,46	
		XIг	4803,62	1869,16	610,00	48,75	2324,46	
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	

Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения

Измеритель: **100 м3 здания**

	Сборка временных зданий деревянно-щитовых							
21-01-003-01	бытовых помещений объемом до 1000 м3	VIIIа	8153,88	2913,30	1226,30	111,73	4014,28	302,21
		VIIIб	8097,38	2913,30	1245,21	111,73	3938,87	
		VIIIв	8521,32	2913,30	1301,90	111,73	4306,12	
		VIIIг	8521,32	2913,30	1301,90	111,73	4306,12	
		VIIIе	8483,50	2913,30	1264,08	111,73	4306,12	
		VIIIд	8156,64	2913,30	1304,47	111,73	3938,87	
		IXа	7908,55	2913,30	1191,05	111,73	3804,20	
		IXб	8005,23	2913,30	1228,87	111,73	3863,06	
		IXв	8021,97	2913,30	1304,47	111,73	3804,20	
		IXг	8436,36	3291,07	1341,09	126,32	3804,20	
		IXд	8161,06	3040,23	1316,63	116,57	3804,20	
		IXе	8021,97	2913,30	1304,47	111,73	3804,20	
		Xа	8878,27	3040,23	1316,63	116,57	4521,41	
		Xб	8024,66	3040,23	1316,63	116,57	3667,80	
		Xв	8730,33	3291,07	1378,86	126,32	4060,40	
		Xг	8455,04	3040,23	1354,41	116,57	4060,40	
		XIа	9576,80	3291,07	1376,30	126,32	4909,43	
		XIб	9576,80	3291,07	1376,30	126,32	4909,43	
		XIв	9573,51	3291,07	1378,86	126,32	4903,58	
		XIг	9570,95	3291,07	1376,30	126,32	4903,58	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-003-02	столовых объемом до 2000 м3	VIIIа	9320,07	3342,19	1291,28	108,94	4686,60	346,70
		VIIIб	9252,11	3342,19	1310,92	108,94	4599,00	
		VIIIв	9779,00	3342,19	1369,84	108,94	5066,97	
		VIIIг	9779,00	3342,19	1369,84	108,94	5066,97	
		VIIIе	9739,70	3342,19	1330,54	108,94	5066,97	
		VIIIд	9313,63	3342,19	1372,44	108,94	4599,00	
		IXа	9074,55	3342,19	1254,58	108,94	4477,78	
		IXб	9164,48	3342,19	1293,88	108,94	4528,41	
		IXв	9192,41	3342,19	1372,44	108,94	4477,78	
		IXг	9666,85	3775,56	1413,51	123,15	4477,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	9351,67	3487,80	1386,09	113,70	4477,78	
		IXе	9192,41	3342,19	1372,44	108,94	4477,78	
		Ха	10023,03	3487,80	1386,09	113,70	5149,14	
		Хб	9123,68	3487,80	1386,09	113,70	4249,79	
		Хв	9929,73	3775,56	1452,77	123,15	4701,40	
		Хг	9614,54	3487,80	1425,34	113,70	4701,40	
		XIa	10814,19	3775,56	1450,17	123,15	5588,46	
		XIб	10814,19	3775,56	1450,17	123,15	5588,46	
		XIв	10807,39	3775,56	1452,77	123,15	5579,06	
		XIг	10804,79	3775,56	1450,17	123,15	5579,06	
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых со здравпунктом							
21-01-004-01	на 20 мест объемом до 1000 м3	VIIIa	6842,76	2816,04	1572,90	141,54	2453,82	292,12
		VIIIб	7094,80	2816,04	1596,97	141,54	2681,79	
		VIIIв	7316,78	2816,04	1669,12	141,54	2831,62	
		VIIIг	7316,78	2816,04	1669,12	141,54	2831,62	
		VIIIe	7268,65	2816,04	1620,99	141,54	2831,62	
		VIIIд	7170,15	2816,04	1672,32	141,54	2681,79	
		IXa	6863,69	2816,04	1527,98	141,54	2519,67	
		IXб	6947,32	2816,04	1576,10	141,54	2555,18	
		IXв	7008,03	2816,04	1672,32	141,54	2519,67	
		IXг	7420,97	3181,19	1720,11	159,96	2519,67	
		IXд	7146,60	2938,73	1688,20	147,65	2519,67	
		IXe	7008,03	2816,04	1672,32	141,54	2519,67	
		Ха	7174,96	2938,73	1688,20	147,65	2548,03	
		Хб	7016,64	2938,73	1688,20	147,65	2389,71	
		Хв	7732,65	3181,19	1768,19	159,96	2783,27	
		Хг	7458,28	2938,73	1736,28	147,65	2783,27	
		XIa	7898,34	3181,19	1764,99	159,96	2952,16	
		XIб	7898,34	3181,19	1764,99	159,96	2952,16	
		XIв	7895,95	3181,19	1768,19	159,96	2946,57	
		XIг	7892,75	3181,19	1764,99	159,96	2946,57	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-004-02	или буфетом на 30 мест	VIIIa	6612,62	2374,62	863,92	72,40	3374,08	246,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объемом до 1300 м3	VIIIб	6460,78	2374,62	877,12	72,40	3209,04	
		VIIIв	6826,11	2374,62	916,73	72,40	3534,76	
		VIIIг	6826,11	2374,62	916,73	72,40	3534,76	
		VIIIе	6799,69	2374,62	890,31	72,40	3534,76	
		VIIIд	6502,05	2374,62	918,39	72,40	3209,04	
		IXа	6350,07	2374,62	839,15	72,40	3136,30	
		IXб	6410,15	2374,62	865,57	72,40	3169,96	
		IXв	6429,31	2374,62	918,39	72,40	3136,30	
		IXг	6765,44	2682,53	946,61	81,85	3136,30	
		IXд	6542,15	2478,08	927,77	75,51	3136,30	
		IXе	6429,31	2374,62	918,39	72,40	3136,30	
		Xа	7108,97	2478,08	927,77	75,51	3703,12	
		Xб	6435,30	2478,08	927,77	75,51	3029,45	
		Xв	6928,88	2682,53	973,00	81,85	3273,35	
		Xг	6705,58	2478,08	954,15	75,51	3273,35	
		XIа	7559,83	2682,53	971,35	81,85	3905,95	
		XIб	7559,83	2682,53	971,35	81,85	3905,95	
		XIв	7553,80	2682,53	973,00	81,85	3898,27	
		XIг	7552,15	2682,53	971,35	81,85	3898,27	
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	

Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения

Измеритель: **100 м3 здания**

	Сборка временных зданий деревянно-щитовых							
21-01-005-01	складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3	VIIIа	13702,99	4429,68	1917,31	151,31	7356,00	459,51
		VIIIб	13549,94	4429,68	1945,82	151,31	7174,44	
		VIIIв	14372,81	4429,68	2031,39	151,31	7911,74	
		VIIIг	14372,81	4429,68	2031,39	151,31	7911,74	
		VIIIе	14315,73	4429,68	1974,31	151,31	7911,74	
		VIIIд	13639,64	4429,68	2035,52	151,31	7174,44	
		IXа	13266,01	4429,68	1864,36	151,31	6971,97	
		IXб	13416,11	4429,68	1921,44	151,31	7064,99	
		IXв	13437,17	4429,68	2035,52	151,31	6971,97	
		IXг	14075,30	5004,06	2099,27	171,09	6971,97	
		IXд	13651,34	4622,67	2056,70	157,83	6971,97	
		IXе	13437,17	4429,68	2035,52	151,31	6971,97	
		Xа	15021,76	4622,67	2056,70	157,83	8342,39	
		Xб	13372,39	4622,67	2056,70	157,83	6693,02	
		Xв	14540,71	5004,06	2156,28	171,09	7380,37	
		Xг	14116,75	4622,67	2113,71	157,83	7380,37	
		XIа	16186,14	5004,06	2152,15	171,09	9029,93	
		XIб	16186,14	5004,06	2152,15	171,09	9029,93	
		XIв	16172,98	5004,06	2156,28	171,09	9012,64	
		XIг	16168,85	5004,06	2152,15	171,09	9012,64	
(101-0073)	*Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21-01-005-02	мастерских объемом до 1500 м3	VIIIа	13864,91	4389,00	1845,28	146,35	7630,63	455,29
		VIIIб	13671,70	4389,00	1872,83	146,35	7409,87	
		VIIIв	14552,32	4389,00	1955,51	146,35	8207,81	
		VIIIг	14552,32	4389,00	1955,51	146,35	8207,81	
		VIIIе	14497,17	4389,00	1900,36	146,35	8207,81	
		VIIIд	13758,25	4389,00	1959,38	146,35	7409,87	
		IXа	13418,73	4389,00	1793,98	146,35	7235,75	
		IXб	13549,41	4389,00	1849,14	146,35	7311,27	
		IXв	13584,13	4389,00	1959,38	146,35	7235,75	
		IXг	14214,56	4958,11	2020,70	165,42	7235,75	
		IXд	13795,72	4580,22	1979,75	152,71	7235,75	
		IXе	13584,13	4389,00	1959,38	146,35	7235,75	
		Xа	15096,92	4580,22	1979,75	152,71	8536,95	
		Xб	13446,06	4580,22	1979,75	152,71	6886,09	
		Xв	14621,27	4958,11	2075,78	165,42	7587,38	
		Xг	14202,44	4580,22	2034,84	152,71	7587,38	
		XIа	16249,18	4958,11	2071,91	165,42	9219,16	
		XIб	16249,18	4958,11	2071,91	165,42	9219,16	
		XIв	16235,76	4958,11	2075,78	165,42	9201,87	
		XIг	16231,89	4958,11	2071,91	165,42	9201,87	
(101-0073)	*Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т)*						*(П)*	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-9874)	*Плитки бетонные, цементные или мозаичные, (м2)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	

Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения

Измеритель: **100 м3 здания**

Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3 жилых домов из

21-01-011-01	трехкомнатных квартир	VIIIа	5764,51	1780,19	1957,42	197,96	2026,90	170,68
		VIIIб	6067,66	1780,19	1987,47	197,96	2300,00	
		VIIIв	6308,12	1780,19	2077,64	197,96	2450,29	
		VIIIг	6308,12	1780,19	2077,64	197,96	2450,29	
		VIIIе	6247,88	1780,19	2017,40	197,96	2450,29	
		VIIIд	6161,26	1780,19	2081,07	197,96	2300,00	
		IXа	5699,83	1780,19	1900,61	197,96	2019,03	
		IXб	5873,07	1780,19	1960,85	197,96	2132,03	
		IXв	5880,29	1780,19	2081,07	197,96	2019,03	
		IXг	6149,97	2012,32	2118,62	223,69	2019,03	
		IXд	5969,56	1857,00	2093,53	206,49	2019,03	
		IXе	5880,29	1780,19	2081,07	197,96	2019,03	
		Xа	6388,89	1857,00	2093,53	206,49	2438,36	
		Xб	6325,05	1857,00	2093,53	206,49	2374,52	
		Xв	6607,37	2012,32	2178,60	223,69	2416,45	
		Xг	6426,96	1857,00	2153,51	206,49	2416,45	
		XIа	6693,96	2012,32	2175,17	223,69	2506,47	
		XIб	6693,96	2012,32	2175,17	223,69	2506,47	
		XIв	6684,37	2012,32	2178,60	223,69	2493,45	
		XIг	6680,94	2012,32	2175,17	223,69	2493,45	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-011-02	двухкомнатных квартир	VIIIа	7230,79	2112,60	2292,03	242,32	2826,16	202,55
		VIIIб	7642,74	2112,60	2327,88	242,32	3202,26	
		VIIIв	7961,03	2112,60	2435,39	242,32	3413,04	
		VIIIг	7961,03	2112,60	2435,39	242,32	3413,04	
		VIIIе	7889,23	2112,60	2363,59	242,32	3413,04	
		VIIIд	7754,27	2112,60	2439,41	242,32	3202,26	
		IXа	7204,43	2112,60	2224,24	242,32	2867,59	
		IXб	7363,57	2112,60	2296,04	242,32	2954,93	
		IXв	7419,60	2112,60	2439,41	242,32	2867,59	
		IXг	7740,33	2388,06	2484,68	273,96	2867,59	
		IXд	7525,76	2203,74	2454,43	252,81	2867,59	
		IXе	7419,60	2112,60	2439,41	242,32	2867,59	
		Xа	7995,97	2203,74	2454,43	252,81	3337,80	
		Xб	7913,03	2203,74	2454,43	252,81	3254,86	
		Xв	8269,81	2388,06	2556,23	273,96	3325,52	
		Xг	8055,25	2203,74	2525,99	252,81	3325,52	
		XIа	8455,33	2388,06	2552,22	273,96	3515,05	
		XIб	8455,33	2388,06	2552,22	273,96	3515,05	
		XIв	8432,58	2388,06	2556,23	273,96	3488,29	
		XIг	8428,57	2388,06	2552,22	273,96	3488,29	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-011-03	однокомнатных квартир	VIIIа	8138,67	2090,52	2430,88	274,93	3617,27	202,57
		VIIIб	8633,60	2090,52	2470,29	274,93	4072,79	
		VIIIв	9087,80	2090,52	2588,36	274,93	4408,92	
		VIIIг	9087,80	2090,52	2588,36	274,93	4408,92	
		VIIIе	9009,00	2090,52	2509,56	274,93	4408,92	
		VIIIд	8756,07	2090,52	2592,76	274,93	4072,79	
		IXа	8139,74	2090,52	2356,48	274,93	3692,74	
		IXб	8312,96	2090,52	2435,28	274,93	3787,16	
		IXв	8376,02	2090,52	2592,76	274,93	3692,74	
		IXг	8701,54	2361,97	2646,83	310,58	3692,74	
		IXд	8483,10	2179,65	2610,71	286,81	3692,74	
		IXе	8376,02	2090,52	2592,76	274,93	3692,74	
		Xа	8990,79	2179,65	2610,71	286,81	4200,43	
		Xб	8757,44	2179,65	2610,71	286,81	3967,08	
		Xв	9310,00	2361,97	2725,52	310,58	4222,51	
		Xг	9091,56	2179,65	2689,40	286,81	4222,51	
		XIа	9601,24	2361,97	2721,12	310,58	4518,15	
		XIб	9601,24	2361,97	2721,12	310,58	4518,15	
		XIв	9586,61	2361,97	2725,52	310,58	4499,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	9582,21	2361,97	2721,12	310,58	4499,12	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-011-04	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3 общежитий	VIIIа	9425,16	2301,36	2656,32	304,04	4467,48	223
		VIIIб	10033,28	2301,36	2699,61	304,04	5032,31	
		VIIIв	10542,45	2301,36	2829,30	304,04	5411,79	
		VIIIг	10542,45	2301,36	2829,30	304,04	5411,79	
		VIIIе	10455,90	2301,36	2742,75	304,04	5411,79	
		VIIIд	10167,80	2301,36	2834,13	304,04	5032,31	
		IXа	9420,63	2301,36	2574,60	304,04	4544,67	
		IXб	9627,56	2301,36	2661,15	304,04	4665,05	
		IXв	9680,16	2301,36	2834,13	304,04	4544,67	
		IXг	10037,80	2600,18	2892,95	343,65	4544,67	
		IXд	9797,81	2399,48	2853,66	317,24	4544,67	
		IXе	9680,16	2301,36	2834,13	304,04	4544,67	
		Xа	10397,87	2399,48	2853,66	317,24	5144,73	
		Xб	10194,47	2399,48	2853,66	317,24	4941,33	
		Xв	10809,20	2600,18	2979,38	343,65	5229,64	
		Xг	10569,21	2399,48	2940,09	317,24	5229,64	
		XIа	11119,29	2600,18	2974,55	343,65	5544,56	
		XIб	11119,29	2600,18	2974,55	343,65	5544,56	
		XIв	11103,44	2600,18	2979,38	343,65	5523,88	
		XIг	11098,61	2600,18	2974,55	343,65	5523,88	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	

Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения

Измеритель: **100 м3 здания**

	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями							
21-01-012-01	детских садов и яслей объемом до 700 м3	VIIIа	7272,48	2017,68	2330,22	252,62	2924,58	193,45
		VIIIб	7716,62	2017,68	2367,20	252,62	3331,74	
		VIIIв	8073,96	2017,68	2478,10	252,62	3578,18	
		VIIIг	8073,96	2017,68	2478,10	252,62	3578,18	
		VIIIе	7999,92	2017,68	2404,06	252,62	3578,18	
		VIIIд	7831,69	2017,68	2482,27	252,62	3331,74	
		IXа	7267,97	2017,68	2260,35	252,62	2989,94	
		IXб	7446,41	2017,68	2334,39	252,62	3094,34	
		IXв	7489,89	2017,68	2482,27	252,62	2989,94	
		IXг	7801,23	2280,78	2530,51	285,41	2989,94	
		IXд	7592,96	2104,74	2498,28	263,50	2989,94	
		IXе	7489,89	2017,68	2482,27	252,62	2989,94	
		Xа	8010,19	2104,74	2498,28	263,50	3407,17	
		Xб	7881,92	2104,74	2498,28	263,50	3278,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	8348,00	2280,78	2604,34	285,41	3462,88	
		Хг	8139,74	2104,74	2572,12	263,50	3462,88	
		XIа	8529,90	2280,78	2600,17	285,41	3648,95	
		XIб	8529,90	2280,78	2600,17	285,41	3648,95	
		XIв	8516,32	2280,78	2604,34	285,41	3631,20	
		XIг	8512,15	2280,78	2600,17	285,41	3631,20	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-012-02	магазинов объемом до 700 м3	VIIIа	8623,92	2235,57	1883,22	212,94	4505,13	214,34
		VIIIб	8948,30	2235,57	1913,88	212,94	4798,85	
		VIIIв	9497,32	2235,57	2005,75	212,94	5256,00	
		VIIIг	9497,32	2235,57	2005,75	212,94	5256,00	
		VIIIе	9436,00	2235,57	1944,43	212,94	5256,00	
		VIIIд	9043,46	2235,57	2009,04	212,94	4798,85	
		IXа	8470,15	2235,57	1825,19	212,94	4409,39	
		IXб	8694,82	2235,57	1886,51	212,94	4572,74	
		IXв	8654,00	2235,57	2009,04	212,94	4409,39	
		IXг	8986,34	2527,07	2049,88	240,58	4409,39	
		IXд	8764,00	2332,02	2022,59	222,10	4409,39	
		IXе	8654,00	2235,57	2009,04	212,94	4409,39	
		Xа	9702,98	2332,02	2022,59	222,10	5348,37	
		Xб	9144,57	2332,02	2022,59	222,10	4789,96	
		Xв	9557,17	2527,07	2111,08	240,58	4919,02	
		Xг	9334,84	2332,02	2083,80	222,10	4919,02	
		XIа	10283,46	2527,07	2107,80	240,58	5648,59	
		XIб	10283,46	2527,07	2107,80	240,58	5648,59	
		XIв	10271,79	2527,07	2111,08	240,58	5633,64	
		XIг	10268,51	2527,07	2107,80	240,58	5633,64	
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-012-03	школ объемом до 1000 м3	VIIIа	8317,40	2171,00	2581,08	296,40	3565,32	208,15
		VIIIб	8905,72	2171,00	2623,09	296,40	4111,63	
		VIIIв	9341,67	2171,00	2748,95	296,40	4421,72	
		VIIIг	9341,67	2171,00	2748,95	296,40	4421,72	
		VIIIе	9257,66	2171,00	2664,94	296,40	4421,72	
		VIIIд	9036,20	2171,00	2753,57	296,40	4111,63	
		IXа	8367,73	2171,00	2501,70	296,40	3695,03	
		IXб	8524,46	2171,00	2585,70	296,40	3767,76	
		IXв	8619,60	2171,00	2753,57	296,40	3695,03	
		IXг	8957,14	2454,09	2808,02	335,13	3695,03	
		IXд	8731,35	2264,67	2771,65	309,24	3695,03	
		IXе	8619,60	2171,00	2753,57	296,40	3695,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9104,86	2264,67	2771,65	309,24	4068,54	
		Хб	8994,20	2264,67	2771,65	309,24	3957,88	
		Хв	9570,19	2454,09	2891,88	335,13	4224,22	
		Хг	9344,39	2264,67	2855,50	309,24	4224,22	
		XIa	9836,68	2454,09	2887,26	335,13	4495,33	
		XIб	9836,68	2454,09	2887,26	335,13	4495,33	
		XIв	9818,84	2454,09	2891,88	335,13	4472,87	
		XIг	9814,22	2454,09	2887,26	335,13	4472,87	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-012-04	клубов объемом до 2000 м3	VIIIa	6605,17	1710,19	1706,97	177,72	3188,01	161,95
		VIIIб	6727,83	1710,19	1733,47	177,72	3284,17	
		VIIIв	7049,99	1710,19	1813,01	177,72	3526,79	
		VIIIг	7049,99	1710,19	1813,01	177,72	3526,79	
		VIIIe	6996,85	1710,19	1759,87	177,72	3526,79	
		VIIIд	6810,19	1710,19	1815,83	177,72	3284,17	
		IXa	6419,82	1710,19	1656,67	177,72	3052,96	
		IXб	6561,21	1710,19	1709,80	177,72	3141,22	
		IXв	6578,98	1710,19	1815,83	177,72	3052,96	
		IXг	6831,62	1932,06	1846,60	200,89	3052,96	
		IXд	6663,70	1784,69	1826,05	185,45	3052,96	
		IXe	6578,98	1710,19	1815,83	177,72	3052,96	
		Ха	7360,29	1784,69	1826,05	185,45	3749,55	
		Хб	7042,60	1784,69	1826,05	185,45	3431,86	
		Хв	7204,18	1932,06	1899,50	200,89	3372,62	
		Хг	7036,25	1784,69	1878,94	185,45	3372,62	
		XIa	7701,54	1932,06	1896,67	200,89	3872,81	
		XIб	7701,54	1932,06	1896,67	200,89	3872,81	
		XIв	7684,29	1932,06	1899,50	200,89	3852,73	
		XIг	7681,46	1932,06	1896,67	200,89	3852,73	
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	

Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения

Измеритель: **100 м3 здания**

	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями							
21-01-013-01	бытовых помещений объемом до 1000 м3	VIIIa	9759,62	2341,71	2318,10	266,68	5099,81	226,91
		VIIIб	10111,22	2341,71	2355,98	266,68	5413,53	
		VIIIв	10739,30	2341,71	2469,46	266,68	5928,13	
		VIIIг	10739,30	2341,71	2469,46	266,68	5928,13	
		VIIIe	10663,56	2341,71	2393,72	266,68	5928,13	
		VIIIд	10228,89	2341,71	2473,65	266,68	5413,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	9577,02	2341,71	2246,55	266,68	4988,76	
		IXб	9802,79	2341,71	2322,29	266,68	5138,79	
		IXв	9804,12	2341,71	2473,65	266,68	4988,76	
		IXг	10158,37	2645,77	2523,84	301,43	4988,76	
		IXд	9920,62	2441,55	2490,31	278,32	4988,76	
		IXе	9804,12	2341,71	2473,65	266,68	4988,76	
		Xа	10919,12	2441,55	2490,31	278,32	5987,26	
		Xб	10332,17	2441,55	2490,31	278,32	5400,31	
		Xв	10770,51	2645,77	2599,46	301,43	5525,28	
		Xг	10532,76	2441,55	2565,93	278,32	5525,28	
		XIа	11648,76	2645,77	2595,27	301,43	6407,72	
		XIб	11648,76	2645,77	2595,27	301,43	6407,72	
		XIв	11636,46	2645,77	2599,46	301,43	6391,23	
		XIг	11632,27	2645,77	2595,27	301,43	6391,23	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-013-02	столовых объемом до 2000 м3	VIIIа	11144,51	2745,84	2444,54	285,00	5954,13	266,07
		VIIIб	11533,34	2745,84	2484,72	285,00	6302,78	
		VIIIв	12290,30	2745,84	2605,11	285,00	6939,35	
		VIIIг	12290,30	2745,84	2605,11	285,00	6939,35	
		VIIIе	12209,95	2745,84	2524,76	285,00	6939,35	
		VIIIд	11658,04	2745,84	2609,42	285,00	6302,78	
		IXа	10983,80	2745,84	2368,50	285,00	5869,46	
		IXб	11186,12	2745,84	2448,85	285,00	5991,43	
		IXв	11224,72	2745,84	2609,42	285,00	5869,46	
		IXг	11632,37	3102,38	2660,53	322,00	5869,46	
		IXд	11358,75	2862,91	2626,38	297,14	5869,46	
		IXе	11224,72	2745,84	2609,42	285,00	5869,46	
		Xа	12329,83	2862,91	2626,38	297,14	6840,54	
		Xб	11678,60	2862,91	2626,38	297,14	6189,31	
		Xв	12227,48	3102,38	2740,74	322,00	6384,36	
		Xг	11953,86	2862,91	2706,59	297,14	6384,36	
		XIа	13175,40	3102,38	2736,44	322,00	7336,58	
		XIб	13175,40	3102,38	2736,44	322,00	7336,58	
		XIв	13157,76	3102,38	2740,74	322,00	7314,64	
		XIг	13153,46	3102,38	2736,44	322,00	7314,64	
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	

Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения

Измеритель: **100 м3 здания**

	Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями со здравпунктом							
21-01-014-01	на 20 мест объемом до 1000 м3	VIIIа	8663,59	2249,96	2569,70	295,26	3843,93	215,72
		VIIIб	9268,64	2249,96	2611,61	295,26	4407,07	
		VIIIв	9762,62	2249,96	2737,14	295,26	4775,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	9762,62	2249,96	2737,14	295,26	4775,52	
		VIIIе	9678,84	2249,96	2653,36	295,26	4775,52	
		VIIIд	9398,85	2249,96	2741,82	295,26	4407,07	
		IXа	8705,97	2249,96	2490,61	295,26	3965,40	
		IXб	8884,49	2249,96	2574,38	295,26	4060,15	
		IXв	8957,18	2249,96	2741,82	295,26	3965,40	
		IXг	9306,84	2543,34	2798,10	333,78	3965,40	
		IXд	9072,93	2347,03	2760,50	308,10	3965,40	
		IXе	8957,18	2249,96	2741,82	295,26	3965,40	
		Xа	9530,51	2347,03	2760,50	308,10	4422,98	
		Xб	9340,68	2347,03	2760,50	308,10	4233,15	
		Xв	9978,91	2543,34	2881,75	333,78	4553,82	
		Xг	9745,00	2347,03	2844,15	308,10	4553,82	
		XIа	10259,78	2543,34	2877,08	333,78	4839,36	
		XIб	10259,78	2543,34	2877,08	333,78	4839,36	
		XIв	10248,17	2543,34	2881,75	333,78	4823,08	
		XIг	10243,50	2543,34	2877,08	333,78	4823,08	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-014-02	или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3	VIIIа	8058,62	2037,48	1699,46	189,55	4321,68	197,43
		VIIIб	8243,30	2037,48	1726,95	189,55	4478,87	
		VIIIв	8761,12	2037,48	1809,37	189,55	4914,27	
		VIIIг	8761,12	2037,48	1809,37	189,55	4914,27	
		VIIIе	8706,10	2037,48	1754,35	189,55	4914,27	
		VIIIд	8328,65	2037,48	1812,30	189,55	4478,87	
		IXа	7848,27	2037,48	1647,38	189,55	4163,41	
		IXб	8052,24	2037,48	1702,40	189,55	4312,36	
		IXв	8013,19	2037,48	1812,30	189,55	4163,41	
		IXг	8313,56	2302,03	1848,12	214,12	4163,41	
		IXд	8111,95	2124,35	1824,19	197,70	4163,41	
		IXе	8013,19	2037,48	1812,30	189,55	4163,41	
		Xа	8972,66	2124,35	1824,19	197,70	5024,12	
		Xб	8482,71	2124,35	1824,19	197,70	4534,17	
		Xв	8769,94	2302,03	1903,01	214,12	4564,90	
		Xг	8568,33	2124,35	1879,08	197,70	4564,90	
		XIа	9411,03	2302,03	1900,07	214,12	5208,93	
		XIб	9411,03	2302,03	1900,07	214,12	5208,93	
		XIв	9396,31	2302,03	1903,01	214,12	5191,27	
		XIг	9393,37	2302,03	1900,07	214,12	5191,27	
(101-1741)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями							
21-01-015-01	складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3	VIIIа	16109,44	3510,74	3569,26	414,84	9029,44	336,60
		VIIIб	16611,50	3510,74	3627,97	414,84	9472,79	
		VIIIв	17768,84	3510,74	3803,89	414,84	10454,21	
		VIIIг	17768,84	3510,74	3803,89	414,84	10454,21	
		VIIIе	17651,45	3510,74	3686,50	414,84	10454,21	
		VIIIд	16793,99	3510,74	3810,46	414,84	9472,79	
		IXа	15798,87	3510,74	3458,43	414,84	8829,70	
		IXб	16102,52	3510,74	3575,82	414,84	9015,96	
		IXв	16150,90	3510,74	3810,46	414,84	8829,70	
		IXг	16686,82	3968,51	3888,61	468,94	8829,70	
		IXд	16328,31	3662,21	3836,40	432,78	8829,70	
		IXе	16150,90	3510,74	3810,46	414,84	8829,70	
		Xа	18017,23	3662,21	3836,40	432,78	10518,62	
		Xб	16837,25	3662,21	3836,40	432,78	9338,64	
		Xв	17568,26	3968,51	4005,84	468,94	9593,91	
		Xг	17209,75	3662,21	3953,63	432,78	9593,91	
		XIа	19331,42	3968,51	3999,28	468,94	11363,63	
		XIб	19331,42	3968,51	3999,28	468,94	11363,63	
		XIв	19304,21	3968,51	4005,84	468,94	11329,86	
		XIг	19297,65	3968,51	3999,28	468,94	11329,86	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
21-01-015-02	мастерских объемом до 1500 м3	VIIIа	13366,70	3021,49	3090,23	375,72	7254,98	292,78
		VIIIб	13575,86	3021,49	3142,19	375,72	7412,18	
		VIIIв	14506,01	3021,49	3297,85	375,72	8186,67	
		VIIIг	14506,01	3021,49	3297,85	375,72	8186,67	
		VIIIе	14402,13	3021,49	3193,97	375,72	8186,67	
		VIIIд	13736,56	3021,49	3302,89	375,72	7412,18	
		IXа	12878,78	3021,49	2991,39	375,72	6865,90	
		IXб	13153,54	3021,49	3095,27	375,72	7036,78	
		IXв	13190,28	3021,49	3302,89	375,72	6865,90	
		IXг	13648,21	3413,81	3368,50	424,58	6865,90	
		IXд	13340,88	3150,31	3324,67	392,09	6865,90	
		IXе	13190,28	3021,49	3302,89	375,72	6865,90	
		Xа	15018,83	3150,31	3324,67	392,09	8543,85	
		Xб	14128,67	3150,31	3324,67	392,09	7653,69	
		Xв	14346,47	3413,81	3472,24	424,58	7460,42	
		Xг	14039,14	3150,31	3428,41	392,09	7460,42	
		XIа	15739,82	3413,81	3467,20	424,58	8858,81	
		XIб	15739,82	3413,81	3467,20	424,58	8858,81	
		XIв	15717,62	3413,81	3472,24	424,58	8831,57	
		XIг	15712,58	3413,81	3467,20	424,58	8831,57	
(401-0004)	*Бетон тяжелый, класс В10 (М150), (м3)*						*(П)*	
(402-0004)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3)*						*(П)*	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*						*(П)*	
(408-9101)	*Песок строительный, (м3)*						*(П)*	
Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
21-01-021-01	Сборка временных жилых зданий контейнерного типа	VIIIа	4898,12	554,19	443,13	48,83	3900,80	52,48
		VIIIб	4182,23	554,19	449,61	48,83	3178,43	
		VIIIв	4945,82	554,19	469,02	48,83	3922,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	4945,82	554,19	469,02	48,83	3922,61	
		VIIIе	4932,87	554,19	456,07	48,83	3922,61	
		VIIIд	4203,55	554,19	470,93	48,83	3178,43	
		IXа	4974,34	554,19	432,09	48,83	3988,06	
		IXб	4517,18	554,19	445,04	48,83	3517,95	
		IXв	5013,18	554,19	470,93	48,83	3988,06	
		IXг	5093,06	626,09	478,91	55,19	3988,06	
		IXд	5039,97	578,33	473,58	50,94	3988,06	
		IXе	5013,18	554,19	470,93	48,83	3988,06	
		Xа	4806,11	578,33	473,58	50,94	3754,20	
		Xб	4784,96	578,33	473,58	50,94	3733,05	
		Xв	4540,04	626,09	491,85	55,19	3422,10	
		Xг	4486,95	578,33	486,52	50,94	3422,10	
		XIа	5420,22	626,09	489,95	55,19	4304,18	
		XIб	5420,22	626,09	489,95	55,19	4304,18	
		XIв	5422,11	626,09	491,85	55,19	4304,17	
		XIг	5420,21	626,09	489,95	55,19	4304,17	
(401-0003)	*Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), (м3)*						*(П)*	
(402-0002)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м3)*						*(П)*	
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(404-0005)	*Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, (1000 шт.)*						*(П)*	
Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
21-01-022-01	Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа	VIIIа	4992,95	606,67	452,28	48,98	3934,00	57,45
		VIIIб	4275,32	606,67	458,82	48,98	3209,83	
		VIIIв	5038,23	606,67	478,37	48,98	3953,19	
		VIIIг	5038,23	606,67	478,37	48,98	3953,19	
		VIIIе	5025,18	606,67	465,32	48,98	3953,19	
		VIIIд	4296,90	606,67	480,39	48,98	3209,84	
		IXа	5066,89	606,67	441,25	48,98	4018,97	
		IXб	4609,02	606,67	454,30	48,98	3548,05	
		IXв	5106,03	606,67	480,39	48,98	4018,97	
		IXг	5192,90	685,38	488,55	55,36	4018,97	
		IXд	5135,17	633,10	483,10	51,10	4018,97	
		IXе	5106,03	606,67	480,39	48,98	4018,97	
		Xа	4904,69	633,10	483,10	51,10	3788,49	
		Xб	4883,45	633,10	483,10	51,10	3767,25	
		Xв	4641,10	685,38	501,59	55,36	3454,13	
		Xг	4583,37	633,10	496,14	51,10	3454,13	
		XIа	5524,71	685,38	499,57	55,36	4339,76	
		XIб	5524,71	685,38	499,57	55,36	4339,76	
		XIв	5526,20	685,38	501,59	55,36	4339,23	
		XIг	5524,18	685,38	499,57	55,36	4339,23	
(401-0003)	*Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), (м3)*						*(П)*	
(402-0002)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(403-0001)	*Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, (м3)*						*(П)*	
(404-0005)	*Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, (1000 шт.)*						*(П)*	

Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: **100 м3 здания**

Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах из

21-02-001-01	трехкомнатных квартир	VIIIа	705,82	311,54	47,99	0,62	346,29	28,82
		VIIIб	695,90	311,54	48,37	0,62	335,99	
		VIIIв	714,38	311,54	49,52	0,62	353,32	
		VIIIг	714,38	311,54	49,52	0,62	353,32	
		VIIIе	713,61	311,54	48,75	0,62	353,32	
		VIIIд	697,37	311,54	49,84	0,62	335,99	
		IXа	700,02	311,54	47,54	0,62	340,94	
		IXб	673,81	311,54	48,32	0,62	313,95	
		IXв	702,32	311,54	49,84	0,62	340,94	
		IXг	744,38	352,18	51,26	0,70	340,94	
		IXд	716,35	325,09	50,32	0,65	340,94	
		IXе	702,32	311,54	49,84	0,62	340,94	
		Xа	727,45	325,09	50,32	0,65	352,04	
		Xб	715,68	325,09	50,32	0,65	340,27	
		Xв	760,85	352,18	52,02	0,70	356,65	
		Xг	732,82	325,09	51,08	0,65	356,65	
		XIа	778,30	352,18	51,70	0,70	374,42	
		XIб	778,30	352,18	51,70	0,70	374,42	
		XIв	777,75	352,18	52,02	0,70	373,55	
		XIг	777,43	352,18	51,70	0,70	373,55	
21-02-001-02	двухкомнатных квартир	VIIIа	774,82	316,08	49,33	0,62	409,41	29,24
		VIIIб	760,71	316,08	49,74	0,62	394,89	
		VIIIв	783,36	316,08	51,01	0,62	416,27	
		VIIIг	783,36	316,08	51,01	0,62	416,27	
		VIIIе	782,51	316,08	50,16	0,62	416,27	
		VIIIд	762,27	316,08	51,30	0,62	394,89	
		IXа	765,95	316,08	48,77	0,62	401,10	
		IXб	733,73	316,08	49,62	0,62	368,03	
		IXв	768,48	316,08	51,30	0,62	401,10	
		IXг	811,33	357,31	52,92	0,70	401,10	
		IXд	782,77	329,83	51,84	0,65	401,10	
		IXе	768,48	316,08	51,30	0,62	401,10	
		Xа	796,28	329,83	51,84	0,65	414,61	
		Xб	780,67	329,83	51,84	0,65	399,00	
		Xв	829,04	357,31	53,75	0,70	417,98	
		Xг	800,48	329,83	52,67	0,65	417,98	
		XIа	852,86	357,31	53,47	0,70	442,08	
		XIб	852,86	357,31	53,47	0,70	442,08	
		XIв	852,12	357,31	53,75	0,70	441,06	
		XIг	851,84	357,31	53,47	0,70	441,06	
21-02-001-03	однокомнатных квартир	VIIIа	1501,33	463,08	83,22	1,09	955,03	43,36
		VIIIб	1468,27	463,08	83,94	1,09	921,25	
		VIIIв	1517,34	463,08	86,14	1,09	968,12	
		VIIIг	1517,34	463,08	86,14	1,09	968,12	
		VIIIе	1515,87	463,08	84,67	1,09	968,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1470,97	463,08	86,64	1,09	921,25	
		IXа	1477,19	463,08	82,25	1,09	931,86	
		IXб	1396,29	463,08	83,72	1,09	849,49	
		IXв	1481,58	463,08	86,64	1,09	931,86	
		IXг	1545,21	523,79	89,56	1,23	931,86	
		IXд	1502,93	483,46	87,61	1,13	931,86	
		IXе	1481,58	463,08	86,64	1,09	931,86	
		Xа	1528,89	483,46	87,61	1,13	957,82	
		Xб	1498,34	483,46	87,61	1,13	927,27	
		Xв	1583,34	523,79	91,01	1,23	968,54	
		Xг	1541,06	483,46	89,06	1,13	968,54	
		XIа	1642,56	523,79	90,51	1,23	1028,26	
		XIб	1642,56	523,79	90,51	1,23	1028,26	
		XIв	1640,49	523,79	91,01	1,23	1025,69	
		XIг	1639,99	523,79	90,51	1,23	1025,69	
	Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях							
21-02-001-04	общежитий	VIIIа	903,19	380,71	77,12	1,24	445,36	34,80
		VIIIб	884,65	380,71	77,78	1,24	426,16	
		VIIIв	908,71	380,71	79,80	1,24	448,20	
		VIIIг	908,71	380,71	79,80	1,24	448,20	
		VIIIе	907,36	380,71	78,45	1,24	448,20	
		VIIIд	887,16	380,71	80,29	1,24	426,16	
		IXа	889,30	380,71	76,25	1,24	432,34	
		IXб	855,50	380,71	77,60	1,24	397,19	
		IXв	893,34	380,71	80,29	1,24	432,34	
		IXг	945,30	430,13	82,83	1,40	432,34	
		IXд	910,54	397,07	81,13	1,30	432,34	
		IXе	893,34	380,71	80,29	1,24	432,34	
		Xа	925,41	397,07	81,13	1,30	447,21	
		Xб	903,03	397,07	81,13	1,30	424,83	
		Xв	960,18	430,13	84,17	1,40	445,88	
		Xг	925,42	397,07	82,47	1,30	445,88	
		XIа	989,10	430,13	83,68	1,40	475,29	
		XIб	989,10	430,13	83,68	1,40	475,29	
		XIв	988,71	430,13	84,17	1,40	474,41	
		XIг	988,22	430,13	83,68	1,40	474,41	
21-02-001-05	детских садов или яслей	VIIIа	920,00	386,72	76,76	0,93	456,52	36,21
		VIIIб	909,93	386,72	77,47	0,93	445,74	
		VIIIв	933,91	386,72	79,64	0,93	467,55	
		VIIIг	933,91	386,72	79,64	0,93	467,55	
		VIIIе	932,46	386,72	78,19	0,93	467,55	
		VIIIд	912,47	386,72	80,01	0,93	445,74	
		IXа	914,69	386,72	75,70	0,93	452,27	
		IXб	881,41	386,72	77,14	0,93	417,55	
		IXв	919,00	386,72	80,01	0,93	452,27	
		IXг	972,65	437,42	82,96	1,05	452,27	
		IXд	937,01	403,74	81,00	0,97	452,27	
		IXе	919,00	386,72	80,01	0,93	452,27	
		Xа	946,73	403,74	81,00	0,97	461,99	
		Xб	937,69	403,74	81,00	0,97	452,95	
		Xв	998,36	437,42	84,39	1,05	476,55	
		Xг	962,72	403,74	82,43	0,97	476,55	
		XIа	1015,66	437,42	84,02	1,05	494,22	
		XIб	1015,66	437,42	84,02	1,05	494,22	
		XIв	1014,86	437,42	84,39	1,05	493,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)*	XIг	1014,49	437,42	84,02	1,05	493,05 *(0,0267)*	
21-02-001-06	магазинов	VIIIа	388,19	229,52	36,99	0,47	121,68	20,98
		VIIIб	389,64	229,52	37,29	0,47	122,83	
		VIIIв	394,69	229,52	38,23	0,47	126,94	
		VIIIг	394,69	229,52	38,23	0,47	126,94	
		VIIIе	394,06	229,52	37,60	0,47	126,94	
		VIIIд	390,79	229,52	38,44	0,47	122,83	
		IXа	391,43	229,52	36,56	0,47	125,35	
		IXб	386,56	229,52	37,19	0,47	119,85	
		IXв	393,31	229,52	38,44	0,47	125,35	
		IXг	424,25	259,31	39,59	0,53	125,35	
		IXд	403,55	239,38	38,82	0,49	125,35	
		IXе	393,31	229,52	38,44	0,47	125,35	
		Xа	406,02	239,38	38,82	0,49	127,82	
		Xб	403,87	239,38	38,82	0,49	125,67	
		Xв	432,39	259,31	40,21	0,53	132,87	
		Xг	411,69	239,38	39,44	0,49	132,87	
		XIа	431,13	259,31	40,00	0,53	131,82	
		XIб	431,13	259,31	40,00	0,53	131,82	
		XIв	431,14	259,31	40,21	0,53	131,62	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)*	XIг	430,93	259,31	40,00	0,53	131,62 *(0,0208)*	
21-02-001-07	школ	VIIIа	872,07	406,46	86,09	1,24	379,52	37,60
		VIIIб	865,58	406,46	86,86	1,24	372,26	
		VIIIв	884,54	406,46	89,20	1,24	388,88	
		VIIIг	884,54	406,46	89,20	1,24	388,88	
		VIIIе	882,98	406,46	87,64	1,24	388,88	
		VIIIд	868,41	406,46	89,69	1,24	372,26	
		IXа	869,24	406,46	85,01	1,24	377,77	
		IXб	844,33	406,46	86,57	1,24	351,30	
		IXв	873,92	406,46	89,69	1,24	377,77	
		IXг	930,02	459,47	92,78	1,40	377,77	
		IXд	892,62	424,13	90,72	1,30	377,77	
		IXе	873,92	406,46	89,69	1,24	377,77	
		Xа	899,33	424,13	90,72	1,30	384,48	
		Xб	891,53	424,13	90,72	1,30	376,68	
		Xв	950,70	459,47	94,33	1,40	396,90	
		Xг	913,30	424,13	92,27	1,30	396,90	
		XIа	962,99	459,47	93,85	1,40	409,67	
		XIб	962,99	459,47	93,85	1,40	409,67	
		XIв	962,59	459,47	94,33	1,40	408,79	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)*	XIг	962,11	459,47	93,85	1,40	408,79 *(0,0389)*	
21-02-001-08	клубов	VIIIа	510,41	243,40	30,14	0,31	236,87	22,79
		VIIIб	507,20	243,40	30,38	0,31	233,42	
		VIIIв	519,19	243,40	31,14	0,31	244,65	
		VIIIг	519,19	243,40	31,14	0,31	244,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	518,69	243,40	30,64	0,31	244,65	
		VIIIд	508,12	243,40	31,30	0,31	233,42	
		IXа	510,45	243,40	29,79	0,31	237,26	
		IXб	494,46	243,40	30,29	0,31	220,77	
		IXв	511,96	243,40	31,30	0,31	237,26	
		IXг	544,79	275,30	32,23	0,35	237,26	
		IXд	522,98	254,11	31,61	0,32	237,26	
		IXе	511,96	243,40	31,30	0,31	237,26	
		Xа	529,87	254,11	31,61	0,32	244,15	
		Xб	525,66	254,11	31,61	0,32	239,94	
		Xв	559,80	275,30	32,73	0,35	251,77	
		Xг	537,99	254,11	32,11	0,32	251,77	
		XIа	565,53	275,30	32,58	0,35	257,65	
		XIб	565,53	275,30	32,58	0,35	257,65	
		XIв	565,06	275,30	32,73	0,35	257,03	
		XIг	564,91	275,30	32,58	0,35	257,03	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)*						*(0,0094)*	
	Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах из							
21-02-001-09	трехкомнатных квартир	VIIIа	642,84	452,41	87,78	2,95	102,65	39,65
		VIIIб	642,06	452,41	88,56	2,95	101,09	
		VIIIв	649,81	452,41	90,91	2,95	106,49	
		VIIIг	649,81	452,41	90,91	2,95	106,49	
		VIIIе	648,24	452,41	89,34	2,95	106,49	
		VIIIд	645,09	452,41	91,59	2,95	101,09	
		IXа	640,14	452,41	86,90	2,95	100,83	
		IXб	645,28	452,41	88,47	2,95	104,40	
		IXв	644,83	452,41	91,59	2,95	100,83	
		IXг	706,23	511,49	93,91	3,33	100,83	
		IXд	665,03	471,84	92,36	3,08	100,83	
		IXе	644,83	452,41	91,59	2,95	100,83	
		Xа	672,05	471,84	92,36	3,08	107,85	
		Xб	668,35	471,84	92,36	3,08	104,15	
		Xв	721,78	511,49	95,47	3,33	114,82	
		Xг	680,58	471,84	93,92	3,08	114,82	
		XIа	716,55	511,49	94,78	3,33	110,28	
		XIб	716,55	511,49	94,78	3,33	110,28	
		XIв	716,99	511,49	95,47	3,33	110,03	
		XIг	716,30	511,49	94,78	3,33	110,03	
21-02-001-10	двухкомнатных квартир	VIIIа	521,14	359,71	71,23	2,17	90,20	32,06
		VIIIб	519,23	359,71	71,87	2,17	87,65	
		VIIIв	527,19	359,71	73,82	2,17	93,66	
		VIIIг	527,19	359,71	73,82	2,17	93,66	
		VIIIе	525,89	359,71	72,52	2,17	93,66	
		VIIIд	521,70	359,71	74,34	2,17	87,65	
		IXа	518,51	359,71	70,45	2,17	88,35	
		IXб	522,73	359,71	71,75	2,17	91,27	
		IXв	522,40	359,71	74,34	2,17	88,35	
		IXг	571,60	406,84	76,41	2,46	88,35	
		IXд	538,80	375,42	75,03	2,27	88,35	
		IXе	522,40	359,71	74,34	2,17	88,35	
		Xа	545,48	375,42	75,03	2,27	95,03	
		Xб	541,87	375,42	75,03	2,27	91,42	
		Xв	585,84	406,84	77,70	2,46	101,30	
		Xг	553,04	375,42	76,32	2,27	101,30	
		XIа	580,89	406,84	77,18	2,46	96,87	
		XIб	580,89	406,84	77,18	2,46	96,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	581,22	406,84	77,70	2,46	96,68	
		XIг	580,70	406,84	77,18	2,46	96,68	
21-02-001-11	однокомнатных квартир	VIIIа	732,00	503,18	103,24	3,26	125,58	44,10
		VIIIб	730,57	503,18	104,16	3,26	123,23	
		VIIIв	739,85	503,18	106,92	3,26	129,75	
		VIIIг	739,85	503,18	106,92	3,26	129,75	
		VIIIе	738,01	503,18	105,08	3,26	129,75	
		VIIIд	734,13	503,18	107,72	3,26	123,23	
		IXа	728,59	503,18	102,19	3,26	123,22	
		IXб	733,55	503,18	104,04	3,26	126,33	
		IXв	734,12	503,18	107,72	3,26	123,22	
		IXг	802,69	568,89	110,58	3,69	123,22	
		IXд	756,68	524,79	108,67	3,40	123,22	
		IXе	734,12	503,18	107,72	3,26	123,22	
		Xа	763,83	524,79	108,67	3,40	130,37	
		Xб	759,59	524,79	108,67	3,40	126,13	
		Xв	820,59	568,89	112,41	3,69	139,29	
		Xг	774,58	524,79	110,50	3,40	139,29	
		XIа	813,92	568,89	111,61	3,69	133,42	
		XIб	813,92	568,89	111,61	3,69	133,42	
		XIв	814,52	568,89	112,41	3,69	133,22	
		XIг	813,72	568,89	111,61	3,69	133,22	
	Устройство системы автономного отопления во временных зданиях							
21-02-001-12	общежитий	VIIIа	651,58	432,21	98,97	2,80	120,40	37,88
		VIIIб	650,71	432,21	99,87	2,80	118,63	
		VIIIв	658,23	432,21	102,56	2,80	123,46	
		VIIIг	658,23	432,21	102,56	2,80	123,46	
		VIIIе	656,43	432,21	100,76	2,80	123,46	
		VIIIд	654,12	432,21	103,28	2,80	118,63	
		IXа	648,39	432,21	97,89	2,80	118,29	
		IXб	650,56	432,21	99,69	2,80	118,66	
		IXв	653,78	432,21	103,28	2,80	118,29	
		IXг	713,21	488,65	106,27	3,16	118,29	
		IXд	673,34	450,77	104,28	2,92	118,29	
		IXе	653,78	432,21	103,28	2,80	118,29	
		Xа	677,50	450,77	104,28	2,92	122,45	
		Xб	674,10	450,77	104,28	2,92	119,05	
		Xв	727,69	488,65	108,06	3,16	130,98	
		Xг	687,82	450,77	106,07	2,92	130,98	
		XIа	722,97	488,65	107,34	3,16	126,98	
		XIб	722,97	488,65	107,34	3,16	126,98	
		XIв	723,49	488,65	108,06	3,16	126,78	
		XIг	722,77	488,65	107,34	3,16	126,78	
21-02-001-13	детских садов или яслей	VIIIа	424,35	258,03	63,08	1,09	103,24	23,87
		VIIIб	419,65	258,03	63,69	1,09	97,93	
		VIIIв	429,33	258,03	65,52	1,09	105,78	
		VIIIг	429,33	258,03	65,52	1,09	105,78	
		VIIIе	428,11	258,03	64,30	1,09	105,78	
		VIIIд	421,83	258,03	65,87	1,09	97,93	
		IXа	420,48	258,03	62,22	1,09	100,23	
		IXб	421,49	258,03	63,44	1,09	100,02	
		IXв	424,13	258,03	65,87	1,09	100,23	
		IXг	460,27	291,69	68,35	1,23	100,23	
		IXд	436,18	269,25	66,70	1,13	100,23	
		IXе	424,13	258,03	65,87	1,09	100,23	
		Xа	441,80	269,25	66,70	1,13	105,85	
		Xб	438,89	269,25	66,70	1,13	102,94	
		Xв	476,20	291,69	69,56	1,23	114,95	
		Xг	452,11	269,25	67,91	1,13	114,95	
		XIа	469,33	291,69	69,21	1,23	108,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	469,33	291,69	69,21	1,23	108,43	
		XIв	469,64	291,69	69,56	1,23	108,39	
		XIг	469,29	291,69	69,21	1,23	108,39	
21-02-001-14	магазинов	VIIIа	395,56	253,01	54,25	1,71	88,30	22,55
		VIIIб	394,64	253,01	54,77	1,71	86,86	
		VIIIв	400,03	253,01	56,31	1,71	90,71	
		VIIIг	400,03	253,01	56,31	1,71	90,71	
		VIIIе	399,00	253,01	55,28	1,71	90,71	
		VIIIд	396,55	253,01	56,68	1,71	86,86	
		IXа	393,39	253,01	53,59	1,71	86,79	
		IXб	395,18	253,01	54,62	1,71	87,55	
		IXв	396,48	253,01	56,68	1,71	86,79	
		IXг	431,29	286,16	58,34	1,93	86,79	
		IXд	408,08	264,06	57,23	1,78	86,79	
		IXе	396,48	253,01	56,68	1,71	86,79	
		Xа	412,24	264,06	57,23	1,78	90,95	
		Xб	410,08	264,06	57,23	1,78	88,79	
		Xв	442,94	286,16	59,37	1,93	97,41	
		Xг	419,73	264,06	58,26	1,78	97,41	
		XIа	437,91	286,16	59,00	1,93	92,75	
		XIб	437,91	286,16	59,00	1,93	92,75	
		XIв	438,14	286,16	59,37	1,93	92,61	
		XIг	437,77	286,16	59,00	1,93	92,61	
21-02-001-15	школ	VIIIа	548,21	344,41	85,11	1,86	118,69	31,14
		VIIIб	544,92	344,41	85,90	1,86	114,61	
		VIIIв	553,79	344,41	88,28	1,86	121,10	
		VIIIг	553,79	344,41	88,28	1,86	121,10	
		VIIIе	552,20	344,41	86,69	1,86	121,10	
		VIIIд	547,85	344,41	88,83	1,86	114,61	
		IXа	544,27	344,41	84,08	1,86	115,78	
		IXб	545,13	344,41	85,67	1,86	115,05	
		IXв	549,02	344,41	88,83	1,86	115,78	
		IXг	597,14	389,56	91,80	2,11	115,78	
		IXд	564,96	359,36	89,82	1,94	115,78	
		IXе	549,02	344,41	88,83	1,86	115,78	
		Xа	569,17	359,36	89,82	1,94	119,99	
		Xб	566,18	359,36	89,82	1,94	117,00	
		Xв	612,82	389,56	93,39	2,11	129,87	
		Xг	580,63	359,36	91,40	1,94	129,87	
		XIа	606,49	389,56	92,83	2,11	124,10	
		XIб	606,49	389,56	92,83	2,11	124,10	
		XIв	606,97	389,56	93,39	2,11	124,02	
		XIг	606,41	389,56	92,83	2,11	124,02	
21-02-001-16	клубов	VIIIа	230,57	141,83	20,86	0,47	67,88	13,12
		VIIIб	227,33	141,83	21,05	0,47	64,45	
		VIIIв	233,77	141,83	21,63	0,47	70,31	
		VIIIг	233,77	141,83	21,63	0,47	70,31	
		VIIIе	233,38	141,83	21,24	0,47	70,31	
		VIIIд	228,05	141,83	21,77	0,47	64,45	
		IXа	228,52	141,83	20,62	0,47	66,07	
		IXб	231,10	141,83	21,00	0,47	68,27	
		IXв	229,67	141,83	21,77	0,47	66,07	
		IXг	248,87	160,33	22,47	0,53	66,07	
		IXд	236,06	147,99	22,00	0,49	66,07	
		IXе	229,67	141,83	21,77	0,47	66,07	
		Xа	242,58	147,99	22,00	0,49	72,59	
		Xб	240,72	147,99	22,00	0,49	70,73	
		Xв	261,42	160,33	22,85	0,53	78,24	
		Xг	248,61	147,99	22,38	0,49	78,24	
		XIа	253,93	160,33	22,71	0,53	70,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	253,93	160,33	22,71	0,53	70,89	
		XIв	254,04	160,33	22,85	0,53	70,86	
		XIг	253,90	160,33	22,71	0,53	70,86	
Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях							
21-02-002-01	бытовых помещений	VIIIа	609,27	369,27	57,73	0,78	182,27	34,16
		VIIIб	606,16	369,27	58,20	0,78	178,69	
		VIIIв	618,68	369,27	59,62	0,78	189,79	
		VIIIг	618,68	369,27	59,62	0,78	189,79	
		VIIIе	617,73	369,27	58,67	0,78	189,79	
		VIIIд	607,97	369,27	60,01	0,78	178,69	
		IXа	610,62	369,27	57,17	0,78	184,18	
		IXб	605,55	369,27	58,12	0,78	178,16	
		IXв	613,46	369,27	60,01	0,78	184,18	
		IXг	663,41	417,44	61,79	0,88	184,18	
		IXд	630,10	385,32	60,60	0,81	184,18	
		IXе	613,46	369,27	60,01	0,78	184,18	
		Xа	638,27	385,32	60,60	0,81	192,35	
		Xб	633,13	385,32	60,60	0,81	187,21	
		Xв	679,36	417,44	62,73	0,88	199,19	
		Xг	646,05	385,32	61,54	0,81	199,19	
		XIа	678,86	417,44	62,35	0,88	199,07	
		XIб	678,86	417,44	62,35	0,88	199,07	
		XIв	678,91	417,44	62,73	0,88	198,74	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)*	XIг	678,53	417,44	62,35	0,88	198,74 *(0,0417)*	
21-02-002-02	столовых	VIIIа	630,83	358,89	62,81	0,93	209,13	33,20
		VIIIб	628,47	358,89	63,37	0,93	206,21	
		VIIIв	640,34	358,89	65,09	0,93	216,36	
		VIIIг	640,34	358,89	65,09	0,93	216,36	
		VIIIе	639,19	358,89	63,94	0,93	216,36	
		VIIIд	630,53	358,89	65,43	0,93	206,21	
		IXа	631,67	358,89	62,00	0,93	210,78	
		IXб	626,80	358,89	63,15	0,93	204,76	
		IXв	635,10	358,89	65,43	0,93	210,78	
		IXг	684,11	405,70	67,63	1,05	210,78	
		IXд	651,44	374,50	66,16	0,97	210,78	
		IXе	635,10	358,89	65,43	0,93	210,78	
		Xа	658,79	374,50	66,16	0,97	218,13	
		Xб	654,55	374,50	66,16	0,97	213,89	
		Xв	703,28	405,70	68,77	1,05	228,81	
		Xг	670,61	374,50	67,30	0,97	228,81	
		XIа	697,42	405,70	68,43	1,05	223,29	
		XIб	697,42	405,70	68,43	1,05	223,29	
		XIв	697,50	405,70	68,77	1,05	223,03	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)*	XIг	697,16	405,70	68,43	1,05	223,03 *(0,0346)*	
21-02-002-03	контор на 20 мест со здравпунктом	VIIIа	668,23	359,54	67,59	1,09	241,10	33,26
		VIIIб	666,54	359,54	68,19	1,09	238,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	677,85	359,54	70,03	1,09	248,28	
		VIIIг	677,85	359,54	70,03	1,09	248,28	
		VIIIе	676,62	359,54	68,80	1,09	248,28	
		VIIIд	668,76	359,54	70,41	1,09	238,81	
		IXа	668,79	359,54	66,74	1,09	242,51	
		IXб	660,47	359,54	67,97	1,09	232,96	
		IXв	672,46	359,54	70,41	1,09	242,51	
		IXг	721,68	406,44	72,73	1,23	242,51	
		IXд	688,86	375,17	71,18	1,13	242,51	
		IXе	672,46	359,54	70,41	1,09	242,51	
		Xа	694,84	375,17	71,18	1,13	248,49	
		Xб	690,93	375,17	71,18	1,13	244,58	
		Xв	740,56	406,44	73,95	1,23	260,17	
		Xг	707,74	375,17	72,40	1,13	260,17	
		XIа	736,26	406,44	73,57	1,23	256,25	
		XIб	736,26	406,44	73,57	1,23	256,25	
		XIв	736,31	406,44	73,95	1,23	255,92	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)*	XIг	735,93	406,44	73,57	1,23	255,92 *(0,0352)*	
21-02-002-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	VIIIа	527,50	307,54	52,24	0,78	167,72	28,45
		VIIIб	526,75	307,54	52,70	0,78	166,51	
		VIIIв	535,63	307,54	54,08	0,78	174,01	
		VIIIг	535,63	307,54	54,08	0,78	174,01	
		VIIIе	534,71	307,54	53,16	0,78	174,01	
		VIIIд	528,43	307,54	54,38	0,78	166,51	
		IXа	529,38	307,54	51,61	0,78	170,23	
		IXб	524,71	307,54	52,53	0,78	164,64	
		IXв	532,15	307,54	54,38	0,78	170,23	
		IXг	574,01	347,66	56,12	0,88	170,23	
		IXд	546,11	320,92	54,96	0,81	170,23	
		IXе	532,15	307,54	54,38	0,78	170,23	
		Xа	551,39	320,92	54,96	0,81	175,51	
		Xб	548,13	320,92	54,96	0,81	172,25	
		Xв	588,32	347,66	57,03	0,88	183,63	
		Xг	560,42	320,92	55,87	0,81	183,63	
		XIа	584,43	347,66	56,74	0,88	180,03	
		XIб	584,43	347,66	56,74	0,88	180,03	
		XIв	584,49	347,66	57,03	0,88	179,80	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)*	XIг	584,20	347,66	56,74	0,88	179,80 *(0,0279)*	
21-02-002-05	складов отапливаемых	VIIIа	997,75	576,06	105,00	1,71	316,69	53,29
		VIIIб	990,54	576,06	105,93	1,71	308,55	
		VIIIв	1011,83	576,06	108,76	1,71	327,01	
		VIIIг	1011,83	576,06	108,76	1,71	327,01	
		VIIIе	1009,94	576,06	106,87	1,71	327,01	
		VIIIд	994,01	576,06	109,40	1,71	308,55	
		IXа	995,19	576,06	103,75	1,71	315,38	
		IXб	990,64	576,06	105,64	1,71	308,94	
		IXв	1000,84	576,06	109,40	1,71	315,38	
		IXг	1079,63	651,20	113,05	1,93	315,38	
		IXд	1027,10	601,11	110,61	1,78	315,38	
		IXе	1000,84	576,06	109,40	1,71	315,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1041,67	601,11	110,61	1,78	329,95	
		Хб	1034,50	601,11	110,61	1,78	322,78	
		Хв	1115,05	651,20	114,92	1,93	348,93	
		Хг	1062,53	601,11	112,49	1,78	348,93	
		XIа	1102,06	651,20	114,28	1,93	336,58	
		XIб	1102,06	651,20	114,28	1,93	336,58	
		XIв	1102,36	651,20	114,92	1,93	336,24	
		XIг	1101,72	651,20	114,28	1,93	336,24	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)*						*(0,0236)*	
21-02-002-06	мастерских	VIIIа	1020,20	581,15	105,94	1,71	333,11	53,76
		VIIIб	1012,89	581,15	106,88	1,71	324,86	
		VIIIв	1034,42	581,15	109,74	1,71	343,53	
		VIIIг	1034,42	581,15	109,74	1,71	343,53	
		VIIIе	1032,51	581,15	107,83	1,71	343,53	
		VIIIд	1016,39	581,15	110,38	1,71	324,86	
		IXа	1018,15	581,15	104,67	1,71	332,33	
		IXб	1013,45	581,15	106,58	1,71	325,72	
		IXв	1023,86	581,15	110,38	1,71	332,33	
		IXг	1103,36	656,95	114,08	1,93	332,33	
		IXд	1050,35	606,41	111,61	1,78	332,33	
		IXе	1023,86	581,15	110,38	1,71	332,33	
		Ха	1065,07	606,41	111,61	1,78	347,05	
		Хб	1057,50	606,41	111,61	1,78	339,48	
		Хв	1138,71	656,95	115,97	1,93	365,79	
		Хг	1085,71	606,41	113,51	1,78	365,79	
		XIа	1126,35	656,95	115,33	1,93	354,07	
		XIб	1126,35	656,95	115,33	1,93	354,07	
		XIв	1126,65	656,95	115,97	1,93	353,73	
		XIг	1126,01	656,95	115,33	1,93	353,73	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3)*						*(0,0491)*	
Устройство автономной системы отопления во временных зданиях								
21-02-002-07	бытовых помещений	VIIIа	629,35	438,31	83,94	2,33	107,10	39,63
		VIIIб	625,40	438,31	84,69	2,33	102,40	
		VIIIв	636,76	438,31	86,94	2,33	111,51	
		VIIIг	636,76	438,31	86,94	2,33	111,51	
		VIIIе	635,25	438,31	85,43	2,33	111,51	
		VIIIд	628,27	438,31	87,56	2,33	102,40	
		IXа	625,61	438,31	83,07	2,33	104,23	
		IXб	631,36	438,31	84,57	2,33	108,48	
		IXв	630,10	438,31	87,56	2,33	104,23	
		IXг	690,05	495,77	90,05	2,63	104,23	
		IXд	649,95	457,33	88,39	2,43	104,23	
		IXе	630,10	438,31	87,56	2,33	104,23	
		Ха	659,76	457,33	88,39	2,43	114,04	
		Хб	655,27	457,33	88,39	2,43	109,55	
		Хв	709,56	495,77	91,54	2,63	122,25	
		Хг	669,46	457,33	89,88	2,43	122,25	
		XIа	702,16	495,77	90,91	2,63	115,48	
		XIб	702,16	495,77	90,91	2,63	115,48	
		XIв	702,59	495,77	91,54	2,63	115,28	
		XIг	701,96	495,77	90,91	2,63	115,28	
21-02-002-08	столовых	VIIIа	614,55	379,47	78,06	2,02	157,02	34,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	610,12	379,47	78,80	2,02	151,85	
		VIIIв	622,08	379,47	81,03	2,02	161,58	
		VIIIг	622,08	379,47	81,03	2,02	161,58	
		VIIIе	620,59	379,47	79,54	2,02	161,58	
		VIIIд	612,85	379,47	81,53	2,02	151,85	
		IXа	610,23	379,47	77,06	2,02	153,70	
		IXб	613,67	379,47	78,55	2,02	155,65	
		IXв	614,70	379,47	81,53	2,02	153,70	
		IXг	667,09	429,22	84,17	2,28	153,70	
		IXд	632,05	395,94	82,41	2,11	153,70	
		IXе	614,70	379,47	81,53	2,02	153,70	
		Xа	641,51	395,94	82,41	2,11	163,16	
		Xб	637,25	395,94	82,41	2,11	158,90	
		Xв	690,24	429,22	85,65	2,28	175,37	
		Xг	655,20	395,94	83,89	2,11	175,37	
		XIа	678,72	429,22	85,16	2,28	164,34	
		XIб	678,72	429,22	85,16	2,28	164,34	
		XIв	679,07	429,22	85,65	2,28	164,20	
		XIг	678,58	429,22	85,16	2,28	164,20	
21-02-002-09	контор на 20 мест со здравпунктом	VIIIа	702,36	435,90	93,82	2,64	172,64	38,85
		VIIIб	699,71	435,90	94,71	2,64	169,10	
		VIIIв	710,30	435,90	97,37	2,64	177,03	
		VIIIг	710,30	435,90	97,37	2,64	177,03	
		VIIIе	708,52	435,90	95,59	2,64	177,03	
		VIIIд	702,99	435,90	97,99	2,64	169,10	
		IXа	698,12	435,90	92,67	2,64	169,55	
		IXб	700,76	435,90	94,44	2,64	170,42	
		IXв	703,44	435,90	97,99	2,64	169,55	
		IXг	763,57	493,01	101,01	2,98	169,55	
		IXд	723,47	454,93	98,99	2,75	169,55	
		IXе	703,44	435,90	97,99	2,64	169,55	
		Xа	731,45	454,93	98,99	2,75	177,53	
		Xб	727,60	454,93	98,99	2,75	173,68	
		Xв	786,22	493,01	102,78	2,98	190,43	
		Xг	746,12	454,93	100,76	2,75	190,43	
		XIа	775,22	493,01	102,16	2,98	180,05	
		XIб	775,22	493,01	102,16	2,98	180,05	
		XIв	775,64	493,01	102,78	2,98	179,85	
		XIг	775,02	493,01	102,16	2,98	179,85	
21-02-002-10	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	VIIIа	581,62	378,41	70,89	2,33	132,32	34,59
		VIIIб	578,95	378,41	71,64	2,33	128,90	
		VIIIв	588,63	378,41	73,90	2,33	136,32	
		VIIIг	588,63	378,41	73,90	2,33	136,32	
		VIIIе	587,12	378,41	72,39	2,33	136,32	
		VIIIд	581,56	378,41	74,25	2,33	128,90	
		IXа	578,05	378,41	69,73	2,33	129,91	
		IXб	581,46	378,41	71,24	2,33	131,81	
		IXв	582,57	378,41	74,25	2,33	129,91	
		IXг	634,23	427,53	76,79	2,63	129,91	
		IXд	599,68	394,67	75,10	2,43	129,91	
		IXе	582,57	378,41	74,25	2,33	129,91	
		Xа	607,55	394,67	75,10	2,43	137,78	
		Xб	603,73	394,67	75,10	2,43	133,96	
		Xв	653,23	427,53	78,29	2,63	147,41	
		Xг	618,68	394,67	76,60	2,43	147,41	
		XIа	644,79	427,53	77,94	2,63	139,32	
		XIб	644,79	427,53	77,94	2,63	139,32	
		XIв	644,94	427,53	78,29	2,63	139,12	
		XIг	644,59	427,53	77,94	2,63	139,12	
21-02-002-11	складов отапливаемых	VIIIа	960,99	593,82	120,27	2,80	246,90	54,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	952,32	593,82	121,38	2,80	237,12	
		VIIIв	972,55	593,82	124,72	2,80	254,01	
		VIIIг	972,55	593,82	124,72	2,80	254,01	
		VIIIе	970,32	593,82	122,49	2,80	254,01	
		VIIIд	956,46	593,82	125,52	2,80	237,12	
		IXа	953,78	593,82	118,83	2,80	241,13	
		IXб	959,29	593,82	121,07	2,80	244,40	
		IXв	960,47	593,82	125,52	2,80	241,13	
		IXг	1041,64	670,90	129,61	3,16	241,13	
		IXд	987,34	619,33	126,88	2,92	241,13	
		IXе	960,47	593,82	125,52	2,80	241,13	
		Xа	1003,37	619,33	126,88	2,92	257,16	
		Xб	996,82	619,33	126,88	2,92	250,61	
		Xв	1079,99	670,90	131,83	3,16	277,26	
		Xг	1025,69	619,33	129,10	2,92	277,26	
		XIа	1060,19	670,90	131,03	3,16	258,26	
		XIб	1060,19	670,90	131,03	3,16	258,26	
		XIв	1060,83	670,90	131,83	3,16	258,10	
		XIг	1060,03	670,90	131,03	3,16	258,10	
21-02-002-12	мастерских	VIIIа	960,99	593,82	120,27	2,80	246,90	54,28
		VIIIб	952,32	593,82	121,38	2,80	237,12	
		VIIIв	972,55	593,82	124,72	2,80	254,01	
		VIIIг	972,55	593,82	124,72	2,80	254,01	
		VIIIе	970,32	593,82	122,49	2,80	254,01	
		VIIIд	956,46	593,82	125,52	2,80	237,12	
		IXа	953,78	593,82	118,83	2,80	241,13	
		IXб	959,29	593,82	121,07	2,80	244,40	
		IXв	960,47	593,82	125,52	2,80	241,13	
		IXг	1041,64	670,90	129,61	3,16	241,13	
		IXд	987,34	619,33	126,88	2,92	241,13	
		IXе	960,47	593,82	125,52	2,80	241,13	
		Xа	1003,37	619,33	126,88	2,92	257,16	
		Xб	996,82	619,33	126,88	2,92	250,61	
		Xв	1079,99	670,90	131,83	3,16	277,26	
		Xг	1025,69	619,33	129,10	2,92	277,26	
		XIа	1060,19	670,90	131,03	3,16	258,26	
		XIб	1060,19	670,90	131,03	3,16	258,26	
		XIв	1060,83	670,90	131,83	3,16	258,10	
		XIг	1060,03	670,90	131,03	3,16	258,10	
Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Устройство системы вентиляции во временных жилых домах из							
21-02-003-01	трехкомнатных квартир	VIIIа	99,66	65,60	2,69	0,16	31,37	6,60
		VIIIб	98,83	65,60	2,72	0,16	30,51	
		VIIIв	101,60	65,60	2,84	0,16	33,16	
		VIIIг	101,60	65,60	2,84	0,16	33,16	
		VIIIе	101,52	65,60	2,76	0,16	33,16	
		VIIIд	98,95	65,60	2,84	0,16	30,51	
		IXа	97,89	65,60	2,62	0,16	29,67	
		IXб	100,10	65,60	2,69	0,16	31,81	
		IXв	98,11	65,60	2,84	0,16	29,67	
		IXг	106,70	74,12	2,91	0,18	29,67	
		IXд	100,97	68,44	2,86	0,16	29,67	
		IXе	98,11	65,60	2,84	0,16	29,67	
		Xа	105,56	68,44	2,86	0,16	34,26	
		Xб	104,61	68,44	2,86	0,16	33,31	
		Xв	111,15	74,12	2,98	0,18	34,05	
		Xг	105,43	68,44	2,94	0,16	34,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	111,42	74,12	2,98	0,18	34,32	
		XIб	111,42	74,12	2,98	0,18	34,32	
		XIв	111,28	74,12	2,98	0,18	34,18	
		XIг	111,28	74,12	2,98	0,18	34,18	
21-02-003-02	двухкомнатных квартир	VIIIа	168,02	129,79	4,10	0,16	34,13	13,23
		VIIIб	168,87	129,79	4,15	0,16	34,93	
		VIIIв	170,71	129,79	4,31	0,16	36,61	
		VIIIг	170,71	129,79	4,31	0,16	36,61	
		VIIIе	170,60	129,79	4,20	0,16	36,61	
		VIIIд	169,04	129,79	4,32	0,16	34,93	
		IXа	164,88	129,79	4,00	0,16	31,09	
		IXб	167,03	129,79	4,11	0,16	33,13	
		IXв	165,20	129,79	4,32	0,16	31,09	
		IXг	182,25	146,72	4,44	0,18	31,09	
		IXд	170,93	135,48	4,36	0,16	31,09	
		IXе	165,20	129,79	4,32	0,16	31,09	
		Xа	176,89	135,48	4,36	0,16	37,05	
		Xб	176,10	135,48	4,36	0,16	36,26	
		Xв	183,92	146,72	4,54	0,18	32,66	
		Xг	172,60	135,48	4,46	0,16	32,66	
		XIа	190,47	146,72	4,53	0,18	39,22	
		XIб	190,47	146,72	4,53	0,18	39,22	
		XIв	190,12	146,72	4,54	0,18	38,86	
		XIг	190,11	146,72	4,53	0,18	38,86	
21-02-003-03	однокомнатных квартир	VIIIа	135,31	100,39	5,88	0,16	29,04	10,10
		VIIIб	135,59	100,39	5,95	0,16	29,25	
		VIIIв	137,72	100,39	6,18	0,16	31,15	
		VIIIг	137,72	100,39	6,18	0,16	31,15	
		VIIIе	137,57	100,39	6,03	0,16	31,15	
		VIIIд	135,83	100,39	6,19	0,16	29,25	
		IXа	132,98	100,39	5,75	0,16	26,84	
		IXб	134,88	100,39	5,90	0,16	28,59	
		IXв	133,42	100,39	6,19	0,16	26,84	
		IXг	146,62	113,42	6,36	0,18	26,84	
		IXд	137,83	104,74	6,25	0,16	26,84	
		IXе	133,42	100,39	6,19	0,16	26,84	
		Xа	142,49	104,74	6,25	0,16	31,50	
		Xб	141,80	104,74	6,25	0,16	30,81	
		Xв	148,96	113,42	6,51	0,18	29,03	
		Xг	140,16	104,74	6,39	0,16	29,03	
		XIа	152,72	113,42	6,49	0,18	32,81	
		XIб	152,72	113,42	6,49	0,18	32,81	
		XIв	152,52	113,42	6,51	0,18	32,59	
		XIг	152,50	113,42	6,49	0,18	32,59	
	Устройство системы вентиляции во временных зданиях							
21-02-003-04	общежитий	VIIIа	102,88	77,13	4,56	0,16	21,19	7,76
		VIIIб	102,95	77,13	4,61	0,16	21,21	
		VIIIв	104,45	77,13	4,79	0,16	22,53	
		VIIIг	104,45	77,13	4,79	0,16	22,53	
		VIIIе	104,33	77,13	4,67	0,16	22,53	
		VIIIд	103,14	77,13	4,80	0,16	21,21	
		IXа	101,07	77,13	4,45	0,16	19,49	
		IXб	102,57	77,13	4,57	0,16	20,87	
		IXв	101,42	77,13	4,80	0,16	19,49	
		IXг	111,55	87,14	4,92	0,18	19,49	
		IXд	104,80	80,47	4,84	0,16	19,49	
		IXе	101,42	77,13	4,80	0,16	19,49	
		Xа	108,12	80,47	4,84	0,16	22,81	
		Xб	107,57	80,47	4,84	0,16	22,26	
		Xв	113,22	87,14	5,03	0,18	21,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	106,47	80,47	4,95	0,16	21,05	
		XIа	115,99	87,14	5,02	0,18	23,83	
		XIб	115,99	87,14	5,02	0,18	23,83	
		XIв	115,82	87,14	5,03	0,18	23,65	
		XIг	115,81	87,14	5,02	0,18	23,65	
21-02-003-05	детских садов или яслей	VIIIа	44,60	35,09	1,75	-	7,76	3,53
		VIIIб	44,76	35,09	1,76	-	7,91	
		VIIIв	45,27	35,09	1,83	-	8,35	
		VIIIг	45,27	35,09	1,83	-	8,35	
		VIIIе	45,22	35,09	1,78	-	8,35	
		VIIIд	44,83	35,09	1,83	-	7,91	
		IXа	44,02	35,09	1,71	-	7,22	
		IXб	44,44	35,09	1,75	-	7,60	
		IXв	44,14	35,09	1,83	-	7,22	
		IXг	48,74	39,64	1,88	-	7,22	
		IXд	45,68	36,61	1,85	-	7,22	
		IXе	44,14	35,09	1,83	-	7,22	
		Ха	46,97	36,61	1,85	-	8,51	
		Хб	46,77	36,61	1,85	-	8,31	
		Хв	49,19	39,64	1,92	-	7,63	
		Хг	46,12	36,61	1,88	-	7,63	
		XIа	50,50	39,64	1,91	-	8,95	
		XIб	50,50	39,64	1,91	-	8,95	
		XIв	50,42	39,64	1,92	-	8,86	
		XIг	50,41	39,64	1,91	-	8,86	
21-02-003-06	магазинов	VIIIа	53,84	40,46	2,60	0,16	10,78	4,07
		VIIIб	53,95	40,46	2,63	0,16	10,86	
		VIIIв	54,75	40,46	2,74	0,16	11,55	
		VIIIг	54,75	40,46	2,74	0,16	11,55	
		VIIIе	54,68	40,46	2,67	0,16	11,55	
		VIIIд	54,06	40,46	2,74	0,16	10,86	
		IXа	53,03	40,46	2,53	0,16	10,04	
		IXб	53,70	40,46	2,60	0,16	10,64	
		IXв	53,24	40,46	2,74	0,16	10,04	
		IXг	58,56	45,71	2,81	0,18	10,04	
		IXд	55,02	42,21	2,77	0,16	10,04	
		IXе	53,24	40,46	2,74	0,16	10,04	
		Ха	56,86	42,21	2,77	0,16	11,88	
		Хб	56,59	42,21	2,77	0,16	11,61	
		Хв	59,58	45,71	2,88	0,18	10,99	
		Хг	56,04	42,21	2,84	0,16	10,99	
		XIа	60,82	45,71	2,88	0,18	12,23	
		XIб	60,82	45,71	2,88	0,18	12,23	
		XIв	60,73	45,71	2,88	0,18	12,14	
		XIг	60,73	45,71	2,88	0,18	12,14	
21-02-003-07	школ	VIIIа	78,65	57,35	4,17	0,16	17,13	5,77
		VIIIб	78,73	57,35	4,22	0,16	17,16	
		VIIIв	79,94	57,35	4,39	0,16	18,20	
		VIIIг	79,94	57,35	4,39	0,16	18,20	
		VIIIе	79,83	57,35	4,28	0,16	18,20	
		VIIIд	78,91	57,35	4,40	0,16	17,16	
		IXа	77,23	57,35	4,07	0,16	15,81	
		IXб	78,55	57,35	4,18	0,16	17,02	
		IXв	77,56	57,35	4,40	0,16	15,81	
		IXг	85,12	64,80	4,51	0,18	15,81	
		IXд	80,08	59,83	4,44	0,16	15,81	
		IXе	77,56	57,35	4,40	0,16	15,81	
		Ха	82,78	59,83	4,44	0,16	18,51	
		Хб	82,37	59,83	4,44	0,16	18,10	
		Хв	86,70	64,80	4,62	0,18	17,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	81,65	59,83	4,54	0,16	17,28	
		XIа	88,63	64,80	4,61	0,18	19,22	
		XIб	88,63	64,80	4,61	0,18	19,22	
		XIв	88,51	64,80	4,62	0,18	19,09	
		XIг	88,50	64,80	4,61	0,18	19,09	
21-02-003-08	клубов	VIIIа	116,02	57,89	33,98	3,73	24,15	5,55
		VIIIб	116,99	57,89	34,52	3,73	24,58	
		VIIIв	119,98	57,89	36,17	3,73	25,92	
		VIIIг	119,98	57,89	36,17	3,73	25,92	
		VIIIе	118,88	57,89	35,07	3,73	25,92	
		VIIIд	118,69	57,89	36,22	3,73	24,58	
		IXа	115,39	57,89	32,93	3,73	24,57	
		IXб	116,45	57,89	34,03	3,73	24,53	
		IXв	118,68	57,89	36,22	3,73	24,57	
		IXг	127,01	65,43	37,01	4,21	24,57	
		IXд	121,43	60,38	36,48	3,89	24,57	
		IXе	118,68	57,89	36,22	3,73	24,57	
		Ха	123,54	60,38	36,48	3,89	26,68	
		Хб	122,11	60,38	36,48	3,89	25,25	
		Хв	127,21	65,43	38,10	4,21	23,68	
		Хг	121,64	60,38	37,58	3,89	23,68	
		XIа	132,42	65,43	38,05	4,21	28,94	
		XIб	132,42	65,43	38,05	4,21	28,94	
		XIв	131,92	65,43	38,10	4,21	28,39	
		XIг	131,87	65,43	38,05	4,21	28,39	
Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Устройство системы вентиляции во временных зданиях							
21-02-004-01	бытовых помещений	VIIIа	184,42	125,85	13,94	0,62	44,63	12,35
		VIIIб	184,74	125,85	14,12	0,62	44,77	
		VIIIв	188,12	125,85	14,67	0,62	47,60	
		VIIIг	188,12	125,85	14,67	0,62	47,60	
		VIIIе	187,75	125,85	14,30	0,62	47,60	
		VIIIд	185,32	125,85	14,70	0,62	44,77	
		IXа	181,58	125,85	13,61	0,62	42,12	
		IXб	184,43	125,85	13,97	0,62	44,61	
		IXв	182,67	125,85	14,70	0,62	42,12	
		IXг	199,47	142,27	15,08	0,70	42,12	
		IXд	188,22	131,28	14,82	0,65	42,12	
		IXе	182,67	125,85	14,70	0,62	42,12	
		Ха	194,56	131,28	14,82	0,65	48,46	
		Хб	193,25	131,28	14,82	0,65	47,15	
		Хв	202,85	142,27	15,43	0,70	45,15	
		Хг	191,61	131,28	15,18	0,65	45,15	
		XIа	208,42	142,27	15,40	0,70	50,75	
		XIб	208,42	142,27	15,40	0,70	50,75	
		XIв	207,98	142,27	15,43	0,70	50,28	
		XIг	207,95	142,27	15,40	0,70	50,28	
21-02-004-02	столовых	VIIIа	853,45	551,12	127,22	5,59	175,11	52,84
		VIIIб	859,89	551,12	128,75	5,59	180,02	
		VIIIв	874,36	551,12	133,77	5,59	189,47	
		VIIIг	874,36	551,12	133,77	5,59	189,47	
		VIIIе	871,01	551,12	130,42	5,59	189,47	
		VIIIд	865,20	551,12	134,06	5,59	180,02	
		IXа	842,97	551,12	124,16	5,59	167,69	
		IXб	850,18	551,12	127,50	5,59	171,56	
		IXв	852,87	551,12	134,06	5,59	167,69	
		IXг	927,49	622,98	136,82	6,32	167,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	877,56	574,90	134,97	5,83	167,69	
		IXе	852,87	551,12	134,06	5,59	167,69	
		Xа	901,41	574,90	134,97	5,83	191,54	
		Xб	895,41	574,90	134,97	5,83	185,54	
		Xв	928,83	622,98	140,02	6,32	165,83	
		Xг	878,91	574,90	138,18	5,83	165,83	
		XIа	971,53	622,98	139,74	6,32	208,81	
		XIб	971,53	622,98	139,74	6,32	208,81	
		XIв	968,44	622,98	140,02	6,32	205,44	
		XIг	968,16	622,98	139,74	6,32	205,44	
21-02-004-03	контор на 20 мест со здравпунктом	VIIIа	100,06	75,05	4,59	0,16	20,42	7,55
		VIIIб	100,27	75,05	4,64	0,16	20,58	
		VIIIв	101,66	75,05	4,82	0,16	21,79	
		VIIIг	101,66	75,05	4,82	0,16	21,79	
		VIIIе	101,54	75,05	4,70	0,16	21,79	
		VIIIд	100,46	75,05	4,83	0,16	20,58	
		IXа	98,38	75,05	4,48	0,16	18,85	
		IXб	99,89	75,05	4,60	0,16	20,24	
		IXв	98,73	75,05	4,83	0,16	18,85	
		IXг	108,59	84,79	4,95	0,18	18,85	
		IXд	102,01	78,29	4,87	0,16	18,85	
		IXе	98,73	75,05	4,83	0,16	18,85	
		Xа	105,28	78,29	4,87	0,16	22,12	
		Xб	104,73	78,29	4,87	0,16	21,57	
		Xв	110,16	84,79	5,07	0,18	20,30	
		Xг	103,58	78,29	4,99	0,16	20,30	
		XIа	112,99	84,79	5,06	0,18	23,14	
		XIб	112,99	84,79	5,06	0,18	23,14	
		XIв	112,82	84,79	5,07	0,18	22,96	
		XIг	112,81	84,79	5,06	0,18	22,96	
21-02-004-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	VIIIа	59,63	42,15	2,78	0,16	14,70	4,24
		VIIIб	59,58	42,15	2,82	0,16	14,61	
		VIIIв	60,64	42,15	2,93	0,16	15,56	
		VIIIг	60,64	42,15	2,93	0,16	15,56	
		VIIIе	60,56	42,15	2,85	0,16	15,56	
		VIIIд	59,70	42,15	2,94	0,16	14,61	
		IXа	58,42	42,15	2,71	0,16	13,56	
		IXб	59,61	42,15	2,79	0,16	14,67	
		IXв	58,65	42,15	2,94	0,16	13,56	
		IXг	64,19	47,62	3,01	0,18	13,56	
		IXд	60,49	43,97	2,96	0,16	13,56	
		IXе	58,65	42,15	2,94	0,16	13,56	
		Xа	62,80	43,97	2,96	0,16	15,87	
		Xб	62,45	43,97	2,96	0,16	15,52	
		Xв	65,78	47,62	3,08	0,18	15,08	
		Xг	62,09	43,97	3,04	0,16	15,08	
		XIа	67,00	47,62	3,08	0,18	16,30	
		XIб	67,00	47,62	3,08	0,18	16,30	
		XIв	66,91	47,62	3,08	0,18	16,21	
		XIг	66,91	47,62	3,08	0,18	16,21	
21-02-004-05	складов отапливаемых	VIIIа	150,62	121,06	8,19	0,31	21,37	12,34
		VIIIб	151,99	121,06	8,30	0,31	22,63	
		VIIIв	153,06	121,06	8,64	0,31	23,36	
		VIIIг	153,06	121,06	8,64	0,31	23,36	
		VIIIе	152,83	121,06	8,41	0,31	23,36	
		VIIIд	152,35	121,06	8,66	0,31	22,63	
		IXа	147,86	121,06	7,99	0,31	18,81	
		IXб	149,27	121,06	8,21	0,31	20,00	
		IXв	148,53	121,06	8,66	0,31	18,81	
		IXг	164,46	136,85	8,80	0,35	18,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	153,87	126,36	8,70	0,32	18,81	
		IXе	148,53	121,06	8,66	0,31	18,81	
		Xа	158,68	126,36	8,70	0,32	23,62	
		Xб	158,42	126,36	8,70	0,32	23,36	
		Xв	165,31	136,85	9,01	0,35	19,45	
		Xг	154,73	126,36	8,92	0,32	19,45	
		XIа	170,81	136,85	8,99	0,35	24,97	
		XIб	170,81	136,85	8,99	0,35	24,97	
		XIв	170,65	136,85	9,01	0,35	24,79	
		XIг	170,63	136,85	8,99	0,35	24,79	
21-02-004-06	мастерских	VIIIа	170,41	106,13	15,87	1,09	48,41	10,56
		VIIIб	170,12	106,13	16,09	1,09	47,90	
		VIIIв	174,58	106,13	16,78	1,09	51,67	
		VIIIг	174,58	106,13	16,78	1,09	51,67	
		VIIIе	174,12	106,13	16,32	1,09	51,67	
		VIIIд	170,84	106,13	16,81	1,09	47,90	
		IXа	168,54	106,13	15,44	1,09	46,97	
		IXб	170,95	106,13	15,90	1,09	48,92	
		IXв	169,91	106,13	16,81	1,09	46,97	
		IXг	184,13	119,96	17,20	1,23	46,97	
		IXд	174,68	110,77	16,94	1,13	46,97	
		IXе	169,91	106,13	16,81	1,09	46,97	
		Xа	181,14	110,77	16,94	1,13	53,43	
		Xб	179,24	110,77	16,94	1,13	51,53	
		Xв	188,74	119,96	17,65	1,23	51,13	
		Xг	179,29	110,77	17,39	1,13	51,13	
		XIа	192,30	119,96	17,62	1,23	54,72	
		XIб	192,30	119,96	17,62	1,23	54,72	
		XIв	191,84	119,96	17,65	1,23	54,23	
		XIг	191,81	119,96	17,62	1,23	54,23	
Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах из							
21-02-005-01	трехкомнатных квартир	VIIIа	143,75	105,13	22,75	0,31	15,87	9,61
		VIIIб	143,04	105,13	22,90	0,31	15,01	
		VIIIв	145,24	105,13	23,36	0,31	16,75	
		VIIIг	145,24	105,13	23,36	0,31	16,75	
		VIIIе	144,93	105,13	23,05	0,31	16,75	
		VIIIд	143,68	105,13	23,54	0,31	15,01	
		IXа	143,48	105,13	22,63	0,31	15,72	
		IXб	144,61	105,13	22,93	0,31	16,55	
		IXв	144,39	105,13	23,54	0,31	15,72	
		IXг	158,47	118,78	23,97	0,35	15,72	
		IXд	149,05	109,65	23,68	0,32	15,72	
		IXе	144,39	105,13	23,54	0,31	15,72	
		Xа	150,77	109,65	23,68	0,32	17,44	
		Xб	149,52	109,65	23,68	0,32	16,19	
		Xв	160,83	118,78	24,27	0,35	17,78	
		Xг	151,41	109,65	23,98	0,32	17,78	
		XIа	160,85	118,78	24,09	0,35	17,98	
		XIб	160,85	118,78	24,09	0,35	17,98	
		XIв	160,87	118,78	24,27	0,35	17,82	
		XIг	160,69	118,78	24,09	0,35	17,82	
21-02-005-02	двухкомнатных квартир	VIIIа	86,04	64,21	15,28	0,16	6,55	5,94
		VIIIб	85,97	64,21	15,37	0,16	6,39	
		VIIIв	86,57	64,21	15,68	0,16	6,68	
		VIIIг	86,57	64,21	15,68	0,16	6,68	
		VIIIе	86,36	64,21	15,47	0,16	6,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	86,38	64,21	15,78	0,16	6,39	
		IXа	85,92	64,21	15,17	0,16	6,54	
		IXб	86,15	64,21	15,38	0,16	6,56	
		IXв	86,53	64,21	15,78	0,16	6,54	
		IXг	95,18	72,59	16,05	0,18	6,54	
		IXд	89,41	67,00	15,87	0,16	6,54	
		IXе	86,53	64,21	15,78	0,16	6,54	
		Xа	90,04	67,00	15,87	0,16	7,17	
		Xб	89,83	67,00	15,87	0,16	6,96	
		Xв	95,92	72,59	16,24	0,18	7,09	
		Xг	90,15	67,00	16,06	0,16	7,09	
		XIа	96,20	72,59	16,14	0,18	7,47	
		XIб	96,20	72,59	16,14	0,18	7,47	
		XIв	96,13	72,59	16,24	0,18	7,30	
		XIг	96,03	72,59	16,14	0,18	7,30	
21-02-005-03	однокомнатных квартир	VIIIа	152,28	117,96	20,31	0,31	14,01	11,31
		VIIIб	151,70	117,96	20,45	0,31	13,29	
		VIIIв	153,56	117,96	20,87	0,31	14,73	
		VIIIг	153,56	117,96	20,87	0,31	14,73	
		VIIIе	153,28	117,96	20,59	0,31	14,73	
		VIIIд	152,27	117,96	21,02	0,31	13,29	
		IXа	152,07	117,96	20,17	0,31	13,94	
		IXб	153,32	117,96	20,46	0,31	14,90	
		IXв	152,92	117,96	21,02	0,31	13,94	
		IXг	168,69	133,34	21,41	0,35	13,94	
		IXд	158,14	123,05	21,15	0,32	13,94	
		IXе	152,92	117,96	21,02	0,31	13,94	
		Xа	159,71	123,05	21,15	0,32	15,51	
		Xб	158,65	123,05	21,15	0,32	14,45	
		Xв	170,67	133,34	21,68	0,35	15,65	
		Xг	160,12	123,05	21,42	0,32	15,65	
		XIа	170,67	133,34	21,54	0,35	15,79	
		XIб	170,67	133,34	21,54	0,35	15,79	
		XIв	170,64	133,34	21,68	0,35	15,62	
		XIг	170,50	133,34	21,54	0,35	15,62	
	Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях							
21-02-005-04	общежитий	VIIIа	119,11	99,40	13,48	0,16	6,23	10
		VIIIб	119,04	99,40	13,56	0,16	6,08	
		VIIIв	119,58	99,40	13,84	0,16	6,34	
		VIIIг	119,58	99,40	13,84	0,16	6,34	
		VIIIе	119,39	99,40	13,65	0,16	6,34	
		VIIIд	119,40	99,40	13,92	0,16	6,08	
		IXа	119,02	99,40	13,37	0,16	6,25	
		IXб	119,22	99,40	13,56	0,16	6,26	
		IXв	119,57	99,40	13,92	0,16	6,25	
		IXг	132,69	112,30	14,14	0,18	6,25	
		IXд	123,94	103,70	13,99	0,16	6,25	
		IXе	119,57	99,40	13,92	0,16	6,25	
		Xа	124,54	103,70	13,99	0,16	6,85	
		Xб	124,33	103,70	13,99	0,16	6,64	
		Xв	133,32	112,30	14,31	0,18	6,71	
		Xг	124,57	103,70	14,16	0,16	6,71	
		XIа	133,61	112,30	14,23	0,18	7,08	
		XIб	133,61	112,30	14,23	0,18	7,08	
		XIв	133,52	112,30	14,31	0,18	6,91	
		XIг	133,44	112,30	14,23	0,18	6,91	
21-02-005-05	детских садов или яслей	VIIIа	91,58	69,72	15,59	0,16	6,27	6,45
		VIIIб	91,52	69,72	15,69	0,16	6,11	
		VIIIв	92,08	69,72	15,99	0,16	6,37	
		VIIIг	92,08	69,72	15,99	0,16	6,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	91,88	69,72	15,79	0,16	6,37	
		VIIIд	91,93	69,72	16,10	0,16	6,11	
		IXа	91,49	69,72	15,49	0,16	6,28	
		IXб	91,71	69,72	15,70	0,16	6,29	
		IXв	92,10	69,72	16,10	0,16	6,28	
		IXг	101,47	78,82	16,37	0,18	6,28	
		IXд	95,23	72,76	16,19	0,16	6,28	
		IXе	92,10	69,72	16,10	0,16	6,28	
		Xа	95,82	72,76	16,19	0,16	6,87	
		Xб	95,60	72,76	16,19	0,16	6,65	
		Xв	102,11	78,82	16,56	0,18	6,73	
		Xг	95,87	72,76	16,38	0,16	6,73	
		XIа	102,39	78,82	16,46	0,18	7,11	
		XIб	102,39	78,82	16,46	0,18	7,11	
		XIв	102,33	78,82	16,56	0,18	6,95	
		XIг	102,23	78,82	16,46	0,18	6,95	
21-02-005-06	магазинов	VIIIа	105,45	85,70	13,48	0,16	6,27	8,41
		VIIIб	105,37	85,70	13,56	0,16	6,11	
		VIIIв	105,91	85,70	13,84	0,16	6,37	
		VIIIг	105,91	85,70	13,84	0,16	6,37	
		VIIIе	105,72	85,70	13,65	0,16	6,37	
		VIIIд	105,73	85,70	13,92	0,16	6,11	
		IXа	105,35	85,70	13,37	0,16	6,28	
		IXб	105,55	85,70	13,56	0,16	6,29	
		IXв	105,90	85,70	13,92	0,16	6,28	
		IXг	117,30	96,88	14,14	0,18	6,28	
		IXд	109,67	89,40	13,99	0,16	6,28	
		IXе	105,90	85,70	13,92	0,16	6,28	
		Xа	110,26	89,40	13,99	0,16	6,87	
		Xб	110,04	89,40	13,99	0,16	6,65	
		Xв	117,92	96,88	14,31	0,18	6,73	
		Xг	110,29	89,40	14,16	0,16	6,73	
		XIа	118,22	96,88	14,23	0,18	7,11	
		XIб	118,22	96,88	14,23	0,18	7,11	
		XIв	118,14	96,88	14,31	0,18	6,95	
		XIг	118,06	96,88	14,23	0,18	6,95	
21-02-005-07	школ	VIIIа	80,47	61,51	12,85	0,16	6,11	5,96
		VIIIб	80,39	61,51	12,93	0,16	5,95	
		VIIIв	80,93	61,51	13,21	0,16	6,21	
		VIIIг	80,93	61,51	13,21	0,16	6,21	
		VIIIе	80,74	61,51	13,02	0,16	6,21	
		VIIIд	80,74	61,51	13,28	0,16	5,95	
		IXа	80,39	61,51	12,74	0,16	6,14	
		IXб	80,57	61,51	12,92	0,16	6,14	
		IXв	80,93	61,51	13,28	0,16	6,14	
		IXг	89,12	69,49	13,49	0,18	6,14	
		IXд	83,62	64,13	13,35	0,16	6,14	
		IXе	80,93	61,51	13,28	0,16	6,14	
		Xа	84,21	64,13	13,35	0,16	6,73	
		Xб	84,00	64,13	13,35	0,16	6,52	
		Xв	89,73	69,49	13,67	0,18	6,57	
		Xг	84,22	64,13	13,52	0,16	6,57	
		XIа	90,02	69,49	13,60	0,18	6,93	
		XIб	90,02	69,49	13,60	0,18	6,93	
		XIв	89,93	69,49	13,67	0,18	6,77	
		XIг	89,86	69,49	13,60	0,18	6,77	
21-02-005-08	клубов	VIIIа	48,90	35,56	9,62	-	3,72	3,33
		VIIIб	48,93	35,56	9,67	-	3,70	
		VIIIв	49,15	35,56	9,86	-	3,73	
		VIIIг	49,15	35,56	9,86	-	3,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	49,02	35,56	9,73	-	3,73	
		VIIIд	49,16	35,56	9,90	-	3,70	
		IXа	48,95	35,56	9,53	-	3,86	
		IXб	48,93	35,56	9,66	-	3,71	
		IXв	49,32	35,56	9,90	-	3,86	
		IXг	54,13	40,23	10,04	-	3,86	
		IXд	50,94	37,13	9,95	-	3,86	
		IXе	49,32	35,56	9,90	-	3,86	
		Xа	51,25	37,13	9,95	-	4,17	
		Xб	51,08	37,13	9,95	-	4,00	
		Xв	54,16	40,23	10,16	-	3,77	
		Xг	50,96	37,13	10,06	-	3,77	
		XIа	54,74	40,23	10,12	-	4,39	
		XIб	54,74	40,23	10,12	-	4,39	
		XIв	54,62	40,23	10,16	-	4,23	
		XIг	54,58	40,23	10,12	-	4,23	
Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения								
Измеритель: **100 м3 здания**								
Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях								
21-02-006-01	бытовых помещений	VIIIа	124,11	103,18	14,65	0,16	6,28	10,38
		VIIIб	124,04	103,18	14,74	0,16	6,12	
		VIIIв	124,61	103,18	15,05	0,16	6,38	
		VIIIг	124,61	103,18	15,05	0,16	6,38	
		VIIIе	124,41	103,18	14,85	0,16	6,38	
		VIIIд	124,44	103,18	15,14	0,16	6,12	
		IXа	124,01	103,18	14,54	0,16	6,29	
		IXб	124,22	103,18	14,74	0,16	6,30	
		IXв	124,61	103,18	15,14	0,16	6,29	
		IXг	138,27	116,57	15,41	0,18	6,29	
		IXд	129,16	107,64	15,23	0,16	6,29	
		IXе	124,61	103,18	15,14	0,16	6,29	
		Xа	129,76	107,64	15,23	0,16	6,89	
		Xб	129,54	107,64	15,23	0,16	6,67	
		Xв	138,92	116,57	15,60	0,18	6,75	
		Xг	129,81	107,64	15,42	0,16	6,75	
		XIа	139,21	116,57	15,51	0,18	7,13	
		XIб	139,21	116,57	15,51	0,18	7,13	
		XIв	139,14	116,57	15,60	0,18	6,97	
		XIг	139,05	116,57	15,51	0,18	6,97	
21-02-006-02	столовых	VIIIа	129,94	103,10	17,09	0,16	9,75	9,99
		VIIIб	129,58	103,10	17,20	0,16	9,28	
		VIIIв	130,97	103,10	17,53	0,16	10,34	
		VIIIг	130,97	103,10	17,53	0,16	10,34	
		VIIIе	130,75	103,10	17,31	0,16	10,34	
		VIIIд	130,03	103,10	17,65	0,16	9,28	
		IXа	129,97	103,10	16,99	0,16	9,88	
		IXб	130,96	103,10	17,21	0,16	10,65	
		IXв	130,63	103,10	17,65	0,16	9,88	
		IXг	144,33	116,48	17,97	0,18	9,88	
		IXд	135,13	107,49	17,76	0,16	9,88	
		IXе	130,63	103,10	17,65	0,16	9,88	
		Xа	136,16	107,49	17,76	0,16	10,91	
		Xб	135,10	107,49	17,76	0,16	9,85	
		Xв	145,25	116,48	18,19	0,18	10,58	
		Xг	136,04	107,49	17,97	0,16	10,58	
		XIа	145,90	116,48	18,07	0,18	11,35	
		XIб	145,90	116,48	18,07	0,18	11,35	
		XIв	145,86	116,48	18,19	0,18	11,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	145,74	116,48	18,07	0,18	11,19	
21-02-006-03	контор на 20 мест со здравпунктом	VIIIа	119,55	99,80	13,48	0,16	6,27	10,04
		VIIIб	119,47	99,80	13,56	0,16	6,11	
		VIIIв	120,01	99,80	13,84	0,16	6,37	
		VIIIг	120,01	99,80	13,84	0,16	6,37	
		VIIIе	119,82	99,80	13,65	0,16	6,37	
		VIIIд	119,83	99,80	13,92	0,16	6,11	
		IXа	119,45	99,80	13,37	0,16	6,28	
		IXб	119,64	99,80	13,56	0,16	6,28	
		IXв	120,00	99,80	13,92	0,16	6,28	
		IXг	133,17	112,75	14,14	0,18	6,28	
		IXд	124,38	104,11	13,99	0,16	6,28	
		IXе	120,00	99,80	13,92	0,16	6,28	
		Xа	124,97	104,11	13,99	0,16	6,87	
		Xб	124,75	104,11	13,99	0,16	6,65	
		Xв	133,79	112,75	14,31	0,18	6,73	
		Xг	125,00	104,11	14,16	0,16	6,73	
		XIа	134,09	112,75	14,23	0,18	7,11	
		XIб	134,09	112,75	14,23	0,18	7,11	
		XIв	134,01	112,75	14,31	0,18	6,95	
		XIг	133,93	112,75	14,23	0,18	6,95	
21-02-006-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	VIIIа	102,38	80,36	15,28	0,16	6,74	7,61
		VIIIб	102,28	80,36	15,37	0,16	6,55	
		VIIIв	102,92	80,36	15,68	0,16	6,88	
		VIIIг	102,92	80,36	15,68	0,16	6,88	
		VIIIе	102,71	80,36	15,47	0,16	6,88	
		VIIIд	102,69	80,36	15,78	0,16	6,55	
		IXа	102,26	80,36	15,17	0,16	6,73	
		IXб	102,56	80,36	15,38	0,16	6,82	
		IXв	102,87	80,36	15,78	0,16	6,73	
		IXг	113,57	90,79	16,05	0,18	6,73	
		IXд	106,46	83,86	15,87	0,16	6,73	
		IXе	102,87	80,36	15,78	0,16	6,73	
		Xа	107,09	83,86	15,87	0,16	7,36	
		Xб	106,79	83,86	15,87	0,16	7,06	
		Xв	114,26	90,79	16,24	0,18	7,23	
		Xг	107,15	83,86	16,06	0,16	7,23	
		XIа	114,60	90,79	16,14	0,18	7,67	
		XIб	114,60	90,79	16,14	0,18	7,67	
		XIв	114,54	90,79	16,24	0,18	7,51	
		XIг	114,44	90,79	16,14	0,18	7,51	
21-02-006-05	мастерских	VIIIа	246,58	222,49	14,59	0,31	9,50	23,08
		VIIIб	246,31	222,49	14,71	0,31	9,11	
		VIIIв	247,80	222,49	15,10	0,31	10,21	
		VIIIг	247,80	222,49	15,10	0,31	10,21	
		VIIIе	247,54	222,49	14,84	0,31	10,21	
		VIIIд	246,75	222,49	15,15	0,31	9,11	
		IXа	246,63	222,49	14,38	0,31	9,76	
		IXб	247,31	222,49	14,64	0,31	10,18	
		IXв	247,40	222,49	15,15	0,31	9,76	
		IXг	276,59	251,34	15,49	0,35	9,76	
		IXд	257,21	232,18	15,27	0,32	9,76	
		IXе	247,40	222,49	15,15	0,31	9,76	
		Xа	257,92	232,18	15,27	0,32	10,47	
		Xб	257,00	232,18	15,27	0,32	9,55	
		Xв	277,21	251,34	15,74	0,35	10,13	
		Xг	257,83	232,18	15,52	0,32	10,13	
		XIа	277,83	251,34	15,69	0,35	10,80	
		XIб	277,83	251,34	15,69	0,35	10,80	
		XIв	277,88	251,34	15,74	0,35	10,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	277,83	251,34	15,69	0,35	10,80	
Таблица 21-02-007. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Устройство системы горячего водоснабжения во временных жилых домах из							
21-02-007-01	трехкомнатных квартир	VIIIа	105,28	78,76	15,51	0,31	11,01	7,02
		VIIIб	104,64	78,76	15,62	0,31	10,26	
		VIIIв	106,47	78,76	15,95	0,31	11,76	
		VIIIг	106,47	78,76	15,95	0,31	11,76	
		VIIIе	106,25	78,76	15,73	0,31	11,76	
		VIIIд	105,13	78,76	16,11	0,31	10,26	
		IXа	104,95	78,76	15,44	0,31	10,75	
		IXб	106,40	78,76	15,66	0,31	11,98	
		IXв	105,62	78,76	16,11	0,31	10,75	
		IXг	116,32	89,08	16,49	0,35	10,75	
		IXд	109,18	82,20	16,23	0,32	10,75	
		IXе	105,62	78,76	16,11	0,31	10,75	
		Xа	110,47	82,20	16,23	0,32	12,04	
		Xб	109,48	82,20	16,23	0,32	11,05	
		Xв	118,40	89,08	16,71	0,35	12,61	
		Xг	111,27	82,20	16,46	0,32	12,61	
		XIа	117,89	89,08	16,56	0,35	12,25	
		XIб	117,89	89,08	16,56	0,35	12,25	
		XIв	118,03	89,08	16,71	0,35	12,24	
		XIг	117,88	89,08	16,56	0,35	12,24	
21-02-007-02	двухкомнатных квартир	VIIIа	47,81	37,59	7,16	0,16	3,06	3,35
		VIIIб	47,70	37,59	7,21	0,16	2,90	
		VIIIв	48,14	37,59	7,36	0,16	3,19	
		VIIIг	48,14	37,59	7,36	0,16	3,19	
		VIIIе	48,04	37,59	7,26	0,16	3,19	
		VIIIд	47,93	37,59	7,44	0,16	2,90	
		IXа	47,61	37,59	7,13	0,16	2,89	
		IXб	47,91	37,59	7,23	0,16	3,09	
		IXв	47,92	37,59	7,44	0,16	2,89	
		IXг	53,01	42,51	7,61	0,18	2,89	
		IXд	49,61	39,23	7,49	0,16	2,89	
		IXе	47,92	37,59	7,44	0,16	2,89	
		Xа	49,95	39,23	7,49	0,16	3,23	
		Xб	49,87	39,23	7,49	0,16	3,15	
		Xв	53,77	42,51	7,71	0,18	3,55	
		Xг	50,37	39,23	7,59	0,16	3,55	
		XIа	53,48	42,51	7,63	0,18	3,34	
		XIб	53,48	42,51	7,63	0,18	3,34	
		XIв	53,56	42,51	7,71	0,18	3,34	
		XIг	53,48	42,51	7,63	0,18	3,34	
21-02-007-03	однокомнатных квартир	VIIIа	85,21	62,50	12,19	0,31	10,52	5,57
		VIIIб	84,58	62,50	12,28	0,31	9,80	
		VIIIв	86,30	62,50	12,56	0,31	11,24	
		VIIIг	86,30	62,50	12,56	0,31	11,24	
		VIIIе	86,11	62,50	12,37	0,31	11,24	
		VIIIд	84,98	62,50	12,68	0,31	9,80	
		IXа	84,92	62,50	12,13	0,31	10,29	
		IXб	86,25	62,50	12,32	0,31	11,43	
		IXв	85,47	62,50	12,68	0,31	10,29	
		IXг	93,94	70,68	12,97	0,35	10,29	
		IXд	88,28	65,22	12,77	0,32	10,29	
		IXе	85,47	62,50	12,68	0,31	10,29	
		Xа	89,55	65,22	12,77	0,32	11,56	
		Xб	88,63	65,22	12,77	0,32	10,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	95,94	70,68	13,15	0,35	12,11	
		Хг	90,28	65,22	12,95	0,32	12,11	
		XIа	95,37	70,68	13,03	0,35	11,66	
		XIб	95,37	70,68	13,03	0,35	11,66	
		XIв	95,49	70,68	13,15	0,35	11,66	
		XIг	95,37	70,68	13,03	0,35	11,66	
Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях								
21-02-007-04	общежитий	VIIIа	36,71	28,61	5,36	0,16	2,74	2,55
		VIIIб	36,60	28,61	5,40	0,16	2,59	
		VIIIв	36,98	28,61	5,52	0,16	2,85	
		VIIIг	36,98	28,61	5,52	0,16	2,85	
		VIIIе	36,90	28,61	5,44	0,16	2,85	
		VIIIд	36,77	28,61	5,57	0,16	2,59	
		IXа	36,54	28,61	5,33	0,16	2,60	
		IXб	36,81	28,61	5,41	0,16	2,79	
		IXв	36,78	28,61	5,57	0,16	2,60	
		IXг	40,65	32,36	5,69	0,18	2,60	
		IXд	38,07	29,86	5,61	0,16	2,60	
		IXе	36,78	28,61	5,57	0,16	2,60	
		Ха	38,38	29,86	5,61	0,16	2,91	
		Хб	38,30	29,86	5,61	0,16	2,83	
		Хв	41,30	32,36	5,77	0,18	3,17	
		Хг	38,72	29,86	5,69	0,16	3,17	
		XIа	41,03	32,36	5,72	0,18	2,95	
		XIб	41,03	32,36	5,72	0,18	2,95	
		XIв	41,08	32,36	5,77	0,18	2,95	
		XIг	41,03	32,36	5,72	0,18	2,95	
21-02-007-05	детских садов или яслей	VIIIа	50,67	40,06	7,47	0,16	3,14	3,57
		VIIIб	50,55	40,06	7,52	0,16	2,97	
		VIIIв	51,00	40,06	7,68	0,16	3,26	
		VIIIг	51,00	40,06	7,68	0,16	3,26	
		VIIIе	50,89	40,06	7,57	0,16	3,26	
		VIIIд	50,79	40,06	7,76	0,16	2,97	
		IXа	50,46	40,06	7,45	0,16	2,95	
		IXб	50,77	40,06	7,55	0,16	3,16	
		IXв	50,77	40,06	7,76	0,16	2,95	
		IXг	56,18	45,30	7,93	0,18	2,95	
		IXд	52,56	41,80	7,81	0,16	2,95	
		IXе	50,77	40,06	7,76	0,16	2,95	
		Ха	52,90	41,80	7,81	0,16	3,29	
		Хб	52,82	41,80	7,81	0,16	3,21	
		Хв	56,95	45,30	8,03	0,18	3,62	
		Хг	53,33	41,80	7,91	0,16	3,62	
		XIа	56,67	45,30	7,95	0,18	3,42	
		XIб	56,67	45,30	7,95	0,18	3,42	
		XIв	56,75	45,30	8,03	0,18	3,42	
		XIг	56,67	45,30	7,95	0,18	3,42	
21-02-007-06	школ	VIIIа	29,15	21,77	4,73	0,16	2,65	1,94
		VIIIб	29,03	21,77	4,77	0,16	2,49	
		VIIIв	29,41	21,77	4,89	0,16	2,75	
		VIIIг	29,41	21,77	4,89	0,16	2,75	
		VIIIе	29,33	21,77	4,81	0,16	2,75	
		VIIIд	29,19	21,77	4,93	0,16	2,49	
		IXа	28,98	21,77	4,69	0,16	2,52	
		IXб	29,24	21,77	4,77	0,16	2,70	
		IXв	29,22	21,77	4,93	0,16	2,52	
		IXг	32,19	24,62	5,05	0,18	2,52	
		IXд	30,21	22,72	4,97	0,16	2,52	
		IXе	29,22	21,77	4,93	0,16	2,52	
		Ха	30,50	22,72	4,97	0,16	2,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	30,43	22,72	4,97	0,16	2,74	
		Хв	32,82	24,62	5,13	0,18	3,07	
		Хг	30,84	22,72	5,05	0,16	3,07	
		XIа	32,54	24,62	5,09	0,18	2,83	
		XIб	32,54	24,62	5,09	0,18	2,83	
		XIв	32,58	24,62	5,13	0,18	2,83	
		XIг	32,54	24,62	5,09	0,18	2,83	
Таблица 21-02-008. Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях							
21-02-008-01	бытовых помещений	VIIIа	41,73	32,41	6,53	0,16	2,79	2,93
		VIIIб	41,62	32,41	6,58	0,16	2,63	
		VIIIв	42,03	32,41	6,73	0,16	2,89	
		VIIIг	42,03	32,41	6,73	0,16	2,89	
		VIIIе	41,93	32,41	6,63	0,16	2,89	
		VIIIд	41,84	32,41	6,80	0,16	2,63	
		IXа	41,54	32,41	6,49	0,16	2,64	
		IXб	41,83	32,41	6,59	0,16	2,83	
		IXв	41,85	32,41	6,80	0,16	2,64	
		IXг	46,25	36,65	6,96	0,18	2,64	
		IXд	43,30	33,81	6,85	0,16	2,64	
		IXе	41,85	32,41	6,80	0,16	2,64	
		Ха	43,60	33,81	6,85	0,16	2,94	
		Хб	43,52	33,81	6,85	0,16	2,86	
		Хв	46,93	36,65	7,06	0,18	3,22	
		Хг	43,98	33,81	6,95	0,16	3,22	
		XIа	46,65	36,65	7,00	0,18	3,00	
		XIб	46,65	36,65	7,00	0,18	3,00	
		XIв	46,71	36,65	7,06	0,18	3,00	
		XIг	46,65	36,65	7,00	0,18	3,00	
21-02-008-02	столовых	VIIIа	60,13	47,69	8,97	0,16	3,47	4,25
		VIIIб	59,99	47,69	9,03	0,16	3,27	
		VIIIв	60,54	47,69	9,22	0,16	3,63	
		VIIIг	60,54	47,69	9,22	0,16	3,63	
		VIIIе	60,41	47,69	9,09	0,16	3,63	
		VIIIд	60,27	47,69	9,31	0,16	3,27	
		IXа	59,91	47,69	8,94	0,16	3,28	
		IXб	60,33	47,69	9,07	0,16	3,57	
		IXв	60,28	47,69	9,31	0,16	3,28	
		IXг	66,74	53,93	9,53	0,18	3,28	
		IXд	62,43	49,77	9,38	0,16	3,28	
		IXе	60,28	47,69	9,31	0,16	3,28	
		Ха	62,81	49,77	9,38	0,16	3,66	
		Хб	62,65	49,77	9,38	0,16	3,50	
		Хв	67,56	53,93	9,65	0,18	3,98	
		Хг	63,25	49,77	9,50	0,16	3,98	
		XIа	67,31	53,93	9,56	0,18	3,82	
		XIб	67,31	53,93	9,56	0,18	3,82	
		XIв	67,40	53,93	9,65	0,18	3,82	
		XIг	67,31	53,93	9,56	0,18	3,82	
21-02-008-03	контор на 20 мест со здравпунктом	VIIIа	37,20	29,06	5,36	0,16	2,78	2,59
		VIIIб	37,08	29,06	5,40	0,16	2,62	
		VIIIв	37,46	29,06	5,52	0,16	2,88	
		VIIIг	37,46	29,06	5,52	0,16	2,88	
		VIIIе	37,38	29,06	5,44	0,16	2,88	
		VIIIд	37,25	29,06	5,57	0,16	2,62	
		IXа	37,02	29,06	5,33	0,16	2,63	
		IXб	37,29	29,06	5,41	0,16	2,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	37,26	29,06	5,57	0,16	2,63	
		IXг	41,19	32,87	5,69	0,18	2,63	
		IXд	38,57	30,33	5,61	0,16	2,63	
		IXе	37,26	29,06	5,57	0,16	2,63	
		Xа	38,86	30,33	5,61	0,16	2,92	
		Xб	38,78	30,33	5,61	0,16	2,84	
		Xв	41,84	32,87	5,77	0,18	3,20	
		Xг	39,22	30,33	5,69	0,16	3,20	
		XIа	41,58	32,87	5,72	0,18	2,99	
		XIб	41,58	32,87	5,72	0,18	2,99	
		XIв	41,62	32,87	5,77	0,18	2,98	
		XIг	41,57	32,87	5,72	0,18	2,98	
21-02-008-04	мастерских	VIIIа	58,38	45,73	6,47	0,31	6,18	4,18
		VIIIб	57,99	45,73	6,55	0,31	5,71	
		VIIIв	59,34	45,73	6,79	0,31	6,82	
		VIIIг	59,34	45,73	6,79	0,31	6,82	
		VIIIе	59,18	45,73	6,63	0,31	6,82	
		VIIIд	58,25	45,73	6,81	0,31	5,71	
		IXа	58,28	45,73	6,34	0,31	6,21	
		IXб	59,38	45,73	6,50	0,31	7,15	
		IXв	58,75	45,73	6,81	0,31	6,21	
		IXг	64,92	51,66	7,05	0,35	6,21	
		IXд	60,79	47,69	6,89	0,32	6,21	
		IXе	58,75	45,73	6,81	0,31	6,21	
		Xа	61,62	47,69	6,89	0,32	7,04	
		Xб	60,70	47,69	6,89	0,32	6,12	
		Xв	65,96	51,66	7,21	0,35	7,09	
		Xг	61,83	47,69	7,05	0,32	7,09	
		XIа	66,00	51,66	7,18	0,35	7,16	
		XIб	66,00	51,66	7,18	0,35	7,16	
		XIв	66,03	51,66	7,21	0,35	7,16	
		XIг	66,00	51,66	7,18	0,35	7,16	
Таблица 21-02-009. Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения								
	Измеритель:	**100 м3 здания**						
	Устройство системы канализации во временных жилых домах из							
21-02-009-01	трехкомнатных квартир	VIIIа	181,72	136,09	9,26	0,16	36,37	12,44
		VIIIб	184,14	136,09	9,37	0,16	38,68	
		VIIIв	185,71	136,09	9,70	0,16	39,92	
		VIIIг	185,71	136,09	9,70	0,16	39,92	
		VIIIе	185,49	136,09	9,48	0,16	39,92	
		VIIIд	184,48	136,09	9,71	0,16	38,68	
		IXа	181,47	136,09	9,06	0,16	36,32	
		IXб	182,32	136,09	9,27	0,16	36,96	
		IXв	182,12	136,09	9,71	0,16	36,32	
		IXг	200,26	153,76	10,18	0,18	36,32	
		IXд	188,13	141,94	9,87	0,16	36,32	
		IXе	182,12	136,09	9,71	0,16	36,32	
		Xа	193,36	141,94	9,87	0,16	41,55	
		Xб	191,22	141,94	9,87	0,16	39,41	
		Xв	204,08	153,76	10,40	0,18	39,92	
		Xг	191,94	141,94	10,08	0,16	39,92	
		XIа	205,35	153,76	10,38	0,18	41,21	
		XIб	205,35	153,76	10,38	0,18	41,21	
		XIв	205,32	153,76	10,40	0,18	41,16	
		XIг	205,30	153,76	10,38	0,18	41,16	
21-02-009-02	двухкомнатных квартир	VIIIа	213,59	146,38	14,06	0,31	53,15	13,38
		VIIIб	217,62	146,38	14,23	0,31	57,01	
		VIIIв	219,93	146,38	14,74	0,31	58,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	219,93	146,38	14,74	0,31	58,81	
		VIIIе	219,59	146,38	14,40	0,31	58,81	
		VIIIд	218,15	146,38	14,76	0,31	57,01	
		IXа	213,53	146,38	13,75	0,31	53,40	
		IXб	214,25	146,38	14,09	0,31	53,78	
		IXв	214,54	146,38	14,76	0,31	53,40	
		IXг	234,23	165,38	15,45	0,35	53,40	
		IXд	221,06	152,67	14,99	0,32	53,40	
		IXе	214,54	146,38	14,76	0,31	53,40	
		Xа	229,29	152,67	14,99	0,32	61,63	
		Xб	226,10	152,67	14,99	0,32	58,44	
		Xв	239,81	165,38	15,78	0,35	58,65	
		Xг	226,65	152,67	15,33	0,32	58,65	
		XIа	242,07	165,38	15,76	0,35	60,93	
		XIб	242,07	165,38	15,76	0,35	60,93	
		XIв	241,99	165,38	15,78	0,35	60,83	
		XIг	241,97	165,38	15,76	0,35	60,83	
21-02-009-03	однокомнатных квартир	VIIIа	288,55	204,74	12,73	0,16	71,08	19,17
		VIIIб	293,51	204,74	12,88	0,16	75,89	
		VIIIв	296,59	204,74	13,33	0,16	78,52	
		VIIIг	296,59	204,74	13,33	0,16	78,52	
		VIIIе	296,29	204,74	13,03	0,16	78,52	
		VIIIд	293,98	204,74	13,35	0,16	75,89	
		IXа	288,76	204,74	12,45	0,16	71,57	
		IXб	289,77	204,74	12,75	0,16	72,28	
		IXв	289,66	204,74	13,35	0,16	71,57	
		IXг	317,15	231,57	14,01	0,18	71,57	
		IXд	298,89	213,75	13,57	0,16	71,57	
		IXе	289,66	204,74	13,35	0,16	71,57	
		Xа	309,46	213,75	13,57	0,16	82,14	
		Xб	305,01	213,75	13,57	0,16	77,69	
		Xв	324,06	231,57	14,31	0,18	78,18	
		Xг	305,80	213,75	13,87	0,16	78,18	
		XIа	327,23	231,57	14,29	0,18	81,37	
		XIб	327,23	231,57	14,29	0,18	81,37	
		XIв	327,10	231,57	14,31	0,18	81,22	
		XIг	327,08	231,57	14,29	0,18	81,22	
	Устройство системы канализации во временных зданиях							
21-02-009-04	общежитий	VIIIа	258,18	187,53	11,83	0,16	58,82	17,98
		VIIIб	262,69	187,53	11,97	0,16	63,19	
		VIIIв	264,69	187,53	12,38	0,16	64,78	
		VIIIг	264,69	187,53	12,38	0,16	64,78	
		VIIIе	264,41	187,53	12,10	0,16	64,78	
		VIIIд	263,12	187,53	12,40	0,16	63,19	
		IXа	258,35	187,53	11,57	0,16	59,25	
		IXб	258,82	187,53	11,85	0,16	59,44	
		IXв	259,18	187,53	12,40	0,16	59,25	
		IXг	284,25	211,98	13,02	0,18	59,25	
		IXд	267,48	195,62	12,61	0,16	59,25	
		IXе	259,18	187,53	12,40	0,16	59,25	
		Xа	276,41	195,62	12,61	0,16	68,18	
		Xб	273,00	195,62	12,61	0,16	64,77	
		Xв	289,00	211,98	13,30	0,18	63,72	
		Xг	272,23	195,62	12,89	0,16	63,72	
		XIа	292,71	211,98	13,28	0,18	67,45	
		XIб	292,71	211,98	13,28	0,18	67,45	
		XIв	292,58	211,98	13,30	0,18	67,30	
		XIг	292,56	211,98	13,28	0,18	67,30	
21-02-009-05	детских садов или яслей	VIIIа	164,49	109,07	7,12	-	48,30	10,09
		VIIIб	168,40	109,07	7,20	-	52,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	170,32	109,07	7,44	-	53,81	
		VIIIг	170,32	109,07	7,44	-	53,81	
		VIIIе	170,16	109,07	7,28	-	53,81	
		VIIIд	168,65	109,07	7,45	-	52,13	
		IXа	163,83	109,07	6,97	-	47,79	
		IXб	164,83	109,07	7,13	-	48,63	
		IXв	164,31	109,07	7,45	-	47,79	
		IXг	178,94	123,30	7,85	-	47,79	
		IXд	169,19	113,82	7,58	-	47,79	
		IXе	164,31	109,07	7,45	-	47,79	
		Xа	177,29	113,82	7,58	-	55,89	
		Xб	173,64	113,82	7,58	-	52,24	
		Xв	185,85	123,30	8,01	-	54,54	
		Xг	176,10	113,82	7,74	-	54,54	
		XIа	186,44	123,30	8,00	-	55,14	
		XIб	186,44	123,30	8,00	-	55,14	
		XIв	186,40	123,30	8,01	-	55,09	
		XIг	186,39	123,30	8,00	-	55,09	
21-02-009-06	магазинов	VIIIа	144,51	107,33	4,49	-	32,69	10,40
		VIIIб	147,19	107,33	4,54	-	35,32	
		VIIIв	148,24	107,33	4,69	-	36,22	
		VIIIг	148,24	107,33	4,69	-	36,22	
		VIIIе	148,14	107,33	4,59	-	36,22	
		VIIIд	147,35	107,33	4,70	-	35,32	
		IXа	144,57	107,33	4,40	-	32,84	
		IXб	145,02	107,33	4,50	-	33,19	
		IXв	144,87	107,33	4,70	-	32,84	
		IXг	159,05	121,26	4,95	-	32,84	
		IXд	149,52	111,90	4,78	-	32,84	
		IXе	144,87	107,33	4,70	-	32,84	
		Xа	154,55	111,90	4,78	-	37,87	
		Xб	152,20	111,90	4,78	-	35,52	
		Xв	161,94	121,26	5,05	-	35,63	
		Xг	152,41	111,90	4,88	-	35,63	
		XIа	163,57	121,26	5,04	-	37,27	
		XIб	163,57	121,26	5,04	-	37,27	
		XIв	163,53	121,26	5,05	-	37,22	
		XIг	163,52	121,26	5,04	-	37,22	
21-02-009-07	школ	VIIIа	184,84	123,14	8,02	-	53,68	11,53
		VIIIб	189,33	123,14	8,11	-	58,08	
		VIIIв	191,53	123,14	8,38	-	60,01	
		VIIIг	191,53	123,14	8,38	-	60,01	
		VIIIе	191,35	123,14	8,20	-	60,01	
		VIIIд	189,61	123,14	8,39	-	58,08	
		IXа	184,60	123,14	7,85	-	53,61	
		IXб	185,19	123,14	8,03	-	54,02	
		IXв	185,14	123,14	8,39	-	53,61	
		IXг	201,73	139,28	8,84	-	53,61	
		IXд	190,71	128,56	8,54	-	53,61	
		IXе	185,14	123,14	8,39	-	53,61	
		Xа	199,28	128,56	8,54	-	62,18	
		Xб	195,10	128,56	8,54	-	58,00	
		Xв	208,80	139,28	9,02	-	60,50	
		Xг	197,78	128,56	8,72	-	60,50	
		XIа	209,95	139,28	9,01	-	61,66	
		XIб	209,95	139,28	9,01	-	61,66	
		XIв	209,86	139,28	9,02	-	61,56	
		XIг	209,85	139,28	9,01	-	61,56	
21-02-009-08	клубов	VIIIа	53,27	38,02	2,66	-	12,59	3,60
		VIIIб	54,64	38,02	2,69	-	13,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	54,82	38,02	2,78	-	14,02	
		VIIIг	54,82	38,02	2,78	-	14,02	
		VIIIе	54,76	38,02	2,72	-	14,02	
		VIIIд	54,74	38,02	2,79	-	13,93	
		IXа	53,06	38,02	2,61	-	12,43	
		IXб	53,27	38,02	2,67	-	12,58	
		IXв	53,24	38,02	2,79	-	12,43	
		IXг	58,32	42,95	2,94	-	12,43	
		IXд	54,94	39,67	2,84	-	12,43	
		IXе	53,24	38,02	2,79	-	12,43	
		Xа	57,27	39,67	2,84	-	14,76	
		Xб	56,43	39,67	2,84	-	13,92	
		Xв	59,59	42,95	3,00	-	13,64	
		Xг	56,21	39,67	2,90	-	13,64	
		XIа	60,33	42,95	2,99	-	14,39	
		XIб	60,33	42,95	2,99	-	14,39	
		XIв	60,34	42,95	3,00	-	14,39	
		XIг	60,33	42,95	2,99	-	14,39	
Таблица 21-02-010. Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Устройство системы канализации во временных зданиях							
21-02-010-01	бытовых помещений	VIIIа	276,30	201,51	13,80	0,31	60,99	19,32
		VIIIб	280,40	201,51	13,97	0,31	64,92	
		VIIIв	283,68	201,51	14,48	0,31	67,69	
		VIIIг	283,68	201,51	14,48	0,31	67,69	
		VIIIе	283,34	201,51	14,14	0,31	67,69	
		VIIIд	280,93	201,51	14,50	0,31	64,92	
		IXа	276,12	201,51	13,49	0,31	61,12	
		IXб	277,25	201,51	13,83	0,31	61,91	
		IXв	277,13	201,51	14,50	0,31	61,12	
		IXг	304,09	227,78	15,19	0,35	61,12	
		IXд	286,05	210,20	14,73	0,32	61,12	
		IXе	277,13	201,51	14,50	0,31	61,12	
		Xа	295,89	210,20	14,73	0,32	70,96	
		Xб	292,10	210,20	14,73	0,32	67,17	
		Xв	311,51	227,78	15,53	0,35	68,20	
		Xг	293,47	210,20	15,07	0,32	68,20	
		XIа	313,17	227,78	15,50	0,35	69,89	
		XIб	313,17	227,78	15,50	0,35	69,89	
		XIв	313,11	227,78	15,53	0,35	69,80	
		XIг	313,08	227,78	15,50	0,35	69,80	
21-02-010-02	столовых	VIIIа	292,42	208,05	14,43	0,16	69,94	19,48
		VIIIб	298,01	208,05	14,60	0,16	75,36	
		VIIIв	300,02	208,05	15,11	0,16	76,86	
		VIIIг	300,02	208,05	15,11	0,16	76,86	
		VIIIе	299,68	208,05	14,77	0,16	76,86	
		VIIIд	298,54	208,05	15,13	0,16	75,36	
		IXа	292,48	208,05	14,12	0,16	70,31	
		IXб	293,14	208,05	14,46	0,16	70,63	
		IXв	293,49	208,05	15,13	0,16	70,31	
		IXг	321,53	235,32	15,90	0,18	70,31	
		IXд	302,90	217,20	15,39	0,16	70,31	
		IXе	293,49	208,05	15,13	0,16	70,31	
		Xа	313,27	217,20	15,39	0,16	80,68	
		Xб	309,21	217,20	15,39	0,16	76,62	
		Xв	326,99	235,32	16,24	0,18	75,43	
		Xг	308,36	217,20	15,73	0,16	75,43	
		XIа	331,39	235,32	16,21	0,18	79,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	331,39	235,32	16,21	0,18	79,86	
		XIв	331,28	235,32	16,24	0,18	79,72	
		XIг	331,25	235,32	16,21	0,18	79,72	
21-02-010-03	контор на 20 мест со здравпунктом	VIIIа	190,35	142,66	6,30	-	41,39	14
		VIIIб	193,84	142,66	6,37	-	44,81	
		VIIIв	195,27	142,66	6,58	-	46,03	
		VIIIг	195,27	142,66	6,58	-	46,03	
		VIIIе	195,13	142,66	6,44	-	46,03	
		VIIIд	194,07	142,66	6,60	-	44,81	
		IXа	190,45	142,66	6,17	-	41,62	
		IXб	190,76	142,66	6,32	-	41,78	
		IXв	190,88	142,66	6,60	-	41,62	
		IXг	209,84	161,28	6,94	-	41,62	
		IXд	197,15	148,82	6,71	-	41,62	
		IXе	190,88	142,66	6,60	-	41,62	
		Xа	203,31	148,82	6,71	-	47,78	
		Xб	200,23	148,82	6,71	-	44,70	
		Xв	213,90	161,28	7,08	-	45,54	
		Xг	201,21	148,82	6,85	-	45,54	
		XIа	215,93	161,28	7,07	-	47,58	
		XIб	215,93	161,28	7,07	-	47,58	
		XIв	215,84	161,28	7,08	-	47,48	
		XIг	215,83	161,28	7,07	-	47,48	
21-02-010-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	VIIIа	189,08	127,31	8,05	-	53,72	11,92
		VIIIб	193,56	127,31	8,14	-	58,11	
		VIIIв	195,76	127,31	8,41	-	60,04	
		VIIIг	195,76	127,31	8,41	-	60,04	
		VIIIе	195,58	127,31	8,23	-	60,04	
		VIIIд	193,84	127,31	8,42	-	58,11	
		IXа	188,82	127,31	7,88	-	53,63	
		IXб	189,42	127,31	8,06	-	54,05	
		IXв	189,36	127,31	8,42	-	53,63	
		IXг	206,49	143,99	8,87	-	53,63	
		IXд	195,11	132,91	8,57	-	53,63	
		IXе	189,36	127,31	8,42	-	53,63	
		Xа	203,68	132,91	8,57	-	62,20	
		Xб	199,50	132,91	8,57	-	58,02	
		Xв	213,56	143,99	9,05	-	60,52	
		Xг	202,18	132,91	8,75	-	60,52	
		XIа	214,71	143,99	9,03	-	61,69	
		XIб	214,71	143,99	9,03	-	61,69	
		XIв	214,64	143,99	9,05	-	61,60	
		XIг	214,62	143,99	9,03	-	61,60	
21-02-010-05	мастерских	VIIIа	338,85	306,25	5,79	0,16	26,81	30,81
		VIIIб	339,88	306,25	5,86	0,16	27,77	
		VIIIв	341,41	306,25	6,07	0,16	29,09	
		VIIIг	341,41	306,25	6,07	0,16	29,09	
		VIIIе	341,27	306,25	5,93	0,16	29,09	
		VIIIд	340,10	306,25	6,08	0,16	27,77	
		IXа	338,66	306,25	5,66	0,16	26,75	
		IXб	339,74	306,25	5,80	0,16	27,69	
		IXв	339,08	306,25	6,08	0,16	26,75	
		IXг	379,10	346,00	6,35	0,18	26,75	
		IXд	352,42	319,50	6,17	0,16	26,75	
		IXе	339,08	306,25	6,08	0,16	26,75	
		Xа	355,63	319,50	6,17	0,16	29,96	
		Xб	354,39	319,50	6,17	0,16	28,72	
		Xв	382,15	346,00	6,49	0,18	29,66	
		Xг	355,47	319,50	6,31	0,16	29,66	
		XIа	382,76	346,00	6,48	0,18	30,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	382,76	346,00	6,48	0,18	30,28	
		XIв	382,73	346,00	6,49	0,18	30,24	
		XIг	382,72	346,00	6,48	0,18	30,24	
Таблица 21-02-016. Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых домов из							
21-02-016-01	трехкомнатных квартир	VIIIа	1066,38	171,54	21,67	0,78	873,17	15,68
		VIIIб	1136,67	171,54	21,87	0,78	943,26	
		VIIIв	1142,90	171,54	22,47	0,78	948,89	
		VIIIг	1142,90	171,54	22,47	0,78	948,89	
		VIIIе	1142,50	171,54	22,07	0,78	948,89	
		VIIIд	1137,41	171,54	22,61	0,78	943,26	
		IXа	1109,61	171,54	21,41	0,78	916,66	
		IXб	1060,38	171,54	21,82	0,78	867,02	
		IXв	1110,81	171,54	22,61	0,78	916,66	
		IXг	1133,42	193,80	22,96	0,88	916,66	
		IXд	1118,30	178,91	22,73	0,81	916,66	
		IXе	1110,81	171,54	22,61	0,78	916,66	
		Xа	1161,50	178,91	22,73	0,81	959,86	
		Xб	1150,37	178,91	22,73	0,81	948,73	
		Xв	1120,26	193,80	23,36	0,88	903,10	
		Xг	1105,13	178,91	23,12	0,81	903,10	
		XIа	1169,70	193,80	23,21	0,88	952,69	
		XIб	1169,67	193,80	23,21	0,88	952,66	
		XIв	1162,75	193,80	23,36	0,88	945,59	
		XIг	1162,60	193,80	23,21	0,88	945,59	
21-02-016-02	двухкомнатных квартир	VIIIа	1420,34	225,80	27,03	0,93	1167,51	20,64
		VIIIб	1514,77	225,80	27,27	0,93	1261,70	
		VIIIв	1523,29	225,80	28,00	0,93	1269,49	
		VIIIг	1523,29	225,80	28,00	0,93	1269,49	
		VIIIе	1522,80	225,80	27,51	0,93	1269,49	
		VIIIд	1515,68	225,80	28,18	0,93	1261,70	
		IXа	1478,82	225,80	26,73	0,93	1226,29	
		IXб	1411,26	225,80	27,22	0,93	1158,24	
		IXв	1480,27	225,80	28,18	0,93	1226,29	
		IXг	1510,00	255,11	28,60	1,05	1226,29	
		IXд	1490,11	235,50	28,32	0,97	1226,29	
		IXе	1480,27	225,80	28,18	0,93	1226,29	
		Xа	1548,32	235,50	28,32	0,97	1284,50	
		Xб	1533,14	235,50	28,32	0,97	1269,32	
		Xв	1491,87	255,11	29,08	1,05	1207,68	
		Xг	1471,98	235,50	28,80	0,97	1207,68	
		XIа	1557,37	255,11	28,90	1,05	1273,36	
		XIб	1557,33	255,11	28,90	1,05	1273,32	
		XIв	1548,21	255,11	29,08	1,05	1264,02	
		XIг	1548,03	255,11	28,90	1,05	1264,02	
21-02-016-03	однокомнатных квартир	VIIIа	1666,53	275,03	32,20	1,09	1359,30	25,14
		VIIIб	1775,84	275,03	32,48	1,09	1468,33	
		VIIIв	1786,36	275,03	33,33	1,09	1478,00	
		VIIIг	1786,36	275,03	33,33	1,09	1478,00	
		VIIIе	1785,79	275,03	32,76	1,09	1478,00	
		VIIIд	1776,93	275,03	33,57	1,09	1468,33	
		IXа	1733,76	275,03	31,86	1,09	1426,87	
		IXб	1658,01	275,03	32,43	1,09	1350,55	
		IXв	1735,47	275,03	33,57	1,09	1426,87	
		IXг	1771,66	310,73	34,06	1,23	1426,87	
		IXд	1747,45	286,85	33,73	1,13	1426,87	
		IXе	1735,47	275,03	33,57	1,09	1426,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1817,00	286,85	33,73	1,13	1496,42	
		Хб	1799,40	286,85	33,73	1,13	1478,82	
		Хв	1751,30	310,73	34,62	1,23	1405,95	
		Хг	1727,09	286,85	34,29	1,13	1405,95	
		XIа	1829,25	310,73	34,38	1,23	1484,14	
		XIб	1829,21	310,73	34,38	1,23	1484,10	
		XIв	1818,40	310,73	34,62	1,23	1473,05	
		XIг	1818,16	310,73	34,38	1,23	1473,05	
Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий								
21-02-016-04	общежитий	VIIIа	1521,15	253,04	30,94	1,09	1237,17	23,13
		VIIIб	1620,46	253,04	31,21	1,09	1336,21	
		VIIIв	1630,28	253,04	32,05	1,09	1345,19	
		VIIIг	1630,28	253,04	32,05	1,09	1345,19	
		VIIIе	1629,72	253,04	31,49	1,09	1345,19	
		VIIIд	1621,53	253,04	32,28	1,09	1336,21	
		IXа	1582,05	253,04	30,60	1,09	1298,41	
		IXб	1512,90	253,04	31,16	1,09	1228,70	
		IXв	1583,73	253,04	32,28	1,09	1298,41	
		IXг	1617,06	285,89	32,76	1,23	1298,41	
		IXд	1594,76	263,91	32,44	1,13	1298,41	
		IXе	1583,73	253,04	32,28	1,09	1298,41	
		Ха	1659,29	263,91	32,44	1,13	1362,94	
		Хб	1643,02	263,91	32,44	1,13	1346,67	
		Хв	1599,51	285,89	33,32	1,23	1280,30	
		Хг	1577,20	263,91	32,99	1,13	1280,30	
		XIа	1669,19	285,89	33,09	1,23	1350,21	
		XIб	1669,16	285,89	33,09	1,23	1350,18	
		XIв	1659,46	285,89	33,32	1,23	1340,25	
		XIг	1659,23	285,89	33,09	1,23	1340,25	
21-02-016-05	детских садов или яслей	VIIIа	1169,27	182,26	21,93	0,78	965,08	16,66
		VIIIб	1247,67	182,26	22,12	0,78	1043,29	
		VIIIв	1253,63	182,26	22,72	0,78	1048,65	
		VIIIг	1253,63	182,26	22,72	0,78	1048,65	
		VIIIе	1253,23	182,26	22,32	0,78	1048,65	
		VIIIд	1248,42	182,26	22,87	0,78	1043,29	
		IXа	1218,11	182,26	21,67	0,78	1014,18	
		IXб	1158,85	182,26	22,07	0,78	954,52	
		IXв	1219,31	182,26	22,87	0,78	1014,18	
		IXг	1243,32	205,92	23,22	0,88	1014,18	
		IXд	1227,26	190,09	22,99	0,81	1014,18	
		IXе	1219,31	182,26	22,87	0,78	1014,18	
		Ха	1274,01	190,09	22,99	0,81	1060,93	
		Хб	1261,39	190,09	22,99	0,81	1048,31	
		Хв	1229,02	205,92	23,61	0,88	999,49	
		Хг	1212,96	190,09	23,38	0,81	999,49	
		XIа	1278,15	205,92	23,47	0,88	1048,76	
		XIб	1278,12	205,92	23,47	0,88	1048,73	
		XIв	1271,08	205,92	23,61	0,88	1041,55	
		XIг	1270,94	205,92	23,47	0,88	1041,55	
21-02-016-06	магазинов	VIIIа	1385,50	243,65	26,72	0,93	1115,13	22,03
		VIIIб	1474,81	243,65	26,96	0,93	1204,20	
		VIIIв	1483,21	243,65	27,68	0,93	1211,88	
		VIIIг	1483,21	243,65	27,68	0,93	1211,88	
		VIIIе	1482,73	243,65	27,20	0,93	1211,88	
		VIIIд	1475,72	243,65	27,87	0,93	1204,20	
		IXа	1440,83	243,65	26,43	0,93	1170,75	
		IXб	1376,36	243,65	26,91	0,93	1105,80	
		IXв	1442,27	243,65	27,87	0,93	1170,75	
		IXг	1474,64	275,60	28,29	1,05	1170,75	
		IXд	1452,99	254,23	28,01	0,97	1170,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1442,27	243,65	27,87	0,93	1170,75	
		Ха	1508,44	254,23	28,01	0,97	1226,20	
		Хб	1493,86	254,23	28,01	0,97	1211,62	
		Хв	1458,70	275,60	28,77	1,05	1154,33	
		Хг	1437,05	254,23	28,49	0,97	1154,33	
		XIа	1519,30	275,60	28,58	1,05	1215,12	
		XIб	1519,27	275,60	28,58	1,05	1215,09	
		XIв	1510,73	275,60	28,77	1,05	1206,36	
		XIг	1510,54	275,60	28,58	1,05	1206,36	
21-02-016-07	школ	VIIIа	1202,64	192,98	22,84	0,78	986,82	17,64
		VIIIб	1281,91	192,98	23,03	0,78	1065,90	
		VIIIв	1288,82	192,98	23,64	0,78	1072,20	
		VIIIг	1288,82	192,98	23,64	0,78	1072,20	
		VIIIе	1288,41	192,98	23,23	0,78	1072,20	
		VIIIд	1282,69	192,98	23,81	0,78	1065,90	
		IXа	1251,53	192,98	22,59	0,78	1035,96	
		IXб	1194,76	192,98	23,00	0,78	978,78	
		IXв	1252,75	192,98	23,81	0,78	1035,96	
		IXг	1278,15	218,03	24,16	0,88	1035,96	
		IXд	1261,15	201,27	23,92	0,81	1035,96	
		IXе	1252,75	192,98	23,81	0,78	1035,96	
		Ха	1310,08	201,27	23,92	0,81	1084,89	
		Хб	1297,40	201,27	23,92	0,81	1072,21	
		Хв	1264,13	218,03	24,55	0,88	1021,55	
		Хг	1247,14	201,27	24,32	0,81	1021,55	
		XIа	1317,67	218,03	24,39	0,88	1075,25	
		XIб	1317,64	218,03	24,39	0,88	1075,22	
		XIв	1310,04	218,03	24,55	0,88	1067,46	
		XIг	1309,88	218,03	24,39	0,88	1067,46	
21-02-016-08	клубов	VIIIа	636,31	109,40	12,83	0,47	514,08	10
		VIIIб	677,08	109,40	12,94	0,47	554,74	
		VIIIв	680,84	109,40	13,30	0,47	558,14	
		VIIIг	680,84	109,40	13,30	0,47	558,14	
		VIIIе	680,60	109,40	13,06	0,47	558,14	
		VIIIд	677,53	109,40	13,39	0,47	554,74	
		IXа	661,69	109,40	12,68	0,47	539,61	
		IXб	631,51	109,40	12,92	0,47	509,19	
		IXв	662,40	109,40	13,39	0,47	539,61	
		IXг	676,81	123,60	13,60	0,53	539,61	
		IXд	667,17	114,10	13,46	0,49	539,61	
		IXе	662,40	109,40	13,39	0,47	539,61	
		Ха	692,24	114,10	13,46	0,49	564,68	
		Хб	684,68	114,10	13,46	0,49	557,12	
		Хв	668,50	123,60	13,83	0,53	531,07	
		Хг	658,86	114,10	13,69	0,49	531,07	
		XIа	697,09	123,60	13,74	0,53	559,75	
		XIб	697,08	123,60	13,74	0,53	559,74	
		XIв	693,14	123,60	13,83	0,53	555,71	
		XIг	693,05	123,60	13,74	0,53	555,71	
Таблица 21-02-017. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения								
	Измеритель: **100 м3 здания**							
	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий							
21-02-017-01	бытовых помещений	VIIIа	1290,71	220,33	26,13	0,93	1044,25	20,14
		VIIIб	1374,24	220,33	26,36	0,93	1127,55	
		VIIIв	1381,33	220,33	27,07	0,93	1133,93	
		VIIIг	1381,33	220,33	27,07	0,93	1133,93	
		VIIIе	1380,85	220,33	26,59	0,93	1133,93	
		VIIIд	1375,14	220,33	27,26	0,93	1127,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1342,17	220,33	25,83	0,93	1096,01	
		IXб	1281,48	220,33	26,31	0,93	1034,84	
		IXв	1343,60	220,33	27,26	0,93	1096,01	
		IXг	1372,62	248,93	27,68	1,05	1096,01	
		IXд	1353,21	229,80	27,40	0,97	1096,01	
		IXе	1343,60	220,33	27,26	0,93	1096,01	
		Xа	1405,04	229,80	27,40	0,97	1147,84	
		Xб	1391,63	229,80	27,40	0,97	1134,43	
		Xв	1359,01	248,93	28,15	1,05	1081,93	
		Xг	1339,60	229,80	27,87	0,97	1081,93	
		XIа	1412,77	248,93	27,96	1,05	1135,88	
		XIб	1412,75	248,93	27,96	1,05	1135,86	
		XIв	1404,99	248,93	28,15	1,05	1127,91	
(501-0679)	*Кабель силовой переносный с гибкими медными жилами, марки КГН, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х4, (1000 м)*	XIг	1404,80	248,93	27,96	1,05	1127,91 *(П)*	
21-02-017-02	столовых	VIIIа	1355,70	224,60	26,53	0,93	1104,57	20,53
		VIIIб	1444,29	224,60	26,76	0,93	1192,93	
		VIIIв	1451,65	224,60	27,48	0,93	1199,57	
		VIIIг	1451,65	224,60	27,48	0,93	1199,57	
		VIIIе	1451,17	224,60	27,00	0,93	1199,57	
		VIIIд	1445,20	224,60	27,67	0,93	1192,93	
		IXа	1410,23	224,60	26,24	0,93	1159,39	
		IXб	1345,88	224,60	26,72	0,93	1094,56	
		IXв	1411,66	224,60	27,67	0,93	1159,39	
		IXг	1441,23	253,75	28,09	1,05	1159,39	
		IXд	1421,45	234,25	27,81	0,97	1159,39	
		IXе	1411,66	224,60	27,67	0,93	1159,39	
		Xа	1476,43	234,25	27,81	0,97	1214,37	
		Xб	1462,08	234,25	27,81	0,97	1200,02	
		Xв	1426,37	253,75	28,56	1,05	1144,06	
		Xг	1406,59	234,25	28,28	0,97	1144,06	
		XIа	1484,04	253,75	28,37	1,05	1201,92	
		XIб	1484,02	253,75	28,37	1,05	1201,90	
		XIв	1475,73	253,75	28,56	1,05	1193,42	
(501-0679)	*Кабель силовой переносный с гибкими медными жилами, марки КГН, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х4, (1000 м)*	XIг	1475,54	253,75	28,37	1,05	1193,42 *(П)*	
21-02-017-03	контор на 20 мест со здравпунктом	VIIIа	1870,99	306,76	35,25	1,24	1528,98	28,04
		VIIIб	1995,07	306,76	35,56	1,24	1652,75	
		VIIIв	2004,95	306,76	36,52	1,24	1661,67	
		VIIIг	2004,95	306,76	36,52	1,24	1661,67	
		VIIIе	2004,31	306,76	35,88	1,24	1661,67	
		VIIIд	1996,28	306,76	36,77	1,24	1652,75	
		IXа	1948,06	306,76	34,86	1,24	1606,44	
		IXб	1853,80	306,76	35,50	1,24	1511,54	
		IXв	1949,97	306,76	36,77	1,24	1606,44	
		IXг	1990,34	346,57	37,33	1,40	1606,44	
		IXд	1963,34	319,94	36,96	1,30	1606,44	
		IXе	1949,97	306,76	36,77	1,24	1606,44	
		Xа	2040,89	319,94	36,96	1,30	1683,99	
		Xб	2019,80	319,94	36,96	1,30	1662,90	
		Xв	1968,22	346,57	37,96	1,40	1583,69	
		Xг	1941,21	319,94	37,58	1,30	1583,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	2045,02	346,57	37,71	1,40	1660,74	
		XIб	2044,97	346,57	37,71	1,40	1660,69	
		XIв	2034,06	346,57	37,96	1,40	1649,53	
(501-0679)	*Кабель силовой переносный с гибкими медными жилами, марки КГН, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х4, (1000 м)*	XIг	2033,81	346,57	37,71	1,40	1649,53 *(П)*	
21-02-017-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом	VIIIа	1417,98	227,88	27,71	0,93	1162,39	20,83
		VIIIб	1510,96	227,88	27,95	0,93	1255,13	
		VIIIв	1518,43	227,88	28,68	0,93	1261,87	
		VIIIг	1518,43	227,88	28,68	0,93	1261,87	
		VIIIе	1517,94	227,88	28,19	0,93	1261,87	
		VIIIд	1511,89	227,88	28,88	0,93	1255,13	
		IXа	1474,54	227,88	27,42	0,93	1219,24	
		IXб	1410,69	227,88	27,91	0,93	1154,90	
		IXв	1476,00	227,88	28,88	0,93	1219,24	
		IXг	1506,00	257,46	29,30	1,05	1219,24	
		IXд	1485,93	237,67	29,02	0,97	1219,24	
		IXе	1476,00	227,88	28,88	0,93	1219,24	
		Xа	1543,90	237,67	29,02	0,97	1277,21	
		Xб	1529,31	237,67	29,02	0,97	1262,62	
		Xв	1489,94	257,46	29,78	1,05	1202,70	
		Xг	1469,87	237,67	29,50	0,97	1202,70	
		XIа	1554,60	257,46	29,58	1,05	1267,56	
		XIб	1554,57	257,46	29,58	1,05	1267,53	
		XIв	1545,34	257,46	29,78	1,05	1258,10	
(501-0679)	*Кабель силовой переносный с гибкими медными жилами, марки КГН, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х4, (1000 м)*	XIг	1545,14	257,46	29,58	1,05	1258,10 *(П)*	

Таблица 21-02-018. Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения

Измеритель: **100 м3 здания**

Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий

21-02-018-01	складов отапливаемых и неотапливаемых	VIIIа	889,77	198,20	20,63	0,78	670,94	17,92
		VIIIб	942,30	198,20	20,82	0,78	723,28	
		VIIIв	948,63	198,20	21,39	0,78	729,04	
		VIIIг	948,63	198,20	21,39	0,78	729,04	
		VIIIе	948,25	198,20	21,01	0,78	729,04	
		VIIIд	943,04	198,20	21,56	0,78	723,28	
		IXа	921,94	198,20	20,43	0,78	703,31	
		IXб	883,79	198,20	20,81	0,78	664,78	
		IXв	923,07	198,20	21,56	0,78	703,31	
		IXг	949,40	224,18	21,91	0,88	703,31	
		IXд	931,79	206,80	21,68	0,81	703,31	
		IXе	923,07	198,20	21,56	0,78	703,31	
		Xа	970,36	206,80	21,68	0,81	741,88	
		Xб	960,97	206,80	21,68	0,81	732,49	
		Xв	943,81	224,18	22,28	0,88	697,35	
		Xг	926,20	206,80	22,05	0,81	697,35	
		XIа	974,74	224,18	22,11	0,88	728,45	
		XIб	974,73	224,18	22,11	0,88	728,44	
		XIв	970,22	224,18	22,28	0,88	723,76	
		XIг	970,05	224,18	22,11	0,88	723,76	
21-02-018-02	мастерских	VIIIа	2210,82	439,30	47,40	1,71	1724,12	39,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	2346,46	439,30	47,82	1,71	1859,34	
		VIIIв	2371,79	439,30	49,12	1,71	1883,37	
		VIIIг	2371,79	439,30	49,12	1,71	1883,37	
		VIIIе	2370,92	439,30	48,25	1,71	1883,37	
		VIIIд	2348,10	439,30	49,46	1,71	1859,34	
		IXа	2302,82	439,30	46,86	1,71	1816,66	
		IXб	2218,31	439,30	47,73	1,71	1731,28	
		IXв	2305,42	439,30	49,46	1,71	1816,66	
		IXг	2363,78	496,90	50,22	1,93	1816,66	
		IXд	2324,74	458,37	49,71	1,78	1816,66	
		IXе	2305,42	439,30	49,46	1,71	1816,66	
		Xа	2418,16	458,37	49,71	1,78	1910,08	
		Xб	2390,83	458,37	49,71	1,78	1882,75	
		Xв	2333,76	496,90	51,08	1,93	1785,78	
		Xг	2294,72	458,37	50,57	1,78	1785,78	
		XIа	2439,23	496,90	50,75	1,93	1891,58	
		XIб	2439,19	496,90	50,75	1,93	1891,54	
		XIв	2427,16	496,90	51,08	1,93	1879,18	
		XIг	2426,83	496,90	50,75	1,93	1879,18	

Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ

Таблица 21-03-001. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити

Измеритель: **1 звено (12,5 м)**

	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р43 шириной колеи до 4500 мм на							
21-03-001-01	песчаном балласте	VIIIа	6816,78	159,18	826,69	140,69	5830,91	16,36
		VIIIб	6457,20	159,18	844,84	140,69	5453,18	
		VIIIв	6665,55	159,18	899,42	140,69	5606,95	
		VIIIг	6666,60	159,18	899,42	140,69	5608,00	
		VIIIе	6630,19	159,18	863,01	140,69	5608,00	
		VIIIд	6513,65	159,18	901,29	140,69	5453,18	
		IXа	6457,65	159,18	792,11	140,69	5506,36	
		IXб	6350,87	159,18	828,56	140,69	5363,13	
		IXв	6566,83	159,18	901,29	140,69	5506,36	
		IXг	6607,36	179,96	921,04	159,09	5506,36	
		IXд	6580,27	166,05	907,86	146,86	5506,36	
		IXе	6566,83	159,18	901,29	140,69	5506,36	
		Xа	6776,78	166,05	907,86	146,86	5702,87	
		Xб	6731,40	166,05	907,86	146,86	5657,49	
		Xв	7163,52	179,96	957,41	159,09	6026,15	
		Xг	7136,43	166,05	944,23	146,86	6026,15	
		XIа	7017,99	179,96	955,53	159,09	5882,50	
		XIб	7015,18	179,96	955,53	159,09	5879,69	
		XIв	7015,42	179,96	957,41	159,09	5878,05	
		XIг	7013,54	179,96	955,53	159,09	5878,05	
21-03-001-02	щебеночном балласте	VIIIа	11926,01	184,48	906,61	154,67	10834,92	18,96
		VIIIб	11255,98	184,48	926,62	154,67	10144,88	
		VIIIв	11682,25	184,48	986,74	154,67	10511,03	
		VIIIг	11683,30	184,48	986,74	154,67	10512,08	
		VIIIе	11643,19	184,48	946,63	154,67	10512,08	
		VIIIд	11318,10	184,48	988,74	154,67	10144,88	
		IXа	11609,20	184,48	868,46	154,67	10556,26	
		IXб	11715,40	184,48	908,61	154,67	10622,31	
		IXв	11729,48	184,48	988,74	154,67	10556,26	
		IXг	11775,13	208,56	1010,31	174,86	10556,26	
		IXд	11744,62	192,44	995,92	161,36	10556,26	
		IXе	11729,48	184,48	988,74	154,67	10556,26	
		Xа	11033,97	192,44	995,92	161,36	9845,61	
		Xб	10988,59	192,44	995,92	161,36	9800,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	10735,14	208,56	1050,37	174,86	9476,21	
		Хг	10704,63	192,44	1035,98	161,36	9476,21	
		XIa	11182,64	208,56	1048,37	174,86	9925,71	
		XIб	11179,83	208,56	1048,37	174,86	9922,90	
		XIв	11180,19	208,56	1050,37	174,86	9921,26	
		XIг	11178,19	208,56	1048,37	174,86	9921,26	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р43 шириной колеи до 6000 мм на							
21-03-001-03	песчаном балласте	VIIIa	7097,24	159,18	865,28	150,23	6072,78	16,36
		VIIIб	6756,25	159,18	884,47	150,23	5712,60	
		VIIIв	6962,66	159,18	942,17	150,23	5861,31	
		VIIIг	6963,71	159,18	942,17	150,23	5862,36	
		VIIIе	6925,21	159,18	903,67	150,23	5862,36	
		VIIIд	6815,92	159,18	944,14	150,23	5712,60	
		IXa	6772,21	159,18	828,71	150,23	5784,32	
		IXб	6666,89	159,18	867,25	150,23	5640,46	
		IXв	6887,64	159,18	944,14	150,23	5784,32	
		IXг	6929,41	179,96	965,13	169,75	5784,32	
		IXд	6901,49	166,05	951,12	156,77	5784,32	
		IXe	6887,64	159,18	944,14	150,23	5784,32	
		Xa	7111,82	166,05	951,12	156,77	5994,65	
		Xб	7064,56	166,05	951,12	156,77	5947,39	
		Xв	7490,28	179,96	1003,56	169,75	6306,76	
		Xг	7462,36	166,05	989,55	156,77	6306,76	
		XIa	7359,94	179,96	1001,59	169,75	6178,39	
		XIб	7357,13	179,96	1001,59	169,75	6175,58	
		XIв	7357,46	179,96	1003,56	169,75	6173,94	
		XIг	7355,49	179,96	1001,59	169,75	6173,94	
21-03-001-04	щебеночном балласте	VIIIa	12057,67	184,48	945,36	164,26	10927,83	18,96
		VIIIб	11414,32	184,48	966,39	164,26	10263,45	
		VIIIв	11832,60	184,48	1029,60	164,26	10618,52	
		VIIIг	11833,65	184,48	1029,60	164,26	10619,57	
		VIIIе	11791,48	184,48	987,43	164,26	10619,57	
		VIIIд	11479,63	184,48	1031,70	164,26	10263,45	
		IXa	11771,31	184,48	905,25	164,26	10681,58	
		IXб	11871,79	184,48	947,47	164,26	10739,84	
		IXв	11897,76	184,48	1031,70	164,26	10681,58	
		IXг	11944,65	208,56	1054,51	185,58	10681,58	
		IXд	11913,30	192,44	1039,28	171,33	10681,58	
		IXe	11897,76	184,48	1031,70	164,26	10681,58	
		Xa	11245,58	192,44	1039,28	171,33	10013,86	
		Xб	11198,32	192,44	1039,28	171,33	9966,60	
		Xв	10961,53	208,56	1096,61	185,58	9656,36	
		Xг	10930,19	192,44	1081,39	171,33	9656,36	
		XIa	11404,38	208,56	1094,51	185,58	10101,31	
		XIб	11401,57	208,56	1094,51	185,58	10098,50	
		XIв	11402,03	208,56	1096,61	185,58	10096,86	
		XIг	11399,93	208,56	1094,51	185,58	10096,86	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р43 шириной колеи до 7500 мм на							
21-03-001-05	песчаном балласте	VIIIa	7648,42	159,28	714,70	113,80	6774,44	16,37
		VIIIб	7267,60	159,28	729,97	113,80	6378,35	
		VIIIв	7477,90	159,28	775,82	113,80	6542,80	
		VIIIг	7478,95	159,28	775,82	113,80	6543,85	
		VIIIе	7448,36	159,28	745,23	113,80	6543,85	
		VIIIд	7315,04	159,28	777,41	113,80	6378,35	
		IXa	7304,29	159,28	685,66	113,80	6459,35	
		IXб	7172,40	159,28	716,29	113,80	6296,83	
		IXв	7396,04	159,28	777,41	113,80	6459,35	
		IXг	7433,13	180,07	793,71	128,62	6459,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	7408,34	166,16	782,83	118,71	6459,35	
		IXе	7396,04	159,28	777,41	113,80	6459,35	
		Xа	7651,30	166,16	782,83	118,71	6702,31	
		Xб	7601,21	166,16	782,83	118,71	6652,22	
		Xв	8044,83	180,07	824,28	128,62	7040,48	
		Xг	8020,05	166,16	813,41	118,71	7040,48	
		XIа	7903,91	180,07	822,69	128,62	6901,15	
		XIб	7901,10	180,07	822,69	128,62	6898,34	
		XIв	7901,05	180,07	824,28	128,62	6896,70	
		XIг	7899,46	180,07	822,69	128,62	6896,70	
21-03-001-06	щебеночном балласте	VIIIа	12945,28	184,58	646,66	104,32	12114,04	18,97
		VIIIб	12231,76	184,58	660,78	104,32	11386,40	
		VIIIв	12664,90	184,58	703,19	104,32	11777,13	
		VIIIг	12665,95	184,58	703,19	104,32	11778,18	
		VIIIе	12637,65	184,58	674,89	104,32	11778,18	
		VIIIд	12275,60	184,58	704,62	104,32	11386,40	
		IXа	12655,83	184,58	619,76	104,32	11851,49	
		IXб	12746,27	184,58	648,10	104,32	11913,59	
		IXв	12740,69	184,58	704,62	104,32	11851,49	
		IXг	12779,84	208,67	719,68	117,95	11851,49	
		IXд	12753,67	192,55	709,63	108,84	11851,49	
		IXе	12740,69	184,58	704,62	104,32	11851,49	
		Xа	12025,59	192,55	709,63	108,84	11123,41	
		Xб	11975,51	192,55	709,63	108,84	11073,33	
		Xв	11675,23	208,67	747,95	117,95	10718,61	
		Xг	11649,06	192,55	737,90	108,84	10718,61	
		XIа	12170,42	208,67	746,52	117,95	11215,23	
		XIб	12167,61	208,67	746,52	117,95	11212,42	
		XIв	12167,40	208,67	747,95	117,95	11210,78	
		XIг	12165,97	208,67	746,52	117,95	11210,78	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р50 шириной колеи до 4500 мм на							
21-03-001-07	песчаном балласте	VIIIа	6823,23	159,18	799,38	136,25	5864,67	16,36
		VIIIб	6487,66	159,18	816,95	136,25	5511,53	
		VIIIв	6686,60	159,18	869,80	136,25	5657,62	
		VIIIг	6687,69	159,18	869,80	136,25	5658,71	
		VIIIе	6652,43	159,18	834,54	136,25	5658,71	
		VIIIд	6542,33	159,18	871,62	136,25	5511,53	
		IXа	6507,81	159,18	765,90	136,25	5582,73	
		IXб	6401,72	159,18	801,19	136,25	5441,35	
		IXв	6613,53	159,18	871,62	136,25	5582,73	
		IXг	6653,47	179,96	890,78	153,92	5582,73	
		IXд	6626,77	166,05	877,99	142,10	5582,73	
		IXе	6613,53	159,18	871,62	136,25	5582,73	
		Xа	6814,51	166,05	877,99	142,10	5770,47	
		Xб	6765,38	166,05	877,99	142,10	5721,34	
		Xв	7192,83	179,96	925,99	153,92	6086,88	
		Xг	7166,13	166,05	913,20	142,10	6086,88	
		XIа	7063,75	179,96	924,17	153,92	5959,62	
		XIб	7060,76	179,96	924,17	153,92	5956,63	
		XIв	7060,83	179,96	925,99	153,92	5954,88	
		XIг	7059,01	179,96	924,17	153,92	5954,88	
21-03-001-08	щебеночном балласте	VIIIа	11587,43	184,48	876,35	149,59	10526,60	18,96
		VIIIб	10961,86	184,48	895,69	149,59	9881,69	
		VIIIв	11364,16	184,48	953,83	149,59	10225,85	
		VIIIг	11365,25	184,48	953,83	149,59	10226,94	
		VIIIе	11326,46	184,48	915,04	149,59	10226,94	
		VIIIд	11021,95	184,48	955,78	149,59	9881,69	
		IXа	11309,81	184,48	839,46	149,59	10285,87	
		IXб	11401,58	184,48	878,29	149,59	10338,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	11426,13	184,48	955,78	149,59	10285,87	
		IXг	11471,12	208,56	976,69	169,08	10285,87	
		IXд	11441,05	192,44	962,74	156,16	10285,87	
		IXе	11426,13	184,48	955,78	149,59	10285,87	
		Xа	10785,08	192,44	962,74	156,16	9629,90	
		Xб	10735,94	192,44	962,74	156,16	9580,76	
		Xв	10526,60	208,56	1015,43	169,08	9302,61	
		Xг	10496,53	192,44	1001,48	156,16	9302,61	
		XIа	10948,49	208,56	1013,48	169,08	9726,45	
		XIб	10945,50	208,56	1013,48	169,08	9723,46	
		XIв	10945,70	208,56	1015,43	169,08	9721,71	
		XIг	10943,75	208,56	1013,48	169,08	9721,71	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р50 шириной колеи до 6000 мм на							
21-03-001-09	песчаном балласте	VIIIа	7915,32	159,18	963,79	166,62	6792,35	16,36
		VIIIб	7475,10	159,18	985,10	166,62	6330,82	
		VIIIв	7727,39	159,18	1049,16	166,62	6519,05	
		VIIIг	7728,48	159,18	1049,16	166,62	6520,14	
		VIIIе	7685,74	159,18	1006,42	166,62	6520,14	
		VIIIд	7541,31	159,18	1051,31	166,62	6330,82	
		IXа	7465,40	159,18	923,15	166,62	6383,07	
		IXб	7330,29	159,18	965,93	166,62	6205,18	
		IXв	7593,56	159,18	1051,31	166,62	6383,07	
		IXг	7637,46	179,96	1074,43	188,32	6383,07	
		IXд	7608,11	166,05	1058,99	173,81	6383,07	
		IXе	7593,56	159,18	1051,31	166,62	6383,07	
		Xа	7833,76	166,05	1058,99	173,81	6608,72	
		Xб	7782,74	166,05	1058,99	173,81	6557,70	
		Xв	8297,67	179,96	1117,10	188,32	7000,61	
		Xг	8268,33	166,05	1101,67	173,81	7000,61	
		XIа	8114,93	179,96	1114,95	188,32	6820,02	
		XIб	8111,94	179,96	1114,95	188,32	6817,03	
		XIв	8112,34	179,96	1117,10	188,32	6815,28	
		XIг	8110,19	179,96	1114,95	188,32	6815,28	
21-03-001-10	щебеночном балласте	VIIIа	14056,24	184,48	1052,56	182,33	12819,20	18,96
		VIIIб	13246,54	184,48	1075,95	182,33	11986,11	
		VIIIв	13759,89	184,48	1146,23	182,33	12429,18	
		VIIIг	13760,98	184,48	1146,23	182,33	12430,27	
		VIIIе	13714,09	184,48	1099,34	182,33	12430,27	
		VIIIд	13319,10	184,48	1148,51	182,33	11986,11	
		IXа	13667,05	184,48	1007,92	182,33	12474,65	
		IXб	13791,67	184,48	1054,85	182,33	12552,34	
		IXв	13807,64	184,48	1148,51	182,33	12474,65	
		IXг	13856,89	208,56	1173,68	206,03	12474,65	
		IXд	13823,97	192,44	1156,88	190,23	12474,65	
		IXе	13807,64	184,48	1148,51	182,33	12474,65	
		Xа	12948,86	192,44	1156,88	190,23	11599,54	
		Xб	12897,85	192,44	1156,88	190,23	11548,53	
		Xв	12576,08	208,56	1220,49	206,03	11147,03	
		Xг	12543,17	192,44	1203,70	190,23	11147,03	
		XIа	13115,79	208,56	1218,21	206,03	11689,02	
		XIб	13112,80	208,56	1218,21	206,03	11686,03	
		XIв	13113,33	208,56	1220,49	206,03	11684,28	
		XIг	13111,05	208,56	1218,21	206,03	11684,28	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р50 шириной колеи до 7500 мм на							
21-03-001-11	песчаном балласте	VIIIа	7558,45	159,18	672,71	106,99	6726,56	16,36
		VIIIб	7216,30	159,18	687,08	106,99	6370,04	
		VIIIв	7410,61	159,18	730,24	106,99	6521,19	
		VIIIг	7411,70	159,18	730,24	106,99	6522,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	7382,91	159,18	701,45	106,99	6522,28	
		VIIIд	7260,97	159,18	731,75	106,99	6370,04	
		IXа	7278,10	159,18	645,39	106,99	6473,53	
		IXб	7150,52	159,18	674,22	106,99	6317,12	
		IXв	7364,46	159,18	731,75	106,99	6473,53	
		IXг	7400,60	179,96	747,11	120,96	6473,53	
		IXд	7376,44	166,05	736,86	111,67	6473,53	
		IXе	7364,46	159,18	731,75	106,99	6473,53	
		Xа	7607,76	166,05	736,86	111,67	6704,85	
		Xб	7553,93	166,05	736,86	111,67	6651,02	
		Xв	7981,70	179,96	775,90	120,96	7025,84	
		Xг	7957,54	166,05	765,65	111,67	7025,84	
		XIа	7865,41	179,96	774,38	120,96	6911,07	
		XIб	7862,42	179,96	774,38	120,96	6908,08	
		XIв	7862,19	179,96	775,90	120,96	6906,33	
		XIг	7860,67	179,96	774,38	120,96	6906,33	
21-03-001-12	щебеночном балласте	VIIIа	12517,66	184,48	751,57	120,83	11581,61	18,96
		VIIIб	11873,14	184,48	767,76	120,83	10920,90	
		VIIIв	12279,26	184,48	816,38	120,83	11278,40	
		VIIIг	12280,35	184,48	816,38	120,83	11279,49	
		VIIIе	12247,91	184,48	783,94	120,83	11279,49	
		VIIIд	11923,40	184,48	818,02	120,83	10920,90	
		IXа	12276,00	184,48	720,73	120,83	11370,79	
		IXб	12354,19	184,48	753,21	120,83	11416,50	
		IXв	12373,29	184,48	818,02	120,83	11370,79	
		IXг	12414,53	208,56	835,18	136,57	11370,79	
		IXд	12386,96	192,44	823,73	126,05	11370,79	
		IXе	12373,29	184,48	818,02	120,83	11370,79	
		Xа	11740,23	192,44	823,73	126,05	10724,06	
		Xб	11686,39	192,44	823,73	126,05	10670,22	
		Xв	11451,60	208,56	867,60	136,57	10375,44	
		Xг	11424,03	192,44	856,15	126,05	10375,44	
		XIа	11908,51	208,56	865,96	136,57	10833,99	
		XIб	11905,52	208,56	865,96	136,57	10831,00	
		XIв	11905,41	208,56	867,60	136,57	10829,25	
		XIг	11903,77	208,56	865,96	136,57	10829,25	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р65 шириной колеи до 6000 мм на							
21-03-001-13	песчаном балласте	VIIIа	7627,24	159,18	891,37	154,62	6576,69	16,36
		VIIIб	7251,79	159,18	911,12	154,62	6181,49	
		VIIIв	7423,56	159,18	970,51	154,62	6293,87	
		VIIIг	7423,56	159,18	970,51	154,62	6293,87	
		VIIIе	7383,94	159,18	930,89	154,62	6293,87	
		VIIIд	7313,19	159,18	972,52	154,62	6181,49	
		IXа	7269,61	159,18	853,72	154,62	6256,71	
		IXб	7162,35	159,18	893,38	154,62	6109,79	
		IXв	7388,41	159,18	972,52	154,62	6256,71	
		IXг	7430,75	179,96	994,08	174,75	6256,71	
		IXд	7402,45	166,05	979,69	161,26	6256,71	
		IXе	7388,41	159,18	972,52	154,62	6256,71	
		Xа	7602,00	166,05	979,69	161,26	6456,26	
		Xб	7545,76	166,05	979,69	161,26	6400,02	
		Xв	8038,21	179,96	1033,64	174,75	6824,61	
		Xг	8009,91	166,05	1019,25	161,26	6824,61	
		XIа	7895,64	179,96	1031,62	174,75	6684,06	
		XIб	7892,23	179,96	1031,62	174,75	6680,65	
		XIв	7892,26	179,96	1033,64	174,75	6678,66	
		XIг	7890,24	179,96	1031,62	174,75	6678,66	
21-03-001-14	щебеночном балласте	VIIIа	12910,36	184,48	974,55	169,18	11751,33	18,96
		VIIIб	12214,27	184,48	996,23	169,18	11033,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	12611,36	184,48	1061,37	169,18	11365,51	
		VIIIг	12611,36	184,48	1061,37	169,18	11365,51	
		VIIIе	12567,90	184,48	1017,91	169,18	11365,51	
		VIIIд	12281,56	184,48	1063,52	169,18	11033,56	
		IXа	12597,40	184,48	933,21	169,18	11479,71	
		IXб	12710,67	184,48	976,71	169,18	11549,48	
		IXв	12727,71	184,48	1063,52	169,18	11479,71	
		IXг	12775,24	208,56	1086,97	191,19	11479,71	
		IXд	12743,47	192,44	1071,32	176,48	11479,71	
		IXе	12727,71	184,48	1063,52	169,18	11479,71	
		Xа	12004,21	192,44	1071,32	176,48	10740,45	
		Xб	11947,98	192,44	1071,32	176,48	10684,22	
		Xв	11730,45	208,56	1130,36	191,19	10391,53	
		Xг	11698,68	192,44	1114,71	176,48	10391,53	
		XIа	12201,78	208,56	1128,21	191,19	10865,01	
		XIб	12198,37	208,56	1128,21	191,19	10861,60	
		XIв	12198,53	208,56	1130,36	191,19	10859,61	
		XIг	12196,38	208,56	1128,21	191,19	10859,61	
Таблица 21-03-002. Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити								
	Измеритель: **1 звено (12,5 м)**							
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р43 шириной колеи до 4500 мм на							
21-03-002-01	песчаном балласте	VIIIа	9927,26	402,37	1303,65	153,47	8221,24	40,48
		VIIIб	9377,03	402,37	1327,80	153,47	7646,86	
		VIIIв	9683,94	402,37	1400,51	153,47	7881,06	
		VIIIг	9683,94	402,37	1400,51	153,47	7881,06	
		VIIIе	9635,42	402,37	1351,99	153,47	7881,06	
		VIIIд	9452,15	402,37	1402,92	153,47	7646,86	
		IXа	9581,21	402,37	1257,37	153,47	7921,47	
		IXб	9351,77	402,37	1306,07	153,47	7643,33	
		IXв	9726,76	402,37	1402,92	153,47	7921,47	
		IXг	9818,71	454,59	1442,65	173,40	7921,47	
		IXд	9757,39	419,78	1416,14	160,08	7921,47	
		IXе	9726,76	402,37	1402,92	153,47	7921,47	
		Xа	9789,16	419,78	1416,14	160,08	7953,24	
		Xб	9741,38	419,78	1416,14	160,08	7905,46	
		Xв	10204,75	454,59	1491,18	173,40	8258,98	
		Xг	10143,42	419,78	1464,66	160,08	8258,98	
		XIа	10383,53	454,59	1488,76	173,40	8440,18	
		XIб	10383,04	454,59	1488,76	173,40	8439,69	
		XIв	10385,17	454,59	1491,18	173,40	8439,40	
		XIг	10382,75	454,59	1488,76	173,40	8439,40	
21-03-002-02	щебеночном балласте	VIIIа	15029,15	452,07	1352,10	160,09	13224,98	45,48
		VIIIб	14167,50	452,07	1377,12	160,09	12338,31	
		VIIIв	14689,39	452,07	1452,41	160,09	12784,91	
		VIIIг	14689,39	452,07	1452,41	160,09	12784,91	
		VIIIе	14639,15	452,07	1402,17	160,09	12784,91	
		VIIIд	14245,38	452,07	1455,00	160,09	12338,31	
		IXа	14727,48	452,07	1304,22	160,09	12971,19	
		IXб	14709,04	452,07	1354,69	160,09	12902,28	
		IXв	14878,26	452,07	1455,00	160,09	12971,19	
		IXг	14977,52	510,74	1495,59	180,95	12971,19	
		IXд	14911,32	471,63	1468,50	167,01	12971,19	
		IXе	14878,26	452,07	1455,00	160,09	12971,19	
		Xа	14035,98	471,63	1468,50	167,01	12095,85	
		Xб	13988,20	471,63	1468,50	167,01	12048,07	
		Xв	13765,47	510,74	1545,89	180,95	11708,84	
		Xг	13699,27	471,63	1518,80	167,01	11708,84	
		XIа	14537,14	510,74	1543,30	180,95	12483,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	14536,65	510,74	1543,30	180,95	12482,61	
		XIв	14538,95	510,74	1545,89	180,95	12482,32	
		XIг	14536,36	510,74	1543,30	180,95	12482,32	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р43 шириной колеи до 6000 мм на							
21-03-002-03	песчаном балласте	VIIIа	10215,67	402,77	1349,79	164,46	8463,11	40,52
		VIIIб	9684,21	402,77	1375,17	164,46	7906,27	
		VIIIв	9989,80	402,77	1451,61	164,46	8135,42	
		VIIIг	9989,80	402,77	1451,61	164,46	8135,42	
		VIIIе	9938,80	402,77	1400,61	164,46	8135,42	
		VIIIд	9763,17	402,77	1454,13	164,46	7906,27	
		IXа	9903,34	402,77	1301,14	164,46	8199,43	
		IXб	9675,74	402,77	1352,32	164,46	7920,65	
		IXв	10056,33	402,77	1454,13	164,46	8199,43	
		IXг	10149,77	455,04	1495,30	185,92	8199,43	
		IXд	10087,44	420,19	1467,82	171,61	8199,43	
		IXе	10056,33	402,77	1454,13	164,46	8199,43	
		Xа	10133,03	420,19	1467,82	171,61	8245,02	
		Xб	10083,37	420,19	1467,82	171,61	8195,36	
		Xв	10540,91	455,04	1546,29	185,92	8539,58	
		Xг	10478,59	420,19	1518,82	171,61	8539,58	
		XIа	10734,88	455,04	1543,77	185,92	8736,07	
		XIб	10734,39	455,04	1543,77	185,92	8735,58	
		XIв	10736,62	455,04	1546,29	185,92	8735,29	
		XIг	10734,10	455,04	1543,77	185,92	8735,29	
21-03-002-04	щебеночном балласте	VIIIа	15179,19	452,47	1408,56	172,61	13318,16	45,52
		VIIIб	14344,58	452,47	1434,98	172,61	12457,13	
		VIIIв	14859,64	452,47	1514,54	172,61	12892,63	
		VIIIг	14859,64	452,47	1514,54	172,61	12892,63	
		VIIIе	14806,56	452,47	1461,46	172,61	12892,63	
		VIIIд	14426,86	452,47	1517,26	172,61	12457,13	
		IXа	14907,13	452,47	1357,97	172,61	13096,69	
		IXб	14883,78	452,47	1411,28	172,61	13020,03	
		IXв	15066,42	452,47	1517,26	172,61	13096,69	
		IXг	15167,36	511,19	1559,48	195,12	13096,69	
		IXд	15100,03	472,04	1531,30	180,15	13096,69	
		IXе	15066,42	452,47	1517,26	172,61	13096,69	
		Xа	14267,57	472,04	1531,30	180,15	12264,23	
		Xб	14217,91	472,04	1531,30	180,15	12214,57	
		Xв	14012,99	511,19	1612,61	195,12	11889,19	
		Xг	13945,66	472,04	1584,43	180,15	11889,19	
		XIа	14780,07	511,19	1609,89	195,12	12658,99	
		XIб	14779,58	511,19	1609,89	195,12	12658,50	
		XIв	14782,01	511,19	1612,61	195,12	12658,21	
		XIг	14779,29	511,19	1609,89	195,12	12658,21	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р43 шириной колеи до 7500 мм на							
21-03-002-05	песчаном балласте	VIIIа	10759,23	403,27	1191,19	126,72	9164,77	40,57
		VIIIб	10187,76	403,27	1212,46	126,72	8572,03	
		VIIIв	10496,63	403,27	1276,45	126,72	8816,91	
		VIIIг	10496,63	403,27	1276,45	126,72	8816,91	
		VIIIе	10453,94	403,27	1233,76	126,72	8816,91	
		VIIIд	10253,88	403,27	1278,58	126,72	8572,03	
		IXа	10428,18	403,27	1150,45	126,72	8874,46	
		IXб	10173,61	403,27	1193,32	126,72	8577,02	
		IXв	10556,31	403,27	1278,58	126,72	8874,46	
		IXг	10644,89	455,60	1314,83	143,18	8874,46	
		IXд	10585,81	420,71	1290,64	132,18	8874,46	
		IXе	10556,31	403,27	1278,58	126,72	8874,46	
		Xа	10664,03	420,71	1290,64	132,18	8952,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	10611,54	420,71	1290,64	132,18	8900,19	
		Хв	11086,48	455,60	1357,57	143,18	9273,31	
		Хг	11027,41	420,71	1333,39	132,18	9273,31	
		XIа	11269,87	455,60	1355,44	143,18	9458,83	
		XIб	11269,38	455,60	1355,44	143,18	9458,34	
		XIв	11271,22	455,60	1357,57	143,18	9458,05	
		XIг	11269,09	455,60	1355,44	143,18	9458,05	
21-03-002-06	щебеночном балласте	VIIIа	16194,89	452,97	1239,77	133,46	14502,15	45,57
		VIIIб	15292,96	452,97	1261,92	133,46	13578,07	
		VIIIв	15830,66	452,97	1328,56	133,46	14049,13	
		VIIIг	15830,66	452,97	1328,56	133,46	14049,13	
		VIIIе	15786,19	452,97	1284,09	133,46	14049,13	
		VIIIд	15361,90	452,97	1330,86	133,46	13578,07	
		IXа	15914,87	452,97	1197,38	133,46	14264,52	
		IXб	15886,70	452,97	1242,07	133,46	14191,66	
		IXв	16048,35	452,97	1330,86	133,46	14264,52	
		IXг	16144,27	511,75	1368,00	150,85	14264,52	
		IXд	16080,29	472,56	1343,21	139,31	14264,52	
		IXе	16048,35	452,97	1330,86	133,46	14264,52	
		Xа	15187,74	472,56	1343,21	139,31	13371,97	
		Xб	15135,25	472,56	1343,21	139,31	13319,48	
		Xв	14874,06	511,75	1412,55	150,85	12949,76	
		Xг	14810,09	472,56	1387,77	139,31	12949,76	
		XIа	15693,11	511,75	1410,25	150,85	13771,11	
		XIб	15692,62	511,75	1410,25	150,85	13770,62	
		XIв	15694,63	511,75	1412,55	150,85	13770,33	
		XIг	15692,33	511,75	1410,25	150,85	13770,33	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р50 шириной колеи до 4500 мм на							
21-03-002-07	песчаном балласте	VIIIа	9959,55	406,74	1277,56	149,09	8275,25	40,92
		VIIIб	9413,43	406,74	1301,15	149,09	7705,54	
		VIIIв	9714,21	406,74	1372,17	149,09	7935,30	
		VIIIг	9714,21	406,74	1372,17	149,09	7935,30	
		VIIIе	9666,82	406,74	1324,78	149,09	7935,30	
		VIIIд	9486,82	406,74	1374,54	149,09	7705,54	
		IXа	9658,76	406,74	1232,36	149,09	8019,66	
		IXб	9414,16	406,74	1279,93	149,09	7727,49	
		IXв	9800,94	406,74	1374,54	149,09	8019,66	
		IXг	9892,89	459,53	1413,70	168,52	8019,66	
		IXд	9831,56	424,34	1387,56	155,60	8019,66	
		IXе	9800,94	406,74	1374,54	149,09	8019,66	
		Xа	9857,52	424,34	1387,56	155,60	8045,62	
		Xб	9806,26	424,34	1387,56	155,60	7994,36	
		Xв	10272,44	459,53	1461,10	168,52	8351,81	
		Xг	10211,11	424,34	1434,96	155,60	8351,81	
		XIа	10466,07	459,53	1458,73	168,52	8547,81	
		XIб	10465,48	459,53	1458,73	168,52	8547,22	
		XIв	10467,50	459,53	1461,10	168,52	8546,87	
		XIг	10465,13	459,53	1458,73	168,52	8546,87	
21-03-002-08	щебеночном балласте	VIIIа	14732,16	455,45	1339,54	158,01	12937,17	45,82
		VIIIб	13895,45	455,45	1364,29	158,01	12075,71	
		VIIIв	14397,77	455,45	1438,78	158,01	12503,54	
		VIIIг	14397,77	455,45	1438,78	158,01	12503,54	
		VIIIе	14348,06	455,45	1389,07	158,01	12503,54	
		VIIIд	13972,50	455,45	1441,34	158,01	12075,71	
		IXа	14470,43	455,45	1292,18	158,01	12722,80	
		IXб	14422,52	455,45	1342,11	158,01	12624,96	
		IXв	14619,59	455,45	1441,34	158,01	12722,80	
		IXг	14719,03	514,56	1481,67	178,59	12722,80	
		IXд	14652,70	475,15	1454,75	164,94	12722,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	14619,59	455,45	1441,34	158,01	12722,80	
		Xа	13834,95	475,15	1454,75	164,94	11905,05	
		Xб	13783,68	475,15	1454,75	164,94	11853,78	
		Xв	13613,53	514,56	1531,43	178,59	11567,54	
		Xг	13547,21	475,15	1504,52	164,94	11567,54	
		XIа	14358,07	514,56	1528,86	178,59	12314,65	
		XIб	14357,47	514,56	1528,86	178,59	12314,05	
		XIв	14359,69	514,56	1531,43	178,59	12313,70	
		XIг	14357,12	514,56	1528,86	178,59	12313,70	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р50 шириной колеи до 6000 мм на							
21-03-002-09	песчаном балласте	VIIIа	11049,58	407,14	1439,52	179,14	9202,92	40,96
		VIIIб	10398,79	407,14	1466,81	179,14	8524,84	
		VIIIв	10752,84	407,14	1548,96	179,14	8796,74	
		VIIIг	10752,84	407,14	1548,96	179,14	8796,74	
		VIIIе	10698,03	407,14	1494,15	179,14	8796,74	
		VIIIд	10483,62	407,14	1551,64	179,14	8524,84	
		IXа	10614,35	407,14	1387,21	179,14	8820,00	
		IXб	10340,66	407,14	1442,20	179,14	8491,32	
		IXв	10778,78	407,14	1551,64	179,14	8820,00	
		IXг	10874,70	459,98	1594,72	202,46	8820,00	
		IXд	10810,73	424,76	1565,97	186,87	8820,00	
		IXе	10778,78	407,14	1551,64	179,14	8820,00	
		Xа	10874,60	424,76	1565,97	186,87	8883,87	
		Xб	10821,45	424,76	1565,97	186,87	8830,72	
		Xв	11375,05	459,98	1649,53	202,46	9265,54	
		Xг	11311,08	424,76	1620,78	186,87	9265,54	
		XIа	11515,04	459,98	1646,85	202,46	9408,21	
		XIб	11514,45	459,98	1646,85	202,46	9407,62	
		XIв	11516,78	459,98	1649,53	202,46	9407,27	
		XIг	11514,10	459,98	1646,85	202,46	9407,27	
21-03-002-10	щебеночном балласте	VIIIа	17177,05	457,74	1489,53	186,22	15229,78	46,05
		VIIIб	16155,60	457,74	1517,74	186,22	14180,12	
		VIIIв	16767,25	457,74	1602,65	186,22	14706,86	
		VIIIг	16767,25	457,74	1602,65	186,22	14706,86	
		VIIIе	16710,60	457,74	1546,00	186,22	14706,86	
		VIIIд	16243,36	457,74	1605,50	186,22	14180,12	
		IXа	16804,83	457,74	1435,51	186,22	14911,58	
		IXб	16788,62	457,74	1492,39	186,22	14838,49	
		IXв	16974,82	457,74	1605,50	186,22	14911,58	
		IXг	17078,22	517,14	1649,50	210,52	14911,58	
		IXд	17009,26	477,54	1620,14	194,28	14911,58	
		IXе	16974,82	457,74	1605,50	186,22	14911,58	
		Xа	15972,37	477,54	1620,14	194,28	13874,69	
		Xб	15919,23	477,54	1620,14	194,28	13821,55	
		Xв	15635,30	517,14	1706,20	210,52	13411,96	
		Xг	15566,33	477,54	1676,83	194,28	13411,96	
		XIа	16497,69	517,14	1703,34	210,52	14277,21	
		XIб	16497,10	517,14	1703,34	210,52	14276,62	
		XIв	16499,61	517,14	1706,20	210,52	14276,27	
		XIг	16496,75	517,14	1703,34	210,52	14276,27	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р50 шириной колеи до 7500 мм на							
21-03-002-11	песчаном балласте	VIIIа	10695,15	407,74	1150,27	119,94	9137,14	41,02
		VIIIб	10142,44	407,74	1170,65	119,94	8564,05	
		VIIIв	10438,61	407,74	1232,00	119,94	8798,87	
		VIIIг	10438,61	407,74	1232,00	119,94	8798,87	
		VIIIе	10397,68	407,74	1191,07	119,94	8798,87	
		VIIIд	10205,85	407,74	1234,06	119,94	8564,05	
		IXа	10429,42	407,74	1111,22	119,94	8910,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	10163,34	407,74	1152,33	119,94	8603,27	
		IXв	10552,26	407,74	1234,06	119,94	8910,46	
		IXг	10640,53	460,65	1269,42	135,54	8910,46	
		IXд	10581,66	425,38	1245,82	125,08	8910,46	
		IXе	10552,26	407,74	1234,06	119,94	8910,46	
		Xа	10651,20	425,38	1245,82	125,08	8980,00	
		Xб	10595,24	425,38	1245,82	125,08	8924,04	
		Xв	11061,81	460,65	1310,39	135,54	9290,77	
		Xг	11002,95	425,38	1286,80	125,08	9290,77	
		XIа	11268,24	460,65	1308,33	135,54	9499,26	
		XIб	11267,65	460,65	1308,33	135,54	9498,67	
		XIв	11269,36	460,65	1310,39	135,54	9498,32	
		XIг	11267,30	460,65	1308,33	135,54	9498,32	
21-03-002-12	щебеночном балласте	VIIIа	15648,46	457,44	1198,84	126,72	13992,18	46,02
		VIIIб	14792,46	457,44	1220,11	126,72	13114,91	
		VIIIв	15297,62	457,44	1284,10	126,72	13556,08	
		VIIIг	15297,62	457,44	1284,10	126,72	13556,08	
		VIIIе	15254,93	457,44	1241,41	126,72	13556,08	
		VIIIд	14858,68	457,44	1286,33	126,72	13114,91	
		IXа	15423,31	457,44	1158,15	126,72	13807,72	
		IXб	15361,16	457,44	1201,07	126,72	13702,65	
		IXв	15551,49	457,44	1286,33	126,72	13807,72	
		IXг	15647,10	516,80	1322,58	143,18	13807,72	
		IXд	15583,34	477,23	1298,39	132,18	13807,72	
		IXе	15551,49	457,44	1286,33	126,72	13807,72	
		Xа	14774,83	477,23	1298,39	132,18	12999,21	
		Xб	14718,87	477,23	1298,39	132,18	12943,25	
		Xв	14522,54	516,80	1365,37	143,18	12640,37	
		Xг	14458,79	477,23	1341,19	132,18	12640,37	
		XIа	15302,12	516,80	1363,14	143,18	13422,18	
		XIб	15301,53	516,80	1363,14	143,18	13421,59	
		XIв	15303,41	516,80	1365,37	143,18	13421,24	
		XIг	15301,18	516,80	1363,14	143,18	13421,24	
	Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р65 шириной колеи до 6000 мм на							
21-03-002-13	песчаном балласте	VIIIа	11098,10	442,93	1368,84	167,50	9286,33	44,56
		VIIIб	10506,40	442,93	1394,61	167,50	8668,86	
		VIIIв	10835,34	442,93	1472,18	167,50	8920,23	
		VIIIг	10835,34	442,93	1472,18	167,50	8920,23	
		VIIIе	10783,58	442,93	1420,42	167,50	8920,23	
		VIIIд	10586,53	442,93	1474,74	167,50	8668,86	
		IXа	10757,16	442,93	1319,46	167,50	8994,77	
		IXб	10528,00	442,93	1371,40	167,50	8713,67	
		IXв	10912,44	442,93	1474,74	167,50	8994,77	
		IXг	11011,47	500,41	1516,29	189,29	8994,77	
		IXд	10945,42	462,09	1488,56	174,69	8994,77	
		IXе	10912,44	442,93	1474,74	167,50	8994,77	
		Xа	10953,55	462,09	1488,56	174,69	9002,90	
		Xб	10897,46	462,09	1488,56	174,69	8946,81	
		Xв	11414,97	500,41	1568,05	189,29	9346,51	
		Xг	11348,91	462,09	1540,31	174,69	9346,51	
		XIа	11643,48	500,41	1565,49	189,29	9577,58	
		XIб	11642,96	500,41	1565,49	189,29	9577,06	
		XIв	11645,22	500,41	1568,05	189,29	9576,76	
		XIг	11642,66	500,41	1565,49	189,29	9576,76	
21-03-002-14	щебеночном балласте	VIIIа	16371,10	492,63	1417,50	174,24	14460,97	49,56
		VIIIб	15457,71	492,63	1444,15	174,24	13520,93	
		VIIIв	16008,88	492,63	1524,37	174,24	13991,88	
		VIIIг	16008,88	492,63	1524,37	174,24	13991,88	
		VIIIе	15955,36	492,63	1470,85	174,24	13991,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	15540,66	492,63	1527,10	174,24	13520,93	
		IXа	16076,86	492,63	1366,47	174,24	14217,76	
		IXб	16066,22	492,63	1420,23	174,24	14153,36	
		IXв	16237,49	492,63	1527,10	174,24	14217,76	
		IXг	16343,86	556,56	1569,54	196,99	14217,76	
		IXд	16272,92	513,94	1541,22	181,87	14217,76	
		IXе	16237,49	492,63	1527,10	174,24	14217,76	
		Xа	15342,26	513,94	1541,22	181,87	13287,10	
		Xб	15286,17	513,94	1541,22	181,87	13231,01	
		Xв	15093,12	556,56	1623,12	196,99	12913,44	
		Xг	15022,17	513,94	1594,79	181,87	12913,44	
		XIа	15935,48	556,56	1620,39	196,99	13758,53	
		XIб	15934,96	556,56	1620,39	196,99	13758,01	
		XIв	15937,39	556,56	1623,12	196,99	13757,71	
		XIг	15934,66	556,56	1620,39	196,99	13757,71	

Таблица 21-03-003. Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов

Измеритель: **1 путь**

	Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов весом до							
21-03-003-01	5 кг	VIIIа	94,79	66,64	12,55	0,31	15,60	6,24
		VIIIб	94,02	66,64	12,65	0,31	14,73	
		VIIIв	95,78	66,64	12,97	0,31	16,17	
		VIIIг	95,78	66,64	12,97	0,31	16,17	
		VIIIе	95,57	66,64	12,76	0,31	16,17	
		VIIIд	94,37	66,64	13,00	0,31	14,73	
		IXа	94,48	66,64	12,38	0,31	15,46	
		IXб	95,17	66,64	12,59	0,31	15,94	
		IXв	95,10	66,64	13,00	0,31	15,46	
		IXг	103,98	75,38	13,14	0,35	15,46	
		IXд	98,09	69,58	13,05	0,32	15,46	
		IXе	95,10	66,64	13,00	0,31	15,46	
		Xа	99,04	69,58	13,05	0,32	16,41	
		Xб	98,82	69,58	13,05	0,32	16,19	
		Xв	106,28	75,38	13,34	0,35	17,56	
		Xг	100,39	69,58	13,25	0,32	17,56	
		XIа	105,92	75,38	13,31	0,35	17,23	
		XIб	105,92	75,38	13,31	0,35	17,23	
		XIв	105,68	75,38	13,34	0,35	16,96	
		XIг	105,65	75,38	13,31	0,35	16,96	
(201-0843)	*Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)*						*(П)*	
21-03-003-02	10 кг	VIIIа	110,44	77,75	13,87	0,31	18,82	7,28
		VIIIб	109,48	77,75	13,98	0,31	17,75	
		VIIIв	111,57	77,75	14,34	0,31	19,48	
		VIIIг	111,57	77,75	14,34	0,31	19,48	
		VIIIе	111,33	77,75	14,10	0,31	19,48	
		VIIIд	109,88	77,75	14,38	0,31	17,75	
		IXа	109,95	77,75	13,66	0,31	18,54	
		IXб	110,84	77,75	13,90	0,31	19,19	
		IXв	110,67	77,75	14,38	0,31	18,54	
		IXг	121,05	87,94	14,57	0,35	18,54	
		IXд	114,15	81,17	14,44	0,32	18,54	
		IXе	110,67	77,75	14,38	0,31	18,54	
		Xа	115,48	81,17	14,44	0,32	19,87	
		Xб	115,27	81,17	14,44	0,32	19,66	
		Xв	124,12	87,94	14,80	0,35	21,38	
		Xг	117,22	81,17	14,67	0,32	21,38	
		XIа	123,32	87,94	14,76	0,35	20,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	123,32	87,94	14,76	0,35	20,62	
		XIв	123,07	87,94	14,80	0,35	20,33	
(201-0843)	*Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)*	XIг	123,03	87,94	14,76	0,35	20,33 *(П)*	
21-03-003-03	25 кг	VIIIа	164,63	105,30	22,19	0,78	37,14	9,86
		VIIIб	162,90	105,30	22,39	0,78	35,21	
		VIIIв	167,02	105,30	23,05	0,78	38,67	
		VIIIг	167,02	105,30	23,05	0,78	38,67	
		VIIIе	166,58	105,30	22,61	0,78	38,67	
		VIIIд	163,61	105,30	23,10	0,78	35,21	
		IXа	164,36	105,30	21,80	0,78	37,26	
		IXб	165,54	105,30	22,24	0,78	38,00	
		IXв	165,66	105,30	23,10	0,78	37,26	
		IXг	179,82	119,11	23,45	0,88	37,26	
		IXд	170,42	109,94	23,22	0,81	37,26	
		IXе	165,66	105,30	23,10	0,78	37,26	
		Xа	172,29	109,94	23,22	0,81	39,13	
		Xб	171,63	109,94	23,22	0,81	38,47	
		Xв	184,48	119,11	23,88	0,88	41,49	
		Xг	175,07	109,94	23,64	0,81	41,49	
		XIа	184,13	119,11	23,82	0,88	41,20	
		XIб	184,13	119,11	23,82	0,88	41,20	
		XIв	183,55	119,11	23,88	0,88	40,56	
(201-0843)	*Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, (т)*	XIг	183,49	119,11	23,82	0,88	40,56 *(П)*	

Таблица 21-03-004. Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов

Измеритель: **1 звено (12,5 м)**

Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов

21-03-004-01	с изготовлением лотков в построечных условиях	VIIIа	481,28	111,95	25,26	0,31	344,07	11,91
		VIIIб	457,00	111,95	25,55	0,31	319,50	
		VIIIв	458,47	111,95	26,44	0,31	320,08	
		VIIIг	458,47	111,95	26,44	0,31	320,08	
		VIIIе	457,88	111,95	25,85	0,31	320,08	
		VIIIд	457,93	111,95	26,48	0,31	319,50	
		IXа	464,21	111,95	24,70	0,31	327,56	
		IXб	434,38	111,95	25,29	0,31	297,14	
		IXв	465,99	111,95	26,48	0,31	327,56	
		IXг	481,85	126,48	27,81	0,35	327,56	
		IXд	471,20	116,72	26,92	0,32	327,56	
		IXе	465,99	111,95	26,48	0,31	327,56	
		Xа	518,03	116,72	26,92	0,32	374,39	
		Xб	457,64	116,72	26,92	0,32	314,00	
		Xв	476,34	126,48	28,40	0,35	321,46	
		Xг	465,70	116,72	27,52	0,32	321,46	
		XIа	520,03	126,48	28,36	0,35	365,19	
		XIб	520,03	126,48	28,36	0,35	365,19	
		XIв	520,07	126,48	28,40	0,35	365,19	
		XIг	520,03	126,48	28,36	0,35	365,19	
21-03-004-02	из готовых элементов	VIIIа	57,65	52,82	4,83	0,31	-	6,03
		VIIIб	57,72	52,82	4,90	0,31	-	
		VIIIв	57,92	52,82	5,10	0,31	-	
		VIIIг	57,92	52,82	5,10	0,31	-	
		VIIIе	57,78	52,82	4,96	0,31	-	
		VIIIд	57,93	52,82	5,11	0,31	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	57,52	52,82	4,70	0,31	-	
		IXб	57,65	52,82	4,83	0,31	-	
		IXв	57,93	52,82	5,11	0,31	-	
		IXг	65,06	59,76	5,30	0,35	-	
		IXд	60,28	55,11	5,17	0,32	-	
		IXе	57,93	52,82	5,11	0,31	-	
		Xа	60,28	55,11	5,17	0,32	-	
		Xб	60,28	55,11	5,17	0,32	-	
		Xв	65,19	59,76	5,43	0,35	-	
		Xг	60,42	55,11	5,31	0,32	-	
		XIа	65,19	59,76	5,43	0,35	-	
		XIб	65,19	59,76	5,43	0,35	-	
		XIв	65,19	59,76	5,43	0,35	-	
		XIг	65,19	59,76	5,43	0,35	-	
(203-0571)	*Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные), (м2)*						*(П)*	
Таблица 21-03-005. Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов								
	Измеритель: **1 путь**							
21-03-005-01	Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов	VIIIа	31,28	17,34	13,94	-	-	1,68
		VIIIб	31,44	17,34	14,10	-	-	
		VIIIв	31,92	17,34	14,58	-	-	
		VIIIг	31,92	17,34	14,58	-	-	
		VIIIе	31,60	17,34	14,26	-	-	
		VIIIд	31,94	17,34	14,60	-	-	
		IXа	30,99	17,34	13,65	-	-	
		IXб	31,31	17,34	13,97	-	-	
		IXв	31,94	17,34	14,60	-	-	
		IXг	34,98	19,59	15,39	-	-	
		IXд	32,94	18,08	14,86	-	-	
		IXе	31,94	17,34	14,60	-	-	
		Xа	32,94	18,08	14,86	-	-	
		Xб	32,94	18,08	14,86	-	-	
		Xв	35,30	19,59	15,71	-	-	
		Xг	33,26	18,08	15,18	-	-	
		XIа	35,28	19,59	15,69	-	-	
		XIб	35,28	19,59	15,69	-	-	
		XIв	35,30	19,59	15,71	-	-	
		XIг	35,28	19,59	15,69	-	-	
(201-0630)	*Упоры тупиков, (т)*						*(П)*	
Таблица 21-03-006. Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию								
	Измеритель: **1 кран**							
	Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию грузоподъемностью до							
21-03-006-01	5 т	VIIIа	1166,74	474,08	664,02	120,36	28,64	38,70
		VIIIб	1175,84	474,08	664,25	120,36	37,51	
		VIIIв	1170,93	474,08	664,80	120,36	32,05	
		VIIIг	1170,93	474,08	664,80	120,36	32,05	
		VIIIе	1170,54	474,08	664,41	120,36	32,05	
		VIIIд	1178,87	474,08	667,28	120,36	37,51	
		IXа	1155,88	474,08	666,11	120,36	15,69	
		IXб	1161,72	474,08	666,50	120,36	21,14	
		IXв	1157,05	474,08	667,28	120,36	15,69	
		IXг	1234,62	536,00	682,93	136,01	15,69	
		IXд	1182,75	494,59	672,47	125,55	15,69	
		IXе	1157,05	474,08	667,28	120,36	15,69	
		Xа	1182,06	494,59	672,47	125,55	15,00	
		Xб	1182,06	494,59	672,47	125,55	15,00	
		Xв	1237,73	536,00	683,32	136,01	18,41	
		Xг	1185,86	494,59	672,86	125,55	18,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1250,94	536,00	680,84	136,01	34,10	
		XIб	1250,94	536,00	680,84	136,01	34,10	
		XIв	1253,42	536,00	683,32	136,01	34,10	
		XIг	1250,94	536,00	680,84	136,01	34,10	
21-03-006-02	8 т	VIIIа	1195,41	482,90	700,57	122,69	11,94	39,42
		VIIIб	1199,35	482,90	700,81	122,69	15,64	
		VIIIв	1197,63	482,90	701,36	122,69	13,37	
		VIIIг	1197,63	482,90	701,36	122,69	13,37	
		VIIIе	1197,24	482,90	700,97	122,69	13,37	
		VIIIд	1202,83	482,90	704,29	122,69	15,64	
		IXа	1192,54	482,90	703,10	122,69	6,54	
		IXб	1195,22	482,90	703,50	122,69	8,82	
		IXв	1193,73	482,90	704,29	122,69	6,54	
		IXг	1272,75	545,97	720,24	138,65	6,54	
		IXд	1219,91	503,79	709,58	127,98	6,54	
		IXе	1193,73	482,90	704,29	122,69	6,54	
		Xа	1219,63	503,79	709,58	127,98	6,26	
		Xб	1219,63	503,79	709,58	127,98	6,26	
		Xв	1274,29	545,97	720,64	138,65	7,68	
		Xг	1221,44	503,79	709,97	127,98	7,68	
		XIа	1277,91	545,97	717,72	138,65	14,22	
		XIб	1277,91	545,97	717,72	138,65	14,22	
		XIв	1280,83	545,97	720,64	138,65	14,22	
		XIг	1277,91	545,97	717,72	138,65	14,22	
21-03-006-03	10 т	VIIIа	1244,17	488,78	744,64	124,24	10,75	39,90
		VIIIб	1247,74	488,78	744,88	124,24	14,08	
		VIIIв	1246,65	488,78	745,84	124,24	12,03	
		VIIIг	1246,65	488,78	745,84	124,24	12,03	
		VIIIе	1246,01	488,78	745,20	124,24	12,03	
		VIIIд	1251,66	488,78	748,80	124,24	14,08	
		IXа	1241,63	488,78	746,96	124,24	5,89	
		IXб	1244,32	488,78	747,60	124,24	7,94	
		IXв	1243,47	488,78	748,80	124,24	5,89	
		IXг	1323,47	552,62	764,96	140,40	5,89	
		IXд	1269,97	509,92	754,16	129,60	5,89	
		IXе	1243,47	488,78	748,80	124,24	5,89	
		Xа	1269,71	509,92	754,16	129,60	5,63	
		Xб	1269,71	509,92	754,16	129,60	5,63	
		Xв	1325,05	552,62	765,52	140,40	6,91	
		Xг	1271,55	509,92	754,72	129,60	6,91	
		XIа	1327,98	552,62	762,56	140,40	12,80	
		XIб	1327,98	552,62	762,56	140,40	12,80	
		XIв	1330,94	552,62	765,52	140,40	12,80	
		XIг	1327,98	552,62	762,56	140,40	12,80	
21-03-006-04	12,5 т	VIIIа	2195,96	496,13	1653,56	126,26	46,27	40,50
		VIIIб	2210,69	496,13	1653,97	126,26	60,59	
		VIIIв	2203,10	496,13	1655,19	126,26	51,78	
		VIIIг	2203,10	496,13	1655,19	126,26	51,78	
		VIIIе	2202,28	496,13	1654,37	126,26	51,78	
		VIIIд	2217,84	496,13	1661,12	126,26	60,59	
		IXа	2180,15	496,13	1658,68	126,26	25,34	
		IXб	2189,78	496,13	1659,50	126,26	34,15	
		IXв	2182,59	496,13	1661,12	126,26	25,34	
		IXг	2263,81	560,93	1677,54	142,68	25,34	
		IXд	2209,50	517,59	1666,57	131,71	25,34	
		IXе	2182,59	496,13	1661,12	126,26	25,34	
		Xа	2208,40	517,59	1666,57	131,71	24,24	
		Xб	2208,40	517,59	1666,57	131,71	24,24	
		Xв	2269,03	560,93	1678,36	142,68	29,74	
		Xг	2214,71	517,59	1667,38	131,71	29,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	2288,43	560,93	1672,42	142,68	55,08	
		XIб	2288,43	560,93	1672,42	142,68	55,08	
		XIв	2294,37	560,93	1678,36	142,68	55,08	
		XIг	2288,43	560,93	1672,42	142,68	55,08	
21-03-006-05	25 т	VIIIа	3599,60	532,88	2939,56	165,46	127,16	43,50
		VIIIб	3639,65	532,88	2940,26	165,46	166,51	
		VIIIв	3617,36	532,88	2942,19	165,46	142,29	
		VIIIг	3617,36	532,88	2942,19	165,46	142,29	
		VIIIе	3616,05	532,88	2940,88	165,46	142,29	
		VIIIд	3650,85	532,88	2951,46	165,46	166,51	
		IXа	3550,04	532,88	2947,53	165,46	69,63	
		IXб	3575,57	532,88	2948,84	165,46	93,85	
		IXв	3553,97	532,88	2951,46	165,46	69,63	
		IXг	3645,10	602,48	2972,99	186,99	69,63	
		IXд	3584,20	555,93	2958,64	172,64	69,63	
		IXе	3553,97	532,88	2951,46	165,46	69,63	
		Xа	3581,18	555,93	2958,64	172,64	66,61	
		Xб	3581,18	555,93	2958,64	172,64	66,61	
		Xв	3658,52	602,48	2974,30	186,99	81,74	
		Xг	3597,62	555,93	2959,95	172,64	81,74	
		XIа	3718,89	602,48	2965,03	186,99	151,38	
		XIб	3718,89	602,48	2965,03	186,99	151,38	
		XIв	3728,16	602,48	2974,30	186,99	151,38	
		XIг	3718,89	602,48	2965,03	186,99	151,38	
21-03-006-06	Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию грузоподъемностью более 25 т	VIIIа	8227,32	1635,38	6474,88	416,20	117,06	133,50
		VIIIб	8267,58	1635,38	6478,90	416,20	153,30	
		VIIIв	8257,34	1635,38	6490,96	416,20	131,00	
		VIIIг	8257,34	1635,38	6490,96	416,20	131,00	
		VIIIе	8249,30	1635,38	6482,92	416,20	131,00	
		VIIIд	8303,22	1635,38	6514,54	416,20	153,30	
		IXа	8189,91	1635,38	6490,42	416,20	64,11	
		IXб	8220,24	1635,38	6498,46	416,20	86,40	
		IXв	8214,03	1635,38	6514,54	416,20	64,11	
		IXг	8481,77	1848,98	6568,68	470,34	64,11	
		IXд	8302,74	1706,13	6532,50	434,16	64,11	
		IXе	8214,03	1635,38	6514,54	416,20	64,11	
		Xа	8299,95	1706,13	6532,50	434,16	61,32	
		Xб	8299,95	1706,13	6532,50	434,16	61,32	
		Xв	8500,95	1848,98	6576,72	470,34	75,25	
		Xг	8321,92	1706,13	6540,54	434,16	75,25	
		XIа	8541,48	1848,98	6553,14	470,34	139,36	
		XIб	8541,48	1848,98	6553,14	470,34	139,36	
		XIв	8565,06	1848,98	6576,72	470,34	139,36	
		XIг	8541,48	1848,98	6553,14	470,34	139,36	
Таблица 21-03-007. Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов								
	Измеритель: **1 заземление**							
	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах 1 группы при количестве очагов заземления							
21-03-007-01	один	VIIIа	1628,78	485,21	221,07	12,53	922,50	48,28
		VIIIб	1754,29	485,21	223,76	12,53	1045,32	
		VIIIв	1758,47	485,21	232,05	12,53	1041,21	
		VIIIг	1758,47	485,21	232,05	12,53	1041,21	
		VIIIе	1752,94	485,21	226,52	12,53	1041,21	
		VIIIд	1763,03	485,21	232,50	12,53	1045,32	
		IXа	1776,55	485,21	215,99	12,53	1075,35	
		IXб	1804,22	485,21	221,52	12,53	1097,49	
		IXв	1793,06	485,21	232,50	12,53	1075,35	
		IXг	1861,01	548,46	237,20	14,16	1075,35	
		IXд	1815,87	506,46	234,06	13,07	1075,35	
		IXе	1793,06	485,21	232,50	12,53	1075,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1892,50	506,46	234,06	13,07	1151,98	
		Хб	1860,57	506,46	234,06	13,07	1120,05	
		Хв	1809,50	548,46	242,66	14,16	1018,38	
		Хг	1764,36	506,46	239,52	13,07	1018,38	
		XIа	1981,70	548,46	242,21	14,16	1191,03	
		XIб	1981,70	548,46	242,21	14,16	1191,03	
		XIв	1975,25	548,46	242,66	14,16	1184,13	
		XIг	1974,80	548,46	242,21	14,16	1184,13	
21-03-007-02	два	VIIIа	2222,02	635,56	311,65	18,71	1274,81	63,24
		VIIIб	2382,88	635,56	315,59	18,71	1431,73	
		VIIIв	2385,24	635,56	327,69	18,71	1421,99	
		VIIIг	2385,24	635,56	327,69	18,71	1421,99	
		VIIIе	2377,17	635,56	319,62	18,71	1421,99	
		VIIIд	2395,60	635,56	328,31	18,71	1431,73	
		IXа	2402,54	635,56	304,20	18,71	1462,78	
		IXб	2455,32	635,56	312,28	18,71	1507,48	
		IXв	2426,65	635,56	328,31	18,71	1462,78	
		IXг	2516,21	718,41	335,02	21,15	1462,78	
		IXд	2456,71	663,39	330,54	19,52	1462,78	
		IXе	2426,65	635,56	328,31	18,71	1462,78	
		Ха	2551,67	663,39	330,54	19,52	1557,74	
		Хб	2516,37	663,39	330,54	19,52	1522,44	
		Хв	2444,90	718,41	342,99	21,15	1383,50	
		Хг	2385,41	663,39	338,52	19,52	1383,50	
		XIа	2688,30	718,41	342,37	21,15	1627,52	
		XIб	2688,30	718,41	342,37	21,15	1627,52	
		XIв	2681,19	718,41	342,99	21,15	1619,79	
		XIг	2680,57	718,41	342,37	21,15	1619,79	
21-03-007-03	три	VIIIа	2815,88	785,61	402,32	24,89	1627,95	78,17
		VIIIб	3012,05	785,61	407,51	24,89	1818,93	
		VIIIв	3012,61	785,61	423,41	24,89	1803,59	
		VIIIг	3012,61	785,61	423,41	24,89	1803,59	
		VIIIе	3002,01	785,61	412,81	24,89	1803,59	
		VIIIд	3028,75	785,61	424,21	24,89	1818,93	
		IXа	3029,12	785,61	392,50	24,89	1851,01	
		IXб	3106,96	785,61	403,12	24,89	1918,23	
		IXв	3060,83	785,61	424,21	24,89	1851,01	
		IXг	3171,93	888,01	432,91	28,13	1851,01	
		IXд	3098,11	820,00	427,10	25,97	1851,01	
		IXе	3060,83	785,61	424,21	24,89	1851,01	
		Ха	3211,42	820,00	427,10	25,97	1964,32	
		Хб	3172,75	820,00	427,10	25,97	1925,65	
		Хв	3080,78	888,01	443,41	28,13	1749,36	
		Хг	3006,96	820,00	437,60	25,97	1749,36	
		XIа	3395,50	888,01	442,61	28,13	2064,88	
		XIб	3395,50	888,01	442,61	28,13	2064,88	
		XIв	3387,74	888,01	443,41	28,13	2056,32	
		XIг	3386,94	888,01	442,61	28,13	2056,32	
21-03-007-04	четыре	VIIIа	3407,46	936,06	491,14	30,94	1980,26	93,14
		VIIIб	3638,95	936,06	497,55	30,94	2205,34	
		VIIIв	3637,60	936,06	517,18	30,94	2184,36	
		VIIIг	3637,60	936,06	517,18	30,94	2184,36	
		VIIIе	3624,51	936,06	504,09	30,94	2184,36	
		VIIIд	3659,54	936,06	518,14	30,94	2205,34	
		IXа	3653,49	936,06	479,00	30,94	2238,43	
		IXб	3756,38	936,06	492,10	30,94	2328,22	
		IXв	3692,63	936,06	518,14	30,94	2238,43	
		IXг	3825,27	1058,07	528,77	34,96	2238,43	
		IXд	3737,15	977,04	521,68	32,27	2238,43	
		IXе	3692,63	936,06	518,14	30,94	2238,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	3868,80	977,04	521,68	32,27	2370,08	
		Хб	3826,76	977,04	521,68	32,27	2328,04	
		Хв	3714,30	1058,07	541,74	34,96	2114,49	
		Хг	3626,18	977,04	534,65	32,27	2114,49	
		XIа	4100,22	1058,07	540,77	34,96	2501,38	
		XIб	4100,22	1058,07	540,77	34,96	2501,38	
		XIв	4091,79	1058,07	541,74	34,96	2491,98	
		XIг	4090,82	1058,07	540,77	34,96	2491,98	
	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах 2 группы при количестве очагов заземления							
21-03-007-05	один	VIIIа	1688,18	517,88	247,80	15,46	922,50	51,53
		VIIIб	1814,11	517,88	250,91	15,46	1045,32	
		VIIIв	1819,56	517,88	260,47	15,46	1041,21	
		VIIIг	1819,56	517,88	260,47	15,46	1041,21	
		VIIIе	1813,19	517,88	254,10	15,46	1041,21	
		VIIIд	1824,18	517,88	260,98	15,46	1045,32	
		IXа	1835,15	517,88	241,92	15,46	1075,35	
		IXб	1863,68	517,88	248,31	15,46	1097,49	
		IXв	1854,21	517,88	260,98	15,46	1075,35	
		IXг	1926,80	585,38	266,07	17,48	1075,35	
		IXд	1878,57	540,55	262,67	16,14	1075,35	
		IXе	1854,21	517,88	260,98	15,46	1075,35	
		Ха	1955,20	540,55	262,67	16,14	1151,98	
		Хб	1923,27	540,55	262,67	16,14	1120,05	
		Хв	1876,13	585,38	272,37	17,48	1018,38	
		Хг	1827,90	540,55	268,97	16,14	1018,38	
		XIа	2048,28	585,38	271,87	17,48	1191,03	
		XIб	2048,28	585,38	271,87	17,48	1191,03	
		XIв	2041,88	585,38	272,37	17,48	1184,13	
		XIг	2041,38	585,38	271,87	17,48	1184,13	
21-03-007-06	два	VIIIа	2318,83	681,69	362,33	24,05	1274,81	67,83
		VIIIб	2480,48	681,69	367,06	24,05	1431,73	
		VIIIв	2485,23	681,69	381,55	24,05	1421,99	
		VIIIг	2485,23	681,69	381,55	24,05	1421,99	
		VIIIе	2475,57	681,69	371,89	24,05	1421,99	
		VIIIд	2495,69	681,69	382,27	24,05	1431,73	
		IXа	2497,86	681,69	353,39	24,05	1462,78	
		IXб	2552,23	681,69	363,06	24,05	1507,48	
		IXв	2526,74	681,69	382,27	24,05	1462,78	
		IXг	2623,00	770,55	389,67	27,18	1462,78	
		IXд	2559,05	711,54	384,73	25,10	1462,78	
		IXе	2526,74	681,69	382,27	24,05	1462,78	
		Ха	2654,01	711,54	384,73	25,10	1557,74	
		Хб	2618,71	711,54	384,73	25,10	1522,44	
		Хв	2553,29	770,55	399,24	27,18	1383,50	
		Хг	2489,34	711,54	394,30	25,10	1383,50	
		XIа	2796,58	770,55	398,51	27,18	1627,52	
		XIб	2796,58	770,55	398,51	27,18	1627,52	
		XIв	2789,58	770,55	399,24	27,18	1619,79	
		XIг	2788,85	770,55	398,51	27,18	1619,79	
21-03-007-07	три	VIIIа	2949,43	845,21	476,27	32,62	1627,95	84,10
		VIIIб	3146,76	845,21	482,62	32,62	1818,93	
		VIIIв	3150,80	845,21	502,00	32,62	1803,59	
		VIIIг	3150,80	845,21	502,00	32,62	1803,59	
		VIIIе	3137,88	845,21	489,08	32,62	1803,59	
		VIIIд	3167,08	845,21	502,94	32,62	1818,93	
		IXа	3160,50	845,21	464,28	32,62	1851,01	
		IXб	3240,65	845,21	477,21	32,62	1918,23	
		IXв	3199,16	845,21	502,94	32,62	1851,01	
		IXг	3319,04	955,38	512,65	36,88	1851,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	3239,39	882,21	506,17	34,03	1851,01	
		IXе	3199,16	845,21	502,94	32,62	1851,01	
		Xа	3352,70	882,21	506,17	34,03	1964,32	
		Xб	3314,03	882,21	506,17	34,03	1925,65	
		Xв	3230,21	955,38	525,47	36,88	1749,36	
		Xг	3150,56	882,21	518,99	34,03	1749,36	
		XIа	3544,78	955,38	524,52	36,88	2064,88	
		XIб	3544,78	955,38	524,52	36,88	2064,88	
		XIв	3537,17	955,38	525,47	36,88	2056,32	
		XIг	3536,22	955,38	524,52	36,88	2056,32	
21-03-007-08	четыре	VIIIа	3578,91	1008,92	589,73	41,21	1980,26	100,39
		VIIIб	3811,94	1008,92	597,68	41,21	2205,34	
		VIIIв	3815,23	1008,92	621,95	41,21	2184,36	
		VIIIг	3815,23	1008,92	621,95	41,21	2184,36	
		VIIIе	3799,05	1008,92	605,77	41,21	2184,36	
		VIIIд	3837,37	1008,92	623,11	41,21	2205,34	
		IXа	3822,05	1008,92	574,70	41,21	2238,43	
		IXб	3928,03	1008,92	590,89	41,21	2328,22	
		IXв	3870,46	1008,92	623,11	41,21	2238,43	
		IXг	4013,94	1140,43	635,08	46,57	2238,43	
		IXд	3918,61	1053,09	627,09	43,00	2238,43	
		IXе	3870,46	1008,92	623,11	41,21	2238,43	
		Xа	4050,26	1053,09	627,09	43,00	2370,08	
		Xб	4008,22	1053,09	627,09	43,00	2328,04	
		Xв	3906,05	1140,43	651,13	46,57	2114,49	
		Xг	3810,72	1053,09	643,14	43,00	2114,49	
		XIа	4291,78	1140,43	649,97	46,57	2501,38	
		XIб	4291,78	1140,43	649,97	46,57	2501,38	
		XIв	4283,54	1140,43	651,13	46,57	2491,98	
		XIг	4282,38	1140,43	649,97	46,57	2491,98	
	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах 3 группы при количестве очагов заземления							
21-03-007-09	один	VIIIа	1779,19	604,71	251,98	16,26	922,50	60,17
		VIIIб	1905,20	604,71	255,17	16,26	1045,32	
		VIIIв	1910,89	604,71	264,97	16,26	1041,21	
		VIIIг	1910,89	604,71	264,97	16,26	1041,21	
		VIIIе	1904,35	604,71	258,43	16,26	1041,21	
		VIIIд	1915,51	604,71	265,48	16,26	1045,32	
		IXа	1926,01	604,71	245,95	16,26	1075,35	
		IXб	1954,69	604,71	252,49	16,26	1097,49	
		IXв	1945,54	604,71	265,48	16,26	1075,35	
		IXг	2029,56	683,53	270,68	18,38	1075,35	
		IXд	1973,74	631,18	267,21	16,97	1075,35	
		IXе	1945,54	604,71	265,48	16,26	1075,35	
		Xа	2050,37	631,18	267,21	16,97	1151,98	
		Xб	2018,44	631,18	267,21	16,97	1120,05	
		Xв	1979,05	683,53	277,14	18,38	1018,38	
		Xг	1923,23	631,18	273,67	16,97	1018,38	
		XIа	2151,18	683,53	276,62	18,38	1191,03	
		XIб	2151,18	683,53	276,62	18,38	1191,03	
		XIв	2144,80	683,53	277,14	18,38	1184,13	
		XIг	2144,28	683,53	276,62	18,38	1184,13	
21-03-007-10	два	VIIIа	2447,61	804,20	368,60	25,24	1274,81	80,02
		VIIIб	2609,38	804,20	373,45	25,24	1431,73	
		VIIIв	2614,48	804,20	388,29	25,24	1421,99	
		VIIIг	2614,48	804,20	388,29	25,24	1421,99	
		VIIIе	2604,58	804,20	378,39	25,24	1421,99	
		VIIIд	2624,96	804,20	389,03	25,24	1431,73	
		IXа	2626,41	804,20	359,43	25,24	1462,78	
		IXб	2681,01	804,20	369,33	25,24	1507,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	2656,01	804,20	389,03	25,24	1462,78	
		IXг	2768,39	909,03	396,58	28,54	1462,78	
		IXд	2693,73	839,41	391,54	26,35	1462,78	
		IXе	2656,01	804,20	389,03	25,24	1462,78	
		Xа	2788,69	839,41	391,54	26,35	1557,74	
		Xб	2753,39	839,41	391,54	26,35	1522,44	
		Xв	2698,92	909,03	406,39	28,54	1383,50	
		Xг	2624,26	839,41	401,35	26,35	1383,50	
		XIа	2942,20	909,03	405,65	28,54	1627,52	
		XIб	2942,20	909,03	405,65	28,54	1627,52	
		XIв	2935,21	909,03	406,39	28,54	1619,79	
		XIг	2934,47	909,03	405,65	28,54	1619,79	
21-03-007-11	три	VIIIа	3115,76	1003,19	484,62	34,24	1627,95	99,82
		VIIIб	3313,25	1003,19	491,13	34,24	1818,93	
		VIIIв	3317,77	1003,19	510,99	34,24	1803,59	
		VIIIг	3317,77	1003,19	510,99	34,24	1803,59	
		VIIIе	3304,53	1003,19	497,75	34,24	1803,59	
		VIIIд	3334,07	1003,19	511,95	34,24	1818,93	
		IXа	3326,53	1003,19	472,33	34,24	1851,01	
		IXб	3407,00	1003,19	485,58	34,24	1918,23	
		IXв	3366,15	1003,19	511,95	34,24	1851,01	
		IXг	3506,84	1133,96	521,87	38,68	1851,01	
		IXд	3413,37	1047,11	515,25	35,72	1851,01	
		IXе	3366,15	1003,19	511,95	34,24	1851,01	
		Xа	3526,68	1047,11	515,25	35,72	1964,32	
		Xб	3488,01	1047,11	515,25	35,72	1925,65	
		Xв	3418,32	1133,96	535,00	38,68	1749,36	
		Xг	3324,85	1047,11	528,38	35,72	1749,36	
		XIа	3732,88	1133,96	534,04	38,68	2064,88	
		XIб	3732,88	1133,96	534,04	38,68	2064,88	
		XIв	3725,28	1133,96	535,00	38,68	2056,32	
		XIг	3724,32	1133,96	534,04	38,68	2056,32	
21-03-007-12	четыре	VIIIа	3783,01	1202,58	600,17	43,22	1980,26	119,66
		VIIIб	4016,24	1202,58	608,32	43,22	2205,34	
		VIIIв	4020,12	1202,58	633,18	43,22	2184,36	
		VIIIг	4020,12	1202,58	633,18	43,22	2184,36	
		VIIIе	4003,55	1202,58	616,61	43,22	2184,36	
		VIIIд	4042,29	1202,58	634,37	43,22	2205,34	
		IXа	4025,77	1202,58	584,76	43,22	2238,43	
		IXб	4132,15	1202,58	601,35	43,22	2328,22	
		IXв	4075,38	1202,58	634,37	43,22	2238,43	
		IXг	4244,37	1359,34	646,60	48,84	2238,43	
		IXд	4132,10	1255,23	638,44	45,09	2238,43	
		IXе	4075,38	1202,58	634,37	43,22	2238,43	
		Xа	4263,75	1255,23	638,44	45,09	2370,08	
		Xб	4221,71	1255,23	638,44	45,09	2328,04	
		Xв	4136,87	1359,34	663,04	48,84	2114,49	
		Xг	4024,61	1255,23	654,89	45,09	2114,49	
		XIа	4522,58	1359,34	661,86	48,84	2501,38	
		XIб	4522,58	1359,34	661,86	48,84	2501,38	
		XIв	4514,36	1359,34	663,04	48,84	2491,98	
		XIг	4513,18	1359,34	661,86	48,84	2491,98	
21-03-007-13	На каждое звено рельсового пути длиной 12,5 м добавлять или уменьшать к расценкам 21-03-007	VIIIа	5,38	2,29	1,61	-	1,48	0,23
		VIIIб	5,34	2,29	1,62	-	1,43	
		VIIIв	5,45	2,29	1,64	-	1,52	
		VIIIг	5,45	2,29	1,64	-	1,52	
		VIIIе	5,44	2,29	1,63	-	1,52	
		VIIIд	5,37	2,29	1,65	-	1,43	
		IXа	5,40	2,29	1,60	-	1,51	
		IXб	5,48	2,29	1,62	-	1,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	5,45	2,29	1,65	-	1,51	
		IXг	5,74	2,58	1,65	-	1,51	
		IXд	5,55	2,39	1,65	-	1,51	
		IXе	5,45	2,29	1,65	-	1,51	
		Xа	5,81	2,39	1,65	-	1,77	
		Xб	5,72	2,39	1,65	-	1,68	
		Xв	6,03	2,58	1,66	-	1,79	
		Xг	5,84	2,39	1,66	-	1,79	
		XIа	5,93	2,58	1,66	-	1,69	
		XIб	5,93	2,58	1,66	-	1,69	
		XIв	5,93	2,58	1,66	-	1,69	
		XIг	5,93	2,58	1,66	-	1,69	

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 21. ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ... 5

Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ... 5

Таблица 21-01-001 Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения ... 5
Таблица 21-01-002 Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения ... 7
Таблица 21-01-003 Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения ... 9
Таблица 21-01-004 Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения ... 10
Таблица 21-01-005 Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения ... 11
Таблица 21-01-011 Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения ... 12
Таблица 21-01-012 Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения ... 14
Таблица 21-01-013 Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения ... 16
Таблица 21-01-014 Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения ... 17
Таблица 21-01-015 Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения ... 19
Таблица 21-01-021 Сборка временных жилых зданий контейнерного типа ... 19
Таблица 21-01-022 Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа ... 20

Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ... 21

Таблица 21-02-001 Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения ... 21
Таблица 21-02-002 Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения ... 27
Таблица 21-02-003 Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения ... 31
Таблица 21-02-004 Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения ... 34
Таблица 21-02-005 Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения ... 36
Таблица 21-02-006 Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения ... 39
Таблица 21-02-007 Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения ... 41
Таблица 21-02-008 Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения ... 43
Таблица 21-02-009 Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения ... 44
Таблица 21-02-010 Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения ... 47
Таблица 21-02-016 Устройство внутреннего электроснабжения временных жилых и общественных зданий ... 49
Таблица 21-02-017 Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытового и административного назначения ... 51
Таблица 21-02-018 Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения ... 53

Раздел 3. ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ ... 54

Таблица 21-03-001 Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах в две нити ... 54
Таблица 21-03-002 Устройство и разборка подкрановых путей для башенных кранов из отдельных элементов на деревянных полушпалах в две нити ... 59
Таблица 21-03-003 Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов ... 64
Таблица 21-03-004 Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов ... 65
Таблица 21-03-005 Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов ... 66
Таблица 21-03-006 Испытание башенного крана перед сдачей в эксплуатацию ... 66
Таблица 21-03-007 Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов ... 68

gost.e-ecolog.ru