ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-10-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ–2001

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Книга 2

(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖ 81-02-10-2001

Часть10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Книга 2

(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ОЕРЖ 81-02-10-2001 Часть 10. Деревянные конструкции. Книга 2.
Москва, 2011 – 171 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА								
Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий								
	Измеритель: 1 конструкция							
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом							
10-01-001-01	18 м	VIIIа	871,76	234,25	147,10	12,42	490,41	21,67
		VIIIб	864,51	234,25	148,66	12,42	481,60	
		VIIIв	863,56	234,25	153,46	12,42	475,85	
		VIIIг	863,56	234,25	153,46	12,42	475,85	
		VIIIе	860,36	234,25	150,26	12,42	475,85	
		VIIIд	869,69	234,25	153,84	12,42	481,60	
		IXа	886,17	234,25	144,26	12,42	507,66	
		IXб	853,29	234,25	147,47	12,42	471,57	
		IXв	895,75	234,25	153,84	12,42	507,66	
		IXг	929,71	264,81	157,24	14,04	507,66	
		IXд	907,07	244,44	154,97	12,96	507,66	
		IXе	895,75	234,25	153,84	12,42	507,66	
		Xа	906,33	244,44	154,97	12,96	506,92	
		Xб	868,91	244,44	154,97	12,96	469,50	
		Xв	879,46	264,81	160,40	14,04	454,25	
		Xг	856,82	244,44	158,13	12,96	454,25	
		XIа	1002,29	264,81	160,03	14,04	577,45	
		XIб	1002,29	264,81	160,03	14,04	577,45	
		XIв	990,32	264,81	160,40	14,04	565,11	
		XIг	989,95	264,81	160,03	14,04	565,11	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-02	24 м	VIIIа	1261,33	379,58	305,64	23,92	576,11	34,32
		VIIIб	1260,93	379,58	309,13	23,92	572,22	
		VIIIв	1260,84	379,58	319,76	23,92	561,50	
		VIIIг	1260,84	379,58	319,76	23,92	561,50	
		VIIIе	1253,75	379,58	312,67	23,92	561,50	
		VIIIд	1272,26	379,58	320,46	23,92	572,22	
		IXа	1283,14	379,58	299,25	23,92	604,31	
		IXб	1242,04	379,58	306,35	23,92	556,11	
		IXв	1304,35	379,58	320,46	23,92	604,31	
		IXг	1362,23	429,34	328,58	27,03	604,31	
		IXд	1323,52	396,05	323,16	24,95	604,31	
		IXе	1304,35	379,58	320,46	23,92	604,31	
		Xа	1317,80	396,05	323,16	24,95	598,59	
		Xб	1279,17	396,05	323,16	24,95	559,96	
		Xв	1301,64	429,34	335,60	27,03	536,70	
		Xг	1262,93	396,05	330,18	24,95	536,70	
		XIа	1432,58	429,34	334,90	27,03	668,34	
		XIб	1432,58	429,34	334,90	27,03	668,34	
		XIв	1420,04	429,34	335,60	27,03	655,10	
		XIг	1419,34	429,34	334,90	27,03	655,10	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
	Установка балок пролетом 9 м объемом							
10-01-001-03	до 0,5 м3	VIIIа	178,12	61,82	46,55	6,21	69,75	5,99
		VIIIб	179,11	61,82	47,11	6,21	70,18	
		VIIIв	185,00	61,82	48,77	6,21	74,41	
		VIIIг	185,00	61,82	48,77	6,21	74,41	
		VIIIе	183,89	61,82	47,66	6,21	74,41	
		VIIIд	180,89	61,82	48,89	6,21	70,18	
		IXа	174,06	61,82	45,55	6,21	66,69	
		IXб	174,86	61,82	46,66	6,21	66,38	
		IXв	177,40	61,82	48,89	6,21	66,69	
		IXг	186,62	69,84	50,09	7,02	66,69	
		IXд	180,43	64,45	49,29	6,48	66,69	
		IXе	177,40	61,82	48,89	6,21	66,69	
		Xа	193,59	64,45	49,29	6,48	79,85	
		Xб	184,69	64,45	49,29	6,48	70,95	
		Xв	192,66	69,84	51,21	7,02	71,61	
		Xг	186,46	64,45	50,40	6,48	71,61	
		XIа	203,36	69,84	51,09	7,02	82,43	
		XIб	203,36	69,84	51,09	7,02	82,43	
		XIв	202,37	69,84	51,21	7,02	81,32	
		XIг	202,25	69,84	51,09	7,02	81,32	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-04	более 0,5 м3	VIIIа	268,12	70,69	62,64	7,14	134,79	6,85
		VIIIб	273,69	70,69	63,41	7,14	139,59	
		VIIIв	281,81	70,69	65,72	7,14	145,40	
		VIIIг	281,81	70,69	65,72	7,14	145,40	
		VIIIе	280,27	70,69	64,18	7,14	145,40	
		VIIIд	276,14	70,69	65,86	7,14	139,59	
		IXа	261,02	70,69	61,25	7,14	129,08	
		IXб	262,38	70,69	62,79	7,14	128,90	
		IXв	265,63	70,69	65,86	7,14	129,08	
		IXг	276,59	79,87	67,64	8,07	129,08	
		IXд	269,24	73,71	66,45	7,45	129,08	
		IXе	265,63	70,69	65,86	7,14	129,08	
		Xа	295,45	73,71	66,45	7,45	155,29	
		Xб	282,74	73,71	66,45	7,45	142,58	
		Xв	292,93	79,87	69,17	8,07	143,89	
		Xг	285,59	73,71	67,99	7,45	143,89	
		XIа	306,24	79,87	69,03	8,07	157,34	
		XIб	306,24	79,87	69,03	8,07	157,34	
		XIв	304,29	79,87	69,17	8,07	155,25	
		XIг	304,15	79,87	69,03	8,07	155,25	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-05	Установка балок пролетом 12 м	VIIIа	268,94	70,11	88,31	8,70	110,52	6,88
		VIIIб	282,76	70,11	89,43	8,70	123,22	
		VIIIв	284,81	70,11	92,79	8,70	121,91	
		VIIIг	284,81	70,11	92,79	8,70	121,91	
		VIIIе	282,57	70,11	90,55	8,70	121,91	
		VIIIд	286,30	70,11	92,97	8,70	123,22	
		IXа	254,42	70,11	86,25	8,70	98,06	
		IXб	259,79	70,11	88,50	8,70	101,18	
		IXв	261,14	70,11	92,97	8,70	98,06	
		IXг	273,01	79,26	95,69	9,83	98,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	265,07	73,13	93,88	9,07	98,06	
		IXе	261,14	70,11	92,97	8,70	98,06	
		Xа	303,49	73,13	93,88	9,07	136,48	
		Xб	297,93	73,13	93,88	9,07	130,92	
		Xв	308,17	79,26	97,93	9,83	130,98	
		Xг	300,23	73,13	96,12	9,07	130,98	
		XIа	298,07	79,26	97,74	9,83	121,07	
		XIб	298,07	79,26	97,74	9,83	121,07	
		XIв	298,26	79,26	97,93	9,83	121,07	
		XIг	298,07	79,26	97,74	9,83	121,07	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
	Установка балок пролетом 15 м объемом							
10-01-001-06	до 2 м3	VIIIа	323,85	73,79	91,58	8,85	158,48	7,15
		VIIIб	339,95	73,79	92,73	8,85	173,43	
		VIIIв	345,03	73,79	96,20	8,85	175,04	
		VIIIг	345,03	73,79	96,20	8,85	175,04	
		VIIIе	342,72	73,79	93,89	8,85	175,04	
		VIIIд	343,61	73,79	96,39	8,85	173,43	
		IXа	309,54	73,79	89,46	8,85	146,29	
		IXб	316,28	73,79	91,77	8,85	150,72	
		IXв	316,47	73,79	96,39	8,85	146,29	
		IXг	328,84	83,37	99,18	10,00	146,29	
		IXд	320,54	76,93	97,32	9,23	146,29	
		IXе	316,47	73,79	96,39	8,85	146,29	
		Xа	365,13	76,93	97,32	9,23	190,88	
		Xб	357,28	76,93	97,32	9,23	183,03	
		Xв	366,42	83,37	101,49	10,00	181,56	
		Xг	358,12	76,93	99,63	9,23	181,56	
		XIа	363,65	83,37	101,29	10,00	178,99	
		XIб	363,65	83,37	101,29	10,00	178,99	
		XIв	362,31	83,37	101,49	10,00	177,45	
		XIг	362,11	83,37	101,29	10,00	177,45	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-07	более 2 м3	VIIIа	379,87	83,49	122,52	10,87	173,86	8,09
		VIIIб	398,20	83,49	124,11	10,87	190,60	
		VIIIв	404,72	83,49	128,90	10,87	192,33	
		VIIIг	404,72	83,49	128,90	10,87	192,33	
		VIIIе	401,53	83,49	125,71	10,87	192,33	
		VIIIд	403,23	83,49	129,14	10,87	190,60	
		IXа	362,49	83,49	119,56	10,87	159,44	
		IXб	371,21	83,49	122,76	10,87	164,96	
		IXв	372,07	83,49	129,14	10,87	159,44	
		IXг	386,90	94,33	133,13	12,29	159,44	
		IXд	376,96	87,05	130,47	11,34	159,44	
		IXе	372,07	83,49	129,14	10,87	159,44	
		Xа	427,80	87,05	130,47	11,34	210,28	
		Xб	419,17	87,05	130,47	11,34	201,65	
		Xв	430,67	94,33	136,32	12,29	200,02	
		Xг	420,73	87,05	133,66	11,34	200,02	
		XIа	426,49	94,33	136,08	12,29	196,08	
		XIб	426,49	94,33	136,08	12,29	196,08	
		XIв	425,15	94,33	136,32	12,29	194,50	
		XIг	424,91	94,33	136,08	12,29	194,50	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
	Установка балок пролетом 18 м							
10-01-001-08	одинарных объемом до 5 м3	VIIIа	593,94	133,77	195,26	14,91	264,91	13,31
		VIIIб	620,37	133,77	197,79	14,91	288,81	
		VIIIв	626,69	133,77	205,42	14,91	287,50	
		VIIIг	626,69	133,77	205,42	14,91	287,50	
		VIIIе	621,60	133,77	200,33	14,91	287,50	
		VIIIд	628,37	133,77	205,79	14,91	288,81	
		IXа	560,60	133,77	190,54	14,91	236,29	
		IXб	572,86	133,77	195,63	14,91	243,46	
		IXв	575,85	133,77	205,79	14,91	236,29	
		IXг	599,78	151,20	212,29	16,85	236,29	
		IXд	583,86	139,62	207,95	15,55	236,29	
		IXе	575,85	133,77	205,79	14,91	236,29	
		Xа	676,38	139,62	207,95	15,55	328,81	
		Xб	655,68	139,62	207,95	15,55	308,11	
		Xв	671,71	151,20	217,36	16,85	303,15	
		Xг	655,79	139,62	213,02	15,55	303,15	
		XIа	661,45	151,20	216,99	16,85	293,26	
		XIб	661,45	151,20	216,99	16,85	293,26	
		XIв	661,62	151,20	217,36	16,85	293,06	
		XIг	661,25	151,20	216,99	16,85	293,06	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-09	спаренных объемом до 10 м3	VIIIа	738,17	159,46	297,73	21,59	280,98	16,68
		VIIIб	763,93	159,46	301,72	21,59	302,75	
		VIIIв	776,16	159,46	313,73	21,59	302,97	
		VIIIг	776,16	159,46	313,73	21,59	302,97	
		VIIIе	768,15	159,46	305,72	21,59	302,97	
		VIIIд	776,46	159,46	314,25	21,59	302,75	
		IXа	700,10	159,46	290,24	21,59	250,40	
		IXб	714,85	159,46	298,25	21,59	257,14	
		IXв	724,11	159,46	314,25	21,59	250,40	
		IXг	755,29	180,14	324,75	24,39	250,40	
		IXд	734,44	166,30	317,74	22,52	250,40	
		IXе	724,11	159,46	314,25	21,59	250,40	
		Xа	831,69	166,30	317,74	22,52	347,65	
		Xб	805,64	166,30	317,74	22,52	321,60	
		Xв	830,15	180,14	332,74	24,39	317,27	
		Xг	809,30	166,30	325,73	22,52	317,27	
		XIа	825,04	180,14	332,22	24,39	312,68	
		XIб	825,04	180,14	332,22	24,39	312,68	
		XIв	825,36	180,14	332,74	24,39	312,48	
		XIг	824,84	180,14	332,22	24,39	312,48	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м3)*						*(П)*	
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2	VIIIа	186,27	37,38	12,44	1,71	136,45	3,81
		VIIIб	191,00	37,38	12,58	1,71	141,04	
		VIIIв	196,01	37,38	13,00	1,71	145,63	
		VIIIг	196,01	37,38	13,00	1,71	145,63	
		VIIIе	195,73	37,38	12,72	1,71	145,63	
		VIIIд	191,45	37,38	13,03	1,71	141,04	
		IXа	177,68	37,38	12,20	1,71	128,10	
		IXб	178,46	37,38	12,48	1,71	128,60	
		IXв	178,51	37,38	13,03	1,71	128,10	
		IXг	183,70	42,25	13,35	1,93	128,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	180,25	39,01	13,14	1,78	128,10	
		IXе	178,51	37,38	13,03	1,71	128,10	
		Xа	213,61	39,01	13,14	1,78	161,46	
		Xб	194,45	39,01	13,14	1,78	142,30	
		Xв	202,05	42,25	13,63	1,93	146,17	
		Xг	198,60	39,01	13,42	1,78	146,17	
		XIа	210,98	42,25	13,60	1,93	155,13	
		XIб	210,98	42,25	13,60	1,93	155,13	
		XIв	210,60	42,25	13,63	1,93	154,72	
		XIг	210,57	42,25	13,60	1,93	154,72	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*						*(П)*	
(203-9020)	*Панели покрытия, (м2)*						*(П)*	
Таблица 10-01-002. Установка стропил								
	Измеритель: **1 м3 древесины в конструкции**							
10-01-002-01	Установка стропил	VIIIа	2248,78	230,30	37,94	2,33	1980,54	24,09
		VIIIб	2032,20	230,30	38,49	2,33	1763,41	
		VIIIв	2163,02	230,30	40,17	2,33	1892,55	
		VIIIг	2163,02	230,30	40,17	2,33	1892,55	
		VIIIе	2161,90	230,30	39,05	2,33	1892,55	
		VIIIд	2033,94	230,30	40,23	2,33	1763,41	
		IXа	1963,94	230,30	36,88	2,33	1696,76	
		IXб	2036,49	230,30	38,00	2,33	1768,19	
		IXв	1967,29	230,30	40,23	2,33	1696,76	
		IXг	1998,56	260,17	41,63	2,63	1696,76	
		IXд	1977,64	240,18	40,70	2,43	1696,76	
		IXе	1967,29	230,30	40,23	2,33	1696,76	
		Xа	2754,18	240,18	40,70	2,43	2473,30	
		Xб	2081,04	240,18	40,70	2,43	1800,16	
		Xв	2097,86	260,17	42,74	2,63	1794,95	
		Xг	2076,94	240,18	41,81	2,43	1794,95	
		XIа	2493,76	260,17	42,68	2,63	2190,91	
		XIб	2493,76	260,17	42,68	2,63	2190,91	
		XIв	2493,81	260,17	42,74	2,63	2190,90	
		XIг	2493,75	260,17	42,68	2,63	2190,90	
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон								
	Измеритель: **1 слуховое окно**							
10-01-003-01	Устройство слуховых окон	VIIIа	367,14	65,04	21,91	1,71	280,19	6,63
		VIIIб	336,14	65,04	22,23	1,71	248,87	
		VIIIв	365,40	65,04	23,20	1,71	277,16	
		VIIIг	365,40	65,04	23,20	1,71	277,16	
		VIIIе	364,75	65,04	22,55	1,71	277,16	
		VIIIд	337,14	65,04	23,23	1,71	248,87	
		IXа	353,56	65,04	21,29	1,71	267,23	
		IXб	366,12	65,04	21,94	1,71	279,14	
		IXв	355,50	65,04	23,23	1,71	267,23	
		IXг	364,76	73,53	24,00	1,93	267,23	
		IXд	358,61	67,89	23,49	1,78	267,23	
		IXе	355,50	65,04	23,23	1,71	267,23	
		Xа	450,42	67,89	23,49	1,78	359,04	
		Xб	373,06	67,89	23,49	1,78	281,68	
		Xв	377,59	73,53	24,65	1,93	279,41	
		Xг	371,43	67,89	24,13	1,78	279,41	
		XIа	406,48	73,53	24,61	1,93	308,34	
		XIб	406,48	73,53	24,61	1,93	308,34	
		XIв	406,52	73,53	24,65	1,93	308,34	
		XIг	406,48	73,53	24,61	1,93	308,34	
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
Таблица 10-01-007. Рубка стен								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Рубка стен из брусьев толщиной							
10-01-007-01	100 мм	VIIIа	20790,00	2914,34	307,12	39,45	17568,54	286
		VIIIб	17764,32	2914,34	312,37	39,45	14537,61	
		VIIIв	19557,24	2914,34	328,07	39,45	16314,83	
		VIIIг	19557,24	2914,34	328,07	39,45	16314,83	
		VIIIе	19546,76	2914,34	317,59	39,45	16314,83	
		VIIIд	17780,44	2914,34	328,49	39,45	14537,61	
		IXа	17745,66	2914,34	297,07	39,45	14534,25	
		IXб	18551,77	2914,34	307,54	39,45	15329,89	
		IXв	17777,08	2914,34	328,49	39,45	14534,25	
		IXг	18164,08	3294,72	335,11	44,58	14534,25	
		IXд	17905,12	3040,18	330,69	41,15	14534,25	
		IXе	17777,08	2914,34	328,49	39,45	14534,25	
		Xа	24123,95	3040,18	330,69	41,15	20753,08	
		Xб	20190,79	3040,18	330,69	41,15	16819,92	
		Xв	18320,38	3294,72	345,59	44,58	14680,07	
		Xг	18061,41	3040,18	341,16	41,15	14680,07	
		XIа	24654,84	3294,72	345,16	44,58	21014,96	
		XIб	24654,84	3294,72	345,16	44,58	21014,96	
		XIв	24589,12	3294,72	345,59	44,58	20948,81	
		XIг	24588,69	3294,72	345,16	44,58	20948,81	
10-01-007-02	150 мм	VIIIа	29598,04	2965,29	458,67	60,72	26174,08	291
		VIIIб	25061,41	2965,29	466,59	60,72	21629,53	
		VIIIв	27745,63	2965,29	490,28	60,72	24290,06	
		VIIIг	27745,63	2965,29	490,28	60,72	24290,06	
		VIIIе	27729,82	2965,29	474,47	60,72	24290,06	
		VIIIд	25085,73	2965,29	490,91	60,72	21629,53	
		IXа	25026,37	2965,29	443,49	60,72	21617,59	
		IXб	26251,00	2965,29	459,30	60,72	22826,41	
		IXв	25073,79	2965,29	490,91	60,72	21617,59	
		IXг	25470,20	3352,32	500,29	68,62	21617,59	
		IXд	25204,94	3093,33	494,02	63,34	21617,59	
		IXе	25073,79	2965,29	490,91	60,72	21617,59	
		Xа	34522,05	3093,33	494,02	63,34	30934,70	
		Xб	28628,47	3093,33	494,02	63,34	25041,12	
		Xв	25731,91	3352,32	516,10	68,62	21863,49	
		Xг	25466,64	3093,33	509,82	63,34	21863,49	
		XIа	35207,02	3352,32	515,47	68,62	31339,23	
		XIб	35207,02	3352,32	515,47	68,62	31339,23	
		XIв	35108,65	3352,32	516,10	68,62	31240,23	
		XIг	35108,02	3352,32	515,47	68,62	31240,23	
10-01-007-03	180 мм	VIIIа	34956,13	3016,24	549,38	73,46	31390,51	296
		VIIIб	29504,04	3016,24	558,90	73,46	25928,90	
		VIIIв	32730,12	3016,24	587,37	73,46	29126,51	
		VIIIг	32730,12	3016,24	587,37	73,46	29126,51	
		VIIIе	32711,12	3016,24	568,37	73,46	29126,51	
		VIIIд	29533,26	3016,24	588,12	73,46	25928,90	
		IXа	29455,58	3016,24	531,14	73,46	25908,20	
		IXб	30935,93	3016,24	550,13	73,46	27369,56	
		IXв	29512,56	3016,24	588,12	73,46	25908,20	
		IXг	29917,28	3409,92	599,16	83,01	25908,20	
		IXд	29646,46	3146,48	591,78	76,63	25908,20	
		IXе	29512,56	3016,24	588,12	73,46	25908,20	
		Xа	40845,72	3146,48	591,78	76,63	37107,46	
		Xб	33761,00	3146,48	591,78	76,63	30022,74	
		Xв	30244,24	3409,92	618,15	83,01	26216,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	29973,42	3146,48	610,77	76,63	26216,17	
		XIа	41625,16	3409,92	617,40	83,01	37597,84	
		XIб	41625,16	3409,92	617,40	83,01	37597,84	
		XIв	41507,56	3409,92	618,15	83,01	37479,49	
		XIг	41506,81	3409,92	617,40	83,01	37479,49	
	Рубка стен из бревен диаметром							
10-01-007-04	20 см	VIIIа	20631,28	4609,45	804,47	107,31	15217,36	452,35
		VIIIб	19033,57	4609,45	818,40	107,31	13605,72	
		VIIIв	23064,84	4609,45	860,05	107,31	17595,34	
		VIIIг	23064,84	4609,45	860,05	107,31	17595,34	
		VIIIе	23037,05	4609,45	832,26	107,31	17595,34	
		VIIIд	19076,33	4609,45	861,16	107,31	13605,72	
		IXа	19882,81	4609,45	777,78	107,31	14495,58	
		IXб	19310,64	4609,45	805,57	107,31	13895,62	
		IXв	19966,19	4609,45	861,16	107,31	14495,58	
		IXг	20584,05	5211,07	877,40	121,27	14495,58	
		IXд	20170,60	4808,48	866,54	111,94	14495,58	
		IXе	19966,19	4609,45	861,16	107,31	14495,58	
		Ха	22977,01	4808,48	866,54	111,94	17301,99	
		Хб	19863,96	4808,48	866,54	111,94	14188,94	
		Хв	21839,02	5211,07	905,19	121,27	15722,76	
		Хг	21425,57	4808,48	894,33	111,94	15722,76	
		XIа	24073,32	5211,07	904,09	121,27	17958,16	
		XIб	24073,32	5211,07	904,09	121,27	17958,16	
		XIв	23986,67	5211,07	905,19	121,27	17870,41	
		XIг	23985,57	5211,07	904,09	121,27	17870,41	
10-01-007-05	24 см	VIIIа	22873,61	4664,98	947,58	127,04	17261,05	457,80
		VIIIб	21124,12	4664,98	964,01	127,04	15495,13	
		VIIIв	25911,48	4664,98	1013,16	127,04	20233,34	
		VIIIг	25911,48	4664,98	1013,16	127,04	20233,34	
		VIIIе	25878,69	4664,98	980,37	127,04	20233,34	
		VIIIд	21174,56	4664,98	1014,45	127,04	15495,13	
		IXа	21966,18	4664,98	916,08	127,04	16385,12	
		IXб	21355,28	4664,98	948,87	127,04	15741,43	
		IXв	22064,55	4664,98	1014,45	127,04	16385,12	
		IXг	22692,39	5273,86	1033,41	143,56	16385,12	
		IXд	22272,27	4866,41	1020,74	132,52	16385,12	
		IXе	22064,55	4664,98	1014,45	127,04	16385,12	
		Ха	25516,95	4866,41	1020,74	132,52	19629,80	
		Хб	21885,80	4866,41	1020,74	132,52	15998,65	
		Хв	24246,06	5273,86	1066,20	143,56	17906,00	
		Хг	23825,94	4866,41	1053,53	132,52	17906,00	
		XIа	26726,39	5273,86	1064,90	143,56	20387,63	
		XIб	26726,39	5273,86	1064,90	143,56	20387,63	
		XIв	26652,09	5273,86	1066,20	143,56	20312,03	
		XIг	26650,79	5273,86	1064,90	143,56	20312,03	
10-01-007-06	26 см	VIIIа	23974,42	4687,20	947,58	127,04	18339,64	459,98
		VIIIб	22143,46	4687,20	964,01	127,04	16492,25	
		VIIIв	27321,93	4687,20	1013,16	127,04	21621,57	
		VIIIг	27321,93	4687,20	1013,16	127,04	21621,57	
		VIIIе	27289,14	4687,20	980,37	127,04	21621,57	
		VIIIд	22193,90	4687,20	1014,45	127,04	16492,25	
		IXа	22985,98	4687,20	916,08	127,04	17382,70	
		IXб	22351,91	4687,20	948,87	127,04	16715,84	
		IXв	23084,35	4687,20	1014,45	127,04	17382,70	
		IXг	23715,08	5298,97	1033,41	143,56	17382,70	
		IXд	23293,03	4889,59	1020,74	132,52	17382,70	
		IXе	23084,35	4687,20	1014,45	127,04	17382,70	
		Ха	26767,49	4889,59	1020,74	132,52	20857,16	
		Хб	22866,00	4889,59	1020,74	132,52	16955,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	25420,08	5298,97	1066,20	143,56	19054,91	
		Хг	24998,03	4889,59	1053,53	132,52	19054,91	
		XIа	28031,22	5298,97	1064,90	143,56	21667,35	
		XIб	28031,22	5298,97	1064,90	143,56	21667,35	
		XIв	27963,22	5298,97	1066,20	143,56	21598,05	
		XIг	27961,92	5298,97	1064,90	143,56	21598,05	
10-01-007-07	Рубка стен из пластин	VIIIа	10661,14	2898,95	404,83	50,47	7357,36	284,49
		VIIIб	8998,77	2898,95	411,69	50,47	5688,13	
		VIIIв	9290,74	2898,95	432,18	50,47	5959,61	
		VIIIг	9290,74	2898,95	432,18	50,47	5959,61	
		VIIIе	9277,07	2898,95	418,51	50,47	5959,61	
		VIIIд	9019,82	2898,95	432,74	50,47	5688,13	
		IXа	9558,21	2898,95	391,72	50,47	6267,54	
		IXб	9164,30	2898,95	405,39	50,47	5859,96	
		IXв	9599,23	2898,95	432,74	50,47	6267,54	
		IXг	9986,74	3277,32	441,88	57,04	6267,54	
		IXд	9727,44	3024,13	435,77	52,65	6267,54	
		IXе	9599,23	2898,95	432,74	50,47	6267,54	
		Xа	10881,88	3024,13	435,77	52,65	7421,98	
		Xб	10176,93	3024,13	435,77	52,65	6717,03	
		Xв	10234,00	3277,32	455,55	57,04	6501,13	
		Xг	9974,71	3024,13	449,45	52,65	6501,13	
		XIа	11211,34	3277,32	454,99	57,04	7479,03	
		XIб	11211,34	3277,32	454,99	57,04	7479,03	
		XIв	11153,85	3277,32	455,55	57,04	7420,98	
		XIг	11153,29	3277,32	454,99	57,04	7420,98	
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен								
	Измеритель:	**100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов**						
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	VIIIа	4117,35	392,40	64,88	-	3660,07	40
		VIIIб	3973,23	392,40	65,61	-	3515,22	
		VIIIв	4078,64	392,40	67,81	-	3618,43	
		VIIIг	4078,64	392,40	67,81	-	3618,43	
		VIIIе	4077,17	392,40	66,34	-	3618,43	
		VIIIд	3975,53	392,40	67,91	-	3515,22	
		IXа	4097,15	392,40	63,51	-	3641,24	
		IXб	4075,95	392,40	64,98	-	3618,57	
		IXв	4101,55	392,40	67,91	-	3641,24	
		IXг	4156,42	443,60	71,58	-	3641,24	
		IXд	4119,97	409,60	69,13	-	3641,24	
		IXе	4101,55	392,40	67,91	-	3641,24	
		Xа	4706,78	409,60	69,13	-	4228,05	
		Xб	4256,98	409,60	69,13	-	3778,25	
		Xв	4302,54	443,60	73,04	-	3785,90	
		Xг	4266,10	409,60	70,60	-	3785,90	
		XIа	4535,98	443,60	72,94	-	4019,44	
		XIб	4535,98	443,60	72,94	-	4019,44	
		XIв	4536,08	443,60	73,04	-	4019,44	
		XIг	4535,98	443,60	72,94	-	4019,44	
	Острожка							
10-01-008-02	брусьев	VIIIа	95,18	73,67	21,51	-	-	7,51
		VIIIб	95,18	73,67	21,51	-	-	
		VIIIв	95,18	73,67	21,51	-	-	
		VIIIг	95,18	73,67	21,51	-	-	
		VIIIе	95,18	73,67	21,51	-	-	
		VIIIд	95,69	73,67	22,02	-	-	
		IXа	95,69	73,67	22,02	-	-	
		IXб	95,69	73,67	22,02	-	-	
		IXв	95,69	73,67	22,02	-	-	
		IXг	105,31	83,29	22,02	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	98,92	76,90	22,02	-	-	
		IXе	95,69	73,67	22,02	-	-	
		Ха	98,92	76,90	22,02	-	-	
		Хб	98,92	76,90	22,02	-	-	
		Хв	105,31	83,29	22,02	-	-	
		Хг	98,92	76,90	22,02	-	-	
		XIа	104,80	83,29	21,51	-	-	
		XIб	104,80	83,29	21,51	-	-	
		XIв	105,31	83,29	22,02	-	-	
		XIг	104,80	83,29	21,51	-	-	
10-01-008-03	бревен	VIIIа	294,13	227,59	66,54	-	-	23,20
		VIIIб	294,13	227,59	66,54	-	-	
		VIIIв	294,13	227,59	66,54	-	-	
		VIIIг	294,13	227,59	66,54	-	-	
		VIIIе	294,13	227,59	66,54	-	-	
		VIIIд	295,71	227,59	68,12	-	-	
		IXа	295,71	227,59	68,12	-	-	
		IXб	295,71	227,59	68,12	-	-	
		IXв	295,71	227,59	68,12	-	-	
		IXг	325,41	257,29	68,12	-	-	
		IXд	305,69	237,57	68,12	-	-	
		IXе	295,71	227,59	68,12	-	-	
		Ха	305,69	237,57	68,12	-	-	
		Хб	305,69	237,57	68,12	-	-	
		Хв	325,41	257,29	68,12	-	-	
		Хг	305,69	237,57	68,12	-	-	
		XIа	323,83	257,29	66,54	-	-	
		XIб	323,83	257,29	66,54	-	-	
		XIв	325,41	257,29	68,12	-	-	
		XIг	323,83	257,29	66,54	-	-	
	Устройство							
10-01-008-04	фронтонов	VIIIа	5610,44	667,08	92,16	-	4851,20	68
		VIIIб	5361,31	667,08	93,20	-	4601,03	
		VIIIв	5481,85	667,08	96,32	-	4718,45	
		VIIIг	5481,85	667,08	96,32	-	4718,45	
		VIIIе	5479,77	667,08	94,24	-	4718,45	
		VIIIд	5364,58	667,08	96,47	-	4601,03	
		IXа	5497,58	667,08	90,23	-	4740,27	
		IXб	5533,38	667,08	92,31	-	4773,99	
		IXв	5503,82	667,08	96,47	-	4740,27	
		IXг	5596,06	754,12	101,67	-	4740,27	
		IXд	5534,79	696,32	98,20	-	4740,27	
		IXе	5503,82	667,08	96,47	-	4740,27	
		Ха	6529,44	696,32	98,20	-	5734,92	
		Хб	5686,20	696,32	98,20	-	4891,68	
		Хв	5744,35	754,12	103,75	-	4886,48	
		Хг	5683,08	696,32	100,28	-	4886,48	
		XIа	6010,71	754,12	103,61	-	5152,98	
		XIб	6010,71	754,12	103,61	-	5152,98	
		XIв	6010,85	754,12	103,75	-	5152,98	
		XIг	6010,71	754,12	103,61	-	5152,98	
10-01-008-05	карнизов	VIIIа	5628,48	1402,83	79,81	-	4145,84	143
		VIIIб	5288,96	1402,83	80,70	-	3805,43	
		VIIIв	5381,43	1402,83	83,37	-	3895,23	
		VIIIг	5381,43	1402,83	83,37	-	3895,23	
		VIIIе	5379,65	1402,83	81,59	-	3895,23	
		VIIIд	5291,76	1402,83	83,50	-	3805,43	
		IXа	5379,47	1402,83	78,15	-	3898,49	
		IXб	5452,49	1402,83	79,93	-	3969,73	
		IXв	5384,82	1402,83	83,50	-	3898,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	5572,32	1585,87	87,96	-	3898,49	
		IXд	5447,79	1464,32	84,98	-	3898,49	
		IXе	5384,82	1402,83	83,50	-	3898,49	
		Xа	6459,72	1464,32	84,98	-	4910,42	
		Xб	5696,28	1464,32	84,98	-	4146,98	
		Xв	5680,46	1585,87	89,74	-	4004,85	
		Xг	5555,93	1464,32	86,76	-	4004,85	
		XIа	6029,57	1585,87	89,62	-	4354,08	
		XIб	6029,57	1585,87	89,62	-	4354,08	
		XIв	6029,69	1585,87	89,74	-	4354,08	
		XIг	6029,57	1585,87	89,62	-	4354,08	
	Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по							
10-01-008-06	войлоку	VIIIа	5302,26	350,90	18,30	-	4933,06	36,40
		VIIIб	6163,03	350,90	18,51	-	5793,62	
		VIIIв	6203,62	350,90	19,13	-	5833,59	
		VIIIг	6203,62	350,90	19,13	-	5833,59	
		VIIIе	6203,21	350,90	18,72	-	5833,59	
		VIIIд	6163,68	350,90	19,16	-	5793,62	
		IXа	7100,86	350,90	17,92	-	6732,04	
		IXб	5912,80	350,90	18,33	-	5543,57	
		IXв	7102,10	350,90	19,16	-	6732,04	
		IXг	7148,64	396,40	20,20	-	6732,04	
		IXд	7117,73	366,18	19,51	-	6732,04	
		IXе	7102,10	350,90	19,16	-	6732,04	
		Xа	6770,73	366,18	19,51	-	6385,04	
		Xб	6634,88	366,18	19,51	-	6249,19	
		Xв	5664,71	396,40	20,62	-	5247,69	
		Xг	5633,79	366,18	19,92	-	5247,69	
		XIа	7553,41	396,40	20,59	-	7136,42	
		XIб	7553,41	396,40	20,59	-	7136,42	
		XIв	7357,64	396,40	20,62	-	6940,62	
		XIг	7357,61	396,40	20,59	-	6940,62	
10-01-008-07	асбесту	VIIIа	5369,81	267,68	20,04	-	5082,09	28
		VIIIб	5920,74	267,68	20,27	-	5632,79	
		VIIIв	5961,51	267,68	20,96	-	5672,87	
		VIIIг	5961,51	267,68	20,96	-	5672,87	
		VIIIе	5961,05	267,68	20,50	-	5672,87	
		VIIIд	5921,46	267,68	20,99	-	5632,79	
		IXа	6315,57	267,68	19,62	-	6028,27	
		IXб	5551,29	267,68	20,08	-	5263,53	
		IXв	6316,94	267,68	20,99	-	6028,27	
		IXг	6352,80	302,40	22,13	-	6028,27	
		IXд	6328,80	279,16	21,37	-	6028,27	
		IXе	6316,94	267,68	20,99	-	6028,27	
		Xа	6121,37	279,16	21,37	-	5820,84	
		Xб	5880,35	279,16	21,37	-	5579,82	
		Xв	5595,43	302,40	22,58	-	5270,45	
		Xг	5571,43	279,16	21,82	-	5270,45	
		XIа	7750,82	302,40	22,55	-	7425,87	
		XIб	7750,82	302,40	22,55	-	7425,87	
		XIв	7474,41	302,40	22,58	-	7149,43	
		XIг	7474,38	302,40	22,55	-	7149,43	
	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по							
10-01-008-08	войлоку	VIIIа	7363,19	316,63	18,30	-	7028,26	33,40
		VIIIб	7699,42	316,63	18,51	-	7364,28	
		VIIIв	7701,04	316,63	19,13	-	7365,28	
		VIIIг	7701,04	316,63	19,13	-	7365,28	
		VIIIе	7700,63	316,63	18,72	-	7365,28	
		VIIIд	7700,07	316,63	19,16	-	7364,28	
		IXа	8032,75	316,63	17,92	-	7698,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	7739,23	316,63	18,33	-	7404,27	
		IXв	8033,99	316,63	19,16	-	7698,20	
		IXг	8076,11	357,71	20,20	-	7698,20	
		IXд	8048,04	330,33	19,51	-	7698,20	
		IXе	8033,99	316,63	19,16	-	7698,20	
		Xа	8094,02	330,33	19,51	-	7744,18	
		Xб	8006,05	330,33	19,51	-	7656,21	
		Xв	7526,55	357,71	20,62	-	7148,22	
		Xг	7498,47	330,33	19,92	-	7148,22	
		XIа	7755,42	357,71	20,59	-	7377,12	
		XIб	7755,42	357,71	20,59	-	7377,12	
		XIв	7755,45	357,71	20,62	-	7377,12	
		XIг	7755,42	357,71	20,59	-	7377,12	
10-01-008-09	асбесту	VIIIа	7432,72	235,94	20,04	-	7176,74	25,10
		VIIIб	7459,22	235,94	20,27	-	7203,01	
		VIIIв	7460,91	235,94	20,96	-	7204,01	
		VIIIг	7460,91	235,94	20,96	-	7204,01	
		VIIIе	7460,45	235,94	20,50	-	7204,01	
		VIIIд	7459,94	235,94	20,99	-	7203,01	
		IXа	7249,51	235,94	19,62	-	6993,95	
		IXб	7379,66	235,94	20,08	-	7123,64	
		IXв	7250,88	235,94	20,99	-	6993,95	
		IXг	7282,64	266,56	22,13	-	6993,95	
		IXд	7261,30	245,98	21,37	-	6993,95	
		IXе	7250,88	235,94	20,99	-	6993,95	
		Xа	7446,76	245,98	21,37	-	7179,41	
		Xб	7253,62	245,98	21,37	-	6986,27	
		Xв	7459,46	266,56	22,58	-	7170,32	
		Xг	7438,12	245,98	21,82	-	7170,32	
		XIа	7955,12	266,56	22,55	-	7666,01	
		XIб	7955,12	266,56	22,55	-	7666,01	
		XIв	7874,51	266,56	22,58	-	7585,37	
		XIг	7874,48	266,56	22,55	-	7585,37	
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен								
	Измеритель: **100 м сжимов**							
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	VIIIа	4667,11	1147,77	40,83	-	3478,51	117
		VIIIб	4279,83	1147,77	41,25	-	3090,81	
		VIIIв	4668,18	1147,77	42,52	-	3477,89	
		VIIIг	4668,18	1147,77	42,52	-	3477,89	
		VIIIе	4667,34	1147,77	41,68	-	3477,89	
		VIIIд	4281,22	1147,77	42,64	-	3090,81	
		IXа	4477,03	1147,77	40,08	-	3289,18	
		IXб	4441,09	1147,77	40,96	-	3252,36	
		IXв	4479,59	1147,77	42,64	-	3289,18	
		IXг	4631,29	1297,53	44,58	-	3289,18	
		IXд	4530,55	1198,08	43,29	-	3289,18	
		IXе	4479,59	1147,77	42,64	-	3289,18	
		Xа	5194,42	1198,08	43,29	-	3953,05	
		Xб	4266,42	1198,08	43,29	-	3025,05	
		Xв	4399,13	1297,53	45,45	-	3056,15	
		Xг	4298,39	1198,08	44,16	-	3056,15	
		XIа	5691,03	1297,53	45,33	-	4348,17	
		XIб	5691,03	1297,53	45,33	-	4348,17	
		XIв	5625,16	1297,53	45,45	-	4282,18	
		XIг	5625,04	1297,53	45,33	-	4282,18	
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса								
	Измеритель: **1 м3 древесины в конструкции**							
	Установка элементов каркаса из							
10-01-010-01	брусьев	VIIIа	2391,58	216,90	33,45	-	2141,23	22,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	2062,77	216,90	33,84	-	1812,03	
		VIIIв	2300,67	216,90	35,03	-	2048,74	
		VIIIг	2300,67	216,90	35,03	-	2048,74	
		VIIIе	2299,88	216,90	34,24	-	2048,74	
		VIIIд	2064,02	216,90	35,09	-	1812,03	
		IXа	2067,39	216,90	32,72	-	1817,77	
		IXб	2096,50	216,90	33,51	-	1846,09	
		IXв	2069,76	216,90	35,09	-	1817,77	
		IXг	2099,68	245,03	36,88	-	1817,77	
		IXд	2079,81	226,35	35,69	-	1817,77	
		IXе	2069,76	216,90	35,09	-	1817,77	
		Xа	2868,09	226,35	35,69	-	2606,05	
		Xб	2073,75	226,35	35,69	-	1811,71	
		Xв	2111,15	245,03	37,67	-	1828,45	
		Xг	2091,28	226,35	36,48	-	1828,45	
		XIа	2904,82	245,03	37,61	-	2622,18	
		XIб	2904,82	245,03	37,61	-	2622,18	
		XIв	2901,23	245,03	37,67	-	2618,53	
		XIг	2901,17	245,03	37,61	-	2618,53	
10-01-010-02	бревен и пластин	VIIIа	1007,78	193,76	34,99	-	779,03	20,10
		VIIIб	925,93	193,76	35,40	-	696,77	
		VIIIв	1062,32	193,76	36,63	-	831,93	
		VIIIг	1062,32	193,76	36,63	-	831,93	
		VIIIе	1061,50	193,76	35,81	-	831,93	
		VIIIд	927,23	193,76	36,70	-	696,77	
		IXа	960,59	193,76	34,22	-	732,61	
		IXб	932,08	193,76	35,05	-	703,27	
		IXв	963,07	193,76	36,70	-	732,61	
		IXг	990,08	218,89	38,58	-	732,61	
		IXд	972,14	202,21	37,32	-	732,61	
		IXе	963,07	193,76	36,70	-	732,61	
		Xа	1069,87	202,21	37,32	-	830,34	
		Xб	949,55	202,21	37,32	-	710,02	
		Xв	1021,62	218,89	39,41	-	763,32	
		Xг	1003,68	202,21	38,15	-	763,32	
		XIа	1157,49	218,89	39,34	-	899,26	
		XIб	1157,49	218,89	39,34	-	899,26	
		XIв	1148,29	218,89	39,41	-	889,99	
		XIг	1148,22	218,89	39,34	-	889,99	
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми								
	Измеритель:	**100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в							
10-01-011-01	1 слой	VIIIа	8451,00	995,40	147,20	9,01	7308,40	105
		VIIIб	7622,41	995,40	149,32	9,01	6477,69	
		VIIIв	8201,65	995,40	155,68	9,01	7050,57	
		VIIIг	8201,65	995,40	155,68	9,01	7050,57	
		VIIIе	8197,40	995,40	151,43	9,01	7050,57	
		VIIIд	7629,02	995,40	155,93	9,01	6477,69	
		IXа	7767,05	995,40	143,20	9,01	6628,45	
		IXб	7587,29	995,40	147,45	9,01	6444,44	
		IXв	7779,78	995,40	155,93	9,01	6628,45	
		IXг	7914,41	1124,55	161,41	10,18	6628,45	
		IXд	7824,65	1038,45	157,75	9,40	6628,45	
		IXе	7779,78	995,40	155,93	9,01	6628,45	
		Xа	9603,35	1038,45	157,75	9,40	8407,15	
		Xб	7401,15	1038,45	157,75	9,40	6204,95	
		Xв	7751,63	1124,55	165,66	10,18	6461,42	
		Xг	7661,86	1038,45	161,99	9,40	6461,42	
		XIа	9882,23	1124,55	165,40	10,18	8592,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	9882,23	1124,55	165,40	10,18	8592,28	
		XIв	9863,35	1124,55	165,66	10,18	8573,14	
		XIг	9863,09	1124,55	165,40	10,18	8573,14	
10-01-011-02	2 слоя	VIIIа	11304,16	1403,04	220,59	13,51	9680,53	148
		VIIIб	10474,07	1403,04	223,76	13,51	8847,27	
		VIIIв	11065,74	1403,04	233,27	13,51	9429,43	
		VIIIг	11065,74	1403,04	233,27	13,51	9429,43	
		VIIIе	11059,39	1403,04	226,92	13,51	9429,43	
		VIIIд	10483,95	1403,04	233,64	13,51	8847,27	
		IXа	10726,03	1403,04	214,60	13,51	9108,39	
		IXб	10243,69	1403,04	220,96	13,51	8619,69	
		IXв	10745,07	1403,04	233,64	13,51	9108,39	
		IXг	10935,37	1585,08	241,90	15,27	9108,39	
		IXд	10808,50	1463,72	236,39	14,09	9108,39	
		IXе	10745,07	1403,04	233,64	13,51	9108,39	
		Xа	12415,18	1463,72	236,39	14,09	10715,07	
		Xб	9916,72	1463,72	236,39	14,09	8216,61	
		Xв	10576,86	1585,08	248,25	15,27	8743,53	
		Xг	10449,99	1463,72	242,74	14,09	8743,53	
		XIа	12979,91	1585,08	247,87	15,27	11146,96	
		XIб	12979,91	1585,08	247,87	15,27	11146,96	
		XIв	12958,05	1585,08	248,25	15,27	11124,72	
		XIг	12957,67	1585,08	247,87	15,27	11124,72	
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен								
	Измеритель: **100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**							
	Обшивка каркасных стен							
10-01-012-01	досками обшивки	VIIIа	3872,91	360,82	49,15	-	3462,94	36,30
		VIIIб	3792,91	360,82	49,70	-	3382,39	
		VIIIв	3837,82	360,82	51,37	-	3425,63	
		VIIIг	3837,82	360,82	51,37	-	3425,63	
		VIIIе	3836,71	360,82	50,26	-	3425,63	
		VIIIд	3794,66	360,82	51,45	-	3382,39	
		IXа	3962,92	360,82	48,12	-	3553,98	
		IXб	3876,14	360,82	49,23	-	3466,09	
		IXв	3966,25	360,82	51,45	-	3553,98	
		IXг	4015,85	407,65	54,22	-	3553,98	
		IXд	3982,78	376,43	52,37	-	3553,98	
		IXе	3966,25	360,82	51,45	-	3553,98	
		Xа	4340,19	376,43	52,37	-	3911,39	
		Xб	4169,53	376,43	52,37	-	3740,73	
		Xв	4175,19	407,65	55,33	-	3712,21	
		Xг	4142,12	376,43	53,48	-	3712,21	
		XIа	4080,00	407,65	55,25	-	3617,10	
		XIб	4080,00	407,65	55,25	-	3617,10	
		XIв	4080,08	407,65	55,33	-	3617,10	
		XIг	4080,00	407,65	55,25	-	3617,10	
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	VIIIа	1332,29	173,48	45,49	-	1113,32	18,30
		VIIIб	1531,82	173,48	46,01	-	1312,33	
		VIIIв	1607,83	173,48	47,55	-	1386,80	
		VIIIг	1607,83	173,48	47,55	-	1386,80	
		VIIIе	1606,80	173,48	46,52	-	1386,80	
		VIIIд	1533,43	173,48	47,62	-	1312,33	
		IXа	1244,94	173,48	44,53	-	1026,93	
		IXб	1503,63	173,48	45,56	-	1284,59	
		IXв	1248,03	173,48	47,62	-	1026,93	
		IXг	1273,12	195,99	50,20	-	1026,93	
		IXд	1256,40	180,99	48,48	-	1026,93	
		IXе	1248,03	173,48	47,62	-	1026,93	
		Xа	1799,40	180,99	48,48	-	1569,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1737,90	180,99	48,48	-	1508,43	
		Хв	1756,49	195,99	51,23	-	1509,27	
		Хг	1739,77	180,99	49,51	-	1509,27	
		XIа	1625,72	195,99	51,16	-	1378,57	
		XIб	1625,72	195,99	51,16	-	1378,57	
		XIв	1625,79	195,99	51,23	-	1378,57	
		XIг	1625,72	195,99	51,16	-	1378,57	
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	VIIIа	2728,58	756,77	43,42	-	1928,39	75,30
		VIIIб	3225,74	756,77	43,91	-	2425,06	
		VIIIв	3406,12	756,77	45,36	-	2603,99	
		VIIIг	3406,12	756,77	45,36	-	2603,99	
		VIIIе	3405,15	756,77	44,39	-	2603,99	
		VIIIд	3227,26	756,77	45,43	-	2425,06	
		IXа	3435,50	756,77	42,52	-	2636,21	
		IXб	2956,61	756,77	43,49	-	2156,35	
		IXв	3438,41	756,77	45,43	-	2636,21	
		IXг	3539,48	855,41	47,86	-	2636,21	
		IXд	3472,35	789,90	46,24	-	2636,21	
		IXе	3438,41	756,77	45,43	-	2636,21	
		Xа	3414,83	789,90	46,24	-	2578,69	
		Хб	3414,83	789,90	46,24	-	2578,69	
		Хв	3668,48	855,41	48,83	-	2764,24	
		Хг	3601,35	789,90	47,21	-	2764,24	
		XIа	3451,33	855,41	48,76	-	2547,16	
		XIб	3451,33	855,41	48,76	-	2547,16	
		XIв	3451,40	855,41	48,83	-	2547,16	
		XIг	3451,33	855,41	48,76	-	2547,16	
10-01-012-04	досками под штукатурку	VIIIа	2744,50	217,07	64,72	-	2462,71	24,20
		VIIIб	2322,86	217,07	65,45	-	2040,34	
		VIIIв	2335,69	217,07	67,65	-	2050,97	
		VIIIг	2335,69	217,07	67,65	-	2050,97	
		VIIIе	2334,23	217,07	66,19	-	2050,97	
		VIIIд	2325,17	217,07	67,76	-	2040,34	
		IXа	2336,31	217,07	63,36	-	2055,88	
		IXб	2313,76	217,07	64,83	-	2031,86	
		IXв	2340,71	217,07	67,76	-	2055,88	
		IXг	2372,70	245,39	71,43	-	2055,88	
		IXд	2351,37	226,51	68,98	-	2055,88	
		IXе	2340,71	217,07	67,76	-	2055,88	
		Xа	2858,39	226,51	68,98	-	2562,90	
		Хб	2858,39	226,51	68,98	-	2562,90	
		Хв	2405,62	245,39	72,89	-	2087,34	
		Хг	2384,29	226,51	70,44	-	2087,34	
		XIа	3289,89	245,39	72,79	-	2971,71	
		XIб	3289,89	245,39	72,79	-	2971,71	
		XIв	3228,63	245,39	72,89	-	2910,35	
		XIг	3228,53	245,39	72,79	-	2910,35	
10-01-012-05	пергамином	VIIIа	482,06	83,21	3,49	-	395,36	8,28
		VIIIб	447,99	83,21	3,53	-	361,25	
		VIIIв	481,80	83,21	3,64	-	394,95	
		VIIIг	481,80	83,21	3,64	-	394,95	
		VIIIе	481,73	83,21	3,57	-	394,95	
		VIIIд	448,11	83,21	3,65	-	361,25	
		IXа	495,18	83,21	3,41	-	408,56	
		IXб	438,69	83,21	3,49	-	351,99	
		IXв	495,42	83,21	3,65	-	408,56	
		IXг	506,47	94,06	3,85	-	408,56	
		IXд	499,14	86,86	3,72	-	408,56	
		IXе	495,42	83,21	3,65	-	408,56	
		Xа	518,31	86,86	3,72	-	427,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	518,31	86,86	3,72	-	427,73	
		Хв	526,22	94,06	3,93	-	428,23	
		Хг	518,89	86,86	3,80	-	428,23	
		XIа	484,77	94,06	3,92	-	386,79	
		XIб	484,77	94,06	3,92	-	386,79	
		XIв	484,78	94,06	3,93	-	386,79	
		XIг	484,77	94,06	3,92	-	386,79	
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку								
	Измеритель:	**100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**						
10-01-013-01	Устройство перегородок под штукатурку щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	VIIIа	1808,56	612,99	347,27	31,99	848,30	67,14
		VIIIб	1723,60	612,99	352,65	31,99	757,96	
		VIIIв	1741,73	612,99	368,72	31,99	760,02	
		VIIIг	1741,73	612,99	368,72	31,99	760,02	
		VIIIе	1731,01	612,99	358,00	31,99	760,02	
		VIIIд	1740,18	612,99	369,23	31,99	757,96	
		IXа	1693,71	612,99	337,05	31,99	743,67	
		IXб	1671,33	612,99	347,77	31,99	710,57	
		IXв	1725,89	612,99	369,23	31,99	743,67	
		IXг	1816,73	692,88	380,18	36,15	743,67	
		IXд	1756,38	639,84	372,87	33,37	743,67	
		IXе	1725,89	612,99	369,23	31,99	743,67	
		Ха	1941,42	639,84	372,87	33,37	928,71	
		Хб	1815,84	639,84	372,87	33,37	803,13	
		Хв	1826,67	692,88	390,91	36,15	742,88	
		Хг	1766,31	639,84	383,59	33,37	742,88	
		XIа	2139,63	692,88	390,41	36,15	1056,34	
		XIб	2139,63	692,88	390,41	36,15	1056,34	
		XIв	2118,85	692,88	390,91	36,15	1035,06	
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м2)*	XIг	2118,35	692,88	390,41	36,15	1035,06 *(96,4)*	
	Устройство перегородок под штукатурку дощатых							
10-01-013-02	двухслойных с прокладкой толя	VIIIа	8144,10	1291,00	239,10	21,90	6614,00	137,34
		VIIIб	7242,56	1291,00	242,78	21,90	5708,78	
		VIIIв	7234,78	1291,00	253,80	21,90	5689,98	
		VIIIг	7234,78	1291,00	253,80	21,90	5689,98	
		VIIIе	7227,43	1291,00	246,45	21,90	5689,98	
		VIIIд	7253,92	1291,00	254,14	21,90	5708,78	
		IXа	7146,44	1291,00	232,10	21,90	5623,34	
		IXб	7177,01	1291,00	239,45	21,90	5646,56	
		IXв	7168,48	1291,00	254,14	21,90	5623,34	
		IXг	7343,54	1458,55	261,65	24,75	5623,34	
		IXд	7225,91	1345,93	256,64	22,84	5623,34	
		IXе	7168,48	1291,00	254,14	21,90	5623,34	
		Ха	8807,99	1345,93	256,64	22,84	7205,42	
		Хб	7354,46	1345,93	256,64	22,84	5751,89	
		Хв	7210,88	1458,55	269,00	24,75	5483,33	
		Хг	7093,24	1345,93	263,98	22,84	5483,33	
		XIа	9969,48	1458,55	268,65	24,75	8242,28	
		XIб	9969,48	1458,55	268,65	24,75	8242,28	
		XIв	9812,15	1458,55	269,00	24,75	8084,60	
		XIг	9811,80	1458,55	268,65	24,75	8084,60	
10-01-013-03	однослойных, забранных в обвязки	VIIIа	7648,34	958,92	196,34	18,01	6493,08	103,11
		VIIIб	6410,43	958,92	199,36	18,01	5252,15	
		VIIIв	6545,09	958,92	208,41	18,01	5377,76	
		VIIIг	6545,09	958,92	208,41	18,01	5377,76	
		VIIIе	6539,05	958,92	202,37	18,01	5377,76	
		VIIIд	6419,76	958,92	208,69	18,01	5252,15	
		IXа	6399,97	958,92	190,58	18,01	5250,47	
		IXб	6733,91	958,92	196,62	18,01	5578,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	6418,08	958,92	208,69	18,01	5250,47	
		IXг	6550,04	1084,72	214,85	20,36	5250,47	
		IXд	6462,41	1001,20	210,74	18,79	5250,47	
		IXе	6418,08	958,92	208,69	18,01	5250,47	
		Xа	8934,26	1001,20	210,74	18,79	7722,32	
		Xб	7458,25	1001,20	210,74	18,79	6246,31	
		Xв	6615,56	1084,72	220,89	20,36	5309,95	
		Xг	6527,93	1001,20	216,78	18,79	5309,95	
		XIа	7916,58	1084,72	220,61	20,36	6611,25	
		XIб	7916,58	1084,72	220,61	20,36	6611,25	
		XIв	7916,86	1084,72	220,89	20,36	6611,25	
		XIг	7916,58	1084,72	220,61	20,36	6611,25	
Устройство перегородок под штукатурку каркасных обшитых с двух сторон досками								
10-01-013-04	с засыпным утеплителем	VIIIа	11271,94	1144,45	453,70	44,63	9673,79	125,35
		VIIIб	10174,61	1144,45	460,96	44,63	8569,20	
		VIIIв	10538,40	1144,45	482,70	44,63	8911,25	
		VIIIг	10538,40	1144,45	482,70	44,63	8911,25	
		VIIIе	10523,90	1144,45	468,20	44,63	8911,25	
		VIIIд	10197,02	1144,45	483,37	44,63	8569,20	
		IXа	10011,30	1144,45	439,89	44,63	8426,96	
		IXб	10441,91	1144,45	454,37	44,63	8843,09	
		IXв	10054,78	1144,45	483,37	44,63	8426,96	
		IXг	10217,09	1293,61	496,52	50,41	8426,96	
		IXд	10109,29	1194,59	487,74	46,53	8426,96	
		IXе	10054,78	1144,45	483,37	44,63	8426,96	
		Xа	12978,58	1194,59	487,74	46,53	11296,25	
		Xб	10942,58	1194,59	487,74	46,53	9260,25	
		Xв	10498,54	1293,61	511,01	50,41	8693,92	
		Xг	10390,74	1194,59	502,23	46,53	8693,92	
		XIа	12488,03	1293,61	510,33	50,41	10684,09	
		XIб	12488,03	1293,61	510,33	50,41	10684,09	
		XIв	12488,71	1293,61	511,01	50,41	10684,09	
		XIг	12488,03	1293,61	510,33	50,41	10684,09	
10-01-013-05	без утеплителя	VIIIа	9683,66	810,15	252,95	23,30	8620,56	84,04
		VIIIб	8064,50	810,15	256,85	23,30	6997,50	
		VIIIв	8313,02	810,15	268,54	23,30	7234,33	
		VIIIг	8313,02	810,15	268,54	23,30	7234,33	
		VIIIе	8305,22	810,15	260,74	23,30	7234,33	
		VIIIд	8076,55	810,15	268,90	23,30	6997,50	
		IXа	8048,52	810,15	245,52	23,30	6992,85	
		IXб	8461,29	810,15	253,31	23,30	7397,83	
		IXв	8071,90	810,15	268,90	23,30	6992,85	
		IXг	8184,89	915,20	276,84	26,33	6992,85	
		IXд	8109,83	845,44	271,54	24,30	6992,85	
		IXе	8071,90	810,15	268,90	23,30	6992,85	
		Xа	11359,99	845,44	271,54	24,30	10243,01	
		Xб	9324,00	845,44	271,54	24,30	8207,02	
		Xв	8285,56	915,20	284,64	26,33	7085,72	
		Xг	8210,50	845,44	279,34	24,30	7085,72	
		XIа	10104,38	915,20	284,27	26,33	8904,91	
		XIб	10104,38	915,20	284,27	26,33	8904,91	
		XIв	10104,75	915,20	284,64	26,33	8904,91	
		XIг	10104,38	915,20	284,27	26,33	8904,91	
Устройство перегородок под штукатурку каркасных из фибролитовых плит толщиной								
10-01-013-06	75 мм однослойных	VIIIа	5481,64	817,01	144,48	13,20	4520,15	87,85
		VIIIб	5172,06	817,01	146,70	13,20	4208,35	
		VIIIв	5327,21	817,01	153,35	13,20	4356,85	
		VIIIг	5327,21	817,01	153,35	13,20	4356,85	
		VIIIе	5322,78	817,01	148,92	13,20	4356,85	
		VIIIд	5178,92	817,01	153,56	13,20	4208,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	5247,95	817,01	140,25	13,20	4290,69	
		IXб	4970,89	817,01	144,69	13,20	4009,19	
		IXв	5261,26	817,01	153,56	13,20	4290,69	
		IXг	5372,97	924,18	158,10	14,92	4290,69	
		IXд	5298,78	853,02	155,07	13,77	4290,69	
		IXе	5261,26	817,01	153,56	13,20	4290,69	
		Xа	5826,14	853,02	155,07	13,77	4818,05	
		Xб	4894,72	853,02	155,07	13,77	3886,63	
		Xв	5214,02	924,18	162,54	14,92	4127,30	
		Xг	5139,82	853,02	159,50	13,77	4127,30	
		XIа	6171,60	924,18	162,33	14,92	5085,09	
		XIб	6171,60	924,18	162,33	14,92	5085,09	
		XIв	6150,53	924,18	162,54	14,92	5063,81	
		XIг	6150,32	924,18	162,33	14,92	5063,81	
10-01-013-07	50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	VIIIа	7805,80	1175,89	185,31	16,93	6444,60	126,44
		VIIIб	7469,31	1175,89	188,16	16,93	6105,26	
		VIIIв	7649,37	1175,89	196,68	16,93	6276,80	
		VIIIг	7649,37	1175,89	196,68	16,93	6276,80	
		VIIIе	7643,68	1175,89	190,99	16,93	6276,80	
		VIIIд	7478,10	1175,89	196,95	16,93	6105,26	
		IXа	7611,76	1175,89	179,89	16,93	6255,98	
		IXб	7115,24	1175,89	185,57	16,93	5753,78	
		IXв	7628,82	1175,89	196,95	16,93	6255,98	
		IXг	7788,90	1330,15	202,77	19,13	6255,98	
		IXд	7682,59	1227,73	198,88	17,66	6255,98	
		IXе	7628,82	1175,89	196,95	16,93	6255,98	
		Xа	8105,54	1227,73	198,88	17,66	6678,93	
		Xб	6942,65	1227,73	198,88	17,66	5516,04	
		Xв	7512,66	1330,15	208,45	19,13	5974,06	
		Xг	7406,36	1227,73	204,57	17,66	5974,06	
		XIа	8658,88	1330,15	208,19	19,13	7120,54	
		XIб	8658,88	1330,15	208,19	19,13	7120,54	
		XIв	8637,86	1330,15	208,45	19,13	7099,26	
		XIг	8637,60	1330,15	208,19	19,13	7099,26	
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство чистых перегородок							
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	VIIIа	2421,24	637,20	301,25	19,41	1482,79	66,10
		VIIIб	2243,74	637,20	305,53	19,41	1301,01	
		VIIIв	2432,82	637,20	318,38	19,41	1477,24	
		VIIIг	2432,82	637,20	318,38	19,41	1477,24	
		VIIIе	2424,25	637,20	309,81	19,41	1477,24	
		VIIIд	2257,04	637,20	318,83	19,41	1301,01	
		IXа	2339,48	637,20	293,13	19,41	1409,15	
		IXб	2392,75	637,20	301,69	19,41	1453,86	
		IXв	2365,18	637,20	318,83	19,41	1409,15	
		IXг	2459,61	719,83	330,63	21,94	1409,15	
		IXд	2396,87	664,97	322,75	20,25	1409,15	
		IXе	2365,18	637,20	318,83	19,41	1409,15	
		Xа	2830,29	664,97	322,75	20,25	1842,57	
		Xб	2750,97	664,97	322,75	20,25	1763,25	
		Xв	2743,17	719,83	339,19	21,94	1684,15	
		Xг	2680,43	664,97	331,31	20,25	1684,15	
		XIа	2896,77	719,83	338,74	21,94	1838,20	
		XIб	2896,77	719,83	338,74	21,94	1838,20	
		XIв	2842,02	719,83	339,19	21,94	1783,00	
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м2)*	XIг	2841,57	719,83	338,74	21,94	1783,00 *(96,4)*	
10-01-014-02	дощатых однослойных	VIIIа	7979,94	1206,30	165,88	15,06	6607,76	129,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	7037,16	1206,30	168,41	15,06	5662,45	
		VIIIв	7506,91	1206,30	175,96	15,06	6124,65	
		VIIIг	7506,91	1206,30	175,96	15,06	6124,65	
		VIIIе	7501,87	1206,30	170,92	15,06	6124,65	
		VIIIд	7045,00	1206,30	176,25	15,06	5662,45	
		IXа	7030,41	1206,30	161,12	15,06	5662,99	
		IXб	7318,31	1206,30	166,16	15,06	5945,85	
		IXв	7045,54	1206,30	176,25	15,06	5662,99	
		IXг	7208,92	1364,55	181,38	17,02	5662,99	
		IXд	7100,42	1259,48	177,95	15,71	5662,99	
		IXе	7045,54	1206,30	176,25	15,06	5662,99	
		Xа	9792,72	1259,48	177,95	15,71	8355,29	
		Xб	7095,55	1259,48	177,95	15,71	5658,12	
		Xв	7208,01	1364,55	186,42	17,02	5657,04	
		Xг	7099,51	1259,48	182,99	15,71	5657,04	
		XIа	8674,67	1364,55	186,14	17,02	7123,98	
		XIб	8674,67	1364,55	186,14	17,02	7123,98	
		XIв	8674,95	1364,55	186,42	17,02	7123,98	
		XIг	8674,67	1364,55	186,14	17,02	7123,98	
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	VIIIа	6362,18	1391,39	21,00	-	4949,79	143
		VIIIб	6165,58	1391,39	21,23	-	4752,96	
		VIIIв	6370,84	1391,39	21,92	-	4957,53	
		VIIIг	6370,84	1391,39	21,92	-	4957,53	
		VIIIе	6370,38	1391,39	21,46	-	4957,53	
		VIIIд	6166,30	1391,39	21,95	-	4752,96	
		IXа	5906,66	1391,39	20,58	-	4494,69	
		IXб	5551,40	1391,39	21,04	-	4138,97	
		IXв	5908,03	1391,39	21,95	-	4494,69	
		IXг	6090,78	1573,00	23,09	-	4494,69	
		IXд	5968,47	1451,45	22,33	-	4494,69	
		IXе	5908,03	1391,39	21,95	-	4494,69	
		Xа	6680,73	1451,45	22,33	-	5206,95	
		Xб	6303,83	1451,45	22,33	-	4830,05	
		Xв	5889,24	1573,00	23,54	-	4292,70	
		Xг	5766,93	1451,45	22,78	-	4292,70	
		XIа	7175,84	1573,00	23,51	-	5579,33	
		XIб	7175,84	1573,00	23,51	-	5579,33	
		XIв	7175,87	1573,00	23,54	-	5579,33	
		XIг	7175,84	1573,00	23,51	-	5579,33	
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	VIIIа	4395,17	1073,52	33,47	-	3288,18	108
		VIIIб	4165,73	1073,52	33,64	-	3058,57	
		VIIIв	4364,78	1073,52	34,14	-	3257,12	
		VIIIг	4364,78	1073,52	34,14	-	3257,12	
		VIIIе	4364,45	1073,52	33,81	-	3257,12	
		VIIIд	4166,68	1073,52	34,59	-	3058,57	
		IXа	4033,29	1073,52	33,58	-	2926,19	
		IXб	3866,97	1073,52	33,92	-	2759,53	
		IXв	4034,30	1073,52	34,59	-	2926,19	
		IXг	4174,47	1212,84	35,44	-	2926,19	
		IXд	4081,02	1119,96	34,87	-	2926,19	
		IXе	4034,30	1073,52	34,59	-	2926,19	
		Xа	4742,84	1119,96	34,87	-	3588,01	
		Xб	4254,07	1119,96	34,87	-	3099,24	
		Xв	4083,21	1212,84	35,77	-	2834,60	
		Xг	3989,77	1119,96	35,21	-	2834,60	
		XIа	5036,24	1212,84	35,32	-	3788,08	
		XIб	5036,24	1212,84	35,32	-	3788,08	
		XIв	5036,69	1212,84	35,77	-	3788,08	
		XIг	5036,24	1212,84	35,32	-	3788,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных								
	Измеритель: **100 м2 перегородок и барьеров**							
	Устройство							
10-01-015-01	перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	VIIIа	2483,78	893,45	340,15	-	1250,18	88,90
		VIIIб	2394,78	893,45	343,93	-	1157,40	
		VIIIв	2512,53	893,45	355,28	-	1263,80	
		VIIIг	2512,53	893,45	355,28	-	1263,80	
		VIIIе	2504,96	893,45	347,71	-	1263,80	
		VIIIд	2406,81	893,45	355,96	-	1157,40	
		IXа	2264,96	893,45	333,27	-	1038,24	
		IXб	2323,80	893,45	340,83	-	1089,52	
		IXв	2287,65	893,45	355,96	-	1038,24	
		IXг	2423,05	1009,90	374,91	-	1038,24	
		IXд	2333,07	932,56	362,27	-	1038,24	
		IXе	2287,65	893,45	355,96	-	1038,24	
		Xа	2852,40	932,56	362,27	-	1557,57	
		Xб	2493,70	932,56	362,27	-	1198,87	
		Xв	2600,56	1009,90	382,47	-	1208,19	
		Xг	2510,58	932,56	369,83	-	1208,19	
		XIа	2889,89	1009,90	381,79	-	1498,20	
		XIб	2889,89	1009,90	381,79	-	1498,20	
		XIв	2890,57	1009,90	382,47	-	1498,20	
		XIг	2889,89	1009,90	381,79	-	1498,20	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*						*(II)*	
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м2)*						*(100)*	
10-01-015-02	барьеров в гардеробных	VIIIа	5221,80	670,94	411,32	-	4139,54	69,60
		VIIIб	4611,94	670,94	415,86	-	3525,14	
		VIIIв	4958,65	670,94	429,50	-	3858,21	
		VIIIг	4958,65	670,94	429,50	-	3858,21	
		VIIIе	4949,56	670,94	420,41	-	3858,21	
		VIIIд	4626,45	670,94	430,37	-	3525,14	
		IXа	4659,90	670,94	403,11	-	3585,85	
		IXб	4854,64	670,94	412,20	-	3771,50	
		IXв	4687,16	670,94	430,37	-	3585,85	
		IXг	4796,93	757,94	453,14	-	3585,85	
		IXд	4723,98	700,18	437,95	-	3585,85	
		IXе	4687,16	670,94	430,37	-	3585,85	
		Xа	6352,15	700,18	437,95	-	5214,02	
		Xб	4886,55	700,18	437,95	-	3748,42	
		Xв	4936,61	757,94	462,23	-	3716,44	
		Xг	4863,66	700,18	447,04	-	3716,44	
		XIа	5767,52	757,94	461,35	-	4548,23	
		XIб	5767,52	757,94	461,35	-	4548,23	
		XIв	5740,56	757,94	462,23	-	4520,39	
		XIг	5739,68	757,94	461,35	-	4520,39	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*						*(II)*	
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м2)*						*(100)*	
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ								
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок								
	Измеритель: **100 м2 перекрытий**							
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из							
10-01-021-01	щитов	VIIIа	9537,27	987,71	551,29	50,78	7998,27	102,46
		VIIIб	9575,61	987,71	559,82	50,78	8028,08	
		VIIIв	9681,46	987,71	585,33	50,78	8108,42	
		VIIIг	9681,46	987,71	585,33	50,78	8108,42	
		VIIIе	9664,44	987,71	568,31	50,78	8108,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	9601,91	987,71	586,12	50,78	8028,08	
		IXа	9655,54	987,71	535,07	50,78	8132,76	
		IXб	9077,59	987,71	552,09	50,78	7537,79	
		IXв	9706,59	987,71	586,12	50,78	8132,76	
		IXг	9852,04	1115,79	603,49	57,39	8132,76	
		IXд	9755,40	1030,75	591,89	52,97	8132,76	
		IXе	9706,59	987,71	586,12	50,78	8132,76	
		Xа	10777,62	1030,75	591,89	52,97	9154,98	
		Xб	10335,63	1030,75	591,89	52,97	8712,99	
		Xв	8322,89	1115,79	620,51	57,39	6586,59	
		Xг	8226,25	1030,75	608,91	52,97	6586,59	
		XIа	9956,50	1115,79	619,71	57,39	8221,00	
		XIб	9956,50	1115,79	619,71	57,39	8221,00	
		XIв	9957,29	1115,79	620,51	57,39	8220,99	
		XIг	9956,49	1115,79	619,71	57,39	8220,99	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-02	горбыля	VIIIа	6498,07	1271,29	481,79	44,11	4744,99	132,98
		VIIIб	6038,28	1271,29	489,22	44,11	4277,77	
		VIIIв	6106,14	1271,29	511,45	44,11	4323,40	
		VIIIг	6106,14	1271,29	511,45	44,11	4323,40	
		VIIIе	6091,31	1271,29	496,62	44,11	4323,40	
		VIIIд	6061,20	1271,29	512,14	44,11	4277,77	
		IXа	6470,50	1271,29	467,65	44,11	4731,56	
		IXб	5836,20	1271,29	482,48	44,11	4082,43	
		IXв	6514,99	1271,29	512,14	44,11	4731,56	
		IXг	6695,09	1436,18	527,35	49,84	4731,56	
		IXд	6574,57	1325,81	517,20	46,01	4731,56	
		IXе	6514,99	1271,29	512,14	44,11	4731,56	
		Xа	7039,83	1325,81	517,20	46,01	5196,82	
		Xб	6861,05	1325,81	517,20	46,01	5018,04	
		Xв	7067,85	1436,18	542,18	49,84	5089,49	
		Xг	6947,32	1325,81	532,02	46,01	5089,49	
		XIа	7310,87	1436,18	541,49	49,84	5333,20	
		XIб	7310,87	1436,18	541,49	49,84	5333,20	
		XIв	7239,94	1436,18	542,18	49,84	5261,58	
		XIг	7239,25	1436,18	541,49	49,84	5261,58	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-03	досок	VIIIа	6552,29	1229,65	335,51	30,75	4987,13	129,71
		VIIIб	6044,58	1229,65	340,69	30,75	4474,24	
		VIIIв	6173,36	1229,65	356,18	30,75	4587,53	
		VIIIг	6173,36	1229,65	356,18	30,75	4587,53	
		VIIIе	6163,03	1229,65	345,85	30,75	4587,53	
		VIIIд	6060,56	1229,65	356,67	30,75	4474,24	
		IXа	5871,03	1229,65	325,66	30,75	4315,72	
		IXб	5956,71	1229,65	336,00	30,75	4391,06	
		IXв	5902,04	1229,65	356,67	30,75	4315,72	
		IXг	6072,17	1389,19	367,26	34,75	4315,72	
		IXд	5958,74	1282,83	360,19	32,08	4315,72	
		IXе	5902,04	1229,65	356,67	30,75	4315,72	
		Xа	7534,38	1282,83	360,19	32,08	5891,36	
		Xб	6737,46	1282,83	360,19	32,08	5094,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	6347,18	1389,19	377,60	34,75	4580,39	
		Хг	6233,74	1282,83	370,52	32,08	4580,39	
		XIа	6940,30	1389,19	377,12	34,75	5173,99	
		XIб	6940,30	1389,19	377,12	34,75	5173,99	
		XIв	6940,77	1389,19	377,60	34,75	5173,98	
		XIг	6940,29	1389,19	377,12	34,75	5173,98	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-04	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	VIIIа	7437,45	1156,02	363,85	33,39	5917,58	118,81
		VIIIб	6949,04	1156,02	369,47	33,39	5423,55	
		VIIIв	7287,26	1156,02	386,28	33,39	5744,96	
		VIIIг	7287,26	1156,02	386,28	33,39	5744,96	
		VIIIе	7276,04	1156,02	375,06	33,39	5744,96	
		VIIIд	6966,37	1156,02	386,80	33,39	5423,55	
		IXа	6768,70	1156,02	353,16	33,39	5259,52	
		IXб	6866,02	1156,02	364,37	33,39	5345,63	
		IXв	6802,34	1156,02	386,80	33,39	5259,52	
		IXг	6964,72	1306,91	398,29	37,73	5259,52	
		IXд	6856,06	1205,92	390,62	34,83	5259,52	
		IXе	6802,34	1156,02	386,80	33,39	5259,52	
		Xа	8851,59	1205,92	390,62	34,83	7255,05	
		Xб	7207,08	1205,92	390,62	34,83	5610,54	
		Хв	7233,01	1306,91	409,50	37,73	5516,60	
		Хг	7124,35	1205,92	401,83	34,83	5516,60	
		XIа	8056,65	1306,91	408,98	37,73	6340,76	
		XIб	8056,64	1306,91	408,98	37,73	6340,75	
		XIв	8057,16	1306,91	409,50	37,73	6340,75	
		XIг	8056,64	1306,91	408,98	37,73	6340,75	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из								
10-01-021-05	щитов	VIIIа	8744,98	1559,04	542,07	49,70	6643,87	160,23
		VIIIб	8690,53	1559,04	550,44	49,70	6581,05	
		VIIIв	8782,27	1559,04	575,48	49,70	6647,75	
		VIIIг	8782,27	1559,04	575,48	49,70	6647,75	
		VIIIе	8765,56	1559,04	558,77	49,70	6647,75	
		VIIIд	8716,35	1559,04	576,26	49,70	6581,05	
		IXа	8933,98	1559,04	526,14	49,70	6848,80	
		IXб	8392,39	1559,04	542,85	49,70	6290,50	
		IXв	8984,10	1559,04	576,26	49,70	6848,80	
		IXг	9204,72	1762,53	593,39	56,16	6848,80	
		IXд	9057,08	1626,33	581,95	51,84	6848,80	
		IXе	8984,10	1559,04	576,26	49,70	6848,80	
		Xа	9784,54	1626,33	581,95	51,84	7576,26	
		Xб	9407,07	1626,33	581,95	51,84	7198,79	
		Хв	7519,23	1762,53	610,09	56,16	5146,61	
		Хг	7371,59	1626,33	598,65	51,84	5146,61	
		XIа	9141,23	1762,53	609,31	56,16	6769,39	
		XIб	9141,23	1762,53	609,31	56,16	6769,39	
		XIв	9142,01	1762,53	610,09	56,16	6769,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	9141,23	1762,53	609,31	56,16	6769,39	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-06	горбыля	VIIIа	5713,22	1849,34	473,29	43,33	3390,59	191,84
		VIIIб	5160,66	1849,34	480,58	43,33	2830,74	
		VIIIв	5214,47	1849,34	502,40	43,33	2862,73	
		VIIIг	5214,47	1849,34	502,40	43,33	2862,73	
		VIIIе	5199,92	1849,34	487,85	43,33	2862,73	
		VIIIд	5183,16	1849,34	503,08	43,33	2830,74	
		IXа	5756,36	1849,34	459,41	43,33	3447,61	
		IXб	5158,45	1849,34	473,97	43,33	2835,14	
		IXв	5800,03	1849,34	503,08	43,33	3447,61	
		IXг	6054,74	2089,14	517,99	48,96	3447,61	
		IXд	5885,56	1929,91	508,04	45,20	3447,61	
		IXе	5800,03	1849,34	503,08	43,33	3447,61	
		Xа	6056,06	1929,91	508,04	45,20	3618,11	
		Xб	5941,79	1929,91	508,04	45,20	3503,84	
		Xв	6271,20	2089,14	532,55	48,96	3649,51	
		Xг	6102,01	1929,91	522,59	45,20	3649,51	
		XIа	6502,60	2089,14	531,87	48,96	3881,59	
		XIб	6502,60	2089,14	531,87	48,96	3881,59	
		XIв	6431,67	2089,14	532,55	48,96	3809,98	
		XIг	6430,99	2089,14	531,87	48,96	3809,98	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-07	досок	VIIIа	5784,53	1824,18	327,62	29,97	3632,73	187,48
		VIIIб	5184,06	1824,18	332,67	29,97	3027,21	
		VIIIв	5298,82	1824,18	347,78	29,97	3126,86	
		VIIIг	5298,82	1824,18	347,78	29,97	3126,86	
		VIIIе	5288,74	1824,18	337,70	29,97	3126,86	
		VIIIд	5199,64	1824,18	348,25	29,97	3027,21	
		IXа	5173,96	1824,18	318,01	29,97	3031,77	
		IXб	5296,04	1824,18	328,09	29,97	3143,77	
		IXв	5204,20	1824,18	348,25	29,97	3031,77	
		IXг	5452,65	2062,28	358,60	33,87	3031,77	
		IXд	5286,38	1902,92	351,69	31,27	3031,77	
		IXе	5204,20	1824,18	348,25	29,97	3031,77	
		Xа	6567,26	1902,92	351,69	31,27	4312,65	
		Xб	5834,85	1902,92	351,69	31,27	3580,24	
		Xв	5571,37	2062,28	368,68	33,87	3140,41	
		Xг	5405,10	1902,92	361,77	31,27	3140,41	
		XIа	6152,87	2062,28	368,21	33,87	3722,38	
		XIб	6152,87	2062,28	368,21	33,87	3722,38	
		XIв	6153,34	2062,28	368,68	33,87	3722,38	
		XIг	6152,87	2062,28	368,21	33,87	3722,38	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-08	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей	VIIIа	6649,59	1742,94	352,88	32,30	4553,77	177,67
		VIIIб	6069,30	1742,94	358,32	32,30	3968,04	
		VIIIв	6393,31	1742,94	374,60	32,30	4275,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подшивкой из досок	VIIIг	6393,31	1742,94	374,60	32,30	4275,77	
		VIIIе	6382,45	1742,94	363,74	32,30	4275,77	
		VIIIд	6086,09	1742,94	375,11	32,30	3968,04	
		IXа	6052,86	1742,94	342,52	32,30	3967,40	
		IXб	6186,48	1742,94	353,39	32,30	4090,15	
		IXв	6085,45	1742,94	375,11	32,30	3967,40	
		IXг	6324,02	1970,36	386,26	36,50	3967,40	
		IXд	6165,56	1819,34	378,82	33,70	3967,40	
		IXе	6085,45	1742,94	375,11	32,30	3967,40	
		Xа	7864,41	1819,34	378,82	33,70	5666,25	
		Xб	6284,41	1819,34	378,82	33,70	4086,25	
		Xв	6434,72	1970,36	397,12	36,50	4067,24	
		Xг	6276,26	1819,34	389,68	33,70	4067,24	
		XIа	7246,64	1970,36	396,61	36,50	4879,67	
		XIб	7246,64	1970,36	396,61	36,50	4879,67	
		XIв	7247,15	1970,36	397,12	36,50	4879,67	
		XIг	7246,64	1970,36	396,61	36,50	4879,67	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из								
10-01-021-09	щитов	VIIIа	8122,55	934,68	544,00	50,01	6643,87	97,77
		VIIIб	8068,14	934,68	552,41	50,01	6581,05	
		VIIIв	8160,00	934,68	577,57	50,01	6647,75	
		VIIIг	8160,00	934,68	577,57	50,01	6647,75	
		VIIIе	8143,21	934,68	560,78	50,01	6647,75	
		VIIIд	8094,08	934,68	578,35	50,01	6581,05	
		IXа	8311,48	934,68	528,00	50,01	6848,80	
		IXб	7769,96	934,68	544,78	50,01	6290,50	
		IXв	8361,83	934,68	578,35	50,01	6848,80	
		IXг	8500,24	1055,92	595,52	56,51	6848,80	
		IXд	8407,63	974,77	584,06	52,16	6848,80	
		IXе	8361,83	934,68	578,35	50,01	6848,80	
		Xа	9135,09	974,77	584,06	52,16	7576,26	
		Xб	8757,62	974,77	584,06	52,16	7198,79	
		Xв	6814,83	1055,92	612,30	56,51	5146,61	
		Xг	6722,22	974,77	600,84	52,16	5146,61	
		XIа	8436,83	1055,92	611,52	56,51	6769,39	
		XIб	8436,83	1055,92	611,52	56,51	6769,39	
		XIв	8437,61	1055,92	612,30	56,51	6769,39	
		XIг	8436,83	1055,92	611,52	56,51	6769,39	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-10	горбыля	VIIIа	5083,75	1219,32	473,84	43,48	3390,59	128,62
		VIIIб	4531,21	1219,32	481,15	43,48	2830,74	
		VIIIв	4585,08	1219,32	503,03	43,48	2862,73	
		VIIIг	4585,08	1219,32	503,03	43,48	2862,73	
		VIIIе	4570,48	1219,32	488,43	43,48	2862,73	
		VIIIд	4553,77	1219,32	503,71	43,48	2830,74	
		IXа	5126,86	1219,32	459,93	43,48	3447,61	
		IXб	4528,98	1219,32	474,52	43,48	2835,14	
		IXв	5170,64	1219,32	503,71	43,48	3447,61	
		IXг	5343,77	1377,52	518,64	49,14	3447,61	
		IXд	5228,33	1272,05	508,67	45,36	3447,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	5170,64	1219,32	503,71	43,48	3447,61	
		Ха	5398,83	1272,05	508,67	45,36	3618,11	
		Хб	5284,56	1272,05	508,67	45,36	3503,84	
		Хв	5560,27	1377,52	533,24	49,14	3649,51	
		Хг	5444,83	1272,05	523,27	45,36	3649,51	
		XIа	5791,66	1377,52	532,55	49,14	3881,59	
		XIб	5791,66	1377,52	532,55	49,14	3881,59	
		XIв	5720,74	1377,52	533,24	49,14	3809,98	
		XIг	5720,05	1377,52	532,55	49,14	3809,98	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-11	досок	VIIIа	5149,11	1187,93	328,45	30,13	3632,73	124,26
		VIIIб	4548,66	1187,93	333,52	30,13	3027,21	
		VIIIв	4663,48	1187,93	348,69	30,13	3126,86	
		VIIIг	4663,48	1187,93	348,69	30,13	3126,86	
		VIIIе	4653,36	1187,93	338,57	30,13	3126,86	
		VIIIд	4564,30	1187,93	349,16	30,13	3027,21	
		IXа	4538,50	1187,93	318,80	30,13	3031,77	
		IXб	4660,62	1187,93	328,92	30,13	3143,77	
		IXв	4568,86	1187,93	349,16	30,13	3031,77	
		IXг	4733,31	1342,01	359,53	34,05	3031,77	
		IXд	4623,24	1238,87	352,60	31,43	3031,77	
		IXе	4568,86	1187,93	349,16	30,13	3031,77	
		Ха	5904,12	1238,87	352,60	31,43	4312,65	
		Хб	5171,71	1238,87	352,60	31,43	3580,24	
		Хв	4852,07	1342,01	369,65	34,05	3140,41	
		Хг	4742,00	1238,87	362,72	31,43	3140,41	
		XIа	5433,56	1342,01	369,17	34,05	3722,38	
		XIб	5433,56	1342,01	369,17	34,05	3722,38	
		XIв	5434,04	1342,01	369,65	34,05	3722,38	
		XIг	5433,56	1342,01	369,17	34,05	3722,38	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
10-01-021-12	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с несущей подшивкой из досок	VIIIа	6009,67	1103,30	352,60	32,30	4553,77	114,45
		VIIIб	5429,38	1103,30	358,04	32,30	3968,04	
		VIIIв	5753,40	1103,30	374,33	32,30	4275,77	
		VIIIг	5753,40	1103,30	374,33	32,30	4275,77	
		VIIIе	5742,53	1103,30	363,46	32,30	4275,77	
		VIIIд	5446,17	1103,30	374,83	32,30	3968,04	
		IXа	5412,94	1103,30	342,24	32,30	3967,40	
		IXб	5546,56	1103,30	353,11	32,30	4090,15	
		IXв	5445,53	1103,30	374,83	32,30	3967,40	
		IXг	5599,74	1246,36	385,98	36,50	3967,40	
		IXд	5497,31	1151,37	378,54	33,70	3967,40	
		IXе	5445,53	1103,30	374,83	32,30	3967,40	
		Ха	7196,16	1151,37	378,54	33,70	5666,25	
		Хб	5616,16	1151,37	378,54	33,70	4086,25	
		Хв	5710,44	1246,36	396,84	36,50	4067,24	
		Хг	5608,01	1151,37	389,40	33,70	4067,24	
		XIа	6522,36	1246,36	396,33	36,50	4879,67	
		XIб	6522,36	1246,36	396,33	36,50	4879,67	
		XIв	6522,87	1246,36	396,84	36,50	4879,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	6522,36	1246,36	396,33	36,50	4879,67	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)*						*(П)*	
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м3)*						*(П)*	
Таблица 10-01-022. Подшивка потолков								
	Измеритель: **100 м2 потолка**							
	Подшивка потолков							
10-01-022-01	досками обшивки	VIIIа	5198,83	569,86	60,98	3,11	4567,99	57,33
		VIIIб	5191,77	569,86	61,80	3,11	4560,11	
		VIIIв	5194,56	569,86	64,28	3,11	4560,42	
		VIIIг	5194,56	569,86	64,28	3,11	4560,42	
		VIIIе	5192,91	569,86	62,63	3,11	4560,42	
		VIIIд	5194,34	569,86	64,37	3,11	4560,11	
		IXа	5390,83	569,86	59,42	3,11	4761,55	
		IXб	5324,80	569,86	61,07	3,11	4693,87	
		IXв	5395,78	569,86	64,37	3,11	4761,55	
		IXг	5472,33	643,82	66,96	3,51	4761,55	
		IXд	5421,29	594,51	65,23	3,24	4761,55	
		IXе	5395,78	569,86	64,37	3,11	4761,55	
		Xа	5845,46	594,51	65,23	3,24	5185,72	
		Xб	5641,42	594,51	65,23	3,24	4981,68	
		Xв	5688,16	643,82	68,60	3,51	4975,74	
		Xг	5637,13	594,51	66,88	3,24	4975,74	
		XIа	5545,77	643,82	68,51	3,51	4833,44	
		XIб	5545,77	643,82	68,51	3,51	4833,44	
		XIв	5545,86	643,82	68,60	3,51	4833,44	
		XIг	5545,77	643,82	68,51	3,51	4833,44	
10-01-022-02	под штукатурку	VIIIа	3550,49	399,44	84,27	4,19	3066,78	42,95
		VIIIб	2968,48	399,44	85,42	4,19	2483,62	
		VIIIв	3006,93	399,44	88,83	4,19	2518,66	
		VIIIг	3006,93	399,44	88,83	4,19	2518,66	
		VIIIе	3004,65	399,44	86,55	4,19	2518,66	
		VIIIд	2972,02	399,44	88,96	4,19	2483,62	
		IXа	2959,71	399,44	82,12	4,19	2478,15	
		IXб	3122,84	399,44	84,40	4,19	2639,00	
		IXв	2966,55	399,44	88,96	4,19	2478,15	
		IXг	3022,56	451,83	92,58	4,74	2478,15	
		IXд	2985,35	417,04	90,16	4,37	2478,15	
		IXе	2966,55	399,44	88,96	4,19	2478,15	
		Xа	4146,56	417,04	90,16	4,37	3639,36	
		Xб	3501,12	417,04	90,16	4,37	2993,92	
		Xв	3069,12	451,83	94,86	4,74	2522,43	
		Xг	3031,91	417,04	92,44	4,37	2522,43	
		XIа	3631,26	451,83	94,73	4,74	3084,70	
		XIб	3631,26	451,83	94,73	4,74	3084,70	
		XIв	3631,39	451,83	94,86	4,74	3084,70	
		XIг	3631,26	451,83	94,73	4,74	3084,70	
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	VIIIа	1895,13	666,97	47,70	-	1180,46	67,10
		VIIIб	2096,52	666,97	48,24	-	1381,31	
		VIIIв	2170,92	666,97	49,84	-	1454,11	
		VIIIг	2170,92	666,97	49,84	-	1454,11	
		VIIIе	2169,85	666,97	48,77	-	1454,11	
		VIIIд	2098,20	666,97	49,92	-	1381,31	
		IXа	1801,86	666,97	46,71	-	1088,18	
		IXб	2066,90	666,97	47,78	-	1352,15	
		IXв	1805,07	666,97	49,92	-	1088,18	
		IXг	1894,31	753,53	52,60	-	1088,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1834,82	695,83	50,81	-	1088,18	
		IXе	1805,07	666,97	49,92	-	1088,18	
		Xа	2402,30	695,83	50,81	-	1655,66	
		Xб	2339,30	695,83	50,81	-	1592,66	
		Xв	2394,20	753,53	53,67	-	1587,00	
		Xг	2334,71	695,83	51,88	-	1587,00	
		XIа	2261,89	753,53	53,59	-	1454,77	
		XIб	2261,89	753,53	53,59	-	1454,77	
		XIв	2261,97	753,53	53,67	-	1454,77	
		XIг	2261,89	753,53	53,59	-	1454,77	
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	VIIIа	3377,28	266,72	9,59	-	3100,97	27,90
		VIIIб	3885,13	266,72	9,70	-	3608,71	
		VIIIв	3893,24	266,72	10,02	-	3616,50	
		VIIIг	3893,24	266,72	10,02	-	3616,50	
		VIIIе	3893,02	266,72	9,80	-	3616,50	
		VIIIд	3885,47	266,72	10,04	-	3608,71	
		IXа	4672,58	266,72	9,38	-	4396,48	
		IXб	3792,92	266,72	9,60	-	3516,60	
		IXв	4673,24	266,72	10,04	-	4396,48	
		IXг	4708,38	301,32	10,58	-	4396,48	
		IXд	4684,86	278,16	10,22	-	4396,48	
		IXе	4673,24	266,72	10,04	-	4396,48	
		Xа	4179,88	278,16	10,22	-	3891,50	
		Xб	4179,74	278,16	10,22	-	3891,36	
		Xв	3428,59	301,32	10,80	-	3116,47	
		Xг	3405,07	278,16	10,44	-	3116,47	
		XIа	5280,30	301,32	10,79	-	4968,19	
		XIб	5280,30	301,32	10,79	-	4968,19	
		XIв	5093,41	301,32	10,80	-	4781,29	
		XIг	5093,40	301,32	10,79	-	4781,29	
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	VIIIа	5196,31	317,39	20,04	-	4858,88	33,20
		VIIIб	5730,62	317,39	20,27	-	5392,96	
		VIIIв	5739,14	317,39	20,96	-	5400,79	
		VIIIг	5739,14	317,39	20,96	-	5400,79	
		VIIIе	5738,68	317,39	20,50	-	5400,79	
		VIIIд	5731,34	317,39	20,99	-	5392,96	
		IXа	6062,36	317,39	19,62	-	5725,35	
		IXб	5312,61	317,39	20,08	-	4975,14	
		IXв	6063,73	317,39	20,99	-	5725,35	
		IXг	6106,04	358,56	22,13	-	5725,35	
		IXд	6077,72	331,00	21,37	-	5725,35	
		IXе	6063,73	317,39	20,99	-	5725,35	
		Xа	5890,46	331,00	21,37	-	5538,09	
		Xб	5697,18	331,00	21,37	-	5344,81	
		Xв	5410,45	358,56	22,58	-	5029,31	
		Xг	5382,13	331,00	21,82	-	5029,31	
		XIа	7457,30	358,56	22,55	-	7076,19	
		XIб	7457,30	358,56	22,55	-	7076,19	
		XIв	7189,79	358,56	22,58	-	6808,65	
		XIг	7189,76	358,56	22,55	-	6808,65	
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	VIIIа	5459,47	234,06	9,59	-	5215,82	24,90
		VIIIб	5455,46	234,06	9,70	-	5211,70	
		VIIIв	5455,94	234,06	10,02	-	5211,86	
		VIIIг	5455,94	234,06	10,02	-	5211,86	
		VIIIе	5455,72	234,06	9,80	-	5211,86	
		VIIIд	5455,80	234,06	10,04	-	5211,70	
		IXа	5688,97	234,06	9,38	-	5445,53	
		IXб	5689,33	234,06	9,60	-	5445,67	
		IXв	5689,63	234,06	10,04	-	5445,53	
		IXг	5720,55	264,44	10,58	-	5445,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	5699,77	244,02	10,22	-	5445,53	
		IXе	5689,63	234,06	10,04	-	5445,53	
		Ха	5583,11	244,02	10,22	-	5328,87	
		Хб	5583,11	244,02	10,22	-	5328,87	
		Хв	5337,15	264,44	10,80	-	5061,91	
		Хг	5316,37	244,02	10,44	-	5061,91	
		XIа	5624,78	264,44	10,79	-	5349,55	
		XIб	5624,78	264,44	10,79	-	5349,55	
		XIв	5624,79	264,44	10,80	-	5349,55	
		XIг	5624,78	264,44	10,79	-	5349,55	
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	VIIIа	7277,66	283,88	20,04	-	6973,74	30,20
		VIIIб	7300,09	283,88	20,27	-	6995,94	
		VIIIв	7300,99	283,88	20,96	-	6996,15	
		VIIIг	7300,99	283,88	20,96	-	6996,15	
		VIIIе	7300,53	283,88	20,50	-	6996,15	
		VIIIд	7300,81	283,88	20,99	-	6995,94	
		IXа	7077,89	283,88	19,62	-	6774,39	
		IXб	7208,16	283,88	20,08	-	6904,20	
		IXв	7079,26	283,88	20,99	-	6774,39	
		IXг	7117,24	320,72	22,13	-	6774,39	
		IXд	7091,72	295,96	21,37	-	6774,39	
		IXе	7079,26	283,88	20,99	-	6774,39	
		Ха	7292,79	295,96	21,37	-	6975,46	
		Хб	7099,65	295,96	21,37	-	6782,32	
		Хв	7318,05	320,72	22,58	-	6974,75	
		Хг	7292,53	295,96	21,82	-	6974,75	
		XIа	7800,83	320,72	22,55	-	7457,56	
		XIб	7800,83	320,72	22,55	-	7457,56	
		XIв	7720,22	320,72	22,58	-	7376,92	
		XIг	7720,19	320,72	22,55	-	7376,92	
Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок								
	Измеритель: **100 м ходов**							
10-01-023-01	Укладка ходовых досок	VIIIа	299,18	36,63	12,34	1,24	250,21	3,80
		VIIIб	263,89	36,63	12,53	1,24	214,73	
		VIIIв	258,45	36,63	13,12	1,24	208,70	
		VIIIг	258,45	36,63	13,12	1,24	208,70	
		VIIIе	258,06	36,63	12,73	1,24	208,70	
		VIIIд	264,49	36,63	13,13	1,24	214,73	
		IXа	258,12	36,63	11,96	1,24	209,53	
		IXб	259,78	36,63	12,35	1,24	210,80	
		IXв	259,29	36,63	13,13	1,24	209,53	
		IXг	264,40	41,38	13,49	1,40	209,53	
		IXд	261,01	38,23	13,25	1,30	209,53	
		IXе	259,29	36,63	13,13	1,24	209,53	
		Ха	323,53	38,23	13,25	1,30	272,05	
		Хб	262,70	38,23	13,25	1,30	211,22	
		Хв	266,36	41,38	13,88	1,40	211,10	
		Хг	262,97	38,23	13,64	1,30	211,10	
		XIа	383,60	41,38	13,87	1,40	328,35	
		XIб	383,60	41,38	13,87	1,40	328,35	
		XIв	375,86	41,38	13,88	1,40	320,60	
		XIг	375,85	41,38	13,87	1,40	320,60	
Подраздел 1.4 ОКНА								
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема							
10-01-027-01	до 2 м2	VIIIа	47904,15	1946,35	932,01	105,45	45025,79	188,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	42553,94	1946,35	937,35	105,45	39670,24	
		VIIIв	45439,96	1946,35	953,05	105,45	42540,56	
		VIIIг	45439,96	1946,35	953,05	105,45	42540,56	
		VIIIе	45429,44	1946,35	942,53	105,45	42540,56	
		VIIIд	42574,05	1946,35	957,46	105,45	39670,24	
		IXа	49887,24	1946,35	925,90	105,45	47014,99	
		IXб	49688,18	1946,35	936,42	105,45	46805,41	
		IXв	49918,80	1946,35	957,46	105,45	47014,99	
		IXг	50196,26	2199,08	982,19	119,16	47014,99	
		IXд	50010,00	2029,34	965,67	110,00	47014,99	
		IXе	49918,80	1946,35	957,46	105,45	47014,99	
		Xа	54043,81	2029,34	965,67	110,00	51048,80	
		Xб	52060,71	2029,34	965,67	110,00	49065,70	
		Xв	51779,59	2199,08	992,71	119,16	48587,80	
		Xг	51593,33	2029,34	976,19	110,00	48587,80	
		XIа	49624,81	2199,08	988,30	119,16	46437,43	
		XIб	49624,81	2199,08	988,30	119,16	46437,43	
		XIв	49544,28	2199,08	992,71	119,16	46352,49	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	49539,87	2199,08	988,30	119,16	46352,49 *(П)*	
10-01-027-02	более 2 м2	VIIIа	46324,92	1403,04	756,03	81,22	44165,85	134,52
		VIIIб	41104,02	1403,04	761,18	81,22	38939,80	
		VIIIв	43977,56	1403,04	776,41	81,22	41798,11	
		VIIIг	43977,56	1403,04	776,41	81,22	41798,11	
		VIIIе	43967,37	1403,04	766,22	81,22	41798,11	
		VIIIд	41122,48	1403,04	779,64	81,22	38939,80	
		IXа	48285,40	1403,04	749,07	81,22	46133,29	
		IXб	48151,00	1403,04	759,26	81,22	45988,70	
		IXв	48315,97	1403,04	779,64	81,22	46133,29	
		IXг	48520,25	1585,99	800,97	91,79	46133,29	
		IXд	48383,60	1463,58	786,73	84,73	46133,29	
		IXе	48315,97	1403,04	779,64	81,22	46133,29	
		Xа	52357,49	1463,58	786,73	84,73	50107,18	
		Xб	50394,68	1463,58	786,73	84,73	48144,37	
		Xв	50210,52	1585,99	811,16	91,79	47813,37	
		Xг	50073,87	1463,58	796,92	84,73	47813,37	
		XIа	47854,97	1585,99	807,93	91,79	45461,05	
		XIб	47854,97	1585,99	807,93	91,79	45461,05	
		XIв	47799,60	1585,99	811,16	91,79	45402,45	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	47796,37	1585,99	807,93	91,79	45402,45 *(П)*	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема							
10-01-027-03	до 2 м2	VIIIа	50196,63	2753,85	1128,10	122,69	46314,68	270,25
		VIIIб	49569,86	2753,85	1133,61	122,69	45682,40	
		VIIIв	49636,81	2753,85	1149,79	122,69	45733,17	
		VIIIг	49636,81	2753,85	1149,79	122,69	45733,17	
		VIIIе	49625,97	2753,85	1138,95	122,69	45733,17	
		VIIIд	49592,62	2753,85	1156,37	122,69	45682,40	
		IXа	49295,47	2753,85	1123,83	122,69	45417,79	
		IXб	48134,64	2753,85	1134,68	122,69	44246,11	
		IXв	49328,01	2753,85	1156,37	122,69	45417,79	
		IXг	49714,71	3113,28	1183,64	138,65	45417,79	
		IXд	49455,98	2872,76	1165,43	127,98	45417,79	
		IXе	49328,01	2753,85	1156,37	122,69	45417,79	
		Xа	56490,61	2872,76	1165,43	127,98	52452,42	
		Xб	54486,63	2872,76	1165,43	127,98	50448,44	
		Xв	54047,91	3113,28	1194,49	138,65	49740,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	53789,17	2872,76	1176,27	127,98	49740,14	
		XIа	54983,91	3113,28	1187,91	138,65	50682,72	
		XIб	54983,91	3113,28	1187,91	138,65	50682,72	
		XIв	54866,40	3113,28	1194,49	138,65	50558,63	
		XIг	54859,82	3113,28	1187,91	138,65	50558,63	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-027-04	более 2 м2	VIIIа	47808,03	1858,66	895,35	93,65	45054,02	182,40
		VIIIб	47376,05	1858,66	900,68	93,65	44616,71	
		VIIIв	47426,67	1858,66	916,44	93,65	44651,57	
		VIIIг	47426,67	1858,66	916,44	93,65	44651,57	
		VIIIе	47416,12	1858,66	905,89	93,65	44651,57	
		VIIIд	47396,53	1858,66	921,16	93,65	44616,71	
		IXа	46876,58	1858,66	889,53	93,65	44128,39	
		IXб	45810,23	1858,66	900,07	93,65	43051,50	
		IXв	46908,21	1858,66	921,16	93,65	44128,39	
		IXг	47174,04	2101,25	944,40	105,83	44128,39	
		IXд	46996,18	1938,91	928,88	97,69	44128,39	
		IXе	46908,21	1858,66	921,16	93,65	44128,39	
		Ха	53942,24	1938,91	928,88	97,69	51074,45	
		Хб	51965,04	1938,91	928,88	97,69	49097,25	
		Хв	51663,54	2101,25	954,94	105,83	48607,35	
		Хг	51485,68	1938,91	939,42	97,69	48607,35	
		XIа	52311,06	2101,25	950,22	105,83	49259,59	
		XIб	52311,06	2101,25	950,22	105,83	49259,59	
		XIв	52230,18	2101,25	954,94	105,83	49173,99	
		XIг	52225,46	2101,25	950,22	105,83	49173,99	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема							
10-01-027-05	до 2 м2	VIIIа	56279,06	5076,16	396,29	-	50806,61	464
		VIIIб	50538,80	5076,16	400,59	-	45062,05	
		VIIIв	53756,55	5076,16	413,30	-	48267,09	
		VIIIг	53756,55	5076,16	413,30	-	48267,09	
		VIIIе	53748,04	5076,16	404,79	-	48267,09	
		VIIIд	50552,53	5076,16	414,32	-	45062,05	
		IXа	58216,52	5076,16	388,82	-	52751,54	
		IXб	57949,35	5076,16	397,32	-	52475,87	
		IXв	58242,02	5076,16	414,32	-	52751,54	
		IXг	58921,98	5735,04	435,40	-	52751,54	
		IXд	58467,11	5294,24	421,33	-	52751,54	
		IXе	58242,02	5076,16	414,32	-	52751,54	
		Ха	63276,59	5294,24	421,33	-	57561,02	
		Хб	60859,63	5294,24	421,33	-	55144,06	
		Хв	60701,15	5735,04	443,90	-	54522,21	
		Хг	60246,28	5294,24	429,83	-	54522,21	
		XIа	58789,48	5735,04	442,88	-	52611,56	
		XIб	58789,48	5735,04	442,88	-	52611,56	
		XIв	58588,16	5735,04	443,90	-	52409,22	
		XIг	58587,14	5735,04	442,88	-	52409,22	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-027-06	более 2 м2	VIIIа	52263,18	3616,62	370,65	-	48275,91	327
		VIIIб	46794,58	3616,62	374,72	-	42803,24	
		VIIIв	49876,50	3616,62	386,83	-	45873,05	
		VIIIг	49876,50	3616,62	386,83	-	45873,05	
		VIIIе	49868,41	3616,62	378,74	-	45873,05	
		VIIIд	46807,54	3616,62	387,68	-	42803,24	
		IXа	54217,94	3616,62	363,40	-	50237,92	
		IXб	54001,01	3616,62	371,49	-	50012,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	54242,22	3616,62	387,68	-	50237,92	
		IXг	54736,51	4090,77	407,82	-	50237,92	
		IXд	54405,88	3773,58	394,38	-	50237,92	
		IXе	54242,22	3616,62	387,68	-	50237,92	
		Xа	58883,75	3773,58	394,38	-	54715,79	
		Xб	56649,35	3773,58	394,38	-	52481,39	
		Xв	56554,60	4090,77	415,91	-	52047,92	
		Xг	56223,97	3773,58	402,47	-	52047,92	
		XIа	54289,52	4090,77	415,07	-	49783,68	
		XIб	54289,52	4090,77	415,07	-	49783,68	
		XIв	54155,76	4090,77	415,91	-	49649,08	
		XIг	54154,92	4090,77	415,07	-	49649,08	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема							
10-01-027-07	до 2 м2	VIIIа	57167,47	5098,04	398,91	-	51670,52	466
		VIIIб	56176,79	5098,04	403,23	-	50675,52	
		VIIIв	56553,93	5098,04	416,03	-	51039,86	
		VIIIг	56553,93	5098,04	416,03	-	51039,86	
		VIIIе	56545,37	5098,04	407,47	-	51039,86	
		VIIIд	56190,62	5098,04	417,06	-	50675,52	
		IXа	56235,89	5098,04	391,38	-	50746,47	
		IXб	55018,39	5098,04	399,94	-	49520,41	
		IXв	56261,57	5098,04	417,06	-	50746,47	
		IXг	56944,51	5759,76	438,28	-	50746,47	
		IXд	56487,65	5317,06	424,12	-	50746,47	
		IXе	56261,57	5098,04	417,06	-	50746,47	
		Xа	64266,16	5317,06	424,12	-	58524,98	
		Xб	61828,32	5317,06	424,12	-	56087,14	
		Xв	61551,83	5759,76	446,84	-	55345,23	
		Xг	61094,97	5317,06	432,68	-	55345,23	
		XIа	62646,52	5759,76	445,82	-	56440,94	
		XIб	62646,52	5759,76	445,82	-	56440,94	
		XIв	62406,05	5759,76	446,84	-	56199,45	
		XIг	62405,03	5759,76	445,82	-	56199,45	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-027-08	более 2 м2	VIIIа	52858,10	3616,62	369,77	-	48871,71	327
		VIIIб	52196,30	3616,62	373,84	-	48205,84	
		VIIIв	52440,19	3616,62	385,92	-	48437,65	
		VIIIг	52440,19	3616,62	385,92	-	48437,65	
		VIIIе	52432,12	3616,62	377,85	-	48437,65	
		VIIIд	52209,23	3616,62	386,77	-	48205,84	
		IXа	51931,48	3616,62	362,54	-	47952,32	
		IXб	50790,34	3616,62	370,62	-	46803,10	
		IXв	51955,71	3616,62	386,77	-	47952,32	
		IXг	52449,95	4090,77	406,86	-	47952,32	
		IXд	52119,35	3773,58	393,45	-	47952,32	
		IXе	51955,71	3616,62	386,77	-	47952,32	
		Xа	59547,62	3773,58	393,45	-	55380,59	
		Xб	57298,82	3773,58	393,45	-	53131,79	
		Xв	57121,22	4090,77	414,93	-	52615,52	
		Xг	56790,62	3773,58	401,52	-	52615,52	
		XIа	57800,94	4090,77	414,09	-	53296,08	
		XIб	57800,94	4090,77	414,09	-	53296,08	
		XIв	57640,18	4090,77	414,93	-	53134,48	
		XIг	57639,34	4090,77	414,09	-	53134,48	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема							
10-01-027-09	до 2 м2	VIIIа	52874,73	2119,52	390,19	-	50365,02	208
		VIIIб	47203,26	2119,52	394,42	-	44689,32	
		VIIIв	50370,26	2119,52	406,92	-	47843,82	
		VIIIг	50370,26	2119,52	406,92	-	47843,82	
		VIIIе	50361,90	2119,52	398,56	-	47843,82	
		VIIIд	47216,77	2119,52	407,93	-	44689,32	
		IXа	54880,69	2119,52	382,84	-	52378,33	
		IXб	54603,03	2119,52	391,21	-	52092,30	
		IXв	54905,79	2119,52	407,93	-	52378,34	
		IXг	55203,15	2396,16	428,66	-	52378,33	
		IXд	55004,20	2211,04	414,83	-	52378,33	
		IXе	54905,78	2119,52	407,93	-	52378,33	
		Xа	59657,14	2211,04	414,83	-	57031,27	
		Xб	57400,23	2211,04	414,83	-	54774,36	
		Xв	56978,58	2396,16	437,02	-	54145,40	
		Xг	56779,63	2211,04	423,19	-	54145,40	
		XIа	54904,33	2396,16	436,01	-	52072,16	
		XIб	54904,33	2396,16	436,01	-	52072,16	
		XIв	54703,01	2396,16	437,02	-	51869,83	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	54702,00	2396,16	436,01	-	51869,83 *(П)*	
10-01-027-10	более 2 м2	VIIIа	49899,32	1496,40	366,29	-	48036,63	145
		VIIIб	44468,94	1496,40	370,31	-	42602,23	
		VIIIв	47523,11	1496,40	382,28	-	45644,43	
		VIIIг	47523,11	1496,40	382,28	-	45644,43	
		VIIIе	47515,11	1496,40	374,28	-	45644,43	
		VIIIд	44481,75	1496,40	383,12	-	42602,23	
		IXа	51892,54	1496,40	359,13	-	50037,01	
		IXб	51669,96	1496,40	367,13	-	49806,43	
		IXв	51916,53	1496,40	383,12	-	50037,01	
		IXг	52130,72	1690,70	403,01	-	50037,01	
		IXд	51986,94	1560,20	389,73	-	50037,01	
		IXе	51916,53	1496,40	383,12	-	50037,01	
		Xа	56377,67	1560,20	389,73	-	54427,74	
		Xб	54230,26	1560,20	389,73	-	52280,33	
		Xв	53945,49	1690,70	411,00	-	51843,79	
		Xг	53801,72	1560,20	397,73	-	51843,79	
		XIа	51592,37	1690,70	410,16	-	49491,51	
		XIб	51592,37	1690,70	410,16	-	49491,51	
		XIв	51458,62	1690,70	411,00	-	49356,92	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	51457,78	1690,70	410,16	-	49356,92 *(П)*	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема							
10-01-027-11	до 2 м2	VIIIа	54272,28	2649,40	390,19	-	51232,69	260
		VIIIб	53350,00	2649,40	394,42	-	50306,18	
		VIIIв	53676,32	2649,40	406,92	-	50620,00	
		VIIIг	53676,32	2649,40	406,92	-	50620,00	
		VIIIе	53667,96	2649,40	398,56	-	50620,00	
		VIIIд	53363,51	2649,40	407,93	-	50306,18	
		IXа	53408,77	2649,40	382,84	-	50376,53	
		IXб	52180,73	2649,40	391,21	-	49140,12	
		IXв	53433,86	2649,40	407,93	-	50376,53	
		IXг	53800,39	2995,20	428,66	-	50376,53	
		IXд	53555,16	2763,80	414,83	-	50376,53	
		IXе	53433,86	2649,40	407,93	-	50376,53	
		Xа	61177,89	2763,80	414,83	-	57999,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	58900,10	2763,80	414,83	-	55721,47	
		Хв	58404,39	2995,20	437,02	-	54972,17	
		Хг	58159,16	2763,80	423,19	-	54972,17	
		XIа	59336,54	2995,20	436,01	-	55905,33	
		XIб	59336,54	2995,20	436,01	-	55905,33	
		XIв	59096,07	2995,20	437,02	-	55663,85	
		XIг	59095,06	2995,20	436,01	-	55663,85	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-027-12	более 2 м2	VIIIа	50786,59	1785,36	366,29	-	48634,94	173
		VIIIб	50162,76	1785,36	370,31	-	48007,09	
		VIIIв	50378,94	1785,36	382,28	-	48211,30	
		VIIIг	50378,94	1785,36	382,28	-	48211,30	
		VIIIе	50370,94	1785,36	374,28	-	48211,30	
		VIIIд	50175,57	1785,36	383,12	-	48007,09	
		IXа	49898,07	1785,36	359,13	-	47753,58	
		IXб	48751,30	1785,36	367,13	-	46598,81	
		IXв	49922,06	1785,36	383,12	-	47753,58	
		IXг	50173,77	2017,18	403,01	-	47753,58	
		IXд	50004,79	1861,48	389,73	-	47753,58	
		IXе	49922,06	1785,36	383,12	-	47753,58	
		Ха	57346,44	1861,48	389,73	-	55095,23	
		Хб	55184,63	1861,48	389,73	-	52933,42	
		Хв	54842,07	2017,18	411,00	-	52413,89	
		Хг	54673,10	1861,48	397,73	-	52413,89	
		XIа	55433,78	2017,18	410,16	-	53006,44	
		XIб	55433,78	2017,18	410,16	-	53006,44	
		XIв	55273,02	2017,18	411,00	-	52844,84	
		XIг	55272,18	2017,18	410,16	-	52844,84	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема до							
10-01-028-01	5 м2	VIIIа	39475,15	1388,11	791,86	79,05	37295,18	145,20
		VIIIб	38112,56	1388,11	800,98	79,05	35923,47	
		VIIIв	40209,03	1388,11	828,09	79,05	37992,83	
		VIIIг	40209,03	1388,11	828,09	79,05	37992,83	
		VIIIе	40190,92	1388,11	809,98	79,05	37992,83	
		VIIIд	38142,71	1388,11	831,13	79,05	35923,47	
		IXа	38382,53	1388,11	776,76	79,05	36217,66	
		IXб	51417,21	1388,11	794,90	79,05	49234,20	
		IXв	38436,90	1388,11	831,13	79,05	36217,66	
		IXг	38638,19	1568,16	852,37	89,33	36217,66	
		IXд	38503,49	1447,64	838,19	82,46	36217,66	
		IXе	38436,90	1388,11	831,13	79,05	36217,66	
		Ха	56131,84	1447,64	838,19	82,46	53846,01	
		Хб	53886,06	1447,64	838,19	82,46	51600,23	
		Хв	42279,17	1568,16	870,52	89,33	39840,49	
		Хг	42144,46	1447,64	856,33	82,46	39840,49	
		XIа	48702,32	1568,16	867,48	89,33	46266,68	
		XIб	48702,32	1568,16	867,48	89,33	46266,68	
		XIв	48539,14	1568,16	870,52	89,33	46100,46	
		XIг	48536,10	1568,16	867,48	89,33	46100,46	
10-01-028-02	10 м2	VIIIа	36977,23	995,87	727,48	74,54	35253,88	104,17
		VIIIб	35858,09	995,87	736,16	74,54	34126,06	
		VIIIв	37865,31	995,87	762,00	74,54	36107,44	
		VIIIг	37865,31	995,87	762,00	74,54	36107,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	37848,05	995,87	744,74	74,54	36107,44	
		VIIIд	35886,33	995,87	764,40	74,54	34126,06	
		IXа	35949,81	995,87	712,59	74,54	34241,35	
		IXб	49000,01	995,87	729,88	74,54	47274,26	
		IXв	36001,62	995,87	764,40	74,54	34241,35	
		IXг	36151,20	1125,04	784,81	84,24	34241,35	
		IXд	36051,10	1038,57	771,18	77,76	34241,35	
		IXе	36001,62	995,87	764,40	74,54	34241,35	
		Xа	53376,69	1038,57	771,18	77,76	51566,94	
		Xб	51271,80	1038,57	771,18	77,76	49462,05	
		Xв	39903,18	1125,04	802,10	84,24	37976,04	
		Xг	39803,08	1038,57	788,47	77,76	37976,04	
		XIа	45869,74	1125,04	799,70	84,24	43945,00	
		XIб	45869,74	1125,04	799,70	84,24	43945,00	
		XIв	45765,78	1125,04	802,10	84,24	43838,64	
		XIг	45763,38	1125,04	799,70	84,24	43838,64	
10-01-028-03	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема более 10 м2	VIIIа	36611,46	866,52	742,68	73,77	35002,26	90,64
		VIIIб	35566,74	866,52	751,31	73,77	33948,91	
		VIIIв	37597,48	866,52	777,04	73,77	35953,92	
		VIIIг	37597,48	866,52	777,04	73,77	35953,92	
		VIIIе	37580,30	866,52	759,86	73,77	35953,92	
		VIIIд	35595,28	866,52	779,85	73,77	33948,91	
		IXа	35547,26	866,52	728,25	73,77	33952,49	
		IXб	48607,77	866,52	745,49	73,77	46995,76	
		IXв	35598,86	866,52	779,85	73,77	33952,49	
		IXг	35731,51	978,91	800,11	83,36	33952,49	
		IXд	35642,75	903,68	786,58	76,95	33952,49	
		IXе	35598,86	866,52	779,85	73,77	33952,49	
		Xа	53023,23	903,68	786,58	76,95	51332,97	
		Xб	50810,54	903,68	786,58	76,95	49120,28	
		Xв	39524,66	978,91	817,34	83,36	37728,41	
		Xг	39435,90	903,68	803,81	76,95	37728,41	
		XIа	45447,47	978,91	814,54	83,36	43654,02	
		XIб	45447,47	978,91	814,54	83,36	43654,02	
		XIв	45373,87	978,91	817,34	83,36	43577,62	
		XIг	45371,07	978,91	814,54	83,36	43577,62	
Таблица 10-01-029. Установка приборов								
	Измеритель: **100 компл.**							
	Установка приборов							
10-01-029-01	фрамужных	VIIIа	3904,98	960,08	18,90	-	2926,00	75,30
		VIIIб	3822,08	960,08	19,00	-	2843,00	
		VIIIв	3948,28	960,08	19,20	-	2969,00	
		VIIIг	3948,28	960,08	19,20	-	2969,00	
		VIIIе	3948,13	960,08	19,05	-	2969,00	
		VIIIд	3822,52	960,08	19,44	-	2843,00	
		IXа	3253,08	960,08	19,00	-	2274,00	
		IXб	3524,23	960,08	19,15	-	2545,00	
		IXв	3253,52	960,08	19,44	-	2274,00	
		IXг	3379,52	1085,83	19,69	-	2274,00	
		IXд	3295,77	1002,24	19,53	-	2274,00	
		IXе	3253,52	960,08	19,44	-	2274,00	
		Xа	3945,77	1002,24	19,53	-	2924,00	
		Xб	3573,77	1002,24	19,53	-	2552,00	
		Xв	4036,67	1085,83	19,84	-	2931,00	
		Xг	3952,91	1002,24	19,67	-	2931,00	
		XIа	4377,42	1085,83	19,59	-	3272,00	
		XIб	4377,42	1085,83	19,59	-	3272,00	
		XIв	4377,67	1085,83	19,84	-	3272,00	
		XIг	4377,42	1085,83	19,59	-	3272,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-029-02	оконных	VIIIа	10728,26	447,23	21,03	-	10260,00	44,50
		VIIIб	10439,42	447,23	21,19	-	9971,00	
		VIIIв	10882,83	447,23	21,60	-	10414,00	
		VIIIг	10882,83	447,23	21,60	-	10414,00	
		VIIIе	10882,54	447,23	21,31	-	10414,00	
		VIIIд	10440,01	447,23	21,78	-	9971,00	
		IXа	8442,14	447,23	20,91	-	7974,00	
		IXб	9392,43	447,23	21,20	-	8924,00	
		IXв	8443,01	447,23	21,78	-	7974,00	
		IXг	8501,95	505,52	22,43	-	7974,00	
		IXд	8462,81	466,81	22,00	-	7974,00	
		IXе	8443,01	447,23	21,78	-	7974,00	
		Xа	10742,81	466,81	22,00	-	10254,00	
		Xб	9439,81	466,81	22,00	-	8951,00	
		Xв	10805,24	505,52	22,72	-	10277,00	
		Xг	10766,10	466,81	22,29	-	10277,00	
		XIа	12003,06	505,52	22,54	-	11475,00	
		XIб	12003,06	505,52	22,54	-	11475,00	
		XIв	12003,24	505,52	22,72	-	11475,00	
		XIг	12003,06	505,52	22,54	-	11475,00	
Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема							
10-01-030-01	1,215 м	VIIIа	37652,95	1156,66	807,43	84,48	35688,86	120,99
		VIIIб	36483,84	1156,66	816,99	84,48	34510,19	
		VIIIв	38513,76	1156,66	845,21	84,48	36511,89	
		VIIIг	38513,76	1156,66	845,21	84,48	36511,89	
		VIIIе	38494,86	1156,66	826,31	84,48	36511,89	
		VIIIд	36514,69	1156,66	847,84	84,48	34510,19	
		IXа	36615,41	1156,66	791,17	84,48	34667,58	
		IXб	49670,74	1156,66	810,07	84,48	47704,01	
		IXв	36672,08	1156,66	847,84	84,48	34667,58	
		IXг	36843,82	1306,69	869,55	95,47	34667,58	
		IXд	36728,90	1206,27	855,05	88,13	34667,58	
		IXе	36672,08	1156,66	847,84	84,48	34667,58	
		Xа	54159,81	1206,27	855,05	88,13	52098,49	
		Xб	52033,00	1206,27	855,05	88,13	49971,68	
		Xв	40624,13	1306,69	888,43	95,47	38429,01	
		Xг	40509,21	1206,27	873,93	88,13	38429,01	
		XIа	46650,32	1306,69	885,79	95,47	44457,84	
		XIб	46650,31	1306,69	885,79	95,47	44457,83	
		XIв	46533,41	1306,69	888,43	95,47	44338,29	
		XIг	46530,77	1306,69	885,79	95,47	44338,29	
10-01-030-02	1,815 м	VIIIа	36306,26	895,96	717,36	73,92	34692,94	93,72
		VIIIб	35258,15	895,96	726,08	73,92	33636,11	
		VIIIв	37233,92	895,96	751,92	73,92	35586,04	
		VIIIг	37233,92	895,96	751,92	73,92	35586,04	
		VIIIе	37216,64	895,96	734,64	73,92	35586,04	
		VIIIд	35286,10	895,96	754,03	73,92	33636,11	
		IXа	35279,49	895,96	702,19	73,92	33681,34	
		IXб	48341,62	895,96	719,47	73,92	46726,19	
		IXв	35331,33	895,96	754,03	73,92	33681,34	
		IXг	35467,83	1012,18	774,31	83,54	33681,34	
		IXд	35376,50	934,39	760,77	77,11	33681,34	
		IXе	35331,33	895,96	754,03	73,92	33681,34	
		Xа	52666,76	934,39	760,77	77,11	50971,60	
		Xб	50590,21	934,39	760,77	77,11	48895,05	
		Xв	39285,83	1012,18	791,58	83,54	37482,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	39194,50	934,39	778,04	77,11	37482,07	
		XIа	45108,13	1012,18	789,47	83,54	43306,48	
		XIб	45108,13	1012,18	789,47	83,54	43306,48	
		XIв	45024,85	1012,18	791,58	83,54	43221,09	
		XIг	45022,74	1012,18	789,47	83,54	43221,09	
10-01-030-03	2,415 м	VIIIа	37192,12	1033,53	800,35	84,64	35358,24	108,11
		VIIIб	36114,15	1033,53	809,91	84,64	34270,71	
		VIIIв	38080,41	1033,53	838,17	84,64	36208,71	
		VIIIг	38080,41	1033,53	838,17	84,64	36208,71	
		VIIIе	38061,50	1033,53	819,26	84,64	36208,71	
		VIIIд	36144,93	1033,53	840,69	84,64	34270,71	
		IXа	36180,35	1033,53	783,95	84,64	34362,87	
		IXб	49209,72	1033,53	802,87	84,64	47373,32	
		IXв	36237,09	1033,53	840,69	84,64	34362,87	
		IXг	36392,98	1167,59	862,52	95,65	34362,87	
		IXд	36288,67	1077,86	847,94	88,29	34362,87	
		IXе	36237,09	1033,53	840,69	84,64	34362,87	
		Ха	53668,95	1077,86	847,94	88,29	51743,15	
		Хб	51559,75	1077,86	847,94	88,29	49633,95	
		Хв	40128,07	1167,59	881,42	95,65	38079,06	
		Хг	40023,77	1077,86	866,85	88,29	38079,06	
		XIа	46079,65	1167,59	878,90	95,65	44033,16	
		XIб	46079,65	1167,59	878,90	95,65	44033,16	
		XIв	45982,90	1167,59	881,42	95,65	43933,89	
		XIг	45980,38	1167,59	878,90	95,65	43933,89	
10-01-030-04	3,615 м	VIIIа	36087,01	793,96	720,08	74,23	34572,97	83,05
		VIIIб	35102,11	793,96	728,86	74,23	33579,29	
		VIIIв	37024,97	793,96	754,86	74,23	35476,15	
		VIIIг	37024,97	793,96	754,86	74,23	35476,15	
		VIIIе	37007,58	793,96	737,47	74,23	35476,15	
		VIIIд	35130,24	793,96	756,99	74,23	33579,29	
		IXа	35086,79	793,96	704,82	74,23	33588,01	
		IXб	48115,13	793,96	722,21	74,23	46598,96	
		IXв	35138,96	793,96	756,99	74,23	33588,01	
		IXг	35262,41	896,94	777,46	83,89	33588,01	
		IXд	35179,81	828,01	763,79	77,44	33588,01	
		IXе	35138,96	793,96	756,99	74,23	33588,01	
		Ха	52440,78	828,01	763,79	77,44	50848,98	
		Хб	50374,89	828,01	763,79	77,44	48783,09	
		Хв	39011,91	896,94	794,84	83,89	37320,13	
		Хг	38929,31	828,01	781,17	77,44	37320,13	
		XIа	44810,80	896,94	792,71	83,89	43121,15	
		XIб	44810,80	896,94	792,71	83,89	43121,15	
		XIв	44740,46	896,94	794,84	83,89	43048,68	
		XIг	44738,33	896,94	792,71	83,89	43048,68	
10-01-030-05	4,215 м	VIIIа	36447,55	853,13	765,15	81,07	34829,27	89,24
		VIIIб	35428,45	853,13	774,42	81,07	33800,90	
		VIIIв	37374,95	853,13	801,86	81,07	35719,96	
		VIIIг	37374,95	853,13	801,86	81,07	35719,96	
		VIIIе	37356,59	853,13	783,50	81,07	35719,96	
		VIIIд	35458,17	853,13	804,14	81,07	33800,90	
		IXа	35449,87	853,13	749,09	81,07	33847,65	
		IXб	48482,00	853,13	767,44	81,07	46861,43	
		IXв	35504,92	853,13	804,14	81,07	33847,65	
		IXг	35636,94	963,79	825,50	91,61	33847,65	
		IXд	35548,61	889,72	811,24	84,56	33847,65	
		IXе	35504,92	853,13	804,14	81,07	33847,65	
		Ха	52834,33	889,72	811,24	84,56	51133,37	
		Хб	50762,43	889,72	811,24	84,56	49061,47	
		Хв	39374,80	963,79	843,85	91,61	37567,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	39286,46	889,72	829,58	84,56	37567,16	
		XIа	45228,31	963,79	841,56	91,61	43422,96	
		XIб	45228,31	963,79	841,56	91,61	43422,96	
		XIв	45146,58	963,79	843,85	91,61	43338,94	
		XIг	45144,29	963,79	841,56	91,61	43338,94	
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные глухие, площадь проема до							
10-01-031-01	5 м2	VIIIа	24979,35	1809,38	513,90	38,20	22656,07	182,03
		VIIIб	22654,37	1809,38	520,48	38,20	20324,51	
		VIIIв	23560,70	1809,38	539,83	38,20	21211,49	
		VIIIг	23560,70	1809,38	539,83	38,20	21211,49	
		VIIIе	23547,74	1809,38	526,87	38,20	21211,49	
		VIIIд	22676,10	1809,38	542,21	38,20	20324,51	
		IXа	24928,98	1809,38	503,31	38,20	22616,29	
		IXб	24700,83	1809,38	516,28	38,20	22375,17	
		IXв	24967,88	1809,38	542,21	38,20	22616,29	
		IXг	25215,75	2044,20	555,26	43,17	22616,29	
		IXд	25050,48	1887,65	546,54	39,85	22616,29	
		IXе	24967,88	1809,38	542,21	38,20	22616,29	
		Ха	26151,46	1887,65	546,54	39,85	23717,27	
		Хб	25606,96	1887,65	546,54	39,85	23172,77	
		Хв	20256,24	2044,20	568,22	43,17	17643,82	
		Хг	20090,98	1887,65	559,51	39,85	17643,82	
		XIа	27860,34	2044,20	565,85	43,17	25250,29	
		XIб	27860,34	2044,20	565,85	43,17	25250,29	
		XIв	27176,77	2044,20	568,22	43,17	24564,35	
		XIг	27174,40	2044,20	565,85	43,17	24564,35	
10-01-031-02	10 м2	VIIIа	18004,79	1332,66	465,28	36,50	16206,85	134,07
		VIIIб	16491,94	1332,66	471,55	36,50	14687,73	
		VIIIв	16975,81	1332,66	490,10	36,50	15153,05	
		VIIIг	16975,81	1332,66	490,10	36,50	15153,05	
		VIIIе	16963,40	1332,66	477,69	36,50	15153,05	
		VIIIд	16512,25	1332,66	491,86	36,50	14687,73	
		IXа	18013,17	1332,66	454,60	36,50	16225,91	
		IXб	17784,94	1332,66	467,04	36,50	15985,24	
		IXв	18050,43	1332,66	491,86	36,50	16225,91	
		IXг	18235,91	1505,61	504,39	41,24	16225,91	
		IXд	18112,24	1390,31	496,02	38,07	16225,91	
		IXе	18050,43	1332,66	491,86	36,50	16225,91	
		Ха	19018,55	1390,31	496,02	38,07	17132,22	
		Хб	18600,47	1390,31	496,02	38,07	16714,14	
		Хв	14607,44	1505,61	516,82	41,24	12585,01	
		Хг	14483,77	1390,31	508,45	38,07	12585,01	
		XIа	18202,12	1505,61	515,07	41,24	16181,44	
		XIб	18202,12	1505,61	515,07	41,24	16181,44	
		XIв	18084,51	1505,61	516,82	41,24	16062,08	
		XIг	18082,76	1505,61	515,07	41,24	16062,08	
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные открывающиеся, площадь проема до							
10-01-031-03	5 м2	VIIIа	25789,24	2619,27	513,90	38,20	22656,07	245,25
		VIIIб	23464,26	2619,27	520,48	38,20	20324,51	
		VIIIв	24370,59	2619,27	539,83	38,20	21211,49	
		VIIIг	24370,59	2619,27	539,83	38,20	21211,49	
		VIIIе	24357,63	2619,27	526,87	38,20	21211,49	
		VIIIд	23485,99	2619,27	542,21	38,20	20324,51	
		IXа	25738,87	2619,27	503,31	38,20	22616,29	
		IXб	25510,72	2619,27	516,28	38,20	22375,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	25777,77	2619,27	542,21	38,20	22616,29	
		IXг	26134,17	2962,62	555,26	43,17	22616,29	
		IXд	25897,37	2734,54	546,54	39,85	22616,29	
		IXе	25777,77	2619,27	542,21	38,20	22616,29	
		Xа	26998,35	2734,54	546,54	39,85	23717,27	
		Xб	26453,85	2734,54	546,54	39,85	23172,77	
		Xв	21174,66	2962,62	568,22	43,17	17643,82	
		Xг	20937,87	2734,54	559,51	39,85	17643,82	
		XIа	28778,76	2962,62	565,85	43,17	25250,29	
		XIб	28778,76	2962,62	565,85	43,17	25250,29	
		XIв	28095,19	2962,62	568,22	43,17	24564,35	
		XIг	28092,82	2962,62	565,85	43,17	24564,35	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-031-04	10 м2	VIIIа	18406,32	1816,03	465,28	36,50	16125,01	170,04
		VIIIб	16895,33	1816,03	471,55	36,50	14607,75	
		VIIIв	17377,34	1816,03	490,10	36,50	15071,21	
		VIIIг	17377,34	1816,03	490,10	36,50	15071,21	
		VIIIе	17364,93	1816,03	477,69	36,50	15071,21	
		VIIIд	16915,64	1816,03	491,86	36,50	14607,75	
		IXа	18416,56	1816,03	454,60	36,50	16145,93	
		IXб	18182,75	1816,03	467,04	36,50	15899,68	
		IXв	18453,82	1816,03	491,86	36,50	16145,93	
		IXг	18704,40	2054,08	504,39	41,24	16145,93	
		IXд	18537,90	1895,95	496,02	38,07	16145,93	
		IXе	18453,82	1816,03	491,86	36,50	16145,93	
		Xа	19300,06	1895,95	496,02	38,07	16908,09	
		Xб	18881,98	1895,95	496,02	38,07	16490,01	
		Xв	15095,46	2054,08	516,82	41,24	12524,56	
		Xг	14928,96	1895,95	508,45	38,07	12524,56	
		XIа	20427,38	2054,08	515,07	41,24	17858,23	
		XIб	20427,38	2054,08	515,07	41,24	17858,23	
		XIв	19961,02	2054,08	516,82	41,24	17390,12	
		XIг	19959,27	2054,08	515,07	41,24	17390,12	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема							
10-01-032-01	до 2 м2	VIIIа	41410,67	6553,06	402,46	-	34455,15	599
		VIIIб	36400,20	6553,06	406,67	-	29440,47	
		VIIIв	36669,29	6553,06	419,00	-	29697,23	
		VIIIг	36669,29	6553,06	419,00	-	29697,23	
		VIIIе	36661,02	6553,06	410,73	-	29697,23	
		VIIIд	36413,85	6553,06	420,32	-	29440,47	
		IXа	41065,01	6553,06	395,51	-	34116,44	
		IXб	39504,23	6553,06	403,78	-	32547,39	
		IXв	41089,82	6553,06	420,32	-	34116,44	
		IXг	41960,73	7403,64	440,65	-	34116,44	
		IXд	41378,11	6834,59	427,08	-	34116,44	
		IXе	41089,82	6553,06	420,32	-	34116,44	
		Xа	43214,96	6834,59	427,08	-	35953,29	
		Xб	40656,84	6834,59	427,08	-	33395,17	
		Xв	35309,59	7403,64	448,92	-	27457,03	
		Xг	34726,97	6834,59	435,35	-	27457,03	
		XIа	45612,59	7403,64	447,60	-	37761,35	
		XIб	45612,59	7403,64	447,60	-	37761,35	
		XIв	44970,05	7403,64	448,92	-	37117,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	44968,73	7403,64	447,60	-	37117,49 *(П)*	
10-01-032-02	более 2 м2	VIIIа	33613,67	4376,00	371,89	-	28865,78	400
		VIIIб	29476,96	4376,00	375,88	-	24725,08	
		VIIIв	29841,09	4376,00	387,65	-	25077,44	
		VIIIг	29841,09	4376,00	387,65	-	25077,44	
		VIIIе	29833,21	4376,00	379,77	-	25077,44	
		VIIIд	29489,76	4376,00	388,68	-	24725,08	
		IXа	33378,15	4376,00	365,05	-	28637,10	
		IXб	32166,20	4376,00	372,93	-	27417,27	
		IXв	33401,78	4376,00	388,68	-	28637,10	
		IXг	33989,28	4944,00	408,18	-	28637,10	
		IXд	33596,27	4564,00	395,17	-	28637,10	
		IXе	33401,78	4376,00	388,68	-	28637,10	
		Xа	34889,74	4564,00	395,17	-	29930,57	
		Xб	32921,65	4564,00	395,17	-	27962,48	
		Xв	28107,75	4944,00	416,05	-	22747,70	
		Xг	27714,75	4564,00	403,05	-	22747,70	
		XIа	37045,85	4944,00	415,02	-	31686,83	
		XIб	37045,85	4944,00	415,02	-	31686,83	
		XIв	36474,73	4944,00	416,05	-	31114,68	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	36473,70	4944,00	415,02	-	31114,68 *(П)*	
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты раздельные, площадь проема							
10-01-032-03	до 2 м2	VIIIа	51166,64	8067,18	402,46	-	42697,00	719
		VIIIб	45028,31	8067,18	406,67	-	36554,46	
		VIIIв	46232,12	8067,18	419,00	-	37745,94	
		VIIIг	46232,12	8067,18	419,00	-	37745,94	
		VIIIе	46223,85	8067,18	410,73	-	37745,94	
		VIIIд	45041,96	8067,18	420,32	-	36554,46	
		IXа	50891,10	8067,18	395,51	-	42428,41	
		IXб	49551,23	8067,18	403,78	-	41080,27	
		IXв	50915,91	8067,18	420,32	-	42428,41	
		IXг	51993,17	9124,11	440,65	-	42428,41	
		IXд	51274,98	8419,49	427,08	-	42428,41	
		IXе	50915,91	8067,18	420,32	-	42428,41	
		Xа	52906,98	8419,49	427,08	-	44060,41	
		Xб	50327,98	8419,49	427,08	-	41481,41	
		Xв	43286,56	9124,11	448,92	-	33713,53	
		Xг	42568,37	8419,49	435,35	-	33713,53	
		XIа	57073,98	9124,11	447,60	-	47502,27	
		XIб	57073,98	9124,11	447,60	-	47502,27	
		XIв	56056,89	9124,11	448,92	-	46483,86	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	56055,57	9124,11	447,60	-	46483,86 *(П)*	
10-01-032-04	более 2 м2	VIIIа	43934,64	5262,18	374,51	-	38297,95	469
		VIIIб	38540,84	5262,18	378,52	-	32900,14	
		VIIIв	40028,97	5262,18	390,38	-	34376,41	
		VIIIг	40028,97	5262,18	390,38	-	34376,41	
		VIIIе	40021,03	5262,18	382,44	-	34376,41	
		VIIIд	38553,74	5262,18	391,42	-	32900,14	
		IXа	43762,71	5262,18	367,61	-	38132,92	
		IXб	42858,26	5262,18	375,54	-	37220,54	
		IXв	43786,52	5262,18	391,42	-	38132,92	
		IXг	44495,59	5951,61	411,06	-	38132,92	
		IXд	44022,86	5491,99	397,95	-	38132,92	
		IXе	43786,52	5262,18	391,42	-	38132,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	45040,49	5491,99	397,95	-	39150,55	
		Хб	43058,00	5491,99	397,95	-	37168,06	
		Хв	36193,45	5951,61	419,00	-	29822,84	
		Хг	35720,72	5491,99	405,89	-	29822,84	
		XIа	49203,97	5951,61	417,96	-	42834,40	
		XIб	49203,97	5951,61	417,96	-	42834,40	
		XIв	48204,16	5951,61	419,00	-	41833,55	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	48203,12	5951,61	417,96	-	41833,55 *(П)*	

Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Измеритель: **100 м2 проемов**

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до

10-01-033-01	1 м	VIIIа	8557,26	1246,77	134,33	6,52	7176,16	125,43
		VIIIб	8664,60	1246,77	134,89	6,52	7282,94	
		VIIIв	8754,75	1246,77	136,55	6,52	7371,43	
		VIIIг	8754,75	1246,77	136,55	6,52	7371,43	
		VIIIе	8753,64	1246,77	135,44	6,52	7371,43	
		VIIIд	8667,44	1246,77	137,73	6,52	7282,94	
		IXа	9049,28	1246,77	134,40	6,52	7668,11	
		IXб	8342,63	1246,77	135,51	6,52	6960,35	
		IXв	9052,61	1246,77	137,73	6,52	7668,11	
		IXг	9217,99	1408,58	141,30	7,37	7668,11	
		IXд	9107,74	1300,71	138,92	6,80	7668,11	
		IXе	9052,61	1246,77	137,73	6,52	7668,11	
		Ха	9260,34	1300,71	138,92	6,80	7820,71	
		Хб	9214,04	1300,71	138,92	6,80	7774,41	
		Хв	9007,64	1408,58	142,41	7,37	7456,65	
		Хг	8897,39	1300,71	140,03	6,80	7456,65	
		XIа	8492,40	1408,58	141,24	7,37	6942,58	
		XIб	8492,40	1408,58	141,24	7,37	6942,58	
		XIв	8493,57	1408,58	142,41	7,37	6942,58	
		XIг	8492,40	1408,58	141,24	7,37	6942,58	
10-01-033-02	2 м	VIIIа	4587,76	658,23	71,99	3,11	3857,54	66,22
		VIIIб	4652,51	658,23	72,26	3,11	3922,02	
		VIIIв	4701,17	658,23	73,08	3,11	3969,86	
		VIIIг	4701,17	658,23	73,08	3,11	3969,86	
		VIIIе	4700,62	658,23	72,53	3,11	3969,86	
		VIIIд	4654,03	658,23	73,78	3,11	3922,02	
		IXа	4859,13	658,23	72,14	3,11	4128,76	
		IXб	4476,77	658,23	72,69	3,11	3745,85	
		IXв	4860,77	658,23	73,78	3,11	4128,76	
		IXг	4947,93	743,65	75,52	3,51	4128,76	
		IXд	4889,82	686,70	74,36	3,24	4128,76	
		IXе	4860,77	658,23	73,78	3,11	4128,76	
		Ха	4976,28	686,70	74,36	3,24	4215,22	
		Хб	4949,23	686,70	74,36	3,24	4188,17	
		Хв	4832,31	743,65	76,07	3,51	4012,59	
		Хг	4774,19	686,70	74,90	3,24	4012,59	
		XIа	4560,03	743,65	75,36	3,51	3741,02	
		XIб	4560,03	743,65	75,36	3,51	3741,02	
		XIв	4560,74	743,65	76,07	3,51	3741,02	
		XIг	4560,03	743,65	75,36	3,51	3741,02	
10-01-033-03	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м	VIIIа	3141,44	451,57	53,55	1,71	2636,32	45,43
		VIIIб	3184,94	451,57	53,70	1,71	2679,67	
		VIIIв	3217,91	451,57	54,15	1,71	2712,19	
		VIIIг	3217,91	451,57	54,15	1,71	2712,19	
		VIIIе	3217,61	451,57	53,85	1,71	2712,19	
		VIIIд	3186,04	451,57	54,80	1,71	2679,67	
		IXа	3325,86	451,57	53,90	1,71	2820,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	3065,49	451,57	54,20	1,71	2559,72	
		IXв	3326,76	451,57	54,80	1,71	2820,39	
		IXг	3386,34	510,18	55,77	1,93	2820,39	
		IXд	3346,63	471,11	55,13	1,78	2820,39	
		IXе	3326,76	451,57	54,80	1,71	2820,39	
		Xа	3406,43	471,11	55,13	1,78	2880,19	
		Xб	3388,16	471,11	55,13	1,78	2861,92	
		Xв	3306,12	510,18	56,07	1,93	2739,87	
		Xг	3266,41	471,11	55,43	1,78	2739,87	
		XIа	3120,52	510,18	55,42	1,93	2554,92	
		XIб	3120,52	510,18	55,42	1,93	2554,92	
		XIв	3121,17	510,18	56,07	1,93	2554,92	
		XIг	3120,52	510,18	55,42	1,93	2554,92	
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей								
	Измеритель:	**100 м2 проемов**						
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема							
10-01-034-01	до 2 м2	VIIIа	186694,34	1716,04	431,62	23,48	184546,68	170,75
		VIIIб	167559,40	1716,04	435,25	23,48	165408,11	
		VIIIв	187881,98	1716,04	445,95	23,48	185719,99	
		VIIIг	187881,98	1716,04	445,95	23,48	185719,99	
		VIIIе	187874,82	1716,04	438,79	23,48	185719,99	
		VIIIд	167572,56	1716,04	448,41	23,48	165408,11	
		IXа	185707,72	1716,04	426,91	23,48	183564,77	
		IXб	185157,60	1716,04	434,07	23,48	183007,49	
		IXв	185729,22	1716,04	448,41	23,48	183564,77	
		IXг	185973,67	1939,72	469,18	26,54	183564,77	
		IXд	185811,26	1791,17	455,32	24,50	183564,77	
		IXе	185729,22	1716,04	448,41	23,48	183564,77	
		Xа	211332,14	1791,17	455,32	24,50	209085,65	
		Xб	202917,98	1791,17	455,32	24,50	200671,49	
		Xв	169455,45	1939,72	476,34	26,54	167039,39	
		Xг	169293,05	1791,17	462,49	24,50	167039,39	
		XIа	180665,44	1939,72	473,89	26,54	178251,83	
		XIб	180665,44	1939,72	473,89	26,54	178251,83	
		XIв	180667,89	1939,72	476,34	26,54	178251,83	
		XIг	180665,44	1939,72	473,89	26,54	178251,83	
10-01-034-02	более 2 м2	VIIIа	183224,86	1381,17	393,89	8,80	181449,80	137,43
		VIIIб	163844,57	1381,17	397,52	8,80	162065,88	
		VIIIв	184051,17	1381,17	408,22	8,80	182261,78	
		VIIIг	184051,17	1381,17	408,22	8,80	182261,78	
		VIIIе	184044,01	1381,17	401,06	8,80	182261,78	
		VIIIд	163857,44	1381,17	410,39	8,80	162065,88	
		IXа	182396,69	1381,17	388,90	8,80	180626,62	
		IXб	181638,91	1381,17	396,06	8,80	179861,68	
		IXв	182418,18	1381,17	410,39	8,80	180626,62	
		IXг	182617,07	1561,20	429,25	9,95	180626,62	
		IXд	182484,93	1441,64	416,67	9,19	180626,62	
		IXе	182418,18	1381,17	410,39	8,80	180626,62	
		Xа	207594,59	1441,64	416,67	9,19	205736,28	
		Xб	199329,41	1441,64	416,67	9,19	197471,10	
		Xв	165736,33	1561,20	436,41	9,95	163738,72	
		Xг	165604,19	1441,64	423,83	9,19	163738,72	
		XIа	176653,68	1561,20	434,24	9,95	174658,24	
		XIб	176653,68	1561,20	434,24	9,95	174658,24	
		XIв	176655,85	1561,20	436,41	9,95	174658,24	
		XIг	176653,68	1561,20	434,24	9,95	174658,24	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема							
10-01-034-03	до 2 м2 одностворчатых	VIIIа	189895,10	2171,60	514,37	23,48	187209,13	216,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	171005,19	2171,60	518,14	23,48	168315,45	
		VIIIв	191407,27	2171,60	528,97	23,48	188706,70	
		VIIIг	191407,27	2171,60	528,97	23,48	188706,70	
		VIIIе	191399,97	2171,60	521,67	23,48	188706,70	
		VIIIд	171020,54	2171,60	533,49	23,48	168315,45	
		IXа	188791,11	2171,60	511,59	23,48	186107,92	
		IXб	188459,77	2171,60	518,89	23,48	185769,28	
		IXв	188813,01	2171,60	533,49	23,48	186107,92	
		IXг	189116,85	2454,67	554,26	26,54	186107,92	
		IXд	188915,00	2266,68	540,40	24,50	186107,92	
		IXе	188813,01	2171,60	533,49	23,48	186107,92	
		Xа	214815,43	2266,68	540,40	24,50	212008,35	
		Xб	206275,21	2266,68	540,40	24,50	203468,13	
		Xв	172837,73	2454,67	561,55	26,54	169821,51	
		Xг	172635,89	2266,68	547,70	24,50	169821,51	
		XIа	184379,87	2454,67	557,04	26,54	181368,16	
		XIб	184379,87	2454,67	557,04	26,54	181368,16	
		XIв	184384,38	2454,67	561,55	26,54	181368,16	
		XIг	184379,87	2454,67	557,04	26,54	181368,16	
10-01-034-04	более 2 м2 одностворчатых	VIIIа	185377,99	1621,37	429,58	8,80	183327,04	161,33
		VIIIб	166119,19	1621,37	433,27	8,80	164064,55	
		VIIIв	186417,68	1621,37	444,02	8,80	184352,29	
		VIIIг	186417,68	1621,37	444,02	8,80	184352,29	
		VIIIе	186410,46	1621,37	436,80	8,80	184352,29	
		VIIIд	166133,00	1621,37	447,08	8,80	164064,55	
		IXа	184499,36	1621,37	425,42	8,80	182452,57	
		IXб	183828,87	1621,37	432,64	8,80	181774,86	
		IXв	184521,02	1621,37	447,08	8,80	182452,57	
		IXг	184751,22	1832,71	465,94	9,95	182452,57	
		IXд	184598,28	1692,35	453,36	9,19	182452,57	
		IXе	184521,02	1621,37	447,08	8,80	182452,57	
		Xа	209919,57	1692,35	453,36	9,19	207773,86	
		Xб	201597,09	1692,35	453,36	9,19	199451,38	
		Xв	168012,75	1832,71	473,16	9,95	165706,88	
		Xг	167859,81	1692,35	460,58	9,19	165706,88	
		XIа	179103,22	1832,71	470,10	9,95	176800,41	
		XIб	179103,22	1832,71	470,10	9,95	176800,41	
		XIв	179106,28	1832,71	473,16	9,95	176800,41	
		XIг	179103,22	1832,71	470,10	9,95	176800,41	
10-01-034-05	до 2 м2 двухстворчатых	VIIIа	187130,26	1884,88	493,68	23,48	184751,70	187,55
		VIIIб	168026,63	1884,88	497,41	23,48	165644,34	
		VIIIв	188349,31	1884,88	508,21	23,48	185956,22	
		VIIIг	188349,31	1884,88	508,21	23,48	185956,22	
		VIIIе	188342,05	1884,88	500,95	23,48	185956,22	
		VIIIд	168041,43	1884,88	512,21	23,48	165644,34	
		IXа	186157,33	1884,88	490,42	23,48	183782,03	
		IXб	185636,99	1884,88	497,68	23,48	183254,43	
		IXв	186179,12	1884,88	512,21	23,48	183782,03	
		IXг	186445,58	2130,57	532,98	26,54	183782,03	
		IXд	186268,55	1967,40	519,12	24,50	183782,03	
		IXе	186179,12	1884,88	512,21	23,48	183782,03	
		Xа	211823,39	1967,40	519,12	24,50	209336,87	
		Xб	203409,23	1967,40	519,12	24,50	200922,71	
		Xв	169884,33	2130,57	540,25	26,54	167213,51	
		Xг	169707,30	1967,40	526,39	24,50	167213,51	
		XIа	181164,67	2130,57	536,24	26,54	178497,86	
		XIб	181164,67	2130,57	536,24	26,54	178497,86	
		XIв	181168,68	2130,57	540,25	26,54	178497,86	
		XIг	181164,67	2130,57	536,24	26,54	178497,86	
10-01-034-06	более 2 м2	VIIIа	183763,82	1464,49	411,95	8,80	181887,38	145,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	двухстворчатых	VIIIб	164421,24	1464,49	415,60	8,80	162541,15	
		VIIIв	184642,97	1464,49	426,33	8,80	182752,15	
		VIIIг	184642,97	1464,49	426,33	8,80	182752,15	
		VIIIе	184635,78	1464,49	419,14	8,80	182752,15	
		VIIIд	164434,59	1464,49	428,95	8,80	162541,15	
		IXа	182921,38	1464,49	407,37	8,80	181049,52	
		IXб	182195,81	1464,49	414,57	8,80	180316,75	
		IXв	182942,96	1464,49	428,95	8,80	181049,52	
		IXг	183152,71	1655,38	447,81	9,95	181049,52	
		IXд	183013,35	1528,60	435,23	9,19	181049,52	
		IXе	182942,96	1464,49	428,95	8,80	181049,52	
		Xа	208181,41	1528,60	435,23	9,19	206217,58	
		Xб	199899,04	1528,60	435,23	9,19	197935,21	
		Xв	166302,41	1655,38	455,00	9,95	164192,03	
		Xг	166163,05	1528,60	442,42	9,19	164192,03	
		XIа	177274,72	1655,38	452,38	9,95	175166,96	
		XIб	177274,72	1655,38	452,38	9,95	175166,96	
		XIв	177277,34	1655,38	455,00	9,95	175166,96	
		XIг	177274,72	1655,38	452,38	9,95	175166,96	
10-01-034-07	до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	VIIIа	187916,19	1953,12	491,27	23,48	185471,80	194,34
		VIIIб	168883,11	1953,12	494,99	23,48	166435,00	
		VIIIв	189222,71	1953,12	505,79	23,48	186763,80	
		VIIIг	189222,71	1953,12	505,79	23,48	186763,80	
		VIIIе	189215,45	1953,12	498,53	23,48	186763,80	
		VIIIд	168897,85	1953,12	509,73	23,48	166435,00	
		IXа	186892,67	1953,12	487,95	23,48	184451,60	
		IXб	186438,53	1953,12	495,21	23,48	183990,20	
		IXв	186914,45	1953,12	509,73	23,48	184451,60	
		IXг	187189,80	2207,70	530,50	26,54	184451,60	
		IXд	187006,87	2038,63	516,64	24,50	184451,60	
		IXе	186914,45	1953,12	509,73	23,48	184451,60	
		Xа	212672,27	2038,63	516,64	24,50	210117,00	
		Xб	204212,27	2038,63	516,64	24,50	201657,00	
		Xв	170731,46	2207,70	537,76	26,54	167986,00	
		Xг	170548,53	2038,63	523,90	24,50	167986,00	
		XIа	182090,92	2207,70	533,82	26,54	179349,40	
		XIб	182090,92	2207,70	533,82	26,54	179349,40	
		XIв	182094,86	2207,70	537,76	26,54	179349,40	
		XIг	182090,92	2207,70	533,82	26,54	179349,40	
10-01-034-08	более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	VIIIа	184052,77	1499,06	416,61	8,80	182137,10	149,16
		VIIIб	164731,31	1499,06	420,27	8,80	162811,98	
		VIIIв	184961,66	1499,06	431,01	8,80	183031,59	
		VIIIг	184961,66	1499,06	431,01	8,80	183031,59	
		VIIIе	184954,46	1499,06	423,81	8,80	183031,59	
		VIIIд	164744,78	1499,06	433,74	8,80	162811,98	
		IXа	183199,11	1499,06	412,14	8,80	181287,91	
		IXб	182491,75	1499,06	419,34	8,80	180573,35	
		IXв	183220,71	1499,06	433,74	8,80	181287,91	
		IXг	183434,97	1694,46	452,60	9,95	181287,91	
		IXд	183292,62	1564,69	440,02	9,19	181287,91	
		IXе	183220,71	1499,06	433,74	8,80	181287,91	
		Xа	208494,53	1564,69	440,02	9,19	206489,82	
		Xб	200200,70	1564,69	440,02	9,19	198195,99	
		Xв	166609,22	1694,46	459,80	9,95	164454,96	
		Xг	166466,87	1564,69	447,22	9,19	164454,96	
		XIа	177609,07	1694,46	457,06	9,95	175457,55	
		XIб	177609,07	1694,46	457,06	9,95	175457,55	
		XIв	177611,81	1694,46	459,80	9,95	175457,55	
		XIг	177609,07	1694,46	457,06	9,95	175457,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ								
	Измеритель: **100 п. м**							
	Установка подоконных досок из ПВХ в							
10-01-035-01	каменных стенах толщиной до 0,51 м	VIIIа	4121,76	207,87	14,40	0,53	3899,49	21,19
		VIIIб	4556,71	207,87	14,55	0,53	4334,29	
		VIIIв	4565,15	207,87	14,99	0,53	4342,29	
		VIIIг	4565,15	207,87	14,99	0,53	4342,29	
		VIIIе	4564,86	207,87	14,70	0,53	4342,29	
		VIIIд	4557,18	207,87	15,02	0,53	4334,29	
		IXа	3716,38	207,87	14,13	0,53	3494,38	
		IXб	4234,16	207,87	14,43	0,53	4011,86	
		IXв	3717,27	207,87	15,02	0,53	3494,38	
		IXг	3745,22	235,00	15,84	0,60	3494,38	
		IXд	3726,67	216,99	15,30	0,56	3494,38	
		IXе	3717,27	207,87	15,02	0,53	3494,38	
		Xа	4469,57	216,99	15,30	0,56	4237,28	
		Xб	4145,25	216,99	15,30	0,56	3912,96	
		Xв	4386,75	235,00	16,13	0,60	4135,62	
		Xг	4368,20	216,99	15,59	0,56	4135,62	
		XIа	4947,40	235,00	16,10	0,60	4696,30	
		XIб	4947,40	235,00	16,10	0,60	4696,30	
		XIв	4947,43	235,00	16,13	0,60	4696,30	
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	XIг	4947,40	235,00	16,10	0,60	4696,30 *(П)*	
10-01-035-02	панельных стенах	VIIIа	3390,08	208,56	18,22	0,67	3163,30	21,26
		VIIIб	3728,67	208,56	18,41	0,67	3501,70	
		VIIIв	3737,23	208,56	18,97	0,67	3509,70	
		VIIIг	3737,23	208,56	18,97	0,67	3509,70	
		VIIIе	3736,85	208,56	18,59	0,67	3509,70	
		VIIIд	3729,27	208,56	19,01	0,67	3501,70	
		IXа	3056,72	208,56	17,88	0,67	2830,28	
		IXб	3474,46	208,56	18,26	0,67	3247,64	
		IXв	3057,85	208,56	19,01	0,67	2830,28	
		IXг	3086,09	235,77	20,04	0,75	2830,28	
		IXд	3067,33	217,70	19,35	0,70	2830,28	
		IXе	3057,85	208,56	19,01	0,67	2830,28	
		Xа	3668,30	217,70	19,35	0,70	3431,25	
		Xб	3408,73	217,70	19,35	0,70	3171,68	
		Xв	3598,88	235,77	20,41	0,75	3342,70	
		Xг	3580,13	217,70	19,73	0,70	3342,70	
		XIа	4054,78	235,77	20,38	0,75	3798,63	
		XIб	4054,78	235,77	20,38	0,75	3798,63	
		XIв	4054,81	235,77	20,41	0,75	3798,63	
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	XIг	4054,78	235,77	20,38	0,75	3798,63 *(П)*	
10-01-035-03	каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	VIIIа	6359,32	209,74	28,47	0,93	6121,11	21,38
		VIIIб	7085,29	209,74	28,77	0,93	6846,78	
		VIIIв	7094,18	209,74	29,66	0,93	6854,78	
		VIIIг	7094,18	209,74	29,66	0,93	6854,78	
		VIIIе	7093,58	209,74	29,06	0,93	6854,78	
		VIIIд	7086,23	209,74	29,71	0,93	6846,78	
		IXа	5736,11	209,74	27,93	0,93	5498,44	
		IXб	6556,31	209,74	28,53	0,93	6318,04	
		IXв	5737,89	209,74	29,71	0,93	5498,44	
		IXг	5766,86	237,10	31,32	1,06	5498,44	
		IXд	5747,62	218,93	30,25	0,97	5498,44	
		IXе	5737,89	209,74	29,71	0,93	5498,44	
		Xа	6918,81	218,93	30,25	0,97	6669,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	6399,10	218,93	30,25	0,97	6149,92	
		Хв	6797,44	237,10	31,92	1,06	6528,42	
		Хг	6778,19	218,93	30,84	0,97	6528,42	
		XIа	7674,17	237,10	31,86	1,06	7405,21	
		XIб	7674,17	237,10	31,86	1,06	7405,21	
		XIв	7674,23	237,10	31,92	1,06	7405,21	
		XIг	7674,17	237,10	31,86	1,06	7405,21	
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*						*(П)*	

Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица 10-01-039. Установка блоков

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема							
10-01-039-01	до 3 м2	VIIIа	27419,22	1101,20	1271,36	176,27	25046,66	104,28
		VIIIб	27139,66	1101,20	1276,85	176,27	24761,61	
		VIIIв	27218,13	1101,20	1293,12	176,27	24823,81	
		VIIIг	27218,13	1101,20	1293,12	176,27	24823,81	
		VIIIе	27207,25	1101,20	1282,24	176,27	24823,81	
		VIIIд	27161,10	1101,20	1298,29	176,27	24761,61	
		IXа	27511,79	1101,20	1265,64	176,27	25144,95	
		IXб	26529,84	1101,20	1276,52	176,27	24152,12	
		IXв	27544,44	1101,20	1298,29	176,27	25144,95	
		IXг	27720,10	1244,06	1331,09	199,19	25144,95	
		IXд	27603,30	1149,17	1309,18	183,87	25144,95	
		IXе	27544,44	1101,20	1298,29	176,27	25144,95	
		Xа	30805,66	1149,17	1309,18	183,87	28347,31	
		Хб	29725,03	1149,17	1309,18	183,87	27266,68	
		Хв	29519,43	1244,06	1341,97	199,19	26933,40	
		Хг	29402,63	1149,17	1320,06	183,87	26933,40	
		XIа	28534,50	1244,06	1336,80	199,19	25953,64	
		XIб	28534,50	1244,06	1336,80	199,19	25953,64	
		XIв	28491,07	1244,06	1341,97	199,19	25905,04	
		XIг	28485,90	1244,06	1336,80	199,19	25905,04	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-039-02	более 3 м2	VIIIа	26331,95	1004,47	1000,05	131,23	24327,43	92,92
		VIIIб	26138,18	1004,47	1004,98	131,23	24128,73	
		VIIIв	26194,09	1004,47	1019,61	131,23	24170,01	
		VIIIг	26194,09	1004,47	1019,61	131,23	24170,01	
		VIIIе	26184,31	1004,47	1009,83	131,23	24170,01	
		VIIIд	26156,70	1004,47	1023,50	131,23	24128,73	
		IXа	26418,30	1004,47	994,15	131,23	24419,68	
		IXб	25477,08	1004,47	1003,94	131,23	23468,67	
		IXв	26447,65	1004,47	1023,50	131,23	24419,68	
		IXг	26606,00	1135,48	1050,84	148,30	24419,68	
		IXд	26500,40	1048,14	1032,58	136,89	24419,68	
		IXе	26447,65	1004,47	1023,50	131,23	24419,68	
		Xа	29648,77	1048,14	1032,58	136,89	27568,05	
		Хб	28578,76	1048,14	1032,58	136,89	26498,04	
		Хв	28456,54	1135,48	1060,62	148,30	26260,44	
		Хг	28350,94	1048,14	1042,36	136,89	26260,44	
		XIа	27353,86	1135,48	1056,73	148,30	25161,65	
		XIб	27353,86	1135,48	1056,73	148,30	25161,65	
		XIв	27324,45	1135,48	1060,62	148,30	25128,35	
		XIг	27320,56	1135,48	1056,73	148,30	25128,35	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема							
10-01-039-03	до 3 м2	VIIIа	27508,15	1186,80	339,89	-	25981,46	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	27396,89	1186,80	343,75	-	25866,34	
		VIIIв	27658,42	1186,80	355,33	-	26116,29	
		VIIIг	27658,42	1186,80	355,33	-	26116,29	
		VIIIе	27650,70	1186,80	347,61	-	26116,29	
		VIIIд	27409,02	1186,80	355,88	-	25866,34	
		IXа	27959,90	1186,80	332,71	-	26440,39	
		IXб	26936,78	1186,80	340,43	-	25409,55	
		IXв	27983,07	1186,80	355,88	-	26440,39	
		IXг	28156,51	1340,90	375,22	-	26440,39	
		IXд	28040,10	1237,40	362,31	-	26440,39	
		IXе	27983,07	1186,80	355,88	-	26440,39	
		Xа	31558,10	1237,40	362,31	-	29958,39	
		Xб	30374,87	1237,40	362,31	-	28775,16	
		Xв	29439,81	1340,90	382,94	-	27715,97	
		Xг	29323,40	1237,40	370,03	-	27715,97	
		XIа	29338,18	1340,90	382,40	-	27614,88	
		XIб	29338,18	1340,90	382,40	-	27614,88	
		XIв	29182,12	1340,90	382,94	-	27458,28	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	29181,58	1340,90	382,40	-	27458,28 *(П)*	
10-01-039-04	более 3 м2	VIIIа	26301,81	1042,27	334,66	-	24924,88	98,70
		VIIIб	26343,01	1042,27	338,46	-	24962,28	
		VIIIв	26533,99	1042,27	349,86	-	25141,86	
		VIIIг	26533,99	1042,27	349,86	-	25141,86	
		VIIIе	26526,39	1042,27	342,26	-	25141,86	
		VIIIд	26354,95	1042,27	350,40	-	24962,28	
		IXа	26760,39	1042,27	327,59	-	25390,53	
		IXб	25724,99	1042,27	335,19	-	24347,53	
		IXв	26783,20	1042,27	350,40	-	25390,53	
		IXг	26937,47	1177,49	369,45	-	25390,53	
		IXд	26834,94	1087,67	356,74	-	25390,53	
		IXе	26783,20	1042,27	350,40	-	25390,53	
		Xа	30211,28	1087,67	356,74	-	28766,87	
		Xб	29067,74	1087,67	356,74	-	27623,33	
		Xв	28230,66	1177,49	377,05	-	26676,12	
		Xг	28128,13	1087,67	364,34	-	26676,12	
		XIа	27929,51	1177,49	376,51	-	26375,51	
		XIб	27929,51	1177,49	376,51	-	26375,51	
		XIв	27819,35	1177,49	377,05	-	26264,81	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	27818,81	1177,49	376,51	-	26264,81 *(П)*	
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	VIIIа	58695,58	1388,28	1251,25	169,59	56056,05	142,68
		VIIIб	53540,88	1388,28	1255,79	169,59	50896,81	
		VIIIв	58333,55	1388,28	1269,13	169,59	55676,14	
		VIIIг	58333,55	1388,28	1269,13	169,59	55676,14	
		VIIIе	58324,61	1388,28	1260,19	169,59	55676,14	
		VIIIд	53560,06	1388,28	1274,97	169,59	50896,81	
		IXа	57502,52	1388,28	1248,16	169,59	54866,08	
		IXб	56219,75	1388,28	1257,09	169,59	53574,38	
		IXв	57529,33	1388,28	1274,97	169,59	54866,08	
		IXг	57741,71	1569,48	1306,15	191,65	54866,08	
		IXд	57599,60	1448,20	1285,32	176,90	54866,08	
		IXе	57529,33	1388,28	1274,97	169,59	54866,08	
		Xа	66296,93	1448,20	1285,32	176,90	63563,41	
		Xб	63832,38	1448,20	1285,32	176,90	61098,86	
		Xв	58048,95	1569,48	1315,09	191,65	55164,38	
		Xг	57906,84	1448,20	1294,26	176,90	55164,38	
		XIа	54772,97	1569,48	1309,25	191,65	51894,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	54772,97	1569,48	1309,25	191,65	51894,24	
		XIв	54699,96	1569,48	1315,09	191,65	51815,39	
		XIг	54694,12	1569,48	1309,25	191,65	51815,39	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до							
10-01-040-01	2 м2	VIIIа	33905,40	4959,24	389,56	-	28556,60	442
		VIIIб	33428,91	4959,24	393,99	-	28075,68	
		VIIIв	35026,15	4959,24	407,26	-	29659,65	
		VIIIг	35026,15	4959,24	407,26	-	29659,65	
		VIIIе	35017,30	4959,24	398,41	-	29659,65	
		VIIIд	33442,81	4959,24	407,89	-	28075,68	
		IXа	40069,59	4959,24	381,34	-	34729,01	
		IXб	37008,54	4959,24	390,19	-	31659,11	
		IXв	40096,14	4959,24	407,89	-	34729,01	
		IXг	40768,05	5608,98	430,06	-	34729,01	
		IXд	40320,09	5175,82	415,26	-	34729,01	
		IXе	40096,14	4959,24	407,89	-	34729,01	
		Xа	43846,56	5175,82	415,26	-	38255,48	
		Xб	36720,12	5175,82	415,26	-	31129,04	
		Xв	33141,81	5608,98	438,91	-	27093,92	
		Xг	32693,85	5175,82	424,11	-	27093,92	
		XIа	40367,99	5608,98	438,28	-	34320,73	
		XIб	40367,99	5608,98	438,28	-	34320,73	
		XIв	40236,62	5608,98	438,91	-	34188,73	
		XIг	40235,99	5608,98	438,28	-	34188,73	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-040-02	3 м2	VIIIа	29851,29	3747,48	372,13	-	25731,68	334
		VIIIб	29443,46	3747,48	376,36	-	25319,62	
		VIIIв	31105,23	3747,48	389,04	-	26968,71	
		VIIIг	31105,23	3747,48	389,04	-	26968,71	
		VIIIе	31096,78	3747,48	380,59	-	26968,71	
		VIIIд	29456,74	3747,48	389,64	-	25319,62	
		IXа	35997,79	3747,48	364,27	-	31886,04	
		IXб	33201,38	3747,48	372,73	-	29081,17	
		IXв	36023,16	3747,48	389,64	-	31886,04	
		IXг	36535,32	4238,46	410,82	-	31886,04	
		IXд	36193,86	3911,14	396,68	-	31886,04	
		IXе	36023,16	3747,48	389,64	-	31886,04	
		Xа	39344,25	3911,14	396,68	-	35036,43	
		Xб	32291,83	3911,14	396,68	-	27984,01	
		Xв	29051,46	4238,46	419,27	-	24393,73	
		Xг	28710,01	3911,14	405,14	-	24393,73	
		XIа	36042,79	4238,46	418,67	-	31385,66	
		XIб	36042,79	4238,46	418,67	-	31385,66	
		XIв	35948,79	4238,46	419,27	-	31291,06	
		XIг	35948,19	4238,46	418,67	-	31291,06	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема							
10-01-041-01	до 3 м2	VIIIа	51048,62	1631,22	1315,31	180,77	48102,09	160,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	50644,98	1631,22	1320,48	180,77	47693,28	
		VIIIв	50690,53	1631,22	1335,54	180,77	47723,77	
		VIIIг	50690,53	1631,22	1335,54	180,77	47723,77	
		VIIIе	50680,41	1631,22	1325,42	180,77	47723,77	
		VIIIд	50665,61	1631,22	1341,11	180,77	47693,28	
		IXа	53168,74	1631,22	1310,77	180,77	50226,75	
		IXб	52982,11	1631,22	1320,88	180,77	50030,01	
		IXв	53199,08	1631,22	1341,11	180,77	50226,75	
		IXг	53445,81	1844,12	1374,94	204,28	50226,75	
		IXд	53280,74	1701,65	1352,34	188,57	50226,75	
		IXе	53199,08	1631,22	1341,11	180,77	50226,75	
		Xа	55279,40	1701,65	1352,34	188,57	52225,41	
		Xб	55225,51	1701,65	1352,34	188,57	52171,52	
		Xв	47740,14	1844,12	1385,06	204,28	44510,96	
		Xг	47575,07	1701,65	1362,46	188,57	44510,96	
		XIа	48364,78	1844,12	1379,48	204,28	45141,18	
		XIб	48364,78	1844,12	1379,48	204,28	45141,18	
		XIв	48290,67	1844,12	1385,06	204,28	45061,49	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	48285,09	1844,12	1379,48	204,28	45061,49 *(П)*	
10-01-041-02	более 3 м2	VIIIа	49791,52	1529,83	1027,96	130,45	47233,73	141,52
		VIIIб	49533,29	1529,83	1033,04	130,45	46970,42	
		VIIIв	49569,95	1529,83	1047,80	130,45	46992,32	
		VIIIг	49569,95	1529,83	1047,80	130,45	46992,32	
		VIIIе	49560,03	1529,83	1037,88	130,45	46992,32	
		VIIIд	49552,42	1529,83	1052,17	130,45	46970,42	
		IXа	51900,15	1529,83	1022,42	130,45	49347,90	
		IXб	51775,71	1529,83	1032,34	130,45	49213,54	
		IXв	51929,90	1529,83	1052,17	130,45	49347,90	
		IXг	52156,63	1729,37	1079,36	147,42	49347,90	
		IXд	52005,45	1596,35	1061,20	136,08	49347,90	
		IXе	51929,90	1529,83	1052,17	130,45	49347,90	
		Xа	53942,38	1596,35	1061,20	136,08	51284,83	
		Xб	53897,77	1596,35	1061,20	136,08	51240,22	
		Xв	46555,38	1729,37	1089,28	147,42	43736,73	
		Xг	46404,20	1596,35	1071,12	136,08	43736,73	
		XIа	46999,86	1729,37	1084,90	147,42	44185,59	
		XIб	46999,86	1729,37	1084,90	147,42	44185,59	
		XIв	46949,88	1729,37	1089,28	147,42	44131,23	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	46945,50	1729,37	1084,90	147,42	44131,23 *(П)*	
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема							
10-01-041-03	до 3 м2	VIIIа	53675,81	2716,74	1544,38	216,95	49414,69	263,25
		VIIIб	53062,11	2716,74	1549,55	216,95	48795,82	
		VIIIв	53119,38	2716,74	1564,57	216,95	48838,07	
		VIIIг	53119,38	2716,74	1564,57	216,95	48838,07	
		VIIIе	53109,28	2716,74	1554,47	216,95	48838,07	
		VIIIд	53084,05	2716,74	1571,49	216,95	48795,82	
		IXа	55810,43	2716,74	1541,21	216,95	51552,48	
		IXб	55531,39	2716,74	1551,30	216,95	51263,35	
		IXв	55840,71	2716,74	1571,49	216,95	51552,48	
		IXг	56231,86	3069,50	1609,88	245,17	51552,48	
		IXд	55969,28	2832,57	1584,23	226,31	51552,48	
		IXе	55840,71	2716,74	1571,49	216,95	51552,48	
		Xа	58071,17	2832,57	1584,23	226,31	53654,37	
		Xб	57997,11	2832,57	1584,23	226,31	53580,31	
		Xв	50381,19	3069,50	1619,97	245,17	45691,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	50118,62	2832,57	1594,33	226,31	45691,72	
		XIа	51280,34	3069,50	1613,05	245,17	46597,79	
		XIб	51280,34	3069,50	1613,05	245,17	46597,79	
		XIв	51169,77	3069,50	1619,97	245,17	46480,30	
		XIг	51162,85	3069,50	1613,05	245,17	46480,30	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-041-04	более 3 м2	VIIIа	51834,05	2642,90	1154,25	150,33	48036,90	238,96
		VIIIб	51444,61	2642,90	1159,33	150,33	47642,38	
		VIIIв	51489,35	2642,90	1174,06	150,33	47672,39	
		VIIIг	51489,35	2642,90	1174,06	150,33	47672,39	
		VIIIе	51479,45	2642,90	1164,16	150,33	47672,39	
		VIIIд	51464,48	2642,90	1179,20	150,33	47642,38	
		IXа	53956,98	2642,90	1149,48	150,33	50164,60	
		IXб	53772,99	2642,90	1159,39	150,33	49970,70	
		IXв	53986,70	2642,90	1179,20	150,33	50164,60	
		IXг	54362,86	2989,39	1208,87	169,88	50164,60	
		IXд	54111,25	2757,60	1189,05	156,82	50164,60	
		IXе	53986,70	2642,90	1179,20	150,33	50164,60	
		Xа	56105,67	2757,60	1189,05	156,82	52159,02	
		Xб	56048,10	2757,60	1189,05	156,82	52101,45	
		Xв	48663,18	2989,39	1218,77	169,88	44455,02	
		Xг	48411,57	2757,60	1198,95	156,82	44455,02	
		XIа	49283,62	2989,39	1213,64	169,88	45080,59	
		XIб	49283,62	2989,39	1213,64	169,88	45080,59	
		XIв	49210,09	2989,39	1218,77	169,88	45001,93	
		XIг	49204,96	2989,39	1213,64	169,88	45001,93	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Измеритель: **100 м2 проемов**

	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема							
10-01-042-01	до 3 м2	VIIIа	55762,77	4578,84	385,07	-	50798,86	414
		VIIIб	54992,76	4578,84	389,13	-	50024,79	
		VIIIв	55384,16	4578,84	401,05	-	50404,27	
		VIIIг	55384,16	4578,84	401,05	-	50404,27	
		VIIIе	55376,17	4578,84	393,06	-	50404,27	
		VIIIд	55005,88	4578,84	402,25	-	50024,79	
		IXа	57766,69	4578,84	378,28	-	52809,57	
		IXб	57807,86	4578,84	386,27	-	52842,75	
		IXв	57790,66	4578,84	402,25	-	52809,57	
		IXг	58410,65	5179,14	421,94	-	52809,57	
		IXд	57995,93	4777,56	408,80	-	52809,57	
		IXе	57790,66	4578,84	402,25	-	52809,57	
		Xа	60604,40	4777,56	408,80	-	55418,04	
		Xб	60211,86	4777,56	408,80	-	55025,50	
		Xв	52928,98	5179,14	429,93	-	47319,91	
		Xг	52514,26	4777,56	416,79	-	47319,91	
		XIа	54140,25	5179,14	428,73	-	48532,38	
		XIб	54140,25	5179,14	428,73	-	48532,38	
		XIв	53924,27	5179,14	429,93	-	48315,20	
		XIг	53923,07	5179,14	428,73	-	48315,20	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-01-042-02	более 3 м2	VIIIа	52469,30	3321,12	359,24	-	48788,94	296
		VIIIб	51992,29	3321,12	363,11	-	48308,06	
		VIIIв	52233,21	3321,12	374,57	-	48537,52	
		VIIIг	52233,21	3321,12	374,57	-	48537,52	
		VIIIе	52225,54	3321,12	366,90	-	48537,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	52004,71	3321,12	375,53	-	48308,06	
		IXа	54502,10	3321,12	352,53	-	50828,45	
		IXб	54524,28	3321,12	360,19	-	50842,97	
		IXв	54525,10	3321,12	375,53	-	50828,45	
		IXг	54979,21	3756,24	394,52	-	50828,45	
		IXд	54676,46	3466,16	381,85	-	50828,45	
		IXе	54525,10	3321,12	375,53	-	50828,45	
		Xа	56975,10	3466,16	381,85	-	53127,09	
		Xб	56740,79	3466,16	381,85	-	52892,78	
		Xв	49532,59	3756,24	402,19	-	45374,16	
		Xг	49229,83	3466,16	389,51	-	45374,16	
		XIа	50291,99	3756,24	401,24	-	46134,51	
		XIб	50291,99	3756,24	401,24	-	46134,51	
		XIв	50157,68	3756,24	402,19	-	45999,25	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	50156,73	3756,24	401,24	-	45999,25 *(П)*	
	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема							
10-01-042-03	до 3 м2	VIIIа	57098,95	5076,54	389,43	-	51632,98	459
		VIIIб	56150,91	5076,54	393,54	-	50680,83	
		VIIIв	56534,06	5076,54	405,61	-	51051,91	
		VIIIг	56534,06	5076,54	405,61	-	51051,91	
		VIIIе	56525,97	5076,54	397,52	-	51051,91	
		VIIIд	56164,19	5076,54	406,82	-	50680,83	
		IXа	59141,42	5076,54	382,55	-	53682,33	
		IXб	59101,21	5076,54	390,64	-	53634,03	
		IXв	59165,69	5076,54	406,82	-	53682,33	
		IXг	59851,17	5742,09	426,75	-	53682,33	
		IXд	59392,64	5296,86	413,45	-	53682,33	
		IXе	59165,69	5076,54	406,82	-	53682,33	
		Xа	62059,07	5296,86	413,45	-	56348,76	
		Xб	61646,37	5296,86	413,45	-	55936,06	
		Xв	54291,48	5742,09	434,84	-	48114,55	
		Xг	53832,95	5296,86	421,54	-	48114,55	
		XIа	55694,27	5742,09	433,64	-	49518,54	
		XIб	55694,27	5742,09	433,64	-	49518,54	
		XIв	55440,49	5742,09	434,84	-	49263,56	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	55439,29	5742,09	433,64	-	49263,56 *(П)*	
10-01-042-04	более 3 м2	VIIIа	53666,73	3971,88	369,69	-	49325,16	354
		VIIIб	53075,37	3971,88	373,69	-	48729,80	
		VIIIв	53311,24	3971,88	385,50	-	48953,86	
		VIIIг	53311,24	3971,88	385,50	-	48953,86	
		VIIIе	53303,34	3971,88	377,60	-	48953,86	
		VIIIд	53088,16	3971,88	386,48	-	48729,80	
		IXа	55724,15	3971,88	362,76	-	51389,51	
		IXб	55694,20	3971,88	370,67	-	51351,65	
		IXв	55747,87	3971,88	386,48	-	51389,51	
		IXг	56287,84	4492,26	406,07	-	51389,51	
		IXд	55927,85	4145,34	393,00	-	51389,51	
		IXе	55747,87	3971,88	386,48	-	51389,51	
		Xа	58263,75	4145,34	393,00	-	53725,41	
		Xб	58016,48	4145,34	393,00	-	53478,14	
		Xв	50791,23	4492,26	413,97	-	45885,00	
		Xг	50431,24	4145,34	400,90	-	45885,00	
		XIа	51673,73	4492,26	413,00	-	46768,47	
		XIб	51673,73	4492,26	413,00	-	46768,47	
		XIв	51515,14	4492,26	413,97	-	46608,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	51514,17	4492,26	413,00	-	46608,91 *(П)*	
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в оконных проемах площадью							
10-01-043-01	до 2 м2	VIIIа	16232,56	4136,44	91,51	-	12004,61	374
		VIIIб	16164,46	4136,44	92,55	-	11935,47	
		VIIIв	15847,58	4136,44	95,67	-	11615,47	
		VIIIг	15847,58	4136,44	95,67	-	11615,47	
		VIIIе	15845,50	4136,44	93,59	-	11615,47	
		VIIIд	16167,72	4136,44	95,81	-	11935,47	
		IXа	16981,27	4136,44	89,58	-	12755,25	
		IXб	15641,81	4136,44	91,65	-	11413,72	
		IXв	16987,50	4136,44	95,81	-	12755,25	
		IXг	17535,01	4678,74	101,02	-	12755,25	
		IXд	17168,76	4315,96	97,55	-	12755,25	
		IXе	16987,50	4136,44	95,81	-	12755,25	
		Xа	18674,59	4315,96	97,55	-	14261,08	
		Xб	17966,18	4315,96	97,55	-	13552,67	
		Xв	16293,28	4678,74	103,10	-	11511,44	
		Xг	15927,02	4315,96	99,62	-	11511,44	
		XIа	17450,71	4678,74	102,95	-	12669,02	
		XIб	17450,71	4678,74	102,95	-	12669,02	
		XIв	17333,46	4678,74	103,10	-	12551,62	
		XIг	17333,31	4678,74	102,95	-	12551,62	
10-01-043-02	более 2 м2	VIIIа	11129,74	2853,48	62,75	-	8213,51	258
		VIIIб	11093,75	2853,48	63,46	-	8176,81	
		VIIIв	10862,10	2853,48	65,60	-	7943,02	
		VIIIг	10862,10	2853,48	65,60	-	7943,02	
		VIIIе	10860,67	2853,48	64,17	-	7943,02	
		VIIIд	11095,99	2853,48	65,70	-	8176,81	
		IXа	11649,65	2853,48	61,42	-	8734,75	
		IXб	10712,76	2853,48	62,85	-	7796,43	
		IXв	11653,93	2853,48	65,70	-	8734,75	
		IXг	12031,60	3227,58	69,27	-	8734,75	
		IXд	11778,96	2977,32	66,89	-	8734,75	
		IXе	11653,93	2853,48	65,70	-	8734,75	
		Xа	12809,37	2977,32	66,89	-	9765,16	
		Xб	12319,73	2977,32	66,89	-	9275,52	
		Xв	11168,21	3227,58	70,70	-	7869,93	
		Xг	10915,56	2977,32	68,31	-	7869,93	
		XIа	11952,86	3227,58	70,60	-	8654,68	
		XIб	11952,86	3227,58	70,60	-	8654,68	
		XIв	11876,96	3227,58	70,70	-	8578,68	
		XIг	11876,86	3227,58	70,60	-	8578,68	
	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в дверных проемах площадью							
10-01-043-03	до 3 м2	VIIIа	15845,81	3894,64	96,74	-	11854,43	356
		VIIIб	15661,94	3894,64	97,84	-	11669,46	
		VIIIв	15475,81	3894,64	101,13	-	11480,04	
		VIIIг	15475,81	3894,64	101,13	-	11480,04	
		VIIIе	15473,61	3894,64	98,93	-	11480,04	
		VIIIд	15665,39	3894,64	101,29	-	11669,46	
		IXа	16453,95	3894,64	94,69	-	12464,62	
		IXб	15282,53	3894,64	96,89	-	11291,00	
		IXв	16460,55	3894,64	101,29	-	12464,62	
		IXг	16971,57	4400,16	106,79	-	12464,62	
		IXд	16629,70	4061,96	103,12	-	12464,62	
		IXе	16460,55	3894,64	101,29	-	12464,62	
		Xа	18233,98	4061,96	103,12	-	14068,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	17417,93	4061,96	103,12	-	13252,85	
		Хв	15858,46	4400,16	108,99	-	11349,31	
		Хг	15516,59	4061,96	105,32	-	11349,31	
		XIа	17140,61	4400,16	108,84	-	12631,61	
		XIб	17140,61	4400,16	108,84	-	12631,61	
		XIв	17008,76	4400,16	108,99	-	12499,61	
		XIг	17008,61	4400,16	108,84	-	12499,61	
10-01-043-04	более 3 м2	VIIIа	11528,39	2844,40	69,72	-	8614,27	260
		VIIIб	11405,35	2844,40	70,51	-	8490,44	
		VIIIв	11258,16	2844,40	72,89	-	8340,87	
		VIIIг	11258,16	2844,40	72,89	-	8340,87	
		VIIIе	11256,57	2844,40	71,30	-	8340,87	
		VIIIд	11407,84	2844,40	73,00	-	8490,44	
		IXа	11982,10	2844,40	68,25	-	9069,45	
		IXб	11119,70	2844,40	69,83	-	8205,47	
		IXв	11986,85	2844,40	73,00	-	9069,45	
		IXг	12360,02	3213,60	76,97	-	9069,45	
		IXд	12110,37	2966,60	74,32	-	9069,45	
		IXе	11986,85	2844,40	73,00	-	9069,45	
		Ха	13266,10	2966,60	74,32	-	10225,18	
		Хб	12681,91	2966,60	74,32	-	9640,99	
		Хв	11541,20	3213,60	78,55	-	8249,05	
		Хг	11291,55	2966,60	75,90	-	8249,05	
		XIа	12456,16	3213,60	78,44	-	9164,12	
		XIб	12456,16	3213,60	78,44	-	9164,12	
		XIв	12361,67	3213,60	78,55	-	9069,52	
		XIг	12361,56	3213,60	78,44	-	9069,52	
Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в оконных проемах площадью								
10-01-043-05	до 2 м2	VIIIа	12396,67	753,85	81,05	-	11561,77	78,20
		VIIIб	12400,46	753,85	81,97	-	11564,64	
		VIIIв	12032,35	753,85	84,73	-	11193,77	
		VIIIг	12032,35	753,85	84,73	-	11193,77	
		VIIIе	12030,51	753,85	82,89	-	11193,77	
		VIIIд	12403,35	753,85	84,86	-	11564,64	
		IXа	13217,66	753,85	79,34	-	12384,47	
		IXб	11867,00	753,85	81,18	-	11031,97	
		IXв	13223,18	753,85	84,86	-	12384,47	
		IXг	13325,55	851,60	89,48	-	12384,47	
		IXд	13257,56	786,69	86,40	-	12384,47	
		IXе	13223,18	753,85	84,86	-	12384,47	
		Ха	14600,31	786,69	86,40	-	13727,22	
		Хб	14056,28	786,69	86,40	-	13183,19	
		Хв	12078,76	851,60	91,32	-	11135,84	
		Хг	12010,77	786,69	88,24	-	11135,84	
		XIа	13069,75	851,60	91,19	-	12126,96	
		XIб	13069,75	851,60	91,19	-	12126,96	
		XIв	12952,48	851,60	91,32	-	12009,56	
		XIг	12952,35	851,60	91,19	-	12009,56	
10-01-043-06	более 2 м2	VIIIа	8422,78	466,58	55,78	-	7900,42	48,40
		VIIIб	8438,34	466,58	56,41	-	7915,35	
		VIIIв	8169,67	466,58	58,31	-	7644,78	
		VIIIг	8169,67	466,58	58,31	-	7644,78	
		VIIIе	8168,40	466,58	57,04	-	7644,78	
		VIIIд	8440,33	466,58	58,40	-	7915,35	
		IXа	8994,55	466,58	54,60	-	8473,37	
		IXб	8049,89	466,58	55,87	-	7527,44	
		IXв	8998,35	466,58	58,40	-	8473,37	
		IXг	9062,02	527,08	61,57	-	8473,37	
		IXд	9019,73	486,90	59,46	-	8473,37	
		IXе	8998,35	466,58	58,40	-	8473,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9932,67	486,90	59,46	-	9386,31	
		Хб	9560,47	486,90	59,46	-	9014,11	
		Хв	8194,43	527,08	62,84	-	7604,51	
		Хг	8152,13	486,90	60,72	-	7604,51	
		XIа	8860,61	527,08	62,75	-	8270,78	
		XIб	8860,61	527,08	62,75	-	8270,78	
		XIв	8784,70	527,08	62,84	-	8194,78	
		XIг	8784,61	527,08	62,75	-	8194,78	
Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в дверных проемах площадью								
10-01-043-07	до 3 м2	VIIIа	11972,63	727,82	81,05	-	11163,76	75,50
		VIIIб	11902,91	727,82	81,97	-	11093,12	
		VIIIв	11634,68	727,82	84,73	-	10822,13	
		VIIIг	11634,68	727,82	84,73	-	10822,13	
		VIIIе	11632,84	727,82	82,89	-	10822,13	
		VIIIд	11905,80	727,82	84,86	-	11093,12	
		IXа	12695,78	727,82	79,34	-	11888,62	
		IXб	11507,17	727,82	81,18	-	10698,17	
		IXв	12701,30	727,82	84,86	-	11888,62	
		IXг	12800,30	822,20	89,48	-	11888,62	
		IXд	12734,55	759,53	86,40	-	11888,62	
		IXе	12701,30	727,82	84,86	-	11888,62	
		Ха	14078,72	759,53	86,40	-	13232,79	
		Хб	13522,72	759,53	86,40	-	12676,79	
		Хв	11677,77	822,20	91,32	-	10764,25	
		Хг	11612,02	759,53	88,24	-	10764,25	
		XIа	12697,53	822,20	91,19	-	11784,14	
		XIб	12697,53	822,20	91,19	-	11784,14	
		XIв	12565,66	822,20	91,32	-	11652,14	
		XIг	12565,53	822,20	91,19	-	11652,14	
10-01-043-08	более 3 м2	VIIIа	8740,11	519,60	60,13	-	8160,38	53,90
		VIIIб	8690,88	519,60	60,82	-	8110,46	
		VIIIв	8490,27	519,60	62,87	-	7907,80	
		VIIIг	8490,27	519,60	62,87	-	7907,80	
		VIIIе	8488,90	519,60	61,50	-	7907,80	
		VIIIд	8693,02	519,60	62,96	-	8110,46	
		IXа	9268,05	519,60	58,86	-	8689,59	
		IXб	8394,54	519,60	60,23	-	7814,71	
		IXв	9272,15	519,60	62,96	-	8689,59	
		IXг	9342,94	586,97	66,38	-	8689,59	
		IXд	9295,92	542,23	64,10	-	8689,59	
		IXе	9272,15	519,60	62,96	-	8689,59	
		Ха	10283,49	542,23	64,10	-	9677,16	
		Хб	9868,02	542,23	64,10	-	9261,69	
		Хв	8518,31	586,97	67,75	-	7863,59	
		Хг	8471,29	542,23	65,47	-	7863,59	
		XIа	9262,74	586,97	67,65	-	8608,12	
		XIб	9262,74	586,97	67,65	-	8608,12	
		XIв	9168,24	586,97	67,75	-	8513,52	
		XIг	9168,14	586,97	67,65	-	8513,52	
Таблица 10-01-044. Обивка дверей								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью по войлоку с								
10-01-044-01	двух сторон	VIIIа	13775,81	1653,31	59,90	3,88	12062,60	174,40
		VIIIб	15898,47	1653,31	60,75	3,88	14184,41	
		VIIIв	15970,87	1653,31	63,31	3,88	14254,25	
		VIIIг	15970,87	1653,31	63,31	3,88	14254,25	
		VIIIе	15969,17	1653,31	61,61	3,88	14254,25	
		VIIIд	15901,12	1653,31	63,40	3,88	14184,41	
		IXа	18156,28	1653,31	58,28	3,88	16444,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	15201,96	1653,31	59,99	3,88	13488,66	
		IXв	18161,40	1653,31	63,40	3,88	16444,69	
		IXг	18378,25	1867,82	65,74	4,39	16444,69	
		IXд	18233,69	1724,82	64,18	4,05	16444,69	
		IXе	18161,40	1653,31	63,40	3,88	16444,69	
		Xа	17387,77	1724,82	64,18	4,05	15598,77	
		Xб	17100,02	1724,82	64,18	4,05	15311,02	
		Xв	14758,36	1867,82	67,45	4,39	12823,09	
		Xг	14613,79	1724,82	65,88	4,05	12823,09	
		XIа	19334,50	1867,82	67,36	4,39	17399,32	
		XIб	19334,50	1867,82	67,36	4,39	17399,32	
		XIв	18858,44	1867,82	67,45	4,39	16923,17	
		XIг	18858,35	1867,82	67,36	4,39	16923,17	
10-01-044-02	одной стороны	VIIIа	9127,61	991,99	30,70	1,86	8104,92	104,64
		VIIIб	10553,89	991,99	31,14	1,86	9530,76	
		VIIIв	10602,02	991,99	32,43	1,86	9577,60	
		VIIIг	10602,02	991,99	32,43	1,86	9577,60	
		VIIIе	10601,16	991,99	31,57	1,86	9577,60	
		VIIIд	10555,23	991,99	32,48	1,86	9530,76	
		IXа	12073,09	991,99	29,89	1,86	11051,21	
		IXб	10086,71	991,99	30,75	1,86	9063,97	
		IXв	12075,68	991,99	32,48	1,86	11051,21	
		IXг	12205,61	1120,69	33,71	2,11	11051,21	
		IXд	12118,99	1034,89	32,89	1,94	11051,21	
		IXе	12075,68	991,99	32,48	1,86	11051,21	
		Xа	11548,51	1034,89	32,89	1,94	10480,73	
		Xб	11355,43	1034,89	32,89	1,94	10287,65	
		Xв	9770,13	1120,69	34,57	2,11	8614,87	
		Xг	9683,51	1034,89	33,75	1,94	8614,87	
		XIа	12849,99	1120,69	34,53	2,11	11694,77	
		XIб	12849,99	1120,69	34,53	2,11	11694,77	
		XIв	12529,63	1120,69	34,57	2,11	11374,37	
		XIг	12529,59	1120,69	34,53	2,11	11374,37	
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью по асбесту с							
10-01-044-03	двух сторон	VIIIа	13721,45	1383,21	53,10	3,42	12285,14	147,15
		VIIIб	15066,48	1383,21	53,85	3,42	13629,42	
		VIIIв	15138,74	1383,21	56,11	3,42	13699,42	
		VIIIг	15138,74	1383,21	56,11	3,42	13699,42	
		VIIIе	15137,24	1383,21	54,61	3,42	13699,42	
		VIIIд	15068,82	1383,21	56,19	3,42	13629,42	
		IXа	15992,58	1383,21	51,67	3,42	14557,70	
		IXб	14090,99	1383,21	53,18	3,42	12654,60	
		IXв	15997,10	1383,21	56,19	3,42	14557,70	
		IXг	16178,70	1562,73	58,27	3,86	14557,70	
		IXд	16056,66	1442,07	56,89	3,56	14557,70	
		IXе	15997,10	1383,21	56,19	3,42	14557,70	
		Xа	15544,27	1442,07	56,89	3,56	14045,31	
		Xб	15006,65	1442,07	56,89	3,56	13507,69	
		Xв	14334,33	1562,73	59,78	3,86	12711,82	
		Xг	14212,28	1442,07	58,39	3,56	12711,82	
		XIа	19569,53	1562,73	59,70	3,86	17947,10	
		XIб	19569,53	1562,73	59,70	3,86	17947,10	
		XIв	18896,90	1562,73	59,78	3,86	17274,39	
		XIг	18896,82	1562,73	59,70	3,86	17274,39	
10-01-044-04	одной стороны	VIIIа	9099,11	829,93	30,70	1,86	8238,48	88,29
		VIIIб	10003,91	829,93	31,14	1,86	9142,84	
		VIIIв	10052,15	829,93	32,43	1,86	9189,79	
		VIIIг	10052,15	829,93	32,43	1,86	9189,79	
		VIIIе	10051,29	829,93	31,57	1,86	9189,79	
		VIIIд	10005,25	829,93	32,48	1,86	9142,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	10634,30	829,93	29,89	1,86	9774,48	
		IXб	9352,59	829,93	30,75	1,86	8491,91	
		IXв	10636,89	829,93	32,48	1,86	9774,48	
		IXг	10745,83	937,64	33,71	2,11	9774,48	
		IXд	10672,61	865,24	32,89	1,94	9774,48	
		IXе	10636,89	829,93	32,48	1,86	9774,48	
		Xа	10322,86	865,24	32,89	1,94	9424,73	
		Xб	9964,01	865,24	32,89	1,94	9065,88	
		Xв	9495,49	937,64	34,57	2,11	8523,28	
		Xг	9422,27	865,24	33,75	1,94	8523,28	
		XIа	13015,39	937,64	34,53	2,11	12043,22	
		XIб	13015,39	937,64	34,53	2,11	12043,22	
		XIв	12563,99	937,64	34,57	2,11	11591,78	
		XIг	12563,95	937,64	34,53	2,11	11591,78	
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью по дереву с							
10-01-044-05	двух сторон	VIIIа	9275,06	1291,65	25,01	1,55	7958,40	136,25
		VIIIб	10561,57	1291,65	25,36	1,55	9244,56	
		VIIIв	10625,21	1291,65	26,42	1,55	9307,14	
		VIIIг	10625,21	1291,65	26,42	1,55	9307,14	
		VIIIе	10624,50	1291,65	25,71	1,55	9307,14	
		VIIIд	10562,67	1291,65	26,46	1,55	9244,56	
		IXа	12601,28	1291,65	24,34	1,55	11285,29	
		IXб	10382,47	1291,65	25,04	1,55	9065,78	
		IXв	12603,40	1291,65	26,46	1,55	11285,29	
		IXг	12771,98	1459,24	27,45	1,76	11285,29	
		IXд	12659,59	1347,51	26,79	1,62	11285,29	
		IXе	12603,40	1291,65	26,46	1,55	11285,29	
		Xа	11370,34	1347,51	26,79	1,62	9996,04	
		Xб	11303,49	1347,51	26,79	1,62	9929,19	
		Xв	9497,22	1459,24	28,16	1,76	8009,82	
		Xг	9384,82	1347,51	27,49	1,62	8009,82	
		XIа	14258,69	1459,24	28,12	1,76	12771,33	
		XIб	14258,69	1459,24	28,12	1,76	12771,33	
		XIв	13782,58	1459,24	28,16	1,76	12295,18	
		XIг	13782,54	1459,24	28,12	1,76	12295,18	
10-01-044-06	одной стороны	VIIIа	6145,94	774,99	17,33	1,09	5353,62	81,75
		VIIIб	7011,85	774,99	17,58	1,09	6219,28	
		VIIIв	7054,54	774,99	18,31	1,09	6261,24	
		VIIIг	7054,54	774,99	18,31	1,09	6261,24	
		VIIIе	7054,05	774,99	17,82	1,09	6261,24	
		VIIIд	7012,61	774,99	18,34	1,09	6219,28	
		IXа	8384,43	774,99	16,87	1,09	7592,57	
		IXб	6891,41	774,99	17,36	1,09	6099,06	
		IXв	8385,90	774,99	18,34	1,09	7592,57	
		IXг	8487,13	875,54	19,02	1,23	7592,57	
		IXд	8419,64	808,51	18,56	1,13	7592,57	
		IXе	8385,90	774,99	18,34	1,09	7592,57	
		Xа	7551,93	808,51	18,56	1,13	6724,86	
		Xб	7506,93	808,51	18,56	1,13	6679,86	
		Xв	6283,30	875,54	19,51	1,23	5388,25	
		Xг	6215,81	808,51	19,05	1,13	5388,25	
		XIа	9487,38	875,54	19,49	1,23	8592,35	
		XIб	9487,38	875,54	19,49	1,23	8592,35	
		XIв	9167,00	875,54	19,51	1,23	8271,95	
		XIг	9166,98	875,54	19,49	1,23	8271,95	
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с							
10-01-044-07	двух сторон	VIIIа	18967,20	1611,98	52,22	3,42	17303,00	170,04
		VIIIб	19801,51	1611,98	52,97	3,42	18136,56	
		VIIIв	19812,77	1611,98	55,20	3,42	18145,59	
		VIIIг	19812,77	1611,98	55,20	3,42	18145,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	19811,28	1611,98	53,71	3,42	18145,59	
		VIIIд	19803,82	1611,98	55,28	3,42	18136,56	
		IXа	20617,31	1611,98	50,81	3,42	18954,52	
		IXб	19882,39	1611,98	52,30	3,42	18218,11	
		IXв	20621,78	1611,98	55,28	3,42	18954,52	
		IXг	20832,96	1821,13	57,31	3,86	18954,52	
		IXд	20692,18	1681,70	55,96	3,56	18954,52	
		IXе	20621,78	1611,98	55,28	3,42	18954,52	
		Xа	20818,74	1681,70	55,96	3,56	19081,08	
		Xб	20597,83	1681,70	55,96	3,56	18860,17	
		Xв	19499,77	1821,13	58,80	3,86	17619,84	
		Xг	19358,99	1681,70	57,45	3,56	17619,84	
		XIа	20045,67	1821,13	58,72	3,86	18165,82	
		XIб	20045,67	1821,13	58,72	3,86	18165,82	
		XIв	20045,75	1821,13	58,80	3,86	18165,82	
		XIг	20045,67	1821,13	58,72	3,86	18165,82	
10-01-044-08	одной стороны	VIIIа	12633,94	967,15	35,77	2,33	11631,02	102,02
		VIIIб	13193,44	967,15	36,28	2,33	12190,01	
		VIIIв	13200,84	967,15	37,80	2,33	12195,89	
		VIIIг	13200,84	967,15	37,80	2,33	12195,89	
		VIIIе	13199,83	967,15	36,79	2,33	12195,89	
		VIIIд	13195,02	967,15	37,86	2,33	12190,01	
		IXа	13741,87	967,15	34,80	2,33	12739,92	
		IXб	13249,22	967,15	35,82	2,33	12246,25	
		IXв	13744,93	967,15	37,86	2,33	12739,92	
		IXг	13871,80	1092,63	39,25	2,63	12739,92	
		IXд	13787,22	1008,98	38,32	2,43	12739,92	
		IXе	13744,93	967,15	37,86	2,33	12739,92	
		Xа	13871,10	1008,98	38,32	2,43	12823,80	
		Xб	13723,01	1008,98	38,32	2,43	12675,71	
		Xв	12975,36	1092,63	40,27	2,63	11842,46	
		Xг	12890,78	1008,98	39,34	2,43	11842,46	
		XIа	13343,22	1092,63	40,22	2,63	12210,37	
		XIб	13343,22	1092,63	40,22	2,63	12210,37	
		XIв	13343,27	1092,63	40,27	2,63	12210,37	
		XIг	13343,22	1092,63	40,22	2,63	12210,37	
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбесту с							
10-01-044-09	двух сторон	VIIIа	18924,35	1342,23	56,58	3,42	17525,54	142,79
		VIIIб	18981,18	1342,23	57,38	3,42	17581,57	
		VIIIв	18992,74	1342,23	59,76	3,42	17590,75	
		VIIIг	18992,74	1342,23	59,76	3,42	17590,75	
		VIIIе	18991,15	1342,23	58,17	3,42	17590,75	
		VIIIд	18983,64	1342,23	59,84	3,42	17581,57	
		IXа	18464,84	1342,23	55,08	3,42	17067,53	
		IXб	18782,94	1342,23	56,67	3,42	17384,04	
		IXв	18469,60	1342,23	59,84	3,42	17067,53	
		IXг	18646,08	1516,43	62,12	3,86	17067,53	
		IXд	18527,47	1399,34	60,60	3,56	17067,53	
		IXе	18469,60	1342,23	59,84	3,42	17067,53	
		Xа	18987,56	1399,34	60,60	3,56	17527,62	
		Xб	18516,78	1399,34	60,60	3,56	17056,84	
		Xв	19088,71	1516,43	63,71	3,86	17508,57	
		Xг	18970,10	1399,34	62,19	3,56	17508,57	
		XIа	20293,66	1516,43	63,63	3,86	18713,60	
		XIб	20293,66	1516,43	63,63	3,86	18713,60	
		XIв	20097,18	1516,43	63,71	3,86	18517,04	
		XIг	20097,10	1516,43	63,63	3,86	18517,04	
10-01-044-10	одной стороны	VIIIа	12600,58	805,30	30,70	1,86	11764,58	85,67
		VIIIб	12638,53	805,30	31,14	1,86	11802,09	
		VIIIв	12645,81	805,30	32,43	1,86	11808,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	12645,81	805,30	32,43	1,86	11808,08	
		VIIIе	12644,95	805,30	31,57	1,86	11808,08	
		VIIIд	12639,87	805,30	32,48	1,86	11802,09	
		IXа	12298,38	805,30	29,89	1,86	11463,19	
		IXб	12510,25	805,30	30,75	1,86	11674,20	
		IXв	12300,97	805,30	32,48	1,86	11463,19	
		IXг	12406,72	909,82	33,71	2,11	11463,19	
		IXд	12335,65	839,57	32,89	1,94	11463,19	
		IXе	12300,97	805,30	32,48	1,86	11463,19	
		Xа	12640,25	839,57	32,89	1,94	11767,79	
		Xб	12326,40	839,57	32,89	1,94	11453,94	
		Xв	12695,26	909,82	34,57	2,11	11750,87	
		Xг	12624,19	839,57	33,75	1,94	11750,87	
		XIа	13503,17	909,82	34,53	2,11	12558,82	
		XIб	13503,17	909,82	34,53	2,11	12558,82	
		XIв	13372,17	909,82	34,57	2,11	12427,78	
		XIг	13372,13	909,82	34,53	2,11	12427,78	
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с							
10-01-044-11	двух сторон	VIIIа	14473,82	1250,01	25,01	1,55	13198,80	132,98
		VIIIб	14472,08	1250,01	25,36	1,55	13196,71	
		VIIIв	14474,90	1250,01	26,42	1,55	13198,47	
		VIIIг	14474,90	1250,01	26,42	1,55	13198,47	
		VIIIе	14474,19	1250,01	25,71	1,55	13198,47	
		VIIIд	14473,18	1250,01	26,46	1,55	13196,71	
		IXа	15069,47	1250,01	24,34	1,55	13795,12	
		IXб	15070,27	1250,01	25,04	1,55	13795,22	
		IXв	15071,59	1250,01	26,46	1,55	13795,12	
		IXг	15234,82	1412,25	27,45	1,76	13795,12	
		IXд	15125,11	1303,20	26,79	1,62	13795,12	
		IXе	15071,59	1250,01	26,46	1,55	13795,12	
		Xа	14808,34	1303,20	26,79	1,62	13478,35	
		Xб	14808,34	1303,20	26,79	1,62	13478,35	
		Xв	14246,97	1412,25	28,16	1,76	12806,56	
		Xг	14137,25	1303,20	27,49	1,62	12806,56	
		XIа	14978,19	1412,25	28,12	1,76	13537,82	
		XIб	14978,19	1412,25	28,12	1,76	13537,82	
		XIв	14978,23	1412,25	28,16	1,76	13537,82	
		XIг	14978,19	1412,25	28,12	1,76	13537,82	
10-01-044-12	одной стороны	VIIIа	9648,94	750,03	17,33	1,09	8881,58	79,79
		VIIIб	9647,77	750,03	17,58	1,09	8880,16	
		VIIIв	9649,70	750,03	18,31	1,09	8881,36	
		VIIIг	9649,70	750,03	18,31	1,09	8881,36	
		VIIIе	9649,21	750,03	17,82	1,09	8881,36	
		VIIIд	9648,53	750,03	18,34	1,09	8880,16	
		IXа	10049,72	750,03	16,87	1,09	9282,82	
		IXб	10050,28	750,03	17,36	1,09	9282,89	
		IXв	10051,19	750,03	18,34	1,09	9282,82	
		IXг	10149,21	847,37	19,02	1,23	9282,82	
		IXд	10083,32	781,94	18,56	1,13	9282,82	
		IXе	10051,19	750,03	18,34	1,09	9282,82	
		Xа	9870,18	781,94	18,56	1,13	9069,68	
		Xб	9870,18	781,94	18,56	1,13	9069,68	
		Xв	9484,52	847,37	19,51	1,23	8617,64	
		Xг	9418,63	781,94	19,05	1,13	8617,64	
		XIа	9976,56	847,37	19,49	1,23	9109,70	
		XIб	9976,56	847,37	19,49	1,23	9109,70	
		XIв	9976,58	847,37	19,51	1,23	9109,70	
		XIг	9976,56	847,37	19,49	1,23	9109,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема								
10-01-045-01	до 3 м2	VIIIа	598,00	351,20	0,87	-	245,93	35,80
		VIIIб	545,78	351,20	0,88	-	193,70	
		VIIIв	543,78	351,20	0,91	-	191,67	
		VIIIг	543,78	351,20	0,91	-	191,67	
		VIIIе	543,76	351,20	0,89	-	191,67	
		VIIIд	545,81	351,20	0,91	-	193,70	
		IXа	609,26	351,20	0,85	-	257,21	
		IXб	585,01	351,20	0,87	-	232,94	
		IXв	609,32	351,20	0,91	-	257,21	
		IXг	655,19	397,02	0,96	-	257,21	
		IXд	624,73	366,59	0,93	-	257,21	
		IXе	609,32	351,20	0,91	-	257,21	
		Xа	640,81	366,59	0,93	-	273,29	
		Xб	634,96	366,59	0,93	-	267,44	
		Xв	632,06	397,02	0,98	-	234,06	
		Xг	601,60	366,59	0,95	-	234,06	
		XIа	688,18	397,02	0,98	-	290,18	
		XIб	688,18	397,02	0,98	-	290,18	
		XIв	677,20	397,02	0,98	-	279,20	
		XIг	677,20	397,02	0,98	-	279,20	
10-01-045-02	более 3 м2	VIIIа	405,31	247,21	0,87	-	157,23	25,20
		VIIIб	371,92	247,21	0,88	-	123,83	
		VIIIв	370,66	247,21	0,91	-	122,54	
		VIIIг	370,66	247,21	0,91	-	122,54	
		VIIIе	370,64	247,21	0,89	-	122,54	
		VIIIд	371,95	247,21	0,91	-	123,83	
		IXа	412,50	247,21	0,85	-	164,44	
		IXб	397,00	247,21	0,87	-	148,92	
		IXв	412,56	247,21	0,91	-	164,44	
		IXг	444,87	279,47	0,96	-	164,44	
		IXд	423,42	258,05	0,93	-	164,44	
		IXе	412,56	247,21	0,91	-	164,44	
		Xа	433,70	258,05	0,93	-	174,72	
		Xб	429,96	258,05	0,93	-	170,98	
		Xв	430,09	279,47	0,98	-	149,64	
		Xг	408,64	258,05	0,95	-	149,64	
		XIа	465,97	279,47	0,98	-	185,52	
		XIб	465,97	279,47	0,98	-	185,52	
		XIв	458,95	279,47	0,98	-	178,50	
		XIг	458,95	279,47	0,98	-	178,50	
Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленых, площадь проема								
10-01-045-03	до 3 м2	VIIIа	499,20	256,04	0,87	-	242,29	26,10
		VIIIб	447,48	256,04	0,88	-	190,56	
		VIIIв	445,07	256,04	0,91	-	188,12	
		VIIIг	445,07	256,04	0,91	-	188,12	
		VIIIе	445,05	256,04	0,89	-	188,12	
		VIIIд	447,51	256,04	0,91	-	190,56	
		IXа	510,41	256,04	0,85	-	253,52	
		IXб	486,76	256,04	0,87	-	229,85	
		IXв	510,47	256,04	0,91	-	253,52	
		IXг	543,93	289,45	0,96	-	253,52	
		IXд	521,71	267,26	0,93	-	253,52	
		IXе	510,47	256,04	0,91	-	253,52	
		Xа	538,54	267,26	0,93	-	270,35	
		Xб	532,69	267,26	0,93	-	264,50	
		Xв	521,25	289,45	0,98	-	230,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	499,03	267,26	0,95	-	230,82	
		XIа	576,89	289,45	0,98	-	286,46	
		XIб	576,89	289,45	0,98	-	286,46	
		XIв	565,91	289,45	0,98	-	275,48	
		XIг	565,91	289,45	0,98	-	275,48	
10-01-045-04	более 3 м2	VIIIа	337,27	181,49	0,87	-	154,91	18,50
		VIIIб	304,21	181,49	0,88	-	121,84	
		VIIIв	302,68	181,49	0,91	-	120,28	
		VIIIг	302,68	181,49	0,91	-	120,28	
		VIIIе	302,66	181,49	0,89	-	120,28	
		VIIIд	304,24	181,49	0,91	-	121,84	
		IXа	344,42	181,49	0,85	-	162,08	
		IXб	329,31	181,49	0,87	-	146,95	
		IXв	344,48	181,49	0,91	-	162,08	
		IXг	368,21	205,17	0,96	-	162,08	
		IXд	352,45	189,44	0,93	-	162,08	
		IXе	344,48	181,49	0,91	-	162,08	
		Xа	363,22	189,44	0,93	-	172,85	
		Xб	359,47	189,44	0,93	-	169,10	
		Xв	353,73	205,17	0,98	-	147,58	
		Xг	337,97	189,44	0,95	-	147,58	
		XIа	389,29	205,17	0,98	-	183,14	
		XIб	389,29	205,17	0,98	-	183,14	
		XIв	382,27	205,17	0,98	-	176,12	
		XIг	382,27	205,17	0,98	-	176,12	
Таблица 10-01-046. Установка ворот								
	Измеритель: **100 м2 полотен и проемов**							
	Установка ворот с коробками							
10-01-046-01	стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	VIIIа	63035,70	2442,09	1582,18	141,79	59011,43	228,66
		VIIIб	69935,72	2442,09	1598,13	141,79	65895,50	
		VIIIв	71508,96	2442,09	1647,26	141,79	67419,61	
		VIIIг	71508,96	2442,09	1647,26	141,79	67419,61	
		VIIIе	71476,16	2442,09	1614,46	141,79	67419,61	
		VIIIд	69989,29	2442,09	1651,70	141,79	65895,50	
		IXа	69763,66	2442,09	1553,82	141,79	65767,75	
		IXб	68557,00	2442,09	1586,62	141,79	64528,29	
		IXв	69861,54	2442,09	1651,70	141,79	65767,75	
		IXг	70213,99	2762,21	1684,03	160,23	65767,75	
		IXд	69979,75	2549,56	1662,44	147,91	65767,75	
		IXе	69861,54	2442,09	1651,70	141,79	65767,75	
		Xа	72235,87	2549,56	1662,44	147,91	68023,87	
		Xб	72063,50	2549,56	1662,44	147,91	67851,50	
		Xв	77838,24	2762,21	1716,32	160,23	73359,71	
		Xг	77603,99	2549,56	1694,72	147,91	73359,71	
		XIа	67695,63	2762,21	1711,88	160,23	63221,54	
		XIб	67695,63	2762,21	1711,88	160,23	63221,54	
		XIв	67691,81	2762,21	1716,32	160,23	63213,28	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	XIг	67687,37	2762,21	1711,88	160,23	63213,28 *(П)*	
10-01-046-02	деревянными, утепленными полотнами и калитками	VIIIа	43818,88	884,86	339,51	-	42594,51	90,20
		VIIIб	51317,29	884,86	343,20	-	50089,23	
		VIIIв	51732,54	884,86	354,28	-	50493,40	
		VIIIг	51732,54	884,86	354,28	-	50493,40	
		VIIIе	51725,15	884,86	346,89	-	50493,40	
		VIIIд	51329,17	884,86	355,08	-	50089,23	
		IXа	50239,04	884,86	332,92	-	49021,26	
		IXб	53042,06	884,86	340,31	-	51816,89	
		IXв	50261,20	884,86	355,08	-	49021,26	
		IXг	50395,16	1000,32	373,58	-	49021,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	50306,14	923,65	361,23	-	49021,26	
		IXе	50261,20	884,86	355,08	-	49021,26	
		Xа	56011,35	923,65	361,23	-	54726,47	
		Xб	55842,15	923,65	361,23	-	54557,27	
		Xв	55883,85	1000,32	380,96	-	54502,57	
		Xг	55794,84	923,65	368,62	-	54502,57	
		XIа	48014,94	1000,32	380,16	-	46634,46	
		XIб	48014,94	1000,32	380,16	-	46634,46	
		XIв	48015,74	1000,32	380,96	-	46634,46	
		XIг	48014,94	1000,32	380,16	-	46634,46	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Измеритель: **100 м2 проемов**

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема

10-01-047-01	до 3 м2	VIIIа	184769,37	2048,19	478,26	14,01	182242,92	201
		VIIIб	166561,38	2048,19	482,01	14,01	164031,18	
		VIIIв	186333,79	2048,19	492,82	14,01	183792,78	
		VIIIг	186333,79	2048,19	492,82	14,01	183792,78	
		VIIIе	186326,51	2048,19	485,54	14,01	183792,78	
		VIIIд	166576,23	2048,19	496,86	14,01	164031,18	
		IXа	183610,79	2048,19	475,03	14,01	181087,57	
		IXб	183403,54	2048,19	482,30	14,01	180873,05	
		IXв	183632,62	2048,19	496,86	14,01	181087,57	
		IXг	183919,48	2315,52	516,39	15,83	181087,57	
		IXд	183727,56	2136,63	503,36	14,62	181087,57	
		IXе	183632,62	2048,19	496,86	14,01	181087,57	
		Xа	208992,91	2136,63	503,36	14,62	206352,92	
		Xб	200639,25	2136,63	503,36	14,62	197999,26	
		Xв	168290,50	2315,52	523,67	15,83	165451,31	
		Xг	168098,58	2136,63	510,64	14,62	165451,31	
		XIа	179591,22	2315,52	519,63	15,83	176756,07	
		XIб	179591,22	2315,52	519,63	15,83	176756,07	
		XIв	179595,26	2315,52	523,67	15,83	176756,07	
		XIг	179591,22	2315,52	519,63	15,83	176756,07	
10-01-047-02	более 3 м2	VIIIа	177919,76	1255,35	391,46	6,94	176272,95	124,91
		VIIIб	159185,81	1255,35	395,10	6,94	157535,36	
		VIIIв	178769,18	1255,35	405,80	6,94	177108,03	
		VIIIг	178769,18	1255,35	405,80	6,94	177108,03	
		VIIIе	178762,01	1255,35	398,63	6,94	177108,03	
		VIIIд	159198,70	1255,35	407,99	6,94	157535,36	
		IXа	177073,89	1255,35	386,49	6,94	175432,05	
		IXб	176399,79	1255,35	393,66	6,94	174750,78	
		IXв	177095,39	1255,35	407,99	6,94	175432,05	
		IXг	177277,64	1418,98	426,61	7,84	175432,05	
		IXд	177156,55	1310,31	414,19	7,24	175432,05	
		IXе	177095,39	1255,35	407,99	6,94	175432,05	
		Xа	201577,85	1310,31	414,19	7,24	199853,35	
		Xб	193529,03	1310,31	414,19	7,24	191804,53	
		Xв	160981,24	1418,98	433,77	7,84	159128,49	
		Xг	160860,15	1310,31	421,35	7,24	159128,49	
		XIа	171627,67	1418,98	431,58	7,84	169777,11	
		XIб	171627,67	1418,98	431,58	7,84	169777,11	
		XIв	171629,86	1418,98	433,77	7,84	169777,11	
		XIг	171627,67	1418,98	431,58	7,84	169777,11	
10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных	VIIIа	205338,83	2211,40	498,51	22,14	202628,92	220,04
		VIIIб	184788,83	2211,40	502,25	22,14	182075,18	
		VIIIв	206903,24	2211,40	513,06	22,14	204178,78	
		VIIIг	206903,24	2211,40	513,06	22,14	204178,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	стенах	VIIIе	206895,97	2211,40	505,79	22,14	204178,78	
		VIIIд	184803,82	2211,40	517,24	22,14	182075,18	
		IXа	204140,38	2211,40	495,41	22,14	201433,57	
		IXб	203773,14	2211,40	502,69	22,14	201059,05	
		IXв	204162,21	2211,40	517,24	22,14	201433,57	
		IXг	204471,06	2499,65	537,84	25,03	201433,57	
		IXд	204265,89	2308,22	524,10	23,11	201433,57	
		IXе	204162,21	2211,40	517,24	22,14	201433,57	
		Xа	232351,24	2308,22	524,10	23,11	229518,92	
		Xб	223071,58	2308,22	524,10	23,11	220239,26	
		Xв	186759,08	2499,65	545,12	25,03	183714,31	
		Xг	186553,91	2308,22	531,38	23,11	183714,31	
		XIа	199240,66	2499,65	540,94	25,03	196200,07	
		XIб	199240,66	2499,65	540,94	25,03	196200,07	
		XIв	199244,84	2499,65	545,12	25,03	196200,07	
		XIг	199240,66	2499,65	540,94	25,03	196200,07	
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема							
10-01-047-04	до 3 м2	VIIIа	175217,51	1595,57	529,14	14,01	173092,80	160,52
		VIIIб	156385,91	1595,57	533,50	14,01	154256,84	
		VIIIв	175734,57	1595,57	546,16	14,01	173592,84	
		VIIIг	175734,57	1595,57	546,16	14,01	173592,84	
		VIIIе	175726,06	1595,57	537,65	14,01	173592,84	
		VIIIд	156401,58	1595,57	549,17	14,01	154256,84	
		IXа	174358,56	1595,57	523,03	14,01	172239,96	
		IXб	173683,16	1595,57	532,15	14,01	171555,44	
		IXв	174384,70	1595,57	549,17	14,01	172239,96	
		IXг	174611,30	1802,64	568,70	15,83	172239,96	
		IXд	174460,22	1664,59	555,67	14,62	172239,96	
		IXе	174384,70	1595,57	549,17	14,01	172239,96	
		Xа	198646,30	1664,59	555,67	14,62	196426,04	
		Xб	190610,66	1664,59	555,67	14,62	188390,40	
		Xв	158197,63	1802,64	577,83	15,83	155817,16	
		Xг	158046,54	1664,59	564,79	14,62	155817,16	
		XIа	168643,98	1802,64	574,82	15,83	166266,52	
		XIб	168643,98	1802,64	574,82	15,83	166266,52	
		XIв	168646,99	1802,64	577,83	15,83	166266,52	
		XIг	168643,98	1802,64	574,82	15,83	166266,52	
10-01-047-05	более 3 м2	VIIIа	172723,26	1003,84	415,75	6,94	171303,67	100,99
		VIIIб	153659,21	1003,84	419,68	6,94	152235,69	
		VIIIв	173006,79	1003,84	431,26	6,94	171571,69	
		VIIIг	173006,79	1003,84	431,26	6,94	171571,69	
		VIIIе	172999,04	1003,84	423,51	6,94	171571,69	
		VIIIд	153672,50	1003,84	432,97	6,94	152235,69	
		IXа	172037,62	1003,84	409,41	6,94	170624,37	
		IXб	171120,15	1003,84	417,46	6,94	169698,85	
		IXв	172061,18	1003,84	432,97	6,94	170624,37	
		IXг	172210,07	1134,12	451,58	7,84	170624,37	
		IXд	172110,80	1047,27	439,16	7,24	170624,37	
		IXе	172061,18	1003,84	432,97	6,94	170624,37	
		Xа	195955,24	1047,27	439,16	7,24	194468,81	
		Xб	188075,46	1047,27	439,16	7,24	186589,03	
		Xв	155485,24	1134,12	459,63	7,84	153891,49	
		Xг	155385,97	1047,27	447,21	7,24	153891,49	
		XIа	165680,75	1134,12	457,93	7,84	164088,70	
		XIб	165680,75	1134,12	457,93	7,84	164088,70	
		XIв	165682,45	1134,12	459,63	7,84	164088,70	
		XIг	165680,75	1134,12	457,93	7,84	164088,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ								
Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков								
	Измеритель: **1 м2 горизонтальной проекции**							
	Устройство							
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	VIIIа	490,48	54,19	6,10	-	430,19	4,90
		VIIIб	432,66	54,19	6,17	-	372,30	
		VIIIв	463,02	54,19	6,38	-	402,45	
		VIIIг	463,02	54,19	6,38	-	402,45	
		VIIIе	462,88	54,19	6,24	-	402,45	
		VIIIд	432,88	54,19	6,39	-	372,30	
		IXа	434,52	54,19	5,97	-	374,36	
		IXб	449,49	54,19	6,11	-	389,19	
		IXв	434,94	54,19	6,39	-	374,36	
		IXг	442,39	61,30	6,73	-	374,36	
		IXд	437,41	56,55	6,50	-	374,36	
		IXе	434,94	54,19	6,39	-	374,36	
		Xа	597,31	56,55	6,50	-	534,26	
		Xб	442,77	56,55	6,50	-	379,72	
		Xв	445,99	61,30	6,87	-	377,82	
		Xг	441,01	56,55	6,64	-	377,82	
		XIа	542,27	61,30	6,86	-	474,11	
		XIб	542,27	61,30	6,86	-	474,11	
		XIв	542,28	61,30	6,87	-	474,11	
		XIг	542,27	61,30	6,86	-	474,11	
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	VIIIа	431,14	45,12	5,23	-	380,79	4,08
		VIIIб	373,43	45,12	5,29	-	323,02	
		VIIIв	403,75	45,12	5,47	-	353,16	
		VIIIг	403,75	45,12	5,47	-	353,16	
		VIIIе	403,63	45,12	5,35	-	353,16	
		VIIIд	373,62	45,12	5,48	-	323,02	
		IXа	373,16	45,12	5,12	-	322,92	
		IXб	388,84	45,12	5,24	-	338,48	
		IXв	373,52	45,12	5,48	-	322,92	
		IXг	379,73	51,04	5,77	-	322,92	
		IXд	375,57	47,08	5,57	-	322,92	
		IXе	373,52	45,12	5,48	-	322,92	
		Xа	530,85	47,08	5,57	-	478,20	
		Xб	378,50	47,08	5,57	-	325,85	
		Xв	380,97	51,04	5,89	-	324,04	
		Xг	376,81	47,08	5,69	-	324,04	
		XIа	478,78	51,04	5,88	-	421,86	
		XIб	478,78	51,04	5,88	-	421,86	
		XIв	478,79	51,04	5,89	-	421,86	
		XIг	478,78	51,04	5,88	-	421,86	
10-01-052-03	крыльцо	VIIIа	386,43	88,55	35,88	-	262,00	8,49
		VIIIб	354,91	88,55	36,26	-	230,10	
		VIIIв	398,80	88,55	37,39	-	272,86	
		VIIIг	398,80	88,55	37,39	-	272,86	
		VIIIе	398,04	88,55	36,63	-	272,86	
		VIIIд	356,14	88,55	37,49	-	230,10	
		IXа	356,49	88,55	35,24	-	232,70	
		IXб	361,68	88,55	35,99	-	237,14	
		IXв	358,74	88,55	37,49	-	232,70	
		IXг	372,18	100,10	39,38	-	232,70	
		IXд	363,19	92,37	38,12	-	232,70	
		IXе	358,74	88,55	37,49	-	232,70	
		Xа	446,97	92,37	38,12	-	316,48	
		Xб	362,65	92,37	38,12	-	232,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	386,57	100,10	40,13	-	246,34	
		Хг	377,58	92,37	38,87	-	246,34	
		XIа	431,69	100,10	40,02	-	291,57	
		XIб	431,69	100,10	40,02	-	291,57	
		XIв	431,74	100,10	40,13	-	291,51	
		XIг	431,63	100,10	40,02	-	291,51	
10-01-052-04	козырьков	VIIIа	114,89	51,11	1,74	-	62,04	4,90
		VIIIб	105,26	51,11	1,76	-	52,39	
		VIIIв	111,01	51,11	1,82	-	58,08	
		VIIIг	111,01	51,11	1,82	-	58,08	
		VIIIе	110,97	51,11	1,78	-	58,08	
		VIIIд	105,33	51,11	1,83	-	52,39	
		IXа	105,16	51,11	1,71	-	52,34	
		IXб	107,52	51,11	1,75	-	54,66	
		IXв	105,28	51,11	1,83	-	52,34	
		IXг	112,03	57,77	1,92	-	52,34	
		IXд	107,51	53,31	1,86	-	52,34	
		IXе	105,28	51,11	1,83	-	52,34	
		Ха	132,47	53,31	1,86	-	77,30	
		Хб	107,82	53,31	1,86	-	52,65	
		Хв	112,62	57,77	1,96	-	52,89	
		Хг	108,10	53,31	1,90	-	52,89	
		XIа	130,25	57,77	1,96	-	70,52	
		XIб	130,25	57,77	1,96	-	70,52	
		XIв	130,25	57,77	1,96	-	70,52	
		XIг	130,25	57,77	1,96	-	70,52	
Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец								
	Измеритель: **1 м3**							
10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	VIIIа	2855,52	476,96	35,71	2,17	2342,85	42,51
		VIIIб	2530,55	476,96	36,23	2,17	2017,36	
		VIIIв	2790,75	476,96	37,81	2,17	2275,98	
		VIIIг	2790,75	476,96	37,81	2,17	2275,98	
		VIIIе	2789,70	476,96	36,76	2,17	2275,98	
		VIIIд	2532,19	476,96	37,87	2,17	2017,36	
		IXа	2459,57	476,96	34,72	2,17	1947,89	
		IXб	2519,40	476,96	35,77	2,17	2006,67	
		IXв	2462,72	476,96	37,87	2,17	1947,89	
		IXг	2526,53	539,45	39,19	2,46	1947,89	
		IXд	2483,99	497,79	38,31	2,27	1947,89	
		IXе	2462,72	476,96	37,87	2,17	1947,89	
		Ха	3436,48	497,79	38,31	2,27	2900,38	
		Хб	2577,42	497,79	38,31	2,27	2041,32	
		Хв	2638,07	539,45	40,24	2,46	2058,38	
		Хг	2595,52	497,79	39,35	2,27	2058,38	
		XIа	3468,30	539,45	40,18	2,46	2888,67	
		XIб	3468,30	539,45	40,18	2,46	2888,67	
		XIв	3468,36	539,45	40,24	2,46	2888,67	
		XIг	3468,30	539,45	40,18	2,46	2888,67	
Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок								
	Измеритель: **100 м2 деталей**							
	Установка по месту шкафных и антресольных							
10-01-057-01	стенок	VIIIа	20905,83	658,56	346,36	25,47	19900,91	70,06
		VIIIб	20909,18	658,56	348,66	25,47	19901,96	
		VIIIв	23084,76	658,56	355,53	25,47	22070,67	
		VIIIг	23084,76	658,56	355,53	25,47	22070,67	
		VIIIе	23080,18	658,56	350,95	25,47	22070,67	
		VIIIд	20917,02	658,56	356,50	25,47	19901,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	28774,80	658,56	342,72	25,47	27773,52	
		IXб	27301,92	658,56	347,33	25,47	26296,03	
		IXв	28788,58	658,56	356,50	25,47	27773,52	
		IXг	28888,54	744,04	370,98	28,78	27773,52	
		IXд	28821,42	686,59	361,31	26,57	27773,52	
		IXе	28788,58	658,56	356,50	25,47	27773,52	
		Xа	31366,83	686,59	361,31	26,57	30318,93	
		Xб	30128,30	686,59	361,31	26,57	29080,40	
		Xв	20973,55	744,04	375,59	28,78	19853,92	
		Xг	20906,44	686,59	365,93	26,57	19853,92	
		XIа	32869,60	744,04	374,62	28,78	31750,94	
		XIб	32869,60	744,04	374,62	28,78	31750,94	
		XIв	31659,93	744,04	375,59	28,78	30540,30	
		XIг	31658,96	744,04	374,62	28,78	30540,30	
10-01-057-02	полок	VIIIа	22554,36	1317,13	342,34	25,47	20894,89	140,12
		VIIIб	18771,11	1317,13	344,62	25,47	17109,36	
		VIIIв	21904,71	1317,13	351,42	25,47	20236,16	
		VIIIг	21904,71	1317,13	351,42	25,47	20236,16	
		VIIIе	21900,17	1317,13	346,88	25,47	20236,16	
		VIIIд	18778,85	1317,13	352,36	25,47	17109,36	
		IXа	21223,50	1317,13	338,74	25,47	19567,63	
		IXб	22115,24	1317,13	343,28	25,47	20454,83	
		IXв	21237,12	1317,13	352,36	25,47	19567,63	
		IXг	21422,53	1488,07	366,83	28,78	19567,63	
		IXд	21297,98	1373,18	357,17	26,57	19567,63	
		IXе	21237,12	1317,13	352,36	25,47	19567,63	
		Xа	28121,49	1373,18	357,17	26,57	26391,14	
		Xб	27066,92	1373,18	357,17	26,57	25336,57	
		Xв	26004,83	1488,07	371,37	28,78	24145,39	
		Xг	25880,28	1373,18	361,71	26,57	24145,39	
		XIа	29302,31	1488,07	370,43	28,78	27443,81	
		XIб	29302,31	1488,07	370,43	28,78	27443,81	
		XIв	28248,94	1488,07	371,37	28,78	26389,50	
		XIг	28248,00	1488,07	370,43	28,78	26389,50	
Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков								
	Измеритель: **10 шт. блоков**							
	Установка дверных блоков							
10-01-058-01	шкафных	VIIIа	216,17	67,88	42,15	3,26	106,14	7,10
		VIIIб	201,29	67,88	42,43	3,26	90,98	
		VIIIв	209,14	67,88	43,24	3,26	98,02	
		VIIIг	209,14	67,88	43,24	3,26	98,02	
		VIIIе	208,60	67,88	42,70	3,26	98,02	
		VIIIд	202,22	67,88	43,36	3,26	90,98	
		IXа	200,33	67,88	41,72	3,26	90,73	
		IXб	205,78	67,88	42,27	3,26	95,63	
		IXв	201,97	67,88	43,36	3,26	90,73	
		IXг	212,53	76,68	45,12	3,69	90,73	
		IXд	205,47	70,79	43,95	3,40	90,73	
		IXе	201,97	67,88	43,36	3,26	90,73	
		Xа	247,67	70,79	43,95	3,40	132,93	
		Xб	207,01	70,79	43,95	3,40	92,27	
		Xв	214,19	76,68	45,67	3,69	91,84	
		Xг	207,12	70,79	44,49	3,40	91,84	
		XIа	235,06	76,68	45,55	3,69	112,83	
		XIб	235,06	76,68	45,55	3,69	112,83	
		XIв	235,18	76,68	45,67	3,69	112,83	
		XIг	235,06	76,68	45,55	3,69	112,83	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9126)	*Блоки дверные шкафные, (м2)*						*(П)*	
10-01-058-02	антресольных	VIIIа	115,81	31,26	13,16	0,93	71,39	3,27
		VIIIб	105,74	31,26	13,26	0,93	61,22	
		VIIIв	110,70	31,26	13,53	0,93	65,91	
		VIIIг	110,70	31,26	13,53	0,93	65,91	
		VIIIе	110,52	31,26	13,35	0,93	65,91	
		VIIIд	106,04	31,26	13,56	0,93	61,22	
		IXа	105,31	31,26	13,02	0,93	61,03	
		IXб	108,76	31,26	13,20	0,93	64,30	
		IXв	105,85	31,26	13,56	0,93	61,03	
		IXг	110,48	35,32	14,13	1,05	61,03	
		IXд	107,38	32,60	13,75	0,97	61,03	
		IXе	105,85	31,26	13,56	0,93	61,03	
		Xа	135,64	32,60	13,75	0,97	89,29	
		Xб	108,53	32,60	13,75	0,97	62,18	
		Xв	111,48	35,32	14,31	1,05	61,85	
		Xг	108,38	32,60	13,93	0,97	61,85	
		XIа	125,45	35,32	14,28	1,05	75,85	
		XIб	125,45	35,32	14,28	1,05	75,85	
		XIв	125,48	35,32	14,31	1,05	75,85	
		XIг	125,45	35,32	14,28	1,05	75,85	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
(203-9127)	*Блоки дверные антресольные, (м2)*						*(П)*	
Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий								
	Измеритель: **100 шт. изделий**							
10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	VIIIа	2587,76	692,88	272,68	23,08	1622,20	75,15
		VIIIб	2370,21	692,88	275,12	23,08	1402,21	
		VIIIв	2570,13	692,88	282,46	23,08	1594,79	
		VIIIг	2570,13	692,88	282,46	23,08	1594,79	
		VIIIе	2565,24	692,88	277,57	23,08	1594,79	
		VIIIд	2378,29	692,88	283,20	23,08	1402,21	
		IXа	2449,86	692,88	268,53	23,08	1488,45	
		IXб	2524,23	692,88	273,42	23,08	1557,93	
		IXв	2464,53	692,88	283,20	23,08	1488,45	
		IXг	2570,73	783,81	298,47	26,09	1488,45	
		IXд	2499,67	722,94	288,28	24,08	1488,45	
		IXе	2464,53	692,88	283,20	23,08	1488,45	
		Xа	3030,56	722,94	288,28	24,08	2019,34	
		Xб	2956,08	722,94	288,28	24,08	1944,86	
		Xв	2952,71	783,81	303,36	26,09	1865,54	
		Xг	2881,65	722,94	293,17	24,08	1865,54	
		XIа	3123,54	783,81	302,61	26,09	2037,12	
		XIб	3123,54	783,81	302,61	26,09	2037,12	
		XIв	3060,29	783,81	303,36	26,09	1973,12	
		XIг	3059,54	783,81	302,61	26,09	1973,12	
(203-9130)	*Изделия штучные, (шт.)*						*(100)*	
Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников								
	Измеритель: **100 м коробок блоков**							
10-01-060-01	Установка и крепление наличников	VIIIа	568,63	73,51	3,49	-	491,63	7,82
		VIIIб	514,02	73,51	3,53	-	436,98	
		VIIIв	567,93	73,51	3,64	-	490,78	
		VIIIг	567,93	73,51	3,64	-	490,78	
		VIIIе	567,86	73,51	3,57	-	490,78	
		VIIIд	514,14	73,51	3,65	-	436,98	
		IXа	557,29	73,51	3,41	-	480,37	
		IXб	589,88	73,51	3,49	-	512,88	
		IXв	557,53	73,51	3,65	-	480,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	567,27	83,05	3,85	-	480,37	
		IXд	560,73	76,64	3,72	-	480,37	
		IXе	557,53	73,51	3,65	-	480,37	
		Xа	638,70	76,64	3,72	-	558,34	
		Xб	617,42	76,64	3,72	-	537,06	
		Xв	579,70	83,05	3,93	-	492,72	
		Xг	573,16	76,64	3,80	-	492,72	
		XIа	667,14	83,05	3,92	-	580,17	
		XIб	667,14	83,05	3,92	-	580,17	
		XIв	644,75	83,05	3,93	-	557,77	
		XIг	644,74	83,05	3,92	-	557,77	
Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ								
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад								
	Измеритель:	**100 м3 древесины в конструкции**						
	Устройство эстакад на сваях, высота							
10-01-064-01	до 3 м	VIIIа	152544,51	16907,11	21308,11	1919,67	114329,29	1545,44
		VIIIб	137716,74	16907,11	21557,43	1919,67	99252,20	
		VIIIв	156134,82	16907,11	22309,53	1919,67	116918,18	
		VIIIг	156134,82	16907,11	22309,53	1919,67	116918,18	
		VIIIе	155633,01	16907,11	21807,72	1919,67	116918,18	
		VIIIд	138512,53	16907,11	22353,22	1919,67	99252,20	
		IXа	138742,46	16907,11	20849,36	1919,67	100985,99	
		IXб	140356,45	16907,11	21351,80	1919,67	102097,54	
		IXв	140246,32	16907,11	22353,22	1919,67	100985,99	
		IXг	142735,75	19101,64	22648,12	2170,39	100985,99	
		IXд	141070,58	17633,47	22451,12	2002,51	100985,99	
		IXе	140246,32	16907,11	22353,22	1919,67	100985,99	
		Xа	177129,29	17633,47	22451,12	2002,51	137044,70	
		Xб	139089,42	17633,47	22451,12	2002,51	99004,83	
		Xв	145802,29	19101,64	23148,34	2170,39	103552,31	
		Xг	144137,13	17633,47	22951,35	2002,51	103552,31	
		XIа	179002,07	19101,64	23104,66	2170,39	136795,77	
		XIб	179002,07	19101,64	23104,66	2170,39	136795,77	
		XIв	178715,79	19101,64	23148,34	2170,39	136465,81	
		XIг	178672,11	19101,64	23104,66	2170,39	136465,81	
10-01-064-02	более 3 м	VIIIа	125488,37	14095,04	23286,22	2103,83	88107,11	1319,76
		VIIIб	115945,52	14095,04	23558,39	2103,83	78292,09	
		VIIIв	134949,89	14095,04	24379,45	2103,83	96475,40	
		VIIIг	134949,89	14095,04	24379,45	2103,83	96475,40	
		VIIIе	134402,08	14095,04	23831,64	2103,83	96475,40	
		VIIIд	116814,04	14095,04	24426,91	2103,83	78292,09	
		IXа	117569,13	14095,04	22785,20	2103,83	80688,89	
		IXб	117373,12	14095,04	23333,67	2103,83	79944,41	
		IXв	119210,84	14095,04	24426,91	2103,83	80688,89	
		IXг	121378,57	15942,70	24746,98	2378,45	80688,89	
		IXд	119937,38	14715,32	24533,17	2194,57	80688,89	
		IXе	119210,84	14095,04	24426,91	2103,83	80688,89	
		Xа	141952,27	14715,32	24533,17	2194,57	102703,78	
		Xб	117373,18	14715,32	24533,17	2194,57	78124,69	
		Xв	125653,98	15942,70	25293,06	2378,45	84418,22	
		Xг	124212,79	14715,32	25079,25	2194,57	84418,22	
		XIа	147695,07	15942,70	25245,61	2378,45	106506,76	
		XIб	147695,07	15942,70	25245,61	2378,45	106506,76	
		XIв	147389,96	15942,70	25293,06	2378,45	106154,20	
		XIг	147342,51	15942,70	25245,61	2378,45	106154,20	
	Устройство эстакад на лежнях, высота							
10-01-064-03	1 м	VIIIа	165743,06	26558,66	1941,73	91,47	137242,67	2456,86
		VIIIб	146107,80	26558,66	1965,28	91,47	117583,86	
		VIIIв	164021,26	26558,66	2036,04	91,47	135426,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	164021,26	26558,66	2036,04	91,47	135426,56	
		VIIIе	163973,99	26558,66	1988,77	91,47	135426,56	
		VIIIд	146187,50	26558,66	2044,98	91,47	117583,86	
		IXа	147906,36	26558,66	1902,46	91,47	119445,24	
		IXб	150100,53	26558,66	1950,68	91,47	121591,19	
		IXв	148048,88	26558,66	2044,98	91,47	119445,24	
		IXг	151568,20	30022,83	2100,13	103,37	119445,24	
		IXд	149221,94	27713,38	2063,32	95,42	119445,24	
		IXе	148048,88	26558,66	2044,98	91,47	119445,24	
		Xа	195445,53	27713,38	2063,32	95,42	165668,83	
		Xб	146772,92	27713,38	2063,32	95,42	116996,22	
		Xв	152415,75	30022,83	2148,13	103,37	120244,79	
		Xг	150069,48	27713,38	2111,31	95,42	120244,79	
		XIа	196323,63	30022,83	2139,18	103,37	164161,62	
		XIб	196323,63	30022,83	2139,18	103,37	164161,62	
		XIв	195839,90	30022,83	2148,13	103,37	163668,94	
		XIг	195830,95	30022,83	2139,18	103,37	163668,94	
10-01-064-04	2 м	VIIIа	154076,61	22490,80	1995,39	91,47	129590,42	2105,88
		VIIIб	136311,74	22490,80	2018,60	91,47	111802,34	
		VIIIв	154375,48	22490,80	2088,29	91,47	129796,39	
		VIIIг	154375,48	22490,80	2088,29	91,47	129796,39	
		VIIIе	154328,94	22490,80	2041,75	91,47	129796,39	
		VIIIд	136391,63	22490,80	2098,49	91,47	111802,34	
		IXа	138312,01	22490,80	1958,08	91,47	113863,13	
		IXб	139923,49	22490,80	2005,59	91,47	115427,10	
		IXв	138452,42	22490,80	2098,49	91,47	113863,13	
		IXг	141455,80	25439,03	2153,64	103,37	113863,13	
		IXд	139460,51	23480,56	2116,82	95,42	113863,13	
		IXе	138452,42	22490,80	2098,49	91,47	113863,13	
		Xа	180983,99	23480,56	2116,82	95,42	155386,61	
		Xб	136804,50	23480,56	2116,82	95,42	111207,12	
		Xв	142743,57	25439,03	2200,95	103,37	115103,59	
		Xг	140748,29	23480,56	2164,14	95,42	115103,59	
		XIа	182582,84	25439,03	2190,75	103,37	154953,06	
		XIб	182582,84	25439,03	2190,75	103,37	154953,06	
		XIв	182082,28	25439,03	2200,95	103,37	154442,30	
		XIг	182072,08	25439,03	2190,75	103,37	154442,30	
10-01-064-05	3 м и более	VIIIа	132858,63	20455,11	1927,57	93,18	110475,95	1892,24
		VIIIб	118718,58	20455,11	1950,68	93,18	96312,79	
		VIIIв	136635,11	20455,11	2020,06	93,18	114159,94	
		VIIIг	136635,11	20455,11	2020,06	93,18	114159,94	
		VIIIе	136588,78	20455,11	1973,73	93,18	114159,94	
		VIIIд	118796,97	20455,11	2029,07	93,18	96312,79	
		IXа	120644,24	20455,11	1889,50	93,18	98299,63	
		IXб	121364,09	20455,11	1936,59	93,18	98972,39	
		IXв	120783,81	20455,11	2029,07	93,18	98299,63	
		IXг	123507,79	23123,17	2084,99	105,30	98299,63	
		IXд	121691,76	21344,47	2047,66	97,20	98299,63	
		IXе	120783,81	20455,11	2029,07	93,18	98299,63	
		Xа	154634,59	21344,47	2047,66	97,20	131242,46	
		Xб	119248,88	21344,47	2047,66	97,20	95856,75	
		Xв	126155,00	23123,17	2131,90	105,30	100899,93	
		Xг	124338,98	21344,47	2094,58	97,20	100899,93	
		XIа	157092,38	23123,17	2122,89	105,30	131846,32	
		XIб	157092,38	23123,17	2122,89	105,30	131846,32	
		XIв	156699,11	23123,17	2131,90	105,30	131444,04	
		XIг	156690,10	23123,17	2122,89	105,30	131444,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад								
	Измеритель: **100 м ограждения**							
10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	VIIIа	4735,60	1945,26	57,87	3,73	2732,47	184,21
		VIIIб	4252,07	1945,26	58,68	3,73	2248,13	
		VIIIв	4506,17	1945,26	61,12	3,73	2499,79	
		VIIIг	4506,17	1945,26	61,12	3,73	2499,79	
		VIIIе	4504,54	1945,26	59,49	3,73	2499,79	
		VIIIд	4254,60	1945,26	61,21	3,73	2248,13	
		IXа	4248,85	1945,26	56,33	3,73	2247,26	
		IXб	4334,34	1945,26	57,95	3,73	2331,13	
		IXв	4253,73	1945,26	61,21	3,73	2247,26	
		IXг	4508,32	2197,63	63,43	4,21	2247,26	
		IXд	4339,19	2029,99	61,94	3,89	2247,26	
		IXе	4253,73	1945,26	61,21	3,73	2247,26	
		Xа	5418,89	2029,99	61,94	3,89	3326,96	
		Xб	4471,83	2029,99	61,94	3,89	2379,90	
		Xв	4540,40	2197,63	65,05	4,21	2277,72	
		Xг	4371,28	2029,99	63,57	3,89	2277,72	
		XIа	5471,77	2197,63	64,97	4,21	3209,17	
		XIб	5471,77	2197,63	64,97	4,21	3209,17	
		XIв	5471,85	2197,63	65,05	4,21	3209,17	
		XIг	5471,77	2197,63	64,97	4,21	3209,17	
Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок								
	Измеритель: **100 м2 площади застройки**							
10-01-066-01	Устройство моторных будок	VIIIа	89922,04	7410,87	2046,25	129,21	80464,92	745,56
		VIIIб	81512,66	7410,87	2074,86	129,21	72026,93	
		VIIIв	88831,56	7410,87	2160,51	129,21	79260,18	
		VIIIг	88831,56	7410,87	2160,51	129,21	79260,18	
		VIIIе	88774,43	7410,87	2103,38	129,21	79260,18	
		VIIIд	81601,94	7410,87	2164,14	129,21	72026,93	
		IXа	82466,67	7410,87	1992,74	129,21	73063,06	
		IXб	82931,26	7410,87	2049,89	129,21	73470,50	
		IXв	82638,07	7410,87	2164,14	129,21	73063,06	
		IXг	83678,55	8372,64	2242,85	146,02	73063,06	
		IXд	82984,83	7731,46	2190,31	134,78	73063,06	
		IXе	82638,07	7410,87	2164,14	129,21	73063,06	
		Xа	106793,51	7731,46	2190,31	134,78	96871,74	
		Xб	84572,36	7731,46	2190,31	134,78	74650,59	
		Xв	83374,23	8372,64	2300,00	146,02	72701,59	
		Xг	82680,51	7731,46	2247,46	134,78	72701,59	
		XIа	104004,02	8372,64	2296,36	146,02	93335,02	
		XIб	104004,02	8372,64	2296,36	146,02	93335,02	
		XIв	103591,70	8372,64	2300,00	146,02	92919,06	
		XIг	103588,06	8372,64	2296,36	146,02	92919,06	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*						*(П)*	
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*						*(П)*	
Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ								
Таблица 10-01-070. Устройство заборов								
	Измеритель: **100 м2 забора**							
10-01-070-01	Устройство заборов (с установкой столбов) глухих	VIIIа	9583,01	1888,21	781,16	89,14	6913,64	185,30
		VIIIб	8652,97	1888,21	793,41	89,14	5971,35	
		VIIIв	9467,80	1888,21	830,03	89,14	6749,56	
		VIIIг	9467,80	1888,21	830,03	89,14	6749,56	
		VIIIе	9443,37	1888,21	805,60	89,14	6749,56	
		VIIIд	8691,63	1888,21	832,07	89,14	5971,35	
		IXа	8663,96	1888,21	758,67	89,14	6017,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	8839,35	1888,21	783,19	89,14	6167,95	
		IXв	8737,36	1888,21	832,07	89,14	6017,08	
		IXг	9000,26	2134,66	848,52	100,74	6017,08	
		IXд	8824,35	1969,74	837,53	92,99	6017,08	
		IXе	8737,36	1888,21	832,07	89,14	6017,08	
		Xа	11261,21	1969,74	837,53	92,99	8453,94	
		Xб	8786,38	1969,74	837,53	92,99	5979,11	
		Xв	9182,25	2134,66	873,04	100,74	6174,55	
		Xг	9006,34	1969,74	862,05	92,99	6174,55	
		XIа	10788,32	2134,66	871,01	100,74	7782,65	
		XIб	10788,32	2134,66	871,01	100,74	7782,65	
		XIв	10787,05	2134,66	873,04	100,74	7779,35	
		XIг	10785,02	2134,66	871,01	100,74	7779,35	
	Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до							
10-01-070-02	1,2 м	VIIIа	6189,42	1358,36	155,49	5,90	4675,57	135,16
		VIIIб	5518,64	1358,36	156,91	5,90	4003,37	
		VIIIв	6233,46	1358,36	161,17	5,90	4713,93	
		VIIIг	6233,46	1358,36	161,17	5,90	4713,93	
		VIIIе	6230,62	1358,36	158,33	5,90	4713,93	
		VIIIд	5524,08	1358,36	162,35	5,90	4003,37	
		IXа	5589,79	1358,36	153,72	5,90	4077,71	
		IXб	5608,28	1358,36	156,68	5,90	4093,24	
		IXв	5598,42	1358,36	162,35	5,90	4077,71	
		IXг	5779,08	1535,42	165,95	6,67	4077,71	
		IXд	5659,09	1417,83	163,55	6,16	4077,71	
		IXе	5598,42	1358,36	162,35	5,90	4077,71	
		Xа	7117,72	1417,83	163,55	6,16	5536,34	
		Xб	5578,42	1417,83	163,55	6,16	3997,04	
		Xв	5913,42	1535,42	168,90	6,67	4209,10	
		Xг	5793,43	1417,83	166,50	6,16	4209,10	
		XIа	7428,31	1535,42	167,72	6,67	5725,17	
		XIб	7428,31	1535,42	167,72	6,67	5725,17	
		XIв	7416,39	1535,42	168,90	6,67	5712,07	
		XIг	7415,21	1535,42	167,72	6,67	5712,07	
10-01-070-03	1,6 м	VIIIа	6146,36	1292,63	154,37	6,21	4699,36	128,62
		VIIIб	5452,13	1292,63	155,83	6,21	4003,67	
		VIIIв	6153,66	1292,63	160,20	6,21	4700,83	
		VIIIг	6153,66	1292,63	160,20	6,21	4700,83	
		VIIIе	6150,75	1292,63	157,29	6,21	4700,83	
		VIIIд	5457,63	1292,63	161,33	6,21	4003,67	
		IXа	5506,76	1292,63	152,50	6,21	4061,63	
		IXб	5538,70	1292,63	155,50	6,21	4090,57	
		IXв	5515,59	1292,63	161,33	6,21	4061,63	
		IXг	5687,87	1461,12	165,12	7,02	4061,63	
		IXд	5573,44	1349,22	162,59	6,48	4061,63	
		IXе	5515,59	1292,63	161,33	6,21	4061,63	
		Xа	7114,07	1349,22	162,59	6,48	5602,26	
		Xб	5511,35	1349,22	162,59	6,48	3999,54	
		Xв	5815,25	1461,12	168,12	7,02	4186,01	
		Xг	5700,82	1349,22	165,59	6,48	4186,01	
		XIа	7391,47	1461,12	166,99	7,02	5763,36	
		XIб	7391,47	1461,12	166,99	7,02	5763,36	
		XIв	7382,88	1461,12	168,12	7,02	5753,64	
		XIг	7381,75	1461,12	166,99	7,02	5753,64	
10-01-070-04	2 м	VIIIа	6677,35	1259,77	719,16	85,42	4698,42	125,35
		VIIIб	5982,40	1259,77	730,56	85,42	3992,07	
		VIIIв	6710,40	1259,77	764,67	85,42	4685,96	
		VIIIг	6710,40	1259,77	764,67	85,42	4685,96	
		VIIIе	6687,64	1259,77	741,91	85,42	4685,96	
		VIIIд	6018,42	1259,77	766,58	85,42	3992,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	5999,22	1259,77	698,24	85,42	4041,21	
		IXб	6058,88	1259,77	721,07	85,42	4078,04	
		IXв	6067,56	1259,77	766,58	85,42	4041,21	
		IXг	6245,96	1423,98	780,77	96,53	4041,21	
		IXд	6127,42	1314,92	771,29	89,10	4041,21	
		IXе	6067,56	1259,77	766,58	85,42	4041,21	
		Xа	7706,97	1314,92	771,29	89,10	5620,76	
		Xб	6076,22	1314,92	771,29	89,10	3990,01	
		Xв	6393,14	1423,98	803,59	96,53	4165,57	
		Xг	6274,61	1314,92	794,12	89,10	4165,57	
		XIа	7991,96	1423,98	801,68	96,53	5766,30	
		XIб	7991,96	1423,98	801,68	96,53	5766,30	
		XIв	7986,14	1423,98	803,59	96,53	5758,57	
		XIг	7984,23	1423,98	801,68	96,53	5758,57	
10-01-070-05	Устройство заборов (при установленных столбах) глухих	VIIIа	7939,15	1552,33	582,53	67,71	5804,29	150,42
		VIIIб	7096,98	1552,33	591,94	67,71	4952,71	
		VIIIв	7602,32	1552,33	620,07	67,71	5429,92	
		VIIIг	7602,32	1552,33	620,07	67,71	5429,92	
		VIIIе	7583,55	1552,33	601,30	67,71	5429,92	
		VIIIд	7126,32	1552,33	621,28	67,71	4952,71	
		IXа	7081,39	1552,33	564,88	67,71	4964,18	
		IXб	7296,48	1552,33	583,74	67,71	5160,41	
		IXв	7137,79	1552,33	621,28	67,71	4964,18	
		IXг	7352,29	1753,90	634,21	76,52	4964,18	
		IXд	7208,27	1618,52	625,57	70,63	4964,18	
		IXе	7137,79	1552,33	621,28	67,71	4964,18	
		Xа	9465,43	1618,52	625,57	70,63	7221,34	
		Xб	7197,86	1618,52	625,57	70,63	4953,77	
		Xв	7387,10	1753,90	653,06	76,52	4980,14	
		Xг	7243,09	1618,52	644,43	70,63	4980,14	
		XIа	8892,60	1753,90	651,85	76,52	6486,85	
		XIб	8892,60	1753,90	651,85	76,52	6486,85	
		XIв	8890,51	1753,90	653,06	76,52	6483,55	
		XIг	8889,30	1753,90	651,85	76,52	6483,55	
	Устройство заборов (при установленных столбах) решетчатых высотой до							
10-01-070-06	1,2 м	VIIIа	4874,26	1000,76	96,29	4,81	3777,21	98,21
		VIIIб	4277,35	1000,76	97,40	4,81	3179,19	
		VIIIв	4735,35	1000,76	100,72	4,81	3633,87	
		VIIIг	4735,35	1000,76	100,72	4,81	3633,87	
		VIIIе	4733,13	1000,76	98,50	4,81	3633,87	
		VIIIд	4281,17	1000,76	101,22	4,81	3179,19	
		IXа	4313,78	1000,76	94,52	4,81	3218,50	
		IXб	4369,18	1000,76	96,79	4,81	3271,63	
		IXв	4320,48	1000,76	101,22	4,81	3218,50	
		IXг	4453,95	1131,38	104,07	5,44	3218,50	
		IXд	4364,64	1043,97	102,17	5,02	3218,50	
		IXе	4320,48	1000,76	101,22	4,81	3218,50	
		Xа	5696,14	1043,97	102,17	5,02	4550,00	
		Xб	4317,29	1043,97	102,17	5,02	3171,15	
		Xв	4454,48	1131,38	106,34	5,44	3216,76	
		Xг	4365,17	1043,97	104,44	5,02	3216,76	
		XIа	5911,47	1131,38	105,85	5,44	4674,24	
		XIб	5911,47	1131,38	105,85	5,44	4674,24	
		XIв	5898,85	1131,38	106,34	5,44	4661,13	
		XIг	5898,36	1131,38	105,85	5,44	4661,13	
10-01-070-07	1,6 м	VIIIа	4979,27	974,06	97,96	4,97	3907,25	95,59
		VIIIб	4349,64	974,06	99,11	4,97	3276,47	
		VIIIв	4827,04	974,06	102,56	4,97	3750,42	
		VIIIг	4827,04	974,06	102,56	4,97	3750,42	
		VIIIе	4824,74	974,06	100,26	4,97	3750,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	4353,57	974,06	103,04	4,97	3276,47	
		IXа	4376,40	974,06	96,09	4,97	3306,25	
		IXб	4439,58	974,06	98,43	4,97	3367,09	
		IXв	4383,35	974,06	103,04	4,97	3306,25	
		IXг	4513,56	1101,20	106,11	5,62	3306,25	
		IXд	4426,43	1016,12	104,06	5,18	3306,25	
		IXе	4383,35	974,06	103,04	4,97	3306,25	
		Xа	5846,12	1016,12	104,06	5,18	4725,94	
		Xб	4389,32	1016,12	104,06	5,18	3269,14	
		Xв	4528,33	1101,20	108,46	5,62	3318,67	
		Xг	4441,19	1016,12	106,40	5,18	3318,67	
		XIа	6044,24	1101,20	107,98	5,62	4835,06	
		XIб	6044,24	1101,20	107,98	5,62	4835,06	
		XIв	6035,00	1101,20	108,46	5,62	4825,34	
		XIг	6034,52	1101,20	107,98	5,62	4825,34	
10-01-070-08	2 м	VIIIа	5425,52	958,57	521,66	64,45	3945,29	94,07
		VIIIб	4789,76	958,57	530,29	64,45	3300,90	
		VIIIв	5296,83	958,57	556,10	64,45	3782,16	
		VIIIг	5296,83	958,57	556,10	64,45	3782,16	
		VIIIе	5279,61	958,57	538,88	64,45	3782,16	
		VIIIд	4816,61	958,57	557,14	64,45	3300,90	
		IXа	4788,92	958,57	505,44	64,45	3324,91	
		IXб	4871,85	958,57	522,69	64,45	3390,59	
		IXв	4840,62	958,57	557,14	64,45	3324,91	
		IXг	4976,65	1083,69	568,05	72,83	3324,91	
		IXд	4885,63	999,96	560,76	67,23	3324,91	
		IXе	4840,62	958,57	557,14	64,45	3324,91	
		Xа	6343,57	999,96	560,76	67,23	4782,85	
		Xб	4855,18	999,96	560,76	67,23	3294,46	
		Xв	5014,65	1083,69	585,31	72,83	3345,65	
		Xг	4923,63	999,96	578,02	67,23	3345,65	
		XIа	6550,13	1083,69	584,27	72,83	4882,17	
		XIб	6550,13	1083,69	584,27	72,83	4882,17	
		XIв	6543,44	1083,69	585,31	72,83	4874,44	
		XIг	6542,40	1083,69	584,27	72,83	4874,44	
Таблица 10-01-071. Устройство калиток								
	Измеритель: **100 м2 калиток**							
10-01-071-01	Устройство калиток (с установкой столбов) глухих	VIIIа	16432,04	3849,87	506,74	16,93	12075,43	395,67
		VIIIб	14903,74	3849,87	511,02	16,93	10542,85	
		VIIIв	16804,89	3849,87	523,84	16,93	12431,18	
		VIIIг	16804,89	3849,87	523,84	16,93	12431,18	
		VIIIе	16796,34	3849,87	515,29	16,93	12431,18	
		VIIIд	14920,82	3849,87	528,10	16,93	10542,85	
		IXа	15162,98	3849,87	501,88	16,93	10811,23	
		IXб	15170,10	3849,87	510,99	16,93	10809,24	
		IXв	15189,20	3849,87	528,10	16,93	10811,23	
		IXг	15701,94	4352,37	538,34	19,13	10811,23	
		IXд	15358,78	4016,05	531,50	17,66	10811,23	
		IXе	15189,20	3849,87	528,10	16,93	10811,23	
		Xа	18792,33	4016,05	531,50	17,66	14244,78	
		Xб	15028,67	4016,05	531,50	17,66	10481,12	
		Xв	16073,80	4352,37	547,44	19,13	11173,99	
		Xг	15730,65	4016,05	540,61	17,66	11173,99	
		XIа	19234,55	4352,37	543,19	19,13	14338,99	
		XIб	19234,55	4352,37	543,19	19,13	14338,99	
		XIв	19194,18	4352,37	547,44	19,13	14294,37	
		XIг	19189,93	4352,37	543,19	19,13	14294,37	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство калиток (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-071-02	1,2 м	VIIIа	16107,01	3595,33	475,42	18,01	12036,26	369,51
		VIIIб	14514,64	3595,33	479,80	18,01	10439,51	
		VIIIв	16328,29	3595,33	492,90	18,01	12240,06	
		VIIIг	16328,29	3595,33	492,90	18,01	12240,06	
		VIIIе	16319,55	3595,33	484,16	18,01	12240,06	
		VIIIд	14531,27	3595,33	496,43	18,01	10439,51	
		IXа	14766,71	3595,33	469,81	18,01	10701,57	
		IXб	14803,76	3595,33	478,95	18,01	10729,48	
		IXв	14793,33	3595,33	496,43	18,01	10701,57	
		IXг	15273,54	4064,61	507,36	20,36	10701,57	
		IXд	14952,17	3750,53	500,07	18,79	10701,57	
		IXе	14793,33	3595,33	496,43	18,01	10701,57	
		Xа	18453,89	3750,53	500,07	18,79	14203,29	
		Xб	14633,89	3750,53	500,07	18,79	10383,29	
		Xв	15625,86	4064,61	516,50	20,36	11044,75	
		Xг	15304,49	3750,53	509,21	18,79	11044,75	
		XIа	18962,60	4064,61	512,97	20,36	14385,02	
		XIб	18962,60	4064,61	512,97	20,36	14385,02	
		XIв	18920,93	4064,61	516,50	20,36	14339,82	
		XIг	18917,40	4064,61	512,97	20,36	14339,82	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-071-03	1,6 м	VIIIа	15754,03	3372,61	474,28	19,26	11907,14	346,62
		VIIIб	14152,60	3372,61	478,83	19,26	10301,16	
		VIIIв	16116,99	3372,61	492,45	19,26	12251,93	
		VIIIг	16116,99	3372,61	492,45	19,26	12251,93	
		VIIIе	16107,91	3372,61	483,37	19,26	12251,93	
		VIIIд	14169,57	3372,61	495,80	19,26	10301,16	
		IXа	14373,17	3372,61	468,26	19,26	10532,30	
		IXб	14374,23	3372,61	477,64	19,26	10523,98	
		IXв	14400,71	3372,61	495,80	19,26	10532,30	
		IXг	14852,60	3812,82	507,48	21,76	10532,30	
		IXд	14550,17	3518,19	499,68	20,09	10532,30	
		IXе	14400,71	3372,61	495,80	19,26	10532,30	
		Xа	18056,54	3518,19	499,68	20,09	14038,67	
		Xб	14276,01	3518,19	499,68	20,09	10258,14	
		Xв	15286,72	3812,82	516,86	21,76	10957,04	
		Xг	14984,30	3518,19	509,07	20,09	10957,04	
		XIа	18744,72	3812,82	513,51	21,76	14418,39	
		XIб	18744,72	3812,82	513,51	21,76	14418,39	
		XIв	18714,44	3812,82	516,86	21,76	14384,76	
		XIг	18711,09	3812,82	513,51	21,76	14384,76	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-071-04	2 м	VIIIа	14282,88	3234,74	435,83	18,01	10612,31	332,45
		VIIIб	12866,03	3234,74	440,04	18,01	9191,25	
		VIIIв	14659,63	3234,74	452,62	18,01	10972,27	
		VIIIг	14659,63	3234,74	452,62	18,01	10972,27	
		VIIIе	14651,24	3234,74	444,23	18,01	10972,27	
		VIIIд	12881,69	3234,74	455,70	18,01	9191,25	
		IXа	13055,42	3234,74	430,29	18,01	9390,39	
		IXб	13050,77	3234,74	438,92	18,01	9377,11	
		IXв	13080,83	3234,74	455,70	18,01	9390,39	
		IXг	13513,91	3656,95	466,57	20,36	9390,39	
		IXд	13224,08	3374,37	459,32	18,79	9390,39	
		IXе	13080,83	3234,74	455,70	18,01	9390,39	
		Xа	16350,15	3374,37	459,32	18,79	12516,46	
		Xб	12991,36	3374,37	459,32	18,79	9157,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	13928,75	3656,95	475,20	20,36	9796,60	
		Хг	13638,91	3374,37	467,94	18,79	9796,60	
		XIа	16966,10	3656,95	472,12	20,36	12837,03	
		XIб	16966,10	3656,95	472,12	20,36	12837,03	
		XIв	16942,43	3656,95	475,20	20,36	12810,28	
		XIг	16939,35	3656,95	472,12	20,36	12810,28	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-071-05	Устройство калиток (при установленных столбах) глухих	VIIIа	11468,39	2555,97	269,35	6,06	8643,07	262,69
		VIIIб	10224,99	2555,97	271,50	6,06	7397,52	
		VIIIв	11123,62	2555,97	277,93	6,06	8289,72	
		VIIIг	11123,62	2555,97	277,93	6,06	8289,72	
		VIIIе	11119,33	2555,97	273,64	6,06	8289,72	
		VIIIд	10233,77	2555,97	280,28	6,06	7397,52	
		IXа	10362,13	2555,97	266,87	6,06	7539,29	
		IXб	10503,65	2555,97	271,71	6,06	7675,97	
		IXв	10375,54	2555,97	280,28	6,06	7539,29	
		IXг	10714,11	2889,59	285,23	6,84	7539,29	
		IXд	10487,52	2666,30	281,93	6,32	7539,29	
		IXе	10375,54	2555,97	280,28	6,06	7539,29	
		Ха	13397,24	2666,30	281,93	6,32	10449,01	
		Хб	10280,21	2666,30	281,93	6,32	7331,98	
		Хв	10599,00	2889,59	290,07	6,84	7419,34	
		Хг	10372,41	2666,30	286,77	6,32	7419,34	
		XIа	13488,41	2889,59	287,72	6,84	10311,10	
		XIб	13488,41	2889,59	287,72	6,84	10311,10	
		XIв	13446,15	2889,59	290,07	6,84	10266,49	
		XIг	13443,80	2889,59	287,72	6,84	10266,49	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
	Устройство калиток (при установленных столбах) решетчатых высотой до							
10-01-071-06	1,2 м	VIIIа	12081,69	2587,79	301,76	12,73	9192,14	265,96
		VIIIб	10721,65	2587,79	304,96	12,73	7828,90	
		VIIIв	11726,87	2587,79	314,57	12,73	8824,51	
		VIIIг	11726,87	2587,79	314,57	12,73	8824,51	
		VIIIе	11720,46	2587,79	308,16	12,73	8824,51	
		VIIIд	10732,99	2587,79	316,30	12,73	7828,90	
		IXа	10853,99	2587,79	296,67	12,73	7969,53	
		IXб	11014,90	2587,79	303,48	12,73	8123,63	
		IXв	10873,62	2587,79	316,30	12,73	7969,53	
		IXг	11219,09	2925,56	324,00	14,39	7969,53	
		IXд	10987,88	2699,49	318,86	13,28	7969,53	
		IXе	10873,62	2587,79	316,30	12,73	7969,53	
		Ха	14130,37	2699,49	318,86	13,28	11112,02	
		Хб	10789,96	2699,49	318,86	13,28	7771,61	
		Хв	11122,83	2925,56	330,81	14,39	7866,46	
		Хг	10891,62	2699,49	325,67	13,28	7866,46	
		XIа	14323,53	2925,56	329,09	14,39	11068,88	
		XIб	14323,53	2925,56	329,09	14,39	11068,88	
		XIв	14280,05	2925,56	330,81	14,39	11023,68	
		XIг	14278,33	2925,56	329,09	14,39	11023,68	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-071-07	1,6 м	VIIIа	11453,64	2566,58	265,21	11,65	8621,85	263,78
		VIIIб	10125,67	2566,58	268,08	11,65	7291,01	
		VIIIв	11132,00	2566,58	276,67	11,65	8288,75	
		VIIIг	11132,00	2566,58	276,67	11,65	8288,75	
		VIIIе	11126,27	2566,58	270,94	11,65	8288,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	10135,76	2566,58	278,17	11,65	7291,01	
		IXа	10224,94	2566,58	260,68	11,65	7397,68	
		IXб	10355,47	2566,58	266,71	11,65	7522,18	
		IXв	10242,43	2566,58	278,17	11,65	7397,68	
		IXг	10584,50	2901,58	285,24	13,16	7397,68	
		IXд	10355,57	2677,37	280,52	12,15	7397,68	
		IXе	10242,43	2566,58	278,17	11,65	7397,68	
		Xа	13373,00	2677,37	280,52	12,15	10415,11	
		Xб	10200,84	2677,37	280,52	12,15	7242,95	
		Xв	10541,15	2901,58	291,27	13,16	7348,30	
		Xг	10312,22	2677,37	286,55	12,15	7348,30	
		XIа	13757,91	2901,58	289,77	13,16	10566,56	
		XIб	13757,91	2901,58	289,77	13,16	10566,56	
		XIв	13725,78	2901,58	291,27	13,16	10532,93	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	13724,28	2901,58	289,77	13,16	10532,93 *(П)*	
10-01-071-08	2 м	VIIIа	10274,65	2545,37	265,45	15,06	7463,83	261,60
		VIIIб	9121,96	2545,37	268,55	15,06	6308,04	
		VIIIв	9992,59	2545,37	277,83	15,06	7169,39	
		VIIIг	9992,59	2545,37	277,83	15,06	7169,39	
		VIIIе	9986,40	2545,37	271,64	15,06	7169,39	
		VIIIд	9132,62	2545,37	279,21	15,06	6308,04	
		IXа	9199,68	2545,37	260,41	15,06	6393,90	
		IXб	9315,26	2545,37	266,84	15,06	6503,05	
		IXв	9218,48	2545,37	279,21	15,06	6393,90	
		IXг	9557,53	2877,60	286,03	17,02	6393,90	
		IXд	9330,62	2655,24	281,48	15,71	6393,90	
		IXе	9218,48	2545,37	279,21	15,06	6393,90	
		Xа	11961,44	2655,24	281,48	15,71	9024,72	
		Xб	9204,02	2655,24	281,48	15,71	6267,30	
		Xв	9530,11	2877,60	292,46	17,02	6360,05	
		Xг	9303,20	2655,24	287,91	15,71	6360,05	
		XIа	12307,02	2877,60	291,07	17,02	9138,35	
		XIб	12307,02	2877,60	291,07	17,02	9138,35	
		XIв	12281,65	2877,60	292,46	17,02	9111,59	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	12280,26	2877,60	291,07	17,02	9111,59 *(П)*	
Таблица 10-01-072. Устройство ворот								
	Измеритель: **100 м2 ворот**							
10-01-072-01	Устройство ворот (с установкой столбов) глухих	VIIIа	13393,23	3160,50	2135,43	272,24	8097,30	324,82
		VIIIб	12276,79	3160,50	2170,86	272,24	6945,43	
		VIIIв	13437,55	3160,50	2276,80	272,24	8000,25	
		VIIIг	13437,55	3160,50	2276,80	272,24	8000,25	
		VIIIе	13366,87	3160,50	2206,12	272,24	8000,25	
		VIIIд	12387,15	3160,50	2281,22	272,24	6945,43	
		IXа	12268,32	3160,50	2068,87	272,24	7038,95	
		IXб	12463,07	3160,50	2139,85	272,24	7162,72	
		IXв	12480,67	3160,50	2281,22	272,24	7038,95	
		IXг	12933,36	3573,02	2321,39	307,65	7038,95	
		IXд	12630,42	3296,92	2294,55	283,99	7038,95	
		IXе	12480,67	3160,50	2281,22	272,24	7038,95	
		Xа	15391,26	3296,92	2294,55	283,99	9799,79	
		Xб	12520,84	3296,92	2294,55	283,99	6929,37	
		Xв	13159,26	3573,02	2392,37	307,65	7193,87	
		Xг	12856,32	3296,92	2365,53	283,99	7193,87	
		XIа	15501,47	3573,02	2387,95	307,65	9540,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	15501,47	3573,02	2387,95	307,65	9540,50	
		XIв	15490,03	3573,02	2392,37	307,65	9524,64	
		XIг	15485,61	3573,02	2387,95	307,65	9524,64	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
Устройство ворот (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-072-02	1,2 м	VIIIа	14128,89	3245,34	402,43	17,24	10481,12	333,54
		VIIIб	12688,99	3245,34	406,52	17,24	9037,13	
		VIIIв	14205,64	3245,34	418,76	17,24	10541,54	
		VIIIг	14205,64	3245,34	418,76	17,24	10541,54	
		VIIIе	14197,48	3245,34	410,60	17,24	10541,54	
		VIIIд	12703,75	3245,34	421,28	17,24	9037,13	
		IXа	12850,21	3245,34	396,51	17,24	9208,36	
		IXб	12951,46	3245,34	404,96	17,24	9301,16	
		IXв	12874,98	3245,34	421,28	17,24	9208,36	
		IXг	13309,01	3668,94	431,71	19,48	9208,36	
		IXд	13018,54	3385,43	424,75	17,98	9208,36	
		IXе	12874,98	3245,34	421,28	17,24	9208,36	
		Xа	16342,76	3385,43	424,75	17,98	12532,58	
		Xб	12818,34	3385,43	424,75	17,98	9008,16	
		Xв	13542,03	3668,94	440,16	19,48	9432,93	
		Xг	13251,56	3385,43	433,20	17,98	9432,93	
		XIа	16605,08	3668,94	437,63	19,48	12498,51	
		XIб	16605,08	3668,94	437,63	19,48	12498,51	
		XIв	16575,02	3668,94	440,16	19,48	12465,92	
		XIг	16572,49	3668,94	437,63	19,48	12465,92	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-072-03	1,6 м	VIIIа	13381,47	3139,29	378,17	16,31	9864,01	322,64
		VIIIб	11994,64	3139,29	382,00	16,31	8473,35	
		VIIIв	13539,64	3139,29	393,46	16,31	10006,89	
		VIIIг	13539,64	3139,29	393,46	16,31	10006,89	
		VIIIе	13532,00	3139,29	385,82	16,31	10006,89	
		VIIIд	12008,51	3139,29	395,87	16,31	8473,35	
		IXа	12131,89	3139,29	372,74	16,31	8619,86	
		IXб	12188,25	3139,29	380,59	16,31	8668,37	
		IXв	12155,02	3139,29	395,87	16,31	8619,86	
		IXг	12574,73	3549,04	405,83	18,43	8619,86	
		IXд	12293,84	3274,80	399,18	17,01	8619,86	
		IXе	12155,02	3139,29	395,87	16,31	8619,86	
		Xа	15429,30	3274,80	399,18	17,01	11755,32	
		Xб	12126,52	3274,80	399,18	17,01	8452,54	
		Xв	12854,60	3549,04	413,69	18,43	8891,87	
		Xг	12573,71	3274,80	407,04	17,01	8891,87	
		XIа	15934,44	3549,04	411,27	18,43	11974,13	
		XIб	15934,44	3549,04	411,27	18,43	11974,13	
		XIв	15912,68	3549,04	413,69	18,43	11949,95	
		XIг	15910,26	3549,04	411,27	18,43	11949,95	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-072-04	2 м	VIIIа	14272,97	3075,65	2224,02	277,52	8973,30	316,10
		VIIIб	13047,74	3075,65	2260,47	277,52	7711,62	
		VIIIв	14578,16	3075,65	2369,47	277,52	9133,04	
		VIIIг	14578,16	3075,65	2369,47	277,52	9133,04	
		VIIIе	14505,43	3075,65	2296,74	277,52	9133,04	
		VIIIд	13161,67	3075,65	2374,40	277,52	7711,62	
		IXа	13070,73	3075,65	2156,05	277,52	7839,03	
		IXб	13185,54	3075,65	2228,95	277,52	7880,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	13289,08	3075,65	2374,40	277,52	7839,03	
		IXг	13733,82	3477,10	2417,69	313,62	7839,03	
		IXд	13436,22	3208,42	2388,77	289,49	7839,03	
		IXе	13289,08	3075,65	2374,40	277,52	7839,03	
		Xа	16295,57	3208,42	2388,77	289,49	10698,38	
		Xб	13293,05	3208,42	2388,77	289,49	7695,86	
		Xв	14076,87	3477,10	2490,58	313,62	8109,19	
		Xг	13779,27	3208,42	2461,66	289,49	8109,19	
		XIа	16847,37	3477,10	2485,65	313,62	10884,62	
		XIб	16847,37	3477,10	2485,65	313,62	10884,62	
		XIв	16833,09	3477,10	2490,58	313,62	10865,41	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	16828,16	3477,10	2485,65	313,62	10865,41 *(П)*	
10-01-072-05	Устройство ворот (при установленных столбах) глухих	VIIIа	11625,45	2704,45	2043,08	268,82	6877,92	277,95
		VIIIб	10610,42	2704,45	2077,74	268,82	5828,23	
		VIIIв	11414,33	2704,45	2181,39	268,82	6528,49	
		VIIIг	11414,33	2704,45	2181,39	268,82	6528,49	
		VIIIе	11345,17	2704,45	2112,23	268,82	6528,49	
		VIIIд	10717,73	2704,45	2185,05	268,82	5828,23	
		IXа	10559,38	2704,45	1977,29	268,82	5877,64	
		IXб	10801,08	2704,45	2046,74	268,82	6049,89	
		IXв	10767,14	2704,45	2185,05	268,82	5877,64	
		IXг	11158,18	3057,45	2223,09	303,79	5877,64	
		IXд	10896,50	2821,19	2197,67	280,42	5877,64	
		IXе	10767,14	2704,45	2185,05	268,82	5877,64	
		Xа	13467,52	2821,19	2197,67	280,42	8448,66	
		Xб	10829,14	2821,19	2197,67	280,42	5810,28	
		Xв	11212,81	3057,45	2292,55	303,79	5862,81	
		Xг	10951,13	2821,19	2267,13	280,42	5862,81	
		XIа	13454,94	3057,45	2288,88	303,79	8108,61	
		XIб	13454,94	3057,45	2288,88	303,79	8108,61	
		XIв	13442,74	3057,45	2292,55	303,79	8092,74	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	13439,07	3057,45	2288,88	303,79	8092,74 *(П)*	
	Устройство ворот (при установленных столбах) решетчатых высотой до							
10-01-072-06	1,2 м	VIIIа	11422,10	2746,88	260,05	11,96	8415,17	282,31
		VIIIб	10155,77	2746,88	262,97	11,96	7145,92	
		VIIIв	11063,70	2746,88	271,70	11,96	8045,12	
		VIIIг	11063,70	2746,88	271,70	11,96	8045,12	
		VIIIе	11057,88	2746,88	265,88	11,96	8045,12	
		VIIIд	10165,81	2746,88	273,01	11,96	7145,92	
		IXа	10248,46	2746,88	255,24	11,96	7246,34	
		IXб	10424,52	2746,88	261,36	11,96	7416,28	
		IXв	10266,23	2746,88	273,01	11,96	7246,34	
		IXг	10631,97	3105,41	280,22	13,51	7246,34	
		IXд	10387,20	2865,45	275,41	12,47	7246,34	
		IXе	10266,23	2746,88	273,01	11,96	7246,34	
		Xа	13371,88	2865,45	275,41	12,47	10231,02	
		Xб	10250,46	2865,45	275,41	12,47	7109,60	
		Xв	10580,25	3105,41	286,34	13,51	7188,50	
		Xг	10335,48	2865,45	281,53	12,47	7188,50	
		XIа	13458,46	3105,41	285,03	13,51	10068,02	
		XIб	13458,46	3105,41	285,03	13,51	10068,02	
		XIв	13427,18	3105,41	286,34	13,51	10035,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	13425,87	3105,41	285,03	13,51	10035,43 *(П)*	
10-01-072-07	1,6 м	VIIIа	10628,69	2725,66	225,44	10,72	7677,59	280,13
		VIIIб	9426,00	2725,66	228,00	10,72	6472,34	
		VIIIв	10324,98	2725,66	235,66	10,72	7363,66	
		VIIIг	10324,98	2725,66	235,66	10,72	7363,66	
		VIIIе	10319,87	2725,66	230,55	10,72	7363,66	
		VIIIд	9434,79	2725,66	236,79	10,72	6472,34	
		IXа	9495,16	2725,66	221,24	10,72	6548,26	
		IXб	9627,67	2725,66	226,57	10,72	6675,44	
		IXв	9510,71	2725,66	236,79	10,72	6548,26	
		IXг	9872,89	3081,43	243,20	12,11	6548,26	
		IXд	9630,50	2843,32	238,92	11,18	6548,26	
		IXе	9510,71	2725,66	236,79	10,72	6548,26	
		Xа	12389,00	2843,32	238,92	11,18	9306,76	
		Xб	9524,02	2843,32	238,92	11,18	6441,78	
		Xв	9861,30	3081,43	248,52	12,11	6531,35	
		Xг	9618,92	2843,32	244,25	11,18	6531,35	
		XIа	12726,33	3081,43	247,39	12,11	9397,51	
		XIб	12726,33	3081,43	247,39	12,11	9397,51	
		XIв	12703,27	3081,43	248,52	12,11	9373,32	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	12702,14	3081,43	247,39	12,11	9373,32 *(П)*	
10-01-072-08	2 м	VIIIа	11632,40	2715,06	2070,75	272,09	6846,59	279,04
		VIIIб	10586,77	2715,06	2105,99	272,09	5765,72	
		VIIIв	11487,52	2715,06	2211,38	272,09	6561,08	
		VIIIг	11487,52	2715,06	2211,38	272,09	6561,08	
		VIIIе	11417,20	2715,06	2141,06	272,09	6561,08	
		VIIIд	10695,71	2715,06	2214,93	272,09	5765,72	
		IXа	10545,78	2715,06	2003,82	272,09	5826,90	
		IXб	10732,62	2715,06	2074,31	272,09	5943,25	
		IXв	10756,89	2715,06	2214,93	272,09	5826,90	
		IXг	11151,23	3069,44	2254,89	307,48	5826,90	
		IXд	10887,35	2832,26	2228,19	283,82	5826,90	
		IXе	10756,89	2715,06	2214,93	272,09	5826,90	
		Xа	13369,91	2832,26	2228,19	283,82	8309,46	
		Xб	10799,35	2832,26	2228,19	283,82	5738,90	
		Xв	11215,60	3069,44	2325,37	307,48	5820,79	
		Xг	10951,72	2832,26	2298,67	283,82	5820,79	
		XIа	13767,12	3069,44	2321,82	307,48	8375,86	
		XIб	13767,12	3069,44	2321,82	307,48	8375,86	
		XIв	13751,46	3069,44	2325,37	307,48	8356,65	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	13747,91	3069,44	2321,82	307,48	8356,65 *(П)*	
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов								
	Измеритель: **100 м2 забора**							
10-01-073-01	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов) глухих	VIIIа	11943,54	568,47	781,16	89,14	10593,91	58,97
		VIIIб	11376,84	568,47	793,41	89,14	10014,96	
		VIIIв	12655,87	568,47	830,03	89,14	11257,37	
		VIIIг	12655,87	568,47	830,03	89,14	11257,37	
		VIIIе	12631,44	568,47	805,60	89,14	11257,37	
		VIIIд	11415,50	568,47	832,07	89,14	10014,96	
		IXа	11437,72	568,47	758,67	89,14	10110,58	
		IXб	10669,71	568,47	783,19	89,14	9318,05	
		IXв	11511,12	568,47	832,07	89,14	10110,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	11601,28	642,18	848,52	100,74	10110,58	
		IXд	11541,35	593,24	837,53	92,99	10110,58	
		IXе	11511,12	568,47	832,07	89,14	10110,58	
		Xа	12854,31	593,24	837,53	92,99	11423,54	
		Xб	12011,32	593,24	837,53	92,99	10580,55	
		Xв	12382,24	642,18	873,04	100,74	10867,02	
		Xг	12322,31	593,24	862,05	92,99	10867,02	
		XIа	13384,81	642,18	871,01	100,74	11871,62	
		XIб	13384,81	642,18	871,01	100,74	11871,62	
		XIв	13383,54	642,18	873,04	100,74	11868,32	
		XIг	13381,51	642,18	871,01	100,74	11868,32	
Устройство заборов из щитов (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-073-02	1,2 м	VIIIа	9638,34	636,72	162,30	6,37	8839,32	66,05
		VIIIб	9103,00	636,72	163,81	6,37	8302,47	
		VIIIв	10123,16	636,72	168,36	6,37	9318,08	
		VIIIг	10123,16	636,72	168,36	6,37	9318,08	
		VIIIе	10120,13	636,72	165,33	6,37	9318,08	
		VIIIд	9108,75	636,72	169,56	6,37	8302,47	
		IXа	9214,77	636,72	160,34	6,37	8417,71	
		IXб	8607,16	636,72	163,49	6,37	7806,95	
		IXв	9223,99	636,72	169,56	6,37	8417,71	
		IXг	9310,40	719,28	173,41	7,20	8417,71	
		IXд	9253,01	664,46	170,84	6,64	8417,71	
		IXе	9223,99	636,72	169,56	6,37	8417,71	
		Xа	10410,20	664,46	170,84	6,64	9574,90	
		Xб	9545,60	664,46	170,84	6,64	8710,30	
		Xв	9875,20	719,28	176,56	7,20	8979,36	
		Xг	9817,81	664,46	173,99	6,64	8979,36	
		XIа	10896,20	719,28	175,37	7,20	10001,55	
		XIб	10896,20	719,28	175,37	7,20	10001,55	
		XIв	10884,28	719,28	176,56	7,20	9988,44	
		XIг	10883,09	719,28	175,37	7,20	9988,44	
10-01-073-03	1,6 м	VIIIа	9357,05	576,86	158,09	6,37	8622,10	59,84
		VIIIб	8840,90	576,86	159,60	6,37	8104,44	
		VIIIв	9815,48	576,86	164,12	6,37	9074,50	
		VIIIг	9815,48	576,86	164,12	6,37	9074,50	
		VIIIе	9812,46	576,86	161,10	6,37	9074,50	
		VIIIд	8846,55	576,86	165,25	6,37	8104,44	
		IXа	8935,93	576,86	156,13	6,37	8202,94	
		IXб	8335,59	576,86	159,23	6,37	7599,50	
		IXв	8945,05	576,86	165,25	6,37	8202,94	
		IXг	9023,81	651,66	169,21	7,20	8202,94	
		IXд	8971,50	601,99	166,57	6,64	8202,94	
		IXе	8945,05	576,86	165,25	6,37	8202,94	
		Xа	10112,28	601,99	166,57	6,64	9343,72	
		Xб	9284,95	601,99	166,57	6,64	8516,39	
		Xв	9579,52	651,66	172,31	7,20	8755,55	
		Xг	9527,21	601,99	169,67	6,64	8755,55	
		XIа	10561,17	651,66	171,17	7,20	9738,34	
		XIб	10561,17	651,66	171,17	7,20	9738,34	
		XIв	10552,59	651,66	172,31	7,20	9728,62	
		XIг	10551,45	651,66	171,17	7,20	9728,62	
10-01-073-04	2 м	VIIIа	9662,45	541,19	720,03	85,42	8401,23	56,14
		VIIIб	9184,27	541,19	731,44	85,42	7911,64	
		VIIIв	10156,25	541,19	765,58	85,42	8849,48	
		VIIIг	10156,25	541,19	765,58	85,42	8849,48	
		VIIIе	10133,48	541,19	742,81	85,42	8849,48	
		VIIIд	9220,33	541,19	767,50	85,42	7911,64	
		IXа	9241,37	541,19	699,09	85,42	8001,09	
		IXб	8663,15	541,19	721,94	85,42	7400,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	9309,78	541,19	767,50	85,42	8001,09	
		IXг	9394,18	611,36	781,73	96,53	8001,09	
		IXд	9338,08	564,77	772,22	89,10	8001,09	
		IXе	9309,78	541,19	767,50	85,42	8001,09	
		Xа	10428,60	564,77	772,22	89,10	9091,61	
		Xб	9663,88	564,77	772,22	89,10	8326,89	
		Xв	9967,39	611,36	804,58	96,53	8551,45	
		Xг	9911,29	564,77	795,07	89,10	8551,45	
		XIа	10881,03	611,36	802,67	96,53	9467,00	
		XIб	10881,03	611,36	802,67	96,53	9467,00	
		XIв	10875,21	611,36	804,58	96,53	9459,27	
		XIг	10873,30	611,36	802,67	96,53	9459,27	
10-01-073-05	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах) глухих	VIIIа	10377,10	233,46	571,06	67,71	9572,58	24,42
		VIIIб	9894,78	233,46	580,46	67,71	9080,86	
		VIIIв	10863,45	233,46	608,60	67,71	10021,39	
		VIIIг	10863,45	233,46	608,60	67,71	10021,39	
		VIIIе	10844,68	233,46	589,83	67,71	10021,39	
		VIIIд	9923,86	233,46	609,54	67,71	9080,86	
		IXа	9929,41	233,46	553,14	67,71	9142,81	
		IXб	9191,87	233,46	572,00	67,71	8386,41	
		IXв	9985,81	233,46	609,54	67,71	9142,81	
		IXг	10029,01	263,74	622,46	76,52	9142,81	
		IXд	10000,11	243,47	613,83	70,63	9142,81	
		IXе	9985,81	233,46	609,54	67,71	9142,81	
		Xа	11138,40	243,47	613,83	70,63	10281,10	
		Xб	10498,70	243,47	613,83	70,63	9641,40	
		Xв	10666,46	263,74	641,32	76,52	9761,40	
		Xг	10637,56	243,47	632,69	70,63	9761,40	
		XIа	11572,33	263,74	640,38	76,52	10668,21	
		XIб	11572,33	263,74	640,38	76,52	10668,21	
		XIв	11569,97	263,74	641,32	76,52	10664,91	
		XIг	11569,03	263,74	640,38	76,52	10664,91	
Устройство заборов из щитов (при установленных столбах) решетчатых высотой до								
10-01-073-06	1,2 м	VIIIа	8304,50	276,19	87,35	4,19	7940,96	28,89
		VIIIб	7842,86	276,19	88,39	4,19	7478,28	
		VIIIв	8605,71	276,19	91,50	4,19	8238,02	
		VIIIг	8605,71	276,19	91,50	4,19	8238,02	
		VIIIе	8603,63	276,19	89,42	4,19	8238,02	
		VIIIд	7846,29	276,19	91,82	4,19	7478,28	
		IXа	7920,19	276,19	85,49	4,19	7558,51	
		IXб	7349,21	276,19	87,68	4,19	6985,34	
		IXв	7926,52	276,19	91,82	4,19	7558,51	
		IXг	7964,87	312,01	94,35	4,74	7558,51	
		IXд	7939,21	288,03	92,67	4,37	7558,51	
		IXе	7926,52	276,19	91,82	4,19	7558,51	
		Xа	8969,26	288,03	92,67	4,37	8588,56	
		Xб	8265,10	288,03	92,67	4,37	7884,40	
		Xв	8395,57	312,01	96,54	4,74	7987,02	
		Xг	8369,91	288,03	94,86	4,37	7987,02	
		XIа	9358,84	312,01	96,22	4,74	8950,61	
		XIб	9358,84	312,01	96,22	4,74	8950,61	
		XIв	9346,06	312,01	96,54	4,74	8937,51	
		XIг	9345,74	312,01	96,22	4,74	8937,51	
10-01-073-07	1,6 м	VIIIа	8173,14	251,14	92,02	4,81	7829,98	26,27
		VIIIб	7721,57	251,14	93,18	4,81	7377,25	
		VIIIв	8471,87	251,14	96,64	4,81	8124,09	
		VIIIг	8471,87	251,14	96,64	4,81	8124,09	
		VIIIе	8469,56	251,14	94,33	4,81	8124,09	
		VIIIд	7725,31	251,14	96,92	4,81	7377,25	
		IXа	7788,61	251,14	89,91	4,81	7447,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	7219,46	251,14	92,31	4,81	6876,01	
		IXв	7795,62	251,14	96,92	4,81	7447,56	
		IXг	7831,16	283,72	99,88	5,44	7447,56	
		IXд	7807,38	261,91	97,91	5,02	7447,56	
		IXе	7795,62	251,14	96,92	4,81	7447,56	
		Xа	8827,23	261,91	97,91	5,02	8467,41	
		Xб	8145,81	261,91	97,91	5,02	7785,99	
		Xв	8274,21	283,72	102,28	5,44	7888,21	
		Xг	8250,42	261,91	100,30	5,02	7888,21	
		XIа	9195,75	283,72	101,99	5,44	8810,04	
		XIб	9195,75	283,72	101,99	5,44	8810,04	
		XIв	9186,32	283,72	102,28	5,44	8800,32	
		XIг	9186,03	283,72	101,99	5,44	8800,32	
10-01-073-08	2 м	VIIIа	8396,72	235,46	514,80	64,29	7646,46	24,63
		VIIIб	7977,69	235,46	523,44	64,29	7218,79	
		VIIIв	8728,76	235,46	549,26	64,29	7944,04	
		VIIIг	8728,76	235,46	549,26	64,29	7944,04	
		VIIIе	8711,53	235,46	532,03	64,29	7944,04	
		VIIIд	8004,34	235,46	550,09	64,29	7218,79	
		IXа	8016,82	235,46	498,33	64,29	7283,03	
		IXб	7462,26	235,46	515,63	64,29	6711,17	
		IXв	8068,58	235,46	550,09	64,29	7283,03	
		IXг	8109,96	266,00	560,93	72,66	7283,03	
		IXд	8082,28	245,56	553,69	67,07	7283,03	
		IXе	8068,58	235,46	550,09	64,29	7283,03	
		Xа	9051,35	245,56	553,69	67,07	8252,10	
		Xб	8429,12	245,56	553,69	67,07	7629,87	
		Xв	8574,08	266,00	578,23	72,66	7729,85	
		Xг	8546,40	245,56	570,99	67,07	7729,85	
		XIа	9424,47	266,00	577,40	72,66	8581,07	
		XIб	9424,47	266,00	577,40	72,66	8581,07	
		XIв	9417,57	266,00	578,23	72,66	8573,34	
		XIг	9416,74	266,00	577,40	72,66	8573,34	
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен								
	Измеритель: **100 м2 калиток**							
10-01-074-01	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов) глухих	VIIIа	29637,66	1892,64	506,74	16,93	27238,28	192,93
		VIIIб	27835,71	1892,64	511,02	16,93	25432,05	
		VIIIв	30193,61	1892,64	523,84	16,93	27777,13	
		VIIIг	30193,61	1892,64	523,84	16,93	27777,13	
		VIIIе	30185,06	1892,64	515,29	16,93	27777,13	
		VIIIд	27852,79	1892,64	528,10	16,93	25432,05	
		IXа	24082,96	1892,64	501,88	16,93	21688,44	
		IXб	28008,48	1892,64	510,99	16,93	25604,85	
		IXв	24109,18	1892,64	528,10	16,93	21688,44	
		IXг	24366,37	2139,59	538,34	19,13	21688,44	
		IXд	24195,54	1975,60	531,50	17,66	21688,44	
		IXе	24109,18	1892,64	528,10	16,93	21688,44	
		Xа	29789,13	1975,60	531,50	17,66	27282,03	
		Xб	27031,42	1975,60	531,50	17,66	24524,32	
		Xв	28337,79	2139,59	547,44	19,13	25650,76	
		Xг	28166,97	1975,60	540,61	17,66	25650,76	
		XIа	31835,37	2139,59	543,19	19,13	29152,59	
		XIб	31835,37	2139,59	543,19	19,13	29152,59	
		XIв	31795,01	2139,59	547,44	19,13	29107,98	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	31790,76	2139,59	543,19	19,13	29107,98 *(П)*	
Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-074-02	1,2 м	VIIIа	30733,81	1636,01	475,42	18,01	28622,38	166,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	28823,43	1636,01	479,80	18,01	26707,62	
		VIIIв	31141,28	1636,01	492,90	18,01	29012,37	
		VIIIг	31141,28	1636,01	492,90	18,01	29012,37	
		VIIIе	31132,54	1636,01	484,16	18,01	29012,37	
		VIIIд	28840,06	1636,01	496,43	18,01	26707,62	
		IXа	24716,49	1636,01	469,81	18,01	22610,67	
		IXб	29076,46	1636,01	478,95	18,01	26961,50	
		IXв	24743,11	1636,01	496,43	18,01	22610,67	
		IXг	24967,51	1849,48	507,36	20,36	22610,67	
		IXд	24818,46	1707,72	500,07	18,79	22610,67	
		IXе	24743,11	1636,01	496,43	18,01	22610,67	
		Xа	30618,67	1707,72	500,07	18,79	28410,88	
		Xб	27932,18	1707,72	500,07	18,79	25724,39	
		Xв	29213,52	1849,48	516,50	20,36	26847,54	
		Xг	29064,47	1707,72	509,21	18,79	26847,54	
		XIа	32761,49	1849,48	512,97	20,36	30399,04	
		XIб	32761,49	1849,48	512,97	20,36	30399,04	
		XIв	32719,82	1849,48	516,50	20,36	30353,84	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	32716,29	1849,48	512,97	20,36	30353,84 *(П)*	
10-01-074-03	1,6 м	VIIIа	30708,72	1411,46	474,28	19,26	28822,98	143,88
		VIIIб	28766,15	1411,46	478,83	19,26	26875,86	
		VIIIв	31206,78	1411,46	492,45	19,26	29302,87	
		VIIIг	31206,78	1411,46	492,45	19,26	29302,87	
		VIIIе	31197,70	1411,46	483,37	19,26	29302,87	
		VIIIд	28783,12	1411,46	495,80	19,26	26875,86	
		IXа	24627,72	1411,46	468,26	19,26	22748,00	
		IXб	28990,83	1411,46	477,64	19,26	27101,73	
		IXв	24655,26	1411,46	495,80	19,26	22748,00	
		IXг	24851,11	1595,63	507,48	21,76	22748,00	
		IXд	24721,01	1473,33	499,68	20,09	22748,00	
		IXе	24655,26	1411,46	495,80	19,26	22748,00	
		Xа	30673,93	1473,33	499,68	20,09	28700,92	
		Xб	27878,85	1473,33	499,68	20,09	25905,84	
		Xв	29168,14	1595,63	516,86	21,76	27055,65	
		Xг	29038,05	1473,33	509,07	20,09	27055,65	
		XIа	32737,03	1595,63	513,51	21,76	30627,89	
		XIб	32737,03	1595,63	513,51	21,76	30627,89	
		XIв	32706,75	1595,63	516,86	21,76	30594,26	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	32703,40	1595,63	513,51	21,76	30594,26 *(П)*	
10-01-074-04	2 м	VIIIа	29453,81	1261,76	435,83	18,01	27756,22	128,62
		VIIIб	27658,33	1261,76	440,04	18,01	25956,53	
		VIIIв	29952,93	1261,76	452,62	18,01	28238,55	
		VIIIг	29952,93	1261,76	452,62	18,01	28238,55	
		VIIIе	29944,54	1261,76	444,23	18,01	28238,55	
		VIIIд	27673,99	1261,76	455,70	18,01	25956,53	
		IXа	23488,72	1261,76	430,29	18,01	21796,67	
		IXб	27853,59	1261,76	438,92	18,01	26152,91	
		IXв	23514,13	1261,76	455,70	18,01	21796,67	
		IXг	23689,64	1426,40	466,57	20,36	21796,67	
		IXд	23573,06	1317,07	459,32	18,79	21796,67	
		IXе	23514,13	1261,76	455,70	18,01	21796,67	
		Xа	29237,75	1317,07	459,32	18,79	27461,36	
		Xб	26772,35	1317,07	459,32	18,79	24995,96	
		Xв	27989,59	1426,40	475,20	20,36	26087,99	
		Xг	27873,00	1317,07	467,94	18,79	26087,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	31214,57	1426,40	472,12	20,36	29316,05	
		XIб	31214,57	1426,40	472,12	20,36	29316,05	
		XIв	31190,89	1426,40	475,20	20,36	29289,29	
		XIг	31187,81	1426,40	472,12	20,36	29289,29	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-074-05	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах) глухих	VIIIа	24655,93	580,65	269,35	6,06	23805,93	59,19
		VIIIб	23138,88	580,65	271,50	6,06	22286,73	
		VIIIв	24494,25	580,65	277,93	6,06	23635,67	
		VIIIг	24494,25	580,65	277,93	6,06	23635,67	
		VIIIе	24489,96	580,65	273,64	6,06	23635,67	
		VIIIд	23147,66	580,65	280,28	6,06	22286,73	
		IXа	19264,02	580,65	266,87	6,06	18416,50	
		IXб	23323,94	580,65	271,71	6,06	22471,58	
		IXв	19277,43	580,65	280,28	6,06	18416,50	
		IXг	19358,15	656,42	285,23	6,84	18416,50	
		IXд	19304,54	606,11	281,93	6,32	18416,50	
		IXе	19277,43	580,65	280,28	6,06	18416,50	
		Xа	24374,30	606,11	281,93	6,32	23486,26	
		Xб	22263,23	606,11	281,93	6,32	21375,19	
		Xв	22842,60	656,42	290,07	6,84	21896,11	
		Xг	22788,99	606,11	286,77	6,32	21896,11	
		XIа	26068,85	656,42	287,72	6,84	25124,71	
		XIб	26068,85	656,42	287,72	6,84	25124,71	
		XIв	26026,58	656,42	290,07	6,84	25080,09	
		XIг	26024,23	656,42	287,72	6,84	25080,09	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах) решетчатых высотой до								
10-01-074-06	1,2 м	VIIIа	26693,83	613,81	301,76	12,73	25778,26	62,57
		VIIIб	25015,77	613,81	304,96	12,73	24097,00	
		VIIIв	26525,20	613,81	314,57	12,73	25596,82	
		VIIIг	26525,20	613,81	314,57	12,73	25596,82	
		VIIIе	26518,79	613,81	308,16	12,73	25596,82	
		VIIIд	25027,11	613,81	316,30	12,73	24097,00	
		IXа	20789,11	613,81	296,67	12,73	19878,63	
		IXб	25272,94	613,81	303,48	12,73	24355,65	
		IXв	20808,74	613,81	316,30	12,73	19878,63	
		IXг	20896,53	693,90	324,00	14,39	19878,63	
		IXд	20838,21	640,72	318,86	13,28	19878,63	
		IXе	20808,74	613,81	316,30	12,73	19878,63	
		Xа	26279,19	640,72	318,86	13,28	25319,61	
		Xб	24072,30	640,72	318,86	13,28	23112,72	
		Xв	24693,96	693,90	330,81	14,39	23669,25	
		Xг	24635,64	640,72	325,67	13,28	23669,25	
		XIа	28105,89	693,90	329,09	14,39	27082,90	
		XIб	28105,89	693,90	329,09	14,39	27082,90	
		XIв	28062,41	693,90	330,81	14,39	27037,70	
		XIг	28060,69	693,90	329,09	14,39	27037,70	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-074-07	1,6 м	VIIIа	26396,41	593,51	265,21	11,65	25537,69	60,50
		VIIIб	24727,30	593,51	268,08	11,65	23865,71	
		VIIIв	26209,86	593,51	276,67	11,65	25339,68	
		VIIIг	26209,86	593,51	276,67	11,65	25339,68	
		VIIIе	26204,13	593,51	270,94	11,65	25339,68	
		VIIIд	24737,39	593,51	278,17	11,65	23865,71	
		IXа	20467,57	593,51	260,68	11,65	19613,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	24960,15	593,51	266,71	11,65	24099,93	
		IXв	20485,06	593,51	278,17	11,65	19613,38	
		IXг	20569,57	670,95	285,24	13,16	19613,38	
		IXд	20513,42	619,52	280,52	12,15	19613,38	
		IXе	20485,06	593,51	278,17	11,65	19613,38	
		Xа	25977,41	619,52	280,52	12,15	25077,37	
		Xб	23790,69	619,52	280,52	12,15	22890,65	
		Xв	24409,13	670,95	291,27	13,16	23446,91	
		Xг	24352,98	619,52	286,55	12,15	23446,91	
		XIа	27736,77	670,95	289,77	13,16	26776,05	
		XIб	27736,77	670,95	289,77	13,16	26776,05	
		XIв	27704,65	670,95	291,27	13,16	26742,43	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	27703,15	670,95	289,77	13,16	26742,43 *(П)*	
10-01-074-08	2 м	VIIIа	25450,62	577,42	265,45	15,06	24607,75	58,86
		VIIIб	23919,29	577,42	268,55	15,06	23073,32	
		VIIIв	25290,92	577,42	277,83	15,06	24435,67	
		VIIIг	25290,92	577,42	277,83	15,06	24435,67	
		VIIIе	25284,73	577,42	271,64	15,06	24435,67	
		VIIIд	23929,95	577,42	279,21	15,06	23073,32	
		IXа	19638,01	577,42	260,41	15,06	18800,18	
		IXб	24123,11	577,42	266,84	15,06	23278,85	
		IXв	19656,81	577,42	279,21	15,06	18800,18	
		IXг	19738,97	652,76	286,03	17,02	18800,18	
		IXд	19684,39	602,73	281,48	15,71	18800,18	
		IXе	19656,81	577,42	279,21	15,06	18800,18	
		Xа	24853,82	602,73	281,48	15,71	23969,61	
		Xб	22989,79	602,73	281,48	15,71	22105,58	
		Xв	23596,66	652,76	292,46	17,02	22651,44	
		Xг	23542,08	602,73	287,91	15,71	22651,44	
		XIа	26561,19	652,76	291,07	17,02	25617,36	
		XIб	26561,19	652,76	291,07	17,02	25617,36	
		XIв	26535,83	652,76	292,46	17,02	25590,61	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	26534,44	652,76	291,07	17,02	25590,61 *(П)*	
Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен								
	Измеритель: **100 м2 ворот**							
10-01-075-01	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов) глухих	VIIIа	43438,08	1197,60	2135,43	272,24	40105,05	122,08
		VIIIб	41419,27	1197,60	2170,86	272,24	38050,81	
		VIIIв	43650,79	1197,60	2276,80	272,24	40176,39	
		VIIIг	43650,79	1197,60	2276,80	272,24	40176,39	
		VIIIе	43580,11	1197,60	2206,12	272,24	40176,39	
		VIIIд	41529,63	1197,60	2281,22	272,24	38050,81	
		IXа	33620,29	1197,60	2068,87	272,24	30353,82	
		IXб	41517,61	1197,60	2139,85	272,24	38180,16	
		IXв	33832,64	1197,60	2281,22	272,24	30353,82	
		IXг	34029,08	1353,87	2321,39	307,65	30353,82	
		IXд	33898,47	1250,10	2294,55	283,99	30353,82	
		IXе	33832,64	1197,60	2281,22	272,24	30353,82	
		Xа	41969,47	1250,10	2294,55	283,99	38424,82	
		Xб	39931,69	1250,10	2294,55	283,99	36387,04	
		Xв	41245,82	1353,87	2392,37	307,65	37499,58	
		Xг	41115,21	1250,10	2365,53	283,99	37499,58	
		XIа	44909,31	1353,87	2387,95	307,65	41167,49	
		XIб	44909,31	1353,87	2387,95	307,65	41167,49	
		XIв	44897,87	1353,87	2392,37	307,65	41151,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	44893,45	1353,87	2387,95	307,65	41151,63 *(П)*	
Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-075-02	1,2 м	VIIIа	48592,63	1272,46	402,43	17,24	46917,74	129,71
		VIIIб	46088,62	1272,46	406,52	17,24	44409,64	
		VIIIв	48879,48	1272,46	418,76	17,24	47188,26	
		VIIIг	48879,48	1272,46	418,76	17,24	47188,26	
		VIIIе	48871,32	1272,46	410,60	17,24	47188,26	
		VIIIд	46103,38	1272,46	421,28	17,24	44409,64	
		IXа	37384,72	1272,46	396,51	17,24	35715,75	
		IXб	46391,26	1272,46	404,96	17,24	44713,84	
		IXв	37409,49	1272,46	421,28	17,24	35715,75	
		IXг	37585,94	1438,48	431,71	19,48	35715,75	
		IXд	37468,73	1328,23	424,75	17,98	35715,75	
		IXе	37409,49	1272,46	421,28	17,24	35715,75	
		Xа	46578,40	1328,23	424,75	17,98	44825,42	
		Xб	44238,37	1328,23	424,75	17,98	42485,39	
		Xв	45749,59	1438,48	440,16	19,48	43870,95	
		Xг	45632,38	1328,23	433,20	17,98	43870,95	
		XIа	49974,41	1438,48	437,63	19,48	48098,30	
		XIб	49974,41	1438,48	437,63	19,48	48098,30	
		XIв	49944,35	1438,48	440,16	19,48	48065,71	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	49941,82	1438,48	437,63	19,48	48065,71 *(П)*	
10-01-075-03	1,6 м	VIIIа	48294,18	1165,53	378,17	16,31	46750,48	118,81
		VIIIб	45802,49	1165,53	382,00	16,31	44254,96	
		VIIIв	48591,38	1165,53	393,46	16,31	47032,39	
		VIIIг	48591,38	1165,53	393,46	16,31	47032,39	
		VIIIе	48583,74	1165,53	385,82	16,31	47032,39	
		VIIIд	45816,36	1165,53	395,87	16,31	44254,96	
		IXа	37073,71	1165,53	372,74	16,31	35535,44	
		IXб	46083,98	1165,53	380,59	16,31	44537,86	
		IXв	37096,84	1165,53	395,87	16,31	35535,44	
		IXг	37258,87	1317,60	405,83	18,43	35535,44	
		IXд	37151,23	1216,61	399,18	17,01	35535,44	
		IXе	37096,84	1165,53	395,87	16,31	35535,44	
		Xа	46275,45	1216,61	399,18	17,01	44659,66	
		Xб	43955,14	1216,61	399,18	17,01	42339,35	
		Xв	45454,60	1317,60	413,69	18,43	43723,31	
		Xг	45346,96	1216,61	407,04	17,01	43723,31	
		XIа	49611,07	1317,60	411,27	18,43	47882,20	
		XIб	49611,07	1317,60	411,27	18,43	47882,20	
		XIв	49589,31	1317,60	413,69	18,43	47858,02	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	49586,89	1317,60	411,27	18,43	47858,02 *(П)*	
10-01-075-04	2 м	VIIIа	49229,48	1101,37	2224,02	277,52	45904,09	112,27
		VIIIб	46895,13	1101,37	2260,47	277,52	43533,29	
		VIIIв	49668,75	1101,37	2369,47	277,52	46197,91	
		VIIIг	49668,75	1101,37	2369,47	277,52	46197,91	
		VIIIе	49596,02	1101,37	2296,74	277,52	46197,91	
		VIIIд	47009,06	1101,37	2374,40	277,52	43533,29	
		IXа	38051,40	1101,37	2156,05	277,52	34793,98	
		IXб	47122,71	1101,37	2228,95	277,52	43792,39	
		IXв	38269,75	1101,37	2374,40	277,52	34793,98	
		IXг	38456,74	1245,07	2417,69	313,62	34793,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	38332,39	1149,64	2388,77	289,49	34793,98	
		IXе	38269,75	1101,37	2374,40	277,52	34793,98	
		Xа	47196,35	1149,64	2388,77	289,49	43657,94	
		Xб	45164,31	1149,64	2388,77	289,49	41625,90	
		Xв	46717,82	1245,07	2490,58	313,62	42982,17	
		Xг	46593,47	1149,64	2461,66	289,49	42982,17	
		XIа	50563,78	1245,07	2485,65	313,62	46833,06	
		XIб	50563,78	1245,07	2485,65	313,62	46833,06	
		XIв	50549,50	1245,07	2490,58	313,62	46813,85	
		XIг	50544,57	1245,07	2485,65	313,62	46813,85	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-075-05	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах) глухих	VIIIа	41169,28	743,21	2043,08	268,82	38382,99	74,77
		VIIIб	39333,01	743,21	2077,74	268,82	36512,06	
		VIIIв	41145,72	743,21	2181,39	268,82	38221,12	
		VIIIг	41145,72	743,21	2181,39	268,82	38221,12	
		VIIIе	41076,56	743,21	2112,23	268,82	38221,12	
		VIIIд	39440,32	743,21	2185,05	268,82	36512,06	
		IXа	31486,54	743,21	1977,29	268,82	28766,04	
		IXб	39422,72	743,21	2046,74	268,82	36632,77	
		IXв	31694,30	743,21	2185,05	268,82	28766,04	
		IXг	31828,80	839,67	2223,09	303,79	28766,04	
		IXд	31739,07	775,36	2197,67	280,42	28766,04	
		IXе	31694,30	743,21	2185,05	268,82	28766,04	
		Xа	39436,87	775,36	2197,67	280,42	36463,84	
		Xб	37821,22	775,36	2197,67	280,42	34848,19	
		Xв	38875,47	839,67	2292,55	303,79	35743,25	
		Xг	38785,74	775,36	2267,13	280,42	35743,25	
		XIа	42238,24	839,67	2288,88	303,79	39109,69	
		XIб	42238,24	839,67	2288,88	303,79	39109,69	
		XIв	42227,67	839,67	2292,55	303,79	39095,45	
		XIг	42224,00	839,67	2288,88	303,79	39095,45	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах) решетчатых высотой до								
10-01-075-06	1,2 м	VIIIа	45864,25	782,28	260,05	11,96	44821,92	78,70
		VIIIб	43536,54	782,28	262,97	11,96	42491,29	
		VIIIв	45708,98	782,28	271,70	11,96	44655,00	
		VIIIг	45708,98	782,28	271,70	11,96	44655,00	
		VIIIе	45703,16	782,28	265,88	11,96	44655,00	
		VIIIд	43546,58	782,28	273,01	11,96	42491,29	
		IXа	34763,22	782,28	255,24	11,96	33725,70	
		IXб	43845,46	782,28	261,36	11,96	42801,82	
		IXв	34780,99	782,28	273,01	11,96	33725,70	
		IXг	34889,72	883,80	280,22	13,51	33725,70	
		IXд	34817,23	816,12	275,41	12,47	33725,70	
		IXе	34780,99	782,28	273,01	11,96	33725,70	
		Xа	43581,41	816,12	275,41	12,47	42489,88	
		Xб	41651,22	816,12	275,41	12,47	40559,69	
		Xв	42765,06	883,80	286,34	13,51	41594,92	
		Xг	42692,57	816,12	281,53	12,47	41594,92	
		XIа	46801,08	883,80	285,03	13,51	45632,25	
		XIб	46801,08	883,80	285,03	13,51	45632,25	
		XIв	46769,80	883,80	286,34	13,51	45599,66	
		XIг	46768,49	883,80	285,03	13,51	45599,66	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*						*(П)*	
10-01-075-07	1,6 м	VIIIа	45561,70	767,07	225,44	10,72	44569,19	77,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	43254,05	767,07	228,00	10,72	42258,98	
		VIIIв	45396,34	767,07	235,66	10,72	44393,61	
		VIIIг	45396,34	767,07	235,66	10,72	44393,61	
		VIIIе	45391,23	767,07	230,55	10,72	44393,61	
		VIIIд	43262,84	767,07	236,79	10,72	42258,98	
		IXа	34456,87	767,07	221,24	10,72	33468,56	
		IXб	43543,50	767,07	226,57	10,72	42549,86	
		IXв	34472,42	767,07	236,79	10,72	33468,56	
		IXг	34578,38	866,62	243,20	12,11	33468,56	
		IXд	34507,73	800,25	238,92	11,18	33468,56	
		IXе	34472,42	767,07	236,79	10,72	33468,56	
		Xа	43256,53	800,25	238,92	11,18	42217,36	
		Xб	41374,02	800,25	238,92	11,18	40334,85	
		Xв	42483,79	866,62	248,52	12,11	41368,65	
		Xг	42413,15	800,25	244,25	11,18	41368,65	
		XIа	46425,34	866,62	247,39	12,11	45311,33	
		XIб	46425,34	866,62	247,39	12,11	45311,33	
		XIв	46402,28	866,62	248,52	12,11	45287,14	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	46401,15	866,62	247,39	12,11	45287,14 *(П)*	
10-01-075-08	2 м	VIIIа	46604,37	756,24	2070,75	272,09	43777,38	76,08
		VIIIб	44449,62	756,24	2105,99	272,09	41587,39	
		VIIIв	46593,57	756,24	2211,38	272,09	43625,95	
		VIIIг	46593,57	756,24	2211,38	272,09	43625,95	
		VIIIе	46523,25	756,24	2141,06	272,09	43625,95	
		VIIIд	44558,56	756,24	2214,93	272,09	41587,39	
		IXа	35541,91	756,24	2003,82	272,09	32781,85	
		IXб	44685,24	756,24	2074,31	272,09	41854,69	
		IXв	35753,02	756,24	2214,93	272,09	32781,85	
		IXг	35891,12	854,38	2254,89	307,48	32781,85	
		IXд	35798,99	788,95	2228,19	283,82	32781,85	
		IXе	35753,02	756,24	2214,93	272,09	32781,85	
		Xа	44286,17	788,95	2228,19	283,82	41269,03	
		Xб	42686,07	788,95	2228,19	283,82	39668,93	
		Xв	43873,52	854,38	2325,37	307,48	40693,77	
		Xг	43781,39	788,95	2298,67	283,82	40693,77	
		XIа	47500,50	854,38	2321,82	307,48	44324,30	
		XIб	47500,50	854,38	2321,82	307,48	44324,30	
		XIв	47484,84	854,38	2325,37	307,48	44305,09	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	47481,29	854,38	2321,82	307,48	44305,09 *(П)*	

Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях

Измеритель: **1 м3 древесины в конструкции**

Установка стульев на лежнях глубиной заложения

10-01-079-01	до 1,5 м	VIIIа	929,66	164,58	48,40	3,20	716,68	17,85
		VIIIб	876,00	164,58	49,06	3,20	662,36	
		VIIIв	1005,00	164,58	51,06	3,20	789,36	
		VIIIг	1005,00	164,58	51,06	3,20	789,36	
		VIIIе	1003,67	164,58	49,73	3,20	789,36	
		VIIIд	878,12	164,58	51,18	3,20	662,36	
		IXа	884,78	164,58	47,20	3,20	673,00	
		IXб	838,65	164,58	48,53	3,20	625,54	
		IXв	888,76	164,58	51,18	3,20	673,00	
		IXг	912,42	186,18	53,24	3,62	673,00	
		IXд	896,59	171,72	51,87	3,34	673,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	888,76	164,58	51,18	3,20	673,00	
		Xа	1001,42	171,72	51,87	3,34	777,83	
		Xб	883,38	171,72	51,87	3,34	659,79	
		Xв	978,94	186,18	54,56	3,62	738,20	
		Xг	963,11	171,72	53,19	3,34	738,20	
		XIа	1048,73	186,18	54,44	3,62	808,11	
		XIб	1048,72	186,18	54,44	3,62	808,10	
		XIв	1048,84	186,18	54,56	3,62	808,10	
		XIг	1048,72	186,18	54,44	3,62	808,10	
10-01-079-02	более 1,5 м	VIIIа	959,62	197,96	46,46	2,80	715,20	21,06
		VIIIб	907,87	197,96	47,09	2,80	662,82	
		VIIIв	1039,73	197,96	48,97	2,80	792,80	
		VIIIг	1039,73	197,96	48,97	2,80	792,80	
		VIIIе	1038,47	197,96	47,71	2,80	792,80	
		VIIIд	909,87	197,96	49,09	2,80	662,82	
		IXа	916,64	197,96	45,33	2,80	673,35	
		IXб	870,58	197,96	46,58	2,80	626,04	
		IXв	920,40	197,96	49,09	2,80	673,35	
		IXг	948,11	223,66	51,10	3,17	673,35	
		IXд	929,50	206,39	49,76	2,92	673,35	
		IXе	920,40	197,96	49,09	2,80	673,35	
		Xа	1034,23	206,39	49,76	2,92	778,08	
		Xб	914,95	206,39	49,76	2,92	658,80	
		Xв	1015,00	223,66	52,35	3,17	738,99	
		Xг	996,39	206,39	51,01	2,92	738,99	
		XIа	1084,94	223,66	52,23	3,17	809,05	
		XIб	1084,94	223,66	52,23	3,17	809,05	
		XIв	1085,06	223,66	52,35	3,17	809,05	
		XIг	1084,94	223,66	52,23	3,17	809,05	
Таблица 10-01-080. Устройство ростверков								
	Измеритель: **1 м3 древесины в конструкции**							
10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	VIIIа	2902,82	440,02	41,09	-	2421,71	41,20
		VIIIб	2563,31	440,02	41,54	-	2081,75	
		VIIIв	2835,16	440,02	42,88	-	2352,26	
		VIIIг	2835,16	440,02	42,88	-	2352,26	
		VIIIе	2834,26	440,02	41,98	-	2352,26	
		VIIIд	2564,78	440,02	43,01	-	2081,75	
		IXа	2548,24	440,02	40,29	-	2067,93	
		IXб	2591,44	440,02	41,22	-	2110,20	
		IXв	2550,96	440,02	43,01	-	2067,93	
		IXг	2610,48	497,70	44,85	-	2067,93	
		IXд	2570,93	459,38	43,62	-	2067,93	
		IXе	2550,96	440,02	43,01	-	2067,93	
		Xа	3455,10	459,38	43,62	-	2952,10	
		Xб	2589,65	459,38	43,62	-	2086,65	
		Xв	2647,83	497,70	45,77	-	2104,36	
		Xг	2608,29	459,38	44,55	-	2104,36	
		XIа	3532,12	497,70	45,64	-	2988,78	
		XIб	3532,12	497,70	45,64	-	2988,78	
		XIв	3523,57	497,70	45,77	-	2980,10	
		XIг	3523,44	497,70	45,64	-	2980,10	
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки								
	Измеритель: **100 м2 вертикальной проекции цоколя**							
	Устройство цоколей с установкой забирки из							
10-01-081-01	горбыля с обшивкой досками и утеплением	VIIIа	18797,62	3370,93	1143,95	96,79	14282,74	358,61
		VIIIб	20872,01	3370,93	1160,52	96,79	16340,56	
		VIIIв	21672,98	3370,93	1210,22	96,79	17091,83	
		VIIIг	21672,98	3370,93	1210,22	96,79	17091,83	
		VIIIе	21639,83	3370,93	1177,07	96,79	17091,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	20926,22	3370,93	1214,73	96,79	16340,56	
		IXа	20435,48	3370,93	1115,38	96,79	15949,17	
		IXб	19831,26	3370,93	1148,47	96,79	15311,86	
		IXв	20534,83	3370,93	1214,73	96,79	15949,17	
		IXг	20999,29	3808,44	1241,68	109,42	15949,17	
		IXд	20687,23	3514,38	1223,68	100,95	15949,17	
		IXе	20534,83	3370,93	1214,73	96,79	15949,17	
		Xа	19876,00	3514,38	1223,68	100,95	15137,94	
		Xб	18186,64	3514,38	1223,68	100,95	13448,58	
		Xв	22063,46	3808,44	1274,74	109,42	16980,28	
		Xг	21751,40	3514,38	1256,74	100,95	16980,28	
		XIа	24144,09	3808,44	1270,23	109,42	19065,42	
		XIб	24144,09	3808,44	1270,23	109,42	19065,42	
		XIв	24121,24	3808,44	1274,74	109,42	19038,06	
		XIг	24116,73	3808,44	1270,23	109,42	19038,06	
10-01-081-02	досок	VIIIа	10354,44	2131,75	251,07	11,96	7971,62	219,09
		VIIIб	9265,99	2131,75	253,96	11,96	6880,28	
		VIIIв	9684,35	2131,75	262,64	11,96	7289,96	
		VIIIг	9684,35	2131,75	262,64	11,96	7289,96	
		VIIIе	9678,55	2131,75	256,84	11,96	7289,96	
		VIIIд	9276,01	2131,75	263,98	11,96	6880,28	
		IXа	9335,23	2131,75	246,62	11,96	6956,86	
		IXб	9391,11	2131,75	252,41	11,96	7006,95	
		IXв	9352,59	2131,75	263,98	11,96	6956,86	
		IXг	9638,24	2409,99	271,39	13,51	6956,86	
		IXд	9447,06	2223,76	266,44	12,47	6956,86	
		IXе	9352,59	2131,75	263,98	11,96	6956,86	
		Xа	11993,63	2223,76	266,44	12,47	9503,43	
		Xб	9378,88	2223,76	266,44	12,47	6888,68	
		Xв	9699,39	2409,99	277,16	13,51	7012,24	
		Xг	9508,22	2223,76	272,22	12,47	7012,24	
		XIа	11109,96	2409,99	275,82	13,51	8424,15	
		XIб	11109,96	2409,99	275,82	13,51	8424,15	
		XIв	11111,30	2409,99	277,16	13,51	8424,15	
		XIг	11109,96	2409,99	275,82	13,51	8424,15	
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов								
	Измеритель:	**1 м3 древесины в конструкции**						
	Укладка по фермам прогонов из							
10-01-082-01	досок	VIIIа	1832,92	157,43	35,02	2,33	1640,47	14,39
		VIIIб	1607,56	157,43	35,52	2,33	1414,61	
		VIIIв	1718,94	157,43	37,02	2,33	1524,49	
		VIIIг	1718,94	157,43	37,02	2,33	1524,49	
		VIIIе	1717,94	157,43	36,02	2,33	1524,49	
		VIIIд	1609,11	157,43	37,07	2,33	1414,61	
		IXа	1600,17	157,43	34,07	2,33	1408,67	
		IXб	1667,86	157,43	35,07	2,33	1475,36	
		IXв	1603,17	157,43	37,07	2,33	1408,67	
		IXг	1624,94	177,86	38,41	2,63	1408,67	
		IXд	1610,38	164,19	37,52	2,43	1408,67	
		IXе	1603,17	157,43	37,07	2,33	1408,67	
		Xа	2259,65	164,19	37,52	2,43	2057,94	
		Xб	1619,61	164,19	37,52	2,43	1417,90	
		Xв	1634,72	177,86	39,41	2,63	1417,45	
		Xг	1620,16	164,19	38,52	2,43	1417,45	
		XIа	1967,71	177,86	39,36	2,63	1750,49	
		XIб	1967,71	177,86	39,36	2,63	1750,49	
		XIв	1967,76	177,86	39,41	2,63	1750,49	
		XIг	1967,71	177,86	39,36	2,63	1750,49	
10-01-082-02	брусьев	VIIIа	1961,88	166,34	35,03	2,33	1760,51	15,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1713,85	166,34	35,53	2,33	1511,98	
		VIIIв	1883,90	166,34	37,03	2,33	1680,53	
		VIIIг	1883,90	166,34	37,03	2,33	1680,53	
		VIIIе	1882,90	166,34	36,03	2,33	1680,53	
		VIIIд	1715,40	166,34	37,08	2,33	1511,98	
		IXа	1667,17	166,34	34,08	2,33	1466,75	
		IXб	1773,17	166,34	35,08	2,33	1571,75	
		IXв	1670,17	166,34	37,08	2,33	1466,75	
		IXг	1693,32	188,15	38,42	2,63	1466,75	
		IXд	1677,84	173,56	37,53	2,43	1466,75	
		IXе	1670,17	166,34	37,08	2,33	1466,75	
		Xа	2369,81	173,56	37,53	2,43	2158,72	
		Xб	1922,23	173,56	37,53	2,43	1711,14	
		Xв	1713,67	188,15	39,42	2,63	1486,10	
		Xг	1698,19	173,56	38,53	2,43	1486,10	
		XIа	2406,09	188,15	39,37	2,63	2178,57	
		XIб	2406,09	188,15	39,37	2,63	2178,57	
		XIв	2406,14	188,15	39,42	2,63	2178,57	
		XIг	2406,09	188,15	39,37	2,63	2178,57	
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
	Устройство по фермам настила							
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	VIIIа	8411,28	352,50	407,22	32,15	7651,56	37,50
		VIIIб	8358,41	352,50	412,79	32,15	7593,12	
		VIIIв	8385,26	352,50	429,44	32,15	7603,32	
		VIIIг	8385,26	352,50	429,44	32,15	7603,32	
		VIIIе	8374,15	352,50	418,33	32,15	7603,32	
		VIIIд	8375,79	352,50	430,17	32,15	7593,12	
		IXа	8711,23	352,50	396,82	32,15	7961,91	
		IXб	8068,20	352,50	407,95	32,15	7307,75	
		IXв	8744,58	352,50	430,17	32,15	7961,91	
		IXг	8804,98	398,25	444,82	36,33	7961,91	
		IXд	8764,45	367,50	435,04	33,53	7961,91	
		IXе	8744,58	352,50	430,17	32,15	7961,91	
		Xа	9514,31	367,50	435,04	33,53	8711,77	
		Xб	9122,62	367,50	435,04	33,53	8320,08	
		Xв	6591,29	398,25	455,95	36,33	5737,09	
		Xг	6550,76	367,50	446,17	33,53	5737,09	
		XIа	8632,41	398,25	455,22	36,33	7778,94	
		XIб	8632,41	398,25	455,22	36,33	7778,94	
		XIв	8621,84	398,25	455,95	36,33	7767,64	
		XIг	8621,11	398,25	455,22	36,33	7767,64	
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	VIIIа	3683,62	237,73	78,77	7,14	3367,12	23,33
		VIIIб	3241,21	237,73	79,99	7,14	2923,49	
		VIIIв	3250,20	237,73	83,62	7,14	2928,85	
		VIIIг	3250,20	237,73	83,62	7,14	2928,85	
		VIIIе	3247,78	237,73	81,20	7,14	2928,85	
		VIIIд	3244,95	237,73	83,73	7,14	2923,49	
		IXа	3279,02	237,73	76,46	7,14	2964,83	
		IXб	3207,20	237,73	78,89	7,14	2890,58	
		IXв	3286,29	237,73	83,73	7,14	2964,83	
		IXг	3319,84	268,76	86,25	8,07	2964,83	
		IXд	3297,40	248,00	84,57	7,45	2964,83	
		IXе	3286,29	237,73	83,73	7,14	2964,83	
		Xа	4134,57	248,00	84,57	7,45	3802,00	
		Xб	3531,21	248,00	84,57	7,45	3198,64	
		Xв	3309,01	268,76	88,67	8,07	2951,58	
		Xг	3286,57	248,00	86,99	7,45	2951,58	
		XIа	3827,21	268,76	88,56	8,07	3469,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	3827,21	268,76	88,56	8,07	3469,89	
		XIв	3827,32	268,76	88,67	8,07	3469,89	
		XIг	3827,21	268,76	88,56	8,07	3469,89	
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	VIIIа	4603,12	297,65	99,25	9,16	4206,22	29,21
		VIIIб	4048,86	297,65	100,79	9,16	3650,42	
		VIIIв	4060,43	297,65	105,39	9,16	3657,39	
		VIIIг	4060,43	297,65	105,39	9,16	3657,39	
		VIIIе	4057,36	297,65	102,32	9,16	3657,39	
		VIIIд	4053,60	297,65	105,53	9,16	3650,42	
		IXа	4095,70	297,65	96,33	9,16	3701,72	
		IXб	4008,02	297,65	99,40	9,16	3610,97	
		IXв	4104,90	297,65	105,53	9,16	3701,72	
		IXг	4146,88	336,50	108,66	10,35	3701,72	
		IXд	4118,79	310,50	106,57	9,56	3701,72	
		IXе	4104,90	297,65	105,53	9,16	3701,72	
		Xа	5168,14	310,50	106,57	9,56	4751,07	
		Xб	4413,44	310,50	106,57	9,56	3996,37	
		Xв	4133,80	336,50	111,73	10,35	3685,57	
		Xг	4105,71	310,50	109,64	9,56	3685,57	
		XIа	4782,02	336,50	111,58	10,35	4333,94	
		XIб	4782,02	336,50	111,58	10,35	4333,94	
		XIв	4782,17	336,50	111,73	10,35	4333,94	
		XIг	4782,02	336,50	111,58	10,35	4333,94	
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	VIIIа	5147,93	249,74	122,35	11,18	4775,84	24,85
		VIIIб	4617,29	249,74	124,24	11,18	4243,31	
		VIIIв	4862,44	249,74	129,89	11,18	4482,81	
		VIIIг	4862,44	249,74	129,89	11,18	4482,81	
		VIIIе	4858,67	249,74	126,12	11,18	4482,81	
		VIIIд	4623,12	249,74	130,07	11,18	4243,31	
		IXа	4651,41	249,74	118,76	11,18	4282,91	
		IXб	4634,68	249,74	122,53	11,18	4262,41	
		IXв	4662,72	249,74	130,07	11,18	4282,91	
		IXг	4699,16	282,30	133,95	12,64	4282,91	
		IXд	4674,95	260,68	131,36	11,66	4282,91	
		IXе	4662,72	249,74	130,07	11,18	4282,91	
		Xа	6137,39	260,68	131,36	11,66	5745,35	
		Xб	4533,11	260,68	131,36	11,66	4141,07	
		Xв	4683,25	282,30	137,72	12,64	4263,23	
		Xг	4659,04	260,68	135,13	11,66	4263,23	
		XIа	5533,20	282,30	137,55	12,64	5113,35	
		XIб	5533,20	282,30	137,55	12,64	5113,35	
		XIв	5533,37	282,30	137,72	12,64	5113,35	
		XIг	5533,20	282,30	137,55	12,64	5113,35	
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	VIIIа	6458,34	312,25	151,61	13,82	5994,48	31,07
		VIIIб	5795,51	312,25	153,95	13,82	5329,31	
		VIIIв	6101,30	312,25	160,95	13,82	5628,10	
		VIIIг	6101,30	312,25	160,95	13,82	5628,10	
		VIIIе	6096,63	312,25	156,28	13,82	5628,10	
		VIIIд	5802,73	312,25	161,17	13,82	5329,31	
		IXа	5839,36	312,25	147,16	13,82	5379,95	
		IXб	5813,15	312,25	151,83	13,82	5349,07	
		IXв	5853,37	312,25	161,17	13,82	5379,95	
		IXг	5898,91	352,96	166,00	15,62	5379,95	
		IXд	5868,64	325,92	162,77	14,42	5379,95	
		IXе	5853,37	312,25	161,17	13,82	5379,95	
		Xа	7694,51	325,92	162,77	14,42	7205,82	
		Xб	5686,93	325,92	162,77	14,42	5198,24	
		Xв	5877,87	352,96	170,67	15,62	5354,24	
		Xг	5847,60	325,92	167,44	14,42	5354,24	
		XIа	6942,06	352,96	170,45	15,62	6418,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	6942,06	352,96	170,45	15,62	6418,65	
		XIв	6942,28	352,96	170,67	15,62	6418,65	
		XIг	6942,06	352,96	170,45	15,62	6418,65	
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	VIIIа	6239,42	260,70	151,61	13,82	5827,11	25,94
		VIIIб	5567,63	260,70	153,95	13,82	5152,98	
		VIIIв	5878,66	260,70	160,95	13,82	5457,01	
		VIIIг	5878,66	260,70	160,95	13,82	5457,01	
		VIIIе	5873,99	260,70	156,28	13,82	5457,01	
		VIIIд	5574,85	260,70	161,17	13,82	5152,98	
		IXа	5600,04	260,70	147,16	13,82	5192,18	
		IXб	5619,49	260,70	151,83	13,82	5206,96	
		IXв	5614,05	260,70	161,17	13,82	5192,18	
		IXг	5652,86	294,68	166,00	15,62	5192,18	
		IXд	5627,06	272,11	162,77	14,42	5192,18	
		IXе	5614,05	260,70	161,17	13,82	5192,18	
		Xа	7481,30	272,11	162,77	14,42	7046,42	
		Xб	5493,01	272,11	162,77	14,42	5058,13	
		Xв	5647,41	294,68	170,67	15,62	5182,06	
		Xг	5621,61	272,11	167,44	14,42	5182,06	
		XIа	6696,83	294,68	170,45	15,62	6231,70	
		XIб	6696,83	294,68	170,45	15,62	6231,70	
		XIв	6697,05	294,68	170,67	15,62	6231,70	
		XIг	6696,83	294,68	170,45	15,62	6231,70	
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	VIIIа	7836,17	326,42	197,40	18,17	7312,35	32,48
		VIIIб	6997,19	326,42	200,46	18,17	6470,31	
		VIIIв	7385,68	326,42	209,59	18,17	6849,67	
		VIIIг	7385,68	326,42	209,59	18,17	6849,67	
		VIIIе	7379,59	326,42	203,50	18,17	6849,67	
		VIIIд	7006,61	326,42	209,88	18,17	6470,31	
		IXа	7038,66	326,42	191,59	18,17	6520,65	
		IXб	7057,11	326,42	197,69	18,17	6533,00	
		IXв	7056,95	326,42	209,88	18,17	6520,65	
		IXг	7105,73	368,97	216,11	20,53	6520,65	
		IXд	7073,32	340,72	211,95	18,95	6520,65	
		IXе	7056,95	326,42	209,88	18,17	6520,65	
		Xа	9388,51	340,72	211,95	18,95	8835,84	
		Xб	6900,55	340,72	211,95	18,95	6347,88	
		Xв	7097,85	368,97	222,21	20,53	6506,67	
		Xг	7065,44	340,72	218,05	18,95	6506,67	
		XIа	8411,66	368,97	221,92	20,53	7820,77	
		XIб	8411,66	368,97	221,92	20,53	7820,77	
		XIв	8411,95	368,97	222,21	20,53	7820,77	
		XIг	8411,66	368,97	221,92	20,53	7820,77	
10-01-083-08	защитного	VIIIа	3930,03	301,01	71,97	6,68	3557,05	29,54
		VIIIб	3619,35	301,01	73,08	6,68	3245,26	
		VIIIв	3749,73	301,01	76,42	6,68	3372,30	
		VIIIг	3749,73	301,01	76,42	6,68	3372,30	
		VIIIе	3747,51	301,01	74,20	6,68	3372,30	
		VIIIд	3622,80	301,01	76,53	6,68	3245,26	
		IXа	3667,77	301,01	69,85	6,68	3296,91	
		IXб	3523,72	301,01	72,07	6,68	3150,64	
		IXв	3674,45	301,01	76,53	6,68	3296,91	
		IXг	3715,99	340,30	78,78	7,55	3296,91	
		IXд	3688,20	314,01	77,28	6,97	3296,91	
		IXе	3674,45	301,01	76,53	6,68	3296,91	
		Xа	4544,31	314,01	77,28	6,97	4153,02	
		Xб	3496,79	314,01	77,28	6,97	3105,50	
		Xв	3673,46	340,30	81,01	7,55	3252,15	
		Xг	3645,66	314,01	79,50	6,97	3252,15	
		XIа	4249,98	340,30	80,91	7,55	3828,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	4249,98	340,30	80,91	7,55	3828,77	
		XIв	4250,08	340,30	81,01	7,55	3828,77	
		XIг	4249,98	340,30	80,91	7,55	3828,77	
Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ								
Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами								
	Измеритель: **100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий**							
	Антисептирование водными растворами							
10-01-089-01	стен	VIIIа	303,49	62,91	9,42	0,47	231,16	6,26
		VIIIб	307,56	62,91	9,55	0,47	235,10	
		VIIIв	315,14	62,91	9,93	0,47	242,30	
		VIIIг	315,14	62,91	9,93	0,47	242,30	
		VIIIе	314,88	62,91	9,67	0,47	242,30	
		VIIIд	307,95	62,91	9,94	0,47	235,10	
		IXа	322,98	62,91	9,18	0,47	250,89	
		IXб	324,79	62,91	9,43	0,47	252,45	
		IXв	323,74	62,91	9,94	0,47	250,89	
		IXг	332,35	71,11	10,35	0,53	250,89	
		IXд	326,64	65,67	10,08	0,49	250,89	
		IXе	323,74	62,91	9,94	0,47	250,89	
		Xа	319,94	65,67	10,08	0,49	244,19	
		Xб	291,99	65,67	10,08	0,49	216,24	
		Xв	307,40	71,11	10,61	0,53	225,68	
		Xг	301,68	65,67	10,33	0,49	225,68	
		XIа	338,10	71,11	10,59	0,53	256,40	
		XIб	338,10	71,11	10,59	0,53	256,40	
		XIв	338,12	71,11	10,61	0,53	256,40	
		XIг	338,10	71,11	10,59	0,53	256,40	
10-01-089-02	перегородок	VIIIа	358,31	77,18	11,40	0,62	269,73	7,68
		VIIIб	363,05	77,18	11,55	0,62	274,32	
		VIIIв	371,92	77,18	12,02	0,62	282,72	
		VIIIг	371,92	77,18	12,02	0,62	282,72	
		VIIIе	371,61	77,18	11,71	0,62	282,72	
		VIIIд	363,54	77,18	12,04	0,62	274,32	
		IXа	381,01	77,18	11,10	0,62	292,73	
		IXб	383,15	77,18	11,41	0,62	294,56	
		IXв	381,95	77,18	12,04	0,62	292,73	
		IXг	392,49	87,24	12,52	0,70	292,73	
		IXд	385,49	80,56	12,20	0,65	292,73	
		IXе	381,95	77,18	12,04	0,62	292,73	
		Xа	377,66	80,56	12,20	0,65	284,90	
		Xб	345,05	80,56	12,20	0,65	252,29	
		Xв	363,39	87,24	12,83	0,70	263,32	
		Xг	356,39	80,56	12,51	0,65	263,32	
		XIа	399,24	87,24	12,82	0,70	299,18	
		XIб	399,24	87,24	12,82	0,70	299,18	
		XIв	399,25	87,24	12,83	0,70	299,18	
		XIг	399,24	87,24	12,82	0,70	299,18	
10-01-089-03	покрытий по фермам	VIIIа	223,15	44,12	5,70	0,31	173,33	4,39
		VIIIб	226,19	44,12	5,78	0,31	176,29	
		VIIIв	231,82	44,12	6,01	0,31	181,69	
		VIIIг	231,82	44,12	6,01	0,31	181,69	
		VIIIе	231,67	44,12	5,86	0,31	181,69	
		VIIIд	226,43	44,12	6,02	0,31	176,29	
		IXа	237,81	44,12	5,55	0,31	188,14	
		IXб	239,14	44,12	5,71	0,31	189,31	
		IXв	238,28	44,12	6,02	0,31	188,14	
		IXг	244,27	49,87	6,26	0,35	188,14	
		IXд	240,29	46,05	6,10	0,32	188,14	
		IXе	238,28	44,12	6,02	0,31	188,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	235,27	46,05	6,10	0,32	183,12	
		Хб	214,31	46,05	6,10	0,32	162,16	
		Хв	225,52	49,87	6,42	0,35	169,23	
		Хг	221,54	46,05	6,26	0,32	169,23	
		XIа	248,54	49,87	6,41	0,35	192,26	
		XIб	248,54	49,87	6,41	0,35	192,26	
		XIв	248,55	49,87	6,42	0,35	192,26	
		XIг	248,54	49,87	6,41	0,35	192,26	
Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами								
	Измеритель:	**100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий**						
	Антисептирование пастами							
10-01-090-01	стен рубленых	VIIIа	394,87	63,31	2,61	-	328,95	6,07
		VIIIб	401,56	63,31	2,64	-	335,61	
		VIIIв	393,87	63,31	2,73	-	327,83	
		VIIIг	393,87	63,31	2,73	-	327,83	
		VIIIе	393,81	63,31	2,67	-	327,83	
		VIIIд	401,66	63,31	2,74	-	335,61	
		IXа	416,73	63,31	2,56	-	350,86	
		IXб	346,79	63,31	2,62	-	280,86	
		IXв	416,91	63,31	2,74	-	350,86	
		IXг	425,32	71,57	2,89	-	350,86	
		IXд	419,69	66,04	2,79	-	350,86	
		IXе	416,91	63,31	2,74	-	350,86	
		Ха	390,58	66,04	2,79	-	321,75	
		Хб	360,92	66,04	2,79	-	292,09	
		Хв	410,57	71,57	2,95	-	336,05	
		Хг	404,94	66,04	2,85	-	336,05	
		XIа	434,05	71,57	2,94	-	359,54	
		XIб	434,05	71,57	2,94	-	359,54	
		XIв	434,06	71,57	2,95	-	359,54	
		XIг	434,05	71,57	2,94	-	359,54	
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	VIIIа	1601,24	112,64	8,31	0,31	1480,29	10,42
		VIIIб	1631,30	112,64	8,42	0,31	1510,24	
		VIIIв	1596,64	112,64	8,75	0,31	1475,25	
		VIIIг	1596,64	112,64	8,75	0,31	1475,25	
		VIIIе	1596,42	112,64	8,53	0,31	1475,25	
		VIIIд	1631,64	112,64	8,76	0,31	1510,24	
		IXа	1699,64	112,64	8,11	0,31	1578,89	
		IXб	1384,84	112,64	8,33	0,31	1263,87	
		IXв	1700,29	112,64	8,76	0,31	1578,89	
		IXг	1715,37	127,33	9,15	0,35	1578,89	
		IXд	1705,32	117,54	8,89	0,32	1578,89	
		IXе	1700,29	112,64	8,76	0,31	1578,89	
		Ха	1574,33	117,54	8,89	0,32	1447,90	
		Хб	1440,83	117,54	8,89	0,32	1314,40	
		Хв	1648,90	127,33	9,36	0,35	1512,21	
		Хг	1638,85	117,54	9,10	0,32	1512,21	
		XIа	1754,59	127,33	9,35	0,35	1617,91	
		XIб	1754,59	127,33	9,35	0,35	1617,91	
		XIв	1754,60	127,33	9,36	0,35	1617,91	
		XIг	1754,59	127,33	9,35	0,35	1617,91	
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	VIIIа	736,70	75,08	3,72	0,16	657,90	7,11
		VIIIб	750,07	75,08	3,77	0,16	671,22	
		VIIIв	734,67	75,08	3,92	0,16	655,67	
		VIIIг	734,67	75,08	3,92	0,16	655,67	
		VIIIе	734,57	75,08	3,82	0,16	655,67	
		VIIIд	750,22	75,08	3,92	0,16	671,22	
		IXа	780,44	75,08	3,63	0,16	701,73	
		IXб	640,53	75,08	3,73	0,16	561,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	780,73	75,08	3,92	0,16	701,73	
		IXг	790,64	84,82	4,09	0,18	701,73	
		IXд	784,06	78,35	3,98	0,16	701,73	
		IXе	780,73	75,08	3,92	0,16	701,73	
		Xа	725,84	78,35	3,98	0,16	643,51	
		Xб	666,51	78,35	3,98	0,16	584,18	
		Xв	761,10	84,82	4,19	0,18	672,09	
		Xг	754,52	78,35	4,08	0,16	672,09	
		XIа	808,07	84,82	4,18	0,18	719,07	
		XIб	808,07	84,82	4,18	0,18	719,07	
		XIв	808,08	84,82	4,19	0,18	719,07	
		XIг	808,07	84,82	4,18	0,18	719,07	
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	VIIIа	1659,63	169,92	9,42	0,47	1480,29	15,91
		VIIIб	1689,71	169,92	9,55	0,47	1510,24	
		VIIIв	1655,10	169,92	9,93	0,47	1475,25	
		VIIIг	1655,10	169,92	9,93	0,47	1475,25	
		VIIIе	1654,84	169,92	9,67	0,47	1475,25	
		VIIIд	1690,10	169,92	9,94	0,47	1510,24	
		IXа	1757,99	169,92	9,18	0,47	1578,89	
		IXб	1443,22	169,92	9,43	0,47	1263,87	
		IXв	1758,75	169,92	9,94	0,47	1578,89	
		IXг	1781,43	192,19	10,35	0,53	1578,89	
		IXд	1766,37	177,40	10,08	0,49	1578,89	
		IXе	1758,75	169,92	9,94	0,47	1578,89	
		Xа	1635,38	177,40	10,08	0,49	1447,90	
		Xб	1501,88	177,40	10,08	0,49	1314,40	
		Xв	1715,01	192,19	10,61	0,53	1512,21	
		Xг	1699,94	177,40	10,33	0,49	1512,21	
		XIа	1820,69	192,19	10,59	0,53	1617,91	
		XIб	1820,69	192,19	10,59	0,53	1617,91	
		XIв	1820,71	192,19	10,61	0,53	1617,91	
		XIг	1820,69	192,19	10,59	0,53	1617,91	
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	VIIIа	105,58	6,02	0,87	-	98,69	0,57
		VIIIб	107,58	6,02	0,88	-	100,68	
		VIIIв	105,28	6,02	0,91	-	98,35	
		VIIIг	105,28	6,02	0,91	-	98,35	
		VIIIе	105,26	6,02	0,89	-	98,35	
		VIIIд	107,61	6,02	0,91	-	100,68	
		IXа	112,13	6,02	0,85	-	105,26	
		IXб	91,15	6,02	0,87	-	84,26	
		IXв	112,19	6,02	0,91	-	105,26	
		IXг	113,02	6,80	0,96	-	105,26	
		IXд	112,47	6,28	0,93	-	105,26	
		IXе	112,19	6,02	0,91	-	105,26	
		Xа	103,74	6,28	0,93	-	96,53	
		Xб	94,84	6,28	0,93	-	87,63	
		Xв	108,59	6,80	0,98	-	100,81	
		Xг	108,04	6,28	0,95	-	100,81	
		XIа	115,64	6,80	0,98	-	107,86	
		XIб	115,64	6,80	0,98	-	107,86	
		XIв	115,64	6,80	0,98	-	107,86	
		XIг	115,64	6,80	0,98	-	107,86	
Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи	VIIIа	283,42	55,13	40,38	0,53	187,91	5,10
		VIIIб	274,21	55,13	40,50	0,53	178,58	
		VIIIв	281,63	55,13	40,86	0,53	185,64	
		VIIIг	281,63	55,13	40,86	0,53	185,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	аппарата аэрозольно-капельного распыления	VIIIе	281,39	55,13	40,62	0,53	185,64	
		VIIIд	275,30	55,13	41,59	0,53	178,58	
		IXа	275,89	55,13	40,87	0,53	179,89	
		IXб	265,44	55,13	41,11	0,53	169,20	
		IXв	276,61	55,13	41,59	0,53	179,89	
		IXг	284,46	62,32	42,25	0,60	179,89	
		IXд	279,23	57,53	41,81	0,56	179,89	
		IXе	276,61	55,13	41,59	0,53	179,89	
		Xа	285,13	57,53	41,81	0,56	185,79	
		Xб	285,13	57,53	41,81	0,56	185,79	
		Xв	271,67	62,32	42,49	0,60	166,86	
		Xг	266,44	57,53	42,05	0,56	166,86	
		XIа	298,01	62,32	41,76	0,60	193,93	
		XIб	298,01	62,32	41,76	0,60	193,93	
		XIв	298,74	62,32	42,49	0,60	193,93	
		XIг	298,01	62,32	41,76	0,60	193,93	
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	VIIIа	260,67	57,80	45,53	0,53	157,34	5,94
		VIIIб	253,05	57,80	45,63	0,53	149,62	
		VIIIв	259,26	57,80	45,93	0,53	155,53	
		VIIIг	259,26	57,80	45,93	0,53	155,53	
		VIIIе	259,06	57,80	45,73	0,53	155,53	
		VIIIд	254,24	57,80	46,82	0,53	149,62	
		IXа	254,63	57,80	46,23	0,53	150,60	
		IXб	245,88	57,80	46,42	0,53	141,66	
		IXв	255,22	57,80	46,82	0,53	150,60	
		IXг	263,33	65,34	47,39	0,60	150,60	
		IXд	257,90	60,29	47,01	0,56	150,60	
		IXе	255,22	57,80	46,82	0,53	150,60	
		Xа	262,86	60,29	47,01	0,56	155,56	
		Xб	262,86	60,29	47,01	0,56	155,56	
		Xв	252,84	65,34	47,58	0,60	139,92	
		Xг	247,42	60,29	47,21	0,56	139,92	
		XIа	274,48	65,34	46,69	0,60	162,45	
		XIб	274,48	65,34	46,69	0,60	162,45	
		XIв	275,37	65,34	47,58	0,60	162,45	
		XIг	274,48	65,34	46,69	0,60	162,45	
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"								
	Измеритель:	**100 м2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	VIIIа	154,46	86,57	66,03	0,80	1,86	8,98
		VIIIб	154,24	86,57	66,17	0,80	1,50	
		VIIIв	155,05	86,57	66,59	0,80	1,89	
		VIIIг	155,05	86,57	66,59	0,80	1,89	
		VIIIе	154,77	86,57	66,31	0,80	1,89	
		VIIIд	155,96	86,57	67,89	0,80	1,50	
		IXа	155,28	86,57	67,06	0,80	1,65	
		IXб	155,92	86,57	67,34	0,80	2,01	
		IXв	156,11	86,57	67,89	0,80	1,65	
		IXг	168,13	97,79	68,69	0,90	1,65	
		IXд	160,15	90,34	68,16	0,84	1,65	
		IXе	156,11	86,57	67,89	0,80	1,65	
		Xа	160,42	90,34	68,16	0,84	1,92	
		Xб	160,42	90,34	68,16	0,84	1,92	
		Xв	168,95	97,79	68,97	0,90	2,19	
		Xг	160,96	90,34	68,43	0,84	2,19	
		XIа	167,37	97,79	67,67	0,90	1,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	167,37	97,79	67,67	0,90	1,91	
		XIв	168,67	97,79	68,97	0,90	1,91	
		XIг	167,37	97,79	67,67	0,90	1,91	
(113-9004)	*Антисептик, (кг)*						*(13,8)*	
Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"								
	Измеритель: **100 м2 обрабатываемой поверхности**							
10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	VIIIа	1261,33	189,83	71,60	0,80	999,90	18,20
		VIIIб	1213,36	189,83	71,74	0,80	951,79	
		VIIIв	1249,66	189,83	72,16	0,80	987,67	
		VIIIг	1249,66	189,83	72,16	0,80	987,67	
		VIIIе	1249,38	189,83	71,88	0,80	987,67	
		VIIIд	1215,22	189,83	73,60	0,80	951,79	
		IXа	1220,24	189,83	72,76	0,80	957,65	
		IXб	1161,07	189,83	73,04	0,80	898,20	
		IXв	1221,08	189,83	73,60	0,80	957,65	
		IXг	1246,62	214,58	74,39	0,90	957,65	
		IXд	1229,53	198,02	73,86	0,84	957,65	
		IXе	1221,08	189,83	73,60	0,80	957,65	
		Xа	1260,01	198,02	73,86	0,84	988,13	
		Xб	1260,01	198,02	73,86	0,84	988,13	
		Xв	1175,15	214,58	74,67	0,90	885,90	
		Xг	1158,06	198,02	74,14	0,84	885,90	
		XIа	1319,73	214,58	73,23	0,90	1031,92	
		XIб	1319,73	214,58	73,23	0,90	1031,92	
		XIв	1321,17	214,58	74,67	0,90	1031,92	
		XIг	1319,73	214,58	73,23	0,90	1031,92	
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ								
Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами								
	Измеритель: **100 м2**							
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	VIIIа	7759,56	222,50	333,06	21,43	7204,00	25,40
		VIIIб	7764,30	222,50	337,80	21,43	7204,00	
		VIIIв	7778,49	222,50	351,99	21,43	7204,00	
		VIIIг	7778,49	222,50	351,99	21,43	7204,00	
		VIIIе	7769,02	222,50	342,52	21,43	7204,00	
		VIIIд	7778,99	222,50	352,49	21,43	7204,00	
		IXа	8077,59	222,50	324,09	21,43	7531,00	
		IXб	7444,05	222,50	333,55	21,43	6888,00	
		IXв	8105,99	222,50	352,49	21,43	7531,00	
		IXг	8148,25	251,71	365,54	24,22	7531,00	
		IXд	8119,99	232,16	356,83	22,36	7531,00	
		IXе	8105,99	222,50	352,49	21,43	7531,00	
		Xа	8774,99	232,16	356,83	22,36	8186,00	
		Xб	8447,99	232,16	356,83	22,36	7859,00	
		Xв	5932,72	251,71	375,01	24,22	5306,00	
		Xг	5904,45	232,16	366,29	22,36	5306,00	
		XIа	7894,22	251,71	374,51	24,22	7268,00	
		XIб	7894,22	251,71	374,51	24,22	7268,00	
		XIв	7894,72	251,71	375,01	24,22	7268,00	
		XIг	7894,22	251,71	374,51	24,22	7268,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ								
Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м3								
	Измеритель: **1 колонна**							
	Установка колонн клееных объемом до 1 м3 на							
10-02-004-01	фундамент	VIIIа	176,08	70,34	103,23	14,60	2,51	6,43
		VIIIб	177,09	70,34	104,39	14,60	2,36	
		VIIIв	180,69	70,34	107,84	14,60	2,51	
		VIIIг	180,69	70,34	107,84	14,60	2,51	
		VIIIе	178,38	70,34	105,53	14,60	2,51	
		VIIIд	180,82	70,34	108,12	14,60	2,36	
		IXа	173,97	70,34	101,21	14,60	2,42	
		IXб	176,21	70,34	103,52	14,60	2,35	
		IXв	180,88	70,34	108,12	14,60	2,42	
		IXг	192,56	79,47	110,67	16,50	2,42	
		IXд	184,76	73,37	108,97	15,23	2,42	
		IXе	180,88	70,34	108,12	14,60	2,42	
		Xа	184,92	73,37	108,97	15,23	2,58	
		Xб	184,92	73,37	108,97	15,23	2,58	
		Xв	194,27	79,47	112,97	16,50	1,83	
		Xг	186,47	73,37	111,27	15,23	1,83	
		XIа	194,57	79,47	112,68	16,50	2,42	
		XIб	194,57	79,47	112,68	16,50	2,42	
		XIв	194,86	79,47	112,97	16,50	2,42	
		XIг	194,57	79,47	112,68	16,50	2,42	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*						*(П)*	
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м3)*						*(П)*	
10-02-004-02	металлический башмак	VIIIа	146,71	42,13	102,76	14,60	1,82	3,99
		VIIIб	147,68	42,13	103,92	14,60	1,63	
		VIIIв	151,31	42,13	107,36	14,60	1,82	
		VIIIг	151,31	42,13	107,36	14,60	1,82	
		VIIIе	149,01	42,13	105,06	14,60	1,82	
		VIIIд	151,40	42,13	107,64	14,60	1,63	
		IXа	144,59	42,13	100,75	14,60	1,71	
		IXб	146,84	42,13	103,04	14,60	1,67	
		IXв	151,48	42,13	107,64	14,60	1,71	
		IXг	159,49	47,60	110,18	16,50	1,71	
		IXд	154,16	43,97	108,48	15,23	1,71	
		IXе	151,48	42,13	107,64	14,60	1,71	
		Xа	154,14	43,97	108,48	15,23	1,69	
		Xб	154,01	43,97	108,48	15,23	1,56	
		Xв	161,73	47,60	112,48	16,50	1,65	
		Xг	156,40	43,97	110,78	15,23	1,65	
		XIа	161,62	47,60	112,20	16,50	1,82	
		XIб	161,62	47,60	112,20	16,50	1,82	
		XIв	161,90	47,60	112,48	16,50	1,82	
		XIг	161,62	47,60	112,20	16,50	1,82	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*						*(П)*	
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м3)*						*(П)*	
Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ								
Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий								
	Измеритель: **100 м2 перекрытий**							
	Сборка цокольных перекрытий по							
10-02-007-01	балкам с дощатыми	VIIIа	1734,10	952,75	219,92	12,58	561,43	97,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	полами	VIIIб	1690,52	952,75	222,68	12,58	515,09	
		VIIIв	1709,09	952,75	230,97	12,58	525,37	
		VIIIг	1709,09	952,75	230,97	12,58	525,37	
		VIIIе	1703,56	952,75	225,44	12,58	525,37	
		VIIIд	1699,69	952,75	231,85	12,58	515,09	
		IXа	1673,95	952,75	215,27	12,58	505,93	
		IXб	1678,81	952,75	220,80	12,58	505,26	
		IXв	1690,53	952,75	231,85	12,58	505,93	
		IXг	1822,43	1077,06	239,44	14,22	505,93	
		IXд	1734,81	994,51	234,37	13,12	505,93	
		IXе	1690,53	952,75	231,85	12,58	505,93	
		Xа	1818,92	994,51	234,37	13,12	590,04	
		Xб	1818,92	994,51	234,37	13,12	590,04	
		Xв	1836,31	1077,06	244,96	14,22	514,29	
		Xг	1748,70	994,51	239,90	13,12	514,29	
		XIа	1885,41	1077,06	244,09	14,22	564,26	
		XIб	1885,41	1077,06	244,09	14,22	564,26	
		XIв	1886,16	1077,06	244,96	14,22	564,14	
(301-1514)	*Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)*	XIг	1885,29	1077,06	244,09	14,22	564,14 *(П)*	
10-02-007-02	лагам с дощатыми полами	VIIIа	1829,87	1261,76	162,77	8,85	405,34	128,62
		VIIIб	1796,48	1261,76	164,72	8,85	370,00	
		VIIIв	1811,20	1261,76	170,54	8,85	378,90	
		VIIIг	1811,20	1261,76	170,54	8,85	378,90	
		VIIIе	1807,31	1261,76	166,65	8,85	378,90	
		VIIIд	1803,10	1261,76	171,34	8,85	370,00	
		IXа	1785,84	1261,76	159,70	8,85	364,38	
		IXб	1786,74	1261,76	163,58	8,85	361,40	
		IXв	1797,48	1261,76	171,34	8,85	364,38	
		IXг	1967,44	1426,40	176,66	10,00	364,38	
		IXд	1854,56	1317,07	173,11	9,23	364,38	
		IXе	1797,48	1261,76	171,34	8,85	364,38	
		Xа	1918,80	1317,07	173,11	9,23	428,62	
		Xб	1918,80	1317,07	173,11	9,23	428,62	
		Xв	1976,09	1426,40	180,54	10,00	369,15	
		Xг	1863,21	1317,07	176,99	9,23	369,15	
		XIа	2008,73	1426,40	179,73	10,00	402,60	
		XIб	2008,73	1426,40	179,73	10,00	402,60	
		XIв	2009,54	1426,40	180,54	10,00	402,60	
		XIг	2008,73	1426,40	179,73	10,00	402,60	
10-02-007-03	балкам с настилами из нестроганых досок	VIIIа	1307,16	775,28	243,15	15,69	288,73	79,03
		VIIIб	1281,85	775,28	246,61	15,69	259,96	
		VIIIв	1293,32	775,28	256,95	15,69	261,09	
		VIIIг	1293,32	775,28	256,95	15,69	261,09	
		VIIIе	1286,42	775,28	250,05	15,69	261,09	
		VIIIд	1292,55	775,28	257,31	15,69	259,96	
		IXа	1262,33	775,28	236,61	15,69	250,44	
		IXб	1270,20	775,28	243,51	15,69	251,41	
		IXв	1283,03	775,28	257,31	15,69	250,44	
		IXг	1393,67	876,44	266,79	17,73	250,44	
		IXд	1320,17	809,27	260,46	16,36	250,44	
		IXе	1283,03	775,28	257,31	15,69	250,44	
		Xа	1378,92	809,27	260,46	16,36	309,19	
		Xб	1378,92	809,27	260,46	16,36	309,19	
		Xв	1437,64	876,44	273,69	17,73	287,51	
		Xг	1364,14	809,27	267,36	16,36	287,51	
		XIа	1440,37	876,44	273,33	17,73	290,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	1440,37	876,44	273,33	17,73	290,60	
		XIв	1440,73	876,44	273,69	17,73	290,60	
		XIг	1440,37	876,44	273,33	17,73	290,60	
Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами								
	Измеритель: **100 м утепляемого цоколя**							
	Утепление цоколя плитами							
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	VIIIа	645,99	548,58	97,41	6,21	-	55,92
		VIIIб	647,37	548,58	98,79	6,21	-	
		VIIIв	651,52	548,58	102,94	6,21	-	
		VIIIг	651,52	548,58	102,94	6,21	-	
		VIIIе	648,75	548,58	100,17	6,21	-	
		VIIIд	651,66	548,58	103,08	6,21	-	
		IXа	643,37	548,58	94,79	6,21	-	
		IXб	646,13	548,58	97,55	6,21	-	
		IXв	651,66	548,58	103,08	6,21	-	
		IXг	727,07	620,15	106,92	7,02	-	
		IXд	676,98	572,62	104,36	6,48	-	
		IXе	651,66	548,58	103,08	6,21	-	
		Xа	676,98	572,62	104,36	6,48	-	
		Xб	676,98	572,62	104,36	6,48	-	
		Xв	729,83	620,15	109,68	7,02	-	
		Xг	679,74	572,62	107,12	6,48	-	
		XIа	729,68	620,15	109,53	7,02	-	
		XIб	729,68	620,15	109,53	7,02	-	
		XIв	729,83	620,15	109,68	7,02	-	
		XIг	729,68	620,15	109,53	7,02	-	
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	VIIIа	753,79	613,81	139,98	9,01	-	62,57
		VIIIб	755,78	613,81	141,97	9,01	-	
		VIIIв	761,75	613,81	147,94	9,01	-	
		VIIIг	761,75	613,81	147,94	9,01	-	
		VIIIе	757,77	613,81	143,96	9,01	-	
		VIIIд	761,96	613,81	148,15	9,01	-	
		IXа	750,02	613,81	136,21	9,01	-	
		IXб	754,00	613,81	140,19	9,01	-	
		IXв	761,96	613,81	148,15	9,01	-	
		IXг	847,53	693,90	153,63	10,18	-	
		IXд	790,69	640,72	149,97	9,40	-	
		IXе	761,96	613,81	148,15	9,01	-	
		Xа	790,69	640,72	149,97	9,40	-	
		Xб	790,69	640,72	149,97	9,40	-	
		Xв	851,51	693,90	157,61	10,18	-	
		Xг	794,67	640,72	153,95	9,40	-	
		XIа	851,30	693,90	157,40	10,18	-	
		XIб	851,30	693,90	157,40	10,18	-	
		XIв	851,51	693,90	157,61	10,18	-	
		XIг	851,30	693,90	157,40	10,18	-	
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов								
	Измеритель: **100 м2 перекрытий**							
10-02-009-01	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	VIIIа	2519,09	1538,51	533,90	32,77	446,68	154,78
		VIIIб	2515,61	1538,51	541,14	32,77	435,96	
		VIIIв	2538,47	1538,51	562,83	32,77	437,13	
		VIIIг	2538,47	1538,51	562,83	32,77	437,13	
		VIIIе	2524,00	1538,51	548,36	32,77	437,13	
		VIIIд	2538,65	1538,51	564,18	32,77	435,96	
		IXа	2441,90	1538,51	520,79	32,77	382,60	
		IXб	2469,50	1538,51	535,25	32,77	395,74	
		IXв	2485,29	1538,51	564,18	32,77	382,60	
		IXг	2704,90	1738,18	584,12	37,03	382,60	
		IXд	2558,48	1605,07	570,81	34,18	382,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	2485,29	1538,51	564,18	32,77	382,60	
		Ха	2685,67	1605,07	570,81	34,18	509,79	
		Хб	2678,19	1605,07	570,81	34,18	502,31	
		Хв	2816,44	1738,18	598,58	37,03	479,68	
		Хг	2670,02	1605,07	585,27	34,18	479,68	
		XIа	2799,72	1738,18	597,23	37,03	464,31	
		XIб	2799,72	1738,18	597,23	37,03	464,31	
		XIв	2801,07	1738,18	598,58	37,03	464,31	
		XIг	2799,72	1738,18	597,23	37,03	464,31	
Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками								
10-02-009-02	обшивки, с утеплением минераловатными плитами	VIIIа	2542,49	1744,37	446,62	27,02	351,50	175,49
		VIIIб	2513,46	1744,37	452,61	27,02	316,48	
		VIIIв	2532,75	1744,37	470,54	27,02	317,84	
		VIIIг	2532,75	1744,37	470,54	27,02	317,84	
		VIIIе	2520,79	1744,37	458,58	27,02	317,84	
		VIIIд	2532,63	1744,37	471,78	27,02	316,48	
		IXа	2485,16	1744,37	435,91	27,02	304,88	
		IXб	2498,29	1744,37	447,86	27,02	306,06	
		IXв	2521,03	1744,37	471,78	27,02	304,88	
		IXг	2763,92	1970,75	488,29	30,54	304,88	
		IXд	2601,97	1819,83	477,26	28,19	304,88	
		IXе	2521,03	1744,37	471,78	27,02	304,88	
		Ха	2673,50	1819,83	477,26	28,19	376,41	
		Хб	2673,50	1819,83	477,26	28,19	376,41	
		Хв	2821,00	1970,75	500,24	30,54	350,01	
		Хг	2659,06	1819,83	489,22	28,19	350,01	
		XIа	2823,53	1970,75	499,00	30,54	353,78	
		XIб	2823,53	1970,75	499,00	30,54	353,78	
		XIв	2824,77	1970,75	500,24	30,54	353,78	
		XIг	2823,53	1970,75	499,00	30,54	353,78	
10-02-009-03	обшивки	VIIIа	2023,48	1365,16	319,38	18,95	338,94	137,34
		VIIIб	1993,90	1365,16	323,56	18,95	305,18	
		VIIIв	2007,73	1365,16	336,08	18,95	306,49	
		VIIIг	2007,73	1365,16	336,08	18,95	306,49	
		VIIIе	1999,38	1365,16	327,73	18,95	306,49	
		VIIIд	2007,47	1365,16	337,13	18,95	305,18	
		IXа	1971,23	1365,16	312,08	18,95	293,99	
		IXб	1980,72	1365,16	320,43	18,95	295,13	
		IXв	1996,28	1365,16	337,13	18,95	293,99	
		IXг	2184,94	1542,33	348,62	21,41	293,99	
		IXд	2059,16	1424,22	340,95	19,76	293,99	
		IXе	1996,28	1365,16	337,13	18,95	293,99	
		Ха	2128,14	1424,22	340,95	19,76	362,97	
		Хб	2128,14	1424,22	340,95	19,76	362,97	
		Хв	2236,81	1542,33	356,97	21,41	337,51	
		Хг	2111,03	1424,22	349,30	19,76	337,51	
		XIа	2239,39	1542,33	355,92	21,41	341,14	
		XIб	2239,39	1542,33	355,92	21,41	341,14	
		XIв	2240,44	1542,33	356,97	21,41	341,14	
		XIг	2239,39	1542,33	355,92	21,41	341,14	
10-02-009-04	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам открытых	VIIIа	1570,46	937,24	319,38	18,95	313,84	94,29
		VIIIб	1543,37	937,24	323,56	18,95	282,57	
		VIIIв	1557,11	937,24	336,08	18,95	283,79	
		VIIIг	1557,11	937,24	336,08	18,95	283,79	
		VIIIе	1548,76	937,24	327,73	18,95	283,79	
		VIIIд	1556,94	937,24	337,13	18,95	282,57	
		IXа	1521,53	937,24	312,08	18,95	272,21	
		IXб	1530,94	937,24	320,43	18,95	273,27	
		IXв	1546,58	937,24	337,13	18,95	272,21	
		IXг	1679,71	1058,88	348,62	21,41	272,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1590,95	977,79	340,95	19,76	272,21	
		IXе	1546,58	937,24	337,13	18,95	272,21	
		Xа	1654,82	977,79	340,95	19,76	336,08	
		Xб	1654,82	977,79	340,95	19,76	336,08	
		Xв	1728,36	1058,88	356,97	21,41	312,51	
		Xг	1639,60	977,79	349,30	19,76	312,51	
		XIа	1730,67	1058,88	355,92	21,41	315,87	
		XIб	1730,67	1058,88	355,92	21,41	315,87	
		XIв	1731,72	1058,88	356,97	21,41	315,87	
		XIг	1730,67	1058,88	355,92	21,41	315,87	
Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам								
Измеритель: **100 м2 перекрытий**								
Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением								
10-02-010-01	минераловатными плитами	VIIIа	1145,38	794,34	268,56	17,39	82,48	82,40
		VIIIб	1140,99	794,34	272,39	17,39	74,26	
		VIIIв	1152,77	794,34	283,85	17,39	74,58	
		VIIIг	1152,77	794,34	283,85	17,39	74,58	
		VIIIе	1145,13	794,34	276,21	17,39	74,58	
		VIIIд	1152,85	794,34	284,25	17,39	74,26	
		IXа	1127,20	794,34	261,32	17,39	71,54	
		IXб	1135,11	794,34	268,96	17,39	71,81	
		IXв	1150,13	794,34	284,25	17,39	71,54	
		IXг	1263,63	897,34	294,75	19,66	71,54	
		IXд	1188,22	828,94	287,74	18,14	71,54	
		IXе	1150,13	794,34	284,25	17,39	71,54	
		Xа	1205,00	828,94	287,74	18,14	88,32	
		Xб	1205,00	828,94	287,74	18,14	88,32	
		Xв	1281,86	897,34	302,39	19,66	82,13	
		Xг	1206,45	828,94	295,38	18,14	82,13	
		XIа	1282,34	897,34	301,99	19,66	83,01	
		XIб	1282,34	897,34	301,99	19,66	83,01	
		XIв	1282,74	897,34	302,39	19,66	83,01	
		XIг	1282,34	897,34	301,99	19,66	83,01	
10-02-010-02	термолитом	VIIIа	6377,17	851,51	383,30	24,69	5142,36	91,56
		VIIIб	5739,73	851,51	388,76	24,69	4499,46	
		VIIIв	6061,48	851,51	405,10	24,69	4804,87	
		VIIIг	6061,48	851,51	405,10	24,69	4804,87	
		VIIIе	6050,58	851,51	394,20	24,69	4804,87	
		VIIIд	5756,64	851,51	405,67	24,69	4499,46	
		IXа	6526,80	851,51	372,98	24,69	5302,31	
		IXб	5448,80	851,51	383,87	24,69	4213,42	
		IXв	6559,49	851,51	405,67	24,69	5302,31	
		IXг	6686,21	963,21	420,69	27,90	5302,31	
		IXд	6602,02	889,05	410,66	25,76	5302,31	
		IXе	6559,49	851,51	405,67	24,69	5302,31	
		Xа	6103,61	889,05	410,66	25,76	4803,90	
		Xб	5114,03	889,05	410,66	25,76	3814,32	
		Xв	6214,34	963,21	431,58	27,90	4819,55	
		Xг	6130,16	889,05	421,56	25,76	4819,55	
		XIа	6369,79	963,21	431,01	27,90	4975,57	
		XIб	6369,79	963,21	431,01	27,90	4975,57	
		XIв	6370,36	963,21	431,58	27,90	4975,57	
		XIг	6369,79	963,21	431,01	27,90	4975,57	
10-02-010-03	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	VIIIа	1479,28	1022,42	268,56	17,39	188,30	106,06
		VIIIб	1464,35	1022,42	272,39	17,39	169,54	
		VIIIв	1476,54	1022,42	283,85	17,39	170,27	
		VIIIг	1476,54	1022,42	283,85	17,39	170,27	
		VIIIе	1468,90	1022,42	276,21	17,39	170,27	
		VIIIд	1476,21	1022,42	284,25	17,39	169,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1447,07	1022,42	261,32	17,39	163,33	
		IXб	1455,34	1022,42	268,96	17,39	163,96	
		IXв	1470,00	1022,42	284,25	17,39	163,33	
		IXг	1613,07	1154,99	294,75	19,66	163,33	
		IXд	1518,03	1066,96	287,74	18,14	163,33	
		IXе	1470,00	1022,42	284,25	17,39	163,33	
		Xа	1556,35	1066,96	287,74	18,14	201,65	
		Xб	1556,35	1066,96	287,74	18,14	201,65	
		Xв	1644,89	1154,99	302,39	19,66	187,51	
		Xг	1549,85	1066,96	295,38	18,14	187,51	
		XIа	1646,50	1154,99	301,99	19,66	189,52	
		XIб	1646,50	1154,99	301,99	19,66	189,52	
		XIв	1646,90	1154,99	302,39	19,66	189,52	
		XIг	1646,50	1154,99	301,99	19,66	189,52	
Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам								
Измеритель: **100 м2 перекрытий**								
Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением								
10-02-011-01	минеральным войлоком	VIIIа	970,70	618,95	298,40	19,26	53,35	65,29
		VIIIб	969,64	618,95	302,65	19,26	48,04	
		VIIIв	982,56	618,95	315,37	19,26	48,24	
		VIIIг	982,56	618,95	315,37	19,26	48,24	
		VIIIе	974,07	618,95	306,88	19,26	48,24	
		VIIIд	982,80	618,95	315,81	19,26	48,04	
		IXа	955,58	618,95	290,35	19,26	46,28	
		IXб	964,25	618,95	298,84	19,26	46,46	
		IXв	981,04	618,95	315,81	19,26	46,28	
		IXг	1073,04	699,26	327,50	21,76	46,28	
		IXд	1011,70	645,72	319,70	20,09	46,28	
		IXе	981,04	618,95	315,81	19,26	46,28	
		Xа	1022,55	645,72	319,70	20,09	57,13	
		Xб	1022,55	645,72	319,70	20,09	57,13	
		Xв	1088,37	699,26	335,98	21,76	53,13	
		Xг	1027,03	645,72	328,18	20,09	53,13	
		XIа	1088,50	699,26	335,54	21,76	53,70	
		XIб	1088,50	699,26	335,54	21,76	53,70	
		XIв	1088,94	699,26	335,98	21,76	53,70	
		XIг	1088,50	699,26	335,54	21,76	53,70	
10-02-011-02	термолитом	VIIIа	7089,85	642,34	410,29	26,40	6037,22	71,61
		VIIIб	6339,79	642,34	416,13	26,40	5281,32	
		VIIIв	6718,28	642,34	433,61	26,40	5642,33	
		VIIIг	6718,28	642,34	433,61	26,40	5642,33	
		VIIIе	6706,62	642,34	421,95	26,40	5642,33	
		VIIIд	6357,88	642,34	434,22	26,40	5281,32	
		IXа	7273,82	642,34	399,24	26,40	6232,24	
		IXб	5997,60	642,34	410,90	26,40	4944,36	
		IXв	7308,80	642,34	434,22	26,40	6232,24	
		IXг	7408,67	726,13	450,30	29,84	6232,24	
		IXд	7342,08	670,27	439,57	27,54	6232,24	
		IXе	7308,80	642,34	434,22	26,40	6232,24	
		Xа	6743,65	670,27	439,57	27,54	5633,81	
		Xб	5573,37	670,27	439,57	27,54	4463,53	
		Xв	6843,75	726,13	461,97	29,84	5655,65	
		Xг	6777,15	670,27	451,23	27,54	5655,65	
		XIа	7027,16	726,13	461,35	29,84	5839,68	
		XIб	7027,16	726,13	461,35	29,84	5839,68	
		XIв	7027,78	726,13	461,97	29,84	5839,68	
		XIг	7027,16	726,13	461,35	29,84	5839,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий								
	Измеритель: **100 м2 панелей**							
	Сборка перекрытий из панелей площадью							
10-02-012-01	до 5 м2	VIIIа	1131,20	474,28	568,56	59,32	88,36	50,03
		VIIIб	1140,64	474,28	577,64	59,32	88,72	
		VIIIв	1168,41	474,28	604,76	59,32	89,37	
		VIIIг	1168,41	474,28	604,76	59,32	89,37	
		VIIIе	1150,31	474,28	586,66	59,32	89,37	
		VIIIд	1168,63	474,28	605,63	59,32	88,72	
		IXа	1104,06	474,28	551,33	59,32	78,45	
		IXб	1123,77	474,28	569,43	59,32	80,06	
		IXв	1158,36	474,28	605,63	59,32	78,45	
		IXг	1235,70	535,82	621,43	67,04	78,45	
		IXд	1184,13	494,80	610,88	61,88	78,45	
		IXе	1158,36	474,28	605,63	59,32	78,45	
		Xа	1209,66	494,80	610,88	61,88	103,98	
		Xб	1205,90	494,80	610,88	61,88	100,22	
		Xв	1271,12	535,82	639,53	67,04	95,77	
		Xг	1219,55	494,80	628,98	61,88	95,77	
		XIа	1272,22	535,82	638,66	67,04	97,74	
		XIб	1272,22	535,82	638,66	67,04	97,74	
		XIв	1272,47	535,82	639,53	67,04	97,12	
		XIг	1271,60	535,82	638,66	67,04	97,12	
10-02-012-02	более 5 м2	VIIIа	765,59	371,66	290,56	35,41	103,37	37,39
		VIIIб	765,50	371,66	295,44	35,41	98,40	
		VIIIв	781,45	371,66	310,04	35,41	99,75	
		VIIIг	781,45	371,66	310,04	35,41	99,75	
		VIIIе	771,71	371,66	300,30	35,41	99,75	
		VIIIд	780,50	371,66	310,44	35,41	98,40	
		IXа	742,51	371,66	281,22	35,41	89,63	
		IXб	756,03	371,66	290,96	35,41	93,41	
		IXв	771,73	371,66	310,44	35,41	89,63	
		IXг	826,75	419,89	317,23	40,01	89,63	
		IXд	790,06	387,73	312,70	36,94	89,63	
		IXе	771,73	371,66	310,44	35,41	89,63	
		Xа	813,90	387,73	312,70	36,94	113,47	
		Xб	810,10	387,73	312,70	36,94	109,67	
		Xв	856,02	419,89	326,97	40,01	109,16	
		Xг	819,33	387,73	322,44	36,94	109,16	
		XIа	853,79	419,89	326,57	40,01	107,33	
		XIб	853,79	419,89	326,57	40,01	107,33	
		XIв	854,19	419,89	326,97	40,01	107,33	
		XIг	853,79	419,89	326,57	40,01	107,33	
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ								
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции								
	Измеритель: **100 м2 стен (без вычета проемов)**							
	Сборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками							
10-02-018-01	строганными	VIIIа	2371,04	1208,30	386,66	35,56	776,08	123,17
		VIIIб	2313,55	1208,30	392,64	35,56	712,61	
		VIIIв	2357,19	1208,30	410,53	35,56	738,36	
		VIIIг	2357,19	1208,30	410,53	35,56	738,36	
		VIIIе	2345,26	1208,30	398,60	35,56	738,36	
		VIIIд	2332,00	1208,30	411,09	35,56	712,61	
		IXа	2332,19	1208,30	375,28	35,56	748,61	
		IXб	2318,69	1208,30	387,22	35,56	723,17	
		IXв	2368,00	1208,30	411,09	35,56	748,61	
		IXг	2537,88	1365,96	423,31	40,19	748,61	
		IXд	2425,02	1261,26	415,15	37,10	748,61	
		IXе	2368,00	1208,30	411,09	35,56	748,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	2535,54	1261,26	415,15	37,10	859,13	
		Хб	2519,22	1261,26	415,15	37,10	842,81	
		Хв	2593,99	1365,96	435,24	40,19	792,79	
		Хг	2481,14	1261,26	427,09	37,10	792,79	
		XIа	2657,94	1365,96	434,69	40,19	857,29	
		XIб	2657,94	1365,96	434,69	40,19	857,29	
		XIв	2645,44	1365,96	435,24	40,19	844,24	
		XIг	2644,89	1365,96	434,69	40,19	844,24	
10-02-018-02	под штукатурку	VIIIа	2681,38	946,37	355,18	32,61	1379,83	96,47
		VIIIб	2521,09	946,37	360,67	32,61	1214,05	
		VIIIв	2539,61	946,37	377,11	32,61	1216,13	
		VIIIг	2539,61	946,37	377,11	32,61	1216,13	
		VIIIе	2528,64	946,37	366,14	32,61	1216,13	
		VIIIд	2538,04	946,37	377,62	32,61	1214,05	
		IXа	2532,29	946,37	344,74	32,61	1241,18	
		IXб	2522,81	946,37	355,70	32,61	1220,74	
		IXв	2565,17	946,37	377,62	32,61	1241,18	
		IXг	2699,88	1069,85	388,85	36,86	1241,18	
		IXд	2610,38	987,85	381,35	34,02	1241,18	
		IXе	2565,17	946,37	377,62	32,61	1241,18	
		Ха	2857,75	987,85	381,35	34,02	1488,55	
		Хб	2851,75	987,85	381,35	34,02	1482,55	
		Хв	2832,91	1069,85	399,81	36,86	1363,25	
		Хг	2743,41	987,85	392,31	34,02	1363,25	
		XIа	2901,46	1069,85	399,30	36,86	1432,31	
		XIб	2901,46	1069,85	399,30	36,86	1432,31	
		XIв	2890,72	1069,85	399,81	36,86	1421,06	
		XIг	2890,21	1069,85	399,30	36,86	1421,06	
10-02-018-03	Сборка стен щитовой конструкции внутренних несущих	VIIIа	903,83	481,18	284,56	26,25	138,09	49,05
		VIIIб	894,47	481,18	288,96	26,25	124,33	
		VIIIв	908,19	481,18	302,14	26,25	124,87	
		VIIIг	908,19	481,18	302,14	26,25	124,87	
		VIIIе	899,40	481,18	293,35	26,25	124,87	
		VIIIд	908,06	481,18	302,55	26,25	124,33	
		IXа	877,12	481,18	276,17	26,25	119,77	
		IXб	886,39	481,18	284,97	26,25	120,24	
		IXв	903,50	481,18	302,55	26,25	119,77	
		IXг	975,25	543,96	311,52	29,66	119,77	
		IXд	927,57	502,27	305,53	27,38	119,77	
		IXе	903,50	481,18	302,55	26,25	119,77	
		Ха	955,68	502,27	305,53	27,38	147,88	
		Хб	955,68	502,27	305,53	27,38	147,88	
		Хв	1001,78	543,96	320,31	29,66	137,51	
		Хг	954,10	502,27	314,32	27,38	137,51	
		XIа	1002,84	543,96	319,90	29,66	138,98	
		XIб	1002,84	543,96	319,90	29,66	138,98	
		XIв	1003,25	543,96	320,31	29,66	138,98	
		XIг	1002,84	543,96	319,90	29,66	138,98	
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Сборка стен каркасной конструкции наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой							
10-02-019-01	досками обшивки	VIIIа	4212,08	2634,97	857,21	55,13	719,90	277,95
		VIIIб	4205,25	2634,97	869,41	55,13	700,87	
		VIIIв	4265,82	2634,97	905,94	55,13	724,91	
		VIIIг	4265,82	2634,97	905,94	55,13	724,91	
		VIIIе	4241,45	2634,97	881,57	55,13	724,91	
		VIIIд	4243,06	2634,97	907,22	55,13	700,87	
		IXа	4142,27	2634,97	834,13	55,13	673,17	
		IXб	4175,59	2634,97	858,49	55,13	682,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	4215,36	2634,97	907,22	55,13	673,17	
		IXг	4590,83	2976,84	940,82	62,30	673,17	
		IXд	4340,49	2748,93	918,39	57,51	673,17	
		IXе	4215,36	2634,97	907,22	55,13	673,17	
		Xа	4460,60	2748,93	918,39	57,51	793,28	
		Xб	4460,04	2748,93	918,39	57,51	792,72	
		Xв	4701,12	2976,84	965,19	62,30	759,09	
		Xг	4450,77	2748,93	942,75	57,51	759,09	
		XIа	4730,63	2976,84	963,91	62,30	789,88	
		XIб	4730,63	2976,84	963,91	62,30	789,88	
		XIв	4731,91	2976,84	965,19	62,30	789,88	
		XIг	4730,63	2976,84	963,91	62,30	789,88	
10-02-019-02	асбестоцементными листами	VIIIа	4292,00	3084,44	470,70	28,58	736,86	322,64
		VIIIб	4283,74	3084,44	477,12	28,58	722,18	
		VIIIв	4330,66	3084,44	496,16	28,58	750,06	
		VIIIг	4330,66	3084,44	496,16	28,58	750,06	
		VIIIе	4317,93	3084,44	483,43	28,58	750,06	
		VIIIд	4303,86	3084,44	497,24	28,58	722,18	
		IXа	4256,77	3084,44	459,06	28,58	713,27	
		IXб	4265,11	3084,44	471,79	28,58	708,88	
		IXв	4294,95	3084,44	497,24	28,58	713,27	
		IXг	4712,48	3484,51	514,70	32,29	713,27	
		IXд	4433,04	3216,72	503,05	29,81	713,27	
		IXе	4294,95	3084,44	497,24	28,58	713,27	
		Xа	4543,83	3216,72	503,05	29,81	824,06	
		Xб	4527,34	3216,72	503,05	29,81	807,57	
		Xв	4780,04	3484,51	527,43	32,29	768,10	
		Xг	4500,60	3216,72	515,78	29,81	768,10	
		XIа	4860,98	3484,51	526,34	32,29	850,13	
		XIб	4860,98	3484,51	526,34	32,29	850,13	
		XIв	4856,84	3484,51	527,43	32,29	844,90	
		XIг	4855,75	3484,51	526,34	32,29	844,90	
Сборка стен каркасной конструкции внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в								
10-02-019-03	1 слой	VIIIа	4202,42	1134,82	149,63	9,63	2917,97	117,72
		VIIIб	4769,56	1134,82	151,76	9,63	3482,98	
		VIIIв	5096,40	1134,82	158,14	9,63	3803,44	
		VIIIг	5096,40	1134,82	158,14	9,63	3803,44	
		VIIIе	5092,15	1134,82	153,89	9,63	3803,44	
		VIIIд	4776,16	1134,82	158,36	9,63	3482,98	
		IXа	4644,54	1134,82	145,60	9,63	3364,12	
		IXб	4729,31	1134,82	149,86	9,63	3444,63	
		IXв	4657,30	1134,82	158,36	9,63	3364,12	
		IXг	4810,32	1281,97	164,23	10,88	3364,12	
		IXд	4708,69	1184,26	160,31	10,04	3364,12	
		IXе	4657,30	1134,82	158,36	9,63	3364,12	
		Xа	4840,75	1184,26	160,31	10,04	3496,18	
		Xб	4840,75	1184,26	160,31	10,04	3496,18	
		Xв	5022,11	1281,97	168,48	10,88	3571,66	
		Xг	4920,49	1184,26	164,57	10,04	3571,66	
		XIа	5479,60	1281,97	168,26	10,88	4029,37	
		XIб	5479,60	1281,97	168,26	10,88	4029,37	
		XIв	5479,82	1281,97	168,48	10,88	4029,37	
		XIг	5479,60	1281,97	168,26	10,88	4029,37	
10-02-019-04	2 слоя	VIIIа	7699,57	1653,31	326,25	20,97	5720,01	174,40
		VIIIб	8852,79	1653,31	330,89	20,97	6868,59	
		VIIIв	9509,72	1653,31	344,79	20,97	7511,62	
		VIIIг	9509,72	1653,31	344,79	20,97	7511,62	
		VIIIе	9500,45	1653,31	335,52	20,97	7511,62	
		VIIIд	8867,18	1653,31	345,28	20,97	6868,59	
		IXа	8605,30	1653,31	317,47	20,97	6634,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	8775,77	1653,31	326,74	20,97	6795,72	
		IXв	8633,11	1653,31	345,28	20,97	6634,52	
		IXг	8860,42	1867,82	358,08	23,69	6634,52	
		IXд	8708,87	1724,82	349,53	21,87	6634,52	
		IXе	8633,11	1653,31	345,28	20,97	6634,52	
		Xа	8945,62	1724,82	349,53	21,87	6871,27	
		Xб	8945,62	1724,82	349,53	21,87	6871,27	
		Xв	9268,51	1867,82	367,35	23,69	7033,34	
		Xг	9116,96	1724,82	358,80	21,87	7033,34	
		XIа	10185,70	1867,82	366,86	23,69	7951,02	
		XIб	10185,70	1867,82	366,86	23,69	7951,02	
		XIв	10186,19	1867,82	367,35	23,69	7951,02	
		XIг	10185,70	1867,82	366,86	23,69	7951,02	
10-02-019-05	Сборка стен каркасной конструкции с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	VIIIа	273,94	191,21	51,35	3,42	31,38	20,17
		VIIIб	271,56	191,21	52,09	3,42	28,26	
		VIIIв	273,88	191,21	54,29	3,42	28,38	
		VIIIг	273,88	191,21	54,29	3,42	28,38	
		VIIIе	272,41	191,21	52,82	3,42	28,38	
		VIIIд	273,84	191,21	54,37	3,42	28,26	
		IXа	268,39	191,21	49,96	3,42	27,22	
		IXб	269,97	191,21	51,43	3,42	27,33	
		IXв	272,80	191,21	54,37	3,42	27,22	
		IXг	299,59	216,02	56,35	3,86	27,22	
		IXд	281,73	199,48	55,03	3,56	27,22	
		IXе	272,80	191,21	54,37	3,42	27,22	
		Xа	288,12	199,48	55,03	3,56	33,61	
		Xб	288,12	199,48	55,03	3,56	33,61	
		Xв	305,09	216,02	57,82	3,86	31,25	
		Xг	287,23	199,48	56,50	3,56	31,25	
		XIа	305,35	216,02	57,74	3,86	31,59	
		XIб	305,35	216,02	57,74	3,86	31,59	
		XIв	305,43	216,02	57,82	3,86	31,59	
		XIг	305,35	216,02	57,74	3,86	31,59	
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей								
	Измеритель: **100 м2 панелей**							
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до							
10-02-020-01	5 м2	VIIIа	2566,92	1133,45	1146,06	159,18	287,41	115,54
		VIIIб	2564,38	1133,45	1166,18	159,18	264,75	
		VIIIв	2635,10	1133,45	1226,36	159,18	275,29	
		VIIIг	2635,10	1133,45	1226,36	159,18	275,29	
		VIIIе	2594,95	1133,45	1186,21	159,18	275,29	
		VIIIд	2626,11	1133,45	1227,91	159,18	264,75	
		IXа	2505,52	1133,45	1107,46	159,18	264,61	
		IXб	2541,38	1133,45	1147,61	159,18	260,32	
		IXв	2625,97	1133,45	1227,91	159,18	264,61	
		IXг	2795,26	1281,34	1249,31	179,89	264,61	
		IXд	2682,75	1183,13	1235,01	166,05	264,61	
		IXе	2625,97	1133,45	1227,91	159,18	264,61	
		Xа	2718,64	1183,13	1235,01	166,05	300,50	
		Xб	2718,64	1183,13	1235,01	166,05	300,50	
		Xв	2815,00	1281,34	1289,46	179,89	244,20	
		Xг	2702,49	1183,13	1275,16	166,05	244,20	
		XIа	2851,66	1281,34	1287,90	179,89	282,42	
		XIб	2851,66	1281,34	1287,90	179,89	282,42	
		XIв	2853,22	1281,34	1289,46	179,89	282,42	
		XIг	2851,66	1281,34	1287,90	179,89	282,42	
10-02-020-02	10 м2	VIIIа	1901,18	841,50	838,16	110,57	221,52	85,78
		VIIIб	1898,34	841,50	852,62	110,57	204,22	
		VIIIв	1950,00	841,50	895,85	110,57	212,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1950,00	841,50	895,85	110,57	212,65	
		VIIIе	1921,16	841,50	867,01	110,57	212,65	
		VIIIд	1942,72	841,50	897,00	110,57	204,22	
		IXа	1856,35	841,50	810,47	110,57	204,38	
		IXб	1881,72	841,50	839,31	110,57	200,91	
		IXв	1942,88	841,50	897,00	110,57	204,38	
		IXг	2069,94	951,30	914,26	124,96	204,38	
		IXд	1985,50	878,39	902,73	115,34	204,38	
		IXе	1942,88	841,50	897,00	110,57	204,38	
		Xа	2012,46	878,39	902,73	115,34	231,34	
		Xб	2012,46	878,39	902,73	115,34	231,34	
		Xв	2081,38	951,30	943,11	124,96	186,97	
		Xг	1996,93	878,39	931,57	115,34	186,97	
		XIа	2110,70	951,30	941,96	124,96	217,44	
		XIб	2110,70	951,30	941,96	124,96	217,44	
		XIв	2111,85	951,30	943,11	124,96	217,44	
		XIг	2110,70	951,30	941,96	124,96	217,44	
10-02-020-03	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью более 10 м2	VIIIа	1516,64	698,28	651,82	85,88	166,54	71,18
		VIIIб	1515,01	698,28	663,06	85,88	153,67	
		VIIIв	1555,16	698,28	696,66	85,88	160,22	
		VIIIг	1555,16	698,28	696,66	85,88	160,22	
		VIIIе	1532,74	698,28	674,24	85,88	160,22	
		VIIIд	1549,51	698,28	697,56	85,88	153,67	
		IXа	1482,57	698,28	630,29	85,88	154,00	
		IXб	1502,27	698,28	652,71	85,88	151,28	
		IXв	1549,84	698,28	697,56	85,88	154,00	
		IXг	1654,40	789,39	711,01	97,05	154,00	
		IXд	1584,90	728,88	702,02	89,59	154,00	
		IXе	1549,84	698,28	697,56	85,88	154,00	
		Xа	1604,67	728,88	702,02	89,59	173,77	
		Xб	1604,67	728,88	702,02	89,59	173,77	
		Xв	1662,44	789,39	733,43	97,05	139,62	
		Xг	1592,94	728,88	724,44	89,59	139,62	
		XIа	1685,26	789,39	732,54	97,05	163,33	
		XIб	1685,26	789,39	732,54	97,05	163,33	
		XIв	1686,15	789,39	733,43	97,05	163,33	
		XIг	1685,26	789,39	732,54	97,05	163,33	
Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей								
	Измеритель: **1 панель**							
	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью до							
10-02-021-01	5 м2	VIIIа	113,77	24,45	73,12	10,56	16,20	2,46
		VIIIб	113,68	24,45	73,94	10,56	15,29	
		VIIIв	117,44	24,45	76,38	10,56	16,61	
		VIIIг	117,44	24,45	76,38	10,56	16,61	
		VIIIе	115,81	24,45	74,75	10,56	16,61	
		VIIIд	116,33	24,45	76,59	10,56	15,29	
		IXа	112,32	24,45	71,68	10,56	16,19	
		IXб	113,30	24,45	73,32	10,56	15,53	
		IXв	117,23	24,45	76,59	10,56	16,19	
		IXг	122,18	27,63	78,36	11,93	16,19	
		IXд	118,87	25,51	77,17	11,02	16,19	
		IXе	117,23	24,45	76,59	10,56	16,19	
		Xа	118,86	25,51	77,17	11,02	16,18	
		Xб	117,22	25,51	77,17	11,02	14,54	
		Xв	123,03	27,63	79,99	11,93	15,41	
		Xг	119,73	25,51	78,81	11,02	15,41	
		XIа	125,09	27,63	79,79	11,93	17,67	
		XIб	125,09	27,63	79,79	11,93	17,67	
		XIв	125,18	27,63	79,99	11,93	17,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	124,98	27,63	79,79	11,93	17,56	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*						*(П)*	
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м3)*						*(П)*	
10-02-021-02	15 м2	VIIIа	139,30	29,92	92,06	12,89	17,32	3,01
		VIIIб	139,36	29,92	93,10	12,89	16,34	
		VIIIв	143,87	29,92	96,18	12,89	17,77	
		VIIIг	143,87	29,92	96,18	12,89	17,77	
		VIIIе	141,81	29,92	94,12	12,89	17,77	
		VIIIд	142,69	29,92	96,43	12,89	16,34	
		IXа	137,47	29,92	90,26	12,89	17,29	
		IXб	138,83	29,92	92,31	12,89	16,60	
		IXв	143,64	29,92	96,43	12,89	17,29	
		IXг	149,84	33,80	98,75	14,57	17,29	
		IXд	145,70	31,21	97,20	13,45	17,29	
		IXе	143,64	29,92	96,43	12,89	17,29	
		Xа	145,68	31,21	97,20	13,45	17,27	
		Xб	143,94	31,21	97,20	13,45	15,53	
		Xв	151,09	33,80	100,81	14,57	16,48	
		Xг	146,95	31,21	99,26	13,45	16,48	
		XIа	153,20	33,80	100,56	14,57	18,84	
		XIб	153,20	33,80	100,56	14,57	18,84	
		XIв	153,34	33,80	100,81	14,57	18,73	
		XIг	153,09	33,80	100,56	14,57	18,73	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*						*(П)*	
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м3)*						*(П)*	

Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков

Измеритель: **1 м3 кладки стен**

	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков							
10-02-022-01	крупных	VIIIа	89,88	19,38	50,35	6,21	20,15	2,01
		VIIIб	89,30	19,38	51,20	6,21	18,72	
		VIIIв	95,59	19,38	53,74	6,21	22,47	
		VIIIг	95,59	19,38	53,74	6,21	22,47	
		VIIIе	93,89	19,38	52,04	6,21	22,47	
		VIIIд	91,91	19,38	53,81	6,21	18,72	
		IXа	88,50	19,38	48,72	6,21	20,40	
		IXб	91,82	19,38	50,42	6,21	22,02	
		IXв	93,59	19,38	53,81	6,21	20,40	
		IXг	97,25	21,89	54,96	7,02	20,40	
		IXд	94,81	20,22	54,19	6,48	20,40	
		IXе	93,59	19,38	53,81	6,21	20,40	
		Xа	103,65	20,22	54,19	6,48	29,24	
		Xб	103,54	20,22	54,19	6,48	29,13	
		Xв	102,70	21,89	56,66	7,02	24,15	
		Xг	100,26	20,22	55,89	6,48	24,15	
		XIа	101,69	21,89	56,59	7,02	23,21	
		XIб	101,69	21,89	56,59	7,02	23,21	
		XIв	101,56	21,89	56,66	7,02	23,01	
		XIг	101,49	21,89	56,59	7,02	23,01	
10-02-022-02	мелких	VIIIа	105,84	37,26	19,14	1,71	49,44	3,93
		VIIIб	113,30	37,26	19,43	1,71	56,61	
		VIIIв	118,29	37,26	20,31	1,71	60,72	
		VIIIг	118,29	37,26	20,31	1,71	60,72	
		VIIIе	117,71	37,26	19,73	1,71	60,72	
		VIIIд	114,21	37,26	20,34	1,71	56,61	
		IXа	110,70	37,26	18,58	1,71	54,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	113,03	37,26	19,17	1,71	56,60	
		IXв	112,46	37,26	20,34	1,71	54,86	
		IXг	117,91	42,09	20,96	1,93	54,86	
		IXд	114,28	38,87	20,55	1,78	54,86	
		IXе	112,46	37,26	20,34	1,71	54,86	
		Xа	115,68	38,87	20,55	1,78	56,26	
		Xб	115,68	38,87	20,55	1,78	56,26	
		Xв	119,71	42,09	21,55	1,93	56,07	
		Xг	116,07	38,87	21,13	1,78	56,07	
		XIа	128,87	42,09	21,52	1,93	65,26	
		XIб	128,87	42,09	21,52	1,93	65,26	
		XIв	128,87	42,09	21,55	1,93	65,23	
		XIг	128,84	42,09	21,52	1,93	65,23	
Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей								
	Измеритель:	**100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	VIIIа	2502,57	640,33	1447,61	187,45	414,63	64,42
		VIIIб	2584,33	640,33	1472,42	187,45	471,58	
		VIIIв	2691,71	640,33	1546,62	187,45	504,76	
		VIIIг	2691,71	640,33	1546,62	187,45	504,76	
		VIIIе	2642,20	640,33	1497,11	187,45	504,76	
		VIIIд	2660,52	640,33	1548,61	187,45	471,58	
		IXа	2477,34	640,33	1400,09	187,45	436,92	
		IXб	2547,62	640,33	1449,60	187,45	457,69	
		IXв	2625,86	640,33	1548,61	187,45	436,92	
		IXг	2739,75	723,44	1579,39	211,83	436,92	
		IXд	2663,79	668,04	1558,83	195,53	436,92	
		IXе	2625,86	640,33	1548,61	187,45	436,92	
		Xа	2713,23	668,04	1558,83	195,53	486,36	
		Xб	2699,71	668,04	1558,83	195,53	472,84	
		Xв	2846,52	723,44	1628,90	211,83	494,18	
		Xг	2770,55	668,04	1608,33	195,53	494,18	
		XIа	2880,66	723,44	1626,91	211,83	530,31	
		XIб	2880,66	723,44	1626,91	211,83	530,31	
		XIв	2882,62	723,44	1628,90	211,83	530,28	
		XIг	2880,63	723,44	1626,91	211,83	530,28	
Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев								
	Измеритель:	**100 м2 стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен из брусьев толщиной							
10-02-024-01	100 мм	VIIIа	4095,97	2276,96	314,16	40,07	1504,85	223,45
		VIIIб	3800,71	2276,96	319,52	40,07	1204,23	
		VIIIв	3800,63	2276,96	335,54	40,07	1188,13	
		VIIIг	3800,63	2276,96	335,54	40,07	1188,13	
		VIIIе	3789,94	2276,96	324,85	40,07	1188,13	
		VIIIд	3817,16	2276,96	335,97	40,07	1204,23	
		IXа	4154,84	2276,96	303,90	40,07	1573,98	
		IXб	4010,34	2276,96	314,59	40,07	1418,79	
		IXв	4186,91	2276,96	335,97	40,07	1573,98	
		IXг	4490,94	2574,14	342,82	45,28	1573,98	
		IXд	4287,49	2375,27	338,24	41,80	1573,98	
		IXе	4186,91	2276,96	335,97	40,07	1573,98	
		Xа	4380,75	2375,27	338,24	41,80	1667,24	
		Xб	4339,26	2375,27	338,24	41,80	1625,75	
		Xв	4367,48	2574,14	353,51	45,28	1439,83	
		Xг	4164,03	2375,27	348,93	41,80	1439,83	
		XIа	4696,82	2574,14	353,08	45,28	1769,60	
		XIб	4696,82	2574,14	353,08	45,28	1769,60	
		XIв	4633,35	2574,14	353,51	45,28	1705,70	
		XIг	4632,92	2574,14	353,08	45,28	1705,70	
10-02-024-02	150 мм	VIIIа	4996,97	2321,38	465,71	61,34	2209,88	227,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	4553,86	2321,38	473,74	61,34	1758,74	
		VIIIв	4554,67	2321,38	497,75	61,34	1735,54	
		VIIIг	4554,67	2321,38	497,75	61,34	1735,54	
		VIIIе	4538,65	2321,38	481,73	61,34	1735,54	
		VIIIд	4578,51	2321,38	498,39	61,34	1758,74	
		IXа	5083,38	2321,38	450,33	61,34	2311,67	
		IXб	4875,34	2321,38	466,35	61,34	2087,61	
		IXв	5131,44	2321,38	498,39	61,34	2311,67	
		IXг	5444,04	2624,37	508,00	69,32	2311,67	
		IXд	5234,87	2421,62	501,58	63,99	2311,67	
		IXе	5131,44	2321,38	498,39	61,34	2311,67	
		Xа	5377,12	2421,62	501,58	63,99	2453,92	
		Xб	5318,59	2421,62	501,58	63,99	2395,39	
		Xв	5259,88	2624,37	524,02	69,32	2111,49	
		Xг	5050,70	2421,62	517,59	63,99	2111,49	
		XIа	5750,89	2624,37	523,38	69,32	2603,14	
		XIб	5750,89	2624,37	523,38	69,32	2603,14	
		XIв	5655,68	2624,37	524,02	69,32	2507,29	
		XIг	5655,04	2624,37	523,38	69,32	2507,29	
10-02-024-03	180 мм	VIIIа	5536,96	2354,71	555,31	73,92	2626,94	231,08
		VIIIб	5006,39	2354,71	564,92	73,92	2086,76	
		VIIIв	5007,72	2354,71	593,65	73,92	2059,36	
		VIIIг	5007,72	2354,71	593,65	73,92	2059,36	
		VIIIе	4988,55	2354,71	574,48	73,92	2059,36	
		VIIIд	5035,88	2354,71	594,41	73,92	2086,76	
		IXа	5639,66	2354,71	536,90	73,92	2748,05	
		IXб	5394,03	2354,71	556,07	73,92	2483,25	
		IXв	5697,17	2354,71	594,41	73,92	2748,05	
		IXг	6015,75	2662,04	605,66	83,54	2748,05	
		IXд	5802,57	2456,38	598,14	77,11	2748,05	
		IXе	5697,17	2354,71	594,41	73,92	2748,05	
		Xа	5973,80	2456,38	598,14	77,11	2919,28	
		Xб	5905,19	2456,38	598,14	77,11	2850,67	
		Xв	5795,68	2662,04	624,83	83,54	2508,81	
		Xг	5582,50	2456,38	617,31	77,11	2508,81	
		XIа	6382,33	2662,04	624,07	83,54	3096,22	
		XIб	6382,33	2662,04	624,07	83,54	3096,22	
		XIв	6268,34	2662,04	624,83	83,54	2981,47	
		XIг	6267,58	2662,04	624,07	83,54	2981,47	
Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек								
	Измеритель: **100 м2**							
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	VIIIа	290,72	190,65	12,20	-	87,87	20,50
		VIIIб	282,11	190,65	12,34	-	79,12	
		VIIIв	282,87	190,65	12,76	-	79,46	
		VIIIг	282,87	190,65	12,76	-	79,46	
		VIIIе	282,59	190,65	12,48	-	79,46	
		VIIIд	282,55	190,65	12,78	-	79,12	
		IXа	278,81	190,65	11,94	-	76,22	
		IXб	279,39	190,65	12,22	-	76,52	
		IXв	279,65	190,65	12,78	-	76,22	
		IXг	305,35	215,66	13,47	-	76,22	
		IXд	288,29	199,06	13,01	-	76,22	
		IXе	279,65	190,65	12,78	-	76,22	
		Xа	306,17	199,06	13,01	-	94,10	
		Xб	306,17	199,06	13,01	-	94,10	
		Xв	316,91	215,66	13,75	-	87,50	
		Xг	299,84	199,06	13,28	-	87,50	
		XIа	317,83	215,66	13,73	-	88,44	
		XIб	317,83	215,66	13,73	-	88,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	317,85	215,66	13,75	-	88,44	
		XIг	317,83	215,66	13,73	-	88,44	
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ								
Таблица 10-02-031. Сборка перегородок								
	Измеритель: **100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов)**							
	Сборка перегородок из панелей площадью							
10-02-031-01	до 5 м2	VIIIа	1961,19	652,27	1131,17	154,52	177,75	66,49
		VIIIб	1979,45	652,27	1150,92	154,52	176,26	
		VIIIв	2038,92	652,27	1209,97	154,52	176,68	
		VIIIг	2038,92	652,27	1209,97	154,52	176,68	
		VIIIе	1999,52	652,27	1170,57	154,52	176,68	
		VIIIд	2040,04	652,27	1211,51	154,52	176,26	
		IXа	1897,43	652,27	1093,31	154,52	151,85	
		IXб	1943,02	652,27	1132,71	154,52	158,04	
		IXв	2015,63	652,27	1211,51	154,52	151,85	
		IXг	2122,57	737,37	1233,35	174,62	151,85	
		IXд	2051,46	680,86	1218,75	161,19	151,85	
		IXе	2015,63	652,27	1211,51	154,52	151,85	
		Xа	2105,06	680,86	1218,75	161,19	205,45	
		Xб	2101,46	680,86	1218,75	161,19	201,85	
		Xв	2203,86	737,37	1272,74	174,62	193,75	
		Xг	2132,76	680,86	1258,15	161,19	193,75	
		XIа	2194,55	737,37	1271,20	174,62	185,98	
		XIб	2194,55	737,37	1271,20	174,62	185,98	
		XIв	2196,08	737,37	1272,74	174,62	185,97	
		XIг	2194,54	737,37	1271,20	174,62	185,97	
10-02-031-02	более 5 м2	VIIIа	1013,92	359,24	568,65	76,41	86,03	36,62
		VIIIб	1020,63	359,24	578,52	76,41	82,87	
		VIIIв	1050,39	359,24	608,04	76,41	83,11	
		VIIIг	1050,39	359,24	608,04	76,41	83,11	
		VIIIе	1030,70	359,24	588,35	76,41	83,11	
		VIIIд	1050,93	359,24	608,82	76,41	82,87	
		IXа	982,83	359,24	549,74	76,41	73,85	
		IXб	1004,67	359,24	569,43	76,41	76,00	
		IXв	1041,91	359,24	608,82	76,41	73,85	
		IXг	1100,11	406,12	620,14	86,35	73,85	
		IXд	1061,41	374,99	612,57	79,70	73,85	
		IXе	1041,91	359,24	608,82	76,41	73,85	
		Xа	1084,72	374,99	612,57	79,70	97,16	
		Xб	1083,52	374,99	612,57	79,70	95,96	
		Xв	1137,21	406,12	639,84	86,35	91,25	
		Xг	1098,51	374,99	632,27	79,70	91,25	
		XIа	1134,13	406,12	639,06	86,35	88,95	
		XIб	1134,13	406,12	639,06	86,35	88,95	
		XIв	1134,91	406,12	639,84	86,35	88,95	
		XIг	1134,13	406,12	639,06	86,35	88,95	
10-02-031-03	Сборка перегородок дощатых щитовых	VIIIа	691,09	431,37	159,29	10,25	100,43	45,89
		VIIIб	683,34	431,37	161,55	10,25	90,42	
		VIIIв	690,52	431,37	168,34	10,25	90,81	
		VIIIг	690,52	431,37	168,34	10,25	90,81	
		VIIIе	686,00	431,37	163,82	10,25	90,81	
		VIIIд	690,37	431,37	168,58	10,25	90,42	
		IXа	673,48	431,37	155,00	10,25	87,11	
		IXб	678,35	431,37	159,53	10,25	87,45	
		IXв	687,06	431,37	168,58	10,25	87,11	
		IXг	749,28	487,35	174,82	11,58	87,11	
		IXд	707,49	449,72	170,66	10,69	87,11	
		IXе	687,06	431,37	168,58	10,25	87,11	
		Xа	727,93	449,72	170,66	10,69	107,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	727,93	449,72	170,66	10,69	107,55	
		Хв	766,70	487,35	179,35	11,58	100,00	
		Хг	724,90	449,72	175,18	10,69	100,00	
		XIa	767,54	487,35	179,11	11,58	101,08	
		XIб	767,54	487,35	179,11	11,58	101,08	
		XIв	767,78	487,35	179,35	11,58	101,08	
		XIг	767,54	487,35	179,11	11,58	101,08	
Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА								
Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов								
	Измеритель: **100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов**							
	Сборка							
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	VIIIa	1145,25	560,08	193,46	9,78	391,71	58,10
		VIIIб	1167,62	560,08	195,75	9,78	411,79	
		VIIIв	1183,27	560,08	202,33	9,78	420,86	
		VIIIг	1183,27	560,08	202,33	9,78	420,86	
		VIIIe	1178,84	560,08	197,90	9,78	420,86	
		VIIIд	1175,13	560,08	203,26	9,78	411,79	
		IXa	1139,03	560,08	189,96	9,78	388,99	
		IXб	1126,16	560,08	194,39	9,78	371,69	
		IXв	1152,33	560,08	203,26	9,78	388,99	
		IXг	1230,84	632,71	209,14	11,06	388,99	
		IXд	1178,70	584,49	205,22	10,21	388,99	
		IXe	1152,33	560,08	203,26	9,78	388,99	
		Xa	1255,21	584,49	205,22	10,21	465,50	
		Xб	1229,75	584,49	205,22	10,21	440,04	
		Xв	1247,91	632,71	213,58	11,06	401,62	
		Xг	1195,76	584,49	209,65	10,21	401,62	
		XIa	1348,66	632,71	212,65	11,06	503,30	
		XIб	1348,66	632,71	212,65	11,06	503,30	
		XIв	1336,55	632,71	213,58	11,06	490,26	
		XIг	1335,62	632,71	212,65	11,06	490,26	
10-02-035-02	карнизов	VIIIa	1853,30	1465,18	99,39	6,37	288,73	155,87
		VIIIб	1825,94	1465,18	100,80	6,37	259,96	
		VIIIв	1831,30	1465,18	105,03	6,37	261,09	
		VIIIг	1831,30	1465,18	105,03	6,37	261,09	
		VIIIe	1828,48	1465,18	102,21	6,37	261,09	
		VIIIд	1830,32	1465,18	105,18	6,37	259,96	
		IXa	1812,33	1465,18	96,71	6,37	250,44	
		IXб	1816,13	1465,18	99,54	6,37	251,41	
		IXв	1820,80	1465,18	105,18	6,37	250,44	
		IXг	2014,86	1655,34	109,08	7,20	250,44	
		IXд	1884,45	1527,53	106,48	6,64	250,44	
		IXe	1820,80	1465,18	105,18	6,37	250,44	
		Xa	1943,20	1527,53	106,48	6,64	309,19	
		Xб	1943,20	1527,53	106,48	6,64	309,19	
		Xв	2054,76	1655,34	111,91	7,20	287,51	
		Xг	1924,34	1527,53	109,30	6,64	287,51	
		XIa	2057,70	1655,34	111,76	7,20	290,60	
		XIб	2057,70	1655,34	111,76	7,20	290,60	
		XIв	2057,85	1655,34	111,91	7,20	290,60	
		XIг	2057,70	1655,34	111,76	7,20	290,60	
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	VIIIa	1007,82	707,54	114,74	7,30	185,54	74,01
		VIIIб	999,07	707,54	116,37	7,30	175,16	
		VIIIв	1004,54	707,54	121,25	7,30	175,75	
		VIIIг	1004,54	707,54	121,25	7,30	175,75	
		VIIIe	1001,28	707,54	117,99	7,30	175,75	
		VIIIд	1004,12	707,54	121,42	7,30	175,16	
		IXa	978,97	707,54	111,66	7,30	159,77	
		IXб	985,64	707,54	114,91	7,30	163,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	988,73	707,54	121,42	7,30	159,77	
		IXг	1085,02	799,31	125,94	8,25	159,77	
		IXд	1020,57	737,88	122,92	7,61	159,77	
		IXе	988,73	707,54	121,42	7,30	159,77	
		Xа	1067,04	737,88	122,92	7,61	206,24	
		Xб	1065,24	737,88	122,92	7,61	204,44	
		Xв	1121,63	799,31	129,19	8,25	193,13	
		Xг	1057,19	737,88	126,18	7,61	193,13	
		XIа	1118,61	799,31	129,02	8,25	190,28	
		XIб	1118,61	799,31	129,02	8,25	190,28	
		XIв	1118,78	799,31	129,19	8,25	190,28	
		XIг	1118,61	799,31	129,02	8,25	190,28	
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	VIIIа	635,29	317,55	168,94	10,87	148,80	32,37
		VIIIб	628,28	317,55	171,35	10,87	139,38	
		VIIIв	635,97	317,55	178,55	10,87	139,87	
		VIIIг	635,97	317,55	178,55	10,87	139,87	
		VIIIе	631,16	317,55	173,74	10,87	139,87	
		VIIIд	635,73	317,55	178,80	10,87	139,38	
		IXа	610,23	317,55	164,39	10,87	128,29	
		IXб	617,39	317,55	169,19	10,87	130,65	
		IXв	624,64	317,55	178,80	10,87	128,29	
		IXг	672,69	358,98	185,42	12,29	128,29	
		IXд	640,76	331,47	181,00	11,34	128,29	
		IXе	624,64	317,55	178,80	10,87	128,29	
		Xа	676,85	331,47	181,00	11,34	164,38	
		Xб	675,65	331,47	181,00	11,34	163,18	
		Xв	702,95	358,98	190,22	12,29	153,75	
		Xг	671,02	331,47	185,80	11,34	153,75	
		XIа	701,07	358,98	189,97	12,29	152,12	
		XIб	701,07	358,98	189,97	12,29	152,12	
		XIв	701,32	358,98	190,22	12,29	152,12	
		XIг	701,07	358,98	189,97	12,29	152,12	
Таблица 10-02-036. Установка стропил								
	Измеритель: **1 м3 древесины в конструкции**							
10-02-036-01	Установка стропил	VIIIа	323,40	126,16	35,77	2,33	161,47	12,86
		VIIIб	314,94	126,16	36,28	2,33	152,50	
		VIIIв	317,95	126,16	37,80	2,33	153,99	
		VIIIг	317,95	126,16	37,80	2,33	153,99	
		VIIIе	316,94	126,16	36,79	2,33	153,99	
		VIIIд	316,52	126,16	37,86	2,33	152,50	
		IXа	312,81	126,16	34,80	2,33	151,85	
		IXб	303,85	126,16	35,82	2,33	141,87	
		IXв	315,87	126,16	37,86	2,33	151,85	
		IXг	333,72	142,62	39,25	2,63	151,85	
		IXд	321,86	131,69	38,32	2,43	151,85	
		IXе	315,87	126,16	37,86	2,33	151,85	
		Xа	341,13	131,69	38,32	2,43	171,12	
		Xб	336,49	131,69	38,32	2,43	166,48	
		Xв	344,51	142,62	40,27	2,63	161,62	
		Xг	332,65	131,69	39,34	2,43	161,62	
		XIа	352,28	142,62	40,22	2,63	169,44	
		XIб	352,28	142,62	40,22	2,63	169,44	
		XIв	352,33	142,62	40,27	2,63	169,44	
		XIг	352,28	142,62	40,22	2,63	169,44	
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ								
Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами								
	Измеритель: **100 м2 горизонтальной проекции лестниц**							
	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами							
10-02-040-01	прямыми	VIIIа	2757,85	1896,01	532,94	34,32	328,90	173,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	2732,66	1896,01	540,52	34,32	296,13	
		VIIIв	2756,66	1896,01	563,24	34,32	297,41	
		VIIIг	2756,66	1896,01	563,24	34,32	297,41	
		VIIIе	2741,51	1896,01	548,09	34,32	297,41	
		VIIIд	2756,17	1896,01	564,03	34,32	296,13	
		IXа	2699,87	1896,01	518,58	34,32	285,28	
		IXб	2716,13	1896,01	533,73	34,32	286,39	
		IXв	2745,32	1896,01	564,03	34,32	285,28	
		IXг	3012,30	2142,11	584,91	38,79	285,28	
		IXд	2833,73	1977,47	570,98	35,80	285,28	
		IXе	2745,32	1896,01	564,03	34,32	285,28	
		Xа	2900,66	1977,47	570,98	35,80	352,21	
		Xб	2900,66	1977,47	570,98	35,80	352,21	
		Xв	3069,69	2142,11	600,07	38,79	327,51	
		Xг	2891,11	1977,47	586,13	35,80	327,51	
		XIа	3072,41	2142,11	599,27	38,79	331,03	
		XIб	3072,41	2142,11	599,27	38,79	331,03	
		XIв	3073,21	2142,11	600,07	38,79	331,03	
		XIг	3072,41	2142,11	599,27	38,79	331,03	
10-02-040-02	с забежными ступенями	VIIIа	3199,42	2048,85	753,00	48,45	397,57	194,02
		VIIIб	3170,52	2048,85	763,71	48,45	357,96	
		VIIIв	3204,15	2048,85	795,80	48,45	359,50	
		VIIIг	3204,15	2048,85	795,80	48,45	359,50	
		VIIIе	3182,75	2048,85	774,40	48,45	359,50	
		VIIIд	3203,74	2048,85	796,93	48,45	357,96	
		IXа	3126,41	2048,85	732,72	48,45	344,84	
		IXб	3149,15	2048,85	754,12	48,45	346,18	
		IXв	3190,62	2048,85	796,93	48,45	344,84	
		IXг	3485,94	2314,66	826,44	54,76	344,84	
		IXд	3289,68	2138,10	806,74	50,54	344,84	
		IXе	3190,62	2048,85	796,93	48,45	344,84	
		Xа	3370,59	2138,10	806,74	50,54	425,75	
		Xб	3370,59	2138,10	806,74	50,54	425,75	
		Xв	3558,39	2314,66	847,84	54,76	395,89	
		Xг	3362,13	2138,10	828,14	50,54	395,89	
		XIа	3561,53	2314,66	846,72	54,76	400,15	
		XIб	3561,53	2314,66	846,72	54,76	400,15	
		XIв	3562,65	2314,66	847,84	54,76	400,15	
		XIг	3561,53	2314,66	846,72	54,76	400,15	
Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами								
	Измеритель: **100 м перил**							
10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	VIIIа	501,93	293,27	113,00	7,30	95,66	28,78
		VIIIб	494,01	293,27	114,61	7,30	86,13	
		VIIIв	499,20	293,27	119,43	7,30	86,50	
		VIIIг	499,20	293,27	119,43	7,30	86,50	
		VIIIе	495,98	293,27	116,21	7,30	86,50	
		VIIIд	498,99	293,27	119,59	7,30	86,13	
		IXа	486,19	293,27	109,95	7,30	82,97	
		IXб	489,72	293,27	113,16	7,30	83,29	
		IXв	495,83	293,27	119,59	7,30	82,97	
		IXг	538,53	331,55	124,01	8,25	82,97	
		IXд	509,96	305,93	121,06	7,61	82,97	
		IXе	495,83	293,27	119,59	7,30	82,97	
		Xа	529,43	305,93	121,06	7,61	102,44	
		Xб	529,43	305,93	121,06	7,61	102,44	
		Xв	554,03	331,55	127,23	8,25	95,25	
		Xг	525,46	305,93	124,28	7,61	95,25	
		XIа	554,89	331,55	127,06	8,25	96,28	
		XIб	554,89	331,55	127,06	8,25	96,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	555,06	331,55	127,23	8,25	96,28	
		XIг	554,89	331,55	127,06	8,25	96,28	

Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас

Измеритель: **100 м2 пола**

	Сборка							
10-02-045-01	веранд	VIIIа	5140,35	2478,38	1109,42	69,42	1552,55	237,62
		VIIIб	4997,51	2478,38	1124,83	69,42	1394,30	
		VIIIв	5139,99	2478,38	1170,96	69,42	1490,65	
		VIIIг	5139,99	2478,38	1170,96	69,42	1490,65	
		VIIIе	5109,22	2478,38	1140,19	69,42	1490,65	
		VIIIд	5045,87	2478,38	1173,19	69,42	1394,30	
		IXа	4972,79	2478,38	1080,87	69,42	1413,54	
		IXб	4982,80	2478,38	1111,65	69,42	1392,77	
		IXв	5065,11	2478,38	1173,19	69,42	1413,54	
		IXг	5430,83	2801,54	1215,75	78,45	1413,54	
		IXд	5186,19	2585,31	1187,34	72,41	1413,54	
		IXе	5065,11	2478,38	1173,19	69,42	1413,54	
		Xа	5303,88	2585,31	1187,34	72,41	1531,23	
		Xб	5240,28	2585,31	1187,34	72,41	1467,63	
		Xв	5514,72	2801,54	1246,52	78,45	1466,66	
		Xг	5270,08	2585,31	1218,11	72,41	1466,66	
		XIа	5603,81	2801,54	1244,30	78,45	1557,97	
		XIб	5603,81	2801,54	1244,30	78,45	1557,97	
		XIв	5606,03	2801,54	1246,52	78,45	1557,97	
		XIг	5603,81	2801,54	1244,30	78,45	1557,97	
10-02-045-02	террас	VIIIа	2189,69	1087,55	125,20	6,37	976,94	99,41
		VIIIб	2091,90	1087,55	126,61	6,37	877,74	
		VIIIв	2147,25	1087,55	130,84	6,37	928,86	
		VIIIг	2147,25	1087,55	130,84	6,37	928,86	
		VIIIе	2144,43	1087,55	128,02	6,37	928,86	
		VIIIд	2096,89	1087,55	131,60	6,37	877,74	
		IXа	2093,12	1087,55	123,14	6,37	882,43	
		IXб	2085,61	1087,55	125,96	6,37	872,10	
		IXв	2101,58	1087,55	131,60	6,37	882,43	
		IXг	2246,65	1228,71	135,51	7,20	882,43	
		IXд	2149,60	1134,27	132,90	6,64	882,43	
		IXе	2101,58	1087,55	131,60	6,37	882,43	
		Xа	2244,52	1134,27	132,90	6,64	977,35	
		Xб	2211,19	1134,27	132,90	6,64	944,02	
		Xв	2298,29	1228,71	138,33	7,20	931,25	
		Xг	2201,24	1134,27	135,72	6,64	931,25	
		XIа	2347,12	1228,71	137,57	7,20	980,84	
		XIб	2347,12	1228,71	137,57	7,20	980,84	
		XIв	2347,88	1228,71	138,33	7,20	980,84	
		XIг	2347,12	1228,71	137,57	7,20	980,84	

Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Измеритель: **1 шт.**

	Сборка							
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	VIIIа	67,32	36,97	5,24	-	25,11	3,80
		VIIIб	64,88	36,97	5,30	-	22,61	
		VIIIв	65,15	36,97	5,48	-	22,70	
		VIIIг	65,15	36,97	5,48	-	22,70	
		VIIIе	65,03	36,97	5,36	-	22,70	
		VIIIд	65,06	36,97	5,48	-	22,61	
		IXа	63,88	36,97	5,13	-	21,78	
		IXб	64,08	36,97	5,25	-	21,86	
		IXв	64,23	36,97	5,48	-	21,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	69,36	41,80	5,78	-	21,78	
		IXд	65,93	38,57	5,58	-	21,78	
		IXе	64,23	36,97	5,48	-	21,78	
		Ха	71,04	38,57	5,58	-	26,89	
		Хб	71,04	38,57	5,58	-	26,89	
		Хв	72,70	41,80	5,90	-	25,00	
		Хг	69,27	38,57	5,70	-	25,00	
		XIа	72,96	41,80	5,89	-	25,27	
		XIб	72,96	41,80	5,89	-	25,27	
		XIв	72,97	41,80	5,90	-	25,27	
		XIг	72,96	41,80	5,89	-	25,27	
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	VIIIа	32,65	17,49	2,61	-	12,55	1,76
		VIIIб	31,43	17,49	2,64	-	11,30	
		VIIIв	31,57	17,49	2,73	-	11,35	
		VIIIг	31,57	17,49	2,73	-	11,35	
		VIIIе	31,51	17,49	2,67	-	11,35	
		VIIIд	31,53	17,49	2,74	-	11,30	
		IXа	30,94	17,49	2,56	-	10,89	
		IXб	31,04	17,49	2,62	-	10,93	
		IXв	31,12	17,49	2,74	-	10,89	
		IXг	33,54	19,76	2,89	-	10,89	
		IXд	31,93	18,25	2,79	-	10,89	
		IXе	31,12	17,49	2,74	-	10,89	
		Ха	34,48	18,25	2,79	-	13,44	
		Хб	34,48	18,25	2,79	-	13,44	
		Хв	35,21	19,76	2,95	-	12,50	
		Хг	33,60	18,25	2,85	-	12,50	
		XIа	35,33	19,76	2,94	-	12,63	
		XIб	35,33	19,76	2,94	-	12,63	
		XIв	35,34	19,76	2,95	-	12,63	
		XIг	35,33	19,76	2,94	-	12,63	
10-02-046-03	люфт-клозета	VIIIа	47,64	26,47	0,87	-	20,30	2,72
		VIIIб	46,84	26,47	0,88	-	19,49	
		VIIIв	46,93	26,47	0,91	-	19,55	
		VIIIг	46,93	26,47	0,91	-	19,55	
		VIIIе	46,91	26,47	0,89	-	19,55	
		VIIIд	46,87	26,47	0,91	-	19,49	
		IXа	44,75	26,47	0,85	-	17,43	
		IXб	45,26	26,47	0,87	-	17,92	
		IXв	44,81	26,47	0,91	-	17,43	
		IXг	48,31	29,92	0,96	-	17,43	
		IXд	45,97	27,61	0,93	-	17,43	
		IXе	44,81	26,47	0,91	-	17,43	
		Ха	51,41	27,61	0,93	-	22,87	
		Хб	51,14	27,61	0,93	-	22,60	
		Хв	52,37	29,92	0,98	-	21,47	
		Хг	50,03	27,61	0,95	-	21,47	
		XIа	51,86	29,92	0,98	-	20,96	
		XIб	51,86	29,92	0,98	-	20,96	
		XIв	51,86	29,92	0,98	-	20,96	
		XIг	51,86	29,92	0,98	-	20,96	

Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)

Измеритель: **10 м3 блоков**

	Установка блоков (контейнеров)							
10-02-050-01	без заделки стыков	VIIIа	37,20	20,61	16,59	2,33	-	1,93
		VIIIб	37,50	20,61	16,89	2,33	-	
		VIIIв	38,37	20,61	17,76	2,33	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	38,37	20,61	17,76	2,33	-	
		VIIIе	37,79	20,61	17,18	2,33	-	
		VIIIд	38,39	20,61	17,78	2,33	-	
		IXа	36,64	20,61	16,03	2,33	-	
		IXб	37,23	20,61	16,62	2,33	-	
		IXв	38,39	20,61	17,78	2,33	-	
		IXг	41,40	23,31	18,09	2,63	-	
		IXд	39,40	21,52	17,88	2,43	-	
		IXе	38,39	20,61	17,78	2,33	-	
		Xа	39,40	21,52	17,88	2,43	-	
		Xб	39,40	21,52	17,88	2,43	-	
		Xв	41,98	23,31	18,67	2,63	-	
		Xг	39,99	21,52	18,47	2,43	-	
		XIа	41,96	23,31	18,65	2,63	-	
		XIб	41,96	23,31	18,65	2,63	-	
		XIв	41,98	23,31	18,67	2,63	-	
		XIг	41,96	23,31	18,65	2,63	-	
10-02-050-02	с заделкой стыков	VIIIа	104,40	40,80	16,59	2,33	47,01	3,82
		VIIIб	99,24	40,80	16,89	2,33	41,55	
		VIIIв	103,23	40,80	17,76	2,33	44,67	
		VIIIг	103,23	40,80	17,76	2,33	44,67	
		VIIIе	102,65	40,80	17,18	2,33	44,67	
		VIIIд	100,13	40,80	17,78	2,33	41,55	
		IXа	96,39	40,80	16,03	2,33	39,56	
		IXб	97,22	40,80	16,62	2,33	39,80	
		IXв	98,14	40,80	17,78	2,33	39,56	
		IXг	103,80	46,15	18,09	2,63	39,56	
		IXд	100,03	42,59	17,88	2,43	39,56	
		IXе	98,14	40,80	17,78	2,33	39,56	
		Xа	107,10	42,59	17,88	2,43	46,63	
		Xб	107,10	42,59	17,88	2,43	46,63	
		Xв	110,74	46,15	18,67	2,63	45,92	
		Xг	106,98	42,59	18,47	2,43	45,92	
		XIа	110,24	46,15	18,65	2,63	45,44	
		XIб	110,24	46,15	18,65	2,63	45,44	
		XIв	110,26	46,15	18,67	2,63	45,44	
		XIг	110,24	46,15	18,65	2,63	45,44	

Раздел 3. ГРАДИРНИ

Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон

Измеритель: **100 м2 обшивки**

10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	VIIIа	11785,18	1379,38	139,11	9,01	10266,69	140,61
		VIIIб	11739,24	1379,38	141,09	9,01	10218,77	
		VIIIв	11939,76	1379,38	147,03	9,01	10413,35	
		VIIIг	11939,76	1379,38	147,03	9,01	10413,35	
		VIIIе	11935,80	1379,38	143,07	9,01	10413,35	
		VIIIд	11745,38	1379,38	147,23	9,01	10218,77	
		IXа	12124,15	1379,38	135,36	9,01	10609,41	
		IXб	11509,73	1379,38	139,32	9,01	9991,03	
		IXв	12136,02	1379,38	147,23	9,01	10609,41	
		IXг	12321,44	1559,36	152,67	10,18	10609,41	
		IXд	12198,30	1439,85	149,04	9,40	10609,41	
		IXе	12136,02	1379,38	147,23	9,01	10609,41	
		Xа	13098,74	1439,85	149,04	9,40	11509,85	
		Xб	12707,31	1439,85	149,04	9,40	11118,42	
		Xв	12854,56	1559,36	156,63	10,18	11138,57	
		Xг	12731,42	1439,85	153,00	9,40	11138,57	
		XIа	13690,77	1559,36	156,42	10,18	11974,99	
		XIб	13690,77	1559,36	156,42	10,18	11974,99	
		XIв	13298,50	1559,36	156,63	10,18	11582,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	13298,29	1559,36	156,42	10,18	11582,51	
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах								
	Измеритель: **100 м2 щитов**							
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	VIIIа	6969,49	282,79	86,95	5,59	6599,75	26,16
		VIIIб	6982,61	282,79	88,18	5,59	6611,64	
		VIIIв	6990,80	282,79	91,87	5,59	6616,14	
		VIIIг	6990,80	282,79	91,87	5,59	6616,14	
		VIIIе	6988,34	282,79	89,41	5,59	6616,14	
		VIIIд	6986,44	282,79	92,01	5,59	6611,64	
		IXа	7226,72	282,79	84,62	5,59	6859,31	
		IXб	6899,77	282,79	87,09	5,59	6529,89	
		IXв	7234,11	282,79	92,01	5,59	6859,31	
		IXг	7274,35	319,68	95,36	6,32	6859,31	
		IXд	7247,51	295,08	93,12	5,83	6859,31	
		IXе	7234,11	282,79	92,01	5,59	6859,31	
		Xа	7843,56	295,08	93,12	5,83	7455,36	
		Xб	7537,76	295,08	93,12	5,83	7149,56	
		Xв	7565,29	319,68	97,83	6,32	7147,78	
		Xг	7538,45	295,08	95,59	5,83	7147,78	
		XIа	8229,96	319,68	97,69	6,32	7812,59	
		XIб	8229,96	319,68	97,69	6,32	7812,59	
		XIв	7930,95	319,68	97,83	6,32	7513,44	
		XIг	7930,81	319,68	97,69	6,32	7513,44	
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок								
	Измеритель: **100 м2 щитов**							
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	VIIIа	9373,97	279,39	968,85	128,59	8125,73	27,80
		VIIIб	9382,68	279,39	985,59	128,59	8117,70	
		VIIIв	9442,85	279,39	1035,64	128,59	8127,82	
		VIIIг	9442,85	279,39	1035,64	128,59	8127,82	
		VIIIе	9409,46	279,39	1002,25	128,59	8127,82	
		VIIIд	9434,07	279,39	1036,98	128,59	8117,70	
		IXа	9699,81	279,39	936,79	128,59	8483,63	
		IXб	9373,97	279,39	970,19	128,59	8124,39	
		IXв	9800,00	279,39	1036,98	128,59	8483,63	
		IXг	9856,07	315,81	1056,63	145,31	8483,63	
		IXд	9818,75	291,62	1043,50	134,14	8483,63	
		IXе	9800,00	279,39	1036,98	128,59	8483,63	
		Xа	10328,11	291,62	1043,50	134,14	8992,99	
		Xб	9867,40	291,62	1043,50	134,14	8532,28	
		Xв	9989,83	315,81	1090,03	145,31	8583,99	
		Xг	9952,51	291,62	1076,90	134,14	8583,99	
		XIа	11003,85	315,81	1088,69	145,31	9599,35	
		XIб	11003,85	315,81	1088,69	145,31	9599,35	
		XIв	10637,16	315,81	1090,03	145,31	9231,32	
		XIг	10635,82	315,81	1088,69	145,31	9231,32	
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения								
	Измеритель: **1 м3 древесины в деле**							
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	VIIIа	3144,24	220,44	37,66	2,17	2886,14	21,36
		VIIIб	3147,50	220,44	38,19	2,17	2888,87	
		VIIIв	3158,86	220,44	39,75	2,17	2898,67	
		VIIIг	3158,86	220,44	39,75	2,17	2898,67	
		VIIIе	3157,82	220,44	38,71	2,17	2898,67	
		VIIIд	3149,12	220,44	39,81	2,17	2888,87	
		IXа	3227,77	220,44	36,68	2,17	2970,65	
		IXб	3097,78	220,44	37,72	2,17	2839,62	
		IXв	3230,90	220,44	39,81	2,17	2970,65	
		IXг	3261,04	249,06	41,33	2,46	2970,65	
		IXд	3240,80	229,83	40,32	2,27	2970,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	3230,90	220,44	39,81	2,17	2970,65	
		Ха	3504,55	229,83	40,32	2,27	3234,40	
		Хб	3372,47	229,83	40,32	2,27	3102,32	
		Хв	3392,65	249,06	42,38	2,46	3101,21	
		Хг	3372,40	229,83	41,36	2,27	3101,21	
		XIа	3699,07	249,06	42,32	2,46	3407,69	
		XIб	3699,07	249,06	42,32	2,46	3407,69	
		XIв	3571,21	249,06	42,38	2,46	3279,77	
		XIг	3571,15	249,06	42,32	2,46	3279,77	

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Измеритель: **100 м2 перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки							
10-04-001-01	78 мм	VIIIа	6783,06	1660,20	124,63	8,08	4998,23	172,22
		VIIIб	6638,58	1660,20	126,40	8,08	4851,98	
		VIIIв	7065,53	1660,20	131,72	8,08	5273,61	
		VIIIг	7065,53	1660,20	131,72	8,08	5273,61	
		VIIIе	7061,99	1660,20	128,18	8,08	5273,61	
		VIIIд	6644,09	1660,20	131,91	8,08	4851,98	
		IXа	6622,22	1660,20	121,27	8,08	4840,75	
		IXб	6548,29	1660,20	124,81	8,08	4763,28	
		IXв	6632,86	1660,20	131,91	8,08	4840,75	
		IXг	6853,01	1875,48	136,78	9,13	4840,75	
		IXд	6706,81	1732,53	133,53	8,42	4840,75	
		IXе	6632,86	1660,20	131,91	8,08	4840,75	
		Ха	7349,07	1732,53	133,53	8,42	5483,01	
		Хб	6862,14	1732,53	133,53	8,42	4996,08	
		Хв	7077,75	1875,48	140,33	9,13	5061,94	
		Хг	6931,54	1732,53	137,07	8,42	5061,94	
		XIа	8338,73	1875,48	140,14	9,13	6323,11	
		XIб	8338,73	1875,48	140,14	9,13	6323,11	
		XIв	8179,32	1875,48	140,33	9,13	6163,51	
		XIг	8179,13	1875,48	140,14	9,13	6163,51	
10-04-001-02	108 мм	VIIIа	7619,46	1838,83	135,15	8,70	5645,48	190,75
		VIIIб	7376,70	1838,83	137,08	8,70	5400,79	
		VIIIв	7875,73	1838,83	142,84	8,70	5894,06	
		VIIIг	7875,73	1838,83	142,84	8,70	5894,06	
		VIIIе	7871,88	1838,83	138,99	8,70	5894,06	
		VIIIд	7382,66	1838,83	143,04	8,70	5400,79	
		IXа	7370,63	1838,83	131,51	8,70	5400,29	
		IXб	7296,70	1838,83	135,35	8,70	5322,52	
		IXв	7382,16	1838,83	143,04	8,70	5400,29	
		IXг	7625,90	2077,27	148,34	9,83	5400,29	
		IXд	7464,04	1918,95	144,80	9,07	5400,29	
		IXе	7382,16	1838,83	143,04	8,70	5400,29	
		Ха	8324,43	1918,95	144,80	9,07	6260,68	
		Хб	7607,06	1918,95	144,80	9,07	5543,31	
		Хв	7858,40	2077,27	152,18	9,83	5628,95	
		Хг	7696,54	1918,95	148,64	9,07	5628,95	
		XIа	9348,14	2077,27	151,98	9,83	7118,89	
		XIб	9348,14	2077,27	151,98	9,83	7118,89	
		XIв	9188,74	2077,27	152,18	9,83	6959,29	
		XIг	9188,54	2077,27	151,98	9,83	6959,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки							
10-04-001-03	106 мм	VIIIа	10506,13	2038,47	226,86	14,60	8240,80	211,46
		VIIIб	10374,12	2038,47	230,09	14,60	8105,56	
		VIIIв	11080,41	2038,47	239,76	14,60	8802,18	
		VIIIг	11080,41	2038,47	239,76	14,60	8802,18	
		VIIIе	11073,96	2038,47	233,31	14,60	8802,18	
		VIIIд	10384,13	2038,47	240,10	14,60	8105,56	
		IXа	10364,80	2038,47	220,75	14,60	8105,58	
		IXб	10198,10	2038,47	227,20	14,60	7932,43	
		IXв	10384,15	2038,47	240,10	14,60	8105,58	
		IXг	10657,37	2302,80	248,99	16,50	8105,58	
		IXд	10475,93	2127,29	243,06	15,23	8105,58	
		IXе	10384,15	2038,47	240,10	14,60	8105,58	
		Xа	11271,15	2127,29	243,06	15,23	8900,80	
		Xб	10791,06	2127,29	243,06	15,23	8420,71	
		Xв	11040,51	2302,80	255,44	16,50	8482,27	
		Xг	10859,06	2127,29	249,50	15,23	8482,27	
		XIа	13055,47	2302,80	255,10	16,50	10497,57	
		XIб	13055,47	2302,80	255,10	16,50	10497,57	
		XIв	12736,61	2302,80	255,44	16,50	10178,37	
		XIг	12736,27	2302,80	255,10	16,50	10178,37	
10-04-001-04	136 мм	VIIIа	11368,63	2185,58	236,52	15,22	8946,53	226,72
		VIIIб	11127,90	2185,58	239,88	15,22	8702,44	
		VIIIв	11914,04	2185,58	249,96	15,22	9478,50	
		VIIIг	11914,04	2185,58	249,96	15,22	9478,50	
		VIIIе	11907,32	2185,58	243,24	15,22	9478,50	
		VIIIд	11138,34	2185,58	250,32	15,22	8702,44	
		IXа	11127,51	2185,58	230,15	15,22	8711,78	
		IXб	10963,85	2185,58	236,87	15,22	8541,40	
		IXв	11147,68	2185,58	250,32	15,22	8711,78	
		IXг	11440,35	2468,98	259,59	17,20	8711,78	
		IXд	11245,98	2280,80	253,40	15,88	8711,78	
		IXе	11147,68	2185,58	250,32	15,22	8711,78	
		Xа	12285,37	2280,80	253,40	15,88	9751,17	
		Xб	11549,94	2280,80	253,40	15,88	9015,74	
		Xв	11831,42	2468,98	266,31	17,20	9096,13	
		Xг	11637,05	2280,80	260,12	15,88	9096,13	
		XIа	14101,19	2468,98	265,96	17,20	11366,25	
		XIб	14101,19	2468,98	265,96	17,20	11366,25	
		XIв	13782,34	2468,98	266,31	17,20	11047,05	
		XIг	13781,99	2468,98	265,96	17,20	11047,05	
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки							
10-04-001-05	78 мм	VIIIа	13061,37	3154,42	192,20	12,42	9714,75	309,56
		VIIIб	12286,10	3154,42	194,94	12,42	8936,74	
		VIIIв	13267,72	3154,42	203,14	12,42	9910,16	
		VIIIг	13267,72	3154,42	203,14	12,42	9910,16	
		VIIIе	13262,25	3154,42	197,67	12,42	9910,16	
		VIIIд	12294,59	3154,42	203,43	12,42	8936,74	
		IXа	13010,06	3154,42	187,02	12,42	9668,62	
		IXб	11963,23	3154,42	192,49	12,42	8616,32	
		IXв	13026,47	3154,42	203,43	12,42	9668,62	
		IXг	13445,70	3566,13	210,95	14,04	9668,62	
		IXд	13165,17	3290,62	205,93	12,96	9668,62	
		IXе	13026,47	3154,42	203,43	12,42	9668,62	
		Xа	14049,45	3290,62	205,93	12,96	10552,90	
		Xб	13543,47	3290,62	205,93	12,96	10046,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	13190,71	3566,13	216,41	14,04	9408,17	
		Хг	12910,19	3290,62	211,40	12,96	9408,17	
		XIа	14870,71	3566,13	216,13	14,04	11088,45	
		XIб	14870,66	3566,13	216,13	14,04	11088,40	
		XIв	14711,29	3566,13	216,41	14,04	10928,75	
		XIг	14711,01	3566,13	216,13	14,04	10928,75	
10-04-001-06	108 мм	VIIIа	17058,59	4154,06	229,71	14,75	12674,82	407,66
		VIIIб	15838,18	4154,06	232,98	14,75	11451,14	
		VIIIв	17207,19	4154,06	242,77	14,75	12810,36	
		VIIIг	17207,19	4154,06	242,77	14,75	12810,36	
		VIIIе	17200,66	4154,06	236,24	14,75	12810,36	
		VIIIд	15848,31	4154,06	243,11	14,75	11451,14	
		IXа	16999,38	4154,06	223,53	14,75	12621,79	
		IXб	15381,59	4154,06	230,06	14,75	10997,47	
		IXв	17018,96	4154,06	243,11	14,75	12621,79	
		IXг	17570,15	4696,24	252,12	16,67	12621,79	
		IXд	17201,33	4333,43	246,11	15,39	12621,79	
		IXе	17018,96	4154,06	243,11	14,75	12621,79	
		Ха	18407,28	4333,43	246,11	15,39	13827,74	
		Хб	17677,21	4333,43	246,11	15,39	13097,67	
		Хв	17051,53	4696,24	258,65	16,67	12096,64	
		Хг	16682,70	4333,43	252,63	15,39	12096,64	
		XIа	19102,04	4696,24	258,31	16,67	14147,49	
		XIб	19101,96	4696,24	258,31	16,67	14147,41	
		XIв	18942,62	4696,24	258,65	16,67	13987,73	
		XIг	18942,28	4696,24	258,31	16,67	13987,73	
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки							
10-04-001-07	106 мм	VIIIа	16796,38	3554,27	284,79	18,33	12957,32	348,80
		VIIIб	16033,43	3554,27	288,84	18,33	12190,32	
		VIIIв	17293,98	3554,27	300,98	18,33	13438,73	
		VIIIг	17293,98	3554,27	300,98	18,33	13438,73	
		VIIIе	17285,88	3554,27	292,88	18,33	13438,73	
		VIIIд	16045,99	3554,27	301,40	18,33	12190,32	
		IXа	16764,85	3554,27	277,12	18,33	12933,46	
		IXб	15624,94	3554,27	285,21	18,33	11785,46	
		IXв	16789,13	3554,27	301,40	18,33	12933,46	
		IXг	17264,20	4018,18	312,56	20,71	12933,46	
		IXд	16946,31	3707,74	305,11	19,12	12933,46	
		IXе	16789,13	3554,27	301,40	18,33	12933,46	
		Ха	17983,55	3707,74	305,11	19,12	13970,70	
		Хб	17484,40	3707,74	305,11	19,12	13471,55	
		Хв	17167,33	4018,18	320,66	20,71	12828,49	
		Хг	16849,44	3707,74	313,21	19,12	12828,49	
		XIа	19601,32	4018,18	320,23	20,71	15262,91	
		XIб	19601,27	4018,18	320,23	20,71	15262,86	
		XIв	19282,44	4018,18	320,66	20,71	14943,60	
		XIг	19282,01	4018,18	320,23	20,71	14943,60	
10-04-001-08	136 мм	VIIIа	20904,76	4553,91	331,08	21,28	16019,77	446,90
		VIIIб	19679,33	4553,91	335,79	21,28	14789,63	
		VIIIв	21340,44	4553,91	349,89	21,28	16436,64	
		VIIIг	21340,44	4553,91	349,89	21,28	16436,64	
		VIIIе	21331,04	4553,91	340,49	21,28	16436,64	
		VIIIд	19693,93	4553,91	350,39	21,28	14789,63	
		IXа	20846,19	4553,91	322,16	21,28	15970,12	
		IXб	19139,08	4553,91	331,57	21,28	14253,60	
		IXв	20874,42	4553,91	350,39	21,28	15970,12	
		IXг	21481,78	5148,29	363,37	24,04	15970,12	
		IXд	21075,38	4750,55	354,71	22,19	15970,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	20874,42	4553,91	350,39	21,28	15970,12	
		Ха	22478,13	4750,55	354,71	22,19	17372,87	
		Хб	21712,20	4750,55	354,71	22,19	16606,94	
		Хв	21121,66	5148,29	372,78	24,04	15600,59	
		Хг	20715,25	4750,55	364,11	22,19	15600,59	
		XIа	23970,69	5148,29	372,29	24,04	18450,11	
		XIб	23970,61	5148,29	372,29	24,04	18450,03	
		XIв	23651,82	5148,29	372,78	24,04	18130,75	
		XIг	23651,33	5148,29	372,29	24,04	18130,75	
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру								
	Измеритель: **100 м2 перегородок**							
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами в							
10-04-002-01	один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	VIIIа	7049,67	1347,31	125,50	8,08	5576,86	137,34
		VIIIб	6951,50	1347,31	127,29	8,08	5476,90	
		VIIIв	7365,83	1347,31	132,63	8,08	5885,89	
		VIIIг	7365,83	1347,31	132,63	8,08	5885,89	
		VIIIе	7362,27	1347,31	129,07	8,08	5885,89	
		VIIIд	6957,03	1347,31	132,82	8,08	5476,90	
		IXа	6961,68	1347,31	122,12	8,08	5492,25	
		IXб	6819,48	1347,31	125,69	8,08	5346,48	
		IXв	6972,38	1347,31	132,82	8,08	5492,25	
		IXг	7153,09	1523,10	137,74	9,13	5492,25	
		IXд	7033,07	1406,36	134,46	8,42	5492,25	
		IXе	6972,38	1347,31	132,82	8,08	5492,25	
		Ха	7615,85	1406,36	134,46	8,42	6075,03	
		Хб	7158,85	1406,36	134,46	8,42	5618,03	
		Хв	7135,73	1523,10	141,31	9,13	5471,32	
		Хг	7015,70	1406,36	138,02	8,42	5471,32	
		XIа	8598,14	1523,10	141,12	9,13	6933,92	
		XIб	8598,14	1523,10	141,12	9,13	6933,92	
		XIв	8438,73	1523,10	141,31	9,13	6774,32	
		XIг	8438,54	1523,10	141,12	9,13	6774,32	
10-04-002-02	два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	VIIIа	11684,27	1753,64	229,71	14,75	9700,92	178,76
		VIIIб	11641,60	1753,64	232,98	14,75	9654,98	
		VIIIв	12343,81	1753,64	242,77	14,75	10347,40	
		VIIIг	12343,81	1753,64	242,77	14,75	10347,40	
		VIIIе	12337,28	1753,64	236,24	14,75	10347,40	
		VIIIд	11651,73	1753,64	243,11	14,75	9654,98	
		IXа	11700,43	1753,64	223,53	14,75	9723,26	
		IXб	11370,77	1753,64	230,06	14,75	9387,07	
		IXв	11720,01	1753,64	243,11	14,75	9723,26	
		IXг	11957,83	1982,45	252,12	16,67	9723,26	
		IXд	11799,87	1830,50	246,11	15,39	9723,26	
		IXе	11720,01	1753,64	243,11	14,75	9723,26	
		Ха	12499,57	1830,50	246,11	15,39	10422,96	
		Хб	12042,57	1830,50	246,11	15,39	9965,96	
		Хв	11880,21	1982,45	258,65	16,67	9639,11	
		Хг	11722,24	1830,50	252,63	15,39	9639,11	
		XIа	14325,51	1982,45	258,31	16,67	12084,75	
		XIб	14325,51	1982,45	258,31	16,67	12084,75	
		XIв	14006,65	1982,45	258,65	16,67	11765,55	
		XIг	14006,31	1982,45	258,31	16,67	11765,55	
10-04-002-03	один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	VIIIа	12619,31	2598,37	186,27	11,96	9834,67	264,87
		VIIIб	11914,26	2598,37	188,92	11,96	9126,97	
		VIIIв	12871,43	2598,37	196,86	11,96	10076,20	
		VIIIг	12871,43	2598,37	196,86	11,96	10076,20	
		VIIIе	12866,13	2598,37	191,56	11,96	10076,20	
		VIIIд	11922,47	2598,37	197,13	11,96	9126,97	
		IXа	12647,77	2598,37	181,26	11,96	9868,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	11545,63	2598,37	186,55	11,96	8760,71	
		IXв	12663,64	2598,37	197,13	11,96	9868,14	
		IXг	13009,99	2937,41	204,44	13,51	9868,14	
		IXд	12779,97	2712,27	199,56	12,47	9868,14	
		IXе	12663,64	2598,37	197,13	11,96	9868,14	
		Xа	13581,62	2712,27	199,56	12,47	10669,79	
		Xб	13105,57	2712,27	199,56	12,47	10193,74	
		Xв	12528,95	2937,41	209,73	13,51	9381,81	
		Xг	12298,94	2712,27	204,86	12,47	9381,81	
		XIа	14322,00	2937,41	209,46	13,51	11175,13	
		XIб	14321,95	2937,41	209,46	13,51	11175,08	
		XIв	14162,56	2937,41	209,73	13,51	11015,42	
		XIг	14162,29	2937,41	209,46	13,51	11015,42	
10-04-002-04	два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	VIIIа	17253,05	3004,70	289,61	18,64	13958,74	306,29
		VIIIб	16603,48	3004,70	293,74	18,64	13305,04	
		VIIIв	17848,49	3004,70	306,08	18,64	14537,71	
		VIIIг	17848,49	3004,70	306,08	18,64	14537,71	
		VIIIе	17840,26	3004,70	297,85	18,64	14537,71	
		VIIIд	16616,25	3004,70	306,51	18,64	13305,04	
		IXа	17385,66	3004,70	281,81	18,64	14099,15	
		IXб	16096,05	3004,70	290,05	18,64	12801,30	
		IXв	17410,36	3004,70	306,51	18,64	14099,15	
		IXг	17813,77	3396,76	317,86	21,06	14099,15	
		IXд	17545,84	3136,41	310,28	19,44	14099,15	
		IXе	17410,36	3004,70	306,51	18,64	14099,15	
		Xа	18464,41	3136,41	310,28	19,44	15017,72	
		Xб	17988,36	3136,41	310,28	19,44	14541,67	
		Xв	17272,45	3396,76	326,09	21,06	13549,60	
		Xг	17004,53	3136,41	318,52	19,44	13549,60	
		XIа	20048,38	3396,76	325,66	21,06	16325,96	
		XIб	20048,33	3396,76	325,66	21,06	16325,91	
		XIв	19729,51	3396,76	326,09	21,06	16006,66	
		XIг	19729,08	3396,76	325,66	21,06	16006,66	
10-04-002-05	два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	VIIIа	21360,29	3539,35	357,19	22,98	17463,75	360,79
		VIIIб	20092,13	3539,35	362,27	22,98	16190,51	
		VIIIв	21891,50	3539,35	377,50	22,98	17974,65	
		VIIIг	21891,50	3539,35	377,50	22,98	17974,65	
		VIIIе	21881,34	3539,35	367,34	22,98	17974,65	
		VIIIд	20107,89	3539,35	378,03	22,98	16190,51	
		IXа	21468,56	3539,35	347,57	22,98	17581,64	
		IXб	19385,04	3539,35	357,72	22,98	15487,97	
		IXв	21499,02	3539,35	378,03	22,98	17581,64	
		IXг	21974,83	4001,16	392,03	25,97	17581,64	
		IXд	21658,81	3694,49	382,68	23,98	17581,64	
		IXе	21499,02	3539,35	378,03	22,98	17581,64	
		Xа	23046,79	3694,49	382,68	23,98	18969,62	
		Xб	22219,45	3694,49	382,68	23,98	18142,28	
		Xв	21073,27	4001,16	402,18	25,97	16669,93	
		Xг	20757,26	3694,49	392,84	23,98	16669,93	
		XIа	24266,16	4001,16	401,65	25,97	19863,35	
		XIб	24266,07	4001,16	401,65	25,97	19863,26	
		XIв	23947,30	4001,16	402,18	25,97	19543,96	
		XIг	23946,77	4001,16	401,65	25,97	19543,96	
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной							
10-04-003-01	50 мм	VIIIа	12381,56	1554,99	107,68	11,34	10718,89	152,60
		VIIIб	11238,39	1554,99	109,20	11,34	9574,20	
		VIIIв	12544,01	1554,99	113,57	11,34	10875,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	12544,01	1554,99	113,57	11,34	10875,45	
		VIIIе	12541,07	1554,99	110,63	11,34	10875,45	
		VIIIд	11243,30	1554,99	114,11	11,34	9574,20	
		IXа	11871,35	1554,99	105,28	11,34	10211,08	
		IXб	10993,27	1554,99	108,22	11,34	9330,06	
		IXв	11880,18	1554,99	114,11	11,34	10211,08	
		IXг	12084,67	1757,95	115,64	12,81	10211,08	
		IXд	11947,84	1622,14	114,62	11,83	10211,08	
		IXе	11880,18	1554,99	114,11	11,34	10211,08	
		Xа	13438,98	1622,14	114,62	11,83	11702,22	
		Xб	12607,40	1622,14	114,62	11,83	10870,64	
		Xв	11630,41	1757,95	118,58	12,81	9753,88	
		Xг	11493,59	1622,14	117,57	11,83	9753,88	
		XIа	14265,77	1757,95	118,04	12,81	12389,78	
		XIб	14265,72	1757,95	118,04	12,81	12389,73	
		XIв	14055,42	1757,95	118,58	12,81	12178,89	
		XIг	14054,88	1757,95	118,04	12,81	12178,89	
10-04-003-02	75 мм	VIIIа	13798,87	1910,42	213,34	11,80	11675,11	187,48
		VIIIб	12486,05	1910,42	216,07	11,80	10359,56	
		VIIIв	13963,82	1910,42	224,04	11,80	11829,36	
		VIIIг	13963,82	1910,42	224,04	11,80	11829,36	
		VIIIе	13958,47	1910,42	218,69	11,80	11829,36	
		VIIIд	12494,76	1910,42	224,78	11,80	10359,56	
		IXа	13372,04	1910,42	208,74	11,80	11252,88	
		IXб	12153,31	1910,42	214,09	11,80	10028,80	
		IXв	13388,08	1910,42	224,78	11,80	11252,88	
		IXг	13644,72	2159,77	232,07	13,34	11252,88	
		IXд	13472,99	1992,91	227,20	12,31	11252,88	
		IXе	13388,08	1910,42	224,78	11,80	11252,88	
		Xа	14947,76	1992,91	227,20	12,31	12727,65	
		Xб	14187,32	1992,91	227,20	12,31	11967,21	
		Xв	13034,51	2159,77	237,41	13,34	10637,33	
		Xг	12862,79	1992,91	232,55	12,31	10637,33	
		XIа	15633,15	2159,77	236,67	13,34	13236,71	
		XIб	15633,08	2159,77	236,67	13,34	13236,64	
		XIв	15420,22	2159,77	237,41	13,34	13023,04	
		XIг	15419,48	2159,77	236,67	13,34	13023,04	
10-04-003-03	100 мм	VIIIа	15519,88	1865,99	233,76	13,20	13420,13	183,12
		VIIIб	13889,90	1865,99	236,78	13,20	11787,13	
		VIIIв	15650,77	1865,99	245,63	13,20	13539,15	
		VIIIг	15650,77	1865,99	245,63	13,20	13539,15	
		VIIIе	15644,83	1865,99	239,69	13,20	13539,15	
		VIIIд	13899,52	1865,99	246,40	13,20	11787,13	
		IXа	15087,10	1865,99	228,60	13,20	12992,51	
		IXб	13432,72	1865,99	234,53	13,20	11332,20	
		IXв	15104,90	1865,99	246,40	13,20	12992,51	
		IXг	15356,51	2109,54	254,46	14,92	12992,51	
		IXд	15188,16	1946,57	249,08	13,77	12992,51	
		IXе	15104,90	1865,99	246,40	13,20	12992,51	
		Xа	16889,37	1946,57	249,08	13,77	14693,72	
		Xб	15955,14	1946,57	249,08	13,77	13759,49	
		Xв	14549,72	2109,54	260,40	14,92	12179,78	
		Xг	14381,36	1946,57	255,01	13,77	12179,78	
		XIа	17342,36	2109,54	259,63	14,92	14973,19	
		XIб	17342,27	2109,54	259,63	14,92	14973,10	
		XIв	17134,02	2109,54	260,40	14,92	14764,08	
		XIг	17133,25	2109,54	259,63	14,92	14764,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ								
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-04-009-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции	VIIIа	10552,55	2325,10	136,72	8,54	8090,73	220,18
		VIIIб	10743,92	2325,10	138,60	8,54	8280,22	
		VIIIв	11686,44	2325,10	144,23	8,54	9217,11	
		VIIIг	11686,44	2325,10	144,23	8,54	9217,11	
		VIIIе	11682,69	2325,10	140,48	8,54	9217,11	
		VIIIд	10749,83	2325,10	144,51	8,54	8280,22	
		IXа	11268,00	2325,10	133,20	8,54	8809,70	
		IXб	11284,60	2325,10	137,00	8,54	8822,50	
		IXв	11279,31	2325,10	144,51	8,54	8809,70	
		IXг	11585,89	2626,75	149,44	9,65	8809,70	
		IXд	11382,23	2426,38	146,15	8,91	8809,70	
		IXе	11279,31	2325,10	144,51	8,54	8809,70	
		Xа	11759,71	2426,38	146,15	8,91	9187,18	
		Xб	11713,69	2426,38	146,15	8,91	9141,16	
		Xв	10590,26	2626,75	153,24	9,65	7810,27	
		Xг	10386,60	2426,38	149,95	8,91	7810,27	
		XIа	13040,01	2626,75	152,96	9,65	10260,30	
		XIб	13040,01	2626,75	152,96	9,65	10260,30	
		XIв	12834,88	2626,75	153,24	9,65	10054,89	
		XIг	12834,60	2626,75	152,96	9,65	10054,89	
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной							
10-04-009-02	50 мм	VIIIа	15192,20	2662,94	164,34	10,09	12364,92	246,34
		VIIIб	14774,37	2662,94	166,60	10,09	11944,83	
		VIIIв	16260,11	2662,94	173,38	10,09	13423,79	
		VIIIг	16260,11	2662,94	173,38	10,09	13423,79	
		VIIIе	16255,59	2662,94	168,86	10,09	13423,79	
		VIIIд	14781,47	2662,94	173,70	10,09	11944,83	
		IXа	16024,66	2662,94	160,10	10,09	13201,62	
		IXб	15081,45	2662,94	164,66	10,09	12253,85	
		IXв	16038,26	2662,94	173,70	10,09	13201,62	
		IXг	16391,67	3010,27	179,78	11,41	13201,62	
		IXд	16156,06	2778,72	175,72	10,53	13201,62	
		IXе	16038,26	2662,94	173,70	10,09	13201,62	
		Xа	16755,02	2778,72	175,72	10,53	13800,58	
		Xб	16689,20	2778,72	175,72	10,53	13734,76	
		Xв	14931,76	3010,27	184,34	11,41	11737,15	
		Xг	14696,16	2778,72	180,29	10,53	11737,15	
		XIа	17715,15	3010,27	184,02	11,41	14520,86	
		XIб	17715,10	3010,27	184,02	11,41	14520,81	
		XIв	17509,24	3010,27	184,34	11,41	14314,63	
		XIг	17508,92	3010,27	184,02	11,41	14314,63	
10-04-009-03	75 мм	VIIIа	17180,01	2922,16	178,82	11,03	14079,03	270,32
		VIIIб	16452,33	2922,16	181,29	11,03	13348,88	
		VIIIв	18224,09	2922,16	188,68	11,03	15113,25	
		VIIIг	18224,09	2922,16	188,68	11,03	15113,25	
		VIIIе	18219,16	2922,16	183,75	11,03	15113,25	
		VIIIд	16460,07	2922,16	189,03	11,03	13348,88	
		IXа	18070,88	2922,16	174,19	11,03	14974,53	
		IXб	16596,14	2922,16	179,17	11,03	13494,81	
		IXв	18085,72	2922,16	189,03	11,03	14974,53	
		IXг	18473,51	3303,31	195,67	12,46	14974,53	
		IXд	18214,98	3049,21	191,24	11,50	14974,53	
		IXе	18085,72	2922,16	189,03	11,03	14974,53	
		Xа	18915,48	3049,21	191,24	11,50	15675,03	
		Xб	18839,45	3049,21	191,24	11,50	15599,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	16793,79	3303,31	200,65	12,46	13289,83	
		Хг	16535,25	3049,21	196,21	11,50	13289,83	
		XIа	19625,19	3303,31	200,30	12,46	16121,58	
		XIб	19625,11	3303,31	200,30	12,46	16121,50	
		XIв	19417,58	3303,31	200,65	12,46	15913,62	
		XIг	19417,23	3303,31	200,30	12,46	15913,62	
10-04-009-04	90 мм	VIIIа	18054,39	2910,38	187,37	11,49	14956,64	269,23
		VIIIб	17163,59	2910,38	189,96	11,49	14063,25	
		VIIIв	19095,83	2910,38	197,70	11,49	15987,75	
		VIIIг	19095,83	2910,38	197,70	11,49	15987,75	
		VIIIе	19090,67	2910,38	192,54	11,49	15987,75	
		VIIIд	17171,69	2910,38	198,06	11,49	14063,25	
		IXа	19015,93	2910,38	182,52	11,49	15923,03	
		IXб	17244,84	2910,38	187,73	11,49	14146,73	
		IXв	19031,47	2910,38	198,06	11,49	15923,03	
		IXг	19418,08	3289,99	205,06	12,99	15923,03	
		IXд	19160,33	3036,91	200,39	11,99	15923,03	
		IXе	19031,47	2910,38	198,06	11,49	15923,03	
		Xа	19880,47	3036,91	200,39	11,99	16643,17	
		Xб	19801,20	3036,91	200,39	11,99	16563,90	
		Xв	17575,50	3289,99	210,27	12,99	14075,24	
		Xг	17317,75	3036,91	205,60	11,99	14075,24	
		XIа	20423,94	3289,99	209,91	12,99	16924,04	
		XIб	20423,85	3289,99	209,91	12,99	16923,95	
		XIв	20222,14	3289,99	210,27	12,99	16721,88	
		XIг	20221,78	3289,99	209,91	12,99	16721,88	
10-04-009-05	100 мм	VIIIа	18678,77	2898,59	195,05	11,96	15585,13	268,14
		VIIIб	17688,02	2898,59	197,74	11,96	14591,69	
		VIIIв	19731,02	2898,59	205,81	11,96	16626,62	
		VIIIг	19731,02	2898,59	205,81	11,96	16626,62	
		VIIIе	19725,64	2898,59	200,43	11,96	16626,62	
		VIIIд	17696,46	2898,59	206,18	11,96	14591,69	
		IXа	19699,69	2898,59	189,99	11,96	16611,11	
		IXб	17732,54	2898,59	195,41	11,96	14638,54	
		IXв	19715,88	2898,59	206,18	11,96	16611,11	
		IXг	20101,27	3276,67	213,49	13,51	16611,11	
		IXд	19844,34	3024,62	208,61	12,47	16611,11	
		IXе	19715,88	2898,59	206,18	11,96	16611,11	
		Xа	20577,22	3024,62	208,61	12,47	17343,99	
		Xб	20496,24	3024,62	208,61	12,47	17263,01	
		Xв	18139,66	3276,67	218,91	13,51	14644,08	
		Xг	17882,74	3024,62	214,04	12,47	14644,08	
		XIа	21013,17	3276,67	218,55	13,51	17517,95	
		XIб	21013,06	3276,67	218,55	13,51	17517,84	
		XIв	20815,10	3276,67	218,91	13,51	17319,52	
		XIг	20814,74	3276,67	218,55	13,51	17319,52	
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в							
10-04-010-01	один слой без изоляции	VIIIа	9607,41	2398,80	128,37	7,77	7080,24	229,99
		VIIIб	9830,77	2398,80	130,13	7,77	7301,84	
		VIIIв	10325,86	2398,80	135,41	7,77	7791,65	
		VIIIг	10325,86	2398,80	135,41	7,77	7791,65	
		VIIIе	10322,34	2398,80	131,89	7,77	7791,65	
		VIIIд	9836,30	2398,80	135,66	7,77	7301,84	
		IXа	10002,85	2398,80	125,07	7,77	7478,98	
		IXб	10019,06	2398,80	128,62	7,77	7491,64	
		IXв	10013,44	2398,80	135,66	7,77	7478,98	
		IXг	10331,00	2711,58	140,44	8,78	7478,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	10118,52	2502,29	137,25	8,10	7478,98	
		IXе	10013,44	2398,80	135,66	7,77	7478,98	
		Xа	10428,72	2502,29	137,25	8,10	7789,18	
		Xб	10406,58	2502,29	137,25	8,10	7767,04	
		Xв	10094,67	2711,58	143,99	8,78	7239,10	
		Xг	9882,19	2502,29	140,80	8,10	7239,10	
		XIа	11644,13	2711,58	143,74	8,78	8788,81	
		XIб	11644,13	2711,58	143,74	8,78	8788,81	
		XIв	11457,58	2711,58	143,99	8,78	8602,01	
		XIг	11457,33	2711,58	143,74	8,78	8602,01	
10-04-010-02	два слоя без изоляции	VIIIа	14052,18	3308,29	231,15	13,98	10512,74	317,19
		VIIIб	14285,35	3308,29	234,32	13,98	10742,74	
		VIIIв	15061,85	3308,29	243,80	13,98	11509,76	
		VIIIг	15061,85	3308,29	243,80	13,98	11509,76	
		VIIIе	15055,52	3308,29	237,47	13,98	11509,76	
		VIIIд	14295,29	3308,29	244,26	13,98	10742,74	
		IXа	14473,86	3308,29	225,21	13,98	10940,36	
		IXб	14362,36	3308,29	231,61	13,98	10822,46	
		IXв	14492,91	3308,29	244,26	13,98	10940,36	
		IXг	14932,86	3739,67	252,83	15,80	10940,36	
		IXд	14638,50	3451,03	247,11	14,58	10940,36	
		IXе	14492,91	3308,29	244,26	13,98	10940,36	
		Xа	15097,99	3451,03	247,11	14,58	11399,85	
		Xб	15075,86	3451,03	247,11	14,58	11377,72	
		Xв	14834,32	3739,67	259,22	15,80	10835,43	
		Xг	14539,96	3451,03	253,50	14,58	10835,43	
		XIа	17160,35	3739,67	258,76	15,80	13161,92	
		XIб	17160,35	3739,67	258,76	15,80	13161,92	
		XIв	16814,41	3739,67	259,22	15,80	12815,52	
		XIг	16813,95	3739,67	258,76	15,80	12815,52	
10-04-010-03	один слой с изоляцией	VIIIа	13621,98	2637,54	159,31	9,78	10825,13	252,88
		VIIIб	13226,84	2637,54	161,51	9,78	10427,79	
		VIIIв	14308,83	2637,54	168,11	9,78	11503,18	
		VIIIг	14308,83	2637,54	168,11	9,78	11503,18	
		VIIIе	14304,43	2637,54	163,71	9,78	11503,18	
		VIIIд	13233,74	2637,54	168,41	9,78	10427,79	
		IXа	14109,41	2637,54	155,17	9,78	11316,70	
		IXб	13182,15	2637,54	159,61	9,78	10385,00	
		IXв	14122,65	2637,54	168,41	9,78	11316,70	
		IXг	14472,55	2981,46	174,39	11,06	11316,70	
		IXд	14238,43	2751,33	170,40	10,21	11316,70	
		IXе	14122,65	2637,54	168,41	9,78	11316,70	
		Xа	14723,62	2751,33	170,40	10,21	11801,89	
		Xб	14599,48	2751,33	170,40	10,21	11677,75	
		Xв	13791,71	2981,46	178,83	11,06	10631,42	
		Xг	13557,59	2751,33	174,84	10,21	10631,42	
		XIа	15499,06	2981,46	178,53	11,06	12339,07	
		XIб	15499,01	2981,46	178,53	11,06	12339,02	
		XIв	15312,46	2981,46	178,83	11,06	12152,17	
		XIг	15312,16	2981,46	178,53	11,06	12152,17	
10-04-010-04	два слоя с изоляцией	VIIIа	18067,86	3547,03	263,19	16,15	14257,64	340,08
		VIIIб	17682,54	3547,03	266,82	16,15	13868,69	
		VIIIв	19046,00	3547,03	277,69	16,15	15221,28	
		VIIIг	19046,00	3547,03	277,69	16,15	15221,28	
		VIIIе	19038,75	3547,03	270,44	16,15	15221,28	
		VIIIд	17693,92	3547,03	278,20	16,15	13868,69	
		IXа	18581,49	3547,03	256,38	16,15	14778,08	
		IXб	17526,55	3547,03	263,70	16,15	13715,82	
		IXв	18603,31	3547,03	278,20	16,15	14778,08	
		IXг	19075,61	4009,54	287,99	18,25	14778,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	18759,60	3700,07	281,45	16,85	14778,08	
		IXе	18603,31	3547,03	278,20	16,15	14778,08	
		Xа	19394,08	3700,07	281,45	16,85	15412,56	
		Xб	19269,94	3700,07	281,45	16,85	15288,42	
		Xв	18532,58	4009,54	295,30	18,25	14227,74	
		Xг	18216,58	3700,07	288,77	16,85	14227,74	
		XIа	21016,51	4009,54	294,79	18,25	16712,18	
		XIб	21016,46	4009,54	294,79	18,25	16712,13	
		XIв	20670,52	4009,54	295,30	18,25	16365,68	
		XIг	20670,01	4009,54	294,79	18,25	16365,68	
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	VIIIа	20547,76	4024,52	283,37	17,39	16239,87	385,86
		VIIIб	20395,90	4024,52	287,29	17,39	16084,09	
		VIIIв	21995,92	4024,52	299,01	17,39	17672,39	
		VIIIг	21995,92	4024,52	299,01	17,39	17672,39	
		VIIIе	21988,10	4024,52	291,19	17,39	17672,39	
		VIIIд	20408,15	4024,52	299,54	17,39	16084,09	
		IXа	21641,15	4024,52	276,02	17,39	17340,61	
		IXб	20586,78	4024,52	283,91	17,39	16278,35	
		IXв	21664,67	4024,52	299,54	17,39	17340,61	
		IXг	22200,04	4549,29	310,14	19,66	17340,61	
		IXд	21841,84	4198,16	303,07	18,14	17340,61	
		IXе	21664,67	4024,52	299,54	17,39	17340,61	
		Xа	22412,41	4198,16	303,07	18,14	17911,18	
		Xб	22288,27	4198,16	303,07	18,14	17787,04	
		Xв	21105,32	4549,29	318,02	19,66	16238,01	
		Xг	20747,12	4198,16	310,95	18,14	16238,01	
		XIа	24124,66	4549,29	317,49	19,66	19257,88	
		XIб	24124,61	4549,29	317,49	19,66	19257,83	
		XIв	23778,69	4549,29	318,02	19,66	18911,38	
		XIг	23778,16	4549,29	317,49	19,66	18911,38	
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в							
10-04-011-01	один слой без изоляции	VIIIа	5363,56	1944,05	134,27	8,08	3285,24	186,39
		VIIIб	5612,98	1944,05	136,11	8,08	3532,82	
		VIIIв	5866,27	1944,05	141,59	8,08	3780,63	
		VIIIг	5866,27	1944,05	141,59	8,08	3780,63	
		VIIIе	5862,61	1944,05	137,93	8,08	3780,63	
		VIIIд	5618,74	1944,05	141,87	8,08	3532,82	
		IXа	5964,27	1944,05	130,85	8,08	3889,37	
		IXб	5923,82	1944,05	134,55	8,08	3845,22	
		IXв	5975,29	1944,05	141,87	8,08	3889,37	
		IXг	6233,70	2197,54	146,79	9,13	3889,37	
		IXд	6060,79	2027,92	143,50	8,42	3889,37	
		IXе	5975,29	1944,05	141,87	8,08	3889,37	
		Xа	6084,61	2027,92	143,50	8,42	3913,19	
		Xб	6061,03	2027,92	143,50	8,42	3889,61	
		Xв	5711,83	2197,54	150,49	9,13	3363,80	
		Xг	5538,92	2027,92	147,20	8,42	3363,80	
		XIа	6424,92	2197,54	150,21	9,13	4077,17	
		XIб	6424,92	2197,54	150,21	9,13	4077,17	
		XIв	6402,95	2197,54	150,49	9,13	4054,92	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)*	XIг	6402,67	2197,54	150,21	9,13	4054,92 *(210)*	
10-04-011-02	два слоя без изоляции	VIIIа	6569,96	2864,91	241,20	14,60	3463,85	274,68
		VIIIб	6821,58	2864,91	244,50	14,60	3712,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	7079,26	2864,91	254,37	14,60	3959,98	
		VIIIг	7079,26	2864,91	254,37	14,60	3959,98	
		VIIIе	7072,68	2864,91	247,79	14,60	3959,98	
		VIIIд	6831,95	2864,91	254,87	14,60	3712,17	
		IXа	7176,32	2864,91	235,03	14,60	4076,38	
		IXб	7104,97	2864,91	241,70	14,60	3998,36	
		IXв	7196,16	2864,91	254,87	14,60	4076,38	
		IXг	7578,57	3238,48	263,71	16,50	4076,38	
		IXд	7322,70	2988,52	257,80	15,23	4076,38	
		IXе	7196,16	2864,91	254,87	14,60	4076,38	
		Xа	7338,09	2988,52	257,80	15,23	4091,77	
		Xб	7314,51	2988,52	257,80	15,23	4068,19	
		Xв	7040,60	3238,48	270,37	16,50	3531,75	
		Xг	6784,74	2988,52	264,47	15,23	3531,75	
		XIа	7770,15	3238,48	269,88	16,50	4261,79	
		XIб	7770,15	3238,48	269,88	16,50	4261,79	
		XIв	7748,38	3238,48	270,37	16,50	4239,53	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)*	XIг	7747,89	3238,48	269,88	16,50	4239,53 *(420)*	
10-04-011-03	один слой без изоляции	VIIIа	9899,11	2182,79	164,11	9,94	7552,21	209,28
		VIIIб	9541,93	2182,79	166,36	9,94	7192,78	
		VIIIв	10336,74	2182,79	173,11	9,94	7980,84	
		VIIIг	10336,74	2182,79	173,11	9,94	7980,84	
		VIIIе	10332,24	2182,79	168,61	9,94	7980,84	
		VIIIд	9549,00	2182,79	173,43	9,94	7192,78	
		IXа	10617,78	2182,79	159,88	9,94	8275,11	
		IXб	9615,87	2182,79	164,43	9,94	7268,65	
		IXв	10631,33	2182,79	173,43	9,94	8275,11	
		IXг	10922,05	2467,41	179,53	11,23	8275,11	
		IXд	10727,54	2276,97	175,46	10,37	8275,11	
		IXе	10631,33	2182,79	173,43	9,94	8275,11	
		Xа	10969,83	2276,97	175,46	10,37	8517,40	
		Xб	10927,19	2276,97	175,46	10,37	8474,76	
		Xв	9936,57	2467,41	184,08	11,23	7285,08	
		Xг	9742,05	2276,97	180,00	10,37	7285,08	
		XIа	10980,80	2467,41	183,76	11,23	8329,63	
		XIб	10980,75	2467,41	183,76	11,23	8329,58	
		XIв	10958,76	2467,41	184,08	11,23	8307,27	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)*	XIг	10958,44	2467,41	183,76	11,23	8307,27 *(210)*	
10-04-011-04	два слоя без изоляции	VIIIа	11096,36	3103,66	271,04	16,46	7721,66	297,57
		VIIIб	10740,65	3103,66	274,75	16,46	7362,24	
		VIIIв	11539,84	3103,66	285,89	16,46	8150,29	
		VIIIг	11539,84	3103,66	285,89	16,46	8150,29	
		VIIIе	11532,41	3103,66	278,46	16,46	8150,29	
		VIIIд	10752,33	3103,66	286,43	16,46	7362,24	
		IXа	11820,00	3103,66	264,07	16,46	8452,27	
		IXб	10787,83	3103,66	271,57	16,46	7412,60	
		IXв	11842,36	3103,66	286,43	16,46	8452,27	
		IXг	12257,08	3508,35	296,46	18,60	8452,27	
		IXд	11979,59	3237,56	289,76	17,17	8452,27	
		IXе	11842,36	3103,66	286,43	16,46	8452,27	
		Xа	12213,85	3237,56	289,76	17,17	8686,53	
		Xб	12171,21	3237,56	289,76	17,17	8643,89	
		Xв	11254,55	3508,35	303,96	18,60	7442,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	10977,07	3237,56	297,27	17,17	7442,24	
		XIa	12314,77	3508,35	303,42	18,60	8503,00	
		XIб	12314,71	3508,35	303,42	18,60	8502,94	
		XIв	12292,95	3508,35	303,96	18,60	8480,64	
		XIг	12292,41	3508,35	303,42	18,60	8480,64	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)*						*(420)*	
Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках								
	Измеритель: **100 шт. проемов**							
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3							
10-04-012-01	жилых зданий	VIIIa	1439,68	736,92	3,50	-	699,26	69
		VIIIб	1517,43	736,92	3,53	-	776,98	
		VIIIв	1596,08	736,92	3,61	-	855,55	
		VIIIг	1596,08	736,92	3,61	-	855,55	
		VIIIе	1596,03	736,92	3,56	-	855,55	
		VIIIд	1517,53	736,92	3,63	-	776,98	
		IXa	1634,81	736,92	3,45	-	894,44	
		IXб	1627,33	736,92	3,52	-	886,89	
		IXв	1634,99	736,92	3,63	-	894,44	
		IXг	1731,69	833,52	3,73	-	894,44	
		IXд	1667,46	769,35	3,67	-	894,44	
		IXe	1634,99	736,92	3,63	-	894,44	
		Xa	1644,33	769,35	3,67	-	871,31	
		Xб	1644,33	769,35	3,67	-	871,31	
		Xв	1543,13	833,52	3,80	-	705,81	
		Xг	1478,89	769,35	3,73	-	705,81	
		XIa	1725,27	833,52	3,78	-	887,97	
		XIб	1725,27	833,52	3,78	-	887,97	
		XIв	1725,29	833,52	3,80	-	887,97	
		XIг	1725,27	833,52	3,78	-	887,97	
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	VIIIa	9154,15	872,56	28,44	-	8253,15	81,70
		VIIIб	10092,13	872,56	28,70	-	9190,87	
		VIIIв	11040,92	872,56	29,48	-	10138,88	
		VIIIг	11040,92	872,56	29,48	-	10138,88	
		VIIIе	11040,40	872,56	28,96	-	10138,88	
		VIIIд	10093,04	872,56	29,61	-	9190,87	
		IXa	11500,29	872,56	28,00	-	10599,73	
		IXб	11445,77	872,56	28,57	-	10544,64	
		IXв	11501,90	872,56	29,61	-	10599,73	
		IXг	11617,33	986,94	30,66	-	10599,73	
		IXд	11540,65	910,96	29,96	-	10599,73	
		IXe	11501,90	872,56	29,61	-	10599,73	
		Xa	11270,32	910,96	29,96	-	10329,40	
		Xб	11270,32	910,96	29,96	-	10329,40	
		Xв	9363,68	986,94	31,23	-	8345,51	
		Xг	9287,00	910,96	30,53	-	8345,51	
		XIa	11543,82	986,94	31,09	-	10525,79	
		XIб	11543,82	986,94	31,09	-	10525,79	
		XIв	11543,96	986,94	31,23	-	10525,79	
		XIг	11543,82	986,94	31,09	-	10525,79	
10-04-012-03	общественных зданий	VIIIa	3973,71	813,99	19,84	-	3139,88	75,30
		VIIIб	4303,33	813,99	19,99	-	3469,35	
		VIIIв	4636,85	813,99	20,42	-	3802,44	
		VIIIг	4636,85	813,99	20,42	-	3802,44	
		VIIIе	4636,56	813,99	20,13	-	3802,44	
		VIIIд	4303,91	813,99	20,57	-	3469,35	
		IXa	4808,89	813,99	19,63	-	3975,27	
		IXб	4742,84	813,99	19,99	-	3908,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	4809,83	813,99	20,57	-	3975,27	
		IXг	4916,40	920,17	20,96	-	3975,27	
		IXд	4845,35	849,38	20,70	-	3975,27	
		IXе	4809,83	813,99	20,57	-	3975,27	
		Xа	4739,00	849,38	20,70	-	3868,92	
		Xб	4739,00	849,38	20,70	-	3868,92	
		Xв	4096,40	920,17	21,32	-	3154,91	
		Xг	4025,34	849,38	21,05	-	3154,91	
		XIа	4885,28	920,17	21,18	-	3943,93	
		XIб	4885,28	920,17	21,18	-	3943,93	
		XIв	4885,42	920,17	21,32	-	3943,93	
		XIг	4885,28	920,17	21,18	-	3943,93	
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен								
	Измеритель:	**100 м2 проемов**						
	Установка							
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	VIIIа	23877,82	735,06	331,08	21,28	22811,68	73,14
		VIIIб	23878,28	735,06	335,79	21,28	22807,43	
		VIIIв	23892,55	735,06	349,89	21,28	22807,60	
		VIIIг	23892,55	735,06	349,89	21,28	22807,60	
		VIIIе	23883,15	735,06	340,49	21,28	22807,60	
		VIIIд	23892,88	735,06	350,39	21,28	22807,43	
		IXа	23950,24	735,06	322,16	21,28	22893,02	
		IXб	23095,79	735,06	331,57	21,28	22029,16	
		IXв	23978,47	735,06	350,39	21,28	22893,02	
		IXг	24087,26	830,87	363,37	24,04	22893,02	
		IXд	24014,97	767,24	354,71	22,19	22893,02	
		IXе	23978,47	735,06	350,39	21,28	22893,02	
		Xа	27041,66	767,24	354,71	22,19	25919,71	
		Xб	26006,66	767,24	354,71	22,19	24884,71	
		Xв	26085,15	830,87	372,78	24,04	24881,50	
		Xг	26012,85	767,24	364,11	22,19	24881,50	
		XIа	24699,12	830,87	372,29	24,04	23495,96	
		XIб	24699,12	830,87	372,29	24,04	23495,96	
		XIв	24699,61	830,87	372,78	24,04	23495,96	
		XIг	24699,12	830,87	372,29	24,04	23495,96	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	VIIIа	25614,17	1853,10	355,45	22,98	23405,62	162,41
		VIIIб	23220,23	1853,10	360,51	22,98	21006,62	
		VIIIв	29473,61	1853,10	375,67	22,98	27244,84	
		VIIIг	29473,61	1853,10	375,67	22,98	27244,84	
		VIIIе	29463,50	1853,10	365,56	22,98	27244,84	
		VIIIд	23235,92	1853,10	376,20	22,98	21006,62	
		IXа	31779,63	1853,10	345,86	22,98	29580,67	
		IXб	23411,20	1853,10	355,98	22,98	21202,12	
		IXв	31809,97	1853,10	376,20	22,98	29580,67	
		IXг	32065,87	2095,09	390,11	25,97	29580,67	
		IXд	31894,18	1932,68	380,83	23,98	29580,67	
		IXе	31809,97	1853,10	376,20	22,98	29580,67	
		Xа	29289,15	1932,68	380,83	23,98	26975,64	
		Xб	29274,18	1932,68	380,83	23,98	26960,67	
		Xв	30041,54	2095,09	400,22	25,97	27546,23	
		Xг	29869,85	1932,68	390,94	23,98	27546,23	
		XIа	28682,96	2095,09	399,69	25,97	26188,18	
		XIб	28682,96	2095,09	399,69	25,97	26188,18	
		XIв	28683,48	2095,09	400,22	25,97	26188,17	
		XIг	28682,95	2095,09	399,69	25,97	26188,17	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9061)	*Коробки дверные металлические, (т)*						*(П)*	

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-05-001-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих	VIIIа	7820,57	1022,14	29,16	-	6769,27	98
		VIIIб	7270,70	1022,14	29,19	-	6219,37	
		VIIIв	8201,44	1022,14	29,22	-	7150,08	
		VIIIг	8201,44	1022,14	29,22	-	7150,08	
		VIIIе	8201,41	1022,14	29,19	-	7150,08	
		VIIIд	7271,24	1022,14	29,73	-	6219,37	
		IXа	7112,33	1022,14	29,64	-	6060,55	
		IXб	7112,36	1022,14	29,67	-	6060,55	
		IXв	7112,42	1022,14	29,73	-	6060,55	
		IXг	7245,70	1155,42	29,73	-	6060,55	
		IXд	7156,52	1066,24	29,73	-	6060,55	
		IXе	7112,42	1022,14	29,73	-	6060,55	
		Xа	7748,19	1066,24	29,73	-	6652,22	
		Xб	7748,19	1066,24	29,73	-	6652,22	
		Xв	7000,26	1155,42	29,75	-	5815,09	
		Xг	6911,08	1066,24	29,75	-	5815,09	
		XIа	9620,70	1155,42	29,25	-	8436,03	
		XIб	9620,70	1155,42	29,25	-	8436,03	
		XIв	9299,59	1155,42	29,75	-	8114,42	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	9299,09	1155,42	29,25	-	8114,42 *(103)*	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с							
10-05-001-02	одним дверным проемом	VIIIа	8839,68	1074,29	39,23	-	7726,16	103
		VIIIб	8188,19	1074,29	39,27	-	7074,63	
		VIIIв	9243,53	1074,29	39,30	-	8129,94	
		VIIIг	9243,53	1074,29	39,30	-	8129,94	
		VIIIе	9243,50	1074,29	39,27	-	8129,94	
		VIIIд	8188,90	1074,29	39,98	-	7074,63	
		IXа	8009,45	1074,29	39,89	-	6895,27	
		IXб	8008,47	1074,29	39,92	-	6894,26	
		IXв	8009,54	1074,29	39,98	-	6895,27	
		IXг	8149,62	1214,37	39,98	-	6895,27	
		IXд	8055,89	1120,64	39,98	-	6895,27	
		IXе	8009,54	1074,29	39,98	-	6895,27	
		Xа	8728,20	1120,64	39,98	-	7567,58	
		Xб	8728,20	1120,64	39,98	-	7567,58	
		Xв	7875,69	1214,37	40,02	-	6621,30	
		Xг	7781,96	1120,64	40,02	-	6621,30	
		XIа	10839,30	1214,37	39,33	-	9585,60	
		XIб	10839,30	1214,37	39,33	-	9585,60	
		XIв	10476,47	1214,37	40,02	-	9222,08	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	10475,78	1214,37	39,33	-	9222,08 *(103)*	
10-05-001-03	двумя дверными проемами	VIIIа	9129,59	1084,72	39,18	-	8005,69	104
		VIIIб	8450,96	1084,72	39,21	-	7327,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	9543,71	1084,72	39,24	-	8419,75	
		VIIIг	9543,71	1084,72	39,24	-	8419,75	
		VIIIе	9543,68	1084,72	39,21	-	8419,75	
		VIIIд	8451,68	1084,72	39,93	-	7327,03	
		IXа	8266,14	1084,72	39,84	-	7141,58	
		IXб	8264,77	1084,72	39,87	-	7140,18	
		IXв	8266,23	1084,72	39,93	-	7141,58	
		IXг	8407,67	1226,16	39,93	-	7141,58	
		IXд	8313,03	1131,52	39,93	-	7141,58	
		IXе	8266,23	1084,72	39,93	-	7141,58	
		Xа	9009,30	1131,52	39,93	-	7837,85	
		Xб	9009,30	1131,52	39,93	-	7837,85	
		Xв	8125,62	1226,16	39,96	-	6859,50	
		Xг	8030,98	1131,52	39,96	-	6859,50	
		XIа	11191,37	1226,16	39,27	-	9925,94	
		XIб	11191,37	1226,16	39,27	-	9925,94	
		XIв	10816,06	1226,16	39,96	-	9549,94	
		XIг	10815,37	1226,16	39,27	-	9549,94	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-05-001-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	VIIIа	8865,50	1084,72	44,19	-	7736,59	104
		VIIIб	8211,80	1084,72	44,22	-	7082,86	
		VIIIв	9268,20	1084,72	44,26	-	8139,22	
		VIIIг	9268,20	1084,72	44,26	-	8139,22	
		VIIIе	9268,16	1084,72	44,22	-	8139,22	
		VIIIд	8212,60	1084,72	45,02	-	7082,86	
		IXа	8033,09	1084,72	44,93	-	6903,44	
		IXб	8031,98	1084,72	44,96	-	6902,30	
		IXв	8033,18	1084,72	45,02	-	6903,44	
		IXг	8174,62	1226,16	45,02	-	6903,44	
		IXд	8079,98	1131,52	45,02	-	6903,44	
		IXе	8033,18	1084,72	45,02	-	6903,44	
		Xа	8751,79	1131,52	45,02	-	7575,25	
		Xб	8751,79	1131,52	45,02	-	7575,25	
		Xв	7901,17	1226,16	45,05	-	6629,96	
		Xг	7806,53	1131,52	45,05	-	6629,96	
		XIа	10866,09	1226,16	44,29	-	9595,64	
		XIб	10866,09	1226,16	44,29	-	9595,64	
		XIв	10503,13	1226,16	45,05	-	9231,92	
		XIг	10502,37	1226,16	44,29	-	9231,92	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих	VIIIа	11177,20	1376,76	17,03	-	9783,41	132
		VIIIб	10518,08	1376,76	17,07	-	9124,25	
		VIIIв	11881,30	1376,76	17,11	-	10487,43	
		VIIIг	11881,30	1376,76	17,11	-	10487,43	
		VIIIе	11881,26	1376,76	17,07	-	10487,43	
		VIIIд	10518,42	1376,76	17,41	-	9124,25	
		IXа	10286,28	1376,76	17,29	-	8892,23	
		IXб	10286,32	1376,76	17,33	-	8892,23	
		IXв	10286,40	1376,76	17,41	-	8892,23	
		IXг	10465,92	1556,28	17,41	-	8892,23	
		IXд	10345,80	1436,16	17,41	-	8892,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	10286,40	1376,76	17,41	-	8892,23	
		Ха	11209,27	1436,16	17,41	-	9755,70	
		Хб	11209,27	1436,16	17,41	-	9755,70	
		Хв	10107,20	1556,28	17,45	-	8533,47	
		Хг	9987,08	1436,16	17,45	-	8533,47	
		XIа	13942,83	1556,28	17,15	-	12369,40	
		XIб	13942,83	1556,28	17,15	-	12369,40	
		XIв	13473,09	1556,28	17,45	-	11899,36	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	13472,79	1556,28	17,15	-	11899,36 *(103)*	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с							
10-05-002-02	одним дверным проемом	VIIIа	12379,90	1418,48	20,77	-	10940,65	136
		VIIIб	11607,49	1418,48	20,81	-	10168,20	
		VIIIв	13123,45	1418,48	20,86	-	11684,11	
		VIIIг	13123,45	1418,48	20,86	-	11684,11	
		VIIIе	13123,40	1418,48	20,81	-	11684,11	
		VIIIд	11607,91	1418,48	21,23	-	10168,20	
		IXа	11350,42	1418,48	21,10	-	9910,84	
		IXб	11349,46	1418,48	21,15	-	9909,83	
		IXв	11350,55	1418,48	21,23	-	9910,84	
		IXг	11535,51	1603,44	21,23	-	9910,84	
		IXд	11411,75	1479,68	21,23	-	9910,84	
		IXе	11350,55	1418,48	21,23	-	9910,84	
		Ха	12373,58	1479,68	21,23	-	10872,67	
		Хб	12373,58	1479,68	21,23	-	10872,67	
		Хв	11140,94	1603,44	21,28	-	9516,22	
		Хг	11017,18	1479,68	21,28	-	9516,22	
		XIа	15398,87	1603,44	20,90	-	13774,53	
		XIб	15398,87	1603,44	20,90	-	13774,53	
		XIв	14877,61	1603,44	21,28	-	13252,89	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	14877,23	1603,44	20,90	-	13252,89 *(103)*	
10-05-002-03	двумя дверными проемами	VIIIа	12802,50	1428,91	20,19	-	11353,40	137
		VIIIб	11996,16	1428,91	20,23	-	10547,02	
		VIIIв	13568,77	1428,91	20,28	-	12119,58	
		VIIIг	13568,77	1428,91	20,28	-	12119,58	
		VIIIе	13568,72	1428,91	20,23	-	12119,58	
		VIIIд	11996,58	1428,91	20,65	-	10547,02	
		IXа	11729,74	1428,91	20,52	-	10280,31	
		IXб	11728,38	1428,91	20,56	-	10278,91	
		IXв	11729,87	1428,91	20,65	-	10280,31	
		IXг	11916,19	1615,23	20,65	-	10280,31	
		IXд	11791,52	1490,56	20,65	-	10280,31	
		IXе	11729,87	1428,91	20,65	-	10280,31	
		Ха	12789,39	1490,56	20,65	-	11278,18	
		Хб	12789,39	1490,56	20,65	-	11278,18	
		Хв	11508,47	1615,23	20,69	-	9872,55	
		Хг	11383,80	1490,56	20,69	-	9872,55	
		XIа	15922,54	1615,23	20,32	-	14286,99	
		XIб	15922,54	1615,23	20,32	-	14286,99	
		XIв	15382,17	1615,23	20,69	-	13746,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	15381,80	1615,23	20,32	-	13746,25 *(103)*	
10-05-002-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	VIIIа	12657,13	1439,34	17,87	-	11199,92	138
		VIIIб	11869,68	1439,34	17,91	-	10412,43	
		VIIIв	13423,02	1439,34	17,95	-	11965,73	
		VIIIг	13423,02	1439,34	17,95	-	11965,73	
		VIIIе	13422,98	1439,34	17,91	-	11965,73	
		VIIIд	11870,05	1439,34	18,28	-	10412,43	
		IXа	11606,34	1439,34	18,15	-	10148,85	
		IXб	11605,24	1439,34	18,19	-	10147,71	
		IXв	11606,47	1439,34	18,28	-	10148,85	
		IXг	11794,15	1627,02	18,28	-	10148,85	
		IXд	11668,57	1501,44	18,28	-	10148,85	
		IXе	11606,47	1439,34	18,28	-	10148,85	
		Xа	12652,71	1501,44	18,28	-	11132,99	
		Xб	12652,71	1501,44	18,28	-	11132,99	
		Xв	11390,56	1627,02	18,32	-	9745,22	
		Xг	11264,98	1501,44	18,32	-	9745,22	
		XIа	15751,90	1627,02	17,99	-	14106,89	
		XIб	15751,90	1627,02	17,99	-	14106,89	
		XIв	15217,88	1627,02	18,32	-	13572,54	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	15217,55	1627,02	17,99	-	13572,54 *(103)*	
Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-05-003-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) глухих	VIIIа	15283,49	1793,96	21,27	-	13468,26	172
		VIIIб	14448,63	1793,96	21,33	-	12633,34	
		VIIIв	16317,14	1793,96	21,38	-	14501,80	
		VIIIг	16317,14	1793,96	21,38	-	14501,80	
		VIIIе	16317,09	1793,96	21,33	-	14501,80	
		VIIIд	14449,05	1793,96	21,75	-	12633,34	
		IXа	14133,48	1793,96	21,59	-	12317,93	
		IXб	14130,15	1793,96	21,64	-	12314,55	
		IXв	14133,64	1793,96	21,75	-	12317,93	
		IXг	14367,56	2027,88	21,75	-	12317,93	
		IXд	14211,04	1871,36	21,75	-	12317,93	
		IXе	14133,64	1793,96	21,75	-	12317,93	
		Xа	15397,08	1871,36	21,75	-	13503,97	
		Xб	15397,08	1871,36	21,75	-	13503,97	
		Xв	13885,25	2027,88	21,81	-	11835,56	
		Xг	13728,73	1871,36	21,81	-	11835,56	
		XIа	19123,79	2027,88	21,44	-	17074,47	
		XIб	19123,79	2027,88	21,44	-	17074,47	
		XIв	18482,68	2027,88	21,81	-	16432,99	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	18482,31	2027,88	21,44	-	16432,99 *(103)*	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) с							
10-05-003-02	одним дверным проемом	VIIIа	16692,32	1835,68	25,92	-	14830,72	176
		VIIIб	15734,16	1835,68	25,98	-	13872,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	17783,51	1835,68	26,04	-	15921,79	
		VIIIг	17783,51	1835,68	26,04	-	15921,79	
		VIIIе	17783,45	1835,68	25,98	-	15921,79	
		VIIIд	15734,68	1835,68	26,50	-	13872,50	
		IXа	15388,88	1835,68	26,32	-	13526,88	
		IXб	15384,67	1835,68	26,38	-	13522,61	
		IXв	15389,06	1835,68	26,50	-	13526,88	
		IXг	15628,42	2075,04	26,50	-	13526,88	
		IXд	15468,26	1914,88	26,50	-	13526,88	
		IXе	15389,06	1835,68	26,50	-	13526,88	
		Xа	16770,17	1914,88	26,50	-	14828,79	
		Xб	16770,17	1914,88	26,50	-	14828,79	
		Xв	15102,60	2075,04	26,56	-	13001,00	
		Xг	14942,44	1914,88	26,56	-	13001,00	
		XIа	20842,93	2075,04	26,10	-	18741,79	
		XIб	20842,93	2075,04	26,10	-	18741,79	
		XIв	20140,56	2075,04	26,56	-	18038,96	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	20140,10	2075,04	26,10	-	18038,96 *(103)*	
10-05-003-03	двумя дверными проемами	VIIIа	17240,70	1846,11	25,43	-	15369,16	177
		VIIIб	16241,42	1846,11	25,49	-	14369,82	
		VIIIв	18366,96	1846,11	25,55	-	16495,30	
		VIIIг	18366,96	1846,11	25,55	-	16495,30	
		VIIIе	18366,90	1846,11	25,49	-	16495,30	
		VIIIд	16241,94	1846,11	26,01	-	14369,82	
		IXа	15883,15	1846,11	25,83	-	14011,21	
		IXб	15878,95	1846,11	25,89	-	14006,95	
		IXв	15883,33	1846,11	26,01	-	14011,21	
		IXг	16124,05	2086,83	26,01	-	14011,21	
		IXд	15962,98	1925,76	26,01	-	14011,21	
		IXе	15883,33	1846,11	26,01	-	14011,21	
		Xа	17312,70	1925,76	26,01	-	15360,93	
		Xб	17312,70	1925,76	26,01	-	15360,93	
		Xв	15578,97	2086,83	26,07	-	13466,07	
		Xг	15417,90	1925,76	26,07	-	13466,07	
		XIа	21532,30	2086,83	25,61	-	19419,86	
		XIб	21532,30	2086,83	25,61	-	19419,86	
		XIв	20803,83	2086,83	26,07	-	18690,93	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	20803,37	2086,83	25,61	-	18690,93 *(103)*	

Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-05-004-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) глухих	VIIIа	13840,10	1898,26	21,94	-	11919,90	182
		VIIIб	12907,00	1898,26	21,98	-	10986,76	
		VIIIв	14552,66	1898,26	22,02	-	12632,38	
		VIIIг	14552,66	1898,26	22,02	-	12632,38	
		VIIIе	14552,62	1898,26	21,98	-	12632,38	
		VIIIд	12907,44	1898,26	22,42	-	10986,76	
		IXа	12627,72	1898,26	22,30	-	10707,16	
		IXб	12627,76	1898,26	22,34	-	10707,16	
		IXв	12627,84	1898,26	22,42	-	10707,16	
		IXг	12875,36	2145,78	22,42	-	10707,16	
		IXд	12709,74	1980,16	22,42	-	10707,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	12627,84	1898,26	22,42	-	10707,16	
		Xа	13750,56	1980,16	22,42	-	11747,98	
		Xб	13750,56	1980,16	22,42	-	11747,98	
		Xв	12442,38	2145,78	22,46	-	10274,14	
		Xг	12276,76	1980,16	22,46	-	10274,14	
		XIа	17069,75	2145,78	22,06	-	14901,91	
		XIб	17069,75	2145,78	22,06	-	14901,91	
		XIв	16503,61	2145,78	22,46	-	14335,37	
		XIг	16503,21	2145,78	22,06	-	14335,37	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с							
10-05-004-02	одним дверным проемом	VIIIа	15828,53	1960,84	27,79	-	13839,90	188
		VIIIб	14687,80	1960,84	27,84	-	12699,12	
		VIIIв	16583,04	1960,84	27,88	-	14594,32	
		VIIIг	16583,04	1960,84	27,88	-	14594,32	
		VIIIе	16583,00	1960,84	27,84	-	14594,32	
		VIIIд	14688,35	1960,84	28,39	-	12699,12	
		IXа	14367,38	1960,84	28,26	-	12378,28	
		IXб	14365,40	1960,84	28,30	-	12376,26	
		IXв	14367,51	1960,84	28,39	-	12378,28	
		IXг	14623,19	2216,52	28,39	-	12378,28	
		IXд	14452,11	2045,44	28,39	-	12378,28	
		IXе	14367,51	1960,84	28,39	-	12378,28	
		Xа	15654,99	2045,44	28,39	-	13581,16	
		Xб	15654,99	2045,44	28,39	-	13581,16	
		Xв	14133,10	2216,52	28,44	-	11888,14	
		Xг	13962,02	2045,44	28,44	-	11888,14	
		XIа	19448,45	2216,52	27,92	-	17204,01	
		XIб	19448,45	2216,52	27,92	-	17204,01	
		XIв	18798,43	2216,52	28,44	-	16553,47	
		XIг	18797,91	2216,52	27,92	-	16553,47	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
10-05-004-03	двумя дверными проемами	VIIIа	16459,77	1981,70	27,92	-	14450,15	190
		VIIIб	15260,95	1981,70	27,96	-	13251,29	
		VIIIв	17237,47	1981,70	28,00	-	15227,77	
		VIIIг	17237,47	1981,70	28,00	-	15227,77	
		VIIIе	17237,43	1981,70	27,96	-	15227,77	
		VIIIд	15261,51	1981,70	28,52	-	13251,29	
		IXа	14927,23	1981,70	28,40	-	12917,13	
		IXб	14924,47	1981,70	28,44	-	12914,33	
		IXв	14927,35	1981,70	28,52	-	12917,13	
		IXг	15185,75	2240,10	28,52	-	12917,13	
		IXд	15012,85	2067,20	28,52	-	12917,13	
		IXе	14927,35	1981,70	28,52	-	12917,13	
		Xа	16268,33	2067,20	28,52	-	14172,61	
		Xб	16268,33	2067,20	28,52	-	14172,61	
		Xв	14677,68	2240,10	28,57	-	12409,01	
		Xг	14504,78	2067,20	28,57	-	12409,01	
		XIа	20215,90	2240,10	28,05	-	17947,75	
		XIб	20215,90	2240,10	28,05	-	17947,75	
		XIв	19538,60	2240,10	28,57	-	17269,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	19538,08	2240,10	28,05	-	17269,93 *(206)*	
10-05-004-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	VIIIа	16131,59	1992,13	22,42	-	14117,04	191
		VIIIб	14973,28	1992,13	22,46	-	12958,69	
		VIIIв	16907,42	1992,13	22,50	-	14892,79	
		VIIIг	16907,42	1992,13	22,50	-	14892,79	
		VIIIе	16907,38	1992,13	22,46	-	14892,79	
		VIIIд	14973,73	1992,13	22,91	-	12958,69	
		IXа	14646,31	1992,13	22,79	-	12631,39	
		IXб	14644,07	1992,13	22,83	-	12629,11	
		IXв	14646,43	1992,13	22,91	-	12631,39	
		IXг	14906,19	2251,89	22,91	-	12631,39	
		IXд	14732,38	2078,08	22,91	-	12631,39	
		IXе	14646,43	1992,13	22,91	-	12631,39	
		Xа	15958,85	2078,08	22,91	-	13857,86	
		Xб	15958,85	2078,08	22,91	-	13857,86	
		Xв	14407,29	2251,89	22,96	-	12132,44	
		Xг	14233,48	2078,08	22,96	-	12132,44	
		XIа	19829,91	2251,89	22,54	-	17555,48	
		XIб	19829,91	2251,89	22,54	-	17555,48	
		XIв	19166,48	2251,89	22,96	-	16891,63	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	19166,06	2251,89	22,54	-	16891,63 *(206)*	
Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-05-005-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) глухих	VIIIа	15761,86	2221,59	23,45	-	13516,82	213
		VIIIб	14747,92	2221,59	23,50	-	12502,83	
		VIIIв	16622,48	2221,59	23,54	-	14377,35	
		VIIIг	16622,48	2221,59	23,54	-	14377,35	
		VIIIе	16622,44	2221,59	23,50	-	14377,35	
		VIIIд	14748,39	2221,59	23,97	-	12502,83	
		IXа	14429,80	2221,59	23,83	-	12184,38	
		IXб	14429,85	2221,59	23,88	-	12184,38	
		IXв	14429,94	2221,59	23,97	-	12184,38	
		IXг	14719,62	2511,27	23,97	-	12184,38	
		IXд	14525,79	2317,44	23,97	-	12184,38	
		IXе	14429,94	2221,59	23,97	-	12184,38	
		Xа	15710,46	2317,44	23,97	-	13369,05	
		Xб	15710,46	2317,44	23,97	-	13369,05	
		Xв	14226,80	2511,27	24,02	-	11691,51	
		Xг	14032,97	2317,44	24,02	-	11691,51	
		XIа	19496,74	2511,27	23,59	-	16961,88	
		XIб	19496,74	2511,27	23,59	-	16961,88	
		XIв	18851,88	2511,27	24,02	-	16316,59	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	18851,45	2511,27	23,59	-	16316,59 *(206)*	
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с							
10-05-005-02	одним дверным проемом	VIIIа	17856,47	2284,17	29,24	-	15543,06	219
		VIIIб	16629,50	2284,17	29,29	-	14316,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	18768,91	2284,17	29,34	-	16455,40	
		VIIIг	18768,91	2284,17	29,34	-	16455,40	
		VIIIе	18768,86	2284,17	29,29	-	16455,40	
		VIIIд	16630,09	2284,17	29,88	-	14316,04	
		IXа	16267,66	2284,17	29,73	-	13953,76	
		IXб	16265,69	2284,17	29,78	-	13951,74	
		IXв	16267,81	2284,17	29,88	-	13953,76	
		IXг	16565,65	2582,01	29,88	-	13953,76	
		IXд	16366,36	2382,72	29,88	-	13953,76	
		IXе	16267,81	2284,17	29,88	-	13953,76	
		Xа	17722,68	2382,72	29,88	-	15310,08	
		Xб	17722,68	2382,72	29,88	-	15310,08	
		Xв	16011,72	2582,01	29,93	-	13399,78	
		Xг	15812,43	2382,72	29,93	-	13399,78	
		XIа	22012,49	2582,01	29,39	-	19401,09	
		XIб	22012,49	2582,01	29,39	-	19401,09	
		XIв	21278,49	2582,01	29,93	-	18666,55	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	21277,95	2582,01	29,39	-	18666,55 *(206)*	
10-05-005-03	двумя дверными проемами	VIIIа	18575,03	2315,46	29,82	-	16229,75	222
		VIIIб	17286,13	2315,46	29,87	-	14940,80	
		VIIIв	19517,72	2315,46	29,92	-	17172,34	
		VIIIг	19517,72	2315,46	29,92	-	17172,34	
		VIIIе	19517,67	2315,46	29,87	-	17172,34	
		VIIIд	17286,73	2315,46	30,47	-	14940,80	
		IXа	16909,14	2315,46	30,33	-	14563,35	
		IXб	16906,39	2315,46	30,38	-	14560,55	
		IXв	16909,28	2315,46	30,47	-	14563,35	
		IXг	17211,20	2617,38	30,47	-	14563,35	
		IXд	17009,18	2415,36	30,47	-	14563,35	
		IXе	16909,28	2315,46	30,47	-	14563,35	
		Xа	18424,95	2415,36	30,47	-	15979,12	
		Xб	18424,95	2415,36	30,47	-	15979,12	
		Xв	16636,44	2617,38	30,52	-	13988,54	
		Xг	16434,42	2415,36	30,52	-	13988,54	
		XIа	22890,67	2617,38	29,97	-	20243,32	
		XIб	22890,67	2617,38	29,97	-	20243,32	
		XIв	22125,65	2617,38	30,52	-	19477,75	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	22125,10	2617,38	29,97	-	19477,75 *(206)*	
10-05-005-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	VIIIа	18204,13	2315,46	24,23	-	15864,44	222
		VIIIб	16957,28	2315,46	24,28	-	14617,54	
		VIIIв	19142,13	2315,46	24,33	-	16802,34	
		VIIIг	19142,13	2315,46	24,33	-	16802,34	
		VIIIе	19142,08	2315,46	24,28	-	16802,34	
		VIIIд	16957,77	2315,46	24,77	-	14617,54	
		IXа	16587,78	2315,46	24,63	-	14247,69	
		IXб	16585,55	2315,46	24,68	-	14245,41	
		IXв	16587,92	2315,46	24,77	-	14247,69	
		IXг	16889,84	2617,38	24,77	-	14247,69	
		IXд	16687,82	2415,36	24,77	-	14247,69	
		IXе	16587,92	2315,46	24,77	-	14247,69	
		Xа	18071,84	2415,36	24,77	-	15631,71	
		Xб	18071,84	2415,36	24,77	-	15631,71	
		Xв	16325,39	2617,38	24,82	-	13683,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	16123,37	2415,36	24,82	-	13683,19	
		XIа	22451,79	2617,38	24,38	-	19810,03	
		XIб	22451,79	2617,38	24,38	-	19810,03	
		XIв	21702,13	2617,38	24,82	-	19059,93	
		XIг	21701,69	2617,38	24,38	-	19059,93	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	VIIIа	18922,79	1919,12	23,15	-	16980,52	184
		VIIIб	17735,15	1919,12	23,19	-	15792,84	
		VIIIв	20112,81	1919,12	23,24	-	18170,45	
		VIIIг	20112,81	1919,12	23,24	-	18170,45	
		VIIIе	20112,76	1919,12	23,19	-	18170,45	
		VIIIд	17735,62	1919,12	23,66	-	15792,84	
		IXа	17326,71	1919,12	23,52	-	15384,07	
		IXб	17326,76	1919,12	23,57	-	15384,07	
		IXв	17326,85	1919,12	23,66	-	15384,07	
		IXг	17577,09	2169,36	23,66	-	15384,07	
		IXд	17409,65	2001,92	23,66	-	15384,07	
		IXе	17326,85	1919,12	23,66	-	15384,07	
		Ха	18907,34	2001,92	23,66	-	16881,76	
		Хб	18907,34	2001,92	23,66	-	16881,76	
		Хв	16956,95	2169,36	23,70	-	14763,89	
		Хг	16789,51	2001,92	23,70	-	14763,89	
		XIа	23635,60	2169,36	23,28	-	21442,96	
		XIб	23635,60	2169,36	23,28	-	21442,96	
		XIв	22818,98	2169,36	23,70	-	20625,92	
		XIг	22818,56	2169,36	23,28	-	20625,92	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-05-007-01	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) глухих	VIIIа	39086,67	2367,61	33,70	-	36685,36	227
		VIIIб	38071,62	2367,61	33,78	-	35670,23	
		VIIIв	42036,75	2367,61	33,86	-	39635,28	
		VIIIг	42036,75	2367,61	33,86	-	39635,28	
		VIIIе	42036,67	2367,61	33,78	-	39635,28	
		VIIIд	38072,29	2367,61	34,45	-	35670,23	
		IXа	38689,78	2367,61	34,20	-	36287,97	
		IXб	37169,28	2367,61	34,29	-	34767,38	
		IXв	38690,03	2367,61	34,45	-	36287,97	
		IXг	38998,75	2676,33	34,45	-	36287,97	
		IXд	38792,18	2469,76	34,45	-	36287,97	
		IXе	38690,03	2367,61	34,45	-	36287,97	
		Ха	40277,62	2469,76	34,45	-	37773,41	
		Хб	40277,62	2469,76	34,45	-	37773,41	
		Хв	40319,66	2676,33	34,53	-	37608,80	
		Хг	40113,09	2469,76	34,53	-	37608,80	
		XIа	45300,37	2676,33	33,94	-	42590,10	
		XIб	45295,88	2676,33	33,94	-	42585,61	
		XIв	44542,87	2676,33	34,53	-	41832,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	44542,28	2676,33	33,94	-	41832,01 *(103)*	
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) с							
10-05-007-02	одним дверным проемом	VIIIа	40464,87	2398,90	41,28	-	38024,69	230
		VIIIб	39339,25	2398,90	41,37	-	36898,98	
		VIIIв	43479,18	2398,90	41,47	-	41038,81	
		VIIIг	43479,18	2398,90	41,47	-	41038,81	
		VIIIе	43479,08	2398,90	41,37	-	41038,81	
		VIIIд	39340,07	2398,90	42,19	-	36898,98	
		IXа	39986,64	2398,90	41,92	-	37545,82	
		IXб	38406,36	2398,90	42,01	-	35965,45	
		IXв	39986,91	2398,90	42,19	-	37545,82	
		IXг	40299,71	2711,70	42,19	-	37545,82	
		IXд	40090,41	2502,40	42,19	-	37545,82	
		IXе	39986,91	2398,90	42,19	-	37545,82	
		Xа	41629,93	2502,40	42,19	-	39085,34	
		Xб	41629,93	2502,40	42,19	-	39085,34	
		Xв	41637,97	2711,70	42,28	-	38883,99	
		Xг	41428,67	2502,40	42,28	-	38883,99	
		XIа	46986,05	2711,70	41,56	-	44232,79	
		XIб	46981,56	2711,70	41,56	-	44228,30	
		XIв	46169,49	2711,70	42,28	-	43415,51	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	46168,77	2711,70	41,56	-	43415,51 *(103)*	
10-05-007-03	двумя дверными проемами	VIIIа	41129,86	2461,48	41,08	-	38627,30	236
		VIIIб	39962,88	2461,48	41,17	-	37460,23	
		VIIIв	44184,32	2461,48	41,27	-	41681,57	
		VIIIг	44184,32	2461,48	41,27	-	41681,57	
		VIIIе	44184,22	2461,48	41,17	-	41681,57	
		VIIIд	39963,70	2461,48	41,99	-	37460,23	
		IXа	40636,53	2461,48	41,71	-	38133,34	
		IXб	39015,78	2461,48	41,80	-	36512,50	
		IXв	40636,81	2461,48	41,99	-	38133,34	
		IXг	40957,77	2782,44	41,99	-	38133,34	
		IXд	40743,01	2567,68	41,99	-	38133,34	
		IXе	40636,81	2461,48	41,99	-	38133,34	
		Xа	42294,28	2567,68	41,99	-	39684,61	
		Xб	42294,28	2567,68	41,99	-	39684,61	
		Xв	42316,53	2782,44	42,08	-	39492,01	
		Xг	42101,77	2567,68	42,08	-	39492,01	
		XIа	47810,77	2782,44	41,36	-	44986,97	
		XIб	47806,28	2782,44	41,36	-	44982,48	
		XIв	46966,55	2782,44	42,08	-	44142,03	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	46965,83	2782,44	41,36	-	44142,03 *(103)*	
Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623)							
10-05-008-01	одним слоем с оконным	VIIIа	5518,57	865,69	21,97	-	4630,91	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проемом	VIIIб	5103,02	865,69	22,00	-	4215,33	
		VIIIв	5720,26	865,69	22,02	-	4832,55	
		VIIIг	5720,26	865,69	22,02	-	4832,55	
		VIIIе	5720,24	865,69	22,00	-	4832,55	
		VIIIд	5103,44	865,69	22,42	-	4215,33	
		IXа	4995,25	865,69	22,36	-	4107,20	
		IXб	4992,40	865,69	22,38	-	4104,33	
		IXв	4995,31	865,69	22,42	-	4107,20	
		IXг	5108,19	978,57	22,42	-	4107,20	
		IXд	5032,66	903,04	22,42	-	4107,20	
		IXе	4995,31	865,69	22,42	-	4107,20	
		Xа	5427,06	903,04	22,42	-	4501,60	
		Xб	5427,06	903,04	22,42	-	4501,60	
		Xв	4951,34	978,57	22,44	-	3950,33	
		Xг	4875,81	903,04	22,44	-	3950,33	
		XIа	6682,91	978,57	22,04	-	5682,30	
		XIб	6682,91	978,57	22,04	-	5682,30	
		XIв	6473,22	978,57	22,44	-	5472,21	
		XIг	6472,82	978,57	22,04	-	5472,21	
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	VIIIа	7206,86	1084,72	16,22	-	6105,92	104
		VIIIб	6748,81	1084,72	16,24	-	5647,85	
		VIIIв	7580,73	1084,72	16,27	-	6479,74	
		VIIIг	7580,73	1084,72	16,27	-	6479,74	
		VIIIе	7580,70	1084,72	16,24	-	6479,74	
		VIIIд	6749,14	1084,72	16,57	-	5647,85	
		IXа	6604,68	1084,72	16,50	-	5503,46	
		IXб	6601,83	1084,72	16,52	-	5500,59	
		IXв	6604,75	1084,72	16,57	-	5503,46	
		IXг	6746,19	1226,16	16,57	-	5503,46	
		IXд	6651,55	1131,52	16,57	-	5503,46	
		IXе	6604,75	1084,72	16,57	-	5503,46	
		Xа	7181,09	1131,52	16,57	-	6033,00	
		Xб	7181,09	1131,52	16,57	-	6033,00	
		Xв	6533,28	1226,16	16,60	-	5290,52	
		Xг	6438,64	1131,52	16,60	-	5290,52	
		XIа	8866,29	1226,16	16,29	-	7623,84	
		XIб	8866,29	1226,16	16,29	-	7623,84	
		XIв	8583,36	1226,16	16,60	-	7340,60	
		XIг	8583,05	1226,16	16,29	-	7340,60	
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	VIIIа	5519,69	844,83	26,35	-	4648,51	81
		VIIIб	5097,82	844,83	26,37	-	4226,62	
		VIIIв	5722,23	844,83	26,40	-	4851,00	
		VIIIг	5722,23	844,83	26,40	-	4851,00	
		VIIIе	5722,20	844,83	26,37	-	4851,00	
		VIIIд	5098,34	844,83	26,89	-	4226,62	
		IXа	4986,35	844,83	26,82	-	4114,70	
		IXб	4986,37	844,83	26,84	-	4114,70	
		IXв	4986,42	844,83	26,89	-	4114,70	
		IXг	5096,58	954,99	26,89	-	4114,70	
		IXд	5022,87	881,28	26,89	-	4114,70	
		IXе	4986,42	844,83	26,89	-	4114,70	
		Xа	5422,78	881,28	26,89	-	4514,61	
		Xб	5422,78	881,28	26,89	-	4514,61	
		Xв	4931,34	954,99	26,91	-	3949,44	
		Xг	4857,63	881,28	26,91	-	3949,44	
		XIа	6705,00	954,99	26,42	-	5723,59	
		XIб	6705,00	954,99	26,42	-	5723,59	
		XIв	6489,75	954,99	26,91	-	5507,85	
		XIг	6489,26	954,99	26,42	-	5507,85	
10-05-008-04	двумя слоями с дверным	VIIIа	7268,88	1032,57	17,12	-	6219,19	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проемом	VIIIб	6800,68	1032,57	17,15	-	5750,96	
		VIIIв	7653,85	1032,57	17,18	-	6604,10	
		VIIIг	7653,85	1032,57	17,18	-	6604,10	
		VIIIе	7653,82	1032,57	17,15	-	6604,10	
		VIIIд	6801,04	1032,57	17,51	-	5750,96	
		IXа	6650,32	1032,57	17,44	-	5600,31	
		IXб	6650,34	1032,57	17,46	-	5600,31	
		IXв	6650,39	1032,57	17,51	-	5600,31	
		IXг	6785,03	1167,21	17,51	-	5600,31	
		IXд	6694,94	1077,12	17,51	-	5600,31	
		IXе	6650,39	1032,57	17,51	-	5600,31	
		Xа	7238,81	1077,12	17,51	-	6144,18	
		Xб	7238,81	1077,12	17,51	-	6144,18	
		Xв	6560,17	1167,21	17,54	-	5375,42	
		Xг	6470,08	1077,12	17,54	-	5375,42	
		XIа	8974,68	1167,21	17,20	-	7790,27	
		XIб	8974,68	1167,21	17,20	-	7790,27	
		XIв	8681,46	1167,21	17,54	-	7496,71	
		XIг	8681,12	1167,21	17,20	-	7496,71	
Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)							
10-05-009-01	оконным проемом	VIIIа	6204,47	740,53	18,74	-	5445,20	71
		VIIIб	5685,60	740,53	18,76	-	4926,31	
		VIIIв	6417,09	740,53	18,77	-	5657,79	
		VIIIг	6417,09	740,53	18,77	-	5657,79	
		VIIIе	6417,08	740,53	18,76	-	5657,79	
		VIIIд	5685,94	740,53	19,10	-	4926,31	
		IXа	5561,56	740,53	19,06	-	4801,97	
		IXб	5558,70	740,53	19,07	-	4799,10	
		IXв	5561,60	740,53	19,10	-	4801,97	
		IXг	5658,16	837,09	19,10	-	4801,97	
		IXд	5593,55	772,48	19,10	-	4801,97	
		IXе	5561,60	740,53	19,10	-	4801,97	
		Xа	6059,67	772,48	19,10	-	5268,09	
		Xб	6059,67	772,48	19,10	-	5268,09	
		Xв	5588,32	837,09	19,12	-	4732,11	
		Xг	5523,71	772,48	19,12	-	4732,11	
		XIа	7515,61	837,09	18,79	-	6659,73	
		XIб	7515,61	837,09	18,79	-	6659,73	
		XIв	7267,81	837,09	19,12	-	6411,60	
		XIг	7267,48	837,09	18,79	-	6411,60	
10-05-009-02	с дверным проемом	VIIIа	6344,35	698,81	12,91	-	5632,63	67
		VIIIб	5796,32	698,81	12,92	-	5084,59	
		VIIIв	6557,74	698,81	12,94	-	5845,99	
		VIIIг	6557,74	698,81	12,94	-	5845,99	
		VIIIе	6557,72	698,81	12,92	-	5845,99	
		VIIIд	5796,58	698,81	13,18	-	5084,59	
		IXа	5665,12	698,81	13,13	-	4953,18	
		IXб	5665,14	698,81	13,15	-	4953,18	
		IXв	5665,17	698,81	13,18	-	4953,18	
		IXг	5756,29	789,93	13,18	-	4953,18	
		IXд	5695,32	728,96	13,18	-	4953,18	
		IXе	5665,17	698,81	13,18	-	4953,18	
		Xа	6180,76	728,96	13,18	-	5438,62	
		Xб	6180,76	728,96	13,18	-	5438,62	
		Xв	5676,47	789,93	13,20	-	4873,34	
		Xг	5615,50	728,96	13,20	-	4873,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	7704,82	789,93	12,96	-	6901,93	
		XIб	7704,82	789,93	12,96	-	6901,93	
		XIв	7443,40	789,93	13,20	-	6640,27	
		XIг	7443,16	789,93	12,96	-	6640,27	
Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с							
10-05-010-01	оконным проемом	VIIIа	8031,03	928,27	23,70	-	7079,06	89
		VIIIб	7451,08	928,27	23,72	-	6499,09	
		VIIIв	8415,84	928,27	23,74	-	7463,83	
		VIIIг	8415,84	928,27	23,74	-	7463,83	
		VIIIе	8415,82	928,27	23,72	-	7463,83	
		VIIIд	7451,52	928,27	24,16	-	6499,09	
		IXа	7287,20	928,27	24,09	-	6334,84	
		IXб	7284,35	928,27	24,11	-	6331,97	
		IXв	7287,27	928,27	24,16	-	6334,84	
		IXг	7408,31	1049,31	24,16	-	6334,84	
		IXд	7327,32	968,32	24,16	-	6334,84	
		IXе	7287,27	928,27	24,16	-	6334,84	
		Xа	7940,53	968,32	24,16	-	6948,05	
		Xб	7940,53	968,32	24,16	-	6948,05	
		Xв	7277,09	1049,31	24,18	-	6203,60	
		Xг	7196,10	968,32	24,18	-	6203,60	
		XIа	9861,08	1049,31	23,77	-	8788,00	
		XIб	9861,08	1049,31	23,77	-	8788,00	
		XIв	9533,24	1049,31	24,18	-	8459,75	
		XIг	9532,83	1049,31	23,77	-	8459,75	
10-05-010-02	дверным проемом	VIIIа	8216,31	876,12	14,32	-	7325,87	84
		VIIIб	7605,92	876,12	14,35	-	6715,45	
		VIIIв	8609,91	876,12	14,37	-	7719,42	
		VIIIг	8609,91	876,12	14,37	-	7719,42	
		VIIIе	8609,89	876,12	14,35	-	7719,42	
		VIIIд	7606,20	876,12	14,63	-	6715,45	
		IXа	7433,18	876,12	14,57	-	6542,49	
		IXб	7433,20	876,12	14,59	-	6542,49	
		IXв	7433,24	876,12	14,63	-	6542,49	
		IXг	7547,48	990,36	14,63	-	6542,49	
		IXд	7471,04	913,92	14,63	-	6542,49	
		IXе	7433,24	876,12	14,63	-	6542,49	
		Xа	8109,38	913,92	14,63	-	7180,83	
		Xб	8109,38	913,92	14,63	-	7180,83	
		Xв	7404,05	990,36	14,66	-	6399,03	
		Xг	7327,61	913,92	14,66	-	6399,03	
		XIа	10114,86	990,36	14,39	-	9110,11	
		XIб	10114,86	990,36	14,39	-	9110,11	
		XIв	9770,25	990,36	14,66	-	8765,23	
		XIг	9769,98	990,36	14,39	-	8765,23	
Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»								
	Измеритель: **100 м2 потолка**							
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»							
10-05-011-01	двухуровневых (П 112)	VIIIа	6281,63	959,56	12,14	-	5309,93	92
		VIIIб	5788,07	959,56	12,16	-	4816,35	
		VIIIв	6492,09	959,56	12,18	-	5520,35	
		VIIIг	6492,09	959,56	12,18	-	5520,35	
		VIIIе	6492,07	959,56	12,16	-	5520,35	
		VIIIд	5788,31	959,56	12,40	-	4816,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	5666,07	959,56	12,34	-	4694,17	
		IXб	5662,43	959,56	12,36	-	4690,51	
		IXв	5666,13	959,56	12,40	-	4694,17	
		IXг	5791,25	1084,68	12,40	-	4694,17	
		IXд	5707,53	1000,96	12,40	-	4694,17	
		IXе	5666,13	959,56	12,40	-	4694,17	
		Xа	6164,64	1000,96	12,40	-	5151,28	
		Xб	6164,64	1000,96	12,40	-	5151,28	
		Xв	5614,61	1084,68	12,42	-	4517,51	
		Xг	5530,89	1000,96	12,42	-	4517,51	
		XIа	7592,93	1084,68	12,20	-	6496,05	
		XIб	7592,93	1084,68	12,20	-	6496,05	
		XIв	7352,35	1084,68	12,42	-	6255,25	
		XIг	7352,13	1084,68	12,20	-	6255,25	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*						*(183)*	
10-05-011-02	одноуровневых (П 113)	VIIIа	6342,42	1011,71	20,36	-	5310,35	97
		VIIIб	5847,39	1011,71	20,38	-	4815,30	
		VIIIв	6551,44	1011,71	20,40	-	5519,33	
		VIIIг	6551,44	1011,71	20,40	-	5519,33	
		VIIIе	6551,42	1011,71	20,38	-	5519,33	
		VIIIд	5847,79	1011,71	20,78	-	4815,30	
		IXа	5721,13	1011,71	20,72	-	4688,70	
		IXб	5719,53	1011,71	20,74	-	4687,08	
		IXв	5721,19	1011,71	20,78	-	4688,70	
		IXг	5853,11	1143,63	20,78	-	4688,70	
		IXд	5764,84	1055,36	20,78	-	4688,70	
		IXе	5721,19	1011,71	20,78	-	4688,70	
		Xа	6223,29	1055,36	20,78	-	5147,15	
		Xб	6223,29	1055,36	20,78	-	5147,15	
		Xв	5670,10	1143,63	20,81	-	4505,66	
		Xг	5581,83	1055,36	20,81	-	4505,66	
		XIа	7668,63	1143,63	20,42	-	6504,58	
		XIб	7668,63	1143,63	20,42	-	6504,58	
		XIв	7425,05	1143,63	20,81	-	6260,61	
		XIг	7424,66	1143,63	20,42	-	6260,61	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*						*(81)*	

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих	VIIIа	10575,01	1084,72	29,16	-	9461,13	104
		VIIIб	9890,80	1084,72	29,19	-	8776,89	
		VIIIв	11202,46	1084,72	29,22	-	10088,52	
		VIIIг	11202,46	1084,72	29,22	-	10088,52	
		VIIIе	11202,43	1084,72	29,19	-	10088,52	
		VIIIд	9891,34	1084,72	29,73	-	8776,89	
		IXа	9668,66	1084,72	29,64	-	8554,30	
		IXб	9668,69	1084,72	29,67	-	8554,30	
		IXв	9668,75	1084,72	29,73	-	8554,30	
		IXг	9810,19	1226,16	29,73	-	8554,30	
		IXд	9715,55	1131,52	29,73	-	8554,30	
		IXе	9668,75	1084,72	29,73	-	8554,30	
		Xа	10544,36	1131,52	29,73	-	9383,11	
		Xб	10544,36	1131,52	29,73	-	9383,11	
		Xв	9466,80	1226,16	29,75	-	8210,89	
		Xг	9372,16	1131,52	29,75	-	8210,89	
		XIа	13151,75	1226,16	29,25	-	11896,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	13151,75	1226,16	29,25	-	11896,34	
		XIв	12699,22	1226,16	29,75	-	11443,31	
		XIг	12698,72	1226,16	29,25	-	11443,31	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с							
10-06-031-02	одним дверным проемом	VIIIа	11782,92	1126,44	39,23	-	10617,25	108
		VIIIб	10987,19	1126,44	39,27	-	9821,48	
		VIIIв	12451,78	1126,44	39,30	-	11286,04	
		VIIIг	12451,78	1126,44	39,30	-	11286,04	
		VIIIе	12451,75	1126,44	39,27	-	11286,04	
		VIIIд	10987,90	1126,44	39,98	-	9821,48	
		IXа	10739,96	1126,44	39,89	-	9573,63	
		IXб	10738,98	1126,44	39,92	-	9572,62	
		IXв	10740,05	1126,44	39,98	-	9573,63	
		IXг	10886,93	1273,32	39,98	-	9573,63	
		IXд	10788,65	1175,04	39,98	-	9573,63	
		IXе	10740,05	1126,44	39,98	-	9573,63	
		Xа	11715,72	1175,04	39,98	-	10500,70	
		Xб	11715,72	1175,04	39,98	-	10500,70	
		Xв	10507,83	1273,32	40,02	-	9194,49	
		Xг	10409,55	1175,04	40,02	-	9194,49	
		XIа	14614,90	1273,32	39,33	-	13302,25	
		XIб	14614,90	1273,32	39,33	-	13302,25	
		XIв	14110,90	1273,32	40,02	-	12797,56	
		XIг	14110,21	1273,32	39,33	-	12797,56	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-031-03	двумя дверными проемами	VIIIа	12180,18	1136,87	39,18	-	11004,13	109
		VIIIб	11351,67	1136,87	39,21	-	10175,59	
		VIIIв	12869,82	1136,87	39,24	-	11693,71	
		VIIIг	12869,82	1136,87	39,24	-	11693,71	
		VIIIе	12869,79	1136,87	39,21	-	11693,71	
		VIIIд	11352,39	1136,87	39,93	-	10175,59	
		IXа	11095,67	1136,87	39,84	-	9918,96	
		IXб	11094,30	1136,87	39,87	-	9917,56	
		IXв	11095,76	1136,87	39,93	-	9918,96	
		IXг	11244,00	1285,11	39,93	-	9918,96	
		IXд	11144,81	1185,92	39,93	-	9918,96	
		IXе	11095,76	1136,87	39,93	-	9918,96	
		Xа	12105,89	1185,92	39,93	-	10880,04	
		Xб	12105,89	1185,92	39,93	-	10880,04	
		Xв	10852,66	1285,11	39,96	-	9527,59	
		Xг	10753,47	1185,92	39,96	-	9527,59	
		XIа	15106,89	1285,11	39,27	-	13782,51	
		XIб	15106,89	1285,11	39,27	-	13782,51	
		XIв	14584,85	1285,11	39,96	-	13259,78	
		XIг	14584,16	1285,11	39,27	-	13259,78	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-031-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	VIIIа	11872,69	1147,30	44,31	-	10681,08	110
		VIIIб	11071,95	1147,30	44,35	-	9880,30	
		VIIIв	12545,67	1147,30	44,38	-	11353,99	
		VIIIг	12545,67	1147,30	44,38	-	11353,99	
		VIIIе	12545,64	1147,30	44,35	-	11353,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	11072,74	1147,30	45,14	-	9880,30	
		IXа	10823,40	1147,30	45,05	-	9631,05	
		IXб	10822,29	1147,30	45,08	-	9629,91	
		IXв	10823,49	1147,30	45,14	-	9631,05	
		IXг	10973,09	1296,90	45,14	-	9631,05	
		IXд	10872,99	1196,80	45,14	-	9631,05	
		IXе	10823,49	1147,30	45,14	-	9631,05	
		Xа	11804,59	1196,80	45,14	-	10562,65	
		Xб	11804,59	1196,80	45,14	-	10562,65	
		Xв	10592,41	1296,90	45,18	-	9250,33	
		Xг	10492,31	1196,80	45,18	-	9250,33	
		XIа	14723,33	1296,90	44,41	-	13382,02	
		XIб	14723,33	1296,90	44,41	-	13382,02	
		XIв	14216,41	1296,90	45,18	-	12874,33	
		XIг	14215,64	1296,90	44,41	-	12874,33	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-06-032-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) глухих	VIIIа	15050,89	1501,92	17,03	-	13531,94	144
		VIIIб	14207,24	1501,92	17,07	-	12688,25	
		VIIIв	16097,49	1501,92	17,11	-	14578,46	
		VIIIг	16097,49	1501,92	17,11	-	14578,46	
		VIIIе	16097,45	1501,92	17,07	-	14578,46	
		VIIIд	14207,58	1501,92	17,41	-	12688,25	
		IXа	13881,17	1501,92	17,29	-	12361,96	
		IXб	13885,42	1501,92	17,33	-	12366,17	
		IXв	13881,29	1501,92	17,41	-	12361,96	
		IXг	14077,13	1697,76	17,41	-	12361,96	
		IXд	13946,09	1566,72	17,41	-	12361,96	
		IXе	13881,29	1501,92	17,41	-	12361,96	
		Xа	15145,70	1566,72	17,41	-	13561,57	
		Xб	15145,70	1566,72	17,41	-	13561,57	
		Xв	13585,79	1697,76	17,45	-	11870,58	
		Xг	13454,75	1566,72	17,45	-	11870,58	
		XIа	18904,41	1697,76	17,15	-	17189,50	
		XIб	18904,41	1697,76	17,15	-	17189,50	
		XIв	18251,72	1697,76	17,45	-	16536,51	
		XIг	18251,42	1697,76	17,15	-	16536,51	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с							
10-06-032-02	одним дверным проемом	VIIIа	16493,54	1533,21	20,77	-	14939,56	147
		VIIIб	15524,34	1533,21	20,81	-	13970,32	
		VIIIв	17602,69	1533,21	20,86	-	16048,62	
		VIIIг	17602,69	1533,21	20,86	-	16048,62	
		VIIIе	17602,64	1533,21	20,81	-	16048,62	
		VIIIд	15524,76	1533,21	21,23	-	13970,32	
		IXа	15166,72	1533,21	21,10	-	13612,41	
		IXб	15170,25	1533,21	21,15	-	13615,89	
		IXв	15166,85	1533,21	21,23	-	13612,41	
		IXг	15366,77	1733,13	21,23	-	13612,41	
		IXд	15233,00	1599,36	21,23	-	13612,41	
		IXе	15166,85	1533,21	21,23	-	13612,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	16553,49	1599,36	21,23	-	14932,90	
		Хб	16553,49	1599,36	21,23	-	14932,90	
		Хв	14830,75	1733,13	21,28	-	13076,34	
		Хг	14696,98	1599,36	21,28	-	13076,34	
		XIа	20670,88	1733,13	20,90	-	18916,85	
		XIб	20670,88	1733,13	20,90	-	18916,85	
		XIв	19954,42	1733,13	21,28	-	18200,01	
		XIг	19954,04	1733,13	20,90	-	18200,01	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-032-03	двумя дверными проемами	VIIIа	17085,79	1564,50	20,19	-	15501,10	150
		VIIIб	16075,12	1564,50	20,23	-	14490,39	
		VIIIв	18231,95	1564,50	20,28	-	16647,17	
		VIIIг	18231,95	1564,50	20,28	-	16647,17	
		VIIIе	18231,90	1564,50	20,23	-	16647,17	
		VIIIд	16075,54	1564,50	20,65	-	14490,39	
		IXа	15704,29	1564,50	20,52	-	14119,27	
		IXб	15707,60	1564,50	20,56	-	14122,54	
		IXв	15704,42	1564,50	20,65	-	14119,27	
		IXг	15908,42	1768,50	20,65	-	14119,27	
		IXд	15771,92	1632,00	20,65	-	14119,27	
		IXе	15704,42	1564,50	20,65	-	14119,27	
		Ха	17142,35	1632,00	20,65	-	15489,70	
		Хб	17142,35	1632,00	20,65	-	15489,70	
		Хв	15353,81	1768,50	20,69	-	13564,62	
		Хг	15217,31	1632,00	20,69	-	13564,62	
		XIа	21411,27	1768,50	20,32	-	19622,45	
		XIб	21411,27	1768,50	20,32	-	19622,45	
		XIв	20668,13	1768,50	20,69	-	18878,94	
		XIг	20667,76	1768,50	20,32	-	18878,94	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-032-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	VIIIа	16939,95	1564,50	17,87	-	15357,58	150
		VIIIб	15947,43	1564,50	17,91	-	14365,02	
		VIIIв	18087,18	1564,50	17,95	-	16504,73	
		VIIIг	18087,18	1564,50	17,95	-	16504,73	
		VIIIе	18087,14	1564,50	17,91	-	16504,73	
		VIIIд	15947,80	1564,50	18,28	-	14365,02	
		IXа	15579,30	1564,50	18,15	-	13996,65	
		IXб	15582,90	1564,50	18,19	-	14000,21	
		IXв	15579,43	1564,50	18,28	-	13996,65	
		IXг	15783,43	1768,50	18,28	-	13996,65	
		IXд	15646,93	1632,00	18,28	-	13996,65	
		IXе	15579,43	1564,50	18,28	-	13996,65	
		Ха	17005,03	1632,00	18,28	-	15354,75	
		Хб	17005,03	1632,00	18,28	-	15354,75	
		Хв	15232,41	1768,50	18,32	-	13445,59	
		Хг	15095,91	1632,00	18,32	-	13445,59	
		XIа	21243,27	1768,50	17,99	-	19456,78	
		XIб	21243,27	1768,50	17,99	-	19456,78	
		XIв	20505,71	1768,50	18,32	-	18718,89	
		XIг	20505,38	1768,50	17,99	-	18718,89	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-06-033-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) глухих	VIIIа	23308,31	1960,84	21,27	-	21326,20	188
		VIIIб	22070,58	1960,84	21,33	-	20088,41	
		VIIIв	25082,98	1960,84	21,38	-	23100,76	
		VIIIг	25082,98	1960,84	21,38	-	23100,76	
		VIIIе	25082,93	1960,84	21,33	-	23100,76	
		VIIIд	22071,00	1960,84	21,75	-	20088,41	
		IXа	21563,45	1960,84	21,59	-	19581,02	
		IXб	21560,12	1960,84	21,64	-	19577,64	
		IXв	21563,61	1960,84	21,75	-	19581,02	
		IXг	21819,29	2216,52	21,75	-	19581,02	
		IXд	21648,21	2045,44	21,75	-	19581,02	
		IXе	21563,61	1960,84	21,75	-	19581,02	
		Xа	23546,75	2045,44	21,75	-	21479,56	
		Xб	23546,75	2045,44	21,75	-	21479,56	
		Xв	21043,59	2216,52	21,81	-	18805,26	
		Xг	20872,51	2045,44	21,81	-	18805,26	
		XIа	29478,09	2216,52	21,44	-	27240,13	
		XIб	29478,09	2216,52	21,44	-	27240,13	
		XIв	28442,79	2216,52	21,81	-	26204,46	
		XIг	28442,42	2216,52	21,44	-	26204,46	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) с							
10-06-033-02	одним дверным проемом	VIIIа	25215,84	1992,13	25,92	-	23197,79	191
		VIIIб	23828,91	1992,13	25,98	-	21810,80	
		VIIIв	27096,18	1992,13	26,04	-	25078,01	
		VIIIг	27096,18	1992,13	26,04	-	25078,01	
		VIIIе	27096,12	1992,13	25,98	-	25078,01	
		VIIIд	23829,43	1992,13	26,50	-	21810,80	
		IXа	23279,31	1992,13	26,32	-	21260,86	
		IXб	23275,10	1992,13	26,38	-	21256,59	
		IXв	23279,49	1992,13	26,50	-	21260,86	
		IXг	23539,25	2251,89	26,50	-	21260,86	
		IXд	23365,44	2078,08	26,50	-	21260,86	
		IXе	23279,49	1992,13	26,50	-	21260,86	
		Xа	25425,90	2078,08	26,50	-	23321,32	
		Xб	25425,90	2078,08	26,50	-	23321,32	
		Xв	22701,14	2251,89	26,56	-	20422,69	
		Xг	22527,33	2078,08	26,56	-	20422,69	
		XIа	31843,83	2251,89	26,10	-	29565,84	
		XIб	31843,83	2251,89	26,10	-	29565,84	
		XIв	30721,78	2251,89	26,56	-	28443,33	
		XIг	30721,32	2251,89	26,10	-	28443,33	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-033-03	двумя дверными проемами	VIIIа	26130,85	2012,99	25,43	-	24092,43	193
		VIIIб	24685,00	2012,99	25,49	-	22646,52	
		VIIIв	28079,42	2012,99	25,55	-	26040,88	
		VIIIг	28079,42	2012,99	25,55	-	26040,88	
		VIIIе	28079,36	2012,99	25,49	-	26040,88	
		VIIIд	24685,52	2012,99	26,01	-	22646,52	
		IXа	24113,93	2012,99	25,83	-	22075,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	24109,73	2012,99	25,89	-	22070,85	
		IXв	24114,11	2012,99	26,01	-	22075,11	
		IXг	24376,59	2275,47	26,01	-	22075,11	
		IXд	24200,96	2099,84	26,01	-	22075,11	
		IXе	24114,11	2012,99	26,01	-	22075,11	
		Xа	26340,93	2099,84	26,01	-	24215,08	
		Xб	26340,93	2099,84	26,01	-	24215,08	
		Xв	23506,21	2275,47	26,07	-	21204,67	
		Xг	23330,58	2099,84	26,07	-	21204,67	
		XIа	33003,95	2275,47	25,61	-	30702,87	
		XIб	33003,95	2275,47	25,61	-	30702,87	
		XIв	31838,25	2275,47	26,07	-	29536,71	
		XIг	31837,79	2275,47	25,61	-	29536,71	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-06-034-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) глухих	VIIIа	17651,21	1960,84	21,94	-	15668,43	188
		VIIIб	16533,58	1960,84	21,98	-	14550,76	
		VIIIв	18706,27	1960,84	22,02	-	16723,41	
		VIIIг	18706,27	1960,84	22,02	-	16723,41	
		VIIIе	18706,23	1960,84	21,98	-	16723,41	
		VIIIд	16534,02	1960,84	22,42	-	14550,76	
		IXа	16160,03	1960,84	22,30	-	14176,89	
		IXб	16164,28	1960,84	22,34	-	14181,10	
		IXв	16160,15	1960,84	22,42	-	14176,89	
		IXг	16415,83	2216,52	22,42	-	14176,89	
		IXд	16244,75	2045,44	22,42	-	14176,89	
		IXе	16160,15	1960,84	22,42	-	14176,89	
		Xа	17621,71	2045,44	22,42	-	15553,85	
		Xб	17621,71	2045,44	22,42	-	15553,85	
		Xв	15850,23	2216,52	22,46	-	13611,25	
		Xг	15679,15	2045,44	22,46	-	13611,25	
		XIа	21960,59	2216,52	22,06	-	19722,01	
		XIб	21960,59	2216,52	22,06	-	19722,01	
		XIв	21211,50	2216,52	22,46	-	18972,52	
		XIг	21211,10	2216,52	22,06	-	18972,52	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) с							
10-06-034-02	одним дверным проемом	VIIIа	19889,96	2023,42	27,73	-	17838,81	194
		VIIIб	18552,43	2023,42	27,77	-	16501,24	
		VIIIв	21010,07	2023,42	27,82	-	18958,83	
		VIIIг	21010,07	2023,42	27,82	-	18958,83	
		VIIIе	21010,02	2023,42	27,77	-	18958,83	
		VIIIд	18552,99	2023,42	28,33	-	16501,24	
		IXа	18131,46	2023,42	28,19	-	16079,85	
		IXб	18133,98	2023,42	28,24	-	16082,32	
		IXв	18131,60	2023,42	28,33	-	16079,85	
		IXг	18395,44	2287,26	28,33	-	16079,85	
		IXд	18218,90	2110,72	28,33	-	16079,85	
		IXе	18131,60	2023,42	28,33	-	16079,85	
		Xа	19780,44	2110,72	28,33	-	17641,39	
		Xб	19780,44	2110,72	28,33	-	17641,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	17763,89	2287,26	28,37	-	15448,26	
		Хг	17587,35	2110,72	28,37	-	15448,26	
		XIа	24661,45	2287,26	27,86	-	22346,33	
		XIб	24661,45	2287,26	27,86	-	22346,33	
		XIв	23816,22	2287,26	28,37	-	21500,59	
		XIг	23815,71	2287,26	27,86	-	21500,59	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
10-06-034-03	двумя дверными проемами	VIIIа	20680,56	2054,71	28,00	-	18597,85	197
		VIIIб	19277,42	2054,71	28,05	-	17194,66	
		VIIIв	21838,16	2054,71	28,09	-	19755,36	
		VIIIг	21838,16	2054,71	28,09	-	19755,36	
		VIIIе	21838,12	2054,71	28,05	-	19755,36	
		VIIIд	19277,98	2054,71	28,61	-	17194,66	
		IXа	18839,28	2054,71	28,48	-	16756,09	
		IXб	18841,20	2054,71	28,53	-	16757,96	
		IXв	18839,41	2054,71	28,61	-	16756,09	
		IXг	19107,33	2322,63	28,61	-	16756,09	
		IXд	18928,06	2143,36	28,61	-	16756,09	
		IXе	18839,41	2054,71	28,61	-	16756,09	
		Ха	20556,10	2143,36	28,61	-	18384,13	
		Хб	20556,10	2143,36	28,61	-	18384,13	
		Хв	18452,37	2322,63	28,66	-	16101,08	
		Хг	18273,10	2143,36	28,66	-	16101,08	
		XIа	25633,97	2322,63	28,13	-	23283,21	
		XIб	25633,97	2322,63	28,13	-	23283,21	
		XIв	24753,91	2322,63	28,66	-	22402,62	
		XIг	24753,38	2322,63	28,13	-	22402,62	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	
10-06-034-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	VIIIа	20351,83	2054,71	22,42	-	18274,70	197
		VIIIб	18988,45	2054,71	22,46	-	16911,28	
		VIIIв	21509,00	2054,71	22,50	-	19431,79	
		VIIIг	21509,00	2054,71	22,50	-	19431,79	
		VIIIе	21508,96	2054,71	22,46	-	19431,79	
		VIIIд	18988,90	2054,71	22,91	-	16911,28	
		IXа	18556,69	2054,71	22,79	-	16479,19	
		IXб	18559,15	2054,71	22,83	-	16481,61	
		IXв	18556,81	2054,71	22,91	-	16479,19	
		IXг	18824,73	2322,63	22,91	-	16479,19	
		IXд	18645,46	2143,36	22,91	-	16479,19	
		IXе	18556,81	2054,71	22,91	-	16479,19	
		Ха	20245,89	2143,36	22,91	-	18079,62	
		Хб	20245,89	2143,36	22,91	-	18079,62	
		Хв	18178,40	2322,63	22,96	-	15832,81	
		Хг	17999,13	2143,36	22,96	-	15832,81	
		XIа	25250,54	2322,63	22,54	-	22905,37	
		XIб	25250,54	2322,63	22,54	-	22905,37	
		XIв	24383,57	2322,63	22,96	-	22037,98	
		XIг	24383,15	2322,63	22,54	-	22037,98	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(206)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	VIIIа	21314,82	1939,98	23,15	-	19351,69	186
		VIIIб	20008,61	1939,98	23,19	-	18045,44	
		VIIIв	22718,26	1939,98	23,24	-	20755,04	
		VIIIг	22718,26	1939,98	23,24	-	20755,04	
		VIIIе	22718,21	1939,98	23,19	-	20755,04	
		VIIIд	20009,08	1939,98	23,66	-	18045,44	
		IXа	19550,46	1939,98	23,52	-	17586,96	
		IXб	19550,51	1939,98	23,57	-	17586,96	
		IXв	19550,60	1939,98	23,66	-	17586,96	
		IXг	19803,56	2192,94	23,66	-	17586,96	
		IXд	19634,30	2023,68	23,66	-	17586,96	
		IXе	19550,60	1939,98	23,66	-	17586,96	
		Xа	21336,21	2023,68	23,66	-	19288,87	
		Xб	21336,21	2023,68	23,66	-	19288,87	
		Xв	19096,83	2192,94	23,70	-	16880,19	
		Xг	18927,57	2023,68	23,70	-	16880,19	
		XIа	26697,36	2192,94	23,28	-	24481,14	
		XIб	26697,36	2192,94	23,28	-	24481,14	
		XIв	25765,24	2192,94	23,70	-	23548,60	
		XIг	25764,82	2192,94	23,28	-	23548,60	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-06-036-01	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) глухих	VIIIа	47435,63	2471,91	33,70	-	44930,02	237
		VIIIб	45889,51	2471,91	33,78	-	43383,82	
		VIIIв	51035,79	2471,91	33,86	-	48530,02	
		VIIIг	51035,79	2471,91	33,86	-	48530,02	
		VIIIе	51035,71	2471,91	33,78	-	48530,02	
		VIIIд	45890,18	2471,91	34,45	-	43383,82	
		IXа	45400,25	2471,91	34,20	-	42894,14	
		IXб	44783,51	2471,91	34,29	-	42277,31	
		IXв	45400,50	2471,91	34,45	-	42894,14	
		IXг	45722,82	2794,23	34,45	-	42894,14	
		IXд	45507,15	2578,56	34,45	-	42894,14	
		IXе	45400,50	2471,91	34,45	-	42894,14	
		Xа	48642,11	2578,56	34,45	-	46029,10	
		Xб	48642,11	2578,56	34,45	-	46029,10	
		Xв	45838,12	2794,23	34,53	-	43009,36	
		Xг	45622,45	2578,56	34,53	-	43009,36	
		XIа	55934,99	2794,23	33,94	-	53106,82	
		XIб	55930,50	2794,23	33,94	-	53102,33	
		XIв	54769,42	2794,23	34,53	-	51940,66	
		XIг	54768,83	2794,23	33,94	-	51940,66	
(104-9016)	***Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)***						*(103)*	
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) с							
10-06-036-02	одним дверным проемом	VIIIа	49373,02	2503,20	41,28	-	46828,54	240
		VIIIб	47677,32	2503,20	41,37	-	45132,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	53079,12	2503,20	41,47	-	50534,45	
		VIIIг	53079,12	2503,20	41,47	-	50534,45	
		VIIIе	53079,02	2503,20	41,37	-	50534,45	
		VIIIд	47678,14	2503,20	42,19	-	45132,75	
		IXа	47145,34	2503,20	41,92	-	44600,22	
		IXб	46527,45	2503,20	42,01	-	43982,24	
		IXв	47145,61	2503,20	42,19	-	44600,22	
		IXг	47472,01	2829,60	42,19	-	44600,22	
		IXд	47253,61	2611,20	42,19	-	44600,22	
		IXе	47145,61	2503,20	42,19	-	44600,22	
		Xа	50551,66	2611,20	42,19	-	47898,27	
		Xб	50551,66	2611,20	42,19	-	47898,27	
		Xв	47525,38	2829,60	42,28	-	44653,50	
		Xг	47306,98	2611,20	42,28	-	44653,50	
		XIа	58331,14	2829,60	41,56	-	55459,98	
		XIб	58326,65	2829,60	41,56	-	55455,49	
		XIв	57078,62	2829,60	42,28	-	54206,74	
		XIг	57077,90	2829,60	41,56	-	54206,74	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
10-06-036-03	двумя дверными проемами	VIIIа	50323,26	2534,49	41,08	-	47747,69	243
		VIIIб	48568,36	2534,49	41,17	-	45992,70	
		VIIIв	54098,17	2534,49	41,27	-	51522,41	
		VIIIг	54098,17	2534,49	41,27	-	51522,41	
		VIIIе	54098,07	2534,49	41,17	-	51522,41	
		VIIIд	48569,18	2534,49	41,99	-	45992,70	
		IXа	48015,13	2534,49	41,71	-	45438,93	
		IXб	47396,81	2534,49	41,80	-	44820,52	
		IXв	48015,41	2534,49	41,99	-	45438,93	
		IXг	48345,89	2864,97	41,99	-	45438,93	
		IXд	48124,76	2643,84	41,99	-	45438,93	
		IXе	48015,41	2534,49	41,99	-	45438,93	
		Xа	51503,39	2643,84	41,99	-	48817,56	
		Xб	51503,39	2643,84	41,99	-	48817,56	
		Xв	48367,82	2864,97	42,08	-	45460,77	
		Xг	48146,69	2643,84	42,08	-	45460,77	
		XIа	59528,54	2864,97	41,36	-	56622,21	
		XIб	59524,05	2864,97	41,36	-	56617,72	
		XIв	58232,36	2864,97	42,08	-	55325,31	
		XIг	58231,64	2864,97	41,36	-	55325,31	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663)							
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	VIIIа	6683,08	907,41	21,97	-	5753,70	87
		VIIIб	6204,85	907,41	22,00	-	5275,44	
		VIIIв	6972,99	907,41	22,02	-	6043,56	
		VIIIг	6972,99	907,41	22,02	-	6043,56	
		VIIIе	6972,97	907,41	22,00	-	6043,56	
		VIIIд	6205,27	907,41	22,42	-	5275,44	
		IXа	6067,82	907,41	22,36	-	5138,05	
		IXб	6066,04	907,41	22,38	-	5136,25	
		IXв	6067,88	907,41	22,42	-	5138,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	6186,20	1025,73	22,42	-	5138,05	
		IXд	6107,03	946,56	22,42	-	5138,05	
		IXе	6067,88	907,41	22,42	-	5138,05	
		Xа	6599,91	946,56	22,42	-	5630,93	
		Xб	6599,91	946,56	22,42	-	5630,93	
		Xв	5991,75	1025,73	22,44	-	4943,58	
		Xг	5912,58	946,56	22,44	-	4943,58	
		XIа	8152,47	1025,73	22,04	-	7104,70	
		XIб	8152,47	1025,73	22,04	-	7104,70	
		XIв	7890,53	1025,73	22,44	-	6842,36	
		XIг	7890,13	1025,73	22,04	-	6842,36	
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	VIIIа	9405,90	1251,60	16,22	-	8138,08	120
		VIIIб	8839,90	1251,60	16,24	-	7572,06	
		VIIIв	9951,99	1251,60	16,27	-	8684,12	
		VIIIг	9951,99	1251,60	16,27	-	8684,12	
		VIIIе	9951,96	1251,60	16,24	-	8684,12	
		VIIIд	8840,23	1251,60	16,57	-	7572,06	
		IXа	8643,29	1251,60	16,50	-	7375,19	
		IXб	8642,56	1251,60	16,52	-	7374,44	
		IXв	8643,36	1251,60	16,57	-	7375,19	
		IXг	8806,56	1414,80	16,57	-	7375,19	
		IXд	8697,36	1305,60	16,57	-	7375,19	
		IXе	8643,36	1251,60	16,57	-	7375,19	
		Xа	9407,86	1305,60	16,57	-	8085,69	
		Xб	9407,86	1305,60	16,57	-	8085,69	
		Xв	8523,64	1414,80	16,60	-	7092,24	
		Xг	8414,44	1305,60	16,60	-	7092,24	
		XIа	11649,46	1414,80	16,29	-	10218,37	
		XIб	11649,46	1414,80	16,29	-	10218,37	
		XIв	11269,47	1414,80	16,60	-	9838,07	
		XIг	11269,16	1414,80	16,29	-	9838,07	
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	VIIIа	6721,36	876,12	26,35	-	5818,89	84
		VIIIб	6233,95	876,12	26,37	-	5331,46	
		VIIIв	7015,52	876,12	26,40	-	6113,00	
		VIIIг	7015,52	876,12	26,40	-	6113,00	
		VIIIе	7015,49	876,12	26,37	-	6113,00	
		VIIIд	6234,47	876,12	26,89	-	5331,46	
		IXа	6092,00	876,12	26,82	-	5189,06	
		IXб	6093,14	876,12	26,84	-	5190,18	
		IXв	6092,07	876,12	26,89	-	5189,06	
		IXг	6206,31	990,36	26,89	-	5189,06	
		IXд	6129,87	913,92	26,89	-	5189,06	
		IXе	6092,07	876,12	26,89	-	5189,06	
		Xа	6632,38	913,92	26,89	-	5691,57	
		Xб	6632,38	913,92	26,89	-	5691,57	
		Xв	6001,93	990,36	26,91	-	4984,66	
		Xг	5925,49	913,92	26,91	-	4984,66	
		XIа	8222,54	990,36	26,42	-	7205,76	
		XIб	8222,54	990,36	26,42	-	7205,76	
		XIв	7952,86	990,36	26,91	-	6935,59	
		XIг	7952,37	990,36	26,42	-	6935,59	
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	VIIIа	9507,06	1116,01	17,12	-	8373,93	107
		VIIIб	8924,43	1116,01	17,15	-	7791,27	
		VIIIв	10075,06	1116,01	17,18	-	8941,87	
		VIIIг	10075,06	1116,01	17,18	-	8941,87	
		VIIIе	10075,03	1116,01	17,15	-	8941,87	
		VIIIд	8924,79	1116,01	17,51	-	7791,27	
		IXа	8718,46	1116,01	17,44	-	7585,01	
		IXб	8720,73	1116,01	17,46	-	7587,26	
		IXв	8718,53	1116,01	17,51	-	7585,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	8864,05	1261,53	17,51	-	7585,01	
		IXд	8766,68	1164,16	17,51	-	7585,01	
		IXе	8718,53	1116,01	17,51	-	7585,01	
		Xа	9502,67	1164,16	17,51	-	8321,00	
		Xб	9502,67	1164,16	17,51	-	8321,00	
		Xв	8564,87	1261,53	17,54	-	7285,80	
		Xг	8467,50	1164,16	17,54	-	7285,80	
		XIа	11820,89	1261,53	17,20	-	10542,16	
		XIб	11820,89	1261,53	17,20	-	10542,16	
		XIв	11424,60	1261,53	17,54	-	10145,53	
		XIг	11424,26	1261,53	17,20	-	10145,53	
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)							
10-06-038-01	оконным проемом	VIIIа	7190,29	750,96	18,74	-	6420,59	72
		VIIIб	6623,97	750,96	18,76	-	5854,25	
		VIIIв	7490,83	750,96	18,77	-	6721,10	
		VIIIг	7490,83	750,96	18,77	-	6721,10	
		VIIIе	7490,82	750,96	18,76	-	6721,10	
		VIIIд	6624,31	750,96	19,10	-	5854,25	
		IXа	6475,79	750,96	19,06	-	5705,77	
		IXб	6474,00	750,96	19,07	-	5703,97	
		IXв	6475,83	750,96	19,10	-	5705,77	
		IXг	6573,75	848,88	19,10	-	5705,77	
		IXд	6508,23	783,36	19,10	-	5705,77	
		IXе	6475,83	750,96	19,10	-	5705,77	
		Xа	7060,63	783,36	19,10	-	6258,17	
		Xб	7060,63	783,36	19,10	-	6258,17	
		Xв	6469,75	848,88	19,12	-	5601,75	
		Xг	6404,23	783,36	19,12	-	5601,75	
		XIа	8778,01	848,88	18,79	-	7910,34	
		XIб	8778,01	848,88	18,79	-	7910,34	
		XIв	8483,17	848,88	19,12	-	7615,17	
		XIг	8482,84	848,88	18,79	-	7615,17	
10-06-038-02	с дверным проемом	VIIIа	7377,07	719,67	12,91	-	6644,49	69
		VIIIб	6779,88	719,67	12,92	-	6047,29	
		VIIIв	7681,73	719,67	12,94	-	6949,12	
		VIIIг	7681,73	719,67	12,94	-	6949,12	
		VIIIе	7681,71	719,67	12,92	-	6949,12	
		VIIIд	6780,14	719,67	13,18	-	6047,29	
		IXа	6623,64	719,67	13,13	-	5890,84	
		IXб	6624,78	719,67	13,15	-	5891,96	
		IXв	6623,69	719,67	13,18	-	5890,84	
		IXг	6717,53	813,51	13,18	-	5890,84	
		IXд	6654,74	750,72	13,18	-	5890,84	
		IXе	6623,69	719,67	13,18	-	5890,84	
		Xа	7229,71	750,72	13,18	-	6465,81	
		Xб	7229,71	750,72	13,18	-	6465,81	
		Xв	6602,34	813,51	13,20	-	5775,63	
		Xг	6539,55	750,72	13,20	-	5775,63	
		XIа	9025,79	813,51	12,96	-	8199,32	
		XIб	9025,79	813,51	12,96	-	8199,32	
		XIв	8715,58	813,51	13,20	-	7888,87	
		XIг	8715,34	813,51	12,96	-	7888,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с							
10-06-039-01	оконным проемом	VIIIа	9999,21	1011,71	23,70	-	8963,80	97
		VIIIб	9326,54	1011,71	23,72	-	8291,11	
		VIIIв	10555,94	1011,71	23,74	-	9520,49	
		VIIIг	10555,94	1011,71	23,74	-	9520,49	
		VIIIе	10555,92	1011,71	23,72	-	9520,49	
		VIIIд	9326,98	1011,71	24,16	-	8291,11	
		IXа	9115,30	1011,71	24,09	-	8079,50	
		IXб	9114,57	1011,71	24,11	-	8078,75	
		IXв	9115,37	1011,71	24,16	-	8079,50	
		IXг	9247,29	1143,63	24,16	-	8079,50	
		IXд	9159,02	1055,36	24,16	-	8079,50	
		IXе	9115,37	1011,71	24,16	-	8079,50	
		Xа	9940,99	1055,36	24,16	-	8861,47	
		Xб	9940,99	1055,36	24,16	-	8861,47	
		Xв	9049,50	1143,63	24,18	-	7881,69	
		Xг	8961,23	1055,36	24,18	-	7881,69	
		XIа	12378,12	1143,63	23,77	-	11210,72	
		XIб	12378,12	1143,63	23,77	-	11210,72	
		XIв	11958,43	1143,63	24,18	-	10790,62	
		XIг	11958,02	1143,63	23,77	-	10790,62	
10-06-039-02	дверным проемом	VIIIа	10297,67	959,56	14,32	-	9323,79	92
		VIIIб	9589,03	959,56	14,35	-	8615,12	
		VIIIв	10873,94	959,56	14,37	-	9900,01	
		VIIIг	10873,94	959,56	14,37	-	9900,01	
		VIIIе	10873,92	959,56	14,35	-	9900,01	
		VIIIд	9589,31	959,56	14,63	-	8615,12	
		IXа	9366,10	959,56	14,57	-	8391,97	
		IXб	9368,37	959,56	14,59	-	8394,22	
		IXв	9366,16	959,56	14,63	-	8391,97	
		IXг	9491,28	1084,68	14,63	-	8391,97	
		IXд	9407,56	1000,96	14,63	-	8391,97	
		IXе	9366,16	959,56	14,63	-	8391,97	
		Xа	10225,05	1000,96	14,63	-	9209,46	
		Xб	10225,05	1000,96	14,63	-	9209,46	
		Xв	9277,21	1084,68	14,66	-	8177,87	
		Xг	9193,49	1000,96	14,66	-	8177,87	
		XIа	12778,25	1084,68	14,39	-	11679,18	
		XIб	12778,25	1084,68	14,39	-	11679,18	
		XIв	12336,13	1084,68	14,66	-	11236,79	
		XIг	12335,86	1084,68	14,39	-	11236,79	
Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»								
	Измеритель: **100 м2 потолка**							
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»							
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)	VIIIа	7497,86	1043,00	14,46	-	6440,40	100
		VIIIб	6950,85	1043,00	14,48	-	5893,37	
		VIIIв	7812,74	1043,00	14,50	-	6755,24	
		VIIIг	7812,74	1043,00	14,50	-	6755,24	
		VIIIе	7812,72	1043,00	14,48	-	6755,24	
		VIIIд	6951,13	1043,00	14,76	-	5893,37	
		IXа	6801,95	1043,00	14,69	-	5744,26	
		IXб	6799,01	1043,00	14,71	-	5741,30	
		IXв	6802,02	1043,00	14,76	-	5744,26	
		IXг	6938,02	1179,00	14,76	-	5744,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	6847,02	1088,00	14,76	-	5744,26	
		IXе	6802,02	1043,00	14,76	-	5744,26	
		Xа	7401,85	1088,00	14,76	-	6299,09	
		Xб	7401,85	1088,00	14,76	-	6299,09	
		Xв	6718,66	1179,00	14,79	-	5524,87	
		Xг	6627,66	1088,00	14,79	-	5524,87	
		XIа	9142,49	1179,00	14,53	-	7948,96	
		XIб	9142,49	1179,00	14,53	-	7948,96	
		XIв	8848,29	1179,00	14,79	-	7654,50	
		XIг	8848,03	1179,00	14,53	-	7654,50	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*						*(148)*	
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)	VIIIа	7466,74	1095,15	20,09	-	6351,50	105
		VIIIб	6937,93	1095,15	20,12	-	5822,66	
		VIIIв	7784,82	1095,15	20,15	-	6669,52	
		VIIIг	7784,82	1095,15	20,15	-	6669,52	
		VIIIе	7784,79	1095,15	20,12	-	6669,52	
		VIIIд	6938,34	1095,15	20,53	-	5822,66	
		IXа	6787,36	1095,15	20,44	-	5671,77	
		IXб	6786,05	1095,15	20,47	-	5670,43	
		IXв	6787,45	1095,15	20,53	-	5671,77	
		IXг	6930,25	1237,95	20,53	-	5671,77	
		IXд	6834,70	1142,40	20,53	-	5671,77	
		IXе	6787,45	1095,15	20,53	-	5671,77	
		Xа	7382,30	1142,40	20,53	-	6219,37	
		Xб	7382,30	1142,40	20,53	-	6219,37	
		Xв	6709,71	1237,95	20,56	-	5451,20	
		Xг	6614,16	1142,40	20,56	-	5451,20	
		XIа	9109,22	1237,95	20,18	-	7851,09	
		XIб	9109,22	1237,95	20,18	-	7851,09	
		XIв	8817,14	1237,95	20,56	-	7558,63	
		XIг	8816,76	1237,95	20,18	-	7558,63	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*						*(67)*	

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	VIIIа	50060,36	1168,16	43,40	5,60	48848,80	112
		VIIIб	48826,45	1168,16	43,43	5,60	47614,86	
		VIIIв	50281,05	1168,16	43,46	5,60	49069,43	
		VIIIг	50281,05	1168,16	43,46	5,60	49069,43	
		VIIIе	50281,02	1168,16	43,43	5,60	49069,43	
		VIIIд	48827,09	1168,16	44,07	5,60	47614,86	
		IXа	43585,91	1168,16	43,98	5,60	42373,77	
		IXб	45158,71	1168,16	44,01	5,60	43946,54	
		IXв	43586,00	1168,16	44,07	5,60	42373,77	
		IXг	43739,05	1320,48	44,80	6,33	42373,77	
		IXд	43636,65	1218,56	44,32	5,85	42373,77	
		IXе	43586,00	1168,16	44,07	5,60	42373,77	
		Xа	46787,33	1218,56	44,32	5,85	45524,45	
		Xб	46787,33	1218,56	44,32	5,85	45524,45	
		Xв	47839,09	1320,48	44,83	6,33	46473,78	
		Xг	47736,69	1218,56	44,35	5,85	46473,78	
		XIа	52880,29	1320,48	44,23	6,33	51515,58	
		XIб	52880,29	1320,48	44,23	6,33	51515,58	
		XIв	52786,42	1320,48	44,83	6,33	51421,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	52785,82	1320,48	44,23	6,33	51421,11 *(103)*	

Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	VIIIа	97444,94	1585,36	46,30	10,94	95813,28	152
		VIIIб	95239,75	1585,36	46,35	10,94	93608,04	
		VIIIв	97877,53	1585,36	46,40	10,94	96245,77	
		VIIIг	97877,53	1585,36	46,40	10,94	96245,77	
		VIIIе	97877,48	1585,36	46,35	10,94	96245,77	
		VIIIд	95240,32	1585,36	46,92	10,94	93608,04	
		IXа	84812,40	1585,36	46,78	10,94	83180,26	
		IXб	87930,84	1585,36	46,83	10,94	86298,65	
		IXв	84812,54	1585,36	46,92	10,94	83180,26	
		IXг	85020,69	1792,08	48,35	12,37	83180,26	
		IXд	84881,42	1653,76	47,40	11,41	83180,26	
		IXе	84812,54	1585,36	46,92	10,94	83180,26	
		Xа	91007,64	1653,76	47,40	11,41	89306,48	
		Xб	91007,64	1653,76	47,40	11,41	89306,48	
		Xв	93263,34	1792,08	48,40	12,37	91422,86	
		Xг	93124,06	1653,76	47,44	11,41	91422,86	
		XIа	102610,93	1792,08	47,87	12,37	100770,98	
		XIб	102610,93	1792,08	47,87	12,37	100770,98	
		XIв	102516,99	1792,08	48,40	12,37	100676,51	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	102516,46	1792,08	47,87	12,37	100676,51 *(103)*	

Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	VIIIа	52336,48	1345,47	32,55	6,00	50958,46	129
		VIIIб	50833,26	1345,47	32,58	6,00	49455,21	
		VIIIв	52567,19	1345,47	32,61	6,00	51189,11	
		VIIIг	52567,19	1345,47	32,61	6,00	51189,11	
		VIIIе	52567,16	1345,47	32,58	6,00	51189,11	
		VIIIд	50833,72	1345,47	33,04	6,00	49455,21	
		IXа	45545,80	1345,47	32,96	6,00	44167,37	
		IXб	47118,60	1345,47	32,99	6,00	45740,14	
		IXв	45545,88	1345,47	33,04	6,00	44167,37	
		IXг	45722,11	1520,91	33,83	6,79	44167,37	
		IXд	45604,19	1403,52	33,30	6,26	44167,37	
		IXе	45545,88	1345,47	33,04	6,00	44167,37	
		Xа	48929,92	1403,52	33,30	6,26	47493,10	
		Xб	48929,92	1403,52	33,30	6,26	47493,10	
		Xв	49748,51	1520,91	33,85	6,79	48193,75	
		Xг	49630,60	1403,52	33,33	6,26	48193,75	
		XIа	55572,36	1520,91	33,42	6,79	54018,03	
		XIб	55572,36	1520,91	33,42	6,79	54018,03	
		XIв	55382,93	1520,91	33,85	6,79	53828,17	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	55382,50	1520,91	33,42	6,79	53828,17 *(103)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	VIIIа	99977,62	2002,56	52,12	11,34	97922,94	192
		VIIIб	97503,11	2002,56	52,16	11,34	95448,39	
		VIIIв	100420,22	2002,56	52,21	11,34	98365,45	
		VIIIг	100420,22	2002,56	52,21	11,34	98365,45	
		VIIIе	100420,17	2002,56	52,16	11,34	98365,45	
		VIIIд	97503,79	2002,56	52,84	11,34	95448,39	
		IXа	87029,12	2002,56	52,70	11,34	84973,86	
		IXб	90147,56	2002,56	52,75	11,34	88092,25	
		IXв	87029,26	2002,56	52,84	11,34	84973,86	
		IXг	87291,86	2263,68	54,32	12,82	84973,86	
		IXд	87116,15	2088,96	53,33	11,83	84973,86	
		IXе	87029,26	2002,56	52,84	11,34	84973,86	
		Xа	93417,42	2088,96	53,33	11,83	91275,13	
		Xб	93417,42	2088,96	53,33	11,83	91275,13	
		Xв	95460,88	2263,68	54,37	12,82	93142,83	
		Xг	95285,17	2088,96	53,38	11,83	93142,83	
		XIа	105590,85	2263,68	53,74	12,82	103273,43	
		XIб	105590,85	2263,68	53,74	12,82	103273,43	
		XIв	105401,62	2263,68	54,37	12,82	103083,57	
		XIг	105400,99	2263,68	53,74	12,82	103083,57	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	VIIIа	59179,32	1690,70	37,51	6,14	57451,11	162,10
		VIIIб	57511,84	1690,70	37,55	6,14	55783,59	
		VIIIв	59406,66	1690,70	37,60	6,14	57678,36	
		VIIIг	59406,66	1690,70	37,60	6,14	57678,36	
		VIIIе	59406,61	1690,70	37,55	6,14	57678,36	
		VIIIд	57512,40	1690,70	38,11	6,14	55783,59	
		IXа	51411,24	1690,70	37,98	6,14	49682,56	
		IXб	53298,05	1690,70	38,02	6,14	51569,33	
		IXв	51411,37	1690,70	38,11	6,14	49682,56	
		IXг	51632,63	1911,16	38,91	6,94	49682,56	
		IXд	51484,58	1763,65	38,37	6,40	49682,56	
		IXе	51411,37	1690,70	38,11	6,14	49682,56	
		Xа	55274,21	1763,65	38,37	6,40	53472,19	
		Xб	55274,21	1763,65	38,37	6,40	53472,19	
		Xв	56361,26	1911,16	38,95	6,94	54411,15	
		Xг	56213,22	1763,65	38,42	6,40	54411,15	
		XIа	62752,76	1911,16	38,44	6,94	60803,16	
		XIб	62752,76	1911,16	38,44	6,94	60803,16	
		XIв	62564,94	1911,16	38,95	6,94	60614,83	
		XIг	62564,43	1911,16	38,44	6,94	60614,83	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	VIIIа	106380,99	1904,52	60,88	11,47	104415,59	182,60
		VIIIб	103742,24	1904,52	60,95	11,47	101776,77	
		VIIIв	106820,25	1904,52	61,03	11,47	104854,70	
		VIIIг	106820,25	1904,52	61,03	11,47	104854,70	
		VIIIе	106820,17	1904,52	60,95	11,47	104854,70	
		VIIIд	103743,09	1904,52	61,80	11,47	101776,77	
		IXа	92455,14	1904,52	61,57	11,47	90489,05	
		IXб	95887,62	1904,52	61,65	11,47	93921,45	
		IXв	92455,37	1904,52	61,80	11,47	90489,05	
		IXг	92705,19	2152,85	63,29	12,97	90489,05	
		IXд	92538,04	1986,69	62,30	11,97	90489,05	
		IXе	92455,37	1904,52	61,80	11,47	90489,05	
		Xа	99303,21	1986,69	62,30	11,97	97254,22	
		Xб	99303,21	1986,69	62,30	11,97	97254,22	
		Xв	101576,45	2152,85	63,37	12,97	99360,23	
		Xг	101409,29	1986,69	62,37	11,97	99360,23	
		XIа	112274,02	2152,85	62,60	12,97	110058,57	
		XIб	112274,02	2152,85	62,60	12,97	110058,57	
		XIв	112086,46	2152,85	63,37	12,97	109870,24	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	112085,69	2152,85	62,60	12,97	109870,24 *(103)*	
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	VIIIа	49907,52	1022,14	25,11	6,54	48860,27	98
		VIIIб	48632,29	1022,14	25,13	6,54	47585,02	
		VIIIв	50067,88	1022,14	25,16	6,54	49020,58	
		VIIIг	50067,88	1022,14	25,16	6,54	49020,58	
		VIIIе	50067,85	1022,14	25,13	6,54	49020,58	
		VIIIд	48632,60	1022,14	25,44	6,54	47585,02	
		IXа	43437,93	1022,14	25,36	6,54	42390,43	
		IXб	45064,81	1022,14	25,39	6,54	44017,28	
		IXв	43438,01	1022,14	25,44	6,54	42390,43	
		IXг	43572,14	1155,42	26,29	7,39	42390,43	
		IXд	43482,39	1066,24	25,72	6,82	42390,43	
		IXе	43438,01	1022,14	25,44	6,54	42390,43	
		Xа	47256,53	1066,24	25,72	6,82	46164,57	
		Xб	46485,59	1066,24	25,72	6,82	45393,63	
		Xв	47729,30	1155,42	26,32	7,39	46547,56	
		Xг	47639,55	1066,24	25,75	6,82	46547,56	
		XIа	52861,97	1155,42	26,04	7,39	51680,51	
		XIб	52861,97	1155,42	26,04	7,39	51680,51	
		XIв	52851,83	1155,42	26,32	7,39	51670,09	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*	XIг	52851,55	1155,42	26,04	7,39	51670,09 *(103)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	VIIIа	97212,52	1345,47	45,30	11,74	95821,75	129
		VIIIб	94966,16	1345,47	45,34	11,74	93575,35	
		VIIIв	97584,48	1345,47	45,39	11,74	96193,62	
		VIIIг	97584,48	1345,47	45,39	11,74	96193,62	
		VIIIе	97584,43	1345,47	45,34	11,74	96193,62	
		VIIIд	94966,70	1345,47	45,88	11,74	93575,35	
		IXа	84585,32	1345,47	45,73	11,74	83194,12	
		IXб	87757,85	1345,47	45,78	11,74	86366,60	
		IXв	84585,47	1345,47	45,88	11,74	83194,12	
		IXг	84762,44	1520,91	47,41	13,27	83194,12	
		IXд	84644,03	1403,52	46,39	12,25	83194,12	
		IXе	84585,47	1345,47	45,88	11,74	83194,12	
		Xа	91393,47	1403,52	46,39	12,25	89943,56	
		Xб	90622,53	1403,52	46,39	12,25	89172,62	
		Xв	93062,36	1520,91	47,46	13,27	91493,99	
		Xг	92943,95	1403,52	46,44	12,25	91493,99	
		XIа	102499,95	1520,91	46,97	13,27	100932,07	
		XIб	102499,95	1520,91	46,97	13,27	100932,07	
		XIв	102490,16	1520,91	47,46	13,27	100921,79	
		XIг	102489,67	1520,91	46,97	13,27	100921,79	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)*						*(103)*	
Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля							
10-07-009-01	одним слоем	VIIIа	25961,36	865,69	17,74	3,20	25077,93	83
		VIIIб	25264,59	865,69	17,75	3,20	24381,15	
		VIIIв	26073,42	865,69	17,77	3,20	25189,96	
		VIIIг	26073,42	865,69	17,77	3,20	25189,96	
		VIIIе	26073,40	865,69	17,75	3,20	25189,96	
		VIIIд	25264,86	865,69	18,02	3,20	24381,15	
		IXа	22627,23	865,69	17,98	3,20	21743,56	
		IXб	23412,90	865,69	17,99	3,20	22529,22	
		IXв	22627,27	865,69	18,02	3,20	21743,56	
		IXг	22740,57	978,57	18,44	3,62	21743,56	
		IXд	22664,76	903,04	18,16	3,34	21743,56	
		IXе	22627,27	865,69	18,02	3,20	21743,56	
		Xа	24293,94	903,04	18,16	3,34	23372,74	
		Xб	24293,94	903,04	18,16	3,34	23372,74	
		Xв	24767,08	978,57	18,45	3,62	23770,06	
		Xг	24691,27	903,04	18,17	3,34	23770,06	
		XIа	27527,64	978,57	18,20	3,62	26530,87	
		XIб	27527,64	978,57	18,20	3,62	26530,87	
		XIв	27451,67	978,57	18,45	3,62	26454,65	
		XIг	27451,42	978,57	18,20	3,62	26454,65	
10-07-009-02	двумя слоями	VIIIа	49688,13	1105,58	28,61	5,60	48553,94	106
		VIIIб	48505,55	1105,58	28,64	5,60	47371,33	
		VIIIв	49905,82	1105,58	28,67	5,60	48771,57	
		VIIIг	49905,82	1105,58	28,67	5,60	48771,57	
		VIIIе	49905,79	1105,58	28,64	5,60	48771,57	
		VIIIд	48505,96	1105,58	29,05	5,60	47371,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	43274,57	1105,58	28,96	5,60	42140,03	
		IXб	44833,99	1105,58	28,99	5,60	43699,42	
		IXв	43274,66	1105,58	29,05	5,60	42140,03	
		IXг	43419,55	1249,74	29,78	6,33	42140,03	
		IXд	43322,60	1153,28	29,29	5,85	42140,03	
		IXе	43274,66	1105,58	29,05	5,60	42140,03	
		Xа	46439,75	1153,28	29,29	5,85	45257,18	
		Xб	46439,75	1153,28	29,29	5,85	45257,18	
		Xв	47518,26	1249,74	29,81	6,33	46238,71	
		Xг	47421,31	1153,28	29,32	5,85	46238,71	
		XIа	52431,03	1249,74	29,43	6,33	51151,86	
		XIб	52431,03	1249,74	29,43	6,33	51151,86	
		XIв	52355,19	1249,74	29,81	6,33	51075,64	
		XIг	52354,81	1249,74	29,43	6,33	51075,64	
Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	VIIIа	26191,15	677,95	16,50	3,20	25496,70	65
		VIIIб	25440,77	677,95	16,51	3,20	24746,31	
		VIIIв	26306,94	677,95	16,53	3,20	25612,46	
		VIIIг	26306,94	677,95	16,53	3,20	25612,46	
		VIIIе	26306,92	677,95	16,51	3,20	25612,46	
		VIIIд	25441,00	677,95	16,74	3,20	24746,31	
		IXа	22798,72	677,95	16,70	3,20	22104,07	
		IXб	23581,22	677,95	16,72	3,20	22886,55	
		IXв	22798,76	677,95	16,74	3,20	22104,07	
		IXг	22887,58	766,35	17,16	3,62	22104,07	
		IXд	22828,15	707,20	16,88	3,34	22104,07	
		IXе	22798,76	677,95	16,74	3,20	22104,07	
		Xа	24489,40	707,20	16,88	3,34	23765,32	
		Xб	24489,40	707,20	16,88	3,34	23765,32	
		Xв	24897,61	766,35	17,17	3,62	24114,09	
		Xг	24838,18	707,20	16,89	3,34	24114,09	
		XIа	27809,11	766,35	16,96	3,62	27025,80	
		XIб	27809,11	766,35	16,96	3,62	27025,80	
		XIв	27714,85	766,35	17,17	3,62	26931,33	
		XIг	27714,64	766,35	16,96	3,62	26931,33	
Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)								
	Измеритель: **100 м2 стен (за вычетом проемов)**							
10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686	VIIIа	50082,81	1001,28	26,05	5,60	49055,48	96
		VIIIб	48842,61	1001,28	26,07	5,60	47815,26	
		VIIIв	50302,28	1001,28	26,10	5,60	49274,90	
		VIIIг	50302,28	1001,28	26,10	5,60	49274,90	
		VIIIе	50302,25	1001,28	26,07	5,60	49274,90	
		VIIIд	48842,95	1001,28	26,41	5,60	47815,26	
		IXа	43609,49	1001,28	26,34	5,60	42581,87	
		IXб	45155,39	1001,28	26,37	5,60	44127,74	
		IXв	43609,56	1001,28	26,41	5,60	42581,87	
		IXг	43740,86	1131,84	27,15	6,33	42581,87	
		IXд	43653,01	1044,48	26,66	5,85	42581,87	
		IXе	43609,56	1001,28	26,41	5,60	42581,87	
		Xа	46802,27	1044,48	26,66	5,85	45731,13	
		Xб	46802,27	1044,48	26,66	5,85	45731,13	
		Xв	47811,11	1131,84	27,17	6,33	46652,10	
		Xг	47723,26	1044,48	26,68	5,85	46652,10	
		XIа	52892,16	1131,84	26,85	6,33	51733,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	52892,16	1131,84	26,85	6,33	51733,47	
		XIв	52798,01	1131,84	27,17	6,33	51639,00	
		XIг	52797,69	1131,84	26,85	6,33	51639,00	

Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»

Измеритель: **100 м2 потолка**

	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» на							
10-07-012-01	деревянном каркасе (П 281)	VIIIa	27480,93	1147,30	20,61	3,34	26313,02	110
		VIIIб	26482,50	1147,30	20,64	3,34	25314,56	
		VIIIв	27554,75	1147,30	20,67	3,34	26386,78	
		VIIIг	27555,47	1147,30	20,67	3,34	26387,50	
		VIIIе	27555,44	1147,30	20,64	3,34	26387,50	
		VIIIд	26485,72	1147,30	20,98	3,34	25317,44	
		IXa	23841,43	1147,30	20,88	3,34	22673,25	
		IXб	24846,68	1147,30	20,91	3,34	23678,47	
		IXв	23837,97	1147,30	20,98	3,34	22669,69	
		IXг	23991,56	1296,90	21,41	3,77	22673,25	
		IXд	23891,17	1196,80	21,12	3,48	22673,25	
		IXe	23841,53	1147,30	20,98	3,34	22673,25	
		Xa	26288,21	1196,80	21,12	3,48	25070,29	
		Xб	25920,05	1196,80	21,12	3,48	24702,13	
		Xв	26461,51	1296,90	21,44	3,77	25143,17	
		Xг	26361,12	1196,80	21,15	3,48	25143,17	
		XIa	29387,60	1296,90	21,14	3,77	28069,56	
		XIб	29383,28	1296,90	21,14	3,77	28065,24	
		XIв	29344,98	1296,90	21,44	3,77	28026,64	
		XIг	29344,68	1296,90	21,14	3,77	28026,64	
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*						*(П)*	
10-07-012-02	стальном каркасе двухуровневых (П 282)	VIIIa	28082,95	1074,29	24,40	3,34	26984,26	103
		VIIIб	27116,01	1074,29	24,43	3,34	26017,29	
		VIIIв	28224,31	1074,29	24,46	3,34	27125,56	
		VIIIг	28225,03	1074,29	24,46	3,34	27126,28	
		VIIIе	28225,00	1074,29	24,43	3,34	27126,28	
		VIIIд	27119,26	1074,29	24,80	3,34	26020,17	
		IXa	24368,66	1074,29	24,72	3,34	23269,65	
		IXб	25348,03	1074,29	24,75	3,34	24248,99	
		IXв	24365,19	1074,29	24,80	3,34	23266,10	
		IXг	24509,25	1214,37	25,23	3,77	23269,65	
		IXд	24415,23	1120,64	24,94	3,48	23269,65	
		IXe	24368,74	1074,29	24,80	3,34	23269,65	
		Xa	26346,15	1120,64	24,94	3,48	25200,57	
		Xб	26334,63	1120,64	24,94	3,48	25189,05	
		Xв	26793,69	1214,37	25,26	3,77	25554,06	
		Xг	26699,67	1120,64	24,97	3,48	25554,06	
		XIa	30038,93	1214,37	24,92	3,77	28799,64	
		XIб	30034,61	1214,37	24,92	3,77	28795,32	
		XIв	29880,90	1214,37	25,26	3,77	28641,27	
		XIг	29880,56	1214,37	24,92	3,77	28641,27	
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*						*(П)*	
(201-0831)	*ПП- удлинитель профилей 60*27, (шт.)*						*(П)*	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 5
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 5
Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА ... 5
Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий ... 5
Таблица 10-01-002 Установка стропил ... 9
Таблица 10-01-003 Устройство слуховых окон ... 9
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ... 10
Таблица 10-01-007 Рубка стен ... 10
Таблица 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен ... 12
Таблица 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен ... 15
Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса ... 15
Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми ... 16
Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен ... 17
Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку ... 19
Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок ... 21
Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных ... 23
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ... 23
Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок ... 23
Таблица 10-01-022 Подшивка потолков ... 29
Таблица 10-01-023 Укладка ходовых досок ... 31
Подраздел 1.4 ОКНА ... 31
Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами ... 31
Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами ... 36
Таблица 10-01-029 Установка приборов ... 37
Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий ... 38
Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий ... 40
Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 41
Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах ... 43
Таблица 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ... 44
Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ ... 47
Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА ... 48
Таблица 10-01-039 Установка блоков ... 48
Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 50
Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками ... 50
Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками ... 52
Таблица 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах ... 54
Таблица 10-01-044 Обивка дверей ... 56
Таблица 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах ... 61
Таблица 10-01-046 Установка ворот ... 62
Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах ... 63
Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ ... 65
Таблица 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков ... 65
Таблица 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец ... 66
Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ... 66
Таблица 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок ... 66
Таблица 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков ... 67
Таблица 10-01-059 Установка штучных изделий ... 68
Таблица 10-01-060 Установка и крепление наличников ... 68
Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ ... 69
Таблица 10-01-064 Устройство эстакад ... 69
Таблица 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад ... 71
Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок ... 71
Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ... 71

Таблица 10-01-070 Устройство заборов ... 71
Таблица 10-01-071 Устройство калиток ... 74
Таблица 10-01-072 Устройство ворот ... 77
Таблица 10-01-073 Устройство заборов из щитов ... 80
Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен ... 83
Таблица 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен ... 86
Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ... 89
Таблица 10-01-079 Установка стульев на лежнях ... 89
Таблица 10-01-080 Устройство ростверков ... 90
Таблица 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки ... 90
Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов ... 91
Таблица 10-01-083 Устройство по фермам настила ... 92
Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ... 95
Таблица 10-01-089 Антисептирование водными растворами ... 95
Таблица 10-01-090 Антисептирование пастами ... 96
Таблица 10-01-091 Антисептическая обработка деревянных конструкций составами «Пирилакс» ... 97
Таблица 10-01-092 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) ... 98
Таблица 10-01-093 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами «Нортекс-Профилактика» и «Нортекс-Доктор» ... 98
Таблица 10-01-094 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом «Нортекс-Отбеливатель» ... 99
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ ... 99
Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ... 99
Таблица 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами ... 99
Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 100
Таблица 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м3 ... 100
Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ ... 100
Таблица 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий ... 100
Таблица 10-02-008 Утепление цоколя плитами ... 102
Таблица 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов ... 102
Таблица 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам ... 104
Таблица 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам ... 105
Таблица 10-02-012 Сборка перекрытий ... 106
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ... 106
Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции ... 106
Таблица 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции ... 107
Таблица 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей ... 109
Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей ... 110
Таблица 10-02-022 Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков ... 111
Таблица 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей ... 112
Таблица 10-02-024 Сборка стен из брусьев ... 112
Таблица 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек ... 113
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ ... 114
Таблица 10-02-031 Сборка перегородок ... 114
Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА ... 115
Таблица 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов ... 115
Таблица 10-02-036 Установка стропил ... 116
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ ... 116
Таблица 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами ... 116
Таблица 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами ... 117
Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ ... 118
Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас ... 118
Таблица 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов ... 118
Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) ... 119
Таблица 10-02-050 Установка блоков (контейнеров) ... 119
Раздел 3. ГРАДИРНИ ... 120
Таблица 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон ... 120
Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах ... 121
Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок ... 121
Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения ... 121

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ... 122

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ... 122

Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий ... 122
Таблица 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру ... 125
Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 126

Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ... 128

Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 128
Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях ... 129
Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях ... 131
Таблица 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках ... 133
Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ... 134

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ... 135

Таблица 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) ... 135
Таблица 10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) ... 136
Таблица 10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) ... 138
Таблица 10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) ... 139
Таблица 10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) ... 141
Таблица 10-05-006 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) ... 143
Таблица 10-05-007 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) ... 143
Таблица 10-05-008 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) ... 144
Таблица 10-05-009 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) ... 146
Таблица 10-05-010 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) ... 147
Таблица 10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» ... 147

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ... 148

Таблица 10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) ... 148
Таблица 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) ... 150
Таблица 10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) ... 152
Таблица 10-06-034 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) ... 153
Таблица 10-06-035 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) ... 155
Таблица 10-06-036 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) ... 155

Таблица 10-06-037 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) ... 156
Таблица 10-06-038 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) ... 158
Таблица 10-06-039 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) ... 159
Таблица 10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» ... 159

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ... 160

Таблица 10-07-001 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) ... 160
Таблица 10-07-002 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) ... 161
Таблица 10-07-003 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1) ... 161
Таблица 10-07-004 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) ... 162
Таблица 10-07-005 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) ... 162
Таблица 10-07-006 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) ... 163
Таблица 10-07-007 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) ... 163
Таблица 10-07-008 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389) ... 164
Таблица 10-07-009 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683) ... 164
Таблица 10-07-010 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685) ... 165
Таблица 10-07-011 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686) ... 165
Таблица 10-07-012 Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» ... 166

gost.e-ecolog.ru