ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

А-П,Ш,IУ-300-0472.90

Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), сухие грунты

Альбом 7. Книга 2

Сметы

Стр. 233 - 490

24612-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона". АП,Ш,IУ-300

на водопровод хоз-питьевой (сухие грунты)

Основание: чертежи № ВК,СО
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I85 чел./ч
Построечная трудоемкость I70 чел./ч
Сметная заработная плата 0,I2 тыс.руб.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксп. машин	Всего	основной зараб. платы	эксп. машин		
				основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машин	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I.Сантехнические работы								
I	I6-4I 7-3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные д-I5мм м	20	I,20 / 0,23	0,0I / -	24	5	- / -	0,37	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	I6-42 7-3	То же, д-20мм м	5	I,35 0,23	0,0I -	7	I	- -	0,37	2
3	I6-43 7-3	То же, д-25мм м	I8	I,36 0,23	0,0I -	24	4	- -	0,37	7
4	I6-2I9 -22	Испытание системы гидравлическим давлением м	43	0,0394 0,0373	- -	2	2	- -	0,05I6 -	2 -
5	I6-II7 I2-I	Задвижка чугунная д-50мм 30ч6бр шт	I	I7,4 0,97	0,I3 0,04	I7	I	- -	I,5I 0,05	2 -
6	С3-87	Вентиль муфтовый д-25мм I5ч8р2 шт	I	I,82		2				
7	С3-85	То же, д-I5мм шт	4	I,25		5				
8	С3-I946	Кран водоразборный КВ-20Д шт	2	I,2		2				
9	I6-I85 I6-2	Кран поливочный д-25мм шт	I	2,07 0,I9	0,0I -	2	-	- -	0,3I	-
I0	С3-I484	Стоимость рукавов--резинотканевых д-25 мм м	I0	2,23		22				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	I7-92 8-I I7-93 8-2 C3-II	Баки запаса питьевой воды емкостью 0,75 м3 весом 643 кг шт 9,55+I,66xI,5+643x x0,28	3	I92,08 9,985	I,455 0,44	576	30	4 I	I7,52 0,57	53 2
I2	I8-22I I5-I	Указатель уровня шт	3	I7,6 0,48	0,0I -	53	I	- -	0,82	2
		Итого: руб.				736				
		Накладные расходы %	I3,3			98				
		Итого: руб.				834				
		Плановые накопления %	8			67				
		Итого по I разделу руб.				90I	44	4 I		75 2
		II. Строительные работы								
I3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за два раза м2	6	0,605 0,384	- -	4	2	- -	0,68	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	I3-I25 I5-I0	Противокоррозийная изоляция поверхности баков битумным лаком БТ-577 м2	I5,6	0,04 0,02	0,0025 0,0008	I	-	- -	0,0238 0,00I	-
I5	26-I6 7-3 cI-4-I25	Изоляция баков минераловатными плитами м3 20,4+25,6xI,03	0,6	46,77 8,37	0,I7 0,05	28	5	- -	I3,8 0,06	8 -
I6	26-69 I3-5 cI-I-377	Обертывание поверхности изоляций рубероидом м2 0,8II+I,I5x0,46	I5,6	I,34 0,284	0,0I33 0,004	2I	4	- -	0,472 0,005	7 -
I7	26-69 I3-5 CI-4-I99	То же, фольгоизола м2 0,8II+I,I5xI,I2	I5,6	2,I 0,284	0,0I33 0,004	33	4	- -	0,472 0,005	7 -
I8	I-942 78-8	Разработка сухого грунта II категории вручную м3	I3	I,42 I,42	- -	I8	I8	- -	2,64 -	34 -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I9	I-999 86-2 С2-2-403	Крепление траншей инвентарными щитами 0,23+0,24х5,I4	м3	I3	I,46 0,I68	0,0093 0,0028	I9	2	- -	0,302 0,004	4 -
20	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I3	0,46 0,46	- -	6	6	- -	0,993 -	I3 -
2I	22-64 5-I	Трубы стальные электросварные д57х3мм	м	5	0,27 0,I9	0,02 0,0I	I	I	- -	0,32 0,0I3	2 -
22	СI-3-I38	Стоимость труб электросварных д-57х3мм	м	5	0,72		4				
23	22-69 5-6	Футляр из стальных электросварных труб д-2I9х4мм	м	5	0,58 0,26	0,22 0,07	3	I	I -	0,43 0,09	2 -
24	СI-3-I87	Стоимость труб электросварных д-2I9х4 мм	м	5	3,72		I9				
25	22-I50 I0-7	Усиленная противокоррозийная изоляция стальной трубы д-2I9мм	м	5	2,I2 0,I6	0,22 0,07	II	I	I -	0,26 0,09	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	22-494 36-I	Протаскивание в футляр стальных труб д-57мм м	5	I,I3 0,59	- -	6	3	- -	0,97	5
27	22-5II 37-I	Заделка концов футляра шт	I	I9,4 4,72	2,07 0,62	I9	5	2 I	8,04 0,80	8 I
		Итого: руб.				I93	52	4 I		95 I
		Накладные расходы %	I6,5			32				
		Итого: руб.				225				
		Плановые накопления %	8			I8				
		Итого по II разделу руб.				243	52	4 I		95 I
		Всего по смете руб.				II44	96	8 2		I70 3

Нормативная трудоемкость: I70+3+0,092(98+32)=I85 ч-ч
Сметная зарплата: 96+2+0,I8x(98+32)= I2I руб.

Составил: старший инженер Л.Ф.Соловьева
Проверил: начальник группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования,встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона". АП,Ш,IУ-300

на водопровод оборотной воды, подающий (сухие грунты)

Основание: чертежи № ВК,СО
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 85 чел./ч
Постоечная трудоемкость 83 чел./ч
Сметная заработная плата 0,05 тыс.руб.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименование работ и затрат,единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	всего
				в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I.Сантехнические работы								
I	I6-40 7-2	Трубы стальные водогазопроводные ø 50 мм м	20	I,6I	0,03	32	5	I	0,43	9
				0,27	0,0I			-	0,0I3	-
2	I6-40 7-I CI-3-I8, I9	То же, ø 65 мм (выпуск) м	5	I,83	0,03	9	I	-	0,43	2
		I,6I-I,24+I,46		0,27	0,0I			-	0,0I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I6-2I9 22	Испытание системы м	20	0,0394	-	I	I	-	0,05I6	I
				0,0373	-			-	-	-
4	I6-II7 I2-I	Задвижка ∅ 50мм 30ч6бр шт	2	I7,4	0,I3	35	2	-	I,5I	3
				0,97	0,04			-	0,05	-
5	I8-I65 8-I Пр-нт 23-0I п.0I-00I	Насос К-50-32-I25 с электродвигателем шт	I	II2,7I	0,39	II3	8	-	I3,3	I3
		II,6+92xI,089		7,89	0,I2			-	0,I55	-
		Итого: руб.				I90				
		Накладные расходы по п.I-4 %	I3,3			I0				
		по п.5 %	80			6				
		Итого: руб.				206				
		Плановые накопления %	8			I6				
		Итого по I разделу руб.				222	I7	I -		28 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		II.Строительные работы								
6	I-942 78-8	Разработка сухого грунта II категории вручную м3	I3	I,42 I,42	- -	I8	I8	- -	2,64 -	34 -
7	I-999 86-2 C2-2-403	Крепление траншей инвентарными щитами м3 0,23+0,24x5,I4	I3	I,46 0,I68	0,0093 0,0028	I9	2	- -	0,302 0,004	4 -
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную м3	I3	0,46 0,46	- -	6	6	- -	0,993 -	I3 -
9	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за два раза м2	5	0,605 0,384	0,0003 -	3	2	- -	0,68 -	3 -
I0	22-I45 I0-I	Усиленная антикоррозийная изоляция стальной трубы ø 65мм м	5	0,68 0,II	0,08 0,02	3	I	- -	0,I8 0,03	I -
		Итого: руб.				49	29	- -	- -	55 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы %	I6,5			8				
		Итого: руб.				57				
		Плановые накопления %	8			5				
		Итого по II разделу руб.				64	29	-	-	55
								-	-	-
		Всего по смете руб.				286	46	I	-	83
								-	-	-

Нормативная трудоемкость: 83+0,092(I0+6+8)=85 чел./ч
Сметная зарплата: 46+0,I8х(I0+6+8)=50 руб.

Составил: старший инженер Л.Ф.Соловьева

Проверил: начальник группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования,встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона". А-П,Ш,IУ-300

на водопровод оборотной воды, обратный (сухие грунты)

Основание: чертежи № ВК,СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 86 чел./ч
Постоечная трудоемкость 84 чел./ч
Сметная заработная плата 0,05 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел./ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	всего
				в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I.Сантехнические работы								
I	I6-40 7-2	Трубы стальные водогазопроводные ø 50 мм м	25	I,6I	0,03	40	7	I	0,43	II
				0,27	0,0I			-	0,0I3	-
2	I6-38 7-I	То же, ø 32 мм и	I5	I,I4	0,0I	I7	3	-	0,35	5
				0,2I	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I6-35 7-I	То же, ø I5мм м	3	0,86 0,2I	0,0I -	3	I -	- -	0,35 -	I -
4	I6-40 7-I С.I-3- -I8,I9	То же, ø 65мм (выпуск) м I,6I-I,24+I,46	5	I,83 0,27	0,03 0,0I	9	I	- -	0,43 0,0I3	2 -
5	I6-2I9 22	Испытание системы м	43	0,0394 0,0373	- -	2	2	- -	0,05I6 -	2 -
6	I6-II7 I2-I	Задвижка ø 50 мм 30ч6бр шт	2	I7,4 0,97	0,I3 0,04	35	2	- -	I,5I 0,05	3 -
7	I6-I35 I2-I пр-нт 23-07 п.I-08I2	Клапан обратный ø 50 мм I9ч2I6р шт I,6+6,4xI,099	I	8,63 0,97	0,I3 0,04	9	I	- -	I,5I 0,05	2 -
8	С3-I776	Фланцы ø 50 мм шт	2	0,94 -	- -	2	-	- -	- -	- -
9	С3-85	Вентиль ø I5 мм I5ч8р2 шт	I	I,25 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого: руб.				II8				
		Накладные расходы %	I3,3			I6				
		Итого: руб.				I34				
		Плановые накопления %	8			II				
		Итого по I разделу руб.				I45	I7	I –		26 –
		II. Строительные работы								
I0	I-942 78-8	Разработка сухого грунта II категории вручную м3	I3	I,42 I,42	– –	I8	I8	– –	2,64 –	34 –
II	I-999 86-2 C2-2-403	Крепление траншей инвентарными щитами м3 0,23+0,24x5,I4	I3	I,46 0,I68	0,0093 0,0028	I9	2	– –	0,302 0,0036	4 –
I2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную м3	I3	0,46 0,46	– –	6	6	– –	0,993 –	I3 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за два раза								
		м2	I0	0,605 0,384	0,0003 -	6	4	- -	0,68 -	7 -
		Итого: руб.				49	30	- -		58 -
		Накладные расходы %	I6,5			8				
		Итого: руб.				57				
		Плановые накопления %	8			5				
		Итого по II разделу руб.				62	30	- -	- -	58 -
		Всего по смете руб.				207	47	I -	- -	84 -

Нормативная трудоемкость: 84+0,092(I6+8) = 86 чел./ч

Сметная зарплата: 47+0,I8x(I6+8)=5I руб.

Составил: старший инженер Л.Ф.Соловьева

Проверил: начальник группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона", А-II,III,IУ-300

на канализацию бытовую (сухие грунты)

Основание: чертежи № ВК.СО
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,61 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 122 чел./ч
Построечная трудоемкость 116 чел./ч
Сметная заработная плата 0,08 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		I. Сантехнические работы									
I	I6-30 5-I	Трубы чугунные канализационные по стенам здания д-50мм м	I0	3,2I / 0,45	0,02 / 0,0I	32	5	- / -		0,72 / 0,0I	7 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	I6-3I 5-2	То же, д-I00мм м	6	4,59 0,49	0,03 0,0I	28	3	- -	0,79 0,0I	5 -
3	I7-I7 I-4	Умывальник прямоугольный шт	2	I5,8 I,06	0,06 0,02	32	2	- -	I,72 0,026	3 -
4	I7-57 4-I	Унитаз шт	3	23,2 I,49	0,I3 0,04	70	4	- -	2,44 0,052	7 -
5	I7-75 5-I	Писсуар шт	I	6,8 0,73	0,05 0,02	7	I	- -	I,I9 0,026	I -
6	I6-II9 I2-2	Задвижка д-I00мм 30ч6бр шт	I	29 I,7I	0,29 0,09	29	2	- -	2,67 0,II6	3 -
7	I6-69 8-3	Трубы стальные электросварные д-I08х4мм м	3	3,I2 0,53	0,07 0,02	9	2	- -	0,86 0,026	3 -
		Итого: руб.				207	I9	-	-	29 -
		Накладные расходы %	I3,3			28				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого: руб.				235				
		Плановые накопления %	8			I9				
		Итого по I разделу руб.				254	I9			29 / -
		II. Строительные работы								
8	22-70 5-7	Трубы стальные электросварные д-273х6мм (футляр на выпуске) м	4	0,68 / 0,32	0,24 / 0,07	3	I	I / -	0,5I / 0,09	2 / -
9	CI-3-I96	Стоимость труб д-273х6мм м	4	6,69		27				
I0	22-66 5-3	Трубы стальные электросварные д-I08х4мм м	4	0,32 / 0,22	0,04 / 0,0I	I	I	- / -	0,35 / 0,0I	I / -
II	CI-3-I6I	Стоимость труб д-I08х4мм м	4	I,76		7				
I2	22-I50 I0-7	Усиленная антикоррозийная изоляция стальных труб д-273мм м	4	2,I2 / 0,I6	0,22 / 0,07	8	I	I / -	0,26 / 0,09	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	22-494 36-I	Протаскивание в футляр стальных труб д-I08мм м	4	I,I3 0,59	- -	5	2	- -	0,97 -	4 -
I4	I-942 78-8	Разработка сухого грунта II категории вручную м3	I6	I,42 I,42	- -	23	23	- -	2,64 -	42 -
I5	I-999 86-2 С2-2-403	Крепление траншей инвентарными щитами м3 0,23+0,24х5,I4	I6	I,46 0,I68	0,0093 0,0028	23	3	- -	0,302 -	5 -
I6	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную м3	I6	0,46 0,46	- -	7	7	- -	0,993 -	I6 -
I7	22-5II 37-I	Заделка концов футляра шт	I	I9,4 4,72	2,07 0,62	I9	5	2 I	8,04 0,80	8 I
		Итого: руб.				I23	43	4 I		79 I
		Накладные расходы %	I6,5			20				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого: руб.				I43				
		Плановые накопления %	8			II				
		Итого по II разделу руб.				I54	43	4 / I		79 / I
		Ш.Монтажные работы								
I8	I2-802-5 т.ч. п.2"в"	Задвижка д-I00мм 3Iч 906нж с электроприводом шт	I	8,36 / 4	- / -	8	4	- / -	7,5	8
		7,52+3,38х0,25 3,38хI,25								
		Итого: руб.				8	4			8
		Накладные расходы %	80	4		3				
		Итого: руб.				II				
		Плановые накопления %	8			I				
		Итого по Ш разделу руб.				I2	4			8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		IУ.Оборудование								
I9	Пр-нт 23-07 п.I-III4	Задвижка д-I00мм 3Iч 906нж с электроприводом шт	I	I70		I70				
		Итого: руб.				I70				
		Запасные части %	2			3				
		Итого: руб.				I73				
		Тара и упаковка %	2			3				
		Итого: руб.				I76				
		Транспортные расходы %	4			7				
		Итого: руб.				I83				
		Заготовительно-складские расходы %	I,2			2				
		Итого: руб.				I85				
		Комплектация %	0,7			I				
		Итого по IУ разделу руб.				I86				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего по смете руб.				606	66	4 / I		II6 / I
		в том числе:								
		а) строительные работы руб.				408				
		б) монтажные работы руб.				I2				
		в) оборудование руб.				I86				

Нормативная трудоемкость: II6+I+0,092х(28+20+3)=I22 ч-ч

Сметная зарплата: 66+I+0,I8х(28+20+3) = 76 руб.

Составил: старший инженер Л.Ф.Соловьева

Проверил: начальник группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона", А-П,Ш,IУ-300

на канализацию производственную (сухие грунты)

Основание: чертежи № ВК,СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I9 чел./ч
Постоечная трудоемкость I8 чел./ч
Сметная заработная плата 0,0I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
					основ. зараб. платы	экспл. машин в т.ч. зараб. платы	всего	основ. зараб. платы	экспл. машин в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины на еди-ницу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		I.Сантехнические работы									
I	I6-35 7-I	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные	м	7	0,86	0,0I	6	I	-	0,35	2
					0,2I	-			-	-	-
2	I6-37 7-I	То же, д-25мм	м	5	I,03	0,0I	5	I	-	0,35	2
					0,2I	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	С3-87	Вентиль д-25мм I5ч8р2 шт	I	I,82		2				
4	С3-85	То же, д-I5мм шт	I	I,25		I				
5	С3-843	Клапаны обратные муфтовые д-I5мм I6БI6к шт	I	0,65		I				
6	С3-845	То же, д-25мм шт	I	I,2		I				
7	I8-I65 8-I Пр-нт 23-07 п.06-060	Насос ГномI0-I0 с электронасосом шт	I	9I,83 7,89	0,39 0,I2	92	8	- -	I3,3 0,I5	I3 -
		II6+73хI,099								
8	I6-2I9 -22	Испытание системы м	I2	0,0394 0,0373	- -	-	-	-	0,05I6 -	I -
		Итого: руб.				I08	I0			I8 -
		Накладные расходы %	I3,3	I6		2				
		То же, по п.7 %	80	8		6				
		Итого: руб.				II6				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления %	8			9				
		Итого по смете руб.				I25	I0	—		I8

Нормативная трудоемкость: I8+0,092x(2+6)=I9 ч-ч

Сметная зарплата: I0+0,I8x(2+6) = II руб.

Составил: старший инженер Л.Ф.Соловьева

Проверил: начальник группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание" (из монолитного ж/б)

на отопление

Основание: чертежи № ОВ
Составлена в ценах I984г.
2 климатическая зона

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 8 5 чел./ч
Трудозатраты построечные 80 чел./ч
Сметная заработная плата 0,06 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы изменения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел./ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9			I0		II
		I. Сантехнические работы											
I	I6-35 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д=I5мм	4м	0,86 / 0,2I	0,0I / -	3	I	-			0,35 / -		I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	I6-36 7-I	То же, Д=20мм	44м	0,9I 0,2I	0,0I -	40	9	-	0,35 -	I5
3	Доп.2 I6-232 8-I	Трубопровод из стальных электросварных труб Д-25х2мм	87м	0,89 0,4I	0,05 0,02	77	36	4 2	0,66 0,03	57 3
4	I6-2I9 22	Испытание системы	I35м	0,0394 0,0373	-	5	5	-	0,05I6	7
5	С3-I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 Д=I5мм	3шт	I,47	-	4	-	-	-	-
6	С3-I04	То же, Д=20мм	5шт	I,69	-	8	-	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	I37	5I	4 2	-	80 3
		Накладные расходы	I3,3%	I37		I8				
		Нормативная трудоемкость I8х0,092								2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная з/та I8x0,I8					3			
		Итого	руб.	-	-	I55	54	4 2	-	80 3
		Плановые накопления	8%	I55		I2				
		Итого	руб.	-	-	I67	54	4 2	-	80 3
		Пуск и регулировка	2%	58		I				
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I68	54	4 2	-	80 3
		П.Строительные работы								
I	I3-I53 I8-6 к=2	Окраска трубопроводов эмалью IФ-I33 в 2 слоя	2I,6м2	0,I03 0,0I5I	0,00I2 0,0004	2	-	-	0,023 0,0004	-
		Итого	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Накладные расходы	% I6,5	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость х0,092	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная з/плата х0,I8	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	8%			-				
		Итого по разделу II	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	I70	54	4	-	80
		в том числе:						2		3
		Сантехнические работы	руб.	-	-	I68				
		Строительные работы	руб.	-	-	2				
		Построечные трудозатраты	80 чел/ч	-	-					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II

Нормативная трудоёмкость	чел./час	80+3+2= 85
Сметная з/плата	тыс.руб.	54+2=56 = 0,060

Составил инженер Т.В. Хлопаева

Проверил начальник группы Н.К.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II-I

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание (из монолитного ж/б)

На отопление

Основание: чертежи № ОВ
Составлена в ценах I984г.
I климатическая зона

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 85 чел./ч
Трудозатраты построечные 80 чел./ч
Сметная заработная плата 0,06 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. Основ. зараб. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел./ч не занятых обслуживанием машин	
				основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I.Сантехнические работы								
I	I6-35 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д=I5мм	4м	0,86	0,0I	3	I	-	0,35	I
				0,2I	-				-	-
2	I6-36 7-I	То же,Д=20мм	44м	0,9I	0,0I	40	9	-	0,35	I5
				0,2I	-				-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Доп.2 I6-232 8-I	Трубопровод из стальных электросварных труб Д-25х2 мм	87м	0,89 0,4I	0,05 0,02	77	36	4 2	0,66 0,03	57 3
4	I6-2I9 22	Испытание системы	I35м	0,0394 0,0373	-	5	5	-	0,05I6	7
5	С3-I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 Д=I5мм	3шт	I,47	-	4	-	-	-	-
6	С3-I04	То же, Д=20мм	5шт	I,69	-	8	-	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	I37	5I	4 2	-	80 3
		Накладные расходы	I3,3%	I37		I8				
		Нормативная трудоемкость I8х0,092								2
		Сметная з/та I8х0,I8					3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО	руб.	-	-	I55	54	4 2	-	80 3
		Плановые накопления	8%	I55		I2				
		Итого	руб.	-	-	I67	54	4 2	-	80 3
		Пуск и регулировка	2%	58		I				
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I68	54	4 2	-	80 3
		II. Строительные работы								
I	I3-I53 I8-6 к=2	Окраска трубопроводов эмалью ПФ-I33 в 2 слоя	2I,6м2	0,I03 0,0I5I	0,00I2 0,0004	2	-	-	0,023 0,0004	- -
		Итого	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Накладные расходы	I6,5%	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоёмкость x 0,092	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная з/плата х 0,I8	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	8%			-				
		Итого по разделу II	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	I70	54	4 / 2	-	80 / 3
		в том числе:								
		Сантехнические работы	руб.	-	-	I68				
		Строительные работы	руб.	-	-	2				
		Постоечные трудозатраты	80чел./ч							
		Нормативная трудоёмкость	чел./ч	80+3+2		85				
		Сметная з/плата	тыс.руб.	54+2=56 = 0,060						

Составил инженер Т.В.Хлопаева
Проверил начальник группы Н.К.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II-2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание (из монолитного ж/б)

на отопление

Основание: чертежи № ОВ
Составлена в ценах I984г.
3 климатическая зона

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 85 чел./ч
Трудозатраты построечные 80 чел./ч
Сметная заработная плата 0,06 тыс.руб.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./ч не занятых обслуживанием машин	
				всего		всего	основ. зараб. платы	экспл. машин		
				основ. зараб. платы	экспл. машин в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	I6-35 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д=I5мм	4м	0,86	0,0I	3	I	-	0,35	I
				0,2I	-				-	-
2	I6-36 7-I	То же, Д=20мм	44м	0,9I	0,0I	40	9	-	0,35	I5
				0,2I	-				-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Доп.2 I6-232 8-I	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=25х2мм	87м	0,89 0,4I	0,05 0,02	77	36	4 2	0,66 0,03	57 3
4	I6-2I9 22	Испытание системы	I35м	0,0394 0,0373	- -	5	5	-	0,05I6	7
5	С3-I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П2 Д=I5мм	3шт	I,47	-	4	-	-	-	-
6	С3-I04	То же, Д=20мм	5шт	I,69	-	8	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	I37	5I	4 2	-	80 3
		Накладные расходы	I3,3%	I37		I8				
		Нормативная трудоёмкость I8х0,092								2
		Сметная з/та I8х0,I8					3			
		Итого	руб.	-	-	I55	54	4 2	-	80 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	8%	I55		I2				
		Итого	руб.	-	-	I67	54	4 2	-	80 3
		Пуск и регулировка	2%	58		I				
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I68	54	4 2	-	80 3
		II. Строительные работы								
I	I3-I53 I8-6 к=2	Окраска трубопроводов эмалью ПФ-I33 в 2 слоя	2I,6м2	0,I03 0,0I5I	0,00I2 0,0004	2	-	-	0,023 0,0004	-
		Итого	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Накладные расходы	I6,5%	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость х0,092	-	-	-	-	-	-	-	-
		Сметная з/плата х0,I8	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого	руб.	–	–	2				
		Плановые накопления	8%			–				
		Итого по разделу П–	руб.	–	–	2	–	–	–	–
		Всего по смете	руб.	–	–	I70	54	4	–	80
		в том числе:						2		3
		Сантехнические работы	руб.	–	–	I68				
		Строительные работы	руб.	–	–	2				
		Построечные трудозатраты	80 чел./ч							
		Нормативная трудоемкость	чел./час	80+3+2		85				
		Сметная з/плата	тыс.руб.	54+2=56		0,060				

Составил инженер Т.В.Хлопаева

Проверил начальник группы Н.К.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II-3

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание (из монолитного ж/б)

на отопление

Основание: чертежи № ОВ
Составлена в ценах I984г.
4 климатическая зона

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 85 чел./ч
Трудозатраты построечные 80 чел./ч
Сметная заработная плата 0,06 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	основная заработная плата	эксплуатация машин	обслуживающих машины	
				основная заработная плата	в т.ч. заработная плата			в т.ч. заработная плата	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I.Сантехнические работы								
I	I6-35 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д=I5мм	4м	0,86	0,0I	3	I	-	0,35	I
				0,2I	-				-	-
2	I6-36 7-I	То же, Д=20мм	44м	0,9I	0,0I	40	9	-	0,35	I5
				0,2I	-				-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Доп.2 I6-232 8-I	Трубопровод из стальных электросварных труб Д-25х2мм	87м	0,89 0,4I	0,05 0,02	77	36	4 2	0,66 0,03	57 3
4	I6-2I9 22	Испытание системы	I35м	0,0394 0,0373	– –	5	5	–	0,05I6	7
5	C3-I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8II2 Д=I5мм	3шт	I,47	–	4	–	–	–	–
6	C3-I04	То же,Д=20мм	5шт	I,69	–	8	–	–	–	–
		ИТОГО	руб.	–	–	I37	5I	4 2	–	80 3
		Накладные расходы	I3,3%	I37		I8				
		Нормативная трудоемкость I8х0,092								2
		Сметная з/та I8х0,I8					3			
		Итого	руб.	–	–	I55	54	4 2	–	80 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	8%	I55		I2				
		Итого	руб.	-	-	I67	54	4 2	-	80 3
		Пуск и регулировка	2%	58		I				
		Итого по разделу I	руб.	-	-	I68	54	4 2	-	80 3
		II. Строительные работы								
I	I3-I53 I8-6 к=2	Окраска трубопроводов эмалью ПФ-I33 в 2 слоя	2I,6м2	0,I03 0,0I5I	0,00I2 0,0004	2	-	-	0,023 0,0004	-
		Итого	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Накладные расходы	I6,5%	-	-	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость х 0,092	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная з/плата х0,I8	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого	руб.	–	–	2	–	–	–	–
		Плановые накопления	8%			–				
		Итого по разделу II	руб.	–	–	2	–	–	–	–
		Всего по смете	руб.	–	–	I70	54	4	–	80
		в том числе:						2		3
		Сантехнические работы	руб.	–	–	I68				
		Строительные работы	руб.	–	–	2				
		Построечные трудозатраты	80 чел./ч							
		Нормативная трудоемкость	чел./час	80+3+2=		85				
		Сметная з/плата	тыс.руб.	54+2=56		0,060				

Составил инженер Т.В.Хлопаева

Проверил начальник группы Н.К.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание (из монолитного ж/б)

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ
Составлена в ценах I984г.
2 климатическая зона

Сметная стоимость	20,52 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I9,49 чел./ч
Построечные трудозатраты	I773 чел./ч
Сметная заработная плата	I,50 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основ. зараб. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих чел./ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих чел./ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего
				основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы		
I	2	3 4		5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	20-722 20-2 п23-08-0I д.44	Вентилятор ВРI2--26-2,5 с электродвигателем 4А7IВ 2	I шт	II7,34	0,3	II7	3	-	5,88	6
	п306	5,I4+I02xI,I		3,4	0,09				0,I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	20-705 20-I пI5-0I п.0I-392 п.0I-395	Вентилятор ВЦ4-75 № 3,I5 с электродвигателем 4А7IВ2 66,5-24хI,I+36х хI,I	Iшт	79,7 2,34	0,I3 0,04	80	2	-	3,96 0,05	4 -
3	20-I002 47-I	Виброизолятор Д038	5шт	0,9I4 0,2I3	- -	5	I	-	0,34 -	2 -
4	20-705 20-I пI5-0I п.0I-392 п.0I-395	Вентилятор ВЦ4-75 № 3,I5 с электродвигателем 4А7I В2 66,5-24х хI,I+36,II	Iшт	76,2I 2,34	0,I3 0,04	76	2	- -	3,96 0,05	4 -
5	20-I002 47-I	Виброизолятор Д038	5шт	0,9I4 0,2I3	- -	5	I	-	0,34 -	2
6	20-722 20-2 С3-2788 пI5-0I п0I-409 п0I-399	Вентилятор ВЦ4-75 № 5 с электродвигателем 4А80В4 5,I4+I2I-63 хI,I+45хI,I	Iшт	I06,34 3,4	0,3 0,09	I06	3	-	5,88 0,I2	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	20-I004 47-3	Виброизоляторы Д040	5шт	I,54 0,28	-	8	I	-	0,40	2
8	20-760 25-I С3-7I0	Калорифер КСК 3-6-02 6,09+50,2	2шт	56,29 2,83	0,43 0,I3	II3	6	I	5,I2 0,I7	I0 -
9	20-764 27-I	Фильтр воздушный ячейковый ФЯРБ	3,I2м2	3,46 2,82	0,I 0,03	II	9	-	4,425 0,04	I4 -
I0	С3-2695	Стоимость фильтра	I2шт	7,97	-	96	-	-	-	-
II	С3-I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П2 Д=I5мм	9шт	I,47	-	I3	-	-	-	-
I2	С3-I07	То же, Д=40мм	Iшт	3,54	-	4	-	-	-	-
I3	п23-07 пI-0024	Кран пробно--спускной I0Б9бкI Д=I0мм 0,9хI,098	2шт	0,99	-	2	-	-	-	-
I4	20-400 7-I	Решетка жалюзийная № I разм. I50х490	I0шт	I,42 0,84	0,05 0,02	I,4	8	I -	I,34 0,03	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	I6-I39 I2-4 Справ.I0 стр.I62	Люк-вставка ЛВ-2-6 8,0I+I6,5xI,I	4шт	26,I6 4,75	0,76 0,23	I05	I9	3 I	7,76 0,30	3I I
I6	I6-I43 I2-8 Спр.I0 стр.I62	То же, ЛВ-4-7 20,I+44xI,I	Iшт	68,5 9,53	2,24 0,67	69	I0	2 I	I5,I 0,86	I5 I
I7	20-444 9-2	Заслонка воздушная Р400х400Р	2шт	I4,I I,22	0,05 0,02	28	I	-	2,07 0,03	4 -
I8	20-442 9-2	То же, Р400Р	Iшт	II I,22	0,05 0,02	II	I	-	2,07 0,03	2 -
I9	20-444 9-2	То же, Р500Р	Iшт	I4,I I,22	0,05 0,02	I4	I	-	2,07 0,03	2 -
20	20-662 I7-I	Вставка гибкая В.00.00-02	Iшт	2,33 0,43	0,0I -	2	-	-	0,78 -	I -
2I	20-673 I7-7	То же, В.00.00-05	2шт	3I,5 I,54	0,I4 0,04	63	3	-	2,79 0,05	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	20-674 I7-I	То же, Н.00.00	Iшт	2,I5 0,43	0,0I -	2	-	-	0,78 -	I -
23	20-682 I7-4	То же, Н.00.00- -07	2шт	9,26 0,85	0,05 0,02	I9	2	-	I,54 0,03	3 -
24	20-696 I8-I	Подставка под калорифер	I2кг	0,359 0,06I	-	4	I	-	0,0983 -	I -
25	20-408 7-I	Решетки щелевые Р200-I	48шт	I,63 0,84	0,05 0,02	78	40	2 I	I,34 0,03	64 I
26	20-407 7-I	То же, РI50-I	8шт	I,48 0,84	0,05 0,02	I2	7	-	I,34 0,03	II -
27	20-77 2-I	Воздуховод из тонколистовой стали δ=2мм Д=I00мм	5,02м2	II,9 0,93	0,06 0,02	60	5	-	I,63 0,03	8 -
28	20-78 2-I	То же, Д=200мм	6,9Iм2	I0,3 0,93	0,06 0,02	7I	6	-	I,63 0,03	II -
29	20-79 2-2	То же,Д=500мм	7,85м2	9,37 0,73	0,05 0,02	74	6	-	I,29 0,03	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	20-I I-I	То же, δ=0,5мм Д=I25мм,Д=I60мм	6,48м2	7,3I 0,88	0,04 0,0I	47	6	-	I,54 0,0I	I0 -
3I	20-2 I-I	То же, Д=200мм	8,79м2	5,35 0,88	0,04 0,0I	47	8	-	I,54 0,0I	I4 -
32	20-5 I-2	То же, δ=0,6мм Д=400мм	3,78м2	4,69 0,67	0,04 0,0I	I8	3	-	I,I9 0,0I	4 -
33	20-3 I-I	То же, δ=0,5мм разм.I50x250мм, разм.250x250	38,87м2	5,35 0,88	0,04 0,0I	208	34	2 -	I,54 0,0I	60 -
34	20-II I-2	То же, δ=0,7мм разм.300x250мм и разм.400x250мм	28,2м2	5,3 0,67	0,04 0,0I	I49	I9	I	I,I9 0,0I	34 -
35	20-II I-2	То же, разм. 500x250	9,0м2	5,3 0,67	0,04 0,0I	48	6	-	I,I9 0,0I	II -
36	20-II I-2	То же, разм. 400x400 мм	20,8м2	5,3 0,67	0,04 0,0I	II0	I4	I	I,I9 0,0I	25 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	20-I2 I-2	То же, разм. 400х500мм	3,6м2	5,43 0,67	0,04 0,0I	20	2	-	I,I9 0,0I	4 -
38	20-I4 I-4	То же, разм. 600х600 мм	7,2 м2	5,53 0,39	0,04 0,0I	40	3	-	0,7 0,0I	5 -
39	20-I4 I-4	То же, разм. 400х800 мм	7,2м2	5,53 0,39	0,04 0,0I	40	3	-	0,7 0,0I	5 -
40	I6-35 7-I	Трубопровод из стальных водо-газопроводных труб Д=I0мм и Д=I5мм	IIм	0,86 0,2I	0,0I -	9	2	-	0,35 -	4 -
4I	I6-4I 7-3	То же, из оцинкованных Д=I5мм	9м	I,2 0,23	0,0I -	II	2	-	0,37 -	3
42	I6-235 8-I	Трубопровод из стальных электро-сварных труб Д=45х2 мм	I5м	I,I8 0,4I	0,05 0,02	I8	6	I	0,66 0,03	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	I6-72 8-5	То же, Д=2I9х6мм	5м	8,75 0,94	0,I5 0,05	44	5	I -	I,6 0,06	8 -
44	I6-76 8-9	То же, Д=426х7мм	6м	I6,8 I,78	0,38 0,II	I0I	II	2	2,95 0,I4	I8 I
45	I6-76 8-9 CI-3-2I8 CI-3-235	То же, Д=630х7мм I6,8-I3+23,I	5м	26,9 I,78	0,38 0,II	I35	9	2 I	2,95 0,I4	I5 I
46	25-428 36-I	Испытание системы на герметичность	2I9м	0,65 0,I28	0,5II 0,I46	I42	28	II2 32	0,23 0,II8	50 4I
		Итого	руб.			2449	299	I3I 37		5II 46
		Накладные расходы	I3,3%			326				
		Нормативная трудоёмкость 326х0,092								30
		Сметная з/плата 326х0,I8	руб.				59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого	руб.			2775	358	I3I 37		5II 76
		Плановые накопления	8%			222				
		Итого	руб.			2997	358	I3I 37		5II 76
		Пуск и регулировка	5%	485		24				
		Итого по разделу I	руб.			302I	358	I3I 37		5II 76
		II. Строительные работы								
I	I-936 78-I	Разработка сухого грунта II кат. вручную	45м3	I,0I I,0I	- -	45	45	-	I,84 -	83 -
2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	45м3	0,46 0,46	- -	2I	2I	-	0,993 -	45 -
3	22-9I 6-6	Трубы стальные электросварные	6м	6,08 0,33	0,3I 0,09	37	2	2 I	0,53 0,I2	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	CI-3-I90	Д=2I9х6мм								
		0,74+0,999х5,35								
4	22-95 6-I0 CI-3-2I8	То же, Д=426х7мм I,22+0,995хI3	I2м	I4,I6 0,55	0,5I 0,I5	I70	7	6 2	0,88 0,I9	II 2
5	22-I49 I0-6	Усиленная изоляция труб Д=2I9мм	6м	I,7I 0,I3	0,I9 0,06	I0	I	I -	0,22 0,08	I I
6	22-I53 I0-I0	То же, Д=426мм	I2м	3,3 0,I8	0,38 0,II	40	2	5 I	0,3 0,I4	4 2
7	I3-I53 I8-6	Окраска трубопроводов краской ПФ-I33 в 2 слоя	948,2м2	0,I03 0,0I5	-	98	I4	-	0,023 -	22 -
8	7-748 6I-2 CI-I-32	Ограждение нагревательных приборов из асбоцементных листов ЭА-I200 0,294+I06:I00:I,2: :0,8	7,2м2	I,398 0,II5	0,I63 0,05	I0	I	I	0,202 0,06	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	цен.ч.I п.4-6	Гравий	I,7м3	963	-	I6	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	447	93	I5 4	-	I70 6
		Накладные расходы	I6,5%	447		74				
		Нормативная трудоемкость 74х0,092	чел.-ч							7
		Сметная з/плата 74х0,I8	руб.				I3			
		Итого	руб.	-	-	52I	I06	I5 4		I70 I3
		Плановые накопления	8%	52I		42				
		Итого по П разделу	руб.	-	-	563	I06	I5 4	-	I70 I3
		Ш.Монтажные работы								
I	I8-6-I	Фильтр -поглотитель ФП-300-2	2шт	23,2 I3,6	2,8I I,36	46	27	6 3	26 I,75	52 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	2I-30-II	Унифицированная защитная секция в коробке УЗС-I	3шт	92,3 / 59,7	I,5 / 0,46	277	I79	5 / I	59 / 0,59	I77 / 2
3	2I-30-I0	Малогабаритная защитная секция в коробке МЗС	2шт	53,4 / 36,I	0,6 / 0,2I	I07	72	I / -	36 / 0,27	72 / I
4	2I-30-6	Клапан герметический с электроприводом Д=400мм	Iшт	56 / 38,3	0,9 / 0,34	56	38	I / -	69 / 0,45	69
5	2I-30-7	То же, Д=600мм	Iшт	II6 / 69,7	2,6 / 0,87	II6	70	3 / I	69 / I,I2	69 / I
6	2I-30-9 С3-824	То же, с ручным приводом Д=200мм	I0шт	I44,2 / I4,4	0,I9 / 0,04	I442	I44	2 / -	I4 / 0,05	I40 / I
		23,2+I2I								
7	2I-30-I0	То же, Д=400мм	Iшт	53,4 / 36,I	0,6 / 0,2I	53	36	I / -	36 / 0,27	36 / -
8	2I-30-II	То же, Д=600мм	Iшт	92,3 / 59,7	I,5 / 0,46	92	60	2 / -	59 / 0,59	59 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	II-420-2 п.23-08 п.6-057	Клапан избыточного давления КИД-I50	4шт	67,42	0,09	270	3I	-	I3	52
		8,02+54xI,I		7,77	0,03				0,04	-
I0	II-96-I	Тягонапоромер	3шт	0 67	-	2	2	-	I	3
				0,64					-	
II	34-204-22	Кондиционер	3шт	43,I	2,7I	I29	II9	8	69	207
				39,6	0,83			2	I,07	3
I2	I8-6-I	Регенеративный патрон РП-I00-3	6шт	23,2	2,8I	I39	82	I7	26	I56
				I3,6	I,36			8	I,75	II
		Итого	руб.	-	-	2729	860	46		I092
								I5		24
		Накладные расходы	80%	860		688				
		Нормативная трудоёмкость								
		688x0,092	ч-ч							63
		Сметная з/плата								
		688x0,I8	руб.				I24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого	руб.			34I7	984	46 I5		I092 87
		Плановые накопления	8%			273				
		Итого по разделу Ш	руб.			3690	984	46 I5		I092 87
		IУ.Оборудование								
I	Справоч. I0-85г. стр.I35	Фильтр-поглотитель ФП-300-2 (колонка из 2х фильтров)	2шт	I25	-	250	-	-	-	-
2	-"- стр.I37	Регенеративный патрон	6шт	I25	-	750	-	-	-	-
3	-"- стр.43, 45	Унифицированная защитная секция в коробке УЗС-I I27+I67	Iшт	294	-	294				
4	-"- стр.43, 44	Малогабаритная защитная секция в коробке МЗС	2шт	I58	-	3I6				
5	-"- стр.43,45	Унифицированная защитная секция	2шт	578,62		II57				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		УЗС-I в коробке УЗ2								
		I27+I67:I86x503								
6	-"- стр.5I	Клапан герметический с электроприводом Д=400мм	Iшт	570		570				
7	23-08 п6-040	То же, Д=600мм	Iшт	553		553				
8	Справ. I0-85г. стр.53	То же, с ручным приводом Д=400 мм	Iшт	338		338				
9	-"- стр.53	То же, Д=600мм	Iшт	390		390				
I0	I7-04 п.2-047I	Тягонапоромер	3шт	9,7		29				
II	23-08 п4-003	Кондиционер КПАІ-4,4-0І	3шт	2505		75I5				
		Итого	руб.	-	-	I2I62	-	-	-	-
		Начисления на оборудование	8,9%			I082				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	I3244				
		Всего по смете	руб.			205I8	I448	I92		I773
		в т.ч.						56		I76
		Строительные работы	руб.			3584				
		Монтажные работы	руб.			3690				
		Оборудование	руб.			I3244				

Составил инженер: Т.В.Хлопаева

Проверил начальник группы Н.К.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2-I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание" (из монолитного ж/б)

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ
I климатическая зона

Сметная стоимость I6,85 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I825 чел./ч
Постоечные трудозатраты I659 чел./ч
Сметная заработная плата I,44 тыс.руб.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел./ч, не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		I.Сантехнические работы									
I	20-722 20-2 23-08-0I д.44 п.306	Вентилятор ВР I2-26-2,5 с электродв.4А7IВ2		II7,34	0,3	II7	3	-	5,88	6	
		5,I4+I02xI,I	Iшт	3,4	0,09				0,I2	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	20-705 20-I I5-0I п0I-392, 0I-395	Вентилятор В-Ц4-75-3,I5 с электродв.4А7IВ2 66,5- 24xI,I+36x xI,I	Iшт	79,7 2,34	0,I3 0,04	80	2	-	3,96 0,05	4 -
3	20-I002 47-I	Виброизоляторы Д038	5шт	0,9I4 0,2I3	-	5	I	-	0,34 -	2 -
4	20-704 20-I I5-0I пI0-059 п0I-394	Вентилятор В-Ц4-75-25 с электродв. 4А7IА2 59,6- 23xI,I+ +34xI,I	Iшт	7I,7 2,34	0,I3 0,04	72	2	-	3,96 0,05	4 -
5	20-I002 47-I	Виброизоляторы Д038	5шт	0,9I4 0,2I3	-	5	I	-	0,34 -	2 -
6	20-722 20-2 С3-2788 I5-0I п0I-409 п0I-399	Вентилятор В-Ц4-75-5 с электродв.4А80В4 5,I4+I2I-63xI,I +45xI,I	Iшт	I06,34 3,4	0,3 0,09	I06	3	-	5,88 0,I2	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	20-I004 47-3	Виброизоляторы ДО 40	5шт	I,54 0,28	–	8	I	–	0,40 –	2 –
8	20-77 2-I	Воздуховод из тонколистовой стали δ=2мм д-I00	5,02м2	II,9 0,93	0,06 0,02	6,0	5	–	I,63 0,03	8 –
9	20-78 2-I	То же, д-200	6,9Iм2	I0,3 0,93	0,06 0,02	7I	6	–	I,63 0,03	II –
I0	20-79 2-2	То же, д-500	7,85м2	9,37 0,73	0,05 0,02	74	6	–	I,29 0,03	I0 –
II	20-I I-I	То же, δ=0,5мм д-I25 и д-I60	6,48м2	7,3I 0,88	0,04 0,0I	47	6	–	I,54 0,0I	I0 –
I2	20-2 I-I	То же, д-200	8,79м2	5,35 0,88	0,04 0,0I	47	8	–	I,54 0,0I	I4 –
I3	20-4 I-I	То же, δ=0,6мм д-3I5	2,97м2	5,2I 0,88	0,04 0,0I	I5	3	–	I,54 0,0I	5 –
I4	20-3 I-I	То же, δ=0,5мм разм.I50х250, разм.250х250	44,8м2	5,35 0,88	0,04 0,0I	240	39	2 –	I,54 0,0I	69 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	20-II I-2	То же, δ=0,7мм разм.300х250, разм.400х250	30,8м2	5,3 0,67	0,04 0,0I	I63	2I	I -	I,I9 0,0I	37 -
I6	20-II I-2	То же, разм.400х400	I6м2	5,3 0,67	0,04 0,0I	85	II	I -	I,I9 0,0I	I9 -
I7	20-I3 I-3	То же, разм. 400х500, разм.400х600	I3,6м2	5,72 0,58	0,04 0,0I	78	8	I -	I,02 0,0I	I4 -
I8	20-I4 I-4	То же, разм. 400х800	7,2м2	5,53 0,39	0,04 0,0I	40	3	-	0,7 0,0I	5 -
I9	I6-35 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д-I0 и д-I5	IIм	0,86 0,2I	0,0I -	9	2	-	0,35 -	4 -
20	I6-4I 7-3	То же, оцинков. д-I5	9м	I,2 0,23	0,0I -	II	2	-	0,37 -	3 -
2I	I6-235 8-I	Трубопровод из электросварных труб д-45х2	I5м	I,I8 0,4I	0,05 0,02	I8	6	I -	0,66 0,03	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	I6-72 8-5	То же, д-2I9х6	5м	8,75 0,94	0,I5 0,05	44	5	I -	I,6 0,06	8 -
23	I6-74 8-7	То же, д-325х6	4м	II,I I,42	0,28 0,08	44	7	I	2,34 0,I	9 -
24	I6-76 8-9	То же, д-426х7	2м	I6,8 I,78	0,38 0,II	34	4	I -	2,95 0,I4	6 -
25	I6-76 8-9 СI-3-2I8 СI-3-935	То же, д-630х7 I6,8-I3+23,I	5м	26,9 I,78	0,38 0,II	I35	9	2 I	2,95 0,I4	I5 I
26	20-760 25-I С3-7I0	Калорифер КСк3-6-02 6,09+50,2	2шт	56,29 2,83	0,43 0,I3	II3	6	I -	5,I2 0,I7	I0 -
27	20-764 27-I	Фильтр воздушный ячейковый ФЯРБ	2,6м2	3,46 2,82	0,I 0,03	9	7	-	4,425 0,04	I2 -
28	С3-2695	Стоимость фильтра	I0шт	7,97	-	80	-	-	-	-
29	С3-I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 д-I5	9шт	I,47	-	I3				
30	С3-I07	То же, д-40	Iшт	3,54	-	4				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	23-07 пI-0024	Кран пробно-спускной IOБ 9бкI д-I0 0,9xI,098	2шт	0,99	-	2				
32	20-400 7-I	Решетка жалюзийная № I разм. I50x490	I0шт	I,42 / 0,84	0,05 / 0,02	I4	8	I / -	I,34 / 0,03	I3 / -
33	I6-I39 I2-4 Справ.I0 стр.I62	Люк-вставка ЛВ-2-6 8,0I+I6,5xI,I	4шт	26,I6 / 4,75	0,76 / 0,23	I05	I9	3 / I	7,76 / 0,30	3I / I
34	I6-I43 I2-8 Справ.I0 стр.I62	То же, ЛВ-4-7 20,I+44xI,I	Iшт	68,5 / 9,53	2,24 / 0,67	69	I0	2 / I	I5,I / 0,86	I5 / I
35	20-446 9-2	Заслонка воздушная Р400x600Р	Iшт	I6,3 / I,22	0,05 / 0,02	I6	I	-	2,07 / 0,03	2 / -
36	20-440 9-I	То же, Р3I5Р	Iшт	9,23 / 0,7I	0,02 / 0,0I	9	I	-	I,22 / 0,0I	I / -
37	20-444 9-2	То же, Р500Р	Iшт	I4,I / I,22	0,05 / 0,02	I4	I	-	2,07 / 0,03	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	20-662 I7-I	Вставка гибкая В 00.00-02	Iшт	2,33 0,43	0,0I -	2	-	-	0,78 -	I -
39	20-673 I7-7	То же, В.00.00- -05	Iшт	3I,5 I,54	0,I4 0,04	32	2	-	2,79 0,05	3 -
40	20-670 I7-5	То же, В.00.00-03	Iшт	I2,6 I,I8	0,07 0,02	I3	I	-	2,I5 0,03	2 -
4I	20-674 I7-I	Вставка гибкая Н.00.00	Iшт	2,I5 0,43	0,0I -	2	-	-	0,78 -	I -
42	20-675 I7-I	То же, Н.00.00-06	Iшт	2,45 0,43	0,0I -	2	-	-	0,78 -	I -
43	20-682 I7-4	То же, Н.00.00-07	Iшт	9,26 0,85	0,05 0,02	9	I	-	I,54 0,03	2 -
44	20-696 I8-I	Подставка под калорифер	I2кг	0,359 0,06I	- -	4	I	-	0,0983 -	I -
45	20-408 7-I	Решетка щелевая Р200	46шт	I,63 0,84	0,05 0,02	75	39	2 I	I,34 0,03	62 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46	20-407 7-I	То же, PI50	8шт	I,48 0,84	0,05 0,02	I2	7	-	I,34 0,03	II -
47	25-428 36-I	Испытание системы на герметичность	205м	0,65 0,I28	0,5II 0,I46	I33	26	I05 30	0,23 0,I88	47 39
		Итого				2340	294	I25 34		500 43
		Накладные расходы	I3,3%	2340		3II				
		Нормативная трудоёмкость 3IIx0,092								29
		Сметная з/та 3IIx0,I8					56			
		Итого				265I	350	I25 34		500 72
		Плановые накопления	8%	265I		2I2				
		Итого				2863	350	I25 34		500 72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Пуск и регулировка	5%	475		24				
		Итого по I				2887	350	I25 34		500 72
		II. Строительные работы								
48	I-936 78-I	Разработка сухого грунта II кат. вручную	45м3	I,0I I,0I	-	45	45	-	I,84	83
49	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	45м3	0,46 0,46	-	2I	2I	-	0,993	45
50	22-9I 6-6 CI-3-I90	Трубы стальные электросварные д-2I9х6 0,74+0,999х5,35	6м	6,08 0,33	0,3I 0,09	37	2	2 I	0,53 0,I2	3 I
5I	22-93 6-8 CI-3-202	То же, д-325х6 0,96+0,995х7,99	I2м	8,9I 0,44	0,39 0,I2	I07	5	5 I	0,7I 0,I5	9 2
52	22-I49 I0-6	Усиленная изоляция трубд-2I9	6м	I,7I 0,I3	0,I9 0,06	I0	I	I -	0,22 0,08	I I
53	22-I5I I0-8	То же, д-325	I2м	2,5 0,I7	0,25 0,08	30	2	3 I	0,29 0,I0	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	I3-I53 I8-6	Окраска ПФ-I33 в 2 слоя	948,2м2	0,I03 0,0I5	-	98	I4	-	0,023 -	22 -
55	7-748 6I-2 CI-I-32	Ограждение нагревательных приборов из асбоцементных листов 4А-I200 0,294+I06/I00х хI,2х0,8	7,2м2	I,3I2 0,II5	0,I63 0,05	I0	I	I -	0,202 0,06	I -
56	цен.т.I п.4-6	Гравий	I,7м3	9,63	-	I6				
		ИТОГО				373	9I	I2 3	-	I67 5
		Накладные расходы	I6,5%			62				
		Нормативная трудоемкость 62х0,092								6
		Сметная з/та 62х0,I8					II			
		Итого				435	I02	I2 3		I67
		Плановые накопления	8%			35				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по II				470	I02	I2 3		I67 II
		III.Монтажные работы								
I	I8-6-I	Фильтр-поглотитель ФП-300-2 (колонка из 2х фильтров)	2шт	23,2 I3,6	2,8I I,36	46	27	6 3	26 I,75	52 4
2	2I-30-I	Унифицированная защитная секция в коробке УЗС-I	3шт	92,3 59,7	I,5 0,46	277	I79	5 I	59 0,59	I77 2
3	2I-30-I0	Малогабаритная защитная секция в коробке МЗС	2шт	53;4 36,I	0,6 0,2I	I07	72	I -	36 0,27	72 I
4	2I-30-6	Клапан герметический с электроприводом д-300	Iшт	56 38,3	0,9 0,34	56	38	I -	38 0,44	38 -
5	2I-30-7	То же, д-600	Iшт	II6 69,7	2,6 0,87	II6	70	3 I	69 I,I2	69 I
6	2I-30-9 С3-824	То же, с ручным приводом д-200 ИА0I0I3 23,2+I2I	I0шт	I44,2 I4,4	0,I9 0,04	I442	I44	2 -	I4 0,05	I40 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	2I-30-I0	То же, д-400	Iшт	53,4 36,I	0,6 0,2I	53	36	I -	36 0,27	36 -
8	2I-30-II	То же, д-600	Iшт	92,3 59,7	I,5 0,46	92	60	2 -	59 0,59	59 I
9	II-420-2 23-08 п6-057	Клапан избыточного давления КИД-I50 8,02+54xI,I	4шт	67,42 7,77	0,09 0,03	270	3I	-	I3 0,04	52 -
I0	II-96-I	Тягонапоромер	3шт	0,67 0,64	-	2	2	-	I -	3 -
II	34-204-22	Кондиционер	2шт	43,I 39,6	2,7I 0,83	86	79	5	69 I,07	I38 2
I2	I8-6-I	Регенеративный патрон (колонка из 3-х патронов)	6шт	23,2 I3,6	2,8I I,36	I39	82	I7 8	26 I,75	I56 II
		Итого				2686	820	43 I5	-	992 23
		Накладные расходы	80%			656				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость 656х0,092								60
		Сметная з/та 656х0,I8					II8			
		Итого				3342	938	43 I5		992 83
		Плановые накопления	8%			267				
		Итого по Ш				3609	938	43 I5		992 83
		IУ.Оборудование								
I	Справ. I0-85 стр.I35	Фильтр-поглотитель ФП-300-2 (колонка из 2х фильтров)	2шт	I25	-	250				
2	-"- стр.I37	Регенеративный патрон (колонка из 3-х патронов)	6шт	I25	-	750				
3	-"- стр.43, 45	Унифицированная защитная секция в коробке УЗС-I	Iшт	294		294				
		I27+I67								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	-"- стр.43, 45	Малогабаритная защитная секция в коробке МЗС 69+89	2шт	I58		3I6				
5	-"- стр.43,45	Унифицированная защитная секция УЗС-I в коробке УЗ2 I27+I67/I86x503	2шт	578,62		II57				
6	-"- стр.5I	Клапан герметический ИАОI009 д-300 с электроприводом	Iшт	490		490				
7	23-08 п.6-040	То же, д-600	Iшт	553		553				
8	Справ. ГО-85 стр.53	Клапан герметический ИАОIOIO д-400 с ручным приводом	Iшт	338		338				
9	-"-	То же, д-600	Iшт	390		390				
I0	I7-04 п.2-047I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	3шт	9,7		29				
II	23-08 4-00I	Кондиционер КПА I-2,2-0I	Iшт	2000		2000				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	23-08 п4-003	То же, КПАI-4,4-0I	Iшт	2505		2505				
		ИТОГО				9072				
		Начисления на оборудование	8,9%			807				
		Итого по IУ				9879				
		Всего по смете				I6845	I390	I80 52		I659 I66
		В т.ч. I) строительные работы				3357				
		2) монтажные работы				3609				
		3) оборудование				9879				

Составила инженер Т.Е.Кузнецова

Проверила начальник группы Н.К.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2-2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание" (из монолитного ж/б)

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ
Составлена в ценах I984г.

3 климатическая зона

Сметная стоимость 24,63 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I9,88 чел./ч
Построечные трудозатраты I8,II чел./ч
Сметная заработная плата I,53 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./ч не занятых обслуживанием машин	
				всего	экспл. машин	всего	основ. зараб. платы	экспл. машин		
				основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I	20-722 20-2 23-08-0I доп.44 п.306	Вентилятор ВРІ2-26 -2,5У2 с электродвигателем 4А7ІВ2	Ішт	II7,34	0,3	II7	3	-	5,88	6
		5,I4+I02xI,I		3,4	0,09				0,I2	-
2	20-722 20-2 С3-2788	Вентилятор ВЦ4-75 № 5 с электродвигателем 4А80 В4	Ішт	I06,34	0,3	I06	3	-	5,88	6
				3,4	0,09				0,I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.I5-0I п.0I-409 п.0I-399	5,I4+I2I-63xI,I+4								
3	20-I004 47-3	Виброизолятор Д040	5шт	I,54 0,28	- -	8	I	-	0,40 -	2 -
4	20-705 20-I пI5-0I п0I-392 п.0I-395	Вентилятор ВЦ4-75 № 3,I5 с электро- двигателем 4А7IВ2 66,5-24xI,I+36x xI,I	Iшт	79,7 2,34	0,I3 0,04	80	2	-	3,96 0,05	4 -
5	20-I002 47-I	Виброизолятор Д038	5шт	0,9I4 0,2I3	- -	5	I	-	0,34 -	2 -
6	20-722 20-2 С3-2788 пI5-0I п0I-409 п.0-I-402	Вентилятор ВЦ4-75 № 5 с электро- двигателем 4А90 L 4 5,I4+I2I-63xI,I +54xI,I	Iшт	II6,24 3,4	0,3 0,09	II6	3	-	5,88 0,I2	6 -
7	20-I004 47-3	Виброизоляторы Д040	5шт	I,54 0,28	- -	8	I	-	0,40 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	20-760 25-I С3-724	Калорифер КСК4-08-02 7,69+8I,8	2шт	89,49 3,8	0,5I 0,I5	I79	8	I -	6,67 0,I	I3 -
9	20-764 27-I	Фильтр воздушный ячейковый ФЯРБ	3,64м2	3,46 2,82	0,I 0,03	I3	I0	-	4,425 0,04	I6 -
I0	С3-2695	Стоимость фильтра	I4шт	7,97	-	II2	-	-	-	-
II	С3-I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 Д=I5мм	9шт	I,47		I3				
I2	С3-I07	То же, Д=40мм	Iшт	3,54		4				
I3	п23-07 пI-0024	Кран пробно--спускной I0Б9бк Д=I0мм 0,9хI,098	2шт	0,99	-	2	-	-	-	-
I4	20-400 7-I	Решетка жалюзийная№ I разм. I50х490	I0шт	I,42 0,84	0,05 0,02	I4	8	I	I,34 0,03	I3 -
I5	I6-I39 I2-4 Справ.Г0 стр.I62	Люк-вставка ЛВ-2-6 8,0I+I6,5хI,I	4шт	26,I6 4,75	0,76 0,23	I05	I9	3 I	7,76 0,30	3I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	I6-I43 I2-8 Справ.I0 стр.I62	То же, ЛВ-4-7 20,I+44xI,I	Iшт	68,5 9,53	2,24 0,67	69	I0	2 I	I5,I 0,86	I5 I
I7	20-446 9-2	Заслонка воздушная Р400х600Р	2шт	I6,3 I,22	0,05 0,02	33	2	-	2,07 0,03	4 -
I8	20-442 9-2	То же, Р400Р	Iшт	II I,22	0,05 0,02	II	I	-	2,07 0,03	2 -
I9	20-446 9-2	То же, Р630Р	Iшт	I6,3 I,22	0,05 0,02	I6	I	-	2,07 0,03	2 -
20	20-662 I7-I	Вставка гибкая В.00.00-02	Iшт	2,33 0,43	0,0I -	2	-	-	0,78 -	I -
2I	20-673 I7-7	То же, В.00.00-05	Iшт	3I,5 I,54	0,I4 0,04	32	2	-	2,79 0,05	3 -
22	20-667 I7-3	То же, В.00.00-09	Iшт	6,36 0,67	0,02 0,0I	6	I	-	I,22 0,0I	I -
23	20-674	То же, Н.00.00	Iшт	2,I5 0,43	0,0I -	2	-	-	0,78 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	20-682 I7-4	То же, Н.00.00-07	Iшт	9,26 0,85	0,05 0,02	9	I	-	I,54 0,03	2 -
25	20-682 I7-4	То же, Н.00.00-II	Iшт	9,26 0,85	0,05 0,02	9	I	-	I,54 0,03	2 -
26	20-696 I8-I	Подставка под калорифер	I2кг	0,359 0,06I	-	4	I	-	0,0983 -	I -
27	20-407 7-I	Решетки щелевые РI50-I	8шт	I,48 0,84	0,05 0,02	I2	7	-	I,34 0,03	II -
28	20-408 7-I	То же, Р200-I	67шт	I,63 0,84	0,05 0,02	I09	56	3 I	I,34 0,03	90 2
29	20-77 2-I	Воздуховод из тонколистовой стали δ=2мм Д=I00мм	5,02м2	II,9 0,93	0,06 0,02	60	5	-	I,63 0,03	8 -
30	20-78 2-I	То же, Д=200мм	6,9Iм2	I0,3 0,93	0,06 0,02	7I	6	-	I,63 0,03	II -
3I	20-80 2-3	То же, Д=630мм	9,9м2	8,94 0,62	0,05 0,02	89	6	-	I,I 0,03	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	20-I I-I	То же, δ=0,5мм Д=I25мм, Д=I60мм	6,48м2	7,3I 0,88	0,04 0,0I	47	6	-	I,54 0,0I	I0 -
33	20-2 I-I	То же, Д=200мм	8,79м2	5,35 0,88	0,04 0,0I	47	8	-	I,54 0,0I	I4 -
34	20-5 I-2	То же, δ=0,6мм Д=400мм	3,78м2	4,69 0,67	0,04 0,0I	I8	3	-	I,I9 0,0I	4 -
35	20-3 I-I	То же, δ=0,5мм разм.I50x250	0,8м2	5,35 0,88	0,04 0,0I	4	I	-	I,54 0,0I	I -
36	20-II I-2	То же, δ=0,7мм разм.300x250мм	34,Iм2	5,3 0,67	0,04 0,0I	I8I	23	I -	I,I9 0,0I	4I -
37	20-II I-2	То же, разм. 500x250	34,5м2	5,3 0,67	0,04 0,0I	I83	23	I -	I,I9 0,0I	4I -
38	20-II I-2	То же, разм. 400x400мм	20,8м2	5,3 0,67	0,04 0,0I	II0	I4	I -	I,I9 0,0I	25 -
39	20-I2 I-2	То же, разм. 400x500мм	I0,8м2	5,43 0,67	0,04 0,0I	59	7	-	I,I9 0,0I	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	20-I3 I-3	То же, разм. 400х600 и 500х500мм	I8м2	5,72 0,58	0,04 0,0I	I03	I0	-	I,02 0,0I	I8 -
4I	20-I4 I-4	То же, разм. 500хI000 и 600хI000мм	2I,8м2	5,53 0,39	0,04 0,0I	I2I	9	I	0,7 0,0I	I0 -
42	I6-35 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д=I0мм и Д=I5мм	IIм	0,86 0,2I	0,0I -	9	2	-	0,35 -	4 -
43	I6-4I 7-3	То же, из оцинкованных труб Д=I5мм	9м	I,2 0,23	0,0I -	II	2	-	0,37 -	3 -
44	I6-235 8-I	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=454х2мм	I5м	I,I8 0,4I	0,05 0,02	I8	6	I	0,66 0,03	I0 -
45	I6-72 8-5	То же, Д=2I9х6мм	5м	8,75 0,94	0,I5 0,05	44	5	I	I,6 0,06	8 -
46	I6-76 8-9	То же, Д=426х7мм	6м	I6,8 I,78	0,38 0,II	I0I	II	2 I	2,95 0,I4	I8 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	I6-76 8-9 CI-3-2I8 CI-3-235	То же, Д=630х7мм I6,8-I3+23,I	5м	26,9 I,78	0,38 0,II	I35	9	2 I	2,95 0,I4	I5 I
48	25-428 36-I	Испытание системы на герметичность	204м	0,65 0,I28	0,5II 0,I46	I33	26	I04 30	0,23 0,I88	47 38
		Итого	руб.	-	-	2740	324	I24 35		549 44
		Накладные расходы	I3,3%			364				
		Нормативная трудоемкость 364х0,092								33
		Сметная з/плата 364х0,I8					66			
		Итого	руб.	-	-	3I04	390	I24 35		549 77
		Плановые накопления	8%			248				
		Итого	руб.	-	-	3352	390	I24 35	-	549 77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Пуск и регулировка	5%	5I4		26				
		Итого по разделу I	руб.			3378	390	I24 35		549 77
		П.Строительные работы								
I	I-936 78-2	Разработка сухого грунта II категории вручную	45м3	I,0I I,0I	-	45	45	-	I,84 -	83 -
2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	45м3	0,46 0,46	- -	2I	2I	-	0,993 -	45 -
3	22-9I 6-6 CI-3-I90	Трубы стальные электросварные Д=2I9х6мм	6м	6,08 0,33	0,3I 0,09	37	2	2 I	0,53 0,I2	3 I
4	22-95 6-I0 CI-3-2I8	То же, Д=426х7мм I,22+0,995хI3	I2м	I4,I6 0,55	0,5I 0,I5	I70	7	6 2	0,88 0,I9	II 2
5	22-I49 I06	Усиленная изоляция труб Д=2I9мм	6м	I,7I 0,I3	0,I9 0,06	I0	I	I -	0,22 0,08	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	22-I53 I0-I0	То же, Д=426мм	I2м	3,3 0,I8	0,38 0,II	40	2	5 I	0,3 0,I4	4 2
7	I3-I53 I8-6	Окраска ПФ-I33 в 2 слоя	948,2 м2	0,I03 0,0I5	-	98	I4	-	0,023	22
8	7-748 6I-2 CI-I-32	Ограждение нагревательных приборов из асбоцементных листов ЭА-I200	7,2м2	I,398 0,II5	0,I63 0,05	I0	I	I	0,202 0,06	I -
9	Цен.т.I п.4-6	Гравий	I,7м3	9,63	-	I6	-	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	447	93	I5 4	-	I70 6
		Накладные расходы	I6,5%	447		74				
		Нормативная трудоемкость 74х0,092	ч-ч							7
		Сметная з/плата 74х0,I8	руб.				I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого	руб.	-	-	52I	I06	I5 4	-	I70 I3
		Плановые накопления	8%	52I		42				
		Итого по разделу II	руб.	-	-	563	I06	I5 4	-	I70 I3
		III.Монтажные работы								
I	I8-6-I	Фильтр-поглотитель ФП-300-2	2шт	23,2 I3,6	2,8I I,36	46	27	6 3	26 I,75	52 4
2	2I-30-II	Унифицированная защитная секция в коробке УЗС-I	3шт	92,3 59,7	I,5 0,46	277	I79	5 I	59 0,59	I77 2
3	2I-30-I0	Малогабаритная защитная секция в коробке МЗС	2шт	53,4 36,I	0,6 0,2I	I07	72	I -	36 0,27	72 I
4	2I-30-6	Клапан герметический с электроприводом Д=400мм	Iшт	56 38,3	0,9 0,34	56	38	I -	69 0,45	69 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	2I-30-7	То же, Д=600мм	Iшт	II6	2,6	II6	70	3	69	69
				69,7	0,87			I	I,I2	I
6	2I-30-9 С3-824	То же, с ручным приводом Д=200мм								
		23,2+I2I	I0шт	I44,2	0,I9	I442	I44	2	I4	I40
				I4,4	0,04			-	0,05	I
7	2I-30-I0	То же, Д=400мм	Iшт	53,4	0,6	53	36	I	36	36
				36,I	0,2I			-	0,27	-
8	2I-30-II	То же, Д=600мм	Iшт	92,3	I,5	92	60	2	59	59
				59,7	0,46			-	0,59	I
9	II-420-2 п23-08 п6-057	Клапан избыточного давления КИД-I50	4шт	67,42	0,09	270	3I	-	I3	52
		8,02+54xI,I		7,77	0,03				0,04	-
I0	II-96-I	Тягонапоромер	3шт	0,67	-	2	2	-	I	3
				0,64						-
II	34-204-22	Кондиционер	3шт	43,I	2,7I	I29	II9	8	69	207
				39,6	0,83			2	I,07	3
I2	I8-6-I	Регенеративный патрон	6шт	23,2	2,8I	I39	82	I7	26	I56
				I3,6	I,36			8	I,75	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого	руб.			2729	860	46 I5		I092 24
		Накладные расходы	80%	860		688				
		Нормативная трудоёмкость	ч-ч							63
		688х0,092								
		Сметная з/плата 688х0,I8	руб.				I24			
		Итого	руб.	-	-	34I7	984	46 I5	-	I092 87
		Плановые накопления	8%			273				
		Итого по разделу Ш	руб.			3690	984	46 I5	-	I092 87
		IУ.Оборудование								
I	Справоч. I0-85г. стр.I35	Фильтр-поглотитель ФП-300-2	2шт	I25	-	250	-	-	-	-
2	-"- стр.43, 45	Унифицированная защитная секция в коробке УЗС-I	Iшт	294	-	294	-	-	-	-
		I27+I67								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	-"- стр.43,45	То же, УЗС-I в коробке У32	2шт	578,62		II57				
		I27+I67:I86x503								
4	-"- стр.43,44	Малогабаритная секция в коробке МЗС	2шт	I58	-	3I6				
5	-"- стр.5I	Клапан герметический с электроприводом Д=400мм	Iшт	570	-	570				
6	23-08 п6-040	То же, Д=600мм	Iшт	553		553				
7	Справоч. ГО-85г. стр.53	То же, с ручным приводом Д=400мм	Iшт	338	-	338				
8	-"- стр.53	То же, Д=600мм	Iшт	390	-	390				
9	I7-04 п2-047I	Тягонапоромер	3шт	9,7	-	29				
I0	23-08 п4-003	Кондиционер КПА-I-4,4-0I	Iшт	2505	-	2505				
II	23-08 П.4-005	То же, КПАI-7,0-70I	2шт	4230	-	8460				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	Справоч. ГО-85 стр.I37	Регенеративный патрон	6шт	I25	-	750				
		Итого	руб.			I56I2				
		Начисления на оборудование	8,9%			I389				
		Итого по разделу IУ	руб.			I700I				
		Всего по смете	руб.	-	-	24632	I480	I85 54		I8II I77
		Строительные работы	руб.			394I				
		Монтажные работы	руб.			3690				
		Оборудование	руб.	-	-	I700I				

Составила: инженер Т.В.Хлопаева
Проверил: начальник группы Н.К.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2-3

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание (из монолитного ж/б)

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ
Составлена в ценах I984г.
4 климатическая зона

Сметная стоимость 94,65 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2013 чел./ч
Построечные трудозатраты I830 чел./ч
Сметная заработная плата I,56 тыс.руб.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зараб. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих чел./ч не занятых обслуживанием машин	
				основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I.Сантехнические работы								
I	20-722 20-2 23-08-0I доп.44 п.306	Вентилятор ВРI2-26-2,5 с электродв.4А7IВ2 5,I4+I02xI,I	Iшт	II7,34 3,4	0,3 0,09	II7	3	-	5,88 0,I2	6 -
2	20-722 20-2 С3-2788	Вентилятор В-Ц4-75-5 с электродв.4А80В4	Iшт	I06,34 3,4	0,3 0,09	I06	3	-	5,88 0,I2	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I5-0I п.0I-409 п0I-399	5,I4+I2I-63хI,I+ +45хI,I								
3	20-I004 47-3	Виброизоляторы Д040	5шт	I,54 0,28	- -	8	I	- -	0,40 -	2 -
4	20-705 20-I I5-0I 0I-392 0I-395	Вентилятор В-Ц4-75- -3,I5 с электродв. 4А7IВ2 66,5-24хI,I+36хI,I	Iшт	79,7 2,34	0,I3 0,04	80	2	-	3,96 0,05	4 -
5	20-I002 47-I	Виброизоляторы Д038	5шт	0,9I4 0,2I3	- -	5	I	-	0,34 -	2 -
6	20-722 20-2 С3-2788 I5-0I п0I-409 п0I-402	Вентилятор В-Ц4-75- -5 с электродв. 4А90L4 5,I4+I2I-63хI,I+ +54хI,I	Iшт	II6,24 3,4	0,3 0,09	II6	3	-	5,88 0,I2	6 -
7	20-I004 47-3	Виброизоляторы Д040	5шт	I,54 0,28	- -	8	I	-	0,40 -	2 -
8	20-77 2-I	Воздуховод из тонколистовой ста- ли δ=2мм д-I00	5,02м2	II,9 0,93	0,06 0,02	60	5	-	I,63 0,03	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	20-78 2-I	То же, д-200	6,9Iм2	I0,3 0,93	0,06 0,02	7I	6	-	I,63 0,03	II -
I0	20-80 2-3	То же, д-630	9,9м2	8,94 0,62	0,05 0,02	89	6	-	I,I 0,03	II -
II	20-I I-I	То же, δ=0,5мм д-I25	I,96м	7,3I 0,88	0,04 0,0I	I4	2	-	I,54 0,0I	3 -
I2	20-I I-I	То же, д-I60	4,52м2	7,3I 0,88	0,04 0,0I	33	4	-	I,54 0,0I	7 -
I3	20-2 I-I	То же, д-200	8,79м2	5,35 0,88	0,04 0,0I	47	8	-	I,54 0,0I	I4 -
I4	20-5 I-2	То же, д-400 δ=0,6мм	3,78м2	4,69 0,67	0,04 0,0I	I8	3	-	I,I9 0,0I	4 -
I5	20-3 I-I	То же, δ=0,5мм разм.I50х250	0,8м2	5,35 0,88	0,04 0,0I	4	I	-	I,54 0,0I	I -
I6	20-II I-2	То же, δ=0,7мм разм.300х250	34,Iм2	5,3 0,67	0,04 0,0I	I8I	23	I -	I,I9 0,0I	4I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	20-II I-2	То же, разм. 500х250	34,5м2	5,3 0,67	0,04 0,0I	I83	23	I -	I,I9 0,0I	4I -
I8	20-II I-2	То же, разм. 400х400	20,8м2	5,3 0,67	0,04 0,0I	II0	I4	I -	I,I9 0,0I	25 -
I9	20-I3 I-3	То же, разм. 400х500	I0,8м2	5,72 0,58	0,04 0,0I	62	6	-	I,02 0,0I	II -
20	20-I3 I-3	То же, разм. 400х600	6,0м2	5,72 0,58	0,04 0,0I	34	3	-	I,02 0,0I	6 -
2I	20-I3 I-3	То же, разм. 500х500	I2,0м2	5,72 0,58	0,04 0,0I	69	7	-	I,02 0,0I	I2 -
22	20-I4 I-4	То же, разм. 500хI000	9,0м2	5,53 0,39	0,04 0,0I	50	4	-	0,7 0,0I	6 -
23	20-I4 I-4	То же, разм. 600хI000	I2,8м2	5,53 0,39	0,04 0,0I	7I	5	I	0,7 0,0I	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	I6-35 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д-I0 и Д-I5	IIм	0,86 0,2I	0,0I -	9	2	-	0,35 -	4 -
25	I6-4I 7-3	То же, из оцинкованных труб д-I5	9м	I,2 0,23	0,0I -	II	2	-	0,37 -	3 -
26	I6-235 8-I	То же, из электросварных труб д-45х2	I5м	I,I8 0,4I	0,05 0,02	I8	6	I -	0,66 0,03	I0 -
27	I6-72 8-5	То же, д-2I9х6	5м	8,75 0,94	0,I5 0,05	44	5	I -	I,6 0,06	8 -
28	I6-76 8-9	То же, д-426х7	5м	I6,8 I,78	0,38 0,II	84 -	4	I -	2,95 0,I4	6 -
29	I6-76 8-9 CI-3-2I8 CI-3-235	То же, д-630х7 I6,8-I3+23,I	6м	26,9 I,78	0,38 0,II	I6I	II	2 I	2,95 0,I4	I8 I
30	25-428	Испытание системы на герметичность	2,22м	0,65 0,I28	0,5II 0,I46	I44	28	II3 32	0,23 0,I88	5I 42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	20-754 24-I С3-724	Калорифер КСк4-8-02 7,69+8I,8	2шт	89,49 3,8	0,5I 0,I5	I79	8	I -	6,67 0,I9	I3 -
32	20-764 27-I	Фильтр воздушный ячейковый ФЯРБ	3,64м2	3,46 2,82	0,I 0,03	I3	I0	-	4,425 0,04	I6 -
33	С3-2695	Стоимость фильтра	I4шт	797	-	II2	-	-	-	-
34	С3-I03	Вентиль муфтовый I5кчI8п2 д-I5	9шт	I,47	-	I3	-	-	-	-
35	С3-I07	То же, д-40	Iшт	3,54	-	4	-	-	-	-
36	23-07 пI-0024	Кран пробно-спускной IОБ3бкI д-I0 0,9хI,098	2шт	0,99	-	2	-	-	-	-
37	20-400 7-I	Решетка жалюзийная № I разм.I50х490	I0шт	I,42 0,84	0,05 0,02	I4	8	I -	I,34 0,03	I3 -
38	I6-I39 I2-4 Справ. ГО-85 стр.I62	Люк-вставка ЛВ-2-6 8,0I+I6,5хI,I	4шт	26,I6 4,75	0,76 0,23	I05	I9	3 I	7,76 0,30	3I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	I6-I43 I2-8 -"-	То же, ЛВ-6-8 20,I+88	Iшт	I08,I 9,53	2,24 0,67	I08	I0	2 I	I5,I 0,86	I5 I
40	20-446 9-2	Заслонка воздушная Р400х600Р	2шт	I6,3 I,22	0,05 0,02	33	2	-	2,07 0,03	4 -
4I	20-442 9-2	Заслонка воздушная Р400Р	Iшт	II I,22	0,05 0,02	II	I	-	2,07 0,03	2 -
42	20-446 9-2	То же, Р630Р	Iшт	I6,3 I,22	0,05 0,02	I6	I	-	2,07 0,03	2 -
43	20-662 I7-I	Гибкая вставка В.00.00.02	Iшт	2,33 0,43	0,0I -	2	-	-	0,78 -	I -
44	20-673 I7-7	То же, В.00.00-05	Iшт	3I,5 I,54	0,I4 0,04	32	2	-	2,79 0,05	3 -
45	20-667 I7-3	То же, В.00.00-09	Iшт	6,36 0,67	0,02 0,0I	6	I	-	I,22 0,0I	I -
46	20-674 I7-I	То же, Н.00.00	Iшт	2,I5 0,43	0,0I -	2	-	-	0,78 -	I -
47	20-682 I7-4	То же,Н.00.00-07	Iшт	9,26 0,85	0,05 0,0I	9	I	-	I,54 0,03	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	20-682 I7-4	То же, Н.00.00-II	Iшт	9,26 0,85	0,05 0,02	9	I	-	I,54 0,03	2 -
49	20-696 I8-I	Подставка под калорифер	I2кг	0,359 0,06I	-	4	I	-	0,0983 -	I -
50	20-407 7-I	Решетка щелевая РI50	8шт	I,48 0,84	0,05 0,02	I2	7	-	I,34 0,03	II -
5I	20-408 7-I	То же, Р200	67шт	I,63 0,84	0,05 0,02	I09	56	3 I	I,34 0,03	90 2
		Итого				2752	320	I32 37	-	546 47
		Накладные расходы	I3,3%	2752		366				
		Нормативная трудоёмкость 366х0,092								34
		Сметная з/та 366х0,I8					66			
		ИТОГО				3II6	386	I32 37	-	546 8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	8%	3II6		249				
		Итого				3365	386	I32 37	-	546 8I
		Пуск и регулировка	5%	5I8		26				
		Итого по I				339I	386	I32 37	-	546 8I
		II. Строительные работы								
52	I-936 78-2	Разработка сухого грунта Пк. вручную	45м3	I,0I I,0I	-	45	45	-	I,84 -	83 -
53	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	45м3	0,46 0,46	-	2I	2I	-	0,993 -	45 -
54	22-9I 6-6 CI-3-I90	Трубы стальные электросварные д-2I9х6 0,74+0,999х5,35	6м	6,08 0,33	0,3I 0,09	37	2	2 I	0,53 0,I2	3 I
55	22-95 6-I0 CI-3-2I8	То же, д-426х7 I,22+0,995хI3	I2м	I4,I6 0,55	0,5I 0,I5	I70	7	6 2	0,88 0,I9	II 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	22-I49 I0-6	Усиленная изоляция труб д-2I9	6м	I,7I 0,I3	0,I9 0,06	I0	I	I –	0,22 0,08	I I
57	22-I53 I0-I0	То же, д-426	I2м	3,3 0,I8	0,38 0,II	40	2	5 I	0,3 0,I4	4 2
58	I3-I53 I8-6	Окраска ПФ-I33 в 2 слоя	948,2	0,I03 0,0I5	–	98	I4	–	0,023 –	22 –
59	7-748 6I-2 CI-I-32	Ограждение нагревательных приборов из асбоцементных листов ЭА-I200 0,294+I06:I00:I,2: :0,8	7,2м2	I,398 0,II5	0,I63 0,05	I0	I	I –	0,202 0,06	I –
60	цен.т.I п.4-6	Гравий	I,7м3	9,63	–	I6	–	–	–	–
		Итого				447	93	I5 4	–	I69 6
		Накладные расходы	I6,5%	447		74				
		Нормативная трудоемкость 74х0,092								7
		Сметная з/та 74х0,I8					I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого				52I	I06	I5 4		I69 I3
		Плановые накопления	8%	52I		42				
		Итого по П				563	I06	I5 4		I69 I3
		Ш.Монтажные работы								
I	I8-6-I	Фильтр-поглотитель ФП-300-2 (колонка из 2х фильтров)	2шт	23,2 I3,6	2,8I I,36	46	27	6 3	26 I,75	52 4
2	2I-30-II	Унифицированная защитная секция в коробке УЗС-I	3шт	92,3 59,7	I,5 0,46	277	I79	5 I	59 0,59	I77 2
3	2I-30-I0	Малогабаритная защитная секция в коробке МЗС	2шт	53,4 36,I	0,6 0,2I	I07	72	I -	36 0,27	72 I
4	2I-30-6	Клапан герметический с электроприводом д-400	Iшт	56 38,3	0,9 0,34	56	38	I -	69 0,45	69 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	2I-30-7	То же, Д-600	Iшт	II6 69,7	2,6 0,87	II6	70	3 I	69 I,I2	69 I
6	2I-30-9 СЗ-824	То же, с ручным приводом д-200 ИАОIOI3 23,2+I2I	IOшт	I44,2 I4,4	0,I9 0,04	I442	I44	2 -	I4 0,05	I40 I
7	2I-30-II	То же, д-600	2шт	92,3 59,7	I,5 0,46	I85	II9	3 I	59 0,59	II8 I
8	II-420-2 23-08 п6-057	Клапан избыточного давления КИД-I50 8,02+54xI,I	4шт	67,42 7,77	0,09 0,03	270	3I	-	I3 0,04	52 -
9	II-96-I	Тягонапоромер	3шт	0,67 0,64	-	2	2	-	I -	3 -
I0	34-204-22	Кондиционер	3шт	43,I 39,6	2,7I 0,83	I29	II9	8 2	69 I,07	207 3
II	I8-6-I	Регенеративный патрон (колонки из 3х патронов)	6шт	23,2 I3,6	2,8I I,36	I39	82	I7 8	26 I,75	I56 II
		Итого				2769	883	46 I6	-	III5 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	80%	883		706				
		Нормативная трудоемкость 706х0,092								65
		Сметная з/та 706х0,I8					I27			
		Итого				3475	IOIO	46 / I6		II05 / 89
		Плановые накопления	8%	3475		278				
		Итого по Ш				3753	IOIO	46 / I6		III5 / 89
		IУ. Оборудование								
I	Справоч. ГО-85 стр.I35	Фильтр-поглотитель ФП-300-2 (колонка из 2х фильтров)	2шт	I25	-	250	-	-	-	-
2	-"- стр.I37	Регенеративный патрон (колонка из 3х патронов)	6шт	I25		750				
3	-"- стр.43,45	Унифицированная защитная секция в коробке УЗС-I I27+I67	Iшт	294		294				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	-"- стр.43,44	Малогабаритная защитная секция в коробке МЗС	2шт	I58		3I6				
5	-"- стр.43, 45	Унифицированная защитная секция УЗС-I в коробке УЗ-2	2шт	578,62		II57				
		I27+I67:I86х503								
6	Справ. ГО-85 стр.5I	Клапан герметический ИАОI009 д-400	Iшт	570		570				
7	23-08 п6-040	То же, д-600	Iшт	553		553				
8	Справ. ГО-85 стр.53	Клапан герметический с руч.пр. ИАОIOIO д-600	2шт	338		676				
9	I7-04 п2-047I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	3шт	9,7		29				
I0	23-08 п4-003	Кондиционер КПАI-4,4-0I	Iшт	2505		2505				
II	23-08 п.4-005	То же, КПАI-7,0-0I	2шт	4230		8460				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого				I5560				
		Начисления на оборудование –	8,9%			I385				
		Итого по IУ				I6945				
		Всего по смете				24652	I502	I93 57		I830 I83
		в т.ч.								
		I)строительные работы				3954				
		2)монтажные работы				3753				
		3)оборудование				I6945				

Составил инженер: Т.Е.Кузнецова

Проверил начальник группы: Н.К.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание (из монолитного ж/б)"

на приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры дизельной

Основание: чертежи (спецификации) № ТМ
Составлена в ценах I984г.
2 климатическая зона

Сметная стоимость		6,II тыс.руб.
в том числе:	оборудования	5,25 тыс.руб.
	строительные работы	0,02 тыс.руб.
	монтажных работ	0,84 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		527 чел.-ч
Трудозатраты построечные		497 чел.-ч
Сметная заработная плата		0,37 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборуд. т
				оборуд.	монтажных работ		оборуд.	монтажных работ			обслуживающих машин		брутто
					всего	экспл. машин		всего	основ. зараб. платы	экспл. машин	на един.	всего	нетто
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы				в т.ч. зараб. платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	20-03 п3I-0I5 6-407-2ж	Дизель-генератор ДГМА 25МI-3	к-т I	3950	I79 / I5I	3,4 / I,05	3950	260	2I9	5 / 2	237 / I,35	344 / 2	I,45

за т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	6-407-2	Шефмонтаж	Iк-т	388	-	-	388				-	-	
3	8-482-23 доп.I	Присоединение машин к эл.сети	Iк-т		6,74 5,II	0,05 0,0I		7	5	-	7 0,03	7 -	-
4	ЦМ08 прил.I п.44	Ревизия машин	Iк-т		I4 8,58	0,9I 0,48		I4	9	I -	I3 0,62	I3 I	
5	ЦМ08 прил.I п.I50	Сушка электрических машин	Iк-т		I9,I I8	-		I9	I8	-	25 -	25 -	
6	Цены Шадринского з-да I8-I-I	Воздухоочиститель ВМ-I2	Iшт	7,3	I6,I 8,73	I,I3 0,66	7,3	I6	9	I I	I7 0,85	I7 I	0,002
7	23-0I-0I п.I5 I2-I208-3	Ручной насос БКФ-4	Iшт	I5	3,8I 3,74	-	I5	4	4	-	6 -	6 -	0,023
8	I9-06 пI6-002 3-I-I	Таль ручная т/п Iт	Iшт	4I	23,4 I8,9	2,2 I,06	4I	23	I9	2 I	3I,7 I,37	32 I	0,030
9	23-07 п5-00I2 прим. I2-II72-II	Клапан совмещенный дыхат. КСД-50 I,59+45xI,I	Iшт		5I,09 I,37	0,04 0,0I		5I	I	-	2 0,03	2 -	0,0I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	I2-70-3 C5-9-6I	Труба медная ГОСТ 6I7-72	т		I440			3					0,002
		д-32хI	2м		I,02	0,I		2	2	-	I	I	
					0,8	0,06					0,07	-	
II	I2-70-2 C5-9-57	То же, д-26хI	I,5м		0,92	0,I		I	I	-	I	I	
					0,76	0,06					0,07	-	
			т		I500			2					0,00I
I2	I2-70-I C5-9-47	То же, д-I6хI	4м		0,78	0,I		3	3	-	I	4	
					0,66	0,06					0,07	-	
			т		I520			3					0,002
I3	I2-70-I C5-9-36	То же, д-6хI	7м		0,78	0,I		5	5	I	I	I	
					0,66	0,06				-	0,07	-	
			т		I990			2					0,00I
I4	I2-808-9 C3-2520	Вентиль запорный фланцевый I5ч9п2 д-50	2шт		7,74	0,05		I5	3	-	3	6	0,02I
		2,08+5,66			I,72	0,0I					0,03	-	
I5	I2-808-2 C3-25I9	То же, д-40	4шт		6,59	0,05		26	7	-	3	I2	0,03I
		2,08+4,5I			I,72	0,0I					0,03	-	
I6	I2-808-I C3-25I7	То же, д-25	Iшт		4,34	0,03		4	2	-	2	2	0,004
		I,82+2,52			I,52	0,0I					0,03	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7	I2-802-5 C5-9-844	Задвижка 30ч6бр д-80 7,52+I8,9	Iшт		26,42 3,38	0,32 0,04		26	3	-	6 0,05	6 -	0,029
I8	I2-809-I 23-07 пI-00I0	Кран муфтовый IIБ6бк д-I5мм 0,8I+0,86xI,I	Iшт		I,76 0,75	-		2	I	-	I -	I -	-
I9	C5-9-9I2	Фланец I-80-I0	2шт		I,26			3					0,006
20	C5-9-934	То же, I-50-I6	8шт		I,I5			9					0,02I
2I	C5-9-933	То же, I-40-I6	8шт		0,95			8					0,0I6
22	C5-9-93I	То же, I-25-I6	2шт		0,74			I					0,002
23	23-03 ч.II п.0I-00I 6-302-I	Бак для топлива емк.0,5м3	Iшт 0,35т	I200	35,8 I7,7	6,6 3	420	I3	6	2 I	28 3,87	I0 I	-
24	9-207 32-I0 C2-I-I- -2II4	Камера воздухоочистителя 40,8+44I	Iшт 0,04т		48I,8 I9,8	I5,5 4,62		I9	I	I -	32,9 5,96	I -	-
		ИТОГО					482I	54I	3I8	I3 5		497 6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Начисления на оборудование	8,9%	482I			429						
		Накладные расходы по п.I-23	80%	3I7				254					
		То же, по п.24	8,6	I9				2					
		Итого накладных расходов						256					
		Нормативная трудоемкость 256х0,092										24	
		Сметная з/та 256х0,I8							46				
		Итого					5250	797	364	I3 / 5		52I / 6	
		Плановые накопления	8%	797				64					
		Всего по смете					5250	86I	364	I3 / 5		52I / 6	
		в т.ч.					6III						
		I)строительные работы						23					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		2)Монтажные работы						838					
		3) Оборудование					5250						

Составила инженер Т.Е.Кузнецова

Проверила начальник группы: Н.К.Павлова

ТПР А-П,Ш,IУ-300-0472.90
Ал.7

341 24612-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3-I

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание (из монолитного ж/б)"
на приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры дизельной

Основание: чертежи (спецификации) № ТМ
Составлена в ценах I984г.
I климатическая зона

Сметная стоимость	6,II тыс.руб.
в том числе: оборудования	5,25 тыс.руб.
монтажных работ	0,84 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	527 чел.-ч
Трудозатраты построечные	497 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,37 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборуд., т брутто
				оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ экспл. машин	оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ основ. зараб. платы	монтажных работ экспл. машин	обслуживающих машин на един.	обслуживающих машин всего	нетто
						основ. зараб. платы / в т.ч. зараб. платы				в т.ч. зараб. платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	20-03 п3I-0I5 6-407-2*	Дизель-генератор ДГМА 25МI-3	к-т I	3950	I79 / I5I	3,4 / I,05	3950	260	2I9	5 / 2	237 / I,35	344 / 2	I,45
						за т							
2	6-407-2	Шефмонтаж	Iк-т	388	-	-	388				-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	8-482-23 доп.I	Присоединение машин к эл.сети	Iк-т		6,74 5,II	0,05 0,0I		7	5	-	7 0,03	7 -	
4	ЦМ08 прил.I п.44	Ревизия машин	Iк-т		I4 8,58	0,9I 0,48		I4	9	I	I3 0,62	I3 I	
5	ЦМ08 прил.I п.I50	Сушка электрических машин	Iк-т		I9,I I8	-	-	I9	I8	-	25 -	25 -	
6	цена Шадринского з-да I8-I-I	Воздухоочиститель ВМ-I2	Iшт	7,3	I6,I 8,73	I,I3 0,66	7,3	I6	9	I I	I7 0,85	I7 I	0,002
7	23-0I-0I п.I5 I2-I208-3	Ручной насос БКФ-4	Iшт	I5	3,8I 347	-	I5	4	4	-	6 -	6 -	0,23
8	I9-06 пI6-002 3-I-I	Таль ручная г/п Iт	Iшт	4I	23,4 I8,9	2,2 I,06	4I	23	I9	2 I	3I,7 I,37	32 I	0,030
9	23-07 п.5-00I2 прим. I2-I772--II	Клапан совмещенный дыхат. КСД-50 I,59+45xI,I	Iшт		5I,09 I,37	0,04 0,0I	-	5I	I	-	2 0,03	2 -	0,0I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	I2-70-3 C5-9-6I	Труба медная ГОСТ 6I7-72 д-32хI	т		I440			3					0,002
			2м		I,02 0,8	0,I 0,06		2	2	-	I 0,07	I -	
II	I2-70-2 C5-9-57	То же, д-26хI	I,5м		0,92 0,76	0,I 0,06		I	I	-	I 0,07	I -	
			т		I500			2					0,00I
I2	I2-70-I C5-9-47	То же, д-I6хI	4м		0,78 0,06	0,I 0,06		3	3	-	I 0,07	4 -	
			т		I520			3					0,002
I3	I2-70-I C5-9-36	То же, д-6хI	7м		0,78 0,66	0,I 0,06		5	5	I -	I 0,07	I -	
			т		I990			2					0,00I
I4	I2-808-9 C3-2520	Вентиль запорный фланцевый I5ч9п2 д-50 2,08+5,66	2шт		7,74 I,72	0,05 0,0I		I5	3	-	3 0,03	6 -	0,02I
I5	I2-808-2 C3-25I9	То же, д-40 2,08+4,5I	4шт		6,59 I,72	0,05 0,0I		26	7	-	3 0,03	I2 -	0,03I
I6	I2-808-I C3-25I-7	То же, д-25 I,82+2,52	Iшт		4,34 I,52	0,03 0,0I		4	2	-	2 0,03	2 -	0,004

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Начисления на оборудование	8,9%	482I			429						
		Накладные расходы по п.I-23	80%	3I7				254					
		То же, по п.24	8,6	I9				2					
		Итого накладных расходов						256					
		Нормативная трудоемкость 256х0,092										24	
		Сметная з/та 256х0,I8							46				
		ИТОГО					5250	797	364	I3 / 5		52I / 6	
		Плановые накопления	8%	797				64					
		Всего по смете	я				5250	86I / 6III	364	I3 / 5		52I / 6	
		в том числе:											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I)Строительные работы						23					
		2)Монтажные работы						838					
		3)Оборудование					5250						

Составила инженер Т.Е.Кузнецова

Проверила начальник группы Н.К.Павлова

ТПР А-П,Ш,IУ-300-0472.90
Ал.7

347 24612-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3-2

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание (из монолитного ж/б)
на приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры дизельной

Основание:чертежи (спецификации) № ТМ
Составлена в ценах I984г.
3 климатическая зона

Сметная стоимость 6,II тыс.руб.
В том числе: оборудования 5,25 тыс.руб.
монтажных работ 0,84 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 527 чел.-ч
Трудозатраты построечные 497 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,37 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ,	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборуд., т брутто нетто
				оборуд.	монтажных работ всего	в т.ч. основ. зараб. платы	оборуд.	монтажных работ всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин зараб. платы	обслуживающих машин на всеедин. го		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	20-03 пЗI-0I5ж 6-407-2ж	Дизель-генератор ДГМА 25МI-3	к-т I	3950	I79 I5I за т	3,4 I,05	3950	260	2I9	5 2	237 I,35	344 2	I,45
2	6-407-2	Шефмонтаж	Iк-т	388	-	-	388				-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	8-482-23 доп.I	Присоединение машин к эл.сети	Iк-т		6,74 5,II	0,05 0,0I		7	5	-	7 0,03	7 -	
4	ЦМ08 прил.I п.44	Ревизия машин	Iк-т		I4 8,58	0,9I 0,48		I4	9	I -	I3 0,62	I3 I	
5	ЦМ08 прил.I п.I50	Сушка электрических машин	Iк-т		I9,I I8	-		I9	I8	-	25 -	25 -	
6	цена Шацринского з-да I8-I-I	Воздухоочиститель ВМ-I2	Iшт	7,3	I6,I 8,73	I,I3 0,66	7,3	I6	8	I I	I7 0,85	I7 I	0,002
7	23-0I-0I п.I5 I2-I208-3	Ручной насос БКФ-4	Iшт	I5	3,8I 3,74	-	I5	4	4	-	6 -	6 -	0,023
8	I9-06 пI6-002 3-I-I	Таль ручная г/п Iт	Iшт	4I	23,4 I8,9	2,2 I,06	4I	23	I9	2 I	3I,7 I,37	32 I	0,030
9	23-07 п.5-00I2 прим. I2-I772--II	Клапан совмещенный дыхат. КСД-50 I,59+45xI,I	Iшт		5I,09 I,37	0,04 0,0I		5I	I	-	2 0,03	2 -	0,0I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	I2-70-3 C5-9-6I	Труба медная ГОСТ 6I7-72 д-32хI	т		I440			3					0,002
			2м		I,02	0,I		2	2	-	I	I	
					0,8	0,06					0,07	-	
II	I2-70-2 C5-9-57	То же, д-26хI	I,5м		0,92	0,I		I	I	-	I	I	
					0,76	0,06					0,07	-	
			т		I500			2					0,00I
I2	I2-70-I C5-9-47	То же, д-I6хI	4м		0,78	0,I		3	3	-	I	4	
					0,66	0,06					0,07	-	
			т		I520			3					0,002
I3	I2-70-I C5-9-36	То же, д-6хI	7м		0,78	0,I				I	I	I	
					0,66	0,06		5	5	-	0,07	-	
			т		I990			2					0,00I
I4	I2-808-9 C3-2520	Вентиль запорный фланцевый I5ч9I2 д-50	2шт		7,74	0,05		I5	3	-	3	6	0,02I
		2,08+5,66			I,72	0,0I					0,03	-	
I5	I2-808-2 C3-25I9	То же, д-40	4шт		6,59	0,05		26	7	-	3	I2	0,03I
		2,08+4,5I			I,72	0,0I					0,03	-	
I6	I2-808-I C3-25I7	То же, д-25	Iшт		4,34	0,03		4	2	-	2	2	0,004
		I,82+2,52			I,52	0,0I					0,03	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7	I2-802-5 С5-9-844	Задвижка 30ч6бр д-80 7,52+I8,9	Iшт		26,42 3,36	0,32 0,04		26	3	- -	6 0,05	6 -	0,029
I8	I2-809-I 23-07 пI-00I0	Кран муфтовый IIБ 6бк д-I5мм 0,8I+0,86xI,I	Iшт		I,76 0,75	-		2	I	-	I -	I -	-
I9	С5-9-9I2	Фланец I-80-I0	2шт		I,26			3					0,006
20	С5-9-934	То же, I-50-I6	8шт		I,I5			9					0,02I
2I	С5-9-933	То же, I-40-I6	8шт		0,95			8					0,0I6
22	С5-9-93I	То же, I-25-I6	2шт		0,74			I					0,002
23	23-03 ч.II п.0I-00Iл 6-302-I	Бак для топлива емк. 0,5м3	Iшт 0,35т	I200	35,8 I7,7	6,6 3	420	I3	6	2 I	28 3,87	I0 I	-
24	9-207 32-I0 С2-I-I- -2II4	Камера воздухоочистителя 40,8+44I	Iшт 0,04т		48I,8 I9,8	I5,5 4,62		I9	I	I -	32,9 5,96	I -	
		ИТОГО					482I	54I	3I8	I3 5		497 6	
		Начисления на оборудование	8,9%	482I			429						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Накладные расходы по п.I-23	80%	3I7				254					
		То же, по п.24	8,6	I9				2					
		Итого накладных расходов						256					
		Нормативная трудоемкость 256х0,092										24	
		Сметная з/та 256х0,I8							46				
		Итого					5250	797	364	I3		52I	
										5		6	
		Плановые накопления	8%	797				64					
		Всего по смете					5250	86I	364	I3		52I	
								6III		5		6	
		В том числе:											
		I)Строительные работы						23					
		2)Монтажные работы						838					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		3)Оборудование					5250						

Составила инженер: Т.Е.Кузнецова
Проверила начальник группы: Н.К.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3-3

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание (из монолитного ж/б)"

на приобретение и монтаж оборудования,трубопроводов и арматуры дизельной

Основание:чертежи (спецификации) № ТМ
Составлена в ценах I984г.
4 климатическая зона

Сметная стоимость	6,II тыс.руб.
в том числе: оборудования	5,25 тыс.руб.
монтажных работ	0,84 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	527 чел.-ч
Трудозатраты построечные	497 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,37 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость,руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса обор., т
				обор.	монтажных работ		обор.	монтажных работ			обслуживающих машин		брутто
					всего	экспл. машин		всего	основ. зараб. платы	экспл. машин	на един.	всего	нетто
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы				в т.ч. зараб. платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	20-03 пЗI-0I5 6-407-2*	Дизель-генератор ДГМА 25МI-3	к-т I	3950	I79 / I5I	3,4 / I,05 (за т)	3950	260	2I9	5 / 2	237 / I,35	344 / 2	I,45
2	6-407-2	Шефмонтаж	Iк-т	388	-	-	388				-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	8-482-23 доп.I	Присоединение машин к эл.сети	Iк-т		6,74 5,II	0,05 0,0I		7	5	-	7 0,03	7 -	
4	ЦМ08 прил.I п.44	Ревизия машин	Iк-т		I4 8,58	0,9I 0,48		I4	9	I -	I3 0,62	I3 I	
5	ЦМ08 прил.I п.I50	Сушка электрических машин	Iк-т		I9,I I8	-		I9	I8	-	25 -	25 -	
6	цена Шадринского з-да I8-I-I	Воздухоочиститель ВМ-I2	Iшт	7,3	I6,I 8,73	I,I3 0,66	7,3	I6	9	I I	I7 0,85	I7 I	0,002
7	23-0I-0I п.I5 I2-I208-3	Ручной насос БКФ-4	Iшт	I5	3,8I 3,74	-	I5	4	4	-	6 -	6 -	0,023
8	I9-06 пI6-002 3-I-I	Таль ручная г/п Iт	Iшт	4I	23,4 I8,9	2,2 I,06	4I	23	I9	2 I	3I,7 I,37	32 I	0,030
9	23-07 п.5-00I2 прим. I2-I772-II	Клапан совмещенный дыхат. КСД-50	Iшт		5I,09 I,37	0,04 0,0I		5I	I	-	2 0,03	2 -	0,0I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I,59+45xI,I											
I0	I2-70-3 C5-9-6I	Труба медная ГОСТ 6I7-72 д-32xI	т		I440			3					0,002
			2м		I,02	0,I		2	2	-	I	I	
					0,8	0,06					0,07	-	
II	I2-70-2 C5-9-57	То же,д-26xI	I,5м		0,92	0,I		I	I	-	I	I	
					0,76	0,06					0,07	-	
			т		I500			2					0,00I
I2	I2-70-I C5-9-47	То же, д-I6xI	4м		0,78	0,I		3	3	-	I	4	
					0,66	0,06		3			0,07	-	
			т		I520								0,002
I3	I2-70-I C5-9-36	То же, д-6xI	7м		0,78	0,I		5	5	I	I	I	
					0,66	0,06				-	0,07	-	
			т		I990			2					0,00I
I4	I2-808-9 C3-2520	Вентиль запорный фланцевый I5ч9п2 д-50	2шт		7,74	0,05		I5	3	-	3	6	0,02I
		2,08+5,66			I,72	0,0I					0,03	-	
I5	I2-808-2 C3-25I9	То же,д-40	4шт		6,59	0,05		26	7	-	3	I2	0,03I
		2,08+4,5I			I,72	0,0I					0,03	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6	I2-808-I C3-25I7	То же, д-25	Iшт		4,34	0,03	-	4	2	-	2	2	0,004
		I,82+2,52			I,52	0,0I					0,03	-	
I7	I2-802-5 C5-9-844	Задвижка 30ч6бр д-80	Iшт		26,42	0,32		26	3	-	6	6	0,029
		7,52+I8,9			3,38	0,04					0,05	-	
I8	I2-809-I 23-07 пI-00I0	Кран муфтовый IIБ6бк д-I5мм	Iшт		I,76	-		2	I	-	I	I	-
		0,8I+0,86xI,I			0,75						-	-	
I9	C5-9-9I2	Фланец I-80-I0	2шт		I,26			3					0,006
20	C5-9-934	То же, I-50-I6	8шт		I,I5			9					0,02I
2I	C5-9-933	То же, I-40-I6	8шт		0,95			8					0,0I6
22	C5-9-93I	То же, I-25-I6	2шт		0,74			I					0,002
23	23-03 ч.II п.0I-00Iл 6-302-I	Бак для топлива емк. 0,5м3	Iшт		35,8	6,6				2	28	I0	
			0,35т	I200	I7,7	3	420	I3	6	I	3,87	I	-
24	9-207 32-I0 C2-I-I- -2II4	Камера воздухоочистителя	Iшт		48I,8	I5,5				I	32,9	I	
			0,04т		I9,8	4,62		I9	I	-	5,96	-	-
		40,8+44I											
		Итого					482I	54I	3I8	I3		497	
										5		6	
		Начисления на											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		оборудование	8,9%	482I			429						
		Накладные расходы по п.I-23	80%	3I7				254					
		То же, по п.24	8,6	I9				2					
		Итого накладных расходов						256					
		Нормативная трудоемкость 256х0,092										24	
		Сметная з/та 256х0,I8							46				
		Итого					5250	797	364	I3		52I	
										5		6	
		Плановые накопления	8%	797				64					
		Всего по смете					5250	86I	364	I3		52I	
							6III			5		6	
		в т.ч. I)Строительные работы						23					
		2)Монтажные работы						838					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		3)Оборудование					5250						

Составила инженер: Т.Е.Кузнецова

Проверила начальник группы: Н.К.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание на 300 человек"

на приобретение и монтаж Электроосвещение

Основание: чертежи(спецификации) № спецификация
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,5I тыс.руб.
в том числе: оборудования	0,03 тыс.руб.
монтажных работ	I,48 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	349 чел.-ч
Трудозатраты построечные	285 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,23 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				оборуд.	монтажных работ		оборуд.	монтажных работ			обслуживающих машин		брутто	нетто
					всего	в т.ч. основ. зараб. платы		всего	основ. зараб. платы	эксплуат. машин в т.ч. зараб. платы	на един.	всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I5-04 п0I-0I0;	Автоматический выключатель												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	п0I-0I4 8-526-2	АП506-2 МТНУ2I 3+4,3шт	I	7,30	4,20 I,75	0,I2 0,03	7	4	2	- -	3 0,04	3 -	
2	8-522-I	Установка пакетного выключателя ПВ2-I6/Н2У3 шт	I	-	2,6 I,26	0,07 0,0I	-	3	I	- -	2 0,0I	2 -	
3	8-522-I	То же, переключателя ПКУ3-58II шт	2	-	2,6 I,26	0,07 0,0I	-	5	3	-	2 0,0I	4 -	
4	I5-04-д I25 п.04-543 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ-II000 2В шт	I	5,50	3,4 I,49	0,08 0,0I	6	3	I	-	2 0,0I	2 -	
5	8-6I2-3	Установка щитка осветительного на 6 групповых выключателей шт	I	-	4,3 I,89	0,09 0,03I9	-	4	2	-	3 0,04	3 -	
6	пI6-02 п05-0II4 I0-744-5	Звонок типа ЗВП 220-М9 шт	2	8,7	I,I8 I,04	- -	I7	2	2	-	2 -	4 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7	8-59I-8	Монтаж штепсельной разетки герметичной шт	7	-	0,3 0,I95	0,0II3 0,00II	-	2	I	-	0,34 0,00I	2 -	
8	8-6I0-I	Монтаж трансформатора ОСЗР-0,063--83УХЛ3 шт	2	-	0,7I5 0,50	0,0I3 0,0052	-	I	I	-	0,8 0,007	2 -	
9	8-593-2	Монтаж светильника на куполах шт	8	-	I,I6 0,488	0,58 0,I82	-	9	4	5 2	0,8I 0,23	6 2	
I0	8-604-I	То же, настенного светильника шт	3	-	0,924 0,342	0,245 0,0772	-	3	I	I -	0,6I 0,I0	2 -	
II	8-603-I	То же, плафона шт	58	-	I,03 0,35	0,009 0,0034	-	60	20	I -	0,63 0,004	37 -	
I2	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 на скобах I00м	4,40	-	60,8 23,4	22,8 8,4	-	268	I03	I00 37	4I I0,84	I80 48	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	8-59I-3	Установка выключателя в герметическом исполнении шт	43	-	0,488 0,384	0,00I 0,0006	-	2I	I7	-	0,68 0,0007	30 -	
I4	8-604-4	Монтаж световых указателей шт	5	-	0,834 0,4I	0,3II 0,0988	-	4	2	2 I	0,72 0,I27	4 I	
I5	8-I70-2	Герметические проходы шт	I5	-	0,I9 0,I4	- -	-	3	2	- -	0,3 -	4 -	
		Итого: руб.	-	-	-	-	30	392	I62	I09 40	-	285 5I	
		Запасные части: %	2	-	-	-	I	-	-	-	-	-	
		Итого: руб.	-	-	-	-	3I	-	-	-	-	-	
		Тара и упаковка %	2	-	-	-	I	-	-	-	-	-	
		Итого: руб.	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	
		Транспортные расходы %	3	-	-	-	I	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого: руб.	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-
		Заготовительно--складские расходы %	I,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого: руб.	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-
		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) %	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:руб.	-	-	-	-	33	392	I62	I09 38	-	-	-
		Накладные расходы %	87	-	-	-	-	I4I	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость I4IxO,092= =I3 ч/час											
		Итого по I разделу руб.	-	-	-	-	33	533	I62	I09 38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II.Материалы,не учтенные ценником											
I6	СРСЦ ч5 стр.I97 п.37	Выключатель пакетный ПВ2-I6/Н2У3 шт	I	-	I,3I	-	-	I	-	-	-	-	
I7	I5-04 п06-275	Переключатель типа ПКУ3-58II--0I0/У2											
		5,5xI,08 шт	2	-	5,94	-	-	I2	-	-	-	-	
I8	Инд.ед. расц. № I	Щиток осветительный ЯРН 850I--3725УХЛ45											
		36,05xI,076 шт	I	-	38,8	-	-	39	-	-	-	-	
I9	СРСЦ ч.У стр.202 п.I59	Розетка штепсельная РШ-п-2-0-Ур43--0I-I0/42 шт	5	-	0,32	-	-	2	-	-	-	-	
20	-"- п.I60	То же, типа РШ-п-20-0-У - р43-0I-I0/220 шт	2	-	0,38	-	-	I	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2I	I5-05 д.52 пII-II8	Трансформатор типа ОСЗР-0,063--83УХЛ3											
		5,I0xI,077 шт	2	-	5,49	-	-	II	-	-	-	-	
22	СРСЦ ч.У стр.I76 п.I9	Светильник типа НСП09-200/ Р5'0 шт	8	-	3,26	-	-	26	-	-	-	-	
23	СРСЦ ч.У стр.I82 п.I37	Светильник настенный НБ005х60/ р2'0 - 0IУ4 шт	3	-	I,9I	-	-	6	-	-	-	-	
24	I5-07 пI-057 прим.	Светильник типа НПП05xI00-002--УХЛ2											
		9,4xI,082 шт	58	-	I0,2	-	-	592	-	-	-	-	
25	СРСЦ чУ стр.I92 п.277	Лампа накаливания БК220--230-I00 шт	7	-	0,I78	-	-	I	-	-	-	-	
26	Пр-нт I5-I5 п.7-0II	То же, типа Г220-230-I50 0,IIxI,074 шт	4	-	0,I2	-	-	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
27	-"- п7-0I6	То же, типа Г220-230-200 0,I3xI,074 шт	4	-	0,I4	-	-	I	-	-	-	-	
28	СРСЦ ч.У стр.59 п.I075	Кабель силовой АВВГ - 0,66 сеч.2х2,5мм2 км	0,34	-	I66	-	-	56	-	-	-	-	
29	-"- стр.60 п.I09I	То же, сеч. 3х2,5мм2 км	0,065	-	I9I	-	-	I2	-	-	-	-	
30	СРСЦ стр.59 п.I076	То же, сеч. 2х4 мм2 км	0,025	-	I90	-	-	5	-	-	-	-	
3I	-"- стр.60 п.I093 к=I,3	То же, сеч. 4х6 мм2 283xI,3 км	0,0I	-	368	-	-	4	-	-	-	-	
32	-"- стр.I9I п.266	Лампы накали- вания БК220- -230-60 шт	45	-	0,I53	-	-	7	-	-	-	-	
33	-"- стр.I9I п.259	То же,БК220- -230-40 шт	II	-	0,I48	-	-	2	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
34	-"- стр.I93 п.303	То же, типа МО24-25 шт	3	-	0,073	-	-	-	-	-	-	-	
35	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель типа 0I-Ур44--I7-6/220											
		0,54xI,08 шт	43	-	0,58	-	-	25	-	-	-	-	
36	СРСЦ ч.У стр.I89 п.226	Световой указатель "Выход" СУВ-МУ3 шт	4	-	2,7I	-	-	II	-	-	-	-	
37	-"- п.228	Световой указатель "Вход" СУП-МУ3 шт	I	-	2,76	-	-	3	-	-	-	-	
38	п24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73У3											
		0,4xI,082 шт	54	-	0,433	-	-	23	-	-	-	-	
		Итого по П разделу руб.	-	-	-	-	-	840	-	-	-	-	
		Итого по I+П разделам: руб.	-	-	-	-	33	I373	I62	I09			

38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Плановые накопления %	8	–	–	–	–	II0	–	–	–	–	
		Итого по смете руб.	–	–	–	–	33	I483	I62	I09 38			
		Всего	–	–	–	–	–	I5I6	–	–	–	–	
		В том числе:											
		Оборудование руб.	–	–	–	–	–	33	–	–	–	–	
		Монтажные работы руб.	–	–	–	–	–	I483	–	–	–	–	
		Машино-смены руб.	–	–	–	–	–	7I	–	–	–	–	
		Построечные затраты труда ч/час	–	–	–	–	–	285	–	–	–	–	
		Нормативная трудоемкость 285+5I+I3 ч/час	–	–	–	–	–	349	–	–	–	–	
		Сметная зарплата I62+40+0,I8xI4I=227											

Составил инженер: В.М.Молчанова

Проверил руководитель группы Е.Д.Кривойченко

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на стоимость щитка осветительного типа ЯРМ850I-3725УХЛ45

№№ п/п	Обоснование принятой стоимости	Наименование затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, руб.	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-I7 п.I-I00	Металлоконструкция для ящика ЯРН разм. 400х2I5хI50мм	шт	I	I4,40	I4,40
2	I5-04 п.06-073	Выключатель типа ПВ3-60	шт	I	2,45	2,45
3	I5-I7 п.I-4I4	Заводской монтаж	шт	I	3,30	3,30
4	I5-04 д.76 п.0I-663	Выключатель автоматический типа ВАI6-25	шт	6	I,60	9,60
5	I5-I7 п.I-35I	Заводской монтаж	шт	6	I,05	6,30
		Итого по расчету:	руб.	-	-	36,05

Составил: В.М.Молчанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание на 300 человек"

на приобретение и монтаж силового оборудования

Основание: чертежи (спецификации) № ЭМ.СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,92 тыс.руб.
в том числе: оборудования	0,82 тыс.руб.
монтажных работ	I,I0 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	433/43I чел.-ч
Трудозатраты построечные	380/379 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,27/0,27 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборуд., т
				оборуд.	монтажных работ		оборуд.	монтажных работ			на единицу	всего	брутто / нетто
					всего	в т.ч. основ. зараб. платы		всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I.Монтажные работы и оборудование											
I	I5-04 пI8-093 8-529-5	Пост кнопочный типа ПКЕ-222-IУ3 шт	I	I,95	I,99 I,09	0,05 0,0I	2	2	I	-	2 0,0I	2 -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I5-04 п.I8-093 8-529-5	То же, типа ПКЕ-222-2У3 шт	2	I,95	I,99 / I,09	0,05 / 0,0I	4	4	2	-	2 / 0,0I	4 / -	
3	I5-04 п.I8-094 8-529-5	То же, типа ПКЕ-222-3У3 шт	2	2,80	I,99 / I,09	0,05 / 0,0I	6	4	2	-	2 / 0,0I	4 / -	
4	8-539-7	Установка тумблера ТВ I.I. шт	I	-	0,86 / 0,37	-	-	I	-	-	0,6 / 0,5	I / -	
5	8-84-I	Установка арматуры сигнальной АС44024У2 шт	2	-	0,38 / 0,33	0,0I / -	-	I	I	-	I / -	2 / -	
6	I6-02, п05-0II4 I0-744-5	Звонок типа ЗВП-220 шт	I	8,70	I,I8 / I,04	- / -	9	I	I	-	2 / -	2 / -	
7	I7-04 доп.78 п5-I600 II-405.I	Сигнализатор уровня типа ЭРСУ-4 ШТ	I	60	2,66 / 2,6I	- / -	60	3	3	-	4 / -	4 / -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	СКУЭ вып.2 п.2-256I	Ящик управления Я54I0--I874УХЛ4											
		шт	2	83	II,8	0,79	I66	24	I2	2	9	I8	
					5,83	0,28				I	0,4	I	
9	СКУЭ, вып.2 п.2-256I	То же, типа Я54I0-2274УХЛ4											
		шт	I	83	II,8	0,79	83	I2	6	I	9	9	
					5,83	0,28				-	0,4	-	
I0	-"- п.2-25I3	То же, типа Я5III-2674 УХЛ4											
		шт	2	76	I3,6	0,79	I52	27	I3	2/I	I0	20/I0	
			I		6,32	0,28	76	I4	6	I/-	0,4	I/-	
II	-"- п.2-25I3	То же, типа Я5III-2874 УХЛ4											
		шт	-/I	76	I3,6	0,79	-	-	-	-	I0	-/I0	
					6,32	0,28	76	I4	6	I	0,4	-/	
I2	СКУЭ, п.2-548	Шкаф распределительный типаШРII--73504-54У2 II4+I6,3х0,05											
		шт	I	II4,82	30,8	I,I6	II5	3I	I2	I	I9,52	20	
					I2,2	0,44				-	0,6	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	СКУЭ, п.2-545	То же, типа ШРII-7370I--54У2 87+I4,2x0,05 шт	I	87,7I	22,2 8,I4	I,I6 0,44	88	22	8	I -	I3,02 0,6	I3 I	
I4	I5-04, п02-I09 8-547-I0 вып.4	Выключатель врубной типа ВР32-39А 2II2032УХЛ3 шт	I	5,30	5,99 2,89	0,03 0,0I	5	6	3	-	4 0,0I	4 -	
I5	8-52I-I0	Монтаж ящика РУСМ8I04-3970АУХЛ4 шт	I	-	4,I8 I,55	0,I0 0,02	-	4	2	-	2 0,02	2 -	
I6	8-52I-I0	Монтаж ящика РУСМ-8I05--40А0А УХЛ4 шт	I	-	4,I8 I,55	0,I 0,02	-	4	2	-	2 0,02	2 -	
I7	I5-04 доп.5-47 п04-708 8-53I-5	Пускатель магнитный типа ПМЛ 4I2002В шт	I	I2	4,93 2,05	0,II 0,02	I2	5	2	-	3 0,02	3 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8	I5-04, доп.I25 п04-548 8-53I-4	То же, типа ПМЛ I22002В шт	3	I2,60	3,4 / I,49	0,08 / 0,0I	38	I0	4	-	2 / 0,0I	6 / -	
		Пост управления кнопочный типа ПКУ I5-2I.I3I-54УЗ, состоящий из:											
I9	I5-04, доп.85 пI8-242	Металлоконструкции шт	I	5,80	-	-	6	-	-	-	-	-	
20	I5-04, пI8-0II	Кнопки управления типа КБ-0II шт	2	0,80	-	-	2	-	-	-	-	-	
2I	I5-07 п5-044	Арматуры класса АМЕ шт	I	I,40	-	-	I	-	-	-	-	-	
22	8-529-5	Монтаж поста кнопочного шт	I	-	I,99 / I,09	0,05 / 0,0I	-	2	I	-	2 / 0,0I	2 / -	
23	8-532-2	Монтаж пускателя ручного шт	I	-	2,I6 / I,06	0,06 / 0,0I	-	2	I	- / -	2 / 0,0I	2 / -	
24	8-400-I	Монтаж кабеля АВВГ сеч. до I0 мм2 на скобах I00м	2,I4	-	60,8 / 23,4	22,8 / 8,4	-	I30	50	49 / I8	4I / II	88 / 23	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
25	8-400-2	То же, сеч. до I6мм2 I00м	0,20	-	68 25	28,2 8,83	-	I4	5	6 2	44 II	9 2	
26	8-I46-I	Монтаж кабеля Iм весом до 3 кг на скобах I00м	0,85	-	48 I8,2	I2,7 4,04	-	4I	I5	II 3	3I 5	26 4	
27	8-I45-I	Монтаж кабеля весом Iм до I кг по дну канала I00м	0,40	-	II,4 5,53	0,27 0,I	-	5	2	- -	I0 0,I	4 -	
28	8-I45-2	То же, весом Iм до 2 кг I00м	0,I0	-	I2,7 6,49	0,53 0,2I	-	I	I	- -	I2 0,3	I,0 -	
29	8-I49-I	Затягивание кабеля весом Iм до I кг в трубы и металлорукава I00м	0,26	-	I0 6,24	0,27 0,I	-	3	2	-	II 0,I	3 -	
30	8-I53-23	Заделки для 2÷4 жильного кабеля АВВГ сеч. до											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I20 мм2 шт	2	-	2,I7 0,5	- -	-	4	I	-	I -	2 -	
3I	8-I53-22	То же, сеч.до 35мм2 шт	8	-	I,6I 0,47	- -	-	I3	4	-	I -	8 -	
32	8-I53-28 вып.3	То же, сеч. до I0 мм2 шт	2	-	0,69 0,4I	-	-	I	I	- -	0,65 -	I,0 -	
33	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сеч. 2,5мм2 с количеством жил до 7 шт	22	-	0,49 0,22	- -	-	II	5	- -	I -	22 -	
34	8-I53-I4	То же, с количеством жил до I4 шт	6	-	0,8I 0,4	- -	-	5	2	- -	I -	6 -	
35	8-409-I	Затягивание Iго провода сеч.до 2,5мм2 в трубы и металлорукава I00м	0,70 0,66	-	4,88 2,36	2,33 0,7I	-	3/3	2/2	2/- 2/-	4 I	3/3 I/I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
36	8-409-II	То же, последующего I00м	I,55 I,49	-	I,2I I,I4	-	-	2/2	2/2	-	2/-	3/3 -/-	
37	8-406-6	Монтаж стальной трубы ø до 50мм в полу I00м	0,46 0,43	-	29,9 I6,2	5,65 I,47	-	I4 I3	7 7	3/I 2/I	30 2	I4/I3 I/I	
38	8-4I8-I	Монтаж полиэтиленовой трубы ø 25мм в полу I00м	0,I2 0,I4	-	9,89 8,57	0,I7 0,08	-	I/I	I/I	- -	I5 0,I	2/2 -/-	
39	8-408-I	Монтаж металлорукава ø до 78 мм по стальным конструкциям I00м	0,35	-	32 9,26	7,54 2,28	-	II	3	3 I	I6 3	6 I	
40	8-48I-I9	Подключение электродвигателей весом до I00 кг шт	7	-	I,38 0,94	0,04 -	-	I0	7	-	I -	7 -	
4I	8-I70-I	Герметизация проходов проход на Iго кабеля	I4	-	I,66 0,24	-	-	23	3	- -	I,42 -	20 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
42	8-472-6	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали I00 мм2 по строительным основаниям I00м	0,I0	-	56,I I3,4	I,7 0,I	-	6	I	- -	24 0,I	2 -	
43	8-472-7	То же, сеч. до I60 мм2 I00м	0,30	-	64,2 I3,4	I,8 0,2	-	I9	4	I -	24 0,3	7 -	
44	8-9I-4	Конструкции металлические т	0,I04	-	377 33,3	4,7 I,4I	-	39	3	-	6I 2	6 -	
45	8-534-I5 вып.I	Монтаж коробки клеммной, количество зажимов до I6шт	3	-	4,7I 2,I4	0,06 0,0I	-	I4	6	-	3 0,0I	9 -	
46	8-573-6	Монтаж коробки У995У2 шт	5	-	I,08 0,66	0,I6 0,03	-	5	3	I -	I 0,04	5 -	
47	8-85-2	Монтаж зажимов марки УI23У2I I00шт	0,20	-	26,5 I8,9	0,02 0,0I	-	5	4	-	3I 0,0I	6 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО: руб.					749	545	2I0/209	83/27 82/26		380/379 36/35	
		ч/час										36 35	
		Запасные части %	2	749	-	-	I5	-	-	-	-	-	
		Итого: руб.	-	-	-	-	764	545	2I0 209	83/27 82/26	-	-	
		Тара и упаковка %	2	764	-	-	I5	-	-	-	-	-	
		Итого: руб.	-	-	-	-	779	-	-	-	-	-	
		Транспортные расходы %	3	779	-	-	23	-	-	-	-	-	
		Итого: руб.	-	-	-	-	802	-	-	-	-	-	
		Заготовительно-складские расходы %	I,2	802	-	-	I0	-	-	-	-	-	
		Итого: руб.					8I2						
		Комплектация (от итога со стоимостью зап.частей) %	0,7	764	-	-	5	-	-	-	-	-	
		Итого: руб.	-	-	-	-	8I7	545	2I0 209	83/27 82/26	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Накладные расходы %	87	-	2I0 209	-	-	I83 I82	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость I83/I82x0,092= =I7 ч/час											
		Итого по I разделу руб.	-	-	-	-	8I7	728 727	2I0 209	83/27 82/26	-	-	
		II.Материалы, не учтенные ценником											
48	Сб.СРСЦ ч.У стр.59 п.I075	Кабель марки АВВГ-0,66кв сеч.2x2,5 мм2 км	0,055	-	I66	-	-	9	-	-	-	-	
49	-"- стр.65 п.I205	То же, сеч. 2x95 мм2 - Iкв км	0,0I0	-	I460	-	-	I5	-	-	-	-	
50	-"- стр.60 п.I09I I5-09, стр.50 прим.3	То же, сеч. 4x2,5мм2 - 0,66 кв I9IxI,3 км	0,I20	-	248,3	-	-	30	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5I	-"- п.I092	То же, сеч. 4х4 мм2 227хI,3 км	0,0I5	-	295,I	-	-	4	-	-	-	-	-
52	-"- п.I093 I5-09, стр.50 прим.2	То же, сеч. 3х6+Iх4мм2 283хI,2 км	0,025 / 0,045	-	339,6	-	-	8/I5	-	-	-	-	-
53	-"- п.I095	То же, сеч.3хI6+Iх хI0 мм2 50IхI,2 км	0,020	-	60I,2	-	-	I2	-	-	-	-	
54	-"- п.I096 -"-	То же, сеч. 3х25+Iхl6мм2 686хI,2 км	0,030	-	823,2	-	-	25	-	-	-	-	
55	-"- п.I092 -"-	То же, сеч. 3х4+Iх2,5 мм2 227хI,2 км	0,020 / -	-	272,4	-	-	5 / -	-	-	-	-	
56	Сб.СРСЦ ч.У стр.93, п.I8I4	Кабель марки КВВГ сеч.4хI мм2 км	0,0I0	-	202	-	-	2	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
57	-"- п.I8I6	То же, сеч.7хI мм2 км	0,020	-	28I	-	-	6	-	-	-	-	
58	-"- стр.95 п.I884	Кабель марки КВВГЭ сеч. 4х2,5мм2 км	0,0I5	-	372	-	-	6	-	-	-	-	
59	-"- п.I866	То же, сеч. 7хI мм2 км	0,0I5	-	378	-	-	6	-	-	-	-	
60	-"- стр.I09 п.2282	Кабель марки АКВВГ сеч. 7х2,5 мм2 км	0,025	-	277	-	-	7	-	-	-	-	
6I	-"- п.2283	То же, сеч. I0х2,5 мм2 км	0,005	-	367	-	-	2	-	-	-	-	
62	-"- п.2284	То же, сеч. I4х2,5 мм2 км	0,0I0	-	458	-	-	5	-	-	-	-	
63	I5-09 табл.5-00I п.2-г	Провод марки ПВ-3 сеч. Iх0,75 мм2 - 0,38кв											
		I9,50хI,II6 км	0,035	-	2I,76	-	-	I	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
64	-"- п.3-г	То же, сеч. IxI мм2 -0,38кв											
		22,50xI,II6 км	0,030	-	25,II	-	-	I	-	-	-	-	
65	-"- п.4-г	То же, сеч. IxI,5мм2	0,040	-	33,48	-	-	I	-	-	-	-	
		30,00xI,II6 км											
66	I5-09 доп.I4 табл. 5-077 п.6А	Провод марки АПВ-0,38 сеч.Ix2,0 мм2											
		I4,00xI,II6 км	0,075 0,065	-	I5,62	-	-	I/I	-	-	-	-	
67	Сб.СРСЦ ч.У стр.I50 п.I66	То же, сеч. Ix2,5мм2 км	0,045	-	22	-	-	I	-	-	-	-	
68	Инд.ед. расц.№I	Ящик навесной типа РУСМ-8I04 -3970АУХЛ4											
		44,3IxI,076 шт	I	-	47,68	-	-	48	-	-	-	-	
69	Инд.ед. расц.№2	То же, типа РУСМ-8I05-40А0А УХЛ4	I	-	4I,32	-	-	4I	-	-	-	-	
		38,40xI,076 шт											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
70	36-06.75 пI-399	Тумблер типа ТВI-I											
		0,7xI,08 шт	I	-	0,76	-	-	I	-	-	-	-	
7I	I5-07 п.5-049	Арматура класса АС440 24У2											
		I,I5xI,084 шт	2	-	I,25	-	-	2	-	-	-	-	-
72	Сб.СРСЦ ч.У стр.I79, п.I9	Пускатель типа ПНВ-32У2 шт	I	-	3,3	-	-	3	-	-	-	-	-
73	24-05, доп.25 пI-I5I0	Коробка типа КЗНА-I6У3	3	-	8,66	-	-	26	-	-	-	-	
		8,00xI,082 шт											
74	24-05 п.I-346	Коробки типа У995 У2 шт	5	-	I,I4	-	-	6	-	-	-	-	
		I,05xI,082											
75	24-05 доп.2 п.I-I039	Зажим типа У I23У 2.I шт	20	-	0,I6	-	-	3	-	-	-	-	
		0,I5xI,082											
76	CI-3-I27	Трубы стальные электросварные ø I8xI6мм м	44 / 4I	-	0,I3	-	-	6/5	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
77	CI-3-I30	То же, ø 25xI,6 мм м	2	-	0,32	-	-	I	-	-	-	-	
78	Сб.СРСЦ ч.У стр.297 п.53I	Труба полиэтиленовая ПВД 25С м	I2/I4	-	0,I3	-	-	2/2	-	-	-	-	
79	24-I6-49 п.I-049	Металлорукав марки РЗ-У-Х -I8УЗ											
		I80xI,089 км	0,035	-	I96,02	-	-	7	-	-	-	-	
		Итого по II разделу руб.	-	-	-	-	-	293 294	-	-	-	-	
		Итого по I+II разд. руб.	-	-	-	-	8I7	I02I	2I0 209	83/27 82/26	-	-	
		Плановые накопления %	8	-	I02I	-	-	82	-	-	-	-	
		Итого по смете руб.	-	-	-	-	8I7	II03	2I0 209	83/27 82/26	-	-	
		Всего по смете руб.	-	-	-	-	-	I920	-	--	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		в т.ч. оборудование руб.	–	–	–	–	–	8I7	–	–	–	–	
		монтажные работы руб.	–	–	–	–	–	II03	–	–	–	–	
		машино-смены руб.	–	–	–	–	–	56	–	–	–	–	
		Затраты труда ч-час	–	–	–	–	–	380 379	–	–	–	–	
		Нормативная трудоемкость ч-час	–	–	–	–	–	433 43I	–	–	–	–	

2I0+27+0,I8xI,83 = 270
209+26+0,I8xI82 = 268

380+36+I7=433
379+35+I7=43I

Цифры в числителе даны для I,2 климатических зон
в знаменателе – для 3,4 климатических зон.

Составил: Е.А.Демьянова
Проверил руководитель группы Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту: "Склада материалов и оборудования, встроенного во вспомогательное здание"

на приобретение и монтаж системы сжатого воздуха

Основание: чертежи (спецификации) № ВС.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	2I,60 тыс.руб.
в том числе: оборудования	I5,40 тыс.руб.
монтажных работ	6,I7 тыс.руб.
строительных работ	0,03 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3750 чел.-ч
Трудозатраты построечные	2I80 чел.-ч
Сметная заработная плата	2,39 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				оборуд.	монтажных работ		оборуд.	монтажных работ			на единицу	всего	брутто / нетто
					всего, в т.ч. основ. зараб. платы	эксплуат. машин, в т.ч. зараб. платы		всего	основ. зараб. платы	эксплуат. машин, в т.ч. зараб. платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Оборудование и монтажные работы											
I	Пр-нт 40-50 доп.I п.799 I8-39I-II	Щит управления ЩУ-I5-9 шт	I	260I,36	290 / 63,90	208 / 72	260I	290	64	208 / 72	I30 / 92,88	I30 / 93	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		цена:(4444-90х I3):II0,6х72+ +47хI0=260I,36											
2	II-7I2-3	Вводы трубные диам.до 22мм шт	7	-	0,I8 0,I5	0,03 -	-	I	I	-	0,22 -	2,0 -	
3	40-50 доп.I7 п.88I 70-50 п.20 80-23 п.782 п.779	Щит редуцирования ЩР-0I-I00 цена:/980-(830: :I4х2)/:29х52+ +830+44+(830:I4 х2)+I60=2697,20 шт	I	2697,20	290 63,90	208 72	2697	290	64	208 72	I30 92,88	I30 93	
4	II-7I2-3	Вводы трубные диам.до 22 мм шт	3	-	0,I8 0,I5	0,03 -	-	I	-	-	0,22 -	I -	
5	40-50 I972/24 п.886 23-II I4-056 I4-I93 I8-39I-II	Секция баллонов СБ-40--I5-4 тип IУ цена:(2I30-274х х4):0,248х х0,076+I5,60х х4 = 379,27 шт	5	379,27	290 63,90	208 72	I896	I450	320	I040 360	I30 92,88	650 464	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	40-50 п.885 доп.24 23-II I4-I93 I4-056 I8-39I-II	Секция баллонов СБ-40-I5-8 тип IУ цена:(4500-274 х8):0,5х0,I22+ +I5,60х8= =687,95 шт	9	687,95	290 / 63,90	208 / 72	6I92	26I0	575	I872 / 648	I30 / 92,88	II70 / 836	
7	40-50 доп.I7 п.87I II-685-2	Колонка приемная КП шт	I	520	3,28 / 2,95	0,27 / 0,II	520	3	3	-	5 / 0,I4	5 / -	
8	II-7I2-3	Вводы трубные диам.до 22 мм шт	2	-	0,I8 / 0,I5	0,03 / -	-	0,4	-	- / -	0,22 / -	- / -	
9	40-50 п.803 II-I40-I	Глушитель воздуха ГВ шт	I	65	I,27 / 0,62	0,06 / -	65	I	I	- / -	I / -	I / -	
I0	I2-II37-I	Монтаж колпака дренажного шт	I	-	0,66 / 0,4	0,04 / 0,0I	-	I	-	-	I / 0,0I	I / -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	I2-5-2	Монтаж трубопроводов диам. I6-25мм давл. I5 НПА внутри сооружения м	34	-	0,34 0,3I	0,02 0,0I	-	I2	II	I -	0,5 0,0I	I7 -	
I2	I2-2-4 к=I,I	Монтаж трубопроводов диам. 38мм давл.до 2,5МПА внутри сооружения т	0,04	-	2I3,40 I96,90	5,85 I,60	-	9	8	- -	354,2 2,06	I4,0 -	
I3	I2-I65-I	Монтаж трубопроводов диам. I8х3мм высокого давления в траншее т	0,003	-	2I6 I33	75,30 I0,I0	-	I	-	-	22I I3,03	I,0 -	
I4	I2-749-I	Сопутствующий подогрев стыков трубопроводов диам.до 38мм Iстык	8	-	0,63 0,II	0,44 0,I7	-	5	I	4 I	0,2 0,22	2 2	
I5	I2-8-I	Сварные соединения на трубопроводах I соед.	8	-	I,4I I,07	0,28 0,07	-	II	9	2 I	2 0,09	I6 I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6	I2-758-I	Промывка трубопроводов диам.до 38мм м	59	-	0,08 0,06	0,02 -	-	5	4	I -	0,I -	6 -	
I7	I2-758-I	Обезжиривание трубопроводов диам.до 38мм м	59	-	0,08 0,06	0,02 -	-	5	4	I -	0,I -	6 -	
I8	I2-У-I893 к=I,05	Пневматическое испытание трубопроводов диам.до 38мм цена:(0,I6+ +0,07+0,03)х хI,05=0,27 м	59	-	0,27 0,I7	0,07 0,03	-	I6	I0	4 2	0,32 0,04	I9 2	
I9	I2-У-2045 к=I,05	Продувка трубопроводов воздухом диам.до 25мм цена:(0,05+0,0I)х хI,05=0,06 м	37	-	0,06 0,05	0,0I -	-	2	2	-	0,II -	4 -	
20	I2-у-2046	То же,диам. 38мм цена:(0,07+0,0I)х х I,05=0,08 м	22	-	0,08 0,07	0,0I -	-	2	2	-	0,II -	2,0 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого руб.	-	-	-	-	I397I	47I5	I079	334I II56	-	2I77 I49I	
		Запасные части %	2	I397I	-	-	279	-	-	-	-	-	
		Итого руб.	-	-	-	-	I4250	47I5	I079	334I II56	-	2I77 I49I	
		Тара и упаковка %	2	I4250	-	-	285	-	-	-	-	-	
		Итого: руб.	-	-	-	-	I4535	47I5	I079	334I II56	-	-	
		Транспортные расходы %	3	I4535	-	-	58I	-	-	-	-	-	
		Итого руб.	-	-	-	-	I5II6	47I5	I079	334I II56	-	-	
		Заготовительно-складские расходы %	I,2	I5II6	-	-	I8I	-	-	-	-	-	
		Итого: руб.	-	-	-	-	I5297	47I5	I079	334I II56	-	-	
		Комплектация (от итога со стоимостью зап. частей) %	0,7	I4250	-	-	I00	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого руб.	-	-	-	-	I5397	47I5	I079	334I II56	-	-	
		Накладные расходы %	80	-	I079	-	-	863	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость 863х0,092= =79 ч/час											
		Итого по I разделу руб.	-	-	-	-	I5397	5578	I079	334I II56	-	2I77 I49I	
		II.Материалы, не учтенные ценником											
2I	23-I0 доп.I8 п29-225 ц.I ч.5+I0 "0" Допол. выпуск I на матер. стр.2I	Стоимость трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. I6х2,5мм внутри сооружения цена:I640х хI,08х0,95= =I682,64 т	0,02	-	I682,64	-	-	34	-	-	-	-	
22	23-I0 п29-227	То же, диам. I8х3мм	0,0I	-	I333,80	-	-	I3	-	-	-	-	
		цена:I300хI,08х х0,95=I333,80 т											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
23	23-I0 п.29-23I	То же, диам. 25х3 мм цена:I000хI,08х х0,95=I026	т 0,003	-	I026	-	-	3	-	-	-	-	
24	23-I0 п29-237	То же, диам. 38х2мм цена:II05хI,08х х0,95=II33,73	т 0,04	-	II33,73	-	-	45	-	-	-	-	
25	23-I0 п29-227 Допол. вып.I на материалы стр.2I	Стоимость трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. I8хЗмм в траншее цена:I300хI,08х х0,75=I053	т 0,003	-	I053	-	-	3	-	-	-	-	
26	Справоч. по оборуд. защит. сооруж. и гражд. обороны стр.203 ц.I ч5 т.I0"л"	Колпак дренажный КД цена:30хI,098= =32,94	шт I	-	32,94	-	-	33	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
27	М.ц.I2 I972 отд.II т.2	Вода для промывки трубопроводов м3	I0	–	0,I	–	–	I	–	–	–	–	
28	Ц.Iч.I р.I п.362	Уайт-спирит для обезжиривания трубопроводов т	0,02	–	II0	–	–	2	–	–	–	–	
		Итого по II разделу руб.	–	–	–	–	–	I34	–	–	–	–	
		Итого по I+II разделам руб.	–	–	–	–	I5397	57I2	I079	334I II56	–	2I77 I49I	
		Плановые накопления %	8	–	57I2	–	–	457	–	–	–	–	
		Итого по I+II разделам руб.	–	–	–	–	I5397	6I69	I079	334I II56	– –	2I77 I49I	
		Ш.Металлоконструкции											
29	9-229	Монтаж металлоконструкций креплений трубопроводов т	0,03I	–	59,60 44,20	7,43 3,I4	–	2	I	–	72,6 4,05	2 –	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
30	Ц.I ч.2 р.I п.20I9	Стоимость металлоконструкций т	0,0II	-	356	-	-	4	-	-	-	-	
3I	Ц.I ч.3 п.55	Болты с гайками т	0,02	-	636	-	-	I3	-	-	-	-	
		Итого: руб.	-	-	-	-	-	I9	I	-	-	2	
												-	
		Накладные расходы %	8,6	-	I9	-	-	2	-	-	-	-	
		Итого: руб.	-	-	-	-	-	2I	-	-	-	-	
		Плановые накопления %	8	-	2I	-	-	2	-	-	-	-	
		Итого по Шразделу руб.	-	-	-	-	-	23	I	-	-	2	
												-	
		Нормативная трудоемкость 2,0+2х0,092=2 ч-час											
		IУ.Спецстроительные работы											
32	I3-II9	Огрунтовка трубопроводов грунтовкой ФЛ-03к в Iслой м2	4,5	-	0,I2	-	-	I	-	-	0,03	0,I4	
					0,02	-					-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
33	I3-I53	Окраска трубопроводов эмалью ПФ-II5 в 2слоя											
		м2	4,5	-	0,2I	-	-	I	-	-	-	0,I0	
		цена:0,I03x2=0,2I											
34	22-I63	Усиленное защитное покрытие трубы диам. I8мм в траншее по ГОСТ 9.0I5.74											
		м	3	-	0,55	-	-	2	-	-	0,22	0,66	
		Итого, руб.	-	-	-	-	-	4	-	-	-	0,90	
		Накладные расходы %	I6,5	-	4	-	-	I	-	-	-	-	
		Итого,руб.	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
		Плановые накопления %	8	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого по IУ разделу, руб.	-	-	-	-	-	5	-	-	-	0,90	
		Нормативная трудоемкость 0,9+Ix0,092=I ч-час											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Всего по смете руб.	-	-	-	-	-	2I594	-	-	-	-	
		в т.ч. оборудование руб.	-	-	-	-	-	I5397	-	-	-	-	
		монтажные работы руб.	-	-	-	-	-	6I69	-	-	-	-	
		строительные работы руб.	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	
		Построечные затраты труда ч-час	-	-	-	-	-	2I80	-	-	-	-	
		Машино-смены руб.	-	-	-	-	-	2I85	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость ч-час	-	-	-	-	-	3750	-	-	-	-	

I49I+79+2I77+
+2+I

Сметная зарплата
I079+II56+I+
+0,I8x(863+2+I)=2392

Составил: Волкова Е.С.Волкова

Проверил: Иванова К.И.Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона) сухие грунты

на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертежи (спецификации) № СС лист № I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,I5	тыс.руб.
в том числе: оборудования	0,92	тыс.руб.
монтажных работ	0,22	тыс.руб.
строительных работ	0,0I	тыс.руб.
Трудозатраты построечные	I5I	чел.-ч
Нормативная трудоемкость	I58	чел.-ч
Сметная заработная плата	0,I0	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		Общая масса оборудования, т	
				оборуд.	монтажных работ		оборуд.	монтажных работ		не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машин	брутто	нетто
					всего	экспл. машин		всего	основ. зараб. платы / экспл. машин				
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы			в т.ч. зараб. платы		на единицу	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		А.Телефонизация											
		П.Монтажные работы											
		Ш.Оборудование											
I	Пр-нт	Аппарат телефон-											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I4I/4I II.328 I0-I27-2	ный "Спектр-3" ТА-II322 /шт/	I	22	0,46 0,39	-	22	-	-	-	0,7	I	-
2	- I0-972-I0	Установка коробки телефонной распределительной /шт/	I	-	4,0I I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I -	3	3	-
3	- I0-54-I2	Прокладка провода однопарного по бетонной стене /I00м/	0,3	-	II,2 I0,8	-	-	3	3	-	I9	6	-
4	- I0-972-2I	Вывод кабеля из траншеи на стену /шт/	I	-	6,I5 2,75	0,74 0,24	-	6	3	I -	4	4	-
5	- I0-659-I2	Ввод кабеля в здание /шт/	I	-	8,2I 6,33	I,3 0,48	-	8	6	I -	I0	I0	-
		Итого /руб./	-	-	-	-	22	2I	I4	3 -	-	24	-
6		Накладные расходы на основную											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		заработную плату /%/	97	-	-	-	-	I4	-	-	-	-	-
		Итого /руб./	-	-	-	-	-	35	I4	3	-	24	-
		Материалы											
7	ССРСЦ ч.У р.5 п.I7	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0 /шт/	I	-	I,03	-	-	I	-	-	-	-	-
8	-"- р.2 п.489	Провод марки ТРП Ix2x0,5 /км/	0,03	-	I3	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО /руб./	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-
		Итого с материалами /руб/	-	-	-	-	22	36	I4	3	-	24	-
9		Плановые накопления /%/	8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		Итого по разделу II (руб.)	-	-	-	-	22	39	I4	3	-	24	-
I0		Начисления на оборудование /%/	8,9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу III /руб./	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого по разделу "А" /руб/	-	-	-	-	24	39	I4	3	-	24	-
		Б. Радиофикация											
		I. Строительные работы											
II	I-960	Разработка вручную грунта II группы в траншеях /I00м3/	0,07	-	74,5 / 74,5	-	-	5	5	-	I54	II	-
I2	I-968	Обратная засыпка /I00м3/	0,07	-	46 / 46	-	-	3	3	-	99,3	7	-
		Итого /руб./	-	-	-	-	-	8	8	-	-	I8	-
I3		Накладные расходы на прямые затраты /%/	I6,5	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-
		Итого /руб/	-	-	-	-	-	9	8	-	-	I8	-
I4		Плановые накопления /%/	8	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-
		Итого по разделу I (руб)	-	-	-	-	-	I0	8	-	-	I8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II.Монтажные работы											
		III.Оборудование											
I5	= I0-397-4	Трансформатор абонентский на стене /шт/	2	-	0,67 0,47	-	-	I	I	-	I	2	
I6	Пр-нт I6-0I п.2-364 I0-397-7	Колонка звуковая 2КЗ-7 /шт/	4	I5	2,73 2,34	-	60	II	9	-	4	I6	-
I7	= I0-775-2 доп. вып.2	Коробка универсальная на стене /шт/	8	-	0,4 0,34	-	-	3	3	-	0,6	5	-
I8	= 8-59I-6	Розетка штепсельная на стене /I00шт/	0,06	-	25,I I7,I	0,04 0,02	-	2	I	-	3I	2	-
I9	= I0-54-I2	Прокладка провода однопарного по стене /I00м/	0,6	-	II,2 I0,8	-	-	7	6	-	I9	II	-
20	= 8-472-2	Шина заземления сечением до I60кв.мм в го-											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		товой траншее /I00м/	0,I	-	27 6,8	0,9 0,I	-	3	I	-	I2	I	-
2I	- 8-472-I	То же, диаметром до I0 мм /I00м/	0,I	-	22,I 8,2	0,9 0,I	-	2	I	-	I4	I	-
22	- 8-472-8	То же, диаметром 8мм по зданию /I00м/	0,I	-	5I,8 I4,9	I,7 0,2	-	5	I	-	26	3	-
23	- 8-47I-I	Электроды заземления из угловой стали /I0шт/	0,2	-	I9,3 4,6	0,7 0,I	-	4	I	-	9	2	-
		Итого /руб/	-	-	-	-	60	39	26	-	-	43	-
24		Накладные расходы на основную заработную плату /%/	97	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
		Итого /руб./	-	-	-	-	60	64	26	-	-	43	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Материалы											
25	Пр-нт 29-02-20 пI-248 ССРСЦ ч.У т.ч. т.7	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0 /шт/ 3,IxI,077	2	–	3,34	–	–	7	–	–	–	–	–
26	ССРСЦ ч.У р.5 пI3	Коробка универсальная УК-2П /шт/	2	–	0,I4	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–"– р.5 пI2	То же, УК-2Р /шт/	6	–	0,I6	–	–	I	–	–	–	–	–
28	–"– р.2 п.494	Провод марки ПТВЖ 2х0,6 /км/	0,06	–	I5,I	–	–	I	–	–	–	–	–
29	Пр-нт I5-0I-0I дI3 п.2I5 ССРСЦ ч.У т.ч. т.5	Розетка штепсельная РПВ-I /шт/ 0,22xI,082	6	–	0,24	–	–	I	–	–	–	–	–
		ИТОГО /руб/	–	–	–	–	–	I0	–	–	–	–	–
		Итого с материалами /руб/	–	–	–	–	60	74	26	–	–	43	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
30		Плановые накопления /%/	8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
		Итого по разделу П (руб.)	-	-	-	-	-	80	26	-	-	43	-
3I		Начисления на оборудование /%/	8,9	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу Ш (руб)	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу "Б" /руб/	-	-	-	-	65	90	34	-	-	43	-
		В.Пожарная сигнализация											
		П.Монтажные работы											
		Ш.Оборудование											
32	Пр-нт I6-02/48 п03-0I25 I0-743-2	Извещатель пожарный ИП2I2-2 /шт/	20	37	0,97 0,88	-	740	I9	I8	-	I	20	-
33	Цена завода "Сигнал" I0-743-I2	Извещатель пожарный ручной ИПР /шт/	I	I6	3,9I 2,79	-	I6	4	3	-	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
34	– I0-775-2 доп.вып.2	Коробка универсальная на стене /шт/	I0	–	0,4 0,34	–	–	4	3	–	0,6	6	–
35	Пр-нт I6-05 п0I-0I4 I0-39-3	Установка реле МКУ-48С /шт/	I	3,5	0,97 0,94	–	4	I	I	–	2	2	–
36	– II-580-II	То же, резисторов /шт/	3	–	0,I4	–	–	–	–	–	0,22	I	–
37	– 8-574-56	То же, диодов /шт/	I	–	0,55 0,33	–	–	I	–	–	0,5	I	–
38	– I0-54-I2	Прокладка провода по бетонной стене /I00м/	I,7	–	II,2 I0,8	–	–	I9	I8	–	I9	32	–
		Итого /руб/	–	–	–	–	760	48	43	–	–	66	–
39		Накладные расходы на основную заработную плату /%/	97	–	–	–	–	42	–	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО /руб./	-	-	-	-	760	90	43	-	-	66	-
		Материалы											
40	ССРСЦ ч.У р.2 п.489	Провод марки ТРПIх2х0,5 /км/	0,I7	-	I3	-	-	2	-	-	-	-	-
4I	-"- р.5 п.I3	Коробка универсальная УК-2П /шт/	I0	-	0,I4	-	-	I	-	-	-	-	-
42	Пр-нт 36-09 пI-0I30 ССРСЦ ч.У т.ч.т5	Резистор типа МЛТ0,25-IIкОм ±5% /шт/	I	-	0,0I4	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,0I3+I,082											
43	Пр-нт 36-08 п2-I2I ССРСЦ ч.У т.ч.т.5	Диод КД-52IД /шт/	I	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
		(0,24хI,082											
		ИТОГО /руб./	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого с материалами /руб/	-	-	-	-	-	93	43	-	-	66	-
44		Плановые накопления /%/	8	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
		Итого по разделу II /руб/	-	-	-	-	-	I00	43	-	-	66	-
45		Начисления на оборудование /%/	8,9	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу III /руб/	-	-	-	-	828	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу "В" /руб/	-	-	-	-	828	I00	43	-	-	66	-
		Всего по смете /руб/	-	-	-	-	9I7	229	9I	3	-	I5I	-
		В том числе:											
		I.Строительные работы /руб/	-	-	-	-	-	I0	8	-	-	I8	-
		II.Монтажных работ /руб/	-	-	-	-	-	2I9	83	3	-	-	-
		III.Оборудования /руб/	-	-	-	-	9I7	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		IУ.Нормативная трудоемкость /чел.-ч/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I58	-
		У.Трудоемкость построечная /чел.-ч/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I5I	-
		УI.Сметная заработная плата /руб./	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-

Составила инженер О.А.Левина

Проверила руководитель группы Л.А.Дубовик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты),класса АП-300"

На общестроительные работы на лифт грузовой тротуарный

Основание: чертежи № АР4, КЖI8-20
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,09 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 592 чел.-ч
Трудозатраты построечные 476 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,44 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. всего	Стоимость единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основ. зараб. платы	Общая стоимость,руб. эксп. машин	Общая стоимость,руб. в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы					обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,36I	43,3 / 3,57	0,99 / 0,3	I6	I	-	-	7,I9 / 0,387I	3 / -
2	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	I2,8	27,4I / 0,7	0,28 / 0,08	35I	9	4	I	I,37 / 0,I033	I8 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,08	66,98 9,88	0,95 0,28	5	I	-	-	I8,8 0,36I3	2 -
4	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	8	I,953 0,924	0,2I 0,06	I6	7	2	-	I,54 0,0775	I2 I
		I,83+0,78x(I,05-I)+0,84x(I,I-I)	м2	8	I,953 0,924	0,2I 0,06	I6	7	2	-	I,54 0,0775	I2 I
4	I3-226 т.ч. п.3.2Б 25-2	Добавить еще три слоя гидроизола	м2	8	2,2I7 0,99	0,03 -	I8	8	-	-	I,65 0,000I	I3 -
5	I3-226 т.ч. п.3.2Б 25-2	Добавить еще три слоя гидроизола (0,69+0,38x(I,05-I)+ +0,3x(I,I-I)x3	м2	8	2,2I7 0,99	0,03 -	I8	8	-	-	I,65 0,000I	I3 -
6	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,08	66,98 9,88	0,95 0,28	5	I	-	-	I8,8 0,36I3	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4х0,5I)х6	I00м2	0,08	77 / 0,96	I,38 / 0,42	6	-	-	-	2,04 / 0,54I9	- / -
8	27-I26 -29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	0,08	0,59 / 0,59	- / -	-	-	-	-	I,I7 / 0,000I	- / -
9	CI-I-382, применит.	Стоимость сетки	м2	8	I,I7 / -	- / -	9	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I0	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме в I слой I,72+I,37х(I,05--I)+0,34х(I,I-I)	м2	II,3	I,823 / 0,374	0,0I / -	2I	4	-	-	0,583 / 0,000I	7 / -
II	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-I7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+28,2хI,0I5	м3	I3	30,89 / I	0,77 / 0,23	402	I3	I0	3	I,87 / 0,2968	24 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2	С2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,047	270 –	– –	I3	–	–	–	– 0,000I	– –
I3	С2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,209	270 –	– –	56	–	–	–	– 0,000I	– –
I4	ССЦ МО техн.ч т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,053	32I –	– –	I7	–	–	–	– 0,000I	– –
I5	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,005	44I I24	I,4 0,42	2	I	–	–	2I0 0,54I9	I –
I6	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,032	355 38	I,3 0,39	II	I	–	–	64 0,5032	2 –
I7	6-30 3-I ССЦ МО п.I-5	Устройство опорных тумб и бетонного фундамента под оборудование 9,4I+27,4xI,02	м3	0,4	37,36 2,34	I,2 0,36	I5	I	–	–	4,35 0,4645	2 –
I8	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,005	44I I24	I,4 0,42	2	I	–	–	2I0 0,54I9	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,029	355 38	I,3 0,39	I0	I	-	-	64 0,5032	2 -
20	6-94 II-5 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до I000мм 7,76+27,4xI,0I5	м3	3,2	35,57 2,47	0,85 0,26	II4	8	3	I	4,42 0,3355	I4 I
2I	6-93 II-4 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 500мм II,3+27,4xI,0I5	м3	2,8	39,II 3,I7	I 0,3	II0	9	3	I	5,67 0,387I	I6 I
22	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,005	270 -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -
23	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,09	283 -	- -	25	-	-	-	- 0,000I	- -
24	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,023	32I -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0I3	355 38	I,3 0,39	5	-	-	-	64 0,5032	I -
26	6-85 9-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	т	0,032	329 I2,4	I,3 0,39	II	-	-	-	2I,I 0,5032	I -
27	6-98 II-9 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 6м толщиной свыше I000мм 5,I6+27,4xI,0I5	м3	0,84	32,97 I,92	0,79 0,24	28	2	I	-	3,42 0,3097	3 -
28	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,007	270 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
29	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,006	283 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
30	6-I68 I5-9 ССЦ МО п.I-I7	Устройство поясов в опалубке I3,7+28,2xI,0I5	м3	2,2	42,32 4,9I	I,06 0,32	93	II	2	I	8,54 0,4I29	I9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3I	С2-4-7	Стоимость арматуры класса AI	т	0,078	253 / -	- / -	20	-	-	-	- / 0,000I	- / -
32	С2-4-9	Стоимость арматуры класса A3	т	0,046	286 / -	- / -	I3	-	-	-	- / 0,000I	- / -
33	7-400 36-I ССЦ МО п.I-28 п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т I,0I+28,2x0,0092+ +24,4x0,0093	шт	I3	I,496 / 0,22	0,79 / 0,29	I9	3	I0	4	0,386 / 0,3742	5 / 5
34	7-40I 36-2 ССЦ МО п.I-28 п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой до It I,39+28,2x0,0092 +24,4x0,0I25	шт	40	I,954 / 0,3	I,09 / 0,4	78	I2	44	I6	0,53 / 0,5I6I	2I / 2I
35	7-403 36-4 ССЦ МО п.I-28 п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т 2,64+28,2x0,0092+ +24,4x0,0347	шт	9	3,746 / 0,6I	2,03 / 0,74	34	5	I8	7	I,04 / 0,9547	9 / 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
36	ССЦ МО п.3-3	Стоимость бетонных блоков	м3	7;335	40,9 / -	- / -	300	-	-	-	- / 0,000I	- / -
37	ССЦ МО п.3-I9	Стоимость бетонных блоков	м3	9,845	44,2 / -	- / -	435	-	-	-	- / 0,000I	- / -
38	ССЦ МО п.3-II	Стоимость бетонных блоков	м3	5,572	42,5 / -	- / -	237	-	-	-	- / 0,000I	- / -
39	8-59 С2-4-43, С2-4-I6 7-3	Армирование кладки стен 42I-392+270	т	0,079	299 / 27,8	I,38 / 0,4I	24	2	-	-	54,3 / 0,529	4 / -
40	6-90 II-I ССЦ МО п.I-3	Монолитные участки стен 5,93+25,8xI,02	м3	6,7	32,25 / I,55	0,33 / 0,I	2I6	I0	2	I	2,8I / 0,I29I	I9 / I
4I	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,02I	44I / I24	I,4 / 0,42	9	3	-	-	2I0 / 054I9	4 / -
42	6-84 9-8	Установка заклад-ных деталей весом до 20 кг и уголков для крепления сетки	т	0,05I	355 / 38	I,3 / 0,39	I8	2	-	-	64 / 0,5032	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
43	9-240 доп.3 к ЕРЕР; применит.	Установка ограждающей сетки	м2	3,28	2,95 2,32	0,I5 0,04	I0	8	-	-	3,89 0,05I7	I3 -
44	CI-I-382	Стоимость сетки	м2	3,28	I,I7 -	= -	4	-	-	-	= 0,000I	= -
45	7-445 38-I0-I.8 ССЦ МО п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м 0,23+24,4x0,0025	шт	4	0,29I 0,08	0,I5 0,06	I	-	I	-	0,I3 0,0775	I -
46	7-I27 9-I-I.8 ССЦ МО п.2-2	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м I,5+2I,9x0,0023	шт	2	I,55 0,46	I,04 0,38	3	I	2	I	0,806 0,4903	2 I
47	ССЦ МО п.9-92	Стоимость перемычек	м3	0,567	64,4 -	= -	37	-	-	-	= 0,000I	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
48	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,002	229 / -	- / -	-	-	-	-	- / 0,000I	- / -
49	ССЦ МО тех.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса A3	т	0,027	250 / -	- / -	7	-	-	-	- / 0,000I	- / -
50	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,009	32I / -	- / -	3	-	-	-	- / 0,000I	- / -
5I	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т 3,2I+(27,4+3,09)x x0,I59	шт	9	8,058 / 0,97	I,33 / 0,47	73	9	I2	4	I,63 / 0,6064	I5 / 5
52	ССЦ МО п.8-509	Стоимость доборных плит покрытия	м3	0,48	65,6 / -	- / -	3I	-	-	-	- / 0,000I	- / -
53	ССЦ МО п.8-5I0	То же	м3	3	63,7 / -	- / -	I9I	-	-	-	- / 0,000I	- / -
54	ССЦ МО тех.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I94	250 / -	- / -	49	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
55	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,003	32I –	– –	I	–	–	–	– 0,000I	– –
56	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,03	229 –	– –	7	–	–	–	– 0,000I	– –
57	6-I73 I6-I ССЦ МО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6м I3+33,3xI,0I5	м3	0,06	46,8 4,6I	0,8I 0,24	3	–	–	–	8,4 0,3097	I –
58	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,006	338 –	– –	2	–	–	–	– 0,000I	– –
59	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0I4	355 38	I,3 0,39	5	I	–	–	64 0,5032	I –
60	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,2+2,39)x2,04	I00м2	0,26	78,28 I4,5	I,I2 0,34	20	4	–	–	29,4 0,4387	8 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6I	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57)	I00м2	0,26	I45,8	2,8	38	I	I	–	4,6	I
		(0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I)хI0			2,3	0,8					I,032	–
62	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,26	53,35	0,74	I4	2	–	–	I4,3	4
		I4,8+24,4хI,58			7,64	0,22					0,2839	–
63	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4-	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,26	I3,2I	0,25	3	–	–	–	0,35	–
		(0,08+24,4х х0,I05)х5			0,I5	0,I					0,I29I	–
64	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,302	70,99	I,3	2I	3	–	–	I8,9	6
		49,9-0,22хIII+ +0,4IхIII			I0,7	0,39					0,5032	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
65	I2-29I, CI-I-370, CI-I-80 9-7	Добавить еще два слоя гидроизола (40,5-0,22хIII+ +0,4IхIII)х2	I00м2	0,302	I23,2 I5,I2	2,04 0,62	37	5	I	-	25,6 0,7999	8 -
66	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,26	53,35 7,64	0,74 0,22	I4	2	-	-	I4,3 0,2839	4 -
67	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05)х х5	I00м2	0,26	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	3	-	-	-	0,35 0,I29I	- -
68	I3-240 27-7	Слой стеклоткани между слоями оклеечной гидроизоляции	м2	I6,6	I,72 0,34	0,0I -	29	6	-	-	0,53 0,000I	9 -
69	II-67 II-I ССЦ МО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм 28,9+29,3х3,06+28,Iх х0,I6	I00м2	0,I53	I23,I 20,5	I,74 0,52	I9	3	-	-	40,2 0,6709	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
70	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 67) (0,87+29,3х0,5I)х2	I00м2	-0,I53	3I,63 I,I8	0,56 0,I6	-5	-	-	-	2,I2 0,2065	- -
7I	II-67 II-I ССЦ МО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм 28,9+29,3х3,06+ +28,Iх0,I6	I00м2	0,03	I23,I 20,5	I,74 0,52	4	I	-	-	40,2 0,6709	I -
72	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 67) (0,87+29,3х0,5I)х4	I00м2	0,03	63,25 2,36	I,I2 0,32	2	-	-	-	4,24 0,4I29	- -
73	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в каменных стенах	м2	I,67	I,45 0,55	0,35 0,II	2	I	I	-	0,9I 0,I42	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
74	С2-2-264 доп.к С2-2,т.ч. п.I, табл.20, прил.I п.2I2	Стоимость дверного блока ДСI9-9IТ с учетом масляной окраски										
		28,3+2,62х0,37	м2	I,67	29,27	—	49	—	—	—	—	—
					—	—					0,000I	—
75	СI-I-446Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание	компл.	I	6,73	—	7	—	—	—	—	—
					—	—					0,000I	—
76	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев	м3	I,8	29,33	—	53	3	—	—	2,9	5
		2,5+26,3хI,02			I,62	—					0,000I	—
77	II-83 I3-I ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25мм	I00м2	0,I8	I23,7	I,39	22	3	—	—	3I,I	6
		25,5+I6,Iх6,I			I8,2	0,4					0,5I6I	—
78	II-84 I3-2 ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 83)	I00м2	0,I8	96,8I	0,75	I7	I	-	-	II,75	2
		(I,49+I6,IxI,II)x x5			6,7	0,2					0,258I	-
79	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом	I00м2	0,I39	257	3,33	36	4	-	-	47,8	7
					28,2	I					I,29	-
80	8-26 4-6	На каждый последующий слой добавлять к расценке 23										
		I3Ix2	I00м2	0,I39	262	3,44	36	4	-	-	46,2	6
					27,2	I,04					I,342	-
8I	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Боковая гидроизоляция стен,фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом	I00м2	0,I39	I20,I	I,38	I7	6	-	-	8I,4	II
		5I,8+24,4x2,8			46,5	0,4I					0,529	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
82	8-45 5-9 ССЦ МО п.6-I п.2-4	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м 75,4+68х5,04+ +24,4х2,3	I00м2	0,I39	474,2 62	7,59 2,28	66	9	I	-	II5 2,94I	I6 -
83	8-27 применит. 4-7	Обмазка битумно-наиритовая за 5 раз 90х2,5	I00м2	0,455	225 48,75	3,75 I,I25	I02	22	2	I	84 I,45I	38 I
84	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4х2,04	I00м2	0,045	66,98 9,88	0,95 0,28	3	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -
85	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) 0,39+24,4х0,5I	I00м2	0,045	I2,83 0,I6	0,23 0,07	I	-	-	-	0,34 0,0904	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
86	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78х(I,05-I)+ +0,84х(I,I-I)	м2	4,5	I,953 0,924	0,2I 0,06	9	4	I	-	I,54 0,0775	7 -
87	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Слой стеклоткани на битумной мастике I,72+I,37х(I,05-I)+ +0,34х(I,I-I)	м2	4,5	I,823 0,374	0,0I -	8	2	-	-	0,583 0,000I	3 -
88	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78х(I,05-I)+ +0,84х(I,I-I)	м2	4,5	I,953 0,924	0,2I 0,06	9	4	I	-	I,54 0,0775	7 -
89	I3-226 т.ч.п.3.2Б 25-2	Добавлять на каждый последующий слой 0,69+0,38х(I,05-I)+ +0,3х(I,I-I)	м2	4,5	0,739 0,33	0,0I -	3	I	-	-	0,55 0,000I	2 -
90	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4х2,04	I00 м2	0,045	66,98 9,88	0,95 0,28	3	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -
9I	I3-225 т.ч.п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на	м2	5,8	I,953 0,924	0,2I 0,06	II	5	I	-	I,54 0,0775	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		нефтебитуме в I слой I,83+0,78х(I,05--I)+0,84х(I,I-I)										
92	I3-226 т.ч. п.3.2Б 26-2	Добавлять на каждый последующий слой 0,69+0,38х(I,05-I)+0,3х(I,I-I)	м2	5,8	0,739 0,33	0,0I -	4	2	-	-	0,55 0,000I	3 -
93	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4х2,04	I00 м2	0,092	66,98 9,88	0,95 0,28	6	I	-	-	I8,8 0,36I3	2 -
94	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Слой стеклоткани на битумной мастике I,72+I,37х(I,05--I)+0,34х(I,I-I)	м2	9,2	I,823 0,374	0,0I -	I7	3	-	-	0,583 0,000I	5 -
95	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78х(I,05-I)++0,84х(I,I-I)	м2	9,2	I,953 0,924	0,2I 0,06	I8	9	2	I	I,54 0,0775	I4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
96	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме в Iслой	м2	9,2	I,823 0,374	0,0I -	I7	3	-	-	0,583 0,000I	5 -
		I,72+I,37х(I,05-I) +0,34х(I,I-I)										
97	I3-24I т.ч. п.3.2Б 27-8	Оклейка бетонной поверхности стеклоканью на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	9,2	I,553 0,22	0,0I -	I4	2	-	-	0,34I 0,000I	3 -
		I,47+I,26х(I,05-I) +0,2х(I,I-I)										
98	II-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм	I00м2	0,092	45,8 20,9	3,75 I,I2	4	2	-	-	29,5 I,445	3 -
99	II-55 8-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	I00м2	0,092	66,98 9,88	0,95 0,28	6	I	-	-	I8,8 0,36I3	2 -
		I7,2+24,4х2,04										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I00	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	I00м2	0,092	77	I,38	7	-	-	-	2,04	-
		(0,39+24,4x0,5I)x6			0,96	0,42					0,54I9	-
I0I	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом	I00м2	0,054	I20,I	I,38	6	3	-	-	8I,4	4
		5I,8+24,4x2,8			46,5	0,4I					0,529	-
I02	I3-240 27-7	Слой стеклоткани на битумной мастике	м2	5,4	I,72	0,0I	9	2	-	-	0,53	3
					0,34	-					0,000I	-
I03	I3-24I 27-8	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	5,4	I,47	0,0I	8	I	-	-	0,3I	2
					0,2	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I04	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом 257х0,5	I00м2	0,054	I28,5 I4,I	I,665 0,5	7	I	–	–	23,9 0,645I	I –
I05	I3-240 27-7	Слой стеклоткани на битумной мастике	м2	5,4	I,72 0,34	0,0I –	9	2	–	–	0,53 0,000I	3 –
I06	8-20 4-4 ССЦ М0 п.2-4	Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом 5I,8+24,4х2,8	I00м2	0,054	I20,I 46,5	I,38 0,4I	6	3	–	–	8I,4 0,529	4 –
I07	7-70I применит. 5I-I	Уплотнение стыков жгутом	I00м шва	0,295	42,3 4,02	0,08 0,02	I2	I	–	–	6,43 0,0259	2 –
I08	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой "изол"	I00м шва	0,295	9I,8 II	20,6 6,I8	27	3	6	2	I8,6 7,972	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I09	7-70I применит. 5I-I	Конопатка просмоленным жгутом	I00м шва	0,295	42,3 4,02	0,08 0,02	I2	I	-	-	6,43 0,0259	2 -
II0	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	Чеканка и расшивка швов цементным раствором 4,85+24,4x0,2	I00м шва	0,295	9,73 4,54	0,3I 0,09	3	I	-	-	7,35 0,II62	2 -
		Итого по смете					4048	272	I3I	44		476 55
		в том числе:										
		общестроительные работы	руб.				4038	264	I3I	44		520
		металлоконструкции	руб.				I0	8	-	-		I3
		Накладные расходы										
		общестроительные работы	%	I6,5	4038		666					
		металлоконструкции	%	8,6	I0		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Нормативная трудоёмкость 0,092х667	чел.-ч									6I
		Сметная заработная плата 0,I8х667	руб.					I20				
		Итого с накладными расходами	руб.				47I5	392	I3I	44		592
		Плановые накопления	%	8	47I5		377					
		Всего по смете	руб.				5092	392	I3I	44		592
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч									592
		Сметная заработная плата	руб.					436				

Составил: инженер Скородумова В.А.

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты), класса АШ-300"

На общестроительные работы на лифт грузовой тротуарный

Основание: чертежи № АРЗ-4,КЖI8-20
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	5,05 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	589 чел.-ч
Трудозатраты построечные	473 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,44 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основ. зараб. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,36I	43,3	0,99	I6	I	-	-	7,I9	3
		4,58+9,49х4,08			3,57	0,3					0,387I	-
2	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки	м3	II,6	27,4I	0,28	3I8	8	3	I	I,37	I6
		I,6+25,3хI,02			0,7	0,08					0,I033	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,08	66,98 9,88	0,95 0,28	5	I	-	-	I8,8 0,36I3	2 -
4	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78x(I,05--I)+0,84x(I,I-I)	м2	8	I,953 0,924	0,2I 0,06	I6	7	2	-	I,54 0,0775	I2 I
5	I3-226 т.ч. п.3.2Б 25-2	Добавить еще три слоя гидроизола (0,69+0,38x(I,05--I)+0,3x(I,I-I))x3	м2	8	2,2I7 0,99	0,03 -	I8	8	-	-	I,65 0,000I	I3 -
6	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,08	66,98 9,88	0,95 0,28	5	I	-	-	I8,8 0,36I3	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4х0,5I) х6	I00м2	0,08	77 0,96	I,38 0,42	6	-	-	-	2,04 0,54I9	- -
8	27-I26 -29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	0,08	0,59 0,59	- -	-	-	-	-	I,I7 0,000I	- -
9	CI-I-382, применит.	Стоимость сетки	м2	8	I,I7 -	- -	9	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме в I слой I,72+I,37х(I,05--I)+0,34х(I,I-I)	м2	II,3	I,823 0,374	0,0I -	2I	4	-	-	0,583 0,000I	7 -
II	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-I7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+28,2хI,0I5	м3	I3	30,89 I	0,77 0,23	402	I3	I0	3	I,87 0,2968	24 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2	С2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,047	270 –	– –	I3	–	–	–	– 0,000I	– –
I3	С2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,209	270 –	– –	56	–	–	–	– 0,000I	– –
I4	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,053	32I –	– –	I7	–	–	–	– 0,000I	– –
I5	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,005	44I I24	I,4 0,42	2	I	–	–	2I0 0,54I9	I –
I6	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,032	355 38	I,3 0,39	II	I	–	–	64 0,5032	2 –
I7	6-30 3-I ССЦ МО п.I-5	Устройство опорных тумб и бетонного фундамента под оборудование 9,4I+27,4xI,02	м3	0,4	37,36 2,34	I,2 0,36	I5	I	–	–	4,35 0,4645	2 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,005	44I I24	I,4 0,42	2	I	-	-	2I0 0,54I9	I -
I9	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,029	355 38	I,3 0,39	I0	I	-	-	64 0,5032	2 -
20	6-94 II-5 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до I000 мм 7,76+27,4xI,0I5	м3	3,2	35,57 2,47	0,85 0,26	II4	8	3	I	4,42 0,3355	I4 I
2I	6-93 II-4 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 500мм II,3+27,4xI,0I5	м3	2,8	39,II 3,I7	I 0,3	II0	9	3	I	5,67 0,387I	I6 I
22	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,005	270 -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,09	283 / -	- / -	25	-	-	-	- / 0,000I	- / -
24	ССЦ МО техн.ч. т.3.I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,023	32I / -	- / -	7	-	-	-	- / 0,000I	- / -
25	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,0I3	355 / 38	I,3 / 0,39	5	-	-	-	64 / 0,5032	I / -
26	6-85 9-9	Установка закладных деталей весом свыше 20кг	т	0,032	329 / I2,4	I,3 / 0,39	II	-	-	-	2I,I / 0,5032	I / -
27	6-98 II-9 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 6м толщиной свыше I000мм 5,I6+27,4xI,0I5	м3	0,84	32,97 / I,92	0,79 / 0,24	28	2	I	-	3,42 / 0,3097	3 / -
28	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса АI	т	0,007	270 / -	- / -	2	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
29	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,006	283 –	– –	2	–	–	–	– 0,000I	– –
30	6-I68 I5-9 ССЦ МО п.I-I7	Устройство поясов в опалубке I3,7+28,2хI,0I5	м3	2,2	42,32 4,9I	I,06 0,32	93	II	2	I	8,54 0,4I29	I9 I
3I	С2-4-7	Стоимость арматуры класса АI	т	0,078	253 –	– –	20	–	–	–	– 0,000I	– –
32	С2-4-9	Стоимость арматуры класса А3	т	0,046	286 –	– –	I3	–	–	–	– 0,000I	– –
33	7-400 36-I ССЦ МО п.I-28 п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т I,0I+28,2х0,0092+ +24,4х0,0093	шт	I3	I,496 0,22	0,79 0,29	I9	3	I0	4	0,386 0,3742	5 5
34	7-40I 36-2 ССЦ МО п.I-28 п.2-4	Установка блоков стен подвалов I,39+28,2х0,0092 +24,4х0,0I25	шт	40	I,954 0,3	I,09 0,4	78	I2	44	I6	0,53 0,5I6I	2I 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
35	7-403 36-4 ССЦ МО п.I-28 п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т 2,64+28,2x0,0092+ +24,4x0,0347	шт	9	3,746 0,6I	2,03 0,74	34	5	I8	7	I,04 0,9547	9 9
36	ССЦ МО п.3-3	Стоимость бетонных блоков	м3	7,335	40,9 -	- -	300	-	-	-	- 0,000I	- -
37	ССЦ МО п.3-I9	Стоимость бетонных блоков	м3	9,845	44,2 -	- -	435	-	-	-	- 0,000I	- -
38	ССЦ МО п.3-II	Стоимость бетонных блоков	м3	5,572	42,5 -	- -	237	-	-	-	- 0,000I	- -
39	8-59 С2-4-43, С2-4-I6 7-3	Армирование кладки стен 42I-392+270	т	0,079	299 27,8	I,38 0,4I	24	2	-	-	54,3 0,529	4 -
40	6-90 II-I ССЦ МО п.I-3	Монолитные участки стен 5,93+25,8xI,02	м3	6,7	32,25 I,55	0,33 0,I	2I6	I0	2	I	2,8I 0,I29I	I9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4I	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,02I	44I I24	I,4 0,42	9	3	-	-	2I0 0,54I9	4 -
42	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг и уголков для крепления сетки	т-	0,05I	355 38	I,3 0,39	I8	2	-	-	64 0,5032	3 -
43	9-240 доп.3 к ЕРЕР применит.	Установка ограждающей сетки	м2	3,28	2,95 2,32	0,I5 0,04	I0	8	-	-	3,89 0,05I7	I3 -
44	CI-I-382	Стоимость сетки	м2	3,28	I,I7 -	- -	4	-	-	-	- 0,000I	- -
45	7-445 38-I0-I.8 ССЦ МО п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м 0,23+24,4x0,0025	шт	4	0,29I 0,08	0,I5 0,06	I	-	I	-	0,I3 0,0775	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
46	7-I27 9-I-I.8 ССЦ МО п.2-2	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м I,5+2I,9x0,0023	шт	2	I,55 0,46	I,04 0,38	3	I	2	I	0,806 0,4903	2 I
47	ССЦ МО п.9-92	Стоимость перемычек	м3	0,567	64,4 –	– –	37	–	–	–	– 0,000I	– –
48	ССЦ МО техн.ч. т.3.-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,002	229 –	– –	–	–	–	–	– 0,000I	– –
49	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса A3	т		0,027	250 –	– –	7	–	–	– 0,000I	– –
50	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,009	32I –	– –	3	–	–	–	– 0,000I	– –
5I	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	9	8,058 0,97	I,33 0,47	73	9	I2	4	I,63 0,6064	I5 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
52	ССЦ МО п.8-5I0	Стоимость доборных плит покрытия	м3	0,48	65,6 –	– –	3I	–	–	–	– 0,000I	– –
53	ССЦ МО п.8-5I0	То же	м3	3	63,7 –	– –	I9I	–	–	–	– 0,000I	– –
54	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,I94	250 –	– –	49	–	–	–	– 0,000I	– –
55	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса ВР-I	т	0,003	32I –	– –	I	–	–	–	– 0,000I	– –
56	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,03	229 –	– –	7	–	–	–	– 0,000I	– –
57	6-I73 I6-I ССЦ МО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площадки до 6м I3+33,3xI,0I5	м3	0,06	46,8 4,6I	0,8I 0,24	3	–	–	–	8,4 0,3097	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
58	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,006	338 –	– –	2	–	–	–	– 0,000I	– –
59	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,0I4	355 38	I,3 0,39	5	I	–	–	64 0,5032	I –
60	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,2+2,39)х х2,04	I00м2	0,26	78,28 I4,5	I,I2 0,34	20	4	–	–	29,4 0,4387	8 –
6I	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2-I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I)хI0	I00м2	0,26	I45,8 2,3	2,8 0,8	38	I	I	–	4,6 I,032	I –
62	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,26	53,35 7,64	0,74 0,22	I4	2	–	–	I4,3 0,2839	4 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
63	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05)х5	I00 м2	0,26	I3,2I / 0,I5	0,25 / 0,I	3	-	-	-	0,35 / 0,I29I	- / -
64	I2-289 CI-I-370 CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике 49,9-0,22хIII+ +0,4IхIII	I00 м2	0,302	70,99 / I0,7	I,3 / 0,39	2I	3	-	-	I8,9 / 0,5032	6 / -
65	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Добавить еще два слоя гидроизола (40,5-0,22хIII+ +0,4IхIII)х2	I00м2	0,302	I23,2 / I5,I2	2,04 / 0,62	37	5	I	-	25,6 / 0,7999	8 / -
66	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,26	53,35 / 7,64	0,74 / 0,22	I4	2	-	-	I4,3 / 0,2839	4 / -
67	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или	I00м2	0,26	I3,2I / 0,I5	0,25 / 0,I	3	-	-	-	0,35 / 0,I29I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)x5										
68	I3-240 27-7	Слой стеклоткани между слоями оклеечной гидроизоляции	м2	I6,6	I,72 0,34	0,0I –	29	6	–	–	0,53 0,000I	9 –
69	II-67 II-I ССЦ МО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм 28,9+29,3x3,06+ +28,Ix0,I6	I00м2	0,I53	I23,I 20,5	I,74 0,52	I9	3	–	–	40,2 0,6709	6 –
70	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 67) (0,87+29,3x0,5I)x x2	I00м2	-0,I53	3I,63 I,I8	0,56 0,I6	-5	–	–	–	2,I2 0,2065	– –
7I	II-67 II-I ССЦ МО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм 28,9+29,3x3,06+ +28,Ix0,I6	I00м2	0,03	I23,I 20,5	I,74 0,52	4	I	–	–	40,2 0,6709	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
72	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытий по расценке 67) (0,87+29,3х0,5I)х4	I00 м2	0,03	63,25 2,36	I,I2 0,32	2	-	-	-	4,24 0,4I29	- -
73	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в каменных стенах	м2	I,67	I,45 0,55	0,35 0,II	2	I	I	-	0,9I 0,I42	2 -
74	С2-2-264 доп.к С2-2,т.ч. п.I, табл.20, прил.I п.2I2	Стоимость дверного блока ДСI9--9ГТ с учетом масляной окраски 28,3+2,62х0,37	м2	I,67	29,27 -	- -	49	-	-	-	- 0,000I	- -
75	СI-I-446Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание	компл.	I	6,73 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -
76	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+26,3хI,02	м3	I,8	29,33 I,62	- -	53	3	-	-	2,9 0,000I	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
77	II-83 I3-I ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25мм 25,5+I6,Ix6,I	I00 м2	0,I8	I23,7 I8,2	I,39 0,4	22	3	-	-	3I,I 0,5I6I	6 -
78	II-84 I3-2 ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 5мм(на измерение толщины покрытия по расценке 83) (I,49+I6,IxI,II)x x5	I00м2	0,I8	96,8I 6,7	0,75 0,2	I7	I	-	-	II,75 0,258I	2 -
79	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом	I00м2	0,I4	257 28,2	3,33 I	36	4	-	-	47,8 I,29	7 -
80	8-26 4-6	На каждый последующий слой добавлять к расценке 23	I00м2	0,I4	262 27,2	3,44 I,04	37	4	-	-	46,2 I,342	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I3Ix2										
8I	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом	I00 м2	0,I4	I20,I	I,38	I7	7	-	-	8I,4	II
		5I,8+24,4x2,8			46,5	0,4I					0,529	-
82	8-45 5-9 ССЦ МО п.6-I п.2-4	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м	I00 м2	0,I4	474,2	7,59	66	9	I	-	II5	I6
		75,4+68x5,04+24,4 x2,3			62	2,28					2,94I	-
83	8-27 применит. 4-7	Обмазка битумно-наиритовая за 5 раз	I00 м2	0,45	225	3,75	I0I	22	2	I	84	38
		90x2,5			48,75	I,I25					I,45I	I
84	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	I00м2	0,045	66,98	0,95	3	-	-	-	I8,8	I
		I7,2+24,4x2,04			9,88	0,28					0,36I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
85	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	I00 м2	0,045	I2,83	0,23	I	-	-	-	0,34	-
		0,39+24,4х0,5I			0,I6	0,07					0,0904	-
86	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	4,5	I,953	0,2I	9	4	I	-	I,54	7
		I,83+0,78х(I,05--I)+0,84х(I,I-I)			0,924	0,06					0,0775	-
87	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Слой стеклоткани на битумной мастике	м2	4,5	I,823	0,0I	8	2	-	-	0,583	3
		I,72+I,37х(I,05--I)+0,34х(I,I-I)			0,374	-					0,000I	-
88	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	4,5	I,953	0,2I	9	4	I	-	I,54	7
		I,83+0,78х(I,05-I)+0,84х(I,I-I)			0,924	0,06					0,0775	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
89	I3-226 т.ч. п.3.2Б 25-2	Добавлять на каждый последующий слой	м2	4,5	0,739	0,0I	3	I	-	-	0,55	2
		0,69+0,38х(I,05--I)+0,3х(I,I-I)			0,33	-					0,000I	-
90	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	I00 м2	0,045	66,98	0,95	3	-	-	-	I8,8	I
		I7,2+24,4х2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
9I	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	5,2	I,953	0,2I	I0	5	I	-	I,54	8
		I,83+0,78х(I,05--I)+0,84х(I,I-I)			0,924	0,06					0,0775	-
92	I3-226 т.ч. п.3.2Б 25-2	Добавлять на каждый последующий слой	м2	5,2	0,739	0,0I	4	2	-	-	0,55	3
		0,69+0,38х(I,05-I) +0,3х(I,I-I)			0,33	-					0,000I	-
93	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм										
		I7,2+24,4х2,04	I00 м2	0,092	66,98	0,95	6	I	-	-	I8,8	2
					9,88	0,28					0,36I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
94	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Слой стеклоткани на битумной мастике I,72+I,37х(I,05--I)+0,34х(I,I-I)	м2	9,2	I,823 0,374	0,0I -	I7	3	-	-	0,583 0,000I	5 -
95	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78х(I,05--I)+0,84х(I,I-I)	м2	9,2	I,953 0,924	0,2I 0,06	I8	9	2	I	I,54 0,0775	I4 I
96	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме в Iслой I,72+I,37х(I,05-I)+0,34х(I,I-I)	м2	9,2	I,823 0,374	0,0I -	I7	3	-	-	0,583 0,000I	5 -
97	I3-24I т.ч. п.3.2Б 27-8	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме каждого последующего слоя I,47+I,26х(I,05-I)++0,2х(I,I-I)	м2	9,2	I,553 0,22	0,0I -	I4	2	-	-	0,34I 0,000I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
98	II-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм	I00 м2	0,092	45,8 20,9	3,75 I,I2	4	2	-	-	29,5 I,445	3 -
99	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм										
		I7,2+24,4x2,04	I00 м2	0,092	66,98 9,88	0,95 0,28	6	I	-	-	I8,8 0,36I3	2 -
I00	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	I00 м2	0,092	77 0,96	I,38 0,42	7	-	-	-	2,04 0,54I9	- -
		(0,39+24,4x0,5I)x x6										
I0I	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Боковая гидроизолящия стен, фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом	I00 м2	0,054	I20,I 46,5	I,38 0,4I	6	3	-	-	8I,4 0,529	4 -
		5I,8+24,4x2,8										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I02	I3-240 27-7	Слой стеклотканни на битумной мастике	м2	5,4	I,72 0,34	0,0I -	9	2	-	-	0,53 0,000I	3 -
I03	I3-24I 27-8	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	5,4	I,47 0,2	0,0I -	8	I	-	-	0,3I 0,000I	2 -
I04	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом 257х0,5	I00 м2	0,054	I28,5 I4,I	I,665 0,5	7	I	-	-	23,9 0,645I	I -
I05	I3-240 27-7	Слой стеклотканни на битумной мастике	м2	5,4	I,72 0,34	0,0I -	9	2	-	-	0,53 0,000I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I06	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом										
		5I,8+24,4x2,8	I00 м2	0,054	I20,I 46,5	I,38 0,4I	6	3	-	-	8I,4 0,529	4 -
I07	7-70I применит. 5I-I	Уплотнение стыков жгутом	I00 м шва	0,295	42,3 4,02	0,08 0,02	I2	I	-	-	6,43 0,0259	2 -
I08	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой "изол"	I00м шва	0,295	9I,8 II	20,6 6,I8	27	3	6	2	I8,6 7,972	5 2
I09	7-70I применит. 5I-I	Конопатка просмоленным жгутом	I00м шва	0,295	42,3 4,02	0,08 0,02	I2	I	-	-	6,43 0,0259	2 -
II0	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	Чеканка и расшивка швов цементным раствором	I00м шва	0,295	9,73 4,54	0,3I 0,09	3	I	-	-	7,35 0,II62	2 -
		4,85+24,4x0,2										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по смете					40I4	272	I30	44		473 55
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				4004	264	I30	44		5I7
		Металлоконструкции	руб.				I0	8	-	-		I3
		Накладные расходы										
		общестроительные работы	%	I6,5	4004		66I					
		металлоконструкции	%	8,6	I0		I					
		Нормативная трудоемкость 0,092х662	чел.-ч									6I
		Сметная заработная плата 0,I8х662	руб.					II9				
		Итого с накладными расходами	руб.				4676	39I	I30	44		589
		Плановые накопления	%	8	4676		374					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Всего по смете	руб.				5050	39I	I30	44		589
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч									589
		Сметная заработная плата	руб.					435				

Составил: инженер Скороз- Скородумова В.А.

Проверил: главный специалист по сметам Попова Попова Л.Т.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты),класса АIУ-300"

На общестроительные работы на лифт грузовой тротуарный

Основание: чертежи № АР4, КЖI8-20
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,0I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 586 чел.-ч
Трудозатраты построечные 47I чел.-ч
Сметная заработная плата 0,43 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы,руб. всего	Стоимость единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основ. зараб. платы	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин всего
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,36I	43,3 / 3,57	0,99 / 0,3	I6	I	-	-	7,I9 / 0,387I	3 / -
2	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	I0,5	27,4I / 0,7	0,28 / 0,08	288	7	3	I	I,37 / 0,I033	I4 / I
3	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4х2,04	I00м2	0,08	66,98 / 9,88	0,95 / 0,28	5	I	-	-	I8,8 / 0,36I3	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I 2	I3
4	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в Iслой	м2	8	I,953	0,2I	I6	7	2	-	I,54	I2
		I,83+0,78х(I,05-I) +0,84х(I,I-I)			0,924	0,06					0,0775	I
5	I3-226 т.ч. п.3.2Б 25-2	Добавить еще три слоя гидроизола (0,69+0,38х(I,05--I)+0,3х(I,I-I)х3	м2	8	2,2I7	0,03	I8	8	-	-	I,65	I3
					0,99	-					0,000I	-
6	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	I00м2	0,08	66,98	0,95	5	I	-	-	I8,8	2
		I7,2+24,4х2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
7	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке)	I00м2	0,08	77	I,38	6	-	-	-	2,04	-
		(0,39+24,4х0,5I)х х6			0,96	0,42					0,54I9	-
8	27-I26 -29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	0,08	0,59	-	-	-	-	-	I,I7	-
					0,59	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	СI-I-382, применит.	Стоимость сетки	м2	8	I,I7 –	– –	9	–	–	–	– 0,000I	– –
I0	I3-240 т.ч. п.3,2Б 27-7	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме в I слой I,72+I,37х(I,05-I) +0,34х(I,I-I)	м2	II,3	I,823 0,374	0,0I –	2I	4	–	–	0,583 0,000I	7 –
II	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-I7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+28,2хI,0I5	м3	I3	30,89 I	0,77 0,23	402	I3	I0	3	I,87 0,2968	24 4
I2	С2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,047	270 –	– –	–	–	–	–	– 0,000I	– –
I3	С2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,209	270 –	– –	56	–	–	–	– 0,000I	– –
I4	ССЦ МО техн.ч.	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,053	32I –	– –	I7	–	–	–	– 0,000I	– –
I5	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,005	44I I24	I,4 0,42	2	I	–	–	2I0 0,54I9	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,032	355 38	I,3 0,39	II	I	-	-	64 0,5032	2 -
I7	6-30 3-I ССЦ МО п.I-5	Устройство опорных тумб и бетонного фундамента под оборудование 9,4I+27,4xI,02	м3	0,4	37,36 2,34	I,2 0,36	I5	I	-	-	4,35 0,4645	2 -
I8	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,005	44I I24	I,4 0,42	2	I	-	-	2I0 0,54I9	I -
I9	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,029	355 38	I,3 0,39	I0	I	-	-	64 0,5032	2 -
20	6-94 II-5 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до I000мм 7,76+27,4xI,0I5	м3	3,2	35,57 2,47	0,85 0,26	II4	8	3	I	4,42 0,3355	I4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I	6-93 II-4 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 500мм	м3	2,8	39,II	I	IIO	9	3	I	5,67	I6
		II,3+27,4xI,0I5			3,I7	0,3					0,387I	I
22	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,005	270	-	I	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
23	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,09	283	-	25	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
24	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BP-I	т	0,023	32I	-	7	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
25	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0I3	355	I,3	5	-	-	-	64	I
					38	0,39					0,5032	-
26	6-85 9-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	т	0,032	329	I,3	II	-	-	-	2I,I	I
					I2,4	0,39					0,5032	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	6-98 II-9 ССЦ М0 п.I-5	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 6м толщиной свыше I000 мм 5,I6+27,4xI,0I5	м3	0,84	32,97 I,92	0,79 0,24	28	2	I	-	3,42 0,3097	3 -
28	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,007	270 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
29	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,006	283 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
30	6-I68 I5-9 ССЦ М0 п.I-I7	Устройство поясов в опалубке I3,7+28,2xI,0I5	м3	2,2	42,32 4,9I	I,06 0,32	93	II	2	I	8,54 0,4I29	I9 I
3I	С2-4-7	Стоимость арматуры класса AI	т	0,078	253 -	- -	20	-	-	-	- 0,000I	- -
32	С2-4-9	Стоимость арматуры класса A3	т	0,046	286 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
33	7-400 36-I ССЦ МО п.I-28 п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т I,0I+28,2x0,0092 +24,4x0,0093	шт	I3	I,496 0,22	0,79 0,29	I9	3	I0	4	0,386 0,3742	5 5
34	7-40I 36-2 ССЦ МО п.I-28 п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой до Iт I,39+28,2x0,0092+ +24,4x0,0I25	шт	40	I,954 0,3	I,09 0,4	78	I2	44	I6	0,53 0,5I6I	2I 2I
35	7-403 36-4 ССЦ МО п.I-28 п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т 2,64+28,2x0,0092+ +24,4x0,0347	шт	9	3,746 0,6I	2,03 0,74	34	5	I8	7	I,04 0,9547	9 9
36	ССЦ МО п.3-3	Стоимость бетонных блоков	м3	7,335	40,9 -	- -	300	-	-	-	- 0,000I	- -
37	ССЦ МО п.3-I9	Стоимость бетонных блоков	м3	9,845	44,2 -	- -	435	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38	ССЦ МО п.3-II	Стоимость бетонных блоков	м3	5,572	42,5 –	– –	237	–	–	–	– 0,000I	– –
39	8-59 С2-4-43, С2-4-I6	Армирование кладки стен										
		42I-392+270	т	0,079	299 27,8	I,38 0,4I	24	2	–	–	54,3 0,529	4 –
40	6-90 II-I ССЦ МО п.I-3	Монолитные участки стен										
		5,93+25,8xI,02	м3	6,7	32,25 I,55	0,33 0,I	2I6	I0	2	I	2,8I 0,I29I	I9 I
4I	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02I	44I I24	I,4 0,42	9	3	–	–	2I0 0,54I9	4 –
42	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг и уголков для крепления сетки	т	0,05I	355 38	I,3 0,39	I8	2	–	–	64 0,5032	3 –
43	9-240 доп.3 к ЕРЕР применит.	Установка ограждающей сетки	м2	3,28	2,95 2,32	0,I5 0,04	I0	8	–	–	3,89 0,05I7	I3 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
44	CI-I-382	Стоимость сетки	м2	3,28	I,I7	–	4	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–
45	7-445 38-I0-I,8 ССЦ МО п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4	0,29I	0,I5	I	–	I	–	0,I3	I
		0,23+24,4x0,0025			0,08	0,06					0,0775	–
46	7-I27 9-I-I,8 ССЦ МО п.2-2	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2	I,55	I,04	3	I	2	I	0,806	2
		I,5+2I,9x0,0023			0,46	0,38					0,4903	I
47	ССЦ МО п.9-92	Стоимость перемычек	м3	0,567	64,4	–	37	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–
48	ССЦ МО техн.ч.	Стоимость арматуры класса AI	т	0,002	229	–	–	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–
49	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса A3	т	0,027	250	–	7	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
50	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,009	32I –	– –	3	–	–	–	– 0,000I	– –
5I	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2-I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т 3,2I+(27,4+3,09)х х0,I59	шт	9	8,058 0,97	I,33 0,47	73	9	I2	4	I,63 0,6064	I5 5
52	ССЦ МО п.8-509	Стоимость доборных плит покрытия	м3	0,48	65,6 –	– –	3I	–	–	–	– 0,000I	– –
53	ССЦ МО п.8-5I0	То же	м3	3	63,7 –	– –	I9I	–	–	–	– 0,000I	– –
54	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I94	250 –	– –	49	–	–	–	– 0,000I	– –
55	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,003	32I –	– –	I	–	–	–	– 0,000I	– –
56	ССЦ МО техн.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,03	229 –	– –	7	–	–	–	– 0,000I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
57	ССЦ МО 6-I73 I6-I п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площадки до 6м										
		I3+33,3xI,0I5	м3	0,06	46,8 4,6I	0,8I 0,24	3	-	-	-	8,4 0,3097	I -
58	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,006	338 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
59	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,0I4	355 38	I,3 0,39	5	I	-	-	64 0,5032	I -
60	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,2+2,39)x2,04	I00м2	0,26	78,28 I4,5	I,I2 0,34	20	4	-	-	29,4 0,4387	8 -
6I	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)x x0,5I)xI0	I00м2	0,26	I45,8 2,3	2,8 0,8	38	I	I	-	4,6 I,032	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
62	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,26	53,35	0,74	I4	2	-	-	I4,3	4
		I4,8+24,4хI,58			7,64	0,22					0,2839	-
63	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,26	I3,2I	0,25	3	-	-	-	0,35	-
		(0,08+24,4х0,I05)х х5			0,I5	0,I					0,I29I	-
64	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике										
		49,9-0,22хIII+ +0,4IхIII	I00м2	0,302	70,99	I,3	2I	3	-	-	I8,9	6
					I0,7	0,39					0,5032	-
65	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Добавить еще два слоя гидроизола										
		(40,5-0,22хIII+ +0,4IхIII)х2	I00м2	0,302	I23,2	2,04	37	5	I	-	25,6	8
					I5,I2	0,62					0,7999	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
66	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,26	53,35	0,74	I4	2	-	-	I4,3	4
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	-
67	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299										
		(0,08+24,4x0,I05)x x5	I00м2	0,26	I3,2I	0,25	3	-	-	-	0,35	-
					0,I5	0,I					0,I29I	-
68	I3-240 27-7	Слой стеклоткани между слоями оклеечной гидроизоляции	м2	I6,6	I,72	0,0I	29	6	-	-	0,53	9
					0,34	-					0,000I	-
69	II-67 II-I ССЦ МО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	I00м2	0,I53	I23,I	I,74	I9	3	-	-	40,2	6
		28,9+29,3x3,06+ +28,Ix0,I6			20,5	0,52					0,6709	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
70	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 67)	I00м2	-0,I53	3I,63 I,I8	0,56 0,I6	-5	-	-	-	2,I2 0,2065	- -
		(0,87+29,3х0,5I)х2										
7I	II-67 II-I ССЦ МО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	I00м2	0,03	I23,I 20,5	I,74 0,52	4	I	-	-	40,2 0,6709	I -
		28,9+29,3х3,06+ +28,Iх0,I6										
72	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной по расценке 67)	I00м2	0,03	63,25 2,36	I,I2 0,32	2	-	-	-	4,24 0,4I29	- -
		(0,87+29,3х0,5I)х4										
73	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в каменных стенах	м2	I,67	I,45 0,55	0,35 0,II	2	I	I	-	0,9I 0,I42	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
74	С2-2-264 доп.к С2-2, т.ч. п.I, табл.20, прил.I п.2I2	Стоимость дверного блока ДСI9-9ГТ с учетом масляной окраски 28,3+2,62х0,37	м2	I,67	29,27 –	– –	49	–	–	–	– 0,000I	– –
75	СI-I-446Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание	компл.	I	6,73 –	– –	7	–	–	–	– 0,000I	– –
76	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+26,3хI,02	м3	I,8	29,33 I,62	– –	53	3	–	–	2,9 0,000I	5 –
77	II-83 I3-I ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25мм 25,5+I6,Iх6,I	I00м2	0,I8	I23,7 I8,2	I,39 0,4	22	3	–	–	3I,I 0,5I6I	6 –
78	II-84 I3-2 ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 83)	I00м2	0,I8	96,8I 6,7	0,75 0,2	I7	I	–	–	II,75 0,258I	2 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		(I,49+I6,IxI,II)x5										
79	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом	I00 м2	0,I42	257 28,2	3,33 I	37	4	-	-	47,8 I,29	7 -
80	8-26 4-6	На каждый последующий слой добавлять к расценке 23										
		I3Ix2	I00м2	0,I42	262 27,2	3,44 I,04	37	4	-	-	46,2 I,342	7 -
8I	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом										
		5I,8+24,4x2,8	I00м2	0,I42	I20,I 46,5	I,38 0,4I	I7	7	-	-	8I,4 0,529	I2 -
82	8-45 5-9 ССЦ МО п.6-I п.2-4	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4М	I00м2	0,I42	474,2 62	7,59 2,28	67	9	I	-	II5 2,94I	I6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		75,4+68х5,04+24,4х х2,3										
83	8-27 применит. 4-7	Обмазка битумно-наиритовая за 5раз 90х2,5	I00м2	0,445	225 48,75	3,75 I,I25	I00	22	2	I	84 I,45I	37 I
84	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4х2,04	I00м2	0,045	66,98 9,88	0,95 0,28	3	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -
85	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) 0,39+24,4х0,5I	I00 м2	0,045	I2,83 0,I6	0,23 0,07	I	-	-	-	0,34 0,0904	- -
86	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25 -I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78ж(I,05-I) +0,84х(I,I-I)	м2	4,5	I,953 0,924	0,2I 0,06	9	4	I	-	I,54 0,0775	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
87	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Слой стеклоткани на битумной мастике	м2	4,5	I,823	0,0I	8	2	–	–	0,583	3
		I,72+I,37х(I,05-I)+ +0,34х(I,I-I)			0,374	–					0,000I	–
88	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	4,5	I,953	0,2I	9	4	I	–	I,54	7
		I,83+0,78х(I,05-I)+ +0,84х(I,I-I)			0,924	0,06					0,0775	–
89	I3-226 т.ч. п.3.2Б 25-2	Добавлять на каждый последующий слой										
		0,69+0,38х(I,05-I) +0,3х(I,I-I)	м2	4,5	0,739	0,0I	3	I	–	–	0,55	2
					0,33	–					0,000I	–
90	II-55 8-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	I00м2	0,045	66,98	0,95	3	–	–	–	I8,8	I
		I7,2+24,4х2,04			9,88	0,28					0,36I3	–
9I	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	4,7	I,953	0,2I	9	4	I	–	I,54	7
					0,924	0,06					0,0775	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I,83+0,78х(I,05-I) +0,84х(I,I-I)										
92	I3-226 т.ч. п.3.2Б 25-2	Добавлять на каждый последующий слой	м2	4,7	0,739	0,0I	3	2	-	-	0,55	3
		0,69+0,38х(I,05-I) +0,3х(I,I-I)			0,33	-					0,000I	-
93	II-55 8-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	I00м2	0,092	66,98	0,95	6	I	-	-	I8,8	2
		I7,2+24,4х2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
94	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Слой стеклоткани на битумной мастике	м2	9,2	I,823	0,0I	I7	3	-	-	0,583	5
		I,72+I,37х(I,05-I) +0,34х(I,I-I)			0,374	-					0,000I	-
95	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	9,2	I,953	0,2I	I8	9	2	I	I,54	I4
		I,83+0,78х(I,05-I) +0,84х(I,I-I)			0,924	0,06					0,0775	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
96	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме в I слой										
		I,72+I,37x(I,05-I) +0,34x(I,I-I)	м2	9,2	I,823 0,374	0,0I -	I7	3	-	-	0,583 0,000I	5 -
97	I3-24I т.ч. п.3.2Б 27-8	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме каждого последующего слоя										
		I,47+I,26x(I,05-I) +0,2x(I,I-I)	м2	9,2	I,553 0,22	0,0I -	I4	2	-	-	0,34I 0,000I	3 -
98	II-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в одни слой толщиной 2 мм	I00м2	0,092	45,8 20,9	3,75 I,I2	4	2	-	-	29,5 I,445	3 -
99	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм										
		I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,092	66,98 9,88	0,95 0,28	6	I	-	-	I8,8 0,26I3	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I00	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	I00м2	0,092	77	I,38	7	-	-	-	2,04	-
		(0,39+24,4х0,5I)х6			0,96	0,42					0,54I9	-
I0I	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Боковая гидроизоляция стен,фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом										
		5I,8+24,4х2,8	I00м2	0,054	I20,I	I,38	6	3	-	-	8I,4	4
					46,5	0,4I					0,529	-
I02	I3-240 27-7	Слой стеклоткани на битумной мастике	м2	5,4	I,72	0,0I	9	2	-	-	0,53	3
					0,34	-					0,000I	-
I03	I3-24I 27-8	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	5,4	I,47	0,0I	8	I	-	-	0,3I	2
					0,2	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I04	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом 257х0,5	I00м2	0,054	I28,5 I4,I	I,665 0,5	7	I	-	-	23,9 0,645I	I -
I05	I3-240 27-7	Слой стеклоткани на битумной мастике	м2	5,4	I,72 0,34	0,0I -	9	2	-	-	0,53 0,000I	3 -
I06	8-20 4-4 ССЦ М0 п.2-4	Боковая гидроизоляция стен,фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом 5I,8+24,4х2,8	I00 м2	0,054	I20,I 46,5	I,38 0,4I	6	3	-	-	8I,4 0,529	4 -
I07	7-70I прим. 5I-I	Уплотнение стыков жгутом	I00м шва	0,295	42,3 4,02	0,08 0,02	I2	I	-	-	6,43 0,0259	2 -
I08	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой "изол"	I00м шва	0,295	9I,8 II	20,6 6,I8	27	3	6	2	I8,6 7,972	5 2
I09	7-70I прим. 5I-I	Конопатка просмоленным жгутом	I00м шва	0,295	42,3 4,02	0,08 0,02	I2	I	-	-	6,43 0,0259	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II0	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	Чеканка и расшивка швов цементным раствором 4,85+24,4x0,2	I00м шва	0,295	9,73 4,54	0,3I 0,09	3	I	-	-	7,35 0,II62	2 -
		Итого по смете					3983	270	I30	44		47I 55
		В том числе:										
		общестроительные работы	руб.				3973	262	I30	44		5I5
		металлоконструкции	руб.				I0	8	-	-		I3
		Накладные расходы										
		общестроительные работы	%	I6,5	3973		656					
		металлоконструкции	%	8,6	I0		I					
		Нормативная трудоемкость 0,092x657	чел.-ч									60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сметная заработная плата 0,I8x657	руб.					II8				
		Итого с накладными расходами	руб.				4640	388	I30	44		586
		Плановые накопления	%	8	4640		37I					
		Всего по смете	руб.				50II	388	I30	44		586
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									586
		Сметная заработная плата	руб.					432				

Составил инженер Скороду- Скородумова В.А.

Проверил главный специалист по сметам Попова Попова Л.Т.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона"

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи (спецификации) №
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I5,08 тыс.руб.
в том числе: оборудования	I4,68 тыс.руб.
монтажных работ	0,4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	406 чел.-ч
Трудозатраты построечные	278 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,26 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		Общая масса оборуд., т
				оборуд.	монтажных работ		оборуд.	монтажных работ		не занятых обслуживанием машин		брутто / нетто
					всего	эксплуатация машин		всего	эксплуатация машин	обслуживающих машин		
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы		основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы	на единицу	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Пр-т I9-06 пр. пI5-0I2	Лифт тротуарный грузовой Q=0,5т	шт	I	5880	238 / I62	52,7 / 26,5	5880	238	I62	53 / 27	278 / 34,I9	278 / 34	-
	ЦМО 3-563-3	26,5xI,29=34,I9												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	Групп. лим. цена I983г. т.3	Тележка ручная мод.4403 шт	I	I580 за Iт	-	-	I00	-	-	-	-	-	0,063
3	Групп. лим. цен.т.I ЦМО I4-I06-5	Стеллаж секционный 500х800 У-900 ГОСТI4757-8I шт	I	825	I7,3	7,I6	74	2	I	I	7	I	0,09
		2,62хI,29=3,38			4,79	2,62 за I тонну				-	3,38	-	
4	Групп. лим. цен.т.I ЦМО I4-I06-3	Стеллаж секционный 500х800 У=I800 ГОСТI4757-8I шт	50	825	I7,3	7,I6	7425	I56	43	64	7	63	9,0
		2,62хI,29=3,38			4,79	2,62				24	3,38	30	
		ИТОГО:					I3479	386	206	II8	-	342	-
										5I		64	
5		Начисления на оборудование %	8,9				I200						
		Итого оборудование руб.					I4679						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6		Накладные расходы %	80						I65				
7		Нормативная трудоемкость в накладных расходах к=0,092	чел.-ч			I65x0,092=I5,I8							
8		Сметная зарплата в накладных расходах				I65x0,I8=29,7							
		Итого:	руб.						37I				
I0		Плановые накопления	% 6						30				
		ИТОГО							40I				
II		Всего по смете	руб.					I5080					
I2		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									406	
I3		Трудозатраты построечные	чел.-ч									278	
I4		Сметная зарплата	руб.								257		

Составил: ведущий инженер Н.Ф.Мачнева

Проверил: инженер Т.Х.Вайнерман

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту:"Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона) Сухие грунты, 2 климатическая зона

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество		
			Варианты		
			АП	АШ	АIУ
I	2	3	4	5	6
	I.Общестроительные работы				
I	Затраты труда	чел.-час	6580	6364	6II7
2	Нормативная трудоемкость	чел.-час	8229	7878	7499
3	Заработная плата (основная)	руб.	3449	3338	3202
4	Строительные машины	маш.-час	337	328	3I8
5	Прочие машины	руб.	I868	I792	I735
	П.Санитарно-технические работы				
I	Затраты труда	чел.-час	282I		
2	Нормативная трудоемкость	чел.-час	3058		
3	Заработная плата	руб.	I886		
4	Строительные машины	маш.-час	25		

I	2	3	4	5	6
5	Прочие машины	руб.	II9		
	Ш. Электроосвещение				
I	Затраты труда	чел.-ч	285		
2	Нормативная трудоемкость	чел-ч	349		
3	Заработная плата	руб.	I62		
4	Строительные машины (прочие)	руб.	7I		
	IУ. Силовое электрооборудование				
I	Затраты труда	чел.-ч	380		
2	Нормативная трудоемкость	чел.-ч	433		
3	Заработная плата	руб.	2I0		
4	Строительные машины (прочие)	руб.	56		
	У.Слаботочные устройства				
I	Затраты труда	чел.-ч	I5I		
2	Нормативная трудоемкость	чел.-ч	I58		
3	Заработная плата	руб.	9I		
4	Строительные машины (прочие)	руб.	3		

I	2	3	4	5	6
	УI.Системы сжатого воздуха				
I	Затраты труда	чел.-ч	2I80		
2	Нормативная трудоемкость	чел.-ч	3750		
3	Заработная плата	руб.	I080		
4	Строительные машины (прочие)	руб.	2I85		
	УII. Лифт грузовой тротуарный				
I	Затраты труда	чел.-час	476	473	47I
2	Нормативная трудоемкость	чел.-ч	592	589	586
3	Заработная плата	руб.	272	272	270
4	Строительные машины	руб.	87	86	86
	УШ.Технологическое оборудование				
I	Затраты труда	чел.-час	278		
2	Нормативная трудоемкость	чел.-час	406		
3	Заработная плата	руб.	206		
4	Прочие машины	руб.	67		
	IX.Заглубленный резервуар технической воды емкостью 50м3				
I	Затраты труда (основание т.п. 090I-4.I8.89)	чел.-ч	907		

I	2	3	4	5	6
	Всего по объекту:				
I	Затраты труда	чел.-ч	I4058	I3839	I3590
2	Нормативная трудоемкость	чел.-ч	I6975	I662I	I6239
3	Заработная плата (основная)	руб.	7356	7245	7I07
4	Строительные машины	маш.-час	362	353	343
5	Прочие машины	руб.	4456	4379	4322

/Начальник отдела: В.А.Одиноков

Составил: начальник группы Л.Д.Морозова

Главный специалист по сметам Л.Т.Попова

gost.e-ecolog.ru