ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-27.86

БАШНЯ ЛИФТА МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 1100 КУБ.М

А Л Ь Б О М IУ

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Скопьная ул., 22

Сдано в печать IV 1987 года

Заказ № 5381 Тираж 50 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 21351-04

902-5-27.86

Башня лифта метантенков объемом 1100 куб.м

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	- 32,52 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция	- 6,31 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	- 23,68 тыс.руб.
I куб.м объема здания	- 43,84 руб.

Разработан
Государственным проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Рабочий проект утвержден МЖКХ РСФСР
Приказ № 111 от 4 марта 1986 г.
Введен в действие
институтом "Гипрокоммунводоканал"
Приказ № 40 от 12 марта 1986 г.

И.о.директора института Н.Г.Хазиков

Начальник сметного отдела В.Б.Карташов

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

I. Пояснительная записка 3

2. Объектная смета 5

3. Локальная смета № I - строительные работы 7

4. Локальная смета № 2 - отопление 34

5. Локальная смета № 3 - вентиляция 38

6. Локальная смета № 4 - приобретение и монтаж технологического оборудования 41

7. Локальная смета № 5 - электроосвещение 44

8. Локальная смета № 6 - монтаж электрооборудования, заземление и молниезащита ... 5I

9. Смета на изменение сметной стоимости строительства в зависимости от температурных зон 56

I0. Ведомость потребности в производственных ресурсах 60

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.
Сметная стоимость строительства определена на основе:

I. Единых районных единичных расценок (ЕРЕР-84) для первого территориального района (подрайон I).

2. Сметных цен на местные строительные материалы и изделия для Московской области, утвержденных распоряжением исполкома Мособлсовета от 7 января 1983 г. № 22Р.

3. Прейскурантов на машины и оборудование, введенных в действие с 01.01.82

4. Сборников расценок на монтаж оборудования в ценах 1984 года. Накладные расходы на строительные работы приняты в размере - 16,5%, на сантехнические работы - 13,3%, на металлоконструкции - 8,6%.

В смете выделена нормативная условно-чистая продукция, в составе которой учтены следующие накладные расходы:

- для строительных работ - 69% (уточняется при привязке);
- для сантехнических работ - 63%;
- для монтажа металлоконструкций - 41%;
- для монтажа оборудования и электромонтажа - 32%.

Плановые накопления НУЧП - 44%

На стоимость оборудования начислены следующие затраты:

- запасные части - 2%;
- тара и упаковка - 2%;
- транспортные расходы - 4%;
- заготовительно-складские расходы - I,2%;
- комплектация (от итога с запчастями) - 0,7%.

Сметная документация разработана для районов с расчетной температурой воздуха -30°. Для районов с температурой -20° и -40° составлена смета на изменение сметной стоимости в зависимости от температурных зон.

Земляные работы подсчитаны для сухих грунтов II группы.

Ведомость потребности в производственных ресурсах составлена на основании приложения II Инструкции СН 227-82.

Сметы составлены с применением ЭВМ (программа АВС-ЕС версия 5.3) на строительные работы и на приобретение и монтаж технологического оборудования. Исходные данные хранятся на магнитных носителях в архиве института.

Начальник сметного отдела В.Б.Карташов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту башни лифта метантенков объемом 1100 куб.м

Сметная стоимость - 32,52 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 6,31 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на расчетную единицу 1 м3 объема здания 60,21 руб.

1 м2 общей площади здания 1015,93 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работы	монтаж. работы	оборудован.	прочих затрат	всего	в т.числе основ. зарп.	в т.числе экспл. машин	нормат. условн. чистая прод.	един. изм.	к-во един. изм.	стоим. единицы измерен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1	Строительные работы	21,98	-	-	-	21,98	1,29	0,78	4,36	м3	540,2	40,69
2.	2	Отопление	0,35	-	-	-	0,35	0,04	-	0,09	м3	"	0,65
3.	3	Вентиляция	0,03	-	-	-	0,03	0,01	-	0,01	"	"	0,06
4.	4	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,60	8,84	-	9,44	0,63	0,24	1,53	"	"	17,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	5	Электроосвещение	-	0,5I	-	-	0,5I	0,09	0,04	0,22	м3	540,2	0,94
6.	6	Приобретение и монтаж электрооборудования, заземление и молниезащита	-	0,2I	-	-	0,2I	0,05	0,0I	0,I0	м3	540,2	0,39
		В с е г о:	22,36	I,32	8,84	-	32,52	2,II	I,07	6,3I			60,2I

И.о.директора института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

Начальник сметного отдела В.Б.Карташов

Составила старший инженер Н.В.Андреева

Проверил руководитель группы О.В.Аблясова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту башни лифта метантенков объемом II00 куб.м
на строительные работы

Основание: альбом I АР лист I÷4
КЖ лист I÷7
КМ лист I-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2I,98 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 4,36 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на расчетную единицу
I м3 объема здания 40,69 руб.
I м2 общей площади здания 686,69 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость, руб.			
						Всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	основная	эксплуат. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Земляные работы							
I.	ЕI-230 таб.29-I т.ч. п.I-II к-I,I	Разработка грунта I группы бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до I0 м Цена: 33,8 . I,I	I000м3	0,02	37,I8	I	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	ЕI-237 таб.29-8 т.ч.п.I.II к=I,I	Добавляется на последующие 20 м Цена: 27,7.I,I.2	I000м3	0,02	60,94	I	3 I	-	I -
3.	ЕI-I74 таб.22-I3 т.ч. п.I.II к=I,I5 т.ч. п.3.6 к=I,2	Погрузка растительного грунта экскаваторами в автотранспорт	I000м3	0,02	I79,59	4	8 3	-	3 I
4.	Е Ценник часть I стр.28	Транспорт грунта на I км	т	24,87	0,29	7	I5 7	-	7 -
5.	ЕI-I95 таб.25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортными средствами	I000м3	0,02	I3,20	I	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6.	EI-I75 таб.22-I4 т.ч. п.I.II к=I,I5 т.ч. п.3.6 к=I,2	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена:(I56+I48,09.I,I5).I,2	I000м3	0,23	2I3,86	49	I05 49	2	47 I9
7.	Е ценник часть I стр.28	Транспорт грунта на I км	т	394,I0	0,29	II4	243 II4	-	II4 -
8.	EI-I95 таб.25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортом	I000м3	0,23	I3,20	3	6 3	-	3 I
9.	EI-960 таб.80-2 т.ч.п.3.67 к=I,2	Подчистка грунта вручную Цена: 74,5.I,2	I00м3	0,I7	89,40	I5	32 I5	I5	-
I0.	EI-I75 таб.22-I4 т.ч. п.I.II к=I,I5	Погрузка грунта 2 группы на автомашины для обратной засыпки пазух Цена: I3I+I24,39.0,I5	I000м3	0,I3	I78,2I	23	49 23	I	22 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II.	Е Ценник часть I стр.28	Транспорт грунта на I км	т	235,20	0,29	68	I45 68	-	68 -
I2.	ЕI-968 таб.8I-2	Засыпка вручную пазух котлованов грунтом 2 группы	I00м3	0,20	46,00	9	20 9	9	-
I3.	ЕI-257 таб.3I-2 т.ч. п.I.II К=I,I	То же, бульдозером мощностью до 59квт с перемещением грунта до I0 м Цена: I8,9.I,I	I000м3	0,II	20,79	2	5 2	-	2 I
I4.	ЕI-268 таб.3I-I3 т.ч. п.I.II К=I,I	Добавляется 20м Цена: I0,8.I,2	I000м3	0,II	23,76	3	6 3	-	3 I
I5.	ЕI-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	I,I4	II,60	I3	28 I3	8	5 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6.	E8-I0 таб.3-I	Засыпка песком до отм. +0,00	м3	33,75	I0,70	36I	52 23	I3	I0 3
		Всего по разделу I:	руб.			848	720 333	48	285 38
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			674			
		накладные расходы	руб.			II2			
		накладные НУЧП	руб.			233			
		плановые накопления	руб.			62			
		плановые НУЧП	руб.			I49			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			848			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			720			
		Раздел 2. Фундаменты							
I7.	E6-I таб.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона МI00	м3	6,05	28,40	I72	I3 5	4	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8.	Е6-90 таб.II-I	Бетонные стены фундамента из бетона М200 Цена: 32,2+(27,4-25,8).I,02	м3	40,80	33,93	I380	I63 76	63	I3 4
I9.	Е6-I6 таб.I-I6	Железобетонная плита фундамента из бетона М200	м3	28,70	30,90	887	I08 5I	29	22 7
20.	С124-3	Арматура класса А3	т	I,32	270,00	356	-	-	-
2I.	Е6-84 таб.9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,03	355,00	II	3	I	-
22.	Е6-I68 таб.I5-9	Пояс из бетона М50 в фундаментах Цена: 42,3-(28,2-25,3).I,0I5	м3	0,90	39,36	35	II 5	4	I -
		Всего по разделу 2:	руб.			3575	298 I38	I0I	37 II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			284I			
		накладные расходы	руб.			469			
		накладные НУЧП	руб.			97			
		плановые накопления	руб.			265			
		плановые НУЧП	руб.			62			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3575			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			298			
		Раздел 3. Стены							
23.	Е8-62 таб.8-I	Стены наружные простые из камней керамических кладочных, при высоте этажа до 4 м с отм. 0,33 м до 0,00	м3	3,I6	39,60	I25	I8 9	6	3 I
24.	Е8-73 таб.9-I т.ч. п.I.II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, при высоте этажа более 4 м	м3	I86,94	45,I0	843I	I537 72I	594	I27 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25.	Е8-37 таб.5-4 т.ч. п.I.II	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа более 4 м	м3	40,98	34,00	I393	232 I09	84	25 7
26.	Е8-I3 таб.4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементная с жидким стеклом	I00м2	0,I2	86,50	I0	5 2	2	-
27.	Е7-445 таб.38-I0--I8 ЦСЦ том I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м Цена: 0,23+24,4х0,0025	шт.	34,00	0,29	I0	I7 8	3	5 2
28.	С пр-нт 06-08 п.7-6 ЦСЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3 марки IIР 38.I5.I2.22У (27шт.)	м3	I,08	64,40	70	-	-	-
29.	то же	То же, марки IIР2-I5.I2.I4 (6 шт.)	м3	0,I8	64,40	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30.	То же	То же, марки IIIPI-I2.I2.I4 (Iшт.)	м3	0,02	64,40	I	-	-	-
3I.	С I47-8	Арматура класса А-3	I00кг	0,8I	25,00	20	-	-	-
32.	СI47-I5	Арматура класса ВI	I00кг	0,I4	32,I0	5	-	-	-
33.	Е8-I89 таб.22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2ВП	4,72	42,20	I99	258 I2I	I20	I -
34.	Е8-I92 таб.22-4	На каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов добавлять по расценкам номер 8-I89	I00м2ВП	4,72	3,70	I7	37 I7	I7	-
35.	Е6-83 таб.9-7	Установка закладных изделий МН2-МН5,МН-7	т	0,08	44I,0	35	2I I0	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36.	Е7-719 таб.52-4	Эксплуатация грузо-пассажирских подъемников многоэтажных производственных зданий высотой до 30м	м2	34,43	4,I7	I44	306 I43	-	I43 55
37.	Е7-720 таб.52-5	На каждые последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке номер 7-7I9	м2	34,43	0,47	I6	34 I6	-	I6 6
		Всего по разделу 3	руб.			I3I56	2397 II24	836	288 96
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			I0456			
		накладные расходы	руб.			I726			
		накладные НУЧП	руб.			776			
		плановые накопления	руб.			974			
		плановые НУЧП	руб.			494			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I3I56			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			2397			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Перегородки							
38.	Е8-45 таб.5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,07	472,0	33	I0 4	4	-
		Всего по разделу 4	руб.			4I	I0 4	4	
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			33			
		накладные расходы	руб.			5			
		накладные НУЧП	руб.			3			
		плановые накопления	руб.			3			
		плановые НУЧП	руб.			2			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			4I			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Перекрытие							
39.	Е6-I74 таб.I6-2 т.ч. п.3.I к=I,04	Устройство безбалочных покрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки более 6 м Цена: 47,2+8,9I.0,04	м	2,65	47,20	I25	57 28	25	3 I
40.	СI24-I0	Арматура класса АI	т	0,005	338,00	I	-	-	-
4I.	СI24-I2	Арматура класса А3	т	0,28	325,00	9I	-	-	-
42.	Е6-83 таб.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	Т	0,02	44I,00	9	5 2	2	-
43.	Е6-I75 таб.I6-3	Устройство плиты покрытия из бетона М200	м3	0,65	38,50	25	5 2	2	-
44.	СI24-I0	Арматура класса АI	т	0,03	338,00	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45.	СI24-I2	Арматура класса А3	т	0,03	325,00	I0	-	-	-
46.	Е6-83 таб.9-7	Установка закладных деталей весом 4 кг	т	0,002	44I,0	I	-	-	-
47.	Е7-668 т.47-II-I.8	Установка опорных подушек Цена: 0,72+24,4.0,0279	шт.	2,00	I,40	3	3 I	I	-
48.	ЦСЦ том I п.2-4 СЦСЦШ 9-96	Опорные подушки из бетона М-200 объемом до 0,2 м3	м3	0,06	62,70	4	-	-	-
49.	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,09	25,00	2	-	-	-
50.	СI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I0	4I,30	4	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.			355	70 33	30	3 I
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб.			283			
		накладные расходы	руб.			47			
		накладные НУЧП	руб.			24			
		плановые накопления	руб.			25			
		плановые НУЧП	руб.			I5			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			355			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			70			
		Раздел 6. Покрытие							
5I.	Е7-2I4 т.I3-2-1,8	Укладка плит покрытия	шт.	4,00	9,83	39	28 I3	7	6 2
52.	С Пр-нт 06-08 п.9.I056 ЦСЦ том I43 п.II-I45	Плиты многопустотные ПК42.I0-4Т по серии I.I4I ВЫП60 толщиной I2 см, рассчитанные на нормативную нагрузку 660кг-м2 Цена: 7,36+0,I7+0,2	м2	I6,60	7,73	I28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53.	Е7-285 таб.I7-I	Установка крепежных деталей МС-I для крепления вентиляционных стаканов	т	0,00I	362,00	I	-	-	-
54.	Е7-209 таб.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте здания до 25 м	шт.	I,C0	2,43	2	4/2	I	I
55.	С Пр-нт 06-08 п.I-358 ЦСЦ п.8-238	Стаканы объемом до 0,I м3, СБ4А-I по серии I.494-24В.I	м3	0,06	90,20	5	-	-	-
56.	С I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,02	32,I0	I	-	-	-
57.	С I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,02	22,90	I	-	-	-
58.	С I47-24	Закладные детали	I00кг	0,06	4I,30	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59.	Е 8-59 таб.7-3	Анкеровка плит покрытия	т	0,004	I94,00	I	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.			223	32 I5	8	7 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			I78			
		накладные расходы	руб.			28			
		накладные НУЧП	руб.			I0			
		плановые накопления	руб.			I7			
		плановые НУЧП	руб.			7			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			223			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			32			
		Раздел 7. Кровля							
60.	ЕI2-286 таб.9-3 ЦСЦ том I42 п.9-328	Утепление пенобетонными плитами толщиной I20 мм объемным весом 500 кг/м3	I00м2	0,I9	338,4I	64	8 4	4	-
		Цена: I7,3+(I03.2,57).I,2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I.	EI2-299 таб.I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,I9	5I,60	I0	3 I	I	-
62.	EI2-I59 таб.2-I-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной мастике из трех слоев рубероида РМ-350 с защитным слоем из рубероида РК-420	I00м2	0,I9	254,00	48	I8 9	7	2 I
63.	EI2-277 таб.8-2	Устройство обрамления на фасадах без водосточных труб	I00м2	0,26	9,43	2	I I	I	-
64.	EI2-280 таб.8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,I3	I92,00	25	I3 6	6	-
		Всего по разделу 7	руб.			I87	43 2I	I9	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			I49			
		накладные расходы	руб.			25			
		накладные НУЧП	руб.			I4			
		плановые накопления	руб.			I3			
		плановые НУЧП	руб.			I0			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I87			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			43			
		Раздел 8. Полы							
65.	ЕII-6 таб.I-6	Уплотнение грунта щебнем толщиной 300 мм	м3	5,25	I6,00	84	32 I6	I0	6 2
66.	ЕII-II таб.I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,75	29,30	5I	6 3	3	-
67.	ЕII-69 таб.II-3	Цементно-песчаный пол толщиной 20 мм	I00м2	0,I8	84,70	I5	6 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68.	ЕII-70 таб.II-4	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины покрытия Цена: I5.6	I00м2	0,I8	90,00	I6	2 I	I	-
69.	ЕII-69 таб.II-3	Цементно-песчаный пол толщиной 20 мм по плите перекрытия ПМ-I	I00м2	0,09	84,70	8	3 I	I	-
70.	ЕII-77 таб.II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,09	9,83	I	2 I	I	-
		Всего по разделу 8	руб.			22I	5I 25	I9	6 2
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I75			
		накладные расходы	руб.			29			
		накладные НУЧП	руб.			I6			
		плановые накопления	руб.			I7			
		плановые НУЧП	руб.			I0			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			22I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			5I			
		Раздел 9. Проемы							
		О к н а							
7I.	ЕI0-72 таб.I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проема до 2 м2	м2	5,08	3,0I	I5	I3 6	5	I
72.	СI22-7	Блоки оконные одностворные с форточными створками, марка ОСI5-9	м2	5,08	I8,50	94	-	-	-
73.	СIII-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами	компл.	4,00	0,86	3	-	-	-
74.	ЕI5-707 таб. 20I-2	Остекление деревянных спаренных переплетов оконным 3 мм стеклом Цена: 242.2	I00м2	0,05	484,00	24	6 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Двери							
75.	EIO-I05 таб.20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	IO,30	I,45	I5	20/9	6	3/I
76.	EIO-I40 таб.26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	6,I8	I,34	8	3/I	I	-
77.	CI22-280	Блоки дверные наружные щитовые марки ДНГ 2I-IO	м2	6,I8	I6,80	I04	-	-	-
78.	CI22-273	Блоки дверные внутренние щитовые марки ДГ 2I-IO	м2	2,06	I4,80	30	-	-	-
79.	CI22-28I	Блоки дверные наружные щитовые марки ДНО 2I-IO	м2	2,06	I4,80	30	-	-	-
80.	CIII-446-I	Приборы для дверей входных в здание однопольных	компл.	3,00	6,73	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8I.	СIII-448-I	То же, для дверей входных в помещение однопольных	компл.	2,00	2,97	6	-	-	-
82.	СIII-383	Отверстие для стекла в дверном блоке ДН02I-I0 затянуть сеткой с ячейками 20,20 мм	м2	0,36	I,I8	I	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.			44I	42 I9	I5	4 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			350			
		накладные расходы	руб.			58			
		накладные НУЧП	руб.			I3			
		плановые накопления	руб.			33			
		плановые НУЧП	руб.			9			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			44I			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I0. Металлоконструкции							
83.	Е9-46 таб.7-I	Монтаж лестниц с ограждениями Цена: 58+I3,8.0,I	т	2,52	59,38	I50	220 II9	38	8I 30
84.	Е9-47 таб.7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой стали Цена: 46,8+I9.0,I	т	2,53	48,70	I23	I80 98	53	45 I4
85.	Е9-94 таб.I2-I	Монтаж балок при высоте здания до 25 м Цена: 29,2+87.0,I	т	I,I9	30,07	36	53 28	II	I7 6
86.	Е9-2I0 таб.32-I3	Монтаж кронштейнов Цена: 42,9+2I,3.0,I	т	0,0I	45,03	I	I	-	-
87.	СI2I-I975	Стоимость металлоконструкций лестниц	т	I,66	358,00	594	-	-	-
88.	СI2I-I979	То же, площадок	т	2,53	326,00	825	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
89.	СI2I-I98I	Стоимость металлоконструкций ограждений	т	0,86	327,00	28I	-	-	-
90.	СI2I-I949	То же,балок перекрытий и площадок	т	I,I9	265,00	3I5	-	-	-
9I.	СI2I-20I9	Стоимость кронштейнов	т	0,0I	356,00	4	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб.			273I	454 245	I02	I43 50
		в том числе:							
		стоимость металломонтажных работ	руб.			2329			
		накладные расходы	руб.			200			
		накладные НУЧП	руб.			I0I			
		плановые накопления	руб.			202			
		плановые НУЧП	руб.			I07			
		в сего, стоимость монтажных работ	руб.			273I			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			454			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел II. Отделочные работы							
92.	ЕI5-2I0 таб.52-3	Штукатурка плоских откосов цементно-известковым раствором	I00м	0,29	34,60	I0	I2 5	5	-
93.	ЕI5-543 таб.I56-6--23	Поливинилацетатная окраска откосов	I00м2	0,06	33,20	2	I	-	-
		Внутренняя отделка							
94.	ЕI5-297 таб.59-4	Подготовка потолков под окраску	I00м2	0,37	20,70	8	I5 7	7	-
95.	ЕI5-509 таб.I53-2	Окраска потолков известковой краской	I00м2	0,37	3,I3	I	2 I	I	-
96.	ЕI5-509 таб.I53-2	Окраска стен лестничной клетки известковой краской	I00м2	2,05	3,I3	6	II 5	5	-
97.	ЕI5-509 таб.I53-2	То же, стен посадочной площадки и машинного помещения	I00м2	I,58	3,I3	5	8 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
98.	Е8-57 таб.7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	I,45	I3,I0	I9	40 I9	I9	-
99.	Е15-6I4 таб.I64-8	Окраска металлических балок, лестниц, площадок и ограждений масляной краской за 2 раза	I00м2	I,67	60,50	I0I	I37 64	64	-
I00.	Е15-6I4 таб.I64-8	То же, закладных деталей МН1-МН7	I00м2	0,03	60,50	2	2 I	I	-
I0I.	Е8-I94 таб.22-6	Устройство лесов для отделочных работ	I00м2ГП	0,04	7I,I0	3	4 2	2	-
I02.	Е8-I95 таб.22-7	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке номер 8-I94 (при высоте I3,I-I,7) Цена: 44,4.3	I00м2ГП	0,04	I33,20	5	8 4	4	-
		Всего по разделу II	руб.			202	240 II2	II2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе: стоимость общестроительных работ	руб.			I62			
		накладные расходы	руб.			26			
		накладные НУЧП	руб.			77			
		плановые накопления	руб.			I4			
		плановые НУЧП	руб.			49			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			202			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			240			
		Всего по смете:	руб.			2I98I	4357 2069	I294	775 202

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

Начальник сметного отдела В.Б.Карташов

Исходные данные:

Составил старший инженер Т.И.Лисовская

Проверил руководитель группы О.В.Аблясова

Перфорация:

Подготовил О.Б.Филиппова

Проверил Е.В.Саврасова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту башни лифта метантенков объемом II00 куб.м
на отопление

Основание: альбом . ОВ, листы I,2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,09 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на расчетную единицу
I м3 объема здания 0,65 руб.
Iм2 общей площади здания I0,93 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуат. машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3		5	6	7	8	9	I0
I.	ЕI6-35 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. I5 мм	м	35,00	0,86	30	I6 7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	ЕI6-36 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	6,00	0,9I	5	3/I	I	-
3.	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды давлением I,6 МПА диаметром I5 мм	шт.	4,00	I,20	5	-	-	-
4.	ЕI8-I09 т.5-I	Установка радиатора МI40АО	экм	26,95	7,66	206	I8/9	7	2/I
5.	СI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром 20мм	шт.	2,00	I,43	3	-	-	-
6.	ЕI6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	I00м	0,4I	3,94	2	3/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7.	ЕI5-6I4 т.I64-8	Окраска труб и радиаторов	I00м2	0,62	55,60	34	52 24	24	-
		Всего по смете	руб.			349	92 43	4I	2 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			34			
		накладные расходы	руб.			6			
		накладные НУЧП	руб.			I7			
		плановые накопления	руб.			3			
		плановые НУЧП	руб.			II			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			43			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			52			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			25I			
		накладные расходы	руб.			33			
		накладные НУЧП	руб.			I2			
		плановые накопления	руб.			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб.			9			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			306			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			40			

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр
Начальник сметного отдела В.Б.Карташов

Исходные данные:
Составил старший инженер Т.И.Лисовская
Проверил руководитель группы О.В.Аблясова

Перфорация:
Подготовил Л.В.Кошман
Проверил Е.В.Саврасова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту башни лифта метантенков объемом II00 куб.м

на вентиляцию

Основание: альбом I ОВ, листы I,2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,0I тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на расчетную единицу I м3 объема здания	0,06 руб.
Iм2 общей площади здания	0,94 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, в руб.			
						Всего	нормат. условно-чистая продук. / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуат. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	Е20-535 т.I3 п.I	Узел прохода вент-шахт через покрытие УШ-00	шт.	I,00	II,90	I2	4 / 2	2	-
2.	Е20-526 т.I2-I	Дефлектор Д=250мм	шт.	I,00	9,25	9	5 / 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	Е20-2 т.I-I	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали толщиной 0,5мм, диаметром 250 мм	м2	0,79	5,35	4	2 I	I	-
4.	Е15-6I4 т.I64-8	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0I	55,60	I	I	-	-
		Всего по смете	руб.			32	I2 5	5	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			I			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			I			
		Стоимрсть сантехнических работ	руб.			25			
		накладные расходы	руб.			4			
		накладные НУЧП	руб.			3			
		плановые накопления	руб.			2			
		плановые НУЧП	руб.			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3I			
		нормат.условно-чистая продукция	руб.			II			

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

Начальник сметного отдела В.Б.Карташов

Исходные данные:

Составил старший инженер Т.И.Лисовская

Проверил руководитель группы О.В.Аблясова

Перфорация:

Подготовил Л.В.Комман

Проверил Е.В.Саврасова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту башни лифта метантенков объемом II00 куб.м
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: альбом I чертежи АР, лист I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 9,44 тыс.руб.

в том числе:
а) оборудование 8,84 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,60 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I,53 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на расчетную единицу
I м3 объема здания I7,48 руб.
I м2 общей площади здания 294,9I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукц.	в том числе: основная зарплата	эксплуат. машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж							
I.	I9-06 п.I5-005	Лифт грузовой и пассажирский г/п 500 кг, скорость I м/сек, число остановок 2	шт.	I,00	8240,00	8240	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	Ц3-560-2	Лифт пассажирский в глухой шахте, с верхним машинным помещением, с раздвижными автоматическими дверями, грузоподъемность 500 кг	лифт	I,00	966,00	966	I529 869	632	237 83
3.	Ц3-560-4	За каждую остановку менее указанную в характеристике, лифта уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 500 кг	остан.	I,00	652,00	652	-	-	-
4.	Ц3-560-6	За каждый метр высоты шахты, менее указанной в характеристике, лифта уменьшать для лифтов грузоподъемность до I000 кг	м	I,00	263,07	263	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.			9448	I529 869	632	237 83
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.			8240			
		тара и упаковка	руб.			I65			
		транспортные расходы	руб.			336			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		заготовительно-складские расходы	руб.			I05			
		Всего, стоимость оборудования				8846			
		Стоимость монтажных работ	руб.			5I			
		накладные расходы	руб.			506			
		накладные НУЧП	руб.			278			
		плановые накопления	руб.			45			
		плановые НУЧП	руб.			382			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			602			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			I529			
		Всего по смете:	руб.			9448	I529 869	632	237 83

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр
Начальник сметного отдела В.Б.Карташов
Исходные данные:
Составил старший инженер Н.Н.Федорова
Проверил руководитель группы Е.Г.Надежина
Перфорация:
подготовил Л.В.Котман
проверил Е.В.Саврасова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту башни лифта метантенков объемом II00 куб.м
на эл. освещение

Основание: спецификация № 90.С0 лист I46 альбом II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,5I тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудование	-
б) монтажные работы	0,5I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,22 тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на расчетную единицу	
Iм3 объема здания	0,94 руб.
Iм2 общей площади здания	I5,93 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто / нетто, един.	Масса, т брутто / нетто, общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основной зараб. платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуат. машин / в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основной зараб. платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуат. машин / в т.ч. зараб. платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтажные работы												
I.8-6I2-9		Установить щиток осветительный ОЩВ-6А	шт.	I		-	2,62	I,62	0,04 / 0,02	-	3	2	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-6I0-2	То же, ящик с понижающим трансформатором	шт.	I			-	I,79	0,943	0,02 0,0I	-	2	I	-
3.	8-603-I	Светильники-плафоны, закрепляемые на стене	шт.	I8			-	I,03	0,35	0,0I	-	I9	6	-
4.	8-59I-8	Розетка брызгозащищенная	I00шт.	0,05			-	30,0	I9,5	I,02 0,II	-	2	I	-
5.	8-59I-3	Выключатель брызгозащищенный	"	0,07			-	49,8	38,4	I,04 0,06	-	3	3	-
6.	8-522-I	Переключатель ПП2-I0/Н2 - двухполюсный	шт.	4			-	2,6	I,26	0,06 0,0I	-	I0	5	-
7.	8-592-I	Патрон настенный	"	4			-	0,I54	0,III	-	-	I	I	-
8.	8-400-I	Кабель марки АВВГ сечен.до I0кв.мм, прокладываемый на скобах	I00м	2,85			-	60,8	23,4	I4,4 8,4	-	I73	67	4I 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		И т о г о:										2I3	86	4I/24
		Накладные расходы 87%	руб.		86x0,87=							75		
		И т о г о:	руб.									288	86	4I/24
		Плановые накопления 8%	руб.									23		
		Итого по Iразделу:	руб.									3II	86	4I/24
		Нормативная условно-чистая продукция - 86+4I+(86+4I)x0,32+(86+4I)x0,4I=224 руб.												
		II. Материалы, не учтенные ценниками												
I.	I5-I7 п.2-2I7	Осветительный щиток ОЩВ-6А	шт.	I		-		36,0	-	-	-	36	-	-
2.	I5-I7 п.2-346	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	"	I		-		I2,70	-	-	-	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-07 (I973г.) доп.20 п.3-I67 к-0,98	Светильник НПОI9х60/Р^{2}·0-03У4 I,45х0,98=	шт.	I2			-	I.42	-	-	-	I7	-	-
4.	I5-07 п.3-0I8	То же,НП020хI00/ Р2,0-03У4	"	4			-	I,40	—	-	-	6	-	-
5.	I5-07 (I973г.) доп.I8 п.I-236 к-0,98	То же,НПП 0IхI00/П63 6,0х0,98=	"	2			-	5,88	-	-	-	I2	-	-
6.	I5-04 п.I7-09I	Розетка брызго-защищенная	"	5			-	0,65	-	-	-	3	-	-
7.	ССРСЦ ч.5 п.87 стр.I99	Выключатель брызгозащищенный	"	5			-	0,96	-	-	-	5	-	-
8.	-"- п.32 стр.I97	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2	"	4			-	5,2	-	-	-	2,I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	-"- п.I8 стр.I75	Светильник ручной переносной РВО-42	шт.	I			-	4,09	-	-	-	4	-	-
I0.	ССРСЦ ч.У стр.I9I	Лампа накаливания Б220-60	шт.	I8			-	0,I02	-	-	-	2	-	-
II.	-"-	То же, Б220-I00	"	4			-	0,I08	-	-	-	I	-	-
I2.	-"-	То же, МО36-40	"	I			-	0,083	-	-	-	-	-	-
I3.	-"- стр.59	Кабель марки АВВГ-600 в сеч. 2хI0 кв.мм	км	0,02			-	306,0	-	-	-	6	-	-
I4.	-"- стр.60 к-I,2	То же, но сеч. 3х4+Iх2,5 кв.мм 227хI,2=	"	0,07			-	272,4	-	-	-	I9	-	-
I5.	-"- стр.60	То же, но сеч. 3х2,5 кв.мм	"	0,025			-	I9I,0	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	-"- стр.59	То же, но сеч. 2х2,5 кв.мм	км	0,I7		-		I66,0	-	-	-	28	-	-
		И т о г о:	руб.									I78		
I7.		Транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы по:												
		поз.I - 7,6%	руб.	36								3		
		поз.2 - 7,7%	руб.	I3								I		
		поз.3-5 - 8,2%	руб.	35								3		
		поз.6 - 8,2%	руб.	3								-		
		И т о г о:	руб.									I85		
I8.		Плановые накопления 8%	руб.									I5		
		Итого по II разделу:	руб.									200		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ИТОГОВ ПО СМЕТЕ:

I. Монтажные работы	руб.	3II
II. Материалы	руб.	200
Всего:	руб.	5II

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

Начальник ЭТО А.К.Кулагин

Составил старший инженер Л.И.Сергеева

Проверил руководитель группы А.А.Завьялова

21351-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту башни лифта метантенков объемом II00 куб.м на приобретение и монтаж эл.оборудования, заземление и молниезащиту

Основание: спецификация № 30,С0 лист I-6 альбом II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,2I тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	-
б) монтажные работы	0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,I0 тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на расчетную единицу	
Iм3 объема здания	0,39 руб.
Iм2 общей площади здания	6,56 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основной зараб. платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основной зараб. платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата
					ед.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I.	8-52I-I0	Установить ящик силовой ЯВЗ-I00	шт.	I			-	4,I8	I,55	0,08 0,02	-	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	34-546 применит. с н/р	Стержневой молниеприемник СМ-2 6,4IxI,65=	шт.	I		-		7,47	I,78	-	-	7	2	=
3.	I-960 I-968 с н/р	Рытье и засыпка траншеи в гр.II категории для прокладки шин заземления I,205xI,I65	м3	28,0		-		I,40	I,205	-	-	39	34	
4.	8-47I-2	Шина заземления сеч. 40х4 кв.мм в траншее	I00м	0,70		-		27,0	6,8	0,8 0,I	-	I9	5	I -
5.	8-47I-3	Электроды заземления из круглой стали диам.I2 мм	шт.	2		-		I,0	0,3I	0,03 0,0I	-	2	I	-
6.	8-400-I	Кабель АВВГ сеч. сеч.до I0 кв.мм с креплением скобками	I00м	0,27		-		60,8	23,4	I4,4 8,4	-	I6	6	4 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-I47-3	Металлоконструкции разные сварные	т	0,05		-	377,0	24,9	3,08 I,02	-	I9	I	-
8.	8-I53-2I	Разделки концевые сухие для кабеля с пластмассовой изоляцией сечен. до I6 кв.мм	шт.	2		-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
		И т о г о:	руб.								I09	52	5 2
		Накладные расходы 87%	руб.		52х0,87=						45	-	-
		И т о г о:	руб.								I54	52	5 2
		Плановые накопления 8%	руб.								I2		
		Итого по I разделу:	руб.								I66	52	5 2
		Нормативная условно-чистая продукция 52+5+(52+5)х0,32+(52+5)х0,44=I00руб.											
		II. Материалы, не учтенные ценниками											
I.	I5-I7 2-252	Ящик силовой ЯВЗ-I00	шт.	I		-	26,0	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	ССРСЦ ч.У стр.60 к-I,2	Кабель АВВГ-660в сечен.3х4+Iх2,5 кв.мм 227хI,2=	км	0,027			-	272,4	-	-	-	7	-	-
3.	-"- ч.I стр.66	Труба стальная диам. 32 мм	м	2,65			-	0,54	-	-	-	I	-	-
4.	-"-	То же, но диам. 50 мм	"	3,I5			-	0,86	-	-	-	3	-	-
		И т о г о:	руб.									37		
		Транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы по поз.I-7,6%	руб.	26			-	0,076	-	-	-	2	-	-
		И т о г о:	руб.									39		
		Плановые накопления 8%	руб.									3		
		Итого по II разделу:	руб.									42		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ИТОГОВ ПО СМЕТЕ:

I. Монтаж	руб.	I66
II. Материалы	руб.	42
Всего:	руб.	208

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

Начальник ЭТО А.К.Кулагин

Составил ст.инженер Л.И.Сергеева

Проверил руководитель группы А.А.Завьялова

С М Е Т А

к типовому проекту башни лифта метантенков объемом 1100 куб.м на изменение сметной стоимости строительства в зависимости от температурных зон

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость

Исключается при температуре -20°	0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,02 тыс.руб.
Добавляется при температуре -40°	0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,02 тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на расчетную единицу	
1м3 объема здания	-

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция	основная зарплата	эксплуат. машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Исключается из локальной сметы № 2 при температуре -20°							
		Отопление							
1.	ЕI8-109 табл.5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140АО высотой 582 мм	экм	7,70	7,66	59	5 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	EI5-6I4 т.I64-8	Окраска радиаторов	I00м2	0,I6	55,60	9	I4 6	6	-
		Всего:	руб.			84	I9 8	8	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			9			
		накладные расходы	руб.			2			
		накладные НУЧП	руб.			4			
		плановые накопления	руб.			I			
		плановые НУЧП	руб.			3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I2			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			I4			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			59			
		накладные расходы	руб.			8			
		накладные НУЧП	руб.			2			
		плановые накопления	руб.			5			
		плановые НУЧП	руб.			I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			72			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавляется к локальной смете № 2 при температуре -40 градусов							
3.	ЕI8-I09 табл.5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных, тип М-I40АО, высотой 582 мм	экм	7.70	7,66	59	5 2	2	-
4.	ЕI5-6I4 т I64-8	Окраска радиаторов	I00м2	0,I6	55,60	9	I4 6	6	-
		Всего:	руб.			84	I9 8	8	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	рбб.			9			
		накладные расходы	руб.			2			
		накладные НУЧП	руб.			4			
		плановые накопления	руб.			I			
		плановые НУЧП	руб.			3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I2			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.			59			
		накладные расходы	руб.			8			
		накладные НУЧП	руб.			2			
		плановые накопления	руб.			5			
		плановые НУЧП	руб.			I			
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			72			
		норматив.условно-чистая продукция	руб.			5			

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

Начальник сметного отдела В.Б.Карташов

Исходные данные:

Составил старший инженер Т.И.Лисовская

Проверил руководитель группы О.В.Аблясова

Перфорация:

Подготовил Л.В.Кошман

Проверил Е.В.Саврасова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту башни лифта метантенков объемом 1100 куб.м

№№ пп	Р е с у р с ы		Количество в зависимости от температурных зон		
			-30	-20	-40
I	2		3	4	5
	Строительные работы				
I.	Затраты труда,	чел.-ч.	2260	2260	2260
2.	Заработная плата,	руб.	1496	1496	1496
3.	Строительные машины,	руб.	573	573	573
	Санитарно-технические работы				
4.	Затраты труда,	чел.-ч.	79	50	109
5.	Заработная плата,	руб.	47	39	55
6.	Строительные машины,	руб.	1	1	1
	Монтажные работы				
	Монтаж технологического оборудования				
7.	Затраты труда,	чел.-ч.	950	950	950

I	2		3	4	5
8.	Заработная плата,	руб.	7I5	7I5	7I5
9.	Строительные машины,	руб.	I54	I54	I54
	Монтаж электроосвещения				
I0.	Затраты труда,	чел.-ч.	I48	I48	I48
II.	Заработная плата,	руб.	II0	II0	II0
I2.	Строительные машины,	руб.	4I	4I	4I
	Монтаж электрооборудования, молниезащиты и заземления				
I3.	Затраты труда,	чел.-ч.	93	93	93
I4.	Заработная плата,	руб.	54	54	54
I5.	Строительные машины	руб.	5	5	5
	ВСЕГО: затраты труда	чел.-ч	3530	350I	3560
		чел.-дн.	5I7	5I3	52I

I	2		3	4	5
	Заработная плата,	руб.	2422	2414	2430
	Строительные машины,	руб.	774	774	774

Начальник сметного отдела — В.Б.Карташов
Составил старший инженер — Н.В.Андреева
Проверил руководитель группы — О.В.Аблясова

gost.e-ecolog.ru