ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРм 81-03-02-2001**

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

# ТЕРм-2001

**Алтайский край**

# Часть 2

## ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

gost.e-ecolog.ru

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

## ТЕРм 81-03-02-2001

**Алтайский край**

## Часть 2

## ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**Издание официальное**

**Барнаул 2010**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.**

**ТЕРм 81-03-02-2001 Часть 2. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Алтайский край.**

Барнаул 2010 – 9 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

**СОГЛАСОВАНЫ**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ Алтайский край

ТЕРм-02-2001

# Часть 02. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ** | | | | | | |
| | **Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА** | | | | | | |
| **Таблица 02-01-001** | **Рамы лесопильные.** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | |
| | **Рама лесопильная одноэтажная, масса:** | | | | | | |
| 02-01-001-01 | 4,5 т | 2063,51 | 881,22 | 690,32 | 36,34 | 491,97 | 114 |
| 02-01-001-02 | 6 т | 2676,16 | 1113,12 | 1004,32 | 85,65 | 558,72 | 144 |
| | **Рама лесопильная двухэтажная, масса:** | | | | | | |
| 02-01-001-03 | 20 т | 9455,86 | 3710,40 | 3160,87 | 162,86 | 2584,59 | 480 |
| 02-01-001-04 | 25 т | 11490,44 | 4305,61 | 4328,23 | 335,26 | 2856,60 | 557 |
| 02-01-001-05 | Рама коротышевая и горизонтальная, масса 6,6 т | 2805,35 | 1313,76 | 1104,64 | 87,79 | 386,95 | 168 |
| **Таблица 02-01-002** | **Околорамная механизация и линии для сортировки и формирования пакетов пиломатериалов.** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | |
| 02-01-002-01 | Тележка впередирамная с гидравлическим управлением, масса 2,2 т | 875,00 | 521,00 | 335,43 | 17,63 | 18,57 | 67,4 |
| | **Устройство рейкоотделительное, масса:** | | | | | | |
| 02-01-002-02 | 1 т | 718,59 | 491,88 | 214,98 | 5,70 | 11,73 | 62,9 |
| 02-01-002-03 | 2 т | 957,09 | 579,46 | 363,47 | 12,90 | 14,16 | 74,1 |
| **Таблица 02-01-003** | **Станки круглопильные, балансирные, форматные и концеравнители паркетные.** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | |
| | **Станок круглопильный, балансирный, форматный, концеравнитель паркетный, масса:** | | | | | | |
| 02-01-003-01 | 5 т | 1685,90 | 881,22 | 533,72 | 39,17 | 270,96 | 114 |
| 02-01-003-02 | 10 т | 4995,90 | 2643,66 | 1476,27 | 79,37 | 875,97 | 342 |
| | **Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА** | | | | | | |
| **Таблица 02-01-023** | **Станки строгальные, фуговальные, рейсмусовые.** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса:** | | | | | | |
| 02-01-023-01 | 5 т | 1178,13 | 564,29 | 469,31 | 22,99 | 144,53 | 73 |
| 02-01-023-02 | 7 т | 1719,01 | 742,08 | 680,33 | 52,02 | 296,60 | 96 |

## Таблица 02-01-024 Станки фрезерные.

Измеритель: **1 шт.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-024-01 | Станок фрезерный, масса 6 т | 1769,44 | 664,70 | 915,91 | 54,52 | 188,83 | 85 |

## Таблица 02-01-025 Станки сверлильно-долбежные.

Измеритель: **1 шт.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Станок сверлильно-долбежный, масса:** | | | | | | |
| 02-01-025-01 | 5 т | 1250,54 | 589,80 | 470,98 | 23,90 | 189,76 | 76,3 |
| 02-01-025-02 | 10 т | 2996,64 | 935,33 | 1418,44 | 89,07 | 642,87 | 121 |

## Таблица 02-01-026 Станки шлифовально-полировальные.

Измеритель: **1 шт.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-026-01 | Станок шлифовально-полировальный, масса 20 т | 5091,80 | 2252,16 | 2465,88 | 143,04 | 373,76 | 288 |

# ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

## Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ КЛЕИЛЬНО-СБОРОЧНОЕ

## Таблица 02-02-001 Станки разные.

Измеритель: **1 шт.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-001-01 | Станок для проклейки торцов шпона, масса 1 т | 533,18 | 257,47 | 154,37 | 7,97 | 121,34 | 33,7 |
| 02-02-001-02 | Станок для облицовки кромок мебельных щитов, масса 5 т | 1383,45 | 557,72 | 551,36 | 28,00 | 274,37 | 73 |

## Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ

## Таблица 02-02-011 Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели.

Измеритель: **1 т**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Линия автоматическая или полуавтоматическая:** | | | | | | |
| 02-02-011-01 | обработки и фанерования кромок мебели | 354,87 | 105,57 | 168,90 | 9,16 | 80,40 | 13,5<br>42,31 |
| 02-02-011-02 | фанерования пластей мебельных щитов | 759,35 | 219,74 | 489,78 | 20,64 | 49,83 | 28,1<br>35,45 |
| 02-02-011-03 | шлифования и полирования мебели | 335,67 | 105,57 | 179,07 | 9,64 | 51,03 | 13,5<br>38,44 |
| 02-02-011-04 | лакирования полиэфирными лаками пластей мебельных щитов | 939,82 | 606,05 | 245,53 | 10,39 | 88,24 | 77,5<br>36 |
| 02-02-011-05 | фугования и строгания брусковых деталей мебели | 544,75 | 281,52 | 183,13 | 10,23 | 80,10 | 36<br>16,5 |
| 02-02-011-06 | фугования и строгания заготовок для производства стульев | 469,01 | 167,35 | 183,92 | 11,17 | 117,74 | 21,4<br>5,1 |
| 02-02-011-07 | шлифования деталей для производства стульев | 479,12 | 159,53 | 186,30 | 11,51 | 133,29 | 20,4<br>10,73 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

### Таблица 02-02-021 Станки лущильные, кромкофуговальные, реброс-клеивающие, усовочные, шпонопочиночные.

Измеритель: **1 шт.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-021-01 | Станок лущильный, кромкофуговальный, реброс-клеивающий, усовочный, шпонопочиночный, масса 12 т | 3538,27 | 1126,08 | 1769,19 | 89,00 | 643,00 | 144 |

### Таблица 02-02-022 Сушилки.

Измеритель: **1 т**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-022-01 | Сушилка роликовая с паровым подогревом | 868,79 | 630,43 | 203,66 | 7,68 | 34,70 | 79,7<br>102,4 |

## Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИЧЕК

### Таблица 02-02-030 Автоматы и линии.

Измеритель: **1 шт.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-030-01 | Автомат для изготовления коробков, масса 2 т | 705,47 | 287,13 | 239,57 | 15,68 | 178,77 | 36,3 |
| | Измеритель: **1 т** | | | | | | |
| 02-02-030-02 | Линия для изготовления спичек и автоматического наполнения коробков | 480,74 | 245,55 | 208,16 | 22,58 | 27,03 | 31,4<br>48,7 |

### Таблица 02-02-031 Станки делительные, лущильные, соломкорубительные и коробконабивочные.

Измеритель: **1 шт.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Станок:** | | | | | | |
| 02-02-031-01 | делительный, лущильный, соломкорубительный, масса 7 т | 2455,52 | 1043,55 | 1051,14 | 62,98 | 360,83 | 135 |
| 02-02-031-02 | коробконабивочный, масса 2,8 т | 1782,80 | 1149,54 | 519,99 | 26,55 | 113,27 | 147 |

## Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ

### Таблица 02-02-041 Станки.

Измеритель: **1 шт.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-041-01 | Станок древошерстный, масса 3,2 т | 1462,21 | 606,05 | 589,34 | 33,19 | 266,82 | 77,5 |
| | Измеритель: **1 компл.** | | | | | | |
| 02-02-041-02 | Станок с программным управлением для раскроя плит, масса 18 т | 6558,99 | 2267,80 | 3057,47 | 171,55 | 1233,72 | 290 |

### Таблица 02-02-042 Мельницы.

Измеритель: **1 шт.**

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02-02-042-01 | Мельница молотковая тонкого помола древесной муки, масса до 3 т | 913,74 | 442,16 | 266,24 | 13,90 | 205,34 | 57,2 |
| **Таблица 02-02-043** **Линии для изготовления оконных и дверных блоков.** Измеритель: **1 т** | | | | | | | |
| | **Линия:** | | | | | | |
| 02-02-043-01 | сращивания брусков оконных и дверных блоков по длине | 386,48 | 181,83 | 167,08 | 10,14 | 37,57 | 23,8 / 9,55 |
| 02-02-043-02 | профильной обработки брусков коробок оконных и дверных блоков | 407,25 | 181,83 | 163,77 | 10,41 | 61,65 | 23,8 / 9,64 |
| 02-02-043-03 | профильной обработки створок оконных и дверных блоков | 366,48 | 163,50 | 151,82 | 8,51 | 51,16 | 21,4 / 16,2 |
| 02-02-043-04 | раскроя листовых и плитных материалов оконных и дверных блоков | 423,78 | 154,33 | 180,53 | 9,26 | 88,92 | 20,2 / 31,86 |

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

# СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 02. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . 3
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ . . . 3
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА . . . 3
Таблица 02-01-001 Рамы лесопильные. . . . 3
Таблица 02-01-002 Околорамная механизация и линии для сортировки и формирования пакетов пиломатериалов. . . . 3
Таблица 02-01-003 Станки круглопильные, балансирные, форматные и концеравнители паркетные. . . . 3
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА . . . 3
Таблица 02-01-023 Станки строгальные, фуговальные, рейсмусовые. . . . 3
Таблица 02-01-024 Станки фрезерные. . . . 4
Таблица 02-01-025 Станки сверлильно-долбежные. . . . 4
Таблица 02-01-026 Станки шлифовально-полировальные. . . . 4
ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ . . . 4
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ КЛЕЙЛЬНО-СБОРОЧНОЕ . . . 4
Таблица 02-02-001 Станки разные. . . . 4
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ . . . 4
Таблица 02-02-011 Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели. . . . 4
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА . . . 5
Таблица 02-02-021 Станки лущильные, кромкофуговальные, реброскленвающие, усовочные, шпонопочиночные. . . . 5
Таблица 02-02-022 Сушилки. . . . 5
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИЧЕК . . . 5
Таблица 02-02-030 Автоматы и линии. . . . 5
Таблица 02-02-031 Станки делительные, лущильные, соломкорубительные и коробконабивочные. . . . 5
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ . . . 5
Таблица 02-02-041 Станки. . . . 5
Таблица 02-02-042 Мельницы. . . . 5
Таблица 02-02-043 Линии для изготовления оконных и дверных блоков. . . . 6

gost.e-ecolog.ru