ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-36-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Алтайский край

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-36-2001

Алтайский край

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Издание официальное

Барнаул 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-36-2001 Часть 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ. Алтайский край.

Барнаул 2010 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Алтайский край

ТЕР-36-2001

Часть 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ						
	Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ						
Таблица 36-01-001	**Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:						
36-01-001-01	из несвязных грунтов катками массой до 16 т	3659,16	102,87	2927,09	207,80	629,20	15,85
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-02	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т	3023,76	91,83	2302,73	160,39	629,20	14,15
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-03	из связных грунтов катками массой до 16 т	5719,11	201,71	5033,40	393,77	484,00	31,08
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-04	из связных грунтов катками массой свыше 16 т	3778,94	178,41	3116,53	214,89	484,00	27,49
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
Таблица 36-01-002	**Возведение верхней части экранов и ядер.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
36-01-002-01	Возведение верхней части экранов и ядер	5546,49	264,99	4797,50	330,23	484,00	41,47
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Таблица 36-01-003	**Устройство понуров.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
36-01-003-01	Устройство понуров	4951,01	393,33	4509,28	302,31	48,40	62,04
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Таблица 36-01-004	**Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду.**						
	Измеритель: **1000 м^3 грунта**						
	Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:						
36-01-004-01	в естественных прудках и водоемах	1907,34	157,06	1750,28	151,36	0,00	24,2
(407-9085)	*Грунт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-02	в искусственных прудках слоями до 2 м	4130,71	192,04	2532,90	213,73	1405,77	29,59
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-004-03	в искусственных прудках слоями до 4 м	3763,60	89,24	2145,43	180,75	1528,93	13,75
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Подраздел 1.2 ПАЗУХИ							
Таблица 36-01-008	**Засыпка пазух.**						
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Засыпка пазух объемом:						
36-01-008-01	свыше 10000 м³ грунтами несвязными	4093,52	285,95	3178,37	217,23	629,20	44,75
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-02	свыше 10000 м³ грунтами связными	5136,83	402,65	4250,18	286,87	484,00	63,51
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-03	до 10000 м³ грунтами несвязными	4990,30	467,26	3893,84	280,08	629,20	73,7
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-04	до 10000 м³ грунтами связными	6294,81	616,50	5194,31	370,82	484,00	97,24
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-05	до 200 м³ грунтами несвязными	6895,77	2089,45	4177,12	416,01	629,20	319
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-06	до 200 м³ грунтами связными	7714,38	2469,35	4761,03	474,68	484,00	377
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Таблица 36-01-009	**Планировка откосов насыпей земляных сооружений.**						
	Измеритель: **1000 м² спланированной поверхности**						
	Планировка откосов насыпей земляных сооружений:						
36-01-009-01	экскаваторами	1959,09	0,00	1959,09	171,71	0,00	0
36-01-009-02	бульдозерами	794,02	0,00	794,02	58,37	0,00	0
36-01-009-03	автогрейдерами	143,49	0,00	143,49	9,78	0,00	0

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 3
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 3
Таблица 36-01-001 Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо. 3
Таблица 36-01-002 Возведение верхней части экранов и ядер. 3
Таблица 36-01-003 Устройство понуров. 3
Таблица 36-01-004 Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду. 3
Таблица 36-01-008 Засыпка пазух. 4
Таблица 36-01-009 Планировка откосов насыпей земляных сооружений. 4

gost.e-ecolog.ru