ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Алтайский край

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-17-2001

Алтайский край

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Издание официальное

Барнаул 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Алтайский край.

Барнаул 2010 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Алтайский край

ТЕР-17-2001

Часть 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА						
	Таблица 17-01-001 **Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов.**						
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка ванн купальных:						
17-01-001-01	прямых чугунных	17374,62	257,52	102,60	7,62	17014,50	32,19
17-01-001-02	прямых стальных	14120,75	173,20	87,15	4,87	13860,40	21,65
17-01-001-03	прямых полимербетонных	46756,06	239,76	102,60	7,62	46413,70	29,97
17-01-001-04	прямых пластиковых	56320,41	144,32	88,09	4,53	56088,00	18,04
17-01-001-05	угловых чугунных	19966,81	334,80	106,01	8,39	19526,00	41,85
17-01-001-06	угловых стальных	19849,97	233,52	88,85	5,25	19527,60	29,19
17-01-001-07	угловых полимербетонных	39105,79	311,68	106,01	8,39	38688,10	38,96
17-01-001-08	угловых пластиковых	47159,78	194,48	90,00	5,01	46875,30	24,31
	Установка ванн гидромассажных:						
17-01-001-09	прямых	67759,69	384,48	111,91	8,69	67263,30	48,06
17-01-001-10	угловых	647,24	463,52	117,02	9,83	66,70	57,94
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	9638,41	246,88	38,66	1,75	9352,87	30,86
	Установка умывальников одиночных:						
17-01-001-12	без подводки воды	1833,41	126,96	19,80	1,20	1686,65	15,87
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	1856,23	132,32	19,80	1,20	1704,11	16,54
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	1896,19	173,20	22,45	1,20	1700,54	21,65
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	6591,73	608,32	123,65	12,49	5859,76	76,04
17-01-001-16	Установка биде	9585,04	242,00	32,14	1,20	9310,90	30,25
	Установка поддонов душевых:						
17-01-001-17	чугунных глубоких	9840,16	137,60	46,14	5,06	9656,42	17,2
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	3157,31	87,12	59,35	2,12	3010,84	10,89
	Установка кабин душевых:						
17-01-001-19	с чугунными поддонами	56403,36	612,16	140,90	11,72	55650,30	76,52
17-01-001-20	со стальными поддонами	55420,38	489,28	81,30	6,14	54849,80	61,16
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	72149,10	389,12	63,48	6,13	71696,50	48,64
	Установка трапов диаметром:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
17-01-001-22	50 мм	1347,03	40,48	9,43	0,28	1297,12	5,06
17-01-001-23	100 мм	2252,01	70,16	18,79	0,92	2163,06	8,77
Таблица 17-01-002	**Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры.**						
	Измеритель: **10 шт.**						
	Установка полотенцесушителей:						
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	774,62	48,80	9,20	0,00	716,62	6,1
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	2797,78	198,40	9,60	0,00	2589,78	24,8
17-01-002-03	Установка смесителей	1367,56	56,00	0,20	0,00	1311,36	7
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	356,96	22,40	0,20	0,00	334,36	2,8
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	731,57	50,40	0,20	0,00	680,97	6,3
Таблица 17-01-003	**Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных.**						
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка унитазов:						
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	4301,15	194,90	41,33	2,95	4064,92	24,64
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	7562,20	244,97	46,81	2,95	7270,42	30,97
17-01-003-03	с краном смывным	10101,42	175,44	28,79	2,95	9897,19	22,18
	Установка чаш (унитазов напольных):						
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	7805,99	275,90	96,56	2,10	7433,53	34,88
17-01-003-05	с краном смывным	10353,34	207,95	76,20	4,13	10069,19	26,29
17-01-003-06	Установка сливов больничных	18006,29	368,05	80,80	4,13	17557,44	46,53
Таблица 17-01-004	**Установка писсуаров.**						
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка писсуаров:						
17-01-004-01	настенных	1732,83	80,70	15,66	0,92	1636,47	10,32
17-01-004-02	напольных	2736,84	264,71	177,68	10,29	2294,45	33,85
Таблица 17-01-005	**Установка моек и раковин.**						
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка моек:						
17-01-005-01	на одно отделение	2908,44	138,56	15,40	1,20	2754,48	17,32
17-01-005-02	на два отделения	3944,29	202,48	47,89	5,90	3693,92	25,31
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	1955,47	151,44	30,55	2,95	1773,48	18,93
17-01-005-04	Установка раковин	779,75	71,92	14,17	0,65	693,66	8,99
Таблица 17-01-006	**Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском.**						
	Измеритель: **10 компл.**						
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	19226,15	175,28	20,29	1,18	19030,58	21,91
Таблица 17-01-007	**Установка баков металлических для воды.**						
	Измеритель: **10 баков**						
	Установка баков металлических для воды массой:						
17-01-007-01	до 0,5 т	26671,92	1096,21	365,86	22,15	25209,85	148,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-1529)	*Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	307,09	173,42	85,27	4,84	48,40	23,53
17-01-007-03	1 т	36732,46	1963,37	806,61	47,41	33962,48	266,4
(301-1529)	*Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	225,99	119,47	58,12	3,55	48,40	16,21
Таблица 17-01-008	**Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников.**						
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка нагревателей индивидуальных:						
17-01-008-01	водоводяных	24799,29	683,16	97,91	9,66	24018,22	87,36
17-01-008-02	пароводяных	23378,86	741,81	29,78	4,02	22607,27	94,86
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе	12156,90	268,85	67,03	8,26	11821,02	34,38
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе	7981,96	322,34	29,78	4,02	7629,84	41,22

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА 3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА 3
Таблица 17-01-001 Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов. 3
Таблица 17-01-002 Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры. 4
Таблица 17-01-003 Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных. 4
Таблица 17-01-004 Установка писсуаров. 4
Таблица 17-01-005 Установка моек и раковин. 4
Таблица 17-01-006 Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском. 4
Таблица 17-01-007 Установка баков металлических для воды. 4
Таблица 17-01-008 Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников. 5

gost.e-ecolog.ru