ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-14-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Алтайский край

Часть 14

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-14-2001

Алтайский край

Часть 14

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Издание официальное

Барнаул 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-14-2001 Часть 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Алтайский край.

Барнаул 2010 – 11 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Алтайский край

ТЕР-14-2001

Часть 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ						
Таблица 14-01-001	**Устройство деревянного надцокольного пояса.**						
	Измеритель: **100 м**						
14-01-001-01	Устройство деревянного надцокольного пояса	13329,16	928,79	80,38	0,00	12319,99	131
Таблица 14-01-002	**Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен**						
14-01-002-01	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	33427,32	758,37	1689,31	141,79	30979,64	102,9
Таблица 14-01-003	**Установка деревянных клееных трехшарнирных арок.**						
	Измеритель: **1 арка**						
	Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом:						
14-01-003-01	9 м	346,89	129,09	216,31	20,43	1,49	16,7
(203-0412)	*Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
14-01-003-02	12 м	357,05	130,64	224,92	20,75	1,49	16,9
(203-0412)	*Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
14-01-003-03	18 м	496,67	171,61	323,57	28,49	1,49	22,2
(203-0412)	*Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-004	**Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм.**						
	Измеритель: **1 ферма**						
	Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:						
14-01-004-01	12 м	287,97	79,18	198,52	17,52	10,27	10,01
(203-9050)	*Конструкции ферм, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
14-01-004-02	18 м	373,81	104,33	259,21	22,15	10,27	13,19
(203-9050)	*Конструкции ферм, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 14-01-005	**Установка рам сборных железобетонных из двух полурам.**						
	Измеритель: **1 рама**						
	Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:						
14-01-005-01	12 м	292,81	53,07	180,74	16,56	59,00	6,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-005-02	18 м	414,94	84,54	280,93	25,59	49,47	10,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-005-03	21 м	469,39	89,64	326,20	29,89	53,55	10,71
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-006	**Устройство покрытия из асбестоцементных плит.**						
	Измеритель: **100 м^2 покрытия**						
14-01-006-01	Устройство покрытия из асбестоцементных плит	33265,26	460,21	536,05	49,67	32269,00	61,69
(204-9282)	*Крепежные детали (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-007	**Устройство каналов навозоудаления.**						
	Измеритель: **1 м^3 сборных железобетонных конструкций**						
	Устройство каналов навозоудаления:						
14-01-007-01	с Г-образным сечением блоков	289,04	44,44	77,56	5,27	167,04	6,19
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-0009)	*Бетон тяжелый, класс В25 (М^{3}50), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-007-02	с лотковым сечением блоков	228,15	35,71	115,32	9,57	77,12	4,73
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-008	**Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления.**						
	Измеритель: **100 м^3 железобетона**						
	Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:						
14-01-008-01	одноячейковых	89430,11	3677,09	2409,30	39,88	83343,72	527,56
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
14-01-008-02	двухячейковых	87078,56	3403,59	2560,41	66,97	81114,56	488,32
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-009	**Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления.**						
	Измеритель: **100 м^3 бетона**						
14-01-009-01	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления	79050,22	3023,73	259,33	9,46	75767,16	433,82
Таблица 14-01-010	**Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления.**						
	Измеритель: **100 м^3 бетона**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-010-01	Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления	84001,01	8358,38	299,34	13,22	75343,29	1164,12
Таблица 14-01-011	**Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка.**						
	Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**						
14-01-011-01	Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка	1127,72	70,67	91,09	0,00	965,96	10,5
Таблица 14-01-012	**Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления.**						
	Измеритель: **1 м³**						
14-01-012-01	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	3095,15	64,12	267,03	25,69	2764,00	8,7
Таблица 14-01-013	**Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления.**						
	Измеритель: **100 м² щитов**						
14-01-013-01	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	6114,97	288,46	169,29	7,53	5657,22	44,04
Таблица 14-01-014	**Установка трапов бетонных.**						
	Измеритель: **1 трап**						
	Установка трапов бетонных размером:						
14-01-014-01	200х200 мм	149,30	36,87	2,01	0,11	110,42	5,2
14-01-014-02	450х450 мм с гидравлическим затвором	682,66	160,94	10,78	0,43	510,94	22,7
Таблица 14-01-015	**Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана.**						
	Измеритель: **100 м² внутренней поверхности шахты**						
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:						
14-01-015-01	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	35216,07	2616,70	482,59	15,70	32116,78	382
14-01-015-02	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	25574,46	1842,65	346,62	10,43	23385,19	269
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-03	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	24917,71	1685,10	349,08	10,75	22883,53	246
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-04	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	23668,48	1589,20	319,82	9,46	21759,46	232
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-05	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	29361,13	2541,35	409,80	13,33	26409,98	371
14-01-015-06	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	26205,64	2157,75	392,64	13,01	23655,25	315
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-015-07	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	23624,67	1965,95	341,00	10,97	21317,72	287
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-08	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	22335,08	1828,95	317,22	10,00	20188,91	267
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-016	**Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
14-01-016-01	Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота	492,96	143,98	280,62	24,51	68,36	19,3
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-017	**Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота.**						
	Измеритель: **1 т**						
14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота	1554,30	470,76	509,22	0,00	574,32	60,9
(103-9210)	*Трубы водогазопроводные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-018	**Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
14-01-018-01	Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота	220,21	26,75	93,08	4,73	100,38	3,46
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-019	**Устройство ограждения выгульных дворов из жердей.**						
	Измеритель: **1 м ограждения**						
14-01-019-01	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей	342,99	30,47	86,04	7,33	226,48	4,41
Таблица 14-01-020	**Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных.**						
	Измеритель: **100 м^2 пола**						
14-01-020-01	Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных	6947,63	452,13	157,82	6,99	6337,68	63,77
Таблица 14-01-021	**Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона.**						
	Измеритель: **1 м^3 подстилающего слоя**						
14-01-021-01	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	847,72	13,63	0,25	0,00	833,84	2,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 14-01-022	**Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок**						
14-01-022-01	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок	5013,16	825,12	129,89	0,00	4058,15	108

Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Подраздел 2.1 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица 14-02-001	**Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков.**						
	Измеритель: **1 конструкция**						
14-02-001-01	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	15,45	9,44	0,88	0,00	5,13	1,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-02-002	**Установка сборных железобетонных цокольных плит.**						
	Измеритель: **1 конструкция**						
14-02-002-01	Установка сборных железобетонных цокольных плит	142,07	14,84	49,11	3,76	78,12	1,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-02-003	**Установка каркасов и ограждений.**						
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Установка каркасов и ограждений:						
14-02-003-01	стальных блочных теплиц	1018,69	972,03	36,66	1,61	10,00	131,89
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-003-02	стальных ангарных теплиц	1339,40	1028,26	281,13	24,19	30,01	139,52
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-003-03	алюминиевых комбинированных теплиц	1394,21	1357,63	36,58	1,61	0,00	184,21
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-02-004	**Остекление мерным стеклом теплиц.**						
	Измеритель: **100 м^2 остекления**						
	Остекление мерным стеклом теплиц:						
14-02-004-01	блочных	4113,45	238,74	18,40	0,86	3856,31	33,25
14-02-004-02	ангарных	4172,61	489,71	17,31	0,75	3665,59	67,36
Таблица 14-02-005	**Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек.**						
	Измеритель: **1 узел**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек:						
14-02-005-01	привод сдвоенный	272,54	239,67	15,86	0,00	17,01	30,3
(509-9006)	*Мотор-редуктор, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
14-02-005-02	привод боковой и торцовый	129,33	116,33	4,41	0,00	8,59	14,1
(509-9006)	*Мотор-редуктор, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-03	цилиндрический редуктор (с двумя редукторами)	84,28	74,67	1,76	0,00	7,85	10,4
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
14-02-005-04	торцовый цилиндрический редуктор	57,17	52,34	0,88	0,00	3,95	5,58
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-05	червячный редуктор	49,52	38,82	1,76	0,00	8,94	5,34
(509-9022)	*Редуктор червячный, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-06	передача реечная	2,99	2,73	0,00	0,00	0,26	0,37
(509-9008)	*Реечная передача, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-07	выключатель конечный	18,72	13,50	0,00	0,00	5,22	1,88
(509-9005)	*Выключатель путевой (конечный), (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
Таблица 14-02-006	**Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек.**						
	Измеритель: **1 т**						
14-02-006-01	Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек	1094,22	1002,32	91,64	0,00	0,26	136
(509-9004)	*Валы, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-02-007	**Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм.**						
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:						
14-02-007-01	на фланцах	1397,28	158,75	1,76	0,00	1236,77	20,3
14-02-007-02	на штуцерах	1205,47	148,87	2,64	0,00	1053,96	20,2
Подраздел 2.2 ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ							
Таблица 14-02-012	**Установка деревянных конструкций каркасов.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
	Установка деревянных конструкций каркасов:						
14-02-012-01	теплиц	8768,77	391,09	33,49	0,00	8344,19	51,8
14-02-012-02	перегородок из брусков	2227,05	292,98	31,72	0,00	1902,35	40,3
Таблица 14-02-013	**Заполнение дверных проемов.**						
	Измеритель: **1 м^2 проемов**						
14-02-013-01	Заполнение дверных проемов	67,94	14,89	3,52	0,00	49,53	2,02
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-02-014	**Установка металлических конструкций каркасов и ограждений.**						
	Измеритель: **1 т**						
14-02-014-01	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	944,30	792,75	36,48	0,00	115,07	105

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-02-015	**Покрытие пленкой.**						
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Покрытие пленкой:						
14-02-015-01	стен и кровель	668,23	83,52	0,88	0,00	583,83	12,3
14-02-015-02	перегородок и дверных полотен	783,34	40,29	0,88	0,00	742,17	5,78
Подраздел 2.3 ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ							
Таблица 14-02-020	**Заполнение теплиц питательным компостом.**						
	Измеритель: **100 м³ компоста в деле**						
14-02-020-01	Заполнение теплиц питательным компостом	26020,23	61,96	2656,37	91,91	23301,90	9,29
Таблица 14-02-021	**Подвеска проволочных шпалерных опор.**						
	Измеритель: **100 м проволоки**						
14-02-021-01	Подвеска проволочных шпалерных опор	87,09	18,22	0,88	0,00	67,99	2,33
Таблица 14-02-022	**Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления.**						
	Измеритель: **1 т конструкций**						
14-02-022-01	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления	713,36	415,52	37,89	0,00	259,95	55,7
(507-9024)	*Стальные опоры, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-02-023	**Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей.**						
	Измеритель: **100 м труб оросителя**						
14-02-023-01	Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей	495,86	412,11	4,41	0,00	79,34	52,7
(101-9909)	*Шланги, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9003)	*Ороситель, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Подраздел 2.4 ОВОЩЕХРАНИЛИЩА							
Таблица 14-02-028	**Устройство стен секций из щитов.**						
	Измеритель: **100 м² разборной стены**						
14-02-028-01	Устройство стен секций из щитов	15658,99	1267,41	315,23	8,06	14076,35	178,76

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ . . . 3
Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ . . . 3
Таблица 14-01-001 Устройство деревянного надцокольного пояса. . . . 3
Таблица 14-01-002 Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей. . . . 3
Таблица 14-01-003 Установка деревянных клееных трехшарнирных арок. . . . 3
Таблица 14-01-004 Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм. . . . 3
Таблица 14-01-005 Установка рам сборных железобетонных из двух полурам. . . . 4
Таблица 14-01-006 Устройство покрытия из асбестоцементных плит. . . . 4
Таблица 14-01-007 Устройство каналов навозоудаления. . . . 4
Таблица 14-01-008 Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления. . . . 4
Таблица 14-01-009 Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления. . . . 4
Таблица 14-01-010 Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления. . . . 4
Таблица 14-01-011 Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка. . . . 5
Таблица 14-01-012 Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления. . . . 5
Таблица 14-01-013 Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления. . . . 5
Таблица 14-01-014 Установка трапов бетонных. . . . 5
Таблица 14-01-015 Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана. . . . 5
Таблица 14-01-016 Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота. . . . 6
Таблица 14-01-017 Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота. . . . 6
Таблица 14-01-018 Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота. . . . 6
Таблица 14-01-019 Устройство ограждения выгульных дворов из жердей. . . . 6
Таблица 14-01-020 Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных. . . . 6
Таблица 14-01-021 Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона. . . . 6
Таблица 14-01-022 Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок. . . . 7
Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА . . . 7
Таблица 14-02-001 Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков. . . . 7
Таблица 14-02-002 Установка сборных железобетонных цокольных плит. . . . 7
Таблица 14-02-003 Установка каркасов и ограждений. . . . 7
Таблица 14-02-004 Остекление мерным стеклом теплиц. . . . 7
Таблица 14-02-005 Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек. . . . 7
Таблица 14-02-006 Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек. . . . 8
Таблица 14-02-007 Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм. . . . 8
Таблица 14-02-012 Установка деревянных конструкций каркасов. . . . 8
Таблица 14-02-013 Заполнение дверных проемов. . . . 8
Таблица 14-02-014 Установка металлических конструкций каркасов и ограждений. . . . 8
Таблица 14-02-015 Покрытие пленкой. . . . 9
Таблица 14-02-020 Заполнение теплиц питательным компостом. . . . 9
Таблица 14-02-021 Подвеска проволочных шпалерных опор. . . . 9
Таблица 14-02-022 Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления. . . . 9
Таблица 14-02-023 Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей. . . . 9
Таблица 14-02-028 Устройство стен секций из щитов. . . . 9

gost.e-ecolog.ru