ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-10-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Алтайский край

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-10-2001

Алтайский край

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Издание официальное

Барнаул 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-10-2001 Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Алтайский край.

Барнаул 2010 – 37 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Алтайский край

ТЕР-10-2001

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ						
	Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА						
	Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий.						
	Измеритель: **1 конструкция**						
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:						
10-01-001-01	18 м	1025,81	169,46	143,63	8,60	712,72	21,67
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-02	24 м	1418,07	274,56	300,11	16,56	843,40	34,32
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 $м^3$	178,63	44,69	44,78	4,30	89,16	5,99
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 $м^3$	287,68	51,10	60,82	4,95	175,76	6,85
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-05	12 м	242,13	50,71	86,43	6,02	104,99	6,88
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-06	15 м объемом до 2 $м^3$	334,00	53,34	89,67	6,13	190,99	7,15
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-07	15 м объемом более 2 $м^3$	386,77	60,35	120,55	7,53	205,87	8,09
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 $м^3$	545,50	96,76	193,05	10,32	255,69	13,31
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(II)*	-
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 $м^3$	677,66	115,26	295,34	14,94	267,06	16,68
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(II)*	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 $м^2$	163,68	27,01	11,91	1,18	124,76	3,81
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(203-9020)	*Панели покрытия, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(II)*	-
Таблица 10-01-002	**Установка стропил.**						
	Измеритель: **1 $м^3$ древесины в конструкции**						
10-01-002-01	Установка стропил	1676,56	166,46	37,88	1,61	1472,22	24,09
Таблица 10-01-003	**Устройство слуховых окон.**						
	Измеритель: **1 слуховое окно**						
10-01-003-01	Устройство слуховых окон	299,04	47,01	21,79	1,18	230,24	6,63
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(II)*	-
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 10-01-007	**Рубка стен.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**						
	Рубка стен:						
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	14886,19	2107,82	302,74	27,31	12475,63	286
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	21174,15	2144,67	451,77	42,03	18577,71	291
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	24999,29	2181,52	540,97	50,85	22276,80	296
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	13126,70	3333,82	792,21	74,28	9000,67	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	14419,11	3373,99	933,00	87,94	10112,12	457,8
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	15023,67	3390,05	933,00	87,94	10700,62	459,98
10-01-007-07	из пластин	6734,78	2096,69	399,36	34,94	4238,73	284,49
Таблица 10-01-008	**Дополнительные работы по устройству деревянных стен.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов**						
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	5194,81	283,60	65,54	0,00	4845,67	40
	Острожка:						
10-01-008-02	брусьев	74,76	53,25	21,51	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	231,03	164,49	66,54	0,00	0,00	23,2
	Устройство:						
10-01-008-04	фронтонов	6589,03	482,12	93,10	0,00	6013,81	68
10-01-008-05	карнизов	5743,91	1013,87	80,51	0,00	4649,53	143
	Обивка стен кровельной сталью:						
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	5975,08	253,71	18,51	0,00	5702,86	36,4
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	6817,26	193,48	20,27	0,00	6603,51	28
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	8701,40	228,79	18,51	0,00	8454,10	33,4
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	9544,14	170,43	20,27	0,00	9353,44	25,1
Таблица 10-01-009	**Установка сжимов для рубленых стен.**						
	Измеритель: **100 м сжимов**						
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	5205,07	829,53	41,25	0,00	4334,29	117

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-010	**Установка элементов каркаса.**						
	Измеритель: **1 м^3 древесины в конструкции**						
	Установка элементов каркаса:						
10-01-010-01	из брусьев	1687,52	156,83	33,80	0,00	1496,89	22,5
10-01-010-02	из бревен и пластин	908,17	140,10	35,36	0,00	732,71	20,1
Таблица 10-01-011	**Заполнение каркаса плитами фибролитовыми.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:						
10-01-011-01	в 1 слой	7434,24	719,25	147,00	6,24	6567,99	105
10-01-011-02	в 2 слоя	11103,43	1013,80	220,29	9,35	9869,34	148
Таблица 10-01-012	**Обшивка каркасных стен.**						
	Измеритель: **100 м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)**						
	Обшивка каркасных стен:						
10-01-012-01	досками обшивки	5158,59	260,63	49,65	0,00	4848,31	36,3
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	830,55	125,36	45,97	0,00	659,22	18,3
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	3788,86	547,43	43,81	0,00	3197,62	75,3
10-01-012-04	досками под штукатурку	1799,03	157,06	65,41	0,00	1576,56	24,2
10-01-012-05	пергамином	429,40	60,20	3,52	0,00	365,68	8,28
Таблица 10-01-013	**Устройство перегородок под штукатурку.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок под штукатурку:						
10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	1326,90	443,80	344,81	22,15	538,29	67,14
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м^2)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	5972,25	932,54	237,27	15,16	4802,44	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	5245,13	693,93	194,84	12,47	4356,36	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	11760,07	828,56	460,31	30,88	10471,20	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	6623,34	585,76	251,06	16,13	5786,52	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	5750,64	591,23	143,37	9,14	5016,04	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	8348,91	850,94	183,87	11,72	7314,10	126,44
Таблица 10-01-014	**Устройство чистых перегородок.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство чистых перегородок:						
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	3461,52	460,72	300,76	13,44	2700,04	66,1
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м^2)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-014-02	дощатых однослойных	5867,68	872,95	164,62	10,43	4830,11	129,71
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	5336,10	1005,29	21,11	0,00	4309,70	143

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	3524,15	775,44	33,54	0,00	2715,17	108
Таблица 10-01-015	**Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных.**						
	Измеритель: **100 м² перегородок и барьеров**						
10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	1915,40	646,30	343,75	0,00	925,35	88,9
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	4623,88	485,11	415,60	0,00	3723,17	69,6
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ							
Таблица 10-01-021	**Устройство перекрытий с укладкой балок.**						
	Измеритель: **100 м² перекрытий**						
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:						
10-01-021-01	каменным с накатом из щитов	8105,17	714,15	547,33	35,15	6843,69	102,46
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля	4779,41	918,89	478,27	30,53	3382,25	132,98
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-03	каменным с накатом из досок	4998,45	888,51	333,09	21,29	3776,85	129,71
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок	5759,39	835,23	361,22	23,11	4562,94	118,81
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов	7345,43	1126,42	538,18	34,40	5680,83	160,23
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля	4026,27	1337,12	469,76	29,99	2219,39	191,84
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок	4257,18	1317,98	325,22	20,75	2613,98	187,48
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок	5003,86	1259,68	350,31	22,36	3393,87	177,67
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов	6896,53	675,59	540,11	34,62	5680,83	97,77
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля	3570,80	881,05	470,36	30,10	2219,39	128,62
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок	3798,69	858,64	326,07	20,86	2613,98	124,26
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок	4541,66	797,72	350,07	22,36	3393,87	114,45
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-022	**Подшивка потолков.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ потолка**						
	Подшивка потолков:						
10-01-022-01	досками обшивки	5906,41	411,63	60,97	2,15	5433,81	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	2422,27	289,05	84,33	2,90	2048,89	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1227,66	481,78	48,15	0,00	697,73	67,1
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	4407,15	192,79	9,69	0,00	4204,67	27,9
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	6592,62	229,41	20,27	0,00	6342,94	33,2
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	7093,87	169,07	9,69	0,00	6915,11	24,9
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	9278,71	205,06	20,27	0,00	9053,38	30,2
Таблица 10-01-023	**Укладка ходовых досок.**						
	Измеритель: **100 м ходов**						
10-01-023-01	Укладка ходовых досок	221,89	26,49	12,23	0,86	183,17	3,8
	Подраздел 1.4 ОКНА						
Таблица 10-01-027	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ проемов**						
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:						
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 $м^2$	43850,91	1406,96	925,29	72,99	41518,66	188,6
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м^2	36961,71	1015,63	751,39	56,22	35194,69	134,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м^2	45650,68	1991,74	1101,93	84,93	42557,01	270,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м^2	38810,11	1344,29	877,58	64,82	36588,24	182,4
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2	51299,19	3670,24	398,71	0,00	47230,24	464
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2	42308,58	2616,00	373,47	0,00	39319,11	327
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2	52044,73	3686,06	401,35	0,00	47957,32	466
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2	43487,10	2616,00	372,59	0,00	40498,51	327
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м^2	48872,55	1532,96	392,54	0,00	46947,05	208
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м^2	40616,28	1081,70	369,07	0,00	39165,51	145
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м^2	49985,35	1916,20	392,54	0,00	47676,61	260
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м^2	42006,21	1290,58	369,07	0,00	40346,56	173
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами.

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:						
10-01-028-01	до 5 м^2	26142,63	1003,33	758,40	54,72	24380,90	145,2
10-01-028-02	до 10 м^2	21056,14	719,81	700,81	51,60	19635,52	104,17
10-01-028-03	более 10 м^2	20776,73	626,32	716,34	51,06	19434,07	90,64

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-029	**Установка приборов.**						
	Измеритель: **100 компл.**						
	Установка приборов:						
10-01-029-01	фрамужных	7866,26	694,27	17,99	0,00	7154,00	75,3
10-01-029-02	оконных	1722,03	323,52	20,51	0,00	1378,00	44,5
Таблица 10-01-030	**Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:						
10-01-030-01	1,215 м	24557,32	836,04	782,83	58,48	22938,45	120,99
10-01-030-02	1,815 м	21020,15	647,61	697,47	51,17	19675,07	93,72
10-01-030-03	2,415 м	24216,43	747,04	776,22	58,59	22693,17	108,11
10-01-030-04	3,615 м	20892,41	573,88	700,15	51,39	19618,38	83,05
10-01-030-05	4,215 м	22570,45	616,65	742,86	56,12	21210,94	89,24
Таблица 10-01-031	**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:						
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м^2	21401,78	1306,98	495,72	26,45	19599,08	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м^2	15597,23	962,62	452,90	25,26	14181,71	134,07
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м^2	21995,13	1895,78	495,72	26,45	19603,63	245,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м^2	15880,20	1314,41	452,90	25,26	14112,89	170,04
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-032	**Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:						
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м^2	30186,11	4738,09	403,46	0,00	25044,56	599
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м^2	24830,91	3164,00	373,76	0,00	21293,15	400
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м^2	38641,84	5838,28	403,46	0,00	32400,10	719
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м^2	33979,92	3808,28	376,41	0,00	29795,23	469
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-033	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-033-01	до 1 м	8429,57	900,59	124,03	4,52	7404,95	125,43
10-01-033-02	до 2 м	4504,07	475,46	65,32	2,15	3963,29	66,22
10-01-033-03	более 2 м	3081,06	326,19	46,53	1,18	2708,34	45,43

Таблица 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей.

Измеритель: **100 м² проемов**

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:

10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м²	160110,20	1241,35	410,37	16,23	158458,48	170,75
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м²	156634,75	999,12	386,63	6,09	155249,00	137,43
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² одностворчатых	163195,62	1570,90	489,90	16,23	161134,82	216,08
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² одностворчатых	158856,80	1172,87	420,92	6,09	157263,01	161,33
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² двухстворчатых	160468,54	1363,49	470,01	16,23	158635,04	187,55
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых	157158,80	1059,38	403,98	6,09	155695,44	145,72
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	161228,74	1412,85	467,69	16,23	159348,20	194,34
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	157443,87	1084,39	408,45	6,09	155951,03	149,16

Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ.

Измеритель: **100 п. м**

Установка подоконных досок из ПВХ:

10-01-035-01	в каменных стенах толщиной до 0,51 м	3656,17	150,24	14,04	0,37	3491,89	21,19
(101-1689)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-035-02	в панельных стенах	2992,00	150,73	17,77	0,46	2823,50	21,26
(101-1689)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-035-03	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	5688,36	151,58	27,87	0,65	5508,91	21,38
(101-1689)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица 10-01-039 Установка блоков.

Измеритель: **100 м² проемов**

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:

10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	26515,84	796,70	1281,72	122,01	24437,42	104,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м^2	27547,43	726,63	1007,91	90,84	25812,89	92,92
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м^2	30178,41	857,90	343,67	0,00	28976,84	115
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м^2	26857,77	754,07	338,38	0,00	25765,32	98,7
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м^2	51062,85	1003,04	1253,80	117,39	48806,01	142,68
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах.

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:						
10-01-040-01	до 2 м^2	30727,83	3589,04	393,90	0,00	26744,89	442
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-040-02	до 3 м^2	26842,60	2712,08	376,27	0,00	23754,25	334
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками.

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:						
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м^2	36882,35	1179,79	1329,89	125,13	34372,67	160,08
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м^2	33829,23	1106,69	1036,09	90,30	31686,45	141,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м^2	38552,88	1963,85	1558,81	150,18	35030,22	263,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м^2	35853,92	1911,68	1162,12	104,06	32780,12	238,96
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками.

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:						
10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м^2	40515,82	3312,00	386,34	0,00	36817,48	414
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м^2	35822,74	2403,52	361,27	0,00	33057,95	296

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м^2	41192,79	3672,00	390,75	0,00	37130,04	459
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м^2	37202,64	2874,48	371,85	0,00	33956,31	354
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-043	**Установка коробок в деревянных стенах.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Установка коробок в деревянных стенах:						
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м^2	10273,59	2992,00	92,53	0,00	7189,06	374
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м^2	7010,89	2064,00	63,45	0,00	4883,44	258
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м^2	10198,09	2815,96	97,81	0,00	7284,32	356
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м^2	7407,49	2056,60	70,50	0,00	5280,39	260
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м^2	7534,34	545,05	81,95	0,00	6907,34	78,2
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м^2	5077,61	337,35	56,40	0,00	4683,86	48,4
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м^2	7451,48	526,24	81,95	0,00	6843,29	75,5
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м^2	5426,48	375,68	60,80	0,00	4990,00	53,9
Таблица 10-01-044	**Обивка дверей.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	15143,28	1194,64	59,80	2,69	13888,84	174,4
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	10083,91	716,78	30,68	1,29	9336,45	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	17025,41	999,15	53,01	2,37	15973,25	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	11344,83	599,49	30,68	1,29	10714,66	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	11686,99	933,31	24,98	1,08	10728,70	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	7795,31	559,99	17,31	0,75	7218,01	81,75
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	21936,56	1164,77	52,13	2,37	20719,66	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	14667,47	698,84	35,70	1,61	13932,93	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	23830,15	969,54	56,54	2,37	22804,07	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	15923,52	581,70	30,68	1,29	15311,14	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	18487,43	902,93	24,98	1,08	17559,52	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	12374,94	541,77	17,31	0,75	11815,86	79,79
Таблица 10-01-045	**Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:						
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м^2	425,45	253,82	0,88	0,00	170,75	35,8
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м^2	288,71	178,67	0,88	0,00	109,16	25,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м^2	352,83	185,05	0,88	0,00	166,90	26,1
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м^2	238,75	131,17	0,88	0,00	106,70	18,5
Таблица 10-01-046	**Установка ворот.**						
	Измеритель: **100 м^2 полотен и проемов**						
10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	108432,19	1767,54	1537,72	98,15	105126,93	228,66
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	71691,91	639,52	339,63	0,00	70712,76	90,2
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-047	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах.**						
	Измеритель: **100 м^2 проемов**						
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м^2	158628,29	1481,37	463,27	9,68	156683,65	201
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м^2	151920,73	908,10	385,88	4,79	150626,75	124,91
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	175999,13	1599,69	475,79	15,31	173923,65	220,04
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м^2	148601,56	1152,53	515,75	9,68	146933,28	160,52
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м^2	146446,81	725,11	410,94	4,79	145310,76	100,99
Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ							
Таблица 10-01-052	**Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков.**						
	Измеритель: **1 м^2 горизонтальной проекции**						
	Устройство:						
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	373,68	39,20	6,17	0,00	328,31	4,9
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	307,63	32,64	5,29	0,00	269,70	4,08
10-01-052-03	крылец	277,09	64,10	35,58	0,00	177,41	8,49
10-01-052-04	козырьков	80,15	37,00	1,76	0,00	41,39	4,9
Таблица 10-01-053	**Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец.**						
	Измеритель: **1 м^3**						
10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	1957,39	345,18	35,66	1,51	1576,55	42,51
Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
Таблица 10-01-057	**Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок.**						
	Измеритель: **100 м^2 деталей**						
	Установка по месту шкафных и антресольных:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-057-01	стенок	44044,05	475,71	352,76	17,63	43215,58	70,06
10-01-057-02	полок	50087,48	951,41	348,67	17,63	48787,40	140,12
Таблица 10-01-058	**Установка шкафных и антресольных дверных блоков.**						
	Измеритель: **10 шт. блоков**						
	Установка дверных блоков:						
10-01-058-01	шкафных	166,65	49,06	42,95	2,26	74,64	7,1
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9126)	*Блоки дверные шкафные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-058-02	антресольных	86,18	22,60	13,41	0,65	50,17	3,27
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9127)	*Блоки дверные антресольные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-059	**Установка штучных изделий.**						
	Измеритель: **100 шт. изделий**						
10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	3573,87	501,25	253,16	15,95	2819,46	75,15
(203-9130)	*Изделия штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 10-01-060	**Установка и крепление наличников.**						
	Измеритель: **100 м коробок блоков**						
10-01-060-01	Установка и крепление наличников	497,05	53,10	3,52	0,00	440,43	7,82
	Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ						
Таблица 10-01-064	**Устройство эстакад.**						
	Измеритель: **100 $м^3$ древесины в конструкции**						
	Устройство эстакад:						
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	119578,53	12224,43	21154,94	1327,74	86199,16	1545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	100258,56	10201,74	23121,95	1454,29	66934,87	1319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	129205,69	19212,65	1883,99	63,32	108109,05	2456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	121545,36	16278,45	1921,26	63,32	103345,65	2105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	102774,80	14797,32	1862,79	64,50	86114,69	1892,24
Таблица 10-01-065	**Ограждение деревянных эстакад.**						
	Измеритель: **100 м ограждения**						
10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	3295,91	1407,36	57,66	2,58	1830,89	184,21
Таблица 10-01-066	**Устройство моторных будок.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ площади застройки**						
10-01-066-01	Устройство моторных будок	73591,84	5353,12	2035,31	89,44	66203,41	745,56
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ						
Таблица 10-01-070	**Устройство заборов.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ забора**						
	Устройство заборов (с установкой столбов):						
10-01-070-01	глухих	6881,65	1365,66	764,29	61,71	4751,70	185,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	4540,46	982,61	148,73	4,09	3409,12	135,16
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	4410,48	935,07	147,57	4,30	3327,84	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	4877,19	911,29	702,38	59,13	3263,52	125,35
	Устройство заборов (при установленных столбах):						
10-01-070-05	глухих	5791,51	1122,13	575,40	46,87	4093,98	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	3710,74	723,81	96,22	3,33	2890,71	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	3668,63	704,50	97,89	3,44	2866,24	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	4031,57	693,30	514,55	44,61	2823,72	94,07
Таблица 10-01-071	**Устройство калиток.**						
	Измеритель: **100 м² калиток**						
	Устройство калиток (с установкой столбов):						
10-01-071-01	глухих	12488,45	2781,56	485,91	11,72	9220,98	395,67
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-02	решетчатых высотой до 1,2 м	12306,38	2597,66	454,43	12,47	9254,29	369,51
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-03	решетчатых высотой до 1,6 м	11586,78	2436,74	453,17	13,33	8696,87	346,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-04	решетчатых высотой до 2 м	10388,44	2337,12	416,17	12,47	7635,15	332,45
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток (при установленных столбах):						
10-01-071-05	глухих	9358,39	1846,71	270,00	4,19	7241,68	262,69
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-06	решетчатых высотой до 1,2 м	9792,47	1869,70	301,83	8,82	7620,94	265,96
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-07	решетчатых высотой до 1,6 м	8928,08	1854,37	265,22	8,06	6808,49	263,78
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-08	решетчатых высотой до 2 м	7927,49	1839,05	264,86	10,43	5823,58	261,6
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-072	**Устройство ворот.**						
	Измеритель: **100 м² ворот**						
	Устройство ворот (с установкой столбов):						
10-01-072-01	глухих	10217,15	2283,48	2096,20	188,45	5837,47	324,82
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-02	решетчатых высотой до 1,2 м	10630,21	2344,79	388,80	11,93	7896,62	333,54
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-03	решетчатых высотой до 1,6 м	9765,99	2268,16	363,76	11,29	7134,07	322,64
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-04	решетчатых высотой до 2 м	10788,53	2222,18	2177,22	192,10	6389,13	316,1
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот (при установленных столбах):						
10-01-072-05	глухих	9100,16	1953,99	2012,12	186,08	5134,05	277,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-06	решетчатых высотой до 1,2 м	8951,14	1984,64	260,02	8,28	6706,48	282,31
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-07	решетчатых высотой до 1,6 м	8065,79	1969,31	225,36	7,42	5871,12	280,13
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-08	решетчатых высотой до 2 м	9160,81	1961,65	2039,58	188,34	5159,58	279,04
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-073	**Устройство заборов из щитов.**						
	Измеритель: **100 м² забора**						
	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):						
10-01-073-01	глухих	9608,89	411,02	764,29	61,71	8433,58	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	6934,25	460,37	155,52	4,41	6318,36	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	6651,30	417,08	151,30	4,41	6082,92	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	6972,43	391,30	703,26	59,13	5877,87	56,14
	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):						
10-01-073-05	глухих	8579,38	168,74	563,92	46,87	7846,72	24,42
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	6086,92	199,63	87,35	2,90	5799,94	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	5894,84	181,53	91,99	3,33	5621,32	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	6114,44	170,19	507,74	44,51	5436,51	24,63
Таблица 10-01-074	**Устройство калиток из готовых полотен.**						
	Измеритель: **100 м² калиток**						
	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-074-01	глухих	24276,20	1367,87	485,91	11,72	22422,42	192,93
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м	18049,85	1182,40	454,43	12,47	16413,02	166,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м	17621,92	1020,11	453,17	13,33	16148,64	143,88
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м	16566,17	911,92	416,17	12,47	15238,08	128,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-074-05	глухих	21132,78	419,66	270,00	4,19	20443,12	59,19
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м	15525,12	443,62	301,83	8,82	14779,67	62,57
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-07	решетчатых высотой до 1,6 м	14954,44	428,95	265,22	8,06	14260,27	60,5
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-08	решетчатых высотой до 2 м	14108,69	417,32	264,86	10,43	13426,51	58,86
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-075	**Устройство ворот из готовых полотен.**						
	Измеритель: **100 м² ворот**						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-075-01	глухих	22294,54	865,55	2096,20	188,45	19332,79	122,08
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-02	решетчатых высотой до 1,2 м	16270,83	919,64	388,80	11,93	14962,39	129,71
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-03	решетчатых высотой до 1,6 м	15791,37	842,36	363,76	11,29	14585,25	118,81
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-04	решетчатых высотой до 2 м	16847,42	795,99	2177,22	192,10	13874,21	112,27
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-075-05	глухих	20794,03	536,85	2012,12	186,08	18245,06	74,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-06	решетчатых высотой до 1,2 м	14580,64	565,07	260,02	8,28	13755,55	78,7
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-07	решетчатых высотой до 1,6 м	14105,98	554,08	225,36	7,42	13326,54	77,17
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-08	решетчатых высотой до 2 м	15230,49	546,25	2039,58	188,34	12644,66	76,08
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 10-01-079 Установка стульев на лежнях.

Измеритель: **1 м^3 древесины в конструкции**

	Установка стульев на лежнях глубиной заложения:						
10-01-079-01	до 1,5 м	650,60	119,06	52,32	2,21	479,22	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	671,50	143,00	49,87	1,94	478,63	21,06

Таблица 10-01-080 Устройство ростверков.

Измеритель: **1 м^3 древесины в конструкции**

10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	2278,51	318,48	41,49	0,00	1918,54	41,2

Таблица 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки.

Измеритель: **100 м^2 вертикальной проекции цоколя**

	Устройство цоколей с установкой забирки:						
10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	36964,72	2434,96	1164,48	66,99	33365,28	358,61
10-01-081-02	из досок	7500,08	1540,20	237,95	8,28	5721,93	219,09

Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов.

Измеритель: **1 м^3 древесины в конструкции**

	Укладка по фермам прогонов:						
10-01-082-01	из досок	1369,78	113,82	34,93	1,61	1221,03	14,39
10-01-082-02	из брусьев	1499,57	120,32	34,94	1,61	1344,31	15,04

Таблица 10-01-083 Устройство по фермам настила.

Измеритель: **100 м^2 покрытия**

	Устройство по фермам настила:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	7672,54	254,63	403,35	22,25	7014,56	37,5
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	2769,83	171,94	78,24	4,95	2519,65	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	3459,28	215,28	98,55	6,34	3145,45	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	3903,03	180,66	121,50	7,74	3600,87	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	4900,99	225,88	150,57	9,57	4524,54	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	4690,99	188,58	150,57	9,57	4351,84	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	5899,10	236,13	196,01	12,58	5466,96	32,48
10-01-083-08	защитного	3206,23	217,71	71,45	4,62	2917,07	29,54

Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 10-01-089 Антисептирование водными растворами.

Измеритель: **100 м^2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий**

	Антисептирование водными растворами:						
10-01-089-01	стен	173,91	45,51	9,43	0,32	118,97	6,26
10-01-089-02	перегородок	206,09	55,83	11,40	0,43	138,86	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	126,79	31,92	5,70	0,22	89,17	4,39

Таблица 10-01-090 Антисептирование пастами.

Измеритель: **100 м^2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий**

	Антисептирование пастами:						
10-01-090-01	стен рубленых	361,24	45,83	2,64	0,00	312,77	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	1497,28	81,48	8,34	0,22	1407,46	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	683,59	54,32	3,73	0,11	625,54	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	1539,87	122,98	9,43	0,32	1407,46	15,91
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	99,06	4,35	0,88	0,00	93,83	0,57

Таблица 10-01-091 Антисептическая обработка деревянных конструкций составами “Пирилакс“.

Измеритель: **100 м^2 обрабатываемой поверхности**

10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом “Пирилакс“ при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	357,40	39,88	39,81	0,37	277,71	5,1

Таблица 10-01-092 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком).

Измеритель: **100 м^2 обрабатываемой поверхности**

10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном “Нортекс-Дезинфектор“	319,56	41,76	44,88	0,37	232,92	5,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-093	**Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами “Нортекс-Профилактика“ и “Нортекс-Доктор“.**						
	Измеритель: **100 м^2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами “Нортекс-Профилактика“ и “Нортекс-Доктор“	132,04	62,59	65,06	0,55	4,39	8,98
(113-9004)	*Антисептик, (кг)*	-	-	-	-	*(13,8)*	-
Таблица 10-01-094	**Отбеливание древесины двухкомпонентным составом “Нортекс-Отбеливатель“.**						
	Измеритель: **100 м^2 обрабатываемой поверхности**						
10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом “Нортекс-Отбеливатель“	1319,48	137,41	70,58	0,55	1111,49	18,2

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Таблица 10-02-001	**Укладка щитов над подпольными каналами.**						
	Измеритель: **100 м^2**						
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	7143,56	161,04	332,52	14,84	6650,00	25,4

Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 10-02-004	**Установка колонн клееных объемом до 1 м^3.**						
	Измеритель: **1 колонна**						
	Установка колонн клееных объемом до 1 м^3:						
10-02-004-01	на фундамент	151,28	50,86	98,64	10,11	1,78	6,43
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м^3)*	-	-	-	-	*(II)*	-
10-02-004-02	на металлический башмак	131,61	30,48	98,17	10,11	2,96	3,99
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м^3)*	-	-	-	-	*(II)*	-

Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица 10-02-007	**Сборка цокольных перекрытий.**						
	Измеритель: **100 м^2 перекрытий**						
	Сборка цокольных перекрытий:						
10-02-007-01	по балкам с дощатыми полами	1316,83	688,58	219,48	8,71	408,77	97,12
(301-1514)	*Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)*	-	-	-	-	*(II)*	-
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1348,15	911,92	162,40	6,13	273,83	128,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	993,20	560,32	242,66	10,86	190,22	79,03
Таблица 10-02-008	**Утепление цоколя плитами.**						
	Измеритель: **100 м утепляемого цоколя**						
	Утепление цоколя плитами:						
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	493,74	396,47	97,27	4,30	0,00	55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	583,38	443,62	139,76	6,24	0,00	62,57
Таблица 10-02-009	**Сборка перекрытий с настилкой полов.**						
	Измеритель: **100 м^2 перекрытий**						
	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:						
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1961,20	1111,32	533,08	22,68	316,80	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	1937,55	1260,02	445,96	18,71	231,57	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	1528,30	986,10	318,90	13,12	223,30	137,34
10-02-009-04	открытых	1202,66	677,00	318,90	13,12	206,76	94,29
Таблица 10-02-010	**Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам.**						
	Измеритель: **100 м^2 перекрытий**						
	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:						
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	896,78	574,33	268,11	12,04	54,34	82,4
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	6586,45	616,20	382,69	17,09	5587,56	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1131,41	739,24	268,11	12,04	124,06	106,06
Таблица 10-02-011	**Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам.**						
	Измеритель: **100 м^2 перекрытий**						
	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:						
10-02-011-01	минеральным войлоком	780,30	447,24	297,91	13,33	35,15	65,29
10-02-011-02	термолитом	7453,17	464,75	409,63	18,28	6578,79	71,61
Таблица 10-02-012	**Сборка перекрытий.**						
	Измеритель: **100 м^2 панелей**						
	Сборка перекрытий из панелей площадью:						
10-02-012-01	до 5 м^2	984,44	342,71	562,85	41,07	78,88	50,03
10-02-012-02	более 5 м^2	640,20	268,46	286,79	24,51	84,95	37,39
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ							
Таблица 10-02-018	**Сборка стен щитовой конструкции.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (без вычета проемов)**						
	Сборка стен щитовой конструкции:						
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	1800,63	873,28	383,93	24,62	543,42	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	1953,29	683,97	352,69	22,58	916,63	96,47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-018-03	внутренних несущих	721,26	347,76	282,53	18,17	90,97	49,05
Таблица 10-02-019	**Сборка стен каркасной конструкции.**						
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен каркасной конструкции:						
10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	3270,98	1903,96	855,85	38,16	511,17	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	3318,77	2229,44	468,30	19,78	621,03	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	3420,09	820,51	149,40	6,67	2450,18	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	6348,69	1194,64	325,74	14,51	4828,31	174,4
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	210,09	138,16	51,25	2,37	20,68	20,17
Таблица 10-02-020	**Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей.**						
	Измеритель: **100 м² панелей**						
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:						
10-02-020-01	до 5 м²	2144,46	819,18	1127,33	110,19	197,95	115,54
10-02-020-02	до 10 м²	1586,64	608,18	825,62	76,54	152,84	85,78
10-02-020-03	более 10 м²	1261,86	504,67	642,09	59,45	115,10	71,18
Таблица 10-02-021	**Сборка стен для промышленных зданий из панелей.**						
	Измеритель: **1 панель**						
	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:						
10-02-021-01	до 5 м²	110,82	17,66	69,78	7,31	23,38	2,46
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-021-02	до 15 м²	134,64	21,61	88,02	8,92	25,01	3,01
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-02-022	**Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков.**						
	Измеритель: **1 м³ кладки стен**						
	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:						
10-02-022-01	крупных	88,96	14,01	49,68	4,30	25,27	2,01
10-02-022-02	мелких	91,64	26,92	19,02	1,18	45,70	3,93
Таблица 10-02-023	**Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей.**						
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2261,16	462,54	1426,65	129,75	371,97	64,42
Таблица 10-02-024	**Сборка стен из брусьев.**						
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен из брусьев толщиной:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-024-01	100 мм	3014,30	1646,83	309,73	27,74	1057,74	223,45
10-02-024-02	150 мм	3681,10	1678,96	458,76	42,46	1543,38	227,81
10-02-024-03	180 мм	4080,59	1703,06	546,87	51,17	1830,66	231,08
Таблица 10-02-025	**Прибивка по стенам маячных реек.**						
	Измеритель: **100 м²**						
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	208,20	137,97	12,34	0,00	57,89	20,5
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 10-02-031	**Сборка перегородок.**						
	Измеритель: **100 м² панелей и перегородок (без вычета проемов)**						
	Сборка перегородок:						
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м²	1718,89	471,41	1113,20	106,96	134,28	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м²	881,92	259,64	559,87	52,89	62,41	36,62
10-02-031-03	дощатых щитовых	536,78	311,59	159,03	7,10	66,16	45,89
Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА							
Таблица 10-02-035	**Сборка кровли, карнизов, фронтонов.**						
	Измеритель: **100 м² кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов**						
	Сборка:						
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	1054,17	404,96	190,39	6,77	458,82	58,1
10-02-035-02	карнизов	1347,81	1058,36	99,23	4,41	190,22	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	756,80	511,41	114,57	5,05	130,82	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	501,93	229,50	168,67	7,53	103,76	32,37
Таблица 10-02-036	**Установка стропил.**						
	Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**						
10-02-036-01	Установка стропил	247,44	91,18	35,70	1,61	120,56	12,86
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ							
Таблица 10-02-040	**Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами.**						
	Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции лестниц**						
	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:						
10-02-040-01	прямыми	2119,65	1370,88	532,08	23,76	216,69	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	2496,03	1482,31	751,80	33,54	261,92	194,02
Таблица 10-02-041	**Ограждение лестничных площадок перилами.**						
	Измеритель: **100 м перил**						
10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	387,94	212,11	112,81	5,05	63,02	28,78
Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ							
Таблица 10-02-045	**Сборка веранд и террас.**						
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Сборка:						
10-02-045-01	веранд	4801,18	1794,03	1107,75	48,05	1899,40	237,62

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-045-02	террас	2014,35	786,33	125,05	4,41	1102,97	99,41
Таблица 10-02-046	**Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов.**						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Сборка:						
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	48,55	26,71	5,30	0,00	16,54	3,8
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	23,55	12,64	2,64	0,00	8,27	1,76
10-02-046-03	люфт-клозета	34,66	19,12	0,88	0,00	14,66	2,72
Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)							
Таблица 10-02-050	**Установка блоков (контейнеров).**						
	Измеритель: **10 м^3 блоков**						
	Установка блоков (контейнеров):						
10-02-050-01	без заделки стыков	31,24	14,92	16,32	1,61	0,00	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	78,86	29,53	16,32	1,61	33,01	3,82
Раздел 3. ГРАДИРНИ							
Таблица 10-03-001	**Обшивка козырьков воздуховходных окон.**						
	Измеритель: **100 м^2 обшивки**						
10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	10822,23	996,92	138,88	6,24	9686,43	140,61
Таблица 10-03-002	**Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах.**						
	Измеритель: **100 м^2 щитов**						
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	6844,46	204,57	86,81	3,87	6553,08	26,16
Таблица 10-03-003	**Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок.**						
	Измеритель: **100 м^2 щитов**						
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	9650,05	202,11	954,20	89,01	8493,74	27,8
Таблица 10-03-004	**Устройство мостков на трубах водораспределения.**						
	Измеритель: **1 м^3 древесины в деле**						
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	3070,29	159,35	37,65	1,51	2873,29	21,36

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий.

Измеритель: **100 м^2 перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	8044,96	1200,37	124,42	5,59	6720,17	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	8616,79	1329,53	134,94	6,02	7152,32	190,75
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	13694,64	1473,88	226,50	10,11	11994,26	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	14280,68	1580,24	236,14	10,54	12464,30	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12957,32	2281,46	191,89	8,60	10483,97	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	15978,89	3004,45	229,35	10,21	12745,09	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	18613,05	2570,66	284,33	12,69	15758,06	348,8
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	21703,10	3293,65	330,56	14,73	18078,89	446,9

Таблица 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру.

Измеритель: **100 м^2 перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	8308,11	973,74	125,30	5,59	7209,07	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	14770,38	1267,41	229,35	10,21	13273,62	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12641,77	1877,93	185,98	8,28	10577,86	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	19103,15	2171,60	289,15	12,90	16642,40	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	22141,28	2558,00	356,62	15,91	19226,66	360,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-04-003	**Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий.** Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:						
10-04-003-01	50 мм	12337,76	1124,66	104,63	7,85	11108,47	152,6
10-04-003-02	75 мм	13465,86	1381,73	211,21	8,17	11872,92	187,48
10-04-003-03	100 мм	14723,26	1349,59	231,58	9,14	13142,09	183,12
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ							
Таблица 10-04-009	**Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий.** Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:						
10-04-009-01	без изоляции	13635,32	1682,18	136,50	5,91	11816,64	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	17290,94	1926,38	164,12	6,99	15200,44	246,34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	18774,58	2113,90	178,58	7,63	16482,10	270,32
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	19465,13	2105,38	187,13	7,96	17172,62	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	19993,87	2096,85	194,80	8,28	17702,22	268,14
Таблица 10-04-010	**Устройство перегородок в жилых зданиях.** Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-010-01	в один слой без изоляции	11953,35	1736,42	128,22	5,38	10088,71	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	18117,12	2394,78	230,88	9,68	15491,46	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	15017,41	1909,24	159,11	6,77	12949,06	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	21182,26	2567,60	262,85	11,18	18351,81	340,08
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	24859,11	2913,24	283,01	12,04	21662,86	385,86
Таблица 10-04-011	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях.** Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-011-01	в один слой без изоляции	6095,37	1407,24	134,12	5,59	4554,01	186,39
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(210)*	-
10-04-011-02	в два слоя без изоляции	6989,06	2073,83	240,91	10,11	4674,32	274,68
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-
10-04-011-03	в один слой без изоляции	9674,69	1580,06	163,92	6,88	7930,71	209,28
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(210)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-011-04	в два слоя без изоляции	10560,47	2246,65	270,71	11,40	8043,11	297,57
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-

Таблица 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках.

Измеритель: **100 шт. проемов**

	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:						
10-04-012-01	жилых зданий	1695,65	533,37	3,53	0,00	1158,75	69
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	13429,47	631,54	28,70	0,00	12769,23	81,7
10-04-012-03	общественных зданий	5509,81	588,85	19,99	0,00	4900,97	75,3

Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен.

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка:						
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	23679,41	531,73	330,56	14,73	22817,12	73,14
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	27734,47	1339,88	354,86	15,91	26039,73	162,41
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9061)	*Коробки дверные металлические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111).

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):						
10-05-001-01	глухих	9601,38	739,90	28,54	0,00	8832,94	98
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-02	с одним дверным проемом	10801,36	777,65	38,53	0,00	9985,18	103
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-03	с двумя дверными проемами	11200,70	785,20	38,51	0,00	10376,99	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	10917,06	785,20	43,50	0,00	10088,36	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-05-002	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112).**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):						
10-05-002-01	глухих	14940,00	996,60	16,19	0,00	13927,21	132
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-02	с одним дверным проемом	16439,01	1026,80	19,88	0,00	15392,33	136
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-03	с двумя дверными проемами	17056,18	1034,35	19,30	0,00	16002,53	137
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	16962,74	1041,90	17,00	0,00	15903,84	138
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-05-003	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113).**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):						
10-05-003-01	глухих	20943,87	1298,60	20,15	0,00	19625,12	172
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-003-02	с одним дверным проемом	22780,37	1328,80	24,69	0,00	21426,88	176
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-003-03	с двумя дверными проемами	23625,75	1336,35	24,20	0,00	22265,20	177
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-05-004	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1).**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):						
10-05-004-01	глухих	17522,43	1374,10	21,07	0,00	16127,26	182
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-02	с одним дверным проемом	19818,90	1419,40	26,85	0,00	18372,65	188
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-03	с двумя дверными проемами	20641,14	1434,50	26,99	0,00	19179,65	190
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	20352,26	1442,05	21,51	0,00	18888,70	191

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
Таблица 10-05-005	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):						
10-05-005-01	глухих	20351,73	1608,15	22,49	0,00	18721,09	213
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-02	с одним дверным проемом	22820,72	1653,45	28,20	0,00	21139,07	219
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-03	с двумя дверными проемами	23775,05	1676,10	28,77	0,00	22070,18	222
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	23426,46	1676,10	23,21	0,00	21727,15	222
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(206)*	-
Таблица 10-05-006	**Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**						
10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	23108,00	1389,20	22,20	0,00	21696,60	184
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-05-007	**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):						
10-05-007-01	глухих	55184,35	1713,85	32,03	0,00	53438,47	227
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-007-02	с одним дверным проемом	57135,55	1736,50	39,41	0,00	55359,64	230
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-007-03	с двумя дверными проемами	58172,11	1781,80	39,17	0,00	56351,14	236

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-05-008	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623).**						
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):						
10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	6501,03	626,65	21,48	0,00	5852,90	83
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	9206,17	785,20	15,66	0,00	8405,31	104
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	6543,21	611,55	25,82	0,00	5905,84	81
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	9383,87	747,45	16,54	0,00	8619,88	99
Таблица 10-05-009	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625).**						
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):						
10-05-009-01	оконным проемом	7173,58	536,05	18,40	0,00	6619,13	71
10-05-009-02	с дверным проемом	7395,66	505,85	12,55	0,00	6877,26	67
Таблица 10-05-010	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626).**						
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):						
10-05-010-01	с оконным проемом	10030,23	671,95	23,23	0,00	9335,05	89
10-05-010-02	с дверным проемом	10356,79	634,20	13,85	0,00	9708,74	84
Таблица 10-05-011	**Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ».**						
	Измеритель: **100 м² потолка**						
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-05-011-01	двухуровневых (П 112)	6986,70	694,60	11,71	0,00	6280,39	92
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(183)*	-
10-05-011-02	одноуровневых (П 113)	7162,13	732,35	19,86	0,00	6409,92	97
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(81)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361).

Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):						
10-06-031-01	глухих	12597,57	785,20	28,54	0,00	11783,83	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-02	с одним дверным проемом	14005,36	815,40	38,53	0,00	13151,43	108
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-03	с двумя дверными проемами	14518,59	822,95	38,51	0,00	13657,13	109
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	14186,45	830,50	43,61	0,00	13312,34	110
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362).

Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):						
10-06-032-01	глухих	18962,41	1087,20	16,19	0,00	17859,02	144
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-02	с одним дверным проемом	20714,82	1109,85	19,88	0,00	19585,09	147
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-03	с двумя дверными проемами	21498,41	1132,50	19,30	0,00	20346,61	150
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	21399,67	1132,50	17,00	0,00	20250,17	150
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363).

Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):						
10-06-033-01	глухих	29551,09	1419,40	20,15	0,00	28111,54	188

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-033-02	с одним дверным проемом	31928,43	1442,05	24,69	0,00	30461,69	191
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-033-03	с двумя дверными проемами	33168,31	1457,15	24,20	0,00	31686,96	193
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-06-034	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365).**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):						
10-06-034-01	глухих	21499,54	1419,40	21,07	0,00	20059,07	188
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-02	с одним дверным проемом	24056,90	1464,70	26,79	0,00	22565,41	194
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-03	с двумя дверными проемами	25038,15	1487,35	27,07	0,00	23523,73	197
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	24743,89	1487,35	21,51	0,00	23235,03	197
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
Таблица 10-06-035	**Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336).**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	26080,02	1404,30	22,20	0,00	24653,52	186
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-06-036	**Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367).**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):						
10-06-036-01	глухих	62143,72	1789,35	32,03	0,00	60322,34	237

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-02	с одним дверным проемом	64547,53	1812,00	39,41	0,00	62696,12	240
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-03	с двумя дверными проемами	65810,33	1834,65	39,17	0,00	63936,51	243
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-06-037	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):						
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	7774,60	656,85	21,48	0,00	7096,27	87
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	11510,67	906,00	15,66	0,00	10589,01	120
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	7861,67	634,20	25,82	0,00	7201,65	84
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	11760,07	807,85	16,54	0,00	10935,68	107
Таблица 10-06-038	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):						
10-06-038-01	оконным проемом	8216,05	543,60	18,40	0,00	7654,05	72
10-06-038-02	с дверным проемом	8481,24	520,95	12,55	0,00	7947,74	69
Таблица 10-06-039	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666).**						
	Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):						
10-06-039-01	с оконным проемом	12065,85	732,35	23,23	0,00	11310,27	97
10-06-039-02	с дверным проемом	12510,94	694,60	13,85	0,00	11802,49	92
Таблица 10-06-040	**Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ».**						
	Измеритель: **100 $м^2$ потолка**						
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)	8321,94	755,00	13,95	0,00	7552,99	100
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(148)*	-
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)	8430,91	792,75	19,46	0,00	7618,70	105
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(67)*	-

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ . . . 3
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ . . . 3
Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий. . . . 3
Таблица 10-01-002 Установка стропил. . . . 4
Таблица 10-01-003 Устройство слуховых окон. . . . 4
Таблица 10-01-007 Рубка стен. . . . 4
Таблица 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен. . . . 4
Таблица 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен. . . . 4
Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса. . . . 5
Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми. . . . 5
Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен. . . . 5
Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку. . . . 5
Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок. . . . 5
Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных. . . . 6
Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок. . . . 6
Таблица 10-01-022 Подшивка потолков. . . . 7
Таблица 10-01-023 Укладка ходовых досок. . . . 7
Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами. . . . 7
Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами. . . . 8
Таблица 10-01-029 Установка приборов. . . . 9
Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий. . . . 9
Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий. . . . 9
Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах. . . . 9
Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах. . . . 9
Таблица 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей. . . . 10
Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ. . . . 10
Таблица 10-01-039 Установка блоков. . . . 10
Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах. . . . 11
Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками. . . . 11
Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками. . . . 11
Таблица 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах. . . . 12
Таблица 10-01-044 Обивка дверей. . . . 12
Таблица 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах. . . . 12
Таблица 10-01-046 Установка ворот. . . . 13
Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах. . . . 13
Таблица 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков. . . . 13
Таблица 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец. . . . 13
Таблица 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок. . . . 13
Таблица 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков. . . . 14
Таблица 10-01-059 Установка штучных изделий. . . . 14
Таблица 10-01-060 Установка и крепление наличников. . . . 14
Таблица 10-01-064 Устройство эстакад. . . . 14
Таблица 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад. . . . 14
Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок. . . . 14
Таблица 10-01-070 Устройство заборов. . . . 14
Таблица 10-01-071 Устройство калиток. . . . 15
Таблица 10-01-072 Устройство ворот. . . . 15
Таблица 10-01-073 Устройство заборов из щитов. . . . 16
Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен. . . . 16
Таблица 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен. . . . 16
Таблица 10-01-079 Установка стульев на лежнях. . . . 17
Таблица 10-01-080 Устройство ростверков. . . . 17
Таблица 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки. . . . 17
Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов. . . . 17
Таблица 10-01-083 Устройство по фермам настила. . . . 17
Таблица 10-01-089 Антисептирование водными растворами. . . . 18
Таблица 10-01-090 Антисептирование пастами. . . . 18
Таблица 10-01-091 Антисептическая обработка деревянных конструкций составами “Пирилакс“. . . . 18
Таблица 10-01-092 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком). . . . 18
Таблица 10-01-093 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами “Нортекс-Профилактика“ и “Нортекс-Доктор“. . . . 19
Таблица 10-01-094 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом “Нортекс-Отбеливатель“. . . . 19

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ . . . 19
Таблица 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами. . . . 19
Таблица 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м^3. . . . 19
Таблица 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий. . . . 19
Таблица 10-02-008 Утепление цоколя плитами. . . . 20
Таблица 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов. . . . 20
Таблица 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам. . . . 20
Таблица 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам. . . . 20
Таблица 10-02-012 Сборка перекрытий. . . . 20
Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции. . . . 20
Таблица 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции. . . . 21
Таблица 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей. . . . 21
Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей. . . . 21
Таблица 10-02-022 Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков. . . . 21
Таблица 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей. . . . 21
Таблица 10-02-024 Сборка стен из брусьев. . . . 21
Таблица 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек. . . . 22
Таблица 10-02-031 Сборка перегородок. . . . 22
Таблица 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов. . . . 22
Таблица 10-02-036 Установка стропил. . . . 22
Таблица 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами. . . . 22
Таблица 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами. . . . 22
Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас. . . . 22
Таблица 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов. . . . 23
Таблица 10-02-050 Установка блоков (контейнеров). . . . 23
Раздел 3. ГРАДИРНИ . . . 23
Таблица 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон. . . . 23
Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах. . . . 23
Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок. . . . 23
Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения. . . . 23
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ . . . 24
Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий. 24
Таблица 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру. . . . 24
Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий. . . . 25
Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий. . . . 25
Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях. . . . 25
Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях. . . . 25
Таблица 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках. . . . 26
Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен. 26
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» . . . 26
Таблица 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111). . . . 26
Таблица 10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112). . . . 27
Таблица 10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113). . . . 27
Таблица 10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1). . . . 27
Таблица 10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2). . . . 28
Таблица 10-05-006 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116). . 28
Таблица 10-05-007 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118). . . . 28
Таблица 10-05-008 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623). . . . 29
Таблица 10-05-009 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625). . . . 29
Таблица 10-05-010 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626). . . . 29
Таблица 10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ». . . . 29
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» . . . 30
Таблица 10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361). . . . 30
Таблица 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362). . . . 30
Таблица 10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363). . . . 30
Таблица 10-06-034 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365). . . . 31
Таблица 10-06-035 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336). . . . 31

Таблица 10-06-036 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367). 31
Таблица 10-06-037 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663). 32
Таблица 10-06-038 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665). 32
Таблица 10-06-039 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666). 32
Таблица 10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ». 32

gost.e-ecolog.ru