ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-08-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Алтайский край

Часть 8

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-08-2001

Алтайский край

Часть 8

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Издание официальное

Барнаул 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-08-2001 Часть 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ. Алтайский край.

Барнаул 2010 – 19 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Алтайский край

ТЕР-08-2001

Часть 08. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ							
Таблица 08-01-001	**Устройство фундаментов, кладка стен.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Устройство фундаментов:						
08-01-001-01	ленточных	277,43	27,23	13,68	0,00	236,52	3,94
08-01-001-02	столбовых	278,39	43,94	13,22	0,00	221,23	5,82
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м	248,55	25,71	12,34	0,00	210,50	3,72
	Кладка стен без облицовки:						
08-01-001-04	при высоте этажа до 4 м	275,05	36,66	25,41	1,40	212,98	5,26
08-01-001-05	при высоте этажа свыше 4 м	263,62	36,10	14,54	0,32	212,98	5,18
	Кладка стен с облицовкой кирпичом:						
08-01-001-06	только проемов при высоте этажа до 4 м	290,66	38,49	26,04	1,51	226,13	5,57
08-01-001-07	только проемов при высоте этажа свыше 4 м	279,64	38,35	15,16	0,43	226,13	5,55
08-01-001-08	с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м	326,14	40,27	28,47	1,40	257,40	5,68
08-01-001-09	с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м	314,56	39,56	17,60	0,32	257,40	5,58
Таблица 08-01-002	**Устройство основания под фундаменты.**						
	Измеритель: **1 м^3 основания**						
	Устройство основания под фундаменты:						
08-01-002-01	песчаного	144,11	15,62	26,71	2,42	101,78	2,3
08-01-002-02	щебеночного	211,42	16,30	41,60	4,42	153,52	2,4
08-01-002-03	гравийного	127,90	16,98	27,40	3,68	83,52	2,5
Таблица 08-01-003	**Гидроизоляция стен, фундаментов.**						
	Измеритель: **100 м^2 изолируемой поверхности**						
	Гидроизоляция стен, фундаментов:						
08-01-003-01	горизонтальная цементная с жидким стеклом	1290,95	270,84	35,25	0,00	984,86	38,2
08-01-003-02	горизонтальная оклеечная в 1 слой	2185,47	101,39	90,14	0,00	1993,94	14,3
08-01-003-03	горизонтальная оклеечная в 2 слоя	3447,08	142,51	141,07	0,00	3163,50	20,1
08-01-003-04	боковая цементная с жидким стеклом	1742,60	678,43	35,25	0,00	1028,92	88,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-003-05	боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	3035,34	370,19	131,81	0,00	2533,34	46,8
08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05	1545,53	178,77	56,98	0,00	1309,78	22,6
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1104,46	167,69	63,02	0,00	873,75	21,2
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	1810,67	747,49	17,62	0,00	1045,56	96,7
Таблица 08-01-004	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной.**						
	Измеритель: **1 м³ изолирующего слоя**						
08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	181,30	52,18	34,55	4,65	94,57	8,04

Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ

Таблица 08-02-001 **Кладка стен из кирпича.**

Измеритель: **1 м³ кладки**

	Кладка стен кирпичных наружных:						
08-02-001-01	простых при высоте этажа до 4 м	501,20	37,31	36,50	4,30	427,39	5,4
08-02-001-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	495,67	36,35	31,93	3,76	427,39	5,26
08-02-001-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	516,21	41,15	36,50	4,30	438,56	5,66
08-02-001-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	510,62	40,13	31,93	3,76	438,56	5,52
08-02-001-05	сложных при высоте этажа до 4 м	526,01	48,00	36,50	4,30	441,51	6,21
08-02-001-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	520,36	46,92	31,93	3,76	441,51	6,07
	Кладка стен кирпичных внутренних:						
08-02-001-07	при высоте этажа до 4 м	504,01	36,00	36,50	4,30	431,51	5,21
08-02-001-08	при высоте этажа свыше 4 м	498,34	34,90	31,93	3,76	431,51	5,05
08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов	510,00	48,92	32,85	3,87	428,23	7,08
	Заполнение каркасов:						
08-02-001-10	при высоте этажа до 4 м	515,43	42,08	41,06	4,84	432,29	6,09
08-02-001-11	при высоте этажа свыше 4 м	505,98	40,84	32,85	3,87	432,29	5,91
Таблица 08-02-002	**Кладка перегородок из кирпича.**						
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Кладка перегородок из кирпича:						
08-02-002-01	армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	4456,11	1037,41	205,86	23,11	3212,84	146,32
08-02-002-02	армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	4196,34	797,27	205,86	23,11	3193,21	112,45
08-02-002-03	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	7311,69	1206,51	384,69	44,18	5720,49	170,17

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-002-04	армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	7067,01	961,83	384,69	44,18	5720,49	135,66
08-02-002-05	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6617,85	1020,89	375,00	44,18	5221,96	143,99
08-02-002-06	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	6377,43	780,47	375,00	44,18	5221,96	110,08
Таблица 08-02-003	**Кладка из кирпича конструкций.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка из кирпича:						
08-02-003-01	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	615,93	68,82	42,73	4,52	504,38	8,8
08-02-003-02	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	606,00	67,10	34,52	3,55	504,38	8,58
08-02-003-03	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	531,90	62,01	38,32	4,52	431,57	7,93
08-02-003-04	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	522,52	60,84	30,11	3,55	431,57	7,78
08-02-003-05	столбов круглых при высоте этажа до 4 м	698,33	104,17	42,73	4,52	551,43	12,27
08-02-003-06	столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м	688,25	102,30	34,52	3,55	551,43	12,05
08-02-003-07	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	638,67	112,79	42,73	4,52	483,15	13,1
08-02-003-08	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м	628,48	110,81	34,52	3,55	483,15	12,87
08-02-003-09	сводов и арок над проездами и проемами	653,79	131,04	34,52	3,55	488,23	16,38
Таблица 08-02-004	**Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича.**						
	Измеритель: **100 м^2 горизонтальной проекции перекрытия или покрытия**						
08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	9464,50	2378,88	365,76	39,67	6719,86	297,36
Таблица 08-02-005	**Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов:						
08-02-005-01	наружных простых при высоте этажа до 4 м	511,16	42,75	36,50	4,30	431,91	6,03
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-02	наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	505,53	41,69	31,93	3,76	431,91	5,88
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-03	наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	520,70	46,80	36,50	4,30	437,40	6,35
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-04	наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	515,17	45,84	31,93	3,76	437,40	6,22
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-02-006	**Расшивка швов кладки.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (без вычета проемов)**						
	Расшивка швов кладки:						
08-02-006-01	из кирпича	175,20	175,20	0,00	0,00	0,00	21,9
08-02-006-02	из керамических и мелкоблочных камней	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	14
Таблица 08-02-007	**Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток.**						
	Измеритель: **1 т металлических изделий**						
08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	7750,45	421,26	48,30	2,47	7280,89	63,73
08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками	10474,78	302,12	96,32	3,98	10076,34	36,62
08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	11219,87	349,19	221,57	7,42	10649,11	47,38
Таблица 08-02-008	**Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:						
08-02-008-01	простых при высоте этажа до 4 м	499,48	31,65	31,93	3,76	435,90	4,58
08-02-008-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	493,04	30,68	26,46	3,12	435,90	4,44
08-02-008-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	512,30	34,46	31,93	3,76	445,91	4,8
08-02-008-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	505,76	33,39	26,46	3,12	445,91	4,65
08-02-008-05	сложных при высоте этажа до 4 м	528,54	40,49	31,93	3,76	456,12	5,3
08-02-008-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	521,93	39,35	26,46	3,12	456,12	5,15
Таблица 08-02-009	**Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных:						
08-02-009-01	армированных при высоте этажа до 4 м	7136,14	1036,79	299,84	34,19	5799,51	148,75
08-02-009-02	армированных при высоте этажа свыше 4 м	6889,06	797,93	291,62	33,22	5799,51	114,48
08-02-009-03	неармированных при высоте этажа до 4 м	6427,74	846,96	301,09	35,48	5279,69	122,57
08-02-009-04	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	6222,85	652,10	291,06	34,29	5279,69	94,37
Таблица 08-02-010	**Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка наружныхстен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:						
08-02-010-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	675,53	55,47	33,76	3,98	586,30	7,63
08-02-010-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	667,36	54,60	26,46	3,12	586,30	7,51

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	626,57	47,84	30,11	3,55	548,62	6,58
08-02-010-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	619,05	47,62	22,81	2,69	548,62	6,55
08-02-010-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	598,30	43,84	29,20	3,44	525,26	6,03
08-02-010-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	590,34	43,18	21,90	2,58	525,26	5,94
	Кладка наружныхстен из камней с облицовкой лицевым кирпичом:						
08-02-010-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	627,65	49,65	33,76	3,98	544,24	6,83
08-02-010-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	620,46	48,85	27,37	3,23	544,24	6,72
08-02-010-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	612,30	47,18	31,93	3,76	533,19	6,49
08-02-010-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	603,37	46,46	23,72	2,80	533,19	6,39
08-02-010-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	591,20	41,44	29,20	3,44	520,56	5,7
08-02-010-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	584,23	40,86	22,81	2,69	520,56	5,62
	Кладка наружныхстен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми:						
08-02-010-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	675,60	44,13	33,76	3,98	597,71	6,07
08-02-010-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	668,48	43,40	27,37	3,23	597,71	5,97
08-02-010-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	630,79	38,53	32,85	3,87	559,41	5,3
08-02-010-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	621,01	37,88	23,72	2,80	559,41	5,21
08-02-010-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	601,46	35,19	29,20	3,44	537,07	4,84
08-02-010-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	593,58	34,61	21,90	2,58	537,07	4,76
	Кладка наружныхстен из лицевого кирпича:						
08-02-010-19	толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	858,90	62,09	35,58	4,19	761,23	8,54
08-02-010-20	толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	850,65	61,14	28,28	3,33	761,23	8,41
	Кладка наружныхстен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом:						
08-02-010-21	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	683,39	55,47	33,76	3,98	594,16	7,63
08-02-010-22	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	675,22	54,60	26,46	3,12	594,16	7,51
08-02-010-23	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	640,56	47,84	30,11	3,55	562,61	6,58
08-02-010-24	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	633,04	47,62	22,81	2,69	562,61	6,55
08-02-010-25	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	603,68	43,84	29,20	3,44	530,64	6,03
08-02-010-26	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	595,72	43,18	21,90	2,58	530,64	5,94
	Кладка наружныхстен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом:						
08-02-010-27	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	852,40	60,56	33,76	3,98	758,08	8,33
08-02-010-28	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	843,35	58,81	26,46	3,12	758,08	8,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-29	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	770,66	52,93	30,11	3,55	687,62	7,28
08-02-010-30	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	763,14	52,71	22,81	2,69	687,62	7,25
08-02-010-31	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	709,02	49,00	29,20	3,44	630,82	6,74
08-02-010-32	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	700,99	48,27	21,90	2,58	630,82	6,64
Таблица 08-02-011	**Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным:						
08-02-011-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	705,88	92,31	31,93	3,76	581,64	11,67
08-02-011-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	696,40	91,04	23,72	2,80	581,64	11,51
08-02-011-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	651,84	69,53	31,93	3,76	550,38	8,79
08-02-011-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	642,76	68,66	23,72	2,80	550,38	8,68
08-02-011-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	622,29	59,96	29,20	3,44	533,13	7,58
08-02-011-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	614,04	59,01	21,90	2,58	533,13	7,46
	Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным:						
08-02-011-07	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	669,85	79,42	31,93	3,76	558,50	10,04
08-02-011-08	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	660,37	78,15	23,72	2,80	558,50	9,88
08-02-011-09	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	619,16	58,77	31,93	3,76	528,46	7,43
08-02-011-10	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	610,00	57,82	23,72	2,80	528,46	7,31
08-02-011-11	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	598,33	50,86	29,20	3,44	518,27	6,43
08-02-011-12	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	590,08	49,91	21,90	2,58	518,27	6,31
Таблица 08-02-012	**Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными:						
08-02-012-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	758,47	79,42	31,93	3,76	647,12	10,04
08-02-012-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	748,99	78,15	23,72	2,80	647,12	9,88
08-02-012-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м	686,03	58,77	31,93	3,76	595,33	7,43
08-02-012-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	676,87	57,82	23,72	2,80	595,33	7,31
08-02-012-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м	653,20	50,86	29,20	3,44	573,14	6,43
08-02-012-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	644,95	49,91	21,90	2,58	573,14	6,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-02-013	**Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
	Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой:						
08-02-013-01	при высоте этажа до 4 м	37589,68	5199,20	2084,26	222,42	30306,22	672,6
08-02-013-02	при высоте этажа свыше 4 м	37117,36	5132,87	1678,27	189,85	30306,22	664,02
08-02-013-03	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01	5949,57	333,01	296,53	34,94	5320,03	43,08
08-02-013-04	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02	5941,32	330,23	291,06	34,29	5320,03	42,72
Таблица 08-02-014	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки конструкций**						
	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном:						
08-02-014-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	551,28	45,28	33,76	3,98	472,24	6,07
08-02-014-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	538,69	39,99	26,46	3,12	472,24	5,36
08-02-014-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	622,94	37,90	31,93	3,76	553,11	5,08
08-02-014-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	614,82	37,08	24,63	2,90	553,11	4,97
08-02-014-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	660,64	31,33	29,20	3,44	600,11	4,2
08-02-014-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	652,75	30,74	21,90	2,58	600,11	4,12
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами:						
08-02-014-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	594,31	59,75	42,64	4,70	491,92	8,01
08-02-014-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	586,12	58,86	35,34	3,84	491,92	7,89
08-02-014-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	588,90	48,42	41,80	4,56	498,68	6,49
08-02-014-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	580,40	47,22	34,50	3,70	498,68	6,33
08-02-014-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	588,61	42,52	40,05	4,32	506,04	5,7
08-02-014-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	580,42	41,63	32,75	3,46	506,04	5,58
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами:						
08-02-014-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	604,96	55,50	42,64	4,70	506,82	7,44
08-02-014-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	596,77	54,61	35,34	3,84	506,82	7,32
08-02-014-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	596,12	45,28	41,80	4,56	509,04	6,07
08-02-014-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	583,31	44,01	34,50	3,70	504,80	5,9
08-02-014-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	594,90	39,91	40,05	4,32	514,94	5,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-014-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	586,78	39,09	32,75	3,46	514,94	5,24
Таблица 08-02-015	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой:						
08-02-015-01	при высоте этажа до 4 м	474,62	49,75	30,11	3,55	394,76	6,75
08-02-015-02	при высоте этажа свыше 4 м	467,27	48,79	23,72	2,80	394,76	6,62
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами:						
08-02-015-03	общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	767,68	76,12	46,38	4,95	645,18	10,47
08-02-015-04	общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	759,14	74,88	39,08	4,09	645,18	10,3
08-02-015-05	общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	679,84	61,07	39,99	4,19	578,78	8,4
08-02-015-06	общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	671,08	59,61	32,69	3,33	578,78	8,2
08-02-015-07	общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	628,25	51,84	39,08	4,09	537,33	7,13
08-02-015-08	общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	619,64	50,53	31,78	3,23	537,33	6,95
Таблица 08-02-016	**Кладка прижимных стенок из кирпича.**						
	Измеритель: **100 м^2 стенки**						
08-02-016-01	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	9925,85	935,10	973,96	6,99	8016,79	131,89
08-02-016-02	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича	3557,22	788,27	157,06	6,99	2611,89	111,18

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ

Таблица 08-03-001	**Кладка из крупных известняковых блоков.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки блоков**						
	Кладка из крупных известняковых блоков:						
08-03-001-01	массой до 0,5 т	660,46	35,66	135,95	16,02	488,85	4,78
08-03-001-02	массой более 0,5 т	524,91	24,62	76,64	9,03	423,65	3,3
Таблица 08-03-002	**Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки:						
08-03-002-01	при высоте этажа до 4 м	677,93	31,81	40,15	4,73	605,97	4,43
08-03-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	668,34	30,44	31,93	3,76	605,97	4,24
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков:						
08-03-002-03	при высоте этажа до 4 м	670,82	25,44	34,67	4,09	610,71	3,65
08-03-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	661,29	24,12	26,46	3,12	610,71	3,46
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича):						
08-03-002-05	толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	625,08	42,01	47,44	5,59	535,63	5,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-002-06	толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м	615,03	40,17	39,23	4,62	535,63	5,45
08-03-002-07	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	640,28	35,15	45,37	4,52	559,76	4,77
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-03-002-08	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	628,88	32,87	36,25	3,44	559,76	4,46
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-03-002-09	толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м	647,38	30,07	46,28	4,62	571,03	4,08
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-03-002-10	толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м	636,56	28,37	37,16	3,55	571,03	3,85
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	177,71	10,24	22,79	2,25	144,68	1,39
Таблица 08-03-003	**Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки**						
	Кладка стен из известняка:						
08-03-003-01	обычная при высоте этажа до 4 м	528,97	24,59	33,76	3,98	470,62	3,72
08-03-003-02	обычная при высоте этажа свыше 4 м	521,92	23,93	27,37	3,23	470,62	3,62
08-03-003-03	рядовая при высоте этажа до 4 м	548,10	32,26	34,67	4,09	481,17	4,88
08-03-003-04	рядовая при высоте этажа свыше 4 м	540,78	31,33	28,28	3,33	481,17	4,74
08-03-003-05	чистая при высоте этажа до 4 м	564,32	49,39	33,76	3,98	481,17	6,62
08-03-003-06	чистая при высоте этажа свыше 4 м	556,05	48,42	26,46	3,12	481,17	6,49
	Кладка из известняка перегородок:						
08-03-003-07	неармированных при высоте этажа до 4 м	2113,96	63,92	26,46	3,12	2023,58	9,25
08-03-003-08	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	2105,48	62,74	19,16	2,26	2023,58	9,08
	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом:						
08-03-003-09	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	516,76	40,64	32,85	3,87	443,27	5,83
08-03-003-10	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	509,11	39,38	26,46	3,12	443,27	5,65
	Кладка стен из туфа:						
08-03-003-11	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м	388,52	39,59	36,87	4,16	312,06	5,68
08-03-003-12	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м	379,12	38,40	28,66	3,20	312,06	5,51
08-03-003-13	чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м	463,73	47,70	37,78	4,27	378,25	6,03
08-03-003-14	чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м	453,78	45,96	29,57	3,30	378,25	5,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит.

Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Установка перегородок из гипсовых плит:						
08-04-001-01	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	21014,57	739,78	289,54	23,01	19985,25	96,83
08-04-001-02	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	20992,64	717,85	289,54	23,01	19985,25	93,96
08-04-001-03	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	42934,14	1335,47	660,26	52,46	40938,41	174,8
08-04-001-04	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	42890,21	1291,54	660,26	52,46	40938,41	169,05
	Установка перегородок из легкобетонных плит:						
08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	16069,69	702,88	272,84	20,10	15093,97	92
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	16048,60	681,79	272,84	20,10	15093,97	89,24
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	32029,85	1335,47	511,37	40,42	30183,01	174,8
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	31985,92	1291,54	511,37	40,42	30183,01	169,05
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:						
08-04-001-09	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	29311,04	787,55	265,16	20,96	28258,33	100,71
08-04-001-10	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	29287,27	763,78	265,16	20,96	28258,33	97,67
08-04-001-11	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	58240,99	1421,44	574,30	44,72	56245,25	181,77
08-04-001-12	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	58162,66	1343,11	574,30	44,72	56245,25	175,8

Таблица 08-04-002 Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками.

Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Установка перегородок из стеклянных блоков:						
08-04-002-01	при высоте этажа до 4 м	26310,84	962,11	266,07	21,07	25082,66	135,7
08-04-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	26294,54	945,81	266,07	21,07	25082,66	133,4
	Заполнение проемов стеклянными блоками:						
08-04-002-03	при высоте этажа до 4 м	26501,40	1152,67	266,07	21,07	25082,66	156,4
08-04-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	26475,97	1127,24	266,07	21,07	25082,66	152,95

Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА

Таблица 08-05-001 Укладка подоконных железобетонных плит.

Измеритель: **100 м^2 плит (в деле)**

	Укладка подоконных железобетонных плит:						
08-05-001-01	с мозаичным покрытием	21102,11	969,82	265,66	22,68	19866,63	133,4
08-05-001-02	гладких	16957,28	826,45	265,66	22,68	15865,17	113,68

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-05-002	**Устройство крылец.**						
	Измеритель: **1 м² крыльца**						
	Устройство крылец:						
08-05-002-01	с входной площадкой	88,09	11,34	7,67	0,32	69,08	1,67
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-05-002-02	с входом с одной стороны в одну ступень	151,68	19,94	7,67	0,32	124,07	3,12
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-05-002-03	с входом с трех сторон в три ступени	366,47	80,71	23,21	1,08	262,55	12,21
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ

Таблица 08-06-001	**Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб.**						
	Измеритель: **1 мусоропровод**						
08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	12796,72	517,22	1249,31	133,09	11030,19	72,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9010)	*Кирпич керамический, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	820,72	42,19	125,01	13,22	653,52	5,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	210,91	9,78	43,67	4,73	157,46	1,38
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01	354,20	18,01	1,76	0,00	334,43	2,54
Таблица 08-06-002	**Окраска металлических деталей мусоропровода.**						
	Измеритель: **1 мусоропровод**						
08-06-002-01	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	130,79	38,32	0,00	0,00	92,47	4,79
08-06-002-02	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	7,97	2,40	0,00	0,00	5,57	0,3
08-06-002-03	При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01	15,78	4,64	0,00	0,00	11,14	0,58

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

Таблица 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов.

Измеритель: **100 м² вертикальной проекции для наружных лесов**

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:						
08-07-001-01	трубчатых для кладки облицовки	890,84	311,61	6,17	0,00	573,06	43,4
08-07-001-02	трубчатых для прочих отделочных работ	941,44	312,33	6,17	0,00	622,94	43,5
08-07-001-03	подвесных	1174,76	468,14	7,05	0,00	699,57	65,2
	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять:						
08-07-001-04	к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	197,58	47,39	1,76	0,00	148,43	6,6
08-07-001-05	к расценке 08-07-001-03	260,87	70,29	1,76	0,00	188,82	9,79

Таблица 08-07-002 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов.

Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции**

	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:						
08-07-002-01	при высоте помещений до 6 м	1128,34	504,04	15,86	0,00	608,44	70,2
08-07-002-02	на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	835,51	357,56	9,69	0,00	468,26	49,8

Таблица 08-07-003 Изготовление стальных деталей подвесных лесов.

Измеритель: **1 т деталей**

08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	6352,94	338,14	94,02	1,18	5920,78	49,8

Таблица 08-07-004 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов.

Измеритель: **1 м³ деталей**

08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	1460,48	91,85	56,23	1,29	1312,40	14,72

Таблица 08-07-005 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов.

Измеритель: **100 м² щитов**

08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	9400,84	892,57	658,62	20,43	7849,65	137,53

Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ

Таблица 08-08-001 Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий.

Измеритель: **1 м³ основания**

	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах:						
08-08-001-01	бутовые	273,69	40,13	9,69	0,00	223,87	5,66
08-08-001-02	кирпичные	503,50	31,55	31,72	0,00	440,23	4,45

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-08-002	**Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий.**						
	Измеритель: **1 место**						
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	356,87	29,07	4,82	0,22	322,98	4,1
Таблица 08-08-003	**Кладка печей, очагов.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки (без вычета пустот)**						
	Кладка печей, очагов:						
08-08-003-01	отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных	678,61	76,65	44,06	0,00	557,90	10,4
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-02	отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах	5355,14	128,32	42,30	0,00	5184,52	16,6
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-03	отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных	1406,90	76,65	44,06	0,00	1286,19	10,4
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-04	отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах	5150,02	128,32	42,30	0,00	4979,40	16,6
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-05	кухонных с топкой под дрова без щитка	536,50	68,54	34,37	0,00	433,59	9,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-06	кухонных с топкой под дрова со щитком	518,29	66,33	36,13	0,00	415,83	9
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-07	кухонных с топкой под уголь без щитка	1264,79	68,54	34,37	0,00	1161,88	9,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-08	кухонных с топкой под уголь со щитком	1246,58	66,33	36,13	0,00	1144,12	9
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-09	пищеварочных с топкой под дрова	589,92	95,08	32,60	0,00	462,24	12,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-10	пищеварочных с топкой под уголь	1318,21	95,08	32,60	0,00	1190,53	12,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 08-08-004	**Установка очагов металлических.**						
	Измеритель: **1 очаг**						
08-08-004-01	Установка очагов металлических	1529,26	27,27	8,81	0,00	1493,18	3,7
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 08-08-005	**Кладка дымовых кирпичных труб.**						
	Измеритель: **1 м^3 кладки (без вычета пустот)**						
08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	673,50	94,29	46,00	3,76	533,21	12,97
Таблица 08-08-006	**Отделка печей.**						
	Измеритель: **100 м^2 облицованной или оштукатуренной поверхности**						
	Отделка печей:						
08-08-006-01	изразцами	18255,35	3337,64	399,77	17,14	14517,94	362

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-08-006-02	штукатурным глиняным раствором без сетки	469,10	106,35	80,93	6,57	281,82	15
08-08-006-03	штукатурным глиняным раствором по сетке	2002,76	311,96	96,72	7,85	1594,08	44

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 08. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ . . . 3
Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ . . . 3
Таблица 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен. . . . 3
Таблица 08-01-002 Устройство основания под фундаменты. . . . 3
Таблица 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов. . . . 3
Таблица 08-01-004 Боковая изоляция стен, фундаментов глиной. . . . 4
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ . . . 4
Таблица 08-02-001 Кладка стен из кирпича. . . . 4
Таблица 08-02-002 Кладка перегородок из кирпича. . . . 4
Таблица 08-02-003 Кладка из кирпича конструкций. . . . 5
Таблица 08-02-004 Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича. . . . 5
Таблица 08-02-005 Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов. . . . 5
Таблица 08-02-006 Расшивка швов кладки. . . . 6
Таблица 08-02-007 Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток. . . . 6
Таблица 08-02-008 Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных. . . . 6
Таблица 08-02-009 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных. . . . 6
Таблица 08-02-010 Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными. . . . 6
Таблица 08-02-011 Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным . . . 8
Таблица 08-02-012 Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными. . . . 8
Таблица 08-02-013 Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой. . . . 9
Таблица 08-02-014 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций. . . . 9
Таблица 08-02-015 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами. . . . 10
Таблица 08-02-016 Кладка прижимных стенок из кирпича. . . . 10
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ . . . 10
Таблица 08-03-001 Кладка из крупных известняковых блоков. . . . 10
Таблица 08-03-002 Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков. . . . 10
Таблица 08-03-003 Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых. . . . 11
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ . . . 12
Таблица 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит. . . . 12
Таблица 08-04-002 Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками. . . . 12
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА . . . 12
Таблица 08-05-001 Укладка подоконных железобетонных плит. . . . 12
Таблица 08-05-002 Устройство крылец. . . . 13
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ . . . 13
Таблица 08-06-001 Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб. . . . 13
Таблица 08-06-002 Окраска металлических деталей мусоропровода. . . . 13
Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА . . . 14
Таблица 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов. . . . 14
Таблица 08-07-002 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов. . . . 14
Таблица 08-07-003 Изготовление стальных деталей подвесных лесов. . . . 14
Таблица 08-07-004 Изготовление деревянных деталей подвесных лесов. . . . 14
Таблица 08-07-005 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов. . . . 14
Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ . . . 14
Таблица 08-08-001 Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий. . . . 14
Таблица 08-08-002 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий. . . . 15
Таблица 08-08-003 Кладка печей, очагов. . . . 15
Таблица 08-08-004 Установка очагов металлических. . . . 15
Таблица 08-08-005 Кладка дымовых кирпичных труб. . . . 15
Таблица 08-08-006 Отделка печей. . . . 15

gost.e-ecolog.ru