ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-07-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Алтайский край

Часть 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Барнаул 2010

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-07-2001

Алтайский край

Часть 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

Издание официальное

Барнаул 2010

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ТЕР 81-02-07-2001 Часть 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ. Алтайский край.

Барнаул 2010 – 54 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Алтайский край

ТЕР-07-2001

Часть 07. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ						
	Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ						
Таблица 07-01-001	**Укладка фундаментов и фундаментных балок.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-01	до 0,5 т	3524,02	526,13	2314,85	247,59	683,04	72,37
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-02	до 1,5 т	5495,59	674,94	3255,35	327,60	1565,30	91,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-03	до 3,5 т	8328,66	1014,04	4938,21	458,25	2376,41	134,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-04	более 3,5 т	12470,55	1424,71	8235,41	526,47	2810,43	186,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-05	до 1,5 т	7671,66	998,78	5107,58	539,84	1565,30	135,52
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-06	до 3,5 т	10147,42	1589,88	6181,13	602,11	2376,41	213,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-07	более 3,5 т	18781,77	2302,01	13669,33	964,05	2810,43	308,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-08	до 0,5 т	3535,10	526,13	2325,93	248,44	683,04	72,37
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-09	до 1,5 т	5458,53	674,94	3218,29	328,13	1565,30	91,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-10	до 3,5 т	9535,03	1014,04	6144,58	460,24	2376,41	134,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-11	более 3,5 т	14409,51	1424,71	10174,37	559,22	2810,43	186,48

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:						
07-01-001-12	до 1,5 т	7230,04	989,86	4674,88	484,21	1565,30	134,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-13	до 3,5 т	13421,25	1589,88	9454,96	750,79	2376,41	213,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-14	более 3,5 т	22523,31	2302,01	17410,87	1026,92	2810,43	308,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка балок фундаментных длиной:						
07-01-001-15	до 6 м	9638,25	3255,08	3766,51	354,11	2616,66	416,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-16	более 6 м	17509,00	4687,31	9970,72	757,88	2850,97	599,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-002	**Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов.**						
	Измеритель: **100 м² площади подошвы фундамента**						
07-01-002-01	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	41,36	14,61	26,75	3,12	0,00	2,06
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(2,16)*	-
Подраздел 1.2 КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ							
Таблица 07-01-006	**Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка ригелей массой:						
07-01-006-01	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18233,41	3159,59	12680,16	820,01	2393,66	404,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-02	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т	21569,14	3159,59	16015,89	875,69	2393,66	404,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-03	более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	28234,05	4227,26	20943,69	1094,96	3063,10	540,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит перекрытий площадью:						
07-01-006-04	до 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	18428,39	1282,22	3832,96	269,07	13313,21	169,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-05	до 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	19522,95	1282,22	4927,52	287,34	13313,21	169,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-06	более 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	25567,90	1704,56	5077,75	343,79	18785,59	223,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-07	более 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	26966,38	1704,56	6476,23	367,13	18785,59	223,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка стеновых панелей площадью:						
07-01-006-08	до 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	32623,49	3626,18	12798,98	890,85	16198,33	458,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-09	до 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	36247,39	3626,18	16422,88	951,35	16198,33	458,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-10	более 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	41444,15	4440,00	15056,92	1004,70	21947,23	555
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-11	более 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	45531,16	4440,00	19143,93	1072,92	21947,23	555
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-007	**Укладка бетона по перекрытиям.**						
	Измеритель: **100 м^2 площади перекрытия**						
07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	9819,31	111,58	167,14	13,65	9540,59	15,54
07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01	849,78	18,74	23,06	2,69	807,98	2,61
	Подраздел 1.3 КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ						
Таблица 07-01-011	**Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:						
07-01-011-01	до 0,7 м, масса колонн до 1 т	15857,43	3625,98	6783,17	722,40	5448,28	463,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-02	до 0,7 м, масса колонн до 2 т	19141,15	4230,31	7878,28	825,39	7032,56	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-03	до 0,7 м, масса колонн до 3 т	22021,63	5149,94	9839,13	1007,06	7032,56	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-04	до 0,7 м, масса колонн до 4 т	25899,29	5964,47	12030,91	1125,74	7903,91	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-05	до 0,7 м, масса колонн до 6 т	31576,56	7731,24	15941,41	1451,57	7903,91	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-06	до 0,7 м, масса колонн до 8 т	40141,20	8511,66	22839,60	1604,55	8789,94	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-07	до 0,7 м, масса колонн до 10 т	46066,39	9695,74	27580,71	1898,99	8789,94	1254,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-08	более 0,7 м, масса колонн до 1 т	16968,81	3625,98	6785,55	722,40	6557,28	463,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-09	более 0,7 м, масса колонн до 2 т	20649,47	4230,31	7881,53	825,39	8537,63	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-10	более 0,7 м, масса колонн до 3 т	24561,92	5149,94	9844,57	1007,06	9567,41	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-11	более 0,7 м, масса колонн до 4 т	28132,77	5895,83	12035,82	1125,74	10201,12	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-12	более 0,7 м, масса колонн до 6 т	34831,29	7731,24	15948,36	1451,57	11151,69	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-13	более 0,7 м, масса колонн до 8 т	43316,54	8511,66	22846,38	1604,55	11958,50	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-14	более 0,7 м, масса колонн до 10 т	51146,96	9695,74	27591,58	1898,99	13859,64	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-15	более 0,7 м, масса колонн до 15 т	62379,75	11926,62	35937,76	2453,26	14515,37	1542,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-16	более 0,7 м, масса колонн до 25 т	81367,78	13127,86	53155,38	2865,98	15084,54	1698,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:							
07-01-011-17	до 2 т	22938,12	4230,31	7872,98	824,74	10834,83	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-18	до 3 т	25818,60	5149,94	9833,83	1006,42	10834,83	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-19	до 4 т	28760,33	5895,83	12029,67	1125,42	10834,83	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-20	до 6 т	35767,53	7731,24	15934,03	1451,14	12102,26	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-21	до 8 т	44332,20	8511,66	22832,25	1604,22	12988,29	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-22	до 10 т	51764,45	9695,74	27575,36	1898,56	14493,35	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-23	до 15 т	64525,93	11926,62	35945,16	2453,37	16654,15	1542,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-24	до 25 т	83653,66	13127,86	53144,05	2865,41	17381,75	1698,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-012	**Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-01	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т	56831,42	8727,94	19134,47	2001,01	28969,01	1142,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-02	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	61398,95	9840,32	22552,93	2000,47	29005,70	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-03	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т	74216,45	8727,94	19171,64	2001,01	46316,87	1142,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-04	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	85327,02	9840,32	29147,81	2084,75	46338,89	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-05	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	83659,96	9840,32	29144,24	2084,75	44675,40	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-06	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т	102370,23	13907,86	42346,45	2917,98	46115,92	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-07	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	97075,80	9840,32	29172,92	2084,75	58062,56	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-08	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	122057,39	13907,86	42388,53	2917,98	65761,00	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-09	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	145151,76	15530,34	63838,41	3466,04	65783,01	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-10	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	160479,09	13907,86	42470,66	2917,98	104100,57	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-11	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	183573,47	15530,34	63920,54	3466,04	104122,59	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-12	более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	101735,17	13907,86	42345,10	2917,98	45482,21	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-13	более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	154995,35	15530,34	63859,46	3466,04	75605,55	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-013	**Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:						
07-01-013-01	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т	197025,72	38106,08	94252,54	6595,99	64667,10	4872,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-02	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	237087,19	39773,85	126132,86	7301,97	71180,48	5028,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-03	-0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	271575,96	40928,03	133389,26	7557,05	97258,67	5294,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-04	-0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	282627,97	39408,11	126887,40	7316,20	116332,46	5039,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-05	-0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	300947,92	40928,03	133452,04	7557,05	126567,85	5294,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-014	**Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:						
07-01-014-01	до 2 т	21128,08	6607,36	5736,27	557,82	8784,45	825,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-02	до 3 т	24979,77	7739,52	7257,02	687,14	9983,23	967,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-03	до 5 т	28264,83	8882,16	8867,93	1001,69	10514,74	1110,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:						
07-01-014-04	до 4 т	38911,04	5654,88	7202,16	728,31	26054,00	685,44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-05	более 4 т	46247,28	7245,32	11017,43	1161,54	27984,53	878,22
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:						
07-01-014-06	до 2 т	21881,39	6607,36	6032,26	557,82	9241,77	825,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-07	до 3 т	25465,43	7739,52	7612,19	687,14	10113,72	967,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-08	до 5 т	28982,47	8882,16	9469,88	1001,69	10630,43	1110,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-09	более 5 т	33466,70	10281,60	12515,80	1323,11	10669,30	1285,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:						
07-01-014-10	до 4 т	39417,06	5654,88	7639,83	728,31	26122,35	685,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-11	более 4 т	47006,90	7245,32	11715,43	1161,54	28046,15	878,22
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:						
07-01-014-12	до 2 т	30490,06	6607,36	14997,86	626,83	8884,84	825,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-13	до 3 т	36223,36	7739,52	18370,12	770,24	10113,72	967,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-14	до 5 т	47215,00	8882,16	27702,41	1142,39	10630,43	1110,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-15	более 5 т	57549,77	10281,60	36598,87	1508,96	10669,30	1285,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:						
07-01-014-16	до 4 т	52673,70	5654,88	20896,47	830,62	26122,35	685,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-17	более 4 т	68149,05	7245,32	32857,58	1324,69	28046,15	878,22
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.4 БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 07-01-019 Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:						
07-01-019-01	до 1 т и высоте здания до 15 м	4873,87	1199,90	2670,73	258,86	1003,24	153,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-019-02	до 1 т и высоте здания до 25 м	5914,07	1199,90	3710,93	286,60	1003,24	153,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-03	до 1 т и высоте здания до 35 м	7079,91	1199,90	4876,77	306,06	1003,24	153,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-04	до 3 т и высоте здания до 25 м	9445,14	1944,36	5952,16	431,61	1548,62	248,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-05	до 3 т и высоте здания до 35 м	11200,90	1944,36	7707,92	460,92	1548,62	248,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-06	до 5 т и высоте здания до 25 м	15730,46	3263,76	10386,69	713,48	2080,01	417,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-07	до 5 т и высоте здания до 35 м	18632,82	3263,76	13289,05	761,93	2080,01	417,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-08	до 10 т и высоте здания до 25 м	25787,22	5112,64	17742,20	1081,99	2932,38	653,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-09	до 10 т и высоте здания до 35 м	41549,01	5112,64	33503,99	2083,46	2932,38	653,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:						
07-01-019-10	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м	52971,89	8448,70	20060,48	1499,73	24462,71	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-11	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м	54616,14	8448,70	21704,73	1644,21	24462,71	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-12	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т	61304,64	8448,70	28393,23	1755,87	24462,71	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-13	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т	78565,09	8448,70	45653,68	3166,07	24462,71	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-14	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т	103950,52	11544,00	46412,57	2606,65	45993,95	1443
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-15	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т	129578,79	11544,00	72040,84	4700,14	45993,95	1443
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:						
07-01-019-16	до 15 м	17598,27	4854,84	6730,98	604,69	6012,45	613,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-17	до 25 м	19290,83	4854,84	8423,54	604,69	6012,45	613,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-18	до 35 м	21750,65	4854,84	10883,36	645,75	6012,45	613,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-01-020	**Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:						
07-01-020-01	прямоугольных, длиной до 6 м	40092,25	10936,94	9865,65	743,36	19289,66	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-02	с полками, длиной до 6 м	45554,35	11443,28	10814,63	792,81	23296,44	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-03	с полками, длиной до 9 м	48606,77	12881,99	10663,98	884,19	25060,80	1475,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-04	с полками, длиной до 12 м	65701,32	17141,36	13803,29	1136,17	34756,67	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:						
07-01-020-05	до 2 т	5690,69	1373,57	3220,08	286,49	1097,04	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-06	до 5 т	12954,03	3156,41	8653,02	799,69	1144,60	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-07	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	39932,00	11621,11	26496,74	2550,76	1814,15	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:						
07-01-020-08	прямоугольных, длиной до 6 м	38041,52	10936,94	10320,40	745,94	16784,18	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-09	с полками, длиной до 6 м	43459,06	11443,28	11229,07	793,14	20786,71	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-10	с полками, длиной до 9 м	51557,66	12773,74	13723,12	1131,98	25060,80	1463,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-11	с полками, длиной до 12 м	66571,25	17141,36	14670,54	1154,34	34759,35	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:						
07-01-020-12	до 2 т	5854,58	1373,57	3362,11	286,49	1118,90	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-13	до 5 т	13368,18	3156,41	9058,90	799,69	1152,87	399,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-14	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	41327,41	11621,11	27849,72	2550,76	1856,58	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:						
07-01-020-15	прямоугольных, длиной до 6 м	50010,65	10936,94	22289,53	838,23	16784,18	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-16	с полками, длиной до 6 м	55750,83	11443,28	23523,01	888,31	20784,54	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-17	с полками, длиной до 9 м	72161,71	12773,74	34327,17	1290,98	25060,80	1463,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-18	с полками, длиной до 12 м	87582,26	17141,36	35681,55	1316,48	34759,35	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:						
07-01-020-19	до 2 т	10208,24	1373,57	7715,77	320,07	1118,90	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-20	до 5 т	25662,13	3156,41	21352,85	894,91	1152,87	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-21	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	82308,54	11621,11	68830,85	2866,34	1856,58	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-021	**Укладка перемычек.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:						
07-01-021-01	до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	4051,16	703,37	3270,04	385,28	77,75	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-02	до 5 т, масса перемычки до 1 т	4869,65	819,26	3938,83	464,08	111,56	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-03	до 5 т, масса перемычки до 1,5 т	5379,47	982,27	4218,03	496,97	179,17	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-04	до 5 т, масса перемычки более 1,5 т	5814,00	1056,41	4578,42	539,44	179,17	141,61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-05	до 8 т, масса перемычки до 0,7 т	4282,69	703,37	3501,57	385,28	77,75	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-06	до 8 т, масса перемычки до 1 т	5148,53	819,26	4217,71	464,08	111,56	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-07	до 8 т, масса перемычки до 1,5 т	5678,11	982,27	4516,67	496,97	179,17	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-08	до 8 т, масса перемычки более 1,5 т	6138,17	1056,41	4902,59	539,44	179,17	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-09	более 8 т, масса перемычки до 0,7 т	11295,50	703,37	10514,38	439,40	77,75	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-10	более 8 т, масса перемычки до 1 т	13595,60	819,26	12664,78	529,26	111,56	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-11	более 8 т, масса перемычки до 1,5 т	14723,94	982,27	13562,50	566,78	179,17	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-12	более 8 т, масса перемычки более 1,5 т	15956,89	1056,41	14721,31	615,21	179,17	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-022	**Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:						
07-01-022-01	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м	14849,01	3251,25	10271,13	704,02	1326,63	382,95
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-02	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м	17712,89	3251,25	13135,01	751,83	1326,63	382,95
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-03	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м	21755,43	4935,07	15491,16	1081,77	1329,20	581,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-04	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м	26155,98	4935,07	19891,71	1155,23	1329,20	581,28
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-05	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	35793,56	6865,35	19384,21	1428,57	9544,00	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-06	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	41604,84	6865,35	25195,49	1525,58	9544,00	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-07	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	35793,56	6865,35	19384,21	1428,57	9544,00	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-08	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	41604,84	6865,35	25195,49	1525,58	9544,00	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-09	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	79998,67	11315,47	30599,92	2285,24	38083,28	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-10	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	89294,79	11315,47	39896,04	2440,42	38083,28	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-11	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	113667,99	11315,47	64269,24	4400,41	38083,28	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-12	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	76154,68	11685,64	34422,46	2367,90	30046,58	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-13	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	85787,09	11685,64	44054,87	2528,70	30046,58	1376,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-14	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	85787,09	11685,64	44054,87	2528,70	30046,58	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-15	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	110648,96	11685,64	68916,74	4559,59	30046,58	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:						
07-01-022-16	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	91326,11	13312,32	36700,36	2707,82	41313,43	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-17	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	102341,26	13312,32	47715,51	2891,70	41313,43	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-18	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	130772,09	13312,32	76146,34	5214,12	41313,43	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-19	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	93590,58	13570,42	38706,73	2753,18	41313,43	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-20	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	133677,88	13570,42	78794,03	5300,03	41313,43	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-21	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	104778,64	13570,42	49894,79	2939,34	41313,43	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-22	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	133697,40	13570,42	78813,55	5301,48	41313,43	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-23	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	141027,01	14512,81	85196,92	5507,44	41317,28	1709,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-24	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	202212,83	14512,81	146382,74	5938,46	41317,28	1709,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-25	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	102464,69	15643,67	45507,59	3209,95	41313,43	1842,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-26	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	115522,47	15643,67	58565,37	3427,93	41313,43	1842,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-27	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	151210,17	15832,15	94060,74	6238,98	41317,28	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-28	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	151210,17	15832,15	94060,74	6238,98	41317,28	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-29	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	151210,17	15832,15	94060,74	6238,98	41317,28	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-30	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	220523,13	15832,15	163373,70	6727,25	41317,28	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-31	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м	161366,15	17151,50	102894,80	6525,05	41319,85	2020,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-32	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м	233857,30	17151,50	175385,95	7035,71	41319,85	2020,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:						
07-01-022-33	до 10 т при высоте зданий до 25 м	31043,21	7283,91	23072,20	1514,89	687,10	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-34	до 10 т при высоте зданий до 35 м	37205,65	7283,91	29234,64	1617,76	687,10	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-35	до 15 т при высоте зданий до 25 м	31049,64	7283,91	23072,20	1514,89	693,53	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-36	до 15 т при высоте зданий до 35 м	37565,88	7283,91	29588,44	1625,45	693,53	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-37	до 20 т при высоте зданий до 25 м	37569,74	7283,91	29588,44	1625,45	697,39	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-38	до 20 т при высоте зданий до 35 м	53551,00	7283,91	45569,70	2930,91	697,39	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 1.5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ							
Таблица 07-01-027	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П».**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:						
07-01-027-01	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	14739,76	1741,94	4749,06	400,01	8248,76	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-02	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	15016,44	1741,94	4749,06	400,01	8525,44	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-03	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	20843,53	1741,94	10576,15	770,25	8525,44	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-04	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	15846,61	1741,94	5984,33	400,08	8120,34	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-05	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	20438,43	1741,94	10576,15	770,25	8120,34	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-06	до 10 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	20438,43	1741,94	10576,15	770,25	8120,34	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-07	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	19760,45	2313,02	7164,56	459,56	10282,87	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-08	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	19760,45	2313,02	7164,56	459,56	10282,87	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-09	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	26455,10	2313,02	13859,21	884,93	10282,87	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-10	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	21038,30	2313,02	8457,76	450,93	10267,52	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-11	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	26439,75	2313,02	13859,21	884,93	10267,52	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-12	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	26439,75	2313,02	13859,21	884,93	10267,52	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:							
07-01-027-13	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	27215,15	3120,79	9277,06	505,68	14817,30	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-14	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м	34581,62	3120,79	16643,53	973,73	14817,30	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-15	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	34581,62	3120,79	16643,53	973,73	14817,30	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-16	до 20 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	45399,41	3120,79	27461,32	1049,93	14817,30	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-17	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	39307,46	3892,50	15487,52	797,86	19927,44	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-18	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	47114,75	3892,50	23331,98	1438,65	19890,27	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-19	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	47114,75	3892,50	23331,98	1438,65	19890,27	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-20	до 40 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	63097,67	3892,50	39314,90	1551,24	19890,27	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий:						
07-01-027-21	до 25 м	50507,66	7002,68	20008,31	1196,91	23496,67	950,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-22	до 35 м	55376,56	7002,68	24877,21	1278,18	23496,67	950,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий:						
07-01-027-23	до 15 м	32602,87	6003,44	16977,73	941,49	9621,70	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-24	до 25 м	37605,20	6003,44	21980,06	1086,47	9621,70	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-25	до 35 м	48287,21	6003,44	32662,07	1959,05	9621,70	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-028 Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка плит покрытий площадью до 1 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:						
07-01-028-01	до 10 т и высоте зданий до 25 м	830,31	328,13	433,08	38,06	69,10	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-02	до 15 т и высоте зданий до 25 м	830,31	328,13	433,08	38,06	69,10	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-03	до 15 т и высоте зданий до 35 м	1384,68	328,13	987,45	73,28	69,10	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-04	до 20 т и высоте зданий до 25 м	1384,68	328,13	987,45	73,28	69,10	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-05	до 20 т и высоте зданий до 35 м	1384,68	328,13	987,45	73,28	69,10	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит покрытий площадью до 2 м^2 при массе стропильных и подстропильных конструкций:						
07-01-028-06	до 10 т и высоте зданий до 25 м	1818,23	467,18	1174,46	103,20	176,59	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-07	до 15 т и высоте зданий до 25 м	1818,23	467,18	1174,46	103,20	176,59	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-08	до 15 т и высоте зданий до 35 м	3321,59	467,18	2677,82	198,72	176,59	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-09	до 20 т и высоте зданий до 25 м	3321,59	467,18	2677,82	198,72	176,59	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-10	до 20 т и высоте зданий до 35 м	3321,59	467,18	2677,82	198,72	176,59	63,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:						
07-01-028-11	до 25 м	5303,99	1594,66	2300,72	186,62	1408,61	201,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-12	до 35 м	6063,15	1594,66	3059,88	199,29	1408,61	201,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-029	**Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:						
07-01-029-01	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	28216,87	3650,59	6468,03	642,21	18098,25	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-02	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	26435,49	2657,55	5078,07	535,89	18699,87	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-03	0,75 м	61920,28	3375,92	3439,87	358,41	55104,49	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-04	1,5 м	38504,96	3509,36	3635,39	392,59	31360,21	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-05	3 м	38143,43	3962,16	4893,07	546,75	29288,20	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-06	1,5 м	23246,60	2382,00	3500,66	395,39	17363,94	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-07	3 м	35333,05	3787,82	4774,05	542,02	26771,18	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:						
07-01-029-08	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	28594,52	3650,59	6853,95	642,21	18089,98	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-09	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	26749,25	2657,55	5400,10	535,89	18691,60	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-10	0,75 м	62143,16	3375,92	3656,13	358,41	55111,11	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-11	1,5 м	38772,31	3509,36	3871,31	392,59	31391,64	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-12	3 м	42539,87	3962,16	5221,63	546,75	33356,08	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-13	1,5 м	23531,67	2382,00	3767,33	395,39	17382,34	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-14	3 м	35693,51	3787,82	5099,77	542,02	26805,92	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:						
07-01-029-15	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	40299,40	3650,59	18543,27	732,41	18105,54	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-16	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	33231,69	2657,55	15154,25	611,16	15419,89	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-17	0,75 м	68750,27	3375,92	10178,88	408,75	55195,47	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-18	1,5 м	45905,15	3509,36	11017,18	447,74	31378,61	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-19	3 м	52346,51	3962,16	15173,41	623,54	33210,94	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-20	1,5 м	30621,61	2382,00	10935,00	450,92	17304,61	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-21	3 м	45404,13	3787,82	14965,45	618,15	26650,86	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-22	0,75 м	108276,31	5123,68	3760,46	360,13	99392,17	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-23	1,5 м	37977,99	4960,60	3990,18	423,98	29027,21	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-24	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м	12534,88	1527,37	4018,07	451,07	6989,44	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:						
07-01-029-25	до 10 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	12130,58	1814,87	3869,66	432,37	6446,05	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-26	до 20 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	16567,53	2479,72	6115,94	684,99	7971,87	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-27	0,75 м	109146,09	5123,68	3976,87	360,13	100045,54	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-28	1,5 м	38573,67	4960,60	4244,96	423,98	29368,11	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-29	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м	12806,82	1527,37	4290,01	451,07	6989,44	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:						
07-01-029-30	до 10 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	12390,40	1814,87	4129,48	432,37	6446,05	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-31	до 20 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	16971,05	2479,72	6527,57	684,99	7963,76	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-32	0,75 м	115701,03	5123,68	10531,81	410,71	100045,54	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-33	1,5 м	46290,90	4960,60	11962,19	483,53	29368,11	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-34	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м	21017,13	1527,37	12500,32	514,43	6989,44	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:						
07-01-029-35	до 10 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	20260,25	1814,87	11999,33	493,10	6446,05	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-36	до 20 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	29439,14	2479,72	18995,66	781,21	7963,76	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 07-01-034 Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:						
07-01-034-01	до 7 м, площадью до 10 м^2 при высоте здания до 25 м	22303,36	5120,15	13671,32	1087,69	3511,89	630,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-02	до 7 м, площадью до 10 м^2 при высоте здания до 35 м	26417,48	5120,15	17785,44	1156,49	3511,89	630,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-03	до 7 м, площадью более 10 м^2 при высоте здания до 25 м	28736,01	6325,76	18898,36	1417,07	3511,89	790,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-04	до 7 м, площадью более 10 м^2 при высоте здания до 35 м	34500,50	6325,76	24662,85	1513,29	3511,89	790,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-05	более 7 м, площадью до 15 м^2 при высоте здания до 25 м	49294,31	6615,60	26057,55	1545,44	16621,16	826,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-06	более 7 м, площадью до 15 м^2 при высоте здания до 35 м	64488,87	6615,60	41252,11	2786,63	16621,16	826,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-07	более 7 м, площадью более 15 м^2 при высоте здания до 25 м	57618,09	7938,72	33058,21	1900,40	16621,16	992,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-08	более 7 м, площадью более 15 м^2 при высоте здания до 35 м	76302,59	7938,72	51742,71	3426,68	16621,16	992,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:						
07-01-034-09	к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	10539,72	2139,20	7379,84	626,08	1020,68	280
07-01-034-10	к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	13086,55	2139,20	9926,67	668,60	1020,68	280
	При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:						
07-01-034-11	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	20459,33	4426,24	8173,29	626,08	7859,80	553,28
07-01-034-12	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	23006,16	4426,24	10720,12	668,60	7859,80	553,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-034-13	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	24169,60	5173,77	10587,70	830,76	8408,13	654,08
07-01-034-14	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	27549,05	5173,77	13967,15	887,17	8408,13	654,08
	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:						
07-01-034-15	до 5 м^2 при высоте здания до 25 м	19478,65	4697,80	9598,20	729,50	5182,65	569,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-16	до 5 м^2 при высоте здания до 35 м	22221,40	4697,80	12340,95	774,96	5182,65	569,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-17	более 5 м^2 при высоте здания до 25 м	24557,10	5913,60	13460,85	1067,80	5182,65	716,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-18	более 5 м^2 при высоте здания до 35 м	28671,22	5913,60	17574,97	1136,34	5182,65	716,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:						
07-01-034-19	до 25 м	12317,36	1523,20	4806,48	375,28	5987,68	190,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-20	до 35 м	13786,69	1523,20	6275,81	399,72	5987,68	190,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-035 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:						
07-01-035-01	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м^2	20483,73	5469,14	11502,70	1281,08	3511,89	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-02	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м^2	26002,18	6860,59	15629,70	1755,91	3511,89	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-03	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м^2	37874,46	5772,69	15223,77	1696,24	16878,00	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-04	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м^2	42293,22	7652,94	17762,28	1986,92	16878,00	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-05	до 5 м^2	18085,05	4123,89	8778,51	920,85	5182,65	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-06	более 5 м^2	21929,54	5150,32	11596,57	1251,73	5182,65	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8006,96	1666,08	4173,47	459,78	2167,41	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:						
07-01-035-08	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м^2	21253,57	5469,14	12272,54	1281,08	3511,89	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-09	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м^2	27057,36	6860,59	16684,88	1755,91	3511,89	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-10	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м^2	38893,79	5772,69	16243,10	1696,24	16878,00	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-11	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м^2	43487,22	7652,94	18956,28	1986,92	16878,00	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:						
07-01-035-12	до 5 м^2	18638,42	4123,89	9331,88	920,85	5182,65	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-13	более 5 м^2	22681,75	5150,32	12348,78	1251,73	5182,65	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	8283,25	1666,08	4449,76	459,78	2167,41	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:						
07-01-035-15	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м^2	44571,56	5469,14	35590,53	1461,02	3511,89	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-16	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м^2	59018,09	6860,59	48645,61	2002,55	3511,89	844,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-17	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м^2	69768,56	5772,69	47117,87	1934,51	16878,00	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-18	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м^2	79652,91	7652,94	55121,97	2266,02	16878,00	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:						
07-01-035-19	до 5 м^2	35399,51	4123,89	26092,97	1050,19	5182,65	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-20	более 5 м^2	45465,56	5150,32	35132,59	1427,55	5182,65	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-21	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	16652,06	1666,08	12818,57	524,36	2167,41	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-036	**Установка панелей перегородок одноэтажных зданий.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:						
07-01-036-01	раствором, площадь панелей до 10 м^2	19584,10	2743,75	3937,29	264,56	12903,06	337,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-02	раствором, площадь панелей до 15 м^2	22927,69	3203,99	5215,03	338,30	14508,67	394,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-03	упругими прокладками, площадь панелей до 10 м^2	21191,84	2832,26	3939,94	264,56	14419,64	348,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-04	упругими прокладками, площадь панелей до 15 м^2	25168,81	3336,75	5218,21	338,30	16613,85	410,93
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:						
07-01-036-05	до 2 м^2	5296,37	1811,53	2768,29	243,70	716,55	234,35
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-06	более 2 м^2	7196,32	2611,97	3267,52	265,96	1316,83	337,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-01-037	**Герметизация швов стеновых панелей.**						
	Измеритель: **100 м шва**						
	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:						
07-01-037-01	цементным раствором	835,05	176,80	374,29	0,00	283,96	23,7
07-01-037-02	упругими прокладками	717,46	49,15	101,44	0,00	566,87	6,51
	Герметизация мастикой швов:						
07-01-037-03	горизонтальных	1106,26	120,05	250,46	0,00	735,75	15,9
07-01-037-04	вертикальных	1279,80	146,87	299,08	0,00	833,85	19
Таблица 07-01-038	**Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок).**						
	Измеритель: **1 м^3 арок**						
	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:						
07-01-038-01	12,8 м	542,60	26,90	324,40	20,28	191,30	3,65
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
07-01-038-02	10,8 м	749,00	38,91	469,15	28,80	240,94	5,28
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 07-01-039	**Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором.**						
	Измеритель: **100 п. м**						
07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	591,69	502,46	0,00	0,00	89,23	74
Подраздел 1.7 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ							
Таблица 07-01-044	**Установка стальных крепежных элементов.**						
	Измеритель: **1 т стальных элементов**						
07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок	9254,54	1443,30	497,48	0,00	7313,76	170
07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	9332,02	162,88	167,52	0,00	9001,62	22,1
	Установка монтажных изделий массой:						
07-01-044-03	до 20 кг	12274,12	362,52	259,49	0,00	11652,11	42,7
07-01-044-04	более 20 кг	12041,58	266,59	251,30	0,00	11523,69	31,4
Подраздел 1.8 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ							
Таблица 07-01-047	**Установка лестничных маршей и площадок.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:						
07-01-047-01	на стену	6872,35	1553,55	4977,14	586,41	341,66	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-02	на стену и балку	10292,19	2216,89	5175,90	588,24	2899,40	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-03	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13219,98	2592,20	7672,60	884,19	2955,18	347,48

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-04	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6285,82	1672,85	4578,42	539,44	34,55	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:						
07-01-047-05	на стену	7224,75	1553,55	5329,54	586,41	341,66	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-06	на стену и балку	10645,68	2216,89	5529,39	588,24	2899,40	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-07	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	13751,32	2592,20	8203,94	884,19	2955,18	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-08	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	6609,99	1672,85	4902,59	539,44	34,55	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:						
07-01-047-09	на стену	17898,54	1553,55	16003,33	668,78	341,66	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-10	на стену и балку	21352,74	2216,89	16236,45	670,87	2899,40	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-11	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	29874,51	2592,20	24327,13	1009,61	2955,18	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-12	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	16428,71	1672,85	14721,31	615,21	34,55	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.9 ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 07-01-050 Установка закромов сборно-монолитных ячеек.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

07-01-050-01	Установка закромов сборно-монолитных ячеек	111723,69	5546,18	9057,63	485,26	97119,88	725,94
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-051 Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка (при диаметре банок силосов 3 м):						
07-01-051-01	балок кольцевых	18185,29	5310,24	7567,89	605,66	5307,16	663,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-02	стен	25865,71	4146,96	7005,41	529,01	14713,34	518,37
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-03	плит покрытия	13496,77	3356,64	4599,19	268,86	5540,94	419,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-04	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)	177317,41	33463,17	37714,07	1774,72	106140,17	4329
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.10 ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ

Таблица 07-01-054 Установка оград.

Измеритель: **100 м ограды**

	Установка железобетонных оград из панелей длиной:						
07-01-054-01	4 м	5696,16	923,83	4181,60	380,28	590,73	125,35
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
07-01-054-02	3 м	5053,83	731,03	3937,01	355,68	385,79	99,19
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-03	4,8 м при шаге столбов 2,4 м	4619,91	564,89	3613,76	325,94	441,26	81,75
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(20,7)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
	Установка металлических оград по железобетонным столбам:						
07-01-054-04	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м	11965,54	2359,20	5007,84	469,88	4598,50	305,2
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-05	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	15807,68	1926,38	5007,84	469,88	8873,46	246,34
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-06	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	18928,49	1926,38	5007,84	469,88	11994,27	246,34
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-07	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	7167,39	1474,50	2395,14	217,37	3297,75	190,75
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-08	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	8246,82	1693,57	2429,75	218,87	4123,50	219,09
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-09	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	9508,93	1878,93	2463,49	220,38	5166,51	243,07
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-054-10	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	11533,46	1163,96	2687,89	245,10	7681,61	147,15
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-11	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	14749,24	1224,31	2722,50	246,61	10802,43	154,78
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-12	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	17984,71	1284,66	2756,44	248,22	13943,61	162,41
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-13	из колючей проволоки	4476,82	786,45	1500,80	140,61	2189,57	106,71
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	896,88	287,54	104,17	9,69	505,17	46,83
Таблица 07-01-055	**Устройство ворот и калиток.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Устройство ворот распашных с установкой столбов:						
07-01-055-01	металлических	50378,19	15754,42	12859,06	1160,55	21764,71	1940,2
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-02	металлических и бетонных	45335,89	10863,59	22913,71	2010,40	11558,59	1373,4
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-03	бетонных	39860,79	7103,44	30356,08	2750,43	2401,27	929,77
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-04	железобетонных без фундаментов	51851,90	8080,25	25262,26	2419,68	18509,39	1045,31
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-05	железобетонных с фундаментами	57728,16	11027,53	42639,87	4047,08	4060,76	1460,6
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-06	железобетонных с фундаментами и ложными калитками	61380,28	12574,68	44744,84	4199,39	4060,76	1645,9
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9120)	*Полотна ложных калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
	Устройство калиток:						
07-01-055-07	с установкой столбов бетонных	28101,50	4369,86	22568,53	2155,65	1163,11	578,79
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-08	с установкой столбов металлических	10814,40	7059,11	366,90	0,74	3388,39	855,65
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-055-09	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	927,60	548,70	122,06	0,00	256,84	77,39
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-10	без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	5129,44	676,93	4067,25	364,64	385,26	97,12
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов	16438,39	3289,40	11857,46	1099,19	1291,53	430,55
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-01-056	**Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник".**						
	Измеритель: **100 м ограждения и козырька**						
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":						
07-01-056-01	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор	34667,33	1987,45	26882,52	1188,42	5797,36	230,83
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(600)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9102)	*Спираль плоская, (м)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9213)	*Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.)*	-	-	-	-	*(29)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(17,52)*	-
07-01-056-02	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	1794,73	500,76	802,98	50,05	490,99	58,16
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(5,84)*	-
Подраздел 1.11 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ							
Таблица 07-01-058	**Усиление сборных железобетонных конструкций.**						
	Измеритель: **1 т арматуры или болтов**						
	Усиление сборных железобетонных конструкций:						
07-01-058-01	установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	397,48	357,83	39,65	0,00	0,00	52,7
(204-9171)	*Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
07-01-058-02	соединением болтами	21487,30	996,60	32,60	0,00	20458,10	132
Таблица 07-01-059	**Замоноличивание ригелей.**						
	Измеритель: **100 м^3 бетона в деле**						
07-01-059-01	Замоноличивание ригелей	84073,20	1091,05	1859,02	152,33	81123,13	139,52
Таблица 07-01-060	**Укладка резиновых прокладок.**						
	Измеритель: **100 м^2 площади прокладок**						
	Укладка резиновых прокладок толщиной:						
07-01-060-01	30 мм	40249,03	121,14	94,29	0,00	40033,60	18
07-01-060-02	50 мм	67518,95	129,22	157,73	0,00	67232,00	19,2
Таблица 07-01-061	**Устройство антисейсмических швов.**						
	Измеритель: **100 м шва**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-061-01	Устройство антисейсмических швов	3346,98	718,15	29,96	0,00	2598,87	85,8

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица 07-02-001 Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений.

Измеритель: **100 м^3 сборных железобетонных конструкций**

	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:						
07-02-001-01	до 6 м^2	70324,91	11200,31	26907,59	2678,77	32217,01	1448,94
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-02	до 9 м^2	50096,43	6626,77	15509,71	1540,01	27959,95	857,28
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-03	до 12 м^2	41716,80	5287,32	14346,16	1430,88	22083,32	684
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-04	до 15 м^2	36441,59	4370,85	12819,25	1222,19	19251,49	565,44
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-05	более 15 м^2	32204,77	3991,39	10586,72	1020,66	17626,66	516,35
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью:						
07-02-001-06	до 6 м^2	61678,91	7722,53	28800,38	2796,81	25156,00	976,3
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-07	до 9 м^2	44289,57	4880,23	16970,93	1626,19	22438,41	616,97
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-08	до 12 м^2	35720,19	3898,21	14938,06	1430,49	16883,92	492,82
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-09	до 15 м^2	30610,65	3246,26	13681,89	1256,08	13682,50	410,4
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-10	более 15 м^2	25513,79	2751,18	11021,94	1037,16	11740,67	347,81
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:						
07-02-001-11	до 9 м^2	29044,76	3859,45	17011,45	1691,68	8173,86	487,92
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-12	до 12 м^2	24100,27	2984,76	14753,90	1337,52	6361,61	377,34
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-13	до 15 м^2	22612,74	2569,96	14302,80	1300,77	5739,98	324,9
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-001-14	более 15 м^2	19905,51	2587,99	12437,58	1126,52	4879,94	327,18
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-001-15	Установка панелей перегородок (ненесущих)	31398,93	3832,40	15159,07	1464,52	12407,46	484,5
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-02-002 Установка опор, лотков емкостных сооружений.

Измеритель: **100 $м^3$ сборных железобетонных конструкций**

	Установка опор из плит и колец диаметром:						
07-02-002-01	до 1000 мм	28486,19	4084,80	23341,96	1803,42	1059,43	547,56
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-02	более 1000 мм	19448,47	2489,84	16042,85	1075,75	915,78	329,78
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в сооружениях:						
07-02-002-03	угловых лотков сечением до 0,2 $м^2$	122410,28	26357,29	45462,30	4286,05	50590,69	3409,74
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-04	угловых лотков сечением более 0,2 $м^2$	90946,91	19527,84	32139,83	3009,35	39279,24	2526,24
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-05	прямоугольных лотков сечением до 0,2 $м^2$	34073,16	6876,39	20975,21	1949,44	6221,56	910,78
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-06	прямоугольных лотков сечением более 0,2 $м^2$	18109,71	3677,74	11275,65	1055,14	3156,32	481,38
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лотков между сооружениями сечением:						
07-02-002-07	до 0,5 $м^2$	27976,02	6980,96	17368,18	1573,59	3626,88	924,63
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-002-08	более 0,5 $м^2$	22919,92	5580,10	13836,02	1239,91	3503,80	730,38
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-02-003 Установка конструкций секционных вентиляторных градирен.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка железобетонных колонн:						
07-02-003-01	в стаканы фундаментов	16847,27	3757,40	9873,78	814,74	3216,09	486,08
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-02	на нижестоящие колонны	19730,93	3242,47	12000,99	974,92	4487,47	409,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-03	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты	17163,39	4010,63	12241,80	1026,84	910,96	493,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка:						
07-02-003-04	балок	6246,31	1883,76	3149,90	241,12	1212,65	231,99
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-05	ригелей	23434,33	4067,04	4900,65	368,08	14466,64	508,38

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей стен:						
07-02-003-06	водосборного бассейна	26394,76	3582,28	10767,88	860,97	12044,60	452,88
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-07	каркаса градирен	35726,89	6927,50	13935,32	1066,19	14864,07	875,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-08	Укладка плит покрытия	20761,63	1578,78	3258,45	241,98	15924,40	204,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Таблица 07-03-001 Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна.

Измеритель: **100 м^3 сборных изделий**

	Монтаж стен силосов из блоков:						
07-03-001-01	объемных с болтовым соединением	45069,37	3702,67	17870,69	921,52	23496,01	490,42
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-02	объемных с безболтовым соединением	40505,00	3455,26	18217,48	938,74	18832,26	457,65
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-03	криволинейных диаметром 6 м	104913,10	5305,22	32828,04	1961,07	66779,84	694,4
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-04	полигональных	62774,59	3686,82	24413,36	1465,93	34674,41	488,32
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-05	криволинейных диаметром 18 м	70667,23	9370,71	31395,77	1516,36	29900,75	1198,3
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-06	Монтаж стен бункеров мельниц	69321,87	5088,63	18752,68	966,24	45480,56	650,72
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка:						
07-03-001-07	воронки с доборными (карнизными) элементами	25967,48	5326,00	14150,16	749,62	6491,32	732,6
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-08	колонн подсилосного этажа	36246,12	4227,36	25985,87	1193,77	6032,89	553,32
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-09	наклонного днища	18272,18	5115,73	8494,58	387,03	4661,87	602,56
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 07-04-001 Установка конструкций конденсационных и зольных полов.

Измеритель: **100 м^3 сборных конструкций**

	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:						
07-04-001-01	с подвалами в грунтах мокрых	24099,31	2879,87	5777,49	470,68	15441,95	364,08
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-02	с подвалами в грунтах сухих	18672,60	2951,62	6683,04	594,06	9037,94	381,84
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-03	с полуподвалами в грунтах мокрых	27195,64	3011,57	6126,94	463,90	18057,13	380,73
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-04	с полуподвалами в грунтах сухих	23388,14	3168,27	6961,90	576,83	13257,97	405,15
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях:						
07-04-001-05	с подвалами в грунтах мокрых	23012,73	2550,74	5760,59	420,04	14701,40	314,13
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-06	с подвалами в грунтах сухих	13191,39	2272,75	6435,35	521,67	4483,29	297,48
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-07	с полуподвалами в грунтах мокрых	22454,79	2519,89	5289,22	380,00	14645,68	318,57
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-08	с полуподвалами в грунтах сухих	15566,92	2366,03	5768,58	454,33	7432,31	309,69
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:						
07-04-001-09	с подвалами	12360,88	2329,78	6986,93	611,97	3044,17	308,58
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-001-10	с полуподвалами	17951,89	2495,11	9788,66	904,29	5668,12	338,55
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-04-002 Сборка и установка колонн.

Измеритель: **100 м^3 сборных конструкций**

	Сборка и установка колонн при массе блока:						
07-04-002-01	50-65 т	68947,76	5894,20	35715,46	1268,85	27338,10	656,37
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-02	80-120 т	70991,23	6083,32	40184,68	1603,72	24723,23	677,43
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-03	125-150 т	74768,46	7745,35	40467,12	1496,55	26555,99	840,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-04	155-175 т	84052,78	7497,24	40586,68	1495,33	35968,86	813,15
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-05	более 175 т	73047,33	7357,01	40546,89	1504,57	25143,43	797,94
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-003	**Установка ригелей, балок, распорок.**						
	Измеритель: **100 $м^3$ сборных конструкций**						
	Установка ригелей массой:						
07-04-003-01	до 20 т	44455,26	7377,32	18155,95	325,80	18921,99	762,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-003-02	более 20 т	36784,26	5422,47	16659,07	313,35	14702,72	588,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка:						
07-04-003-03	балок массой до 7 т	34550,11	3180,06	18052,09	377,28	13317,96	421,2
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-003-04	распорок до 8 т	55438,94	5393,57	41088,91	871,28	8956,46	600,62
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-004	**Укладка плит.**						
	Измеритель: **100 $м^3$ сборных конструкций**						
	Укладка плит:						
07-04-004-01	перекрытий	19010,59	1337,11	9401,33	180,78	8272,15	177,1
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-004-02	покрытий	22625,10	1903,96	17343,24	360,12	3377,90	249,21
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-005	**Установка стеновых панелей.**						
	Измеритель: **100 $м^2$ сборных конструкций**						
	Установка стеновых панелей:						
07-04-005-01	наружных	7340,84	450,81	6477,42	137,16	412,61	62,01
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-005-02	внутренних	13061,04	753,28	11359,08	246,28	948,68	94,16
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-006	**Сборка и установка лестниц.**						
	Измеритель: **100 $м^3$ сборных конструкций**						
07-04-006-01	Сборка и установка лестниц	82402,23	6547,91	49493,69	1218,32	26360,63	760,5
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-04-007	**Установка бункеров.**						
	Измеритель: **100 $м^3$ сборных конструкций**						
	Установка бункеров:						
07-04-007-01	одиночных из двух панелей с двумя вставками	73961,87	9246,24	46253,48	2149,85	18462,15	1138,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-007-02	спаренных из двух панелей	74380,34	7381,81	47417,51	1871,10	19581,02	909,09
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-04-008 Монтаж конструкций распределительных устройств.

Измеритель: **100 $м^3$ сборных конструкций**

07-04-008-01	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий)	31157,81	2534,65	19411,19	459,55	9211,97	331,76
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подраздел 5.1 БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

Таблица 07-05-001 Установка блоков стен подвалов.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка блоков стен подвалов массой:						
07-05-001-01	до 0,5 т	3117,46	384,15	2008,69	188,45	724,62	52,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-02	до 1 т	4455,07	539,07	2825,50	261,23	1090,50	74,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-03	до 1,5 т	6715,75	775,91	4504,79	399,36	1435,05	104,01
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-04	более 1,5 т	9904,84	968,31	6878,62	540,94	2057,91	129,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.2 КОЛОННЫ

Таблица 07-05-004 Установка колонн.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн в стаканы фундаментов массой:						
07-05-004-01	до 2 т	17962,04	3693,00	8963,35	945,68	5305,69	495,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-02	до 3 т	21015,92	4501,95	11208,28	1164,66	5305,69	582,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-03	до 4 т	23495,56	5096,70	13093,17	1352,78	5305,69	659,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка колонн на нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-04	до 2 т	23637,18	8117,64	7172,62	783,14	8346,92	969,85
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-05	до 3 т	25504,68	9442,36	9043,42	992,66	7018,90	1128,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-06	до 4 т	27472,54	10239,19	10226,24	1127,14	7007,11	1223,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-07	до 3 т	27292,52	6842,80	13331,56	1468,56	7118,16	829,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-08	до 4 т	33185,25	8570,90	17556,37	1958,54	7057,98	1055,53
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.3 БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка балок ростверка массой:						
07-05-007-01	до 1 т	5973,92	1420,80	3854,28	369,80	698,84	177,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-02	до 3 т	10244,80	2291,04	7066,81	724,87	886,95	286,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка балок перекрытий массой:						
07-05-007-03	до 1 т	4337,05	1081,90	3113,11	366,79	142,04	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-04	до 3 т	6335,67	1718,31	4475,32	527,29	142,04	224,91
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка ригелей массой:						
07-05-007-05	до 1 т	5694,00	1590,44	3491,25	404,20	612,31	192,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-06	до 2 т	8524,44	2395,47	5018,12	531,05	1110,85	290,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-07	до 3 т	33183,64	4555,98	7218,96	698,11	21408,70	552,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-08	до 5 т	69559,55	5733,92	9805,92	962,99	54019,71	695,02
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-09	до 6 т	72006,47	6454,31	11532,45	1142,40	54019,71	782,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1052,45	128,02	828,46	97,61	95,97	17,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.4 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

Таблица 07-05-011 Установка панелей.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-011-01	по контуру площадью до 5 м^2	5655,55	1718,31	2541,22	280,68	1396,02	224,91

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-02	по контуру площадью до 15 м^2	9436,83	2645,66	4823,96	539,22	1967,21	346,29
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-03	по контуру площадью до 20 м^2	11451,62	2972,95	6282,81	699,72	2195,86	389,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-04	по контуру площадью до 25 м^2	14342,61	3696,23	8075,12	901,93	2571,26	483,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-05	на 2 стороны площадью до 5 м^2	7040,10	1600,57	2573,22	280,68	2866,31	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-06	на 2 стороны площадью до 10 м^2	11490,20	2482,79	4562,11	488,16	4445,30	313,88
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей ребристых площадью:						
07-05-011-07	до 5 м^2	4167,36	880,48	2900,72	325,08	386,16	116,62
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-08	до 10 м^2	4915,89	1114,08	3415,65	386,89	386,16	147,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-09	до 15 м^2	6058,85	1356,66	4170,15	472,57	532,04	179,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей типа «ТТ» площадью:						
07-05-011-10	до 25 м^2	20172,57	4173,11	8109,52	526,86	7889,94	513,93
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-11	до 30 м^2	24313,62	4894,17	10718,10	783,03	8701,35	602,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-011-12	до 40 м^2	32103,24	6128,98	15807,88	1052,64	10166,38	754,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.5 ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица 07-05-014 Установка лестничных площадок и маршей.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка площадок массой:						
07-05-014-01	до 1 т	6274,54	1427,38	4420,44	504,50	426,72	186,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-02	более 1 т	8940,18	2180,09	6333,37	728,64	426,72	282,03
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка маршей:						
07-05-014-03	без сварки массой до 1 т	7907,79	1537,97	5924,51	612,86	445,31	208,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-04	без сварки массой более 1 т	8288,37	1976,59	6077,61	710,36	234,17	261,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-05	со сваркой массой до 1 т	9834,85	1870,04	5887,47	603,29	2077,34	241,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-014-06	-площадок массой более 1 т	14764,06	3541,50	10161,47	1155,95	1061,09	458,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-015 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней.

Измеритель: **100 м ступеней**

	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:						
07-05-015-01	гладких	1115,03	888,79	141,73	6,34	84,51	117,72
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-015-02	с мозаичным покрытием	1234,16	979,31	162,82	6,34	92,03	129,71
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-016 Устройство металлических ограждений.

Измеритель: **100 м ограждения**

	Устройство металлических ограждений:						
07-05-016-01	с поручнями из твердолиственных пород	37097,70	1579,05	266,83	3,78	35251,82	191,4
07-05-016-02	с поручнями из хвойных пород	30200,45	1179,20	266,83	3,78	28754,42	147,4
07-05-016-03	с поручнями из поливинилхлорида	28587,98	491,17	266,83	3,78	27829,98	62,81
07-05-016-04	без поручней	26817,83	356,98	248,59	3,50	26212,26	45,65

Подраздел 5.6 БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 07-05-021 Установка блоков.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка цокольных блоков массой:						
07-05-021-01	до 1 т	5266,40	739,54	3033,53	261,66	1493,33	94,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-02	до 2,5 т	7383,79	1154,47	4286,84	389,58	1942,48	147,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-03	более 2,5 т	9540,90	1519,04	5680,13	505,36	2341,73	194,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка блоков наружных стен массой:						
07-05-021-04	до 1 т	7124,68	1455,49	4205,62	487,62	1463,57	192,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-05	до 2,5 т	9708,04	2102,37	6003,90	696,28	1601,77	278,46
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-06	более 2,5 т	11300,56	2482,01	7124,65	826,35	1693,90	324,87
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка блоков внутренних стен массой:						
07-05-021-07	до 1 т	6196,14	1239,86	3862,19	455,05	1094,09	164,22
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-08	до 2,5 т	9069,84	1949,64	5772,75	680,15	1347,45	258,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-09	более 2,5 т	10794,06	2327,45	6977,12	822,05	1489,49	304,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка парапетных блоков массой:						
07-05-021-10	до 1 т	8366,73	1399,44	4382,09	496,87	2585,20	174,93
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-11	до 2,5 т	9158,79	1646,96	4784,59	544,70	2727,24	205,87
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-12	более 2,5 т	13751,35	2798,88	7814,47	891,93	3138,00	349,86
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-021-13	Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т	5695,31	1294,82	3055,75	341,53	1344,74	159,46
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-05-022	**Установка панелей наружных стен.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-01	до 12 м^2	19136,46	2736,80	9484,50	736,70	6915,16	342,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-02	до 20 м^2	25359,31	3775,20	13021,08	912,03	8563,03	471,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-03	до 6 м^2	35349,55	2391,59	5049,34	568,46	27908,62	305,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-04	до 15 м^2	41597,61	3165,07	7941,90	882,79	30490,64	404,74
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-05	до 25 м^2	67170,38	4124,74	10714,64	1180,46	52331,00	527,46
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-06	до 6 м^2	10994,66	2199,12	4481,88	507,83	4313,66	274,89
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-07	до 15 м^2	16583,60	3096,32	7697,85	855,59	5789,43	387,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-08	до 6 м^2	14841,86	4093,60	8423,90	948,04	2324,36	511,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-09	до 10 м^2	23369,12	5921,44	13840,05	1548,65	3607,63	740,18
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-10	до 15 м^2	31682,35	7749,28	19245,35	2148,07	4687,72	968,66
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-05-023	**Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка стеновых панелей внутренних площадью:						
07-05-023-01	до 6 м^2	8475,75	1920,23	3765,72	435,38	2789,80	242,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-02	до 10 м^2	10569,13	2296,75	5186,98	589,85	3085,40	290,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-03	до 15 м^2	12338,20	2616,79	6348,09	716,27	3373,32	330,82
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-04	до 25 м^2	14298,69	3482,77	6949,12	783,25	3866,80	440,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка диафрагм жесткости высотой:						
07-05-023-05	до 3,6 м, площадью до 10 м^2	76905,01	8501,96	12620,27	1296,34	55782,78	1030,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-06	до 3,6 м, площадью до 15 м^2	89257,73	10348,31	17120,12	1799,12	61789,30	1254,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-07	до 4,8 м, площадью до 10 м^2	93400,73	10907,24	12907,91	1287,96	69585,58	1322,09
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-08	до 4,8 м, площадью до 15 м^2	104638,78	12733,38	17505,88	1794,50	74399,52	1543,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-09	до 4,8 м, площадью до 25 м^2	112385,14	14407,80	21404,81	2221,17	76572,53	1746,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-05-024	**Установка крупнопанельных перегородок.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка перегородок крупнопанельных:						
07-05-024-01	железобетонных площадью до 6 м^2	6073,34	1370,88	2766,70	308,10	1935,76	171,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-02	железобетонных площадью до 10 м^2	7309,92	1656,48	3549,99	395,82	2103,45	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-03	гипсобетонных площадью до 6 м^2	7346,54	1761,20	2998,66	337,98	2586,68	220,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-04	гипсобетонных площадью до 10 м^2	9900,08	2294,32	4384,09	490,42	3221,67	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-05	гипсобетонных площадью до 15 м^2	11772,25	2836,96	4805,27	541,91	4130,02	354,62
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел 5.7 ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ							
Таблица 07-05-030	**Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций.**						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-01	до 5 м^2	3724,44	905,36	2122,50	238,11	696,58	113,17
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-02	до 10 м^2	11257,51	1656,48	5536,87	606,19	4064,16	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-03	до 5 м^2	3828,47	762,78	2436,11	287,03	629,58	101,03
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-04	до 10 м^2	6808,14	1185,95	4604,88	542,55	1017,31	157,08
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м^2 в зданиях:						
07-05-030-05	панельных	10558,27	2503,76	6499,25	753,68	1555,26	312,97
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-06	кирпичных и блочных	18125,58	4339,51	12684,67	1470,49	1101,40	574,77
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-07	Установка разделительных стенок площадью до 5 м^2	5209,55	1107,39	3589,36	410,01	512,80	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-08	Установка экранов ограждений площадью до 10 м^2	5276,76	896,62	3675,88	419,68	704,26	120,19
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка плит парапета массой:						
07-05-030-09	до 0,5 т	2240,99	353,66	1267,53	136,10	619,80	46,29
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-10	более 0,5 т	3866,50	593,89	2181,13	230,27	1091,48	79,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	2479,65	925,40	287,41	33,86	1266,84	122,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Подраздел 5.8 ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ							
Таблица 07-05-034	**Установка объемных блоков.**						
	Измеритель: **100 шт.**						
	Установка объемных:						
07-05-034-01	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5	71260,77	7902,46	46118,47	2799,68	17239,84	1022,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-02	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5	90490,28	10070,77	57062,91	3495,61	23356,60	1273,17
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-03	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12	113934,26	9548,56	68565,46	2807,91	35820,24	1193,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-04	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12	142811,89	13032,88	87635,36	3578,08	42143,65	1629,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-035 **Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин.**

Измеритель: **100 шт.**

07-05-035-01	Установка сантехкабин	11991,42	2307,71	7223,32	823,08	2460,39	298,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-02	Установка сантехподдонов	7477,75	1186,63	3550,15	418,28	2740,97	153,51
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка шахт лифта массой:						
07-05-035-03	до 2,5 т	8295,99	2011,98	5244,40	592,00	1039,61	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-04	более 2,5 т	11382,40	2669,36	7247,31	825,60	1465,73	318,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка вентиляционных блоков массой:						
07-05-035-05	до 1 т	5425,65	1180,69	3976,24	468,49	268,72	158,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-06	до 2,5 т	7431,10	1704,46	5384,98	634,47	341,66	228,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-07	более 2,5 т	11910,18	2831,89	8617,62	1015,34	460,67	379,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Присоединение и испытание:						
07-05-035-08	трубопроводов в отопительных панелях	1997,04	995,76	214,56	0,00	786,72	108
07-05-035-09	трубопроводов в сантехкабинах и блоках	3149,52	1969,59	105,99	0,00	1073,94	249
07-05-035-10	электропроводок сантехкабин	1716,47	1716,47	0,00	0,00	0,00	217

Подраздел 5.9 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ

Таблица 07-05-038 **Устройство деформационных вертикальных швов в здании.**

Измеритель: **100 м шва**

	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:						
07-05-038-01	крупнопанельных	835,86	302,24	12,34	0,00	521,28	39,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-038-02	кирпичных и крупноблочных	1012,11	396,51	7,93	0,00	607,67	53,8
Таблица 07-05-039	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий.**						
	Измеритель: **100 м шва**						
07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	993,45	47,79	108,51	0,00	837,15	6,33
	Устройство герметизации стеновых панелей:						
07-05-039-02	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	1396,88	26,01	84,85	0,00	1286,02	3,7
07-05-039-03	минераловатными пакетами, стык вертикальный	1371,80	80,42	246,70	0,00	1044,68	11,2
07-05-039-04	пенополистиролом, стык горизонтальный	627,34	30,06	86,73	0,00	510,55	4,24
07-05-039-05	пенополистиролом, стык вертикальный	1247,88	62,46	173,77	0,00	1011,65	8,81
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:						
07-05-039-06	вулканизирующейся тиоколовой	2213,98	141,86	541,82	29,40	1530,30	18,79
07-05-039-07	герметизирующей нетвердеющей	1704,37	151,98	772,10	53,91	780,29	20,13
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:						
07-05-039-08	вулканизирующейся тиоколовой	1669,61	134,01	554,45	33,00	981,15	17,75
07-05-039-09	герметизирующей нетвердеющей	1607,45	159,76	709,38	44,14	738,31	21,16
	Устройство вертикального стыка:						
07-05-039-10	водоотбойной ленты	254,80	78,52	166,35	0,00	9,93	10,4
07-05-039-11	водоотводящего фартука	26,32	7,83	17,32	0,00	1,17	1,05
	Устройство солнцезащиты:						
07-05-039-12	полимерцементным составом	457,55	143,17	289,49	0,00	24,89	18,1
07-05-039-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	75,59	7,68	21,20	0,00	46,71	1,07
07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	134,41	57,63	0,00	0,00	76,78	7,37
07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	268,87	238,40	8,81	0,00	21,66	29,8
	Изоляция шахт лифтов:						
07-05-039-16	паклей просмоленой	855,39	175,95	17,62	0,00	661,82	22,5
07-05-039-17	прокладками ПРП в 2 слоя	3696,50	222,87	22,03	0,00	3451,60	28,5
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:						
07-05-039-18	насухо	1240,81	31,26	9,69	0,00	1199,86	4,14
07-05-039-19	на мастике	1509,35	48,55	11,46	0,00	1449,34	6,43
	Подраздел 5.10 ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ						
Таблица 07-05-043	**Эксплуатация грузопассажирских подъемников.**						
	Измеритель: **100 м^2 площади застройки**						
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий:						
07-05-043-01	на первые 9 этажей	18828,81	0,00	18828,81	4448,57	0,00	0

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-043-02	на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01	3630,90	0,00	3630,90	857,85	0,00	0
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:						
07-05-043-03	одноэтажных	1882,79	0,00	1882,79	444,84	0,00	0
07-05-043-04	многоэтажных высотой до 30 м	9440,34	0,00	9440,34	2230,41	0,00	0
07-05-043-05	на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04	1815,45	0,00	1815,45	428,93	0,00	0

Подраздел 5.11 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-05-045 Установка панелей перекрытий и покрытий.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-045-01	по контуру площадью до 15 м^2	18990,82	3433,84	5074,95	546,75	10482,03	439,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-02	по контуру площадью до 20 м^2	21877,88	3945,66	6602,49	718,21	11329,73	504,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-03	по контуру площадью до 25 м^2	27779,56	4978,60	8009,42	860,22	14791,54	636,65
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-04	на две стороны площадью до 5 м^2	14122,96	1886,75	3061,23	345,94	9174,98	249,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-05	на две стороны площадью до 10 м^2	18548,72	2441,07	4920,02	550,51	11187,63	323,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей покрытий ребристых площадью:						
07-05-045-06	до 5 м^2	7796,25	2094,40	3144,41	321,96	2557,44	261,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-045-07	до 10 м^2	11001,46	2694,16	3888,34	397,86	4418,96	336,77
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-046 Установка стеновых панелей.

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-01	до 6 м^2	37975,13	3972,24	5321,72	582,11	28681,17	502,18
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-02	до 15 м^2	45607,33	4890,91	8233,32	898,27	32483,10	618,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-03	до 20 м^2	67647,97	5418,56	9670,16	1054,79	52559,25	677,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-04	до 6 м^2	18692,74	5131,28	9597,70	1072,31	3963,76	641,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-05	до 10 м^2	23736,74	6264,16	13463,50	1518,55	4009,08	783,02
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-06	до 15 м^2	31854,55	8272,88	19090,12	2153,66	4491,55	1034,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей стеновых внутренних площадью:						
07-05-046-07	до 10 м^2	38723,43	7579,79	6117,13	669,08	25026,51	905,59
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-08	до 15 м^2	50408,99	10054,38	7450,21	814,21	32904,40	1201,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 07-06-001 Устройство непроходных каналов.

Измеритель: **100 м^3 сборных конструкций**

	Устройство непроходных каналов:						
07-06-001-01	одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту	20690,18	2849,41	6842,93	599,85	10997,84	372,96
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-02	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	19360,69	2328,17	6495,02	564,91	10537,50	286,72
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-03	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	24415,89	2624,95	7548,81	654,15	14242,13	351,87
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-06-002 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов.

Измеритель: **100 м^3 бетонных и железобетонных конструкций**

	Устройство камер со стенками:						
07-06-002-01	из бетонных блоков	127017,19	7076,47	8666,91	838,07	111273,81	926,24
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(52,8)*	-
07-06-002-02	из монолитного бетона	214983,93	6479,11	4063,49	269,83	204441,33	879,12
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(14)*	-
	Устройство неподвижных щитовых опор:						
07-06-002-03	из монолитного железобетона	135953,42	6657,11	2271,45	114,60	127024,86	871,35
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(10)*	-
07-06-002-04	из сборных железобетонных конструкций	22956,87	2297,68	6456,38	662,20	14202,81	308
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(84)*	-
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство плит перекрытий каналов площадью:						
07-06-002-05	до 0,5 м^2	862,72	718,58	96,81	9,57	47,33	91,89
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-002-06	до 1 м^2	5834,49	841,67	4904,93	571,58	87,89	107,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-002-07	до 5 м^2	6484,05	937,15	5374,49	626,30	172,41	119,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-06-003	**Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов.**						
	Измеритель: **100 м канала**						
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:						
07-06-003-01	вдоль труб асбестоцементных	11273,22	981,29	465,82	54,18	9826,11	151,2
(103-9103)	*Трубы дренажные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-
07-06-003-02	вдоль труб керамических	8435,28	882,64	0,88	0,00	7551,76	136
(103-9103)	*Трубы дренажные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-
07-06-003-03	под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных	21510,73	4315,95	1206,50	109,23	15988,28	641,3
(103-9103)	*Трубы дренажные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 07-07-001	**Устройство стен.**						
	Измеритель: **100 м^2 стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:						
07-07-001-01	глухих	7792,19	1332,00	2203,87	190,28	4256,32	159,14
(104-9082)	*Панели стеновые асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(97)*	-
07-07-001-02	с окнами	6470,92	1127,44	2258,67	195,87	3084,81	149,33
(104-9082)	*Панели стеновые асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(97)*	-
	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:						
07-07-001-03	стальным	4387,04	485,49	70,32	3,12	3831,23	71,5
07-07-001-04	деревянным	4236,95	480,52	61,77	2,80	3694,66	71,4
Таблица 07-07-002	**Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях.**						
	Измеритель: **100 м^2 покрытия**						
07-07-002-01	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	2652,66	404,93	1065,07	73,21	1182,66	54,28
(104-9120)	*Плиты покрытий асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(99)*	-
Таблица 07-07-003	**Устройство перегородок.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-07-003-01	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м^2	1083,74	350,02	643,83	45,80	89,89	44,25
(101-9914)	*Подкладки асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(98,3)*	-
	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:						
07-07-003-02	от 5 до 10 м^2	661,62	139,89	397,27	37,52	124,46	18,31
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-07-003-03	от 10 до 15 м^2	470,46	85,80	260,20	23,97	124,46	11,23
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-07-004	**Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок**						
07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83	28138,17	821,27	203,86	8,92	27113,04	110,09
Таблица 07-07-005	**Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами.**						
	Измеритель: **100 шт. проемов**						
07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	24129,49	2123,28	133,45	4,30	21872,76	274,68
Таблица 07-07-006	**Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей.**						
	Измеритель: **100 м^2 площади заделок**						
07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	15531,94	2707,87	203,56	9,03	12620,51	377,14
Таблица 07-07-007	**Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов.**						
	Измеритель: **100 м^2 асбестоцементного листа**						
07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	3599,68	53,73	378,95	16,77	3167,00	7,39
Таблица 07-07-008	**Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов.**						
	Измеритель: **100 м^3 по наружному обмеру блоков**						
	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой:						
07-07-008-01	до 90 м	2691,06	392,22	2298,84	203,93	0,00	53,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-07-008-02	до 150 м	3749,64	392,22	3357,42	214,36	0,00	53,95

Таблица 07-07-009 **Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен.**

Измеритель: **100 шт.**

07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	595,31	244,61	7,93	0,00	342,77	34,5

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Подраздел 8.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-001 **Устройство перегородок в жилых зданиях.**

Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-001-01	без изоляционной прокладки	11359,09	1188,93	144,11	5,70	10026,05	161,32
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой	14130,61	1622,73	170,17	6,88	12337,71	220,18
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:						
07-08-001-03	межкомнатных	22027,69	2281,46	269,79	11,29	19476,44	309,56
07-08-001-04	межквартирных	24975,19	2983,32	318,49	12,47	21673,38	356,43

Таблица 07-08-002 **Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий.**

Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:						
07-08-002-01	без изоляции при высоте этажа до 3,6 м	16426,33	1464,85	156,85	5,70	14804,63	194,02
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-02	без изоляции при высоте этажа до 6 м	17161,43	1431,93	162,76	6,02	15566,74	189,66
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-03	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м	19021,69	1748,80	156,85	5,70	17116,04	228,9
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-04	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м	19763,41	1707,16	178,10	6,67	17878,15	223,45
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-05	с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м	20215,21	1973,64	163,64	6,02	18077,93	258,33
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-06	с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м	21884,05	1940,33	188,61	7,10	19755,11	253,97

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 07-08-003	**Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:						
07-08-003-01	без изоляции	9959,70	1006,39	156,85	5,70	8796,46	138,43
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-02	с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм	12593,22	1316,72	172,39	6,45	11104,11	174,4
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-03	с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм	13632,25	1563,61	176,13	6,56	11892,51	207,1
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-04	с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм	14701,83	1522,46	185,76	6,99	12993,61	201,65
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подраздел 8.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ						
Таблица 07-08-006	**Устройство перегородок в жилых зданиях.**						
	Измеритель: **100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-006-01	без изоляционной прокладки	11591,58	1430,08	135,81	4,84	10025,69	178,76
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой	14391,56	1613,20	165,61	6,13	12612,75	201,65
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:						
07-08-006-03	межкомнатных	22183,81	2310,80	272,30	9,57	19600,71	288,85
07-08-006-04	межквартирных	25471,08	2685,76	296,39	10,64	22488,93	335,72

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 07. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ . . . 3
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ . . . 3
Таблица 07-01-001 Укладка фундаментов и фундаментных балок. . . . 3
Таблица 07-01-002 Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов. . . . 4
Таблица 07-01-006 Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей. . . . 4
Таблица 07-01-007 Укладка бетона по перекрытиям. . . . 5
Таблица 07-01-011 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов. . . . 5
Таблица 07-01-012 Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов. . . . 7
Таблица 07-01-013 Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов. . . . 8
Таблица 07-01-014 Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей. . . . 8
Таблица 07-01-019 Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях. . . . 9
Таблица 07-01-020 Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций. 11
Таблица 07-01-021 Укладка перемычек. . . . 12
Таблица 07-01-022 Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм. . . . 13
Таблица 07-01-027 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа [Pleaseinsertintopreamble]II[Pleaseinsertintopreamble]. . . . 17
Таблица 07-01-028 Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств. . . . 19
Таблица 07-01-029 Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий. . . . 20
Таблица 07-01-034 Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий. . . . 23
Таблица 07-01-035 Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей. . . . 24
Таблица 07-01-036 Установка панелей перегородок одноэтажных зданий. . . . 26
Таблица 07-01-037 Герметизация швов стеновых панелей. . . . 27
Таблица 07-01-038 Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок). . . . 27
Таблица 07-01-039 Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором. . . . 27
Таблица 07-01-044 Установка стальных крепежных элементов. . . . 27
Таблица 07-01-047 Установка лестничных маршей и площадок. . . . 27
Таблица 07-01-050 Установка закромов сборно-монолитных ячеек. . . . 28
Таблица 07-01-051 Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов. . . . 28
Таблица 07-01-054 Установка оград. . . . 29
Таблица 07-01-055 Устройство ворот и калиток. . . . 30
Таблица 07-01-056 Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа “Репейник“. 31
Таблица 07-01-058 Усиление сборных железобетонных конструкций. . . . 31
Таблица 07-01-059 Замоноличивание ригелей. . . . 31
Таблица 07-01-060 Укладка резиновых прокладок. . . . 31
Таблица 07-01-061 Устройство антисейсмических швов. . . . 31
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ . . . 32
Таблица 07-02-001 Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений. . . . 32
Таблица 07-02-002 Установка опор, лотков емкостных сооружений. . . . 33
Таблица 07-02-003 Установка конструкций секционных вентиляторных градирен. . . . 33
Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА . . . 34
Таблица 07-03-001 Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна. . . . 34
Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ . . . 35
Таблица 07-04-001 Установка конструкций конденсационных и зольных полов. . . . 35
Таблица 07-04-002 Сборка и установка колонн. . . . 35
Таблица 07-04-003 Установка ригелей, балок, распорок. . . . 36
Таблица 07-04-004 Укладка плит. . . . 36
Таблица 07-04-005 Установка стеновых панелей. . . . 36
Таблица 07-04-006 Сборка и установка лестниц. . . . 36
Таблица 07-04-007 Установка бункеров. . . . 36
Таблица 07-04-008 Монтаж конструкций распределительных устройств. . . . 37
Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 37
Таблица 07-05-001 Установка блоков стен подвалов. . . . 37
Таблица 07-05-004 Установка колонн. . . . 37
Таблица 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек. . . . 38
Таблица 07-05-011 Установка панелей. . . . 38
Таблица 07-05-014 Установка лестничных площадок и маршей. . . . 39
Таблица 07-05-015 Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней. . . . 40
Таблица 07-05-016 Устройство металлических ограждений. . . . 40
Таблица 07-05-021 Установка блоков. . . . 40
Таблица 07-05-022 Установка панелей наружных стен. . . . 41
Таблица 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости. . . . 42
Таблица 07-05-024 Установка крупнопанельных перегородок. . . . 42
Таблица 07-05-030 Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций. . . . 43
Таблица 07-05-034 Установка объемных блоков. . . . 43

Таблица 07-05-035 Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин. . . . 44
Таблица 07-05-038 Устройство деформационных вертикальных швов в здании. . . . 44
Таблица 07-05-039 Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий. . . . 45
Таблица 07-05-043 Эксплуатация грузопассажирских подъемников. . . . 45
Таблица 07-05-045 Установка панелей перекрытий и покрытий. . . . 46
Таблица 07-05-046 Установка стеновых панелей. . . . 46
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 47
Таблица 07-06-001 Устройство непроходных каналов. . . . 47
Таблица 07-06-002 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов. . . . 47
Таблица 07-06-003 Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов. . . . 48
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 48
Таблица 07-07-001 Устройство стен. . . . 48
Таблица 07-07-002 Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. . . . 48
Таблица 07-07-003 Устройство перегородок. . . . 48
Таблица 07-07-004 Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 49
Таблица 07-07-005 Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами. . . . 49
Таблица 07-07-006 Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей. . . . 49
Таблица 07-07-007 Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов. . . . 49
Таблица 07-07-008 Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов. . . . 49
Таблица 07-07-009 Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен. . . . 50
Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 50
Таблица 07-08-001 Устройство перегородок в жилых зданиях. . . . 50
Таблица 07-08-002 Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий. . . . 50
Таблица 07-08-003 Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий. . . . 51
Таблица 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях. . . . 51

gost.e-ecolog.ru