ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-40-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм–2001

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Часть 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Симферополь 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-40-2001

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Часть 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Издание официальное

Симферополь 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Республика Крым
ТЕРм 81-03-40-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования
Симферополь, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение

Измеритель: **10 т**

	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:						
40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м	78,65	47,12	30,59	3,30	0,94	6,76
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м	148,66	101,76	44,86	4,84	2,04	14,6
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м	196,63	140,79	53,02	5,71	2,82	20,2
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м	44,02	31,16	12,24	1,32	0,62	4,47
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м	72,68	47,26	24,47	2,64	0,95	6,78
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м	180,71	119,19	59,14	6,37	2,38	17,1
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м	76,94	51,44	24,47	2,64	1,03	7,38
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м	129,94	93,40	34,67	3,74	1,87	13,4
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м	59,16	34,01	24,47	2,64	0,68	4,88

Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)

Измеритель: **10 т**

	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:						
40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м	332,76	235,37	92,68	6,04	4,71	32,6
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м	523,38	375,93	139,93	9,12	7,52	49,4
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м	808,87	579,21	218,08	14,21	11,58	83,1
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м	1049,30	743,66	290,77	18,94	14,87	103
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м	1315,96	940,95	356,19	23,21	18,82	135
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м	141,67	121,28	17,96	2,13	2,43	17,4
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м	322,24	298,31	17,96	2,13	5,97	39,2
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м	573,71	538,00	24,95	2,96	10,76	73,8
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м	743,00	703,97	24,95	2,96	14,08	101
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м	976,73	885,19	73,84	8,76	17,70	127
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м	165,52	104,55	58,88	6,99	2,09	15
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м	398,31	263,31	129,73	15,39	5,27	34,6
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м	703,30	514,39	178,62	21,19	10,29	73,8
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м	954,55	703,97	236,50	28,06	14,08	101
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м	85,23	62,04	21,95	2,60	1,24	8,51
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м	345,75	250,92	89,81	10,66	5,02	33,5
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м	596,57	439,10	148,69	17,64	8,78	57,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м	951,18	729,04	207,56	24,63	14,58	95,8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м	258,63	195,83	58,88	6,99	3,92	25,4
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м	502,46	376,19	118,75	14,09	7,52	50,7
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м	840,73	649,13	178,62	21,19	12,98	85,3
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м	242,03	179,56	58,88	6,99	3,59	24,2
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м	512,30	385,83	118,75	14,09	7,72	50,7
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	264,15	186,58	73,84	8,76	3,73	24,2

Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: **1 т**

	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:						
40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клети	31,64	31,02	0,00	0,00	0,62	4,45
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	135,80	51,19	83,59	17,38	1,02	7,22
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети	160,27	75,18	83,59	17,38	1,50	10,5
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03	9,88	9,69	0,00	0,00	0,19	1,39
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	76,36	34,73	40,94	5,29	0,69	4,81
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05	37,24	4,40	32,75	4,23	0,09	0,61

Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: **1 т**

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	15,02	3,35	11,60	0,76	0,07	0,48
	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:						
40-03-001-02	в клети	63,30	28,44	34,29	3,74	0,57	4,08
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола	128,07	60,29	66,57	7,25	1,21	8,65
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола	166,72	84,34	80,69	8,79	1,69	12,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **10 т**						
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м	141,41	71,53	68,45	0,00	1,43	9,4
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05	7,46	7,31	0,00	0,00	0,15	0,96
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м	162,06	80,67	79,78	0,00	1,61	10,6
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07	8,85	8,68	0,00	0,00	0,17	1,14
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м	485,28	132,41	350,22	24,75	2,65	17,4
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09	36,02	15,60	20,11	1,42	0,31	2,05
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м	592,09	179,63	408,87	28,89	3,59	23
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11	84,61	7,38	77,08	5,45	0,15	0,97

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования 3
Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 3
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение 3
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем) 3
Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ) 4
Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях 4
Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН) 4
Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах 4

gost.e-ecolog.ru