ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-38-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм–2001

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Часть 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Симферополь 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-38-2001

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Часть 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

Издание официальное

Симферополь 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Республика Крым
ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
Симферополь, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)

Измеритель: **1 т конструкций**

	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:						
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	7832,66	788,56	1709,08	106,56	5335,02	91,8
38-01-001-02	крана мостового	7151,29	744,75	1072,39	91,52	5334,15	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7312,71	1039,39	933,28	115,50	5340,04	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7032,75	1082,34	609,51	5,92	5340,90	126

Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий

Измеритель: **1 т конструкций**

	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:						
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	10013,82	200,15	264,40	11,84	9549,27	23,3
38-01-002-02	крана мостового	9974,07	197,57	227,28	11,01	9549,22	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	10043,51	238,80	254,66	23,74	9550,05	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	10025,49	266,29	208,60	5,92	9550,60	31

Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции

Измеритель: **1 т конструкций**

	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:						
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	8812,01	781,69	1122,63	78,45	6907,69	91
38-01-003-02	крана мостового	8371,05	753,34	710,58	68,75	6907,13	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8374,44	996,44	466,01	13,33	6911,99	116

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8356,86	1030,80	413,38	13,33	6912,68	120

Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы

Измеритель: **1 т конструкций**

	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7017,41	798,00	968,27	63,84	5251,14	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	8405,55	1030,80	770,55	37,13	6604,20	120
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	6717,41	781,20	714,78	57,78	5221,43	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	8337,61	1030,80	726,51	36,06	6580,30	120
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	6896,98	991,20	677,51	74,61	5228,27	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	8535,67	1202,60	749,34	49,01	6583,73	140
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	6765,71	1008,00	529,10	23,55	5228,61	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	8488,67	1202,60	702,34	30,05	6583,73	140

Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи

Измеритель: **1 т конструкций**

	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:						
38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	8607,37	471,59	553,13	36,93	7582,65	54,9
38-01-005-02	крана мостового	8447,10	461,28	403,37	33,36	7582,45	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8638,60	652,84	399,06	48,23	7586,70	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8550,33	663,15	300,70	13,25	7586,48	77,2

Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции

Измеритель: **1 т конструкций**

	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11907,35	1352,40	4261,88	122,32	6293,07	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8990,65	924,00	2176,09	20,08	5890,56	110
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11154,92	1310,40	3617,71	108,86	6226,81	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	8918,23	924,00	2132,05	19,02	5862,18	110
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11548,95	1587,60	3704,04	131,57	6257,31	189

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9130,59	1092,00	2173,05	31,95	5865,54	130
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11385,16	1629,60	3482,86	32,38	6272,70	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9080,12	1092,00	2122,58	12,97	5865,54	130

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз 3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.....3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) 3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий 3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции 3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы.....4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи 4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции 4

gost.e-ecolog.ru