ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-6-53

ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8 ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 2 м^2 С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

АЛЬБОМ III

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 1978 года

Заказ № 6771 Тираж 3720 экз

14835-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-6-53

ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8 ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 2 м^2 С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

АЛЬБОМ III

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

"СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ"
"ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"
"РОСТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

Утвержден Главпромстройпроектом Госстроя СССР
протокол № 10 от 14 февраля 1977 г.
Введен в действие в/о Союзводоканалниипроект
с 30.01.1978 г. Приказ № 22 от 26.01.1978 г.

Главный инженер института Самохин

Главный инженер проекта Киров

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1976г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-6-53

14835-03

ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8
ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ
ПЛОЩАДЬЮ 2 м2 С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

Альбом III — Листов I — Лист I

№№ пп	Части проекта	Индекс	Кол-во листов	№№ стр.
I.	Технологическая	НВ	I6	4-I9
2.	Электротехническая	ЭЛ	II	20-30

Главный инженер института — Самохин В.Н.
Главный инженер проекта — Жиров Е.Н.

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1976г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53

14835-03

ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8
ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ
ПЛОЩАДЬЮ 2 м2 с ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

Альбом III

Перечень заказных спецификаций технологической части

Листов I Лист I

№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Количество листов
I.	Технологическое оборудование	I-НВ/I + НВ/5	IO
2.	Трубопроводная арматура	2-НВ/I + НВ/5	5

Главный инженер проекта Жиров Е.Н.

Начальник отдела Трубников В.А.

Институт Союзводоканалпроект г.Москва 1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53

14835-03

ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8
ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ
ПЛОЩАДЬЮ 2 КВ.М. С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

Альбом III

Заказная спецификация I-НВ/I на технологическое оборудование для 2-х секционной градирни

Листов 2 Лист I

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технолог. схеме	Завод изготовитель	Един. изм.	Материал	К-во	Вес, кг.		Стоимость	
									един.	общий	един. руб.	общая т.р.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Вентилятор 06-300 №8 с электродвигателем АОЛ2-2I-6 N=0,8 квт, n= 930 об/мин.	06-300 № 8 АОЛ2-2I-6		Крюковский вентиляторный завод	компл.		2	85	I70		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.		Разбрызгивающее сопло Ду=20х12	чертеж НВ-29 Альбом I		Опытный завод ВНИИМИ г.Казань	шт	пласт-16 масса 28		0,03	0,5 / 0,9		

Примечание: В числителе приведено количество сопел для гидравлической нагрузки 12 м3/час на 1 секцию, в знаменателе -20м3/час

Главный инженер проекта - Киров К.Н.

Начальник отдела - Трубников В.А.

Составила - Иванова И.М.

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1976г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53
ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8
ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ
2 КВ.М. С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

14835-03

Альбом III

Заказная спецификация I-НВ/2 на технологическое оборудование для 3-х секционной градирни

Листов 2 Лист I

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технол. схеме	Завод-изгот.	Един. изм.	Материал	К-во	Вес, кг.		Стоимость	
									един.	общ.	един. руб.	общая т. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Вентилятор 06-300 № 8 с электродвигателем АОЛ2-2I-6 N = 0,8 квт., n= 930 об/мин.	06-300 № 8 АОЛ2-2I-6		Крюковский вентиляторный завод	комп.	пласт-масса	3	85	255		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	Разбрызгивающее сопло Ду=20хI2	чертеж НВ-29 Альбом I	Опытный завод ВНИИМИ г.Казань	шт				24 42	0,03	0,7 I,3		

Примечание: В числителе приведено количество сопел для гидравлической нагрузки I2 м3/час на I секцию, в знаменателе - 20 м3/час.

Главный инженер проекта Жиров Е.Н.

Начальник отдела Трубников В.А.

Составила Иванова И.М.

Институт
Сорзводоканалпроект
г.Москва
1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53 14835-03
ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8
ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ
2 КВ.М. С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-НВ/3
на технологическое оборудование для 4-х секционной градирни

Альбом III Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий.	Тип, марка, каталог, № чертежа.	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель	Един. изм.	Материал	К-во	Вес, кг		Стоимость по смете	
									един.	общ.	един. руб.	общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Вентилятор 06-300 № 8 с электродвигателем АОЛ2-2I-6 № =0,8 квт, п=930 об/мин.	06-300 № 8 АОЛ2-2I-6		Крюков-ский вентиляторный завод	к-т		4	85	340		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.		Разбрызгивающее сопло Ду=20хI2	чертеж НВ-29 Альбом I		Опытный завод ВНИИМИ г.Казань	шт.	пласт- масса	32 56	0,03	I,0 I,7		

Примечание: В числителе приведено количество сопел для гидравлической нагрузки I2 м3/час на I секцию, в знаменателе - 20 м3/час.

Главный инженер проекта - Хиров Е.Н.

Начальник отдела - Трубников В.А.

Составила - Иванова И.М.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53

ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8

ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ

2 КВ.М. С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

14835-03

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1976 г.

Заказная спецификация I-НВ/4 на технологическое оборудование для 5-ти секционной градирни

Альбом III

Листов 2 Лист I

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, №чертежа	№ позиции по технол. схеме	Завод-изгот.	Един. изм.	Материал	К-во	Вес, кг.		Стоимость по смете:	
									един.	общ.	един. руб.	общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	Iо	II	I2	I3
I.		Вентилятор 06-300 № 8 с электродвигателем АОЛ2-2I-6 N= 0,8 квт., n=930 об/мин.	06-300 № 8 АОЛ2-2I-6		Крюковский вентиляторный комп. завод			5	85	425		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.		Разбрызгивающее сопло Ду=20хI2	Чертеж НВ-29 Альбом I		Опытный завод ВНИИМИ г.Казань	шт	пласт- масса	40 / 70	0,03	I,2 / I,7		

Примечание: В числителе приведено количество сопел для гидравлической нагрузки I2 м3/час на I секцию, в знаменателе - 20 м3/час

Главный инженер проекта Киров Е.Н.

Начальник отдела Трубников В.А.

Составила - Иванова И.М.

Институт Союзводоканалпроект г.Москва 1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53

ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8 ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 2 КВ.М. С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

14835-03

Альбом III

Заказная спецификация I-НВ/5 на технологическое оборудование для 6-ти секционной градирни

Листов 2 Лист I

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, №чертежа	№ позиции по технол. схеме	Завод-изгот.	Един. изм.	Материал	К-во	Вес, кг.		Стоимость по смете	
									един.	общ.	един. руб.	общий т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Вентилятор 06-300 № 8 с электродвигателем АОЛ2-21-6 № = 0,8 квт., n= 930 об/мин.	06-300 № 8 АОЛ2-21-6		Крюковский вентиля-комп. торный завод			6	85	5I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2		Разбрызгивающее сопло Ду=20хI2	чертеж НВ-29 Альбом I		Опытный завод ВНИИМИ г.Казань	шт	пласт-масса	48/84	0,03	I,5/2,5		

Примечание: В числителе приведено количество сопел для гидравлической нагрузки I2 м3/час на I секцию, в знаменателе - 20 м3/час.

Главный инженер проекта - Киров Е.Н.

Начальник отдела - Трубников В.А.

Составила - Иванова И.М.

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53
ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8
ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 2 КВ.М. С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

14835-03

Альбом III

Заказная спецификация 2-НВ/I на трубопроводную арматуру для 2-х секционной градирни

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технол. схеме	Завод-изгот.	Ед. изм.	Материал	К-во	Вес, кг		Стоимость по смете	
									един.	общ.	един. руб.	общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=I0, Ду=80 комплектно с ответными фланцами, прокладками, болтами и гайками	30ч6бр			шт	чуг	2	27,50	55,0		

Главный инженер проекта Жиров Е.Н.
Начальник отдела Трубников В.А.
Составила Иванова И.М.

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53
ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8
ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 2 КВ.М. С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

14835-03

Альбом III

Заказная спецификация 2-НВ/2 на трубопроводную арматуру для 3-х секционной градирни

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технол. схеме	Завод-изгот.	Ед. изм.	Материал	К-во	Вес, кг		Стоимость по смете	
									един.	общ.	един. руб.	общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=I0, Ду=80 комплектно с ответными фланцами, прокладками, болтами и гайками	30ч6бр			шт	чуг	3	27,50	82,50		

Главный инженер проекта Жиров Е.Н.
Начальник отдела Трубников В.А.
Составила Иванова И.М.

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53
ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ ОВ-300 № 8
ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 2 КВ.М. С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

14835-03

Альбом III

Заказная спецификация 2-НВ/3 на трубопроводную арматуру для 4-х секционной градирни

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технол. схеме	Завод-изгот.	Ед. изм.	Материал	К-во	Вес, кг: един.	Вес, кг: общ.	Стоимость: един. руб.	Стоимость: общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=I0, Ду=80 комплектно с ответными фланцами, прокладками, болтами и гайками	30ч6бр			шт	чуг	4	27,50	II0,0		

Главный инженер проекта Киров Е.Н.
Начальник отдела Трубников В.А.
Составила Иванова И.М.

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
I976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53
ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8
ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 2 КВ.М. С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

14835-03

Альбом III

Заказная спецификация 2-НВ/4 на трубопроводную арматуру для 5-ти секционной градирни

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технол. схеме	Завод-изгот.	Ед. изм.	Материал	К-во	Вес, кг		Стоимость по смете	
									един.	общ.	един. руб.	общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=I0 Ду=80 комплектно с ответными фланцами, прокладками, болтами и гайками	30ч6бр			шт	чуг	5	27,50	I37,5		

Главный инженер проекта Киров Е.Н.
Начальник отдела Трубников В.А.
Составила Иванова И.М.

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-53
ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 06-300 № 8
ПЛЕНОЧНЫЕ И КАПЕЛЬНЫЕ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 2 КВ.М. С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

14835-03

Альбом III

Заказная спецификация 2-НВ/5 на трубопроводную арматуру для 6-ти секционной градирни

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технол. схеме	Завод-изгот.	Ед. изм.	Материал	К-во	Вес, кг		Стоимость по смете	
									един.	общ.	един. руб	общая т.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=I0, Ду=80 комплектно с ответными фланцами, прокладками, болтами и гайками	30ч6бр			шт	чуг	6	27,50	I65,00		

Главный инженер проекта Киров Е.Н.
Начальник отдела Трубников В.А.
Составила Иванова И.М.

Институт
"Ростовский Водоканалпроект"
г.Ростов-на-Дону, 1976 г.

Типовой проект
901-6-53

14835-03

Градирни с вентиляторами ОБ-300 № 8 пленочные и капельные с секциями площадью 2м2 с деревянным каркасом

А л ь б о м III

Перечень заказных спецификаций О-ЭЛ электротехнической части

Листов 1 Лист 1

№№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Количество листов
I	Заказная спецификация электрооборудования	I-ЭЛ	2
2	Заказная спецификация электрооборудования	2-ЭЛ	2
3	Заказная спецификация электрооборудования	3-ЭЛ	2
4	Заказная спецификация электрооборудования	4-ЭЛ	2
5	Заказная спецификация электрооборудования	5-ЭЛ	2

Начальник отдела ЭиА В.П.Трухачев
Главный инженер проекта Л.А.Кессель
Инженер Поплавская

14835-03

Институт
"Ростовский Водоканалпроект"

г.Ростов-на-Дону

1976г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-6-53

Двухсекционные градирни с вентиляторами 06-300 № 8 плёночные и капельные с секциями площадью 2 м2 с деревянным каркасом

Альбом III

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-ЭЛ

Электрооборудование

Листов 2 Лист I

№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры кабельных и др. изделий	Тип, марка каталог, № чертежа	№ поз. по техн. схеме	Завод изготовитель (для импортн. оборуд. страна, фирма)	Ед. изм.	Количество	Материал	Вес (в кг) единицы	Вес (в кг) Общий	Стоимость по смете единицы (руб)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 0,8 кВт, ~380 В(заказывается в технологической части проекта в комплекте с вентилятором 06-300 №8)	АОЛ2--2I-6			шт	2					
2		Шкаф управления нереверсивным асинхронным двигателем	ШУ5I04--03В2Г			шт	I					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		Пост управления с непосредственным управлением, со степенью защиты IP54, с двумя кнопочными элементами : один КУ-С цилиндрическим толкателем черного цвета с самовозвратом, с 1з ; 1р контактами ,с надписью на табличке " пуск" ; другой КУФ - с грибовидным токателем красного цвета,с самовозвратом, с фиксацией положения в нажатом состоянии,с 1з, 1р контактами,с надписью на табличке"стоп"	ПКУ15-19.121 54УЗ		Каменец-Подольский электромеханический завод	шт.	2					
4		Лампа сигнальная ~220 В с красным колпачком	СС-3--220			шт.	2					
5		Стойка	К 305			шт.	2					

Начальник отдела В.П.Трухачёв

Главный инженер проекта Л.А.Кессель

Составил Л.Ф.Поплавская

14835-03

Институт
"Ростовский Водоканалпроект"
г.Ростов-на-Дону
1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-6-53

Трехсекционные градирни с вентиляторами 06-300 № 8 пленочные и капельные с секциями площадью 2 м2 с деревянным каркасом

Альбом III

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-ЭЛ

Электрооборудования

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка каталог, № чертежа	№ поз. по техн. схеме	Завод изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес (в кг) единица	Вес (в кг) общий	Стоимость по смете единицы (руб)	Стоимость по смете общий (тнс. руб)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 0,8 кВт, ~380 В (заказывается в технологической части проекта в комплекте с вентилятором 06-300 №8)	АОЛ2-2I-6			шт	3					
2		Шкаф управления нереверсивным асинхронным двигателем	ШУ5I06-03В2Г			шт	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3		Пост управления с непосредственным управлением, со степенью защиты IP54, с двумя кнопочными элементами: один КУ - с цилиндрическим толкателем черного цвета с самовозвратом, с Is, Ip контактами, с надписью на табличке "пуск"; другой КУФ - с грибовидным толкателем красного цвета, с самовозвратом, с фиксацией положения в нажатом состоянии, с надписью на табличке "стоп"	ПКУ15-I9.I2I 54У3		Каменец-Подольский электромеханический завод	шт	3					
4		Лампа сигнальная ~220 В с красным колпачком	СС-3/220			шт	3					
5		Стойка	К 305			шт	3					

Начальник отдела В.П.Трухачев

Главный инженер проекта Л.А.Кессель

Составил Л.Ф.Поплавская

Институт
"Ростовский Водоканал-проект"
г.Ростов-на-Дону
1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-6-53

14835-03

Четырехсекционные градирни с вентиляторами 06-300 № 8 пленочные и капельные с секциями площадью 2 м2 с деревянным каркасом

Альбом III

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-ЭЛ

Электрооборудования

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ поз. по техн. схеме	Завод изготовит. (для импортн. оборуд. страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес (в кг) единица	Вес (в кг) общий	Стоимость по смете единицы (руб.)	Стоимость по смете общая (т.руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 0,8 квт, ~380В (заказывается в технологической части проекта в комплекте с вентилятором 06-300 №8)	АОЛ2-21-6			шт	4					
2.		Шкаф управления нереверсивным асинхронным двигателем	ШУ5104-03В2Г			шт	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.		Пост управления с непосредственным управлением, со степенью защиты IP54, с двумя кнопочными элементами: один КУ- с цилиндрическим толкателем черного цвета с самовозвратом,с Iз,Iр контактами,с надписью на табличке "пуск"; другой КУФ- с грибовидным толкателем красного цвета,с самовозвратом,с фиксацией положения в нажатом состоянии с Iз,Iр контактами,с надписью на табличке "стоп"	ПКУI5--I9.I2I 54УЗ		Каменец-Подольский электромеханический завод	шт	4					
4.		Лампа сигнальная ~ 220В с красным колпачком	СС-3--220			шт	4					
5.		Стойка	К 305			шт	4					

Начальник отдела В.П.Трухачев

Главный инженер проекта Л.А.Кессель

Составил Л.Ф.Поплавская

Институт
"Ростовский Водоканалпроект"

г.Ростов-на- Дону

1976г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-6 -53

14835-03

Пятисекционные градирни с вентиляторами 06- 300 № 8 плёночные и капельные с секциями площадью 2 м2 с деревянным каркасом

Альбом III

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 4-ЭЛ

Электрооборудования

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры кабельных и других изделий	Тип, марка каталог, № чертежа	№ поз. по техн. схеме	Завод изготовитель (для импортн. оборуд., страна, фирма)	Ед. изм.	Количество	Материал	Вес (в кг) единица	Вес (в кг) Общий	Стоимость по смете единицы (руб)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 0,8 кВт, ~380 В (заказывается в технологической части проекта в комплекте с вентилятором 06-300 №8)	АОЛ2--2I-6			шт.	5					
2		Шкаф управления нереверсивным асинхронным двигателем	ШУ5I04--03В2Г			шт	I					

1	2	3	? 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		— " —	ШУ5106-03В2Г			шт	I					
4		Пост управления с непосредственным управлением, со степенью защиты IP54, с двумя кнопочными элементами: один КУ- с цилиндрическим толкателем черного цвета с самовозвратом, с Iз, Iр контактами, с надписью на табличке "пуск"; другой КУФ- с грибовидным толкателем красного цвета с самовозвратом, с фиксацией положения в нажатом состоянии, с Iз, Iр контактами, с надписью на табличке " стоп"	ПКУ15-19.121 54У3		Каменец-Подольский электромеханический завод	шт	5					
5		Лампа сигнальная~220В с красным колпачком	СС-3-220			шт	5					
6		Стойка	К 305			шт	5					

Начальник отдела В.П. Трухачев

Главный инженер проекта Л.А. Кесселъ

Составила Л.Ф. Поплавская

14835-03

Институт
"Ростовский Водоканалпроект"

г.Ростов-на- Дону

1976г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-6 -53

Шестисекционные градирни с вентиляторами 06-300 № 8 плёночные и капельные с секциями площадью 2 м2 с деревянным каркасом

Альбом III

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 5-ЭМ

Электрооборудования

Листов 2 Лист I

№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры кабельных и других изделий	Тип, марка каталог, № чертежа	№ поз. по техн. схеме	Завод изготовитель (для импортн. оборуд. страна, фирма)	Ед. изм.	Количество	Материал	Вес (в кг) единица	Вес (в кг) Общая	Стоимость по смете единицы (руб)	Стоимость по смете Общая (тыс. руб)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 0,8 кВт, ~ 380 В (заказывается в технологической части проекта в комплекте с вентилятором 06-300 №8)	АОЛ2--2I-6			шт.	6					
2		Шкаф управления нереверсивным асинхронным двигателем	ШУ5I06--03В2Г			шт.	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3		Пост управления с непосредственным управлением, со степенью защиты Ip54, с двумя кнопочными элементами : один КУ- с цилиндрическим толкателем черного цвета с самовозвратом, с Is, Ip контактами, с надписью на табличке " пуск " ; другой КУФ- с грибовидным толкателем красного цвета, с самовозвратом, с фиксацией положения в нажатом состоянии, с Is, Ip контактами, с надписью на табличке " стоп "	ПКУI5--I9.I2I. 54У3		Каменец-Подольский электромеханический завод	шт.	6					
4		Лампа сигнальная ~220 В с красным колпачком	СС-3--220			шт.	6					
5		Стойка	К 305			шт.	6					

Начальник отдела В.П.Трухачёв

Главный инженер проекта Л.А.Кессель

...тавил Л.Ф.Поплавская

gost.e-ecolog.ru