ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-6-54

ГРАДИРНЯ С ВЕНТИЛЯТОРОМ 06-300 № 12,5 ПОПЕРЕЧНОТОЧНАЯ ОБЪЕМОМ 24 $м^3$, КАРКАС И ОБШИВКА ИЗ АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ

АЛЬБОМ УI

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А 445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 1978

Заказ № 1173 Тираж 700 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-6-54

14547-06

Градирня с вентилятором 06-900 № 12,5 поперечноточная объемом 24 м^3, каркас и обшивка из алюминиево-магниевых сплавов.

АЛЬБОМ VI

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан институтами:
Союзводоканалпроект
Б/О ЦНИИПроектстальконструкция.

Утвержден Главпромстройпроектом Госстроя СССР
Протокол № 90 от 20 декабря 1976 г. и введен
в действие В/О Союзводоканалниипроект с 1-го
ноября 1977 г. Приказ № 283 от 26 октября 1977г

Главный инженер института Самохин В.Н.

Главный инженер проекта Жиров Е.Н.

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901 - 6 - 54

14547-06

Градирня с вентилятором ОБ-800 № 12,5, поперечно-точная объемом 24 м3, каркас и обшивка из алюминиево-магниевых сплавов

Альбом УI Содержание альбома Листов I Лист I

№№ п/п	Части проекта	Индекс	Количество листов	№№ стр.
I.	Технологическая	В	5	3-9
2	Электротехническая	ЭЛ	2	10-11

Главный инженер института Самохин В.Н.

Главный инженер проекта Киров Е.Н.

Институт
Сорзводоканалпроект
г.Москва
1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

14547-06

901-6-54

Градирня с вентилятором 06-300 № 12,5 поперечноточная объемом 24 м3, каркас и обшивка из алюминиево-магниевых сплавов

Альбом УI — Перечень заказных спецификация технологической части — Листов I — Лист I

№№ п/п	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Кол-во листов
I	Технологическое оборудование	I-В/I-В/2	3
2	Трубопроводная арматура	2-В/I-В/2	2

Главный инженер проекта — Киров Е.Н.

Начальник отдела — Трубников В.А.

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-6-54

14547-06

Градирни с вентилятором 06-300 № I2,5,
поперечноточная объемом 24 м3, каркас
и обшивка из алюминиево-магниевых
сплавов

Альбом VI

Заказная спецификация I-В/I на технологическое оборудование для 2-х секционной градирни

Листов I Лист I

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель	Ед. изм.	Материал	К-во	Вес, кг. Един.	Вес, кг. Общий	Стоимость по смете: Един.	Стоимость по смете: Общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I		Вентилятор 06-300 № I2,5 с электродвигателем А02-42-8 № =3кнт, n= 720 об/мин.	06-300 № I2,5 А02-42-8		Крюково-конский вентиляторный завод	пл.	-	2	231	462		
2		Раздрызгивающее сопло Ду=20хI2	Альбом I Чертеж В-6		Опытный завод ВНИИМИ гор.Казань	шт	пласт-масса	80	0,03	2,4		

Главный инженер проекта — Жиров Е.Н.

Начальник отдела — Трубников В.А.

Составил — Бисьева Т.Г.

Институт Союзводоканалпроект г.Москва 1976 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-54

14547-06

Градирня с вентилятором 06-300 № I2,5, поперечноточная объемом 24 м3, каркас и обшивка из алюминиево-магниевых сплавов.

Альбом IУ

Заказная спецификация I-В/2 на технологическое оборудование для 3-х секционной градирни

Листов I Лист I

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Единица измерения	Материал	К-во	Вес, кг.		Стоимость по смете:	
									един.	Общий	Единицы	Общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Вентилятор 06-300 № I2,5 с электродвигателем А02-42-8 N = 3 квт, n=720 об/мин.	06-300 № I2,5 А02-42-8		Крюковский вентиляторный завод	компл.		3	231	693		

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1976г.

901-6-54

14547-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2		Разбрызгивающее сопло Ду = 20хI2	чертеж В-6 Альбом I		Опытный завод ВНИИМИ г.Казань	шт	пласт-масса	I20	0,03	3,6		

Главный инженер проекта — Жиров Е.Н.

Начальник отдела — Трубников В.А.

Составила — Бисьева Т.Г.

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1976г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-6-54

14547-06

Градирня с вентилятором ОВ-300 № 12,5 поперечноточная объемом 24 м3, каркас с обшивка из алюминиево-магниевых сплавов

Альбом УI

Заказная спецификация 2-В/I на трубопроводную арматуру для 2-х секционной градирни

Листов I Лист I

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог, № чертежей	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Един. изм.	Материал	К-во	Вес, кг. един.	Вес, кг. Общий	Стоимость по смете: Единицы	Стоимость по смете: Общий
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=I0; Ду= I00	30ч6бр			шт	чуг.	2	39,5	79		
2		То же Ду=50	-"-			-"-	-"-	2	I8,4	36,8		

Главный инженер проекта - Жиров Е.Н.
Начальник отдела - Трубников В.А.
Составил - Бисьва Т.Г.

Градирня с вентилятором ОБ-300 № 12,5, поперечноточная объемом 24 м3, каркас и обшивка из алюминиево-магниевых сплавов

Альбом УI

Заказная спецификация 2-В/2 на трубопроводную арматуру для 3-х секционной градирни

Листов I Лист I

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, кабельных и др.изделий	Тип, марка каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель	Един. изм.	Материал	К-во	Вес, кг. Единица	Вес, кг. Общий	Стоимость по смете: Единицы	Стоимость по смете: Общий
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру = I0; Ду = I00	30ч6бр			шт.	чуг.	3	39,5	II8,5	-	-
2		То же Ду =50	-"-			"	-"-	3	I8,4	55,2	-	-

Главный инженер проекта — Жиров Е.Н.
Начальник отдела — Трубников В.А.
Составил — Бисьева Т.Г.

Институт
Ростовский
Водоканалпроект
г.Ростов-на-Дону

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-6-54

14547-06

градирня с вентилятором 06-300 № 12,5 поперечно-точная объемом 24 м3 каркас и обшивка из алюминиево-магниевых сплавов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-ЭД
электрооборудования

Альбом УI Листов 2 Лист I

№№ п/п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка № чертежа	№ поз. по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес (кг.) единицы	Вес (кг.) общий	Стоимость по смете: единицы (руб.)	Стоимость по смете: общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором 5,0 кВт, 380 В (заказывается в технологической части проекта в комплекте с вентилятором 06-300 № 12,5)	А02-42-8			шт.						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2		Шкаф управления ШУ	по черт. ЭЛ-5-I Альбом		Заводы МЭП	шт	I					
3		Кнопка управления Верхн. толк.- КУ,Iз,Iр надпись "Пуск" Нижн.толк. - КУФ Iз.Iр надпись-"Стоп"	ПКУ-I5- -I9-I2I- 54У2			"						
4		Универсальный переключатель	ПКУ-3- I2И-0I03			"						
5		Стойка	К-305			"						

Указания по привязке: В колонке 8 для поз. I,3,4,5 проставляется цифра количества секций градирни, а в колонке 4 для поз.2 - номер альбома электротехнической части

gost.e-ecolog.ru

Главный инженер проекта - Е.Н.Жиров

Начальник отдела - В.П. Трухачев

Составил - Б.Е. Бреслов