АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НОРМИРОВАНИЯ
«СТРОЙНОРМИРОВАНИЕ»

ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

для определения продолжительности строительства

Том 2

МОСКВА 1991

gost.e-ecolog.ru

Нормативно-производственное издание

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НОРМИРОВАНИЯ «СТРОЙНОРМИРОВАНИЕ»

ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Том 2

Подготовлены к изданию Арендным производственным предприятием ЦИТП

Ответственные за выпуск: *Л.Ф. Завидонская, Л.Т. Калачева*

Исполнители: *Т.Ф. Цветкова, Г.А. Назарова, М.К. Петрова, В.Д. Перчик*

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НОРМИРОВАНИЯ
«СТРОЙНОРМИРОВАНИЕ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
(ЦНИИЭУС) ГОССТРОЯ СССР

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Том 2

Расчетные показатели для определения задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

АРЕНДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЦИТП

МОСКВА 1991

УДК 69: [158.513.4+658.152.33]

Одобрены и рекомендованы к изданию решением Ассоциации «Стройнормирование» (протокол № 2 от 27 ноября 1990 г.).

Расчетные показатели для определения продолжительности строительства. Том 2. Расчетные показатели для определения задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений / Ассоциация «Стройнормирование». ЦНИИЭУС Госстроя СССР. — М.: АПП ЦИТП, 1991. — 96 с.

Расчетные показатели предназначены для установления объемов капитальных вложений и строительно-монтажных работ.

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИЭУС Госстроя СССР (д-р экон. наук *А.В. Карасев*, кандидаты экон. наук *В.А. Климов*, *А.С. Морозов* и *Г.Я. Романов*, инженеры *Л.Ю. Альтшуллер*, *Л.М. Санадирадзе*, *Т.Г. Сосновская*).

Для применения при формировании программ капитального строительства, разработке ТЭО (ТЭР) и проектов организации строительства.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.

© АПП ЦИТП, 1991

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Расчетные показатели для определения задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений предназначены для расчета объемов капитальных вложений, строительно-монтажных работ при формировании программ капитального строительства, разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов организации строительства.

2. Расчетные показатели для определения задела в строительстве рассчитаны на основе использования регрессионного и корреляционных методов анализа в соответствии с группировками и параметрами, принятыми при определении расчетной продолжительности строительства, приведенной в 1-м томе Расчетных показателей.

3. В качестве расчетных показателей для определения задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений[1] в настоящем томе приведены показатели готовности объекта по капитальным вложениям и строительно-монтажным работам.

4. Показатель готовности объекта по капитальным вложениям (строительно-монтажным работам) определяется отношением сметной стоимости строительства (стоимости строительно-монтажных работ), которая должна быть освоена по объекту от начала строительства до конца *n*-го квартала (месяца), к полной сметной стоимости строительства объекта (стоимости строительно-монтажных работ).

5. Показатели готовности объекта определяют по табл. 1—213 в зависимости от отраслевой, подотраслевой принадлежности объекта, группировок по признакам проектных, организационно-технологических решений и расчетной продолжительности строительства, значение которой определяют в соответствии с 1-м томом Расчетных показателей. Эти показатели устанавливают для объекта в целом и первого пускового комплекса.

6. Значения показателей готовности объекта приведены в табл. 1—213 на конец квартала (по жилищному строительству на конец месяца) сооружения объекта нарастающим итогом в процентах к сметной стоимости строительства: над чертой — по капитальным вложениям, под чертой — по строительно-монтажным работам.

При совпадении значений этих показателей их дают одной строкой.

7. Показатели готовности объекта приведены для значения расчетной продолжительности строительства, кратного кварталу. Если значение расчетной продолжительности строительства объекта не совпадает со значением, кратным кварталу, значения показателей готовности объекта определяют в соответствии с примером 2.

8. Показатель задела рассчитывают как разность между показателем готовности строительства и показателем промежуточного ввода в действие основных фондов, определяемого исходя из удельного веса стоимости пусковых комплексов в общей стоимости предприятия на основе плановой и проектной документаций или объектов-аналогов.

При вводе в эксплуатацию объекта без промежуточных вводов в действие основных фондов значение показателя готовности объекта равно значению показателя задела.

Примеры расчета показателей задела в строительстве

Пример 1. Определить показатели готовности кожевенно-галантерейной фабрики стоимостью строительно-монтажных работ 1,1 млн. руб.

Расчет. Расчетная продолжительность строительства кожевенно-галантерейной фабрики стоимостью строительно-монтажных работ 1,1 млн. руб., относящейся к отрасли «Легкая промышленность» к группе предприятий по производству кожевенной и обувной продукции, равна 18 мес (см. т. 1, разд. 16, черт. 109).

Показатели готовности объекта по кожевенно-галантерейной фабрике — 18 мес определяют по табл. 109 (1-я строка сверху) настоящего тома:

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
6	18	9 12	21 27	37 44	58 63	80 82	100 100

Пример 2. Определить показатели задела по строительству комбината рыбной гастрономии стоимостью строительно-монтажных работ 4,8 млн. руб. Стоимость строительно-монтажных работ первого пускового комплекса равна 2,3 млн. руб. (или 48 % стоимости строительно-монтажных работ комбината), сметная стоимость — 44 % сметной стоимости комбината.

Расчет. Расчетная продолжительность строительства комбината рыбной гастрономии стоимостью строительно-монтажных работ 4,8 млн. руб., относящегося к отрасли «Рыбная промышленность» к группе предприятий по переработке рыбной продукции, равна 28 мес, первого пускового комплекса стоимостью строительно-монтажных работ 2,3 млн. руб. — 21 мес (см. т. 1, разд. 19, черт. 120).

[1] В дальнейшем именуются «объекты».

Определяем показатели готовности объекта по комбинату — 28 мес для ближайшего к искомому значению продолжительности строительства 27 мес по табл. 120 (5-я строка сверху) настоящего тома:

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	27	2/3	7/9	19/22	34/37	51/54	67/70	82/84	94/94	100/100

При определении показателей готовности для значения продолжительности строительства, не кратного кварталу, рассчитываем коэффициент δ_n по формуле

$$\delta_n = \frac{T_р}{T_и} n, \qquad (1)$$

где $T_р$ — ближайшее к искомому значение продолжительности строительства объекта, приведенное в табл. 1—213 настоящего тома;

$T_и$ — искомая расчетная продолжительность строительства объекта;

n — порядковый номер квартала, на конец которого определяется показатель готовности объекта.

Показатели готовности объекта K_n для искомой расчетной продолжительности строительства определяют по формуле

$$K_n = K_{nm} + (K_{nm+1} - K_{nm})\,\alpha_n, \qquad (2)$$

где K_{nm} — значение показателя готовности объекта, ближайшее к значению искомой продолжительности строительства, приведенное в таблицах настоящего тома, на конец n-го квартала, который определяется порядковым номером квартала m, соответствующего целому числу коэффициента δ_n;

α_n — коэффициент, равный дробной части коэффициента δ_n.

Значения коэффициетов, рассчитанных по формуле (1) для комбината рыбной гастрономии с расчетной продолжительностью строительства 28 мес, приведены в таблице:

Показатели готовности объекта по капитальным вложениям для комбината рыбной гастрономии продолжительностью строительства 28 мес определяют по формуле (2):

$$K_1 = K_0 + (K_1 - K_0) \cdot 0{,}96 = 0 + (2 - 0) \cdot 0{,}96 = 1{,}92 \approx 2\ \%;$$

$$K_2 = K_1 + (K_2 - K_1) \cdot 0{,}93 = 2 + (7 - 2) \cdot 0{,}93 = 6{,}65 \approx 7\ \%;$$

$$K_3 = K_2 + (K_3 - K_2) \cdot 0{,}89 = 7 + (19 - 7) \cdot 0{,}89 = 17{,}68 \approx 17\ \%;$$

$$K_4 = K_3 + (K_4 - K_3) \cdot 0{,}86 = 19 + (34 - 19) \cdot 0{,}86 = 31{,}9 \approx 32\ \%;$$

$$K_5 = K_4 + (K_5 - K_4) \cdot 0{,}82 = 34 + (51 - 34) \cdot 0{,}82 = 47{,}94 \approx 48\ \%;$$

$$K_6 = K_5 + (K_6 - K_5) \cdot 0{,}79 = 51 + (67 - 51) \cdot 0{,}79 = 63{,}64 \approx 64\ \%;$$

$$K_7 = K_6 + (K_7 - K_6) \cdot 0{,}75 = 67 + (82 - 67) \cdot 0{,}75 = 78{,}25 \approx 78\ \%;$$

$$K_8 = K_7 + (K_8 - K_7) \cdot 0{,}71 = 82 + (94 - 82) \cdot 0{,}71 = 90{,}52 \approx 91\ \%;$$

$$K_9 = K_8 + (K_9 - K_8) \cdot 0{,}68 = 94 + (100 - 94) \cdot 0{,}68 = 98{,}08 \approx 98\ \%;$$

$$K_{10} = K_9 = 100\ \%.$$

Коэффициенты	Значения коэффициентов по кварталам									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
δ_n	0,96	1,93	2,89	3,86	4,82	5,79	6,75	7,71	8,68	9,00*
α_n	0,96	0,93	0,89	0,86	0,82	0,79	0,75	0,71	0,68	0,00

* Рассчитан на конец 28-го мес, что соответствует 9, 33 квартала.

Аналогично определяют показатели готовности объекта по строительно-монтажным работам.

Комплекс расчетных показателей задела в строительстве для комбината рыбной гастрономии продолжительностью строительства 28 мес приводится в таблице:

Показатели	Показатели задела в строительстве, % сметной стоимости									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$K_п$	2/3	7/9	17/21	32/35	48/51	64/67	78/80	91/91	98/98	100/100
$B_п$	—	—	—	—	—	—	44/48	44/48	44/48	100/100
$З_п$	2/3	7/9	17/21	32/35	48/51	64/67	34/32	47/43	54/50	—

где $K_п$ — показатель готовности объекта;
$B_п$ — показатель промежуточного ввода в действие основных фондов;
$З_п$ — показатель задела.

А. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Таблица 1

Промышленно-отопительные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) (строительство)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																			
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	15	10/10	31/32	58/59	83/84	100/100															
6	18	7/8	23/24	44/46	67/68	87/87	100/100														
7	21	6/6	18/19	35/36	54/56	73/74	89/90	100/100													
8	24	5/5	14/16	29/29	45/46	61/62	78/78	91/91	100/100												
9	27	4/5	13/15	26/26	39/40	53/54	69/70	82/82	91/91	100/100											
10	30	3/4	11/14	22/24	33/38	47/48	62/64	73/75	84/84	92/92	100/100										
11	33	3/4	10/13	20/23	30/33	41/44	56/58	67/69	78/78	86/86	94/94	100/100									
12	36	3/4	8/12	17/21	26/31	37/41	50/52	61/63	72/72	81/80	89/88	96/96	100/100								
13	39	3/4	8/11	15/19	23/28	33/37	44/47	55/57	66/67	76/76	85/83	92/90	97/96	100/100							
14	42	3/4	7/10	13/17	21/25	30/34	40/43	50/52	60/61	70/70	79/78	87/85	93/91	97/96	100/100						
15	45	3/4	6/9	12/16	19/23	27/31	36/39	45/48	55/56	64/65	73/75	81/80	88/86	94/92	97/98	100/100					
16	48	3/3	6/8	10/14	17/21	24/29	32/36	41/44	50/52	59/60	68/68	76/75	83/82	89/87	94/92	98/98	100/100				
17	51	2/3	5/8	10/13	15/20	22/26	29/33	37/41	46/48	54/56	62/63	71/70	78/77	85/83	90/88	95/93	98/96	100/100			
18	54	2/3	5/7	9/12	14/18	20/24	27/31	34/38	42/45	50/52	58/59	66/66	73/73	80/79	86/84	91/89	95/93	98/97	100/100		
19	57	2/3	5/7	8/12	13/17	18/23	24/29	31/35	38/42	46/49	54/56	61/62	68/68	75/75	82/80	87/85	92/90	96/94	98/97	100/100	
20	60	2/2	4/6	7/11	12/16	17/21	22/27	29/33	36/39	43/46	50/52	57/59	64/65	71/71	77/76	83/82	88/86	93/90	96/94	98/97	100/100

Таблица 2

Промышленно-отопительные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) (расширение)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
6	18	9/10	19/20	38/37	61/56	83/78	100/100		
7	21	4/6	13/15	29/29	48/45	68/63	86/81	100/100	
8	24	3/4	10/13	22/23	38/37	55/51	72/67	88/84	100/100

Таблица 3

Государственные районные электростанции (ГРЭС)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																				
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	27	5/6	10/14	21/26	33/39	47/52	63/67	78/80	92/92	100/100												
10	30	4/5	9/13	18/24	30/36	42/48	57/61	72/74	86/86	92/93	100/100											
11	33	3/4	8/13	15/22	27/33	39/45	53/57	67/68	80/80	89/88	95/95	100/100										
12	36	3/4	7/12	14/20	25/31	36/42	50/54	63/65	75/76	86/85	92/92	97/97	100/100									
13	39	2/4	6/10	12/18	22/28	32/38	44/49	57/59	69/70	79/79	89/87	96/94	99/98	100/100								
14	42	2/3	5/9	11/16	19/25	28/34	39/44	50/54	62/64	73/73	82/81	90/89	96/94	99/98	100/100							
15	45	2/3	4/8	9/15	16/23	25/31	35/40	45/49	56/59	66/68	76/76	85/83	92/90	97/95	99/98	100/100						
16	48	2/3	4/8	8/14	14/21	22/28	31/37	40/45	50/54	60/63	70/71	79/78	87/85	93/91	97/95	99/98	100/100					
17	51	2/3	4/7	7/12	13/19	20/26	28/34	36/42	46/50	55/58	64/66	73/74	81/80	88/87	94/92	98/96	99/99	100/100				
18	54	2/2	3/6	7/11	11/17	18/24	25/31	33/38	42/46	50/54	59/62	68/69	76/76	83/82	90/88	95/93	98/96	99/99	100/100			
19	57	2/2	3/6	6/11	10/16	16/22	23/29	30/36	38/43	46/50	55/58	63/65	71/72	78/78	85/84	91/89	95/93	98/97	99/99	100/100		
20	60	2/2	3/6	5/10	9/15	14/21	21/27	27/33	35/40	42/47	50/54	58/61	66/68	74/74	80/80	87/85	92/90	96/94	99/97	99/99	100/100	
21	63	2/2	3/5	5/9	8/14	13/19	19/25	25/31	32/37	39/44	47/51	54/57	62/64	69/70	76/76	82/81	88/86	93/91	96/94	98/97	99/99	100/100

Таблица 4

Районные котельные

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	21	6/7	20/22	42/39	68/66	85/80	94/91	100/100		
8	24	4/5	14/16	37/36	59/57	75/71	87/84	96/94	100/100	
9	27	3/5	11/13	34/33	50/49	68/65	83/80	95/91	97/97	100/100

Таблица 5

Электрические подстанции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	9	16/27	55/71	100/100								
4	12	11/21	34/51	65/81	100/100							
5	15	8/16	23/39	46/64	72/86	100/100						
6	18	6/12	17/31	34/52	54/72	77/89	100/100					
7	21	5/10	13/25	26/43	42/61	60/78	80/91	100/100				
8	24	4/9	11/20	21/36	34/52	49/67	65/81	83/93	100/100			
9	27	3/6	8/16	16/30	28/43	42/57	58/72	73/85	87/85	100/100		
10	30	2/5	6/13	13/24	23/36	35/50	48/63	62/76	76/87	89/95	100/100	
11	33	2/4	5/11	11/20	19/31	29/44	41/56	53/68	66/79	78/89	90/96	100/100

Таблица 6

Воздушные линии электропередачи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	40/40	100/100									
3	9	24/24	58/58	100/100								
4	12	18/17	40/40	67/67	100/100							
5	15	15/14	30/30	48/48	71/71	100/100						
6	18	12/11	21/21	35/36	54/53	76/75	100/100					
7	21	9/8	16/16	28/29	42/42	60/59	79/79	100/100				
8	24	6/5	13/13	22/23	35/35	49/48	64/64	82/83	100/100			
9	27	4/5	12/13	21/22	33/33	46/46	59/59	73/74	92/91	100/100		
10	30	4/4	10/11	20/20	31/31	43/43	55/55	67/67	83/83	92/92	100/100	
11	33	3/3	9/9	19/19	29/30	40/41	52/52	63/63	74/74	89/89	95/95	100/100

Таблица 7

Магистральные тепловые сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	6	42/43	100/100											
3	9	23/26	62/62	100/100										
4	12	15/17	41/42	73/72	100/100									
5	15	10/9	29/29	54/54	79/79	100/100								
6	18	7/7	21/22	41/41	62/62	83/83	100/100							
7	21	6/6	17/17	32/32	50/50	68/68	86/86	100/100						
8	24	5/5	14/14	26/26	41/41	57/57	73/73	88/88	100/100					
9	27	5/5	13/13	23/23	35/35	48/48	62/62	76/76	89/89	100/100				
10	30	5/4	11/11	20/20	30/30	41/42	54/54	66/66	79/78	90/90	100/100			
11	33	5/4	10/10	17/17	26/26	36/36	47/47	58/58	70/70	81/81	91/91	100/100		
12	36	4/3	9/9	15/15	23/23	32/32	42/42	52/52	62/62	73/72	83/82	92/92	100/100	
13	39	4/3	8/8	14/14	20/21	29/30	39/39	49/48	58/57	67/67	76/77	85/86	94/95	100/100

2. НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 8

Объекты сбора и транспорта нефти и газа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	50/53	100/100							
3	9	24/28	76/78	100/100						
4	12	13/17	50/53	85/86	100/100					
5	15	8/13	32/38	62/66	88/89	100/100				
6	18	6/10	23/29	46/52	71/74	91/92	100/100			
7	21	4/8	17/23	36/42	57/62	78/80	93/94	100/100		
8	24	3/7	13/19	28/34	46/52	65/69	82/84	95/95	100/100	
9	27	3/5	10/16	23/29	38/44	55/60	71/74	85/87	96/96	100/100

Таблица 9

Объекты подготовки нефти и газа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
2	6	42/48	100/100					
3	9	18/23	68/74	100/100				
4	12	10/15	45/49	80/82	100/100			
5	15	7/11	30/35	60/63	87/87	100/100		
6	18	4/8	21/26	45/49	70/72	91/90	100/100	
7	21	3/6	15/20	34/39	56/59	77/78	93/92	100/100

Таблица 10

Базы производственного обслуживания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
3	9	22/25	62/67	100/100			
4	12	15/17	47/50	81/81	100/100		
5	15	12/14	35/38	63/65	87/88	100/100	
6	18	9/11	26/29	49/52	72/74	91/91	100/100

3. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 11

Производства топливного и масляного профиля (комплексы по переработке нефтепродуктов и полуфабрикатов)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	15	8/10	30/32	63/64	91/91	100/100				
6	18	6/8	22/24	46/48	73/75	94/95	100/100			
7	21	5/6	16/19	34/38	58/60	80/81	96/96	100/100		
8	24	4/5	12/16	27/32	46/50	67/68	85/86	98/98	100/100	
9	27	3/4	10/15	23/28	40/44	57/58	72/72	86/84	96/94	100/100

Таблица 12

Объекты глубокой переработки нефти

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	15	5/8	25/29	56/60	86/88	100/100					
6	18	4/7	17/20	40/44	67/70	90/92	100/100				
7	21	3/6	12/17	29/33	51/56	74/77	92/94	100/100			
8	24	3/5	10/15	23/27	42/47	60/65	79/82	94/96	100/100		
9	27	3/4	9/13	20/24	35/40	51/56	70/72	87/87	97/96	100/100	
10	30	2/4	7/11	17/22	30/35	46/50	62/64	77/78	89/89	98/97	100/100

Таблица 13

Объекты производства катализаторов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
5	15	9/12	36/40	70/72	95/95	100/100	
6	18	6/8	25/29	53/56	80/81	98/97	100/100

Таблица 14

Объекты общезаводского хозяйства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
4	12	28/29	64/66	95/95	100/100			
5	15	21/22	46/48	72/74	93/93	100/100		
6	18	17/18	38/39	60/61	80/81	95/95	100/100	
7	21	15/15	31/33	50/52	69/70	85/86	96/97	100/100

Таблица 15

Прочие объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
6	18	4/8	14/21	45/49	80/85	97/97	100/100	
7	21	3/6	11/15	27/31	48/51	81/82	98/97	100/100

4. ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 16

Объекты по подготовке газа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
3	9	27/29	65/65	100/100			
4	12	18/19	45/47	74/75	100/100		
5	15	13/14	34/36	60/61	84/84	100/100	
6	18	10/11	27/28	47/48	69/69	87/87	100/100

Таблица 17

Подземные хранилища газа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	13/13	33/34	58/59	82/83	100/100			
6	18	10/10	26/27	45/47	67/68	86/88	100/100		
7	21	8/8	21/21	37/38	55/56	72/73	88/89	100/100	
8	24	7/7	17/18	30/31	45/47	61/63	77/78	90/90	100/100

5. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 18

Объекты подземного способа добычи угля и сланца (угольные и сланцевые шахты)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																				
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	18	7/7	21/21	40/40	62/62	83/82	100/100																
7	21	6/6	16/17	31/32	49/49	68/68	85/85	100/100															
8	24	5/5	13/14	25/26	40/40	56/56	72/72	87/87	100/100														
9	27	4/4	11/11	21/21	33/34	47/47	62/62	76/76	89/89	100/100													
10	30	4/3	10/9	18/18	28/29	40/40	53/53	66/66	79/78	90/90	100/100												
11	33	4/3	8/8	15/15	24/25	35/35	46/46	58/58	69/69	81/81	91/91	100/100											
12	36	3/3	7/7	13/13	21/21	30/30	40/40	51/51	62/62	72/72	83/82	92/92	100/100										
13	39	3/2	7/6	12/12	19/19	26/27	35/36	45/45	55/55	65/65	75/75	84/84	93/93	100/100									
14	42	3/2	6/6	11/11	16/17	24/24	31/32	40/40	49/49	58/59	68/68	77/77	85/85	93/93	100/100								
15	45	3/2	6/5	10/9	15/15	21/21	28/29	36/36	44/45	53/53	62/62	70/70	79/78	87/86	94/94	100/100							
16	48	3/2	5/5	9/9	13/13	19/19	25/26	33/33	40/40	48/48	56/56	64/64	72/72	80/80	87/87	94/94	100/100						
17	51	3/2	5/4	8/8	12/12	17/17	23/23	30/30	36/37	44/44	51/51	59/59	67/67	74/74	81/81	88/88	95/95	100/100					
18	54	3/2	4/4	7/7	11/11	16/16	21/21	27/27	33/34	40/40	47/47	54/54	62/62	69/69	76/76	83/82	89/89	95/95	100/100				
19	57	3/1	4/4	7/7	10/10	14/15	19/20	25/25	31/31	37/37	43/44	50/50	57/57	64/64	71/71	77/77	84/84	90/90	95/95	100/100			
20	60	3/1	4/3	6/6	10/9	13/13	18/18	23/23	28/29	34/34	40/40	46/47	53/53	59/59	66/66	72/72	79/78	85/84	90/90	95/95	100/100		
21	63	2/1	4/3	6/6	9/9	12/12	16/17	21/21	26/26	31/32	37/37	43/43	49/49	55/55	62/62	68/68	74/74	80/80	85/85	91/91	96/96	100/100	
22	66	2/1	4/3	6/5	8/8	11/11	15/15	19/19	24/24	29/29	34/34	39/39	45/45	51/51	56/56	62/62	68/68	74/74	79/79	85/85	90/90	99/99	100/100

Таблица 19

Объекты открытого способа добычи угля и сланца (угольные и сланцевые разрезы)

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	27	3 / 3	8 / 8	17 / 17	28 / 28	41 / 42	56 / 56	71 / 72	85 / 86	100 / 100						
10	30	3 / 2	7 / 6	14 / 14	23 / 23	34 / 35	47 / 48	60 / 61	74 / 75	87 / 88	100 / 100					
11	33	3 / 2	6 / 5	12 / 11	19 / 20	29 / 29	40 / 41	51 / 52	64 / 65	76 / 77	88 / 89	100 / 100				
12	36	3 / 2	5 / 4	10 / 10	17 / 17	25 / 25	34 / 35	45 / 45	56 / 56	67 / 68	78 / 79	89 / 90	100 / 100			
13	39	3 / 2	5 / 5	9 / 9	15 / 15	22 / 22	30 / 30	39 / 39	48 / 49	58 / 59	69 / 69	79 / 79	90 / 90	100 / 100		
14	42	3 / 2	5 / 4	8 / 8	13 / 14	19 / 20	26 / 27	34 / 35	43 / 43	52 / 52	61 / 62	71 / 71	81 / 81	90 / 91	100 / 100	
15	45	3 / 1	4 / 4	8 / 7	12 / 12	17 / 18	23 / 24	30 / 31	38 / 39	46 / 47	55 / 55	64 / 64	73 / 73	82 / 82	91 / 91	100 / 100

Таблица 20

Центральные обогатительные фабрики для коксующихся углей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	30	3 / 4	7 / 9	16 / 18	28 / 30	41 / 43	55 / 55	69 / 70	82 / 82	93 / 92	100 / 100				
11	33	2 / 3	6 / 7	13 / 15	23 / 25	35 / 37	48 / 49	61 / 61	73 / 73	84 / 84	94 / 93	100 / 100			
12	36	2 / 3	5 / 6	11 / 13	20 / 22	30 / 32	41 / 43	53 / 54	65 / 65	76 / 76	86 / 86	94 / 94	100 / 100		
13	39	2 / 2	3 / 4	8 / 10	15 / 17	23 / 25	33 / 35	44 / 45	55 / 56	66 / 66	76 / 76	86 / 86	94 / 94	100 / 100	
14	42	2 / 2	3 / 4	7 / 8	13 / 15	20 / 22	29 / 31	38 / 40	48 / 50	59 / 60	69 / 69	78 / 78	87 / 87	95 / 94	100 / 100

Таблица 21

Центральные обогатительные фабрики для энергетических углей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	21	6 / 8	13 / 16	29 / 33	49 / 52	70 / 72	88 / 89	100 / 100							
8	24	4 / 5	11 / 12	23 / 26	39 / 42	57 / 60	75 / 76	90 / 90	100 / 100						
9	27	3 / 4	9 / 10	17 / 21	31 / 33	48 / 49	65 / 65	80 / 80	92 / 92	100 / 100					
10	30	2 / 3	7 / 9	13 / 15	25 / 27	40 / 41	55 / 55	69 / 70	83 / 83	93 / 93	100 / 100				
11	33	2 / 3	6 / 7	11 / 12	21 / 23	33 / 35	46 / 48	60 / 61	73 / 73	85 / 85	94 / 94	100 / 100			
12	36	2 / 3	5 / 6	9 / 11	17 / 19	28 / 29	40 / 41	52 / 53	65 / 65	76 / 76	87 / 86	95 / 95	100 / 100		
13	39	2 / 3	5 / 5	9 / 10	15 / 17	23 / 26	33 / 36	44 / 46	56 / 57	67 / 68	78 / 78	87 / 87	95 / 95	100 / 100	
14	42	2 / 2	4 / 5	7 / 9	12 / 14	20 / 22	29 / 31	39 / 41	49 / 51	60 / 61	70 / 71	80 / 80	88 / 88	95 / 95	100 / 100

6. ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 22

Предприятия по добыче торфа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	27	7/10	19/23	32/38	45/54	58/66	69/77	80/85	90/93	100/100													
10	30	6/9	15/18	27/30	35/42	47/54	61/66	71/75	81/84	91/94	100/100												
11	33	4/5	12/13	20/22	29/33	39/45	52/56	63/66	73/77	83/88	92/95	100/100											
12	36	4/3	10/10	17/18	24/28	34/38	45/49	56/60	67/71	77/81	86/89	94/97	100/100										
13	39	4/3	8/8	14/15	22/24	30/33	40/44	50/54	60/65	70/75	80/84	88/91	95/97	100/100									
14	42	4/3	7/7	13/14	19/21	27/30	36/39	45/49	55/59	64/68	73/77	82/85	89/92	95/97	100/100								
15	45	4/3	7/7	11/12	17/19	24/27	32/35	41/44	49/54	58/63	67/71	75/80	83/87	90/93	96/97	100/100							
16	48	4/2	6/6	10/11	16/17	22/24	29/32	37/41	45/49	53/58	62/66	70/74	77/81	85/88	91/93	96/97	100/100						
17	51	3/2	6/6	10/10	14/16	20/22	27/29	34/37	41/45	49/53	57/61	65/69	72/76	79/83	86/89	91/94	96/98	100/100					
18	54	3/2	6/5	9/9	13/14	18/20	24/27	31/34	38/41	46/49	52/57	60/64	67/71	74/78	81/84	87/90	92/94	97/98	100/100				
19	57	3/2	5/5	8/9	12/13	17/19	22/25	28/31	35/38	42/45	49/53	56/60	63/67	69/74	76/80	82/86	88/91	93/95	97/98	100/100			
20	60	3/2	5/4	8/8	11/12	16/17	21/23	26/29	32/35	39/42	45/49	52/56	58/63	65/69	71/76	77/81	83/87	88/91	93/95	97/98	100/100		
21	63	3/2	5/4	7/7	11/11	15/16	19/21	24/27	30/33	36/39	42/46	48/52	55/59	61/65	67/71	73/77	79/83	84/88	89/92	93/96	97/98	100/100	
22	66	3/2	5/4	7/7	10/11	14/15	18/20	23/25	28/31	33/37	39/43	45/49	51/55	57/61	63/68	69/73	75/79	80/84	85/88	90/92	94/96	97/98	100/100

Таблица 23

Объекты по производству торфяных брикетов, прессованной и кипованной продукции из торфа

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
4	12	15/17	45/47	78/79	100/100				
5	15	11/12	32/34	58/61	84/85	100/100			
6	18	8/9	24/26	45/47	67/69	87/88	100/100		
7	21	7/7	19/20	35/38	55/57	73/75	89/90	100/100	
8	24	6/7	15/17	27/31	45/47	62/64	79/80	91/92	100/100

7. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Таблица 24

Рудники с открытым способом разработки месторождений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	33	2/3	5/7	10/12	15/17	22/24	31/34	41/46	55/59	72/74	89/91	100/100													
12	36	2/3	5/7	9/11	14/16	21/23	29/31	39/43	51/54	63/68	76/78	91/90	100/100												
13	39	2/3	5/7	9/11	14/16	21/22	28/29	37/41	48/51	59/60	69/71	81/81	93/92	100/100											
14	42	2/3	5/8	9/10	13/15	20/21	25/27	35/38	44/48	56/57	64/67	73/75	82/84	93/92	100/100										
15	45	2/3	5/6	8/9	12/14	18/20	23/26	32/34	41/43	50/53	58/62	66/70	74/78	83/86	93/94	100/100									
16	48	2/3	4/5	7/8	11/13	16/18	21/24	29/32	36/39	44/49	52/57	60/65	68/73	76/81	86/88	94/95	100/100								
17	51	2/3	4/5	7/8	11/12	15/17	20/23	26/30	33/36	41/44	48/52	55/60	62/67	70/73	81/79	87/87	94/93	100/100							
18	54	1/2	3/4	6/8	10/12	14/16	19/21	24/27	31/33	38/40	45/47	51/53	58/60	65/68	73/74	80/81	87/87	94/93	100/100						
19	57	1/2	4/5	6/8	10/12	14/16	18/20	23/26	29/31	36/37	42/43	48/49	55/56	62/61	69/68	75/76	81/82	88/88	95/94	100/100					
20	60	1/2	4/5	6/7	9/11	13/14	17/19	21/24	26/29	33/34	39/40	45/46	51/53	58/59	66/66	71/71	78/77	81/83	88/89	95/94	100/100				
21	63	1/2	4/5	6/7	9/10	12/13	15/17	19/22	25/27	30/32	36/37	42/43	48/48	54/53	60/61	66/66	71/72	76/77	81/82	88/88	95/94	100/100			
22	66	1/2	4/5	6/7	8/9	11/12	13/15	16/20	21/24	27/29	33/34	39/40	44/46	50/51	55/58	60/61	66/67	72/72	77/78	82/83	88/89	96/95	100/100		
23	69	1/1	3/4	5/6	7/8	9/10	11/13	14/17	19/21	25/25	29/31	35/36	40/41	45/46	50/51	56/56	61/62	67/67	72/72	77/77	82/83	89/89	96/95	100/100	
24	72	1/1	2/3	4/5	5/7	7/9	9/11	12/14	16/17	20/22	25/27	31/32	36/37	41/42	46/47	51/52	57/57	63/62	68/67	73/72	78/77	83/82	88/88	96/94	100/100

Таблица 25

Рудники с закрытым способом разработки месторождений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10	30	6/8	13/16	25/28	37/40	49/52	62/64	73/75	84/84	92/95	100/100														
11	33	6/8	12/17	23/26	34/37	45/48	56/59	67/69	78/78	86/86	93/94	100/100													
12	36	5/7	11/15	20/23	30/34	41/45	51/54	61/63	71/72	81/80	89/88	94/95	100/100												
13	39	5/7	11/14	18/21	27/29	36/39	45/48	55/57	66/67	76/75	85/83	92/89	94/95	100/100											
14	42	4/6	10/13	16/20	23/27	32/35	41/43	50/52	60/61	70/70	79/78	85/85	92/91	95/96	100/100										
15	45	4/6	9/12	15/18	20/25	30/33	39/41	47/49	55/57	64/65	73/74	81/80	87/86	93/92	96/96	100/100									
16	48	4/6	8/11	13/17	18/23	27/30	36/37	44/43	51/50	58/57	65/64	72/72	79/80	86/87	91/93	96/97	100/100								
17	51	4/5	8/10	12/15	17/20	24/27	31/33	38/39	45/46	52/53	59/60	66/67	73/73	80/80	86/86	91/92	96/98	100/100							
18	54	4/5	8/10	12/14	16/19	22/25	28/31	34/36	40/41	46/47	53/53	60/59	66/68	72/75	78/81	85/87	91/93	96/96	100/100						
19	57	4/5	7/9	11/13	15/17	20/22	26/27	31/32	36/37	41/41	47/47	54/53	60/62	66/68	72/75	79/81	85/87	91/93	97/98	100/100					
20	60	3/4	7/9	10/12	14/15	18/20	23/24	28/29	33/34	38/38	43/43	49/49	55/55	60/62	66/69	72/75	78/81	85/87	91/93	97/98	100/100				
21	63	3/4	7/8	10/11	13/14	17/18	21/22	26/26	28/30	32/34	37/39	42/44	48/50	54/56	61/63	67/70	73/75	80/80	88/85	92/92	97/98	100/100			
22	66	3/4	6/8	9/10	12/13	15/16	18/20	21/24	24/28	27/30	32/34	37/38	43/44	49/50	55/56	61/62	66/69	71/75	76/81	83/87	91/93	98/99	100/100		
23	69	2/3	6/7	8/10	10/13	13/16	16/18	19/21	21/24	24/27	28/31	33/36	38/42	44/48	49/54	55/59	60/64	65/68	71/73	77/79	84/86	91/93	98/99	100/100	
24	72	2/3	5/6	8/9	10/12	12/14	14/16	16/18	18/20	21/23	24/27	28/31	34/37	39/42	44/48	49/53	55/58	60/62	65/67	71/73	77/79	84/85	91/92	98/99	100/100

Таблица 26

Обогатительные предприятия и агломерационные фабрики

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	12	16/18	43/49	79/81	100/100						
5	15	13/15	34/38	60/64	84/86	100/100					
6	18	10/12	26/30	47/51	68/72	88/89	100/100				
7	21	8/10	21/24	37/42	56/60	74/77	90/91	100/100			
8	24	7/8	17/20	31/34	47/50	63/65	79/80	92/92	100/100		
9	27	6/7	13/16	24/28	38/42	53/56	68/69	81/82	93/92	100/100	
10	30	5/6	11/14	21/25	32/36	45/49	59/61	72/73	84/84	94/93	100/100

Таблица 27

Объекты коксохимического производства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	18	6/9	19/25	39/44	63/65	85/85	100/100			
7	21	5/8	14/20	30/36	49/53	69/71	88/87	100/100		
8	24	4/6	11/16	23/29	39/44	57/60	74/75	90/89	100/100	
9	27	3/5	8/13	19/26	35/41	52/56	69/71	84/85	95/94	100/100

Таблица 28

Объекты прокатного производства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	5/11	25/31	55/56	84/82	100/100							
6	18	3/8	17/23	39/43	65/65	88/86	100/100						
7	12	3/7	12/18	29/34	50/53	72/71	91/88	100/100					
8	24	2/6	8/15	22/28	39/43	59/60	77/76	93/90	100/100				
9	27	2/5	7/13	18/25	32/39	49/53	67/68	82/82	95/93	100/100			
10	30	2/4	5/11	14/21	26/33	41/46	56/59	72/72	85/84	96/94	100/100		
11	33	2/4	4/10	11/18	21/28	34/40	48/52	62/64	76/76	87/86	97/95	100/100	
12	36	2/3	4/9	9/16	18/25	29/35	41/46	54/57	67/68	79/79	89/88	97/96	100/100

Таблица 29

Объекты ферросплавного производства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	9	20/25	80/72	100/100							
4	12	15/19	50/51	85/81	100/100						
5	15	11/15	32/36	64/82	89/85	100/100					
6	18	8/10	19/25	48/49	72/71	92/89	100/100				
7	21	6/8	15/19	33/37	51/57	71/75	93/91	100/100			
8	24	5/7	12/15	22/28	35/46	56/65	81/82	94/92	100/100		
9	27	4/6	10/13	17/22	27/36	42/51	66/67	82/80	94/93	100/100	
10	30	4/5	8/11	13/18	21/28	31/41	55/57	74/72	86/84	94/92	100/100

Таблица 30

Объекты по производству огнеупоров

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
4	12	11/14	41/39	85/79	100/100		
5	15	7/9	25/28	55/56	86/82	100/100	
6	18	5/6	20/24	41/47	74/75	94/91	100/100

Таблица 31

Объекты метизного производства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	5/9	21/28	47/54	76/80	100/100			
6	18	3/7	14/21	33/41	56/63	81/84	100/100		
7	21	3/5	10/16	24/32	43/50	63/69	84/87	100/100	
8	24	2/4	7/13	18/25	33/41	50/57	69/74	87/88	100/100

Таблица 32

Объекты по переработке лома

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	12	18/24	40/49	69/74	100/100						
5	15	12/16	34/40	62/65	87/86	100/100					
6	18	9/13	26/31	48/52	71/73	91/89	100/100				
7	21	8/11	20/26	38/43	58/61	77/78	93/91	100/100			
8	24	7/9	16/22	31/36	48/52	66/68	82/82	94/93	100/100		
9	27	6/8	14/19	26/31	40/45	56/59	71/73	85/84	95/94	100/100	
10	30	5/7	12/16	22/27	34/40	48/52	62/65	76/76	87/86	96/94	100/100

8. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Таблица 33

Карьеры

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	24	5/6	15/17	27/32	44/48	61/65	77/79	90/90	100/100					
9	27	4/5	13/15	23/27	35/39	48/52	62/65	75/78	89/90	100/100				
10	30	3/4	11/13	19/23	30/33	41/46	53/57	66/69	78/81	90/91	100/100			
11	33	3/4	9/11	16/20	25/28	36/40	45/51	58/62	69/72	80/83	91/92	100/100		
12	36	2/3	6/9	13/17	20/23	32/34	38/46	51/55	62/65	72/75	82/84	92/93	100/100	
13	39	2/3	4/7	10/13	16/19	24/29	33/38	43/49	55/60	66/70	76/80	86/89	94/96	100/100

Таблица 34

Рудники

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	33	7/7	13/13	20/23	29/33	39/43	50/53	61/64	72/74	83/85	93/94	100/100							
12	36	6/7	11/13	18/21	26/30	35/39	45/48	55/58	66/68	75/77	85/86	94/95	100/100						
13	39	6/6	11/12	16/19	24/27	32/35	40/44	49/53	59/62	68/70	77/79	86/88	95/95	100/100					
14	42	6/6	10/11	15/18	21/25	29/32	36/40	45/48	53/56	62/65	71/73	79/81	88/89	95/96	100/100				
15	45	5/5	9/11	14/16	20/23	26/30	33/37	41/44	49/52	57/60	65/68	73/75	81/83	89/90	96/96	100/100			
16	48	5/5	9/10	13/15	18/21	24/27	30/34	37/41	45/48	52/55	60/63	68/70	75/77	82/84	90/91	96/97	100/100		
17	51	5/5	8/9	12/14	17/20	22/25	28/32	35/38	41/45	48/52	55/58	63/65	70/72	77/79	84/85	90/91	97/97	100/100	
18	54	5/5	8/9	11/13	16/18	21/24	26/30	32/36	33/42	45/48	51/55	58/61	65/68	72/74	78/80	85/86	91/92	97/97	100/100

Таблица 35

Фабрики по обогащению цветных металлов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	9 / 11	19 / 23	35 / 45	53 / 58	74 / 75	89 / 89	100 / 100								
8	24	8 / 10	17 / 21	30 / 35	45 / 50	62 / 64	77 / 78	90 / 90	100 / 100							
9	27	7 / 9	15 / 19	26 / 31	39 / 43	53 / 56	67 / 69	79 / 81	91 / 91	100 / 100						
10	30	6 / 8	13 / 17	23 / 27	34 / 38	46 / 50	58 / 61	71 / 72	82 / 83	92 / 92	100 / 100					
11	33	5 / 7	12 / 15	20 / 24	29 / 34	40 / 44	51 / 55	63 / 65	74 / 75	84 / 85	93 / 93	100 / 100				
12	36	5 / 6	10 / 14	18 / 22	26 / 31	36 / 40	46 / 50	56 / 59	67 / 69	76 / 78	85 / 86	93 / 94	100 / 100			
13	39	4 / 5	8 / 12	16 / 20	24 / 28	33 / 37	42 / 46	51 / 53	61 / 63	69 / 71	78 / 79	85 / 87	94 / 95	100 / 100		
14	42	3 / 4	7 / 10	14 / 18	22 / 26	30 / 34	39 / 42	47 / 49	56 / 57	63 / 65	71 / 73	79 / 81	87 / 89	95 / 96	100 / 100	
15	45	2 / 3	6 / 9	12 / 16	20 / 24	28 / 31	36 / 39	43 / 46	51 / 54	59 / 62	66 / 69	74 / 72	81 / 84	88 / 90	94 / 96	100 / 100

Таблица 36

Предприятия алюминиевой промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	4 / 6	10 / 14	18 / 24	34 / 41	53 / 60	74 / 77	90 / 90	100 / 100						
9	27	4 / 5	9 / 12	15 / 21	29 / 35	44 / 50	60 / 65	77 / 78	91 / 91	100 / 100					
10	30	4 / 5	8 / 10	13 / 18	24 / 30	37 / 42	50 / 54	66 / 66	78 / 79	92 / 92	100 / 100				
11	33	3 / 4	7 / 9	11 / 16	20 / 26	30 / 36	42 / 46	58 / 57	70 / 69	82 / 82	93 / 93	100 / 100			
12	36	3 / 4	6 / 7	9 / 12	16 / 21	25 / 30	36 / 39	49 / 50	57 / 62	71 / 74	83 / 86	94 / 94	100 / 100		
13	39	2 / 3	4 / 5	6 / 10	13 / 18	21 / 26	31 / 25	41 / 45	51 / 57	63 / 68	74 / 79	85 / 87	95 / 95	100 / 100	
14	42	1 / 2	2 / 3	5 / 8	11 / 15	18 / 23	27 / 32	37 / 42	47 / 53	58 / 63	68 / 73	78 / 82	87 / 90	96 / 96	100 / 100

Таблица 37

Объекты «Вторцветмета»

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	9	26/30	71/74	100/100									
4	12	18/31	53/59	81/84	100/100								
5	15	12/15	39/47	71/80	94/98	100/100							
6	18	8/11	29/36	55/64	80/88	96/98	100/100						
7	21	6/8	22/28	44/52	67/75	86/94	97/99	100/100					
8	24	5/7	18/22	35/43	55/64	74/83	90/97	98/99	100/100				
9	27	5/6	11/15	20/25	32/37	45/50	59/63	73/76	87/89	100/100			
10	30	5/6	10/13	17/22	27/32	38/43	50/55	63/67	76/79	89/90	100/100		
11	33	4/5	9/12	15/19	23/28	33/38	43/48	55/59	66/70	78/81	90/91	100/100	
12	36	4/5	8/11	13/17	20/25	29/34	38/43	48/53	59/63	69/73	80/83	91/92	100/100

9. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 38

Объекты азотной и метанольной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12	10/13	40/43	77/77	100/100								
5	15	7/10	28/30	58/55	85/80	100/100							
6	18	5/7	20/22	42/42	67/63	88/84	100/100						
7	21	4/6	14/17	32/33	53/51	74/69	91/87	100/100					
8	24	3/5	11/14	25/28	42/43	61/60	79/76	92/90	100/100				
9	27	3/4	9/12	20/24	34/38	50/53	67/67	82/81	94/93	100/100			
10	30	3/4	7/10	16/20	28/32	42/45	57/59	72/72	84/84	95/93	100/100		
11	33	2/3	6/9	13/17	23/28	36/39	49/51	62/64	75/75	87/86	95/94	100/100	
12	36	2/3	5/8	11/15	20/24	30/35	42/46	55/58	67/69	78/79	88/89	96/96	100/100

Таблица 39

Объекты основной химии

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	27	3/4	8/12	18/23	31/36	46/50	62/64	78/78	91/90	100/100						
10	30	3/4	6/10	14/20	25/31	38/43	53/56	67/68	80/80	92/91	100/100					
11	33	3/3	5/9	12/17	21/26	32/37	45/49	58/60	71/72	83/82	93/92	100/100				
12	36	3/3	5/8	10/15	18/23	27/33	38/43	50/54	62/64	74/75	85/84	94/93	100/100			
13	39	2/2	5/6	9/12	16/19	24/28	33/37	43/47	54/57	65/67	75/77	85/86	94/94	100/100		
14	42	2/2	4/5	8/11	14/17	21/25	29/33	38/42	48/51	58/61	68/70	77/79	86/87	94/94	100/100	
15	45	2/2	4/5	7/9	12/15	18/22	26/29	34/38	43/46	52/55	61/64	70/72	79/81	87/88	95/95	100/100

Таблица 40

Объекты горнохимической промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																		
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	30	6/7	14/16	23/25	34/37	46/49	59/60	72/72	84/83	94/93	100/100									
11	33	6/6	14/15	22/24	31/34	42/44	53/54	65/64	77/75	86/87	95/95	100/100								
12	36	6/6	13/14	20/22	29/31	39/41	49/51	59/61	71/71	80/80	88/88	96/96	100/100							
13	39	6/5	12/13	19/21	27/30	36/39	45/48	55/57	64/67	74/76	82/84	90/92	96/97	100/100						
14	42	5/5	11/12	17/19	24/27	32/36	41/44	50/53	59/62	68/71	76/79	84/86	91/92	96/98	100/100					
15	45	4/5	10/11	16/18	22/25	30/33	37/41	46/49	54/57	62/66	71/73	78/81	85/87	91/93	97/98	100/100				
16	48	4/4	8/10	14/17	20/23	27/30	34/38	42/45	50/53	58/61	65/69	73/76	80/83	86/89	92/94	97/98	100/100			
17	51	3/4	8/9	14/15	19/21	25/28	32/35	39/42	46/50	54/57	61/64	68/71	75/78	82/84	87/90	93/94	97/98	100/100		
18	54	3/4	8/9	13/14	18/20	23/26	30/33	36/39	43/46	50/53	57/60	64/67	71/73	77/80	83/85	88/90	93/95	97/99	100/100	
19	57	3/3	7/8	12/14	17/19	22/25	28/31	34/37	40/43	47/50	53/57	60/63	66/69	73/75	79/81	84/86	89/91	94/95	97/99	100/100

Таблица 41

Объекты по производству химических волокон

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																			
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	18	8/14	24/30	47/49	72/68	92/87	100/100														
7	21	7/12	18/25	37/41	58/56	78/74	94/89	100/100													
8	24	6/10	15/22	29/35	47/49	66/64	83/78	95/91	100/100												
9	27	3/7	9/17	20/30	35/44	51/59	68/73	83/85	95/94	100/100											
10	30	3/6	7/15	16/25	29/38	43/51	58/65	73/77	86/87	96/95	100/100										
11	33	3/6	6/13	13/22	24/33	36/45	50/58	64/69	77/80	88/89	97/95	100/100									
12	36	3/5	5/11	11/18	20/30	30/40	43/51	56/62	68/73	80/82	90/90	92/95	100/100								
13	39	3/4	5/9	9/14	16/18	26/29	36/42	46/52	57/62	68/71	79/80	89/90	97/97	100/100							
14	42	2/3	4/7	8/10	14/16	20/24	26/33	36/43	47/53	58/64	70/74	80/83	90/91	98/97	100/100						
15	45	2/3	4/6	6/8	10/14	15/21	21/29	31/38	41/48	52/58	62/67	73/76	82/85	91/95	98/98	100/100					
16	48	1/2	3/5	5/7	8/12	11/18	18/26	26/34	36/43	46/52	56/61	66/70	75/78	84/86	92/93	99/98	100/100				
17	51	1/2	3/4	5/6	7/11	10/16	15/23	23/31	31/39	40/47	50/56	59/64	69/73	77/80	86/87	93/93	99/98	100/100			
18	54	1/2	3/4	4/6	6/10	9/15	13/21	20/28	27/35	36/43	44/51	53/59	62/67	71/75	79/82	87/88	94/94	99/98	100/100		
19	57	1/2	2/3	3/5	5/9	7/13	11/19	17/25	24/32	32/39	40/47	48/55	57/62	65/70	73/77	81/83	88/89	94/94	99/99	100/100	
20	60	1/2	2/3	4/5	6/8	8/12	10/17	15/23	21/29	28/36	36/43	44/50	52/58	60/65	68/72	75/78	82/85	89/90	95/95	99/99	100/100

Таблица 42

Объекты по производству синтетических смол и пластических масс

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	15	7/11	23/28	52/53	82/79	100/100								
6	18	6/9	15/21	36/40	62/62	86/83	100/100							
7	21	5/8	10/17	26/32	47/49	69/68	89/86	100/100						
8	24	4/7	9/15	21/28	39/44	59/59	75/75	91/89	100/100					
9	27	4/6	8/14	18/25	32/38	49/52	66/67	81/80	94/92	100/100				
10	30	3/5	6/12	15/21	26/33	41/45	56/58	71/71	84/83	95/93	100/100			
11	33	3/5	5/11	12/19	22/28	34/39	47/51	61/63	74/74	86/85	96/94	100/100		
12	36	3/4	5/9	10/16	18/25	29/35	41/45	53/56	66/67	78/77	88/86	97/94	100/100	
13	39	2/3	4/7	8/14	15/21	24/30	31/40	44/50	55/60	66/70	77/80	86/88	94/95	100/100

Таблица 43

Объекты по производству лаков, красок и синтетических красителей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	15	5/10	26/30	58/56	88/82	100/100						
6	18	3/8	17/23	41/43	69/65	92/86	100/100					
7	21	3/6	11/18	30/34	53/52	76/72	84/89	100/100				
8	24	3/6	10/14	22/27	41/43	62/60	81/76	96/91	100/100			
9	27	3/5	8/10	19/23	35/39	54/56	72/73	87/88	97/97	100/100		
10	30	3/4	6/9	15/18	28/32	45/48	62/63	77/78	90/90	98/98	100/100	
11	33	2/3	6/8	11/15	23/27	37/40	52/55	67/69	81/82	92/92	99/98	100/100

Таблица 44

Объекты по производству хлора

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	3/9	16/24	38/44	64/66	87/87	100/100					
7	21	3/7	12/19	28/35	49/53	71/72	90/89	100/100				
8	24	2/6	8/15	21/28	38/44	57/61	76/77	92/91	100/100			
9	27	2/6	6/13	16/24	30/37	47/51	64/66	80/80	93/93	100/100		
10	30	2/5	5/11	13/20	24/31	38/44	53/57	69/70	83/83	95/94	100/100	
11	33	2/5	4/10	10/17	20/27	32/38	45/50	59/62	73/74	85/85	96/95	100/100

Таблица 45

Объекты по производству продуктов разделения воздуха

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
6	18	4/8	16/22	38/42	63/64	87/85	100/100	
7	21	3/6	11/18	28/33	49/51	71/70	90/88	100/100

Таблица 46

Объекты нефтехимического производства оргсинтеза

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	30	3/4	8/11	20/23	35/38	52/54	69/69	83/83	94/94	99/99	100/100		
11	33	2/3	6/9	16/19	30/32	45/47	60/61	74/75	87/86	96/95	99/99	100/100	
12	36	1/3	5/7	13/16	25/27	38/40	52/54	66/67	79/79	89/89	97/96	99/99	100/100

Таблица 47

Объекты по производству поверхностно-активных веществ и жирозаменителей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	9	20/26	70/71	100/100								
4	12	10/17	44/48	81/81	100/100							
5	15	6/12	29/35	60/62	88/87	100/100						
6	18	4/9	20/26	44/48	70/71	91/90	100/100					
7	21	4/7	16/21	33/39	55/58	77/77	94/93	100/100				
8	24	4/6	13/17	25/32	44/48	63/66	81/81	95/94	100/100			
9	27	4/5	11/15	22/27	36/42	52/57	67/71	81/84	93/93	100/100		
10	30	3/5	9/13	18/23	30/36	44/49	58/63	72/75	84/86	93/94	100/100	
11	33	3/4	8/11	15/20	26/31	38/43	50/56	63/67	75/78	86/88	94/94	100/100

Таблица 48

Объекты по производству синтетических каучуков

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	27	3/5	10/14	23/27	39/41	57/57	74/72	89/86	98/95	100/100					
10	30	3/5	8/12	19/23	32/35	48/49	64/63	79/77	91/88	98/96	100/100				
11	33	3/4	7/11	15/19	27/31	41/43	56/56	70/68	83/80	93/90	99/97	100/100			
12	36	3/4	6/9	12/17	22/27	35/37	48/48	61/60	74/72	83/82	91/90	98/97	100/100		
13	39	2/3	5/8	10/15	17/22	25/31	35/41	46/50	57/60	68/70	79/79	88/88	96/95	100/100	
14	42	2/3	4/7	8/13	14/20	22/28	31/36	41/46	51/55	61/64	72/73	81/81	89/89	96/95	100/100

Таблица 49

Объекты по производству мономеров и латексов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	24	3/6	11/17	29/31	51/49	73/65	90/80	99/93	100/100							
9	27	3/5	10/14	23/27	40/42	58/58	76/74	90/87	98/96	100/100						
10	30	2/4	8/12	19/23	33/36	49/50	65/65	80/78	92/89	99/97	100/100					
11	33	2/4	6/10	15/20	27/31	42/44	57/57	71/70	84/81	94/91	99/97	100/100				
12	36	2/3	5/9	12/17	23/27	35/38	49/50	63/62	76/74	87/84	94/92	99/98	100/100			
13	39	1/3	3/6	9/13	18/22	28/31	41/43	54/54	66/65	77/75	84/84	92/89	98/96	100/100		
14	42	1/2	3/6	7/11	15/15	23/26	34/36	45/46	56/56	67/66	77/75	86/83	93/90	98/96	200/100	
15	45	1/2	3/5	6/9	12/14	19/21	28/30	37/39	48/48	59/59	70/69	80/78	87/86	93/92	98/96	100/100

Таблица 50

Объекты по производству резинотехнических изделий

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	15	5/15	19/35	45/58	77/81	100/100					
6	18	4/13	15/30	34/49	55/68	82/85	100/100				
7	21	4/11	12/26	27/42	42/58	68/74	86/87	100/100			
8	24	3/10	10/23	23/37	35/51	53/66	72/78	89/89	100/100		
9	27	3/9	9/21	19/33	31/46	45/60	60/72	78/83	91/94	100/100	
10	30	3/8	8/19	16/30	27/42	40/55	54/67	67/78	80/87	92/95	100/100

10. МАШИНОСТРОЕНИЕ

Тяжелое и транспортное машиностроение

Таблица 51

Объекты тяжелого и транспортного машиностроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	12	10/14	43/44	82/78	100/100											
5	15	6/9	28/31	60/58	88/84	100/100										

Продолжение табл. 51

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	18	4/7	19/22	43/44	70/67	92/88	100/100									
7	21	4/6	13/17	32/34	55/54	77/74	94/90	100/100								
8	24	3/5	10/14	24/27	43/44	63/61	82/78	95/92	100/100							
9	27	3/4	10/12	20/23	34/37	49/51	65/66	80/80	92/92	100/100						
10	30	3/4	8/10	17/19	28/31	42/44	56/57	70/71	82/83	93/93	100/100					
11	33	3/3	7/9	14/17	24/27	35/38	48/50	61/62	73/74	84/85	94/94	100/100				
12	36	3/3	6/8	12/14	20/23	30/33	42/44	53/55	65/66	76/77	86/86	94/94	100/100			
13	39	2/2	3/6	7/13	14/22	22/32	32/43	43/55	54/66	66/76	76/85	86/92	94/97	100/100		
14	42	1/2	2/6	6/12	12/19	19/29	28/38	38/49	48/59	58/69	69/79	79/87	87/93	95/97	100/100	
15	45	1/2	2/5	5/10	10/17	16/25	24/34	33/44	42/54	52/63	62/73	71/81	80/88	89/94	95/98	100/100

Энергетическое машиностроение

Таблица 52

Объекты энергетического машиностроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	12	8/16	28/48	66/86	100/100							
5	15	7/15	17/36	37/60	66/83	100/100						
6	18	6/12	13/29	26/48	45/68	72/87	100/100					
7	21	5/10	10/24	20/40	33/57	52/74	76/89	100/100				
8	24	4/8	9/20	16/33	26/48	40/63	57/78	79/91	100/100			
9	27	4/5	7/12	16/23	27/37	41/52	56/67	72/81	87/92	100/100		
10	30	3/3	6/10	13/19	23/31	34/44	47/58	61/71	75/83	89/93	100/100	
11	33	3/3	5/8	11/17	19/27	29/38	40/51	52/63	65/75	78/85	90/94	100/100

Электротехническая промышленность

Таблица 53

Объекты тяжелого и транспортного электромашиностроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	8/11	28/33	55/59	82/84	100/100							
6	18	6/8	20/25	41/46	64/68	86/88	100/100						
7	21	5/7	15/19	32/36	51/56	71/74	88/90	100/100					
8	24	5/6	12/16	25/30	41/46	59/63	76/79	90/92	100/100				
9	27	4/5	10/15	20/27	33/42	48/57	63/71	78/84	90/93	100/100			
10	30	3/5	8/13	16/23	27/36	40/49	54/63	68/75	80/86	92/94	100/100		
11	33	3/4	7/11	14/20	23/31	34/43	46/55	59/67	71/78	83/88	92/95	100/100	
12	36	3/4	6/10	12/18	20/27	29/38	40/49	51/60	63/71	74/81	84/89	93/95	100/100

Таблица 54

Объекты по производству высоковольтной аппаратуры

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
7	21	4/7	13/18	31/36	53/56	75/75	93/91	100/100	
8	24	4/6	9/15	23/29	42/46	61/63	80/79	94/93	100/100

Таблица 55

Объекты аккумуляторной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	4/8	17/22	39/43	65/66	89/87	100/100					
7	21	3/6	12/17	29/34	50/53	72/72	92/90	100/100				
8	24	3/5	9/14	22/27	39/43	59/60	78/77	94/92	100/100			
9	27	3/4	11/14	25/29	41/45	59/63	76/78	90/91	98/98	100/100		
10	30	3/3	9/12	20/24	34/39	50/54	66/69	80/82	92/93	98/98	100/100	
11	33	2/3	8/10	17/20	29/33	43/47	57/61	71/74	84/86	93/94	99/98	100/100

Таблица 56

Объекты светотехнической промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	4/8	17/24	38/46	61/68	84/88	100/100				
7	21	4/6	12/19	28/36	48/56	68/75	87/91	100/100			
8	24	3/5	9/15	22/29	38/46	55/63	73/79	90/92	100/100		
9	27	3/4	8/11	20/24	35/39	52/55	68/71	83/85	95/95	100/100	
10	30	2/2	6/9	16/19	28/32	43/47	58/62	73/75	86/87	95/96	100/100

Таблица 57

Объекты по производству электродвигателей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
4	12	8/13	32/44	68/78	100/100				
5	15	5/9	20/30	46/58	75/84	100/100			
6	18	4/7	14/22	32/44	55/67	80/87	100/100		
7	21	3/5	10/17	23/34	42/54	62/73	83/90	100/100	
8	24	3/4	8/13	18/27	32/44	49/61	68/78	86/92	100/100

Таблица 58

Объекты по производству специального и технологического оборудования

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	30	4/4	5/11	12/20	24/32	37/45	53/59	68/72	83/84	96/94	100/100			
11	33	3/4	10/10	10/18	19/28	31/39	44/51	58/64	73/75	86/86	97/95	100/100		
12	36	3/4	3/8	8/15	16/24	26/34	37/45	50/56	63/68	76/78	88/88	97/96	100/100	
13	39	3/3	3/8	7/14	13/21	22/30	32/40	43/50	55/61	67/71	79/80	89/89	90/96	100/100

Таблица 59

Объекты по производству электротермического и электросварочного оборудования

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
6	18	8/10	25/28	47/50	70/71	89/89	100/100	
7	21	6/8	19/23	37/40	57/59	76/77	91/91	100/100

Таблица 60

Объекты по производству низковольтной аппаратуры

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	15	6/11	18/33	39/61	69/86	100/100					
6	18	5/8	13/25	27/47	48/70	75/90	100/100				
7	21	4/6	10/19	20/37	36/57	55/76	79/92	100/100			
8	24	4/5	8/15	16/30	27/47	43/64	61/81	82/94	100/100		
9	27	2/5	6/14	13/26	24/40	38/54	53/68	70/81	87/92	100/100	
10	30	2/5	5/12	10/22	19/34	31/47	44/59	58/72	73/83	89/92	100/100

Таблица 61

Объекты кабельной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	18	3/4	16/18	36/39	60/63	82/85	100/100			
7	21	2/2	11/13	27/30	46/49	67/70	85/88	100/100		
8	24	2/2	8/10	20/23	36/39	54/57	72/74	87/89	100/100	
9	27	1/2	7/9	19/22	34/37	50/54	67/70	82/85	93/95	100/100

Химическое и нефтяное машиностроение

Таблица 62

Объекты химического и нефтяного машиностроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	27	4 / 6	10 / 14	19 / 25	31 / 38	45 / 51	60 / 65	74 / 78	88 / 89	100 / 100						
10	30	4 / 5	8 / 13	16 / 22	26 / 33	38 / 44	51 / 56	64 / 69	77 / 80	89 / 91	100 / 100					
11	33	3 / 5	7 / 11	14 / 19	22 / 29	32 / 39	44 / 50	56 / 61	68 / 72	78 / 82	90 / 91	100 / 100				
12	36	3 / 4	6 / 10	12 / 17	19 / 25	28 / 35	38 / 44	49 / 54	60 / 65	71 / 74	81 / 84	91 / 92	100 / 100			
13	39	2 / 3	5 / 7	10 / 13	17 / 22	26 / 31	36 / 41	46 / 51	57 / 62	68 / 72	78 / 81	87 / 89	95 / 95	100 / 100		
14	42	2 / 3	4 / 6	8 / 12	14 / 19	22 / 27	31 / 36	41 / 46	51 / 56	61 / 65	71 / 75	80 / 83	89 / 90	95 / 96	100 / 100	
15	45	2 / 2	4 / 6	7 / 11	13 / 17	19 / 24	27 / 33	36 / 42	46 / 51	55 / 60	65 / 69	74 / 77	82 / 85	90 / 91	96 / 96	100 / 100

Станкостроительная и инструментальная промышленность

Таблица 63

Объекты станкостроительной и инструментальной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	12	11 / 15	36 / 42	70 / 75	100 / 100									
5	15	8 / 11	25 / 30	49 / 55	77 / 81	100 / 100								
6	18	6 / 8	18 / 23	36 / 42	59 / 64	82 / 85	100 / 100							
7	21	6 / 7	14 / 18	28 / 33	46 / 52	65 / 71	85 / 88	100 / 100						
8	24	5 / 6	11 / 15	22 / 27	36 / 42	53 / 59	70 / 75	88 / 90	100 / 100					
9	27	4 / 5	10 / 14	22 / 26	36 / 41	51 / 57	67 / 72	81 / 85	93 / 95	100 / 100				
10	30	3 / 4	9 / 12	18 / 22	30 / 35	43 / 49	57 / 63	71 / 76	84 / 87	94 / 95	100 / 100			
11	33	3 / 4	7 / 10	15 / 19	25 / 30	37 / 42	50 / 55	63 / 68	75 / 79	86 / 89	94 / 96	100 / 100		
12	36	3 / 3	6 / 9	13 / 17	22 / 26	32 / 37	43 / 49	55 / 61	67 / 72	78 / 82	87 / 90	95 / 96	100 / 100	
13	39	3 / 3	6 / 8	11 / 15	19 / 23	28 / 33	38 / 43	49 / 54	60 / 65	70 / 75	80 / 84	89 / 91	95 / 97	100 / 100

Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения

Таблица 64

Объекты по производству заготовок

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	6	36/48	100/100															
3	9	11/19	46/59	100/100														
4	12	7/12	26/38	58/70	100/100													
5	15	4/8	16/26	37/50	66/76	100/100												
6	18	3/6	11/19	26/38	46/59	72/81	100/100											
7	21	3/5	8/15	19/29	34/46	53/65	76/84	100/100										
8	24	3/4	7/12	14/23	26/38	41/53	58/70	79/86	100/100									
9	27	2/3	5/10	11/19	20/31	32/44	46/59	63/74	81/88	100/100								
10	30	2/3	4/8	9/16	16/26	26/38	37/50	51/63	66/76	83/89	100/100							
11	33	2/3	4/7	8/14	14/22	21/32	31/43	42/55	55/67	69/79	85/90	100/100						
12	36	2/2	3/6	7/12	11/19	18/28	26/38	35/48	46/59	58/70	72/81	86/91	100/100					
13	39	1/2	2/5	6/10	11/18	19/27	28/37	38/48	49/58	60/69	72/79	83/88	93/95	100/100				
14	42	1/1	2/4	5/9	9/16	16/23	24/32	33/42	43/52	53/62	64/72	74/81	84/89	93/96	100/100			
15	45	1/1	2/4	4/8	8/14	14/21	21/29	29/38	38/47	47/56	57/66	67/75	76/83	85/90	94/96	100/100		
16	48	1/1	1/3	3/7	7/12	12/18	18/26	25/34	33/42	42/51	51/60	60/68	69/77	78/84	86/91	94/96	100/100	
17	51	1/1	1/3	3/6	6/11	10/16	16/23	22/30	29/38	37/46	45/55	54/63	62/71	71/79	79/85	87/92	95/97	100/100

Таблица 65

Объекты по производству изделий общемашиностроительного применения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	21	4/4	7/14	19/29	31/45	46/60	69/80	100/100					
8	24	3/4	6/13	16/27	28/42	43/54	60/73	72/86	100/100				
9	27	2/4	5/12	13/23	23/36	36/50	51/64	67/78	85/90	100/100			

Продолжение табл. 65

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	30	2/3	4/10	10/19	18/30	29/43	42/56	56/69	71/81	86/91	100/100		
11	33	2/3	4/9	8/17	15/26	24/37	35/49	47/60	60/72	74/83	88/92	100/100	
12	36	2/2	3/7	7/14	13/23	20/32	29/43	39/54	51/64	63/75	76/84	89/93	100/100

Приборостроение

Таблица 66

Предприятия приборостроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	21	9/7	19/20	32/36	48/54	65/72	84/88	100/100										
8	24	8/6	16/17	27/30	40/45	54/60	70/76	86/90	100/100									
9	27	5/5	10/14	19/25	30/39	44/53	59/68	74/81	89/93	100/100								
10	30	5/4	9/12	16/21	26/33	37/46	50/59	63/72	77/84	91/94	100/100							
11	33	4/4	8/10	14/18	22/29	31/40	42/52	54/64	67/75	79/86	92/95	100/100						
12	36	4/4	7/9	12/16	19/25	27/35	37/46	47/57	59/68	70/78	82/88	93/96	100/100					
13	39	2/3	4/7	9/14	16/22	25/32	36/43	47/54	59/65	70/75	81/84	90/92	97/97	100/100				
14	42	3/2	4/6	8/12	14/20	22/28	31/38	42/48	52/58	63/68	73/78	83/86	91/93	98/97	100/100			
15	45	2/3	4/5	7/11	12/17	19/25	27/34	37/43	47/53	57/62	67/71	76/80	85/87	92/93	98/98	100/100		
16	48	1/2	3/5	6/10	11/16	17/23	24/31	33/39	42/48	51/57	60/66	70/74	78/82	86/88	93/94	98/98	100/100	
17	51	1/2	3/4	5/9	9/14	15/21	22/28	29/36	37/44	46/52	55/61	64/69	72/76	80/83	87/90	94/94	99/98	100/100

Автомобильная и подшипниковая промышленность

Таблица 67

Объекты автомобильной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																		
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	15	9/15	28/36	56/61	83/84	100/100														
6	18	6/12	21/28	42/49	65/70	87/88	100/100													
7	21	5/10	16/23	32/40	52/58	72/75	89/90	100/100												
8	24	5/8	12/19	25/33	42/49	59/64	76/79	91/92	100/100											
9	27	4/7	10/17	21/28	34/42	49/56	65/70	80/82	93/93	100/100										
10	30	4/6	9/15	17/25	28/36	42/49	56/61	70/73	83/84	94/94	100/100									
11	33	4/6	7/13	14/22	24/32	35/43	48/55	61/66	73/77	85/86	95/94	100/100								
12	36	3/5	6/12	12/19	21/28	30/38	42/49	53/59	65/70	76/79	87/88	95/95	100/100							
13	39	2/3	3/6	6/10	11/16	18/23	26/32	35/41	45/51	57/61	68/71	80/82	92/93	100/100						
14	42	2/3	3/5	5/9	9/14	15/21	22/28	30/36	39/45	49/54	60/64	71/74	82/84	93/94	100/100					
15	45	2/3	2/5	4/8	8/13	13/18	19/25	26/32	34/40	43/49	53/57	63/66	73/76	83/85	93/94	100/100				
16	48	2/2	2/4	4/7	7/12	11/17	17/22	23/29	30/36	38/44	47/52	56/60	65/69	75/78	84/86	94/95	100/100			
17	51	2/2	2/4	3/7	6/11	10/15	15/20	20/26	27/33	34/40	42/47	50/55	59/63	67/71	76/79	85/87	95/95	100/100		
18	54	2/2	2/4	3/6	5/10	9/14	13/18	18/24	24/30	30/36	37/43	45/50	53/57	61/65	69/73	78/80	86/88	95/96	100/100	
19	57	2/2	2/4	3/6	5/9	8/13	12/17	16/22	21/27	27/33	34/39	40/46	48/53	55/60	63/67	71/74	79/82	87/89	95/96	100/100

Таблица 68

Объекты подшипниковой промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	27	4/8	12/20	24/33	40/48	56/62	72/75	85/86	95/94	100/100				
10	30	4/7	10/18	20/29	33/42	48/55	62/68	76/79	87/88	95/95	100/100			
11	33	4/7	9/16	17/26	28/37	41/49	54/61	67/72	79/82	89/90	96/95	100/100		
12	36	3/6	8/14	15/23	24/33	36/44	48/55	60/66	72/75	82/84	90/91	96/96	100/100	
13	39	2/4	3/8	8/14	14/21	23/29	34/39	46/49	58/59	69/69	80/79	89/87	97/94	100/100

Таблица 69

Отдельные цехи, корпуса и здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	6	47/47	100/100								
3	9	25/25	71/70	100/100							
4	12	15/15	47/47	81/80	100/100						
5	15	8/10	27/29	53/55	80/80	100/100					
6	18	6/8	20/22	39/42	62/64	84/84	100/100				
7	21	5/6	15/17	30/33	49/51	69/70	87/87	100/100			
8	24	5/5	12/14	24/27	39/42	57/58	74/74	89/89	100/100		
9	27	2/3	9/11	20/23	34/37	50/53	66/68	81/82	92/93	100/100	
10	30	2/2	7/9	16/19	28/31	42/45	56/59	71/73	83/85	93/94	100/100

Таблица 70

Объекты тракторостроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	27	3	10	21	35	51	67	81	93	100							
		4	13	25	40	56	71	85	95	100							
10	30	3	8	17	29	43	57	71	84	94	100						
		3	10	21	34	48	62	76	87	96	100						
11	33	3	7	14	24	36	49	62	75	86	95	100					
		3	9	18	29	42	55	67	79	89	96	100					
12	36	3	7	12	21	31	43	55	67	78	87	95	100				
		3	9	16	25	36	48	60	71	82	90	97	100				
13	39	2	5	11	18	28	40	52	64	75	84	92	97	100			
		3	8	15	23	33	45	57	68	79	87	94	98	100			
14	42	1	4	10	16	25	37	49	61	72	81	89	94	98	100		
		2	7	14	22	31	42	54	65	76	84	91	97	99	·100		
15	45	1	4	8	14	22	34	46	58	69	78	86	91	95	98	100	
		2	7	13	19	28	39	52	62	73	81	88	94	97	99	100	
16	48	1	3	6	12	19	31	43	55	66	75	83	88	92	95	98	100
		2	5	10	16	25	36	49	59	70	78	85	91	94	97	99	100

Таблица 71

Заводы сельскохозяйственного машиностроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	18	8	24	44	66	86	100							
		8	23	42	63	83	100							
7	21	6	18	35	54	72	88	100						
		6	18	34	51	69	86	100						
8	24	5	15	28	44	61	77	90	100					
		5	15	27	42	58	73	88	100					
9	27	3	8	18	32	47	63	78	91	100				
		3	12	22	36	50	65	79	91	100				
10	30	3	7	15	26	39	53	67	81	92	100			
		3	9	18	30	43	57	70	82	92	100			
11	33	3	6	13	22	33	45	58	71	83	93	100		
		2	8	16	26	37	49	61	73	84	93	100		
12	36	2	5	11	18	28	39	51	63	74	85	94	100	
		2	7	13	22	32	43	54	65	76	86	94	100	
13	39	2	4	11	20	30	41	53	64	75	84	92	97	100
		2	7	14	23	33	44	55	66	76	85	92	97	100

Таблица 72

Объекты сельскохозяйственного машиностроения. Отдельные цехи и корпуса

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12	15/16	40/48	69/73	100/100								
5	15	11/12	28/31	51/54	76/85	100/100							
6	18	8/9	22/25	42/45	64/69	86/88	100/100						
7	21	6/7	17/19	33/36	52/56	71/74	88/90	100/100					
8	24	5/5	14/16	26/30	42/46	59/63	76/78	90/91	100/100				
9	27	4/4	10/12	20/24	33/38	48/54	64/69	79/83	91/93	100/100			
10	30	3/3	8/10	16/20	28/33	41/46	55/60	68/73	81/85	92/94	100/100		
11	33	3/3	7/9	14/17	23/28	34/40	47/52	60/65	72/77	84/87	93/95	100/100	
12	36	3/3	6/7	12/15	20/24	30/35	41/46	52/58	64/69	75/79	85/88	94/95	100/100

Машиностроение для животноводства и кормопроизводства

Таблица 73

Объекты по производству машин и оборудования

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	7/10	23/31	48/57	76/83	100/100							
6	18	6/7	17/23	35/44	57/66	81/86	100/100						
7	21	5/6	13/18	27/35	44/54	64/72	84/89	100/100					
8	24	4/4	10/15	21/28	35/44	51/61	69/77	87/90	100/100				
9	27	3/4	8/14	21/28	38/45	57/63	75/79	89/91	98/98	100/100			
10	30	1/3	6/12	17/24	31/38	47/54	64/69	79/83	91/93	98/99	100/100		
11	33	1/3	5/10	14/20	26/33	40/47	55/61	70/75	83/86	93/95	99/99	100/100	
12	36	1/2	4/8	11/17	21/28	34/41	47/54	61/67	75/79	86/88	94/96	99/99	100/100

Таблица 74

Объекты по производству деталей и сборочных единиц

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
5	15	9/10	33/36	63/66	89/91	100/100		
6	18	6/7	23/26	48/51	73/76	92/93	100/100	
7	21	4/5	17/20	37/40	59/62	79/82	94/95	100/100

Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение

Таблица 75

Объекты по производству строительных, дорожных и коммунальных машин

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21	3/6	12/18	30/36	52/57	74/76	93/92	100/100				
8	24	3/5	9/14	22/29	41/46	61/64	79/81	94/94	100/100			
9	27	2/4	6/12	18/25	32/40	48/56	65/72	80/85	93/95	100/100		
10	30	2/3	6/10	14/21	26/34	40/48	55/63	69/76	83/87	94/95	100/100	
11	33	2/2	5/9	12/18	22/29	33/42	47/55	60/68	73/79	85/89	95/96	100/100

Таблица 76

Объекты по производству узлов и агрегатов для строительных, дорожных и коммунальных машин

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	24	3/4	10/15	23/31	39/49	58/68	76/84	92/95	100/100	
9	27	2/3	7/12	18/25	32/41	48/58	64/74	80/87	93/96	100/100

Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Таблица 77

Объекты машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	15	5/11	21/30	46/45	74/80	100/100				
6	18	4/8	15/23	33/42	55/64	79/84	100/100			
7	21	3/7	11/18	24/33	42/51	62/70	82/87	100/100		
8	24	3/6	8/15	18/27	33/42	50/58	67/74	85/89	100/100	
9	27	3/5	6/12	15/23	26/35	40/49	55/64	71/78	86/90	100/100

11. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СУДОРЕМОНТ

Таблица 78

Объекты судостроительной промышленности и судоремонта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	15	13/16	30/37	52/61	76/83	100/100									
6	18	11/13	24/30	41/49	60/69	81/87	100/100								
7	21	10/11	20/25	33/40	49/57	66/74	83/89	100/100							
8	24	9/9	17/21	28/34	41/49	55/64	70/78	86/91	100/100						
9	27	8/8	14/16	21/25	32/36	44/49	58/62	73/76	88/90	100/100					
10	30	7/7	11/13	18/22	27/31	38/42	49/54	62/66	76/79	90/91	100/100				
11	33	6/6	9/11	16/19	23/28	33/37	43/48	54/58	66/70	78/81	91/92	100/100			
12	36	5/5	7/9	14/17	21/25	29/33	38/42	47/52	58/62	69/72	80/83	92/93	100/100		
13	39	4/4	6/8	12/14	18/21	26/29	36/38	45/48	56/58	66/68	76/77	85/86	94/95	100/100	
14	42	3/4	5/7	10/12	16/19	23/26	32/34	40/43	50/52	59/61	69/71	78/79	87/88	94/95	100/100

12. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 79

Лесозаготовительные предприятия

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	18	9/9	24/25	44/45	67/67	87/87	100/100																					
7	21	7/8	19/20	35/36	54/55	73/73	90/90	100/100																				
8	24	6/6	15/17	28/30	44/45	61/62	78/77	92/91	100/100																			
9	27	5/6	13/14	24/25	37/38	52/53	67/67	81/81	93/93	100/100																		
10	30	5/5	11/12	20/22	31/33	44/45	58/58	71/71	84/83	94/94	100/100																	
11	33	5/4	10/11	17/19	27/29	38/40	50/51	63/63	75/75	86/85	95/95	100/100																
12	36	4/4	9/9	15/17	24/25	34/35	44/45	56/56	67/67	78/77	87/87	95/95	100/100															
13	39	4/4	8/9	14/15	21/22	29/29	37/37	46/46	56/54	65/63	75/73	84/82	92/91	100/100														
14	42	3/4	7/8	12/14	18/20	26/26	33/34	42/41	50/49	59/58	68/66	77/75	85/83	92/91	100/100													
15	45	3/3	7/7	11/12	17/18	23/24	30/31	38/38	46/45	54/53	62/60	70/68	78/76	86/84	93/92	100/100												
16	48	3/3	6/7	10/11	15/16	21/22	27/28	34/35	42/41	49/48	57/56	65/63	72/70	80/78	87/85	93/93	100/100											
17	51	3/3	6/6	9/11	14/15	19/20	25/26	31/32	38/38	45/45	52/51	60/58	67/65	74/72	81/79	88/86	94/93	100/100										
18	54	3/3	5/6	9/10	13/14	18/19	23/24	29/30	35/35	42/41	48/48	55/54	62/60	69/67	76/74	82/80	88/87	93/93	100/100									
19	57	3/2	5/6	8/9	12/13	16/18	21/22	27/27	33/33	39/38	45/44	51/50	58/56	64/63	71/69	77/75	83/81	89/88	94/94	100/100								
20	60	2/2	5/5	8/9	11/12	15/16	20/21	25/26	30/31	36/36	42/41	48/47	54/53	60/58	66/64	72/70	78/76	84/82	89/88	95/94	100/100							
21	63	2/2	4/5	7/8	10/12	14/15	18/20	23/24	28/29	33/34	39/39	45/44	50/49	56/55	62/60	68/66	74/72	79/77	85/83	90/89	95/94	100/100						
22	66	2/2	4/5	7/8	10/11	13/15	17/18	22/23	26/27	31/32	36/36	42/41	47/46	53/52	58/57	64/62	70/68	75/73	80/78	86/84	90/89	95/94	100/100					
23	69	2/2	4/4	6/7	9/10	13/14	16/17	20/21	25/25	29/30	34/34	39/39	44/44	50/49	55/54	60/59	66/64	71/69	76/74	81/79	86/85	91/90	95/95	100/100				
24	72	2/2	4/4	6/7	9/10	12/13	15/16	19/20	23/24	27/28	32/32	37/37	42/41	47/46	52/51	57/56	62/60	67/65	72/70	77/75	82/80	87/85	91/90	95/95	100/100			
25	75	2/2	4/4	6/7	8/9	11/12	14/16	18/19	22/23	26/27	30/31	35/35	39/39	44/44	49/48	54/53	59/57	64/62	69/67	74/72	78/76	83/81	87/86	92/90	96/95	100/100		
26	78	2/2	4/4	6/6	8/9	11/12	14/15	17/18	21/22	24/25	29/29	33/33	37/37	42/41	46/46	51/50	56/54	61/59	65/63	70/68	75/73	79/77	84/82	88/86	92/91	96/95	100/100	
27	81	2/2	3/4	5/6	8/8	10/11	13/14	16/17	19/21	23/24	27/28	31/31	35/35	40/39	44/43	48/48	53/52	58/56	62/60	67/65	71/69	76/74	80/78	84/82	88/87	92/91	96/95	100/100

Таблица 80

Объекты лесосплавных предприятий

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
4	12	12/14	41/46	79/82	100/100			
5	15	9/11	27/30	53/54	80/79	100/100		
6	18	7/8	20/23	40/42	62/63	85/83	100/100	
7	21	6/7	16/18	31/33	49/51	69/69	88/86	100/100

Таблица 81

Объекты лесоперевалочных предприятий

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	7/7	17/21	30/38	46/54	62/70	78/84	91/93	100/100						
9	27	6/6	15/17	27/30	41/44	57/59	71/73	84/85	94/95	100/100					
10	30	6/6	13/14	23/25	36/38	49/51	62/64	75/77	86/87	95/96	100/100				
11	33	5/5	11/13	20/22	31/33	43/45	55/57	67/69	78/80	88/89	96/96	100/100			
12	36	5/4	11/11	18/20	27/30	38/40	49/51	60/62	71/73	81/82	90/90	96/97	100/100		
13	39	5/4	11/10	18/18	26/26	35/34	44/44	53/53	62/62	71/71	80/80	88/88	94/94	100/100	
14	42	5/4	10/9	17/16	24/23	32/31	40/40	48/48	57/57	66/66	74/74	82/82	89/89	95/95	100/100

Таблица 82

Объекты деревообрабатывающей промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	27	5/3	10/9	19/18	31/29	44/42	58/56	73/71	88/86	100/100				
10	30	4/3	9/8	16/15	26/24	37/35	50/48	63/61	76/74	89/88	100/100			
11	33	4/2	8/6	14/13	22/21	32/30	43/41	54/52	66/65	78/77	90/89	100/100		
12	36	4/2	7/6	12/11	19/18	28/26	37/35	47/46	58/56	69/68	80/79	91/90	100/100	
13	39	3/2	6/5	10/9	17/18	26/24	35/33	45/44	56/54	67/66	78/77	89/88	95/96	100/100

Таблица 83

Объекты домостроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	7/10	19/26	38/46	61/66	84/85	100/100				
7	21	6/9	15/21	29/37	48/55	68/72	87/88	100/100			
8	24	5/7	12/18	23/31	38/46	55/61	73/76	89/90	100/100		
9	27	4/5	9/15	17/25	28/37	39/47	55/61	71/75	86/89	100/100	
10	30	3/4	6/12	11/19	21/29	32/39	45/52	59/65	74/78	88/90	100/100

13. ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 84

Объекты по производству целлюлозы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	12	12/13	42/44	77/78	100/100											
5	15	8/9	28/30	56/58	83/84	100/100										
6	18	6/6	20/22	42/44	66/67	87/88	100/100									
7	21	5/5	15/17	32/34	52/54	72/74	90/90	100/100								
8	24	4/4	12/13	25/27	42/44	60/62	77/78	91/92	100/100							
9	27	4/3	10/11	20/22	34/36	50/52	66/67	81/82	93/93	100/100						
10	30	3/3	8/9	17/18	28/30	42/44	56/58	70/72	83/84	94/94	100/100					
11	33	3/2	7/7	14/15	24/26	35/38	48/50	61/63	74/75	85/86	95/95	100/100				
12	36	3/2	6/7	12/13	20/22	30/33	42/44	54/56	66/67	77/78	87/88	95/95	100/100			
13	39	3/2	6/7	10/12	16/19	23/27	31/35	41/44	50/54	61/64	71/73	81/83	92/92	100/100		
14	42	3/2	5/6	9/11	14/17	20/24	28/31	36/40	45/48	54/57	64/66	73/75	83/84	92/93	100/100	
15	45	3/2	5/6	8/10	13/15	18/21	25/28	32/36	40/44	48/52	57/60	66/69	75/77	84/85	93/93	100/100

Таблица 85

Объекты по производству бумаги

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	5/6	14/17	28/32	46/49	65/67	84/85	100/100								
8	24	4/5	11/13	23/26	37/40	53/56	69/72	86/87	100/100							
9	27	3/4	9/11	18/21	30/34	44/47	58/61	73/75	88/88	100/100						
10	30	3/3	8/9	15/18	25/28	37/40	49/53	63/66	76/78	89/90	100/100					
11	33	3/3	7/8	13/15	21/24	31/35	42/46	54/57	66/69	79/80	90/91	100/100				
12	36	2/3	6/7	11/13	18/21	27/30	37/40	47/51	58/61	69/72	80/82	91/92	100/100			
13	39	2/2	5/6	9/11	16/18	23/26	32/35	42/45	52/55	62/65	73/74	83/84	92/93	100/100		
14	42	2/2	4/5	8/10	14/16	21/23	28/31	37/40	46/49	56/58	65/67	75/77	84/85	92/93	100/100	
15	45	2/2	4/5	7/9	12/14	18/21	25/28	33/36	41/44	50/53	59/61	68/70	77/78	85/86	93/94	100/100

Таблица 86

Объекты по производству картона

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	9/12	20/28	35/45	53/63	76/83	100/100					
7	21	7/9	17/23	28/37	42/53	59/69	79/85	100/100				
8	24	5/6	14/18	24/32	35/45	48/59	64/73	82/87	100/100			
9	27	4/5	11/13	20/27	36/42	54/58	70/73	85/86	95/95	100/100		
10	30	2/3	8/10	16/22	30/36	45/50	60/64	75/77	87/88	96/96	100/100	
11	33	2/3	5/9	13/19	24/31	38/43	52/57	66/69	79/81	89/90	96/96	100/100

Промышленность строительных конструкций и деталей

Таблица 87

Заводы железобетонных изделий

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	6/9	20/25	42/45	65/67	87/87	100/100					
7	21	5/7	15/20	32/36	52/55	72/73	89/89	100/100				
8	24	4/6	11/16	25/30	42/45	59/62	77/77	91/91	100/100			
9	27	3/4	7/10	14/19	25/32	38/46	52/61	69/76	85/89	100/100		
10	30	2/3	5/8	11/16	20/27	31/39	43/52	57/66	72/79	87/91	100/100	
11	33	2/2	5/6	9/13	17/23	26/33	36/45	48/57	61/70	75/81	89/92	100/100

Таблица 88

Заводы крупнопанельного домостроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21	5/6	16/18	33/35	52/54	72/73	90/90	100/100				
8	24	5/5	13/15	26/28	42/45	60/62	77/78	92/92	100/100			
9	27	4/4	10/11	20/21	32/33	47/47	62/61	77/76	91/90	100/100		
10	30	4/4	9/9	17/18	27/28	39/40	53/53	66/66	80/79	92/91	100/100	
11	33	4/3	8/8	14/15	23/24	34/34	45/46	58/57	70/69	82/81	93/92	100/100

Таблица 89

Заводы объемно-блочного домостроения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	15	7/11	26/31	53/54	81/79	100/100										
6	18	6/9	19/23	39/42	62/62	85/83	100/100									
7	21	5/7	14/19	29/34	49/51	69/68	88/85	100/100								

Продолжение табл. 89

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	24	4/6	11/16	23/28	39/42	56/57	74/73	90/88	100/100							
9	27	3/5	7/13	18/24	33/39	50/54	67/69	83/83	95/94	100/100						
10	30	2/4	6/11	14/21	27/33	42/46	57/60	72/74	86/85	96/95	100/100					
11	33	2/3	5/9	12/18	22/28	35/40	49/53	63/65	76/77	88/87	97/95	100/100				
12	36	2/3	4/8	10/15	18/24	29/35	42/46	55/58	67/69	79/80	89/89	97/96	100/100			
13	39	2/3	3/7	8/13	15/21	25/31	36/41	47/52	59/62	71/73	82/82	91/90	98/96	100/100		
14	42	2/3	3/6	7/12	13/19	21/27	31/37	42/46	53/56	64/66	74/75	84/84	92/91	98/97	100/100	
15	45	2/2	2/6	6/11	11/17	18/24	27/33	37/42	47/51	57/60	67/69	77/78	86/85	93/92	98/97	100/100

Таблица 90

Предприятия по производству стеновых панелей и элементов перегородок

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
3	9	23/31	77/80	100/100				
4	12	17/19	52/56	88/90	100/100			
5	15	8/11	28/34	57/61	84/86	100/100		
6	18	6/9	20/26	42/48	66/70	87/89	100/100	
7	21	4/7	15/20	32/38	53/57	73/76	90/91	100/100

Таблица 91

Заводы строительных стальных конструкций

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	18	7/9	21/24	42/43	65/64	86/84	100/100			
7	21	6/8	16/20	32/35	52/52	71/70	89/87	100/100		
8	24	5/7	13/16	26/29	42/43	59/59	76/75	91/89	100/100	
9	27	3/5	9/12	19/23	31/35	46/49	61/64	75/77	89/90	100/100

Таблица 92

Заводы деревянных конструкций

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	10/13	30/34	57/59	82/82	100/100			
6	18	7/10	22/26	43/46	66/67	86/86	100/100		
7	21	6/8	17/21	33/37	53/55	72/73	89/88	100/100	
8	24	5/7	14/17	27/31	43/46	60/62	76/77	91/90	100/100

Строительство

Таблица 93

Производственные базы строительных организаций

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	54/57	100/100						
3	9	28/31	80/81	100/100					
4	12	17/19	54/57	90/90	100/100				
5	15	11/13	38/41	70/72	94/95	100/100			
6	18	8/10	28/31	54/57	80/81	97/97	100/100		
7	21	6/8	21/24	43/45	66/68	86/86	98/98	100/100	
8	24	5/6	17/19	34/37	54/57	74/75	90/90	99/99	100/100

Таблица 94

Предприятия по техническому обслуживанию и ремонту строительных машин и автотранспорта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
5	15	15/17	38/42	64/67	86/88	100/100		
6	18	11/14	30/34	51/55	72/75	89/90	100/100	
7	21	9/11	24/28	42/46	60/64	78/80	91/92	100/100

Таблица 95

Базы производственно-технологической комплектации

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости				
квартал	месяц	1	2	3	4	5
2	6	45/50	100/100			
3	9	19/22	72/79	100/100		
4	12	10/11	45/50	84/90	100/100	
5	15	8/10	30/35	56/62	81/86	100/100

15. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 96

Объекты цементной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	7/6	17/19	32/35	49/53	67/71	85/87	100/100								
8	24	6/5	14/15	26/28	40/44	56/60	72/75	87/89	100/100							
9	27	5/4	12/12	22/24	34/37	47/51	61/65	75/79	89/91	100/100						
10	30	5/4	10/11	18/20	29/31	40/44	53/57	65/69	78/81	90/92	100/100					
11	33	4/3	9/9	16/17	25/27	35/38	46/49	57/61	69/73	80/83	91/93	100/100				
12	36	4/3	8/8	14/15	22/24	30/33	40/44	50/54	61/65	72/75	82/85	92/93	100/100			
13	39	3/2	5/7	10/13	18/22	27/32	37/43	48/54	59/66	70/76	80/85	88/92	95/97	100/100		
14	42	3/2	5/6	9/12	15/19	23/28	33/38	42/49	53/59	63/69	73/79	82/87	89/93	96/98	100/100	
15	45	3/2	4/5	8/10	14/17	21/25	29/34	38/44	47/54	57/63	66/73	75/81	83/88	90/94	96/98	100/100

Таблица 97

Объекты по производству строительной керамики

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	12	21/27	52/59	83/85	100/100												
5	15	15/21	39/46	65/70	87/89	100/100											

Продолжение табл. 97

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	18	12 17	30 38	52 59	73 77	90 91	100 100										
7	21	10 14	25 32	42 50	61 67	79 82	92 93	100 100									
8	24	9 12	21 27	36 43	52 59	68 73	83 85	94 94	100 100								
9	27	8 10	18 24	30 38	45 52	59 65	73 77	85 87	95 95	100 100							
10	30	7 9	15 21	26 33	39 46	52 59	65 70	77 80	87 89	95 95	100 100						
11	33	6 8	14 19	23 30	34 42	46 53	58 64	70 74	80 83	89 90	96 96	100 100					
12	36	6 7	12 17	21 27	30 38	41 48	52 59	63 68	73 77	83 85	90 91	96 96	100 100				
13	39	4 7	9 15	15 24	24 33	34 42	44 52	55 61	65 70	75 78	84 86	91 92	97 97	100 100			
14	42	4 7	8 14	14 22	21 30	30 39	40 48	49 56	59 65	69 73	78 80	86 87	92 93	97 97	100 100		
15	45	3 6	7 13	12 20	19 28	27 36	36 44	45 52	54 61	63 68	72 76	80 82	87 88	93 93	97 97	100 100	
16	48	3 6	7 12	11 19	17 26	24 33	32 41	41 49	49 56	58 64	67 71	75 78	82 84	88 89	94 94	97 97	100 100

Таблица 98

Объекты по производству нерудных строительных материалов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	18	6 5	16 17	32 35	52 57	78 80	100 100						
7	21	5 4	13 13	25 37	40 44	59 63	80 83	100 100					
8	24	5 4	12 11	21 22	33 36	48 52	63 68	82 85	100 100				
9	27	5 4	11 10	20 21	32 34	47 50	62 66	76 79	89 91	100 100			
10	30	4 3	9 8	18 20	30 31	41 44	54 57	66 70	78 82	90 92	100 100		
11	33	4 3	8 7	17 17	26 27	36 38	47 50	58 62	70 73	81 84	91 93	100 100	
12	36	4 2	8 6	15 15	23 23	31 33	41 44	51 55	62 66	72 76	82 86	91 94	100 100

Таблица 99

Объекты по производству стеновых материалов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	50/58	100/100									
3	9	24/32	76/83	100/100								
4	12	13/20	50/58	87/93	100/100							
5	15	9/13	27/35	53/60	80/85	100/100						
6	18	7/11	20/27	40/47	62/69	85/88	100/100					
7	21	6/9	15/22	31/38	49/57	69/75	88/90	100/100				
8	24	5/7	12/18	24/32	40/47	57/63	74/79	90/92	100/100			
9	27	3/4	9/12	20/25	35/40	52/56	68/72	83/85	94/95	100/100		
10	30	2/3	7/10	16/21	29/34	43/48	59/63	73/76	86/88	95/96	100/100	
11	33	2/3	6/9	13/18	24/29	37/42	50/55	64/68	77/80	88/99	96/96	100/100

Таблица 100

Объекты по производству местных вяжущих материалов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	15	9/9	28/28	53/54	81/82	100/100					
6	18	8/8	22/22	41/42	64/65	85/86	100/100				
7	21	7/7	17/18	31/32	50/51	70/71	88/89	100/100			
8	24	6/6	15/16	26/27	41/42	58/59	75/76	90/90	100/100		
9	27	5/4	14/14	24/25	37/38	52/53	69/70	85/86	98/98	100/100	
10	30	4/3	11/11	22/23	35/36	49/50	66/67	82/84	92/93	98/98	100/100

Таблица 101

Объекты по производству строительных материалов из пластмасс

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
6	18	3/6	15/22	39/44	66/68	90/88	100/100		
7	21	3/5	10/17	28/34	51/54	73/74	92/90	100/100	
8	24	2/4	7/13	20/27	39/44	59/62	79/79	94/92	100/100

16. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 102

Предприятия по производству хлопчатобумажной продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	15	6/10	23/32	45/57	78/86	100/100						
6	18	5/8	14/21	30/42	54/64	80/87	100/100					
7	21	5/7	10/17	22/32	39/49	59/67	82/87	100/100				
8	24	4/6	8/14	17/26	29/40	45/56	62/72	84/89	100/100			
9	27	3/4	6/12	13/23	24/37	37/52	51/67	67/80	86/92	100/100		
10	30	2/4	5/10	11/19	19/31	30/44	42/58	56/71	71/83	88/94	100/100	
11	33	2/3	4/8	9/16	16/26	25/38	35/50	47/63	60/74	73/85	89/96	100/100

Таблица 103

Предприятия по производству продукции из шелка

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	6/8	15/22	30/40	51/61	78/84	100/100					
7	21	5/7	11/17	23/32	39/49	58/67	81/87	100/100				
8	24	4/6	9/14	18/26	30/40	46/56	63/72	84/89	100/100			
9	27	3/5	6/12	14/23	25/37	38/52	53/68	69/82	87/93	100/100		
10	30	2/4	5/10	11/19	20/31	31/45	44/59	58/72	72/84	89/96	100/100	
11	33	2/3	5/8	10/16	17/27	26/38	37/51	49/64	62/76	75/86	93/97	100/100

Таблица 104

Предприятия по производству продукции из шерсти

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	3/6	8/16	17/30	31/46	47/64	65/78	84/91	100/100						
9	27	3/5	6/14	14/25	25/39	38/54	53/68	69/81	86/92	100/100					
10	30	2/5	5/12	11/22	20/33	31/46	44/59	58/72	73/84	88/93	100/100				
11	33	2/4	4/10	9/19	16/29	26/40	37/52	49/64	62/75	76/86	89/94	100/100			
12	36	2/4	4/9	8/16	14/25	22/35	31/46	42/57	53/68	65/78	78/87	90/95	100/100		
13	39	2/4	3/8	7/15	12/22	18/31	26/41	36/51	46/61	57/71	68/80	80/88	91/96	100/100	
14	42	2/3	3/7	6/13	10/20	16/28	23/37	31/46	40/56	50/65	60/74	71/82	81/89	92/96	100/100

Таблица 105

Предприятия по производству льняной и пеньково-джутовой продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
4	12	9/15	32/44	65/76	100/100				
5	15	6/10	21/31	45/57	72/82	100/100			
6	18	4/7	15/23	32/44	53/66	77/85	100/100		
7	21	3/6	11/18	24/35	41/53	60/72	80/88	100/100	
8	24	3/5	9/15	19/28	32/44	48/60	65/76	82/90	100/100

Таблица 106

Предприятия по производству нетканых материалов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21	3/5	12/16	25/32	43/49	62/68	83/86	100/100				
8	24	3/4	9/13	20/25	33/40	50/56	67/73	85/88	100/100			

Продолжение табл. 106

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	27	2/3	6/10	15/22	27/38	41/54	57/71	74/85	89/95	100/100		
10	30	2/2	5/8	11/18	21/31	34/46	48/61	62/75	77/87	90/96	100/100	
11	33	1/2	4/7	9/15	18/26	28/39	40/53	53/66	66/79	79/89	92/97	100/100

Таблица 107

Предприятия по производству трикотажной продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	15	7/11	26/34	53/61	81/85	100/100						
6	18	5/8	18/25	39/47	63/69	85/88	100/100					
7	21	4/7	14/20	29/37	49/57	69/75	88/90	100/100				
8	24	3/6	10/16	23/31	39/47	57/64	74/79	90/92	100/100			
9	27	3/6	8/14	19/30	32/44	47/59	63/74	78/86	92/95	100/100		
10	30	3/5	7/13	15/25	26/38	39/52	54/65	68/78	81/88	93/95	100/100	
11	33	3/5	6/12	13/22	22/34	33/46	46/58	59/70	72/81	83/89	94/96	100/100

Таблица 108

Предприятия по производству швейной продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	21	4/5	9/12	18/23	32/38	52/60	80/85	100/100				
8	24	4/4	8/10	14/18	26/31	39/46	60/65	82/86	100/100			
9	27	4/4	6/8	12/15	20/25	30/36	45/51	62/68	84/88	100/100		
10	30	3/3	6/7	10/13	16/21	25/30	36/43	49/56	66/72	86/90	100/100	
11	33	3/3	5/6	9/11	14/18	20/26	29/35	41/47	53/60	70/75	88/92	100/100

Таблица 109

Предприятия по производству кожевенной и обувной продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	9/12	21/27	37/44	58/63	80/82	100/100				
7	21	8/10	17/22	30/36	45/51	65/68	85/86	100/100			
8	24	7/9	14/19	25/31	37/44	51/57	68/72	88/90	100/100		
9	27	5/6	10/15	20/26	32/37	44/49	60/65	80/85	92/95	100/100	
10	30	3/4	8/11	15/22	27/32	38/44	52/56	67/71	85/87	94/97	100/100

Таблица 110

Предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	12	13/17	42/46	77/76	100/100							
5	15	9/13	29/34	56/58	83/81	100/100						
6	18	7/10	21/26	42/46	66/66	87/85	100/100					
7	21	5/8	16/21	32/37	52/55	72/72	90/88	100/100				
8	24	5/7	13/17	26/31	42/46	60/61	77/76	92/90	100/100			
9	27	4/6	10/15	21/26	34/39	50/53	66/67	80/80	93/91	100/100		
10	30	4/5	9/13	17/23	29/34	42/46	56/58	70/71	83/83	94/92	100/100	
11	33	4/5	7/11	15/20	24/30	36/40	48/51	61/62	74/75	85/85	95/93	100/100

Таблица 111

Предприятия по производству товаров народного потребления

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	24	4/6	10/15	20/27	33/42	49/58	66/74	84/88	100/100	
9	27	2/4	6/12	14/23	26/38	40/53	55/68	71/82	87/93	100/100

17. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 112

Предприятия сахарной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	5/6	12/15	23/28	38/44	55/61	73/77	88/91	100/100						
9	27	4/5	11/13	21/25	32/37	46/51	61/66	76/80	90/92	100/100					
10	30	4/5	10/11	17/22	27/32	38/44	52/57	66/70	79/83	91/93	100/100				
11	33	4/4	9/10	15/19	24/29	33/39	44/50	57/62	69/74	82/85	92/94	100/100			
12	36	4/4	8/10	13/15	22/24	31/34	42/44	49/55	61/66	73/77	83/86	93/95	100/100		
13	39	3/4	7/9	11/15	20/22	29/31	38/40	47/49	56/58	65/67	74/76	83/86	92/93	100/100	
14	42	3/4	6/8	9/12	18/20	27/29	36/38	45/47	54/56	63/65	71/73	79/81	87/89	93/93	100/100

Таблица 113

Предприятия кондитерской промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	4/5	17/20	38/42	62/66	84/87	100/100				
7	21	4/5	12/15	28/32	48/52	69/72	87/89	100/100			
8	24	3/4	10/12	21/25	38/42	56/60	73/77	89/91	100/100		
9	27	3/4	8/10	18/22	34/39	51/57	68/71	82/84	94/94	100/100	
10	30	2/3	6/8	16/20	29/34	43/49	58/63	72/76	85/87	95/95	100/100

Таблица 114

Предприятия по производству пищеконцентратов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	18	8/10	20/24	37/41	58/60	81/82	100/100			
7	21	7/9	16/19	30/33	46/49	65/66	84/85	100/100		
8	24	6/7	13/16	24/28	37/41	53/55	69/71	87/87	100/100	
9	27	5/6	11/14	22/26	35/39	51/53	67/69	84/84	95/94	100/100

Таблица 115

Предприятия маслодобывающей, маргариновой, парфюмерно-косметической промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	15	8/12	26/32	52/56	79/80	100/100										
6	18	6/10	19/25	38/44	61/64	83/84	100/100									
7	21	5/8	14/20	29/35	48/52	67/70	86/87	100/100								
8	24	4/7	11/17	23/29	38/44	55/59	72/74	88/89	100/100							
9	27	4/6	9/14	19/25	31/37	46/50	61/64	76/78	90/91	100/100						
10	30	4/6	8/12	16/21	26/32	38/44	52/56	65/68	79/80	91/92	100/100					
11	33	4/5	7/11	13/19	22/28	32/38	44/49	57/60	69/72	81/83	92/93	100/100				
12	36	4/5	6/10	11/17	19/25	28/34	38/44	49/54	61/64	72/74	83/84	93/94	100/100			
13	39	3/4	5/8	10/13	16/19	24/28	33/38	44/48	55/59	66/69	76/79	86/88	94/95	100/100		
14	42	2/3	4/6	8/11	13/17	21/25	29/33	39/43	48/53	59/62	69/72	78/81	87/89	95/96	100/100	
15	45	2/2	3/5	7/9	12/15	18/22	26/30	34/38	43/47	53/56	62/66	71/74	80/83	88/90	95/96	100/100

Таблица 116

Винодельческие предприятия

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	18	5/6	18/23	40/46	65/71	87/92	100/100							
7	21	4/5	13/17	30/36	50/57	72/78	90/94	100/100						
8	24	4/4	10/13	23/28	40/46	59/65	77/83	92/96	100/100					
9	27	3/4	9/12	19/24	33/38	48/53	64/68	79/81	92/92	100/100				
10	30	3/3	7/10	16/20	27/32	40/45	54/59	68/72	81/84	93/93	100/100			
11	33	3/3	6/9	13/17	23/28	34/39	46/51	59/64	72/75	84/86	94/94	100/100		
12	36	2/3	5/8	11/15	19/24	29/34	40/45	52/57	64/68	75/78	85/87	94/95	100/100	
13	39	2/2	5/7	10/13	17/21	25/30	35/40	46/50	56/61	67/71	78/80	87/88	95/95	100/100

Таблица 117

Предприятия по производству пивоваренных и безалкогольных напитков

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	9/11	21/26	37/43	55/61	73/78	89/91	100/100								
8	24	7/10	17/22	30/36	46/52	62/67	77/81	90/93	100/100							
9	27	5/5	12/14	23/27	37/43	53/59	68/74	83/87	94/96	100/100						
10	30	4/4	10/12	19/23	31/37	45/51	59/65	73/79	85/89	95/97	100/100					
11	33	4/4	8/10	16/20	26/31	38/44	51/58	64/70	76/82	87/91	96/97	100/100				
12	36	4/3	7/9	14/17	23/27	33/39	45/51	57/63	68/74	79/84	89/92	96/98	100/100			
13	39	4/3	7/8	12/14	20/24	29/34	39/45	50/57	61/67	72/78	82/86	90/93	97/98	100/100		
14	42	4/3	6/7	11/13	18/21	26/31	35/41	45/51	55/61	65/71	75/80	84/88	91/94	97/98	100/100	
15	45	3/3	6/6	10/12	16/19	23/27	31/37	40/46	49/56	59/65	68/74	77/83	85/89	92/95	99/98	100/100

18. МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 118

Объекты мясной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	15	10/12	29/32	53/57	79/81	100/100									
6	18	8/9	22/25	41/44	62/65	83/85	100/100								
7	21	7/8	17/20	32/35	50/53	68/71	86/88	100/100							
8	24	6/7	14/17	26/31	41/44	57/60	73/75	88/89	100/100						
9	27	5/6	12/15	24/27	38/42	54/57	69/72	82/84	93/94	100/100					
10	30	4/4	11/13	20/24	32/36	46/50	60/63	73/76	85/87	94/95	100/100				
11	33	4/4	9/11	17/21	28/31	40/44	52/56	65/68	76/79	86/88	94/95	100/100			
12	36	3/4	8/10	15/18	24/28	35/38	46/50	57/61	69/72	79/81	88/90	95/96	100/100		
13	39	2/3	6/7	13/16	20/25	30/33	40/46	49/54	62/65	72/74	82/85	90/92	97/98	100/100	
14	42	2/2	5/6	11/14	18/23	28/31	38/44	47/52	60/63	70/72	80/83	86/88	92/93	98/98	100/100

Таблица 119

Объекты молочной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	9	21/23	67/67	100/100										
4	12	13/14	43/45	78/78	100/100									
5	15	8/10	30/32	58/58	84/83	100/100								
6	18	6/7	21/23	43/45	67/67	88/87	100/100							
7	21	5/5	16/18	33/35	54/55	74/63	90/89	100/100						
8	24	4/4	13/14	26/28	43/45	61/62	78/78	91/91	100/100					
9	27	3/4	9/12	19/22	33/35	48/48	64/62	79/75	91/88	100/100				
10	30	2/4	7/10	16/19	27/30	40/41	55/53	69/66	82/78	92/89	100/100			
11	33	2/3	6/9	13/17	23/26	34/36	47/47	60/58	72/69	84/80	93/90	100/100		
12	36	2/3	5/8	11/14	19/22	29/31	40/41	52/51	64/62	75/72	85/82	94/91	100/100	
13	39	2/3	4/5	8/12	17/20	27/29	38/39	50/49	62/60	73/70	83/80	93/88	97/94	100/100

19. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 120

Предприятия по переработке рыбной продукции

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	6/8	27/27	56/53	84/80	100/100							
6	18	5/6	18/19	41/40	66/63	88/85	100/100						
7	21	4/5	13/15	31/30	52/49	73/69	90/88	100/100					
8	24	3/4	10/12	23/24	41/40	60/57	78/74	92/90	100/100				
9	27	2/3	7/9	19/22	34/37	51/54	67/70	82/84	94/94	100/100			
10	30	2/2	6/7	15/18	27/31	42/45	57/61	72/75	85/87	95/95	100/100		
11	33	1/1	4/6	12/15	23/26	35/39	49/52	63/66	76/78	87/89	95/96	100/100	
12	36	1/1	4/5	10/12	19/22	30/33	42/45	55/58	67/70	79/81	89/90	96/96	100/100

Таблица 121

Объекты по воспроизводству рыбных запасов и объектов рыбоводства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	21	10/10	22/23	38/39	56/56	73/73	88/88	100/100		
8	24	8/8	19/19	32/32	47/47	62/62	77/77	90/90	100/100	
9	27	7/7	15/15	26/26	38/39	51/52	65/65	78/78	89/89	100/100

20. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 122

Объекты микробиологической промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	21	6/8	20/26	41/47	63/69	82/87	96/97	100/100							
8	24	5/7	16/21	33/39	52/59	71/77	87/91	97/98	100/100						
9	27	4/6	11/16	22/29	35/44	51/59	66/74	81/86	93/95	100/100					
10	30	4/6	9/14	18/25	30/38	43/52	57/65	71/78	83/88	94/96	100/100				
11	33	4/5	8/12	16/22	25/33	37/45	49/58	62/70	74/81	85/90	95/97	100/100			
12	36	4/5	8/12	13/20	22/29	32/40	43/52	55/63	66/74	77/83	87/91	95/97	100/100		
13	39	3/5	8/12	14/20	22/29	32/39	42/49	53/59	64/68	74/77	83/85	91/92	96/97	100/100	
14	42	3/4	7/10	13/18	20/26	28/35	38/44	48/54	57/63	67/72	76/80	85/87	92/93	97/97	100/100

21. МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЗАГОТОВКА

Таблица 123

Объекты мукомольно-крупяной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	12	8/12	36/41	72/74	100/100							
5	15	8/14	24/35	49/60	77/83	100/100						

Продолжение табл. 123

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	6/11	18/27	36/48	58/68	81/87	100/100					
7	21	5/9	14/22	28/39	45/56	65/74	85/89	100/100				
8	24	5/7	11/19	22/32	36/48	52/63	70/78	87/90	100/100			
9	27	4/7	10/17	20/30	32/44	46/58	61/72	76/84	90/94	100/100		
10	30	4/6	9/15	17/26	27/38	39/51	52/64	66/76	79/86	91/95	100/100	
11	33	4/6	8/13	14/23	23/34	33/45	45/57	57/68	69/79	81/88	92/95	100/100

Таблица 124

Объекты комбикормовой промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	27	6/7	13/17	23/29	36/42	49/56	64/70	78/82	90/93	100/100						
10	30	5/7	11/15	20/25	30/37	42/49	55/62	68/74	80/84	92/94	100/100					
11	33	5/6	10/13	17/22	26/33	37/44	48/55	60/66	72/77	83/86	93/94	100/100				
12	36	5/5	9/12	15/20	23/29	32/39	42/49	53/60	64/70	74/79	84/88	93/95	100/100			
13	39	4/5	8/11	14/19	21/27	30/37	39/46	49/56	59/66	69/75	78/83	87/90	95/96	100/100		
14	42	4/4	8/10	13/17	19/25	27/33	35/42	44/51	53/60	63/69	72/77	80/85	89/91	96/96	100/100	
15	45	4/4	7/9	12/16	17/23	24/30	32/39	40/47	48/55	57/64	66/72	74/79	82/86	90/92	96/97	100/100

Таблица 125

Элеваторы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	6	42/47	100/100											
3	9	24/28	62/66	100/100										
4	12	16/20	42/47	72/75	100/100									

Продолжение табл. 125

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	15	13/15	29/38	49/62	74/84	100/100								
6	18	11/12	23/30	38/50	57/70	78/87	100/100							
7	21	9/10	19/24	31/41	46/59	63/75	81/88	100/100						
8	24	8/8	16/20	26/35	38/50	52/65	67/79	83/90	100/100					
9	27	5/6	12/16	22/28	35/41	49/56	63/70	78/83	91/93	100/100				
10	30	5/6	10/14	19/24	29/36	41/49	55/62	68/74	81/85	92/94	100/100			
11	33	4/5	9/12	16/21	25/31	36/43	47/54	59/66	71/77	83/87	93/95	100/100		
12	36	4/5	8/11	14/19	22/28	31/38	41/49	52/59	63/70	74/80	85/88	94/96	100/100	
13	39	3/5	6/7	10/13	16/20	24/28	33/37	42/46	53/56	63/66	74/76	84/86	94/94	100/100

Таблица 126

Объекты хлебопекарной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	9	17/25	65/66	100/100												
4	12	9/17	40/45	77/76	100/100											
5	15	10/15	28/37	51/60	77/83	100/100										
6	18	8/12	21/29	39/48	60/68	81/86	100/100									
7	21	7/10	17/24	31/40	48/57	66/74	84/89	100/100								
8	24	6/9	14/20	25/34	39/48	54/63	70/78	86/90	100/100							
9	27	5/7	11/17	20/29	32/41	45/55	60/68	75/80	89/91	100/100						
12	36	4/5	7/12	12/20	20/30	29/40	39/51	50/62	61/72	72/81	83/89	93/96	100/100			
13	39	3/4	6/10	11/18	17/26	26/36	35/46	46/56	56/66	67/75	77/83	87/91	95/96	100/100		
14	42	3/4	5/9	9/16	15/24	23/32	31/42	40/51	50/60	60/69	70/78	79/85	88/91	95/96	100/100	
15	45	3/4	5/9	8/15	14/22	20/30	28/38	36/47	45/55	54/64	63/72	72/80	81/86	89/92	96/97	100/100

22. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 127

Объекты медицинской промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	12	11/19	48/55	88/88	100/100												
5	15	6/9	25/28	52/53	79/79	100/100											
6	18	4/7	17/21	37/40	61/61	84/83	100/100										
7	21	4/6	13/16	28/31	47/49	68/68	86/85	100/100									
8	24	4/5	13/16	26/29	41/44	59/59	73/73	89/88	100/100								
9	27	4/6	13/16	25/28	40/42	56/57	72/72	85/84	95/94	100/100							
10	30	4/5	11/13	21/24	34/36	48/50	63/63	76/76	88/87	96/95	100/100						
11	33	3/5	9/12	18/21	29/32	42/44	55/56	68/68	80/79	89/88	96/96	100/100					
12	36	3/4	8/10	15/18	25/28	36/39	48/50	60/61	72/72	82/81	91/90	97/96	100/100				
13	39	2/3	5/7	11/14	19/23	29/33	39/44	51/56	62/67	73/77	83/86	91/93	97/97	100/100			
14	42	2/2	5/6	10/13	17/21	25/30	35/40	45/50	56/60	66/70	76/79	85/87	92/94	97/98	100/100		
15	45	2/2	4/6	8/11	15/18	22/26	31/36	40/45	50/55	60/64	69/74	78/82	86/89	93/94	97/98	100/100	
16	48	2/2	4/5	7/10	13/16	20/24	27/32	36/41	45/50	54/59	63/68	72/76	80/84	87/90	93/95	97/98	100/100

23. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 128

Объекты полиграфической промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	9	27/29	77/70	100/100							
4	12	16/20	52/49	87/79	100/100						
5	15	5/10	31/32	65/60	92/85	100/100					
6	18	3/8	20/24	48/46	76/69	95/88	100/100				

Продолжение табл. 128

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	21	3/7	14/19	35/36	60/56	83/75	97/90	100/100			
8	24	3/7	10/15	26/29	48/46	69/63	87/79	98/92	100/100		
9	27	2/6	9/16	22/29	38/43	55/58	72/72	86/84	96/94	100/100	
10	30	2/6	7/14	18/25	31/37	46/50	62/64	77/76	89/87	97/95	100/100

24. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Таблица 129

Объекты местной промышленности

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
5	15	11/13	29/35	54/60	80/84	100/100	
6	18	9/10	22/27	41/47	63/69	84/88	100/100

Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Таблица 130

Предприятия по производству молока, говядины

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	43/46	100/100						
3	9	21/25	66/68	100/100					
4	12	13/16	43/46	77/79	100/100				
5	15	9/10	30/32	58/60	85/85	100/100			
6	18	6/7	21/24	43/46	68/69	89/89	100/100		
7	21	5/6	16/18	33/36	54/56	74/75	91/91	100/100	
8	24	4/5	13/15	26/29	43/46	62/64	79/80	93/93	100/100

Таблица 131

Предприятия свиноводства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
2	6	47/49	100/100					
3	9	24/26	70/72	100/100				
4	12	15/17	47/49	81/82	100/100			
5	15	8/9	30/33	61/63	88/88	100/100		
6	18	5/7	21/24	45/48	70/72	91/91	100/100	
7	21	4/5	16/18	34/38	56/59	77/78	93/93	100/100

Таблица 132

Овцеводческие фермы и отдельные здания для них

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
2	6	49/51	100/100		
3	9	25/26	74/76	100/100	
4	12	15/15	49/51	84/87	100/100

Таблица 133

Коневодческие фермы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	48/52	100/100				
3	9	27/29	70/75	100/100			
4	12	18/19	48/52	80/85	100/100		
5	15	13/13	33/38	61/66	85/90	100/100	
6	18	10/10	27/29	48/52	70/75	89/93	100/100

Таблица 134

Предприятия птицеводства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	9	18/21	64/63	100/100													
4	12	10/12	40/41	76/74	100/100												
5	15	5/8	26/28	55/54	82/81	100/100											
6	18	4/6	18/21	40/41	64/63	86/85	100/100										
7	21	3/5	13/16	30/32	50/51	71/70	100/100										
8	24	3/4	10/12	23/25	40/41	58/58	76/74	91/89	100/100								
9	27	3/4	10/12	22/24	37/38	53/54	69/69	83/83	94/93	100/100							
10	30	3/3	8/10	18/20	30/32	45/46	59/60	73/73	86/85	95/94	100/100						

Продолжение табл. 134

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	33	2/3	7/8	15/17	26/27	38/39	51/52	65/65	77/77	88/87	96/95	100/100					
12	36	2/2	6/7	13/14	22/24	33/34	45/46	57/57	69/69	80/79	89/88	96/95	100/100				
13	39	2/2	5/7	11/13	20/22	30/32	41/42	53/53	64/64	75/74	85/84	92/91	97/97	100/100			
14	42	1/2	4/6	10/12	17/19	26/28	36/38	47/48	58/58	68/68	78/77	86/85	93/92	97/97	100/100		
15	45	1/2	4/5	8/10	15/17	23/25	32/34	42/43	52/53	62/62	71/71	80/79	88/87	94/93	98/97	100/100	
16	48	1/2	3/5	7/9	13/15	20/23	28/30	37/39	47/48	56/57	66/66	74/74	82/81	89/88	94/93	98/97	100/100

Таблица 135

Предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна и семян трав

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости				
квартал	месяц	1	2	3	4	5
2	6	39/44	100/100			
3	9	17/21	64/69	100/100		
4	12	8/11	39/41	76/80	100/100	
5	15	6/8	30/33	62/64	90/90	100/100

Таблица 136

Предприятия химизации сельского хозяйства, складов минеральных удобрений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
2	6	48/51	100/100		
3	9	32/34	64/67	100/100	
4	12	24/26	48/51	73/75	100/100

2. ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Таблица 137

Предприятия по ремонту и обслуживанию сельхозтехники

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	6	47/52	100/100								
3	9	25/30	70/73	100/100							
4	12	16/20	47/52	80/83	100/100						
5	15	12/15	32/38	58/63	83/85	100/100					
6	18	9/12	24/30	45/50	67/71	87/89	100/100				
7	21	8/10	19/24	35/41	54/59	73/76	90/91	100/100			
8	24	7/9	16/21	29/35	45/50	61/66	78/80	92/92	100/100		
9	27	6/8	12/17	22/29	34/41	47/54	61/67	76/80	90/91	100/100	
10	30	5/7	11/15	19/25	29/36	40/48	53/60	66/71	79/82	91/92	100/100

Таблица 138

Прочие ремонтные предприятия

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
2	6	44/49	100/100		
3	9	25/30	72/76	100/100	
4	12	15/19	48/53	83/85	100/100

Таблица 139

Предприятия по монтажным и пусконаладочным работам на животноводческих фермах и комплексах

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости				
квартал	месяц	1	2	3	4	5
2	6	43/50	100/100			
3	9	23/29	65/71	100/100		
4	12	15/20	43/50	75/80	100/100	
5	15	10/15	31/37	56/62	81/85	100/100

Таблица 140

Предприятия материально-технического обеспечения

Продолжительность строительства		Показатели сметной стоимости по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	42/48	100/100						
3	9	23/28	62/69	100/100					
4	12	16/19	42/48	73/78	100/100				
5	15	7/13	26/37	54/64	83/87	100/100			
6	18	5/10	18/28	40/50	64/72	87/90	100/100		
7	21	4/8	14/22	30/40	50/60	71/78	90/92	100/100	
8	24	4/7	11/18	23/33	40/50	58/67	76/82	92/93	100/100

3. ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица 141

Объекты по переработке картофеля, фруктов и овощей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	9	26/28	63/65	100/100									
4	12	18/20	44/46	73/74	100/100								
5	15	11/14	30/34	54/58	79/81	100/100							
6	18	9/11	23/27	41/46	62/66	83/85	100/100						
7	21	8/9	18/22	33/37	50/54	68/71	86/87	100/100					
8	24	7/8	15/19	27/31	41/46	57/61	73/75	88/89	100/100				
9	27	3/5	10/13	21/25	35/39	50/54	66/69	81/83	93/94	100/100			
10	30	3/4	8/11	17/21	29/33	42/47	57/60	71/73	84/85	94/94	100/100		
11	33	3/4	7/10	14/18	24/29	36/41	49/53	62/65	75/77	86/87	95/95	100/100	
12	36	3/3	6/9	12/16	21/25	31/36	42/47	55/58	66/69	78/80	88/88	95/96	100/100

Таблица 142

Объекты для хранения картофеля, фруктов и овощей

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	9	25/28	68/72	100/100								
4	12	16/19	46/50	78/81	100/100							
5	15	12/15	32/36	57/61	81/84	100/100						
6	18	10/12	24/28	44/48	65/69	85/87	100/100					
7	21	8/10	20/23	35/40	53/57	71/75	100/100					
8	24	7/8	16/20	29/33	44/48	60/64	75/79	89/81	100/100			
9	27	2/3	7/10	19/23	34/39	52/56	69/72	84/87	95/97	100/100		
10	30	1/2	6/8	15/19	28/32	43/47	59/63	74/77	87/89	96/97	100/100	
11	33	1/2	5/7	12/16	23/27	36/40	50/54	64/68	78/81	89/91	97/98	100/100

Таблица 143

Объекты по производству в защищенном грунте овощей, грибов и другой продукции растениеводства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	46/47	100/100							
3	9	28/28	66/66	100/100						
4	12	19/19	46/47	76/75	100/100					
5	15	13/14	34/37	60/62	84/85	100/100				
6	18	10/11	26/29	47/49	68/70	87/88	100/100			
7	21	9/9	21/23	38/40	56/58	74/75	89/90	100/100		
8	24	7/8	18/19	31/34	47/49	63/65	78/79	91/91	100/100	
9	27	5/5	14/15	27/29	43/45	60/62	76/77	89/89	97/97	100/100

Таблица 144

Объекты мелиоративных систем

Оросительные системы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	6	48 48	100 100														
3	9	30 30	67 67	100 100													
4	12	22 22	48 48	76 76	100 100												
5	15	20 20	44 45	68 69	88 88	100 100											
6	18	17 17	36 37	57 57	76 76	90 90	100 100										
7	21	14 14	30 31	48 48	65 65	80 80	92 92	100 100									
8	24	12 12	26 26	41 42	57 57	71 71	84 84	93 93	100 100								
9	27	10 10	20 20	32 33	45 46	59 59	71 71	83 83	93 92	100 100							
10	30	9 9	18 18	29 29	40 40	52 52	64 64	75 75	85 85	93 93	100 100						
11	33	8 8	16 16	26 26	36 36	47 47	58 58	68 68	78 78	87 87	94 94	100 100					
12	36	8 7	15 15	23 23	32 33	42 42	52 52	62 62	71 71	80 80	88 88	95 95	100 100				
13	39	6 6	12 12	20 20	28 29	38 38	48 48	57 58	67 67	76 76	84 84	91 91	96 96	100 100			
14	42	6 5	11 11	18 18	26 26	34 35	43 44	52 53	62 62	70 70	78 78	85 85	91 91	96 96	100 100		
15	45	6 5	11 10	17 17	24 24	31 32	40 40	48 48	57 57	65 65	73 73	80 80	87 87	92 92	96 96	100 100	
16	48	5 5	10 10	15 15	22 22	29 29	37 37	45 45	53 53	60 61	68 68	75 75	82 82	88 88	93 93	97 96	100 100

Таблица 145

Осушительные системы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	12	18 18	40 40	73 73	100 100												
5	15	17 17	42 42	65 65	85 85	100 100											
6	18	15 15	34 35	54 54	72 72	88 87	100 100										
7	21	14 13	29 29	45 46	62 62	77 77	90 89	100 100									
8	24	12 12	25 25	39 40	54 54	68 68	80 80	91 91	100 100								
9	27	9 8	17 18	28 28	40 40	53 53	66 66	79 78	90 90	100 100							
10	30	8 8	16 16	25 25	35 36	46 47	58 58	70 70	81 81	91 91	100 100						

Продолжение табл. 145

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	33	7 / 7	14 / 14	22 / 22	31 / 32	41 / 42	52 / 52	62 / 62	73 / 73	83 / 83	92 / 92	100 / 100					
12	36	7 / 6	13 / 13	20 / 20	28 / 28	37 / 37	46 / 47	56 / 56	66 / 66	75 / 75	85 / 84	93 / 93	100 / 100				
13	39	7 / 6	12 / 12	18 / 18	25 / 25	33 / 33	41 / 41	49 / 49	58 / 58	66 / 66	75 / 75	84 / 83	92 / 92	100 / 100			
14	42	6 / 6	11 / 11	17 / 17	23 / 23	30 / 30	37 / 37	45 / 45	53 / 53	61 / 61	69 / 69	77 / 77	85 / 85	92 / 92	100 / 100		
15	45	6 / 5	10 / 10	15 / 16	21 / 21	27 / 28	34 / 34	41 / 41	48 / 49	56 / 56	63 / 63	71 / 71	78 / 78	86 / 86	93 / 93	100 / 100	
16	48	6 / 5	10 / 10	14 / 15	20 / 20	25 / 26	32 / 32	38 / 38	45 / 45	52 / 52	59 / 59	66 / 66	73 / 73	80 / 80	87 / 87	93 / 93	100 / 100

Таблица 146

Пастбищные системы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	46 / 46	100 / 100						
3	9	30 / 30	64 / 64	100 / 100					
4	12	23 / 23	46 / 46	73 / 73	100 / 100				
5	15	20 / 20	41 / 41	61 / 61	81 / 81	100 / 100			
6	18	17 / 17	34 / 34	51 / 51	68 / 68	84 / 84	100 / 100		
7	21	15 / 14	29 / 29	44 / 44	58 / 58	73 / 73	87 / 87	100 / 100	
8	24	13 / 12	25 / 25	38 / 38	51 / 51	64 / 64	76 / 76	88 / 88	100 / 100

Таблица 147

Сооружения на реках

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	47 / 47	100 / 100							
3	9	28 / 28	66 / 66	100 / 100						
4	12	20 / 20	47 / 47	76 / 76	100 / 100					
5	15	20 / 20	42 / 42	64 / 64	84 / 84	100 / 100				
6	18	16 / 16	34 / 34	53 / 53	71 / 71	87 / 87	100 / 100			
7	21	14 / 14	29 / 29	45 / 45	61 / 61	76 / 76	100 / 100			
8	24	12 / 12	25 / 25	39 / 39	53 / 53	67 / 67	80 / 80	91 / 91	100 / 100	
9	27	9 / 9	19 / 19	31 / 31	44 / 44	58 / 58	71 / 71	84 / 84	94 / 94	100 / 100

Таблица 148

Дамбы обвалования

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
2	6	48/48	100/100		
3	9	30/30	67/67	100/100	
4	12	21/21	48/48	76/76	100/100

Водохозяйственные объекты и объекты сельскохозяйственного водоснабжения

Таблица 149

Объекты сельскохозяйственного водоснабжения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12	18/18	47/47	78/78	100/100								
5	15	15/15	34/34	56/56	78/78	100/100							
6	18	13/12	27/28	45/45	64/63	82/82	100/100						
7	21	11/10	23/23	37/37	53/53	69/69	84/84	100/100					
8	24	10/9	20/20	32/32	45/45	59/59	73/73	86/86	100/100				
9	27	10/10	20/20	31/31	43/44	56/56	68/68	80/80	91/91	100/100			
10	30	9/9	18/18	28/28	38/39	50/50	61/61	72/72	82/82	92/92	100/100		
11	33	8/8	16/16	25/25	34/35	44/45	55/55	65/65	75/75	84/84	93/92	100/100	
12	36	8/7	15/15	22/23	31/31	40/40	50/50	59/59	68/68	77/77	86/86	93/93	100/100

5. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Таблица 150

Объекты лесного хозяйства

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
2	6	40/42	100/100		
3	9	19/18	60/65	100/100	
4	12	11/9	38/40	71/76	100/100

В. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Таблица 151

Различные объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	6	50 / 50	100 / 100													
3	9	32 / 32	68 / 68	100 / 100												
4	12	24 / 24	50 / 50	76 / 76	100 / 100											
5	15	19 / 18	39 / 40	62 / 62	83 / 82	100 / 100										
6	18	15 / 15	32 / 32	50 / 51	69 / 69	86 / 86	100 / 100									
7	21	13 / 13	27 / 27	43 / 43	58 / 58	74 / 74	88 / 88	100 / 100								
8	24	12 / 11	23 / 24	37 / 37	50 / 51	64 / 64	78 / 77	90 / 90	100 / 100							
9	27	8 / 7	17 / 17	29 / 29	41 / 42	55 / 55	68 / 69	81 / 81	92 / 92	100 / 100						
10	30	7 / 6	15 / 15	25 / 25	36 / 36	48 / 49	60 / 61	72 / 73	83 / 83	92 / 93	100 / 100					
11	33	6 / 6	13 / 13	22 / 22	32 / 32	43 / 43	54 / 54	65 / 65	75 / 76	85 / 85	93 / 93	100 / 100				
12	36	6 / 5	12 / 12	20 / 20	29 / 29	38 / 39	48 / 49	58 / 59	68 / 69	78 / 78	86 / 86	94 / 94	100 / 100			
13	39	5 / 4	10 / 10	17 / 17	25 / 25	34 / 35	44 / 44	54 / 54	64 / 64	73 / 74	82 / 82	89 / 90	96 / 96	100 / 100		
14	42	4 / 4	9 / 9	15 / 15	23 / 23	31 / 31	40 / 40	49 / 49	58 / 59	67 / 68	76 / 76	84 / 84	90 / 90	96 / 96	100 / 100	
15	45	4 / 3	8 / 8	14 / 14	21 / 21	28 / 28	36 / 37	45 / 45	53 / 54	62 / 62	70 / 70	78 / 78	85 / 85	91 / 91	96 / 96	100 / 100

Таблица 152

Расширение существующих железнодорожных сооружений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
6	18	8 / 8	15 / 16	25 / 26	42 / 43	69 / 70	100 / 100		
7	21	7 / 6	12 / 13	19 / 20	28 / 29	43 / 44	65 / 65	100 / 100	
8	24	6 / 5	11 / 11	16 / 17	23 / 24	33 / 34	47 / 48	68 / 68	100 / 100

Примечание. Показатели по вторым путям при проектировании строительной программы следует принимать по СНиП 1.04.03-85* (разд. В, подраздел 1, п. 3).

2. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

Таблица 153

Речные механизированные порты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	10 / 10	24 / 27	43 / 47	64 / 69	84 / 87	100 / 100				
7	21	9 / 8	20 / 21	35 / 38	52 / 56	69 / 74	86 / 90	100 / 100			
8	24	8 / 7	17 / 18	29 / 32	43 / 47	58 / 63	74 / 78	88 / 91	100 / 100		
9	27	6 / 5	14 / 15	25 / 28	38 / 41	54 / 57	70 / 73	84 / 86	95 / 96	100 / 100	
10	30	5 / 5	11 / 12	21 / 23	32 / 35	46 / 49	60 / 64	74 / 77	87 / 88	96 / 96	100 / 100

Таблица 154

Различные объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	12	17 / 18	44 / 47	74 / 76	100 / 100										
5	15	12 / 13	32 / 35	55 / 59	80 / 82	100 / 100									
6	18	10 / 10	24 / 27	43 / 46	63 / 67	84 / 86	100 / 100								
7	21	9 / 9	20 / 22	37 / 40	54 / 57	72 / 75	88 / 89	100 / 100							
8	24	9 / 8	18 / 19	32 / 34	47 / 50	64 / 68	78 / 81	90 / 91	100 / 100						
9	27	8 / 7	16 / 17	28 / 30	41 / 44	56 / 60	69 / 73	80 / 84	90 / 92	100 / 100					
10	30	7 / 6	15 / 15	25 / 26	35 / 37	47 / 50	61 / 64	71 / 75	81 / 84	91 / 92	100 / 100				
11	33	6 / 5	14 / 14	22 / 23	31 / 33	42 / 44	53 / 56	64 / 68	74 / 77	83 / 86	92 / 94	100 / 100			
12	36	6 / 5	13 / 13	20 / 21	28 / 31	37 / 39	48 / 50	58 / 61	67 / 71	75 / 79	84 / 86	92 / 94	100 / 100		
13	39	5 / 4	11 / 11	18 / 19	25 / 28	33 / 36	44 / 45	53 / 54	61 / 63	69 / 71	75 / 78	83 / 86	92 / 93	100 / 100	
14	42	4 / 5	10 / 10	16 / 17	23 / 25	30 / 33	39 / 41	48 / 50	56 / 59	64 / 68	71 / 75	78 / 81	84 / 87	92 / 94	100 / 100

3. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Таблица 155

Перегрузочные комплексы морских портов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	21	3/4	10/14	24/32	43/53	64/74	85/91	100/100					
8	24	2/3	8/12	18/25	33/42	51/61	69/78	87/92	100/100				
9	27	2/3	7/12	16/24	29/39	43/55	59/71	75/84	90/95	100/100			
10	30	2/3	6/10	13/20	23/33	36/47	49/61	64/75	78/87	91/96	100/100		
11	33	2/2	5/8	11/17	19/28	30/40	42/53	54/66	67/78	80/89	92/96	100/100	
12	36	2/2	4/7	9/14	16/24	25/35	36/47	47/59	59/71	71/81	82/90	93/97	100/100

Таблица 156

Различные объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
4	12	13/14	44/45	78/79	100/100		
5	15	11/12	33/35	59/62	84/86	100/100	
6	18	9/9	24/27	46/49	68/71	88/89	100/100

4. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Таблица 157

Объекты автомобильного транспорта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	9	26/34	62/69	100/100								
4	12	18/26	43/52	72/77	100/100							
5	15	18/21	39/43	62/65	83/84	100/100						
6	18	15/17	32/36	50/54	69/71	86/86	100/100					
7	21	13/15	27/30	42/46	58/62	74/76	88/88	100/100				
8	24	11/13	23/26	36/40	50/54	64/67	78/79	89/90	100/100			
9	27	9/10	18/20	29/31	42/44	56/57	69/70	82/82	92/93	100/100		
10	30	8/9	16/17	26/28	37/39	49/51	61/63	73/74	84/85	93/94	100/100	
11	33	7/8	14/16	23/25	33/35	43/45	55/56	66/67	76/77	86/86	94/94	100/100

5. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Таблица 158

Автомобильные дороги

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости																
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	9	17/17	55/55	100/100														
4	12	15/15	37/37	69/69	100/100													
5	15	13/13	30/30	53/53	77/77	100/100												
6	18	11/11	25/25	41/42	61/61	81/81	100/100											
7	21	9/9	20/20	33/34	49/50	67/67	84/84	100/100										
8	24	7/7	15/15	28/29	41/42	56/56	71/71	86/86	100/100									
9	27	5/5	12/12	22/23	34/35	48/48	61/61	75/75	87/87	100/100								
10	30	4/4	10/10	19/19	29/30	41/41	53/53	66/66	77/77	88/88	100/100							
11	33	4/4	9/9	17/17	25/26	36/36	46/46	58/58	69/69	79/79	89/89	100/100						
12	36	4/3	8/8	15/15	22/23	31/31	41/41	51/51	61/61	71/71	81/81	90/90	100/100					
13	39	3/3	7/7	13/13	19/20	27/27	35/35	44/44	53/53	63/63	72/72	81/81	100/100					
14	42	3/3	7/7	12/12	17/18	24/24	31/31	39/39	48/48	56/56	65/65	74/74	82/82	91/91	100/100			
15	45	3/2	6/6	10/10	16/16	22/22	28/28	35/35	43/43	51/51	59/59	68/67	76/76	84/83	91/91	100/100		
16	48	3/2	6/5	10/10	14/14	20/20	26/26	32/32	39/40	47/47	54/54	62/62	70/70	77/77	84/84	92/92	100/100	
17	51	3/2	5/5	9/9	13/13	18/18	24/24	30/30	36/36	43/43	50/50	57/57	64/64	71/71	78/78	85/85	92/92	100/100

6. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Таблица 159

Аэропорты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	24	2/2	4/6	9/14	19/26	33/41	53/60	78/82	100/100			
9	27	2/1	3/5	7/11	14/20	25/32	39/47	58/65	81/85	100/100		
10	30	2/1	2/4	5/9	11/16	19/26	30/38	44/52	62/69	84/87	100/100	
11	33	2/1	2/3	4/7	8/13	15/20	22/31	35/41	50/56	67/72	86/89	100/100

Примечание. В таблице приведены усредненные значения показателей задела для четырех зон. При детальном формировании строительной программы необходимо учитывать зону расположения объекта в соответствии со СНиП 1.04.03-85* (разд. В, подраздел 6).

Таблица 160

Взлетно-посадочные полосы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	12	3/3	10/11	38/38	100/100					
5	15	5/5	6/6	13/13	39/39	100/100				
6	18	5/4	5/6	8/8	19/18	46/46	100/100			
7	21	4/4	5/6	6/6	11/11	24/27	52/52	100/100		
8	24	4/3	5/6	6/6	8/8	14/15	30/30	57/57	100/100	
9	27	1/1	6/6	17/17	31/31	47/48	64/64	78/78	89/89	100/100

Таблица 161

Аэродромные покрытия

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
4	12	4/4	12/12	21/21	100/100		
5	15	3/3	6/6	19/19	48/48	100/100	
6	18	3/3	4/5	11/11	26/26	55/55	100/100

Примечание. В таблице приведены усредненные значения показателей задела для четырех зон. При детальном формировании строительной программы необходимо учитывать зону расположения объекта в соответствии со СНиП 1.04.03-85* (разд. В, подраздел 6).

Таблица 162

Прочие объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	39/59	100/100							
3	9	20/37	62/79	100/100						
4	12	12/25	39/59	73/87	100/100					
5	15	10/15	27/40	48/65	74/87	100/100				
6	18	8/12	21/31	37/53	56/73	78/90	100/100			
7	21	7/10	17/25	30/43	45/62	62/79	81/92	100/100		
8	24	6/8	14/21	24/36	37/53	51/68	67/82	84/93	100/100	
9	27	6/8	14/13	24/38	35/52	48/65	61/77	74/88	88/95	100/100

7. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Таблица 163

Линейная часть магистрального трубопроводного транспорта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
3	9	30/30	69/69	100/100				
4	12	22/21	58/58	81/81	100/100			
5	15	21/21	50/50	78/78	96/96	100/100		
6	18	17/16	42/42	64/64	85/85	98/97	100/100	
7	21	14/13	35/35	54/54	74/74	90/90	98/98	100/100

Таблица 164

Подводные переходы

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
3	9	28/28	68/68	100/100			
4	12	19/19	47/47	77/77	100/100		
5	15	18/18	42/43	69/69	91/90	100/100	
6	18	14/14	34/34	56/56	77/77	93/93	100/100

8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ

Таблица 165

Железнодорожные мосты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	50/50	100/100				
3	9	30/31	70/70	100/100			
4	12	22/21	50/50	79/79	100/100		
5	15	15/15	35/35	59/59	82/82	100/100	
6	18	12/12	27/27	47/47	67/67	85/85	100/100

9. ТРАНСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И СНАБЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТАМИ

Таблица 166

Отводы от магистральных трубопроводов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости				
квартал	месяц	1	2	3	4	5
4	12	23/23	49/49	77/77	100/100	
5	15	18/18	38/38	59/59	82/82	100/100

Таблица 167

Различные объекты

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	9	24/25	65/66	100/100						
4	12	16/17	44/45	75/75	100/100					
5	15	12/14	33/34	59/59	83/82	100/100				
6	18	10/11	26/27	46/46	67/67	87/86	100/100			
7	21	8/9	20/22	37/38	55/55	73/72	89/88	100/100		
8	24	7/8	17/18	30/32	46/46	62/62	77/77	91/90	100/100	
9	27	7/6	15/15	26/26	39/39	53/53	68/67	81/80	92/91	100/100

Г. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

1. МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ

Таблица 168

Кабельные линии связи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости												
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	12	9/15	33/47	67/82	100/100									
5	15	12/17	38/46	67/74	90/93	100/100								
6	18	9/13	29/37	53/61	76/81	93/95	100/100							
7	21	7/10	22/30	42/51	63/70	82/86	94/96	100/100						
8	24	5/7	18/24	35/43	53/61	71/77	86/89	95/96	100/100					
9	27	3/4	11/14	24/27	40/42	57/58	74/74	88/87	97/96	100/100				
10	30	3/4	9/11	20/23	34/36	49/50	64/65	78/78	90/89	98/97	100/100			
11	33	3/3	8/10	17/19	28/31	42/44	56/57	69/70	82/81	92/91	98/98	100/100		
12	36	2/3	7/9	14/17	24/27	36/38	49/50	62/62	74/74	84/84	93/92	98/98	100/100	
13	39	2/2	7/8	12/15	23/25	33/35	43/45	59/61	70/71	80/81	88/89	95/95	98/98	100/100

Таблица 169

Объекты радиорелейной линии связи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	18	4/10	18/25	41/44	66/64	87/83	100/100				
7	21	3/8	13/21	30/36	51/53	72/70	89/86	100/100			
8	24	3/7	10/17	23/30	41/44	59/59	77/74	91/88	100/100		
9	27	2/4	6/11	16/23	31/36	48/51	65/66	80/80	92/91	100/100	
10	30	1/3	4/9	12/19	24/31	39/44	55/58	70/71	83/82	93/92	100/100

Таблица 170

Строительство сооружений на сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	12	12/22	37/56	69/86	100/100											
5	15	9/16	26/42	50/69	76/90	100/100										
6	18	7/12	9/33	37/56	58/77	81/93	100/100									

Продолжение табл. 170

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	6/10	15/27	29/46	46/66	65/82	84/94	100/100								
8	24	5/8	12/22	24/39	37/56	53/72	69/86	86/95	100/100							
9	27	4/6	10/19	19/33	31/49	44/64	58/77	73/89	88/96	100/100						
10	30	4/5	9/16	16/29	26/42	37/56	50/69	63/81	76/90	90/97	100/100					
11	33	4/4	8/14	14/25	22/37	32/50	43/62	54/74	66/84	79/92	91/97	100/100				
12	36	3/4	7/12	12/22	19/33	28/45	37/56	48/67	58/77	69/86	81/93	92/97	100/100			
13	39	3/4	9/10	15/18	21/27	28/36	35/46	42/56	51/65	60/74	69/83	79/90	90/96	100/100		
14	42	3/3	8/9	14/16	20/24	26/33	32/42	38/51	46/60	54/69	62/77	71/85	81/91	91/97	100/100	
15	45	2/3	7/9	12/15	17/22	23/30	29/38	35/47	42/55	49/63	57/71	65/79	73/86	82/92	92/97	100/100

2. РАДИОСВЯЗЬ И РАДИОВЕЩАНИЕ

Таблица 171

Предприятия радиосвязи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	18	13/16	27/36	43/56	62/75	82/90	100/100									
7	21	11/14	23/30	36/47	51/64	67/80	85/92	100/100								
8	24	10/12	20/26	31/41	43/56	57/70	72/83	87/93	100/100							
9	27	6/8	13/18	21/31	30/44	41/58	53/72	67/84	83/93	100/100						
10	30	6/7	11/16	18/27	26/39	35/51	46/64	57/76	70/86	84/94	100/100					
11	33	5/6	10/14	16/24	23/34	31/46	40/57	50/68	61/79	73/88	86/95	100/100				
12	36	5/6	9/13	15/21	21/31	27/41	35/51	44/62	53/72	64/81	75/89	87/95	100/100			
13	39	2/2	3/5	6/10	12/18	21/28	31/39	42/50	53/62	65/73	76/82	86/90	94/96	100/100		
14	42	2/2	3/4	5/9	10/16	18/24	26/34	36/45	47/55	57/66	68/76	78/84	87/91	95/96	100/100	
15	45	1/1	2/3	4/7	9/14	15/21	23/30	32/40	41/50	51/60	61/69	71/78	80/86	88/92	95/97	100/100

3. ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ

Таблица 172

Объекты городской телефонной сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	9	12/20	52/63	100/100									
4	12	8/12	30/41	64/74	100/100								
5	15	6/10	25/30	45/54	67/77	100/100							
6	18	5/9	20/27	35/46	51/66	72/84	100/100						
7	21	4/8	15/22	30/36	48/53	65/72	77/87	100/100					
8	24	4/7	13/19	26/32	43/49	61/67	73/78	80/89	100/100				
9	27	3/6	11/16	23/29	38/43	55/58	70/73	84/85	94/94	100/100			
10	30	2/5	9/13	19/25	32/37	46/51	61/64	75/77	86/87	95/96	100/100		
11	33	2/4	8/12	16/21	27/33	40/45	53/57	66/69	78/80	88/89	95/96	100/100	
12	36	1/4	6/10	14/19	23/29	34/40	46/51	59/62	70/73	81/82	90/90	96/96	100/100

Таблица 173

Объекты сельской телефонной сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	32/45	100/100				
3	9	12/21	56/69	100/100			
4	12	5/11	32/45	68/80	100/100		
5	15	2/6	9/23	24/47	55/74	100/100	
6	18	2/4	6/16	15/35	33/56	62/79	100/100

Д. ОБЪЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА ГЕОЛОГИИ

Таблица 174

Строительство объектов обустройства геологии

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	9	20/28	58/69	100/100							
4	12	15/22	37/48	69/78	100/100						
5	15	13/19	30/43	51/66	75/86	100/100					
6	18	11/15	24/35	40/55	59/74	80/89	100/100				

Продолжение табл. 174

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	21	9/13	20/29	33/46	48/63	65/78	82/91	100/100			
8	24	8/11	17/25	28/40	40/55	54/69	69/82	85/92	100/100		
9	27	7/7	14/16	26/25	39/39	51/54	64/68	80/82	92/93	100/100	
10	30	6/5	13/12	22/22	33/33	46/46	59/60	72/73	83/84	93/94	100/100

Е. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Таблица 175

Объекты розничной торговли

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	45/52	100/100									
3	9	25/27	65/75	100/100								
4	12	14/15	45/52	75/84	100/100							
5	15	8/9	27/33	53/62	80/87	100/100						
6	18	6/6	19/24	39/48	62/71	84/90	100/100					
7	21	5/5	14/18	30/37	49/58	69/77	87/92	100/100				
8	24	4/4	11/14	24/30	39/48	57/66	74/82	89/93	100/100			
9	27	3/4	9/10	17/21	28/34	41/48	55/63	70/77	86/90	100/100		
10	30	3/4	8/9	15/17	24/28	34/41	46/54	60/67	73/80	88/91	100/100	
11	33	3/3	7/7	13/15	20/24	29/35	40/47	41/59	63/71	76/82	89/92	100/100

Таблица 176

Объекты общественного питания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
2	6	46/54	100/100					
3	9	24/31	69/75	100/100				
4	12	15/21	46/54	79/84	100/100			
5	15	9/11	27/33	51/59	77/83	100/100		
6	18	7/8	20/25	39/46	60/68	81/87	100/100	
7	21	5/6	15/19	30/36	48/55	66/74	84/89	100/100

Таблица 177

Общетоварные склады

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	41/47	100/100				
3	9	22/25	63/70	100/100			
4	12	13/15	38/45	74/80	100/100		
5	15	8/9	27/30	54/57	81/83	100/100	
6	18	6/6	20/22	40/43	64/66	85/87	100/100

Таблица 178

Холодильники

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	9	31/34	68/74	100/100						
4	12	23/24	49/54	77/83	100/100					
5	15	17/19	39/43	63/66	85/86	100/100				
6	18	14/16	31/35	51/55	71/73	88/88	100/100			
7	21	12/13	26/29	42/46	60/63	76/78	90/90	100/100		
8	24	11/12	22/25	36/40	51/55	66/69	80/81	91/91	100/100	
9	27	7/8	13/14	20/21	27/32	39/45	52/59	67/74	85/88	100/100

Ж. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

Таблица 179

Строительство объектов материально-технического снабжения и сбыта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	12	16/14	38/46	67/76	100/100					
5	15	12/15	28/35	51/59	76/83	100/100				
6	18	10/12	22/28	39/47	59/68	80/86	100/100			
7	21	9/10	18/23	31/39	47/56	65/73	84/88	100/100		
8	24	8/9	15/19	26/32	39/47	54/63	70/77	86/90	100/100	
9	27	5/7	10/15	19/26	30/40	44/54	58/68	73/81	89/93	100/100

3. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

Таблица 180

Крупнопанельные жилые здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	24/24	72/72	100/100						
2	6	7/7	24/24	47/47	72/72	91/91	100/100			
3	9	4/4	12/12	24/24	39/39	55/56	72/72	86/86	96/96	100/100

Таблица 181

Крупноблочные жилые здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	6	8/8	25/25	47/47	70/70	89/89	100/100			
3	9	5/5	13/13	25/25	39/39	55/55	70/70	83/83	94/94	100/100

Таблица 182

Каркасно-панельные жилые здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	9	6/6	14/14	26/26	39/39	54/54	68/68	81/81	93/93	100/100			
4	12	4/4	10/10	17/17	26/26	36/36	47/47	57/57	68/68	78/78	87/87	95/95	100/100

Таблица 183

Объемно-блочные жилые здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
1	3	19/19	71/71	100/100			
2	6	4/3	19/19	44/44	71/71	93/93	100/100

Таблица 184

Жилые здания из кирпича и мелких блоков

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	6	11/11	28/28	49/49	71/71	89/89	100/100						
3	9	7/7	16/16	28/28	42/42	56/56	71/71	84/84	94/94	100/100			
4	12	5/5	11/11	18/18	28/28	38/38	49/49	60/60	71/71	81/81	89/89	96/96	100/100

Таблица 185

Жилые здания из монтажного железобетона

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	6	12/12	30/30	50/50	70/70	88/88	100/100									
3	9	8/8	18/18	30/30	43/43	57/57	70/70	82/82	93/93	100/100						
4	12	6/6	12/12	21/21	30/30	40/40	50/50	60/60	70/70	79/79	88/88	95/95	100/100			
5	15	5/5	10/10	16/16	23/23	30/30	38/38	46/46	53/53	61/61	69/69	76/76	83/83	89/89	95/95	100/100

Таблица 186

Деревянные жилые здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
1	3	30/30	80/80	100/100			
2	6	10/10	30/30	55/55	80/80	96/96	100/100

2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Таблица 187

Здания управления, банковских и юридических учреждений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости			
квартал	месяц	1	2	3	4
3	9	25/26	58/67	100/100	
4	12	18/17	41/47	67/77	100/100

Городской электрический транспорт

Таблица 188

Трамвайные линии

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
3	9	32/32	79/79	100/100				
4	12	21/21	56/56	88/88	100/100			
5	15	18/17	39/38	62/62	83/83	100/100		
6	18	14/14	31/31	50/50	69/69	87/87	100/100	
7	21	12/11	26/26	42/42	59/58	75/75	89/89	100/100

Таблица 189

Различные объекты городского электрического транспорта

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по месяцам, % сметной стоимости								
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	9	30/35	61/71	100/100						
4	12	20/24	37/52	73/80	100/100					
5	15	16/18	35/39	58/61	80/82	100/100				
6	18	13/15	28/32	46/50	65/68	84/85	100/100			
7	21	11/12	24/27	39/42	55/58	71/73	86/87	100/100		
8	24	10/11	20/33	33/36	46/50	61/64	75/77	88/89	100/100	
9	27	9/9	18/20	28/32	40/44	53/56	65/68	78/80	89/90	100/100

Таблица 190

Городские улицы и дороги

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	9	24/24	62/62	100/100											
4	12	16/16	42/42	72/72	100/100										
5	15	13/13	33/33	57/57	80/80	100/100									
6	18	11/11	26/26	45/45	65/65	84/83	100/100								
7	21	9/9	21/21	36/36	53/53	70/70	86/86	100/100							
8	24	8/8	18/18	30/30	44/45	60/60	74/74	88/88	100/100						
9	27	7/7	17/17	29/29	42/42	56/56	70/70	82/82	92/92	100/100					
10	30	6/6	14/14	25/25	37/37	49/49	62/62	74/74	84/84	93/93	100/100				
11	33	6/6	13/13	22/22	32/32	43/44	55/55	66/66	77/77	86/86	93/93	100/100			
12	36	5/5	11/11	19/19	29/29	39/39	49/49	60/60	70/70	79/79	88/88	94/94	100/100		
13	39	6/6	12/12	18/19	26/26	34/34	43/43	52/52	61/61	70/70	78/78	87/86	94/94	100/100	
14	42	6/5	11/11	17/17	24/24	31/31	39/39	47/47	56/56	64/64	72/72	80/80	88/88	94/94	100/100

Таблица 191

Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	6	47/47	100/100												
3	9	31/31	63/63	100/100											
4	12	23/23	47/47	72/72	100/100										
5	15	22/20	41/40	61/60	81/80	100/100									
6	18	19/17	35/34	51/50	68/67	84/84	100/100								
7	21	16/15	30/29	44/43	58/57	72/72	86/86	100/100							
8	24	15/13	27/25	39/38	51/50	63/63	76/75	88/88	100/100						
9	27	15/14	27/26	38/37	49/48	59/58	69/68	79/79	89/89	100/100					
10	30	15/13	25/24	35/34	45/44	54/53	63/62	72/71	81/81	90/90	100/100				
11	3	14/12	23/22	32/31	41/40	50/49	58/57	76/66	74/74	83/82	91/91	100/100			
12	36	13/11	22/20	30/29	38/37	46/45	54/53	61/61	69/68	76/76	84/84	92/92	100/100		
13	39	12/11	21/20	29/28	36/36	44/43	51/50	58/57	65/64	71/71	78/78	85/85	93/93	100/100	
14	42	12/11	20/19	27/27	34/34	41/41	48/47	54/54	61/60	67/67	73/73	80/80	87/86	93/93	100/100

Таблица 192

Здания и сооружения водоснабжения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости											
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12	16/18	45/49	77/81	100/100								
5	15	13/13	33/34	58/58	83/82	100/100							
6	18	10/11	26/27	46/46	67/67	84/85	100/100						
7	21	9/9	21/22	37/38	55/55	73/72	89/88	100/100					
8	24	8/7	17/18	30/31	46/46	62/61	77/76	90/89	100/100				
9	27	8/7	17/16	29/28	43/42	57/56	71/70	83/82	94/93	100/100			
10	30	7/6	15/14	25/24	37/36	50/49	62/61	75/73	86/84	94/94	100/100		
11	33	7/5	13/13	22/22	33/32	44/43	56/54	67/66	78/77	87/86	95/94	100/100	
12	36	6/5	12/11	20/19	30/29	39/38	50/49	60/59	71/70	80/79	89/88	96/95	100/100

Таблица 193

Здания и сооружения канализации

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости													
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	15	15/14	33/35	54/59	78/82	100/100									
6	18	12/12	26/27	43/47	62/67	82/85	100/100								
7	21	11/10	22/23	36/38	51/55	68/72	85/88	100/100							
8	24	10/8	19/19	30/32	43/47	57/62	72/76	87/90	100/100						
9	27	7/7	16/18	27/31	40/45	54/59	68/72	81/84	92/94	100/100					
10	30	6/6	14/16	24/27	35/39	47/52	59/64	72/76	83/86	93/94	100/100				
11	33	6/6	12/14	21/24	31/35	41/46	53/58	64/69	75/79	85/88	94/95	100/100			
12	36	5/5	11/13	19/21	27/31	37/41	47/52	57/62	68/72	78/81	87/89	95/95	100/100		
13	39	4/3	8/7	14/14	21/21	31/30	41/40	51/50	62/61	72/71	82/81	90/89	96/100	100/100	
14	42	4/3	7/7	12/12	19/19	27/27	36/36	46/46	56/56	66/65	75/74	84/83	91/90	97/96	100/100

Теплоснабжение

Таблица 194

Отопительные и отопительно-производственные котельные

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
2	6	48/43	100/100					
3	9	25/21	72/67	100/100				
4	12	15/12	48/43	83/78	100/100			
5	15	12/10	35/31	62/57	86/82	100/100		
6	18	10/8	26/23	48/44	71/66	89/84	100/100	
7	21	9/7	20/16	38/34	58/53	78/73	90/87	100/100

Таблица 195

Тепловые сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости		
квартал	месяц	1	2	3
2	6	46/42	100/100	
3	9	24/22	68/64	100/100

Электроснабжение

Таблица 196

Линии электропередачи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости	
квартал	месяц	1	2
1,3	0,4	84/89	100/100
1,7	0,5	66/72	100/100

Таблица 197

Различные объекты электроснабжения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости		
квартал	месяц	1	2	3
2	6	51/52	100/100	
3	9	31/32	71/72	100/100

Газоснабжение

Таблица 198

Различные объекты газоснабжения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	58/64	100/100						
3	9	31/38	83/86	100/100					
4	12	19/25	58/64	93/95	100/100				
5	15	17/18	40/42	65/68	86/89	100/100			
6	18	13/15	32/34	52/55	73/76	89/92	100/100		
7	21	11/12	26/28	43/46	61/64	78/81	91/94	100/100	
8	24	10/11	22/24	37/39	52/55	68/71	81/84	92/95	100/100

Таблица 199

Распределительные газовые сети

Продолжительность строительства		Показатели готовности объектов по кварталам, % сметной стоимости	
квартал	месяц	1	2
1	4	86/84	100/100
1,7	5	71/68	100/100
2	6	59/56	100/100

Озеленение

Таблица 200

Цветочные оранжереи

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	39/30	100/100				
3	9	20/20	60/60	100/100			
4	12	19/19	49/49	83/83	100/100		
5	15	18/18	38/38	59/59	81/80	100/100	
6	18	17/16	32/32	48/48	66/66	84/83	100/100

Таблица 201

Объекты санитарной очистки городов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	54/64	100/100									
3	9	35/43	73/82	100/100								
4	12	26/31	54/64	81/89	100/100							
5	15	17/18	42/45	69/72	91/93	100/100						
6	18	13/14	33/35	56/59	77/80	93/95	100/100					
7	21	11/11	27/29	46/49	65/69	83/85	95/96	100/100				
8	24	10/10	22/24	38/41	56/59	72/75	86/89	96/97	100/100			
9	27	9/10	20/24	33/38	47/52	61/65	74/77	85/87	94/95	100/100		
10	30	8/9	18/21	29/34	41/47	54/56	67/70	78/81	87/89	95/95	100/100	
11	33	7/8	16/19	26/30	37/42	48/53	60/64	71/74	81/83	89/90	95/96	100/100

3. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 202

Объекты бытового обслуживания населения

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости							
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
2	6	31/44	100/100						
3	9	16/22	52/67	100/100					
4	12	12/13	31/44	63/78	100/100				
5	15	10/13	29/38	55/66	82/90	100/100			
6	18	7/10	21/29	42/52	64/75	86/93	100/100		
7	21	6/8	17/22	33/42	51/62	71/81	88/94	100/100	
8	24	5/6	13/18	26/34	42/52	59/70	75/85	90/96	100/100

4. ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА

Таблица 203

Кирпичные здания детских дошкольных учреждений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости		
квартал	месяц	1	2	3
2	6	37/44	100/100	
3	9	18/21	60/69	100/100

Таблица 204

Крупнопанельные здания детских дошкольных учреждений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости		
квартал	месяц	1	2	3
2	6	41/49	100/100	
3	9	21/25	63/73	100/100

Таблица 205

Кирпичные здания общеобразовательных школ, детских домов, школ-интернатов и межшкольных учреждений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости					
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6
2	6	40/45	100/100				
3	9	19/22	63/70	100/100			
4	12	11/13	40/45	75/81	100/100		
5	15	8/10	27/33	52/61	79/86	100/100	
6	18	6/8	20/25	39/47	62/70	83/90	100/100

Таблица 206

Панельные и крупнопанельные здания общеобразовательных школ, детских домов и школ-интернатов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости				
квартал	месяц	1	2	3	4	5
2	6	39/45	100/100			
3	9	18/21	63/71	100/100		
4	12	10/12	39/45	75/82	100/100	
5	15	8/10	26/32	51/59	78/85	100/100

Таблица 207

Кирпичные здания техникумов, ПТУ и вузов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
3	9	21/25	65/71	100/100				
4	12	12/15	42/48	76/82	100/100			
5	15	9/11	27/33	52/60	79/85	100/100		
6	18	7/8	20/25	39/46	61/69	83/88	100/100	
7	21	5/7	16/19	31/37	49/56	68/75	86/90	100/100

Таблица 208

Крупнопанельные и каркасно-панельные здания техникумов, ПТУ и вузов

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости									
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	9	21/26	71/75	100/100							
4	12	11/15	45/51	82/86	100/100						
5	15	8/10	28/33	55/60	81/85	100/100					
6	18	5/7	20/24	41/46	64/69	85/89	100/100				
7	21	4/4	15/19	31/36	50/56	70/75	88/91	100/100			
8	24	3/5	12/15	24/29	41/46	58/64	75/80	90/93	100/100		
9	27	3/4	9/12	20/24	33/39	48/54	64/69	79/83	92/94	100/100	
10	30	3/3	8/10	16/20	28/33	41/46	55/60	68/74	81/85	93/95	100/100

Телевидение и радиовещание

Таблица 209

Объекты телевидения и радиовещания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости														
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	21	5/7	14/21	27/37	43/55	62/73	82/89	100/100								
8	24	4/6	11/17	21/31	35/46	50/62	67/78	85/91	100/100							
9	27	2/4	7/11	18/23	33/38	50/53	67/69	82/83	94/94	100/100						
10	30	2/3	5/9	14/19	26/32	41/46	57/60	71/73	85/85	95/94	100/100					
11	33	2/3	4/7	11/16	22/27	34/39	48/52	62/65	75/77	87/87	95/95	100/100				
12	36	2/2	3/6	9/14	18/23	29/34	41/46	54/57	67/69	78/80	88/89	96/96	100/100			
13	39	1/2	2/4	6/10	12/17	20/27	29/38	40/49	51/60	62/71	73/81	84/89	93/95	100/100		
14	42	1/1	2/3	5/8	10/15	17/23	25/33	35/43	45/54	55/64	66/74	76/83	85/90	93/95	100/100	
15	45	1/1	2/3	4/7	8/13	14/20	22/29	30/38	39/48	49/58	59/67	68/76	78/84	86/91	94/96	100/100

Таблица 210

Учреждения культуры

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		9	26	50	76	100											
5	15	9	31	59	85	100											
		7	19	37	58	80	100										
6	18	6	23	45	69	89	100										
		5	15	29	46	65	84	100									
7	21	4	17	35	55	75	91	100									
		5	12	23	37	53	69	86	100								
8	24	3	13	28	45	63	79	92	100								
		5	12	22	35	49	64	78	90	100							
9	27	3	13	25	41	57	72	85	95	100							
		5	10	19	30	42	55	68	80	91	100						
10	30	3	10	21	34	49	63	76	88	95	100						
		4	9	16	26	36	48	60	71	82	92	100					
11	33	3	9	18	29	42	55	68	80	89	96	100					
		4	8	14	22	32	42	53	64	74	84	93	100				
12	36	2	7	15	25	37	49	61	72	82	91	96	100				
		4	8	13	20	29	38	47	57	67	77	86	94	100			
13	39	2	7	14	23	33	43	54	64	74	83	90	96	100			
		4	7	12	18	26	34	42	52	61	70	79	87	94	100		
14	42	2	6	13	20	29	38	48	58	68	77	85	91	96	100		
		4	7	11	16	23	30	38	47	55	64	72	80	88	95	100	
15	45	2	6	11	18	26	35	44	53	62	71	79	86	92	97	100	
		4	6	10	15	21	27	35	42	50	59	67	74	82	89	95	100
16	48	2	5	10	16	23	31	40	48	57	65	74	81	87	93	97	100

5. Здравоохранение

Таблица 211

Кирпичные здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости						
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7
		40	100					
2	6	42	100					
		17	65	100				
3	9	18	68	100				
		12	46	77	100			
4	12	13	42	79	100			
		11	28	52	78	100		
5	15	11	30	55	81	100		
		8	22	40	61	82	100	
6	18	8	23	43	64	85	100	
		7	17	32	49	67	85	100
7	21	7	18	34	52	70	87	100

Таблица 212

Каркасно-панельные здания

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости										
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6	42/48	100/100									
3	9	20/25	65/72	100/100								
4	12	12/15	42/48	77/81	100/100							
5	15	9/10	27/31	53/58	80/84	100/100						
6	18	7/7	20/23	40/45	63/68	84/88	100/100					
7	21	5/6	15/18	31/35	50/54	69/74	87/90	100/100				
8	24	4/5	12/15	25/28	41/44	57/62	74/78	89/91	100/100			
9	27	4/5	11/13	20/24	32/37	48/52	63/67	77/81	90/92	100/100		
10	30	3/4	9/11	17/20	28/32	40/44	54/58	67/72	80/84	91/93	100/100	
11	33	3/4	8/9	14/17	25/27	34/38	47/51	59/63	71/76	82/86	92/94	100/100

6. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 213

Строительство научных учреждений

Продолжительность строительства		Показатели готовности объекта по кварталам, % сметной стоимости															
квартал	месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	21	9/8	19/20	33/36	50/54	68/72	85/88	100/100										
8	24	8/7	16/17	28/30	41/45	57/61	72/76	87/90	100/100									
9	27	6/6	12/14	22/26	34/40	48/54	63/69	77/82	90/93	100/100								
10	30	5/5	11/12	19/22	29/34	41/47	54/60	67/73	80/84	91/93	100/100							
11	33	5/5	9/11	16/19	25/29	36/41	47/53	59/65	71/76	82/86	92/94	100/100						
12	36	5/4	8/9	14/17	22/26	31/36	41/47	52/58	63/69	74/79	84/88	93/95	100/100					
13	39	5/4	8/8	13/15	19/23	27/32	36/42	46/52	56/62	66/72	76/81	85/89	94/95	100/100				
14	42	4/4	7/8	12/13	17/21	24/29	33/38	41/47	50/57	60/66	69/75	78/83	87/90	94/96	100/100			
15	45	4/3	7/7	11/12	16/19	22/26	29/34	37/43	45/51	54/60	63/69	72/77	80/84	88/91	95/96	100/100		
16	48	4/3	6/7	10/11	14/17	20/24	26/31	34/39	41/47	49/55	57/64	66/72	74/79	81/86	89/91	95/96	100/100	
17	51	4/3	6/6	9/10	13/15	18/21	24/28	31/35	38/43	45/51	53/59	60/66	68/74	76/81	83/87	89/92	96/96	100/100

СОДЕРЖАНИЕ

Том 2

Общие положения . . . 3
А. Промышленное строительство . . . 6
1. Электроэнергетика . . . 6
2. Нефтедобывающая промышленность . . . 10
3. Нефтеперерабатывающая промышленность . . . 11
4. Газовая промышленность . . . 13
5. Угольная промышленность . . . 14
6. Торфяная промышленность . . . 16
7. Черная металлургия . . . 17
8. Цветная металлургия . . . 22
9. Химическая и нефтехимическая промышленность . . . 24
10. Машиностроение . . . 30
Тяжелое и транспортное машиностроение . . . 30
Энергетическое машиностроение . . . 31
Электротехническая промышленность . . . 32
Химическое и нефтяное машиностроение . . . 35
Станкостроительная и инструментальная промышленность . . . 35
Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения . . . 36
Приборостроение . . . 37
Автомобильная и подшипниковая промышленность . . . 38
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение . . . 40
Машиностроение для животноводства и кормопроизводства . . . 41
Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение . . . 42
Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов . . . 43
11. Судостроительная промышленность и судоремонт . . . 43
12. Лесная и деревообрабатывающая промышленность . . . 44
13. Целлюлозно-бумажная промышленность . . . 47
14. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей . . . 49
Промышленность строительных конструкций и деталей . . . 49
Строительство . . . 51
15. Промышленность строительных материалов . . . 52
16. Легкая промышленность . . . 55
17. Пищевая промышленность . . . 59
18. Мясная и молочная промышленность . . . 61
19. Рыбная промышленность . . . 62
20. Микробиологическая промышленность . . . 63
21. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность и заготовка . . . 63
22. Медицинская промышленность . . . 66
23. Полиграфическая промышленность . . . 66
24. Местная промышленность . . . 67
Б. Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство . . . 67
1. Сельскохозяйственное строительство . . . 67
2. Предприятия сельхозтехники . . . 69
3. Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции . . . 70
4. Водохозяйственное строительство . . . 72
Объекты мелиоративных систем . . . 72
Водохозяйственные объекты и объекты сельскохозяйственного водоснабжения . . . 74
5. Лесное хозяйство . . . 74
В. Транспортное строительство . . . 75
1. Железнодорожный транспорт . . . 75
2. Речной транспорт . . . 76
3. Морской транспорт . . . 77
4. Автомобильный транспорт . . . 77
5. Дорожное хозяйство . . . 78
6. Воздушный транспорт . . . 79
7. Магистральный трубопроводный транспорт . . . 80
8. Мосты и тоннели . . . 81
9. Транспорт нефти и нефтепродуктов и снабжение народного хозяйства нефтепродуктами . . . 81
Г. Строительство предприятий связи . . . 82
1. Междугородная связь . . . 82
2. Радиосвязь и радиовещание . . . 83
3. Телефонная сеть . . . 84
Д. Объекты обустройства геологии . . . 84
Е. Торговля и общественное питание . . . 85
Ж. Материально-техническое снабжение и сбыт . . . 86
З. Непроизводственное строительство . . . 87
1. Жилые здания . . . 87
2. Коммунальное хозяйство . . . 88
Городской электрический транспорт . . . 88
Водопровод и канализация . . . 90
Теплоснабжение . . . 91
Электроснабжение . . . 91
Газоснабжение . . . 92
Озеленение . . . 92
3. Бытовое обслуживание населения . . . 93
4. Просвещение и культура . . . 93
Телевидение и радиовещание . . . 94
5. Здравоохранение . . . 95
6. Научные учреждения . . . 96

gost.e-ecolog.ru