ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
509-30.87
ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА I СТОЙЛО ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ

АЛЬБОМ 8

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I

9788/08
цена 4-54

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
509-30.87
ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА I СТОЙЛО ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ I520 мм

АЛЬБОМ 8

ЧАСТЬ I

СМЕТЫ

Общая стоимость	- 254,42 тыс.руб.
Стоимость строительно-монтажных работ	- I94,66 тыс.руб.
I куб.м. (от строительно-монтажных работ)	- 27,65 руб.

Разработан Государственным проектным институтом Харьковский Промтранспроект совместно с Государственным проектным институтом Харьковский Промстройниипроект

Типовой проект утвержден и введен в действие Госстроем СССР

Протокол от 8.08.86 N А9-56

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник отдела Н.Д.Куриляко

СОДЕРЖАНИЕ

№ смет	Наименование смет	Страницы
I	2	3
	Часть I. Альбом 8	
	Пояснительная записка	
	Объектная смета № I к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на I стойло. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 30°С	4
	Объектная смета № 2 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на I стойло. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электрической передачей при теплоносителе вода и температуре наружного воздуха - 30°С	I2
	Локальные сметы	
I	Общестроительные работы	I8
	Сводка объемов и стоимости работ по локальной смете № I	
2	Оборудование гардеробов.	224
3	Смотровая канава в сборном железобетоне. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидропередачей	225
4	Смотровая канава в сборном железобетоне. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электропередачей	232

I	2	3
	Часть П. Альбом 8	
5--ОВ	Отопление и вентиляция (вариант - теплоноситель - вода)	238
5-I-ОВ	Отопление и вентиляция (вариант - теплоноситель - пар)	280
6-ВК	Водопровод и канализация	326
7-ПТ	Промпроводки	346
8-СТ	Оборудование комнаты приема пищи	352
9	Монтаж заземления КТП	355
I0	Электрооборудование КТП	360
II	Электрическое освещение	367
I2	Силовое электрооборудование (теплоноситель - вода)	39I
I3	Силовое электрооборудование (теплоноситель - пар)	4I9
I4	Автоматизация (теплоноситель - вода)	447
I5	Автоматизация (теплоноситель - пар)	465
I6	Автоматизация установки очистки сточных вод	482
I7	Электрическое освещение смотровой канавы длиной I8 м (вариант с гидропередачей)	508
I8	Электрическое освещение смотровой канавы длиной 2I м (вариант с электропередачей)	5I7
I9	Телефонизация	527
20	Радиофикация	533
2I	Электрочасофикация	538
22	Пожарная сигнализация	543
23	Приобретение и монтаж технологического оборудования	549
24	Приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря	576
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	578

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена по форме и в объеме, предусмотренных инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах 1984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет послужили:

- единые районные единичные расценки на строительные работы,
- ценники на монтаж оборудования,
- прейскуранты оптовых цен на оборудование,
- ценник № I средних цен на материалы, детали и конструкции,
- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия по II-й зоне Московской области (базисные цены).

Сметная документация разработана при температуре -30°С, при теплоносителе - вода с привязкой стоимости местных материалов к базисным ценам.

В сметах учтены следующие нормы начисления:

Накладные расходы на строительные работы	16,5 %
на внутренние сантехнические работы	13,3 %
на металлоконструкции	8,6 %
транспортные расходы оборудования	4 %
наценка снаба	0,7 %
тара и упаковка	2 %
заготовительно-складские расходы	1,2 %
плановые накопления	8 %
запасные части	2 %

При привязке смет к местным условиям строительства накладные расходы применяются по установленным нормам.

Сметы не учитывают стоимость затрат при строительстве в сейсмических районах и районах Крайнего Севера.

Объектная смета определяет стоимость объекта в ценах базисного района. В объектных сметах дробью указаны варианты с теплоносителем - вода (числитель) и с теплоносителем - пар (знаменатель).

Составил Курилко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на I стойло для промышленных железных дорог колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 30°С

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 254,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.
2. I м2 общей площади здания 228,21 руб.
3. I м3 объема здания 36,07 руб.

№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монт. работ	сбор. присп. произ. инвен.	прочих затрат	всего	в том числе: осн. з/пл.	в том числе: эксп. машин	нормат. условн. чистая продук.	наим. изм.	к-во един.	стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Цех ремонта тепловозов и вагонов											
I	л.см.I р.I	Общестроительные работы	65,96	-	-	-	65,96	-	-	-	м3	7052,4	9,35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	лок.см.3	Смотровая канава длиной I8м в сборном железобетоне	4,9I	-	-	-	4,9I	-	-	-	м3	7052,4	0,70
		II. Мастерские и служебно-бытовые помещения											
3	лок.см.I р.2	Общестроительные работы	66,38	-	-	-	66,38		-	-	-"-	-"-	9,4I
4	лок.см.2	Оборудование гардеробов	-	-	2,63	-	2,63	-	-	-	-"-	-"-	0,37
5	лок.см.I р.3	Работы вне здания	2,92	-	-	-	2,92	-	-	-	-"-	-"-	0,4I
		Санитарно-технические работы											
6	лок.см. № 5-ОВ	Отопление, вентиляция	20,58	0,65	0,65	-	2I,88	-	-	-	-"-	-"-	3,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7	док.см. № 6-ВК	Водопровод, канализация	5,66	0,73	0,69	-	6,58	-	-	-	м3	7052,4	0,93
8	док.см. № 7-ПТ	Промышленные трубопроводы	-	I,42	-	-	I,42	-	-	-	-"-	-"-	0,20
9	док.см. № 8-СТ	Приобретение и монтаж оборудования буфета	-	0,05	0,78	-	0,83	-	-	-	-"-	-"-	0,I2
I0	док.см. № 9	Монтаж заземления КТП	0,05	0,06	-	-	0,II	-	-	-	-"-	-"-	0,02
II	док.см. № I0	Электрооборудование КТП	-	0,I3	2,95	-	3,08	-	-	-	-"-	-"-	0,44
I2	док.см. № II	Электросовещение	-	5,29	I,03	-	6,32	-	-	-	-"-	-"-	0,90
I3	док.см. № I2	Силовое электрооборудование	0,07	8,29	6,74		I5,I0		-	-	-"-	-"-	2,I4
			0,07	8,40	6,87		I5,34						2,I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	лок.см. № I4	Автоматизация	0,0I 0,0I	2,86 2,94	4,44 3,94	-	7,3I 6,89	-	-	-	м3	7052,4	I,04 0,98
I5	лок.см. № I6	Автоматизация установки очистки сточных вод	-	0,I2	0,6I	-	0,73	-	-	-	-"-	-"-	0,I0
I6	лок.см. № I7	Электрическое освещение смотровой канавы длиной I8 м	-	0,I7	0,05	-	0,22	-	-	-	-"-	-"-	0,03
I7	лок.см. № 9	Телефонизация	-	0,38	I,49	-	I,87	-	-	-	-"-	-"-	0,27
I8	лок.см. № 20	Радиофикация	-	0,20	0,09	-	0,29	-	-	-	-"-	-"-	0,04
I9	лок.см. № 2I	Электрочасофикация	-	0,39	0,I7	-	0,56	-	-	-	-"-	-"-	0,08
20	лок.см. № 22	Пожарная сигнализация	-	I,07	I,25	-	2,32	-	-	-	-"-	-"-	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2I	лок.см.23	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	6,3I	33,84	-	40,65	-	-	-	м3	7052,4	5,76
22	лок.см. № 24	Приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря	-	-	2,35	-	2,35	-	-	-	-"-		0,33
		Итого	I66,54	28,I2 28,3I	59,76 59,39	-	254,42 254,24	-	-	-			36,07 36,05

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила инженер К.М.Немировская

Проверила гл.специалист А.С.Шалыкан

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на I стойло для промышленных железных дорог колеи I520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электрической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха -30°С

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 255,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)
2. I м2 общей площади здания 229,05 руб.
3. I м3 объема здания 36,26 руб.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор. присп. произ. мебел. и инвент.	прочих затрат	всего	в том числе: осн. з/пл.	экспл. машин	нормат. условн. чистой прод.	наим. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Цех ремонта тепловозов и вагонов											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	лок.см.I	Общестроительные работы	66,I2	-	-	-	66,I2	-	-	-	м3	7052,4	9,38
2	лок.см.4	Смотровая канава длиной 2I м в сборном железобетоне	5,59	-	-	-	5,59	-	-	-	-"-	-"-	0.79
		II. Мастерские и служебно-бытовые помещения											
3	лок.см.I р.2	Общестроительные работы	66,38		-	-	66,38		-	-	-"-	-"-	9,4I
4	лок.см.2	Оборудование гардеробов	-	-	2,63	-	2,63	-	-	-	-"-	-"-	0,37
5	лок.см.I р.3	Работы вне Здания	2,92	-	-	-	2,92	-	-	-	-"-	-"-	0,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Санитарно-технические работы											
6	лок.см. № 5-ОВ	Отопление, горячее водоснабжение, вентиляция	20,58	0,65	0,65	-	2I,88	-	-	-	м3	7052,4	3,I0
7	лок.см. № 6-ВК	Водопровод, канализация	5,66	0,23	0,69	-	6,58	-	-	-	-"-	-"-	0,93
8	лок.см. № 7-ТП	Промышленные трубопроводы	-	I,42	-	-	I.42	-	-	-	-"-	-"-	0,20
9	лок.см. № 8-СТ	Приобретение и монтаж оборудования буфета	-	0,05	0,78	-	0,83	-	-	-	-"-	-"-	0,I2
I0	лок.см. № 9	Монтаж заземления КТП	0,05	0,06	-	-	0,II	-	-	-	-"-	-"-	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	лок.см. № I0	Электрооборудование КТП	-	0,I3	2,95	-	3,08	-	-	-	м3	7052,4	0,44
I2	-"- № II	Электроосвещение	-	5,29	I,03	-	6,32	-	-	-	-"-	-"-	0,90
I3	лок.см.I2	Силовое электрооборудование	0,07	8,29 8,40	6,74 6,87	-	I5,I0 I5,34		-	-	-"-	-"-	2,I4 2,I8
I4	лок.см.I4	Автоматизация	0,0I	2,86 2,94	4,44 3,94	-	7,3I 6,89	-	-	-	-"-	-"-	I,04 0,98
I5	лок.см.I5	Автоматизация установки очистных сточных вод	-	0,I2	0,6I	-	0,73	-	-	-	-"-	-"-	0,I0
I6	лок.см.I7	Электрическое освещение смотровой канавы длиной 2I м	-	0,20	0,05	-	0,25	-	-	-	-"-	-"-	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7	лок.см.I8	Телефонизация	-	0,38	I,49	-	I,87	-	-	-	м3	7052,4	0,27
I8	лок.см.I9	Радиофикация	-	0,20	0,09	-	0,29	-	-	-	-"-	-"-	0,04
I9	лок.см.20	Электрочасофикация	-	0,39	0,I7	-	0,56	-	-	-	-"-	-"-	0,07
20	лок.см.2I	Пожарная сигнализация	-	I,07	I,25	-	2,32	-	-	-	-"-	-"-	0,33
2I	лок.см.22	Приобретение и монтаж технологического облрудования	-	6,83	33,89	-	40,72		-	-	-"-	-"-	5,77
22	лок.см.23	Приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря	-	-	2,35	-	2,35	-	-	-	-"-	-"-	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого	I67,38	28,I7 28,36	59,8I 59,44	-	255,36 255,I8	-	-	-	-	-	36,2I 36,I8

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила инженер К.М.Немировская

Проверила гл.специалист А.С.Шальман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту тепловозо-вагонного депо на
I стойло для промышленных железных дорог колеи I520 мм

На строительные работы

Основание: чертежи АРI + I9; ЮЖI + 46 ; ЮМI + 20 Сметная стоимость I36,27 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм ЭСН и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	в том числе: нормативной условно-чистой продукции	основная заработная плата	эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Цех ремонта тепловозов и вагонов							
		Раздел I. Земляные работы							
		Вариант с гидропередачей							
I	I-I69 т.ч.таб.3 ЭСНт22-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: II2+I06,7Ix0,I5	I000м3	0,82	I28,0I	I05			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I-948 т.ч.п.3.67 +3.72 ЭСН т.79-2	Доработка грунта вручную Цена: I20х0,8 х1,2	I00м3	0,33	II5,20	38			
3	I-I68 т.ч.таб.3 ЭСН т.22-7	Погрузка доработанного грунта на автомобили-самосвалы Цена: 9I,2+86,89х0,I5	I000м3	0,03	I04,23	3			
4	ССЦ ч.I стр.28	Транспортировка грунта на расстояние I км	т	I958,25	0,29	568			
5	I-I95 т.ч.таб.3 ЭСН т.25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортными средствами Цена: I3,2+II,34х0,I	I000м3	0,85	I4,33	I2			
6	I-I75 т.ч.таб.3 ЭСН т.22-I4	Разработка грунта 2 группы для обратной засыпки Цена: I56+I48,09х0,I5	I000м3	0,66	I78,2I	II8			
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспортировка грунта на расстояние I км	т	II49,75	0,29	333			
8	I-257 т.ч.таб.3 ЭСН т.3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м грунт 2 группы Цена: I8,9 х I,I	I000м3	0,59	20,79	I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	I-268 т.ч.таб.3 к=4 ЭСН т.3I-I3	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозером до 25 м Цена: I0,8х I,I х 4	I000м3	0,59	47,52	28			
I0	I-II84 ЭСН т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	5,9I	9,69	57			
II	I-968 ЭСН т.8I-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	I00м3	0,66	46,00	30			
I2	I-967 ЭСН т.8I-I	Подсыпка песка	I00м3	I,05	4I,50	44			
I3	ССЦ п.4-20	Стоимость песка	м3	I05,00	7,79	8I8			
		Всего по разделу I	руб			2725			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2I66			
		накладные расходы	руб			357			
		плановые накопления	руб			202			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2725			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Земляные работы							
		Вариант с электропередачей							
I	I-I69 т.ч.таб.3 ЭСН т.22-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: II2+I06,7I х0,I5	I000м3	0,854	I28,0I	I09			
2	I-948 т.ч.п.3,67, 3.72 ЭСН т.79-2	Доработка грунта вручную Цена: I20х0,8х I,2	I00м3	0,33	II5,20	38			
3	I-I68 т.ч.таб.3 ЭСН т.22-7	Погрузка доработанного грунта на автомобили-самосвалы Цена: 9I,2 +86,89х0,I5	I000м3	0,03	I04,23	3			
4	ССЦ ч.I стр.28	Транспортировка грунта на расстояние I км	т	I958,25	0,29	568			
5	I-I95 т.ч.таб.3 ЭСН т.25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортными средствами Цена: I3,2 +II,34х 0,I	I000м3	0,887	I4,33	I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	I-I75 т.ч.таб.3 ЭСН т.22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаватором для обратной засыпки Цена: I56+ I48,09 х0,I5	1000м3	0,666	I78,2I	II9			
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспортировка грунта на расстояние I км	т	II65,5	0.29	338			
8	I-257 т.ч.таб.3 ЭСН т.3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением грунта 2 группы на расстояние до I0 м Цена: I8,9 х I,I	I000м3	0,60	20,79	I2			
9	I-268 т.ч.таб.3 к=4 ЭСН т.3I-I3	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозером на расстояние до 25 м Цена: I0,8 х I,I х 4	I000м3	0,60	47,52	29			
I0	I-II84 ЭСН т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	5,99	9,69	58			
II	I-968 ЭСН т.8I-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	I00м3	0,67	46,00	3I			
I2	I-967 ЭСН т.8I-I	Подсыпка песком	I00м3	I,2I	4I,50	50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I3	ССЦ п.4-20	Стоимость песка	м3	I2I,00	7,79	943			
		Всего по разделу 2	руб			2907			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			23II			
		накладные расходы	руб			38I			
		плановые накопления	руб			2I6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2907			
		Раздел 3. Фундаменты							
		Вариант Ш. Ветровой район при температуре -20°С, -30°С							
I	6-I ЭСН тI-1	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	I2,48	27,40	342			
2	6-I3 ЭСН т.I-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I50 Цена:34,4 +(26,6-25,8)хI,02	м3	6,40	35,22	225			
3	6-6 ЭСН тI-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5 м3	м3	36,50	37,20	I358			
4	ССЦ ч.2 р.4 п.I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I8	270,00	49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	ССЦ ч.2 р.4 п.2	Стоимость арматуры класса А2	т	0,I3	278,00	36			
6	ССЦ ч.2 р.4 п.3	Стоимость арматуры класса А3	т	0,90	270,00	243			
7	6-7 ЭСН т.I-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0 м3	м3	35,20	35,00	I232			
8	ССЦ ч.2 р.4 п.I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,08	270,00	22			
9	ССЦ ч.2 р.4 п.2	Стоимость арматуры класса А2	т	0,I2	278,00	33			
I0	ССЦ ч.2 р.4 п.3	Стоимость арматуры класса А3	т	0,37	270,00	I00			
II	6-80 ЭСН т9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,02	478,00	I0			
I2	6-5 ЭСН тI-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3 м3	м3	I0,I0	38,90	393			
I3	ССЦ ч.2 р.4 п.I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,0I	270,00	3			
I4	ССЦ ч.2 р.4 п.3	Стоимость арматуры класса А3	т	0,08	270,00	22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	6-80 ЭСН т9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,06	478,00	29			
I6	7-I5 ЭСН тI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I5,00	6,50	98			
I7	Пр-т 06-08 п.7.2I4	Стоимость балок фундаментных трапецеидального сечения массой до 5 т, длиной от 3 до 6 м из бетона М-200	м3	6,00	67,90	407			
I8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	I,99	22,9	46			
I9	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	I,69	25	42			
20	Пр-т 06-08 п.7.2I6	Стоимость балок фундаментных таврового сечения массой до 5т длиной до 6 м М200	м3	I,86	67,50	I26			
2I	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,78	22,9	I8			
22	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,7I	25,0	I8			
23	6-20 ЭСН тI-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I50 Цена:3I,7 +(26,6-25,8)xI,02	м3	2,43	32,52	79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	6-20 ЭСН тI-20	Набетонка типа лент из бетона М-I50 Цена:3I,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,60	32,52	22			
25	6-I3 ЭСН тI-I3	То же, типа столбов из бетона М-I50 Цена:34,4+(26,6-25,8)xI,02	м3	I,52	35,22	54			
26	6-I5 ЭСН тI-I5	Подбетонки типа плиты из бетона М-I50 Цена:27,8+(26,6-25,8)xI,02	м3	3,83	28,62	II0			
		Всего по разделу 3	руб			6438			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			5II7			
		накладные расходы	руб			844			
		плановые накопления	руб			477			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			6438			
		Фундаменты при температуре -20°С							
		Исключается							
I	Пр-т 06-08 п.7.2I6	Стоимость балок фундаментных таврового сечения массой до 5 т длиной до 6м М-200	м3	I,26	67,5	85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,52	22,9	I2			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,46	25,0	I2			
		Всего исключается	руб			I37			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I09			
		накладные расходы	руб			I8			
		плановые накопления	руб			I0			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I37			
		Добавляется							
I	Пр-т 06-08 п.7.214	Стоимость балок фундаментных трапецеидального сечения массой до 5 т, длиной от 3 до 6 м из бетона М-200	м3	0,52	67,9	35			
2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,I7	22,9	4			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,I6	25,0	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Пр-т 06-08 п.7.2I6	Стоимость балок фундаментных таврового сечения массой до 5 т длиной до 6 м М-300 Цена: 67,5 + 0,82 х 2	м3	0,53	69,I4	37			
5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,20	22,9	5			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,I4	25,0	4			
		Всего добавляется	руб			II2			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			89			
		накладные расходы	руб			I5			
		плановые накопления	руб			8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II2			
		Фундаменты при температуре -40°С							
		Исключается							
I	Пр-т 06-08 п.7.2I4	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м массой до 5 т из бетона М-200	м3	3,93	67,90	266			
2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	I,3I	22,9	30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	I,06	25,0	27			
		Всего исключается	руб			406			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			323			
		накладные расходы	руб			53			
		плановые накопления	руб			30			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			406			
		Добавляется							
I	Пр-т 06-08 п.7.216	Стоимость балок фундаментных таврового сечения массой до 5т, длиной до 6 м М-200	м3	2,40	67,50	I62			
2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	I,04	22,9	24			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	0,99	25,0	25			
4	Пр-т 06-08 п.7.216	Стоимость балок фундаментных таврового сечения массой до 5т длиной до 6 м М-300 Цена: 67,5 +0,82 х 2	м3	2,I2	69,I4	I47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,78	22,9	I8			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,56	25,0	I4			
		Всего добавляется	руб			490			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			390			
		накладные расходы	руб			64			
		плановые накопления	руб			36			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			490			
		Фундаменты							
		Вариант I Ветровой район при температуре - 30°С							
I	6-I ЭСН тI-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	I0,87	27,40	298			
2	6-I3 ЭСН тI-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I50 Цена: 54,4+(26,6-25,8)xI,02	м3	6,40	35,22	225			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	6-5 ЭСН тI-5	Устройство железобетонных фундаментов на бетона М-200 под колонны, объемом до 3 м3	м3	23,80	38,90	926			
4	ССЦ ч.2 р.4 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,07	270,00	I9			
5	ССЦ ч.2 р.4 п.2	Стоимость арматуры класса А2	т	0,I3	278,00	36			
6	ССЦ ч.2 р.4 п.3	Стоимость арматуры класса А3	т	0,373	270,00	I0I			
7	6-80 ЭСН т9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,06	478,00	29			
8	6-6 ЭСН тI-6	Устройство железобетонных фундаментов на бетона М-200 под колонны, объемом до 5 м3	м3	33,30	37,20	I239			
9	ССЦ ч.2 р.4 п.I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,I7	270,00	46			
I0	ССЦ ч.2 р.4 п.2	Стоимость арматуры класса А2	т	0,I2	278,00	33			
II	ССЦ ч.2 р.4 п.3	Стоимость арматуры класса А3	т	0,78	270,00	2II			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	6-80 ЭСН т9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,02	478,00	I0			
I3	6-7 ЭСН тI-7	Устройство пенезобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0 м3	м3	5,I0	35,00	I78			
I4	ССЦ ч.2 р.4 п.I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,02	270,00	5			
I5	ССЦ ч.2 р.4 п.3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,II	270,00	30			
I6	6-80 ЭСН т9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,0I	478,00	5			
I7	7-I5 ЭСН тI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I5,00	6,50	98			
I8	Пр-т 06-08 п.7.2I4	Стоимость балок фундаментных трапецеидального сечения массой до 5 т, длиной от 3 до 6 м из бетона М-200	м3	6,00	67,90	407			
I9	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A-I	I00кг	I,99	22,9	46			
20	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	I,69	25,0	42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	Пр-т 06-08 п.7.2I6	Стоимость балок фундаментных таврового сечения длиной до 6 м массой до 8 т, М200	м3	I,86	67,50	I26			
22	Пр-т 06-09 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,78	22,9	I8			
23	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,7I	25	I8			
24	6-20 ЭСН тI-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I50 Цена: 3I,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	2,43	32,52	79			
25	6-20 ЭСН тI-20	Набетонка типа ленты из бетона М-I50 Цена: I,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,69	32,52	22			
26	6-I3 ЭСН тI-I3	То же типа столбов МI50 Цена:34,4+(26,6-25,8)xI,02	м3	I,52	35,22	54			
27	6-I5 ЭСН тI-I5	Подбетонка типа плиты из бетона МI50 Цена:27,8+(26,6-25,8)xI,02	м3	3,83	28,62	II0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего	руб			5550			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			44II			
		накладные расходы	руб			728			
		плановые накопления	руб			4II			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			5550			
		Фундаменты при температуре -20°С							
		Исключается							
I	Пр-т 06-08 п.7.2I6	Стоимость балок фундаментных таврового сечения массой до 5 т, длиной до 6 м М-200	м3	I,26	67,5	85			
2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,52	22,9	I2			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,46	25,0	I2			
		Всего исключается	руб			I37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I09			
		накладные расходы	руб			I8			
		плановые накопления	руб			I0			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I37			
		Добавляется							
I	Пр-т 06-08 п.7.2I4	Стоимость балок фундаментных трапецеидального сечения массой до 5 т, длиной от 3 до 6 м из бетона М300	м3	0,52	67,9	35			
2	Пр-т 06-06 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,I7	22,9	4			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,I6	25,0	4			
4	Пр-т 06-08 п.7.2I6	Стоимость балок фундаментных таврового сечения массой до 5 т, длиной до 6 м М300 Цена: 67,5 +0,82 х 2	м3	0,53	69,I4	37			
5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,20	22,9	5			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,I4	25,0	4			
		Всего добавляется	руб			II2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I(
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			89			
		накладные расходы	руб			I5			
		плановые накопления	руб			8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II2			
		Фундаменты при температуре -40°С							
		Исключается							
I	Пр-т 06-08 п.7.2I4	Стоимость балок фундаментных трапецеидального сечения массой до 5 т, длиной до 6 м М200	м3	3,92	67,90	266			
2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	I,3I	22,9	30			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	I,06	25	27			
		Всего исключается	руб			406			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			323			
		накладные расходы	руб			53			
		плановые накопления	руб			30			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			406			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавляется							
I	Пр-т 06-08 п.7.2I6	Стоимость балок фундаментных таврового сечения длиной до 6 м массой до 5 т М200	м3	2,40	67,50	I62			
2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	I,04	22,9	24			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,99	25,0	25			
4	Пр-т 06-08 п.7.2I6	Стоимость балок фундаментных таврового сечения массой до 5 т длиной до 6 м М300	м3	2,I2	69,I4	I47			
5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,78	22,9	I8			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,56	25	I4			
		Всего добавляется	руб			490			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			390			
		накладные расходы	руб			64			
		плановые накопления	руб			36			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			490			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Каркас							
		Вариант Ш. Ветровой район							
I	7-4I ЭСН т3-II	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7 т и массе колонн до 4 т	шт	I4,00	I5,80	22I			
2	7-79 ЭСН т.6-3-I.8	Установка колонн массой до 5 т на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания дс 30 м	шт	3,00	I2,50	38			
3	Пр-т 06-08 п.7.I	Стоимость колонн прямоугольных сплошных объемом более I до 4 м3 длиной до I2 м, массой до 5 т из бетона М-300	м3	20,86	70,80	I477			
4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	2,I3	22,9	49			
5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	28,70	25	7I8			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	5,42	4I,3	224			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	5,42	5,I0	28			
8	Пр-т 06-08 п.7.I	Стоимость колонн прямоугольных сплошных объемом до I м3, длиной до I2 м из бетона М200	м3	3,00	78,96	237			
9	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,07	22,9	2			
I0	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	2,59	25,0	65			
II	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса BP-I	I00кг	0,14	3I,6	4			
I2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	I,37	4I,3	57			
I3	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	I,37	5,I0	7			
I4	7-I43 ЭСН т10-3	Установка стропильных балок одноэтажных зданий пролетом до I2 м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м	шт	7,00	I3,80	97			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Пр-т 06-08 п.I.67	Стоимость балок двутавровых, объемом более I,5 до 3 м3 длиной I2 м, массой до 5 т из бетона М-700 Цена: 9I+I,63x2+2,45 x4	м3	I2,60	I04,06	I3II			
I6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	4,65	25	II6			
I7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса АТ-5	I00кг	I3,23	23,9	3I6			
I8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса ВР-I	I00кг	2,2I	3I,6	70			
I9	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	4,87	4I,3	20I			
20	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	4,87	5,I0	25			
2I	9-33 ЭСН т4-I0 т.ч.т.I	Монтаж фахверка	т	I,93	46,44	90			
22	ССЦ ч.2 р.I пI78I	Стоимость стоек фахверков	т	I,93	250,00	482			
23	7-290 ЭСН т.I7-6	Установка стальных насадок и надколонников	т	0,2I	358,00	75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	7-285 ЭСН тI7-I	Установка стальных накладок	т	0,I4	362,00	5I			
		Лакокрасочное покрытие насадок, фахверка и соединительных деталей							
25	I3-II6 ЭСН тI5-I к=I,I	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: ХС-0I0	I00м2	0,60	II,33	7			
26	I3-I58 ЭСН тI8-II к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска эмалью ПХВ	I00м2	0,60	24,42	I5			
27	I3-I66 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска лаком ХСЛ	I00м2	0,60	I6,I0	I0			

Всего по разделу 4	руб	7494
в том числе:		
стоимость общестроительных работ	руб	5423
накладные расходы	руб	895
плановые накопления	руб	505
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	6823

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость металломонтажных работ	руб			572			
		накладные расходы	руб			49			
		плановые накопления	руб			50			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			671			
		Каркас							
		Вариант I ветровой район							
		Исключается							
		Арматура колонн							
I	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	32,38	25,0	810			
2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса АI	I00кг	0,35	22,9	8			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	6,5I	4I,3	269			
4	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	6,5I	5,I0	33			
		Всего исключается	руб			I409			
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб			II20			
		накладные расходы	руб			I85			
		плановые накопления	руб			I04			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I409			
		Добавляется							
		Арматура колонн							
I	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А-3	I00кг	26,I8	25,0	655			
2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,07	22,9	2			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса ВР-I	I00кг	0,I5	3I,60	5			
4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	6,26	4I,3	259			
5	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	6,26	5,I0	32			
		Всего добавляется	руб			II99			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			953			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб			I57			
		плановые накопления	руб			89			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II99			
		Раздел 5. Стены панельные							
		При температуре -30°С							
I	7-247 ЭСН тI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	68,00	I6,30	II08			
2	7-249 ЭСН тI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	II,00	I9,40	2I3			
3	7-26I ЭСН тI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	33,00	II,30	373			
4	Пр-т 06-08 п.I.394	Стоимость стеновых панелей керамзитобетонных объемной массой 900кг/м3 длиной до 3 м толщиной 25 см, офактуренных с двух сторон, с расходом стали от 7 до I0 кг/м2	м2	25,92	I5,40	399			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	Пр-т 06-08 п.I.396	То же, с расходом стали I3-20 кг/м2	м2	5,76	I7,20	99			
6	Пр-т 06-08 п.I.393	То же, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	9,72	I4,40	I40			
7	Пр-т 06-08 п.I.393	То же, длиной 3-I2 м, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	584,59	I4,90	87I0			
8	Пр-т 06-08 таб.I	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	9,09	I7,8	I62			
9	7-288 ЭСН тI7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,I6	328,00	52			
I0	7-285 ЭСН тI7-I	Установка стальных накладок	т	0,28	362,00	I0I			
II	Пр-т 06-08 таб.I	Металлизация опорных консолей и стальных накладок	I00кг	4,45	I7,8	79			
I2	7-7I4 ЭСН т.5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором	I00м	6,2I	4,85	30			
I3	7-7I2 ЭСН т5I-I2	Устройство солнцезащиты	I00м	6,2I	I3,40	83			
I4	7-79 ЭСН	Установка стоек рамы ворот	шт	2,00	I2,50	25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	Пр-т 06-08 п.7.I	Стоимость стоек рамы ворот прямоугольного сечения длиной от 3 до I2 объемом до 4 м3 из бетона М-200 Цена: 70,8- 0,82 х 2	м3	2,94	69,I6	203			
I6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,29	22,9	7			
I7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A2	I00кг	I,I0	22,9	25			
I8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	I,60	4I,3	66			
I9	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	I,60	5,I0	8			
20	7-94 ЭСН т7-2	Укладка ригелей рамы ворот	шт	I,00	4,50	5			
2I	Пр-т 06-08 п.7.I49	Стоимость прямоугольных ригелей рамы ворот длиной до 6 м объемом до I м3 из бетона М200 Цена: 70,4-0,82 х2	м3	0,93	68,76	64			
22	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,28	22,9	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А2	I00кг	0,98	22,9	22			
24	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	0,92	4I,3	38			
25	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	0,92	5,I0	5			
		Всего по разделу 5	руб			I5I28			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I2023			
		накладные расходы	руб			I984			
		плановые накопления	руб			II2I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I5I28			
		Стены панельные							
		При температуре - 20°С							
		Исключается							
I	Пр-т 06-08 п.I.394	Стоимость панелей стеновых из легкого бетона объемной массой 900 кг/м3 плоских с фактурным слоем с двух сторон толщиной 25см длиной до 3м с расходом стали 7-I0 кг/м2	м2	25,92	I5,40	399			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Пр-т 06-08 п.I.396	То же, с расходом стали I3-20 кг/м2	м2	5,76	I7,20	99			
3	Пр-т 06-08 п.I.393	То же, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	9,72	I4,40	I40			
4	Пр-т 06-08 п.I.393	То же, длиной 3-I2 м, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	584,59	I4,90	87I0			
5	7-288 ЭСН тI7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,I6	328,00	52			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Металлизация опорных консолей	I00кг	I,64	I7,8	29			
7	7-7I4 ЭСН т5I-I4	Устройство чеканки швов раствором	I00м	6,2I	4,85	30			
8	7-7I2 ЭСН т5I-I2	Устройство солнцезащиты	I00м	6,2I	I3,40	83			
		Всего исключается	руб			II864			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			9429			
		накладные расходы	руб			I556			
		плановые накопления	руб			879			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II864			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавляется							
I	Пр-т 06-08 п.I390	Стоимость панелей стеновых из легкого бетона объемной массой 900 кг/м3 плоских с фактурным слоем с двух сторон толщиной 20 см длиной до 3 м с расходом стали 7-I0 кг/м2	м2	25,20	I3,00	328			
2	Пр-т 06-08 п.I392	То же, с расходом стали I3-20 кг/м2	м2	5,76	I5,00	86			
3	Пр-т 06-08 п.I389	То же, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	9,36	II,80	II0			
4	Пр-т 06-08 п.I389	То же, длиной 3-I2 м, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	583,54	I2,20	7II9			
5	7-288 ЭСН т17-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,I2	328,00	39			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Металлизация опорных консолей	I00кг	I,20	I7,8	2I			
		Всего добавляется	руб			9692			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			7703			
		накладные расходы	руб			I27I			
		плановые накопления	руб			7I8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			9692			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стены панельные							
		При температуре - 40°С							
		Исключается							
I	Пр-т 06-08 п.I.394	Стоимость панелей стеновых из легкого бетона объемной массой 900 кг/м3 плоских с фактурным слоем с двух сторон толщиной 25 см, длиной до 3 м, с расходом стали 7-I0 кг/м2	м2	25,92	I5,40	399			
2	Пр-т 06-08 п.I.396	То же, с расходом стали I3-20 кг/м2	м2	5,76	I7,20	99			
3	Пр-т 06-08 п.I.393	То же, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	9,72	I4,40	I40			
4	Пр-т 06-08 п.I393	То же, длиной 3-I2 м, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	584,59	I4,90	87I0			
5	7-288 ЭСН т17-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,I6	328,0	52			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Металлизация опорных консолей	I00кг	I,64	I7,8	29			
		Всего исключается	руб			II864			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			9429			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб			I556			
		плановые накопления	руб			879			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II864			
		Добавляется							
I	Пр-т 06-08 п.I398	Стоимость панелей стеновых из легкого бетона объемной массой 900 кг/м3 плоских с фактурным слоем с двух сторон толщиной 30 см, длиной до 3 м, с расходом стали 7-I0 кг/м2	м2	26,I3	I8,70	489			
2	Пр-т 06-08 п.I400	То же, с расходом стали I3-20 кг/м2	м2	5,76	20,30	II7			
3	Пр-т 06-08 п.I.397	То же, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	9,83	I7,30	I70			
4	Пр-т 06-08 п.I397	Стоимость панелей стеновых из легкого бетона объемной массой 900 кг/м3 плоских с фактурным слоем с двух сторон толщиной 30см, длиной 3-I2 м, с расходом стали до 7 кг/м2	м2	585,I6	I7,90	I0474			
5	7-288 ЭСН тI7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,I9	328,00	62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	Пр-т 06-08 таб.I	Металлизация опорных консолей	I00кг	I,94	I7,8	35			
		Всего добавляется	руб			I4277			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			II347			
		накладные расходы	руб			I872			
		плановые накопления	руб			I058			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I4277			
		Раздел 6. Стены кирпичные							
		При температуре -30°С							
I	8-30 ЭСН т5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м	м3	8,56	34,20	293			
2	8-3I ЭСН т5-I	То же, при высоте этажа более 4 м	м3	I2,83	3I,I3	399			
3	8-37 ЭСН т5-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа более 4 м	м3	40,64	34,00	I382			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	8-36 ЭСН тб-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м	м3	0,90	34,30	3I			
5	8-I89 ЭСН т.22-I	Наружные леса высотой до I6 м	I00Вп	0,34	42,20	I4			
6	8-I94 ЭСН т22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	I00м2 гп	0,6I	7I,I0	43			
7	6-I26 ЭСН т.I3-2	Устройство бетонных стен из бетона М-I50 высотой до 3 м, толщиной до I50 мм Цена:60,8-(29,3-28,2)хI,02	м3	0,23	59 68	I4			
8	8-I3 ЭСН т4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом толщиной 20 мм	I00м2	0,24	57,95	I4			
9	7-446 ЭСН т.38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I0,00	0,27	3			
I0	Пр-т 06-08 п.7.6	Стоимость перемычек длиной до 3м объемом до 0,5 м3 из бетона М200	м3	0,40	64,40	26			
II	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	0,30	25,0	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса BI	I00кг	0,04	32,I	I			
I3	8-I78 ЭСН т.I8-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких площадью более 0,22 м2	I00м2	0,I3	642,00	8I			
I4	6-I68 ЭСН т.I5-9	Монолитные железобетонные опорные подушки из бетона М-200	м3	0,I8	42,30	8			
I5	ССЦ ч.2 р.4 п.7	Стоимость арматуры класса AI	т	0,05	253,00	I3			
I6	6-83 ЭСН т9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,00	I3			
I7	8-59 ЭСН т7-3	Армирование кладки стен	т	0,02	336,00	7			
		Лакокрасочное покрытие закладных деталей							
I8	I3-II6 ЭСН тI5-I к=I,I	Огрунтовка грунтовкой: ХС-0I0 Цена: I0,3 х I,I	I00м2	0,0I	II,33	I			
I9	I3-I58 ЭСН тI8-II к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска эмалью ПХВ Цена: I4,8х I,Iх3 х0,5	I00м2	0,0I	24,42	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	I3-I66 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска лаком ХСЛ Цена: 9,76хI,Iх3х0,5	I00м2	0,0I	I6,I0	I			
		Всего по разделу 6	руб			2960			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2353			
		накладные расходы	руб			388			
		плановые накопления	руб			219			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2960			
		Стены кирпичные							
		При температуре - 20°С							
		Исключается							
I	8-30 ЭСН т5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м	м3	I,64	34,20	56			
2	8-3I ЭСН т5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа более 4 м	м3	4,4	3I,I3	I37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	8-I3 ЭСН т4-	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом толщиной 20 мм	I00м2	0,24	57,95	I4			
4	8-I78 ЭСН тI8-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких площадью более 0,22 м2	I00м2	0,I3	642,00	83			
		Всего исключается	руб			365			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			290			
		накладные расходы	руб			48			
		плановые накопления	руб			27			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			365			
		Добавляется							
I	8-I3 ЭСН т4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом толщиной 20 мм	I00м2	0,2I	57,95	I2			
2	8-I78 ЭСН тI8-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких площадью до 0,22 м2	I00м2	0,02	687,00	II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	8-I78 ЭСН тI8-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких площадью более 0,22 м2	I00м2	0,08	642,00	50			
		Всего добавляется	руб			92			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			73			
		накладные расходы	руб			I2			
		плановые накопления	руб			7			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			92			
		Стены кирпичные							
		При температуре - 40° С							
		Исключается							
I	8-I3 ЭСН т4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом толщиной 20 мм	I00м2	0,24	57,95	I4			
2	8-I78 ЭСН тI8-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких площадью более 0,22 м2	I00м2	0,I3	642,00	8I			
		Всего исключается	руб			II9			
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб			95			
		накладные расходы	руб			I6			
		плановые накопления	руб			9			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II9			
		Добавляется							
I	8-30 ЭСН т5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м	м3	2,27	34,20	78			
2	8-3I ЭСН т5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа более 4 м	м3	4,4	3I,I3	I37			
3	8-I3	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом толщиной 20 мм	I00м2	0,27	57,96	I6			
4	8-I78	Укладка подоконных железобетонных плит гладких площадью более 0,22 м2	I00м2	0,I6	642,00	I03			
		Всего добавляется	руб			420			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			334			
		накладные расходы	руб			56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб			3I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			420			
		Раздел 7. Перекрытие							
I	6-I83 ЭСН т.I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5м2 и приведенной толщине до I50мм	м3	II,20	49,00	549			
2	6-I79 ЭСН т.I6-7	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I00 мм	м3	I,33	58,60	78			
3	ССЦ ч.2 р.4 п.I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,22	338,00	74			
4	ССЦ ч.2 р.4 п.I2	Стоимость арматуры класса A3	т	0,63	325,00	205			
5	6-83 ЭСН т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,I8	44I,00	79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	6-84 ЭСН т.9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0I	355,00	4			
7	I3-II6 ЭСН т.I5-I к=I,I	Огрунтовка грунтовкой: ХС-0I0	I00м2	0,04	II,33	I			
8	I3-I58 ЭСН тI8-II к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска эмалью ПХВ	I00м2	0,04	24,42	I			
9	I3-I66 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска лаком ХСЛ	I00м2	0,04	I6,I0	I			
I0	7-204 ЭСН т12-4	Укладка плит перекрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных или подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25 м	шт	2I,00	0,90	I9			
II	Пр-т 06-08 п.I355	Стоимость плит доборных пролетом менее 5 м ребристых из бетона М-200	м3	I,05	77,80	82			
I2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А-3	I00кг	0,26	25,0	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,07	22,9	2			
I4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	I00кг	0,45	32,I	I4			
I5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	0,03	4I,3	I			
I6	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	0,03	5,I0	I			
I7	26-33 ЭСН т8-6 ССЦ ч.I р.4 п.II6	Утепление перекрытий минераловатными жесткими плитами	м3	0,89	55,96	50			
I8	II-55 ЭСН т8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,22	70,00	I6			
		Всего по разделу 7	руб			I489			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			II84			
		накладные расходы	руб			I95			
		плановые накопления	руб			II0			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I489			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Покрытие							
		При температуре - 30°С							
I	7-I83 ЭСН тII-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м	шт	24,00	8,02	I92			
		Стоимость комплексных плит							
2	Пр-т 06-08 п.I330	Стоимость плит ребристых шириной более 2 м длиной 5-7 м весом до 5 т с расчетной нагрузкой 402-600 кгс/м2	м2	234,00	5,62	I3I5			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей дополнительных	I00кг	0,48	4I,3	20			
4	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	I,74	5,I0	9			
5	Пр-т 06-08 п.I330	Стоимость плит ребристых с отверстиями д-400 мм шириной более 2 м, длиной 5-7 м, весом до 5 т с расчетной нагрузкой 402-600 кгс/м2	м2	I43,00	7,00	I00I			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей дополнительных	I00кг	0,38	4I,3	I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
7	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	I,64	5,I0	8			
8	Пр-т 06-08 п.I330	Стоимость плит ребристых с отверстиями диаметром 700 мм, шириной более 2 м, длиной 5-7 м, весом до 5 т с расчетной нагрузкой 402-600 кгс/м2	м2	52,85	7,00	370			
9	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	0,47	5,I0	2			
I0	7-209 ЭСН т12-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий при высоте до 25м	шт	II,00	2,43	27			
II	Пр-т 06-08 п.I358	Стоимость стаканов для крепления объемом до 0,I м3 М-200	м3	0,48	90,20	43			
I2	Пр-т 06-08 п.I359	Стоимость стаканов для крепления объемом более 0,I м3 из бетона М-200	м3	0,40	75,90	30			
I3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,I0	0,23	I			
I4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса B-I	I00кг	0,22	0,32	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость анкерных деталей	I00кг	0,23	0,58	I			
I6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	0,66	0,4I	I			
I7	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	0,66	5,I0	3			
I8	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч.I р.4 п.II6	Утепление комплексных плит минераловатными жесткими плитами толщиной I00 Цена: 51	I00м2	3,9I	503,78	I970			
	ЭСН т9-6	[illegible] комплексных плит	I00м2	3,9I	49,90	I95			
20	I2-299 ЭСН тI0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	3,9I	5I,60	202			
2I	6-30 ЭСН т3-I	Набетонка из бетона М-I50 Цена:35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,40	36,52	I5			
22	6-83 ЭСН т9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00	4			
23	7-285 ЭСН т9-[illegible]	Установка стальных накладок	т	0,03	362,00	II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	I3-II6 ЭСН тI5-I к=I,I	Огрунтовка грунтовкой: ХС-0I0 закладных и соединительных Цена: I0,3 xI,I	I00м2	0,0I	II,33	I			
25	I3-I58 ЭСН тI8-II к=3 к=0,5	Окраска эмалью ПХВ в 3 слоя Цена: I4,8xI,Ix3x0,5	I00м2	0,0I	24,42	I			
26	I3-I66 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5	Окраска лаком ХСЛ в 3 слоя Цена: 9,76xI,Ix3x0,5	I00м2	0,0I	I6,I0	I			
		Всего по разделу	руб			6846			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			5441			
		накладные расходы	руб			898			
		плановые накопления	руб			507			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			6846			
		Покрытие							
		При температуре -20°С							
		Исключается							
I	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч.I р.4 п.II6	Утепление комплексных плит минераловатными жесткими плитами толщиной I00 мм	I00м2	3,9I	503,78	I970			
		Всего исключается	руб			2476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I970			
		накладные расходы	руб			323			
		плановые накопления	руб			I83			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2476			
		Добавляется							
I	I2-284 ЕСН т.9-I ССЦ ч.I р.4 п.II6	Утепление комплексных плит минераловатными жесткими плитами толщиной 90 мм Цена: 54,7+43,6х 0,09 х I03	I00м2	3,9I	458,87	I795			
		Всего добавляется	руб			2256			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I795			
		накладные расходы	руб			294			
		плановые накопления	руб			I67			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Покрытие							
		При температуре -40°С							
		Исключается							
I	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч.I р.4 п.II6	Утепление комплексных плит минераловатными жесткими плитами толщиной I0С мм Цена: 54,7+43,6х0,1хI03	I00м2	3,9I	503,78	I970			
		Всего исключается	руб			2476			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I970			
		накладные расходы	руб			323			
		плановые накопления	руб			I83			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2476			
		Добавляется							
I	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч.I р.4 п.II6	Утепление комплексных плит минераловатными жесткими плитами толщиной I20 мм Цена: 54,7+43,6х0,I2хI03	I00м2	3,9I	593,60	2322			
		Всего добавляется	руб			2919			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2322			
		накладные расходы	руб			381			
		плановые накопления	руб			216			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2919			
		Раздел 9. Металлоконструкции							
I	9-II6 ЭСН тI6-3	Монтаж балок перекрытий из стали Вст3пс6-I Цена:(3I,2+I0x0,I)xI,03xI,08	т	0,62	35,74	22			
2	9-II6 ЭСН тI6-3	Монтаж балок перекрытий из стали 09Г2с-6 Цена:(3I,2+I0x0,I)xI,03xI,I2	т	0,I0	37,03	4			
3	ССЦ ч.2 р.I п.I955	Стоимость балок перекрытий из стали Вст3пс6-I Цена: 259+ Ix I,0I	т	0,62	260,01	I6I			
4	ССЦ ч.2 рI п.I955	Стоимость балок перекрытий из стали 09Г2с-6 Цена:259+(29+2,4x(62,2:I0)xI,0I	т	0,I0	303,37	30			
5	9-II6 ЭСН тI6-3	Монтаж балок поддерживающих монорельсы Цена:(3I,2+I0x0,I)xI,03xI,08	т	I,25	35,74	45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	ССЦ ч.2 р.I пI829	Стоимость поддерживающих балок из стали Вст3пс6-I Цена: 25I + IxI,0I	т	0,73	252,0I	I84			
7	ССЦ ч.2 рI пI829	Стоимость поддерживающих балок из стали Вст3сп5-I Цена: 25I +I9x I,0I	т	0,2I	270,I9	57			
8	ССЦ ч.2 рI пI829	Стоимость поддерживающих балок из стали Вст3пс6	т	0,I0	25I,00	25			
9	ССЦ ч2 рI пI829	Стоимость поддерживающих балок из стали Вст3сп2 Цена: 25I+I3xI,0I	т	0,2I	264,I3	55			
I0	9-4I ЭСН т6-2	Монтаж монорельсов Цена: 4,66 xI,03x I,05	м	60,00	5,03	302			
II	ССЦ ч.2 рI пI826	Стоимость монорельсов звенья криволинейные из стали Вст3Гпс5 Цена: 270+6 xI,0I	т	3,64	276,06	I005			
I2	ССЦ ч2 рI пI826	Стоимость монорельсов звенья криволинейные из стали Вст3Гс6-I Цена: 270+I xI,0I	т	0,I0	27I,0I	27			
I3	ССЦ ч2 рI пI826	Стоимость монорельсов звенья криволинейные из стали Вст3сп5-I Цена: 270+I0x I,0I	т	0,2I	289,I9	6I			
I4	9-33 ЭСН т4-I	Монтаж фахверка Вст3кп2 Цена: 43xI,03	т	2,29	44,29	I0I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	9-33 ЭСН т4-I	Монтаж фахверка Вст3пс6, Вст3сп5-I Цена: 43хI,03хI,05	т	I,25	46,44	58			
I6	ССЦ ч.2 рI пI789	Стоимость ригелей фахверков из стали Вст3кп2 Цена: 269 - 8хI,0I	т	2,29	260,92	598			
I7	ССЦ ч2 рI пI789	Стоимость ригелей фахверков из стали Вст3сп5-I Цена: 269 -8хI,0I	т	I,I4	288,I9	329			
I8	ССЦ ч2 рI пI789	Стоимость ригелей фахверков из стали Вст3пс6	т	0,I0	269,00	27			
I9	9-46 ЭСН т7-I	Монтаж лестниц с ограждением Цена: 58хI,03	т	0,3I	59,74	I9			
20	ССЦ ч2 р.I пI975	Стоимость лестниц из стали Вст3кп2 Цена: 358 -8хI,0I	т	0,3I	349,92	I08			
2I	9-47 ЭСН т7-2	Монтаж площадок Цена: 46,8х I,03	т	0,I0	48,20	5			
22	ССЦ ч2 рI пI979	Стоимость площадок из стали Вст3кп2 Цена: 326 - 8хI,0I	т	0,I0	3I7,92	32			
23	9-46 ЭСН т7-I	Монтаж стального ограждения лестниц Цена: 58 х I,03	т	0,I0	59,74	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	ССЦ ч2 рI пI98I	Стоимость ограждения из стали Вст3кп2 Цена: 327- 8хI,0I	т	0,I0	3I8,92	32			
25	9 -2I0 ЭСН т32-I3	Монтаж креплений воздуховодов Цена: 42,9 х I,03	т	0,I0	44,I9	4			
26	ССЦ ч.2 рI п2007	Стоимость креплений из стали Вст3кп2 Цена: 307 -8хI,0I	т	0,I0	298,92	30			
27	9-I53 ЭСН т24-4	Монтаж опор под агрегаты из стали Вст3кп2 Цена: 25,9х I,03	т	0,3I	27,9I	9			
28	9-I53 ЭСН т24-4	То же, из стали Вст3пс6-I Цена: 25,9 хI,03хI,05	т	0,I0	29,27	3			
29	ССЦ ч2 рI п2022	Стоимость опор из стали Вст3кп2 Цена: 265 - 8х I,0I	т	0,3I	256,92	80			
30	ССЦ ч2 рI п2022	Стоимость опор из стали Вст3пс6-I Цена: 265 + I х I,0I	т	0,I0	266,0I	27			
3I	I3-I2I ЭСН тI5-6	Огрунтовка грунтом ГФ-0II9 на строительной площадке Цена: 7,7I х I,I	I00м2	4,55	8,48	39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	I3-I65 ЭСН тI8-I8	Окраска лаком ПФ-I70 в 2 слоя Цена: I4,4 х I,I х 2	I00м2	4,55	3I,68	I44			
33	ССЦ ч2 рI п7	Доплата за сварку в смеси защитных газов	т	3,95	6,56	26			
34	9 -202 ЭСН т32-5	Монтаж фильтра	т	0,52	55,4I	29			
35	ССЦ ч2 рI п2096	Стоимость из стали Вст3кп2 Цена: 347 - 8 х I,0I	т	0,52	338,92	I76			

Всего по разделу 9	руб	4542
в том числе:		
стоимость общестроительных работ	руб	I83
накладные расходы	руб	30
плановые накопления	руб	I7
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	230
Стсимость металломонтажных работ	руб	3677
накладные расходы	руб	3I6
плановые накопления	руб	3I9
Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	43I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I0, Кровля							
I	26-33 ЭСН т8-6 ССЦ ч.I р.4 пII6	Теплоизоляция швов комплексных плит вкладышами из минераловатного утеплителя и укладка боя из минераловатных жестких плит Цена: I4 +43,6 х 0,96	м3	3,74	55,86	209			
2	I2-289 ЭСН т9-6	Укладка одного слоя рубероида в стыки комплексных плит	I00м2	0,86	49,90	43			
3	7-70I ЭСН т.5I-I ССЦ ч.I р1 п.78	Укладка гермита в швы Цена: 4,I+ 0,99х0,44х I05	I00м	8,64	49,84	43I			
4	I2-299 ЭСН тI0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм в швах	I00м2	0,32	5I,60	I7			
5	I2-I76 ЭСН т2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	4,32	338,00	I460			
6	I2-289 ЭСН т9-6	Уменьшение до 3-х слоев рубероида	I00м2	-4,32	49,90	-2I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	I2-283 ЭСН т8-8	Ограждение кровли перилами	I00м	0,60	I07,00	64			
8	I2-280 ЭСН т8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,38	I92,00	74			
9	I5-6I4 ЭСН тI64-8	Масляная окраска перильного ограждения	I00м2	0.60	60,50	36			
		Легкосбрасываемая кровля							
I0	8-59 ЭСН т7-3	Укладка арматурной сетки	т	0,00I	42I,00	I			
II	I2-269 ЭСН т6-3	Укладка волнистых асбестоцементных листов	I00м2	0,0I	2II,00	2			
I2	26-36 ЭСН т6-9 ССЦ ч1 р4 пI25	Укладка минераловатных плит Цена: 7,68 +25,6хI,02	м3	0,06	33,79	2			
I3	I2-I59 ЭСН т2-I-г I2-289 т.9-6	Устройство кровель рулонных двухслойный Цена: 254 - 49,9 х 2	I00м2	0,0I	I54	2			
I4	I2-289 ЭСН т9-6	Дополнительный слой водоизоляционного ковра в примыкании к легкосбрасываемой кровле	I00м2	0,02	49,9	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	I3-23I ЭСН т26-3	Компенсатор из полиизобутилена	м2	2,3	6,80	I6			
		Всего по разделу I0	руб			2695			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2I42			
		накладные расходы	руб			353			
		плановые накопления	руб			200			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2695			
		Кровля							
		При температуре -20°С							
		Исключается							
I	26-33 ЭСН т8-6 ССЦ ч.I р4 пII6	Теплоизоляция швов вкладышами из минераловатных жестких плит и боя плит Цена: I4+ 43,6х 0,96	м3	3,74	55,86	209			
2	26-36 ЭСН т8-9 ССЦ ч.I р4 пI25	Укладка минераловатных плит	м3	0,06	33,79	2			
		Всего исключается	руб			266			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2II			
		накладные расходы	руб			35			
		плановые накопления	руб			20			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			266			
		Добавляется							
I	26-33 ЭСН т8-6 ССЦ ч1 р4 п116	Теплоизоляция швов вкладышами из минераловатных жестких плит и боя плит Цена: 14+ 43,6х 0,96	м3	3,37	55,86	I88			
2	26-36 ЭСН т8-9 ССЦ ч1 р4 п125	Укладка минераловатных плит	м3	0,05	33,79	2			
		Всего добавляется	руб			239			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I90			
		накладные расходы	руб			3I			
		плановые накопления	руб			I8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			239			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		К р о в л я							
		При температуре -40°С							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
I	26-33 ЭСН т8-6 ССЦ ч.I р4 пII6	Теплоизоляция швов вкладышами из минераловатных жестких плит и боя плит Цена: I4 +43,6х0,96	м3	3,74	55,86	209			
2	26-36 ЭСН т8-9 ССЦ ч.I р4 пI25	Укладка минераловатных плит	м3	0,06	33,79	2			
		Всего исключается	руб			266			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2II			
		накладные расходы	руб			35			
		плановые накопления	руб			20			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			266			
		Добавляется							
I	26-33 ЭСН т8-6 ССЦ чI р4 пII6	Теплоизоляция швов вкладышами из минераловатных жестких плит и боя плит Цена: I4+ 43,6 х 0,96	м3	4,49	55,86	25I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	26-36 ЭСН тб-9 ССЦ ч1 р4 п125	Укладка минераловатных плит	м3	0,08	33,79	3			
		Всего добавляется	руб			320			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			254			
		накладные расходы	руб			42			
		плановые накопления	руб			24			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			320			
		Раздел II. Перегородки кирпичные							
I	8-46 ЭСН тб-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированного, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4 м	I00м2	0,50	457,60	229			
2	8-45 ЭСН тб-9	Перегородки из керамического кирпича неармированного, толщиной I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	I00м2	I,40	472	66I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	25-35 ЭСН т6-8 ССЦ ч.I п.II6	Изоляция перегородок плитами минераловатными жесткими толщиной 40 мм Цена: 35,5+ 43,6 х 0,98	м3	0,66	78,23	52			
4	8-I3 ЭСН т4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом толщиной 20 мм	I00м2	0,0I	57,95	I			
5	8-I94 ЭСН т22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	I00м2 гп	0,08	7I,I0	6			
6	8-59 ЭСН т7-3	Армирование кладки стен	т	0,0I	336,00	3			
7	7-446 ЭСН т38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	2,00	0,27	I			
8	Пр-т 06-08 п.76	Стоимость перемычек прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объемом до 0,5 м3 М200	м3	0,04	64,40	3			
9	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	I00кг	0,0I	32.I	I			
I0	6-83 ЭСН т9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00	4			
II	7-285 ЭСН т17-I	Установка стальных накладок	т	0,0I	362,00	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	I3-II6 ЭСН тI5-I к=I,I	Огрунтовка грунтовкой: ХС-0I0 Цена: I0,3 х I,I	I00м2	0,0I	II,33	I			
I3	I3-I58 ЭСН тI8-II к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска эмалью ПХВ Цена: I4,8 х I,Iх 3х 0,5	I00м2	0,0I	24,42	I			
I4	I3-I66 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5	Окраска лаком ХСЛ Цена: 9,76х I,Iх 3х 0,5	I00м2	0,0I	I6,I0	I			
		Всего по разделу II	руб			I2I8			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			968			
		накладные расходы	руб			I60			
		плановые накопления	руб			90			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I2I8			
		Раздел I2. Окна стальные							
I	9-34 ЭСН т6-I т.ч.п.I.6 таб.I п.I0 к=I,03	Монтаж оконных блоков с нащельниками из стали Цена: 279 х I,03	I00м2	0,8I	287,37	233			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ССЦ ч.2 р.I пI966	Стоимость переплетов из профильных труб с деталями крепления, уплотнительной резиной и приборами для ручного открывания	т	2,83	629,00	I780			
3	ССЦ ч.2 рI пI828	Напельники и слизы	т	0,40	269,00	I08			
4	9-I22 ЭСН т.I7-5 т.ч. п.I,6 таб.I п.I0 к=I,03	Монтаж жалюзийных решеток Цена: 50,2 х I,03	т	0,08	5I,7I	4			
5	ССЦ ч.2 р.I пI973	Стоимость жалюзийных решеток	т	0,08	464,00	37			
6	Доп. Пр-т 0I-22 I960/I3	Двухслойное окраливание эмалью ПФ II89 Цена:(30,8-5)хI,0I	т	3,3I	26,06	86			
7	I5-754 ЭСН т202-3 ССЦ ч.I рI п.575,576	Двойное остекление стальных переплетов стеклом 4 мм Цена:(327+(I,79-I,2I)хI0I)х2	I00м2	0,I5	77I,I6	II6			
8	I5-772 ЭСН т204-3 ССЦ ч.IрI п.599	Остекление стеклопакетами Цена: 53,4 + 987	I00м2	0,64	I040	666			
		Всего по разделу I2	руб			3620			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			782			
		накладные расходы	руб			I29			
		плановые накопления	руб			73			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			984			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			2248			
		накладные расходы	руб			I93			
		плановые накопления	руб			I95			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			2636			
		Раздел I3. Двери							
I	I0-I05 ЭСН т20-I	Установка наружных дверных блоков площадью проема до 3 м2	м2	4,72	I,45	7			
2	I0-I40 ЭСН т26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,72	I,34	6			
3	I0-I05 ЭСН т20-I	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	2,36	I,45	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	ССЦ ч.2 р.2 п.280 доп. к ССЦ вып.I таб.20	Стоимость блоков Д-53 Цена: I6,8- 2,I х 0,I	м2	7,I0	I6,59	II8			
5	ССЦ ч.I р.I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	комп	2,00	6,73	I3			
6	ССЦ ч.I р.I п.448	То же, для дверей входных в помещение однопольных	комп	I,00	2,97	3			
7	20-654 ЭСН тI5-I	Установка дверей герметических неутепленных размером, мм I250х500	шт	7,00	I3,30	93			
8	20-656 ЭСН тI5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250х500	шт	5,00	I6,20	8I			
9	I0-II0 ЭСН т2I-I	Установка противопожарных дверей площадью до 2 м2	м2	I2,6	3,38	43			
I0	I0-II0 ЭСН т2I-I	Установка искронедающих дверей площадью до 2 м2	м2	5,40	3,38	I8			
II	ССЦ ч.2 р.2 п.292	Стоимость полотен глухих высотой 2000 мм	м2	I8,00	I0,90	I96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	I0-I3I Минус I0-I33 ЭСН т25-2,3 тех.ч. п3.2	Прокладка асбестового картона между щитами Цена: I3,74 - 2,06	м2	I8,00	I,68	30			
I3	I0-46 Минус I0-47 ЭСН т8-3,4	Обшивка дверей фанерой с 2 сторон Цена: (3,23 -2,I4)х 2	м2	I8,00	2,I8	39			
I4	ССЦ ч1 р.I п.343	Поковки	кг	300,0	0,30	90			
I5	9-33 т.ч. п.I.6 таб.I п.I0 к=I,03 ЭСН т4-I0	Установка рамы дверей	т	I,0I	44,29	45			
I6	ССЦ ч2 рI пI788	Стоимость рамы дверей из стали Вст3кп2 Цена: 25I - 8хI,0I	т	I,0I	242,92	245			
I7	I5-6I3 ЭСН тI64-7	Окраска рамы дверей	I00м2	0,23	43,50	I0			
I8	I0-I39 ССЦ ч.I рI п235 п. 526	Обивка дверей латунью Цена:2,9+(I420-254)х0,0I07 х х 0,67 х 8,9 : 7,8	м2	7,I2	I2,44	89			
		Всего по разделу I3 в том числе:	руб			I395			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб			839			
		накладные расходы	руб			I38			
		плановые накопления	руб			78			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I055			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			290			
		накладные расходы	руб			25			
		плановые накопления	руб			25			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			340			
		Раздел I4. Жалюзийные решетки							
I	20-4II ЭСН т7-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью до I,5 м2	Iшт	I,00	I,94	2			
2	ССЦ ч.2 п.I973	Стоимость жалюзийных решеток Цена: 464 - 8 х I,0I	т	0,04	455,92	I8			
3	26-50 ЭСН т10-5	Затяжка проемов сеткой	м2	I,I3	I,30	I			
		Всего по разделу I4	руб			25			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I8			
		накладные расходы	руб			2			
		плановые накопления	руб			2			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			22			
		Раздел I5. Ворота							
I	I0-I44 ЭСН т27-I	Установка ворот со стальными коробками	м2	26,32	3,76	99			
2	ССЦ ч2 р2 п293	Стоимость полотен ворот глухих	м2	22,22	I0,80	240			
3	ССЦ ч.2 р2 п296	То же, под остекление	м2	4,I0	5,63	23			
4	I5-730 ЭСН т20I-6	Остекление переплетов стеклом толщиной 4 мм	I00м2	0,04	222,00	9			
5	ССЦ ч2 р2 п2095	Стоимость каркаса ворот	т	0,77	393,00	303			
6	ССЦ чI рI п342	Стоимость приборов кузнечной поковки	кг	3I,62	0,32	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	I0-44 ЭСН т8-I	Щиты из досок	м2	2,94	I,20	4			
8	I0-203 ЭСН т37-3	Пропитка щитов огнезащитным составом	I00м2	0,06	I2,20	I			
9	ССЦ ч.I рI п.6I0	Подвески из брезента	м2	3,90	0,78	3			
I0	I0-203 ЭСН т373	Пропитка брезента огнезащитным составом	I00м2	0,04	I2,20	I			
II	8-2I ЭСН т4-5	Утепление щитов 2 слоями перпамина	I00м2	0,23	2I2,00	48			
I2	I0-I29 Минус I0-I33 ЭСН т25-I,3 тех.ч п.3.2	Утепление щитов войлоком Цена: 4,2I- 2,06	м2	22,60	2,I5	49			
I3	ССЦ чI рI п365	То же, резиной	кг	4,75	I,00	5			
		Всего по разделу I5	руб			97I			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			492			
		накладные расходы	руб			80			
		плановые накопления	руб			44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			6I6			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			303			
		накладные расходы	руб			26			
		плановые накопления	руб			26			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			355			
		Раздел I6. Лестницы							
I	6-I27 ЭСН тI3-3	Набивные ступени из бетона МI00	м3	0,84	47,26	40			
2	8-I0 ЭСН т3-I	Подсыпка песком под полы	м3	3,26	9,32	30			
		Всего по разделу I6	руб			89			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			70			
		накладные расходы	руб			I2			
		плановые накопления	руб			7			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			89			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I7. П о л ы							
		Вариант с гидропередачей							
		А. Полы по грунту							
		Бетонные							
I	II-2 ЭСН тI-2 к=I,25	Уплотнение грунта щебнем толщиной 50 мм Цена: 43,3 х I,25	I00м2	2,66	54,I2	I44			
2	II-II ЭСН тI-II	Устройство подстилающих слоев из бетона М-I50 Цена: 29,3+(27,2-26,3)х I,02	м3	32,00	30,22	967			
3	II-67 ЭСН тII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М-300 Цена:I23+(33,3-29,3)х3,06	I00м2	2,66	I35,24	359			
		Из керамических плиток							
4	II-2 ЭСН тI-2 к=I,25	Уплотнение грунта щебнем толщиной 50 мм	I00м2	0,5I	54,I2	28			
5	II-II ЭСН тI-II	Устройство подстилающих слоев из бетона М-I00	м3	5,06	29,30	I48			
6	I3-I4 ЭСН т2-I тех.ч. п.3.I	Покрытие пола из керамических плиток толщиной I0 мм на кислотоупорном растворе	м2	50,59	5,08	257			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Мозаичные							
7	II-2 ЭСН тI-2 к=I,25	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I6	54,I2	9			
8	II-II ЭСН тI-II	Устройство подстилающих слоев из бетона М100	м3	I,27	29,30	37			
9	II-55 ЭСН т8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I6	70,00	II			
I0	II-56 ЭСН т8-2 к=4	Увеличение стоимости до толщины 40 мм	I00м2	0,I6	54,40	9			
II	II-7I ЭСН тII-6	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	I00м2	0,I6	628,00	I00			
I2	II-74 ЭСН тII-8	Установка алюминиевых жилок в мозаичных покрытиях	I00м	0,32	28,70	9			
		Из сборных железобетонных плит							
I3	8-I0 ЭСН т3-I	Устройство песчаных подстилающих слоев	м3	4,22	9,32	39			
I4	27-I75 ЭСН т44-I	Покрытие из сборных железобетонных плит	I00м2	0,2I	4I,60	9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Пр-т 06-08 п.I.496	Стоимость плит из бетона М200 Цена: 68,2 -0,82 х 2	м3	I,I7	66,56	78			
I6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А-I	I00кг	0,26	22,9	6			
I7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	I00кг	0,65	3I,6	2I			
		Всего по разделу А	руб			2807			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2231			
		накладные расходы	руб			368			
		плановые накопления	руб			208			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2807			
		Б. Полы по перекрытию							
I8	26-33 ЭСН тб-I ССЦ чI р.4 п.II6	Утепление перекрытий минераловатными жесткими плитами	м3	0,8I	55,86	45			
I9	II-55 ЭСН тб-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,20	70,00	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	II-56 ЭСН т8-2 к=4	Увеличение стоимости до толщины 40 мм	I00м2	0,20	54,40	II			
2I	II-67 ЭСН тII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2	0,82	I23,00	I00			
22	II-68 ЭСН тII-2 к=2	Уменьшение стоимости до толщины 20 мм	I00м2	0,82	3I,60	26			
23	II-252 ЭСН т36-3 ССЦ чI р1 п.I47	Устройство плинтусов из керамических плиток на цементном растворе	I00м	0,50	65,75	33			
24	II-55 ЭСН т8-I	Укладка цементного раствора по верху плинтусов	I00м2	0,02	70,00	I			
		Всего по разделу Б	руб			222			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I78			
		накладные расходы	руб			28			
		плановые накопления	руб			I6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			222			
		Всего по разделу I7	руб			3029			
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		стоимость общестроительных работ	руб			2409			
		накладные расходы	руб			396			
		плановые накопления	руб			224			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3029			
		Раздел I8. Полы							
		Вариант с электропередачей							
		А. Полы по грунту							
		Бетонные							
I	II-2 ЭСН тI-2 к=I,25	Уплотнение грунта щебнем толщиной 50 мм	I00м2	2,57	54,I2	I39			
2	II-II ЭСН тI-II	Устройство подстилающих слоев из бетона М-I50 Цена:29,3+(27,2-25,3)хI,02	м3	3I,90	30,22	964			
3	II-67 ЭСН тII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М-300 Цена:I23+(33,3-29,3)х3,06	I00м2	2,57	I35,24	347			
		Из керамических плиток							
4	II-2 ЭСН тI-2 к=I,25	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,5I	54,I2	28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
5	II-II ЭСН тI-II	Устройство подстилающих слоев из бетона М-I00	м3	5,06	29,30	I48			
6	I3-I4 ЭСН т2-I тех.ч.п.3.I	Покрытие пола из керамических плиток толщиной I0 мм на кислотоупорном растворе	м2	50,59	5,08	257			
		Мозаичные							
7	II-2 ЭСН тI-2 к=I,25	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I6	54,I2	9			
8	II-II ЭСН тI-II	Устройство подстилающих слоев из бетона М-I00	м3	I,27	29,30	37			
9	II-55 ЭСН т8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I6	70,00	II			
I0	II-56 ЭСН т8-2 к=4	Увеличение стоимости до толщины 40 мм	I00м2	0,I6	54,40	9			
II	II-7I ЭСН тII-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	I00м2	0,I6	628,00	I00			
I2	II-74 ЭСН тII-8	Установка алюминиевых жилок в мозаичных покрытиях	I00м	0,32	28,70	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Из сборных железобетонных плит							
I3	8-I0 ЭСН т3-I	Устройство песчаных подстилающих слоев	м3	6,20	9,32	58			
I4	27-I75 ЭСН т44-I	Покрытие из сборных железобетонных плит	I00м2	0,25	4I,60	I0			
I5	Пр-т 06-08 п.I.496	Стоимость плит из бетона М200 Цена: 68,2-0,62 х 2	м3	0,95	66,56	63			
I6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А-I	I00кг	0,2I	22,9	5			
I7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	I00кг	0,53	3I,6	I7			
		Всего по разделу А	руб			2782			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2211			
		накладные расходы	руб			365			
		плановые накопления	руб			206			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2782			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел Б. Полы по перекрытию							
		Бетонные							
I8	26-33 ЭСН т8-6 ССЦ ч1 р4 п116	Утепление перекрытий минераловатными жесткими плитами	м3	0,8I	55,86	45			
I9	II-55 ЭСН т8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,20	70,00	I4			
20	II-56 ЭСН т8-2 к=4	Увеличение стоимости до толщины 40 мм	I00м2	0,20	54,40	II			
2I	II-67 ЭСН тII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2	0,82	I23,00	I00			
22	II-68 ЭСН тII-2 к=2	Уменьшение стоимости до толщины 20 мм	I00м2	0,82	3I,60	26			
23	II-252 ЭСН т36-3 ССЦ ч1 р1 п147 р13 п10I	Устройство плинтусов из керамических плиток на цементном растворе	I00м	0,50	65,75	33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	II-55 ЭСН т8-I	Укладка цементного раствора по верху плинтусов	I00м2	0,02	70,00	I			
		Всего по разделу Б	руб			222			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I78			
		накладные расходы	руб			28			
		плановые накопления	руб			I6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			222			
		Всего по разделу I8	руб			3004			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2389			
		накладные расходы	руб			393			
		плановые накопления	руб			222			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3004			
		Раздел I8. Железнодорожный путь							
I	28-269 ЭСН т23-9	Балластировка пути песчаным балластом	м3	7,43	I0,0I	74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	28-97 ЭСН т9-IO	Укладка пути из рельс Р43	км	0,0045	32000,0	I44			
3	6-84 ЭСН т9-8	Прирельсовый желобок из уголка	т	0,06	355,00	2I			
		Всего по разделу I9	руб			300			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			239			
		накладные расходы	руб			39			
		плановые накопления	руб			22			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			300			
		Раздел 20. Наружная отделка							
I	I5-2I0 ЭСН т52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I00м	I,72	34,60	60			
2	I5-20I ЭСН т5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,5I	85,30	44			
3	I5-543 ЭСН т156-6-23	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная	I00м2	6,40	33,2	2I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 20	руб			397			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			3I6			
		накладные расходы	руб			52			
		плановые накопления	руб			29			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			397			
		Раздел 2I. Внутренняя отделка							
I	I5-82 ЭСН т14-I	Облицовка стен, керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	I00м2	0,80	422,00	338			
2	I5-I02 ЭСН т15-7	Облицовка откосов керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	I00м2	0,03	684,00	2I			
3	II-I35 ЭСН т20-3	Облицовка набивных ступеней керамическими плитками	I00м2	0,02	4I7,00	8			
4	I5-242 ЭСН т55-I	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен при высоте до 4 м	I00м2	0,48	76,20	37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	I5-242 ЭСН т55-I т.ч. п.3.I0	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен при высоте более 4 м	I00м2	2,I0	72,44	I52			
6	I5-260 ЭСН т55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен при высоте до 4 м	I00м2	0,34	83,00	28			
7	I5-298 ЭСН т60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен при высоте до 4 м	I00м2	0,I4	386,00	54			
8	I5-304 ЭСН т6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,I4	73,00	I0			
9	I5-5II ЭСН тI53-4	Силикатная окраска внутри помещений по штукатурке и кирпичу при высоте более 8 м	I00м2	2I,86	II,90	260			
I0	I5-5II ЭСН тI53-4 т.ч.п.3.I8	Силикатная окраска внутри помещений по штукатурке и кирпичу при высоте более 4 до 8 м	I00м2	0,67	I2,67	8			
II	I5-5II ЭСН тI53-4	Силикатная окраска внутри помещений по штукатурке и кирпичу при высоте до 4 м	I00м2	I,I7	II,90	I4			
I2	I5-658 ЭСН тI68-I	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке при высоте до 4 м	I00м2	0,20	44,80	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	I5-50I ЭСН тI52-I т.ч. п.3.I8	Клеевая окраска внутри помещений простая при высоте более 4 до 8м	I00м2	0,53	8,8I	5			
I4	I5-508 ЭСН тI53-I т.ч. п.3.I8	Известковая окраска внутри помещений по штукатурке при высоте до 8 м	I00м2	0,49	6,33	3			
I5	I5-509 ЭСН тI53-2 т.ч. п3.I8	Известковая окраска внутри помещений по кирпичу и бетону при высоте до 8 м	I00м2	I,I6	3,37	4			
I6	I5-509 ЭСН тI53-2	Известковая окраска внутри помещений по кирпичу и бетону при высоте до 4 м	I00м2	3,5I	3,I3	II			
I7	6-I94 ЭСН т22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	I00м2гп	5,67	7I,I0	403			
I8	8-I95 ЭСН т22-7	Добавление на каждые последующие 4 м высоты помещений	I00м2гп	5,5I	44,40	245			
I9	I5-549 ЭСН тI58-6	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	I00м2	0,55	I2,90	7			
20	I5-549 ЭСН тI58-6	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску в перегородках	I00м2	4,25	I2,90	55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	I5-547 ЭСН т158-7	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных заполнений в перегородках	100м2	0,71	39,6	28			
22	I5-612 ЭСН т164-2	Масляная окраска дверей по железу	100м2	0,43	32,00	14			
23	I5-614 ЭСН т164-8	Масляная окраска жалюзи и сеток	100м2	0,05	60,50	3			
24	I5-547 ЭСН т158-4	Масляная окраска ворот по дереву	100м2	0,58	39,60	23			
		Всего по разделу 21	руб			2189			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			1740			
		накладные расходы	руб			287			
		плановые накопления	руб			162			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2189			
		Раздел 22. Отмостка и крыльца							
1	I-231 ЭСН т29-2	Устройство корыта под отмостку	1000м3	0,01	44,88	1			
2	I-238 ЭСН т29-9	То же	1000м3	0,01	35,53	1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	27-52 ЭСН тI3-I	Щебеночное основание под отмостку	I00м2	0,44	I37,50	6I			
4	27-I69 ЭСН т42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщиной 25 мм	I00м2	0,44	I56,00	69			
5	27-I72 ЭСН т42-2	Уменьшение стоимости до толщины 25 мм	I00м2	0,44	25,30	II			
6	8-I0 ЭСН т3-I	Песчаная подсыпка под крыльца	м3	0,54	9,32	5			
7	6-I5 ЭСН тI-I5	Крыльца из бетона М-100	м3	0,29	27,80	8			
8	II-77 ЭСН тII-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,02	9,83	I			
9	8-28 ЭСН т4-8	Замок из мятой глины	м3	0,I2	II,80	I			

Всего по разделу 22	руб	I69
в том числе:		
стоимость общестроительных работ	руб	I36
накладные расходы	руб	2I
плановые накопления	руб	I2
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	I69

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 23. Фундаменты под оборудование							
I	6-30 ЭСН т3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М150 объемом до 5 м3 Цена:35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	9,I0	36,52	332			
2	6-3I ЭСН т3-2	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М150 объемом до 25 м3 Цена:33+(26,6-25,8)xI,02	м3	I5,80	33,82	534			
3	8-2I ЭСН т4-5	Прокладка 2-х слоев толя между конструкциями	I00м2	0,I0	2II,53	22			
		Всего по разделу 23	руб			III8			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			888			
		накладные расходы	руб			I47			
		плановые накопления	руб			83			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			III8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 24. Колодцы							
I	23-I09 ЭСН тI2-I	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром 1м в сухих грунтах	м3	I,83	75,00	I37			
2	22-446 ЭСН т30-I	Устройство колодцев водопроводных сборных железобетонных круглых в сухих грунтах	м3	2,07	I06,00	2I9			
3	ССЦ ч.I р3 п823	Стоимость люков тяжелых для колодцев	шт	4,00	25,00	I00			
		Всего по разделу 24	руб			573			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			456			
		накладные расходы	руб			75			
		плановые накопления	руб			42			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			573			
		Раздел 25. Нейтрализатор							
I	6-I ЭСН тI-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	0,40	27,40	II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	6-I6 ЭСН тI-I6	Монолитное железобетонное днище приямка из бетона М200 С В6	м3	0,70	34,32	24			
3	ССЦ ч2 р4 п3	Стоимость арматуры класса А3	т	0,05	270,00	I4			
4	6-I45 ЭСН тI4-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200мм из бетона М200 С В6	м3	3,30	59,I2	I95			
5	ССЦ ч.2 р4 п.I6	Стоимость арматуры класса АI	т	0,0I	270,00	3			
6	ССЦ ч.2 р4 п.I8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,24	283,00	68			
7	6-I85 ЭСН тI6-I3	Устройство перекрытий каналов железобетонных из бетона М200 С В6	м3	0,I0	49,92	5			
8	ССЦ ч.2 р.4 п.I0	Стоимость арматуры класса АI	т	0,0I	338,00	3			
9	СI24-I2 ССЦ ч2р4пI2	Стоимость арматуры класса А3	т	0,0I	325,00	3			
I0	II-II ЭСН тI-II	Устройство подстилающих слоев из бетона МI50 по днищу приямка	м3	0,I3	3I,24	4			
II	7-204 ЭСН тI2-4	Укладка плит перекрытий площадью до 2 м2	шт	2,00	0,90	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Пр-т 06-08 п.1.496	Стоимость плит доборных объемом до 0,2 м3 из бетона М300 С В6	м3	0,16	70,65	11			
13	Пр-т 06-08 таб.1	Стоимость арматуры класса А1	100кг	0,01	22,9	1			
14	Пр-т 06-08 таб.1	Стоимость арматуры класса А3	100кг	0,10	25,0	3			
15	6-83 ЭСН т9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01	441,00	4			
16	13-116 ЭСН т15-1 к=1,1	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: ХС-010 Цена: 10,3х 1,1	100м2	0,002	11,33	1			
17	13-158 ЭСН т18-11 к=3 к=0,5 к=1,1	Окраска эмалью ПХВ Цена: 14,8х1,1х3х0,5	100м2	0,002	24,42	1			
18	13-166 ЭСН т18-19 к=3 к=0,5	Окраска лаком ХСЛ Цена: 9,76х1,1х3х0,5	100м2	0,002	16,10	1			
19	22-362 ЭСН т22-5	Установка стальных сварных сальников диаметром до 250 мм	т	0,07	777,10	54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	I6-223 ЭСН т23-I	Заделка сальников диаметром труб до I00 мм	сальник	2,00	3,33	7			
2I	I6-224 ЭСН т23-2	Заделка сальников диаметром труб до 200 мм	сальник	I,00	8,90	9			
22	8-27 ЭСН т4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,2I	90,00	I8			
		Всего по разделу 25	руб			554			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			440			
		накладные расходы	руб			73			
		плановые накопления	руб			4I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			554			
		П. Мастерские и служебно-бытовые помещения							
		Раздел 26. Земляные работы							
I	I-I69 т.3. таб.3 ЭСН т22-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: II2+I06,7Ix 0,I5	I000м3	0,40	I28,0I	5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I-948 т.ч.п.3.67, 3.72 ЭСН т79-2	Доработка грунта вручную Цена: 120х 0,8х 1,2	100м3	0,17	115,20	20			
3	I-163 т.ч.таб.3 ЭСН т22-7	Погрузка доработанного грунта на автомобили-самосвалы Цена: 91,2+86,89х0,15	1000м3	0,02	104,23	2			
4	ССЦ ч1 стр.28	Транспортировка грунта на расстояние 1 км	т	920,50	0,29	267			
5	I-195 т.ч.таб.3 ЭСН т25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортными средствами Цена:13,2+ 11,34х 0,1	1000м3	0,42	14,33	6			
6	I-175 т.ч.таб.3 ЭСН т22-14	Разработка грунта 2 группы для обратной засыпки Цена: 156+148,09 х0,15	1000м3	0,36	178,21	64			
7	ССЦ ч1 стр.28	Транспортировка грунта на расстояние 1 км	т	637,0	0,29	185			
8	I-257 т.ч.таб.3 ЭСН т31-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 59 квт грунт 2 группы Цена: 18,9 х 1,1	1000м3	0,33	20,79	7			
9	I-268 т.ч.таб.3 к=4 ЭСН т31-13	Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозером на расстояние до 25 м Цена: 10,8 х1,1 х 4	1000м3	0,33	49,18	16			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	I-II84 ЭСН тII8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	3,28	9,69	32			
II	I-968 ЭСН т8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	I00м3	0,36	46,00	I7			
		Всего по разделу 26	руб			839			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			667			
		накладные расходы	руб			II0			
		плановые накопления	руб			62			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			839			
		Раздел 27. Фундаменты							
		При температуре -30°С							
I	6-I ЭСН тI-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	3,84	27,40	I05			
2	8-I0 ЭСН т3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	3,97	9,32	37			
3	6-5 ЭСН тI-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М200 под колонны, объемом до 3 м3	м3	I6,I0	38,90	626			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	ССЦ ч.2 р4 п.I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,12	270,00	32			
5	ССЦ ч.2 р.4 п.3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,40	270,00	I08			
6	6-22 ЭСН тI-22	Устройство фундаментов ленточных железобетонных из бетона М200 при ширине по верху до I000 мм	м3	6,70	34,50	23I			
7	ССЦ ч.2 р.4 п.I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,05	270,00	I4			
8	ССЦ ч.2 р.4 п.3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I7	270,00	46			
9	7-7 ЭСН тI-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций более 3,5 т	шт	8,00	7,59	6I			
I0	Пр-т 06-08 п.7.II	Стоимость фундаментов стаканного типа объемом более I до 4 м3 из бетона М200 массой до 5 т	м3	3,40	52,50	I78			
II	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,I8	22,9	4			
I2	С I47-8 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,70	25	I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	Пр-т 06-08 п.7.II	Стоимость фундаментов стаканного типа объемом более I до 4 м3 из бетона М300 массой свыше 5 до I5 т Цена: 52,9 +0,82 х 2	м3	I3,20	54,54	720			
I4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,62	22,9	I4			
I5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	3,2I	25	80			
I6	6-20 ЭСН тI-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-150 Цена: 3I,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	26,04	32,52	847			
I7	6-I3 ЭСН тI-I3	Набетонка типа столбов из бетона М-150 Цена:34,4+(26,6-25,8)хI,02	м3	0,24	35,22	8			
I8	7-I5 ЭСН тI-I5	Укладка цокольных балок длиной до 6 м	шт	6,00	6,50	39			
I9	Пр-т 06-08 п. 7.2I4	Стоимость цокольных балок длиной до 6 м весом до 5 т из бетона М-I00 Цена: 67,9- 0,82 х 2	м3	4,85	66,26	32I			
20	Пр-т 06-08 п.7.2I4	То же, длиной до 3 м Цена: 65,I- 0,82х 2	м3	0,49	63,46	3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,08	22,9	2			
22	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	I,40	25,0	37			
23	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса Вр-I	I00кг	0,28	3I,6	9			
24	7-I5 ЭСИ гI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	2,0	6,50	I3			
25	Пр-т 06-08 п.7.2I6	Стоимость балок фундаментных таврового сечения длиной до 6м массой до 5т из бетона М200	м3	I,49	67,50	I0I			
26	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,66	22,9	I5			
27	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,96	25,0	24			

Всего по разделу 27	руб	4682
в том числе:		
стоимость общестроительных работ	руб	372I
накладные расходы	руб	6I4
плановые накопления	руб	347
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	4682

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Фундаменты							
		При температуре -20°С							
		Исключается							
I	6-20 ЭСН тI-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI50 Цена: 3I,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	2,39	32,52	78			
2	Пр-т 06-08 п.7.2I4	Стоимость цокольных балок длиной до 6 м весом до 5 т из бетона М-I00	м3	4,85	66,26	32I			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,07	22,9	2			
4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	I,44	25,0	36			
5	Пр-т 06-08 таб.I	Стбимость проволочной арматуры класса ВР-I	I00кг	0,25	3I,6	8			
6	Пр-т 06-08 п. 7.2I4	То же, длиной до 3 м Цена: 65,I- 0,82 х 2	м3	0,49	63,46	3I			
7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,0I	22,9	I			
8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,05	25,0	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса ВР-I	I00кг	0,03	3I,6	I			
I0	Пр-т 06-08 п.7.2I6	Стоимость балок фундаментных таврового сечения длиной до 6м массой до 5 т из бетона М200	м3	I,49	67,50	I0I			
II	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,66	22,9	I5			
I2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,96	25,0	24			
		Всего исключается	руб			779			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			6I9			
		накладные расходы	руб			I02			
		плановые накопления	руб			58			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			779			
		Добавляется							
I	Пр-т 06-08 п.7.2I4	Стоимость цокольных балок длиной до 6 м весом до 5 т из бетона М-I00	м3	3,5	66,25	232			
2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,07	22,9	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00 кг	I,06	25,0	27			
4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса ВР-I	I00кг	0,23	3I,6	7			
5	Пр-т 06-08 п.7.2I4	То же, длиной до 3 м Цена: 65,I- 0,82 х 2	м3	0,36	63,46	23			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса АI	I00кг	0,0I	22,9	I			
7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	0,05	25,0	I			
8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса ВР-I	I00кг	0,02	3I,6	I			
9	Пр-т 06-08 п. 7.2I4	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м массой до 5 т из бетона М-200	м3	0,52	67,90	35			
I0	Пр-т 06-08 п. 7.2I6	То же, таврового сечения из бетона М-200	м3	0,7I	67,5	48			
II	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса АI	I00кг	0,45	22,9	I0			
I2	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	0,73	25,0	I8			
		Всего добавляется	руб			5I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб		405				
		накладные расходы	руб		67				
		плановые накопления	руб		38				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб		5IO				
		Фундаменты							
		При температуре -40°С							
		Добавляется							
I	6-20 ЭСН тI-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-150 Цена:3I,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	3,75	32,52	I22			
		Всего добавляется	руб			I53			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I22			
		накладные расходы	руб			20			
		плановые накопления	руб			II			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 20. Каркас							
I	7-404 ЭСН т37-I	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн, до 2т	шт	20,00	I0,I0	202			
2	Пр-т 06-08 п.7.3	Стоимость колонн прямоугольных с консолями до I м в две стороны, длиной от 3 до I2 м объемом более 0,2 до I м3 из бетона М-300	м3	8,28	87,I0	72I			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,69	22,9	I6			
4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	5,83	25,0	I46			
5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	9,85	4I,3	407			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	9,85	5,I0	50			
7	Пр-т 06-08 п. 7.2	Стоимость колонн прямоугольных с консолями до I м в одну сторону, длиной от 3 до I2 м, объемом до I м3 из бетона М-300	м3	5,44	84,20	458			
8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,46	22,9	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	5,99	25,0	I50			
I0	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	4.99	4I,3	206			
II	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	4,99	5,I0	25			
I2	7-43I ЭСН т38-5-I.8	Укладка ригелей массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	5,00	2,78	I4			
I3	7-434 ЭСН т38-6-I.8	Укладка ригелей массой до 2 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	4,00	4,2I	I7			
I4	7-437 ЭСН т38-7-I.8	Укладка ригелей массой до 3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	26,00	I3,20	343			
I5	Пр-т 06-08 п.7I57	Стоимость ригелей с полками длиной до 6,0 м объемом до I,5м3 длиной до 6 м из бетона М400	м3	22,84	72,05	I646			
I6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса АI	I00кг	3,8I	22,9	87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	I9,53	25,0	488			
I8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса Ат-5	I00кг	3,I9	23,90	76			
I9	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса ВР-I	I00кг	2,67	32,I	86			
20	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	6,40	4I,3	264			
2I	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	6,40	5,I0	33			
22	Пр-т 06-08 п.7.I67	Стоимость ригелей с полками длиной до 6,0 м объемом до I,5м3 из бетона М-300	м3	3,37	69,60	235			
23	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса АI	I00кг	0,32	22,9	7			
24	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	I,88	25,0	47			
25	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса ВР-I	I00кг	0,26	32,I	8			
26	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	I,27	4I,3	52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	100кг	I,27	5,I0	6			
28	Пр-т 06-08 п. 7.I47	Стоимость ригелей прямоугольных длиной более 2,5 до 4,0 м объемом до 1,0 м3 из бетона М-300	м3	0,I5	58,50	I0			
29	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,0I	22,9	I			
30	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса A3	I00кг	0,I3	25	3			
31	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	0,06	4I,3	2			
32	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	I00кг	0,06	5,I0	I			
33	7-285 ЭСН тI7-I	Установка стальных накладок	т	0,I8	362,00	65			
34	I3-II5 ЭСН тI5-I	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: ХС-0I0 Цена: I0,3 х I,I	I00м2	0,04	II,33	I			
35	I3-I58 ЭСН тI8-II К=3 =0,5	Окраска эмалью ПХВ Цена:I4,8х 3х0,5х I,I	I00м2	0,04	24,42	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	I3-166 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5	Окраска лаком ХСЛ Цена: 9,76х3хI,Iх0,5	I00м2	0,04	I6,I0	I			
		Всего по разделу 28	руб			7404			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			5885			
		накладные расходы	руб			971			
		плановые накопления	руб			548			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			7404			
		Раздел 29. Стены панельные							
		При температуре -30°С							
I	7-564 ЭСН т43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в каркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	38,00	6,54	249			
2	7-567 ЭСН т43-9-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 в каркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40 м	шт	I6,00	9,I7	I47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	7-570 ЭСН т43-10-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2 в каркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	3,00	I3,30	40			
4	7-265 ЭСН т14-I0	Установка угловых блоков в одноэтажных зданиях высотой до 25 м	шт	I4,00	6,53	9I			
5	Пр-т 06-08 п. 9.4I СДЦ таб.4 стр.I28	Стоимость стеновых панелей однослойных из легкого бетона: объемная масса 900 кг/м3, толщиной конструкции 30 см с фактурным слоем с двух сторон Цена:(I8,45+6,2х0,9х0,3+0,8х0,3)х х1,02+0,68х2	м2	274,II	22,I3	6056			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	4,95	I7,80	88			
7	7-288 ЭСН т17-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,08	328,00	26			
8	7-285 ЭСН т17-I	Установка стальных накладок	т	0,09	362,00	33			
9	Пр-т 06-08 таб.I	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,7	I7,80	30			
I0	7-70I ЭСН т5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в I ряд	I00м	3,0I	42,30	I28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	7-707 ЭСН т51-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой	100м	3,01	91,80	277			
12	7-714 ЭСН т51-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором	100м	3,01	4,85	15			
13	7-712 ЭСН т51-12	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом	100м	3,01	13,40	40			
		Всего по разделу 29	руб			9097			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			7230			
		накладные расходы	руб			1193			
		плановые накопления	руб			674			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			9097			
		Стены панельные							
		При температуре -20°С							
		Исключается							
1	Пр-т 06-08 п.9.41 ССЦ таб.4 стр.128	Стоимость панелей стеновых однослойных из легкого бетона объемная масса 900кг/м3, толщина конструкции 30см с фактурным слоем с двух сторон Цена: (18,45+6,2х0,9х0,3+0,8х0,3)х1,02+0,68х2	м2	274,11	22,13	6066			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	7-268 ЭСН т17-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,05	328,00	16		
3	Пр-т 06-08 таб.1	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	100кг	0,5	17,80	9		
		Всего исключается	руб			7664		
		в том числе:						
		стоимость общестроительных работ	руб			6091		
		накладные расходы	руб			1005		
		плановые накопления	руб			568		
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			7664		
		Добавляется						
1	Пр-т 06-08 п.9.41 ССЦ таб.А стр.128	Стоимость панелей стеновых однослойных из легкого бетона: объемная масса 900 кг/м3, толщина конструкции 25 см с фактурным слоем с 2-х сторон Цена: (17,22 +6,2х0,9х0,25+0,8х х0,25)х1,02+0,68х2	м2	274,11	20,56	5633		
		Всего добавляется	руб			7082		
		в том числе:						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб			5633			
		накладные расходы	руб			924			
		плановые накопления	руб			525			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			7082			
		Стены панельные							
		При температуре -40°С							
		Исключается							
I	Пр-т 06-08 п.9.41 ССЦ таб.А стр.I28	Стоимость панелей стеновых однослойных из легкого бетона: объемная масса 900 кг/м3, толщина конструкции 30 см с фактурным слоем с двух сторон Цена: (I8,45+6,2х0,9х0,3+0,8х0,3)х xI,02+0,68х2	м2	274,II	22,I3	6066			
		Всего исключается	руб			7626			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			6066			
		накладные расходы	руб			925			
		плановые накопления	руб			565			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			7626			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавляется							
I	Пр-т 06-08 п.9.42 ССЦ таб.А стр.I28	Стоимость панелей стеновых однослойных из легкого бетона: объемная масса 900 кг/м3 толщина конструкции 35 см с фактурным слоем с двух сторон Цена:(19,34+6,2х0,9х0,35+0,8х0,35)х хI,02 +0,68х2	м2	274,II	23,36	6403			
2	7-288 ЭСН тI7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,0I	328,00	3			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I	I7,8	2			
		Всего добавляется	руб			8062			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			6408			
		накладные расходы	руб			I057			
		плановые накопления	руб			597			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			8062			
		Раздел 30. Стены кирпичные							
		При температуре -30°С							
I	8-30 ЭСН тб-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м	м3	22,3I	34,20	753			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	8-36 ЭСН т5-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м	м3	25,42	34,30	872			
3	8-13 ЭСН т4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом толщиной 20 мм	100м2	0,14	57,95	8			
4	7-651 ЭСН т47-5-18	Установка козырьков площадью до 5 м2 в панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	1,00	4,35	4			
5	Пр-т 06-08 п.9.2344	Стоимость плит козырьков сплошные, плоские из бетона М-200	м3	0,44	53,50	24			
6	Пр-т 06-08 таб.1	Стоимость арматуры класса АI	100кг	0,15	29,9	3			
7	Пр-т 06-08 таб.1	Стоимость арматуры класса А3	100кг	0,32	25,0	8			
8	Пр-т 06-08 таб.1	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	100кг	0,06	31,2	2			
9	Пр-т 06-08 таб.1	Стоимость закладных деталей	100кг	0,05	41,3	2			
10	Пр-т 06-08 таб.1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	100кг	0,05	5,10	1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	7-446 ЭСН т38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40 м	шт	I9,00	0,27	5			
I2	Пр-т 06-08 п.7.6	Стоимость перемычек прямоугольных объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м из бетона М-200	м3	0,48	64,40	3I			
I3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	0,06	25,0	2			
I4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	I00кг	0,08	32,I	3			
I5	6-83 ЭСН т9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,06	44I,00	26			
I6	6-84 ЭСН т9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,05	355,00	I8			
I7	I3-II8 ЭСР т15-I	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: ХС-0I0 Цена: I0,3 хI,I	I00м2	0,03	II,33	I			
I8	I3-I58 ЭСН т18-II	Окраска поверхностей эмалями ХВ-785 Цена: I4,8хI,Iх3х0,5	I00м2	0,03	24,42	I			
I9	I3-I60 ЭСН т18-I9	Окраска лаком ХСЛ Цена: 9,76хI,Iх3х0,5	I00м2	0,03	I6,I0	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
20	IO-I03 ЭСН т19-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	м2	IO,92	0,92	IO			
2I	ССЦ ч.2 р.2 п362	Стоимость досок подоконных шириной 250 мм	м	43,70	2.26	99			
		Всего по разделу 30	руб			237I			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I884			
		накладные расходы	руб			3II			
		плановые накопления	руб			I76			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			237I			
		Стены кирпичные							
		При температуре -20°С							
		Исключается							
I	8-30 ЭСН т5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м	м3	5,92	34,20	202			
2	8-36 ЭСН т5-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м	м3	8,53	34,30	293			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	8-I3 ЭСН т4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом толщиной 20 мм	I00м2	0,0I	57,95	I			
4	7-446 ЭСН т38-I0-I.3	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I9	0,27	5			
5	Пр-т 06-08 п.7.6	Стоимость перемычек прямоугольных и с четвертями трапецеидальных, объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м из бетона М-200	м3	0,48	64,40	3I			
6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	0,06	25,0	2			
7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса В-I	I00кг	0,08	32,I	2			

Всего исключается	руб		672
в том числе:			
стоимость общестроительных работ	руб		534
накладные расходы	руб		88
плановые накопления	руб		50
Всего, стоимость общестроительных работ	руб		672

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавляется							
I	7-446 ЭСН т38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	II,0	0,27	3			
2	Пр-т 06-08 п.7.6	Стоимость перемычек прямоугольных и с четвертями трапецеидальных, объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м из бетона М-200	м3	0,37	64,40	24			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	0,I6	25,00	4			
4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса ВI	I00кг	0,06	32,I0	2			
		Всего добавляется	руб			4I			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			33			
		накладные расходы	руб			5			
		плановые накопления	руб			3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стены кирпичные							
		При температуре -40°С							
		Исключается							
I	7-446 ЭСН т38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I9	0,27	5			
2	Пр-т 06-08 п.7.6	Стоимость перемычек прямоугольных объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м из бетона М200	м3	0,48	64,4	3I			
3	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	0,06	25,0	2			
4	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса ВI	I00кг	0,08	32,I	3			
5	ССЦ ч2 р2 п362	Стоимость досок подоконных шириной 250 мм	м	43,70	2,26	99			
		Всего исключается	руб			I76			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I40			
		накладные расходы	руб			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб			I3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I76			
		Добавляется							
I	8-30 ЭСН т5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м	м3	0,73	34,20	25			
2	8-36 ЭСН т5-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м	м3	4,77	34,30	I64			
3	8-I3 ЭСН т4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом толщиной 20 мм	I00м2	0,02	57,95	I			
4	I0-I03 ЭСН тI9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	м2	4,38	0,92	4			
5	ССЦ ч.2 р2 п363	Стоимость досок подсконных шириной 350 мм	м	43,70	2,95	I29			
6	7-446 ЭСН т38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	24,00	0,27	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
7	Пр-т 06-08 п.7.6	Стоимость перемычек прямоугольных и с четвертями трапецеидальных, объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м из бетона М-200	м3	0,64	64,40	4I			
8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	0,I3	25,00	3			
9	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса ВI	I00кг	0,I0	32,I0	3			
		Всего добавляется	руб			473			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			376			
		накладные расходы	руб			62			
		плановые накопления	руб			35			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			473			
		Раздел 3I. Перекрытие							
		При температуре -30°С							
I	7-464 ЭСН т39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте здания до 40 м	шт	26,00	3,29	86			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	7-470 ЭСН т39-8-I.8	Установка ребристых панелей перекрытия площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I4,00	I,98	28			
3	Пр-т 06-08 п.9.I056	Стоимость многопустотных плит перекрытия длиной от 3 до I2 м шириной I,49 м приведенной толщиной I2 см с нормативной нагрузкой II26 кг/м2 Цена: 7,8I +0,2 +I,4	м2	75,77	9,4I	7I3			
4	Пр-т 06-08 п.9.I056	То же, с нормативной нагрузкой I2I9 кгс/м2 Цена: 7,8I +0,2+I,57	м2	60,5I	9,58	580			
5	Пр-т 06-08 п.9.I056	То же, с нормативной нагрузкой I702 кгс/м2 Цена: 7,8I +0,2+2,37х I,02	м2	20,I7	I0,43	2I0			
6	Пр-т 06-08 п.9.I056	То же, с нормативной нагрузкой I382 кгс/м2	м2	42,09	9,92	4I8			
7	Пр-т 06-08 п.9.I054	Стоимость ребристых плит перекрытия длиной от 3 до I2 м приведенной толщиной I3 см с нормативной нагрузкой II93 кгс/м2	м2	8,42	8,86	75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	Пр-т 06-08 п 9.I054	То же, с отверстиями Цена: 6,29 +0,2х5+I,57+0,6I	м2	65,43	9,47	620			
9	Пр-т 06-08 п.9I054	То же, без отверстий при нормативной нагрузке I693кгс/м2 Цена:6,29+0,2х5+2,37хI,02	м2	8,42	9,7I	82			
I0	Пр-т 06-08 п.9.I054	То же, с отверстиями Цена: 6,29+0,2х5+2,37хI,02+0,6I	м2	33,24	I0,32	343			
II	Пр-т 06-03 таб.I	Стоимость арматуры класса А3 дополнительной	I00кг	0,08	25,0	2			
I2	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	I,08	5,I0	5			
I3	I2-287 ЭСН т9-4	Укладка легкого бетона между ребрами плит	м3	I0,09	35,20	355			
I4	7-285 ЭСН тI7-I	Установка стальных накладок	т	0,I0	362,00	36			
I5	ССЦ ч.I рI п58	Стоимость болтов монтажных	т	0,06	573,00	34			
		Лакокрасочное покрытие соединительных деталей							
I6	I3-II6 ЭСН тI5-I	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ХС-0I0 Цена: I0,3хI,I	I00м2	0,02	II,33	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	I3-I58 ЭСН тI8-II к=3 к=0,5	Окраска эмалью ПХВ в 3 слоя Цена:I4,8х3х0,5хI,I	I00м2	0,02	24,42	I			
I8	I3-I66 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5	То же, лаком ХСЛ в 3 слоя Цена:9,76х3х0,5хI,I	I00м2	0,02	I6,I0	I			
I9	6-I83 ЭСН тI6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм	м3	0,56	49,00	27			
20	ССЦ ч2 р4 пI2	Стоимость арматуры класса А3	т	0,02	325,00	7			
2I	26-34 ЭСН т8-7 ССЦ чI р4 пII6	Утепление перекрытия снизу минераловатными плитами жесткими толщиной 80 мм Цена: 43,8+43,6х0,99	м3	0,28	86,96	24			
22	7-285 ЭСН тI7-I	Установка стальных накладок	т	0,0I	362,00	4			
23	I3-II6 ЭСН тI5-I	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: ХС-0I0 Цена: I0,3х I,I	I00м2	0,0I	II,33	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	I3-I58 ЭСН тI8-II к=3 к=0,5	Окраска эмалью ПХВ Цена: I4,8х3х0,5хI,I	I00м2	0,0I	24,42	I			
25	I3-I66 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5	Окраска лаком ХСЛ в 3 слоя Цена: 9,76х3хI,Iх0,5	I00м2	0,0I	I6,I0	I			
		Всего по разделу 3I	руб			4594			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			3654			
		накладные расходы	руб			599			
		плановые накопления	руб			34I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			4594			
		Перекрытие							
		При температуре -20°С							
		Исключается							
I	26-34 ЭСН т8-7 ССЦ ч.I р4 пII6	Утепление перекрытия снизу минераловатными плитами жесткими толщиной 80 мм Цена: 43,8+43,6х0,99	м3	0,28	86,96	24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего исключается	руб			30			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			24			
		накладные расходы	руб			4			
		плановые накопления	руб			2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			30			
		Добавляется							
I	26-34 ЭСН т8-7 ССЦ ч.I р4 п116	Утепление перекрытия снизу минераловатными плитами жесткими толщиной 60 мм Цена:43,8+43,6х0,99	м3	0,21	86,96	18			
		Всего добавляется	руб			23			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			18			
		накладные расходы	руб			3			
		плановые накопления	руб			2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Перекрытие							
		При температуре -40°С							
		Исключается							
I	26-34 ЭСН т8-7 ССЦ ч1 р4 п116	Утепление перекрытия снизу минераловатными плитами жесткими толщиной 80 мм Цена: 43,8+43,6х0,99	м3	0,28	86,96	24			
		Всего исключается	руб			30			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			24			
		накладные расходы	руб			4			
		плановые накопления	руб			2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			30			
		Добавляется							
I	26-34 ЭСН т8-7 ССЦ ч1 р4 п116	Утепление перекрытия снизу минераловатными плитами толщиной 100 мм Цена: 43,8 +43,6х0,99	м3	0,32	86,96	28			
		Всего добавляется	руб			36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			28			
		накладные расходы	руб			5			
		плановые накопления	руб			3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			36			
		Раздел 32. Покрытие							
		Вариант "вода"							
I	7-464 ЭСН т39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте здания до 40 м	шт	3I,00	3,29	I02			
2	7-470 ЭСН т39-8-I.8	Установка ребристых панелей покрытий площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т высоте зданий до 40 м	шт	II,00	I,98	22			
3	Пр-т 06-08 п.9.I056	Стоимость ребристых плит длиной от 3 до I2 м приведенной толщиной I2 см с нормативной нагрузкой I2I9 кгс/м2 Цена: 7,8I+0,2:I,57	м2	80,50	9,58	77I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Пр-т 06-08 п.9.I056	То же, с нормативной нагрузкой 757 кгс/м2 Цена: 7,8I+0,2+0,39	м2	58,94	8,90	525			
5	Пр-т 06-08 п.9.I056	То же, с нормативной нагрузкой до I000 кгс/м2 Цена:7,8I+0,2 +I,23	м2	I0I,04	9,24	934			
6	Пр-т 06-08 п.9.I054	То же, приведенной толщиной I30 с нормативной нагрузкой II93 кгс/м2 Цена: 6,29+0,2х5+I,57	м2	I6,84	8,86	I49			
7	Пр-т 06-08 п.9.I054	То же, с отверстиями Цена:6,29+0,2х5+I,57+0,6I	м2	73,47	9,47	696			
8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3 дополнительной	I00кг	0,I6	25,0	4			
9	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей дополнительных	I00кг	0,68	4I,3	28			
I0	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	0,96	5,I0	5			
II	I2-287 ЭСН т9-4	Укладка легкого бетона между ребрами плит	м3	7,85	35,20	276			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	7-209 ЭСН т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	I0,00	2,43	24			
I3	Пр-т 06-08 п.I.358	Стоимость стаканов для крепления объемом до 0,I м3 из бетона М200	м3	0,42	90,20	38			
I4	Пр-т 06-08 п.I.359	Стоимость стаканов для крепления объемом более 0,I м3 из бетона М-200	м3	0,36	75,90	27			
I5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса AI	I00кг	0,08	22,9	2			
I6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса B-I	I00кг	0,20	32,I	6			
I7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	0,59	4I,3	24			
I8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость анкерных деталей из круглых стержней с резьбой и гайкой	I00кг	0,2I	57,6	I2			
I9	6-I83 ЭСН т.I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм М-200	м3	I,I2	49,00	55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	ССЦ ч.2 р.4 п.I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,005	338,00	2			
2I	ССЦ ч.2 р.4 п.I2	Стоимость арматуры класса A3	т	0,03	325,00	I0			
22	ССЦ ч.I р.I п.56	Стоимость болтов монтажных	т	0,05	573,00	29			
23	7-285 ЭСН тI7-I	Установка стальных накладок	т	0,30	362,00	I09			
24	7-289 ЭСН тI7-5	Опорные рамы	т	0,39	3I3,00	I22			
25	I3-II6 ЭСН тI5-I	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: ХС-0I0 Цена: I0,3 х I,I	I00м2	0,I8	II,33	2			
26	I3-I58 ЭСН тI8-II к=3 к=0,5	Окраска эмалью ПХВ в 3 слоя Цена:I4,8 х3х0,5хI,I	I00м2	0,I5	24,42	4			
27	I3-I66 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5	Окраска лаком ХСЛ в 3 слоя Цена: 9,76х3хI,Iх0,5	I00м2	0,I5	I6,I0	2			
		Всего по разделу 32	руб			5008			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			3980			
		накладные расходы	руб			657			
		плановые накопления	руб			371			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			5008			
		Покрытие							
		Вариант " пар "							
		Добавляется							
1	7-285 ЭСН т17-1	Установка стальных накладок	т	0,07	362,00	25			
2	ССЦ ч.1 р1 п.58	Стоимость болтов монтажных	т	0,02	573,00	11			
		Лакокрасочное покрытие соединительных деталей							
3	13-116 ЭСН т15-1	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-010 Цена: 10,3 х 1,1	100м2	0,02	11,33	1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	I3-I58 ЭСН тI8-II к=3 к=0,5	Окраска эмалью ПХВ в 3 слоя Цена: I4,8х3х0,5хI,I	I00м2	0,02	24,42	I			
5	I3-I66 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5	Окраска лаком ХСЛ в 3 слоя Цена: 9,76х3хI,Iх0,5	I00м2	0,02	I6,I0	I			
		Всего добавляется	руб			48			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			39			
		накладные расходы	руб			6			
		плановые накопления	руб			3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			48			
		Раздел 33. Металлоконструкции							
I	99-II6 ЭСН тI6-3	Монтаж балок для поддерживания монорельсов Цена:(3I,2+I0х0,I)х0,03хI,08	т	0,94	35,74	34			
2	ССЦ ч.2 р.I пI829	Стоимость поддерживающих балок из стали Вст3пс6-I Цена: 25I+IхI,0I	т	0,52	252,0I	I3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	ССЦ ч.2 р.I пI829	Стоимость поддерживающих балок из стали Вст3СП5-I Цена: 25I+I9xI,0I	т	0,42	270,I9	II3			
4	9-40 ЭСН т6-I	Монтаж монорельсов по металлическим опорам Цена:3,68xI,05xI,05	м	40,00	3,97	I59			
5	ССЦ ч2 рI пI826	Стоимость монорельсов, звенья криволинейные I из стали Вст3СП5-I Цена: 270+I9xI,0I	т	0,52	289,I9	I50			
6	9-33 ЭСН т4-I	Монтаж ригелей фахверка из стали Вст3КП2 Цена: 43xI,03	т	0,52	44,29	23			
7	ССЦ ч2 рI пI789	Стоимость ригелей фахверков из стали Вст3КП2 Цена: 269-8xI,0I	т	0,52	260,92	I36			
8	9-46 ЭСН т7-I	Монтаж лестниц Цена: 58х I,03	т	I,25	59,74	75			
9	ССЦ ч.2 рI пI975	Стоимость лестниц прямолинейных из стали Вст3КП2 Цена: 358-8xI,0I	т	I,25	349,92	437			
I0	9-47 ЭСН т7-2	Монтаж площадок Цена: 46,8xI,03	т	0,83	48,20	40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	ССЦ ч.2 pI пI979	Стоимость площадок из стали Вст3КП2 Цена: 326-8хI,0I	т	0,83	317,92	264			
I2	9-46 ЭСН т7-I	Монтаж ограждения Цена: 58 хI,03	т	0,42	59,74	25			
I3	ССЦ ч.2 pI пI96I	Стоимость ограждения из стали Вст3КП2 Цена: 327 -8хI,0I	т	0,42	3I8,92	I34			
I4	9-2I0 ЭСН т32-I3	Монтаж креплений воздуховодов Цена: 42,9 х I,03	т	0,3I	44,I9	I4			
I5	ССЦ ч.2 pI п.2097	Стоимость креплений из стали Вст3КП2 Цена: 307 - 8хI,0I	т	0,3I	298,92	93			
I6	9-50 ЭСН т7-5	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления Цена: (73+43,3х0,I)хI,03	т	0,I0	79,65	8			
I7	ССЦ ч.2 pI пI908	Стоимость каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления из стали Вст3КП2 Цена: 342-8хI,0I	т	0,I0	333,92	33			
I8	9-2I0 ЭСН т32-I3	Монтаж конструкций клапана Цена: 42,9х I,03	т	0,I0	44,I9	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	ССЦ ч.2 р.I п2095	Стоимость клапанов из стали Вст3КП2 Цена: 393 - 8хI,0I	т	0,II	384,92	42			
20	9-2I0 ЭСН т32-I3	Монтаж калоши	т	0,2I	44,I9	9			
2I	ССЦ ч2 рI пI973	Стоимость жалюзийных решеток из стали Вст3КП2 Цена: 464-8хI,0I	т	0,2I	455,92	96			
22	I3-I2I ЭСН тI5-6	Огрунтовка грунтом ГФ-0II9 на строительной площадке Цена: 7,7I х I,I	I00м2	2,07	8,48	I8			
23	I3-I65 ЭСН тI8-I8	Окраска лаком ПФ-I70 в 2 слоя Цена: I4,4х I,Iх2	I00м2	2,07	3I,68	66			
24	ССЦ ч.2 р.I т.7	Доплата за сварку в смеси защитных газов	т	0,52	6,56	3			
25	9-I53 ЭСН т24-4	Монтаж опор под трубопроводы из стали Вст3КП2	т	I,I4	27,9I	32			
26	ССЦ ч.2 рI п2022	Стоимость опор Цена: 265 - 8хI,0I	т	I,I4	256,92	293			
		Всего по разделу 33 в том числе:	руб			2860			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб			84			
		накладные расходы	руб			I4			
		плановые накопления	руб			8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I06			
		стоимость металломонтажных работ	руб			2348			
		накладные расходы	руб			202			
		плановые накопления	руб			204			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			2754			
		Раздел 34. Кровля							
		При температуре -30°С							
I	I2-289 ЭСН т9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	0,07	43,90	3			
2	I2-299 ЭСН т10-I	Устройство цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	3,69	51,60	I90			
3	I2-300 ЭСН т10-2	Увеличение стоимости до толщины 20 мм	I00м2	3,69	I2,65	47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	I2-289 ЭСН т9-6	Наклейка полосы рубероида в температурных швах	I00м2	0,I8	49,90	9			
5	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч1 р4 п.II6	Утепление жесткими минераловатными плитами толщиной 80 мм Цена:54,7+43,6х0,08хI03	I00м2	3,69	4I3,96	I529			
6	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч.I р4 п.II6	То же, толщиной I60 мм Цена:54,7+43,6х0,I6хI03	I00м2	0,07	773,23	5I			
7	I2-I76 ЭСН т2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	I00м2	3,69	338,00	I248			
8	I2-289 ЭСН т9-6	Дополнительные 2 слоя в ендове	I00м2	0,6I	49,90	30			
9	I2-29I ЭСН т9-7	Добавление до 2 слоев	I00м2	0,05	40,50	2			
I0	6-I5 ЭСН тI-I5	Набетонка из бетона М-I50 Цена:27,8+(26,6-25,8)хI,02	м3	0,44	28,62	I3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	6-83 ЭСН т9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,92	441,00	9			
12	13-116 ЭСН т15-1 к=1,1	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ХС-010 Цена: 10,3х 1,1	100м2	0,01	11,33	1			
13	13-158 ЭСН т18-11 к=3 к=0,5 к=1,1	Окраска эмалью ПХВ Цена: 14,8х1,1х3х0,5	100м2	0,01	24,42	1			
14	13-166 ЭСН т18-19 к=3 к=0,5 к=1,1	Окраска лаком ХСЛ Цена: 9,76х1,1х3х0,5	100м2	0,01	16,10	1			
15	11-11 ЭСН т1-11	Укладка бетона М-50 у парапетов и у баз под дефлекторы	м3	0,54	28,28	15			
16	12-280 ЭСН т8-5	Устройство мелких покрытий	100м2	0,66	192,00	127			
17	9-210 ЭСН т32-13	Обжимные кольца из полосовой стали	т	0,02	44,19	1			
18	ССЦ ч2 р1 п2116	Стоимость колец	т	0,02	361,92	7			
19	13-116 ЭСН т15-1 к=1,1	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ХС-010 Цена: 10,3х 1,1	100м2	0,01	11,33	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	I3-I58 ЭСН т18-II к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска эмалью ПХВ Цена: I4,8х I,Iх3х0,5	I00м2	0,0I	24,42	I			
2I	I3-I66 ЭСН т18-I9 к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска лаком ХСЛ Цена:9,76хI,Iх0,5х3	I00м2	0,0I	I6,I0	I			

Всего по разделу 34	руб		4I36
в том числе:			
стоимость общестроительных работ	руб		3279
накладные расходы	руб		54I
плановые накопления	руб		306
Всего, стоимость общестроительных работ	руб		4I26
стоимость металломонтажных работ	руб		8
накладные расходы	руб		I
плановые накопления	руб		I
Всего, стоимость металломонтажных работ	руб		I0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		При температуре -20°С							
		Исключается							
1	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч.I р.4 п.II6	Утепление жесткими минераловатными плитами толщиной 80 мм Цена:54,7+43,6х0,08хI03	I00м2	3,69	4I3,96	I529			
2	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч.I р4 пII6	То же, толщиной I60 мм Цена:54,7+43,6х0,I6хI03	I00м2	0,07	773,23	5I			
		Всего исключается	руб			I986			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I580			
		накладные расходы	руб			259			
		плановые накопления	руб			I47			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I986			
		Добавляется							
I	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч.I р4 пII6	Утепление жесткими минераловатными плитами толщиной 60 мм Цена:54,7+43,6х0,06хI03	I00м2	3,69	324,I5	II97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч.I р4 пII6	То же, толщиной I25 мм Цена:54,7+43,6х0,I25хI03	I00м2	0,07	6I6,05	43			
		Всего добавляется	руб			I56I			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I240			
		накладные расходы	руб			205			
		плановые накопления	руб			II6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I56I			
		Кровля							
		При температуре -40°С							
		Исключается							
I	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ чI р4 пII6	Утепление жесткими минераловатными плитами толщиной 80 мм Цена:54,7+43,6х0,08хI03	I00м2	3,69	4I3,96	I529			
2	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ ч.I р4 п.II6	То же, толщиной I60 мм Цена:54,7+43,6х0,I6хI03	I00м2	0,07	773,23	5I			
		Всего исключается	руб			I986			
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб			I580			
		накладные расходы	руб			259			
		плановые накопления	руб			I47			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I986			
		Добавляется							
I	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ чI р4 пII6	Утепление жесткими минераловатными плитами толщиной I00 мм Цена:54,7+43,6х0,IхI03	I00м2	3,69	503,79	I860			
2	I2-284 ЭСН т9-I ССЦ чI р4 пII6	То же, толщиной I95 мм Цена: 54,7+43,6х0,I95хI03	I00м2	0,07	930,4I	62			
		Всего добавляется	руб			24I6			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I922			
		накладные расходы	руб			3I5			
		плановые накопления	руб			I79			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			24I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 35. Перегородки							
		А. Перегородки панельные							
		При температуре -20°С, -30°С							
I	7-627 ЭСН т46-2-I.8	Установка железобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	8	3,8I	30			
2	7-579 ЭСН т44-3-I.8	Установка перегородок площадью до I5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	2I	5,26	II0			
3	7-582 ЭСН т44-4-I.8	Установка перегородок площадью до 25 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I4	6,I9	87			
4	Пр-т 06-08 п.9.I034 ССЦ п.I7.I стр.II5	Стоимость перегородок из легкого бетона М-I00 объемной массой I600 кг/м3 длиной до 3 м толщиной 8 см с расходом стали до 4кг/м2 Цена: 6,09- 0,I2	м2	60,39	5,97	36I			
5	Пр-т 06-08 п.9.I034 ССЦ п.I7.I стр.II5	То же, длиной более 3 м	м2	44I,0	6,I3	2703			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	Пр-т 06-08 п.9.I034 ССЦ п.I7.I, I7.2	То же, с расходом стали 6,2кг/м2 Цена:6,25-0,I2+0,3Ix2	м2	I0,92	6,75	74			
7	7-285 ЭСН тI7-I	Установка стальных накладок	т	0,24	362,00	87			
8	Д -I2-П-68-Г	Пристрелка дюбелями Цена:0,02 xI,I2+0,06xI,25	шт	436,00	0,I0	44			
9	ССЦ чI рI п.58	Стоимость болтов строительных с гайками и шайбами	т	0,0I	573,00	6			
		Лакокрасочное покрытие соединительных деталей							
I0	I3-II6 ЭСН тI5-I	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ХС-0I0 Цена: I0,3x I,I	I00м2	0,06	II,33	I			
II	I3-I58 ЭСН тI8-II	Окраска эмалью ПХВ Цена: I4,8xI,Ix0,5x3	I00м2	0,06	24,42	I			
I2	I3-I66 ЭСН тI8-I9	Окраска поверхностей лаками ХС-724 Цена:9,76xI,Ix0,5x3	I00м2	0,06	I6,I0	I			
I3	7-597 ЭСН т44-9-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м площадью до 25 м2 при наибольшем весе более 8т при высоте зданий до 30 м	шт	6,00	42,50	255			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Пр-т 06-08 п.9.I053	Стоимость диафрагм жесткости каркасных зданий длиной более 3 м из бетона М-300	м3	I8,04	72,60	I3I0			
I5	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	I0,46	25,00	262			
I6	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса ВР-I	I00кг	I,79	32,I0	57			
I7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	3,20	4I,30	I32			
I8	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	3,20	5,I0	I6			
		Всего по разделу А	руб			6968			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			5537			
		накладные расходы	руб			9I4			
		плановые накопления	руб			5I6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			6967			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Перегородки панельные при температуре - 40°С							
		Исключается							
1	7-579 ЭСН т44-3-1.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 15 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	4	5,26	21			
2	Пр-т 06-08 с.9.1034 ССЦ п.17.1 стр.115	Стоимость перегородок из легкого бетона М-100 объемной массой 1600 кг/м3 длиной более 3 м толщиной 8 см с расходом стали до 4 кг/м2 Цена:6,25-0,12	м2	41,59	6,13	255			
		Всего исключается	руб			348			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			276			
		накладные расходы	руб			46			
		плановые накопления	руб			26			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Добавляется							
1	7-627	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт	4	3,81	15			
2	Пр-т 06-08 п.9.1034 ССЦ п.17.1 стр.115	Стоимость перегородок из легкого бетона М-100 объемной массой 1600 кг/м3 длиной до 3 м толщиной 8 см с расходом стали до 4кг/м2 Цена: 6,09 - 0,12	м2	28,69	5,97	171			
		Всего добавляется	руб			234			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			186			
		накладные расходы	руб			31			
		плановые накопления	руб			17			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			234			
		Б. Перегородки кирпичные							
		При температуре -20°С, -30°С							
1	8-45 ЭСН т5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	100м2	2,07	472,00	977			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	8-4I ЭСН т5-7	То же, толщиной 65 мм	I00м2	0,0I	305,00	4			
3	26-35 ЭСН т6-8 ССЦ чI р4 п.II6	Изоляция перегородок плитами минераловатными жесткими толщиной 50 мм	м3	I,4I	78,23	II0			
4	8-I3 ЭСН т4-I к=0,67	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом толщиной 20 мм	I00м2	0,03	57,95	2			
5	7-446 ЭСН т38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I3,00	0,27	4			
6	Пр-т 06-08 п.7.6	Стоимость перемычек прямоугольных и с четвертями трапецеидальных объемом до 0,5 м3 из бетона М-200	м3	0,28	64,40	I8			
7	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	I00кг	0,06	32,I0	2			
8	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А3	I00кг	0,0I	25,00	I			
9	8-59 ЭСН т7-3	Стоимость арматурных выпусков из кладки	т	0,03	336,00	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	6-83 ЭСН т9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00	4			
II	I3-II6 ЭСН т15-I	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ХС-0I0 Цена: I0,3х1,I	I00м2		II,33	I			
I2	I3-I58 ЭСН т18-II	Окраска эмалью ПХВ Цена: I4,8х1,Iх3х0,5	I00м2		24,42	I			
I	I3-I66 ЭСН т18-I9	Окраска лаком ХСЛ Цена: 9,76х1,Iх3х0,5	I00м2		I6,I0	I			
		Всего по разделу Б	руб			I428			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			II35			
		накладные расходы	руб			I87			
		плановые накопления	руб			I06			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I428			
		Перегородки кирпичные							
		При температуре -40°С							
		Добавляется							
I	8-45 ЭСН т5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м из красного кирпича	I00м2	0,II	472,00	50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	26-35 ЭСН т8-3 ССЦ ч1 р4 п.116	Изоляция перегородок плитами минераловатными жесткими толщиной 50 мм	м3	0,41	78,23	32			
3	7-446 ЭСН т38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 40 м	шт	1,00	0,27	1			
4	Пр-т 06-03 п.7.8	Стоимость перемычек прямоугольных и с четвертями трапецеидальных объемом до 0,5 м3 из бетона М-200	м3	0,02	64,40	1			
5	Пр-т 06-08 таб.1	Стоимость арматуры класса А3	100кг	0,01	25,00	1			
6	8-59 ЭСН т7-3	Стоимость арматурных выпусков из кладки	т	0,003	336,00	1			
		Всего добавляется	руб			108			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			86			
		накладные расходы	руб			14			
		плановые накопления	руб			8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			108			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В. Перегородки деревянные							
1	10-37 ЭСН т7-1	Перегородки под штукатурку щитовые неодранкованные толщиной 48 мм	м2	13,62	4,70	64			
		Всего по разделу В	руб			80			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			64			
		накладные расходы	руб			10			
		плановые накопления	руб			6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			80			
		Всего по разделу 35	руб			8472			
		Раздел 36. Окна							
		При температуре -20°С, -30°С							
1	10-73 ЭСН т13-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	м2	77,88	2,18	170			
2	ССЦ ч2 р2 п45 доп.1 т.20	Стоимость блоков оконных с фрамугами марка ОСI8-I8В Цена: I7,7+2,86х0,37	м2	71,65	I8,76	I344			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	ССЦ ч2 р2 п.40 доп.I т.20	Блоки оконные марка ОСI8-I8Г Цена: I5,3+2,25х 0,37	м2	6,23	I6,03	I00			
4	I5-708 ЭСН т20I-2-33	Остекление деревянных спаренных переплетов оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,72	373,00	268			
5	I5-708 ЭСН т20I-2-33 ССЦ чI рI п576,п586	Остекление деревянных спаренных переплетов стеклом армированным толщиной 5,5 мм	I00м2	0,02	454,64	II			
6	ССЦ чI рI п437	Скобяные изделия для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,I м	комп	23,00	3,38	78			
7	ССЦ чI рI п436	Скобяные изделия для двухстворных переплетов высотой до 2,Iм	комп	2,00	2,56	5			
8	7-70I ЭСН т5I-I ССЦ чI рI п.78	Гермитовые прокладки Цена:4,I+0,99х0,44х105	I00м	I,8I	49,84	90			
9	I2-280 ЭСН т8-5	Сливы из оцинкованной стали	I00м2	0,23	I92,00	44			
I0	9-202 ЭСН т32-5	Зашивка оконного проема листовой сталью	т	0,0I	55,4I	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
II	ССЦ ч2 р1 п.2II5	Стоимость конструкций из толстолистовой стали	т	0,0I	36I,92	4			
		Всего по разделу 36	руб			2656			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2II0			
		накладные расходы	руб			346			
		плановые накопления	руб			I95			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			265I			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			5			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			5			
		О к н а							
		При температуре -40°С							
I	I0-73 ЭСН т13-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2м2	м2	77,88	2,I8	I70			
2	ССЦ ч2 р2 п45 доп.I т20	Стоимость блоков оконных с фрамугами марка ОСI8-I88 Цена:I7,7+2,8х0,37	м2	46,73	I8,76	877			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	ССЦ ч2 р2 п.40	Стоимость блоков оконных марка ОСI8-I8Г Цена: I5,2+2,25х0,37	м2	I5,58	I6,03	250			
4	ССЦ ч2 р2 п105 доп.I т.20	Стоимость блоков оконных двухстворных с фрамугами марка ОРСI8.I8В Цена: 26,7+4,67х0,37	м2	24,92	28,39	707			
5	I5-706 ЭСН т20I-2-33	Остекление деревянных спаренных переплетов оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,47	373,00	I75			
6	I5-706 ЭСН т20I-2-33 ССЦ ч.I р.I п576, п586	Остекление деревянных спаренных переплетов стеклом армированным толщиной 6,5 мм Цена:373+(2,3I-I,79)х157	I00м2	0,02	454,64	II			
7	I5-7I0 ЭСН т20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов тройное стеклом 4 мм	I00м2	0,25	566,00	I4I			
8	ССЦ ч.I р.I п437	Скобяные изделия для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,I м	комп	I5,00	3,38	5I			
9	ССЦ ч.I р.I п436	Скобяные изделия для двухстворных переплетов высотой до 2,I м	комп	I0,00	2,58	26			
I0	7-70I ЭСН т5I-I ССЦ ч.I р.I п.78	Герметовые прокладки Цена:4,I+0,99х0,44х105	I00м	I,8I	49,84	90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	I2-280 ЭСН т8-5	Сливы из оцинкованной стали	I00м2	0,23	I92,00	44			
I2	9-202 ЭСН т32-5	Зашивка оконного проема листовой сталью	т	0,0I	55,4I	I			
I3	CI2I-2II5 ССЦ ч2 рI п2II5	Различные конструкции из толстолистовой стали	т	0,0I	36I,92	4			
		Всего по разделу	руб			3200			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2542			
		накладные расходы	руб			4I7			
		плановые накопления	руб			236			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3I95			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			5			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			5			
		Раздел 37. Двери							
		При температуре -20°С, -30°С							
I	I0-I05 ЭСН т20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,68	I,45	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I0-I40 ЭСН т26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2	м2	4,68	I,34	6			
3	I0-I06 ЭСН т20-2	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	II,00	I,I9	I3			
4	I0-I4I ЭСН т26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема более 3 м2	м2	II,00	0,95	I0			
5	I0-I06 ЭСН т20-2	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проема более 3м2	м2	3,48	I,I9	4			
6	I0-I05 ЭСН т20-I	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	6,90	I,45	I0			
7	I0-I07 ЭСН т20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью проема до 3 м2	м2	62,84	2,00	I26			
8	I0-I05 ЭСН т 20-I т.ч.т.I	То же, в стенах самозакрывающимися замками Цена:I,45 +0,55х 0,32	м2	2,63	I,63	4			
9	ССЦ ч2 р2 п.28I доп.I т.20	Стоимость блоков Д60 Цена: I4,8+I,43х0,37	м2	4,68	I5,33	72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	ССЦ ч2 р2 п285 доп.I т.20	Стоимость блоков Д59 Цена:I4,4+I,47x0,37	м2	3,54	I4,94	53			
II	ССЦ ч2 р2 п283 доп.I т20	Стоимость блоков Д54 Цена: I6,4+2,05x0,37	м2	3,93	I7,I6	67			
I2	ССЦ ч2 р2 п273 доп.I т20	Стоимость блоков Д37 Цена: I4,8+2,Ix0,37	м2	I0,25	I5,58	I60			
I3	ССЦ ч2 р2 п225 доп.I т 20	Стоимость блоков Д024-I5 Цена:8,9+I,53x0,37	м2	3,48	9,47	33			
I4	ССЦ ч2 р2 п22I доп.I т20	Стоимость блоков Д0-24-I0 Цена: 8,76+I,62x0,37	м2	32,I9	9,36	30I			
I5	ССЦ ч2 р2 п224 доп.I т20	Стоимость блоков Д02I-I3 Цена:9,79 +I,62x0,37	м2	5,26	I0,39	55			
I6	ССЦ ч2 р2 п2I9 доп.I т20	Стоимость блоков ДГ-2I-I0 Цена:I3,5+2,0Ix0,37	м2	8,03	I4,24	II4			
I7	ССЦ ч2 р2 п2I7 доп.I т20	Стоимость блоков ДГ2I-7 Цена:I5+2,58x0,37	м2	I6,64	I5,95	265			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	ССЦ чI рI п446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	комп	2,00	6,73	I3			
I9	ССЦ чI рI п447	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольных	комп	2,00	8,94	I8			
20	ССЦ чI рI п448	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	комп	35,00	2,97	I04			
2I	ССЦ чI рI п449	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двупольных	комп	2,00	3,23	6			
22	ССЦ чI рI п405	Закрыватель дверной верхнего расположения рычажный	шт	I,00	I8,50	I9			
23	7-70I ЭСН т6I-I	Уплотненный резиновый притвор	I00м	0,07	4,I0	I			
24	ССЦ чI рI п356	Стоимость прокладок резиновых	кг	I,25	0,6I	I			
25	I5-730 ЭСН т20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,22	222,0	49			
26	20-654 ЭСН тI5-I	Установка дверей герметических неутепленных размером I250х500 мм	шт	I,00	I3,30	I3			
27	20-656 ЭСН тI5-I	Установка дверей герметических утепленных размером I250х500 мм	шт	I,00	I6,20	I6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	10-111 ЭСН т21-2	Установка противопожарных дверей площадью проема до 3 м2	м2	21,27	2,72	58			
29	ССЦ ч2 р2 п293	Стоимость полотен глухих высотой 2300 мм	м2	21,27	10,80	230			
30	10-131 Минус 10-133 ЭСН т25-2.3	Прокладка асбестового картона между щитами Цена:3,74-2,06	м2	21,27	1,68	36			
31	10-46 Минус 10-47 ЭСН т8-3.4	Обивка дверей фанерой с двух сторон Цена:(3,23-2,14)х2	м2	21,27	2,18	46			
32	ССЦ ч1 р1 п342	Стоимость приборов кузнечной поковки	кг	237,00	0,32	76			
33	9-33 ЭСН т4-10	Монтаж стальной рамы дверей	т	0,9	44,29	40			
34	ССЦ ч2 р1 п1788	Стоимость рамы дверей	т	0,9	242,92	219			
35	13-116 ЭСН т15-1 к=1,1	Огрунтовка рамы дверей грунтовкой: ХС-010	100м2	0,21	11,33	2			
36	13-158 ЭСН т18-11 к=3 к=0,5 к=1,1	Окраска эмалью ПХВ рамы дверей	100м2	0,21	24,42	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	I3-I66 ЭСН т18-19 к=3 к=0,5 к=1,1	Окраска лаком ХСЛ	I00м2	0,2I	I6,I0	3			
		Всего по разделу 37	руб			28I4			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I996			
		накладные расходы	руб			329			
		плановые накопления	руб			I86			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			25II			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			259			
		накладные расходы	руб			22			
		плановые накопления	руб			22			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			303			
		Двери							
		При температуре - 40°С							
		Добавляется							
I	I0-I06 ЭСН т20-2	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадью проема более 3 м2	м2	3,48	I,I9	4			
2	I0-I05 ЭСН т20-I	То же, площадью до 3 м2	м2	4,60	I,45	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	ССЦ ч2 р2 п225 доп.I т20	Стоимость блоков ДО 24-I5 Цена:8,8 +I,53х0,37	м2	3,48	9,47	33			
4	ССЦ ч2 р2 п22I доп.I т.20	Стоимость блоков ДО 24-I0 Цена:8,76 +I,62х0,37	м2	4,60	9,36	43			
5	ССЦ чI рI п448	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	комп	2;00	2,97	6			
6	ССЦ чI рI п449	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двупольных	комп	I,00	3,23	3			
7	I5-730 ЭСН т20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,04	222	8			
		Всего по разделу	руб			I3I			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I04			
		накладные расходы	руб			I7			
		плановые накопления	руб			I0			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 38. Жалюзийные решетки и клапаны							
I	20-40I ЭСН т7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм I50х580	Iшт	20,00	I,48	30			
2	20-400 ЭСН т7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм I50х490	Iшт	I0,00	I,42	I4			
3	26-43 ЭСН т8-I6	Утепление клапана пенополиуретаном	м3	0,04	6,73	I			
4	ССЦ чI рI п295	Стоимость пенополиуретана	т	0,002	2960,00	6			
5	20-407 ЭСН т7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р150 размером, мм: I00х200	Iшт	I9,00	I,48	28			
6	20-408 ЭСН т7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р200 размером, мм: 200х200	Iшт	8,00	I,63	I3			
7	I0-28 ЭСН т4-I	Деревянные рамки для установки решеток	м3	0,02	II0,00	2			
		Всего по разделу 38	руб			II9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			94			
		накладные расходы	руб			I6			
		плановые накопления	руб			9			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II9			
		Раздел 39. П о л ы							
		А. Полы по грунту							
		Бетонные							
I	II-2 ЭСН тI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,I9	43,30	5I			
2	II-II ЭСН тI-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона МI50 Цена:29,3+(27,2-26,3)хI,02	м3	II,20	30,22	338			
3	II-67 ЭСН тII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М300 Цена:I23+(33,3-29,3)х3,06	I00м2	0,70	I35,24	94			
4	II-67 ЭСН тII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной из бетона М200	I00м2	0,49	I23,00	60			
5	II-68 ЭСН тII-2 к=2	Уменьшение до толщины 20 мм Цена:I5,8х2	I00м2	- 0,49	3I,60	- I6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	II-77 ЭСН тII-II	Железнение цементных покрытий	100м2	1,19	9,83	12			
		Из клинкерного кирпича							
7	II-2 ЭСН тI-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,30	43,30	13			
8	II-5 ЭСН тI-6	Устройство подстилающих слоев гравийных	м3	2,43	12,80	31			
9	45-II8 ЭСН тI4-2 ССЦ чIр4пэ	Покрытие пола из клинкерного кирпича Цена:11,8 +36х0,98	м3	3,65	47,08	172			
10	II-2 ЭСН тI-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,16	43,30	7			
11	II-II ЭСН тI-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,69	29,30	50			
12	II-135 ЭСН т20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100м2	0,16	417,00	65			
		Мозаичные							
13	II-2 ЭСН тI-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	1,68	43,30	73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	II-II ЭСН тI-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-100	м3	17,40	29,30	510			
15	II-55 ЭСН т8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм из бетона М-200 Цена:70+(28,1-25,9)х2,04	100м2	1,68	74,49	125			
16	II-56 ЭСН т8-2 к=4	Добавление до толщины 40 мм Цена:(13,6+(28,1-25,9)х0,51)х4	100м2	1,68	58,88	99			
17	II-71 ЭСН тII-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	100м2	1,68	628,00	1053			
18	II-74 ЭСН тII-8	Установка алюминиевых килок в мозаичных покрытиях	100м	3,35	28,70	96			
		Всего по разделу А	руб			3563			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2833			
		накладные расходы	руб			464			
		плановые накопления	руб			266			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3563			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Б. Полы по перекрытию							
		Мозаичные							
I	II-57 ЭСН т8-3	Стяжка из легкого бетона М50 Цена:82,6-(30,I-29,7)х2,04	I00м2	0,26	8I,78	22			
2	II-58 ЭСН т8-4	Добавление до толщины 60 мм Цена:(I5,6-(30,I-29,7)х0,5I)х8	I00м2	0,26	I23,20	33			
3	II-55 ЭСН т8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,26	70,00	I9			
4	II-7I ЭСН тII-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	I00м2	0,26	628,00	I66			
5	II-74 ЭСН тII-8	Установка алюминиевых жилок в мозаичных покрытиях	I00м	0,53	28,70	I5			
		Из линолеума							
6	II-57 ЭСН т8-3	Стяжка из легкого бетона М50 Цена:82,6-(30,I-29,7)х2,04	I00м2	I,82	8I,78	I49			
7	II-58 ЭСН т8-4	Добавление до толщины 70 мм Цена:(I5,6-(30,I-29,7)х0,5I)хI0	I00м2	I,82	I54,00	28I			
8	II-57 ЭСН т8-3	Стяжка из легкого бетона М50 Цена:82,6-(30,I-29,7)х2,04	I00м2	I,82	8I,78	I49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	II-205 ЭСН т28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	I00м2	I,82	519,00	947			
		Из керамических плиток							
I0	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М100	м3	2,30	29,30	67			
II	I3-225 ЭСН т25-I т.ч.таб.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой Цена: I,83- 0,84х 0,I	м2	7,62	I,75	I3			
I2	I3-226 ЭСН т25-2 т.ч.таб.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя до 2 слоев Цена: 0,69-0;3х0,I	м2	7,62	0,66	5			
I3	II-I35 ЭСН т20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,24	4I7,00	99			
I4	II-I40 ЭСН т2I-2	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00м2	0,08	394,00	30			
		Бетонные							
I5	II-55 ЭСН т8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,50	70,00	35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	II-56 ЭСН т8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм до толщины 40 мм	100м2	0,50	54,40	27			
17	II-57 ЭСН т8-3	Стяжка из легкого бетона М50 Цена:82,6-(30,1-29,7)х2,04	100м2	0,30	81,78	25			
18	II-58 ЭСН т8-4	Добавление до толщины 80 мм Цена:(15,6-(30,1-29,7)х0,51)х12	100м2	0,30	184,80	56			
19	8-17 ЭСН т4-3	Гидроизоляция из 4-х слоев толя	100м2	0,50	472,00	236			
20	II-55 ЭСН т8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,50	70,00	35			
21	II-56 ЭСН т8-2	Добавление до толщины 30 мм	100м2	0,50	27,20	14			
22	II-67 ЭСН тII-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М200	100м2	0,87	123,00	107			
23	II-68 ЭСН тII-2 к=2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм. Уменьшение до толщины 20 мм	100м2	- 0,87	31,60	- 27			
24	II-77 ЭСН тII-II	Железнение цементных покрытий	100м2	0,80	9,83	8			
		Всего по разделу Б	руб			3151			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2511			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб			409			
		плановые накопления	руб			231			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3151			
		В. Прочие работы в полах							
I	ССЦ ч.I рI п366	Решетки половые для вытирания ног	т	0,02	261,00	5			
2	6-83 ЭСН т9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02	441,00	9			
3	I5-86 ЭСН т14-I	Цинтусы из керамических плиток типа облицовки	I00м2	0,35	450,00	I56			
4	I3-225 ЭСН т25-I т.ч.таб.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой Цена: I,83-0,84х0,I	м2	I8,73	I,75	33			
5	I3-226 ЭСН т25-2 т.ч.таб.3	Оклейка гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя до 2 слоев Цена: 0,69 - 0,3х0,I	м2	I8,73	0,66	I2			
6	I3-225 ЭСН т25-I т.ч.таб.3	Оклейка дополнительных слоев гидроизола	м2	8,68	I,75	I5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	I2-280 ЭСН т8-5	Полоса из кровельной стали	100м2	0,001	I92,00	I			
8	С доп. к ССЦ вып.I п.765	Плинтусы поливинилхлоридные	м	225,I2	0,39	88			
9	I3-II6 ЭСН т15-I к=I,I	Огрунтовка поверхностей закладных деталей грунтовкой: ХС-010	I00м2	0,001	II,33	I			
I0	I3-I58 ЭСН т18-II к=3 к=0,6 к=I,I	Окраска эмалью ПХВ	I00м2	0,001	24,42	I			
II	I3-I66 ЭСН т18-I9 к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска лаком ХСЛ	I00м2	0,001	I6,I0	I			
I2	II-4	Утепление пола из слоя влака	м3	9	I0,4	94			
		Всего по разделу В	руб			524			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			4I6			
		накладные расходы	руб			69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб			39			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			524			
		Всего по разделу 39	руб			7238			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			5760			
		накладные расходы	руб			942			
		плановые накопления	руб			536			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			7238			
		Раздел 40. Лестницы							
I	7-507 ЭСН т4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более I т без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	2,00	3,59	7			
2	Пр-т 06-08 п9-2333	Стоимость лестничных маршей со ступенями под облицовку накладными проступями	м2	I3,00	I0,80	I40			
3	7-500 ЭСН т4I-I-I.8	Укладка лестничных площадок массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I,00	2,55	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Пр-т 06-08 п.9.2335	Стоимость лестничных площадок с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	м2	1,76	9,94	17			
5	Пр-т 06-08 таб.1	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	100кг	0,24	5,10	1			
6	7-669 ЭСН т47-11-1.8	Укладка проступей массой до 0,5 т	шт	35,00	0,75	26			
7	Пр-т 06-08 п.9.2339	Стоимость проступей лестничных с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки шириной до 45 см	м	47,7	1,67	80			
8	9-47 ЭСН т7-2 тех.ч. т.2	Установка перильного ограждения лестниц Цена:(46,8+19х0,1)х1,03	т	0,21	50,16	11			
9	ССЦ ч2 р1 п1981	Стоимость ограждения	т	0,21	318,92	67			
10	7-285 ЭСН т17-1	Установка стальных накладок	т	0,01	362,00	4			
11	13-116 ЭСН т15-1 т.ч.п.3.5	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: Х-010 Цена: 10,3х1,1	100м2	0,05	11,33	1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	I3-I58 ЭСН т17-7 к=3	Окраска эмалью ПХВ Цена:I4,8х I,Iх0,5х3	I00м2	0,05	24,42	I			
I3	I3-I66 ЭСН т18-9 к=3 к=0,5	Окраска лаком ХСЛ Цена:9,76хI,Iх3х0,5	I00м2	0,05	I6,I0	I			
I4	6-I68 ЭСН 15-9	Набетонка из бетона М-200	м3	0,07	42,30	3			
		Всего по разделу 40	руб			449			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			284			
		накладные расходы	руб			47			
		плановые накопления	руб			26			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			357			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			78			
		накладные расходы	руб			7			
		плановые накопления	руб			7			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Раздел 4I. Наружная отделка							
I	I5-2I0 ЭСН т52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I00м	2,I3	34,80	74			
2	I5-20I ЭСН т5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,44	85,30	38			
3	I5-543 ЭСН т156-6-23	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная	I00м2	3,52	33,2	II7			
4	II-55 ЭСН т8-I	Цементная стяжка по козырьку	I00м2	0,04	70,00	3			
5	II-77 ЭСН тII-II	Железнение цементных покрытий по козырьку	I00м2	0,04	9,83	I			
6	II-47 ЭСН т3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	I00м2	0,04	45,80	2			
7	II-48 ЭСН т3-6	На каждый последующий слой толщиной I мм добавлять	I00м2	0,04	I4,20	I			
		Всего по разделу 4I	руб			297			
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб			236			
		накладные расходы	руб			39			
		плановые накопления	руб			22			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			297			
		Раздел 42. Внутренняя отделка							
		При температуре -20°С, -30°С							
1	I5-82 ЭСН тI4-I	Облицовка внутри зданий стен керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	I00м2	0,83	422,00	350			
2	I5-I02 ЭСН тI5-7	Облицовка внутри зданий столбов, пилястр и откосов керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	I00м2	0,03	684,00	20			
3	I5-82 ЭСН тI4-I ССЦ чIпI04 п440-69г	Облицовка панелей стеклянной плиткой Цена:4,22+(3,49хI,25-2,9I)хI00	I00м2	0,39	567,25	224			
4	I5-I02 ЭСН тI5-7 ССЦ чIпI04 п440-69г	Облицовка колонн стеклянной плиткой Цена:6,84+(3,49хI,25-2,9I)х85	I00м2	0,0I	807,46	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	I5-256 ЭСН т55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	2,44	II0,00	269			
6	I5-298 ЭСН т60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00м2	0,28	386,00	I08			
7	I5-299 ЭСН т60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	0,03	396,00	I2			
8	I5-304 ЭСН т6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,28	73,00	20			
9	I5-305 ЭСН т6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	I00м2	0,03	I2I,00	4			
I0	I5-660 ЭСН тI68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00м2	4,32	76,30	329			
II	I5-502 ЭСН тI52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	I00м2	7,I8	I2,90	93			
I2	I5-5II ЭСН тI53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу	I00м2	I3,79	II,90	I64			
I3	I5-509 ЭСН тI53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	I00м2	2,I3	3,I3	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	15-567 ЭСН т159-7	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	100м2	1,71	32,10	55			
15	15-565 ЭСН т159-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву оконных заполнений	100м2	0,23	107,00	25			
16	15-566 ЭСН т159-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных глухих блоков, подготовленных под вторую окраску	100м2	0,37	23,70	9			
17	15-566 ЭСН т159-6	То же, остекленных	100м2	2,34	23,70	55			
18	15-566 ЭСН т159-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску в перегородках	100м2	0,84	23,70	20			
19	15-564 ЭСН т159-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных заполнений в перегородках	100м2	0,10	80,00	8			
20	15-566 ЭСН т159-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску в перегородках остекленные	100м2	0,5	23,70	12			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	I5-564 ЭСН тI59-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных заполнений в перегородках остекленные	I00м2	0,08	80,00	6			
22	I5-612 ЭСН тI64-2	Масляная окраска дверей по железу	I00м2	0,03	32,00	I			
23	I5-6I4 ЭСН тI64-8	То же, стальных жалюзи и решеток	I00м2	0,06	60,50	4			
24	I5-6I2 ЭСН тI64-2	То же, стальной вшивки	I00м2	0,0I	32,00	I			
25	I5-567 ЭСН тI59-7	Масляная окраска деревянной рамки	I00м2	0,0I	32,I0	I			
26	I5-635 ЭСН тI65-4-29-30	Окраска перегородок лаком	I00м2	0,27	35,70	I0			
		Всего по разделу 42	руб			228I			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I8I3			
		накладные расходы	руб			299			
		плановые накопления	руб			I69			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			228I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Внутренняя отделка							
		При температуре -40°С							
		Добавляется							
I	I5-256 ЭСН т55-5-II	Улучшенная штукатурка стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону	I00м2	0,36	II0,00	40			
2	I5-298 ЭСН т60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00м2	0,08	386,00	30			
3	I5-304 ЭСН т6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,08	73,00	6			
4	I5-502 ЭСН т152-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	I00м2	0,34	I2,90	4			
5	I5-566 ЭСН т159-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных глухих блоков, подготовленных под вторую окраску	I00м2	0,08	23,70	2			
6	I5-566 ЭСН т159-6	То же, остекленных	I00м2	0,04	23,70	I			
7	I5-566 ЭСН т159-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных в перегородках	I00м2	0,04	23,70	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	I5-564 ЭСН т159-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных заполнений в перегородках	I00м2	0,0I	80,00	I			
		Всего добавляется	руб			I07			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			85			
		накладные расходы	руб			I4			
		плановые накопления	руб			8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I07			
		Раздел 43. Отмостка и крыльца							
I	I-23I ЭСН т29-2	Устройство корыта под отмостку	I000м3	0,0I	44,88	I			
2	I-238 ЭСН т29-9	То же	I000м3	0,0I	35,53	I			
3	27-52 ЭСН т13-I	Щебеночное основание под отмостку	I00м2	0,38	I37,50	53			
4	27-I69 ЭСН т42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщиной 25 мм	I00м2	0,38	I56,00	60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	27-I72 ЭСН т42-2	Уменьшение до толщины 25 мм	I00м2	0,38	25,30	I0			
6	8-I0 ЭСН т3-I	Устройство песчаных оснований под крыльца	м3	2,25	9,32	2I			
7	6-I5 ЭСН тI-I5	Крыльца из бетона М-I00	м3	I,20	27,80	33			
8	II-77 ЭСН тII-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,07	9,83	I			
9	8-28 ЭСН т4-8	Замок из мятой клины	м3	0,40	II,80	5			
		Всего по разделу 43	руб			206			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I65			
		накладные расходы	руб			26			
		плановые накопления	руб			I5			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			206			
		Раздел 44. Приямки							
I	6-I5 ЭСН тI-I5	Бетонное днище приямка из бетона М-200 Цена: 26,94х(27,4 25,9)х1,02	м3	0,40	29,43	I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	6-127 ЭСН тI3-3	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-200 высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	I,20	49,20	59			
3	8-59 ЭСН т7-3	Укладка арматуры над проемом	т	0,0I	I94,I8	2			
4	6-84 ЭСН т9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,02	355,00	7			
5	8-27 ЭСН т4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен по бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,09	90,00	8			
		Лакокрасочное покрытие соединительных деталей: I слой грунта ХС-0I0 и 3 слоя эмали ПХВ с лаком ХСЛ в соотношении I:I							
6	I3-II6 ЭСН тI5-I т.ч.п.3.5	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: ХС-0I0 Цена: I0,3х I,I	I00м2	0,0I	II,33	I			
7	I3-I58 ЭСН тI7-7 к=3 к=0,5	Окраска эмалью ПХВ Цена: I4,8хI,Iх3х0,5	I00м2	0,0I	24,42	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	I3-I66 ЭСН тI8-9 к=3 к=0,5	Окраска лаком ХСЛ Цена: 9,76хI,Iх3х0,5	I00м2	0,0I	I6,I0	I			
		Всего по разделу 44	руб			II3			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			9I			
		накладные расходы	руб			I4			
		плановые накопления	руб			8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II3			
		Раздел 45. Фундаменты под оборудование							
		Вариант теплоноситель - вода							
I	6-30 ЭСН т3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I50 объемом до 5 м3 Цена:35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	5,42	36,52	I98			
		Всего по разделу 45	руб			248			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб			32			
		плановые накопления	руб			I8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			248			
		Фундаменты под оборудование							
		Вариант теплоноситель - пар							
I	6-30 ЭСН т3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I50 объемом до 5 м3 Цена:35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	6,06	36,62	22I			
		Всего по разделу	руб			278			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			22I			
		накладные расходы	руб			36			
		плановые накопления	руб			2I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			278			
		Раздел 46. Трансформаторная подстанция							
I	6-I6 ЭСН тI-I6	Бетонное днище канала из бетона М-I50 Цена:27,8+(26,6-25,8)xI,02	м3	I,I8	28,62	34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	6-125 ЭСН т13-1	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-150 высотой до 3 м, толщиной до 100 мм Цена:83-(29,3-28,2)х1,02	м3	0,15	81,88	12			
3	6-127 ЭСН т13-3	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-150 высотой до 3 м, толщиной до 200 мм Цена:49,2-(29,3-28,2)х1,02	м3	2,79	48,08	134			
4	6-260 ЭСН т31-2	Засыпка трансформаторных ям гравием	м3	0,40	12,60	5			
5	6-83 ЭСН т9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,06	441,00	26			
6	6-84 ЭСН т9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,06	315,00	28			
7	9-209 ЭСН т32-12	Щиты из сортовой стали Цена:70,7х1,03+34,3х0,1	т	0,07	76,35	5			
8	ССЦ ч2 р1 п2095	Стоимость щитов из сортовой стали Цена:393 -3х1,01	т	0,07	384,92	27			
9	8-59 ЭСН т7-3	Укладка арматуры над проемом	т	0,01	194,18	2			
10	16-67 ЭСН т8-2	Укладка газовых труб Д-2 1/2	м	20,00	2,21	44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	9-II6 ЭСН тI6-3 т.ч.таб.2	Монтаж балок перекрытий Цена:3I,2хI,03+I0х0,I	т	0,0I	33,I7	I			
I2	ССЦ ч2 рI п I959	Стоимость балок перекрытий горячекатаных одиночных швеллеров Цена: 2I3-8хI,0I	т	0,0I	2I4,92	2			
I3	9-202 ЭСН т32-5 т.ч.таб.2	Щиты из рифленной стали Цена:53,8хI,03+25,5х0,I	т	0,06	58,04	3			
I4	ССЦ ч2 рI п I979	Стоимость щитов из рифленной стали Цена: 326-8хI,0I	т	0,06	3I7,92	I9			
		Лакокрасочное покрытие закладных деталей I слой грунта ХС-0I0 и 3 слоя эмали ПХВ с лаком ХСЛ в соотношении I:I							
I5	I3-II6 ЭСН тI5-I	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: ХС-0I0 Цена: I0,3хI,I	I00м2	0,09	II,33	I			
I6	I3-I58 ЭСН тI7-7 к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска эмалью ПХВ Цена: I4,8хI,Iх3х0,5	I00м2	0,09	24,42	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	I3-I66 ЭСН тI8-I9 к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска лаком ХСЛ Цена:9,76хI,Iх3х0,5	I00м2	0,09	I6,I0	I			
I8	7-II8 ЭСН т8-4-I.8	Укладка балок многоэтажных зданий при свободном опирании массой до 2 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	2,4I	5			
I9	Пр-т 06-08 п 7I46	Стоимость балок прямоугольных и с четвертью длиной до 2,5 м объемом до 0,3 м3	м3	0,I8	70,30	I3			
20	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А-I	I00кг	0,09	22,9	2			
2I	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость арматуры класса А-3	I00кг	0,I0	25	3			
22	Пр-т 06-08 таб.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	0,I8	4I,3	7			
23	Пр-т 06-08 таб.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	0,I8	5,I0	I			
24	8-27 ЭСН т4-7	Боковая обмазочная битумная гидроизоляция в 2 слоя	I00м2	0,I3	90,00	I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	II-55 ЭСН т8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,0I	70,00	I			
26	II-77	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,0I	9,83	I			
27	22-9 ЭСН тI-I	Асбестоцементные трубы Д-I00мм	м	3,60	I,80	6			
		Всего по разделу 46	руб			493			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			340			
		накладные расходы	руб			56			
		плановые накопления	руб			32			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			428			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			57			
		накладные расходы	руб			4			
		плановые накопления	руб			4			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		III. Работы вне здания							
		Раздел 47. Земляные работы							
		Грязеотстойник							
I	I-I75 т.ч.т.3 ЭСН т22-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: II2+I06,7Ix0,I5	I00м3	0,24	I78,2I	43			
2	I-948 т.ч.п.3.67, 3.72 ЭСН т79-2	Доработка грунта вручную Цена: I20x0,8xI,2	I00м3	0,02	II5,20	2			
3	I-I74 т.ч.т.3 ЭСН т22-7	Погрузка доработанного грунта на автомобили-самосвалы Цена:9I,2+86,89x0,I5	I000м3	0,002	I49,66	1			
4	ССЦ ч.I стр.28	Транспортировка грунта на расстояние I км	т	427,00	0,29	I24			
5	I-I95 т.ч.таб.3 ЭСН т25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортными средствами Цена: I3,2 + II,34x0,I	I000м3	0,24	I4,33	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	I-I75 т.ч.т.3 ЭСН т22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаватором для обратной засыпки Цена:I56+ 148,09х0,I5	I000м3	0,2I	I78,2I	37			
7	ССЦ чI стр.28	Транспортирование грунта на расстояние I км	т	367,50	0,29	I07			
8	I-257 т.ч.т.3 ЭСН т3I-2	Засыпка грунтом 2 группы траншей и котлованов бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м Цена: I8,9хI,I	I000м3	0,I9	20,79	4			
9	I-268 т.ч.т.3 к=4 ЭСН т3I-I3	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозером Цена:I0,8хI,Iх4	I000м3	0,I9	47,52	9			
I0	I-II84 ЭСН т2I8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	I,89	9,69	I8			
II	I-968 ЭСН т6I-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	I00м3	0,2I	46,00	I0			
		Всего по разделу 47	руб			450			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			358			
		накладные расходы	руб			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб			33			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			450			
		Раздел 48. Грязеотстойник							
I	6-I ЭСН тI-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	0,99	27,40	27			
2	6-226 ЭСН т26-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений из бетона М-200 при толщине стен более I50 мм Цена:47-(32,I-28,2)xI,0I5	м3	I3,80	43,04	594			
3	ССЦ ч2 р4 п.I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,40	270,00	I08			
4	ССЦ ч2 р4 пI8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,50	283,00	I42			
5	II-II ЭСН тI-II	Укладка бетона М-I00 по днищу	м3	0,64	29,30	I9			
6	II-55 ЭСН т8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,05	70,00	3			
7	I5-250 ЭСН т55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,29	83,00	24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	6-I27 ЭСН т13-3	Устройство бетонных стен и перегородок из бетона М-200 высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	0,45	49,20	22			
9	I0-I97 ЭСН т36-5	Перекрытие отстойника деревянными щитами толщиной 40 мм	м2	I2,67	2,76	35			
I0	I0-I33 ЭСН т25-3	Обивка щитов кровельной сталью с одной стороны	м2	I2,67	2,06	26			
II	22-362 ЭСН т22-5	Установка сальников диаметром до 250 мм	т	0,05	777,00	39			
I2	I5-224 ЭСН т23-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	3,00	8,90	27			
I3	I5-546 ЭСН т158-3	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву щитов	I00м2	0,I3	40,90	5			
I4	I0-39 ЭСН т7-3	Дощатые плавающие перегородки	м2	I,00	3,I9	3			
I5	45-2I8 ЭСН т28-3	Установка металлических ходовых скоб	т	0,02	I2I,00	2			
I6	ССЦ чI рI п.343	Стоимость ходовых скоб	кг	2I,00	0,30	6			
I7	22-362 ЭСН т22-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250мм	т	0,05	777,00	39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	27-52 ЭСН тI3-I	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00 мм	I00м2	0,I2	I37,50	I7			
I9	27-54 ЭСН тI3-3	На каждый I см изменения толщины слоя исключать до толщины I00мм	I000м2	-0,0I	2I4,00	-3			
20	27-I69 ЭСН т42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщиной 25 мм	I00м2	0,I2	I56,00	I9			
2I	27-I72 ЭСН т42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя исключать до толщины 25 мм	I00м2	-0,I2	25,30	-3			
22	I3-II6 ЭСН тI5-I к=I,I	Огрунтовка поверхностей щитов по металлу грунтовкой: ХС-0I0	I00м2	0,I3	II,33	I			
23	I3-I58 ЭСН тI8-II к=I,I к=3 к=0,5	Окраска эмалью ПХВ	I00м2	0,I3	24,42	3			
24	I3-I66 ЭСН тI8-9 к=3 к=0,5 к=I,I	Окраска лаком ХСЛ	I00м2	0,I3	I6,I0	2			
		Всего по разделу 48	руб			I453			
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб			II55			
		накладные расходы	руб			I89			
		плановые накопления	руб			I07			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I45I			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			2			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			2			
		Раздел 49. Земляные работы							
		Маслосборный колодец							
I	I-I75 т.ч.т.3 ЭСН т22-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: II2+I06,7I х0,I5	I000м3	0,I7	I78,2I	30			
2	I-948 т.ч.п.3.67, 3.72 ЭСН т79-2	Доработка грунта вручную Цена: I20х0,8хI,2	I00м3	0,00I	II5,20	I			
3	I-I74 т.ч.т.3 ЭСН т22-7	Погрузка доработанного грунта на автомобили-самосвалы Цена:9I,2+86,89х0,I5	I000м3	0,00I	I49,66	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	ССЦ ч.I стр.28	Транспортировка грунта на расстояние I км	т	302 75	0,29	88			
5	I-I95 т.ч.т.3 ЭСН т25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортными средствами Цена:I3,2+II,34 х0,I	I000м3	0,I7	I4,33	2			
6	I-I75 т.ч.т.3 ЭСН т22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаватором для обратной засыпки Цена:I56+I48,09х0,I5	I000м3	0,I7	I78,2I	30			
7	ССЦ ч.I стр.28	Транспортирование грунта на расстояние I км	т	294,00	0,29	85			
8	I-257 т.ч.т.3 ЭСН т3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м Цена: I8,9хI,I	I000м3	0,I5	20,79	3			
9	I-268 т.ч.т.3 к=4 ЭСН т3I-I3	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозером до 25 м Цена:I0;8 хI,I х4	I000м3	0,I5	I7,52	7			
I0	I-II84 ЭСН тII8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	I,5I	9,69	I5			
II	I-968 ЭСН т8I-2	Засыпка вручную грунтом 2 группа	I00м3	0,I7	46,00	8			
		Всего по разделу 49	руб			340			

I	2	3	4	6	7	8	9	I0
		в том числе:						
		стоимость общестроительных работ	руб		270			
		накладные расходы	руб		45			
		плановые накопления	руб		25			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб		340			
		Раздел-50. Маслосборный колодец						
I	6-224 ЭСН т26-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений из бетона М-I50 при толщине стен более I50 мм Цена:52,5-(32,I-27,2)xI,0I5	м3	I,66	47,53	79		
2	6-223 ЭСН т26-I	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений из бетона М-I50 при толщине стен до I50 мм Цена:64,7-(32,I-27,2)xI,0I5	м3	0,76	59,73	45		
3	7-35I ЭСН т25-I	Установка опор из плит и колец в сооружениях водопровода и канализации диаметром до I000мм	м3	0,I0	I3,30	I		
4	Пр-т 06-08 п.7.II3	Стоимость плит круглых плоских с отверстиями и без отверстий д до 3 м, весом до 5 т из бетона М-200	м3	0,I0	68,I0	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Пр-т 06-08 таб.1	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	100кг	0,05	32,1	I			
6	Пр-т 06-08 таб.1	Стоимость арматуры класса AI	100кг	0,01	22,9	I			
7	45-218 ЭСН т28-3	Установка металлических ходовых скоб	т	0,03	121,00	4			
8	ССЦ ч.1 р1 п343	Стоимость ходовых скоб	кг	34,54	0,30	10			
9	22-363 ЭСН т22-6	Установка стальных сварных сальников диаметром 300-800 мм	т	0,03	634,00	19			
10	16-225 ЭСН т23-2	Заделка сальников при проходе труб через стены, диаметром труб до 300 мм	сальник	1,00	15,50	16			
11	10-52 ЭСН т9-3	Деревянная крышка перекрытия колодца из досок	м2	0,29	3,35	I			
12	10-133 ЭСН т25-3	Обивка крышки кровельной сталью с одной стороны	м2	0,29	2,06	I			
13	23-157 ЭСН т23-1	Установка люков	шт	1,00	1,27	I			
14	ССЦ ч.1 р3 п823	Стоимость люка тяжелого для колодцев	шт	1,00	25,00	25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	8-27 ЭСН т4-7	Боковая обмазочная битумная гидроизоляция стен в 2 слоя	I00м2	0,08	90,00	7			
I6	II-47 ЭСН т3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции днища битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	I00м2	0,0I	45,80	I			
I7	II-48 ЭСН т3-6	Добавление до 2 слоев	I00м2	0,0I	I4,20	I			
		Всего по разделу 50	руб			273			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			2I6			
		накладные расходы	руб			34			
		плановые накопления	руб			I9			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			269			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			4			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 51. Земляные работы							
		Канализационные колодцы							
I	I-I75 т.ч.таб.3 ЭСН т22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: I56+I48,09x0,I5	I000м3	0,06	I78,2I	II			
2	I-948 т.ч.п.3.67, 3.72 ЭСН т79-2	Доработка грунта вручную Цена: I20x0,8xI,2	I00м3	0,02	II5,20	2			
3	I-I74 т.ч.таб.3 ЭСН т22-I3	Погрузка доработанного грунта на автомобили-самосвалы Цена: I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,002	I49,66	I			
4	ССЦ ч.I стр.28	Транспортировка грунта на расстояние I км	т	II3,75	0,29	33			
5	I-I96 т.ч.таб.3 ЭСН т25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортными средствами Цена:I3,2+II,34x0,I	I000м3	0,06	I4,33	I			
6	I-I75 т.ч.таб.3 ЭСН т22-I4	Разработка грунта для обратной засыпки Цена:I56+I48,09x0,I5	I000м3	0,06	I78,2I	II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
7	ССЦ ч.I сто.28	Транспортировка грунта на расстояние I км	т	I03,25	0,29	30			
8	I-257 т.ч.таб.3 ЭСН т3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м Цена: I8,9 х I,I	1000м3	0,05	20,79	I			
9	I-268 т.ч.таб.3 к=4 ЭСН т3I-I3	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозером до 25 м Цена: I0,8х I,Iх 4	I000м3	0,05	47,52	3			
I0	I-II84 ЭСН т3I8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	0,53	9,69	5			
II	I-968 ЭСН т8I-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	I00м3	0,06	46,00	3			
		Всего по разделу 5I	руб			I24			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I0I			
		накладные расходы	руб			I5			
		плановые накопления	руб			8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 52. Канализационные колодцы							
I	23-I09 ЭСН тI2-I	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром I м в сухих грунтах	м3	2,I7	75,00	I63			
2	ССЦ чI р3 п622	Стоимость люков легких для колодцев	шт	2,00	I7,80	36			
		Всего по разделу 52	руб			250			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			I99			
		накладные расходы	руб			33			
		плановые накопления	руб			I8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			250			
		Раздел 53. Фундамент под лестницу							
I	6-30 ЭСН т3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I50 объемом до 5 м3	м3	0,72	36,52	26			
2	6-84 ЭСН т9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0I	355,00	4			
3	I3-II6 ЭСН тI5-I к=I,I	Огрунтовка поверхностей грунтовкой: ХС-0IG Цена: I0,3 хI,I	I00м2	0,00I	II,33	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	I3-I53 ЭСН тI8-I К=3 К=0,5 К=I,I	Окраска эмалью ПХВ Цена: I4,8хI,Iх3х0,5	I00м2	0,00I	24,42	I			
5	I3-I66 ЭСН тI8-I9 К=3 К=0,5 К=I,I	Окраска лаком ХСЛ Цена:9,76хI,Iх3х0,5	I00м2	0,00I	I6,I0	I			
		Всего по разделу 53	руб			40			
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			33			
		накладные расходы	руб			5			
		плановые накопления	руб			2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			40			
		Всего по отделу Ш	руб			2930			
		Всего по смете	руб			I32869			

Главный инженер проекта Л.В.Туринский

Начальник сметно-экономического отдела В.И.Храмцова

Составили старший инженер Е.М.Железняк

старший техник М.А.Коренская

инженер Т.Н.Щитова

Проверила руководитель группы Н.М.Михайлова

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб: Прямые затраты	Накладные расходы: %	Накладные расходы: сумма	Плановые накопления: % от стоимости по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе: основная заработная плата	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативная условно-чистая продукция: В накладных расходах, % от суммы по гр 7	Нормативная условно-чистая продукция: В плановых накоплениях % от стоимости по гр. I0,II,	Нормативная условно-чистая продукция: Всего по данным гр. I0, II, I2, I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете: стоимость единицы измерения руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Цех ремонта тепловозов и вагонов													
I.	Земляные работы	м3	853	2I66	I6,5	357	202	2725						2,0I / 3,I9
2.	Фундаменты	м3	II6,92	5II7	I6,5	844	477	6438						4,76 / 55,06
3.	Каркас	м3	36,46	5423 / 572	I6,5 / 8,6	895 / 49	505 / 50	6823 / 67I						5,54 / 205,54
4.	Стены панельные	м2	625,99	I2023	I6,5	I984	II2I	I5I28						II,I8 / 24,I7

I:	2	:3	:4	:5	:6	:7	:8	:9	:I0	: II	:I2	:I3	: I4	:I5
5.	Стены кирпичные	м3	63,74	2353	I6,5	388	219	2960						2,I9 46,44
6.	Перекрытие	м3	I3,58	II84	I6,5	I95	II0	I489						I,I0 I09,65
7.	Покрытие	м3	29,II	544I	I6,5	898	507	6846						5,06 235,I8
8.	Стальные конструкции	т	I0,98	I83 3677	I6,5 8,6	30 3I6	I7 3I9	230 43I2						3,36 4I3,66
9.	Кровля	м2	433,00	2I42	I6,5	353	200	2695						I,99 6,22
I0.	Перегородки кирпичные	м2	I90	968	I6,5	I60	90	I2I8						0,9 6,4I
II.	Окна	м2	80,62	782 2248	I6,5 8,6	I29 I93	73 I95	984 2636						2,68 44,90
I2.	Двери	м2	32,58	839 290	I6,5 8,6	I36 25	78 25	I055 340						I,03 42,82
I3.	Жалюзийные решетки и клапаны	м2	2,37	3 I8	I6,5 8,6	- 2	- 2	3 22						0,02 I0,55
I4	Ворота	м2	26,32	492 303	I6,5 8,6	80 26	44 26	6I6 355						0,72 36,89

I:	2	:3	:4	:5	:6	:7	:8	:9	:I0	:II	:I2	:I3	: I4	:I5
I5.	Лестницы	м3	0,84	70	I6,5	I2	7	89						0,07 I05,95
I6.	Полы	м2	434,74	2409	I6,5	396	224	3029						2,24 6,97
I7.	Железнодорожный путь	км	0,0045	239	I6,5	39	22	300						0,22 66666,66
I8.	Наружные отделочные работы	м2	725,4	3I6	I6,5	52	29	397						0,29 0,55
I9.	Внутренние отделочные работы	м2	4007	I740	I6,5	287	I62	2I69						I,62 0,55
20.	Отмостка и крыльцо	м2	46,00	I36	I6,5	2I	I2	I69						0,I2 3,67
2I.	Фундаменты под оборудование	м3	24,90	868	I6,5	I47	83	III8						0,83 44,90
22.	Колодцы	м3	3,90	456	I6,5	75	42	573						0,42 I46,92
23.	Нейтрализатор	м3	4,79	440	I6,5	73	4I	554						0,4I II5,66
	Итого по разделу I	м3	4467.4	45810 9I08				57628 8336						48,76 I4,77

I: 2	:3	:4	: : 5	: 6	:7	:8	: 9	:I0	:II	: I2	:I3	:I4	:I5
II. Мастерские и служебно-бытовые помещения													
24. Земляные работы	м3	419	667	I6,5	II0	62	839						0,62 / I,05
25. Фундаменты	м3	76,43	3721	I6,5	614	347	4682						3,46 / 61,26
26. Каркас	м3	40,08	5885	I6,5	971	548	7404						5,47 / I84,73
27. Стены панельные	м2	274,I	7230	I6,5	II93	674	9097						6,72 / 33,I9
28. Стены кирпичные	м3	48,65	I884	I6,5	3II	I76	2371						I,75 / 40,74
29. Перекрытия	м3	80,48	3654	I6,5	599	34I	4694						3,40 / 9I,0I
30. Покрытие	м3	5I,42	3980	I6,5	657	37I	5008						3,70 / 97,39
3I. Стальные конструкции	т	6,32	84 / 2348	I6,5 / 8,6	I4 / 202	8 / 254	I06 / 2754						2,II / 452,53
32. Кровля	м2	369,24	3279 / 5	I6,5 / 8,6	54I / I	306 / I	4726 / I0						3,06 / II,20

1:	2	:3	:4	:5	:6	:7	:8	:9	:10	:11	:12	:13	:14	:15
33.	Перегородки													
А.	Панельные	м2	618,27	5537	16,5	914	516	6967						5,15 11,27
Б.	Кирпичные	м2	208,4	1135	16,5	187	106	1428						1,06 6,85
В.	Деревянные	м2	13,62	64	16,5	10	6	80						0,06 5,87
34.	Окна	м2	77,88	2110 6	16,5 8,6	346	195	2656						1,96 34,13
35.	Двери	м2	110,52	1996 259	16,5 8,6	329 22	186 22	2511 303						2,08 25,46
36.	Жалюзийные решетки и клапаны	м2	3,22	94	16,5	16	9	119						0,09 36,96
37.	Полы	м2	659,58	5760	16,5	942	536	7238						5,35 10,97
38.	Лестницы	м2	14,76	284 78	16,5 8,6	47 7	26 7	357 92						0,33 30,42
39.	Наружная отделка	м2	450,6	236	16,5	39	22	297						0,22 0,66
40.	Внутренняя отделка	м2	3829	1613	16,5	299	169	2281						1,69 0,60

I:	2	:3	:4	:5	:6	:7	: 8	: 9	:I0	: II:I2	:I3	: I4	: I5
4I.	Отмостка и крыльца	м2	45,84	I65	I6,5	26	I5	206					0,I5 4,49
42.	Каналы и и приямки	м3	I,60	9I	I6,5	I4	8	II3					0,08 90,63
43.	Фундаменты под оборудование	м3	5,42	I98	I6,5	32	I8	248					0,I8 45,76
44.	Трансформаторная подстанция	м3	4,3	340 57	I6,5 8,6	56 4	32 4	426 65					0,36 II4,65
	Итого по разделу П	руб	2585,0	50207 2755				63I56 3224					49.07 25,68
Ш.	Работы вне здания												
45.	Земляные работы	м3	244	358	I6,5	59	33	450					0,33 I,84
46.	Грязеотстойник	м3	I5,88	II55 2	I6,5 8.6	I89 -	I07 -	I45I 2					I,07 9I,50
47.	Земляные работы	м3	I73	270	I6,5	45	25	340					0,26 I,96
48.	Маслосборный колодец	м2	2,52	2I6 4	I6,5 8,6	34 -	I9 -	269 4					0,20 I09.I3

I:	2	:3	:4	: 5	: 6	:7	:8	: 9	: I0	: II	: I2	:I3	:I4	:I5
49.	Земляные работы	м3	65	I0I	I6,5	I5	8	I24						0,09 / I,9I
50.	Колодцы канализационные	м3	2,I7	I99	I6,5	33	I8	250						0,I8 / II5,2I
5I.	Фундаменты под оборудование	м3	0,72	33	I6,5	5	2	40						0,03 / 55,56
	Итого по разделу Ш			2332 / 6				2924 / 6						2,2I / -
	Итого по смете	руб		98349 / 9869				I23708 / II566						

Примечание: Стоимость представлена в виде дроби: в числителе - стоимость общестроительных работ, в знаменателе - стальные конструкции

Главный инженер проекта Л.В.Турянский

Начальник сметно-экономического отдела В.И.Храмцова

Составила инженер В.А.Балко

Проверила руководитель группы Н.М.Михайлова

Локальная смета № 2

к типовому проекту тепловозо-вагонного депо на I стойло для промышленных железных дорог колеи I520 мм

на оборудование гардеробов

Основание: АР-I7 Сметная стоимость 2,625 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм ЭСН и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб: Всего	в том числе: нормативная условно-чистая продукция	основная зарплата	эксплуатация машин в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Приобретение шкафчиков для одежды							
I	ЕСТ 6-7I стр.2I	Шкафы односторонние для хранения одежды Цена:32хI,25хI,03хI,0I2хI,0I	секц	4I,00	42,II	I727			
2	ЕСТ 6-7I стр.2I	Шкафы двухсторонние для хранения одежды Цена:32:32,5х26,65хI,25х хI,03хI,0I2хI,0I	секц	26,00	34,53	898			

I :2	: 3	:4	:5	:6	: 7	:8	:9	:10
	Всего по смете	руб			2625			
	в том числе:							
	Стоимость оборудования	руб			2625			
	Всего, стоимость оборудования	руб			2625			

Главный инженер проекта Л.В.Туринский

Начальник сметно-экономического отдела В.И.Хрямцова

Составила старший инженер Е.М.Железняк

Проверила руководитель группы Н.М.Михайлова

Локальная смета № 3

к типовому проекту тепловозо-вагонного депо на I стойло для промышленных железных дорог колеи 1520 мм

На строительные работы

Смотровая канава в сборном железобетоне

Вариант для ремонта тепловозов с гидропередачей

Основание: ТП 501-3-8

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,908 тыс.руб

Протяженность 18,0 пм

Цена единицы 272,7 руб

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм ЭСН и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин вт.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	II-2 ЭСН тI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,53	43,30	23			
2	II-3 ЭСН тI-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	5,34	I0,40	56			
3	6-2 ЭСН тI-2	Подбутка из бетона М50 объемом до 3 м3	м3	2,67	34,88	93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	7-4 ЭСН тI-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций более 3,5 т	шт	7,00	3,99	28			
5	Пр-т 06-08 пI.508	Стоимость плит днищ объемом более I до 2,5 м3 из бетона М300	м3	I2,67	66,30	840			
6	Пр-т 06-08 табл.I	Стоимость арматуры класса А-I	I00кг	I,32	22,9	30			
7	Пр-т 06-08 табл,I	Стоимость арматуры класса А-3	I00кг	I0,70	25,0	268			
8	Пр-т 06-08 табл.I	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	I00кг	I,04	3I,60	33			
9	Пр-т 06-08 таблI	Стоимость закладных деталей	I00кг	4,4I	4I,30	I82			
I0	Пр-т 06-08 табл.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	4,4I	5,I0	22			
II	7-25 ЭСН т2-8	Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	6,00	I4,50	87			
I2	Пр-т 06-08 п.I509	Стоимость плит стеновых плоских прямоугольных, размером более 2 до I0 м2 из бетона М300	м3	7 89	58.I0	458			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	Пр-т 06-08 табл.I	Стоимость арматуры класса А-I	I00кг	I,I7	22,9	27			
I4	Пр-т 06-08 табл.I	Стоимость арматуры класса А-3	I00кг	6,80	25,0	I70			
I5	Пр-т 06-08 табл.I	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	I00кг	0,22	3I,60	7			
I6	Пр-т 06-08 табл.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	II,7I	4I,3	484			
I7	Пр-т 06-08 табл.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	II;7I	5,I0	60			
I8	8-38 ЭСН т5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	I,08	37,90	4I			
I9	6-I5 ЭСН тI-I5	Бетонные набивные ступени из бетона МI00	м3	2,86	27,80	80			
20	II-II ЭСН тI-II	Набетонка по днищу из бетона МI00	м3	0,60	29,30	I8			
2I	II-II ЭСН тI-II	То же, из бетона М50	м3	0,02	28,28	I			
22	I5-82 ЭСН тI4-I	Облицовка внутри зданий стен керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	I00м2	0,25	422,00	I05			
23	7-285 ЭСН тI7-I	Установка стальных накладок	т	0,I3	362,00	47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	I5-6I4 ЭСН т164-8	Масляная окраска стальных накладок	I00м2	0,03	55,60	2			
25	28-I90 ЭСН т13-3	Укладка рельс Р-43 по сборным стенам канавы	км	0,02	22I00,00	442			
26	9-202 ЭСН т32-5	Установка крышки из рифленной стали	т	0,04	53,80	2			
27	ССЦ ч2рI п.I979	Стоимость крышки из рифленной стали	т	0,04	323,00	I3			
28	I5-6I4 ЭСН т164-8	Масляная окраска	I00м2	0,0I	55,60	I			
29	I0-28 ЭСН т4-I	Деревянная рамка ниши освещения	м3	0,0I	II0,00	I			
30	I5-548 ЭСН т158-5	Масляная окраска рамки	I00м2	0,03	39,00	I			
3I	9-I22 ЭСН т17-5	Установка стальных конструкций ниш освещения	т	0,02	50,20	I			
32	ССЦ ч2рI п.2096	Стоимость ниш	т	0,02	347,00	7			
33	I5-6I4 ЭСН т164-8	Масляная окраска стальных ниш	I00м2	0,0I	55,60	I			
34	I5-754 ЭСН т292-3 Пр-т 05-02 пI9-059 цIчI п.575	Остекление ниш освещения органическим стеклом	I00м2	0,05	5I48,72	259			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	7-35I ЭСН т25-I	Установка опор из плит и колец в сооружениях водопровода и канализации диаметром до I000 мм	м3	0,I0	I3,30	I			
36	Пр-т 06-08 п.7.I2I	Стоимость колец для колодцев: диаметр условного прохода 700 мм Н 0,29 м	м3	0,58	I4,9I	9			
37	45-2I8 ЭСН т28-3	Установка металлических ходовых скоб	т	0,0I	I2I,00	I			
38	ССЦ чIрI п343	Стоимость ходовых скоб	кг	2,00	0,30	I			

Всего по смете	руб	4903
в том числе:		
Стоимость общестроительных работ	руб	3879
Накладные расходы	руб	640
Плановые накопления	руб	362
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	488I
Стоимость металломонтажных работ	руб	23
Накладные расходы	руб	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб			2			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			27			

Главный инженер проекта Л.В.Туринский

Начальник сметно-экономического отдела В.И.Храмцова

Составила старший техник М.А.Корецкая

Проверила руководитель группы Н.М.Михайлова

Локальная смета № 4

к типовому проекту тепловозо-вагонного депо на I стойло для промышленных железных дорог колеи I520 мм

на строительные работы

Вариант для ремонта тепловозов с электропередачей

Основание: ТП 50I-3-8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,588 тыс.руб

Протяженность 2I пм

Цена единицы 266,I руб

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм ЭСН и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Количество единицы, руб	Общая стоимость, руб всего	в том числе нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин вт.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	II-2 ЭСН тI-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,62	43,30	27			
2	II-3 ЭСН тI-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	6,I8	I0,40	64			
3	6-2 ЭСН тI-2	Подбутка из бетона М50 объемом до 3 м3	м3	2,67	34,88	93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	7-4 ЭСН т1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлованов до 4 м и массе конструкций более 3,5 т	шт	8,00	3,99	32			
5	Пр-т 06-08 п.I.508	Стоимость плит днищ из бетона М-300	м3	I4,50	66,3I	96I			
6	Пр-т 06-08 табл.I	Стоимость арматуры класса А-I	I00кг	I,52	22,90	35			
7	Пр-т 06-08 табл.I	Стоимость арматуры класса А-3	I00кг	I2,I0	25,0	303			
8	Пр-т 06-08 табл.I	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	I00КГ	I,I8	3I,60	37			
9	Пр-т 06-08 табл.I	Стоимость закладных деталей	I00кг	5,04	4I,3	208			
I0	Пр-т 06-08 табл.I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	5,04	5,I0	26			
II	7-25 ЭСН т2-8	Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	8,00	I4,50	II6			
I2	Пр-т 06-08 п.I.509	Стоимость плит стеновых плоских прямоугольных размером более 2 до I0 м2 из бетона М300	м3	9,32	58,I0	54I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	Пр-т 06-08 табл. I	Стоимость арматуры класса А-I	I00кг	I,36	22,9	3I			
I4	Пр-т 06-08 табл. I	Стоимость арматуры класса А-3	I00кг	7,96	25,0	I99			
I5	Пр-т 06-08 табл. I	Стоимость проволочной арматуры класса В-I	I00кг	0,25	3I,60	8			
I6	Пр-т 06-08 табл. I	Стоимость закладных деталей	I00кг	I3,72	4I,3	567			
I7	Пр-т 06-08 табл. I	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	I3,72	5,I0	70			
I8	8-38 ЭСН т5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	I,08	37,90	4I			
I9	6-I5 ЭСН тI-I5	Бетонные набивные ступени из бетона М-I00	м3	2,86	27,80	80			
20	II-II ЭСН тI-II	Набетонка по днищу из бетона МI00	м3	0,80	29,30	23			
2I	II-II ЭСН тI-II	То же, из бетона М-50	м3	0,02	29,85	I			
22	I5-82 ЭСН тI4-I	Облицовка внутри зданий стен керамическими глазурованными плитками по кирпичу и бетону	I00м2	0,29	422,00	I24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	7-285 ЭСН т17-I	Установка стальных накладок	т	0,I4	362,00	5I			
24	I5-6I4 ЭСН т164-8	Масляная окраска соединительных деталей	I00м2	0,03	55,60	2			
25	28-I90 ЭСН т13-3	Укладка рельс Р-43 по сборным стенам канавы	км	0,02	22I00,00	442			
26	I0-28 ЭСН т.4-I	Деревянная рамка ниши освещения	м3	0,0I	II0,00	I			
27	I5-548 ЭСН т158-5	Масляная окраска рамки	I00м2	0,30	39,00	I2			
28	9-I22 ЭСН т17-5	Установка стальных конструкций ниш освещения	т	0,02	50,20	I			
29	ССЦ ч2рI п.2096	Стоимость ниш	т	0,02	347,00	7			
30	I5-6I4 ЭСН т164-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных ниш	I00м2	0,0I	55,60	I			
3I	I5-754 ЭСН т202-3 Пр-т 05-02 п.I9-09 ц1.ч1 п.575	Остекление ниш освещения органическим стеклом	I00м2	0,06	5I46,72	3I0			
32	9-202 ЭСН т32-5	Установка крышки из рифленной стали	т	0,04	53,80	2			

I	:2	: 3	:4	: 5	:6	:7	:8	:9	:IC
33	ССЦ ч2рI п.I979	Стоимость крышки из рифленной стали	т	0,04	326,00	I3			
34	I5-6I4 ЭСН т I64-8	Масляная окраска	I00м2	0,0I	55,60	I			
35	7-35I ЭСН т25-I	Установка опор из плит и колец в сооружениях водопровода и канализации диаметром до I000 мм	м3	0,I0	I3,30	I			
36	Пр-т 06-08 п 7.I2I	Стоимость колец для колодцев диаметром условного прохода 700мм высотой 0,29 м	м.п.	0,58	I4,90	9			
37	45-2I8 ЭСН т28-3	Установка металлических ходовых скоб промышленных труб	т	0,0I	I2I,00	I			
38	ССЦ ч2рI п.343	Стоимость ходовых скоб	кг	2,00	0,30	I			

Всего по смете	руб	5598
в том числе:		
Стоимость общестроительных работ	руб	4420
Накладные расходы	руб	729
Плановые накопления	руб	4I2
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	556I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость металломонтажных работ	руб			23			
		Накладные расходы	руб			2			
		Плановые накопления	руб			2			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			27			

Главный инженер проекта Л.В.Туринский

Начальник сметно-экономического отдела В.И.Храмцова

Составила старший техник М.А.Корецкая

Проверила руководитель группы Н.М.Михайлова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдана в печать 4 VIII 1988 г.
Заказ Т-2182 Тираж 120

gost.e-ecolog.ru