ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ**
**в строительстве и промышленности строительных материалов**

119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2
тел.. (495) 930-66-45, факс (495) 930-03-63

gost.e-ecolog.ru

13.10.2008 № 903-6750/фц

На № 54 от 06.09.2008

Генеральному директору
ЗАО СтройСпецкомплектресурс

Медвецкому В.М.

Миусская пл., д.4, кор. Б. оф. 24
Москва, 125047

Федеральный центр ценообразования в строительстве рассмотрел письмо и по поставленным вопросам сообщает.

Нормами Таблицы ГЭСН 16-04-001(01-02) предусмотрены работы по прокладке трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. Состав работ учитывает прокладку трубопроводов из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами и др. работы.

Нормы учитывают расход материалов в конкретных единицах измерения согласно ГЭСН, а также материалов двух наименований с расходом по проекту (П): крепления и задвижки.

Установка фасонных частей: отводов, тройников, переходов, патрубков-удлинителей, фасонных элементов для проведения ревизии и прочистки нормами не предусмотрена и подлежит учёту дополнительно согласно проекту.

Таблица ГЭСН 16-04-002(01-11) предусматривает «Прокладку трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа» с переменным наружным диаметром от 20 до 160 мм.

Состав расходных материалов принимается:

- по нормам, учитывающим расход материалов согласно ГЭСН в конкретных единицах измерения;

- по проекту (П) трёх наименований: арматура муфтовая, крепления, фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам.

gost.e-ecolog.ru

Начальник Е.Е. Ермолаев

gost.e-ecolog.ru