ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ в строительстве и промышленности строительных материалов

119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2
тел.: (495) 930-66-45, факс: (495) 930-03-63
gost.e-ecolog.ru

01.11.2008 № 9641-6900/9Ц
На № 4-8661 от 10.10.2008

Министерство строительства
Хабаровского края
Управление по ценообразованию в строительстве (РЦЦС)

ул. Муравьева-Амурского, д. 32
г. Хабаровск, 680000

Федеральный центр ценообразования в строительстве по поставленным вопросам сообщает.

В соответствии с технической частью сборника №1 «Земляные работы» п.2.12 объем скальных грунтов природной плотности, необходимый для отсыпки насыпей, следует определять по проектному объему насыпи с коэффициентом 0,83. Размер коэффициента установлен с учетом потерь грунта при транспортировке и укладке в насыпь, а так же уплотнении его до проектной плотности. В связи с этим объем грунта, подлежащий погрузке, транспортировке, планировке и уплотнению рассчитывается путем применения указанного коэффициента к проектному объему насыпи.

Пример: Объем грунта по проектному объему насыпи составляет 1000м^3. Следовательно, объем скального грунта подлежащий разработке, погрузке, транспортировке, планировке и уплотнению составляет 1000х0,83=830м^3.

Начальник Е.Е.Ермолаев

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru