ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-IУ-50-484.90

# СООРУЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗАГЛУБЛЕННОЕ

Альбом 7

# С М Е Т Ы

Книга 2

Вариант для водонасыщенных грунтов

СФ1013-08

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-IУ-50-484.90

СФ1013-08

# СООРУЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗАГЛУБЛЕННОЕ

Альбом 7

## С М Е Т Ы

Книга 2

Вариант для водонасыщенных грунтов

Стоимость:

| | |
|---|---|
| Общая | 35,2 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 33,I тыс.руб. |
| I куб.м здания | II7,54 руб. |
| I кв. здания | 492,56 руб. |

Разработан
ГПИ "Зарубежпроект"

Утвержден штабом ГО СССР
протокол от 12 декабря I990г.
Введен в действие
ГПИ "Зарубежпроект"
приказ № 493 от 14 декабря I990 г.

Главный инженер института А.Т.Даниленко

Главный инженер проекта Г.И.Шелудько

СФ1013-08

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


| | | Стр. |
|---|---|---|
| I | Пояснительная записка | 4 |
| 2 | Объектная смета № I (IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона, в водонасыщенных грунтах) | 5 |
| 3 | Локальная смета № I-I на общестроительные работы, 2,3,4 климатические зоны | 7 |
| 4 | Локальная смета № I-2 на хозяйственно-питьевой водопровод, I÷4 климатические зоны | 22 |
| 5 | Локальная смета № I-3 на бытовую канализацию, I÷4 климатические зоны | 26 |
| 6 | Локальная смета № I-4 на дренажную напорную канализацию, I÷4 климатические зоны | 29 |
| 7 | Локальная смета № I-5 на отопление, 2 климатическая зона | 32 |
| 8 | Локальная смета № I-6 на вентиляцию, 2 климатическая зона | 35 |
| 9 | Локальная смета № I-7 на силовое электрооборудование, 2,3,4 климатические зоны | 43 |
| I0 | Локальная смета № I-8 на электроосвещение, 2,3,4 климатические зоны | 47 |
| II | Локальная смета № I-9 на слаботочные устройства, I"4 климатические зоны | 52 |
| I2 | Локальная смета № I-I0 на автоматизацию систем водопровода и канализации, I÷4 климатические зоны | 57 |
| I3 | Локальная смета № I-II на автоматизацию систем отопления и вентиляции, I÷4 климатические зоны | 61 |
| I4 | Локальная смета № I-I2 на технологическое оборудование, I÷4 климатические зоны | 64 |
| I5 | Дополнительные объемы к локальной смете № I-I на изменение общестроительных работ IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны | 66 |
| I6 | Дополнительные объемы к локальной смете № I-5 на изменение сантехнических работ по отоплению для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны | 67 |
| I7 | Дополнительные объемы к локальной смете № I-5 на изменение сантехнических работ по отоплению для IУ класса защиты сооружений, 3 климатической зоны | 68 |
| I8 | Дополнительные объемы к локальной смете № I-5 на изменение сантехнических работ по отоплению, IУ класс защиты сооружений, 4 климатической зоны | 69 |
| I9 | Дополнительные объемы работ к локальной смете № I-6 на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны | 70 |
| 20 | Дополнительные объемы к локальной смете № I-6 на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, 3 климатической зоны | 71 |
| 2I | Дополнительные объемы к локальной смете № I-6 на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, 4 климатической зоны | 72 |
| 22 | Дополнительные объемы к локальной смете № I-7 на изменение работ по силовому электрооборудованию, для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны | 73 |

| | | Стр. |
|---|---|---|
| 23 | Дополнительные объемы к локальной смете № I-8 на изменение работ по электроосвещению для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны | 74 |
| 24 | Ведомость потребности в производственных ресурсах, IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона | 75 |

А-IУ-50-484.90 альбом 4 книга 2

СФ1013-08

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного для IУ класса защиты сооружений, для I÷4 климатических зон, (монолитный вариант) в водонасыщенных грунтах по рабочему проекту, разработанному в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госкомитета по делам строительства № I4I от I8.05.I982 г.

Сметная документация составлена в ценах, введенных с I.0I.I984 г. на основании:

а) чертежей рабочего проекта альбомов I÷8

б) единых районных единичных расценок и сборника сметных цен для Московской области, I.I территориальный район, зона I, введенных с I.0I.I984 г. (IУ-5-82)

в) сборников расценок на монтаж оборудования (IУ-6-82), введенных с I.0I.I984 г.

г) прейскурантов на стоимость оборудования, введенных с I.0I.I982 г.

Накладные расходы приняты:

на общестроительные и специально-строительные работы в размере I6,5 % к сметным прямым затратам;

на внутрениие санитарно-технические работы -I3,3 % ;

на монтаж оборудования -80% от основной зарплаты;

на металлоконструкции - 8,6%

на электромонтажные работы - 87% от основной зарплаты;

Плановые накопления -8%.

Согласно постановлению Госстроя СССР № II5 от I7.06.I983 г. приложение I приняты величины нормативной условно-чистой продукции, содержащейся в единых предельных нормах накладных расходов на монтажные и специальные строительные работы исчисляемой от суммы основной заработной платы рабочих и затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов, учтенных в прямых затратах на:

монтаж оборудования - 32%

электромонтажные работы -32%

монтаж металлоконструкций - 4I%

внутрениие санитарно-технические работы - 63%

Норматив для определения величины нормативной условно-чистой продукции, содержащийся в нормах накладных расходов на строительные работы определяется при привязке типового проекта к местным условиям (СН 227-82 стр.4I,3I)

В нормативную условно-чистую продукцию включены плановые накопления в размере 44% от суммы основной зарплаты рабочих и зарплат по эксплуатации машин и механизмов.

Проценты начисления на стоимость оборудования при привязке в соответствии с отраслевыми нормами.

В локальных сметах выделены нормативная трудоемкость и сметная заработная плата согласно постановления Госстроя СССР № 273 от 30.I2.I985 г.

За основной вариант принято сооружение отдельно стоящее заглубленное, IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона (монолитный вариант в водонасыщенных грунтах).

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

СФ1013-08

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного для IУ класса защиты сооружений, 2 климатической зоны в водонасыщенных грунтах

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 35,2 тыс.руб. |
| в т.ч. строительно-монтажных работ | 33,I тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 5,3 тыс.чел.час |
| Построечные трудозатраты | 4,9 тыс.чел.час |
| Сметная заработная плата | 3,8 тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| Расчетную единицу (50 чел) | 662,0 руб. |
| I м2 общей площади здания (67,2 м2) | 492,56 руб. |
| I м3 объема здания (28I,6 м3) | II7,54 руб. |

| № пп | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Построечные трудозатраты тыс.чел.час | Нормативная трудоемкость тыс.чел.час | Сметная заработная плата тыс.руб. | Показатели единичной стоимости руб. I м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строит. работ | монтаж. работ | оборудован. | прочих затрат | всего | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Локальная смета № I-I | Общестроительные работы | 27,I7 | - | - | - | 27,I7 | 3,66 | 3,98 | 2,84 | 96,48 |
| 2 | -"- № I-2 | Хозяйственно-питьевой водопровод | 0,36 | - | - | - | 0,36 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | I,28 |
| 3 | -"- № I-3 | Бытовая канализация | 0,35 | - | - | - | 0,35 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | I,24 |
| 4 | -"- № I-4 | Дренажная напорная канализация | 0,46 | - | - | - | 0,46 | 0,I7 | 0,I7 | 0,II | I,63 |
| 5 | -"- № I-5 | Отопление | 0,28 | - | - | - | 0,28 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,90 |
| 6 | -"- № I-6 | Вентиляция | 2,23 | 0,57 | I,69 | - | 4,49 | 0,55 | 0,59 | 0,44 | 9,94 |
| 7 | I-7 | Силовое электрооборудование | - | 0,44 | 0,03 | | 0,47 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | I,56 |
| 8 | I-8 | Электроосвещение | - | I,0 | - | - | I,0 | 0,I2 | 0,I3 | 0,08 | 3,55 |
| 9 | I-9 | Слаботочные устройства | - | 0,I6 | 0,07 | - | 0,23 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,57 |

СФ1013-08

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | I-I0 | Автоматизация систем водопровода и канализации | - | 0,03 | 0,22 | - | 0,25 | 0,0I | 0,02 | 0,0I | 0,II |
| II | I-II | Автоматизация систем отопления и вентиляции | - | 0,0I | 0,02 | - | 0,03 | 0,0I | 0,0I | - | 0,03 |
| I2 | I-I2 | Технологическое оборудование | 0,03 | - | 0,09 | - | 0,I2 | 0,0I | - | - | 0,II |
| | | Итого по объектной смете | 30,88 | 2,2I | 2,I2 | | 35,2I | 4,93 | 5,3I | 3,75 | II7,5I |
| | | в том числе СМР | 33,09 | | | | | | | | |

Главный инженер проекта Г.И.Шелудько

Начальник СЭО В.А.Мельникова

Составил начальник группы Т.Я.Гордеева

Проверил главный специалист З.Н.Ткаченко

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N Т.П.А-IV-50 АЛ.2 АС 1-29

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 27.17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 3975. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 3660. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 2.84 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | 1-1586 (П=1,1) (П2=1,1) 22-8 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ 0,65М3 | 1.030 | 155,21 | 149,69 | 160. | 6. | 154. | 11.22 | 12. |
| | | 1000М3 | | 5,52 | 56,99 | | | 59. | 82,07 | 85. |
| | | ЦЕНА ЕД.: (5,02+123,71)*1,1+136,08*0,1 | | | | | | | | |
| 2 | 1-187 (П1=1,1) (П2=1,1) 23-8 | ДОРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАН. СПОСОБ | 0.060 | 410.30 | 377.30 | 25. | 2. | 23. | 66.86 | 4. |
| | | 1000М3 | | 33,00 | 128.70 | | | 8. | 185.33 | 11. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 373,0+30,0*0,1+343,0*0,1 | | | | | | | | |
| 3 | 1-960 (П1=1,3800) 80-2 | ДОРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 | 0.200 | 102.81 | | 21. | 21. | | 212.52 | 43. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,38 | | 102.81 | | | | | | |
| 4 | 1-1585 22-7 | ПОГРУЗКА ГРУНТА ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ | 0.020 | 105,00 | 100,69 | 2. | 0. | 2. | 8,33 | 0. |
| | | 1000М3 | | 4,11 | 38,50 | | | 1. | 55,44 | 1. |
| 5 | СНПГ 1-1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 1942.500 | 0,29 | | 563. | | | | |
| 6 | 1-1604 25-2 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | 1.110 | 14.20 | 12.34 | 16. | 2. | 14. | 3,25 | 4. |
| | | 1000М3 | | 1,59 | 3,81 | | | 4. | 5,49 | 6. |
| 7 | 1-1586 22-8 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ 0,65М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 0.920 | 129,00 | 123,71 | 119. | 5. | 114. | 10,20 | 9. |
| | | 1000М3 | | 5,02 | 47,10 | | | 45. | 67,82 | 62. |
| 8 | СНПГ 1-1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 1610,000 | 0,29 | | 467. | | | | |
| 9 | 1-1634 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИ- | 0.621 | 20,30 | 20,30 | 13. | | 13. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | :31-2 | :ЕМДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. В | | | | | | | | |
| | | :ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 1000М3: | | | 6,82: | | | 4.: | 9,82: | 6. |
| 10 | 1-1645 | :ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ | 0,621: | 11,60: | 11,60: | 7.: | | 7.: | | |
| | :31-13 | :ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ К РАСЦЕНКЕ | | | | | | | | |
| | | :1634 1000М3: | | | 3,90: | | | 2.: | 5,62: | 3. |
| 11 | 1-968 | :ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И: | 0,690: | 46,00: | | 32.: | 32.: | | 99,30: | 69. |
| | :81-2 | :ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3: | | 46.00: | | | | | | |
| 12 | 1-1184 | :УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-: | 6,210: | 9,69: | 3,49: | 60.: | 39.: | 22.: | 11,20: | 7. |
| | :118-10 | :КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3: | | 6,20: | 2,29: | | | 14.: | 3,30: | 20. |
| 13 | 1-449 | :НАСЫПЬ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ 1000М3: | 0,230: | 51,90: | 51,90: | 12.: | | 12.: | | |
| | :52-2 | | | | 16,10: | | | 4.: | 23,18: | 5. |
| 14 | 1-452 | :ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ | 0,230: | 20,70: | 20,70: | 5.: | | 5.: | | |
| | :52-5 | :ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ: | | | | | | | | |
| | | :Н 449 1000М3: | | | 6,40: | | | 1.: | 9,22: | 2. |
| 15 | 1-1163 | :УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ | 2,300: | 6,56: | 6,56: | 15.: | | 15.: | | |
| | :118-3,4 | :ПРОХОДОМ КУЛАЧКОВЫХ КАТКОВ МАССОЙ 5 Т ПРИ | | | | | | | | |
| | | :ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ 100М3: | | | 2,05: | | | 5.: | 2,95: | 7. |
| 16 | 1-1166 | :ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД | 2,300: | 3,72: | 3,72: | 9.: | | 9.: | | |
| | :(М=4) | :КУЛАЧКОВОГО КАТКА МАССОЙ 5 Т К РАСЦЕНКЕ Н | | | | | | | | |
| | :118-3,4 | :1163 100М3: | | | 1,20: | | | 3.: | 1,73: | 4. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,93*4 | | | | | | | | |
| 17 | 1-1011 | :ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 | 11,100: | 91,80: | 91,80: | 1019.: | | 1019.: | | |
| | :88-2 | :ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 60М3/ЧАС 100М3: | | | 39,10: | | | 434.: | 56,30: | 625. |
| 18 | 1-189 | :РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО | 2,030: | 10,20: | 8,74: | 21.: | | 18.: | | |
| | :24-2(М=2) | :ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТО- | | | | | | | | |
| | | :МОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОС- | | | 2.62: | | | 5.: | 3.77: | 8. |
| | | :ВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ | | | | | | | | |
| | | :ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА 1 КМ 1000М3: | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 5,1*2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 2566. | 107. | 1427. | - | 1056. |
| | | РУБ. | | | | | (1534) | 587. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. | 16,50% | (НУЧП - 0,00%) | | 423. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0,092 | | | - | - | - | - | 39. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0,18 | | | - | 76. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | | 2989. | 183. | 1427. | - | 1095. |
| | | РУБ. | | | | | (1534) | 587. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8,00% | (НУЧП - 0,00%) | | 239. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | | 3228. | 183. | 1427. | - | - |
| | | РУБ. | | | | | | 587. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ. | | | | - | (1534) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 1095. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 770. | - | - | - |
| | | 2 ВХОД1 | | | | | | | | | |
| 19 | 6-192 18-4 | МОНОЛИТНЫЙ ВХОД ИЗ БМ-300 | М3 | 11.900 | 47.06 | 1.06 | 560. | 56. | 13. | 8.27 | 98. |
| | | | | | 4.71 | 0.32 | | | 4. | 0.41 | 5. |
| 20 | СЦМ 2-4-25 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0.093 | 309.00 | | 29. | | | | |
| 21 | СЦМ 2-4-27 | АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 0.482 | 284.00 | | 137. | | | | |
| 22 | 6-84 9-8 | РАМКА РМ-1 | Т | 0.009 | 355.00 | 1.30 | 3. | 0. | 0. | 64.00 | 1. |
| | | | | | 38.00 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| 23 | 8-61 7-5 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | Т | 0.032 | 335.00 | 6.32 | 11. | 1. | 0. | 37.40 | 1. |
| | | | | | 23.00 | 1.90 | | | 0. | 2.45 | 0. |
| 24 | 7-733 57-1 | СТРОИСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУ- ПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ | 100М | 0.192 | 85.38 | 5.90 | 16. | 14. | 1. | 28.00 | 5. |
| | | | | | 74.00 | 1.80 | | | 0. | 2.32 | 0. |
| 25 | ССЦ П.11-172 | СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ | М | 19.200 | 3.72 | | 71. | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 827. | 71. | 14. | - | 110. |
| | | | РУБ. | | | | | (85) | 4. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП = 0.00%) | | 136. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 13. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 24. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 963. | 95. | 14. | - | 123. |
| | | | РУБ. | | | | | (85) | 4. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 0.00%) | | 77. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 1040. | 95. | 14. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 4. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (85) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 126. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 99. | - | - | - |
| | | 3 ВХОД 2 | | | | | | | | | |
| 26 | 6-192 18-4 | МОНОЛИТНЫЙ ВХОД ИЗ БМ-300 | М3 | 12.600 | 47.06 | 1.06 | 593. | 59. | 13. | 8.27 | 104. |
| | | | | | 4.71 | 0.32 | | | 4. | 0.41 | 5. |
| 27 | СЦМ 2-4-25 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0.106 | 309.00 | | 33. | | | | |
| 28 | СЦМ 2-4-27 | АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 1.556 | 284.00 | | 442. | | | | |
| 29 | 6-84 | РАМКА РМ-1 | Т | 0.009 | 355.00 | 1.30 | 3. | 0. | 0. | 64.00 | 1. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | :9-8 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 38.00 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| 30 | 8-61 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | Т | 0.032 | 335.00 | 6.32 | 11. | 1. | 0. | 37.40 | 1. |
| | :7-5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 23.00 | 1.90 | | | 0. | 2.45 | 0. |
| 31 | 7-733 | СТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУ- | | 0.192 | 85.38 | 5.90 | 16. | 14. | 1. | 28.00 | 5. |
| | :57-1 | ПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ | 100М | | | | | | | | |
| | | | | | 74.00 | 1.80 | | | 0. | 2.32 | 0. |
| 32 | ССЦ П.11- | СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ | М | 19.200 | 3.72 | | 71. | | | | |
| | :172 | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 1169. | 74. | 14. | - | 116. |
| | | | РУБ. | | | | | (88) | 4. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП - 0.00%) | | 193. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 18. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 35. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 1362. | 109. | 14. | - | 134. |
| | | | РУБ. | | | | | (88) | 4. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 109. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 1471. | 109. | 14. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 4. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (88) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 134. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 113. | - | - | - |
| | | 4 ФРАГМЕНР 1,2,5 | | | | | | | | | |
| 33 | 6-192 | ФРАГМЕНТ 1 ИЗ БМ-300 | М3 | 17.600 | 47.06 | 1.06 | 828. | 83. | 19. | 8.27 | 146. |
| | :18-4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.71 | 0.32 | | | 6. | 0.41 | 7. |
| 34 | СЦМ 2-4-25 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0.312 | 309.00 | | 96. | | | | |
| 35 | СЦМ 2-4-27 | АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 1.360 | 284.00 | | 386. | | | | |
| 36 | 6-84 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО | | 0.009 | 355.00 | 1.30 | 3. | 0. | 0. | 64.00 | 1. |
| | :20 | | Т | | | | | | | | |
| | | | | | 38.00 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| 37 | 6-192 | ФРАГМЕНТ 2 ИЗ БМ-300 | М3 | 32.300 | 47.06 | 1.06 | 1520. | 152. | 34. | 8.27 | 267. |
| | :18-4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4.71 | 0.32 | | | 10. | 0.41 | 13. |
| 38 | СЦМ 2-4-25 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0.273 | 309.00 | | 84. | | | | |
| 39 | СЦМ 2-4-27 | АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 6.070 | 284.00 | | 1724. | | | | |
| 40 | 6-84 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО | | 0.237 | 355.00 | 1.30 | 84. | 9. | 0. | 64.00 | 15. |
| | :9-8 | | | | | | | | | | |
| | :20 | | Т | | | | | | | | |
| | | | | | 38.00 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 22-362<br>22-5 | УСТАНОВКА КПК-5 ДУ-100 | Т | 0.006 | 777.00<br>190.00 | 162.00<br>48.60 | 5. | 1. | 1.<br>0. | 305.00<br>62.69 | 2.<br>0. |
| 42 | 6-84<br>9-8 | КРЫШКА-ЛЮЧОК | Т | 0.040 | 355.00<br>38.00 | 1.30<br>0.39 | 14. | 2. | 0.<br>0. | 64.00<br>0.50 | 3.<br>0. |
| 43 | 6-192<br>18-4 | ФРАГМЕНТ-5 ИЗ БМ-300 | М3 | 32.500 | 47.06<br>4.71 | 1.06<br>0.32 | 1529. | 153. | 34.<br>10. | 8.27<br>0.41 | 269.<br>13. |
| 44 | СЦМ 2-4-25 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0.303 | 309.00 | | 94. | | | | |
| 45 | СЦМ 2-4-27 | АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 2.188 | 284.00 | | 621. | | | | |
| 46 | 6-84<br>9-8 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | Т | 0.089 | 355.00<br>38.00 | 1.30<br>0.39 | 32. | 3. | 0.<br>0. | 64.00<br>0.50 | 6.<br>0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 7020. | 403. | 88. | - | 742. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП = 0.00%) | | 1158. | (491)<br>(0) | 26.<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 107. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 208. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 8178. | 611. | 88. | - | 849. |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 0.00%) | | 654. | (491)<br>(0) | 26.<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 8832. | 611. | 88. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (491) | 26.<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 849. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 637. | - | - | - |

## 5 ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 8-43<br>5-8 | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100М2 | 0.253 | 496.00<br>74.00 | 7.70<br>2.31 | 125. | 19. | 2.<br>1. | 137.00<br>2.98 | 35.<br>1. |
| 48 | 6-83<br>9-7 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0.240 | 441.00<br>124.00 | 1.40<br>0.42 | 106. | 30. | 0.<br>0. | 210.00<br>0.54 | 50.<br>0. |
| 49 | 6-79<br>9-3 | АНКЕР А-1 | Т | 0.040 | 563.00<br>73.00 | 2.00<br>0.66 | 23. | 3. | 0.<br>0. | 123.00<br>0.85 | 5.<br>0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 254. | 52. | 2. | - | 91. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП = 0.00%) | | 42. | (54)<br>(0) | 1.<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 4. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 8. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 296. | 60. | 2. | - | 95. |
| | | | РУБ. | | | | | (54) | 1. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 0.00%) | | 24. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 320. | 60. | 2. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 1. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (54) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 95. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 61. | - | - | - |
| | | 6 ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 50 | 9-125 | МОНТАЖ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И СТА- | | 2.686 | 79.70 | 25.00 | 214. | 111. | 67. | 66.00 | 177. |
| | 18-2 | ВЕНЬ | Т | | 41.20 | 7.37 | | | 20. | 9.51 | 26. |
| 51 | СЦМ 2 П.8 СТР.116 | СТОИМОСТЬ СТАВЕН СУ-4-1 | ШТ | 0.610 | 625.00 | | 381. | | | | |
| 52 | СЦМ 2-1-2312 | ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ МАРКИ ДУ-IV-3 | ШТ | 2.000 | 241.00 | | 482. | | | | |
| 53 | СЦМ 2 ДОП.3 П.2796 (М=1,1) | СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ДУIII-6 | ШТ | 2.000 | 519.20 | | 1038. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 472*1,1 | | | | | | | | | |
| 54 | СЦМ 2-1-2312(М=0,9) | СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ДУIV-6 | ШТ | 2.000 | 216.90 | | 434. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 241*0,9 | | | | | | | | | |
| 55 | 10-107 20-3 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 10.130 | 2.18<br>0.67 | 0.13<br>0.04 | 22. | 7. | 1.<br>0. | 1.16<br>0.05 | 12.<br>1. |
| 56 | СЦМ 2-2-217 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С | М2 | 6.950 | 15.00 | | 104. | | | | |
| 57 | СЦМ 2-2-218 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С | М2 | 3.180 | 14.20 | | 45. | | | | |
| 58 | СЦМ-2 П.809 ДОП.4 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-10ГЩ ПО ГОСТУ24698-81 | М2 | 4.100 | 14.10 | | 58. | | | | |
| 59 | 10-105 20-1 | УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 4.100 | 1.63<br>0.55 | 0.35<br>0.11 | 7. | 2. | 1.<br>0. | 0.91<br>0.14 | 4.<br>1. |
| 60 | 10-140 26-1 | КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 4.100 | 1.34<br>0.20 | | 5. | 1. | | 0.36 | 1. |
| 61 | СЦМ 1-1- | ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ | КОМПЛ | 2.000 | 6.73 | | 13. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 446-1 | | | | | | | | | | |
| 62 | СЦМ 1-1-448-1 | ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ | КОМПЛ | 7.000 | 2.97 | | 21. | | | | |
| 63 | 10-138 25-6 | ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН | М2 | 0.350 | 4.30<br>0.67 | 0.01 | 2. | 0. | 0. | 1.29<br>0. | 0. |
| 64 | 10-136 25-5 | ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН | М2 | 3.180 | 6.83<br>0.73 | 0.02<br>0.01 | 22. | 2. | 0.<br>0. | 1.40<br>0.01 | 4.<br>0. |
| 65 | 13-121 (М=2) 15-6 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021<br>ЦЕНА ЕД.: 7,71*2 | 100М2 | 0.780 | 15.42<br>4.10 | 0.40<br>0.12 | 12. | 3. | 0.<br>0. | 6.20<br>0.15 | 5.<br>0. |
| 66 | 13-153 (М=2) 18-6 | ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА<br>ЦЕНА ЕД.: 10,3*2 | 100М2 | 0.780 | 20.60<br>3.02 | 0.24<br>0.08 | 16. | 2. | 0.<br>0. | 4.60<br>0.10 | 4.<br>0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 2876. | 128. | 69. | - | 235. |
| | | | РУБ. | | | | | (197) | 20. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 327. | 17. | 2. | - | 32. |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | РУБ. | | | | 2549. | 111. | 67. | - | 203. |
| | | | РУБ. | | | | | (178) | 20. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП = 0.00%) | | 54. | (0) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | РУБ. | 8.60% | (НУЧП = 0.00%) | | 219. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 25. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 49. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 3149. | 177. | 69. | - | 260. |
| | | | РУБ. | | | | | (197) | 20. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 0.00%) | | 252. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 3401. | 177. | 69. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 20. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (197) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 260. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 197. | - | - | - |
| | | 7 ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 67 | 11-67 11-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ: БМ-300<br>ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06 | 100М2 | 0.774 | 135.24<br>20.50 | 1.74<br>0.52 | 105. | 16. | 1.<br>0. | 40.20<br>0.67 | 31.<br>1. |
| 68 | 11-78 | ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОК- | | 0.774 | 91.10 | 1.30 | 71. | 57. | 1. | 81.10 | 63. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11-12 | РЫТИЙ | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 47.70 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| 69 | 13-139 | НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | | 0.216 | 15.30 | 0.29 | 3. | 0. | 0. | 1.38 | 0. |
| | 17-3 | ЭМАЛИ ПФ-837 ЭПФ1217 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 0.93 | 0.09 | | | 0. | 0.12 | 0. |
| | | ТИП2 | | | | | | | | | |
| 70 | 11-3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 2.160 | 10.40 | | 22. | 3. | | 3.00 | 6. |
| | 1-3 | | | | 1.62 | | | | | | |
| 71 | 11-135 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | | 0.048 | 417.00 | 4.52 | 20. | 3. | 0. | 108.00 | 5. |
| | 20-3 | ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕ- | | | | | | | | | |
| | | ТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | | 61.40 | 1.36 | | | 0. | 1.75 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 221. | 59. | 2. | - | 106. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП = 0.00%) | | 36. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 3. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 6. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 257. | 65. | 2. | - | 109. |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 0.00%) | | 21. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 278. | 65. | 2. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (61) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 109. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 65. | - | - | - |
| | | 8 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 72 | 15-511 | СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО- | | 2.055 | 11.90 | 0.03 | 24. | 16. | 0. | 13.50 | 28. |
| | 153-4 | ТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 7.70 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 73 | 15-275 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОС- | | 2.050 | 35.80 | 1.00 | 73. | 42. | 2. | 37.00 | 76. |
| | 55-13 | ТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 20.60 | 0.30 | | | 1. | 0.39 | 1. |
| 74 | 13-139 | ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ЭПФ 1217 | 100М2 | 0.725 | 15.30 | 0.29 | 11. | 1. | 0. | 1.38 | 1. |
| | 17-3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0.93 | 0.09 | | | 0. | 0.12 | 0. |
| 75 | 15-276 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОС- | | 0.730 | 42.10 | 1.10 | 31. | 18. | 1. | 45.00 | 33. |
| | 55-14 | ТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ПОТОЛКОВ | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 24.40 | 0.33 | | | 0. | 0.43 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 139. | 77. | 3. | - | 139. |
| | | | РУБ. | | | | | (80) | 1. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП = 0.00%) | | 23. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 2. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 4. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 162. | 81. | 3. | - | 141. |
| | | | РУБ. | | | | | (60) | 1. | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8,00% | (НУЧП - 0,00%) | | 13. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,: | РУБ. | | | | 175. | 81. | 3. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 1. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (80) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 141. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 82. | - | - | - |
| | | 9 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | РАЗРЕЗ 1-1 | | | | | | | | | |
| 76 | 11-57 :8-3 | СЛИВНАЯ ПРИЗМА ИЗ БМ-75 Т.20ММ | 100М2 | 1.280 | 78.44 | 1.12 | 100. | 19. | 1. | 29.40 | 38. |
| | | | | | 14.50 | 0.34 | | | 0. | 0.44 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 81,5-(27,2-25,7)*2,04 | | | | | | | | | |
| 77 | 11-58 :8-4(М=5) | ДОБАВИТЬ 25 ММ | 100М2 | 1.280 | 73.18 | 1.40 | 94. | 1. | 2. | 2.30 | 3. |
| | | | | | 1.15 | 0.40 | | | 1. | 0.52 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: (15,4-(27,2-25,7)*0,51)*5 | | | | | | | | | |
| 78 | 12-299 :10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ МР100 | 100М2 | 1.280 | 53.34 | 0.74 | 68. | 10. | 1. | 14.30 | 18. |
| | | | | | 7.64 | 0.22 | | | 0. | 0.28 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 51,6+(24,4-23,3)*1,58 | | | | | | | | | |
| 79 | 12-300 :(М=5) | НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 МР100 | 100М2 | 1.280 | 13.23 | 0.25 | 17. | 0. | 0. | 0.35 | 0. |
| | | | | | 0.15 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: (2,53+(24,4-23,3)*0,105)*5 | | | | | | | | | |
| 80 | 13-403 :57-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ЛИСТОВЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОМ | М2 | 128.000 | 2.11 | 0.01 | 270. | 37. | 1. | 0.46 | 59. |
| | | | | | 0.29 | | | | | | |
| 81 | 12-299 :10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100М2 | 1.280 | 53.34 | 0.74 | 68. | 10. | 1. | 14.30 | 18. |
| | | | | | 7.64 | 0.22 | | | 0. | 0.28 | 0. |
| 82 | 12-300 :(М=35) :10-2 | НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 | 100М2 | 1.280 | 92.75 | 1.75 | 119. | 1. | 2. | 2.45 | 3. |
| | | | | | 1.05 | 0.70 | | | 1. | 0.90 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 2,65*35 | | | | | | | | | |
| | | РАЗРЕЗ 2-2 | | | | | | | | | |
| 83 | 13-403 :57-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ЛИСТОВЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОМ | М2 | 213.000 | 2.11 | 0.01 | 449. | 62. | 2. | 0.40 | 98. |
| | | | | | 0.29 | | | | | | |
| 84 | 8-27 :4-7(М=2,5) | ОБМАЗКА БИТУМНО-НАИРИТОВОЙКОМПОЗИЦИЕЙ В 5 СЛОЕВ | 100М2 | 2.130 | 574.20 | 3.75 | 1223. | 104. | 8. | 84.00 | 179. |
| | | | | | 48.75 | 1.13 | | | 2. | 1.46 | 3. |
| | | ЦЕНА ЕД.: (90+1440*0,12-276*0,12)*2,5 | | | | | | | | | |
| | | ИЗОЛЯЦИЯ ДНИША | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 11-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 1.470 | 43.30 | 0.99 | 64. | 5. | 1. | 7.19 | 11. |
| | 1-2 | | | | 3.57 | 0.30 | | | 0. | 0.39 | 1. |
| 86 | 6-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | М3 | 14.700 | 28.40 | 0.28 | 417. | 10. | 4. | 1.37 | 20. |
| | 1-1 | | | | 0.70 | 0.08 | | | 1. | 0.10 | 2. |
| 87 | 11-55 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 1.470 | 70.00 | 0.95 | 103. | 15. | 1. | 18.80 | 28. |
| | 8-1 | | | | 9.88 | 0.28 | | | 0. | 0.36 | 1. |
| 88 | 11-56 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) | 100М2 | -1.470 | 13.60 | 0.23 | -20. | -0. | -0. | 0.34 | -0. |
| | 8-2 | | | | 0.16 | 0.07 | | | -0. | 0.09 | -0. |
| 89 | 13-403 | ОДИН СЛОЙ ЛИСТОВОГО ПОЛИЭТИЛЕНА | М2 | 147.000 | 2.11 | 0.01 | 310. | 43. | 1. | 0.46 | 68. |
| | 57-1 | | | | 0.29 | | | | | | |
| 90 | 11-11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 4.400 | 29.30 | | 129. | 7. | | 2.90 | 13. |
| | 1-11 | | | | 1.62 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 3411. | 324. | 25. | - | 566. |
| | | | РУБ. | | | | | (349) | 5. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП = 0.00%) | | 563. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 52. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 101. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 3974. | 425. | 25. | - | 618. |
| | | | РУБ. | | | | | (349) | 5. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 0.00%) | | 318. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 4292. | 425. | 25. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 5. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (349) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 618. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 430. | - | - | - |
| | | 10 ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 91 | 23-117 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М НОРМАЛЬНОГО ТИПА | М3 | 3.040 | 102.00 | 7.31 | 310. | 25. | 22. | 14.60 | 44. |
| | 18-3 | | | | 8.14 | 2.19 | | | 7. | 2.86 | 9. |
| 92 | 23-115 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА | М3 | 0.600 | 110.00 | 6.98 | 66. | 5. | 4. | 14.90 | 9. |
| | 18-1 | | | | 8.28 | 2.09 | | | 1. | 2.70 | 2. |
| 93 | СЦМ 1-3-822 | ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 4.000 | 17.80 | | 71. | | | | |
| 94 | 23-13 | УКЛАДКА НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ ДРЕНАЖНЫХ | | 64.900 | 1.60 | 0.01 | 104. | 6. | 1. | 0.15 | 10. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | :21-5 | :АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ | М: | | | | | | | | |
| | : | : | : | | 0.10: | : | : | : | : | : | |
| 95 | : 22-71 | :МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГИЛЬЗА | М: | 3.600: | 0.80: | 0.28: | 3.: | 1.: | 1.: | 0.59: | 2. |
| | :5-8 | : | : | | | | | | | | |
| | : | : | : | | 0.37: | 0.08: | | | 0.: | 0.10: | 0. |
| 96 | : СЦМ 1-3- | :ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРО- | : | 3.600: | 10.70: | : | 39.: | | | | |
| | :489 | :ВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ | : | | | | | | | | |
| | : | :СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУ- | : | | | | | | | | |
| | : | :ЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ- | : | | | | | | | | |
| | : | :Т ДН-273 Т-8 | М: | | | | | | | | |
| 97 | : 8-38 | :СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | : | 1.400: | 37.90: | 0.62: | 53.: | 5.: | 1.: | 6.86: | 10. |
| | :5-5 | :КИРПИЧА | М3: | | | | | | | | |
| | : | : | : | | 3.75: | 0.19: | | | 0.: | 0.25: | 0. |
| 98 | : 8-10 | :УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕ- | : | 8.140: | 10.70: | 0.32: | 87.: | 3.: | 3.: | 0.80: | 7. |
| | :3-1 | :НТЫ | М3: | | | | | | | | |
| | : | : | : | | 0.40: | 0.10: | | | 1.: | 0.13: | 1. |
| 99 | : 8-27 | :БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | : | 0.182: | 90.00: | 1.50: | 16.: | 4.: | 0.: | 33.60: | 6. |
| | :4-7 | :ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ | : | | | | | | | | |
| | : | :ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И | : | | 19.50: | 0.45: | | | 0.: | 0.58: | 0. |
| | : | :БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 100М2: | | | | | | | | |
| | : | : | : | | | | | | | | |
| 100 | : 11-2 | :УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ.100ММ | 100М2: | 0.650: | 86.60: | 1.98: | 56.: | 5.: | 1.: | 14.38: | 9. |
| | :1-2(М=2) | : | : | | | | | | | | |
| | : | : | : | | 7.14: | 0.60: | | | 0.: | 0.77: | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,3*2 | | | | | | | | | |
| | : | : | : | | | | | | | | |
| 101 | : 23-2 | :УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | : | 3.250: | 10.90: | | 35.: | 3.: | | 1.78: | 6. |
| | :1-2 | :ЩЕБЕНОЧНОГО | М3: | | | | | | | | |
| | : | : | : | | 0.89: | | | | | | |
| 102 | : 23-4 | :УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | : | 3.250: | 29.80: | | 97.: | 4.: | | 2.64: | 9. |
| | :1-4 | :БЕТОННОГО | М3: | | | | | | | | |
| | : | : | : | | 1.32: | | | | | | |
| 103 | : 8-28 | :БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | : | 3.250: | 5.38: | 2.16: | 17.: | 10.: | 7.: | 6.50: | 21. |
| | :4-8 | :ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ | : | | | | | | | | |
| | : | :ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И | : | | 3.20: | 0.65: | | | 2.: | 0.84: | 3. |
| | : | :БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ | М3: | | | | | | | | |
| 104 | : 23-1 | :УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕС- | : | 6.500: | 9.46: | | 61.: | 6.: | | 1.80: | 12. |
| | :1-1 | :ЧАНОГО | М3: | | | | | | | | |
| | : | : | : | | 0.89: | | | | | | |
| 105 | : 23-7 | :ФИЛЬТР | М3: | 6.700: | 9.84: | | 66.: | | | | |
| | :20-2 | : | : | | | | | | | | |
| 106 | : 8-10 | :ЗАСЫПКА ПЕСКОМ | М3: | 130.000: | 10.70: | 0.32: | 1391.: | 52.: | 42.: | 0.80: | 104. |
| | :3-1 | : | : | | | | | | | | |
| | : | : | : | | 0.40: | 0.10: | | | 13.: | 0.13: | 17. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 2472. | 129. | 82. | - | 282. |
| | | | РУБ. | | | | | (211) | 24. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП = 0.00%) | | 408. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 38. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0,18 | | | - | 73. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 2880. | 202. | 82. | - | 320. |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | (211) | 24. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8,00% | (НУЧП - 0,00%) | | 230. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,: | РУБ. | | | | 3110. | 202. | 82. | - | - |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | | 24. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (211) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 320. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 226. | - | - | - |
| | | 11 ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | УЗЛЫ ВВОДА КОММУНИКАЦИЙ | | | | | | | | | |
| 107 | 22-362 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ | | 0.142 | 777.00 | 162.00 | 110. | 27. | 23. | 305.00 | 45. |
| | 22-5 | ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ | Т | | 190.00 | 48.60 | | | 7. | 62.69 | 9. |
| 108 | 6-83 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0.032 | 441.00 | 1.40 | 14. | 4. | 0. | 210.00 | 7. |
| | 9-7 | | | | 124.00 | 0.42 | | | 0. | 0.54 | 0. |
| 109 | 6-84 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО | | 0.172 | 355.00 | 1.30 | 61. | 7. | 0. | 64.00 | 11. |
| | 9-8 | 20 | Т | | 38.00 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| 110 | 6-85 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ | | 0.105 | 329.00 | 1.30 | 35. | 1. | 0. | 21.10 | 2. |
| | 9-9 | 20КГ | Т | | 12.40 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| | | УСТРОЙСТВО ПОРУЧНЯ | | | | | | | | | |
| 111 | 7-737 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИ- | | 0.204 | 823.00 | 3.10 | 168. | 7. | 1. | 61.00 | 12. |
| | 58-3 | ЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА | 100М | | 35.70 | 0.94 | | | 0. | 1.21 | 0. |
| 112 | 7-738 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИ- | | -0.204 | 655.00 | 2.80 | -134. | -4. | -1. | 37.90 | -8. |
| | 58-4 | ЦЫ БЕЗ ПОРУЧНЯ | 100М | | 21.90 | 0.82 | | | -0. | 1.26 | -0. |
| 113 | 6-83 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0.039 | 441.00 | 1.40 | 17. | 5. | 0. | 210.00 | 8. |
| | 9-7 | | | | 124.00 | 0.42 | | | 0. | 0.54 | 0. |
| 114 | 8-41 | ВЫТЯЖНАЯ ТУМБА | 100М2 | 0.004 | 305.00 | 4.25 | 1. | 0. | 0. | 121.00 | 0. |
| | 5-7 | | | | 66.00 | 1.28 | | | 0. | 1.65 | 0. |
| 115 | 34-304 | СТАЛЬ ПВ 400Х400 | 10М2 | 0.016 | 221.00 | 7.34 | 4. | 1. | 0. | 56.70 | 1. |
| | 55-1 | | | | 33.10 | 2.20 | | | 0. | 2.84 | 0. |
| 116 | 6-84 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО | | 0.006 | 355.00 | 1.30 | 2. | 0. | 0. | 64.00 | 0. |
| | 9-8 | 20 | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38.00 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| | | УЗЕЛ 3 | | | | | | | | | |
| 117 | 15-298 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙ- | | 0.032 | 386.00 | 5.90 | 12. | 2. | 0. | 115.00 | 4. |
| | 60-1 | СТВА КАРКАСА СТЕН | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 66.00 | 1.77 | | | 0. | 2.28 | 0. |
| 118 | 12-280 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, | | 0.003 | 192.00 | 0.41 | 1. | 0. | 0. | 83.00 | 0. |
| | 8-5 | ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 45.80 | 0.12 | | | 0. | 0.15 | 0. |
| | | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН | | | | | | | | | |
| 119 | 26-31 | ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯ- | | 1.850 | 35.90 | 1.23 | 66. | 23. | 2. | 21.30 | 39. |
| | 8-4 | ЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИ- | | | | | | | | | |
| | | СТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН | | | 12.70 | 0.37 | | | 1. | 0.48 | 1. |
| | | ПРЯМОУГОЛЬНЫХ | М3 | | | | | | | | |
| 120 | СЦМ 1-4- | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА | | 1.850 | 43.60 | | 81. | | | | |
| | 116 | БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 | | | | | | | | | |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 121 | 15-298 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙ- | | 0.463 | 386.00 | 5.90 | 179. | 31. | 3. | 115.00 | 53. |
| | 60-1 | СТВА КАРКАСА СТЕН | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 66.00 | 1.77 | | | 1. | 2.28 | 1. |
| 122 | 15-304 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ | | 0.463 | 73.00 | 0.50 | 34. | 6. | 0. | 22.30 | 10. |
| | 61-1 | СТЕН | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 13.40 | 0.15 | | | 0. | 0.19 | 0. |
| 123 | СЦМ 4-7-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0.260 | 40.80 | | 11. | | | | |
| | | ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ И СТАВЕН | | | | | | | | | |
| 124 | 6-84 | ДЕТАЛИ "1"И"2" | Т | 0.111 | 355.00 | 1.30 | 39. | 4. | 0. | 64.00 | 7. |
| | 9-8 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 38.00 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| 125 | 6-84 | ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ ДУIII-6 И ДУIV-3 | Т | 0.306 | 355.00 | 1.30 | 109. | 12. | 0. | 64.00 | 20. |
| | 9-8 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 38.00 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 810. | 126. | 28. | - | 220. |
| | | | РУБ. | | | | | (154) | 9. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП = 0.00%) | | 134. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 12. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 24. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 944. | 150. | 28. | - | 232. |
| | | | РУБ. | | | | | (154) | 9. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 0.00%) | | 76. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 1020. | 150. | 28. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 9. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (154) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 232. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 159. | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 21765. | 1550. | 1754. | - | 3663. |
| | | | РУБ. | | | | | (3304) | 681. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 19216. | 1439. | 1687. | - | 3460. |
| | | | РУБ. | | | | | (3126) | 661. | | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | РУБ. | | | | 2549. | 111. | 67. | - | 203. |
| | | | РУБ. | | | | | (178) | 20. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП - | 0.00%) | 3171. | (0) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | РУБ. | 8.60% | (НУЧП - | 0.00%) | 219. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 312. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 610. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 25155. | 2160. | 1754. | - | 3975. |
| | | | РУБ. | | | | | (3304) | 681. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - | 0.00%) | 2012. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 27167. | 2160. | 1754. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 681. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (3304) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 3975. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 2841. | - | - | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАРПОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ГОРДЕЕВА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | 2566. | 3228. | 183. | 1427. | 1534. | 11.88 |
| 2 | ВХОД1 | | | 827. | 1040. | 95. | 14. | 85. | 3.83 |
| 3 | ВХОД 2 | | | 1169. | 1471. | 109. | 14. | 88. | 5.41 |
| 4 | ФРАГМЕНР 1,2,5 | | | 7020. | 8832. | 611. | 88. | 491. | 32.51 |
| 5 | ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ | | | 254. | 320. | 60. | 2. | 54. | 1.18 |
| 6 | ПРОЕМЫ | | | 2876. | 3401. | 177. | 69. | 197. | 12.52 |
| 7 | ПОЛЫ | | | 221. | 278. | 65. | 2. | 61. | 1.02 |
| 8 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | 139. | 175. | 81. | 3. | 80. | 0.64 |
| 9 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ | | | 3411. | 4292. | 425. | 25. | 349. | 15.80 |
| 10 | ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 2472. | 3110. | 202. | 82. | 211. | 11.45 |
| 11 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | 810. | 1020. | 150. | 28. | 154. | 3.75 |
| | ИТОГО: | | 0.00 | 21765. | 27167. | 2158. | 1754. | 3304. | 100.0 |

СОСТАВИЛ / Карп /

ПРОВЕРИЛ / Ст. Эф- /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ;1,2,3,4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК Л.1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 94. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 90. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 16-41 :7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 18.000 | 1.20 | 0.01 | 22. | 4. | 0. | 0.37 | 7. | | |
| | | | | 0.23 | | | | | | | | |
| 2 | 16-42 :7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 2.000 | 1.35 | 0.01 | 3. | 0. | 0. | 0.37 | 1. | | |
| | | | | 0.23 | | | | | | | | |
| 3 | 16-219 :22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 0.200 | 3.94 | | 1. | 1. | | 5.16 | 1. | | |
| | | | | 3.73 | | | | | | | | |
| 4 | 22-64 :5-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБ Д-25ММ В ЗЕМЛЕ М | 7.000 | 0.27 | 0.02 | 2. | 1. | 0. | 0.32 | 2. | | |
| | | | | 0.19 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. | | |
| 5 | СЦМ 1-3-39 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ /ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ - ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-25 Т-2.8 М | 7.000 | 0.57 | | 4. | | | | | | |
| 6 | 22-66 :5-3 | ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНОИ ЭЛ/СВАРНОЙ ТРУБЫ Д-89Х2,8 М | 5.000 | 0.32 | 0.04 | 2. | 1. | 0. | 0.35 | 2. | | |
| | | | | 0.22 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. | | |
| 7 | СЦМ 1-3- :152 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89 Т-2.8 М | 5.000 | 1.08 | | 5. | | | | | | |
| 8 | 22-494 :36-1 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 7.000 | 1.13 | | 8. | 4. | | 0.97 | 7. | | |
| | | | | 0.59 | | | | | | | | |
| 9 | 22-511 | ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ШТ | 1.000 | 5.82 | 0.62 | 6. | 1. | 1. | 2.41 | 2. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37-1(М=0,3) | | | | | | | | | |
| | | | | 1.42 | 0.19 | | | 0. | 0,25 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 19,4*0,3 | | | | | | | | |
| 10 | 17-92 | БАК ДЛЯ ЗАПАСА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ | 2.000 | 9,55 | 1.08 | 19. | 16. | 2. | 14,20 | 28. |
| | 8-1 | 0,22М3,ВЕС 239КГ ШТ | | 8.05 | 0.32 | | | 1. | 0,41 | 1. |
| 11 | СЦМ 3-11 | БАКИ ДЛЯ ВОДЫ, РАСТВОРА СОЛИ, МАСЕЛ И МАЗУТА КГ | 478,000 | 0.28 | | 134. | | | | |
| 12 | СЦМ 3-1943 | КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д КОМПЛ | 1.000 | 1,51 | | 2. | | | | |
| 13 | 18-224 | УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ 12С 17БК ДАВ- | 3.000 | 5,87 | 0.01 | 18. | 1. | 0. | 0,82 | 2. |
| | 15-1 | ЛЕНИЕМ 3,9 МПА(40 КГС/СМ2) С ВОДОУКАЗАТЕ- | | | | | | | | |
| | СЦМ1-3-0-1645 | ЛЬНЫМ СТЕКЛОМ Н 6 (12К411БКNОМЕР 6) КОМПЛ | | 0,48 | | | | | | |
| | 23-07 | | | | | | | | | |
| | П.1-0152 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 19,3-18,7+4,8*1,098 | | | | | | | | |
| 14 | СЦМ 3-85 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 15 ШТ | 7.000 | 1.25 | | 9. | | | | |
| 15 | СЦМ 3-86 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 20 ШТ | 2.000 | 1,48 | | 3. | | | | |
| 16 | СЦМ 3-87 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 25 ШТ | 1.000 | 1,82 | | 2. | | | | |
| 17 | СЦМ 3-845 | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ | 1.000 | 1,20 | | 1. | | | | |
| 18 | 16-134 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРА- | 1.000 | 1,68 | 0.13 | 2. | 1. | 0. | 1,51 | 2. |
| | 12-1 | ТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ | | 0.97 | 0.04 | | | 0. | 0,05 | 0. |
| 19 | 13-116 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ | 0,070 | 10,30 | 0.25 | 1. | 0. | 0. | 2,38 | 0. |
| | 15-1 | ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2 | | 1,61 | 0.08 | | | 0. | 0,10 | 0. |
| 20 | 13-155 | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710 В 3 | 0,070 | 48,60 | 0.42 | 3. | 0. | 0. | 6,90 | 0. |
| | 18-8(М=3) | СЛОЯ 100М2 | | 4.53 | 0.12 | | | 0. | 0,15 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 16,2*3 | | | | | | | | |
| 21 | 13-165 | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХС-76 100М2 | 0,070 | 14,40 | 0.14 | 1. | 0. | 0. | 2,30 | 0. |
| | 18-18 | | | 1.51 | 0.04 | | | 0. | 0,05 | 0. |
| 22 | 13-125 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ | 0,080 | 4,38 | 0.25 | 0. | 0. | 0. | 2,38 | 0. |
| | 15-10 | ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2 | | 1.61 | 0.08 | | | 0. | 0,10 | 0. |
| 23 | 13-168 | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 | 0,080 | 14,26 | 0.30 | 1. | 0. | 0. | 2,90 | 0. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | :18-21(М=2) | :СЛОЯ! | 100М2: | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 7,13*2 | | | 1.96: | 0.08: | | | 0.: | 0.10: | 0. |
| 24 | 13-121 | :ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ | | 0.070: | 7.71: | 0.20: | 1.: | 0.: | 0.: | 3.10: | 0. |
| | :15-6 | :ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 100М2: | | | | | | | | |
| | | | | | 2.05: | 0.06: | | | 0.: | 0.08: | 0. |
| 25 | 13-154 | :ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 (ПФ- | | 0.070: | 51.38: | 0.28: | 4.: | 0.: | 0.: | 4.60: | 0. |
| | :18-7 | :1126) В 2 СЛОЯ! | 100М2: | | | | | | | | |
| | :СЦМ1-1-13- | | | | 3.02: | 0.08: | | | 0.: | 0.10: | 0. |
| | :204 | | | | | | | | | | |
| | :П.378(М=2) | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: (16,6+(1,42-0,852)*16)*2 | | | | | | | | | |
| 26 | 13-163 | :ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-88 (КО- | | 0.020: | 94.20: | 0.32: | 2.: | 0.: | 0.: | 2.90: | 0. |
| | :18-16(М=2) | :198А) В 2 СЛОЯ! | 100М2: | | | | | | | | |
| | | | | | 1.96: | 0.10: | | | 0.: | 0.13: | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 47,1*2 | | | | | | | | | |
| 27 | 1-1550 | :РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА | | 0.033: | 159.50: | 152.32: | 5.: | 0.: | 5.: | 14.52: | 0. |
| | :11-14 | :ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВ- | | | | | | | | | |
| | :(П1=1,1) | :ШОМ 0,5М3(МОКРЫЙ ГРУНТ)! | 1000М3: | | 7.18: | 62.37: | | | 2.: | 89.81: | 3. |
| | :(П2=1,1) | | | | | | | | | | |
| | :(Т.Ч. | | | | | | | | | | |
| | :П.3.19) | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 145,0+6,53*0,1+138,47*0,1 | | | | | | | | | |
| 28 | 1-960 | :ДОРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ! | | 0.020: | 102.81: | | 2.: | 2.: | | 212.52: | 4. |
| | :80-2 | | 100М3: | | | | | | | | |
| | :(П1=1,38) | | | | 102.81: | | | | | | |
| | :(П2=1,15) | | | | | | | | | | |
| | :(Т.Ч. | | | | | | | | | | |
| | :П.3.64, | | | | | | | | | | |
| | :3.67) | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,38 | | | | | | | | | |
| 29 | 1-1634 | :ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИ- | | 0.032: | 20.30: | 20.30: | 1.: | | 1.: | | |
| | :31-2 | :ЕМДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. В | | | | | | | | | |
| | | :ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 1000М3: | | | 6.82: | | | 0.: | 9.82: | 0. |
| 30 | 1-1184 | :УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- | | 0.320: | 9.69: | 3.49: | 3.: | 2.: | 1.: | 11.20: | 4. |
| | :118-10 | :КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3: | | | | | | | | |
| | | | | | 6.20: | 2.29: | | | 1.: | 3.30: | 1. |
| 31 | 1-968 | :ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И: | | 0.030: | 46.00: | | 1.: | 1.: | | 99.30: | 3. |
| | :81-2 | :ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3: | | | | | | | | |
| | | | | | 46.00: | | | | | | |
| 32 | 1-1010 | :ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 | | 0.350: | 74.80: | 74.80: | 26.: | | 26.: | | |
| | :88-2 | :ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/ЧАС | 100М3: | | | 39.10: | | | 14.: | 56.30: | 20. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 294. | 35. | 36. | - | 90. |
| | | | РУБ. | | | | | (71) | 18. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 78. | 12. | 34. | - | 48. |
| | | | РУБ. | | | | | (46) | 17. | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 216. | 23. | 2. | - | 42. |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУЬ. | | | | | (25) | 1. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП - | 0.00%) | 13. | (0) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | (НУЧП - | 0.00%) | 29. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 4. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 8. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 336. | 43. | 36. | - | 94. |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | (/1) | 18. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - | 0.00%) | 27. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 363. | 43. | 36. | - | - |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУЬ. | | | | | | 18. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (71) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 94. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 61. | - | - | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КОНДРАТЮК /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИИ.1,2,3,4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК Л.1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.35 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 74. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 70. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 16-30 5-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 3.000 | 3.21<br>0.45 | 0.02<br>0.01 | 10. | 1. | 0.<br>0. | 0.72<br>0.01 | 2.<br>0. | |
| 2 | 16-31 5-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 2.000 | 4.59<br>0.49 | 0.03<br>0.01 | 9. | 1. | 0.<br>0. | 0.79<br>0.01 | 2.<br>0. | |
| 3 | 16-58 8-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М | 3.000 | 3.73<br>0.53 | 0.07<br>0.02 | 11. | 2. | 0.<br>0. | 0.86<br>0.03 | 3.<br>0. | |
| 4 | 16-220 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М | 0.030 | 4.22<br>3.73 | | 0. | 0. | | 5.16 | 0. | |
| 5 | 22-66 5-3 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ (Д=108) М | 5.000 | 0.32<br>0.22 | 0.04<br>0.01 | 2. | 1. | 0.<br>0. | 0.35<br>0.01 | 2.<br>0. | |
| 6 | СЦМ 1-3-415 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4 М | 5.000 | 2.37 | | 12. | | | | | |
| 7 | 22-68 5-5 | ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛ/СВАРНОЙ ТРУБЫ Д-159Х3,2 М | 5.000 | 0.46<br>0.25 | 0.11<br>0.03 | 2. | 1. | 1.<br>0. | 0.40<br>0.04 | 2.<br>0. | |
| 8 | СЦМ 1-3-173 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА | 5.000 | 2.23 | | 11. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-3.2 М | | | | | | | | |
| 9 | 22-494 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИА- | 5.000 | 1.13 | | 6. | 3. | | 0.97 | 5. |
| | 36-1 | МЕТРОМ 100ММ М | | 0.59 | | | | | | |
| 10 | 22-511 | ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ШТ | 1.000 | 5.82 | 0.62 | 6. | 1. | 1. | 2.41 | 2. |
| | 37-1(М=0,3) | | | 1.42 | 0.19 | | | 0. | 0.25 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 19,4*0,3 | | | | | | | | |
| 11 | 16-136 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРА- | 2.000 | 2.98 | 0.29 | 6. | 3. | 1. | 2.67 | 5. |
| | 12-2 | ТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ | | 1.71 | 0.09 | | | 0. | 0.12 | 0. |
| 12 | ПР-Т 23071- | ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С НЕВЫДВ.ШПИНДЕЛЕМ ФЛАН- | 2.000 | 45.02 | | 90. | | | | |
| | 12-113 | ЦЕВАЯ АС12004-14 (30Ч47БР2) ДУ100, РУ10 ШТ | | | | | | | | |
| | (К=1,098) | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 41*1,098 | | | | | | | | |
| 13 | 17-17 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФО- | 1.000 | 15.80 | 0.06 | 16. | 1. | 0. | 1.72 | 2. |
| | 1-4 | РОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГО- | | 1.06 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. |
| | | ЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ | | | | | | | | |
| | | 550Х420Х150 КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 14 | 17-102 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПО- | 2.000 | 21.80 | 0.14 | 44. | 4. | 0. | 3.02 | 6. |
| | 4-2 | ЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ПЛАСТМАССОВЫМ | | 1.86 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| | | ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ | | | | | | | | |
| 15 | 22-362 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 0.011 | 777.00 | 162.00 | 9. | 2. | 2. | 305.00 | 3. |
| | 22-5 | ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т | | 190.00 | 48.60 | | | 1. | 62.69 | 1. |
| 16 | 13-121 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ | 0.080 | 7.71 | 0.20 | 1. | 0. | 0. | 3.10 | 0. |
| | 15-6 | ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 | | 2.05 | 0.06 | | | 0. | 0.08 | 0. |
| 17 | 13-154 | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 (ПФ- | 0.080 | 81.14 | 0.28 | 6. | 0. | 0. | 4.60 | 0. |
| | 16-7 | 1126) В 2 СЛОЯ 100М2 | | 3.02 | 0.08 | | | 0. | 0.10 | 0. |
| | СЦМ1-1-13- | | | | | | | | | |
| | 204,П.380 | | | | | | | | | |
| | (М=2) | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: (16,6+(2,35-0,852)*16)*2 | | | | | | | | |
| 18 | 13-163 | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-88 (КО- | 0.040 | 94.20 | 0.32 | 4. | 0. | 0. | 2.90 | 0. |
| | 18-16(М=2) | 198А) В 2 СЛОЯ 100М2 | | 1.96 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 47,1*2 | | | | | | | | |
| 19 | 1-1550 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА | 0.033 | 159.50 | 152.32 | 5. | 0. | 5. | 14.52 | 0. |
| | 11-14 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВ- | | 7.18 | 62.37 | | | 2. | 89.81 | 3. |
| | (П1=1,1) | ШОМ 0,5М3(МОКРЫЙ ГРУНТ) 1000М3 | | | | | | | | |
| | (П2=1,1) | | | | | | | | | |
| | (Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П.3.19) | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 145,0+6,53*0,1+138,47*0,1 | | | | | | | | |
| 20 | 1-960 | ДОРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ | 0.020 | 102.81 | | 2. | 2. | | 212.52 | 4. |
| | 80-2 | 100М3 | | 102.81 | | | | | | |
| | (П1=1,38) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (П2=1,15) (Т.Ч. П.3.64, 3.67) | ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,38 | | | | | | | | |
| 21 | 1-1634 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИ- | 0,032 | 20,30 | 20,30 | 1. | | 1. | | |
| | 31-2 | ЕМДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 1000М3 | | | 6,82 | | | 0. | 9,82 | 0. |
| 22 | 1-1184 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- | 0,320 | 9,69 | 3,49 | 3. | 2. | 1. | 11,20 | 4. |
| | 118-10 | КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | | | 6,20 | | | 1. | 3,30 | 1. |
| 23 | 1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И | 0,030 | 46,00 | | 1. | 1. | | 99,30 | 3. |
| | 81-2 | ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | | | 46,00 | | | | | |
| 24 | 1-1010 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 | 0,350 | 74,80 | 74,80 | 26. | | 26. | | |
| | 88-2 | ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС 100М3 | | | 39,10 | | | 14. | 56,30 | 20. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 283. | 25. | 38. | - | 70. |
| | | РУБ. | | | | | (63) | 18. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ. | | | | 97. | 13. | 37. | - | 50. |
| | | РУБ. | | | | | (50) | 18. | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ. | | | | 186. | 12. | 1. | - | 20. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. | 16,50% | (НУЧП = 0,00%) | | 16. | (0) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ. | 13,30% | (НУЧП = 0,00%) | | 25. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0,092 | | | - | - | - | - | 4. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0,18 | | | - | 7. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | | 324. | 32. | 38. | - | 74. |
| | | РУБ. | | | | | (63) | 18. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8,00% | (НУЧП = 0,00%) | | 26. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. | | | | 350. | 32. | 38. | - | - |
| | | РУБ. | | | | | | 18. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ. | | | | - | (63) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 74. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 50. | - | - | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КОНДРАТЮК /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ДРЕНАЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ
IVКЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК Л.1-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.46 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 174. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 170. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.11 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО | в т.ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО | в т.ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | 16-66 :8-1 :СЦМ1-1-3-139 :П.139 | ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д-57Х2,8ММ М | 13.000 | 1.68 | 0.05 | 22. | 5. | 1. | 0.66 | 9. | | | |
| | | | | 0.41 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,82+0,72 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16-219 :22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 0.130 | 3.94 | | 1. | 0. | | 5.16 | 1. | | | |
| | | | | 3.73 | | | | | | | | | |
| 3 | 22-64 :5-1 | ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНОЙ ТРУБ Д=57Х2,8ММ М | 15.000 | 0.27 | 0.02 | 4. | 3. | 0. | 0.32 | 5. | | | |
| | | | | 0.19 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. | | | |
| 4 | СЦМ 1-3- :138 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3 М | 15.000 | 0.72 | | 11. | | | | | | | |
| 5 | 22-66 :5-3 | ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНОЙ ТРУБ Д=89Х2,8ММ М | 15.000 | 0.32 | 0.04 | 5. | 3. | 1. | 0.35 | 5. | | | |
| | | | | 0.22 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. | | | |
| 6 | СЦМ 1-3- :152 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89 Т-2.8 М | 15.000 | 1.08 | | 16. | | | | | | | |
| 7 | 22-494 :36-1 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 15.000 | 1.13 | | 17. | 9. | | 0.97 | 15. | | | |
| | | | | 0.59 | | | | | | | | | |
| 8 | 22-511 | ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ | 3.000 | 5.82 | 0.62 | 17. | 4. | 2. | 2.41 | 7. | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37-1(М=0,3) | ДИАМЕТРОМ 800ММ | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | 1.42 | 0.19 | | | 1. | 0.25 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 19,4*0,3 | | | | | | | | | |
| 9 | НОМЕНКЛ. ЗАВОДА | НАСОС РУЧНОЙ БКФ-4 | ШТ | 3.000 | 17.72 | | 53. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 16,5*1,074 | | | | | | | | | |
| 10 | 18-211 13-3 | УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ | ШТ | 3.000 | 4.60 | 0.15 | 14. | 10. | 0. | 6.03 | 18. |
| | | | | | 3.42 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| 11 | 16-135 12-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | ШТ | 3.000 | 1.60 | 0.13 | 5. | 3. | 0. | 1.51 | 5. |
| | | | | | 0.97 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| 12 | СЦМ 3-2250 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР Д-50ММ | ШТ | 3.000 | 24.00 | | 72. | | | | |
| 13 | 13-121 15-6 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 100М2 | 0.130 | 7.71 | 0.20 | 1. | 0. | 0. | 3.10 | 0. |
| | | | | | 2.05 | 0.06 | | | 0. | 0.08 | 0. |
| 14 | 13-154 18-7 СЦМ1-1-13-204 П.380(М=2) | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 (ПФ-1126) В 2 СЛОЯ | 100М2 | 0.130 | 81.14 | 0.28 | 11. | 0. | 0. | 4.60 | 1. |
| | | | | | 3.02 | 0.08 | | | 0. | 0.10 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: (16,6+(2,35-0,852)*16)*2 | | | | | | | | | |
| 15 | 13-163 18-16(М=2) | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-88 (КО-198А) В 2 СЛОЯ | 100М2 | 0.064 | 94.20 | 0.32 | 6. | 0. | 0. | 2.90 | 0. |
| | | | | | 1.96 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 47,1*2 | | | | | | | | | |
| 16 | 1-1550 11-14 (П1=1,1) (П2=1,1) (Т.Ч. П.3.19) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ 0,5М3(МОКРЫЙ ГРУНТ) | 1000М3 | 0.098 | 159.50 | 152.32 | 16. | 1. | 15. | 14.52 | 1. |
| | | | | | 7.18 | 62.37 | | | 6. | 89.81 | 9. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 145,0+6,53*0,1+138,47*0,1 | | | | | | | | | |
| 17 | 1-960 8-2 (П1=1,38) (П2=1,15) (Т.Ч. П.3.64, 3.67) | ДОРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0.054 | 102.81 | | 6. | 6. | | 212.52 | 11. |
| | | | | | 102.81 | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,38 | | | | | | | | | |
| 18 | 1-1634 31-2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.096 | 20.30 | 20.30 | 2. | | 2. | | |
| | | | | | | 6.82 | | | 1. | 9.82 | 1. |
| 19 | 1-1184 118-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3 | 0.958 | 9.69 | 3.49 | 9. | 6. | 3. | 11.20 | 11. |
| | | | | | 6.20 | 2.29 | | | 2. | 3.30 | 3. |
| 20 | 1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И | | 0.076 | 46.00 | | 3. | 3. | | 99.30 | 8. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80-1 | ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | | 46.00 | | | | | | |
| 21 | 1-1010 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 | | 1.034 | 74.80 | 74.80 | 77. | | 77. | | |
| | 88-2 | ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС | 100М3 | | | 39.10 | | | 40. | 56.30 | 58. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 368. | 53. | 101. | - | 169. |
| | | | РУБ. | | | | | (154) | 50. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 201. | 35. | 100. | - | 136. |
| | | | РУБ. | | | | | (135) | 50. | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 167. | 18. | 1. | - | 33. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП - 0.00%) | | 33. | (0) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | (НУЧП - 0.00%) | | 22. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 5. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 10. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 423. | 63. | 101. | - | 174. |
| | | | РУБ. | | | | | (154) | 50. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 34. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 457. | 63. | 101. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 50. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (154) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 174. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 113. | - | - | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КОНДРАТЮК /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ОТОПЛЕНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ Л.1-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 87. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 80. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 1 ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | 16-233 8-1 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д-32Х2ММ М | 10.000 | 1.01 | 0.05 | 10. | 4. | 0. | 0.66 | 7. | | |
| | | | | 0.41 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. | | |
| 2 | 16-234 8-1 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д-38Х2ММ М | 66.000 | 1.07 | 0.05 | 71. | 27. | 3. | 0.66 | 44. | | |
| | | | | 0.41 | 0.02 | | | 1. | 0.03 | 2. | | |
| | | ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ,01-13 СТР.191: | | | | | | | | | | |
| 3 | 16-233 8-1 01-13 ТБ.3.1 ДОП.5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д-32Х2ММ М | 1.000 | 1.03 | 0.05 | 1. | 0. | 0. | 0.66 | 1. | | |
| | | | | 0.41 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,01+0,339*0,07 | | | | | | | | | | |
| 4 | 16-234 8-1 01-13 ТБ.3.1 ДОП.5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д-38Х2ММ М | 3.000 | 1.10 | 0.05 | 3. | 1. | 0. | 0.66 | 2. | | |
| | | | | 0.41 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,07+0,404*0,07 | | | | | | | | | | |
| 5 | 16-41 7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 2.000 | 1.20 | 0.01 | 2. | 0. | 0. | 0.37 | 1. | | |
| | | | | 0.23 | | | | | | | | |
| 6 | 16-219 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 0.820 | 3.94 | | 3. | 3. | | 5.16 | 4. | | |
| | | | | 3.73 | | | | | | | | |
| 7 | 18-196 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХТРУ- | 2.000 | 7.29 | 0.12 | 15. | 2. | 0. | 2.00 | 4. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11-6 | Б,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ А1И,Ø10.000-01 ШТ | | 1,22 | Ø,Ø4 | | | Ø, | Ø,Ø5 | Ø, |
| 8 | 18-184<br>11-1 | УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ 16-40, Т34,Ø1 ШТ | 2,ØØØ | 2Ø,6Ø<br>2,39 | Ø,25<br>Ø,Ø8 | 41, | 5, | Ø,<br>Ø, | 3,97<br>Ø,1Ø | 8,<br>Ø, |
| 9 | 2Ø-696<br>18-1 | ШТУЦЕРА,ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 100 КГ | Ø,Ø69 | 35,9Ø<br>6,1Ø | Ø,46<br>Ø,14 | 2, | Ø, | Ø,<br>Ø, | 9,83<br>Ø,18 | 1,<br>Ø, |
| 1Ø | 2Ø-696<br>18-1 | ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ 100 КГ | Ø,Ø2Ø | 35,9Ø<br>6,1Ø | Ø,46<br>Ø,14 | 1, | Ø, | Ø,<br>Ø, | 9,83<br>Ø,18 | Ø,<br>Ø, |
| 11 | 16-134<br>12-1 | МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ СТАЛЬНОГО ФЛАНЦЕВОГО Д-25ММ ШТ | 2,ØØØ | 1,68<br>Ø,97 | Ø,13<br>Ø,Ø4 | 3, | 2, | Ø,<br>Ø, | 1,51<br>Ø,Ø5 | 5,<br>Ø, |
| 12 | СЦМ 3-2058 | ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 Д-25ММ ШТ | 2,ØØØ | 14,8Ø | | 3Ø, | | | | |
| 13 | СЦМ 3-2037 | ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 Д-25ММ ШТ | 2,ØØØ | 1,98 | | 4, | | | | |
| 14 | СЦМ 3-103 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ | 16,ØØØ | 1,47 | | 24, | | | | |
| 15 | 13-121<br>15-6 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21 100М2 | Ø,25Ø | 7,71<br>2,Ø5 | Ø,2Ø<br>Ø,Ø6 | 2, | 1, | Ø,<br>Ø, | 3,1Ø<br>Ø,Ø8 | 1,<br>Ø, |
| 16 | 13-168<br>18-21(М=2) | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ 100М2<br>ЦЕНА ЕД.: 7,13*2 | Ø,25Ø | 14,26<br>1,96 | Ø,3Ø<br>Ø,Ø8 | 4, | Ø, | Ø,<br>Ø, | 2,9Ø<br>Ø,1Ø | 1,<br>Ø, |
| 17 | 26-7<br>2-7 | ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3 | Ø,1ØØ | 23,4Ø<br>11,ØØ | Ø,24<br>Ø,Ø7 | 2, | 1, | Ø,<br>Ø, | 18,8Ø<br>Ø,Ø9 | 2,<br>Ø, |
| 18 | СЦМ 1-4-147 | ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ:23208-78 100 М3<br>ОБ'ЕМ: Ø,1*Ø,98 | Ø,Ø98 | 16,1Ø | | 2, | | | | |
| 19 | 26-73<br>13-9 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2 | Ø,Ø4Ø | 12,6Ø<br>11,8Ø | Ø,Ø5<br>Ø,Ø2 | 1, | Ø, | Ø,<br>Ø, | 21,1Ø<br>Ø,Ø5 | 1,<br>Ø, |
| 2Ø | СЦМ 1-4-193 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-8Ø РСТ-Б-В 1ØØØМ2<br>ОБ'ЕМ: 4*1,1 | Ø,ØØ4 | 1870,ØØ | | 7, | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 228, | 46, | 5, | - | 82, |
| | | РУБ. | | | | | (51) | 1, | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ. | | | | 18, | 2, | Ø, | - | 5, |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 210. | 44. | 5. | - | 77. |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | (49) | 1. | | |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ | РУБ. | 2.00% | | | 1. | 1. | - | - | 2. |
| | | НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ | РУБ. | | | | - | (1) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП - 0.00%) | | 3. | (0) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | (НУЧП - 0.00%) | | 28. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 3. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 6. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 260. | 53. | 5. | - | 87. |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | (52) | 1. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 21. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,: | РУБ. | | | | 281. | 53. | 5. | - | - |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | | 1. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (52) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 87. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 54. | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 228. | 46. | 5. | - | 82. |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | (51) | 1. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 18. | 2. | 0. | - | 5. |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 210. | 44. | 5. | - | 77. |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | (49) | 1. | | |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ | РУБ. | 2.00% | | | 1. | 1. | - | - | 2. |
| | | НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ | РУБ. | | | | - | (1) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП - 0.00%) | | 3. | (0) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | (НУЧП - 0.00%) | | 28. | (0) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 3. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 6. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 260. | 53. | 5. | - | 87. |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | (52) | 1. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 21. | (0) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ,,,: | РУБ. | | | | 281. | 53. | 5. | - | - |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | | 1. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (52) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 87. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 54. | - | - | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ЧЕРНЫШОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ Л.1-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 4.49 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 2.23 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.69 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.57 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 594. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 550. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.44 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ | | | | | | | | | | |
| 1 | СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР. 134 | ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | ШТ | 2.000 | 120.00 | | 240. | | | | | |
| 2 | РМО 18-6-1 | МОНТАЖ ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200 | ШТ | 2.000 | 23.20 | 2.81 | 46. | 27. | 6. | 26.00 | | 52. |
| | | | | | 13.60 | 1.36 | | | 3. | 1.75 | | 4. |
| 3 | СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР. 43 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ МЗС-1 | ШТ | 3.000 | 69.00 | | 207. | | | | | |
| 4 | РМО 11-510-18(11-541-8) | МОНТАЖ УСТРОЙСТВО ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ МЗС-1 | ШТ | 3.000 | 9.06 | 0.16 | 27. | 16. | 0. | 10.00 | | 30. |
| | | | | | 5.31 | 0.05 | | | 0. | 0.06 | | 0. |
| 5 | ПР-Т 2308-6-46 | КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА.01010.400 | ШТ | 1.000 | 338.00 | | 338. | | | | | |
| 6 | РМО 21-30-10 | КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО:400 | ШТ | 1.000 | 53.40 | 0.60 | 53. | 36. | 1. | 36.00 | | 36. |
| | | | | | 36.10 | 0.21 | | | 0. | 0.27 | | 0. |
| 7 | 17-04-01 П.2-0471 | ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ТНЖ-Н | ШТ | 1.000 | 9.70 | | 10. | | | | | |
| 8 | РМО 11-95- | МОНТАЖ ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ТНЖ-Н | ШТ | 1.000 | 1.73 | 0.04 | 2. | 0. | 0. | 2.00 | | 2. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4(11-98-2) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,46 | 0,01 | | | 0, | 0,01 | 0, |
| 9 | 17-06-48 П.1-583 | ПСИХРОМЕТР АСПИРАЦИОННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ МВ-4М | ШТ | 1,000 | 21,50 | | 22, | | | | |
| 10 | РМО 11-351-4(11-350-3) | МОНТАЖ ПСИХРОМЕТР АСПИРАЦИОННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ МВ-4М | ШТ | 1,000 | 1,05 | | 1, | 1, | | 2,00 | 2, |
| | | | | | 1,03 | | | | | | |
| 11 | 45-02 | ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ВПХР | ШТ | 1,000 | 40,00 | | 40, | | | | |
| 12 | РМО 11-296-6(11-340-1) | МОНТАЖ ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ВПХР | КОМПЛ | 1,000 | 13,80 | 0,25 | 14, | 12, | 0, | 20,00 | 20, |
| | | | | | 12,30 | 0,03 | | | 0, | 0,04 | 0, |
| 13 | НОМ-РА ЗАВОДА | ПЕРЕНОСНОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГМУ-2 | ШТ | 1,000 | 25,00 | | 25, | | | | |
| 14 | РМО 11-296-6(11-340-1) | МОНТАЖ ПЕРЕНОСНОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГМУ-2 | КОМПЛ | 1,000 | 13,80 | 0,25 | 14, | 12, | 0, | 20,00 | 20, |
| | | | | | 12,30 | 0,03 | | | 0, | 0,04 | 0, |
| 15 | 17-04-01 П.02-0013 | ИНДИКАТОР РАДИАКТИВНОСТИ ДП-5В | ШТ | 1,000 | 59,40 | | 59, | | | | |
| 16 | РМО 11-97-2(11-99-1) | МОНТАЖ ИНДИКАТОР РАДИАКТИВНОСТИ ДП-5В | ШТ | 1,000 | 2,47 | | 2, | 2, | | 4,00 | 4, |
| | | | | | 2,34 | | | | | | |
| 17 | СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР. 156 | КЛАПАН-РАСХОДОМЕР КРО-1 | ШТ | 2,000 | 15,00 | | 30, | | | | |
| 18 | РМО 11-150-5(11-150-9) | МОНТАЖ КЛАПАН-РАСХОДОМЕР КРО-1 | КОМПЛ | 2,000 | 5,03 | | 10, | 9, | | 7,00 | 14, |
| | | | | | 4,29 | | | | | | |
| 19 | СПРАВОЧНИК ГО П.1985Г СТР. 45 | КОРОБКА ДЛЯ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС-1 | ШТ | 3,000 | 201,57 | | 605, | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 167:186*224,5 | | | | | | | | | |
| 20 | РМО 11-150-5(11-150-9) | МОНТАЖ КОРОБКА ДЛЯ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС-1 | КОМПЛ | 3,000 | 5,03 | | 15, | 13, | | 7,00 | 21, |
| | | | | | 4,29 | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | | 1760, | 128, | 7, | - | 205, |
| | | | РУБ. | | | | | (135) | 3, | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | РУБ. | 80,00% | (НУЧП = 32,00%) | | 102, | (43) | - | - | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | 0,092 | | | - | - | - | - | 9, |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | 0,18 | | | - | 18, | - | - | - |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | | 286, | 146, | 7, | - | 214, |
| | | | РУБ. | | | | | (178) | 3, | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | 8,00% | (НУЧП = 0,00%) | | 23, | (0) | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. | | | | 1576. | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ. | 7.40% | | | 117. | | | | |
| | | ИТОГО: РУБ. | | | | 1693. | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. | | | | 1693. | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | | 2002. | 146. | 7. | - | - |
| | | РУБ. | | | | | | 3. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ. | | | | - | (178) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 214. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 149. | - | - | - |
| | | 2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 21 | НОМ-РА ЗАВОДА (К=1,074) | ВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРОРУЧНОЙ ЭРВ-49 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В2 ШТ | 2.000 | 187.95 | | 376. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 175*1,074 | | | | | | | | |
| 22 | 20-721 20-1 | УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО | 2.000 | 3.05 | 0.13 | 6. | 3. | 0. | 2.40 | 5. |
| | | 0,05 | | 1.48 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | С8-П20 | РЕВИЗИЯ ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,1Т ШТ | 2.000 | 1.01 | 0.05 | 2. | 1. | 0. | 1.00 | 2. |
| | | | | 0.73 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. |
| 24 | С8-П145 | СУШКА ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,05Т ШТ | 2.000 | 5.43 | | 11. | 10. | | 7.00 | 14. |
| | | | | 5.03 | | | | | | |
| 25 | РМО 8-482-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т ШТ | 2.000 | 2.62 | 0.04 | 5. | 4. | 0. | 3.00 | 6. |
| | | | | 1.88 | | | | | | |
| 26 | 20-764 27-1 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ М2 | 1.000 | 3.46 | 0.10 | 3. | 3. | 0. | 4.43 | 4. |
| | | | | 2.82 | 0.03 | | | 0. | 0.04 | 0. |
| 27 | СЦМ 3-2695 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯР ШТ | 4.000 | 7.97 | | 32. | | | | |
| 28 | СЦМ 3-824 | КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ: ИА.01013.200 ШТ | 6.000 | 121.00 | | 726. | | | | |
| 29 | РМО 21-30-9 | КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО:200 ШТ | 6.000 | 23.20 | 0.19 | 139. | 86. | 1. | 14.00 | 84. |
| | | | | 14.40 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| 30 | 18-228 15-4 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ | 1.000 | 2.41 | | 2. | 0. | | 0.31 | 0. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,20 | | | | | | |
| 31 | ПР-Т 2307-1-29 (К=1,098) | КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ С НИППЕЛЕМ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б19БК1,ДУ15,РУ10 ШТ | 5,000 | 1,65 | | 8, | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,5*1,098 | | | | | | | | |
| 32 | СЦМ 3-1004 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ | 3,000 | 1,69 | | 5, | | | | |
| 33 | СЦМ 3-1036 | КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ | 1,000 | 1,03 | | 1, | | | | |
| 34 | 20-438-9-1 | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р200Р 1ШТ | 3,000 | 8,91 | 0,02 | 27, | 2, | 0, | 1,22 | 4, |
| | | | | 0,71 | 0,01 | | | 0, | 0,01 | 0, |
| 35 | 20-444-9-2 | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р400Р 1ШТ | 1,000 | 14,10 | 0,05 | 14, | 1, | 0, | 2,07 | 2, |
| | | | | 1,22 | 0,02 | | | 0, | 0,05 | 0, |
| 36 | 15-422-104-8 | РЕШЕТКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ РВП-3 ДЕТАЛЬ | 6,000 | 0,24 | 0,01 | 1, | 1, | 0, | 0,40 | 2, |
| | | | | 0,22 | | | | | | |
| 37 | 05-03-45 П.1-0965 (К=1,076) | СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК ШТ | 6,000 | 0,66 | | 4, | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,61*1,076 | | | | | | | | |
| 38 | 20-696-18-1 | РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВ ФЯРБ 100 КГ | 0,520 | 35,90 | 0,46 | 19, | 3, | 0, | 9,83 | 5, |
| | | | | 6,10 | 0,14 | | | 0, | 0,18 | 0, |
| 39 | СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР. 162 | ЛЮК-ВСТАВКА ЛВ-2-6 ШТ | 2,000 | 17,72 | | 35, | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 16,5*1,074 | | | | | | | | |
| 40 | СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР. 162 | ЛЮК-ВСТАВКА ЛВ-2 ШТ | 2,000 | 5,80 | | 12, | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 5,4*1,074 | | | | | | | | |
| 41 | СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР. 162 | ЛЮК-ВСТАВКА ЛВ-4 ШТ | 1,000 | 16,11 | | 16, | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 15*1,074 | | | | | | | | |
| 42 | 20-660-15-2 | МОНТАЖ ЛЮКОВ-ВСТАВОК ШТ | 5,000 | 2,23 | 0,36 | 11, | 8, | 2, | 2,51 | 15, |
| | | | | 1,58 | 0,11 | | | 1, | 0,14 | 1, |
| 43 | СЦМ 3-1799 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 200 ШТ | 8,000 | 4,13 | | 33, | | | | |
| 44 | 20-696-18-1 | ПОДСТАВКИ ПОД ФИЛЬТРЫ ФПУ 100 КГ | 0,103 | 35,90 | 0,46 | 4, | 1, | 0, | 9,83 | 1, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6.10 | 0.14 | | | 0. | 0.18 | 0. |
| 45 | 20-1<br>1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160<br>125ММ М2 | 0.200 | 7.31<br>0.88 | 0.04<br>0.01 | 1. | 0. | 0.<br>0. | 1.54<br>0.01 | 0.<br>0. |
| 46 | 20-1<br>1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2 | 1.760 | 7.31<br>0.88 | 0.04<br>0.01 | 13. | 2. | 0.<br>0. | 1.54<br>0.01 | 3.<br>0. |
| 47 | 20-2<br>1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2 | 13.820 | 5.35<br>0.88 | 0.04<br>0.01 | 74. | 12. | 1.<br>0. | 1.54<br>0.01 | 21.<br>0. |
| 48 | 20-77<br>2-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 125ММ<br>М2 | 0.980 | 11.90<br>0.93 | 0.06<br>0.02 | 12. | 1. | 0.<br>0. | 1.63<br>0.03 | 2.<br>0. |
| 49 | 20-78<br>2-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 200ММ<br>М2 | 0.630 | 10.30<br>0.93 | 0.06<br>0.02 | 6. | 1. | 0.<br>0. | 1.63<br>0.03 | 1.<br>0. |
| 50 | 20-107<br>1-1 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200<br>М2 | 0.630 | 6.06<br>0.88 | 0.04<br>0.01 | 4. | 1. | 0.<br>0. | 1.54<br>0.01 | 1.<br>0. |
| 51 | 20-110<br>1-2 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 400ММ<br>М2 | 4.410 | 5.41<br>0.67 | 0.04<br>0.01 | 24. | 3. | 0.<br>0. | 1.19<br>0.01 | 5.<br>0. |
| 52 | 16-41<br>7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>М | 6.000 | 1.20<br>0.23 | 0.01 | 7. | 1. | 0. | 0.37 | 2. |
| 53 | 22-68<br>5-5 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150ММ<br>М | 1.000 | 0.46<br>0.25 | 0.11<br>0.03 | 0. | 0. | 0.<br>0. | 0.40<br>0.04 | 0.<br>0. |
| 54 | СЦМ 1-3-175 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4<br>М<br>ОБ'ЕМ: 1*0,999 | 0.999 | 2.69 | | 3. | | | | |
| 55 | 22-69<br>5-6 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200ММ<br>М | 18.000 | 0.59<br>0.26 | 0.22<br>0.07 | 11. | 5. | 4.<br>1. | 0.43<br>0.09 | 8.<br>2. |
| 56 | СЦМ 1-3-190 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН=219 Т=6<br>М<br>ОБ'ЕМ: 18*0,999 | 17.982 | 5.35 | | 96. | | | | |
| 57 | СЦМ 3-1820 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 400<br>ШТ | 1.000 | 17.50 | | 18. | | | | |
| 58 | 22-70 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С | 8.000 | 0.68 | 0.24 | 5. | 3. | 2. | 0.51 | 4. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-7 | ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 250ММ | | | | | | | | |
| | | М | | 0,32 | 0,07 | | | 1. | 0,09 | 1. |
| 59 | СЦМ 1-3-196 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-273 Т-6 ОБ'ЕМ: 8*0,995 М | 7.960 | 6.69 | | 53. | | | | |
| 60 | 22-148 | УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ | 1.000 | 1.29 | 0,16 | 1. | 0. | 0. | 0,20 | 0. |
| | 10-5 | БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 150ММ М | | 0,12 | 0,05 | | | 0. | 0,06 | 0. |
| 61 | 22-149 | УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ | 18.000 | 1.71 | 0,19 | 31. | 2. | 3. | 0,22 | 4. |
| | 10-6 | БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 200ММ М | | 0,13 | 0,06 | | | 1. | 0,08 | 1. |
| 62 | 22-150 | УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ | 8.000 | 2.12 | 0,22 | 17. | 1. | 2. | 0,26 | 2. |
| | 10-7 | БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 250ММ М | | 0,16 | 0,07 | | | 1. | 0,09 | 1. |
| 63 | 15-648 | ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН | 0,120 | 7,76 | | 1. | 1. | | 11,60 | 1. |
| | 166-4 | ЗА 1РАЗ 100М2 | | 6,60 | | | | | | |
| 64 | 15-649 | ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН | 0,120 | 12,30 | | 1. | 1. | | 18,60 | 2. |
| | 166-4-32 | ЗА 2РАЗА 100М2 | | 10,60 | | | | | | |
| 65 | 16-35 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 5,500 | 0,86 | 0,01 | 5. | 1. | 0. | 0,35 | 2. |
| | 7-1 | М | | 0,21 | | | | | | |
| 66 | 16-219 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | 0,120 | 3,94 | | 0. | 0. | | 5,16 | 1. |
| | 22 | СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | | 3,73 | | | | | | |
| 67 | СЦМ 3-1487 | ОГРАЖДЕНИЯ-ОТВЕРСТИЯ ИЗ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ М2 | 0,180 | 3,75 | | 1. | | | | |
| 68 | СЦМ 3-640 | ЛЮЧКИ СТД-8281 ШТ | 7.000 | 0,13 | | 1. | | | | |
| 69 | СЦМ 1-1-356 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ КГ | 4,120 | 0,61 | | 3. | | | | |
| 70 | СЦМ 5-10-241 | КАНАТ 3-В-160 10М | 1.000 | 2,95 | | 3. | | | | |
| 71 | 13-121 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2 | 0,480 | 7,71 | 0,20 | 4. | 1. | 0. | 3,10 | 1. |
| | 15-6 | | | 2,05 | 0,06 | | | 0. | 0,08 | 0. |
| 72 | 13-154 | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 В 2 СЛОЯ! 100М2 | 0,480 | 33,20 | 0,28 | 16. | 1. | 0. | 4,60 | 2. |
| | 18-7(М=2) | ЦЕНА ЕД.: 16,6*2 | | 3,02 | 0,08 | | | 0. | 0,10 | 0. |
| 73 | 1-960 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И | 0,500 | 81,95 | | 41. | 41. | | 169,40 | 85. |
| | 80-2 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (П1=1,1) (П2=1,1) (Т,Ч, П.3.19) | КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ) 100М3 | | | 81.95 | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*Ø,1 | | | | | | | | | |
| 74 | 1-968 81-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | | Ø.5ØØ | 46.ØØ<br>46.ØØ | | 23. | 23. | | 99.3Ø | 5Ø. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 1967. | 224. | 15. | - | 345. |
| | | | РУБ. | | | | | (239) | 5. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 3Ø6. | 79. | 11. | - | 164. |
| | | | РУБ. | | | | | (9Ø) | 4. | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 1493. | 44. | 3. | - | 75. |
| | | | РУБ. | | | | | (47) | 1. | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 157. | 1Ø1. | 1. | - | 1Ø6. |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ | РУБ. | 5.ØØ% | | | 2. | 2. | - | - | 4. |
| | | НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ | РУБ. | | | | - | (2) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.5Ø% | (НУЧП - Ø.ØØ%) | | 5Ø. | (Ø) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.3Ø% | (НУЧП - Ø.ØØ%) | | 199. | (Ø) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | РУБ. | 8Ø.ØØ% | (НУЧП - 32.ØØ%) | | 81. | (33) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | Ø.Ø92 | | | - | - | - | - | 3Ø. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | Ø.18 | | | - | 59. | - | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ | РУБ. | | | | 11. | | | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 2299. | 285. | 15. | - | 379. |
| | | | РУБ. | | | | | (274) | 5. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.ØØ% | (НУЧП - Ø.ØØ%) | | 184. | (Ø) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 2483. | 285. | 15. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 5. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (274) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 379. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 290. | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 3727. | 352. | 22. | - | 55Ø. |
| | | | РУБ. | | | | | (374) | 8. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 3Ø6. | 79. | 11. | - | 164. |
| | | | РУБ. | | | | | (9Ø) | 4. | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 1493. | 44. | 3. | - | 75. |
| | | | РУБ. | | | | | (47) | 1. | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 341. | 229. | 8. | - | 311. |
| | | | РУБ. | | | | | (237) | 3. | | |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ | РУБ. | 5.ØØ% | | | 2. | 2. | - | - | 4. |
| | | НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ | РУБ. | | | | - | (2) | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП = 0.00%) | | 50. | (0) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | (НУЧП = 0.00%) | | 199. | (0) | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | РУБ. | 80.00% | (НУЧП = 32.00%) | | 183. | (76) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 40. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 78. | - | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ | РУБ. | | | | 11. | | | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 2585. | 432. | 22. | - | 594. |
| | | | РУБ. | | | | | (452) | 8. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 0.00%) | | 207. | (0) | - | - | - |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | | 1576. | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 7.40% | | | 117. | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | | 1693. | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | | 1693. | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 4485. | 432. | 22. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 8. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (452) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 594. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 440. | - | - | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ЧЕРНЫШОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.С02 Л.1-5,АЛ.5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.47 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.44 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 88. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 80. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЧ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЧ. МАШИНЫ ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 15-04 ДОП.9 | ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ122002, ВЕС 0.001 Т<br>ШТ | 2.000 | 12.60 | 25. | | | | | | 0.00 |
| 2 | 8-531-4 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А<br>ШТ | 2.000 | 3.40 | | 7. | 3. | 0.<br>0. | 2.00<br>0.01 | 4.<br>0. | |
| 3 | 8-521-10 | ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А<br>ШТ | 2.000 | 4.18 | | 8. | 3. | 0.<br>0. | 2.00<br>0.03 | 4.<br>0. | |
| 4 | СКЦЭ-84 ДОП.1 | ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-21-10УХЛ4<br>ШТ | 1.000 | 191.00 | | 191. | 14. | 1.<br>0. | 21.92<br>0.46 | 22.<br>0. | |
| 5 | 8-408-3 | ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ<br>ШТ | 2.000 | 0.83 | | 2. | 1. | | 1.00 | 2. | |
| 6 | 8-91-4 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ<br>Т | 0.013 | 377.00 | | 5. | 0.<br>0. | 0.<br>0. | 61.00<br>1.82 | 1.<br>0. | |
| 7 | 8-406-2 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ<br>100М | 0.100 | 64.10 | | 6. | 3. | 3.<br>1. | 52.00<br>12.82 | 5.<br>1. | |
| 8 | 8-406-3 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ<br>100М | 0.200 | 70.70 | | 14. | 6. | 6.<br>2. | 60.00<br>13.42 | 12.<br>3. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8-417-5 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М | 0,150 | 15,90 | | 2. | 1. | 0.<br>0. | 14,00<br>0,10 | 2.<br>0. | |
| 10 | 8-409-1 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | 0,180 | 4,88 | | 1. | 0. | 0.<br>0.92 | 4,00 | 1.<br>0. | |
| 11 | 8-409-11 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | 0,520 | 1,21 | | 1. | 1. | | 2,00 | 1. | |
| 12 | 8-149-1 | КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М | 0,600 | 10,00 | | 6. | 4. | 0.<br>0. | 11,00<br>0,13 | 7.<br>0. | |
| 13 | 8-400-1 | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М | 0,250 | 60,80 | | 15. | 6. | 6.<br>2. | 41,00<br>10,84 | 10.<br>3. | |
| 14 | 8-153-21 | ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ | 6,000 | 1,33 | | 8. | 3. | | 1,00 | 6. | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 25. | 266. | 45. | 16. | - | 84. | 0,00 |
| | | РУБ. | | | | | (61) | 5. | | | |
| | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 25. | | | | | | |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | РУБ. | 2,00% | | 1. | | | | | | |
| | ИТОГО: | РУБ. | | | 26. | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 3,00% | | 1. | | | | | | |
| | ИТОГО: | РУБ. | | | 27. | | | | | | |
| | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 27. | | | | | | |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 266. | 45. | 16. | - | 84. | |
| | | РУБ. | | | | | (61) | 5. | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87,00% | (НУЧП - 0,00%) | | 39. | (0) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0,092 | | | - | - | - | - | 4. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0,18 | | | - | 7. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 27. | 305. | 52. | 16. | - | 88. | |
| | | РУБ. | | | | | (61) | 5. | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8,00% | (НУЧП - 0,00%) | | 24. | (0) | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 27. | 329. | 52. | 16. | - | - | |
| | | РУБ. | | | | | | 5. | | | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 356. | - | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (61) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 88. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 57. | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 15 | 1517 ДОП.2-47(К=1,076) | ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ЯРП11-311-54У2 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 20*1,076 | 2,000 | 21,52 | | 43, | | | | | |
| 16 | ПР-Т 15093-38-13 | ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,2,5ММ2 АВВГ 1000М<br>ЦЕНА ЕД.: 170,0*1,126 | 0,020 | 191,42 | | 4, | | | | | |
| 17 | ПР-Т 15093-38-13 (К=1,3) | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.4*2,5ММ2 АВВГ 1000М<br>ЦЕНА ЕД.: 170*1,3*1,126 | 0,025 | 248,85 | | 6, | | | | | |
| 18 | ПР-Т 15093-38-53 (К=1,2) | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.3*16+1*10ММ2 АВВГ 1000М<br>ЦЕНА ЕД.: 445*1,2*1,126 | 0,040 | 601,28 | | 24, | | | | | |
| 19 | 1509 ДОП.86:ТБ.5-109 | ПРОВОД ПВ-0,45 СЕЧ.1ММ2 КМ<br>ЦЕНА ЕД.: 17,8*1,116 | 0,010 | 19,86 | | 0, | | | | | |
| 20 | 1509 ДОП.86:ТБ.5-109 | ПРОВОД АПВ-0,45 СЕЧ.2,5ММ2 КМ<br>ЦЕНА ЕД.: 19,4*1,116 | 0,060 | 21,65 | | 1, | | | | | |
| 21 | 01-13 ДОП.5 (К=1,089) | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Т45*2 М<br>ЦЕНА ЕД.: 0,477*1,089 | 20,000 | 0,52 | | 10, | | | | | |
| 22 | 01-13 ДОП.5 (К=1,089) | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Т33*2 М<br>ЦЕНА ЕД.: 0,349*1,089 | 10,000 | 0,38 | | 4, | | | | | |
| 23 | ПР-Т 503-8-124-11 (К=1,076) | ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ 1000ПМ<br>ЦЕНА ЕД.: 310*1,076 | 0,015 | 333,56 | | 5, | | | | | |
| 24 | ПР-Т 2405-1-345 (К=1,082) | КОРОБКИ У994У3 ТУ36-1689-78 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,60*1,082 | 2,000 | 0,65 | | 1, | | | | | |
| 25 | ПР-Т 2405-1-11 (К=1,089) | ВВОДЫ ГИБКИЕ К1081 У3 ТУ36-1684-78 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 1,50*1,089 | 2,000 | 1,63 | | 3, | | | | | |
| 26 | ПР-Т 2405-1-781 (К=1,072) | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У731МУ3 ТУ36-1034-76,ИЗМ НР1-79 1000ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 90,0*1,072 | 0,008 | 96,48 | | 1, | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 0. | 102. | 0. | 0. | - | 0. | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | РУБ. | | | | 1Ø2. | | | | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | Ø. | 1Ø2. | Ø. | Ø. | - | Ø. | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.ØØ% | (НУЧП - Ø.ØØ%) | | 8. | (Ø) | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | Ø. | 11Ø. | Ø. | Ø. | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 11Ø. | | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 25. | 368. | 45. | 16. | - | 84. | Ø.ØØ |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | (61) | 5. | | | |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 25. | | | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | РУБ. | 2.ØØ% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 26. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 3.ØØ% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 27. | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 27. | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | РУБ. | | | | 1Ø2. | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 266. | 45. | 16. | - | 84. | |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | (61) | 5. | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.ØØ% | (НУЧП - Ø.ØØ%) | | 39. | (Ø) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | Ø.Ø92 | | | - | - | - | - | 4. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | Ø.18 | | | - | 7. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 27. | 4Ø7. | 52. | 16. | - | 88. | |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | (61) | 5. | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.ØØ% | (НУЧП - Ø.ØØ%) | | 33. | (Ø) | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 27. | 44Ø. | 52. | 16. | - | - | |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | | 5. | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 467. | | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (61) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 88. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 57. | - | - | - | |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭО.СО Л.1-7 АЛ.5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.00 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 127. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 120. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН. | ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 8-533-1 | МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ КУЛАЧКОВОГО ШТ | 4.000 | 2.91 | | 12. | 5. | 0. | 2.00 | 8. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| 2 | 8-612-2 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ | 0.010 | 430.00 | | 4. | 2. | 0. | 315.00 | 3. | |
| | | | | | | | | 0. | 4.12 | 0. | |
| 3 | 8-591-6 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ | 0.020 | 25.10 | | 1. | 0. | 0. | 31.00 | 1. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.03 | 0. | |
| 4 | 8-591-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ | 0.240 | 23.80 | | 6. | 4. | 0. | 28.00 | 7. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.03 | 0. | |
| 5 | 8-610-2 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ | 0.020 | 179.00 | | 4. | 2. | 0. | 159.00 | 3. | |
| | | | | | | | | 0. | 1.50 | 0. | |
| 6 | 8-604-4 | ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. 100ШТ | 0.040 | 83.40 | | 3. | 2. | 1. | 72.00 | 3. | |
| | | | | | | | | 0. | 12.75 | 1. | |
| 7 | 8-603-1 | ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ | 0.420 | 103.00 | | 43. | 15. | 0. | 63.00 | 26. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.44 | 0. | |
| 8 | 8-397-1 | ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕ- | 0.047 | 108.00 | | 5. | 2. | 2. | 61.00 | 3. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО | | | | | | | | | |
| | | 200ММ Т | | | | | | 0. | 12.69 | 1. | |
| 9 | 8-91-4 | ПОЛОСА К202 Т | 0.003 | 377.00 | | 1. | 0. | 0. | 61.00 | 0. | |
| | | | | | | | | 0. | 1.82 | 0. | |
| 10 | 8-417-1 | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕ- | 0.400 | 34.80 | | 14. | 6. | 5. | 26.00 | 10. | |
| | | НЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИА- | | | | | | | | | |
| | | МЕТР ДО 25ММ 100М | | | | | | 2. | 4.97 | 2. | |
| 11 | 8-409-1 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И | 0.500 | 4.88 | | 2. | 1. | 1. | 4.00 | 2. | |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО- | | | | | | | | | |
| | | ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ | | | | | | 0. | 0.92 | 0. | |
| | | В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | | ДО:2,5ММ2 100М | | | | | | | | | |
| 12 | 8-409-11 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, | 1.500 | 1.21 | | 2. | 2. | | 2.00 | 3. | |
| | | СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | | | | | | | | | |
| 13 | 8-148-9 | КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ | 1.600 | 20.60 | | 33. | 14. | 1. | 15.00 | 24. | |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИ- | | | | | | | | | |
| | | ЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ | | | | | | 0. | 0.25 | 0. | |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 14 | 8-400-1 | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ | 0.400 | 60.80 | | 24. | 9. | 9. | 41.00 | 16. | |
| | | СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ- | | | | | | | | | |
| | | ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ | | | | | | 3. | 10.84 | 4. | |
| | | ДО 10ММ2 100М | | | | | | | | | |
| 15 | 8-400-2 | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ | 0.100 | 68.00 | | 7. | 2. | 3. | 44.00 | 4. | |
| | | СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ- | | | | | | | | | |
| | | ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ | | | | | | 1. | 11.46 | 1. | |
| | | ДО 16ММ2 100М | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 0. | 161. | 67. | 22. | - | 122. | 0.00 |
| | | РУБ. | | | | | (89) | 6. | | | |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 161. | 67. | 22. | - | 122. | |
| | | РУБ. | | | | | (89) | 6. | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 58. | (0) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 5. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 10. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 0. | 219. | 77. | 22. | - | 127. | |
| | | РУБ. | | | | | (89) | 6. | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 18. | (0) | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 0. | 237. | 77. | 22. | - | - | |
| | | РУБ. | | | | | | 6. | | | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 237. | | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (89) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 127. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 83. | - | - | - | |

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ПР-Т 1504-6-276 (К=1,08) | ПУСКАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,3 ПАКЕТА ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 6,5*1,08 | 4,000 | 7,02 | | 28, | | | | | |
| 17 | ПР-Т 1504-17-85 (К=1,082) | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ТУ 16-526.463-79 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,3*1,082 | 2,000 | 0,32 | | 1, | | | | | |
| 18 | 1517 ДОП.16 (К=1,076) | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501У3 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 39*1,076 | 1,000 | 41,96 | | 42, | | | | | |
| 19 | ПР-Т 1507-1-57 | СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НПП03-100-001У3 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 9,4*1,082 | 42,000 | 10,17 | | 427, | | | | | |
| 20 | ПР-Т 1507-1-20 | СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ РВО-42У2 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 3,0*1,082 | 1,000 | 3,25 | | 3, | | | | | |
| 21 | ПР-Т 15071-2-37 | СВЕТИЛЬНИК НРП09Х3,75/П-56-01-ОМ3 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 79,0*1,082 | 1,000 | 85,48 | | 85, | | | | | |
| 22 | ПР-Т 2405-1-889 | УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ СУВ-МУ3 ТУ36-101-78 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 2,45*1,082 | 4,000 | 2,65 | | 11, | | | | | |
| 23 | 15-04-01 П.75 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-4-1Р44-01-6/220 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08 | 14,000 | 0,35 | | 5, | | | | | |
| 24 | 092-03 ДОП.9 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-23-6/220 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,08 | 10,000 | 0,37 | | 4, | | | | | |
| 25 | ПР-Т 1517-2-346 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ ЯТП-0,25 ТУ 36.631-76 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,076 | 2,000 | 13,67 | | 27, | | | | | |
| 26 | ПР-Т 1515-7-40 | ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ Б 230-240-100 10ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 1,0*1,074 | 1,400 | 1,07 | | 2, | | | | | |
| 27 | ПР-Т 1515-7-8 | ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА В 230-240-25 10ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,9*1,074 | 1,300 | 0,97 | | 1, | | | | | |
| 28 | ПР-Т 1515-7-29 | ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ Б 230-240-60 10ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,93*1,074 | 1,100 | 1,00 | | 1, | | | | | |
| 29 | ПР-Т 1515-7-34 | ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ Б 230-240-75 10ШТ | 0,400 | 1,01 | | 0, | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,94*1,074 | | | | | | | | | | |
| 30 | ПР-Т 1515-9-10 | ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МО 36-40 | 10ШТ | 0,100 | 0,81 | | 0. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,074 | | | | | | | | | | |
| 31 | ПР-Т 15093-37-13 | ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2 АВВГ 1000М | | 0,165 | 137,37 | | 23. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 122,0*1,126 | | | | | | | | | | |
| 32 | ПР-Т 15093-38-13 | ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,2,5ММ2 АВВГ 1000М | | 0,035 | 191,42 | | 7. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 170,0*1,126 | | | | | | | | | | |
| 33 | ПР-Т 15093-38-23 (К=1,2) | ТО ЖЕ,СЕЧ.3*4+1*2,5ММ2 АВВГ 1000М | | 0,010 | 270,24 | | 3. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 200*1,2*1,126 | | | | | | | | | | |
| 34 | 1509 ДОП.86 | ПРОВОД АПВ СЕЧ.2,5ММ2 | КМ | 0,200 | 21,65 | | 4. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 19,4*1,116 | | | | | | | | | | |
| 35 | ПР-Т 503-8-124-11 | ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ | 1000ПМ | 0,040 | 333,56 | | 13. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 310,0*1,076 | | | | | | | | | | |
| 36 | ПР-Т 2405-1-340 | КОРОБКИ У75У3 ТУ36-1689-78 | ШТ | 30,000 | 0,26 | | 8. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,082 | | | | | | | | | | |
| 37 | 2405 ДОП.15 | ЛОТОК НЛ10-П2,87У3 | ШТ | 10,000 | 1,66 | | 17. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,55*1,072 | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 0. | 712. | 0. | 0. | - | 0. | 0,00 |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | РУБ. | | | | 712. | | | | | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 0. | 712. | 0. | 0. | - | 0. | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | 8,00% | (НУЧП = 0,00%) | | 57. | (0) | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 0. | 769. | 0. | 0. | - | - | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | | 769. | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 0. | 873. | 67. | 22. | - | 122. | 0,00 |
| | | | РУБ. | | | | | (89) | 6. | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | РУБ. | | | | 712. | | | | | |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 161. | 67. | 22. | - | 122. | |
| | | | РУБ. | | | | | (89) | 6. | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | | РУБ. | 87,00% | (НУЧП = 0,00%) | | 58. | (0) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | 0,092 | | | - | - | - | - | 5. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | 0,18 | | | - | 10. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 0. | 931. | 77. | 22. | - | 127. | |
| | | | РУБ. | | | | | (89) | 6. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - | 0.00%) | 74. | (0) | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 0. | 1005. | 77. | 22. | - | - | |
| | | РУБ. | | | | | | 6. | | | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 1005. | - | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (89) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 127. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 83. | - | - | - | |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ, 1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС.СО Л.1-4 АЛ.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0.23 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| ОБОРУДОВАНИЯ | 0.07 ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 0.16 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 80. ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 80. ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0.05 ТЫС.РУБ. |

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. | | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО | |
| | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | НОМЕНКЛ. ЗАВОДА | ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-1162, ВЕС 0.002 Т ШТ | 1.000 | 30.00 | 30. | | | | | | 0.00 |
| 2 | 10-127-5 | АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ | 1.000 | 0.37 | | 0. | 0. | | 0.50 | 0. | |
| 3 | 62-01-01 П.315 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ "МАЯК-202" ШТ | 1.000 | 23.20 | 23. | | | | | | |
| 4 | 10-397-7 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ | 1.000 | 2.73 | | 3. | 2. | | 4.00 | 4. | |
| 5 | ПР-Т 1504-18-93 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-212-1У3, ВЕС 0.0004Т ШТ | 2.000 | 1.95 | 4. | | | | | | 0.00 |
| 6 | 8-529-5 | КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | 2.000 | 1.99 | | 4. | 2. | 0. | 2.00 | 4. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| 7 | 1504 ДОП.85 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-54У3 ШТ | 1.000 | 4.85 | 5. | | | | | | |
| 8 | ПР-Т 1507-5-44 | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕУ2, АМЕУ2, ВЕС 0.0002Т ШТ | 2.000 | 1.40 | 3. | | | | | | 0.00 |
| 9 | 8-529-5 | КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ | 1.000 | 1.99 | | 2. | 1. | 0. | 2.00 | 2. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | | | | | | | | | |
| 10 | 10-381-1 | БЛОК КОММУТАЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕРНЫХ КАБЕЛЕЙ НА КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 3 ШТ | 1.000 | 16.50 | | 17. | 9. | | 12.00 | 12. | |
| 11 | 8-84-1 | МОНТАЖ ТУМБЛЕРА ШТ | 1.000 | 0.38 | | 0. | 0. | 0. | 1.00 | 1. | |
| 12 | 10-972-10 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА | 1.000 | 4.01 | | 4. | 2. | 1. | 3.00 | 3. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.23 | 0. | |
| 13 | 10-381-6 | КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ | 1.000 | 2.42 | | 2. | 2. | | 3.00 | 3. | |
| 14 | 10-975-12 | КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ | 1.000 | 0.41 | | 0. | 0. | | 1.00 | 1. | |
| 15 | 8-591-6 | РАДИОРОЗЕТКА 100ШТ | 0.010 | 25.10 | | 0. | 0. | 0. | 31.00 | 0. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.03 | 0. | |
| 16 | 11-541-22 (11-582-2) | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ | 1.000 | 1.04 | | 1. | 1. | 0. | 1.00 | 1. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| 17 | 10-54-12 | ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М | 0.300 | 11.20 | | 3. | 3. | | 19.00 | 6. | |
| 18 | 8-400-1 | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М | 0.750 | 60.80 | | 46. | 18. | 17. | 41.00 | 31. | |
| | | | | | | | | 6. | 10.84 | 8. | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | 65. | 82. | 40. | 18. | - | 77. | 0.00 |
| | | РУБ. | | | | | (58) | 6. | | | |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. | | | 65. | | | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ. | 2.00% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО: РУБ. | | | 66. | | | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ. | 1.50% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО: РУБ. | | | 67. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ. | 3.00% | | 2. | | | | | | |
| | | ИТОГО: РУБ. | | | 69. | | | | | | |
| | | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ. | 1.20% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. | | | 70. | | | | | | |
| | | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ. | | | | 4. | 3. | 0. | - | 6. | |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ. | | | | 78. | 37. | 18. | - | 71. | |
| | | РУБ. | | | | | (55) | 6. | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ. | 80.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 2. | (0) | - | - | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ. | 87.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 32. | (0) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 3. | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 6. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 70. | 116. | 46. | 18. | - | 80. | |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | | 6. | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% (НУЧП - 0.00%) | | | 9. | (58) (0) | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 70. | 125. | 46. | 18. | - | - | |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | | 6. | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 195. | | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (58) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 80. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 52. | - | - | - | |

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ПР-Т 16022-5-114 | ЗВОНОК ЗВП | ШТ | 1.000 | 9.41 | | 9. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 8,7*1,082 | | | | | | | | | | |
| 20 | 36-06 П.1-432 | ТУМБЛЕР ТВ1-1У1 | ШТ | 1.000 | 1.14 | | 1. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,082 | | | | | | | | | | |
| 21 | 1509 П.7-029 | ПРОВОД ТРП-1*2*0,5 | КМ | 0,015 | 10.71 | | 0. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 9,6*1,116 | | | | | | | | | | |
| 22 | 1509 П.7-031 | ПРОВОД ПТПЖ-2*1,2 | КМ | 0,015 | 20.98 | | 0. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 18,8*1,116 | | | | | | | | | | |
| 23 | ПР-Т 15093-37-13 | ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2 АВВГ 1000М | 1000М | 0,125 | 137.37 | | 17. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 122,0*1,126 | | | | | | | | | | |
| 24 | ПР-Т 15093-38-13 (К=1,3) | КАБЕЛЬ АВВГ-4*2,5ММ2 АВВГ | 1000М | 0,050 | 248.85 | | 12. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 170*1,3*1,126 | | | | | | | | | | |
| 25 | НОМЕНКЛ. КАТАЛ. | КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ КРТУ-10 | ШТ | 1.000 | 2.38 | | 2. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 2,2*1,082 | | | | | | | | | | |
| 26 | 29-02-20 П.1-243 | КОРОБКА УК-Р | ШТ | 1.000 | 0.16 | | 0. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,15*1,082 | | | | | | | | | | |
| 27 | 29-02-20 П.1-244 | КОРОБКА УК-П | ШТ | 1.000 | 0.14 | | 0. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,082 | | | | | | | | | | |
| 28 | ПР-Т 2405-1-390 | КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-16 ТУ36-1753-75 | ШТ | 1.000 | 3.73 | | 4. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 3,45*1,082 | | | | | | | | | | |
| 29 | 29-02-20 | РАДИОРОЗЕТКА РШО-2 | ШТ | 3.000 | 0.16 | | 0. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.1-290 | ЦЕНА ЕД.: 0,15*1,082 | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 0. | 45. | 0. | 0. | - | 0. | 0.00 |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | РУБ. | | | | 45. | | | | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 0. | 45. | 0. | 0. | - | 0. | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 4. | (0) | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 0. | 49. | 0. | 0. | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 49. | | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 65. | 127. | 40. | 18. | - | 77. | 0.00 |
| | | | РУБ. | | | | | (58) | 6. | | | |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 65. | | | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | РУБ. | 2.00% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 66. | | | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | РУБ. | 1.50% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 67. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 3.00% | | 2. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 69. | | | | | | |
| | | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | РУБ. | 1.20% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 70. | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | РУБ. | | | | 45. | | | | | |
| | | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 4. | 3. | 0. | - | 6. | |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 78. | 37. | 18. | - | 71. | |
| | | | РУБ. | | | | | (55) | 6. | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ. | 80.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 2. | (0) | - | - | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 32. | (0) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 3. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 6. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 70. | 161. | 46. | 18. | - | 80. | |
| | | | РУБ. | | | | | (58) | 6. | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 13. | (0) | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 70. | 174. | 46. | 18. | - | - | |
| | | | РУБ. | | | | | | 6. | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 244. | | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (58) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 80. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 52. | - | - | - | |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ЗАКАЗ N

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИИ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АВК.С01 Л.1-5 АЛ.5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.25 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.22 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 15. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 10. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | НОМ-РА ЗАВОДА | ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 ШТ | 1.000 | 200.00 | 200. | | | | | | |
| 2 | 11-390-8 (11-405-1) | МОНТАЖ ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 КОМПЛ | 1.000 | 2.66 | | 3. | 3. | | 4.00 | 4. | |
| 3 | 1504 ДОП.85 П.18-240 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,111-54У2 ШТ | 1.000 | 4.45 | 4. | | | | | | |
| 4 | ПР-Т 1507-5-44 | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕУ2, АМЕУ2, ВЕС 0.0002Т ШТ | 1.000 | 1.40 | 1. | | | | | | 0.00 |
| 5 | 8-529-5 | КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | 1.000 | 1.99 | | 2. | 1. | 0. | 2.00 | 2. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| 6 | 11-541-21 (11-582-1) | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ | 1.000 | 0.97 | | 1. | 1. | 0. | 1.00 | 1. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| 7 | 8-408-1 | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М | 0.030 | 32.00 | | 1. | 0. | 0. | 16.00 | 0. | |
| | | | | | | | | 0. | 2.94 | 0. | |
| 8 | 8-409-1 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ | 0.050 | 4.88 | | 0. | 0. | 0. | 4.00 | 0. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.92 | 0. | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | | | | | | | | | |
| 9 | 8-409-11 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 0,100 | 1,21 | | 0, | 0, | | 2,00 | 0, | |
| 10 | 8-146-1 | КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 100М | 0,100 | 48,00 | | 5, | 2, | 1, | 31,00 | 3, | |
| | | | | | | | | | 0, | 5,21 | 1, | |
| 11 | 8-153-13 | ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 | ШТ | 2,000 | 0,49 | | 1, | 0, | | 1,00 | 2, | |
| 12 | 8-91-4 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | Т | 0,009 | 377,00 | | 3, | 0, | 0, | 61,00 | 1, | |
| | | | | | | | | | 0, | 1,82 | 0, | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 205. | 16. | 7. | 1. | - | 14. | 0,00 |
| | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 205. | | | | | | |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | | РУБ. | 2,00% | | 4. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 209. | | | | | | |
| | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | | РУБ. | 1,50% | | 3. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 212. | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | | РУБ. | 3,00% | | 6. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 218. | | | | | | |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | | РУБ. | 1,20% | | 3. | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | | РУБ. | 0,70% | | 1. | | | | | | |
| | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 222. | | | | | | |
| | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 4. | 4. | 0. | - | 5. | |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 12. | 3. | 1. | - | 9. | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | | РУБ. | 80,00% | (НУЧП - 0,00%) | | 3. | (0) | - | - | - | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | | РУБ. | 87,00% | (НУЧП - 0,00%) | | 3. | (0) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | 0,092 | | | - | - | - | - | 1. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | 0,18 | | | - | 1. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 222. | 22. | 8. | 1. | - | 15. | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | 8,00% | (НУЧП - 0,00%) | | 2. | (0) | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 222. | 24. | 8. | 1. | - | - | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 246. | - | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | РУБ. | | | | - | (8) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 15. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | | - | 8. | - | - | - | |

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ПР-Т 150096-16-11 (К=1,119) | КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4,2,5ММ2 АКВВГ | 1000М | 0,010 | 190,23 | | 2, | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 170*1,119 | | | | | | | | | | |
| 14 | 1509 ДОП.86: | ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1*1ММ2 | КМ | 0,015 | 25,11 | | 0, | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТБ.5-110 (К=1,116) | | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 22,5*1,116 | | | | | | | | | | |
| 15 | ПР-Т 241649-1-61 (К=1,089) | РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-Ш ДИАМ.15ММ | М | 3.000 | 0.15 | | 0. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,14*1,089 | | | | | | | | | | |
| 16 | ПР-Т 2405-1-389 (К=1,082) | КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-8 ТУ36-1753-75 | ШТ | 1.000 | 2.38 | | 2. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 2,20*1,082 | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 0. | 4. | 0. | 0. | - | 0. | 0.00 |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | РУБ. | | | | 4. | | | | | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 0. | 4. | 0. | 0. | - | 0. | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 0. | 4. | 0. | 0. | - | - | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 4. | - | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 205. | 20. | 7. | 1. | - | 14. | 0.00 |
| | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 205. | | | | | | |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | | РУБ. | 2.00% | | 4. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 209. | | | | | | |
| | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | | РУБ. | 1.50% | | 3. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 212. | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | | РУБ. | 3.00% | | 6. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 218. | | | | | | |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | | РУБ. | 1.20% | | 3. | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | | РУБ. | 0.70% | | 1. | | | | | | |
| | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 222. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | РУБ. | | | | 4. | | | | | |
| | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 4. | 4. | 0. | - | 5. | |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 12. | 3. | 1. | - | 9. | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | | РУБ. | 80.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 3. | (0) | - | - | - | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | | РУБ. | 87.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 3. | (0) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 1. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | 0.18 | | | - | 1. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 222. | 26. | 8. | 1. | - | 15. | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 2. | (0) | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | | РУБ. | | | 222. | 28. | 8. | 1. | - | - | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | | РУБ. | | | 250. | - | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | РУБ. | | | | - | (8) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 15. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | | - | 8. | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.С01 Л.1-5 АЛ.5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 5. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 5. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | ПР-Т 170648-1-303 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ТТП6-240 ШТ | 2.000 | 0.85 | 2. | | | | | | |
| 2 | ПР-Т 170648-1-273 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ТТП4-240 ШТ | 2.000 | 0.85 | 2. | | | | | | |
| 3 | ПР-Т 170648-1-752 | ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ТТП ШТ | 2.000 | 1.50 | 3. | | | | | | |
| 4 | 11-1-1 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ | 2.000 | 0.21 | | 0. | 0. | | 0.50 | 1. | |
| 5 | 1704 ДОП.43 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ | 2.000 | 8.00 | 16. | | | | | | |
| 6 | 11-91-8 | МОНТАЖ МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ | 2.000 | 0.80 | | 2. | 2. | | 1.00 | 2. | |
| 7 | 12-809-1 | КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ | 1.000 | 0.81 | | 1. | 1. | | 1.00 | 1. | |
| 8 | 12-523-6 | ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М | 1.000 | 0.22 | | 0. | 0. | 0. | 0.30 | 0. | |
| 9 | 11-596-2 (11-642-1) | УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА | 1.000 | 0.34 | | 0. | 0. | 0. | 1.00 | 1. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (200КГС/СМ2) ШТ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | 23. | 3. | 3. | 0. | - | 5. | 0.00 |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. | | | 23. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ. | 3.00% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО: РУБ. | | | 24. | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. | | | 24. | | | | | | |
| | | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ. | | | | 3. | 3. | 0. | - | 5. | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ. | 80.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 2. | (0) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 0. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0.18 | | | - | 0. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | 24. | 5. | 3. | 0. | - | 5. | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | 24. | 5. | 3. | 0. | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | 29. | | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ. | | | | - | (3) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 5. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 3. | - | - | - | |

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ПР-Т 2307-1-32 (К=1,098) | КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДУ-15ММ ШТ: 1.000 | 1.10 | | 1. | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1*1,098 | | | | | | | | | |
| 11 | 01-13 СТР.75 (К=1,034) | ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОСТ 8734-75 14*2 М: 1.000 | 0.49 | | 0. | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,47*1,034 | | | | | | | | | |
| 12 | 24-18-29 П.06-053 (К=1,098) | ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П ШТ: 1.000 | 1.92 | | 2. | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,098 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | 0. | 3. | 0. | 0. | - | 0. | 0.00 |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ. | | | | 3. | | | | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | 0. | 3. | 0. | 0. | - | 0. | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | 0. | 3. | 0. | 0. | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | 3. | | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | 23. | 6. | 3. | 0. | - | 5. | 0.00 |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. | | | 23. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ. | 3.00% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО: РУБ. | | | 24. | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1Ø | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 24. | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | РУБ. | | | | 3. | | | | | |
| | | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 3. | 3. | Ø. | - | 5. | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ. | 8Ø.ØØ% | (НУЧП - Ø.ØØ%) | | 2. | (Ø) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | Ø.Ø92 | | | - | - | - | - | Ø. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | Ø.18 | | | - | Ø. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 24. | 8. | 3. | Ø. | - | 5. | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.ØØ% | (НУЧП - Ø.ØØ%) | | 1. | (Ø) | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 24. | 9. | 3. | Ø. | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 33. | - | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (3) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 5. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 3. | - | - | - | |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ОБОРУДОВАНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АС Л.1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.12 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 5. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 5. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | НОМЕНКЛ ЗАВОДА | ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ Г/П 125КГ ТР1, Т16-2 ШТ | 2.000 | 41.50 | 83. | | | | | | |
| 2 | ЕРЕР 10-28 | БРУСЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСТИЛОВ М3 | 0.110 | 110.00 | | 12. | 1. | 0. | 24.00 | 3. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.50 | 0. | |
| 3 | ЕРЕР 10-32 | СТРОГАННЫЕ ДОСКИ ДЛЯ НАСТИЛОВ М2 | 6.240 | 2.14 | | 13. | 1. | 0. | 0.40 | 2. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 83. | 25. | 2. | 0. | - | 5. | 0.00 |
| | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 83. | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 7.40% | | 6. | | | | | | |
| | ИТОГО: | РУБ. | | | 89. | | | | | | |
| | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 89. | | | | | | |
| | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 25. | 2. | 0. | - | 5. | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | (НУЧП - 0.00%) | | 4. | (0) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | - | 0. |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 1. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 89. | 29. | 3. | 0. | - | 5. | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 2. | (0) | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 89. | 31. | 3. | 0. | - | - | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 120. | - | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (2) | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 5. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 3. | - | - | - | |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КУЛИНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

СФ1013-08

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-I к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение общестроительных работ IУ класса защиты сооружения, I климатическая зона

| №№ пп | Наименование работ | Ед.изм. | Исключить | Добавить |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Фрагмент 2 из БМ-300 | м3 | 32,3 | 3I,0 |
| 2 | Арматура класса А-I | т | 0,273 | 0,25 |
| 3 | Арматура класса А-Ш | т | 6,07 | 6,I06 |
| 4 | Закладные детали | т | 0,237 | 0,223 |
| 5 | Фрагмент 5 из БМ-300 | т | 32,5 | 26,5 |
| 6 | Арматура класса А-I | т | 0,303 | 0,225 |
| 7 | Арматура класса А-Ш | т | 2,I88 | I,693 |
| 8 | Закладные детали | т | 0,089 | 0,086 |
| 9 | Асбестоцементная перфорированная труба БНТ I50 | п.м | 64,9 | 70,8 |
| I0 | Силикатная окраска | м2 | 205,5 | I86,7 |

Начальник группы Т.Я.Гордеева

Составил А.К.Карпова

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

СФ1013-08

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-5 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Исключить | Добавить |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Трубы стальные электросварные Д-38х2 мм | м | 66 | - |
| 2 | То же, Д-45х2 мм | м | - | 62 |
| 3 | То же, Д-38х2 мм, термообработанные | м | 3 | - |
| 4 | То же, Д-45х2 мм, термообработанные | м | - | 3 |
| 5 | Хомуты | кг | - | 0,37 |

Составила Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

СФ1013-08

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-5 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по отоплению для IУ класса защиты сооружений, 3 климатической зоны

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Исключить | Добавить |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Трубы стальные электросварные Д-32х2 мм | м | - | 66 |
| 2 | То же, Д-38х2 мм | м | 66 | - |
| 3 | То же, Д-32х2 мм, термообработкой | м | - | 3 |
| 4 | То же, Д-38х2 мм, с термообработкой | м | 3 | - |
| 5 | Хомуты | кг | 0,38 | - |

Составил Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

СФ1013-08

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-5 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по отоплению для IУ класса защиты сооружений, 4 климатической зоны

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Исключить | Добавить |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Трубы стальные электросварные, Д-32х2 мм | м | - | 66 |
| 2 | То же, Д-38х2 мм | м | 66 | - |
| 3 | То же, Д-38х2 мм, термообработанные | м | 3 | - |
| 4 | То же, Д-32х2 мм, термообработанные | м | - | 3 |
| 5 | Хомуты | кг | 0,38 | - |

Составила Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

СФ1013-08

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-6 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Исключить | Добавить |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Электроручной вентилятор ЭРВ-49 с электродвигателем 4АА56В2 | шт | 4 | - |
| 2 | Клапан-расходомер КРО-I | шт | I | - |
| 3 | Заслонка воздушная Р200Р | шт | I | - |
| 4 | Люк-вставка ЛВ-2 | шт | I | - |
| 5 | То же, ЛВ-2-6 | шт | - | I |
| 6 | Воздуховоды из стали б-0,5 мм, Д-200 мм | м2 | 2,77 | - |
| 7 | Трубопроводы из электросварных труб д-2I9х6 мм | м | 3,0 | - |
| 8 | Окраска воздуховодов грунтом ГФ-02I | м2 | I3 | - |
| 9 | То же, эмалью ЭПФ-I2I7 в 2 слоя | м2 | I3 | - |

Составил Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

СФ1013-08

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-6 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, 3 климатической зоны

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Исключить | Добавить |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | шт | - | 5 |
| 2 | Заслонка воздушная Р200Р | шт | I | - |
| 3 | Воздуховоды из стали б-3 мм Д-I25 мм | м2 | - | 0,49 |
| 4 | Ограждение отверстия из сетки | м2 | 0,045 | - |
| 5 | Лючки СТД 828I | шт | 2 | - |
| 6 | Окраска воздуховодов грунтом в I слой | м2 | - | I |
| 7 | То же, эмалью ЭПФ-I2I7 в 2 слоя | м2 | - | I |

Составил Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

СФ1013-08

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-6 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, 4 климатической зоны

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Исключить | Добавить |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | шт | - | 3 |
| 2 | Подставка под фильтры ФПУ | кг | - - | I0,3 |
| 3 | Воздуховоды из стали б-0,5 мм, Д-I60 мм | м2 | 0,76 | - |
| 4 | То же, б-0,5 мм, Д-200 мм | м2 | 2,I4 | - |
| 5 | То же, б-2 мм, Д-I25 мм | м2 | - | I,37 |
| 6 | То же, б-2 мм, Д-200 мм | м2 | - | 0,3I |
| 7 | Окраска воздуховодов грунтом ГФ-02I в I слой | м2 | 3,0 | - |
| 8 | То же, эмалью ЭПФ-I2I7 в 2 слоя | м2 | 3,0 | - |

Составила Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2 СФ1013-08

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

к локальной смете № I-7 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение работ по силовому электрооборудованию для IУ класса защиты сооружений,I климатической зоны

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Исключить | Добавить |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. Монтажные работы и оборудование | | | |
| I | Пускатель магнитный ПМЛ I22002 | шт | I | |
| 2 | Ввод гибкий диам.25-27 мм | шт | I | |
| 3 | Труба из поливинилхлорида диам. 25 мм в полу | I00 кг | 0,05 | |
| 4 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлорукава - провод первый сеч.до 2,5 мм2 | -"- | 0,09 | |
| 5 | За каждый последующий провод | -"- | 0,26 | |
| 6 | Кабель с креплением скобами сеч.до I0 мм2 | I00 м | 0,I5 | |
| | П. Материалы, не учтенные ценником | | | |
| 7 | Кабель АВВГ-0,66 сеч.4х2,5 мм2 | км | 0,0I5 | |
| 8 | Провод ПВI-0,45 сеч.I мм2 | -"- | 0,005 | |
| 9 | Провод АПВ-0,45 сеч.2,5 мм2 | -"- | 0,03 | |
| I0 | Труба из поливинилхлорида ПВХ-В-Р-ЭП25У | м | 5 | |
| II | Коробка ответвительная У994У2 | шт | I | |
| I2 | Ввод гибкий КI08IУ3 | -"- | I | |
| I3 | Сжим ответвительный У73IМУ3 | -"- | 4 | |

Начальник группы Т.Рогожкина

Составил инженер I категории Т.Калашникова

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

СФ 1013-08

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

к локальной смете № I-8 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение работ по электроосвещению для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Исключить | Добавить |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | П. Материалы, не учтенные ценником | | | |
| I | Лампа накаливания Б230-240-I00 | I0 шт | 0,4 | |
| 2 | Б230-240-75 | -"- | - | 0,4 |

Начальник группы Т.Рогожкина

Составил инженер I категории Т.Калашникова

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга 2

СФ1013-08

# В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного (в водонасыщенных грунтах)

| Ресурсы | Вариант |
|---|---|
| | IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона |
| **Общестроительные работы** | |
| Затраты труда, чел.дн. | 537 |
| Заработная плата, руб | I550 |
| Строительные машины, руб | I754 |
| **Сантехнические работы** | |
| Затраты труда, чел.дн. | I4I |
| Заработная плата, руб | 5II |
| Строительные машины, руб | 202 |
| **Монтажные работы (монтаж оборудования технологического, электрического,КИП и автоматики)** | |
| Затраты труда, чел.дн | 34 |
| Заработная плата, руб | I24 |
| Строительные машины, руб | 39 |
| **Прочие работы (связь,радиофикация)** | |
| Затраты труда, чел.дн | I2 |
| Заработная плата, руб | 40 |
| Строительные машины,руб | I8 |
| **В с е г о** | |
| Затраты труда, чел.дн | 724 |
| Заработная плата, руб | 2225 |
| Строительные машины, руб | 20I3 |

Начальник СЭО В.А.Мельникова

Составил начальник группы Т.Я.Гордеева

gost.e-ecolog.ru

нс