ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-IУ-50-484.90

Сооружение отдельно стоящее заглубленное

Альбом 7

С М Е Т Ы

Книга I

Вариант для сухих грунтов

СФ1013-07

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

СФ1013-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-IУ-50-484.90

Сооружение отдельно стоящее заглубленное

Альбом 7

С М Е Т Ы

Книга I

Вариант для сухих грунтов

Стоимость:

Общая	28,7 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	26,6 тыс.руб.
I куб.м здания	94,46 руб.
I кв.м здания	395,83 руб.

Разработан ГПИ "Зарубежпроект"

Утвержден Штабом ГО СССР
Протокол № от 12 ДЕКАБРЯ I990 г.

Введен в действие ГПИ "Зарубежпроект"
Приказ № 493 от 14 ДЕКАБРЯ I990 г.

Главный инженер А.Т.Даниленко

Главный инженер проекта Г.И.Шелудько

А-IУ-50-484.90 Альбом 7 Книга I

СФ1013-07

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		Стр.
I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № I (IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона, в сухих грунтах)	5
3	Локальная смета № I-I на общестроительные работы, 2,3,4 климатические зоны	7
4	Локальная смета № I-2 на хозяйственно-питьевой водопровод, I÷4 климатические зоны	20
5	Локальная смета № I-3 на бытовую канализацию, I÷4 климатические зоны	24
6	Локальная смета № I-4 на отопление, 2 климатическая зона	27
7	Локальная смета № I-5 на вентиляцию, 2 климатическая зона	30
8	Локальная смета № I-6 на силовое электрооборудование, 2,3,4 климатические зоны	38
9	Локальная смета № I-7 на электроосвещение, 2,3,4 климатические зоны	42
I0	Локальная смета № I-8 на слаботочные устройства, I÷4 климатические зоны	47
II	Локальная смета № I-9 на автоматизацию систем водопровода и канализации, I÷4 климатические зоны	52
I2	Локальная смета № I-I0 на автоматизацию систем отопления и вентиляции, I÷4 климатические зоны	56
I3	Локальная смета № I-II на технологическое оборудование, I÷4 климатические зоны	59
I4	Дополнительные объемы к локальной смете № I-I на изменение общестроительных работ, IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны	6I
I5	Дополнительные объемы к локальной смете № I-4 на изменение сантехнических работ по отоплению для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны	62
I6	Дополнительные объемы к локальной смете № I-4 на изменение сантехнических работ по отоплению для IУ класса защиты сооружений, 3 климатической зоны	63
I7	Дополнительные объемы к локальной смете № I-4 на изменение сантехнических работ по отоплению для IУ класса защиты сооружений, 4 климатической зоны	64
I8	Дополнительные объемы к локальной смете № I-5 на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны	65
I9	Дополнительные объемы к локальной смете № I-5 на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, 3 климатической зоны	66
20	Дополнительные объемы к локальной смете № I-5 на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, 4 климатической зоны	67

Стр.

2I	Дополнительные объемы к локальной смете № I-6 на изменение работ по силовому электрооборудованию, для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны	68
22	Дополнительные объемы к локальной смете № I-7 на изменение работ по электроосвещению для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны	69
23	Ведомость потребности в производственных ресурсах, IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона	70

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного для IУ класса защиты сооружений, для I-4 климатических зон (монолитный вариант) в сухих грунтах по рабочему проекту, разработанному в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госкомитета по делам строительства № I4I от I8.05.I982 г.

Сметная документация составлена в ценах, введенных с I.0I.I984 г. на основании:

а) чертежей рабочего проекта альбомов I÷8;

б) единых районных единичных расценок и сборника сметных цен для Московской области, I.I территориальный район, зона I, введенных с I.0I.I984 г. (IУ-5-82);

в) сборников расценок на монтаж оборудования (IУ-6-82), введенных с I.0I.I984 г.;

г) прейскурантов на стоимость оборудования, введенных с I.0I.I982 г.

Накладные расходы приняты:

на общестроительные и специально-строительные работы в размере I6,5% к сметным прямым затратам;

на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%;

на монтаж оборудования - 80% от основной зарплаты;

на металлоконструкции - 8,6%;

на электромонтажные работы - 87% от основной зарплаты;

плановые накопления - 8%.

Согласно постановлению Госстроя СССР № II5 от I7.06.I983 г. приложение I, приняты величины нормативной условно-чистой продукции, содержащейся в единых предельных нормах накладных расходов на монтажные и специальные строительные работы, исчисляемой от суммы основной заработной платы рабочих и затрат по эксплуатации строительных машин и механизмов, учтенных в прямых затратах на:

монтаж оборудования - 32%;

электромонтажные работы - 32%;

монтаж металлоконструкций - 4I%;

внутренние санитарно-технические работы - 63%.

Норматив для определения величины нормативной условно-чистой продукции, содержащейся в нормах накладных расходов на строительные работы, определяется при привязке типового проекта к местным условиям (СН 227-82 стр.4I,3I).

В нормативную условно-чистую продукцию включены плановые накопления в размере 44% от суммы основной зарплаты рабочих и зарплат по эксплуатации машин и механизмов.

Проценты начисления на стоимость оборудования при привязке в соответствии с отраслевыми нормами.

В локальных сметах выделены нормативная трудоемкость и сметная заработная плата согласно постановлению Госстроя СССР № 273 от 30.I2.I985 г.

За основной вариант принято сооружение отдельно стоящее заглубленное, IУ класса защиты сооружений, 2 климатической зоны (монолитный вариант, в сухих грунтах).

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга I

СФ1013-07

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного для IУ класса защиты сооружений, 2 климатической зоны в сухих грунтах

Сметная стоимость	28,7 тыс.руб.
в т.ч. строительно-монтажных работ	26,6 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3,9 тыс.чел.час.
Трудозатраты построечные	3,6 тыс.чел.час.
Сметная заработная плата	2,8 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу (50 чел.)	532,0 руб.
I м2 общей площади здания (67,2 м2)	395,83 руб.
I м3 объема здания (28I,6 м3)	94,46 руб.

№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Построечные трудозатраты тыс.чел.час.	Нормативная трудоёмкость тыс.чел.час.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоим. руб. на I м3
			строительн. работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Локальная смета № I-I	Общестроительные	2I,2I				2I,2I	2,56	2,80	2,00	75,32
2	-"- № I-2	Хозпитьевой водопровод	0,33				0,33	0,07	0,07	0,05	I,I7
3	№ I-3	Бытовая канализация	0,32				0,32	0,05	0,05	0,04	I,I4
4	№ I-4	Отопление	0,28				0,28	0,08	0,09	0,05	0,99
5	Локальная смета № I-5	Вентиляция	2,22	0,57	I,69		4,48	0,54	0,59	0,44	9,9I
6	№ I-6	Силовое электрооборудование		0,42	0,03		0,45	0,08	0,08	0,05	I,49
7	№ I-7	Электроосвещение		I,0			I,0	0,I2	0,I3	0,08	3,55
8	№ I-8	Слаботочные устройства		0,I6	0,07		0,23	0,08	0,08	0,05	0,57

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга I

СФ1013-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	№ I-9	Автоматизация систем водопровода и канализации		0,03	0,22		0,25	0,0I	0,02	0,0I	0,II
I0	№ I-I0	Автоматизация систем отопления и вентиляции		0,0I	0,02		0,03	0,0I	0,0I	-	0,03
II	№ I-II	Технологическое оборудование	0,03		0,09		0,I2		0,0I	-	0,II
		Итого по объектной смете	24,39	2,I9	2,I2		28,70	3,60	3,92	2,77	94,39
		в т.ч. СМР	26,58								

Главный инженер проекта Г.И.Шелудько

Начальник СЭО В.А.Мельникова

Составил начальник группы Т.Я.Гордеева

Проверил главный специалист З.Н.Ткаченко

си

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N Т.П.А-IV-50 АЛ.2 АС 1-29

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 21.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2800. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 2560. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 2.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-1586 :22-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ :0,65М3 1000М3	0.730	129.00	123.71		94.	4.	90.	10.20		7.
				5.02	47.10				34.	67.82		50.
2	1-187 :23-8	ДОРАБОТКА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАН.СПОСОБ 1000М3	0.040	373.00	343.00		15.	1.	14.	60.80		2.
				30.00	117.00				5.	168.48		7.
3	1-960 :80-2 :(П1=1,2) :(Т.Ч.П :3.67)	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ: 100М3	0.150	89.40			13.	13.		184.80		28.
				89.40								
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2										
4	1-1585 :22-7	ПОГРУЗКА ГРУНТА ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ 1000М3	0.015	105.00	100.69		2.	0.	2.	8.33		0.
				4.11	38.50				1.	55.44		1.
5	СИПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1374.500	0.29			399.					
6	1-1604 :25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0.785	14.20	12.34		11.	1.	10.	3.23		3.
				1.59	3.81				3.	5.49		4.
7	1-1586 :22-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ :0,65М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0.720	129.00	123.71		93.	4.	89.	10.20		7.
				5.02	47.10				34.	67.82		49.
8	СИПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1260.000	0.29			365.					
9	1-1634 :31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. В	0.440	20.30	20.30		9.		9.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1000М3			6,82			5.	9,82	4.
10	1-1645	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		0.440	11.60	11.00	5.		5.		
	31-13	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ К РАСЦЕНКЕ									
		1634	1000М3			3,90			2.	5,62	2.
11	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И		0.500	46,00		23.	23.		99,30	50.
	81-2	ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3								
					46,00						
12	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-		4.400	9,69	3,49	43.	27.	15.	11,20	49.
	118-10	КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3								
					6,20	2,29			10.	3,30	15.
13	1-449	НАСЫПЬ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	1000М3	0,230	51,90	51,90	12.		12.		
	52-2										
						16,10			4.	23,10	5.
14	1-452	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		0.230	20,70	20,70	5.		5.		
	52-5	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ									
		Н 449	1000М3			6,40			1.	9,22	2.
15	1-1163	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ		2.300	6.56	6,56	15.		15.		
	118-3,4	ПРОХОДОМ КУЛАЧКОВЫХ КАТКОВ МАССОЙ 5 Т ПРИ									
		ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ	100М3			2,05			5.	2,95	7.
16	1-1166	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД		2,300	3,72	3,72	9.		9.		
	(М=4)	КУЛАЧКОВОГО КАТКА МАССОЙ 5 Т К РАСЦЕНКЕ Н									
	118-3,4	1163	100М3			1,20			5.	1,73	4.
		ЦЕНА ЕД.: 0,93*4									
17	1-189	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО		1,505	10,20	8,74	15.		13.		
	24-2(М=2)	ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТО-									
		МОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОС-				2,62			4.	3,77	6.
		ВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ									
		ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА 1 КМ	1000М3								
		ЦЕНА ЕД.: 5,1*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1128.	73.	288.	-	502.
			----						-------		
			РУБ.					(361)	109.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		186.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	33.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1314.	106.	288.	-	519.
			----						-------		
			РУБ.					(361)	109.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)		105.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1419.	106.	288.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						109.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(361)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	319.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	215.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	6-192 :18-4	МОНОЛИТНЫЙ ВХОД ИЗ БМ-300	М3:	11.900:	47.06:	1.06:	560.:	56.:	13.:	8.27:	98.
					4.71:	0.32:			4.:	0.41:	5.
19	СЦМ 2-4-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т:	0.093:	309.00:		29.:				
20	СЦМ 2-4-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т:	0.482:	284.00:		137.:				
21	6-84 :9-8	РАМКА РМ-1	Т:	0.009:	355.00:	1.30:	3.:	0.:	0.:	64.00:	1.
					38.00:	0.39:			0.:	0.50:	0.
22	8-61 :7-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т:	0.032:	335.00:	6.32:	11.:	1.:	0.:	37.40:	1.
					23.00:	1.90:			0.:	2.45:	0.
23	7-733 :57-1	СТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУ- ПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	: 100М:	0.192:	85.38:	5.90:	16.:	14.:	1.:	28.00:	5.
					74.00:	1.80:			0.:	2.32:	0.
24	ССЦ П.11- :172	СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М:	19.200:	3.72:		71.:				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				827.	71.	14.	-	110.
			РУБ.					(85)	4.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		136.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	13.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	24.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				963.	95.	14.	-	123.
			РУБ.					(85)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		77.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1040.	95.	14.	-	-
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(85)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	123.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	99.	-	-	-

3 ВХОД 2

25	6-192 :18-4	МОНОЛИТНЫЙ ВХОД ИЗ БМ-300	М3:	12.600:	47.06:	1.06:	593.:	59.:	13.:	8.27:	104.
					4.71:	0.32:			4.:	0.41:	5.
26	СЦМ 2-4-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т:	0.106:	309.00:		33.:				
27	СЦМ 2-4-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т:	1.556:	284.00:		442.:				
28	6-84 :9-8	РАМКА РМ-1	Т:	0.009:	355.00:	1.30:	3.:	0.:	0.:	64.00:	1.
					38.00:	0.39:			0.:	0.50:	0.
29	8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т:	0.032:	335.00:	6.32:	11.:	1.:	0.:	37.40:	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	7-5										
					23.00	1.90			0.	2.45	0.
30	7-733	СТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУ-		0.192	85.38	5.90	16.	14.	1.	28.00	5.
	57-1	ПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М								
					74.00	1.80			0.	2.32	0.
31	ССЦ П.11-172	СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	19.200	3.72		71.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1169.	74.	14.	-	116.
			РУБ.					(88)	4.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		193.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	18.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	35.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1362.	109.	14.	-	134.
			РУБ.					(88)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		109.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1471.	109.	14.	-	-
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(88)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	134.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	113.	-	-	-
		4 ФРАГМЕНТ 1,2,5									
32	6-192	ФРАГМЕНТ 1 ИЗ БМ-300	М3	17.600	47.06	1.06	828.	83.	19.	8.27	146.
	18-4										
					4.71	0.32			6.	0.41	7.
33	СЦМ 2-4-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.312	309.00		96.				
34	СЦМ 2-4-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	1.360	284.00		386.				
35	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0.009	355.00	1.30	3.	0.	0.	64.00	1.
		20	Т								
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
36	6-192	ФРАГМЕНТ 2 ИЗ БМ-300	М3	32.300	47.06	1.06	1520.	152.	34.	8.27	267.
	18-4										
					4.71	0.32			10.	0.41	13.
37	СЦМ 2-4-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.273	309.00		84.				
38	СЦМ 2-4-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	4.350	284.00		1235.				
39	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0.237	355.00	1.30	84.	9.	0.	64.00	15.
	9-8	20	Т								
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
40	22-362	УСТАНОВКА КПК-5 ДУ-108	Т	0.006	777.00	162.00	5.	1.	1.	305.00	2.
	22-5										
					190.00	48.60			0.	62.69	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
41	6-84 9-8	КРЫШКА-ЛЮЧОК	Т	0,040	355,00 38,00	1,30 0,39	14. 	2. 	0. 0.	64,00 0,50	3. 0.
42	6-192 18-4	ФРАГМЕНТ-5 ИЗ БМ-300	М3	32,500	47,06 4,71	1,06 0,32	1529. 	153. 	34. 10.	8,27 0,41	269. 13.
43	СЦМ 2-4-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,303	309,00		94.				
44	СЦМ 2-4-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	2,188	284,00		621.				
45	6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,089	355,00 38,00	1,30 0,39	32.	3.	0. 0.	64,00 0,50	6. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6531.	403.	88.	-	742.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		1078.	(491) (0)	26. -	- -	- -
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	99.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	194.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7609.	597.	88.	-	841.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		609.	(491) (0)	26. -	- -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				8218.	597.	88.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(491)	26. -	- -	- -
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	841.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	623.	-	-	-

5 ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
46	8-43 5-8	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,253	496,00 74,00	7,70 2,31	125. 	19. 	2. 1.	137,00 2,98	35. 1.
47	6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,240	441,00 124,00	1,40 0,42	106. 	30. 	0. 0.	210,00 0,54	50. 0.
48	6-79 9-3	АНКЕР А-1	Т	0,040	563,00 73,00	2,00 0,66	23. 	3. 	0. 0.	123,00 0,85	5. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				254.	52.	2.	-	91.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		42.	(54) (0)	1. -	- -	- -
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	8.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				296.	60.	2.	-	95.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)		24.	(54)	1.	-	-
			РУБ.				(0)	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,: РУБ.				320.	60.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(54)	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	95.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	61.	-	-	-
		6 ПРОЕМЫ								
49	9-125 18-2	МОНТАЖ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И СТАВЕНЬ Т:	2.686:	79,70: 41,20:	25,00: 7,37:	214.:	111.:	67.: 29.:	66,00: 9,51:	177. 26.
50	СЦМ 2 П.8 СТР.116	СТОИМОСТЬ СТАВЕН СУ-4-1 ШТ:	0.610:	625,00:	:	381.:	:	:	:	
51	СЦМ 2-1-2312	ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ МАРКИ ДУ-IV-3 ШТ:	2,000:	241,00:	:	482.:	:	:	:	
52	СЦМ 2 ДОП.3 П.2796 (М=1,1)	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ДУIII-6 ШТ:	2.000:	519,20:	:	1038.:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 472*1,1								
53	СЦМ 2-1-2312(М=0,9)	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ДУIV-6 ШТ:	2.000:	216,90:	:	434.:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 241*0,9								
54	10-107 20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2:	10.130:	2,18: 0,67:	0,13: 0,04:	22.:	7.:	1.: 0.:	1.16: 0,05:	12. 1.
55	СЦМ 2-2-217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2:	6.950:	15,00:	:	104.:	:	:	:	
56	СЦМ 2-2-218	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С М2:	3.180:	14,20:	:	45.:	:	:	:	
57	СЦМ-2 П.809 ДОП.4	СТОИМОСТЬ ДВЕРН.БЛОКОВ ДН21-10ГШ ГОСТ 24698-81 М2:	4.100:	14,10:	:	58.:	:	:	:	
58	10-105 20-1	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2:	4,100:	1,63: 0,55:	0,35: 0,11:	7.:	2.:	1.: 0.:	0,91: 0,14:	4. 1.
59	10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2:	4.100:	1.34: 0,20:	:	5.:	1.:	:	0.36:	1.
60	СЦМ 1-1-446-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ:	2.000:	6.73:	:	13.:	:	:	:	
61	СЦМ 1-1-448-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ:	7,000:	2,97:	:	21.:	:	:	:	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
62	10-138 25-6	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2	0,350	4,30 0,67	0,01	2.	0.	0.	1,29	0.
63	10-136 25-5	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	3,180	6,83 0,73	0,02 0,01	22.	2.	0. 0.	1,40 0,01	4. 0.
64	13-121 (М=2) 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЦЕНА ЕД.: 7,71*2	100М2	0,780	15,42 4,10	0,40 0,12	12.	3.	0. 0.	6,20 0,15	5. 0.
65	13-153 (М=2) 18-6	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ЦЕНА ЕД.: 10,3*2	100М2	0,780	20,60 3,02	0,24 0,08	16.	2.	0. 0.	4,60 0,10	4. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2876.	128.	69.	-	235.
			РУБ.					(197)	20.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				327.	17.	2.	-	32.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				2549.	111.	67.	-	203.
			РУБ.					(178)	20.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		54.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП = 0,00%)		219.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	25.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	49.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3149.	177.	69.	-	260.
			РУБ.					(197)	20.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)		252.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3401.	177.	69.	-	-
			РУБ.						20.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(197)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	260.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	197.	-	-	-

7 ПОЛЫ

ТИП 1

66	11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ БМ-300 ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06	100М2	0,774	135,24 20,50	1,74 0,52	105.	16.	1. 0.	40,20 0,67	31. 1.
67	11-78 11-12	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,774	91,10 47,70	1,30 0,39	71.	37.	1. 0.	81,10 0,50	63. 0.
68	13-139	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		0,216	15,30	0,29	3.	0.	0.	1,38	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	17-3	ЭМАЛИ ПФ-837 ЭПФ-1217	100М2								
					0,93	0,09			0,	0,12	0,
		ТИП 2									
69	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ		0,048	417,00	4,52	20,	3,	0,	108,00	5,
	20-3	ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕ-									
		ТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2		61,40	1,36			0,	1,75	0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				199.	56.	2.	-	100.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		33.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	3,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				232.	62.	2.	-	103.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		19.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				251.	62.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(58)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	103.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	62.	-	-	-
		8 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
70	15-511	СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО-		2,055	11,90	0,03	24,	16,	0,	13,50	28,
	153-4	ТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	100М2								
					7,70	0,01			0,	0,01	0,
71	15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОС-		2,050	35,80	1,00	73,	42,	2,	37,00	76,
	55-13	ТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН	100М2								
					20,60	0,30			1,	0,39	1,
72	13-139	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ЭПФ-1217	100М2	0,725	15,30	0,29	11,	1,	0,	1,38	1,
	17-3										
					0,93	0,09			0,	0,12	0,
73	15-276	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОС-		0,730	42,10	1,10	31,	18,	1,	45,00	33,
	55-14	ТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ПОТОЛКОВ	100М2								
					24,40	0,33			0,	0,45	0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				139.	77.	3.	-	139.
			РУБ.					(80)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		23.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	4,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				162,	81,	3,	-	141,
			РУБ.					(80)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		13.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				175.	81.	3.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(80)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	141.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	82.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ								
		РАЗРЕЗ 1-1								
74	11-57	СЛИВНАЯ ПРИЗМА ИЗ БМ-75 ТОЛЩ.20ММ 100М2	1.280	78.44	1.12	100.	19.	1.	29.40	38.
	8-3			14.50	0.34			0.	0.44	1.
		ЦЕНА ЕД.: 81,5-(27,2-25,7)*2,04								
75	11-58	ДОБАВИТЬ 25 ММ 100М2	1.280	73.18	1.40	94.	1.	2.	2.30	3.
	8-4(М=5)			1.15	0.40			1.	0.52	1.
		ЦЕНА ЕД.: (15,4-(27,2-25,7)*0,51)*5								
76	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	1.280	53.34	0.74	68.	10.	1.	14.30	18.
	10-1	ТОЛЩИНОЙ 15ММ МР-100 100М2		7.64	0.22			0.	0.28	0.
		ЦЕНА ЕД.: 51,6+(24,4-23,3)*1,58								
77	12-300	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ	1.280	13.23	0.25	17.	0.	0.	0.35	0.
	(М=5)	СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ								
		НОМ299 МР-100 100М2		0.15	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: (2,53+(24,4-23,3)*0,105)*5								
78	13-403	ИЗОЛЯЦИЯ ЛИСТОВЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОМ М2	128.000	2.11	0.01	270.	37.	1.	0.46	59.
	57-1			0.29						
79	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	1.280	53.34	0.74	68.	10.	1.	14.30	18.
	10-1	ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2		7.64	0.22			0.	0.28	0.
80	12-300	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ	1.280	92.75	1.75	119.	1.	2.	2.45	3.
	(М=35)	СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ								
	10-2	НОМ299 100М2		1.05	0.70			1.	0.90	1.
		ЦЕНА ЕД.: 2,65*35								
		РАЗРЕЗ 2-2								
81	13-403	ИЗОЛЯЦИЯ ЛИСТОВЫМ ПОЛИЭТИЛЕНОМ М2	213.000	2.11	0.01	449.	62.	2.	0.46	98.
	57-1			0.29						
82	8-27	ОБМАЗКА БИТУМНО-НАИРИТОВОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В 5	2.130	574.20	3.75	1223.	104.	8.	84.00	179.
	4-7(М=2,5)	СЛОЕВ 100М2		48.75	1.13			2.	1.46	3.
		ЦЕНА ЕД.: (90+1440*0,12-276*0,12)*2,5								
		ИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА								
83	11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	14.700	16.00	1.06	235.	27.	16.	3.52	52.
	1-6	М3		1.82	0.32			5.	0.41	0.
84	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА	14.700	30.34	0.28	446.	10.	4.	1.37	20.
	1-1	М50 БМ-200 М3		0.70	0.08			1.	0.10	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3089.	281.	38.	-	502.
			----						-------		
			РУБ.					(319)	10.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		510.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	47.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	92.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3599.	373.	38.	-	549.
			----						-------		
			РУБ.					(319)	10.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		288.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3887.	373.	38.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						10.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(319)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	549.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	383.	-	-	-
		10 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		УЗЛЫ ВВОДА КОММУНИКАЦИЙ									
85	22-362	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0.162	777.00	162.00	126.	31.	26.	305.00	49.
	22-5	ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	Т								
					190.00	48.60			8.	62.69	10.
86	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.032	441.00	1.40	14.	4.	0.	210.00	7.
	9-7										
					124.00	0.42			0.	0.54	0.
87	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0.072	355.00	1.30	26.	3.	0.	64.00	5.
	9-8	20	Т								
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
88	6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ		0.194	329.00	1.30	64.	2.	0.	21.10	4.
	9-9	20КГ	Т								
					12.40	0.39			0.	0.50	0.
		УСТРОЙСТВО ПОРУЧНЯ									
89	7-737	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИ-		0.204	823.00	3.10	168.	7.	1.	61.00	12.
	58-3	ЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М								
					35.70	0.94			0.	1.21	0.
90	7-738	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИ-		-0.204	655.00	2.80	-134.	-4.	-1.	37.90	-8.
	58-4	ЦЫ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100М								
					21.90	0.82			-0.	1.06	-0.
91	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.039	441.00	1.40	17.	5.	0.	210.00	8.
	9-7										
					124.00	0.42			0.	0.54	0.
92	8-41	ВЫТЯЖНАЯ ТУМБА	100М2	0.004	305.00	4.25	1.	0.	0.	121.00	0.
	5-7										
					66.00	1.28			0.	1.65	0.
93	34-304	СТАЛЬ ПВ 400Х400	10М2	0.016	221.00	7.34	4.	1.	0.	56.70	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	55-1				33,10	2,20			0,	2,84	0,
94	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0,006	355,00	1,30	2,	0,	0,	64,00	0,
	9-8	20	Т		38,00	0,39			0,	0,50	0,
		УЗЕЛ 3									
95	15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙ-		0,032	386,00	5,90	12,	2,	0,	115,00	4,
	60-1	СТВА КАРКАСА СТЕН	100М2		66,00	1,77			0,	2,28	0,
96	12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ,		0,003	192,00	0,41	1,	0,	0,	83,00	0,
	8-5	ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П)	100М2		45,80	0,12			0,	0,15	0,
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН									
97	26-31	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯ-		1,850	35,90	1,23	66,	23,	2,	21,30	39,
	8-4	ЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИ-									
		СТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН			12,70	0,37			1,	0,48	1,
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3								
98	СЦМ 1-4-	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА		1,850	43,60		81,				
	116	БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71									
			М3								
99	15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙ-		0,463	386,00	5,90	179,	31,	3,	115,00	53,
	60-1	СТВА КАРКАСА СТЕН	100М2		66,00	1,77			1,	2,28	1,
100	15-304	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ		0,463	73,00	0,50	34,	6,	0,	22,30	10,
	61-1	СТЕН	100М2		13,40	0,15			0,	0,19	0,
101	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,260	40,80		11,				
		ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ И СТАВЕН									
102	6-84	ДЕТАЛИ 1 И 2	Т	0,111	355,00	1,30	39,	4,	0,	64,00	7,
	9-8				38,00	0,39			0,	0,50	0,
103	6-84	ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ ДУIII-6 И ДУIV-3	Т	0,306	355,00	1,30	109,	12,	0,	64,00	20,
	9-8				38,00	0,39			0,	0,50	0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				820,	127,	31,	-	223,
			РУБ.					(158)	10,		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		135,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	12,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	24,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				955,	151,	31,	-	235,
			РУБ.					(158)	10,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		76,	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1031,	151,	31,	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.						10.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(158)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	235.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	161.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				17032.	1342.	549.	-	2560.
			РУБ.					(1891)	185.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				14483.	1231.	482.	-	2357.
			РУБ.					(1713)	165.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				2549.	111.	67.	-	203.
			РУБ.					(178)	20.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП -	0.00%)	2390.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП -	0.00%)	219.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	240.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	470.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				19641.	1812.	549.	-	2800.
			РУБ.					(1891)	185.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП -	0.00%)	1571.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				21212.	1812.	549.	-	-
			РУБ.						185.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1891)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2800.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1997.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАРПОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ГОРДЕЕВА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1128.	1419.	106.	288.	361.	6.69
2	ВХОД1			827.	1040.	95.	14.	85.	4.90
3	ВХОД 2			1169.	1471.	109.	14.	88.	6.93
4	ФРАГМЕНТ 1,2,5			6531.	8218.	597.	88.	491.	38.74
5	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ			254.	320.	60.	2.	54.	1.51
6	ПРОЕМЫ			2876.	3401.	177.	69.	197.	16.03
7	ПОЛЫ			199.	251.	62.	2.	58.	1.18
8	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			139.	175.	81.	3.	80.	0.82
9	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ			3089.	3887.	373.	38.	319.	18.32
10	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			820.	1031.	151.	31.	158.	4.86
	ИТОГО:		0.00	17032.	21213.	1811.	549.	1891.	100.0

СОСТАВИЛ / Карий /

ПРОВЕРИЛ / Гл. Зоф /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ;1,2,3,4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N К Л.1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.33 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 73. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 70. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	16-41 :7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	18.000	1.20	0.01	22.	4.	0.	0.37		7.
				0.23							
2	16-42 :7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2.000	1.35	0.01	3.	0.	0.	0.37		1.
				0.23							
3	16-219 :22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.200	3.94		1.	1.		5.16		1.
				3.73							
4	22-64 :5-1	ПРОКЛАДКА ТРУБ Д-25ММ В ЗЕМЛЕ М	7.000	0.27	0.02	2.	1.	0.	0.32		2.
				0.19	0.01			0.	0.01		0.
5	СЦМ 1-3-39	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ /ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ - ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т. ДУ-25 Т-2.8 М	7.000	0.57		4.					
6	22-66 :5-3	ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛ/СВАРНОЙ ТРУБЫ Д-89Х2,8 М	5.000	0.32	0.04	2.	1.	0.	0.35		2.
				0.22	0.01			0.	0.01		0.
7	СЦМ 1-3-152	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89 Т-2.8 М	5.000	1.08		5.					
8	22-494 :36-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	7.000	1.13		8.	4.		0.97		7.
				0.59							
9	22-511	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ШТ	1.000	5.82	0.62	6.	1.	1.	2.41		2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:37-1(N=0,3):									
				1,42:	0,19:			0,:	0,25:	0,
		ЦЕНА ЕД.: 19,4*0,3								
10	17-92	БАК ДЛЯ ЗАПАСА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ	2,000:	9,55:	1,08:	19.:	16.:	2.:	14,20:	28.
	:8-1	:0,22М3,ВЕС 239КГ ШТ:								
				8,05:	0,32:			1.:	0,41:	1.
11	СЦМ 3-11	БАКИ ДЛЯ ВОДЫ, РАСТВОРА СОДИ, МАСЕЛ И	478,000:	0,28:		134.:				
		:МАЗУТА КГ:								
12	СЦМ 3-1943	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С	1,000:	1,51:		2.:				
		:ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д КОМПЛ:								
13	18-224	УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ 12С 17БК ДАВ-	3,000:	5,87:	0,01:	18.:	1.:	0,:	0,82:	2.
	:15-1	:ЛЕНИЕМ 3,9 МПА(40 КГС/СМ2) С ВОДОУКАЗАТЕ-								
	:СЦМ1-3-0-1645	:ЛЬНЫМ СТЕКЛОМ Н 6 (12КЧ11БКNОМЕР 6) КОМПЛ:		0,48:						
	:23-07									
	:П.1-0152									
		ЦЕНА ЕД.: 19,3-18,7+4,8*1,098								
14	СЦМ 3-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ	7,000:	1,25:		9.:				
		:ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТ-								
		:РОМ В ММ: 15 ШТ:								
15	СЦМ 3-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ	2,000:	1,48:		3.:				
		:ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТ-								
		:РОМ В ММ: 20 ШТ:								
16	СЦМ 3-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ	1,000:	1,82:		2.:				
		:ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТ-								
		:РОМ В ММ: 25 ШТ:								
17	СЦМ 3-845	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК	1,000:	1,20:		1.:				
		:ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА								
		:(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ:								
18	16-134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРА-	1,000:	1,68:	0,13:	2.:	1.:	0,:	1,51:	2.
	:12-1	:ТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ:								
				0,97:	0,04:			0,:	0,05:	0,
19	13-116	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	0,070:	10,30:	0,25:	1.:	0,:	0,:	2,38:	0,
	:15-1	:ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2:								
				1,61:	0,08:			0,:	0,10:	0,
20	13-155	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710 В 3	0,070:	48,60:	0,42:	3.:	0,:	0,:	6,90:	0,
	:18-8(N=3)	:СЛОЯ! 100М2:								
				4,53:	0,12:			0,:	0,15:	0,
		ЦЕНА ЕД.: 16,2*3								
21	13-165	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХС-76 100М2:	0,070:	14,40:	0,14:	1.:	0,:	0,:	2,30:	0,
	:18-18									
				1,51:	0,04:			0,:	0,05:	0,
22	13-125	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	0,080:	4,38:	0,25:	0,:	0,:	0,:	2,38:	0,
	:15-10	:ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2:								
				1,61:	0,08:			0,:	0,10:	0,
23	13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2	0,080:	14,26:	0,30:	1.:	0,:	0,:	2,90:	0,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	18-21(М=2)	СЛОЯ	100М2								
					1.96	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 7,13*2									
24	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ		0.070	7.71	0.20	1.	0.	0.	3.10	0.
	15-6	ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2								
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
25	13-154	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 (ПФ-		0.070	51.38	0.28	4.	0.	0.	4.60	0.
	18-7	1126) В 2 СЛОЯ	100М2								
	СЦМ1-1-13-204				3.02	0.08			0.	0.10	0.
	П.378(М=2)										
		ЦЕНА ЕД.: (16,6+(1,42-0,852)*16)*2									
26	13-163	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-88 (КО-		0.020	94.20	0.32	2.	0.	0.	2.90	0.
	18-16(М=2)	198А) В 2 СЛОЯ	100М2								
					1.96	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 47,1*2									
27	1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА		0.033	145.00	138.47	5.	0.	5.	13.20	0.
	11-14	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВ-									
		ШОМ 0,5М3	1000М3		6.53	56.70			2.	81.65	3.
28	1-960	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0.020	89.40		2.	2.		184.80	4.
	80-2										
	(П1=1,2)				89.40						
	(Т.Ч.П										
	3,67)										
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2									
29	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИ-		0.032	20.30	20.30	1.		1.		
	31-2	ЕМДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. В									
		ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1000М3			6.82			0.	9.82	0.
30	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-		0.320	9.69	3.49	3.	2.	1.	11.20	4.
	118-10	КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3								
					6.20	2.29			1.	3.30	1.
31	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И		0.030	46.00		1.	1.		99.30	3.
	81-2	ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3								
					46.00						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		268.	35.	10.	-	70.
	РУБ.			(45)	4.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.		52.	12.	8.	-	28.
	РУБ.			(20)	3.		
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.		216.	23.	2.	-	42.
	РУБ.			(25)	1.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50% (НУЧП = 0,00%)	9.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30% (НУЧП = 0,00%)	29.	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092	-	-	-	-	3.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18	-	7.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		306.	42.	10.	-	73.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(45)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		24.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				330.	42.	10.	-	-
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(45)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	73.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	46.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КОНДРАТЮК /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1,2,3,4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N К Л.1-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.32 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 53. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 50. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16-30 5-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	3.000	3.21 0.45	0.02 0.01	10. 	1. 	0. 0.	0.72 0.01	2. 0.
2	16-31 5-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	2.000	4.59 0.49	0.03 0.01	9. 	1. 	0. 0.	0.79 0.01	2. 0.
3	16-58 8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	3.000	3.73 0.53	0.07 0.02	11. 	2. 	0. 0.	0.86 0.03	3. 0.
4	16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0.030	4.22 3.73	 	0. 	0. 	 	5.16 	0.
5	22-66 5-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ (Д=108) М	5.000	0.32 0.22	0.04 0.01	2. 	1. 	0. 0.	0.35 0.01	2. 0.
6	СЦМ 1-3-415	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4 М	5.000	2.37		12.				
7	22-68 5-5	ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛ/СВАРНОЙ ТРУБЫ Д-159Х3,2 М	5.000	0.46 0.25	0.11 0.03	2. 	1. 	1. 0.	0.40 0.04	2. 0.
8	СЦМ 1-3-173	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА	5.000	2.23		11.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-3,2 М								
9	22-494 36-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	5.000	1,13 0,59		6.	3.		0,97	5.
10	22-511 37-1(М=0,3)	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА ШТ	1.000	5,82 1,42	0,62 0,19	6.	1.	1. 0.	2,41 0,25	2. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 19,4*0,3								
11	16-136 12-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	2.000	2,98 1,71	0,29 0,09	6.	3.	1. 0.	2,67 0,12	5. 0.
12	ПР-Т 23071-12-113 (К=1,098)	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С НЕВЫДВ.ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ АС12004-14 (30Ч47БР2) ДУ100, РУ10 ШТ	2.000	45,02		90.				
		ЦЕНА ЕД.: 41*1,098								
13	17-17 1-4	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ	1.000	15,80 1,06	0,06 0,02	16.	1.	0. 0.	1,72 0,03	2. 0.
14	17-102 4-2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ПЛАСТМАССОВЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	2.000	21,80 1,86	0,14 0,04	44.	4.	0. 0.	3,02 0,05	6. 0.
15	22-362 22-5	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т	0,011	777,00 190,00	162,00 48,60	9.	2.	2. 1.	305,00 62,69	3. 1.
16	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,080	7,71 2,05	0,20 0,06	1.	0.	0. 0.	3,10 0,08	0. 0.
17	13-154 18-7 СЦМ1-1-13-204,П.380 (М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 (ПФ-1126) В 2 СЛОЯ! 100М2	0,080	81,14 3,02	0,28 0,08	6.	0.	0. 0.	4,60 0,10	0. 0.
		ЦЕНА ЕД.: (16,6+(2,35-0,852)*16)*2								
18	13-163 18-16(М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-88 (КО-198А) В 2 СЛОЯ! 100М2	0,040	94,20 1,96	0,32 0,10	4.	0.	0. 0.	2,90 0,13	0. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 47,1*2								
19	1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ 0,5М3 1000М3	0,033	145,00 6,53	138,47 56,70	5.	0.	5. 2.	13,20 81,65	0. 3.
20	1-960 80-2 (П1=1,2) (Т.Ч.П 3,67)	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ! 100М3	0,020	89,40 89,40		2.	2.		184,80	4.
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2								
21	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИ-	0,032	20,30	20,30	1.		1.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	31-2	ЕМДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. В									
		ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	100М3			6,82			0,	9,82	0,
22	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-		0,320	9,69	3,49	3,	2,	1,	11,20	4,
	118-10	КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3		6,20	2,29			1,	3,30	1,
23	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И		0,030	46,00		1,	1,		99,30	3,
	81-2	ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3		46,00						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		257.	25.	12.	-	50.
	РУБ.			(37)	4.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.		71.	13.	11.	-	30.
	РУБ.			(24)	4.		
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.		186.	12.	1.	-	20.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50% (НУЧП = 0,00%)	12.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30% (НУЧП = 0,00%)	25.	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092	-	-	-	-	3,
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18	-	7.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		294.	32.	12.	-	53,
	РУБ.			(37)	4.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00% (НУЧП = 0,00%)	24.	(0)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		318.	32.	12.	-	-
	РУБ.				4.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(37)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	53.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	36.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КОНДРАТЮК /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ОТОПЛЕНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 08 Л.1-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 87. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 80. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
		1 ОТОПЛЕНИЕ										
1	16-233 :8-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д-32Х2ММ	М	10.000	1.01	0.05		10.	4.	0.	0.66	7.
					0.41	0.02				0.	0.03	0.
2	16-234 :8-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д-38Х2ММ	М	66.000	1.07	0.05		71.	27.	3.	0.66	44.
					0.41	0.02				1.	0.03	2.
		ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ,01-13 СТР.191:										
3	16-233 :8-1 :01-13 :ТБ.3.1 :ДОП.5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д-32Х2ММ	М	1.000	1.03	0.05		1.	0.	0.	0.66	1.
					0.41	0.02				0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,01+0,339*0,07										
4	16-234 :8-1 :01-13 :ТБ.3.1 :ДОП.5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д-38Х2ММ	М	3.000	1.10	0.05		3.	1.	0.	0.66	2.
					0.41	0.02				0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,07+0,404*0,07										
5	16-41 :7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	2.000	1.20	0.01		2.	0.	0.	0.37	1.
					0.23							
6	16-219 :22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0.820	5.94			3.	3.		5.16	4.
					3.73							
7	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХТРУ-		2.000	7.29	0.12		15.	2.	0.	2.00	4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-6	Б,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ А1И.Ø1Ø.ØØØ-Ø1 ШТ		1,22	Ø,Ø4			Ø,	Ø,Ø5	Ø,
8	18-184 11-1	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ 16-4Ø.	2,ØØØ	2Ø,6Ø	Ø,25	41.	5.	Ø,	3,97	8,
		Т34.Ø1 ШТ		2,39	Ø,Ø8			Ø,	Ø,1Ø	Ø,
9	2Ø-696 18-1	ШТУЦЕРА,ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 1ØØ КГ	Ø,Ø69	35,9Ø	Ø,46	2.	Ø.	Ø,	9,83	1,
				6,1Ø	Ø,14			Ø,	Ø,18	Ø,
1Ø	2Ø-696 18-1	ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ 1ØØ КГ	Ø,Ø2Ø	35,9Ø	Ø,46	1.	Ø.	Ø,	9,83	Ø,
				6,1Ø	Ø,14			Ø,	Ø,18	Ø,
11	16-134 12-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ СТАЛЬНОГО ФЛАНЦЕВОГО Д-25ММ ШТ	2,ØØØ	1,68	Ø,13	3.	2.	Ø,	1,51	3,
				Ø,97	Ø,Ø4			Ø,	Ø,Ø5	Ø,
12	СЦМ 3-2Ø58	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 Д-25ММ ШТ	2,ØØØ	14,8Ø		3Ø.				
13	СЦМ 3-2Ø37	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 Д-25ММ ШТ	2,ØØØ	1,98		4.				
14	СЦМ 3-1Ø3	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	16,ØØØ	1,47		24.				
15	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21 1ØØМ2	Ø,25Ø	7,71	Ø,2Ø	2.	1.	Ø,	3,1Ø	1,
				2,Ø5	Ø,Ø6			Ø,	Ø,Ø8	Ø,
16	13-168 18-21(М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ 1ØØМ2	Ø,25Ø	14,26	Ø,3Ø	4.	Ø.	Ø,	2,9Ø	1,
		ЦЕНА ЕД.: 7,13*2		1,96	Ø,Ø8			Ø,	Ø,1Ø	Ø,
17	26-7 2-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	Ø,1ØØ	23,4Ø	Ø,24	2.	1.	Ø,	18,8Ø	2,
				11,ØØ	Ø,Ø7			Ø,	Ø,Ø9	Ø,
18	СЦМ 1-4-147	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 1ØØ М3	Ø,Ø98	16,1Ø		2.				
		ОБ'ЕМ: Ø,1*Ø,98								
19	26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 1ØØМ2	Ø,Ø4Ø	12,6Ø	Ø,Ø5	1.	Ø.	Ø,	21,1Ø	1,
				11,8Ø	Ø,Ø2			Ø,	Ø,Ø3	Ø,
2Ø	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-8Ø РСТ-Б-В 1ØØØМ2	Ø,ØØ4	1870,ØØ		7.				
		ОБ'ЕМ: 4*1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				228.	46.	5.	-	82.
		РУБ.					(51)	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				18.	2.	Ø.	-	5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			210.	44.	5.	-	77.
			----					-------		
			РУБ.				(49)	1.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%		1.	1.	-	-	2.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.			-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)	3.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)	28.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			260.	53.	5.	-	87.
			----					-------		
			РУБ.				(52)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)	21.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			281.	53.	5.	-	-
			----					-------		
			РУБ.					1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(52)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	87.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	54.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			228.	46.	5.	-	82.
			----					-------		
			РУБ.				(51)	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			18.	2.	0.	-	5.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			210.	44.	5.	-	77.
			----					-------		
			РУБ.				(49)	1.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%		1.	1.	-	-	2.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.			-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)	3.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)	28.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			260.	53.	5.	-	87.
			----					-------		
			РУБ.				(52)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)	21.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			281.	53.	5.	-	-
			----					-------		
			РУБ.					1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(52)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	87.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	54.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ЧЕРНЫШОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ Л.1-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4.48 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	2.22 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	1.69 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.57 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	586. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	540. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.44 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ									
1	СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР- 134	ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200	ШТ	2.000	120.00		240.				
2	РМО 18-6-1	МОНТАЖ ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФПУ-200	ШТ	2.000	23.20 13.60	2.81 1.36	46. 27.	27.	6. 3.	26.00 1.75	52. 4.
3	СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР- 43	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ МЗС-1	ШТ	3.000	69.00		207.				
4	РМО 11-510-18(11-541-8)	МОНТАЖ УСТРОЙСТВО ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ МЗС-1	ШТ	3.000	9.06 5.31	0.16 0.05	27. 16.	16.	0. 0.	10.00 0.06	30. 0.
5	ПР-Т 2308-6-46	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА.01010.400	ШТ	1.000	338.00		338.				
6	РМО 21-30-10	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО:400	ШТ	1.000	53.40 36.10	0.60 0.21	53. 36.	36.	1. 0.	36.00 0.27	36. 0.
7	17-04-01 П.2-0471	ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ТНЖ-Н	ШТ	1.000	9.70		10.				
8	РМО 11-95-	МОНТАЖ ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ТНЖ-Н	ШТ	1.000	1.73	0.04	2.	0.	0.	2.00	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	4(11-98-2)										
					0,46	0,01			0,	0,01	0,
9	17-06-48 П.1-583	ПСИХРОМЕТР АСПИРАЦИОННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ МВ-4М	ШТ	1,000	21,50		22,				
10	РМО 11-351-4(11-350-3)	МОНТАЖ ПСИХРОМЕТР АСПИРАЦИОННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ МВ-4М	ШТ	1,000	1,05		1,	1,		2,00	2,
					1,03						
11	45-02	ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ВПХР	ШТ	1,000	40,00		40,				
12	РМО 11-296-6(11-340-1)	МОНТАЖ ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ВПХР	КОМПЛ	1,000	13,80	0,25	14,	12,	0,	20,00	20,
					12,30	0,03			0,	0,04	0,
13	НОМ-РА ЗАВОДА	ПЕРЕНОСНОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГМУ-2	ШТ	1,000	25,00		25,				
14	РМО 11-296-6(11-340-1)	МОНТАЖ ПЕРЕНОСНОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГМУ-2	КОМПЛ	1,000	13,80	0,25	14,	12,	0,	20,00	20,
					12,30	0,03			0,	0,04	0,
15	17-04-01 П.02-0013	ИНДИКАТОР РАДИАКТИВНОСТИ ДП-5В	ШТ	1,000	59,40		59,				
16	РМО 11-97-2(11-99-1)	МОНТАЖ ИНДИКАТОР РАДИАКТИВНОСТИ ДП-5В	ШТ	1,000	2,47		2,	2,		4,00	4,
					2,34						
17	СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР- 156	КЛАПАН-РАСХОДОМЕР КРО-1	ШТ	2,000	15,00		30,				
18	РМО 11-150-5(11-150-9)	МОНТАЖ КЛАПАН-РАСХОДОМЕР КРО-1	КОМПЛ	2,000	5,03		10,	9,		7,00	14,
					4,29						
19	СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР- 45	КОРОБКА ДЛЯ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА М3С-1	ШТ	3,000	201,57		605,				
		ЦЕНА ЕД.: 167:186*224,5									
20	РМО 11-150-5(11-150-9)	МОНТАЖ КОРОБКА ДЛЯ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА М3С-1	КОМПЛ	3,000	5,03		15,	13,		7,00	21,
					4,29						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				1760,	128,	7,	-	205,
			РУБ.					(135)	3,		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.	80,00%	(НУЧП = 32,00%)		102,	(43)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	9,
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	18,	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				286,	146,	7,	-	214,
			РУБ.					(178)	3,		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)		23,	(0)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.				1576.				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	7.40%			117.				
		ИТОГО: РУБ.				1693.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.				1693.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				2002.	146.	7.	-	-
		РУБ.						3.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(178)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	214.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	149.	-	-	-
		2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
21	НОМ-РА ЗАВОДА (К=1,074)	ВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРОРУЧНОЙ ЭРВ-49 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В2 ШТ	2.000	187.95		376.				
		ЦЕНА ЕД.: 175*1,074								
22	20-721 20-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО	2.000	3.05	0,13	6.	3.	0.	2.40	5.
		0,05		1.48	0,04			0.	0,05	0.
		ШТ								
23	С8-П20	РЕВИЗИЯ ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,1Т ШТ	2.000	1.01	0,05	2.	1.	0.	1.00	2.
				0,73	0,02			0.	0,03	0.
24	С8-П145	СУШКА ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,05Т ШТ	2.000	5,43		11.	10.		7.00	14.
				5,03						
25	РМО 8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т ШТ	2.000	2.62	0,04	5.	4.	0.	3.00	6.
				1.88						
26	20-764 27-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ М2	1.000	3.46	0,10	3.	3.	0.	4.43	4.
				2,82	0,03			0.	0,04	0.
27	СЦМ 3-2695	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯР ШТ	4.000	7,97		32.				
28	СЦМ 3-824	КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ: ИА.01013.200 ШТ	6.000	121.00		726.				
29	РМО 21-30-9	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО:200 ШТ	6.000	23.20	0,19	139.	86.	1.	14.00	84.
				14.40	0,04			0.	0,05	0.
30	18-228 15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	1.000	2.41		2.	0.		0.31	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.20						
31	ПР-Т 2307-1-29 (К=1,098)	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ С НИППЕЛЕМ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б19БК1,ДУ15,РУ10	ШТ	5.000	1.65		8.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,5*1,098									
32	СЦМ 3-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3.000	1.69		5.				
33	СЦМ 3-1036	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1.000	1.03		1.				
34	20-438	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р200Р	1ШТ	3.000	8.91	0.02	27.	2.	0.	1.22	4.
	9-1				0.71	0.01			0.	0.01	0.
35	20-444	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р400Р	1ШТ	1.000	14.10	0.05	14.	1.	0.	2.07	2.
	9-2				1.22	0.02			0.	0.03	0.
36	15-422	РЕШЕТКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ РВП3	ДЕТАЛЬ	6.000	0.24	0.01	1.	1.	0.	0.40	2.
	104-8				0.22						
37	05-03-45 П1-0965 (К=1,076)	СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК	ШТ	6.000	0.66		4.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,61*1,076									
38	20-696	РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВ ФЯРБ	100 КГ	0.520	35.90	0.46	19.	3.	0.	9.83	5.
	18-1				6.10	0.14			0.	0.18	0.
39	СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР- 162	ЛЮК-ВСТАВКА ЛВ-2-6	ШТ	2.000	17.72		35.				
		ЦЕНА ЕД.: 16,5*1,074									
40	СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР- 162	ЛЮК-ВСТАВКА ЛВ-2	ШТ	2.000	5.80		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 5,4*1,074									
41	СПРАВОЧНИК ГО М.1985Г СТР- 162	ЛЮК-ВСТАВКА ЛВ-4	ШТ	1.000	16.11		16.				
		ЦЕНА ЕД.: 15*1,074									
42	20-660	МОНТАЖ ЛЮКОВ-ВСТАВОК	ШТ	5.000	2.23	0.36	11.	8.	2.	2.51	13.
	15-2				1.58	0.11			1.	0.14	1.
43	СЦМ 3-1799	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	ШТ	8.000	4.13		33.				
44	20-696	ПОДСТАВКИ ПОД ФИЛЬТРЫ ФПУ	100 КГ	0.103	35.90	0.46	4.	1.	0.	9.83	1.
	18-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6.10	0.14			0.	0.16	0.
45	20-1 :1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	0.200	7.31	0.04	1.	0.	0.	1.54	0.
		125ММ М2:		0.88	0.01			0.	0.01	0.
46	20-1 :1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2:	1.760	7.31	0.04	13.	2.	0.	1.54	3.
				0.88	0.01			0.	0.01	0.
47	20-2 :1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2:	13.820	5.35	0.04	74.	12.	1.	1.54	21.
				0.88	0.01			0.	0.01	0.
48	20-77 :2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 125ММ	0.980	11.90	0.06	12.	1.	0.	1.63	2.
		М2:		0.93	0.02			0.	0.03	0.
49	20-78 :2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 200ММ	0.630	10.30	0.06	6.	1.	0.	1.63	1.
		М2:		0.93	0.02			0.	0.03	0.
50	20-107 :1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	0.630	6.06	0.04	4.	1.	0.	1.54	1.
		М2:		0.88	0.01			0.	0.01	0.
51	20-110 :1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355	4.410	5.41	0.04	24.	3.	0.	1.19	5.
		ДО 450 400ММ М2:		0.67	0.01			0.	0.01	0.
52	16-41 :7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	6.000	1.20	0.01	7.	1.	0.	0.37	2.
		М:		0.23						
53	22-68 :5-5	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150ММ	1.000	0.46	0.11	0.	0.	0.	0.40	0.
		М:		0.25	0.03			0.	0.04	0.
54	СЦМ 1-3-175	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4 М: ОБ'ЕМ: 1*0,999	0.999	2.69		3.				
55	22-69 :5-6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200ММ	18.000	0.59	0.22	11.	5.	4.	0.43	8.
		М:		0.26	0.07			1.	0.09	2.
56	СЦМ 1-3-190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-6 М: ОБ'ЕМ: 18*0,999	17.982	5.35		96.				
57	СЦМ 3-1820	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 400 ШТ:	1.000	17.50		18.				
58	22-70	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С	8.000	0.68	0.24	5.	3.	2.	0.51	4.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	5-7	ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 250ММ									
			М		0.32	0.07			1.	0.09	1.
59	СЦМ 1-3-196	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-273 Т-6 ОБ'ЕМ: 8*0,995	М	7.960	6.69		53.				
60	22-148 10-5	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ		1.000	1.29	0.16	1.	0.	0.	0.20	0.
			М		0.12	0.05			0.	0.06	0.
61	22-149 10-6	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ		18.000	1.71	0.19	31.	2.	3.	0.22	4.
			М		0.13	0.06			1.	0.08	1.
62	22-150 10-7	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250ММ		8.000	2.12	0.22	17.	1.	2.	0.26	2.
			М		0.16	0.07			1.	0.09	1.
63	15-648 166-4	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 1РАЗ	100М2	0.120	7.76		1.	1.		11.60	1.
					6.60						
64	15-649 166-4-32	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	0.120	12.30		1.	1.		18.60	2.
					10.60						
65	16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		5.500	0.86	0.01	5.	1.	0.	0.35	2.
			М		0.21						
66	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0.120	3.94		0.	0.		5.16	1.
					3.73						
67	СЦМ 3-1487	ОГРАЖДЕНИЯ-ОТВЕРСТИЯ ИЗ ПРОВОЛ.СЕТКИ	М2	0.180	3.75		1.				
68	СЦМ 3-640	ЛЮЧКИ СТД8281	ШТ	7.000	0.13		1.				
69	СЦМ 1-1-356	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ	КГ	4.120	0.61		3.				
70	СЦМ 5-10-241	КАНАТ 3-В-160	10М	1.000	2.95		3.				
71	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0.480	7.71	0.20	4.	1.	0.	3.10	1.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
72	13-154 18-7(М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 В 2 СЛОЯ	100М2	0.480	33.20	0.28	16.	1.	0.	4.60	2.
					3.02	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,6*2									
73	1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		0.500	74.50		37.	37.		154.00	77.
					74.50						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М3								
74	1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0.500	46.00 46.00		23.	23.		99.30	50.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1963.	220.	15.	-	337.
			РУБ.					(235)	5.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				302.	75.	11.	-	156.
			РУБ.					(86)	4.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				1493.	44.	3.	-	75.
			РУБ.					(47)	1.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				157.	101.	1.	-	106.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			2.	2.	-	-	4.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(2)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		50.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		199.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		81.	(33)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	30.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	59.	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				11.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2295.	281.	15.	-	371.
			РУБ.					(270)	5.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		184.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				2479.	281.	15.	-	-
			РУБ.						5.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(270)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	371.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	286.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3723.	348.	22.	-	542.
			РУБ.					(370)	8.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				302.	75.	11.	-	156.
			РУБ.					(86)	4.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				1493.	44.	3.	-	75.
			РУБ.					(47)	1.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				341.	229.	8.	-	311.
			РУБ.					(237)	3.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			2.	2.	-	-	4.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(2)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		50.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		199.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		183.	(76)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	40.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	78.	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				11.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2581.	428.	22.	-	586.
			----						------		
			РУБ.					(448)	8.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		206.	(0)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				1576.				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.40%			117.				
		ИТОГО:	РУБ.				1693.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				1693.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				4480.	428.	22.	-	-
			----						------		
			РУБ.						8.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(448)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	586.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	436.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ЧЕРНЫШОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ,СО2 Л.1-5,АЛ.5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.45 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.42 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 78. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 78. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	15-04 ДОП.9	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ122002, ВЕС 0,001 Т	2,000	12,60	25.						0,00
		ШТ									
2	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,000	3,40		7.	3.	0.	2,00	4.	
		ШТ						0.	0,01	0.	
3	8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	2,000	4,18		8.	3.	0.	2,00	4.	
		ШТ						0.	0,03	0.	
4	СКЦЭ-84 ДОП.1	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-21-10УХЛ4	1,000	191,00		191.	14.	1.	21,92	22.	
		ШТ						0.	0,46	0.	
5	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	2,000	0,83		2.	1.		1,00	2.	
		ШТ									
6	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,013	377,00		5.	0.	0.	61,00	1.	
		Т						0.	1,62	0.	
7	8-406-3	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,200	70,70		14.	6.	6.	60,00	12.	
		100М						2.	13,42	3.	
8	8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,150	15,90		2.	1.	0.	14,00	2.	
		100М						0.	0,10	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.180	4.88		1.	0.	0. 0.	4.00 0.92	1. 0.	
10	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.520	1.21		1.	1.		2.00	1.	
11	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОДОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0.400	10.00		4.	2.	0. 0.	11.00 0.13	4. 0.	
12	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0.250	60.80		15.	6.	6. 2.	41.00 10.84	10. 3.	
13	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	6.000	1.33		8.	3.		1.00	6.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			25.	258.	40.	13.	-	75.	0.00
		РУБ.					(53)	4.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			25.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			26.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			27.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			27.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				258.	40.	13.	-	75.	
		РУБ.					(53)	4.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 0.00%)			35.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			27.	293.	46.	13.	-	78.	
		РУБ.					(53)	4.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 0.00%)			23.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			27.	316.	46.	13.	-	-	
		РУБ.						4.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			343.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(53)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	78.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	50.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1517 ДОП.2-47(К=1,076)	ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ЯРП11-311-54У2 ШТ	2.000	21.52		43.					
		ЦЕНА ЕД.: 20*1,076									
15	ПР-Т 15093-38-13 (К=1,3)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.4*2,5ММ2 АВВГ 1000М	0.025	248.85		6.					
		ЦЕНА ЕД.: 170*1,3*1,126									
16	ПР-Т 15093-38-53 (К=1,2)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.3*16+1*10ММ2 АВВГ 1000М	0.040	601.28		24.					
		ЦЕНА ЕД.: 445*1,2*1,126									
17	1509 ДОП.86-ТБ.5-109	ПРОВОД ПВ-0,45 СЕЧ.1ММ2 КМ	0.010	19.86		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 17,8*1,116									
18	1509 ДОП.86-ТБ.5-109	ПРОВОД АПВ-0,45 СЕЧ.2,5ММ2 КМ	0.060	21.65		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 19,4*1,116									
19	01-13 ДОП.5 (К=1,089)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Т45*2 М	20.000	0.52		10.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,477*1,089									
20	ПР-Т 503-8-124-11 (К=1,076)	ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ 1000ПМ	0.015	333.56		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 310*1,076									
21	ПР-Т 2405-1-345 (К=1,082)	КОРОБКИ У994У3 ТУ36-1689-78 ШТ	2.000	0.65		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,60*1,082									
22	ПР-Т 2405-1-11 (К=1,089)	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1081 У3 ТУ36-1684-78 ШТ	2.000	1.63		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,50*1,089									
23	ПР-Т 2405-1-781 (К=1,072)	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У731МУ3 ТУ36-1034-76,ИЗМ НР1-79 1000ШТ	0.008	96.48		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 90,0*1,072									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	94.	0.	0.	-	0.	0.00
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				94.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	94.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		8.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	102.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				102.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			25.	352.	40.	13.	-	75.	0.00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					(53)	4.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			25.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		1.						
		ИТОГО:	РУБ.			26.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		1.						
		ИТОГО:	РУБ.			27.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			27.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				94.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				258.	40.	13.	-	75.	
			РУБ.					(53)	4.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		35.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			27.	387.	46.	13.	-	78.	
			РУБ.					(53)	4.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		31.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			27.	418.	46.	13.	-	-	
			РУБ.						4.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			445.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(53)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	78.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	50.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭО.СО Л.1-7 АЛ.5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.00 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 127. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 120. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН		НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
								В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН		
									НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-533-1	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ КУЛАЧКОВОГО ШТ	4.000	2.91		12.	5.	0. 0.	2.00 0.01	8. 0.	
2	8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0.010	430.00		4.	2.	0. 0.	315.00 4.12	3. 0.	
3	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.020	25.10		1.	0.	0. 0.	31.00 0.03	1. 0.	
4	8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.240	23.80		6.	4.	0. 0.	28.00 0.03	7. 0.	
5	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.020	179.00		4.	2.	0. 0.	159.00 1.50	3. 0.	
6	8-604-4	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. 100ШТ	0.040	83.40		3.	2.	1. 0.	72.00 12.75	3. 1.	
7	8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.420	103.00		43.	15.	0. 0.	63.00 0.44	26. 0.	
8	8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕ-	0.047	108.00		5.	2.	2.	61.00	3.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		:ННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО:									
		:200ММ Т:						0.:	12.69:	1.:	
9	8-91-4	:ПОЛОСА К202 Т:	0.003:	377.00:		1.:	0.:	0.:	61.00:	0.:	
								0.:	1.82:	0.:	
10	8-417-1	:ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕ-:	0.400:	34.80:		14.:	6.:	5.:	26.00:	10.:	
		:ННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-:									
		:МЕТР ДО 25ММ 100М:						2.:	4.97:	2.:	
11	8-409-1	:ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И :	0.500:	4.88:		2.:	1.:	1.:	4.00:	2.:	
		:МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО- :									
		:ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ :						0.:	0.92:	0.:	
		:В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ :									
		:ДО:2,5ММ2 100М:									
12	8-409-11	:ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, :	1.500:	1.21:		2.:	2.:		2.00:	3.:	
		:СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М:									
13	8-148-9	:КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ :	1.600:	20.60:		33.:	14.:	1.:	15.00:	24.:	
		:КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИ-:									
		:ЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ :						0.:	0.25:	0.:	
		100М:									
14	8-400-1	:КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ :	0.400:	60.80:		24.:	9.:	9.:	41.00:	16.:	
		:СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ- :									
		:ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ :						3.:	10.84:	4.:	
		:ДО 10ММ2 100М:									
15	8-400-2	:КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ :	0.100:	68.00:		7.:	2.:	3.:	44.00:	4.:	
		:СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ- :									
		:ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ :						1.:	11.46:	1.:	
		:ДО 16ММ2 100М:									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		0.	161.	67.	22.	-	122.	0.00
	РУБ.				(89)	6.			
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			161.	67.	22.	-	122.	
	РУБ.				(89)	6.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП = 0.00%)		58.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	5.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	10.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		0.	219.	77.	22.	-	127.	
	РУБ.				(89)	6.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП = 0.00%)		18.	(0)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		0.	237.	77.	22.	-	-	
	РУБ.					6.			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		237.		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(89)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	127.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	83.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ПР-Т 1504-6-276 (К=1,08)	ПУСКАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,3 ПАКЕТА ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74 ШТ ЦЕНА ЕД.: 6,5*1,08	4,000	7,02		28,					
17	ПР-Т 1504-17-85 (К=1,082)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ТУ 16-526.463-79 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,3*1,082	2,000	0,32		1,					
18	1517 ДОП.16 (К=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501У3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 39*1,076	1,000	41,96		42,					
19	ПР-Т 1507-1-57	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НПП03-100-001У3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 9,4*1,082	42,000	10,17		427,					
20	ПР-Т 1507-1-20	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ РВО-42У2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 3,0*1,082	1,000	3,25		3,					
21	ПР-Т 1507Т-2-37	СВЕТИЛЬНИК НРП09Х3,75/П-56-01-ОМ3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 79,0*1,082	1,000	85,48		85,					
22	ПР-Т 2405-1-889	УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ СУВ-МУ3 ТУ36-101-78 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,45*1,082	4,000	2,65		11,					
23	15-04-01 П.75	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-4-1Р44-01-6/220 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08	14,000	0,35		5,					
24	092-03 ДОП.9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-23-6/220 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,08	10,000	0,37		4,					
25	ПР-Т 1517-2-346	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ ЯТП-0,25 ТУ 36,631-76 ШТ ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,076	2,000	13,67		27,					
26	ПР-Т 1515-7-40	ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ Б 230-240-100 10ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,0*1,074	1,400	1,07		2,					
27	ПР-Т 1515-7-8	ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА В 230-240-25 10ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,9*1,074	1,300	0,97		1,					
28	ПР-Т 1515-7-29	ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ Б 230-240-60 10ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,93*1,074	1,100	1,00		1,					
29	ПР-Т 1515-7-34	ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ Б 230-240-75 10ШТ	0,400	1,01		0,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 0,94*1,074									
30	ПР-Т 1515-9-10	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МО 36-40 10ШТ	0,100	0,81		0,1					
		ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,074									
31	ПР-Т 15093-37-13	ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2 АВВГ 1000М	0,165	137,37		23,					
		ЦЕНА ЕД.: 122,0*1,126									
32	ПР-Т 15093-38-13	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,2,5ММ2 АВВГ 1000М	0,035	191,42		7,					
		ЦЕНА ЕД.: 170,0*1,126									
33	ПР-Т 15093-38-23 (К=1,2)	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*4+1*2,5ММ2 АВВГ 1000М	0,010	270,24		3,					
		ЦЕНА ЕД.: 200*1,2*1,126									
34	1509 ДОП.86	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2,5ММ2 КМ	0,200	21,65		4,					
		ЦЕНА ЕД.: 19,4*1,116									
35	ПР-Т 503-8-124-11	ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ 1000ПМ	0,040	333,56		13,					
		ЦЕНА ЕД.: 310,0*1,076									
36	ПР-Т 2405-1-340	КОРОБКИ У75У3 ТУ36-1689-78 ШТ	30,000	0,26		8,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,082									
37	2405 ДОП.15	ЛОТОК НЛ10-П2,87У3 ШТ	10,000	1,66		17,					
		ЦЕНА ЕД.: 1,55*1,072									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0,	712,	0,	0,	-	0,	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				712,					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0,	712,	0,	0,	-	0,	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		57,	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0,	769,	0,	0,	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				769,	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0,	873,	67,	22,	-	122,	0,00
		РУБ.					(89)	6,			
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				712,					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				161,	67,	22,	-	122,	
		РУБ.					(89)	6,			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		58,	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	10,	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0,	931,	77,	22,	-	127,	
		РУБ.					(89)	6,			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП -	0,00%)	74.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	1005.	77.	22.	-	-	
			РУБ.						6.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1005.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(89)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	127.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	83.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС,СО Л.1-4 АЛ.5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.23 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.07 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 80. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 80. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. НА ЕДИН.	МАШИН: ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	НОМЕНКЛ. ЗАВОДА	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-1162, ВЕС 0.002 Т ШТ	1.000	30.00	30.						0.00
2	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1.000	0.37		0.	0.		0.50	0.	
3	62-01-01 П.315	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ "МАЯК-202" ШТ	1.000	23.20	23.						
4	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	1.000	2.73		3.	2.		4.00	4.	
5	ПР-Т 1504-18-93	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-212-1У3, ВЕС 0.0004Т ШТ	2.000	1.95	4.						0.00
6	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2.000	1.99		4.	2.	0.	2.00	4.	
								0.	0.01	0.	
7	1504 ДОП.85	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-54У3 ШТ	1.000	4.85	5.						
8	ПР-Т 1507-5-44	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕУ2, АМЕУ2, ВЕС 0.0002Т ШТ	2.000	1.40	3.						0.00
9	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	1.000	1.99		2.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ									
		ДО 3 ШТ									
10	10-381-1	БЛОК КОММУТАЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕРНЫХ КАБЕЛЕЙ НА КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 3 ШТ	1.000	16,50		17.	9.		12.00	12.	
11	8-84-1	МОНТАЖ ТУМБЛЕРА ШТ	1.000	0,38		0.	0.	0.	1.00	1.	
12	10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1.000	4.01		4.	2.	1.	3.00	3.	
								0.	0.23	0.	
13	10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1.000	2,42		2.	2.		3.00	3.	
14	10-975-12	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	1.000	0,41		0.	0.		1.00	1.	
15	8-591-6	РАДИОРОЗЕТКА 100ШТ	0,010	25,10		0.	0.	0.	31.00	0.	
								0.	0.03	0.	
16	11-541-22 (11-582-2)	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	1.000	1,04		1.	1.	0.	1.00	1.	
								0.	0.01	0.	
17	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	0,300	11,20		3.	3.		19.00	6.	
18	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,750	60,80		46.	18.	17.	41.00	31.	
								6.	10.84	8.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			65.	82.	40.	18.	-	77.	0.00
		РУБ.					(58)	6.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			65.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	2.00%		1.						
		ИТОГО: РУБ.			66.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ.	1.50%		1.						
		ИТОГО: РУБ.			67.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	3.00%		2.						
		ИТОГО: РУБ.			69.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ.	1.20%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			70.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				4.	3.	0.	-	6.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				78.	37.	18.	-	71.	
		РУБ.					(55)	6.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		32.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			70.	116.	46.	18.	-	80.	
			----						-------			
			РУБ.					(58)	6.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 0.00%)			9.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			70.	125.	46.	18.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						6.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			195.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(58)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	80.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	52.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

19	ПР-Т 16Ф22-5-114	ЗВОНОК ЗВП	ШТ	1.000	9.41		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 8,7*1,082										
20	36-Ф6 П.1-432	ТУМБЛЕР ТВ1-1У1	ШТ	1.000	1.14		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,082										
21	15Ф9 П.7-Ф29	ПРОВОД ТРП-1*2*0,5	КМ	0.015	10.71		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 9,6*1,116										
22	15Ф9 П.7-Ф31	ПРОВОД ПТПЖ-2*1,2	КМ	0.015	20.98		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 18,8*1,116										
23	ПР-Т 15Ф93-37-13	ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2.2,5ММ2 АВВГ	1000М	0.125	137.37		17.					
		ЦЕНА ЕД.: 122,0*1,126										
24	ПР-Т 15Ф93-38-13 (К=1,3)	КАБЕЛЬ АВВГ-4*2,5ММ2 АВВГ	1000М	0.050	248.85		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 170*1,3*1,126										
25	НОМЕНКЛ. КАТАЛ.	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ КРТУ-10	ШТ	1.000	2.38		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,2*1,082										
26	29-Ф2-20 П.1-243	КОРОБКА УК-Р	ШТ	1.000	0.16		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,15*1,082										
27	29-Ф2-20 П.1-244	КОРОБКА УК-П	ШТ	1.000	0.14		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,082										
28	ПР-Т 24Ф5-1-390	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	1.000	3.73		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,45*1,082										
29	29-Ф2-20	РАДИОРОЗЕТКА РШО-2	ШТ	3.000	0.16		0.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.1-290	ЦЕНА ЕД.: 0,15*1,082										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	45.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				45.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	45.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		4.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	49.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			49.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			65.	127.	40.	18.	-	77.	0.00
			РУБ.					(58)	6.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			65.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		1.						
		ИТОГО:	РУБ.			66.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	1.50%		1.						
		ИТОГО:	РУБ.			67.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		2.						
		ИТОГО:	РУБ.			69.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			70.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				45.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				4.	3.	0.	-	6.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				78.	37.	18.	-	71.	
			РУБ.					(55)	6.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		32.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			70.	161.	46.	18.	-	80.	
			РУБ.					(58)	6.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		13.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			70.	174.	46.	18.	-	-	
			РУБ.						6.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			244.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(58)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	80.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	52.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АВК.С01 Л.1-5 АЛ.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.25 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0.22 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	15. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	10. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.01 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	НОМ-РА ЗАВОДА	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 ШТ	1.000	200.00	200.						
2	11-390-8 (11-405-1)	МОНТАЖ ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 КОМПЛ	1.000	2.66		3.	3.		4.00	4.	
3	1504 ДОП.85 П.18-240	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.111-54У2 ШТ	1.000	4.45	4.						
4	ПР-Т 1507-5-44	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕУ2, АМЕУ2, ВЕС 0.0002Т ШТ	1.000	1.40	1.						0.00
5	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1.000	1.99		2.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
6	11-541-21 (11-582-1)	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	1.000	0.97		1.	1.	0.	1.00	1.	
								0.	0.01	0.	
7	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0.030	32.00		1.	0.	0.	16.00	0.	
								0.	2.94	0.	
8	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ	0.050	4.88		0.	0.	0.	4.00	0.	
								0.	0.92	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ОБЩЕи ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М									
9	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,100	1,21		0.	0.		2,00	0.	
10	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	0,100	48,00		5.	2.	1.	31,00	3.	
								0.	5,21	1.	
11	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	2,000	0,49		1.	0.		1,00	2.	
12	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,009	377,00		3.	0.	0.	61,00	1.	
								0.	1,82	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			205.	16.	7.	1.	-	14.	0,00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			205.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	2,00%		4.						
		ИТОГО: РУБ.			209.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ.	1,50%		3.						
		ИТОГО: РУБ.			212.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	3,00%		6.						
		ИТОГО: РУБ.			218.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ.	1,20%		3.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ.	0,70%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			222.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				4.	4.	0.	-	5.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				12.	3.	1.	-	9.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	80,00%	(НУЧП - 0,00%)		3.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		3.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			222.	22.	8.	1.	-	15.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		2.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			222.	24.	8.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				246.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(8)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	15.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	8.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

13	ПР-Т 15096-16-11 (К=1,119)	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2 АКВВГ 1000М	0,010	190,23		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 170*1,119									
14	1509 ДОП.86	ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1*1ММ2 КМ	0,015	25,11		0.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТБ.5-110											
	(К=1,116)											
		ЦЕНА ЕД.: 22,5*1,116										
15	ПР-Т 241649-1-61 (К=1,089)	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Р3-Ц-Х-Ш ДИАМ.15ММ	М	3,000	0,15		0,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,14*1,089										
16	ПР-Т 2405-1-389 (К=1,082)	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-8 ТУ36-1753-75	ШТ	1,000	2,38		2,					
		ЦЕНА ЕД.: 2,20*1,082										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0,	4,	0,	0,	-	0,	0,00
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				4,					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0,	4,	0,	0,	-	0,	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0,	4,	0,	0,	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.				4,	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			205,	20,	7,	1,	-	14,	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			205,						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		4,						
	ИТОГО:		РУБ.			209,						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	1,50%		3,						
	ИТОГО:		РУБ.			212,						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3,00%		6,						
	ИТОГО:		РУБ.			218,						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1,20%		3,						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0,70%		1,						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			222,						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				4,					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				4,	4,	0,	-	5,	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				12,	3,	1,	-	9,	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80,00%	(НУЧП - 0,00%)		3,	(0)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		3,	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1,	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	1,	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			222,	26,	8,	1,	-	15,	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		2,	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			222,	28,	8,	1,	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				250,	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(8)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	15,	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	8,	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.С01 Л.1-5 АЛ.5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 5. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 5. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	ПР-Т 170648-1-303	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ТТП6-240 ШТ	2.000	0.85	2.						
2	ПР-Т 170648-1-273	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ ТТП4-240 ШТ	2.000	0.85	2.						
3	ПР-Т 170648-1-752	ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ТТП ШТ	2.000	1.50	3.						
4	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2.000	0.21		0.	0.		0.50	1.	
5	1704 ДОП.43	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	2.000	8.00	16.						
6	11-91-8	МОНТАЖ МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	2.000	0.80		2.	2.		1.00	2.	
7	12-809-1	КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1.000	0.81		1.	1.		1.00	1.	
8	12-523-6	ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М	1.000	0.22		0.	0.	0.	0.30	0.	
9	11-596-2 (11-642-1)	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	1.000	0.34		0.	0.	0.	1.00	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(200КГС/СМ2) ШТ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			23.	3.	3.	0.	-	5.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			23.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	3.00%		1.						
		ИТОГО: РУБ.			24.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			24.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				3.	3.	0.	-	5.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			24.	5.	3.	0.	-	5.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			24.	5.	3.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				29.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(3)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	3.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

10	ПР-Т 2307-1-32 (К=1,098)	КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДУ-15ММ ШТ	1.000	1.10		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 1*1,098									
11	01-13 СТР.75 (К=1,034)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОСТ 8734-75 14*2 М	1.000	0.49		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,47*1,034									
12	24-18-29 П.06-053 (К=1,098)	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П ШТ	1.000	1.92		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,098									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	3.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				3.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	3.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	3.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				3.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			23.	6.	3.	0.	-	5.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			23.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	3.00%		1.						
		ИТОГО: РУБ.			24.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			24.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				3.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				3.	3.	0.	-	5.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			24.	8.	3.	0.	-	5.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			24.	9.	3.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			33.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(3)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	3.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО ЗАГЛУБЛЕННОГО (В МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ)
НА ОБОРУДОВАНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АС Л.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.12 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0.03 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	5. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НОМЕНКЛ ЗАВОДА	ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ Г/П 125КГ ТР1, Т16-2 ШТ	2.000	41.50	83.						
2	ЕРЕР 10-28	БРУСЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАСТИЛОВ М3	0.110	110.00		12.	1.	0.	24.00	3.	
								0.	0.50	0.	
3	ЕРЕР 10-32	СТРОГАННЫЕ ДОСКИ ДЛЯ НАСТИЛОВ М2	6.240	2.14		13.	1.	0.	0.40	2.	
								0.	0.01	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			83.	25.	2.	0.	-	5.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			83.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	7.40%		6.						
	ИТОГО:	РУБ.			89.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			89.						
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				25.	2.	0.	-	5.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		4.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			89.	29.	3.	0.	-	5.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		2.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			89.	31.	3.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			120.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2)	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ГРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	3.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КУЛИНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

СФ1013-07

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга I

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-I к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение общестроительных работ IУ класса защиты сооружений, I климатическая зона

№№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Исключить	Добавить
I	Фрагмент 2 из БМ-300	м3	32,3	3I,0
2	Арматура кл.А-I	т	0,273	0,275
3	Арматура кл.А-Ш	т	4,35	4,36
4	Закладные детали	т	0,237	0,223
5	Фрагмент 5 из БМ-300	т	32,5	26,5
6	Арматура кл.А-I	т	0,303	0,225
7	Арматура кл.А-Ш	т	2,I88	I,693
8	Закладные детали	т	0,089	0,086
9	Силикатная окраска	м2	205,5	I86,7

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга I

СФ 1013-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-4 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по отоплению для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Исключить	Добавить
I	Трубы стальные электросварные Д-38х2 мм	м	66	-
2	То же, Д-45х2 мм	м	-	62
3	То же, Д-38х2 мм, термообработанные	м	3	-
4	То же, Д-45х2 мм, термообработанные	м	-	3
5	Хомуты	кг	-	0,37

Составила Чернышова

Руковод. группы Рогожкина

си

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга I

СФ 1013-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-4 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по отоплению для IУ класса защиты сооружений, 3 климатической зоны

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Исключить	Добавить
I	Трубы стальные электросварные Д-32х2 мм	м	-	-
2	То же, Д-38х2 мм	м	66	-
3	То же, Д-32х2 мм, с термообработкой	м	-	3
4	То же, Д-38х2 мм, с термообработкой	м	3	-
5	Хомуты	кг	0,38	-

Составила Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга I

СФ 1013-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-4 к типовому проекту сооружений отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по отоплению для IУ класса защиты сооружений, 4 климатической зоны

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Исключить	Добавить
I	Трубы стальные электросварные Д-32х2 мм	м	-	66
2	То же, Д-38х2 мм	м	66	-
3	То же, Д-38х2 мм, термообработанные	м	3	-
4	То же, Д-32х2 мм, термообработанные	м	-	3
5	Хомуты	кг	0,38	-

Составила Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

си

СФ 1013-07

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга I

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-5 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Исключить	Добавить
I	Электроручной вентилятор ЭРВ-49 с электродвигателем 4АА56В2	шт	I	-
2	Клапан-расходомер КРО-I	шт	I	-
3	Заслонка воздушная Р200Р	шт	I	-
4	Люк-вставка ЛВ-2	шт	I	-
5	То же, ЛВ-2-6	шт	-	I
6	Воздуховоды из стали -0,5 мм, Д-200 мм	м2	2,77	-
7	Трубопроводы из электросв.труб д-2I9х6 мм	м	3,0	-
8	Окраска воздуховодов грунтом ГФ-02I	м2	I3	-
9	То же, эмалью ЭПФ-I2I7 в 2 слоя	м2	I3	-

Составила Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

си

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга I

СФ 1013-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-5 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, 3 климатической зоны

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Исключить	Добавить
I	Фильтр-поглотитель ФПУ-200	шт	-	I
2	Заслонка воздушная Р200Р	шт	I	-
3	Воздуховоды из стали б-2 мм Д-I25 мм	м2	-	0,49
4	Ограждение-отверстия из сетки	м2	0,045	-
5	Лючки СТД 828I	шт	2	-
6	Окраска воздуховодов грунтом в I слой	м2	-	I
7	То же, эмалью ЭПФ-I2I7 в 2 слоя	м2	-	I

Составила Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

си

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга I

СФ 1013-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

к локальной смете № I-5 к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение сантехнических работ по вентиляции для IУ класса защиты сооружений, 4 климатической зоны

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Исключить	Добавить
I	Фильтр-поглотитель ФПУ-200	шт	-	3
2	Подставка под фильтры ФПУ	кг	-	I0,3
3	Воздуховоды из стали б-0,5 мм, Д-I60 мм	м2	0,76	-
4	То же, б-0,5 мм Д-200 мм	м2	2,I4	-
5	То же, б-2 мм, Д-I25 мм	м2	-	I,37
6	То же, б-2 мм, Д-200 мм	м2	-	0,3I
7	Окраска воздуховодов грунтом ГФ-02I в I слой	м2	3,0	-
8	То же, эмалью ЭПФ-I2I7 в 2 слоя	м2	3,0	-

Составила Чернышова

Руководитель группы Рогожкина

си

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-6

к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного на изменение работ по силовому электрооборудованию для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны

№№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Исключить	Добавить
	I. Монтажные работы и оборудование			
I	Пускатель магнитный ПМLI22002	шт	I	
2	Ввод гибкий диам. 25-27 мм	"	I	
3	Труба из поливинилхлорида диам. 25 мм в полу	I00м	0,05	
4	Затягивание провода в проложенные трубы и металлорукава, провод первый сеч. до 2,5 мм2	"	0,09	
5	За каждый последующий провод	"	0,26	
6	Кабель с креплением скобами сеч. до I0 мм2	"	0,I5	
	II. Материалы, не учтенные ценником			
7	Кабель АВВГ-0,66 сеч. 4х2,5	кг	0,0I5	
8	Провод ПВI-0,45 сеч. I мм2	"	0,005	
9	Провод АПВ-0,45 сеч. 2,5 мм2	"	0,03	
I0	Труба из поливинилхлорида ПВХ-В-Р-ЭП25У	м	5	
II	Коробка ответвительная У994У2	шт	I	
I2	Ввод гибкий КI08IУ3	"	I	
I3	Сжим ответвительный У73IМУ3	"	4	

Начальник группы — Т.Рогожкина

Составил: инженер I категории Т.Калашникова

А-IУ-50-484.90 альбом 7 книга I

СФ 1013-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

к локальной смете № I-7 к типовому проекту отдельно стоящего заглубленного на изменение работ по электроосвещению для IУ класса защиты сооружений, I климатической зоны

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Исключить	Добавить
I	2	3	4	5
	П. Материалы, не учтенные ценником			
I	Лампа накаливания Б230-240-I00	I0 шт	0,4	
2	Б230-240-75	-"-		0,4

Начальник группы Т.Рогожкина

Составил: инженер I категории Т.Калашникова

си

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту сооружения отдельно стоящего заглубленного (в сухих грунтах)

Ресурсы	Вариант
	IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.дн.	375
Заработная плата, руб.	I342
Строительные машины, руб.	549
Сантехнические работы	
Затраты труда, чел.дн.	I09
Заработная плата, руб.	454
Строительные машины, руб.	49
Монтажные работы (монтаж оборудования технологического, электрического, КИП и автоматики)	
Затраты труда, чел.дн.	32
Заработная плата, руб.	II9
Строительные машины, руб.	36
Прочие работы (связь, радиофикация)	
Затраты труда, чел.дн.	I2
Заработная плата, руб.	40
Строительные машины, руб.	I8
Всего	
Затраты труда, чел.дн.	528
Заработная плата, руб.	I955
Строительные машины, руб.	652

Начальник СЭО В.А.Мельникова

Составил начальник группы Т.Я.Гордеева

gost.e-ecolog.ru

юа