Т И П О В О Й П Р О Е К Т

416-5-41.89

К А Р А У Л Ь Н А Я В Ы Ш К А

(С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ)

А Л Ь Б О М 3

С - С М Е Т Ы

ВМ - ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СО - СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

				ПРИВЯЗАН
ИНВ.N				

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

416-5-41.89

К А Р А У Л Ь Н А Я В Ы Ш К А

(С О Б Л Е Г Ч Е Н Н Ы М И О Г Р А Ж Д А Ю Щ И М И К О Н С Т Р У К Ц И Я М И)

А Л Ь Б О М 5

П Е Р Е Ч Е Н Ь А Л Ь Б О М О В

АЛЬБОМ 1	ПЗ –	ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ 2	ТХ –	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
	АР –	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
	КЖ –	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
	КМ –	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	ОВ –	ОТОПЛЕНИЕ
	ЭМ –	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	ЭО –	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
	СС –	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ 3	С –	С М Е Т Ы
	ВМ –	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
	СО –	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ	3.41 ТЫС.РУБ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	3.27 ТЫС.РУБ
1 КУБ.М ЗДАНИЯ	357.44 РУБ.
1 КВ.М РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ	1316.60 РУБ.

РАЗРАБОТАН:

ЮЖГИПРОРУДОЙ

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА Н.М.ГОРДИЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.К.СЕРИКОВ

УТВЕРЖДЕН МИНЧЕРМЕТОМ С С С Р

ПРИКАЗ ОТ 30.11.87 N 1082

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНМЕТОМ С С С Р

ПРИКАЗ ОТ 27.06.90 N 538

				ПРИВЯЗАН
ИНВ.N				

NN ЛИСТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НАИМЕНОВАНИЕ ЛИСТОВ	СТР.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
СМО	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	4
АР,КЖ,СМ	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
КМ,СМ	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	14
ОВ,СМ	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОТОПЛЕНИЕ	18
ЭО,СМ	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	20
ЭМ,СМ	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	24
СС,СМ	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ	27
ТХ,СМ	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	30
АР,ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	32
КЖ,ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	34
ОВ,ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	36
ЭО,ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	37
ЭМ,ВМ	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	38
ОВ,СО	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	39
ЭО,СО	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	40
СС,СО1	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	46
ТХ,СО	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	48

416-5-41.89

ГИП	СЕРИКОВ		
НАЧ.ЭС И ПОС	ЗАЦЕПИЛОВ		
НАЧ.МТО	БЕЛОШАПКА		
НАЧ.АСО	УВАРОВ		
Н.КОНТР	ШАПОШНИК		14.07.90

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА N 3

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

УЖГИПРОРУДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1-ГО ЯНВАРЯ 1984 Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ. ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1)

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС,ОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ,СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЧАСТИ 1,2 И 3

СМЕТЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С 01,01.1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО И САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С 01,01,1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,5 ПРОЦ,

Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3 ПРОЦ,

В) НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦ,

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦ,

СОСТАВИЛА:
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ  ТЕРТЫЧНАЯ О.Н.

				ПРИВЯЗАН
ИНВ.N				

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-5-41.89

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 3,41 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК_____

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 3,41 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК_____

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КАРАУЛЬНОЙ ВЫШКИ (С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,41 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	,34 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	,26 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ	9,54 М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП,	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	АР,КЖ.СМ	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2,00	-	-	-	2,00	-	,17	,13	209,64
2.	КМ.СМ	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	,85	-	-	-	,85	-	,05	,05	89,13
3.	ОВ.СМ	-ОТОПЛЕНИЕ	-	,03	,03	-	,06	-	,02	,02	6,29
4.	ЭО.СМ	-НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	-	,30	-	-	,30	-	,05	,03	31,45
5.	ЭМ.СМ	-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	,05	-	-	,05	-	,01	,01	5,24
6.	СС.СМ	-СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	,04	,04	-	,08	-	,03	,02	8,39
7.	ТХ,СМ	-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	-	,07	-	,07	-	-	-	7,34
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2,85	,42	,14	-	3,41	-	,34	,26	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.К.СЕРИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.Г.ЗАЦЕПИЛОВ

ТП 416-5-41.89

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СОСТАВИЛ Т.И.ПРЯДКО

ПРОВЕРИЛ З.Г.ХУДЯКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕТ 416-5-41,89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АР,КЖ,СМ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАРАУЛЬНАЯ ВЫШКА
(С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ)

ОСНОВАНИЕ: 416-5-41,89-КЖ,АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,997 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	170 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,131 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9,54 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	209,33 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,01	36,30	36,30	1	-	-	-	-	
		1000М3		-	12,20			-	15,74	-	
2	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,01	144,00	137,39	1	-	1	13,00	-	
		1000М3		6,41	56,10			-	72,37	1	
3	Е1-1591	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,01	144,00	137,39	1	-	-	13,00	-	
		1000М3		6,41	56,10			-	72,37	-	
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	18,48	0,29	-	5	-	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-	
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,01	11,50	10,06	1	-	-	2,21	-	
		1000М3		1,30	3,12			-	4,02	-	
6	Е1-168	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,01	9,26	8,04	1	-	-	-	-	
		1000М3		-	2,42			-	3,48	-	
7	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 В ОТВАЛ	0,01	145,00	138,47	2	-	2	13,20	-	
		1000М3		6,53	56,70			1	73,14	1	
8	Е1-960 Т.Ч.П.3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	-	89,40	-	1	-	-	154,00	-	
		100М3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				89,40	-			-	-	-
9	Е1-1608	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ	0,03	43,90	43,90	1	-	1	-	-
		ОТВАЛ И С ОТВАЛА НА 30М		-	14,70			-	18,96	1
		1000М3								
10	Е1-1615	-ДОБАВКА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,03	69,40	69,40	2	-	2	-	-
		1000М3		-	23,20			1	29,93	1
11	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,01	20,30	20,30	1	-	-	-	-
		1000М3		-	6,28			-	8,10	-
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,01	46,00	-	1	1	-	99,30	1
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	0,13	9,69	3,49	1	1	-	11,20	1
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			-	3,30	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			19	2	6		2
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕНТЫ ФН1 ШТ.4,ФО1 ШТ.1

14	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ	0,88	28,42	0,28	25	1	-	1,37	1
		БЕТОНА М100		0,70	0,08			-	0,13	-
		М3								
15	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100	0,18	36,72	0,37	7	-	-	4,50	1
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФО 1 ИЗ БЕТОНА М150		2,45	0,11			-	0,14	-
		М3								
16	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	-	651,00	2,00	-	-	-	303,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т		174,00	0,63			-	0,81	-
17	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФМ1 ИЗ БЕТОНА М150 М3	5,64	38,07	0,59	215	20	3	6,66	38
				3,63	0,18			1	0,23	1
18	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Е6-93	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
				124,00	0,42			-	0,54	-
20	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,24	90,00	1,50	22	5	-	33,60	8
				19,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		281	27	3		50
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТЕНЫ								
21	Е7-740	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ 100М2	0,32	301,00	73,20	97	23	23	148,00	48
				86,00	21,80			7	23,12	9
22	ОБ.ДОП,ВЫП ,4СТР,130П ,24	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ С УПЛОТНИТЕЛЕМ М2 ЦЕНА:60!2,35	32,31	25,53	-	825	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		922	23	23		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			922	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
23	Е7-740	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ	0,06	301,00	70,20	19	6	4	148,00	9
				86,00	21,80			1	28,12	2
		100М2								
24	СБ.ДОП.ВЫП .4СТР.130П .26	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПКРЫТИЯ С УПЛОТНИТЕЛЕМ	6,41	13,06	-	84	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА!58!4,44								
25	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	0,13	39,80	15,30	5	2	2	31,40	4
				18,10	5,13			1	6,62	1
		100М2								
26	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,28	381,92	-	107	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			215	8	6		13
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ

ОКОННЫЕ

28	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	3,24	3,01	0,30	10	3	1	1,60	5
				0,93	0,09			-	0,12	-
		М2								
29	С122-6	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС12-9,ОС15-7,5,ОС18-7,5 ОС12-9	3,24	19,40	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
30	53о132-0105	-ОКОННЫЙ БЛОК ОС12-09,ГОСТ11214-78	3,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	3,00	2,09	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМП								
32	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,03	242,00	1,50	8	1	-	45,90	2
				25,20	0,45			-	0,58	-
		100М2								

ДВЕРНЫЕ

33	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ	1,89	1,45	0,35	3	1	-	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
34	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,89	1,34	-	3	-	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
		М2								
35	С122-244	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДН И ДТ 20-8-12,23-9-15 ДН21-9	1,89	14,70	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
36	536112-0120	-ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДН20-8-12,ОСТ20-3-78	1,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,94	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			128	5	1		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ПОЛЫ								
38	Е12-286 ПР-Т 06-08П,7176	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПЕНОБЕТОНОМ 100М2	0,03	240,81	1,80	6	-	-	28,50	1
				15,50	0,53			-	0,68	-
39	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.30ММ 100М2	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	-
				9,88	0,28			-	0,36	-
40	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (К=2 К ПЛОЩАДИ) 100М2	0,05	0,73	0,23	1	-	-	0,34	-
				0,16	0,07			-	0,09	-
41	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	0,03	519,00	0,75	13	1	-	75,50	2
				43,60	0,22			-	0,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			22	1	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
42	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,14	59,70	0,69	9	3	-	32,60	5
		СБОРНЫМ		18,50	0,21			-	0,27	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
43	Е15-573	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	0,03	101,00	1,15	3	1	-	68,80	2
		100М2		38,80	0,34			-	0,44	-
44	Е15-563 ТЕХ.Ч.П.1. 34	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	-	71,20	0,80	1	-	-	49,20	-
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛИУМА		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			13	4	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1600	75	39		133
			РУБ.					12		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1486	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			241	-	-		-

ТП 416-5-41.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1о8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1865	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-

СОСТАВИЛ Брейко БРАЙКО

ПРОВЕРИЛ Мищ- МИЩЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-5-41.89 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КМ.СМ

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КАРАУЛЬНАЯ ВЫШКА
(С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ)

ОСНОВАНИЕ: 416-5-41.89-КМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,846 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 55 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
1	Е9-118 Т.Ч.ТБ.2	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М Т	0,55	32,14 10,30	15,24 4,88	18	6	9 3	15,60 5,30	9 3
2	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	0,54	260,01 -	- -	140	-	- -	- -	- -
3	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,01	250,92 -	- -	3	-	- -	- -	- -
4	Е9-51 Т.Ч.ТБ.2	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т Т	0,44	19,76 6,18	9,37 3,52	9	3	5 2	9,15 4,54	4 2
5	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ	0,43	293,01 -	- -	126	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
6	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,01	283,92	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
7	Е9-88 Т.Ч.ТБ2	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,09	42,54	11,74	4	1	1	24,60	2
				15,86	4,46			-	5,75	1
		Т								
8	С121-1920	-СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,09	295,92	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
9	Е9-48 Т.Ч.ТБ.2	-МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	0,33	36,56	14,63	12	3	5	14,20	5
				9,39	5,48			2	7,07	2
		Т								
10	С121-1962	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,33	234,92	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
11	Е9-46 Т.Ч.ТБ.2	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,27	58,58	32,42	16	4	9	22,60	6
				13,94	11,92			3	15,38	4
		Т								
12	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,16	359,01	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
13	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСЗПС6	0,01	358,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
14	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	349,92	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
15	Е9-47	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ	0,34	48,67	18,31	17	7	6	30,10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.ТБ2	Т		19,75	5,65			2	7,29	2
16	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,34	316,92	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
17		-ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ1189 В 2 СЛОЯ	2,03	31,10	-	63	-	-	-	-
	ДОП.В.ЗСТР 1	ТН		-	-			-	-	-
18		-	2,03	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			720	24	35		36
			РУБ.					12		14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			63	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			657	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			55	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			767	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	45	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			846	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	47	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			720	24	35		36
			РУБ.					12		14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			63	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			657	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-

СОСТАВИЛ Брайко БРАЙКО

ПРОВЕРИЛ Мищ- МИЩЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-5-41.89 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ОВ.СМ

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КАРАУЛЬНАЯ ВЫШКА(С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ)

ОСНОВАНИЕ: 416-5-41.89-ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,062 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	17 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,018 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9,54 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	6,50 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	08-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	4,00	4,47	-	18	16	-	4,00	16
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	С15-14-2404-8	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	4,00	6,72	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			45	16	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-

СОСТАВИЛ СКИБЧИК

ТП 416-5-41.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ КИДАЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-5-41.89 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 30.СМ

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КАРАУЛЬНАЯ ВЫШКА (С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ)

ОСНОВАНИЕ: 416-5-41.89-30

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,300 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,031 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9,54 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	31,45 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517 ДОП,5	-ЩИТОК РОЗЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯСУ-8501 ШТ	1,00	41,92	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-512-2	-МОНТАЖ 100ШТ	0,01	386,00	8,00	4	1	-	248,20	2
				149,00	2,82			-	3,64	-
3	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПС-60М=ПСХ-60МУ3 ШТ	1,00	1,35	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-603-1 К=1,04	-МОНТАЖ 100ШТ	0,01	104,40	0,90	1	-	-	63,00	1
				36,40	0,34			-	0,44	-
5	С153-291	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДО 500ВТ 10ШТ	0,41	2,56	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	С153-145	-ШТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДЕНЕНИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ШСВ-20ТР-10/220 ШТ	2,00	41,20	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Ц8-591-8	-МОНТАЖ 100ШТ	0,02	30,00	1,13	1	-	-	34,00	1
				19,50	0,11			-	0,14	-
8	1507-3012	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ=НПО30Х100/Н01УХЛ4 ШТ	1,00	2,06	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Ц8-603-1 К=1,04	-МОНТАЖ 100ШТ	0,01	104,40	0,90	1	-	-	63,00	1
				36,40	0,34			-	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1507-4067	-ПРОЖЕКТОР=ПЗМ-35АУ1 ШТ	2,00	8,88 -	- -	18	-	- -	- -	- -
11	Ц8-596-2 К=1,04	-МОНТАЖ 100ШТ	0,02	791,16 186,16	382,00 120,00	16	4	7 2	309,00 154,80	6 3
12	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШТ	1,00	0,24 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	Ц8-591-6	-МОНТАЖ 100ШТ	0,01	25,10 17,10	0,04 0,02	1	-	- -	31,00 0,03	- -
14	С154-20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-НО ПОЛЮСНЫЙ ШТ	2,00	0,81 -	- -	2	-	- -	- -	- -
15	Ц8-591-1	-МОНТАЖ 100ШТ	0,02	23,80 15,80	0,04 0,02	1	-	- -	28,00 0,03	1 -
16	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79 ШТ	1,00	0,44 -	- -	1	-	- -	- -	- -
17	2405-1419	-КОРОБКА ТРОЙНИКОВАЯ КТ-1 У3,5=КМТ2-1 1/2ДЮЙМА У2 ГОСТ16959-71 ШТ	3,00	2,92 -	- -	9	-	- -	- -	- -
18	2405-1411	-КОРОБКА УГЛОВАЯ КУ-1 У 3,5=КМУП2-1 1/2ДЮЙМА У2 ГОСТ16959-71 ШТ	6,00	2,71 -	- -	16	-	- -	- -	- -
19	С113-27 К=1,335	-ТРУБА ВОДОПРОВОДНИКОВАЯ Д25,2,8ММ2 М	30,00	0,48 -	- -	14	-	- -	- -	- -
20	С113-30 К=1,335	-ТОЖЕ Д30,3ММ2 М	10,00	1,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
21	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	166,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
22	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,06	22,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
23	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО	0,15	60,80 23,40	22,80 8,40	9	4	3 1	41,00 10,84	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ММ2 АВВГ2.2,5ММ2								
		100М								
24	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,30	54,00	23,10	16	7	7	43,00	13
				23,20	9,73			3	12,55	4
		100М								
25	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	70,70	27,70	7	3	3	60,00	6
				32,40	10,40			1	13,42	1
		100М								
26	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,40	4,88	2,33	2	1	1	4,00	2
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
27	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	1,21	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			262	20	21		39
			РУБ,					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			262	20	21		39
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-

ТП 416-5-41189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ШТЫБЕЛЬ

ПРОВЕРИЛ ГАРИБЯНЦ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-5-41,89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ЭМ.СМ

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАРАУЛЬНАЯ ВЫШКА (С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ)

ОСНОВАНИЕ: 416-5-41,89-ЭМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,050 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,008 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9,54 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	5,24 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4
				1,26	0,01			-	0,01	-
2	Ц8-409-1	ШТ -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЧИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,15	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
				2,36	0,71			-	0,92	-
3	Ц8-409-11	100М -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,15	1,21	-	1	-	-	2,00	-
				1,14	-			-	-	-
4	Ц8-406-1	100М -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	54,00	23,10	8	3	3	43,00	6
				23,20	9,73			1	12,55	2
5	Ц8-408-1	100М -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,04	32,00	7,54	1	-	-	16,00	1
		100М		9,26	2,28			-	2,94	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		16	6	3		12
				РУБ.				1		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	0	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ								
6	С154-20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ2-10	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,03	22,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
8	С113-27К-1,335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-4	15,00	0,64	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
9	2405-1345	-КОРОБКА=У994У2 ТУ36-2415-81	10,00	0,64	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-73	4,00	1,50	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			25	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			27	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			41	6	3		12
			РУБ.					1		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

СОСТАВИЛ БАБИЧ

ПРОВЕРИЛ ГАРИБЯНЦ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-5-41,89 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СС.СМ

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КАРАУЛЬНАЯ ВЫШКА (С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ)

ОСНОВАНИЕ: 416-5-41,89-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,083 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	25 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,015 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9,54 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	8,70 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1504-5008	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-1321=ТА-200	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц10-127-2	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС,ИЛИ БЛОКИРАТОР	1,00	0,46	-	1	-	-	0,70	1
				0,39	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц10-743-2	-МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИТМ	2,00	0,97	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,88	-			-	-	-
4	П/О СИГНАЛ	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР	1,00	14,00	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц10-743-12	-МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ	1,00	3,91	-	4	3	-	4,00	4
		ШТ		2,79	-			-	-	-
6	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ УК-П	2,00	0,40	-	1	1	-	0,60	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
7	Ц10-54-7	-ПРОКЛАДКА ПО СУХОЙ ШТУКАТУРКЕ КАБЕЛЯ КПСВГ4.1,0	0,10	31,60	5,97	3	2	-	35,00	4
		100М		18,90	1,92			-	2,45	-
8	Ц10-54-12	-ТОЖЕ ПРОВОДА ТРП2,0,4	0,10	11,20	-	1	1	-	19,00	2
		100М		10,80	-			-	-	-
9	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	6	6	1	10,00	10
		ВВОД		6,33	0,48			-	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			63	15	1		24
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
10	2402-4001	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТИПА ИТМ=ТИ-М ШТ	2,00	1,68	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С155-13	-КОРОБКА ТИПА УК-П ШТ	2,00	0,14	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,01	10,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	15096-11114	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4,1ММ2=КПСВГ 1000М	0,01	156,38	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			70	15	1		24
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-

СОСТАВИЛ КОЗАРЬ

ПРОВЕРИЛ ГАРИБЯНЦ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-5-41.89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТХ.СМ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАРАУЛЬНАЯ ВЫШКА (С ОБЛЕГЧЕННЫМИ ОГРАЖДАЮЩИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ)

ОСНОВАНИЕ: 416-5-41.89ТХ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,065 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1702	-ЭЛЕКТРОМЕГАФОН ЭМ-2ПЕРЕНОСНОЙ ШТ	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			38	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			38	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИНВЕНТАРЬ								
2	968101-169	-СТУЛ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ ШТ	1,00	26,50	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			27	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			27	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			65	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			65	-	-		-

СОСТАВИЛ ТАРНАРУЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ ГРИБОВСКАЯ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.			02 3212 0000		,01	
2.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
3.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	,29	
4.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,29	
5.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	,29	
6.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,29	
7.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,29	
8.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	,29	
9.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	,29	
10.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	,29	
11.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
12.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2255	166	1,07	
13.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	2,27	
14.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	,30	
15.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	2,82	
16.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	2,75	
17.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	1,29	
18.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				

ГИП	Серинов		.416-5-41.89-АР.ВМ
НАЧ.ОТД.	Уваров		
ГД.СПЕЦ.	Пшеничная		
РУК.ГР.	Мищенко		ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ИСПОЛН.	Бранко		
ПРОВЕРИЛ	Мищенко		
Н.КОНТР.	Шапошник	10.79	
СОГЛАС.			

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2

ЮЖГИПРОРУДА

ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ,ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
19.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,42	
20.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6110 0000	55	1,85	
21.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6130 0000	55	3,09	
22.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	,64	
23.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1142 0000	113	,09	
24.	ЦЕМЕНТ	Т				
25.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	,03	
26.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	,03	
27.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	,03	
28.	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ).	М2	57 7100 0000	55	2,64	
29.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ -КОЖА	М2	57 7404 0000	55	5,50	
30.	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.П.	57 8125 0000	732	,24	
31.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				
32.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	5,09	
33.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		80,91	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

455 712 2035 2072 2334 2746 2777 3352 6218 6237

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	1. СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т			
2.	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,03
3.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,03
4.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,03
5.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,02
6.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,05
7.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,05
8.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,04
9.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,02
10.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	,06
11.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,05
12.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,05
13.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	,06
14.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	,06
15.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3			
16.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3102 0002	113	,44

ГИП	Сергеев		.415-5-41.89-КЖ.ВМ
НАЧ.ОТД.	Узаров		
ГЛ.СПЕЦ.	Пивоварова		
РУК.ГР.	Мищенко		ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ИСПОЛН.	Брянко		СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ: 2
ПРОВЕРИЛ	Мищенко		ЮЖГИПРОРУДА
Н.КОНТР.	Шляшинин		
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
17.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	,66	
18.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	5,44	
19.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	4,08	
20.	ЦЕМЕНТ	Т				
21.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	1,45	
22.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	,20	
23.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	1,64	
24.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	1,71	
25.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		41,68	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

712 4016 6237 8064 8072

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001	16,00	

ГИП	Сернеов		.416-5-41.89-ОВ.ВМ
НАЧ.ОТД.	Зеленаев		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.	Кнабалова		ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ИСПОЛН.	Шпехт		
ПРОВЕРИЛ	Кнабалова		
Н.КОНТР.	Шалошник	18.01.90	
СОГЛАС.			

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ВЖГИПРОРУДА

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ.ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ		Т		
2	2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	13 8500 0000	М	40,00	
3	3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	13 8500 0001	Т	,11	

ГИП	Сергиков		.416-5-41.89-ТО.ВМ
НАЧ.ОТД.	Остапенко		
ГЛ.СПЕЦ.	Шелюбский		
РУК.ГР.	Романовский		ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ИСПОЛН.	Чрна		СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ	Романовский		ЮЖГИПРОРУДА
Н.КОНТР.	Шляпошник	8.07.91	
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ,ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т			
	2. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	15,00
	3. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,02
	4. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		11,99

ГИП	Серяков		.416-5-41.89-ЭМ.ВМ
НАЧ.ОТД.	Остроенко		
ГЛ.СПЕЦ.	Шелобский		
РУК.ГР.	Фатеев		ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ИСПОЛН.	Стеданенко		СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ПРОВЕРИЛ	Фатеев		ВЖГИПРОРУДА
Н.КОНТР.	Шлошинин	10.89	
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

№П/П ШИФР	П О З	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ,ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА/	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ ОБОЗН.ДОКУМ, №ОПРОСН.ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН НАИМЕН	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД. КГ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
		1.1. ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ,РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
		1.1.1. ПЕЧЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТРУБЧАТАЯ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ,НАПРЯЖЕНИЕ 220 В	ПЭТ-4	ШТ	796		344246		4	4,8

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ГИП	СЕРИКОВ		416-5-41.89-ОВ.СО
НАЧ.ОТД	ЗАЛОМАЕВ		
ГЛ.КОНС			
НАЧ.ГР.	ДРОЗДОВА		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОВЕР.	ПРОНИН	18.07.90	СТАДИЯ Р, ЛИСТ, ЛИСТОВ 1
РАЗРАБ.	ШПЕХТ		
Н.КОНТР	ШАПОШНИК	18.07.90	ЮЖГИПРОРУДА

№П/П ШИФР	П О З	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА/	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗН. ДОКУМ, №ОПРОСН, ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН: НАИМЕН	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД. КГ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
		1.1. ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ								
		1.1.1. ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ВВОДЕ ПВ3-60 С 6-Ю АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ АЕ1031-1У2 С РАСЦЕПИТЕЛЕМ 10А НАДПИСЬ НА ЩИТКЕ (Щ0-1)	ЯОУ-8501У3 ТУ16-536.683-81	ШТ	796		343414		1	15.0
		СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ:								
		1.1.2. ДО 60 ВТ	ПСХ-60М ТУ16-535.360-74	ШТ	796		3461110181		1	1.2
		1.1.3. ДО 100 ВТ	НПО30Х100 ТУ16-535.707-82	ШТ	796		3461112791		1	1.3
		ПРОЖЕКТОР ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА:								
		1.1.4. ДО 500 ВТ	ПЗС-35АУ1 ТУ16-545.122-76	ШТ	796		346130		2	10.0
		ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 220-230В ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ:								

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ГИП	СЕРИКОВ		
НАЧ. ОТД	ОСТАПЕНКО		
ГЛ. СПЕЦ	ДМИТРИЕВ		
НАЧ. ГР.	РОМАНОВСКИЙ		
ПРОВЕР.	УРИНА		
РАЗРАБ.	ФЕДЧЕНКО		
Н. КОНТР	ЛАПОШНИК		18.07.90

416-5-41.89-ЭО.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	11	6

ЮЖГИПРОРУДА

NП/П ШИФР	П О З	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ,ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА/	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗН,ДОКУМ, NОПРОСН.ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН НАИМЕН	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТО-ВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС,РУБ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД, КГ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.1.5. 100 ВТ	Б220-230-100 ГОСТ 2239-79	ШТ	796		3466115106		1	
		1.1,6. 500 ВТ	Г220-230-500 ГОСТ 2239-79	ШТ	796		3466111100		2	

ПРИВЯЗАН

ИНВ,N

416-5-41.89-30,СО

ЛИСТ 2

№П/П ШИФР	П О З	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ,ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА/	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗН.ДОКУМ, №ОПРОСН.ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН НАИМЕН	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТО-ВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД, КГ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА:	ГОСТ 16442-80							
		1.1.7, 2Х2,5-660	АВВГ	КМ	008		35222211094		0,015	98
				Т	168				0,0009	
		ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ;	ГОСТ 6323-79Е							
		1.1.8, 1Х2,5-380	АПВ	КМ	008		35513301014		0,06	16
				Т	168				0,00064	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

NП/П ШИФР	П О З	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА/	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗН. ДОКУМ. NОПРОСН. ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН НАИМЕН	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД. КГ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.3. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
		ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 220-230 В								
		1,3,1, 60 ВТ	Б220-230-60 ГОСТ 2239-79	ШТ	796		3466113106		1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

№П/П ШИФР	П О З	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ,ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА/	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗН.ДОКУМ. №ОПРОСН.ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН НАИМЕН	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД, КГ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2,ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
		2,1, МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ								
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ТРУБА ЛЕГКАЯ,ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ,НЕОЦИНКО - ВАННАЯ,ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,С ПОЛНОСТЬЮ СПЛЮЩЕННЫМ ГРАТОМ,С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НА ОБОИХ КОНЦАХ:	ГОСТ 3262-75							
		2,1,1, 25Х2,8		КМ	008		138500		0,03	
				Т	168				0.064	
		2,1,2, 50Х3,0		КМ	008		138500		0,01	
				Т	168				0,0422	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

NП/П ШИФР	П О З	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА/	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗН. ДОКУМ, NОПРОСН. ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН: НАИМЕН	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД, КГ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.2, ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА								
		2.2.1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220В, 6А, КЛАВИШНЫЙ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ИНД.02.1.1-01-0-1-02-6/220 ГОСТ 7397-76Е	ШТ	796		346421		1	0,067
		2.2.2. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220В, 6А, КЛАВИШНЫЙ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ИНД.02.1.1-03-0-1-1Р44-17-6/220 ГОСТ 7397-76Е	ШТ	796		346421		1	0,138
		2.2.3. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ, ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ИНД.05.1.2,-02 РШ-Ц-2-05-6/220 ГОСТ 7396-76Е	ШТ	796		346442		1	0,06
		2.2.4. СОЕДИНЕНИЯ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ИНД.05.4.2-01 ШСВ-20ТР-10/220 ТУ16-526.332-77	ШТ	796		342492		2	0,276
		КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ:								
		2.2.5. ЧЕТЫРЕХРОЖКОВАЯ	КОР-74УЗ ТУ36УССР.667-75	ШТ	796		3464742521		1	0,22
		КОРОБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛИТАЯ								
		2.2.6. ТРОЙНИКОВАЯ	КТ-1''У3,5 ТУ36-2435-81	ШТ	796		3464741751		3	1,92
		2,2,7. УГЛОВАЯ	КУ-1''У3,5 ТУ36-2435-81	ШТ	796		3464741691		6	1,84

ПРИВЯЗАН

НП/П ШИФР	П О З	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА/	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗН. ДОКУМ. И НОПРОСН. ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН. НАИМЕН	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД. КГ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
		1.1. ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ								
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА СВЯЗИ								
		1.1.1. АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ	ТА-1321 РГ2.187.109ТУ	ШТ	796		6654132100-06		1	7.500
		1.1.2. ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	ИПР ЕУ2.402.004ТУ	ШТ	796		4371111001-08		1	1.300
		1.1.3. КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	УК-П	ШТ	796		5295333242-06		2	0.06
		1.1.4. ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ	ИТМ ТУ12.М0.082.035	ШТ	796				2	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ГИП	СЕРИКОВ		416-5-41.89-ОС,С01
НАЧ. ОТД	ОСТАПЕНКО		
ГЛ. СПЕЦ	ТРУБАЧЕВ		
РУК. ГР.	ГОЛОВЕНСКИЙ		СТАДИЯ Р; ЛИСТ 1; ЛИСТОВ 2
ПРОВЕР.	ПОЛЯКОВА		
РАЗРАБ.	ШВЕЦОВА		
Н. КОНТР	ШАПОШНИК	19.07.90	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ — ЮЖГИПРОРУДА

№П/П ШИФР	П О З	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ,ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА/	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗН.ДОКУМ. №ОПРОСН.ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН. НАИМЕН	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД. КГ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
		КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПЭ, СЕЧЕНИЕМ:	ГОСТ 1508-78Е							
	1,1,4,	4Х1,0ММ2	КПСВГ	КМ	008		3563120500		0,010	
		ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ОДНОПАРНЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,С ПЭ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ:	ГОСТ 20575-75Е							
	1,1,5,	2Х0,4ММ2	ТРП	КМ	008		3575113101О		0,010	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

№П/П ШИФР	П О З	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ /ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА/	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ ОБОЗН. ДОКУМ. №ОПРОСН. ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН. НАИМЕН	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕН. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД, КГ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
		1.2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, ОРГОСНАСТКА, НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ								
	1.	ЭЛЕКТРОМЕГАФОН	ЭМ-2	ШТ	796				1	2
	2.	СТУЛ ПОДЪЕМНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ		ШТ	796				1	10

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ГИП	СЕРИКОВ		
НАЧ.ОТД	БЕЛОШАПКА		
ГЛ.КОНС	ШМИТЬКО		
НАЧ.ГР.	МАКАШОВ		
ПРОВ.	ПОНОМАРЕНКО		
РАЗРАБ.	БОДЯКОВА		
Н.КОНТР	ШАПОШНИК		1.07.90

416-5-41.89-ТХ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ЮЖГИПРОРУДА

gost.e-ecolog.ru