КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

СБОРНИК

НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

С Н О Р

ВЫПУСК 11
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЧАСТЬ 2
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВА
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

МОСКВА 1995

gost.e-ecolog.ru

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

СБОРНИК

НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

С Н О Р

ВЫПУСК 11
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ЧАСТЬ 2
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВА
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

МОСКВА 1995

Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы СНОР. Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений. Часть 2. Строительство зданий и сооружений в местах производства геологоразведочных работ, М., 1993. – стр.

Предназначен для определения сметной стоимости геологоразведочных и связанных с ними работ.

Содержит нормы основных расходов на строительство зданий и сооружений, а также исходные данные для индексации показателя этих норм по статьям "Материальные затраты".

Методическое руководство и координацию работ по составлению СНОР осуществляли: В.Х.Ахмет, Г.С.Ведерников, А.В.Голубков, М.А.Комаров (ВИЭМС), Ю.П.Мокин, К.В.Шелешнев (Роскомнедра), А.А.Куденко (ГП "Геолэкспертиза").

Данная часть выпуска 11, часть 2 СНОР составлена на основе сборника сметных норм (ССН-92) А.М.Аксельбант, А.А.Евтушенковой, Т.В.Казаковой, Р.М.Коник, В.С.Силенок – сотрудниками ГП "Геолэкспертиза".

Содержание

Стр

Общая часть 4

Нормативная часть 7

А. Нормы основных расходов 7

Б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" 34

Общая часть

1. Сборник норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы (ГРР) предназначен для определения сметной стоимости по проектам работ, осуществляемых в организационно-технических и технологических условиях, принятых в сборниках сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92).

2. СНОР состоит из 11 выпусков, аналогичных по нумерации и названиям ССН-92.

3. В нормативных материалах сборника, кроме данных в ССН-92, использованы:

постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992г. N 785 " О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки";

Закон Российской Федерации от 25 декабря 1992г. "О страховых тарифных взносах в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование граждан на первый квартал 1993 года";

оптовые цены на промышленую продукцию и тарифы на электрическую и тепловую энергию, введенные в действие с 1 января 1991г.;

нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР (в части определения нормативного коэффициента затрат на капитальный ремонт), утвержденные постановлением Совета Министров от 14 марта 1974 г. N 183.

4. Нормы основных расходов определены в рублях на физический измеритель.

5. Исходный расчет норм основных расходов проведен по статьям "Основная заработная плата", "Дополнительная заработная плата", "Отчисления на социальные нужды", "Материалы", " Эксплуатация машин".

6. Расходы по основной заработной плате определены исходя из затрат рабочих, приведенных к 3-му разряду и дневной ставки 258 руб, рассчитанной на основе Единой тарифной сетки с учетом отраслевых особенностей исходя из минимальной заработной платы 2250 руб. в месяц.

7. Дополнительная заработная плата учтена в следующих размерах (в процентах от суммы основной заработной платы): для работников занятых на

поверхностных работах,включая морские и аэрогеофизические работы - 7.9; для работников, занятых на подземных работах - 14.3; для работников, занятых на открытых горных работах - 9.6.

8. Затраты по отчислениям на социальные нужды (Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации , Государственый фонд занятости населения Российской Федерации, обязательное медицинское страхование работников) приняты в размере 39% от суммы основной и дополнительной заработной платы.

9. Основные расходы по статьям "Материалы" определены исходя из норм расхода материалов, прейскурантных цен и тарифов , введенных в действие с 1.01.91, с повышающим коэффициентом 100, а на топливо, смазки и лесоматериалы - 150.

10. Основные расходы по статье "Эксплуатация машин" определены процентом от суммы основной заработной платы рабочих-строителей и стоимости строительных материалов и конструкций.

11. Выходная форма нормы основных расходов имеет следующую структуру: всего основных расходов, в том числе: затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; материальные затраты; амортизация.

В тех случаях, когда тот или иной вид затрат при проведении данной разновидности работ не требуется, в таблице норм основных расходов соответствующая графа (строка) не заполняется.

12. В показатель нормы "Затраты на оплату труда" включены затраты по статьям "Основная заработная плата" и "Дополнительная заработная плата", а также расходы на оплату труда, учитываемые по статье "Эксплуатация машин" (22..3%).

13. В показатель нормы "Отчисления на социальные нужды" включены затраты по статье "Отчисления на социальные нужды" и 8.7% от суммы расходов по статье "Эксплуатация машин".

14. В показатель нормы "Материальные затраты" включены затраты по статьям "Материалы", а также материальные затраты, учитываемые по статье "Эксплуатация машин" (45%).

15. В показатель нормы " Амортизация" включены затраты по амортизации строительных машин и оборудования (24%) от суммы расходов по статье "Эксплуатация машин".

16. Нормами сборника не учтены:

районные коэффициенты к оплате труда;

коэффициенты к оплате труда при выполнении работ в горной местности с абсолютной высотой более 1500 м;

коэффициент к оплате труда при выполнении работ в пустынных и безводных районах;

коэффициент к оплате труда при поисках, разведке и исследованиях радиоактивных руд;

коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;

затраты на выплату полевого довольствия, возмещений и другие затраты, определяемые сметно-финансовыми расчетами;

накладные расходы и плановые накопления.

17. При изменении размера минимальной заработной платы, тарифов, взносов на социальные нужды, а также цен материальных ресурсов нормы основных расходов подлежат индексации в установленном порядке.

Исходные данные для индексации показателей норм "Материальные затраты" и "Амортизация" указаны в "Нормативной части" СНОР.

18. В настоящей части приведены в табличной форме нормы основных расходов и исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты"

А. Нормы основных расходов

19. Нормы основных расходов сгруппированы как в ССН–92, выпуск 11, часть 2.

Таблица 1

Нормы основных расходов
на строительство зданий и сооружений (в руб)

N строки	N таблицы и N графы по ССН–92	Наименование зданий и сооружений	Измеритель	Всего основных расходов	В том числе:			
					затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Табл.86	Жилые дома, одноэтажные *Наружные стены– кирпичные*	$10 м^2$ общей площади					
1	гр.1,2	при t = – 20°С и – 30°С		183000	8950	3490	169157	1403
2	гр.3	при t = – 40°С		186754	9002	3511	172811	1430
		То же – деревянные						
3	гр.4	при t = – 30°С		137161	9125	3559	123719	758
4	гр.5	при t = – 40°С		138815	9781	3815	124445	774
5	гр..6,7,8	*То же – из мелких бетонных блоков* при t = – 20°С, – 30°С, – 40°С		153168	8557	3337	140084	1190

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Табл. 87	Общежития одноэтажные *Наружные стены– кирпичные*	10 м^2 общей площади					
6	гр.1,2	при t = – 20°С и – 30°С		78974	5038	1965	71551	420
7	гр.3	при t = – 40°С		79608	5063	1974	72149	422
	Табл.88	Жилище типа "Зимовье" *Наружные стены– кирпичные*	10 м^2 общей площади					
8	гр.1	при t = – 20°С		96516	5575	2174	88259	508
9	гр.2	при t = – 30°С		109349	6094	2377	100305	573
10	гр.3	при t = – 40°С		119235	6611	2578	109422	624
		То же – из естественного камня						
11	гр.4	при t = – 20°С		76068	6424	2506	66718	420
		То же – деревянные						
12	гр.5	при t = – 30°С		93053	6923	2700	82907	523
13	гр.6	при t = – 40°С		97346	7120	2777	86903	546
		То же – из ракушечника						
14	гр.7	при t = – 20°С		92597	5185	2022	84905	485
15	гр.8	при t = – 30°С		94869	5455	2127	86790	497
	Табл.89	Балки *Наружные стены деревянные* Жилой балок на 4 человека 2.4мх4.7м	1 балок					
16	гр.1	при t = – 20°С		212643	16224	6327	188890	1202
17	гр.2	при t = – 30°С		215058	16230	6330	191286	1212
18	гр.3	при t = – 40°С		217701	16263	6342	193870	1226
		Балок–баня 2.4мх4.7м						
19	гр.4	при t = – 20°С		220657	16928	6602	195879	1248
20	гр.5	при t = – 30°С		223201	16934	6604	198403	1260
21	гр.6	при t = – 40°С		225976	16968	6618	201117	1273

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Балок–столовая, красный уголок 2.4мх7.2м						
22	гр.7	при t = – 20°С		307104	23534	9178	272656	1736
23	гр.8	при t = – 30°С		310537	23541	9181	276063	1752
24	гр.9	при t = – 40°С		314672	23657	9226	280015	1774
	Табл.90	Фундаменты под балки *Из кирпича*	1 балок					
25	гр.1,2	Жилой балок и балок–баня		13291	514	200	12542	35
26	гр.3	Балок–столовая, красный уголок		18167	719	280	17121	47
		Из бетонных блоков						
27	гр.4,5	Жилой балок и балок–баня		25896	916	357	23920	703
28	гр.6	Балок–столовая, красный уголок		35630	1281	499	32881	969
	Табл.91	Деревянные основания под палатки *Вместимость палатки*	мест					
29	гр.1	4		9055	686	267	8048	54
30	гр.2	6		14730	1119	436	13091	84
31	гр.3	10		22706	1696	662	20220	128
	Табл.92	Навесы, закрытые с 3-х сторон площадью 6–54 $м^2$, деревянные каркасно–обшивные Площадь навесов, $м^2$	10 $м^2$ общей площади					
32	гр.1	6–9		43728	3482	1359	38637	250
33	гр.2	12–18		29826	2323	906	26428	169
34	гр.3	27–54		22436	1791	699	19818	128
	Табл.93	Палатки–столовые	1 сооруж.					
35	гр.1	на 10 мест		5395	502	196	4665	32
36	гр.2	на 24 места		10838	1005	392	9378	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Табл.94	Палатки-душевые	1 сооруж.					
37	гр.1	на 1 сетку		31967	2340	913	28624	90
38	гр.2	на 2 сетки		44913	3332	1300	40153	128
39	гр.3	на 6 сеток		63338	4470	1743	56947	178
	Табл.95	Продовольственные ларьки	1 ларек					
		Наружные стены-кирпичные						
40	гр.1,2	при t = – 20°С и – 30°С		187316	15119	5897	165274	1026
41	гр.3	при t = – 40°С		223377	16684	6507	198975	1211
		То же – деревянные						
42	гр.4	при t = – 30оС		130762	15568	6071	108314	809
43	гр.5	при t = – 40оС		164830	16510	6439	140900	981
	Табл.96	Душевая	1 душевая					
44	гр.1	*Наружные стены-каркасно-обшивные*		76134	8188	3194	64292	460
	Табл.97	Сараи для хранения тары, твердого топлива, пожарного инвентаря						
		Наружные стены каркасно-обшивные						
		Сараи площадью, м^2						
45	гр.1	9	1сооруж.	49540	3542	1382	44339	277
46	гр.2	18	–"–	71872	5133	2002	64335	402
47	гр.3	24-45	10 м^2 общей площади	32975	2412	940	29438	185
48	гр.4	54	1сооруж	160249	11843	4619	142886	901
	Табл.98	Погреб глубиной 2.1м размером в плане 2.1мх3.5м	1 погреб					
49	гр.1	*Стены кирпичные, перекрытия монолитный бетон*		66795	8683	3386	53947	779

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Табл.99 гр.1	Лабаз *Наружные стены – каркасно-обшивные*	1 сооруж.	46395	3150	1228	41395	622
	Табл.100	Колодцы для питьевой воды *Колодцы деревянные рубленные*	1 колодец					
51	гр.1	глубина 5 м		50544	7016	2736	40309	483
52	гр.2	добавлять или уменьшать на 1м изменения глубины		9515	1353	528	7542	92
	Табл.101	Туалеты *Наружные стены каркасно-обшивные*	1сооруж.					
53	гр.1	на 1 очко		13574	1028	401	12106	39
54	гр.2	на 2 очка		23056	1632	636	20723	65
	Табл.102	Выгреба объемом 10 $м^3$, глубина 2.75м, размер в плане 2мх2м	1 выгреб					
55	гр.1	*Выгреб рубленный из бревен*		67167	10129	3950	52646	442
56	гр.2	*То же – кирпичный*		76619	9754	3804	62606	455
57	Табл.103 гр.1	Помойная яма	1 сооруж	82968	13395	5224	64064	285
	Табл.104	Камеральные здания на 28 рабочих мест *Наружные стены кирпичные*	10 $м^3$ строит. объема					
58	гр.1,2	при t = – 20°С и – 30°С		16793	1087	424	15192	90
59	гр.3	при t = – 40°С		18567	1165	455	16848	99
60	гр.4	*То же – из естественного камня* при t = – 20°С		15143	1168	456	13436	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		То же – деревянные						
61	гр.5	при t = – 30°С		18644	1419	553	16567	105
62	гр.6	при t = – 40°С		19410	1430	558	17313	109
		То же – из ракушечника						
63	гр.7,8	при t = – 20°С и – 30°С		15772	1049	409	14230	84
	Табл.105	Санитарно-бытовые блоки на 4 человека *Наружные стены – кирпичные*	10 м² общей площади					
64	гр.1,2	при t = – 20°С и – 30°С		104057	7133	2782	93584	558
65	гр.3	при t = – 40°С		112965	7524	2934	101904	603
		То же – из естественного камня						
66	гр.4	при t = – 20°С		90610	7363	2872	79878	497
		То же – деревянные						
67	гр.5	при t = – 30°С		142965	11840	4617	125688	820
68	гр.6	при t = – 40°С		146084	11986	4674	128588	836
		То же – из ракушечника						
69	гр.7	при t = – 20°С		93729	6776	2646	83801	506
70	гр.8	при t = – 30°С		99456	6855	2673	89394	534
	Табл.106	Санитарно-бытовые блоки на 6–24 человека *Наружные стены – кирпичные*	10 м² общей площади					
71	гр.1	при t = – 20°С		116322	7383	2880	105441	618
72	гр.2	при t = – 30°С		118259	7607	2967	107055	630
73	гр.3	при t = – 40°С		132507	8147	3177	120482	701
		То же – из естественного камня						
74	гр.4	при t = – 20°С		106533	8175	3188	94590	580

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		То же – деревянные						
75	гр.5	при t = – 30°С		173719	12661	4938	155146	974
76	гр.6	при t = – 40°С		181639	13008	5073	162542	1016
		То же – из ракушечника						
77	гр.7	при t = – 20°С		109982	7166	2795	99435	586
78	гр.8	при t = – 30°С		119551	7444	2903	108580	624
	Табл.107	Ремонтно-механические мастерские на 2 станка Наружные стены – кирпичные	10 м^2 общей площади					
79	гр.1	при t = – 20°С		82894	5138	2004	75313	439
80	гр.2	при t = – 30°С		85125	5268	2054	77352	451
81	гр.3	при t = – 40°С		96993	5681	2215	88587	510
		То же – из естественного камня						
82	гр.4	при t = – 20°С		74067	5986	2335	65341	405
		То же – деревянные						
83	гр.5	при t = – 30°С		96010	6552	2555	86370	533
84	гр.6	при t = – 40°С		97034	6586	2569	87341	538
		То же – из ракушечника						
85	гр.7	при t = – 20°С		88897	5182	2021	81227	467
86	гр.8	при t = – 30°С		91166	5311	2071	83304	480
	Табл.108	Лесопильный цех на одну пилораму *Наружные стены*	1 здание					
87	гр.1	*– деревянные*		1329258	81235	31681	120908	7258
	Табл. 109	Дробильные цеха Наружные стены– кирпичные	10 м^2 общей площади					
88	гр.1,2	при t = – 20°С и – 30°С		73859	4500	1755	67214	390
89	гр.3	*при* t = – 40°С		84631	4875	1901	77411	444
		То же – из естественного камня						
90	гр.4	при t = – 20°С		58564	4955	1933	51354	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	гр.5,6	*То же – деревянные* при t = – 30°С и – 40°С		67548	5242	2044	59879	383
92	гр.7	*То же – из ракушечника* при t = – 20°С		66105	4086	1593	60076	350
93	гр.8	при t = – 30°С		67855	4194	1635	61667	359
	Табл. 110	Кузницы на 1 горн Наружные стены–кирпичные	1 здание					
94	гр.1	при t = – 20°С		604191	39707	15485	545810	3189
95	гр.2	при t = – 30°С		609753	39984	15594	550957	3218
96	гр.3	при t = – 40°С		615983	44209	17242	551245	3287
97	гр.4	*То же – из естественного камня* при t = – 20°С		535080	44211	17242	470716	2911
98	гр.5,6	*То же – деревянные* при t = – 30°С и – 40°С		649401	50660	19757	575289	3695
99	гр.7	*То же – из ракушечника* при t = – 20°С		683047	34591	13491	631412	3553
100	гр.8	при t = – 30°С		691935	35306	13769	639257	3603
	Табл. 111	Заводы глинистых растворов производительностью 5–50 $м^3$/сут *Наружные стены–кирпичные*	10 $м^2$ общей площади					
101	гр.1	*при t = – 20оС*		92057	3632	1417	86541	467
102	гр.2	*при t = – 30оС*		94748	4034	1573	88313	828
103	гр.3	*при t = – 40оС*		101633	4269	1665	95181	518
104	гр.4	*То же – из естественного камня* при t = – 20°С		80516	4249	1657	74223	387

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	гр.5,6	*Наружные стены – деревянные* при t = – 30°С и – 40°С		84056	5160	2012	76440	444
106	гр.7,8	*То же – из ракушечника* при t = – 20°С и – 30°С		85074	3694	1440	79505	435
	Табл. 112	Стоянки-навесы для автомобилей, тракторов и другой самоходной техники *Наружные стены кирпичные*	1 машино-место					
107	гр.1,2	при t = – 20°С и – 30°С		102919	6217	2424	93731	547
108	гр.3	при t = – 40°С		109980	6455	2518	100428	579
109	гр.4	*То же – из естественного камня* при t = – 20°С		92588	6202	2419	83472	495
110	гр.5,6	*То же – деревянные* при t = – 30°С и – 40°С		117526	7129	2780	106976	641
111	гр.7,8	*То же – из ракушечника* при t = – 20°С и – 30°С		102401	6139	2394	93328	540
	Табл.113	Пункты зарядки аккумуляторов *Наружные стены – кирпичные*	1 здание					
112	гр.1,2	при t = – 20°С и – 30°С		501005	32007	12482	453854	2662
113	гр.3	при t = – 40°С		580081	35294	13764	527957	3066
114	гр.4	*То же – из естественного камня* при t = – 20°С		438095	34780	13564	387356	2395

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	гр.5,6	*То же – деревянные* при t = – 30°С и – 40°С		536972	42939	16746	474227	3060
116	гр.7	*То же – из ракушечника* при t = – 20°С		460331	29275	11417	417193	2446
117	гр.8	при t = – 30°С		467015	30132	11752	422645	2486
118	Табл.114 гр.1	Эстакады для мойки автомобилей *Из естественного камня*	1сооруж.	104602	8409	3279	92065	849
119	гр.2	*То же – из бревен*		93574	5999	2339	83308	1928
120	Табл.115 гр.1	Ямы смотровые для профосмотра автомобилей *Стены ямы – деревянные*	1 сооруж.	36266	2139	834	32310	983
121	гр.2	*То же – кирпичные*		76469	2616	1020	72449	384
122	гр.3	*То же – естественный камень*		35192	2753	1073	31175	191
123	Табл. 116 гр.1,2	Кернохранилища на 500 ящиков Наружные стены кирпичные при t = — 20°С и — 30°С	10 м^2 общей площади	50588	2963	1156	46203	266
124	гр.3	при t = — 40°С		54595	3119	1217	49972	287
125	гр.4	*То же – из естественного камня* при t = — 20°С		41365	3486	1360	36291	228
126	гр.5,6	*То же – деревянные* при t = — 30°С и — 40°С		51445	3831	1494	45830	290

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		То же – из ракушечника						
127	гр.7	при t = — 20°С		42440	2750	1073	38380	237
128	гр.8	при t = — 30°С		44125	2755	1075	40061	234
	Табл. 117	Материально-технические склады *Наружные стены – кирпичные*	10 м² общей площади					
129	гр.1,2	при t = – 20°С и – 30°С		58555	3304	1289	53655	307
130	гр.3	при t = – 40°С		67176	3630	1415	61780	351
		То же – из естественного камня						
131	гр.4	при t = — 20°С		49437	3964	1546	43657	270
		То же – деревянные						
132	гр.5,6	при t = – 30°С и – 40°С		67420	4850	1891	60303	376
		То же – из ракушечника						
133	гр.7,8	при t = – 20°С и – 30°С		51387	3140	1224	46751	272
	Табл. 118	Здания для хранения и подготовки взрывчатых материалов *Наружные стены – кирпичные*	10 м³ строит. объема					
134	гр.1,2,3	при t = – 20°С, – 30°С, – 40°С		19073	11086	432	17448	85
		То же – из естественного камня						
135	гр.4	при t = – 20°С		15935	1153	449	14263	70
		То же – деревянные при t = – 30°С						
136	гр.5,6	и – 40°С		19763	1483	578	17610	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	гр.7,8	*То же – из ракушечника при t = – 20°С и – 30°С*		16407	942	368	15023	74
138	Табл. 119 гр.1	Склады нефтепродуктов и смазочных материалов в таре *Наружные стены – кирпичные*	10 м² общей площади	170219	5922	2310	160716	1271
139	гр.2	*То же – из естественного камня*		120742	6130	2391	111292	929
140	гр.3	*То же – деревянные*		175561	8296	3236	162653	1376
141	Табл.120 гр.1	Склады ГСМ в емкостях *Фундаменты – деревянные сваи*	10 м² общей площади	254553	3658	1427	247029	2439
142	гр.2	*То же – ряжи*		267358	4901	1911	257999	2547
143	гр.3	*То же – стулья*		265110	3498	1364	257748	2500
144	Табл. 121 гр.1	Вышка караульная	1 сооруж.	23816	1619	632	21306	259
145	Табл.122 гр.1	Забор из колючей проволоки *Столбы – железобетонные*	100 п/м забора	41936	7060	2753	30385	1738
146	гр.2	*То же – деревянные*		33094	7678	2995	20329	2092
147	гр.3	*То же – старые обсадные трубы*		41853	6823	2661	31056	1313
148	Табл.123 гр.1	Стеллаж плотничный трехъярусный *Из брусьев обшитых досками 2х2х0,5м*	1 стеллаж	3000	136	53	2803	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	Табл.124 гр.1	Сани для перевозки грузов до 10 тн *Металлические*	1 сани	63515	7207	2811	53305	192
150	гр.2	*То же – деревянные*		37116	2904	1133	32972	107
151	Табл.125 гр.1	Надшахтное здание *Наружные стены – кирпичные*	1 здание	1056916	43467	16952	988513	7984
152	гр.2	Вентиляторная главного проветривания *Наружные стены – кирпичные*		315641	14252	5558	293429	2402
153	гр.3	Калориферная *Наружные стены – кирпичные*		275696	15779	6154	251616	2147
154	гр.4	Здание проходческих лебедок N1 *Наружные стены– каркасно обшивные*		702433	35606	13887	645619	7321
155	гр.5	Здание проходческих лебедок N2 *Наружные стены – каркасно обшивные*		602006	33507	13068	549083	6348
156	Табл.126 гр.1	Здание подъемной машины *Наружные стены – кирпичные*	1 здание	939339	44515	17361	870281	7182
157	гр.2	*То же – деревянные*		1114991	45642	17801	1040195	11353
158	Табл.127 гр.1	Переходная галерея от АБК к копру *Наружные стены– кирпичные*	1 сооруж.	396661	17551	6845	369251	3014

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	гр.2	*То же – асбоцементные*		126578	6932	2704	115609	1333
160	гр.3	Галерея на разгрузочной площадке *Наружные стены каркасно-обшивные*		453175	21476	8375	418638	4686
161	гр.4	*То же – асбоцементные*		377455	16528	6446	350612	3869
	Табл.128	Здание антисептирования с крепезаготовительной *Наружные стены – кирпичные*	1 здание					
162	гр.1,2	при t = – 20оС и – 30оС		1440098	86330	33669	1308826	11273
163	гр.3	при t = – 40оС		1615292	98243	38315	1466070	12664
	Табл.129	Здание зарядной станции для электровозов 4.5АРП–2–М *Наружные стены– кирпичные*						
164	гр.1	при t = – 20оС		828731	39907	15564	766915	6345
165	гр.2	при t = – 30оС		917089	42358	16519	851216	6996
166	гр.3	при t = – 40оС		1074277	47043	18347	1000730	8157
	Табл.130	Компрессорная станция производительностью 60 $м^3$/мин. *Наружные стены – кирпичные*	1 здание					
167	гр.1	при t = – 20°С		966025	51461	20070	887025	7469
168	гр.2	при t = – 30°С		1227602	62922	24540	1130686	9454
169	гр.3	при t = – 40°С		1386705	67050	26150	1282884	10621
		То же – деревянные						
170	гр.4	при t = – 30°С		658063	46350	18076	586459	7178
171	гр.5	при t = – 40°С		675076	47040	18346	602339	7351

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	Табл. 131 гр.1	**Общежитие на 10 человек** *Наружные стены-каменные*	1 здание	711975	57504	22426	624413	7632
173	гр.2	*То же – деревянные щитовые*		958168	54836	21386	871806	10140
174	гр.3	**Общежитие для малосемейных** *Наружные стены-каменные*		449593	34019	13268	397530	4776
175	гр.4	*То же – деревянные щитовые*		617028	31004	12091	567509	6424
176	Табл. 132 гр.1	**Красный уголок на 30 человек** *Наружные стены-каменные*	1 здание	317589	28530	11128	274471	3460
177	гр.2	*То же – деревянные щитовые*		452691	25229	9841	414000	3621
178	гр.3	**Красный уголок на 45 человек** *Наружные стены-каменные*		496296	45375	17699	427801	5421
179	гр.4	*То же – деревянные щитовые*		681293	43638	17021	615079	5555
180	гр.5	**Пищеблок с обеденным залом на 12 мест** *Наружные стены-каменные*		387928	31097	12129	340548	4154
181	гр.6	*То же – деревянные щитовые*		510276	27372	10676	468166	4062
182	гр.7	**Пищеблок с обеденным залом на 28 мест** *Наружные стены-каменные*		666655	52092	20319	586561	7683

1	2	3	4	5	6	7	8	9
183	гр.8	*То же – деревянные щитовые*		884620	48180	18792	810593	7055
184	гр.9	Пункт хранения и раздачи воды *Наружные стены– каменные*		237733	24692	9631	200757	2653
185	гр.10	*То же – деревянные щитовые*		365663	22043	8598	332066	2956
186	гр.11	Магазин продовольственных и промтоваров *Наружные стены– каменные*		353270	29264	11415	308790	3801
187	гр.12	*То же – деревянные щитовые*		505322	25950	10122	465249	4001
188	Табл. 133 гр.1	Контора начальника партии *Наружные стены– каменные*	1 здание	418244	33471	13053	367243	4477
189	гр.2	*То же – деревянные щитовые*		568877	29494	11503	521738	6142
190	гр.3	Камеральное помещение на 12 человек *Наружные стены– каменные*		249126	26686	10407	209238	2795
191	гр.4	*То же – деревянные щитовые*		383071	23120	9017	347837	3097
192	гр.5	Камеральное помещение на 24 человека *Наружные стены– каменные*		391090	41667	16250	328788	4385

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	гр.6	*То же – деревянные щитовые*		543995	37914	14786	486803	4492
194	Табл 134 гр.1	Ряжевый водозабор производительностью 200 л/с *Размеры 2x2.5x2.5м*	1 сооруж.	552753	28105	10961	494415	19272
195	Табл.135 гр.1	Каптаж родниковый от 1 до 10 л/сек *Родники восходящие*	1 сооруж.	31723	3709	1446	25222	1346
196	гр.2	*Родники нисходящие*		103229	11430	4458	83009	4332
197	Табл.136 гр.1	Наземные сооружения над хозяйственными скважинами *Наружные стены – кирпичные*	1 сооруж.	79396	3953	1541	73491	411
198	гр.2	*То же – естественный камень*		78185	6084	2373	69301	427
199	гр.3	*То же – деревянные*		66371	5800	2262	58115	194
200	гр.4	Наружные стены – ракушечник		85932	4075	1589	79825	443
201	Табл.137 гр.1,2	Хлораторные установки с отстойниками *Наружные стены – кирпичные* при t = – 20°С и – 30°С	1 здание	293252	21181	8260	260715	3096
202	гр.3	при t = – 40°С		370605	22038	8595	336151	3821
203	гр.4	*То же – из естественного камня* при t = – 20°С		269630	21586	8419	236738	2887

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	гр.5,6	*То же – деревянные* при t = – 30°С и – 40°С		242288	23678	9234	206570	2806
205	гр.7	*То же – из ракушечника* при t = – 20°С		295228	20566	8021	263426	3215
206	гр.8	при t = – 30°С		317112	20558	8017	285121	3416
	Табл.138	Линии водопровода и теплоснабжения в 2–4 нитки в утепленных деревянных коробах *Размеры короба 45х45см*	на 100м линии					
207	гр.1	Количество труб 2 усл. d=70мм		121502	10260	4001	104445	2796
208	гр.2	Количество труб 2х50мм		109689	9914	3866	93358	2551
209	гр.3	Количество труб 2х25мм		99036	9831	3834	83032	2339
210	гр.4	Размер короба 60х45 см Количество труб 2х100мм		145420	11916	4647	125526	3331
211	гр.5	Количество труб 2х80мм		140053	11678	4554	120605	3216
212	гр.6	Количество труб 1х80мм, 1х50мм		136888	11535	4499	117705	3149
213	гр.7	Количество труб 1х80мм, 1х70мм		141311	11620	4532	121920	3239
214	гр.8	*Размер короба 95х45 см* Трубы 2х70мм, 1х50мм		193070	16401	6396	165827	4446
215	гр.9	Трубы 2х50мм, 1х40мм		186948	16440	6411	159769	4328

1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	гр.10	Трубы 2х70мм 1х50мм, 1х32мм		208760	18362	7161	178520	4717
217	гр.11	Трубы 2х50мм 1х40мм, 1х25мм		196847	18117	7065	167075	4590
218	гр.12	*Размер короба 120х45 см* Трубы 2х100мм, 1х80мм, 1х50мм		263882	21429	8358	228059	6036
219	гр.13	Трубы 2х100мм, 1х80мм, 1х70мм		270677	21363	8331	234816	6167
220	гр.14	Трубы 2х80мм, 1х70мм, 1х40мм		232235	21121	8237	217081	5796
221	Табл.139 гр.1	Устройство водоема в грунтах *песчаных*	1 сооруж.	15397	3454	1347	9645	951
222	гр.2	*глинистых*		1744	787	307	424	226
223	Табл.140 гр.1	Септики деревянные с песчано-гравийными фильтрами *Производительностью 0.45 $м^3$/сут*		39140	4257	1660	32542	681
224	гр.2	*Производительностью 1.5 $м^3$/сут*		57860	6149	2398	48312	1001
225	Табл.141 гр.1	Двухярусный отстойник *производительностью до 5 м3/сут*		161114	16454	6417	135479	2764
226	Табл. 142 гр.1	Переносные линии электроснабжения 0.38 кВ на опорах из старых обсадных труб Монтаж опор	1 опора	7656	312	122	6911	311

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	гр.2	Монтаж проводов *Марки А-16*	100м линии в один провод	2513	127	50	2232	104
228	гр.3,4	*Марки А-25 и А-35*		2782	133	52	2483	114
229	гр.5,6	*Марки А-50 и А-70*		3105	140	55	2783	127
230	гр.7,8	*Марки А-95 и А-150*		3292	145	56	2956	135
231	гр.9	Демонтаж опор	1 опора	164	91	35	25	13
232	гр.10	Демонтаж *проводов*	100м *линии* в один провод	59	37	14	6	2
233	Табл. 143 гр.1	Переносные воздушные кабельные линии связи на опорах из старых обсадных труб *Монтаж*	100 м линии	25060	1482	578	21902	1098
234	гр.2	*Демонтаж*		1566	856	334	245	131
235	Табл. 144 гр.1	Опоры на 4-х деревянных столбах *для трансформаторных пунктов мощностью 300кВА*	1 опора	18350	2586	1008	14662	94
236	Табл.145	Мачта из старых обсадных труб *высотой 25м*	1 мачта	307923	26907	10495	266392	4129
237	Табл. 146 гр.1	Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/04кВ проходного типа мощностью до 630кВА *Четыре приставки ПТ33-3, уложенные горизонтально*	1 сооруж.	66402	708	276	64648	770

1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	гр.2	*Две приставки ПТ33–3, уложенные горизонтально*		34545	504	196	33441	404
239	гр.3	*Четыре стойки марки УСО–5А, установленные в сверленные котлованы*		54995	953	371	53024	647
240	гр.4	*Четыре стойки марки УСО–4А, установленные в сверленные котлованы (для заснеженных районов)*		73947	1144	446	71491	866
241	Табл. 147 гр.1	Компрессорные на 2 компрессора *Наружные стены – кирпичные*	1 здание	386677	17896	6980	361597	204
242	гр.2	*То же – из естественного камня*		283241	20586	8028	253097	1530
243	гр.3	*То же – деревянные*		211943	13890	5417	191498	1138
244	гр.4	*То же – из ракушечника*		318260	16199	6317	294092	1652
	Табл. 148	Дизельные электростанции на 1 агрегат мощностью от 24 до 144 кВт	$10м^3$ строит. объема					
		Наружные стены кирпичные						
245	гр.1,2	при $t = -20^{\circ}C$ и $-30^{\circ}C$		21701	1106	432	20050	113
246	гр.3	при $t = -40^{\circ}C$		26898	1297	506	24956	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	гр.4	*То же – из естественного камня* при t = – 20°С		16182	1333	520	14240	89
248	гр.5,6	*То же – деревянные* при t = – 30°С и – 40°С		18816	1681	655	16371	109
249	гр.7	*То же – из ракушечника* при t = – 20°С		24307	923	361	22899	124
250	гр.8	при t = –30°С		24588	949	370	23145	124
	Табл. 149	Дизельные электростанции на 2 агрегата мощностью от 24 до 144 кВт	10 м^3 строит. объема					
251	гр.1,2	*Наружные стены – кирпичные* при t = – 20°С и – 30°С		19159	1030	401	17628	100
252	гр.3	при t = – 40°С		23778	1196	466	21993	123
253	гр.4	*То же – из естественного камня* при t = – 20°С		14514	1196	466	12773	79
254	гр.5	*То же – деревянные* при t = – 30°С		14502	1498	584	12338	82
255	гр.6	при t = – 40°С		15496	1545	602	13262	87
256	гр.7,8	То же – из ракушечника при t = – 20°С и – 30°С		18540	881	344	17220	95
	Табл. 150	Грунтовые дороги профилированные при работе в нулевых отметках	1км дороги					
257	гр.1	*Земляное полотно шириной 7.5 м* Категория грунтов I		19774	3634	1417	12420	2303
258	гр.2	Категория грунтов II		21773	4473	1745	12963	2592
259	гр.3	Категория грунтов III		25306	5945	2319	13933	3109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Добавляется или уменьшается на каждый 1м изменения ширины земляного полотна						
260	гр.4	Категория грунтов I		2483	994	387	719	383
261	гр.5	Категория грунтов II		3798	1529	596	1091	582
262	гр.6	Категория грунтов III		5653	2289	893	1611	860
	Табл. 151	Покрытие дорог переходного профиля из щебеночных, шлаковых и гравийных материалов	1 км дороги					
263	гр.1	*Щебеночное, шириной 7.5м толщиной слоя 150мм*		1255898	71408	27849	1039551	117090
264	гр.2	*При изменении ширины покрытия на 0.5м*		84028	4778	1863	69553	7834
265	гр.3	*Шлаковое, шириной 7.5 м толщиной слоя 150 мм*		1077226	57283	22341	897859	99743
266	гр.4	*При изменении ширины покрытия на 0.5м*		72694	3924	1530	60403	6837
267	гр.5	*Гравийное, шириной 7.5м толщиной слоя 150мм*		946617	44341	17293	815602	69381
268	гр.6	*При изменении ширины покрытия на 0.5м*		63108	2956	1153	54373	4626
	Табл.152	Дороги	1000 м2 покрытия					
269	гр.1	*С покрытием из досок*		1301001	47831	18654	1198365	36151
270	гр.2	То же из пластин		920630	35547	13864	845522	25697
271	гр.3	*То же из дощатых щитов*		352790	12739	4968	330693	4390

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	Табл.153 гр.1	Устройство лежневой дороги *при толщине настила 180мм, и ширине проезжей части 3.5м*	1 км дороги	5622269	160699	62672	5397608	1290
273	гр.2	*На каждые 0.5 метра изменения ширины добавлять или исключать*		687822	20165	7864	659615	178
274	гр.3	Устройство лежневой дороги *при толщине настила 160мм, и ширине проезжей части 3.5м*		4321307	158887	61966	4099315	1139
275	гр.4	*На каждые 0.5метра изменения ширины добавлять или исключать*		585965	20153	7859	557801	152
276	гр.5	Разборка лежневой дороги *при ширине проезжей части 3.5м*		117437	68709	26796	14303	7629
277	гр.6	*На каждые 0.5 м изменения ширины добавлять или исключать*		15072	8818	3439	1836	979
278	Табл.154 гр.1	Дороги колейные *из сборных железобетонных плит*	1 км дороги	1775458	51626	20135	1504591	199106
279	гр.2	Устройство разъездов *из плит*	1разъезд	59224	1919	748	55169	1388
280	гр.3	*То же – из гравийно-песчаной смеси*		16614	22	8	16544	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
281	гр.4	Разборка дорог *из плит*	1 км дороги	41786	14992	5847	13661	7286
282	гр.5	Разборка разъездов *из плит*	1разъезд	2518	902	352	825	439
283	Табл.155 гр.1	Эстакады из бревен *Клети опор*	1 $м^3$ древесины	5843	304	118	5265	156
284	гр.2	*Пролетное строение и проезжая часть эстакады*		5382	217	85	4929	151
285	гр.3	*Переходные площадки эстакады разм.1.6х0.6м*	1 площадка	876	42	16	795	23
286	гр.4	*Колесопроводы для автомобилей грузоподъемностью до 7 т*	100 $м^3$ древесины в констр.	609989	19586	7639	567279	15485
287	гр.5	*Слани на болотах с плотным торфом под насыпи дорог*	1000 $м^2$ сланей	1189910	51595	20122	1037138	81055
288	гр.6	*Разъезды на дорогах с колесопроводами (длина разъезда 32м)*	1 разъезд	251574	7696	3002	233991	6885
289	Табл.156 гр.1	Основание тротуаров *Из кирпичного или известнякового щебня*	100 $м^2$	2987	955	372	1545	115
290	гр.2	Тротуары и дорожки бетонные плитные *при заполнении швов цементным раствором*		53515	3755	1465	44552	3743

1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	гр.3	*То же – при заполнении швов песком*		52722	3437	1341	44290	3654
292	гр.4	Тротуары и дорожки *деревянные*		50116	1851	722	47543	—
293	Табл.157 гр.1	Деревянные пешеходные мостики через водостоки *Площадью настила 7.8м²*	1 сооруж.	16764	3671	1432	11429	232
294	Табл.158 гр.1	Переезд *через один железнодорожный путь* в нулевых отметках без пропуска воды с деревянным настилом шириной 6 метров	1 сооруж.	262064	54094	21096	181737	5157
295	гр.2	*То же – через два железнодорожных пути*		335507	69053	26931	232940	6583
296	Табл.159 гр.1	Деревянные мосты шириной 4.5м пролетом 3м *при высоте насыпи 2м*	1 сооруж.	214699	20544	8012	179320	6823
297	гр.2	*То же – при высоте насыпи 3 м*		269374	25036	9764	226063	8511
298	гр.3	*То же – при пролете моста 6м и высоте насыпи 2м*		270863	24587	9589	228169	8518
299	гр.4	*То же – при высоте насыпи 3 м*		324162	29062	11334	273596	10170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	Табл.160 гр.1	Деревянные лестницы на крутых склонах шириной прохода 1м с площадками у входа и выхода длиной 1.5м при крутизне склона 30° и *высоте лестницы 2м*	1 сооруж.	10143	744	290	9081	28
301	гр.2	*То же – при высоте лестницы 4м*		16324	1191	465	14622	46
302	гр.3	*То же – при высоте лестницы 6м*		26429	4829	1883	19655	62
303	гр.4	*То же – при высоте лестницы 8м*		28694	2087	814	25712	81
304	гр.5	*То же – при крутизне склона 45° и высоте лестницы 2м*		7574	535	209	6808	22
305	гр.6	*То же – при высоте лестницы 4м*		12181	873	340	10934	34
306	гр.7	*То же – при высоте лестницы 6м*		16586	1224	477	14843	42
307	гр.8	То же – при высоте лестницы 8м		20977	1559	608	18751	59
308	гр.9	*То же – при крутизне склона 60° и высоте лестницы 2м*		6504	468	182	5836	18
309	гр.10	*То же – при высоте лестницы 4м*		10163	752	293	9090	28
310	гр.11	*То же – при высоте лестницы 6м*		13725	1037	405	12244	39
311	гр.12	*То же – при высоте лестницы 8м*		17486	1321	515	15597	53

Б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация"

20. Исходные данные для индексации материальных затрат сгруппированы по работам, незначительно отличающимися по номенклатуре основных материалов, и представлены в табличной форме.

21. В таблице исходных данных указан в отдельной графе номер строки по таблице 1 норм основных расходов согласно настоящей части СНОР.

22. Индексация показателя норм основных расходов "Амортизация" проводится согласно раздела в ССН–92, вып. 11, ч. 2 "Порядок определения сметных норм основных расходов в денежном выражении и расчета сметной стоимости строительства", п.11 с учетом индексации затарат на оплату труда рабочих, отчислений на социальные нужды и материальных затрат.

Таблица 2

Исходные данные
для индексации показателей норм основных расходов
"Материальные затраты"

N строки по таблице 1 СНОР	Наименование основных материалов (индикаторов)	Единица измерения	Удельный вес индикатора,%	Цена за единицу, принятая в СНОР,руб
1	2	3	4	5
1,2	Кирпич керамический	тыс. шт.	43	8740
	Балки железобетонные	$м^3$	14	10840
	Панели перегородок	$м^2$	11	1870
	Фундаменты бетонные	$м^3$	18	6630
	Лесопиломатериалы	$м^3$	14	10905
	Итого		100	
3,4	Лесопиломатериалы	$м^3$	80	10905
	Кирпич керамический	тыс. шт.	10	8740
	Плиты древесноволокнистые	$м^2$	10	89
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
5	Кирпич керамический	тыс. шт.	32	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	13	10905
	Раствор	$м^3$	11	2170
	Бетонные блоки	$м^3$	44	6630
	Итого		100	
6,7	Лесопиломатериалы	$м^3$	49	10905
	Кирпич керамический	тыс. шт.	51	8740
	Итого		100	
8,9,10	Лесопиломатериалы	$м^3$	15	10905
	Кирпич керамический	тыс. шт.	85	8740
	Итого		100	
11	Лесопиломатериалы	$м^3$	25	10905
	Камень бутовый	$м^3$	26	630
	Кирпич керамический	тыс. шт.	24	8740
	Растворы	$м^3$	25	2170
	Итого		100	
12,13	Лесопиломатериалы	$м^3$	66	10905
	Лес круглый	$м^3$	34	4920
	Итого		100	
14,15	Блоки из ракушечника	$м^3$	57	3692
	Лесопиломатериалы	$м^3$	26	10905
	Кирпич керамический	тыс. шт.	17	8740
	Итого		100	
16–21	Мелкие металлоконструкции	тонн	33	57000
	Лесопиломатериалы	$м^3$	67	10905
	Итого		100	
22–24	Мелкие металлоконструкции	тонн	37	57000
	Лесопиломатериалы	$м^3$	63	10905
	Итого		100	
25–26, 56,94–96,121	Кирпич керамический	тыс. шт.	100	8740
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
27–28	Фундаменты бетонные	$м^3$	100	6630
	Итого		100	
29–31	Лесопиломатериалы Металлические изделия	$м^3$ тонн	68 32	10905 57000
	Итого		100	
32–36, 45–48, 53–54, 144, 148, 150,160–161, 173, 175, 177, 179, 181,183, 185, 187–189,191, 193–194, 199, 254–255,271, 292–293, 300–311	Лесопиломатериалы	$м^3$	100	10905
37–39	Лесопиломатериалы Трубы водогазопроводные d=15мм	$м^3$ м	71 29	10905 94
	Итого		100	
40–41	Лесопиломатериалы Кирпич силикатный Растворы	$м^3$ тыс. шт $м^3$	4 74 22	10905 6260 2170
	Итого		100	
42–43	Лесопиломатериалы Лес круглый	$м^3$ $м^3$	15 85	10905 4920
	Итого		100	
44	Кирпич керамический Лесопиломатериалы Металлические изделия	тыс. шт. $м^3$ тонн	38 34 28	8740 10905 57000
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
49	Кирпич керамический Глина	тыс. шт. $м^3$	84 16	8740 594
	Итого		100	
50, 61–62	Лесопиломатериалы Лес круглый	$м^3$ $м^3$	81 19	10905 4920
	Итого		100	
51–52, 119–120, 269–270, 272–275, 283–288, 294–295	Лес круглый	$м^3$	100	4920
55	Лесопиломатериалы Лес круглый	$м^3$ $м^3$	40 60	10905 4920
	Итого		100	
57	Лесопиломатериалы Лес круглый Металлические изделия	$м^3$ $м^3$ тонн	17 53 30	10905 4920 57000
	Итого		100	
58–59	Лесопиломатериалы Кирпич керамический	$м^3$ тыс. шт.	45 55	10905 8740
	Итого		100	
60	Камень бутовой Кирпич керамический Лесопиломатериалы	$м^3$ тыс. шт $м^3$	13 22 65	630 8740 10905
	Итого		100	
63	Блоки из ракушечника Лесопиломатериалы	$м^3$ $м^3$	29 71	3692 10905
	Итого		100	
64–65	Кирпич керамический Камень бутовой Лесопиломатериалы	тыс. шт $м^3$ $м^3$	60 12 28	8740 2170 10905
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
66	Кирпич керамический	тыс. шт.	23	8740
	Камень бутовой	$м^3$	14	630
	Лесопиломатериалы	$м^3$	63	10905
	Итого		100	
67–68	Кирпич керамический	тыс. шт.	17	8740
	Гравий керамзитовый	$м^3$	12	1400
	Лесопиломатериалы	$м^3$	65	10905
	Лес круглый	$м^3$	6	4920
	Итого		100	
69–70	Блоки из ракушечника	$м^3$	37	3692
	Растворы	$м^3$	10	2170
	Кирпич керамический	тыс. шт.	21	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	32	10905
	Итого		100	
71–73	Кирпич керамический	тыс. шт.	60	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	40	10905
	Итого		100	
74	Камень бутовый	$м^3$	17	630
	Кирпич керамический	тыс. шт.	15	8740
	Растворы	$м^3$	28	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	40	10905
	Итого		100	
75–76	Кирпич керамический	тыс. шт.	10	8740
	Гравий керамзитовый	$м^3$	10	1090
	Асбест	тонн	23	38200
	Лесопиломатериалы	$м^3$	57	10905
	Итого		100	
77–78	Блоки из ракушечника	$м^3$	34	3692
	Растворы	$м^3$	10	2170
	Кирпич керамический	тыс. шт.	11	8740
	Лесопилыматериалы	$м^3$	30	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	15	1400
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
79–81	Кирпич керамический	тыс. шт.	54	8740
	Растворы	$м^3$	16	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	30	10905
	Итого		100	
82	Камень бутовый	$м^3$	25	630
	Кирпич керамический	тыс. шт.	12	8740
	Растворы	$м^3$	33	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	30	10905
	Итого		100	
83–84	Кирпич керамический	тыс. шт.	7	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	75	10905
	Лес круглый	$м^3$	18	4920
	Итого		100	
85–86	Блоки из ракушечника	$м^3$	64	3692
	Кирпич керамический	тыс. шт.	10	8740
	Растворы	$м^3$	10	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	16	10905
	Итого		100	
87	Лесопиломатериалы	$м^3$	70	10905
	Лес круглый	$м^3$	16	4920
	Бетон	$м^3$	14	2680
	Итого		100	
88–89	Кирпич керамический	тыс. шт.	80	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	20	10905
	Итого		100	
90	Камень бутовый	$м^3$	28	630
	Растворы	$м^3$	40	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	32	10905
	Итого		100	
91	Лес круглый	$м^3$	58	4920
	Лесопиломатериалы	$м^3$	42	10905
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
92–93	Блоки из ракушечника	$м^3$	73	3692
	Растворы	$м^3$	14	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	13	10905
	Итого		100	
97	Камень бутовый	$м^3$	30	630
	Растворы	$м^3$	41	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	29	10905
	Итого		100	
98	Лес круглый	$м^3$	55	4920
	Лесопиломатериалы	$м^3$	45	10905
	Итого		100	
99–100	Блоки из ракушечника	$м^3$	75	3692
	Лесопиломатериалы	$м^3$	25	10905
	Итого		100	
101–103	Кирпич керамический	тыс. шт.	51	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	42	10905
	Растворы	$м^3$	7	2170
	Итого		100	
104	Камень бутовый	$м^3$	14	630
	Растворы	$м^3$	14	2170
	Бетон	$м^3$	11	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	61	10905
	Итого		100	
105	Лесопиломатериалы	$м^3$	60	10905
	Лес круглый	$м^3$	29	4920
	Бетон	$м^3$	11	2680
	Итого		100	
106	Лесопиломатериалы	$м^3$	58	10905
	Блоки из ракушечника	$м^3$	32	3692
	Бетон	$м^3$	10	2680
	Итого		100	
107–108	Кирпич керамический	тыс. шт.	41	8740
	Растворы	$м^3$	9	2170

1	2	3	4	5
	Бетон	$м^3$	24	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	26	10905
	Итого		100	
109	Камень бутовый	$м^3$	10	630
	Кирпич керамический	тыс. шт.	10	8740
	Бетон	$м^3$	29	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	51	10905
	Итого		100	
110	Лесопиломатериалы	$м^3$	64	10905
	Лес круглый	$м^3$	25	4920
	Бетон	$м^3$	11	2680
	Итого		100	
111	Блоки из ракушечника	$м^3$	29	3692
	Бетон	$м^3$	26	2680
	Кирпич керамический	тыс. шт.	7	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	38	10905
	Итого		100	
112–113	Кирпич керамический	тыс. шт.	65	8740
	Раствор	$м^3$	17	2170
	Бетон	$м^3$	6	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	12	10905
	Итого		100	
114	Камень бутовый	$м^3$	21	630
	Кирпич керамический	тыс. шт.	22	8740
	Раствор	$м^3$	30	2170
	Бетон	$м^3$	8	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	19	10905
	Итого		100	
115	Лесопиломатериалы	$м^3$	62	10905
	Лес круглый	$м^3$	38	4920
	Итого		100	
116–117	Блоки из ракушечника	$м^3$	41	3692
	Раствор	$м^3$	13	2170

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
	Бетон	$м^3$	7	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	39	10905
	Итого		100	
118	Камень бутовый	$м^3$	41	630
	Раствор	$м^3$	4	2170
	Лес круглый	$м^3$	55	4920
	Итого		100	
122	Камень бутовый	$м^3$	58	630
	Раствор	$м^3$	42	2170
	Итого		100	
123–124	Кирпич керамический	тыс. шт.	71	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	29	10905
	Итого		100	
125	Камень бутовый	$м^3$	32	630
	Раствор	$м^3$	41	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	27	10905
	Итого		100	
126	Лесопиломатериалы	$м^3$	90	10905
	Лес круглый	$м^3$	10	4920
	Итого		100	
127–128	Блоки из ракушечника	$м^3$	61	3692
	Раствор	$м^3$	15	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	24	10905
	Итого		100	
129–130	Кирпич керамический	тыс. шт.	77	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	23	10905
	Итого		100	
131	Камень бутовый	$м^3$	28	630
	Раствор	$м^3$	36	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	36	10905
	Итого		100	

1	2	3	4	5
132	Лесопиломатериалы	$м^3$	76	10905
136	Лес круглый	$м^3$	24	4920
	Итого		100	
133	Блоки из ракушечника	$м^3$	55	3692
	Растворы	$м^3$	12	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	33	10905
	Итого		100	
134	Кирпич керамический	тыс. шт.	41	8740
	Растворы	$м^3$	24	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	35	10905
	Итого		100	
135	Камень бутовый	$м^3$	26	630
	Растворы	$м^3$	10	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	44	10905
	Кирпич керамический	тыс. шт.	20	8740
	Итого		100	
137	Блоки из ракушечника	$м^3$	55	3692
	Растворы	$м^3$	15	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	30	10905
	Итого		100	
138	Кирпич керамический	тыс. шт.	72	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	28	10905
	Итого		100	
139	Камень бутовый	$м^3$	23	630
	Растворы	$м^3$	24	2170
	Бетон	$м^3$	10	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	43	10905
	Итого		100	
140	Лесопиломатериалы	$м^3$	89	10905
	Лес круглый	$м^3$	11	4920
	Итого		100	
141–143	Резервуар	шт.	100	188000

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
145	Железобетонные столбы	$м^3$	65	9240
	Арматура	тонн	28	16500
	Бетон	$м^3$	7	2680
	Итого		100	
146	Лес круглый	$м^3$	74	4920
	Бетон	$м^3$	26	2680
	Итого		100	
147,149	Старые обсадные трубы	п.м	100	547
151	Сталь полосовая	тонн	29	14300
	Кирпич керамический	тыс. шт.	26	8740
	Металлоконструкции	тонн	45	27800
	Итого		100	
152	Кирпич керамический	тыс. шт.	68	8740
	Бетон	$м^3$	18	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	14	10905
	Итого		100	
153	Кирпич керамический	тыс. шт.	77	8740
	Бетон	$м^3$	15	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	8	10905
	Итого.		100	
154–155	Лесопиломатериалы	$м^3$	58	10905
	Бетон	$м^3$	42	2680
	Итого		100	
156	Кирпич керамический	тыс. шт.	73	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	27	10905
	Итого		100	
157, 170–171, 203	Бетон	$м^3$	24	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	76	10905
	Итого		100	
158	Кирпич керамический	тыс. шт.	42	8740
	Бетон	$м^3$	23	2680

1	2	3	4	5
	Лесопиломатериалы	$м^3$	35	10905
	Итого		100	
159	Асбоцементные листы Бетон Лесопиломатериалы	$м^2$ $м^3$ $м^3$	24 34 42	52 2680 10905
	Итого		100	
162–163	Кирпич керамический Бетон Лесопиломатериалы	тыс. шт. $м^3$ $м^3$	63 21 16	8740 2680 10905
	Итого		100	
164–166	Кирпич керамический Лесопиломатериалы	тыс. шт. $м^3$	86 14	8740 10905
	Итого		100	
167–169	Кирпич керамический Лесопиломатериалы Бетон	тыс. шт. $м^3$ $м^3$	72 21 7	8740 10905 2680
	Итого		100	
172–174	Камень бутовый Растворы Лесопиломатериалы	$м^3$ $м^3$ $м^3$	11 15 74	630 2170 10905
	Итого		100	
176,178, 180,182, 184,186	Лесопиломатериалы Камень бутовый	$м^3$ $м^3$	74 26	10905 630
	Итого		100	
190,192	Камень бутовый Растворы Лесопиломатериалы	$м^3$ $м^3$ $м^3$	19 23 58	630 2170 10905
	Итого		100	
195	Глина Плиты покрытий и днищ Кольца	$м^3$ $м^3$ $м^3$	34 32 34	594 13950 14800
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
196	Песчано-гравийная смесь	$м^3$	43	570
	Камень бутовый	$м^3$	31	630
	Глина	$м^3$	26	594
	Итого		100	
197	Кирпич керамический	тыс. шт.	80	8740
	Лесопиломатериалы	$м^3$	20	10905
	Итого		100	
198	Камень бутовый	$м^3$	43	630
	Раствор	$м^3$	50	2170
	Лесопиломатериалы	$м^3$	7	10905
	Итого		100	
200	Блоки из ракушечника	$м^3$	89	3692
	Лесопиломатериалы	$м^3$	11	10905
	Итого		100	
201–202	Кирпич керамический	тыс. шт.	23	8740
	Бетон	$м^3$	53	2680
	Лесопиломатериалы	$м^3$	17	10905
	Раствор	$м^3$	7	2170
	Итого		100	
204	Лес круглый	м3	79	4920
	Лесопиломатериалы	м3	11	10905
	Глина	м3	10	594
	Итого		100	
205–206	Блоки из ракушечника	м3	18	3692
	Раствор	м3	19	2170
	Лесопиломатериалы	м3	13	10905
	Бетон	м3	50	2680
	Итого		100	
207	Трубы d=76мм	м	48	124
	Лесопиломатериалы	$м^3$	28	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	24	1090
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
208	Трубы d=57мм	м	34	78
	Лесопиломатериалы	$м^3$	38	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	28	1090
	Итого		100	
209	Трубы d=25мм	м	20	40
	Лесопиломатериалы	$м^3$	43	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	37	1090
	Итого		100	
210	Трубы d=108мм	м	47	212
	Гравий керамзитовый	$м^3$	14	1090
	Лесопиломатериалы	$м^3$	39	10905
	Итого		100	
211	Трубы d=89мм	м	42	146
	Лесопиломатериалы	$м^3$	43	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	15	1090
	Итого		100	
212	Трубы d=89мм	м	25	146
	Трубы d=57мм	м	14	78
	Гравий керамзитовый	$м^3$	17	1090
	Лесопиломатериалы	$м^3$	44	10905
	Итого		100	
213	Трубы d=89мм	м	24	146
	Трубы d=76мм	м	21	124
	Лесопиломатериалы	$м^3$	43	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	11	1090
	Итого		100	
214	Трубы d=76мм	м	30	124
	Трубы d=57мм	м	10	78
	Лесопиломатериалы	$м^3$	42	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	18	1090
	Итого		100	
215	Трубы d=57мм	м	20	78
	Трубы d=48мм	м	10	62
	Лесопиломатериалы	$м^3$	30	10905

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
	Гравий керамзитовый	$м^3$	40	1090
	Итого		100	
216	Трубы d=76мм	м	28	124
	Трубы d=57 и 25мм	м	12	78
	Лесопиломатериалы	$м^3$	39	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	21	1090
	Итого		100	
217	Трубы d=48 и 25мм	м	12	62
	Трубы d=57мм	м	19	78
	Лесопиломатериалы	$м^3$	42	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	27	1090
	Итого		100	
218–219	Трубы d=108мм	м	26	212
	Трубы d=89мм	м	13	146
	Трубы d=57мм	м	7	78
	Лесопиломатериалы	$м^3$	38	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	16	1090
	Итого		100	
220	Трубы d=89мм	м	23	146
	Трубы d=76мм	м	12	124
	Лесопиломатериалы	$м^3$	40	10905
	Гравий керамзитовый	$м^3$	25	1090
	Итого		100	
221	Глина	$м^3$	100	594
223–224	Лес круглый	$м^3$	89	4920
	Трубы асбоцементные	м	11	188
	Итого		100	
225	Ленсопиломатериалы	$м^3$	54	10905
	Лес круглый	$м^3$	46	4920
	Итого		100	
226,233	Трубы обсадные старые	м	100	547
227–230	Провода неизолированные	м	100	15

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
235	Лес круглый Лесопиломатериалы	$м^3$ $м^3$	50 50	4920 10905
	Итого		100	
236	Трубы обсадные старые Бетон	м $м^3$	65 35	547 2680
	Итого		100	
237–238	Приставки	$м^3$	100	31180
239–240	Стойки	$м^3$	100	31180
241	Кирпич керамический Лесопиломатериалы	тыс. шт. $м^3$	69 31	8740 10905
	Итого		100	
242	Камень бутовый Растворы Лесопиломатериалы	$м^3$ $м^3$ $м^3$	24 36 40	630 2170 10905
	Итого		100	
243	Лесопиломатериалы Мелкие металлоконструкции	$м^3$ тонн	92 8	10905 57000
	Итого		100	
244	Блоки из ракушечника Лесопиломатериалы	$м^3$ $м^3$	58 42	3692 10905
	Итого		100	
245–246	Кирпич керамический Лесопиломатериалы	тыс. шт. $м^3$	67 33	8740 10905
	Итого		100	
247	Камень бутовый Растворы Лесопиломатериалы	$м^3$ $м^3$ $м^3$	40 49 11	630 2170 10905
	Итого		100	
248	Лес круглый Лесопиломатериалы	$м^3$ $м^3$	83 17	4920 10905
	Итого		100	

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5
249–250	Блоки из ракушечника	$м^3$	100	3692
251–252	Кирпич керамический Растворы	тыс. шт. $м^3$	80 20	8740 2170
	Итого		100	
253	Камень бутовой Растворы Лесопиломатериалы	$м^3$ $м^3$ $м^3$	38 48 14	630 2170 10905
	Итого		100	
256	Блоки из ракушечника Растворы	$м^3$ $м^3$	90 10	3692 2170
	Итого		100	
257–264, 289	Щебень	$м^3$	100	640
265–266	Шлак	$м^3$	100	510
267–268, 280	Песчано-гравийная смесь	$м^3$	100	620
278–279	Плиты железобетонные Песок	$м^3$ $м^3$	74 26	6600 530
	Итого		100	
290–291	Плиты бетонные	$м^2$	100	325
296–299	Лесопиломатериалы Лес круглый	$м^3$ $м^3$	71 29	10905 4920
	Итого		100	

Заказ 535 Тираж 200

ГПП "Росгеолфонд"

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
(ВИЭМС)

Дополнение

К СБОРНИКУ НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(СНОР-93)

ВЫПУСК 11

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

МОСКВА "ВИЭМС" 1996

Комитет Российской Федерации
по геологии и использованию недр (Роскомнедра)

Всероссийский научно-исследовательский институт
экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС)

ДОПОЛНЕНИЕ

к Сборнику норм основных расходов на геологоразведочные работы

(СНОР-93)

Выпуск 11

Строительство зданий и сооружений

Москва, ВИЭМС, 1996

Дополнение к Сборнику норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР-93). Вып. 11. Строительство зданий и сооружений. (ВНИИ экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС). - М.: ВИЭМС, 1996. - 72 с.

Предназначено для определения сметной стоимости строительных и связанных с ними работ, не вошедших в СНОР-93, вып. 11.

Содержит укрупненные нормы основных расходов, а также исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

Методическое руководство и координацию работ по составлению Дополнения к СНОР-93 осуществляли: В.Х.Ахмет, Г.С.Ведерников (ВИЭМС), Ю.П.Мокин (Роскомнедра).

Разработчик: В.А.Дубровская - член временного творческого коллектива Института эколого-экономических проблем биосферы (Эко-экономика).

В В Е Д Е Н И Е

1. Настоящий документ содержит нормативные материалы на работы, не вошедшие в Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР-93).

2. Дополнение к СНОР-93 подготовлено согласно Техническому заданию Роскомнедра и предназначено для определения сметной стоимости по проектам работ, осуществляемых в организационно-технических и технологических условиях, принятых в Дополнении к ССН-92, вып. 11.

3. В Дополнении к СНОР-93 нормативные материалы размещены в порядке нумерации выпусков СНОР без приведения (в силу идентичности) раздела "Общая часть".

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

4. Приведены в табличной форме нормы основных расходов и исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

А. Нормы основных расходов

5. Нормы основных расходов сгруппированы как в Дополнении к СНОР-93, вып. 11 и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Нормы основных расходов на строительные и связанные с ними работы

(в рублях на принятый измеритель)

N строки	N таблицы и N графы по Дополнению к ССН-92	Наименование работ	Измеритель	Всего основных расходов	В том числе			
					затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разные работы						
	табл. 177	Валка деревьев с корня:	100 деревьев					
		- мягких пород с диаметром стволов, см						
1	гр. 1	до 16		314	218	65	7	4
2	гр. 2	17 - 24		510	354	138	12	6
3	гр. 3	25 - 32		801	559	218	16	8
4	гр. 4	более 32		1234	857	334	28	15
		- твердых пород с диаметром стволов, см						
5	гр. 1	до 16		384	264	103	11	6
6	гр. 2	17 - 24		626	433	169	16	8
7	гр. 3	25 - 32		980	683	266	20	11
8	гр. 4	более 32		1548	1065	415	45	23
	табл. 178	Трелевка древесины тракторами мощностью 59/80 кВт/л.с.	100 хлыстов					
		- на расстояние до 300 м при диаметре стволов, см						
9	гр. 1	до 20		1357	754	294	202	107
10	гр. 2	21 - 30		2365	1314	512	351	188
11	гр. 3	более 30		3841	2134	832	571	304
		- добавлять на каждые последующие 100 м при диаметре стволов, см						

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	гр. 4	до 20		340	189	74	50	27
13	гр. 5	21 - 30		686	381	149	102	54
14	гр. 6	более 30		1101	612	239	163	87
	табл. 179	Разделка древесины, полученной от валки леса:	100 деревьев					
		- мягких пород с диаметром стволов, см						
15	гр. 1	до 16		801	559	218	16	8
16	гр. 2	17 - 24		1735	1205	470	39	21
17	гр. 3	25 - 32		2923	2030	792	66	35
18	гр. 4	более 32		4778	3347	1305	82	44
		- твердых пород с диаметром стволов, см						
19	гр. 5	до 16		952	658	257	24	13
20	гр. 6	17 - 24		2081	1439	561	53	28
21	гр. 7	25 - 32		3579	2475	965	90	49
22	гр. 8	более 32		5952	4134	1612	135	71
	табл. 180	Устройство разделочных площадок - диаметр стволов, см	100 деревьев					
23	гр. 1	до 16		157	91	35	20	11
24	гр. 2	17 - 24		319	182	71	43	23
25	гр. 3	25 - 32		485	276	108	66	35
26	гр. 4	более 32		800	460	179	110	59
	табл. 183	Вывозка пней на тракторных прицепах грузоподъемностью 2 т: - на расстояние до 100 м при диаметре деревьев, см	100 пней					
27	гр. 1	до 32		234	129	56	36	19
28	гр. 2	более 32		567	314	122	86	45
		- добавлять на каждые последующие 100 м при диаметре деревьев, см						

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	гр. 3	до 32		40	22	9	6	3
30	гр. 4	более 32		64	36	14	9	5
	табл. 185	Уборка снега со строительных площадок и дорог вручную:	1000 куб.м					
31	гр. 3	- снег рыхлый		4085	2939	1146	-	-
32	гр. 4	- снег плотный		8170	5878	2292	-	-
		Прокладка трубопроводов						
	табл. 186	Асбестоцементные водопроводные трубы:	1 км трубопроводов					
		- соединение труб с помощью асбоцементных муфт при диаметре труб, мм						
33	гр. 1	100		229191	11542	4591	212774	374
34	гр. 2	150		385321	13322	5196	366440	363
35	гр. 3	200		520550	18709	7297	489819	4725
		- соединение труб с помощью чугунных муфт при диаметре труб,мм						
36	гр. 4	100		299248	11510	4489	282898	351
37	гр. 5	150		477362	13288	5182	456554	338
38	гр. 6	200		672794	18594	7252	642305	4643
	табл. 187	Чугунные напорные трубы:	1 км трубопроводов					
		- заделка раструбов смоляной прядью и асбоцементным раствором при диаметре труб, мм						
39	гр. 1	65		466213	13623	5313	447167	110
40	гр. 2	100		677120	13918	5428	657453	321

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	гр. 3	150		1010868	16076	6501	986931	480
42	гр. 4	200		1443866	22463	8761	1409176	3406
		- то же, резиновыми уплотнительными манжетами при диаметре труб, мм						
43	гр. 5	65		496452	11512	4490	480332	118
44	гр. 6	100		724110	11828	4613	707325	344
45	гр. 7	150		1096583	14361	5601	1076099	522
46	гр. 8	200		1546595	19791	7718	1515401	3605
	табл. 188	Стальные водопроводные трубы:	1 км трубопроводов					
		- испытание гидравлическое при диаметре труб, мм						
47	гр. 1	50		106756	11632	4536	89653	935
48	гр. 2	100		220357	13773	5371	199238	1975
49	гр. 3	150		395960	21999	8580	360140	5241
50	гр. 4	200		559378	25713	10028	516199	7438
51	гр. 5	400		1506637	46129	17990	1428808	13710
		- испытание пневматическое при диаметре труб, мм						
52	гр. 6	50		137173	22465	8761	99669	6278
53	гр. 7	100		254099	25545	9963	210571	8020
54	гр. 8	150		422022	31547	12303	360402	9690
55	гр. 9	200		580678	34293	13374	521819	11192
	табл. 189	Полиэтиленовые трубы диаметром, мм	1 км трубопроводов					
56	гр. 1	50		198711	9561	3729	183627	1794
57	гр. 2	100		803195	10562	4119	786617	1897
58	гр. 3	150		1197888	14028	5471	1175558	2831
59	гр. 4	200		1849229	17771	6931	1820153	4374

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 190	Фасонные части:	1 т фасонных частей					
		- чугунные, диаметр, мм						
60	гр. 1	50 - 100		71121	1836	716	68486	83
61	гр. 2	125 - 200		69021	2210	862	65322	627
		- стальные сварные, диаметр, мм						
62	гр. 3	100 - 250		111761	21407	8349	75803	6202
	табл. 191	Фасонные части полиэтиленовые:	10 фасонных частей					
63	гр. 1	- отводы, колена, патрубки, переходы		458	222	87	111	38
64	гр. 2	- тройники		638	322	126	138	52
65	гр. 3	- крестовины		835	432	168	167	68
	табл. 192	Задвижки и обратные клапаны водопроводные:	1 задвижка или 1 клапан					
		- чугунные, диаметр, мм						
66	гр. 1	50		2234	38	15	2180	1
67	гр. 2	100		3792	63	25	3701	3
68	гр. 3	150		6080	88	34	5951	7
69	гр. 4	200		9690	187	73	9393	45
		- стальные, диаметр, мм						
70	гр. 5	50		3623	47	18	3555	3
71	гр. 6	100		7589	91	35	7457	6
72	гр. 7	150		12895	185	72	12578	60
73	гр. 8	200		20370	292	114	19869	95
	табл. 193	Промывка трубопроводов:	1 км трубопроводов					
		- с дезинфекцией при диаметре труб, мм						
74	гр. 1	50 - 65		3511	2102	820	589	-

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	гр. 2	100		4705	2102	820	1783	-
76	гр. 3	150		7491	2523	984	3984	-
77	гр. 4	200		10606	2523	984	7099	-
		- без дезинфекции при диаметре труб, мм						
78	гр. 5	50 - 65		1459	841	328	290	-
79	гр. 6	100		2043	841	328	874	-
80	гр. 7	150		3370	1008	393	1969	-
81	гр. 8	200		4904	1008	393	3503	-
	табл. 194	Водопроводные колодцы сборные железобетонные:	10 куб. м конструкций					
82	гр. 1	грунт сухой		155341	4136	1613	149219	373
83	гр. 2	грунт мокрый		205267	6343	2474	195969	481
	табл. 195	Водопроводные колодцы кирпичные:	10 куб. м конструкций					
		- круглые:						
84	гр. 1	грунт сухой		64582	3703	1444	58996	439
85	гр. 2	грунт мокрый		98370	5850	2282	89145	1093
		-прямоугольные:						
86	гр. 3	грунт сухой		66919	2553	996	62619	751
87	гр. 4	грунт мокрый		91290	3282	1280	85702	1026
	табл. 196	Водопроводные колодцы бетонные с монолитными стенами и перекрытием из сборного железобетона	10 куб. м конструкций					
		- круглые:						
88	гр. 1	грунт сухой		110549	7784	3036	98742	987
89	гр. 2	грунт мокрый		137606	9306	3629	123440	1231
		-прямоугольные:						
90	гр. 3	грунт сухой		87112	4365	1702	80260	785
91	гр. 4	грунт мокрый		128758	5327	2078	120188	1165

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 197	Вантузы, гидранты пожарные, колонки водоразборные:	1 шт.					
92	гр. 1	- вантузы однопарные		9746	72	28	9642	4
93	гр. 2	- вантузы двойные		16761	107	42	16600	12
94	гр. 3	- гидранты пожарные		9179	86	34	9050	9
95	гр. 4	- колонки водоразборные		6339	289	113	5922	15
	табл. 198	Врезка чугунных тройников в существующие сети из чугунных труб при диаметре труб, мм	1 врезка					
96	гр. 1	50		1679	183	72	1383	41
97	гр. 2	100		3490	286	112	3026	66
98	гр. 3	150		5238	387	151	4610	90
99	гр. 4	200		7718	480	187	6933	118
	табл. 199	Врезка стальных штуцеров (патрубков) в существующие сети из стальных труб при диаметре труб, мм	1 врезка					
100	гр. 1	50		178	64	25	81	8
101	гр. 2	100		329	99	39	179	12
102	гр. 3	150		553	147	57	326	23
103	гр. 4	200		767	194	76	465	32
	табл. 200	Нормальная битумно-резиновая изоляция стальных труб при диаметре труб, мм	1 км трубопровода					
104	гр. 1	50		59509	7045	2748	48058	1658
105	гр. 2	100		101209	7475	2915	88882	1937
106	гр. 3	150		149615	10735	4187	130974	3719
107	гр. 4	200		199359	12016	4686	178428	4229
108	гр. 5	400		372520	16394	6394	343993	5739

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 201	Весьма усиленная битумно-минеральная изоляция стальных труб при диаметре труб, мм	1 км трубопровода					
109	гр. 1	50		75670	12500	4875	55270	3025
110	гр. 2	100		121541	12816	4998	100535	3192
111	гр. 3	150		186355	20710	8077	150205	7363
112	гр. 4	200		239925	21948	8560	201811	7606
113	гр. 5	400		432263	27773	10832	384507	9151
	табл. 202	Основания под трубопроводы	10 куб. м основания					
114	гр. 1	песчаного		13862	416	162	13284	-
115	гр. 2	щебеночного		23596	416	162	23018	-
116	гр. 3	гравийного		17969	416	162	17391	-
117	гр. 4	бетонного		47383	579	226	46578	-
118	гр. 5	железобетонного		110549	1520	593	107919	517
	табл. 203	Асбоцементные безнапорные трубы диаметром, мм	1 км трубопровода					
119	гр. 1	150		302833	18521	7223	274373	2716
120	гр. 2	200		388017	20178	7870	356474	3495
121	гр. 3	300		619217	27803	10843	574974	5597
122	гр. 4	400		1013663	41026	16000	947455	9182
	табл. 204	Керамические канализационные трубы диаметром, мм	100 м трубопровода					
123	гр. 1	150		440045	3110	1213	435617	105
124	гр. 2	200		645920	3407	1329	641030	154
125	гр. 3	250		825873	4169	1626	819880	198
126	гр. 4	300		1164694	6068	2367	1154871	1388
127	гр. 5	350		1537858	7475	2915	1525635	1833
128	гр. 6	400		1818282	8607	3357	1804152	2166
	табл. 205	Бетонные и железобетонные безнапорные раструбные трубы железобетонные, диаметр труб, мм	100 м трубопровода					
129	гр. 1	400		2898706	6219	2426	2887982	2079
130	гр. 2	600		5037526	7855	3063	5024197	2411

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		бетонные, диаметр труб, мм						
131	гр. 3	200		1198426	4493	1752	1190753	1428
132	гр. 4	300		1472377	5425	2116	1463081	1755
133	гр. 5	400		1877454	6478	2527	1866211	2238
	табл. 206	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром, мм	100 м трубопровода					
134	гр. 1	200		4312	834	325	3135	18
135	гр. 2	300		7715	1243	485	5953	34
136	гр. 3	400		10158	1529	596	7988	45
137	гр. 4	600		14732	2213	863	11591	65
	табл. 207	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные	10 куб. м конструкций					
		диаметр колодцев 1 м						
138	гр. 1	грунт сухой		125032	7959	3104	112320	1649
139	гр. 2	грунт мокрый		150713	9249	3607	135868	1989
		диаметр колодцев 1,5 м						
140	гр. 3	грунт сухой		119295	5072	1978	111428	817
141	гр. 4	грунт мокрый		136299	5857	2284	127224	934
	табл. 208	Колодцы канализационные круглые кирпичные с покрытием из сборного железобетона диаметром, м	10 куб. м конструкций					
142	гр. 1	1,0		72663	6520	2542	63115	486
143	гр. 2	1,5		69678	4984	1944	62279	471
	табл. 209	Колодцы канализационные круглые с конусным переходом к горловине диаметром, м	10 куб. м конструкций					
144	гр. 1	1,0		62954	5039	1965	55526	424
145	гр. 2	1,5		61602	4821	1880	54486	415

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 210	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные	10 куб. м конструкций					
		диаметр колодцев 1 м						
146	гр. 1	грунт сухой		90899	16221	6326	67582	270
147	гр. 2	грунт мокрый		97273	16967	6617	72864	825
		диаметр колодцев 1,5 м						
148	гр. 3	грунт сухой		85152	11688	4558	68120	736
149	гр. 4	грунт мокрый		94264	12242	4775	76429	818
	табл. 211	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации	10 куб. м конструкций					
		из сборного железобетона						
		диаметром 0,7 м						
150	гр. 1	грунт сухой		182745	9338	3642	167342	2423
151	гр. 2	грунт мокрый		184058	10049	3919	167273	2817
		диаметром 1 м						
152	гр. 3	грунт сухой		176023	9834	3835	159661	2693
153	гр. 4	грунт мокрый		161422	9840	3838	145281	2463
		из кирпича диаметром 0,7 м						
154	гр. 5	грунт сухой		69261	8717	3400	56542	602
155	гр. 6	грунт мокрый		69319	8758	3416	56543	601
	табл. 212	Присоединение канализационных трубопроводов к существующим сетям	10 куб. м конструкций					
156	гр. 1	грунт сухой		1558	699	273	527	9
157	гр. 2	грунт мокрый		2993	711	277	1992	13
158	табл. 213	Люки колодцев	1 люк	4046	65	25	3948	8
	табл. 214	Трубопроводы в каналах и надземные	1 км трубопровода					
		диаметр труб, мм						
159	гр. 1	50		283603	28055	10941	236631	7976

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	гр. 2	70		352967	33189	12944	296945	9889
161	гр. 3	80		390027	30020	11708	339354	8945
162	гр. 4	100		485140	33949	13240	427709	10242
163	гр. 5	125		619454	42335	16511	546342	14266
164	гр. 6	150		778774	48550	18934	694789	16501
165	гр. 7	200		1314498	52672	20542	1223758	17526
	табл. 215	Трубопроводы в непроходном канале диаметр труб,мм	1 км трубопровода					
166	гр. 1	50						
167	гр. 2	70		304050	28412	11081	255959	8598
168	гр. 3	80		359064	28928	11282	310633	8221
169	гр. 4	100		451827	30054	11721	401375	8677
170	гр. 5	125		497116	33466	13052	441055	9543
171	гр. 6	150		629492	40663	15859	560869	12101
172	гр. 7	200		806586	51114	19934	718456	17082
				1345501	54266	21164	1252134	17937
	табл. 216	Надземная прокладка трубопроводов диаметр труб,мм	1 км трубопровода					
173	гр. 1	50						
174	гр. 2	70		303486	28078	10950	256438	8020
175	гр. 3	80		360209	28563	11140	312253	8253
176	гр. 4	100		456207	31310	12211	402697	9989
177	гр. 5	125		492522	32439	12651	437014	10418
178	гр. 6	150		625141	39153	15270	557474	13244
179	гр. 7	200		779410	44267	17264	702840	15039
				1347081	46665	18199	1267069	15148
	табл. 217	Компенсаторы П-образные диаметр труб,мм	1 компенсатор					
180	гр. 1	50		2168	135	53	1965	15
181	гр. 2	70		2820	149	58	2603	19
182	гр. 3	80		3298	159	62	3054	23
183	гр. 4	100		4475	235	92	4070	78
184	гр. 5	125		8327	338	132	7746	111
185	гр. 6	150		11405	462	180	10835	128
186	гр. 7	200		19077	607	237	18059	174
	табл. 218	Задвижки стальные диаметр труб,мм	1 комплект					
187	гр. 1	50		7593	119	46	7392	36
188	гр. 2	80		11015	183	72	10708	52
189	гр. 3	100		16816	234	91	16413	78
190	гр. 4	150		31857	419	163	31126	149
191	гр. 5	200		60466	498	194	59631	143

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	табл. 219	Грязевики для труб диаметром 200 мм	1 грязевик	16016	521	203	15112	180
	табл. 220	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем диаметр трубопровода, мм	10 м трубопровода					
193	гр. 1	25		1226	123	48	1052	3
194	гр. 2	57		1474	139	54	1277	4
195	гр. 3	89		1730	177	69	1476	8
196	гр. 4	108		1958	175	68	1607	8
	табл. 221	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем диаметр трубопровода, мм	10 м трубопровода					
197	гр. 1	108		5012	210	82	4697	23
198	гр. 2	133		5919	209	82	5600	28
199	гр. 3	159		6486	226	88	6142	30
200	гр. 4	219		6886	252	98	6504	32
	табл. 222	Планировка площадей ручным способом группа грунтов	1000 кв. м спланированной площади					
201	гр. 4	I		5074	4082	1592	–	–
202	гр. 5	II		6979	5021	1958	–	–
203	гр. 6	III		9248	6653	2595	–	–
204	гр. 7	IV		11804	8492	3312	–	–

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 223	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата"	1000 куб. м грунта					
		емкость ковша 0,5 куб. м группа грунтов						
205	гр. 1	I		828	462	180	121	65
206	гр. 2	II		1044	583	227	153	81
207	гр. 3	III		1326	740	289	194	103
208	гр. 4	IV		1654	923	360	242	129
209	гр. 5	V		2134	1191	465	312	166
210	гр. 6	VI		2742	1530	597	401	214
		емкость ковша 0,25 куб. м группа грунтов						
211	гр. 7	I		768	429	167	113	59
212	гр. 8	II		988	552	215	144	77
213	гр. 9	III		1361	760	296	199	106
	табл. 224	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	1000 куб. м грунта					
		емкость ковша 0,5 куб. м группа грунтов						
214	гр. 1	I		17206	2767	1079	11685	1675
215	гр. 2	II		20570	3350	1307	13912	2001
216	гр. 3	III		26425	4262	1662	17933	2572
217	гр. 4	IV		35670	5698	2222	24276	3474
218	гр. 5	V		47063	7484	2919	32075	4585
219	гр. 6	VI		56854	9107	3552	38659	5536
		емкость ковша 0,25 куб. м группа грунтов						
220	гр. 7	I		20641	3644	1421	13853	1993
221	гр. 8	II		25813	4575	1784	16962	2492
222	гр. 9	III		35716	6339	2472	23458	3447

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 227	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м и в котлованах площадью сечения до 5 кв. м с креплением	100 куб. м грунта					
		глубина траншеи до 2 м группа грунтов						
223	гр. 1	I		7093	5103	1990	-	-
224	гр. 2	II		10724	7715	3009	-	-
225	гр. 3	III		15774	11348	4426	-	-
226	гр. 4	IV		22581	16245	6336	-	-
		глубина котлована до 2 м группа грунтов						
227	гр. 5	I		9191	6612	2579	-	-
228	гр. 6	II		13219	9510	3709	-	-
229	гр. 7	III		19121	13756	5365	-	-
230	гр. 8	IV		27063	19470	7593	-	-
	табл. 228	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копанные ям	100 куб. м грунта					
		траншеи группа грунтов						
231	гр. 1	I		6696	4817	1879	-	-
232	гр. 2	II		8738	6286	2452	-	-
233	гр. 3	III		14071	10123	3948	-	-
234	гр. 4	IV		20198	14531	5667	-	-
		ямы группа грунтов						
235	гр. 5	I		6694	4816	1878	-	-
236	гр. 6	II		8736	6285	2451	-	-
237	гр. 7	III		14070	10123	3947	-	-
238	гр. 8	IV		20198	14531	5667	-	-

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 229	Рыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами	100 куб. м грунта					
		при высоте уступа до 0,5 м группа грунтов						
239	гр. 1	IV - V		16982	2501	975	12771	735
240	гр. 2	VI - VII		20669	3576	1108	14916	1069
241	гр. 3	VIII		35272	6006	2342	24945	1979
242	гр. 4	IX		43511	7664	2989	30217	2641
243	гр. 5	X		70110	10905	4253	51258	3694
244	гр. 6	XI		107326	15565	6070	80146	5545
		при высоте уступа от 0,5 до 1 м группа грунтов						
245	гр. 7	IV - V		6358	1245	486	4252	375
246	гр. 8	VI - VII		7747	1620	632	5007	488
247	гр. 9	VIII		11198	2238	872	7367	721
248	гр. 10	IX		13248	2647	1032	8715	854
249	гр. 11	X		19192	3529	1094	13346	1223
250	гр. 12	XI		26344	4440	1376	18995	1533
	табл. 230	Разработка скального грунта отбойными молотками группа грунтов	100 куб. м грунта					
251	гр. 1	IVр		26740	16280	6349	2681	1430
252	гр. 2	Vр		31477	19163	7474	3156	1684
253	гр. 3	V		46133	27920	10889	4776	2548
254	гр. 4	VI		54396	32824	12801	5720	3051
255	гр. 5	VII		66815	40201	15678	7132	3804
	табл. 231	Рыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м группа грунтов	100 куб. м грунта					
256	гр. 1	IV		4737	506	197	3785	249
257	гр. 2	V		5256	585	228	4137	306
258	гр. 3	VI		7246	750	292	5792	412
259	гр. 4	VII		9178	961	375	7287	555
260	гр. 5	VIII		12723	1320	515	10088	800
261	гр. 6	IX		19071	1808	736	15244	1203
262	гр. 7	X		28970	2765	1086	23270	1829
263	гр. 8	XI		39922	3723	1452	31802	2945

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 232	Рыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м	100 куб. м грунта					
		группа грунтов						
264	гр. 1	IV		4263	390	152	3489	232
265	гр. 2	V		5899	556	217	4783	343
266	гр. 3	VI		8491	804	314	6857	516
267	гр. 4	VII		10899	1100	429	8644	726
	табл. 233	Дробление негабаритных кусков грунта шпуровыми зарядами при шпуровом методе взрывания	100 куб. м грунта					
		При разработке разрыхляемого грунта экскаватором с ковшом вместимостью						
		1,25 куб.м						
		группа грунтов						
268	гр. 1	VII		370	51	20	290	9
269	гр. 2	VIII		581	92	36	437	16
270	гр. 3	IX		870	133	52	653	32
271	гр. 4	X		1106	179	70	813	44
272	гр. 5	XI		1620	263	103	1185	69
		2 куб.м						
		группа грунтов						
273	гр. 6	VIII		89	13	5	68	3
274	гр. 7	IX		158	25	10	117	6
275	гр. 8	X		321	47	19	241	14
276	гр. 9	XI		491	69	27	372	23
	табл. 234	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения	100 куб. м мерзлого грунта					
		группа грунтов IV						
		глубина промерзания, м						

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	гр. 1	до 1		12293	819	320	10870	284
278	гр. 2	более 1		7248	431	168	6509	140
		группа грунтов V-VI						
		глубина промерзания, м						
279	гр. 3	до 1		24369	1502	586	21540	741
280	гр. 4	более 1		14273	811	316	12763	383
281	табл. 235	Дробление валунов шпуровыми зарядами	100 куб. м валунов в плотном теле	13516	2785	1086	8792	853
	табл. 236	Разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах глубиной до 2 м	100 куб. м грунта					
		Разработка с рыхлением грунта отбойными молотками						
		группа грунтов						
282	гр. 1	Iм		31572	19890	7760	2552	1362
283	гр. 2	IIм		40551	25473	9934	3354	1790
284	гр. 3	IIIм		46629	28917	11278	4196	2238
285	гр. 4	лед		6681	4019	1568	713	381
		Вручную ранее разрыхленного грунта						
		группа грунтов						
286	гр. 5	Iм		15205	10939	4266	–	–
287	гр. 6	IIм-IIIм		18156	13062	5094	–	–
	табл. 237	Оттаивание вечномерзлых грунтов паропрогревом	100 куб. м грунта					
		группа грунтов Iм						
288	гр. 1	пески		6060	457	178	5425	–
289	гр. 2	супеси, суглинки, глины		7529	510	199	6820	–
290	гр. 3	группа грунтов IIм		6618	579	226	5813	–

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 238	Крепление стенок траншей и котлованов						
		Котлованы и траншеи (крепление досками) шириной более 2 м и глубиной до 3 м грунт	100 кв. м креплений					
291	гр. 1	неустойчивый		25242	2060	803	22049	330
292	гр. 2	устойчивый		16722	1322	515	14666	219
293	гр. 3	мокрый		26093	2516	981	22257	339
		Траншеи (крепление инвентарными щитами шириной до 2 м) грунт	100 куб. м грунта					
294	гр. 4	неустойчивый		33008	1376	537	30868	227
295	гр. 5	устойчивый		32665	1133	442	30865	225
	табл. 239	Засыпка пазух траншей, пазух котлованов и ям, уплотнение грунта	100 куб. м грунта					
		Засыпка грунта группы грунтов						
296	гр. 1	I		5021	3612	1409	-	-
297	гр. 2	II		5514	3967	1547	-	-
298	гр. 3	III		6865	4939	1926	-	-
299	гр. 4	IV		7830	5633	2197	-	-
		Уплотнение пневмотрамбовками группы грунтов						
300	гр. 5	I-II		677	439	171	67	-
301	гр. 6	III-IV		818	527	206	85	-
302	гр. 7	полив водой		1129	73	28	1010	18

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 240	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами	1000 кв. м уплотняемой поверхности основания					
		Число ударов по одному следу 6-9 диаметр трамбовки, м, до						
303	гр. 1	1,5		69249	14067	5486	42913	6783
304	гр. 2	2,0		60089	17825	6952	31493	4619
		Число ударов по одному следу 6-9 диаметр трамбовки, м, до						
305	гр. 3	1,5		90299	17555	6847	56611	9286
306	гр. 4	2,0		64845	13334	5200	40053	6258
	табл. 241	Засыпка траншей и котлованов в вечномерзлом грунте	100 куб. м грунта уплотненного					
		Разрыхление грунта: отбойными молотками группа грунтов						
307	гр. 1	I		7697	5762	1786	145	4
308	гр. 2	II		9459	6661	2598	194	6
309	гр. 3	III		10321	7237	2822	253	9
		вручную группа грунтов						
310	гр. 4	I		8396	6041	2355	–	–
311	гр. 5	II		9816	7062	2754	–	–
312	гр. 6	III		10590	7878	3072	–	–
	табл. 244	Работа на отвале	1000 куб. м грунта					
		группа грунтов						
313	гр. 1	I		1690	332	130	1068	160
314	гр. 2	II-III		2150	426	166	1350	208
315	гр. 3	V		2319	452	176	1472	219

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 245	Монолитные фундаменты под здания и сооружения	100 куб. м					
316	гр. 1	бетонная подготовка		439832	6956	2713	429125	1038
		Фундаменты под колонны объемом до 3 куб.м						
317	гр. 2	бетонные		546698	19781	7715	517325	1277
318	гр. 3	железобетонные		978244	29074	11339	935538	2293
		Столпы						
319	гр. 4	бетонные		521121	21694	8461	489752	1214
320	гр. 5	бутобетонные		476650	25500	9945	440101	1104
		Ленточные фундаменты						
321	гр. 6	бетонные		488022	14667	5720	465371	2264
322	гр. 7	бутобетонные		454141	15723	6132	430187	2099
323	гр. 8	железобетонные шириной до 1000 мм		954779	20894	8149	921289	4447
	табл. 246	Фундаменты под оборудование						
		объемом до 5 куб. м	100 куб. м					
324	гр. 1	бетонные		547923	21324	8316	514522	3761
325	гр. 2	железобетонные		572939	22014	8585	538406	3934
		Подливка под оборудование из бетона или раствора	100 кв. м подливки					
326	гр. 3	толщиной 20 мм		14349	1750	683	11890	26
327	гр. 4	добавлять на каждые 10 мм увеличения толщины		5331	605	236	4408	82
		Закладные детали массой, кг	1 т металла					
328	гр. 5	до 5		53796	3357	1309	49092	38
329	гр. 6	до 20		50697	1035	404	49120	48

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Анкерные болты в готовые гнезда длиной, м						
330	гр. 7	до 1		90460	11882	4634	73883	61
331	гр. 8	более 1		84116	8529	3327	72202	58
332	гр. 9	установка арматуры		29764	1135	413	28130	56
	табл. 247	Стены подвалов	100 куб. м					
333	гр. 1	бетонные		495392	14109	5503	474618	1162
334	гр. 2	бутобетонные		450488	16487	6430	426518	1053
		Железобетонные						
		высотой до 3 м толщиной, мм						
335	гр. 3	до 300		1083199	43667	17030	1017499	5003
336	гр. 4	до 500		992406	30580	11926	945296	4604
		высотой до 6 м толщиной, мм						
337	гр. 5	до 300		625755	39850	15541	560921	1443
338	гр. 6	до 500		568391	26022	10466	529787	1322
	табл. 248	Колонны, балки, перекрытия, перемычки и пояса	100 куб. м железобетона					
		Устройство колонн высотой до 6 м						
		бетонных периметр, м до						
339	гр. 1	2		754986	52295	20395	673944	8352
340	гр. 2	3		650986	38817	15139	509697	7333
		железобетонных периметр, м до						
341	гр. 3	2		1328060	74654	29115	1216044	9047
342	гр. 4	3		1204902	52240	20374	1124035	8253
343	гр. 5	Балок фундаментных		1074503	48385	18870	1004748	2500

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перекрытий при высоте до 6 м						
344	гр. 6	безбалочных		1167132	36709	14316	1113324	2733
345	гр. 7	ребристых		1299172	57279	22339	1216536	3024
346	гр. 8	каналов		1226543	37231	14520	1171918	2874
347	гр. 9	поясов железобетонных в опалубке		1149561	37425	14596	1094850	2690
348	гр. 10	перемычек		1174937	57275	22337	1092597	2728
		Засыпка фундаментных балок	100 куб. м засыпки					
349	гр. 11	песком		148464	9516	3711	133593	1644
350	гр. 12	шлаком		283487	9901	3861	267775	1950
	табл. 249	Стены и перегородки	100 куб. м					
		бетонные высотой до 6 м, толщиной, мм до						
351	гр. 1	100		1272814	113316	44193	1109563	5742
352	гр. 2	300		621926	34181	13330	571563	2852
353	гр. 3	500		570600	25706	10025	532240	2629
		железобетонные высотой до 6 м, толщиной, мм до						
354	гр. 4	100		1713195	123927	48332	1533145	7791
355	гр. 5	300		1074687	48129	18770	1002836	4952
356	гр. 6	500		1020166	36704	14315	964427	4720
		Легкобетонные						
		высотой до 3 м, толщиной, мм до						
357	гр. 7	150		895933	61204	23870	806836	4083
358	гр. 8	200		730934	42219	16465	668902	3348
359	гр. 9	300		647578	30849	12031	601718	2980
		высотой до 6 м, толщиной, мм до						
360	гр. 10	150		940264	63292	24684	812170	4118
361	гр. 11	200		735212	44037	17174	670637	3364
362	гр. 12	300		650936	32011	12484	603448	2993

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 250	Емкостные сооружения водопровода и канализации	100 куб. м железобетона					
		Устройство стен и плоских днищ отстойников, камер, резервуаров, аэротенков при толщине стен, мм						
		круглые						
363	гр. 1	до 150		926814	71415	27852	823341	4206
364	гр. 2	более 150		765728	47533	18538	696157	3500
		прямоугольные						
365	гр. 3	до 150		807694	56632	22087	804921	4054
366	гр. 4	более 150		701480	31078	12121	655047	3234
367	гр. 5	Устройство лотков		1017996	105952	41321	866164	4559
368	гр. 6	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	100 кв. м поверхности	19918	2818	1099	15287	714
		Торкретирование поверхности						
369	гр. 7	при толщине 20 мм		44431	6220	2426	34337	1448
370	гр. 8	добавка на каждые 5 мм увеличения толщины		3982	474	185	3131	132
371	гр. 9	Железнение поверхности		1958	1182	461	313	2
	табл. 251	Загрузка фильтров, испытание и дезинфекция емкостных сооружений	1 куб.м загрузки					
		Загрузка фильтров						
372	гр. 1	песком		4340	92	36	4192	20
373	гр. 2	гравием		1968	94	37	1819	18
374	гр. 3	щебнем		3609	93	36	3464	16
375	гр. 4	углем		10272	136	53	10035	48

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
376	гр. 5	Испытание емкостей на водонепроницаемость	1 куб.м емкости	27	3	1	23	-
377	гр. 6	Дезинфекция емкостей для питьевой воды		67	6	2	59	-
	табл. 252	Приготовление бетонов (в построечных условиях)	100 куб. м бетона					
		тяжелые						
378	гр. 1	50		423126	16245	6336	396708	3837
379	гр. 2	100		439343	16453	6417	412487	3986
380	гр. 3	150		452315	16619	6481	425110	4105
381	гр. 4	200		465288	16785	6546	437734	4223
382	гр. 5	300		494477	17158	6692	466136	4491
		легкие						
383	гр. 6	50		491124	14078	5490	469276	2280
384	гр. 7	75		505397	14171	5527	483351	2348
	табл. 253	Приготовление растворов (в построечных условиях)	100 куб. м раствора					
		Кладочные цементно-известковые марки						
385	гр.1	10		370789	14480	5647	347301	3361
386	гр.2	25		382011	14421	5624	358501	3465
		Цементные						
387	гр. 3	50		397699	13243	5165	375677	3614
388	гр. 4	100		411969	13425	5236	389563	3745
389	гр. 5	200		466638	12693	4950	445774	3221
		Отделочные тяжелые						
390	гр.6	известковые 1:3		396986	26015	10146	357272	3553
391	гр.7	цементные 1:3		372915	12989	5066	356427	3433
392	гр.8	цементно-известковые 1:3:12		389745	16333	6370	362675	4367
		Легкие						
393	гр. 9	известковые		486708	23145	9026	450143	4394
394	гр.10	цементно-известковые		492624	16766	6539	465930	3389

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 254	Фундаменты и фундаментные балки	100 шт. сборных конструкций					
		Блоки и плиты ленточных фундаментов Глубина котлована до 4 м Масса конструкций, т до						
395	гр. 1	0,5		242331	6567	3341	226185	4238
396	гр. 2	1,5		486385	11034	4303	465548	5500
397	гр.3	3,5		1183340	16393	6393	1152335	8219
		Фундаменты под колонны Глубина котлована 4 м Масса конструкций,т до						
398	гр.4	1,5		782944	17282	6740	750066	8856
399	гр.5	3,5		1189299	26584	10368	1138896	13451
400	гр.6	Балки фундаментные длиной до 6 м		698151	28277	11028	649540	9306
401	гр.7	Прослойка из раствора под фундаменты	100кв.м площади подошвы фундаментов	7686	125	49	7476	36
	Табл.255	Блоки стен подвалов жилых;общественных и административно-бытовых зданий производственных предприятий масса, т						
402	гр. 1	до 0,5		169310	5068	2367	157915	2960
403	гр. 2	до 1		312409	8566	3341	296312	4190
404	гр. 3	до 1,5		417428	11626	4534	395670	5598
405	гр. 4	более 1,5		512162	15863	6187	482186	7926

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Табл. 256	Колонны прямоугольного сечения	100шт. сборных конструкций					
		Здания производственные колонны, устанавливаемые в стаканы фундаментов						
		Масса колонны, т						
406	гр.1	1		940120	34397	13415	879761	12555
407	гр.2	3		2288260	53123	20718	2193524	20895
408	гр.3	5		3293905	69757	27205	3166835	30107
		Здания жилые, общественные и административные колонны, устанавливаемые в стаканы фундаментов						
		Масса колонны, т						
409	гр.4	2		1407522	44303	17278	1327099	18842
410	гр.5	3		2287851	50359	19640	2196949	20903
411	гр.6	4		2754012	59323	23136	2646385	25168
		Колонны, устанавливаемые на нижестоящие колонны						
		Масса колонны, т						
412	гр.7	2		1374325	46447	18114	1300357	9457
413	гр.8	3		2243659	53250	20767	2159200	10442
414	гр.9	4		2694829	59455	23187	2599635	12552
	Табл.257	Балки, ригели и перемычки в производственных зданиях	100 шт. сборных конструкций					
		Одноэтажные						
		Балки						
		Перекрытия						
		Масса, т до						
415	гр.1	1		589197	13095	5107	565613	5382
416	гр.2	3		2422216	24954	9732	2376186	11344
		Подкрановые						
		Масса, т до						
417	гр.3	5		3906026	75634	29497	3723836	27059
418	гр.4	12		9407101	144062	56184	9141563	65292

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перемычки Длина, м до						
419	гр.5	0,7		399129	8403	3277	383800	3649
420	гр.6	1		414509	9145	3566	398011	3787
		Рычаги перекрытий и покрытий Длина, м до						
421	гр.7	1,5		799512	9785	3816	782170	3741
422	гр.8	6		6853863	50958	19874	6778098	4933
423	гр.9	9		10449963	67952	26501	10343070	12440
424	гр.10	Стропильные конструкции		4463986	77209	30111	4335828	20838
	Табл.258	Балки, ригели и перемычки в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях производственных предприятий	100 шт. сборных конструкций					
		Балки Перекрытия Масса, т до						
425	гр.1	1		565534	8541	3331	551020	2642
426	гр.2	3		2375202	15557	6067	2347951	5627
		Ростверка Масса,т до						
427	гр.3	1		594076	15876	6192	565303	6705
428	гр.4	3		2413350	26281	10250	2365719	11300
		Ригели Масса, т до						
429	гр.5	1		413874	13205	5150	390789	4730
430	гр.6	2		991943	19536	7619	957918	6670
431	гр.7	3		2367449	34525	13465	2308393	11066
432	гр.8	Перемычки Масса, т до 0,3		87299	1448	565	84680	606

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Табл.259	Плиты покрытий и перекрытий	100 шт. сборных конструкций					
		Плиты в зданиях -одноэтажных Масса стропильных и подстропильных конструкций, т до 15						
		Площадь,кв.м до						
433	гр.1	10		1460499	17933	6994	1428738	6834
434	гр.2	1		118797	2810	1096	114070	821
435	гр.3	2		239254	5356	2089	229623	2186
		- многоэтажных Масса стропильных и подстропильных конструкций, т до 8						
		Площадь,кв.м до						
436	гр.4	10		1455968	17741	6919	1424515	6813
437	гр.5	20		2125812	25132	9802	2080929	9949
438	гр.6	Опорные стаканы для вентиляционных устройств		143695	12293	4794	123059	3549
	Табл.260	Стены и перегородки	100 шт. сборных конструкций					
		Производственные здания Панели стен наружные						
439	гр.1	- одноэтажных зданий длиной 7 м, площадью до 10 кв.м - многоэтажных зданий		3625460	58039	22635	3519631	25155
440	гр.2	Рядовые длиной до 6 м,площадью до 10 кв.м		3563557	46334	18070	3482484	16669
441	гр.3	Простеночные площадью до 5 кв.м		1487619	33080	12901	1431347	10291

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Панели перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемые:						
		- горизонтально при заполнении швов раствором						
442	гр.4	площадью до 10 кв.м		3454877	24058	9383	3413253	8183
443	гр.5	площадью до 15 кв.м		4799778	24329	9488	4759107	6854
		прокладками						
444	гр.6	площадью до 10 кв. км		3449842	19926	7771	3417219	4926
445	гр.7	площадью до 15 кв.м		4809531	24961	9735	4767967	6868
446	гр.8	Вертикально		1379604	17197	6707	1352441	3259
		Жилые, общественные и административно-бытовые здания						
		Панели стен наружные						
447	гр.9	площадью до 6 кв. м		1370954	21732	8475	1337513	3234
448	гр.10	площадью до 15 кв.м		3350419	34323	13386	3296359	6351
		Перегородки крупноканельные гипсобетонные						
449	гр.11	площадью до 6 кв.м		370477	9446	3684	354788	2559
450	гр.12	площадью до 10 кв.м		858428	12693	4950	836773	4012
	Табл.261	Лестничные марши, площадки	100 шт. сборных конструкций					
		Производственные здания площадки с опиранием						
451	гр. 1	на стену		761325	14591	5655	736539	5280
452	гр. 2	на балку		788899	17444	6803	759194	5458
453	гр. 3	марши		870799	23086	9004	838695	6014
454	гр. 4	Балки для опирания площадок		160458	8536	3329	147056	737

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Жилые, общественные и административные здания						
		Площадки масса, т						
455	гр. 5	до 1		759487	13745	5361	735116	5265
456	гр. 6	более 1		776990	19554	7626	742221	7089
		Марши без сварки масса, т						
457	гр. 7	до 1		881492	21555	8407	841570	9960
458	гр. 8	более 1		855678	17239	6723	825791	5925
		со сваркой масса, т						
459	гр. 9	до 1		893237	25504	9947	845811	11975
460	гр. 10	Марши площадки масса, т более 1		909900	32657	12736	852352	12155
	Табл.262	Плиты лоджий, балконов, козырьков, карнизов, стенок, ограждений и мелкие конструкции (подоконники, слизы, парапеты и др.)	100 шт. сборных конструкций					
		Плиты лоджий в зданиях						
		панельных площадь, кв. м						
461	гр. 1	до 5		582236	7677	2994	568841	2724
462	гр. 2	до 10		1516700	12106	4721	1496282	3591
		кирпичных и блочных площадь, кв. м						
463	гр. 3	до 5		591564	9188	3583	574688	4105
464	гр. 4	до 10		1500974	10343	4034	1483041	3556

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Блоков и козырьков в зданиях						
465	гр. 5	панельных, площадь, кв.м,до 5		1023034	20609	8037	987304	7084
466	гр. 6	кирпичных и блочных, площадь, кв.м,до 5		1085269	39913	15566	1015298	14492
467	гр. 7	Разделительные стенки, площадь, кв.м,до 5		594025	10597	4133	575177	4118
468	гр. 8	Экраны ограждений, площадь кв. м, до 5		404516	10489	4091	385369	4567
		Плиты карнизные масса, т						
469	гр. 9	до 0,5		331613	3752	1463	324846	1552
470	гр. 10	более 0,5		480624	4316	1683	473487	1138
471	гр. 11	Мелкие конструкции, масса, т до 0,5		115354	4945	1929	107948	532
	Табл.263	Герметизация стыков и расшивка швов наружных стеновых панелей и панелей перекрытий	100 м шва					
		Герметизация стеновых панелей						
472	гр. 1	Прокладками на клею в один ряд стык горизонтальный и вертикальный		6299	262	102	5932	3
		Минераловатными пакетами						
473	гр. 2	Стык горизонтальный		5670	159	62	5444	5
474	гр. 3	Стык вертикальный		8866	466	182	8212	6

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пенополистиролом						
475	гр. 4	Стык горизонтальный		5711	188	73	5439	11
476	гр. 5	Стык вертикальный		11318	388	151	10758	21
		Мастикой						
477	гр. 6	вулканизирующейся тиоколовой		14456	1367	533	12050	506
478	гр. 7	герметизирующейся нетвердеющей		15185	1678	654	12161	692
		Коробок стен и балконных дверей мастиками						
479	гр. 8	вулканизирующейся тиоколовой		10812	1328	518	8461	505
480	гр. 9	герметизирующейся нетвердеющей		14862	1750	683	11712	717
		Вертикальных швов с устройством						
481	гр. 10	водоотбойной ленты		4690	428	167	4092	3
482	гр. 11	водоотводящего фартука		1192	44	17	1130	1
		Солнцезащита						
483	гр. 12	Полимерцементным составом		1349	741	289	317	3
484	гр. 13	Красками ПХВ		348	43	17	288	–
485	гр. 14	Чеканка и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором		492	308	120	59	5
486	гр. 15	Проказка и расшивка снизу панелей перекрытий раствором		1706	1216	474	16	–

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	табл. 264	Конструкции сооружений водопровода и канализации	1000 куб. м сборных железобетонных конструкций					
		Панели стен Замоноличивание бетоном площадь, кв.м						
487	гр. 1	до 6		1565399	89638	34959	1413711	27091
488	гр. 2	до 9		1422940	57135	22283	1324551	18971
		Инъецируемых растворами площадь, кв.м						
489	гр. 3	до 6		1481081	74904	29213	1348302	28662
490	гр. 4	до 9		1366915	51481	20078	1274269	21087
491	гр. 5	Панели перегородок несущие		1282545	37500	14625	1215961	14459
		Опоры из плит и колец диаметром, мм						
492	гр. 6	до 1000		1556643	70651	27554	1422194	36244
493	гр. 7	более 1000		2277358	51111	19933	2185596	20718
		Лотки, устанавливаемые в сооружениях сечением, кв.м						
494	гр. 8	до 0,2		1705641	53852	21002	1600908	29879
495	гр. 9	более 0,2		1701102	111673	43553	1530652	15224
	табл. 265	Конструкции инженерных тепловых сетей	100 куб. м бетонных и железобетонных конструкций					
496	гр. 1	Одноячейковые каналы, перекрываемые и опирающиеся на плиты		1270729	33585	13098	1209702	14344

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
497	гр. 2	Двухячейковые каналы, собираемые из лотковых элементов		1144037	30933	12064	1088128	12912
		Камеры со стенками						
498	гр. 3	из бетонных блоков		1224848	59951	23381	1122721	18795
499	гр. 4	из монолитного бетона		1395331	45715	17829	1322181	9606
		Неподвижные щитовые опоры						
500	гр. 5	из монолитного железобетона		1343602	40732	15886	1280830	6234
501	гр. 6	из сборных железобетонных конструкций		1097131	28490	11111	1045142	12388
		Односторонний дренаж с фильтрующей стенкой вдоль труб	100 м дренажа					
502	гр. 7	асбоцементных		194426	6764	2638	184123	901
503	гр. 8	керамических		187376	8473	3305	173501	2097
	Табл.266	Панели стен для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов	100 шт. сборных конструкций					
		Стеновые панели Наружные В зданиях						
		бескаркасно-панельных площадь, кв. м						
504	гр. 1	до 6		1599494	32660	12737	1543021	11076
505	гр. 2	до 15		2691156	51458	26068	2600985	18645
506	гр. 3	до 20		3750667	47083	18674	3666564	17546
		каркасно-панельных площадь, кв. м						
507	гр. 4	до 6		1596013	47075	18359	1512588	17991
508	гр. 5	до 10		2657701	60688	23686	2549072	24273
509	гр. 6	до 15		3798625	95272	37156	3623288	42909

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Внутренние площадь, кв. м						
510	гр. 7	до 10		1956594	49901	19461	1873717	13515
511	гр. 8	до 15		2317752	63846	24900	2213011	15995
	Табл.267	Дополнительные работы в районах с сейсмичностью 7-9 баллов						
		Усиление сборных железобетонных конструкций	1 т арматуры или блоков					
512	гр. 1	Установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры		45286	2254	879	42079	74
513	гр. 2	Соединение болтами		98138	6286	2452	89220	180
514	гр. 3	Замоноличивание ригелей	100 куб. м бетона	460914	8222	3207	447333	2152
515	гр. 4	Устройство антисейсмических швов	100 м шва	21995	3569	1392	16985	49
		Укладка резиновых прокладок толщиной, мм	100 кв. м площади прокладки					
516	гр. 5	30		249572	984	384	248025	179
517	гр. 6	50		419175	1202	469	417203	301
	Табл.268	Стены и перегородки	1 куб.м кладки					
		Кладка стен						
518	гр. 1	наружных		5349	220	86	5018	25
519	гр. 2	внутренних		5340	214	83	5018	25
520	гр. 3	наружных в районах с сейсмичностью 7-8 баллов		5861	245	96	5493	27
521	гр. 4	приямков и каналов		5705	279	100	5291	26

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кладка перегородок	100 кв. м перегородок (за вычетом проемов)					
		Армированных толщиной						
522	гр. 5	в 1/4 кирпича		44696	5339	2082	37077	198
523	гр. 6	в 1/2 кирпича		74524	6307	2460	65420	337
524	гр. 7	Неармированных толщиной в 1/2 кирпича		71363	5391	2102	63547	323
		Кладка стелбов прямоугольных	1 куб.м кладки					
525	гр. 8	армированных		5936	342	133	5434	27
526	гр. 9	неармированных		5507	308	120	5054	25
527	гр. 10	Расшивка швов из кирпича	100 кв. м стен без вычета проемов	1241	893	348	–	–
528	гр. 11	Армирование кладки стен	1 т	64255	2366	923	60921	45
529	гр. 12	Установка решеток приямков		51392	2058	802	48295	237
	Табл.269	Перегородки, плиты подоконные и крыльца						
		Перегородки из гипсовых плит	100 кв. м перегородок					
530	гр. 1	в один слой толщиной 100 мм		58711	3810	1486	53147	268
531	гр. 2	в два слоя толщиной 200 мм		120597	6974	2720	110350	553
532	гр. 3	легкобетонных в один слой толщиной 100 мм		73836	3505	1367	68793	171
533	гр. 4	Проемы из стеклянных блоков		24884	4854	1893	18110	27
		Плиты подоконные	100 кв. м плит					
534	гр. 5	мозаичные		153512	5045	1968	146247	252
535	гр. 6	железобетонные		103837	4338	1692	97566	241

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Крыльца	1 кв. м крыльца					
536	гр. 7	с входной площадкой		1893	74	29	1781	9
537	гр. 8	с входом с одной стороны		2483	124	48	2305	6
538	гр. 9	с входом с трех сторон		6160	477	186	5483	14
	Табл.270	Конструкции из известняковых камней и блоков	1 куб.м кладки					
		Конструкции из известняка						
539	гр. 1	стены		1593	165	64	1332	27
540	гр. 2	перегородки		1873	344	134	1375	20
		из блоков массой, т						
541	гр. 3	до 0,5		1640	282	110	1123	83
542	гр. 4	более 0,5		1337	204	80	987	66
	Табл.271	Печи отопительные, очаги и трубы						
		Кладка оснований	1 куб.м основания					
543	гр. 1	бутовых		3393	252	96	3028	15
544	гр. 2	кирпичных		5176	215	84	4853	24
545	гр. 3	печей	1 куб.м кладки	7562	473	184	6871	34
		Очагов						
546	гр. 4	кухонных		5383	401	157	4801	24
547	гр. 5	пищеварочных		5407	535	209	4639	24
548	гр. 6	Труб		6789	529	206	6024	30
		Оштукатуривание глиняным раствором	100 кв. м оштукатуренной поверхности					
549	гр. 7	без сетки		3525	710	277	2517	71
550	гр. 8	по сетке		25211	1956	763	22378	114

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Табл.272	Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов	100 кв. м изолируемой поверхности					
		Горизонтальная изоляция стен и фундаментов						
551	гр. 1	цементная с жидким стеклом		14175	1648	643	11821	63
		Оклеечная						
552	гр. 2	в один слой		25626	750	292	24465	119
553	гр. 3	в два слоя		40868	1084	423	39112	189
554	гр. 4	цементная с жидким стеклом		17211	3726	1453	11959	73
		Боковая изоляция стен и фундаментов оклеечная по выравненной поверхности кладки						
555	гр. 5	в два слоя		34736	2131	831	31615	159
556	гр. 6	добавка на каждый слой		17691	1036	404	16171	80
557	гр. 7	по выравненной поверхности		13734	953	372	12346	63
558	гр. 8	глинянная	1 куб.м изолирующего слоя	2046	378	147	1452	69
	Табл.273	Установка и разборка инвентарных лесов	100 кв. м вертикальной проекции					
		Наружные леса Высота помещения до 16 м трубчатые						
559	гр. 1	для кладки и облицовки		5096	1786	696	2604	10
560	гр. 2	для отделочных работ		6261	1793	699	3756	13
561	гр. 3	подвесные		7143	2681	1046	3402	14

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Добавка на каждые 4 м высоты						
562	гр. 4	трубчатые		325	270	105	–	–
563	гр. 5	подвесные		555	399	156	–	–
		Внутренние леса	100 кв. м горизонтальной проекции					
564	гр. 6	Высота помещения до 6 м		8678	2891	1127	4643	17
565	гр. 7	Добавка на каждые 4 м высоты		5204	2047	798	2349	10
	Табл.274	Металлические лестницы, площадки, переплеты, колонны, балки, лотки, стеллажи						
566	гр. 1	Лестницы пожарные с ограждениями	1 т конструкций	67066	2808	1095	61993	1170
567	гр. 2	Площадки с настилом и ограждениями		58961	2387	931	54982	661
568	гр. 3	Фахверки		50682	1975	770	47261	676
569	гр. 4	Оконные переплеты, витражи	100 кв. м оконных блоков	373616	23571	9193	335158	5694
		Колонны всех типов массой, т до	1 т конструкций					
570	гр. 5	3		44526	662	260	43290	309
571	гр. 6	5		42449	603	235	41316	295
		Балки подкрановые массой, т						
572	гр. 7	до 2		50661	1589	542	48051	679
573	гр. 8	более 2		46826	1070	417	44810	529
574	гр. 9	Прогоны, балки, ригели		48576	1339	522	46167	548

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Подкрановые пути по металлическим подкрановым балкам с рельсами типа	1 м рельса					
575	гр. 10	Р		863	139	54	652	18
576	гр. 11	КР		3173	313	122	2638	100
577	гр. 12	по железобетонным подкрановым балкам грузоподъемностью до 10 т		3885	490	194	2985	206
578	гр. 13	Лотки, решетки, затворы	1 т конструкций	64443	2006	782	61640	15
579	гр. 14	Стеллажи и другие конструкции		76102	3928	1532	70607	35
	Табл.275	Деревянные стулья, цоколи, прогоны, крыши						
580	гр. 1	Стропила	1 куб.м древесины	35068	1129	440	33337	162
581	гр. 2	Слуховое окно	1 окно	6204	288	112	5776	28
		Цоколи	100 кв. м вертикальной проекции цоколя					
582	гр. 3	из горбыля с утеплителем		452064	19131	7461	421381	4091
583	гр. 4	из досок строганых		201621	9498	3704	187491	928
		Стулья на лежнях глубиной заложения, м	1 куб.м древесины					
584	гр. 5	до 1,5		17149	255	294	16021	79
585	гр. 6	более 1,5		14675	951	371	13222	131
		Прогоны						
586	гр. 7	из досок		33634	648	253	32654	79
587	гр. 8	из брусьев		37700	687	268	36657	88
588	гр. 9	Щиты деревянные с утеплителем	1 кв. м покрытия по фермам	4009	1415	552	2034	8

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
589	гр. 10	Настил рабочий толщиной 25 мм		1956	1104	430	416	6
	Табл.276	Стены						
		из брусьев толщиной, мм	100 кв. м стен					
590	гр. 1	100		288215	9430	3678	274433	674
591	гр. 2	150		426436	10051	3920	411463	1002
592	гр. 3	180		507837	10441	4072	492129	1195
		из бревен диаметром, см						
593	гр. 4	20		362535	14660	5718	340483	1674
594	гр. 5	24		408485	15123	5898	385574	1890
595	гр. 6	из пластин		426210	10519	4102	409606	1983
596	гр. 7	Обшивка досками		72197	2325	907	68468	497
		Остропка						
597	гр. 8	брусьев		426	306	120	-	-
598	гр. 9	бревен		1316	947	369	-	-
599	гр. 10	Установка сжимов	100 м сжимов	66865	4989	1946	59777	153
		Устройство						
600	гр. 11	фронтонов	100 кв. м фронтонов	93983	3382	1319	88847	435
601	гр. 12	карнизов	100 кв. м карнизов	83630	6105	2381	74952	192
	Табл.277	Перегородки под штукатурку	100 кв. м перегородок за вычетом проемов					
602	гр. 1	Щитовые неоштукатуренные толщиной 48 мм		153243	3509	1368	147653	713
		Дощатые						
603	гр. 2	двухслойные с прокладкой толя		96259	5258	2245	87816	440
604	гр. 3	однослойные, забранные в обвязки		96588	4481	1748	89914	445

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Каркасные						
		обшитые с двух сторон досками						
605	гр. 4	с засыпным утеплителем		113178	5770	2250	104386	772
606	гр. 5	без утеплителя		107433	3498	1364	102320	251
607	гр. 6	из фибролитовых плит толщиной 75 мм		103880	3959	1544	97896	481
		Чистые						
608	гр. 7	Щитовые (глухие под остекление, с металлической сеткой филенчатые)		165500	3772	1471	159486	771
609	гр. 8	Дощатые однослойные		152164	5353	2088	144367	356
		Каркасные с обшивкой фанерой						
610	гр. 9	с двух сторон		301269	6433	2509	291901	426
611	гр. 10	с одной стороны		263903	5275	2057	255950	621
612	гр. 11	Каркасно-филенчатые в санузлах	100 м перегородок	296483	3727	1453	291232	71
613	гр. 12	Для барьеров в гардеробных	100 м барьеров	259031	2927	1142	254901	61
	Табл.278	Установка каркаса с обшивкой	1 куб.м древесины в конструкции					
		Каркас						
614	гр. 1	из брусьев		34228	1139	444	32486	159
615	гр. 2	из бревен и пластин		18725	940	367	17332	86
		Обшивка	100 кв. м обшивки					
616	гр. 3	досками		67062	1915	747	64088	312

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		плитами						
617	гр. 4	ДВП		34242	971	379	33230	162
618	гр. 5	древесно-стружечными		60371	3459	1348	55286	277
619	гр. 6	Досками под штукатурку		32676	1198	467	30860	151
620	гр. 7	Пергамином		7526	338	132	7056	-
621	Табл.279	Каркас из брусьев для навесов и крылец	1 куб.м	35179	1817	709	32492	161
	Табл.280	Лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки	1 кв. м горизонтальной проекции					
		Лестницы						
622	гр. 1	с подшивкой строганными досками		8478	228	89	8141	20
623	гр. 2	без подшивки		7421	191	74	7139	17
624	гр. 3	Крыльца		5522	358	140	4939	85
625	гр. 4	Козырьки		1174	203	79	889	3
	Табл.281	Заполнение оконных проемов отдельными элементами	100 кв. м проемов					
		Производственные здания с каменными стенами						
		Переплеты глухие площадь проема, кв. м						
626	гр. 1	до 5		332570	9004	3512	323486	1568
627	гр. 2	до 10		260048	6706	2615	249518	1209
		открывающиеся площадь проема, кв. м						
628	гр. 3	до 5		376032	11615	4530	358143	1744
629	гр. 4	до 10		293314	10081	3932	276637	2664

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Любые здания с рубленными стенами						
		переплеты одинарные площадь проема, кв. м						
630	гр. 5	до 2		496472	26055	10161	459105	1151
631	гр. 6	более 2		328693	17554	6846	353412	881
		раздельные площадь проема, кв. м						
632	гр. 7	до 2		669376	32933	12844	622048	1551
633	гр. 8	более 2		517148	20025	8122	486995	1206
		С каменными стенами Деревянные подоконные доски с высотой проема, м						
634	гр. 9	до 1		146541	5009	1953	139232	342
635	гр. 10	до 2		78681	2649	1033	74815	184
636	гр. 11	более 2		53833	1817	709	51181	126
	Табл.282	Заполнение оконных проемов блоками	100 кв. м проемов					
		Жилые и общественные здания Блоки оконные с переплетами спаренными в каменных стенах площадь проема, кв. м						
637	гр. 1	до 2		690601	11189	4364	671822	3226
638	гр. 2	более 2		633383	8944	3488	617990	2961
		раздельными в каменных стенах площадь проема, кв. м						
639	гр. 3	до 2		833072	15011	5854	808320	3887
640	гр. 4	более 2		763289	11526	4495	743701	3567

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		спаренными в рубленых стенах площадь проема, кв. м						
641	гр. 5	до 2		797387	21548	8404	765564	1871
642	гр. 6	более 2		709101	15671	6112	685650	1668
		раздельными в рубленых стенах площадь проема, кв. м						
643	гр. 7	до 2		926668	22057	8602	893831	2178
644	гр. 8	более 2		829899	16071	6268	805605	1955
		Производственные здания Блоки оконные с переплетами одинарными и спаренными в каменных стенах площадь проема, кв. м						
645	гр. 9	до 5		544087	8930	3483	529133	2541
646	гр. 10	до 10		449940	6796	2650	438391	2103
647	гр. 11	Оконные приборы	100 комплектов	113084	2187	853	109778	266
	Табл.283	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема, кв. м	100 кв. м проемов					
648	гр. 1	до 3		19701	1461	570	17670	-
649	гр. 2	более 3		13984	1028	401	12555	-
		нерубленых площадь проема, кв. м						
650	гр. 3	до 3		18375	1065	415	16895	-
651	гр. 4	более 3		12984	755	294	11935	-

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Табл.284	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов и люков блоками и отдельными элементами Двери Заполнение блоками в каменных стенах площадь проема, кв. м	100 кв. м проемов					
652	гр. 1	до 3		532584	5425	2116	523784	1292
653	гр. 2	более 3		509376	4948	1930	501292	1206
		В перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, кв. м						
654	гр. 3	до 3		391013	5980	2332	381779	922
655	гр. 4	более 3		376117	5267	2054	367908	888
		Заполнение отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадь проема, кв. м						
656	гр. 5	до 2		383369	19282	7520	355677	890
657	гр. 6	до 3		349900	14773	5761	328548	818
658	гр. 7	Ворота стальные с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками		858515	11235	4381	840871	2028
659	гр. 8	деревянными с утепленными полотнами и калитками		606646	5682	2216	597313	1435
660	гр. 9	Люки в перекрытиях, площадь проема до 2 кв. м		813605	7703	3004	800973	1925

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Табл.285	Обивка дверей кровельной сталью с двух сторон	100 кв. м проемов					
		Неоцинкованной						
661	гр. 1	по войлоку		94266	6623	2583	84995	65
662	гр. 2	по асбесту		82733	5590	2180	74905	58
663	гр. 3	по дереву		43932	5145	2006	36757	29
		Оцинкованной						
664	гр. 4	по войлоку		113635	6478	2527	104551	79
665	гр. 5	по асбесту		102104	5447	2124	94461	72
666	гр. 6	по дереву		63364	5041	1966	56313	44
	Табл.286	Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия						
		Шкафные и антресольные	100 кв. м деталей					
667	гр. 1	стенки		356302	3120	1217	351541	424
668	гр. 2	полки		273928	5514	2150	265941	323
		Дверные блоки	10 шт. блоков					
669	гр. 3	шкафные		58713	354	138	58151	70
670	гр. 4	антресольные		34741	175	68	34456	42
671	гр. 5	Штучные изделия	100 шт. изделий	491221	3578	1395	485663	585
672	гр. 6	Наличники	100 м коробок	6556	330	129	6089	8
	Табл.287	Ограждение площадок с устройством ворот и калиток	100 кв. м					
		Заборы						
673	гр. 1	глухие		134424	9401	3667	119589	1767
		решетчатые высотой, м до						
674	гр. 2	1,2		86175	5610	2188	77984	393
675	гр. 3	1,6		87547	5324	2096	79677	400
676	гр. 4	2		94809	6794	2650	83856	1508

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ворота						
677	гр. 5	глухие		197981	18443	7193	167840	4505
		решетчатые высотой, м до						
678	гр. 6	1,2		218434	13881	5414	198142	997
679	гр. 7	1,6		205901	13391	5223	186347	940
		Калитки						
680	гр. 8	глухие		251954	16419	6403	227982	1150
		решетчатые высотой, м до						
681	гр. 9	1,2		240293	15366	5993	217836	1098
682	гр. 10	1,6		239084	14504	5657	217829	1094
	Табл.268	Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций						
		Огнезащита	10 куб. м древесины в конструкции					
683	гр. 1	ферм, балок, стропил, мауэрлатов		5615	344	134	5124	13
684	гр. 2	каркасов, эстакад		10498	801	312	9361	24
685	гр. 3	обрешеток под кровли покрытий из настилов по фермам		17949	1241	484	16182	42
		Антисептирование водными растворами	100 кв. м обработанной поверхности					
686	гр. 4	стен		8219	261	102	7837	19
687	гр. 5	перегородок		10173	322	125	9703	23
688	гр. 6	покрытий по фермам		5852	183	72	5584	13
689	гр. 7	стен рубленых		2948	258	101	2583	6
		Настилами						
690	гр. 8	перекрытий по прогонам		12233	431	168	11606	28
691	гр. 9	прогонов, балок, накатов		5573	285	111	5164	13

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	гр. 10	перегородок с двух сторон		12520	637	248	11606	29
693	гр. 11	покрытий прогонов по фермам		552	26	10	515	1
	Табл.289	Уплотнение грунта, устройство подстилающих слоев, тепло- и звукоизоляция полов						
694	гр. 1	Уплотнение щебнем	100 кв. м уплотнения	6330	319	125	5857	29
		Устройство подстилающих слоев	1 куб.м подстилающего слоя					
695	гр. 2	песчаных		1469	122	48	1299	-
696	гр. 3	щебеночных		2202	133	52	2017	-
697	гр. 4	глинобитных		1949	277	108	1564	-
698	гр. 5	глинобетонных		2423	312	122	1989	-
699	гр. 6	бетонных		4393	148	58	4097	-
700	гр. 7	из шлака	1 куб.м изоляции	2403	191	74	2102	36
		Тепло и звукоизоляция						
701	гр. 8	из керамзита	1 куб.м изоляции	2403	191	74	2102	36
702	гр. 9	из плит или матов минераловатных	100 кв. м изолирующей поверхности	21401	1190	464	19649	98
		Из плит ДВП						
703	гр. 10	сплошная		12534	380	148	11948	58
704	гр. 11	ленточная под лаги	100 кв. м пола	3928	191	74	3645	18
	Табл.290	Покрытия сплошные (монолитные) и из плиток	100 кв. м покрытия					
705	гр. 1	земляные без добавок песка		525	305	119	66	35

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
706	гр. 2	улучшенные добавками песка		882	579	226	50	27
707	гр. 3	щебеночные с пропиткой битумом		22480	1904	743	19236	397
		бетонные						
708	гр. 4	толщиной 30 мм		18191	1588	619	15902	82
709	гр. 5	добавка или уменьшение на каждые 5 мм изменения толщины		2450	58	23	2358	11
		цементные						
710	гр. 6	толщиной 20 мм		12440	1176	459	10749	56
711	гр. 7	добавка или уменьшение на каждые 5 мм изменения толщины		2343	56	22	2254	11
712	гр. 8	Шлифовка бетонных покрытий		10652	2078	1122	6608	44
		Мозаичные						
713	гр. 9	толщиной 20 мм		94240	8063	3145	82606	420
714	гр. 10	добавка или уменьшение на каждые 5 мм изменения толщины		19439	675	263	18465	36
		Асфальтобетонные						
715	гр. 11	толщиной 25 мм		17396	1048	409	15893	40
716	гр. 12	добавка или уменьшение на каждые 5 мм изменения толщины		2809	129	50	2705	5
		Из плиток						
717	гр. 13	бетонных, цементных или мозаичных		77856	3463	1350	72684	359
718	гр. 14	керамических многоцветных		61447	4523	1764	55019	141
	Табл.291	Покрытия дощатые, паркетные, из линолеума и плит ДСП	100 кв. м покрытия					
		Лаги						
719	гр. 1	по кирпичным столбикам		49194	2141	835	45991	227

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	гр. 2	подкладками по плитам перекрытия		40829	1842	718	38081	188
721	гр. 3			18614	1374	536	16661	43
		Покрытия Дощатые толщиной, мм						
722	гр. 4	28		106971	2583	1007	103130	251
723	гр. 5	36		129735	2879	1123	125428	305
724	гр. 6	Из паркета штучного		65524	4267	1664	59548	45
725	гр. 7	Из плит ДСП		272204	2925	1141	267494	644
726	гр. 8	Из линолеума		137703	1604	626	135440	33
	Табл.292	Устройство плинтусов	100 м плинтусов					
727	гр. 1	деревянных		16449	416	162	15796	75
728	гр. 2	цементных		1054	429	167	454	4
729	гр. 3	из плиток керамических		10834	1032	402	9351	49
	Табл.293	Гидроизоляция оклеечная, обмазочная и стяжки полов звукоизоляция полов						
		Гидроизоляция	100 кв. м изолируемой поверхности					
		Оклеечная из рубероида						
730	гр. 1	первый слой		13887	1982	773	10929	203
731	гр. 2	последующий слой		8452	1175	458	6712	107
		Обмазочная						
732	гр. 3	в один слой толщиной 2 мм		5900	1125	439	4241	95
733	гр. 4	добавка на каждый последующий слой		1870	391	152	1287	40
734	гр. 5	Затирка песком поверхности изоляции	100 кв. м затирки	1797	532	207	1051	7

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стяжки	100 кв. м стяжки					
735	гр. 6	Цементные толщиной 20 мм		12712	1493	582	10609	28
736	гр. 7	на каждые 5 мм изменения толщины		2439	35	13	2380	11
737	гр. 8	Бетонные толщиной 20 мм		13984	1539	600	11814	31
738	гр. 9	на каждые 5 мм изменения толщины		2748	37	14	2684	13
739	гр. 10	Легкобетонные толщиной 20 мм		14464	1882	734	11816	32
740	гр. 11	на каждые 5 мм изменения толщины		2748	37	14	2684	13
741	гр. 12	Из плит древесноволокнистых		16970	408	159	16324	79
	Табл.294	Покрытия из рулонных материалов и асбоцементных листов						
		Из рулонных материалов с защитным слоем из гравия	100 кв. м кровли					
742	гр. 1	трехслойных		41063	1478	577	38635	373
743	гр. 2	четырехслойных		52458	1738	678	49565	477
		Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам	100 м примыканий					
744	гр. 3	высотой до 600 мм без фартуков		27091	1284	501	25062	244
		высотой более 100 мм						
745	гр. 4	с одним фартуком		23444	2073	808	20306	257
746	гр. 5	с двумя фартуками		36964	2829	1103	32624	408

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
747	гр. 6	Устройство деформационных швов	100 м шва	43863	3499	1365	38609	390
		Из волнистых асбоцементных листов	100 кв. м кровли					
748	гр. 7	Обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		45347	2022	789	42327	209
749	гр. 8	Унифицированного профиля по готовым прогонам		44910	1994	778	41931	207
750	гр. 9	Герметизация соединений между асбоцементными листами (добавлять).		1991	75	29	1886	1
	Табл.295	Стяжки, пароизоляция покрытий						
		Стяжки	100 кв. м стяжек					
		Цементно-песчаные						
751	гр. 1	толщина 15 мм		9294	1050	409	7793	42
752	гр. 2	добавка или уменьшение на каждый 1 мм изменения толщины		453	7	3	441	2
		Асфальтобетонные						
753	гр. 3	толщина 15 мм		10260	619	242	9389	18
754	гр. 4	добавка или уменьшение на каждый 1 мм изменения толщины		715	40	16	658	1

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пароизоляция	100 кв. м изолирующего слоя					
		Оклеечная						
755	гр. 5	в один слой		7868	682	266	6885	35
756	гр. 6	добавка на каждый последующий слой		6451	453	177	5792	29
757	гр. 7	Прокладная в один слой		6739	327	128	6253	31
		Обмазочная						
758	гр. 8	в один слой		3665	446	174	2938	47
759	гр. 9	добавка на каждый последующий слой		1311	194	76	1022	19
	Табл.296	Утепление покрытий						
		Утеплители						
		Из минеральной ваты на битумной мастике	100 кв. м утепляемого покрытия					
760	гр. 1	в один слой		13148	1726	673	10691	58
761	гр. 2	на каждый последующий слой		12623	1352	527	10688	56
762	гр. 3	Из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		8938	1306	509	7064	59
763	гр. 4	Монолитные из легких бетонов	1 куб.м утеплителя	5300	182	71	5023	24
764	гр. 5	Засыпные из керамзита		2721	161	63	2461	36
	Табл.297	Обделки на фасадах и мелкие покрытия из оцинкованной стали, ограждения кровли						

Окончание таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Обделки на фасадах (подоконники, пояски, балконы и др.)	100 кв. м площади фасадов					
765	гр. 1	включая водосточные трубы		3745	548	214	2982	1
766	гр. 2	без водосточных труб		1383	200	78	1105	–
767	гр. 3	Мелкие покрытия (парапеты, свесы и т.п.)	100 кв. м покрытия	28204	3985	1554	22652	13
		Изготовление колпаков над шахтами	1 колпак					
768	гр. 4	на два канала		1185	79	31	1075	–
769	гр. 5	на каждые последующие сверх двух		595	40	16	539	–
770	гр. 6	Ограждение кровли перилами сверх двух	100 м ограждения	16002	262	102	15623	15
	Табл.298	Теплицы пленочные						
		Деревянные конструкции каркасов	1 куб.м деревянных конструкций					
771	гр. 1	теплиц		190421	3352	1307	184665	1147
772	гр. 2	перегородок из брусьев		35255	1871	730	32492	162
		Покрытие пленкой	100 кв. м покрытий					
773	гр. 3	стен и кровель		6711	504	197	6009	1
774	гр. 4	перегородок и дверных полотен		6837	238	93	6504	2

5. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация"

6. Исходные данные для индексации показателя норм основных расходов "Материальные затраты" приведены в таблице 2. Индексация показателя норм основных расходов "Амортизация" проводится согласно раздела в ССН-92, вып. 11, ч. 2 "Порядок определения сметных норм основных расходов в денежном выражении и расчета сметной стоимости строительства", п. 11 с учетом индексации затрат на оплату труда рабочих, отчислений на социальные нужды и материальных затрат.

Исходные данные

для индексации показателя норм основных расходов

"Материальные затраты"

N строки по табл. 1 Дополнения к СНОР	Наименование основных материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов (индикаторов)	Единица	Удельный вес индикаторов, %	Цена за единицу, принятая в СНОР, руб.
1	2	3	4	5
33-35	Трубы асбестоцементные d=100 мм	км	60	127000
	Муфты САМ-6	шт.	40	200
	Итого		100	
36-38	Трубы асбестоцементные d=100 мм	км	60	127000
	Чугунные фасонные части	т	40	64100
	Итого		100	
39-46	Трубы чугунные d=100 мм	км	100	588000
47-55	Трубы стальные d=100 мм	км	100	198000
56-59	Трубы полиэтиленовые d=100 мм	км	100	770000
60-61	Фасонные чугунные части d=100 мм	км	100	64100
62	Фасонные стальные части d=100 мм	км	100	57000
63-65	Фасонные полиэтиленовые части d=100 мм	км	100	57000
66-69	Задвижки (или клапаны обратные) чугунные водопроводные d=100 мм	шт.	100	3600
70-73	Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные d=100 мм	шт.	100	7200
74-81	Вода	куб.м.	100	800
82-83	Плиты покрытий и днищ	куб.м	40	13950
	Кольца для колодцев	куб.м	20	14800
	Люк	шт.	40	6000
	Итого		100	
84-85	Кирпич керамический	тыс.шт.	60	8740
	Раствор	куб.м	10	2170
	Люк	шт.	30	6000
	Итого		100	
86-87	Кирпич керамический	тыс.шт.	50	8740
	Раствор	куб.м	10	2170
	Люк	шт.	20	6000
	Плиты покрытий	куб.м	20	13950
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
88-91	Арматура	т	10	16500
	Бетон	куб.м	35	2680
	Плиты	куб.м	35	13950
	Люк	шт.	20	6000
	Итого		100	
92-93	Вантузы	компл.	100	9500
94	Гидранты	шт.	100	9000
95	Колонки водозаборные	шт.	100	5900
96-99	Фасонные чугунные части d=100 мм	км	100	64100
100-103	Трубы стальные d=100 мм	км	100	198000
104-108	Гидроизол	кв.м	30	51
	Холст стеклянный	кв.м	10	143
	Мастика битумная	т	60	30000
	Итого		100	
109-113	Холст стеклянный	кв.м	40	143
	Мастика битумная	т	60	30000
	Итого		100	
114	Песок	куб.м	100	530
115	Щебень	куб.м	100	640
116	Гравий	куб.м	100	1400
117	Бетон	куб.м	100	2680
118	Арматура	т	30	16500
	Бетон	куб.м	70	2680
	Итого		100	
119-122	Трубы асбестоцементные безнапорные d=100 мм	км	100	339000
123-128	Трубы керамические канализационные d=200 мм	км	100	568000
129-130	Трубы железобетонные безнапорные d=400 мм	м	100	28000
131-133	Трубы бетонные безнапорные d=200 мм	м	100	11000
134-137	Мастика битумная полимерная	т	100	44500
138-141	Бетон	куб.м	35	2650
	Плиты покрытий и днищ	куб.м	50	13950
	Кольца для колодцев	кв.м	15	14800
	Итого		100	
142-143	Кирпич керамический	тыс.шт	60	8740
	Раствор	куб.м	10	2170
	Бетон	куб.м	20	2650
	Плиты покрытий и днищ	куб.м	10	13950
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
144-145	Кирпич керамический	тыс.шт.	60	8740
	Раствор	куб.м	10	2170
	Люк	шт.	30	6000
	Итого		100	
146-149	Бетон	куб.м	60	8740
	Плиты покрытий и днищ	куб.м	10	13950
	Лесопиломатериалы	куб.м	30	10905
	Итого		100	
150-153	Бетон	куб.м	35	2650
	Плиты покрытий и днищ	куб.м	50	13950
	Кольца для колодцев	кв.м	15	14800
	Итого		100	
154-155	Кирпич керамический	тыс.шт.	60	8740
	Раствор	куб.м	10	2170
	Бетон	куб.м	20	2650
	Плиты покрытий и днищ	куб.м	10	13950
	Итого		100	
156-157	Бетон	куб.м	90	8740
	Песок	куб.м	10	530
	Итого		100	
158	Люк легкий	шт.	100	2130
159-179	Трубы стальные d=100 мм	км	100	198000
180-186	Компенсаторы П-образные из стальных труб d=100 мм	шт.	100	4000
187-191	Задвижки (или клапаны обратные) стальные водопроводные d=100 мм	шт.	100	7200
192	Грязевики из стальных труб d=100 мм	шт.	100	15000
193-196	Полуцилиндры из минеральной ваты	куб.м	100	10600
197-200	Цилиндры из минеральной ваты	куб.м	100	10600
214-219	Щебень	куб.м	100	640
239-250	Аммонит	т	60	54900
	Коронки типа КДП 43-25	шт.	40	4300
	Итого		100	
256-281	Аммонит	т	60	54900
	Коронки типа КДП 43-25	шт.	40	4300
	Итого		100	
289-290	Пар	т	100	5400
291-293	Лесопиломатериалы	куб.м	86	10905
	Лес круглый	куб.м	14	4920
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
294-295 302	Щиты инвентарные Вода	кв.м куб.м	100 100	1400 800
303-306	Бетон Вода Итого	куб.м куб.м	30 70 100	2680 800
313-315 316	Щебень Бетон	куб.м куб.м	100 100	640 2680
317	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м	60 40 100	2680 10905
318	Арматура Бетон Лесопиломатериалы Итого	т куб.м куб.м	10 55 35 100	16500 2680 10905
319	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м	60 40 100	2680 10905
320	Бетон Лесопиломатериалы Камень бутовый Итого	куб.м куб.м куб.м	50 36 14 100	2680 10905 630
321	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м	60 40 100	2680 10905
322	Бетон Лесопиломатериалы Камень бутовый Итого	куб.м куб.м куб.м	50 36 14 100	2680 10905 630
323	Арматура Бетон Лесопиломатериалы Итого	т куб.м куб.м	10 55 35 100	16500 2680 10905
324	Бетон Лесопиломатериалы Итого	куб.м куб.м	60 40 100	2680 10905
325	Арматура Бетон Лесопиломатериалы Итого	т куб.м куб.м	10 55 35 100	16500 2680 10905

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
326-327	Бетон	куб.м	87	2680
	Лесопиломатериалы	куб.м	13	10905
	Итого		100	
328-329	Арматура	т	100	16500
330-331	Металлические изделия	т	100	73000
332	Установка арматуры	т	100	16500
333	Бетон	куб.м	58	2680
	Лесопиломатериалы	куб.м	42	10905
	Итого		100	
334	Бетон	куб.м	45	2680
	Лесопиломатериалы	куб.м	40	10905
	Камень бутовый	куб.м	15	630
	Итого		100	
335-338	Бетон	куб.м	45	2680
	Лесопиломатериалы	куб.м	30	10905
	Арматура	т	25	16500
	Итого		100	
339-340	Бетон	куб.м	58	2680
	Лесопиломатериалы	куб.м	42	10905
	Итого		100	
341-342	Бетон	куб.м	45	2680
	Лесопиломатериалы	куб.м	30	10905
	Арматура	т	25	16500
	Итого		100	
343-346	Бетон	куб.м	50	2680
	Лесопиломатериалы	куб.м	30	10905
	Арматура	т	20	16500
	Итого		100	
347-348	Бетон	куб.м	45	2680
	Лесопиломатериалы	куб.м	25	10905
	Арматура	т	30	16500
	Итого		100	
349	Песок	куб.м	100	530
350	Шлак	куб.м	100	2400
351-353	Бетон	куб.м	60	2680
	Лесопиломатериалы	куб.м	40	10905
	Итого		100	
354-356	Бетон	куб.м	43	2680
	Лесопиломатериалы	куб.м	25	10905
	Арматура	т	32	16500
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
357-362	Бетон Лесопиломатериали Итого	куб.м куб.м	60 40 100	2680 10905
363-367	Бетон Лесопиломатериали Арматура Итого	куб.м куб.м т	63 15 22 100	2680 10905 16500
368	Песок	куб.м	100	530
369-370	Цемент Песок Итого	т куб.м	90 10 100	5170 530
371 372 373 374 375 376-377	Цемент Песок Гравий Щебень Уголь Вода	т куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м	100 100 100 100 100 100	5170 530 1400 640 6170 800
378-382	Цемент Песок Щебень Итого	т куб.м куб.м	61 17 22 100	5170 530 640
383-384	Цемент Гравий Песок Итого	т куб.м куб.м	45 33 22 100	5170 1400 530
385-386	Известь негашеная Цемент Песок Итого	т т куб.м	43 20 37 100	6340 5170 530
387-389	Цемент Песок Итого	т куб.м	70 30 100	5170 530
390	Известь негашеная Песок Итого.	т куб.м	85 15 100	6340 530
391	Цемент Песок Итого	т куб.м	70 30 100	5170 530

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
392	Известь негашеная Цемент Песок Итого	т т куб.м	43 20 37 100	6340 5170 530
393	Известь негашеная Песок Итого	т куб.м	85 15 100	6340 530
394	Известь негашеная Цемент Песок Итого	т т куб.м	43 20 37 100	6340 5170 530
395-399	Сборные железобетонные фундаменты	шт	100	5000
400	Сборные железобетонные фундаментные балки Бетон Итого	шт куб.м	90 10 100	6000 2680
401 402-405	Бетон Сборные железобетонные блоки стен	куб.м шт	100 100	2680 2500
406-414	Сборные железобетонные колонны Бетон Итого	шт куб.м	90 10 100	20000 2680
415-418 419-420	Сборные железобетонные балки Сборные железобетонные перемычки	шт шт	100 100	6000 4000
421-423	Сборные железобетонные ригели Бетон Итого	шт куб.м	85 15 100	7000 2680
424 425-428	Сборные железобетонные стропильные конструкции Сборные железобетонные балки	шт шт	100 100	43500 6000
429-431	Сборные железобетонные ригели Бетон Итого	шт куб.м	85 15 100	7000 2680
432	Сборные железобетонные перемычки	шт	100	4000
433	Сборные железобетонные плиты Бетон Итого	шт куб.м	85 15 100	14500 2680
434-435	Сборные железобетонные плиты	шт	100	1150

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
436-437	Сборные железобетонные плиты Бетон Итого	шт куб.м	85 15 100	14500 2680
438	Опорные стаканы	шт	100	1200
439-450	Сборные железобетонные панели Бетон Итого	шт куб.м	90 10 100	35000 2680
451-452	Сборные железобетонные лестничные площадки	шт	100	7500
453	Сборные железобетонные марши	шт	100	8000
454	Сборные железобетонные балки для опирания площадок	шт	100	1500
455-456	Сборные железобетонные лестничные площадки	шт	100	7500
457 -460	Сборные железобетонные марши	шт	100	8500
461-466	Сборные железобетонные плиты Бетон Итого	шт куб.м	85 15 100	14500 2680
467	Разделительные балки	шт	100	5500
468	Экраны ограждений	шт	100	3500
469-470	Сборные железобетонные плиты Бетон Итого	шт куб.м	85 15 100	14500 2680
471	Мелкие конструкции	шт	100	1000
472	Гернет (шнур)	кг	100	5010
473-474	Пакеты минераловатные	куб.м	100	6640
475-476	Плиты теплоизоляционные	куб.м	100	3320
477	Мастика тиоколовая	кг	100	423
478	Мастика герметизирующая	т	100	8300
479	Мастика тиоколовая	кг	100	423
480	Мастика герметизирующая	т	100	8300
481	Водоотбойная лента	кг	100	1800
482	Водоотводящий фартук	кг	100	1500
483	Полимерцементный состав	куб.м	100	4500
484	Краска перхлорвиниловая	т	100	75700
485-486	Раствор цементный	куб.м	100	2170
487-491	Сборные железобетонные панели Бетон Итого	куб.м куб.м	85 15 100	12000 2680
492-493	Сборные железобетонные опоры	куб.м	100	14240

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
494-495	Сборные железобетонные лотки	куб.м	90	15000
	Бетон	куб.м	10	2680
	Итого		100	
496-497	Сборные железобетонные каналы	куб.м	90	11000
	Битум	куб.м	10	10500
	Итого		100	
498	Сборные железобетонные камеры	куб.м	73	12000
	Бетон	куб.м	12	2680
	Арматура	т	15	16500
	Итого		100	
499	Сборные железобетонные камеры	куб.м	57	12000
	Бетон	куб.м	18	2680
	Арматура	т	25	16500
	Итого		100	
500	Сборные железобетонные опоры	куб.м	20	9240
	Бетон	куб.м	45	2680
	Арматура	т	20	16500
	Лесоматериалы	куб.м	15	10905
	Итого		100	
501	Сборные железобетонные опоры	куб.м	80	9240
	Бетон	куб.м	20	2680
	Итого		100	
502-503	Песок	куб.м	25	530
	Трубы керамические	шт	49	2800
	Гравий	куб.м	26	1400
	Итого		100	
504-511	Сборные железобетонные панели	шт	90	35000
	Бетон	куб.м	10	2680
	Итого		100	
512	Арматура	т	100	16500
513	Металлические изделия	т	100	73000
514	Бетон	куб.м	100	2680
515	Маты минераловатные	куб.м	100	2410
516-517	Прокладки резиновые	кг	100	149
518-526	Кирпич керамический	тыс.шт	90	8740
	Раствор	куб.м	10	2170
	Итого		100	
529	Металлические изделия	т	100	73000
530-531	Плиты гипсовые	куб.м	100	886
532	Плиты легкобетонные	кв.м	100	720
533	Блоки стеклянные	тыс.шт	100	5640
534-535	Плиты подоконные	кв.м	100	1325

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
536-538	Плиты Ступени Итого	кв.м м	70 30 100	1250 885
539-542	Блоки и камни известняковые	куб.м	100	3692
543	Камень бутовый Раствор Итого	куб.м куб.м	80 20 100	630 2170
544	Кирпич керамический Раствор Итого	тыс.шт куб.м	90 10 100	8740 2170
545-547	Кирпич Кирпич шамотный Итого	тыс.шт т	60 40 100	8740 9027
548	Глина Песок Кирпич Итого	куб.м куб.м тыс.шт	20 10 70 100	594 530 8740
549	Глина Песок Цемент Итого	куб.м куб.м т	35 20 45 100	594 530 5170
550	Сетка металлическая Цемент Глина Песок Итого	кв.м т куб.м куб.м	60 20 10 10 100	180 5170 594 530
551	Раствор цементный	куб.м	100	2170
552-553	Рулонные материалы Мастика битумная Раствор Итого	кв.м т куб.м	40 30 30 100	103 30000 2170
554	Раствор цементный	куб.м	100	2170
555-556	Рулонные материалы Мастика битумная Итого	кв.м т	75 25 100	103 30000
557 558 559-565 566-579 580	Мастика битумная Глина Лесоматериалы Стальные конструкции Лесоматериалы	т куб.м куб.м т куб.м	100 100 100 100 100	30000 594 10905 5780 10905

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
581	Лесопиломатериалы	куб.м	50	10905
	Лес круглый	куб.м	50	4920
	Итого		100	
582	Лесопиломатериалы	куб.м	50	10905
	Утеплитель	куб.м	50	2400
	Итого		100	
583	Лесопиломатериалы	куб.м	50	10905
	Лес круглый	куб.м	50	4920
	Итого		100	
584-585	Лес круглый	куб.м	100	4920
586-592	Лесопиломатериалы	куб.м	100	10905
593-595	Лесопиломатериалы	куб.м	10	10905
	Лес круглый	куб.м	90	4920
	Итого		100	
596-599	Лесопиломатериалы	куб.м	100	10905
600-614	Лесопиломатериалы	куб.м	100	10905
615	Лес круглый	куб.м	100	4920
616	Лесопиломатериалы	куб.м	100	10905
617	Плиты ДВП	кв.м	100	89
618	Плиты древесно-стружечные	кв.м	100	301
619	Лесопиломатериалы	куб.м	100	10905
620	Рулонные материалы	кв.м	100	103
621-625	Лесопиломатериалы	куб.м	100	10905
626-633	Переплеты оконные	кв.м	90	3000
	Лесопиломатериалы	куб.м	10	10905
	Итого		100	
634-636	Подоконные доски	м	100	1200
637-646	Блоки оконные	кв.м	90	7000
	Рулонные материалы	кв.м	10	103
	Итого		100	
647	Оконные приборы	компл.	100	1290
648-651	Пакля	т	100	80000
652-655	Блоки дверные	кв.м	100	5300
656-657	Полотна дверные	кв.м	80	4200
	Лесопиломатериалы	куб.м	20	10905
	Итого		100	
658-659	Ворота распашные	кв.м	100	8500
660	Полотна дверные	кв.м	80	4200
	Лесопиломатериалы	куб.м	20	10905
	Итого		100	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
661-666	Сталь кровельная	т	100	8500
667-672	Деревянные изделия	кв.м	100	3500
673-682	Лес круглый	куб.м	50	4920
	Лесопиломатериалы	куб.м	50	10905
	Итого		100	
683-685	Огнезащитные средства	т	100	51000
686-693	Паста антисептическая	т	100	116000
694	Щебень	куб.м	100	640
695	Песок	куб.м	100	530
696	Щебень	куб.м	100	640
697	Глина	куб.м	30	594
	Песок	куб.м	70	530
	Итого		100	
698	Бетон	куб.м	60	3000
	Глина	куб.м	10	594
	Щебень	куб.м	30	640
	Итого		100	
699	Бетон	куб.м	100	2680
700	Щебень пористый	куб.м	100	2000
701	Гравий керамзитовый	куб.м	100	2000
702	Маты минераловатные	куб.м	100	2410
703-704	Плиты ДВП	кв.м	100	89
706	Песок	куб.м	100	530
707	Щебень	куб.м	100	640
708-709	Бетон	куб.м	100	2680
710-711	Раствор цементный	куб.м	100	2170
713-714	Раствор цементный	куб.м	100	2170
715-716	Асфальт литой	куб.м	100	6200
717	Плитки бетонные	кв.м	100	700
718	Плитки керамические	кв.м	100	721
719-723	Лесопиломатериалы	куб.м	100	10905
724	Паркет	кв.м	100	580
725	Плиты древесно-стружечные	кв.м	100	301
726	Линолеум	кв.м	100	1300
728	Раствор цементный	куб.м	100	2170
729	Плитки керамические	кв.м	100	721
730-731	Рулонные материалы	кв.м	100	103
732-733	Битум	т	100	21500
734	Песок	куб.м	100	530
735-736	Раствор цементный	куб.м	100	2170
737-740	Бетон	куб.м	100	2680
741	Плиты ДВП	кв.м	100	89
742-747	Рулонные материалы	кв.м	100	103
748-749	Листы асбестоцементные	кв.м	100	307

Окончание табл. 2

1	2	3	4	5
751-752	Раствор	куб.м	60	2170
	Песок	куб.м	40	530
	Итого		100	
753-754	Асфальтобетонная смесь	т	100	2700
755-757	Рулонные материалы	кв.м	100	103
758-759	Битум	т	100	21500
760-762	Плиты теплоизоляционные	кв.м	90	45
	Мастика битумная	т	10	30000
	Итого		100	
763	Бетон легкий	куб.м	100	7000
764	Гравий керамзитовый	куб.м	100	2000
765-769	Сталь листовая оцинкованная	т	100	60000
770	Стальные конструкции	т	100	5780
771-772	Лесоматериалы	куб.м	100	10905
773-774	Пленка полиэтиленовая	тыс. кв.м	100	50

Содержание

Стр.

Введение 3

Нормативная часть 3

А. Нормы основных расходов 3

Б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация" 58

Заказ 67 тираж 400экз.

Типография Всероссийского научно-исследовательского института экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС)
12330 , Москва, 3-я Магистральная ул., 38

gost.e-ecolog.ru