КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

СБОРНИК НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ

НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

СНОР

ВЫПУСК 5
РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ

gost.e-ecolog.ru

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

СБОРНИК

НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

С Н О Р

ВЫПУСК 5
РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ

МОСКВА 1994

Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР). Выпуск 5. Геологоразведочное бурение. М , 1993. - 112с.

Предназначен для определения сметной стоимости геологоразведочных и связанных с ними работ.

Содержит нормы основных расходов на бурение скважин, монтажно-демонтажные работы и перемещение буровых установок, работы, сопутствующие бурению, а также исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация".

Методическое руководство и координацию работ по составлению СНОР осуществляли: В.Х.Ахмет, Г.С.Ведерников, А.В.Голубков, М.А.Комаров (ВИЭМС), Ю.П.Мокин, В.К.Шелепнев (Роскомнедра), А.А.Куденко (ГП Геолэкспертиза).

Данный выпуск СНОР составлен на основе сборников сметных норм (ССН-92) А.А.Киселевой, С.С.Кузьмичевым, Е.Е.Головиной, З.П.Шимановой - членами временного творческого коллектива Института эколого-экономических проблем биосферы (Экоэкономика).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I. Сборник норм основных расходов (СНОР) на геологоразведочные работы (ГРР) предназначен для определения сметной стоимости по проектам работ, осуществляемых в организационно-технических и технологических условиях, принятых в Сборниках сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92).

2. СНОР состоит из II выпусков, аналогичных по нумерации и названиям ССН-92.

3. В нормативных материалах сборника кроме данных в ССН-92 использованы:

- постановление Правительства Российской Федерации от I4 октября I992 г. № 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки";
- закон Российской Федерации от 25 декабря I992 г. "О страховых тарифных взносах в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование граждан на первый квартал I993 г.";
- оптовые цены на промышленную продукцию и тарифы на электрическую и тепловую энергию, введенные в действие с I января I99I г.;
- нормы амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР (в части определения нормативного коэффициента затрат на капитальный ремонт), утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от I4 марта I974 г. № I83.

4. Нормы основных расходов определены в рублях на расчетный измеритель.

5. Исходный расчет норм основных расходов проведен по статьям "Основная заработная плата", "Дополнительная заработная плата", Отчисления на социальные нужды", "Материалы", "Амортизация", "Износ", "Услуги".

6. Расходы по основной заработной плате определены исходя из затрат труда ИТР (по должностям) и рабочих (по профессиям и разрядам), приведенных в соответствующих выпусках (частях) ССН-92, и дневных ставок соответствующих категорий работников, рассчитанных на основе Единой тарифной сетки с учетом отраслевых особенностей исходя из минимальной заработной платы 2250 руб. в месяц.

7. Дополнительная заработная плата учтена в следующих размерах (в процентах от суммы основной заработной платы): для работников, занятых на поверхностных работах, включая морские и аэрогеофизические работы - 7,9; для работников, занятых на подземных работах - I4,3; для работников, занятых на открытых горных работах - 9,6.

8. Затраты по отчислениям на социальные нужды (Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, обязательное медицинское страхование) приняты в размере 39% от суммы основной и дополнительной заработной платы.

9. Основные расходы по статьям "Материалы" и "Износ" определены исходя из норм расходов материалов и норм износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, прейскурантных цен и тарифов, введенных в действие с 0I.0I.9I, с повышающим коэффициентом I00, а на топливо и смазки и лесоматериалы - I50.

I0. Основные расходы по статье "Амортизация" определены исходя из применяемого вида, типа, марки оборудования, транспортных средств, аппаратуры и приборов, его стоимости, нормативного коэффициента на резерв, действующих норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов и годового фонда рабочего времени. Стоимость серийно выпускаемого оборудования принята по прейскурантным ценам, введенным в действие с 0I.0I.9I, с повышающим коэффициентом I00, а на речные и морские суда - 50. Стоимость несерийного оборудования принята по ценам предприятий-изготовителей.

II. Основные расходы по статье "Услуги" определены как сумма затрат на проведение технического обслуживания № 2 и № 3 ($ТО_2$ и $ТО_3$), текущих ремонтов, капитального ремонта, а также на производственный транспорт, занятый обслуживанием геологоразведочных работ внутри участка (независимо от его размеров).

I2. Выходная форма нормы основных расходов имеет следующую структуру: всего основных расходов, в том числе: затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; материальные затраты; амортизация.

В тех случаях, когда тот или иной вид затрат при проведении данной разновидности работ не требуется, в таблице норм основных расходов соответствующая графа (строка) не заполняется.

I3. В показатель нормы "Затрат на оплату труда" включены затраты по статьям "Основная заработная плата" и "Дополнительная заработная плата", а также расходы на оплату труда, учитываемые

по статье "Услуги" (29% от суммы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт и затраты на оплату труда по производственному транспорту).

I4. В показатель нормы "Отчисления на социальные нужды" включены затраты по статье "Отчисления на социальные нужды", II% от суммы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт, а также отчисления на социальные нужды по производственному транспорту.

I5. В показатель нормы "Материальные затраты" включены затраты по статьям "Материалы" и "Износ", а также материальные затраты, учитываемые по статье "Услуги" (60% от суммы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт, I00% расходов на капитальный ремонт, материальные затраты по производственному транспорту).

I6. Показатель нормы "Амортизация" объединяет затраты по статье "Амортизация" и расходы на амортизацию транспортных средств, учитываемые по статье "Услуги".

I7. Нормами сборника не учтены:

- районные коэффициенты к оплате труда;
- коэффициенты к оплате труда при выполнении работ в горной местности с абсолютной высотой более I500 м;
- коэффициент к оплате труда при выполнении работ в пустынных и безводных районах;
- коэффициент к оплате труда при поисках, разведке и исследованиях радиоактивных руд;
- коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы;
- затраты на выплату полевого довольствия, возмещений и другие затраты, определяемые сметно-финансовыми расчетами;
- накладные расходы и плановые накопления.

I8. При изменении размера минимальной заработной платы, страховых тарифов взносов на социальные нужды, а также цен материальных ресурсов нормы основных расходов подлежат индексации в установленном порядке.

Исходные данные для индексации показателей норм "Материальные затраты" и "Амортизация" указаны в "Нормативной части" каждого сборника.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

I9. В настоящей части приведены в табличной форме нормы основных расходов на разведочное бурение и исходные данные для ин-

дексации показателей этих норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

А. Нормы основных расходов

20. Нормы основных расходов рассчитаны для условий проведения работ, принятых в ССН-92, вып.5. В тематическом заголовке таблиц указан в скобках номер таблиц норм времени по ССН-92, вып.5, используемых совместно с нормами основных расходов при составлении проектно-сметной документации.

I. Вращательное механическое бурение скважин

Таблица I

Нормы основных расходов
на колонковое и бескерновое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа с поверхности земли с углом заложения 80-90° породоразрушающим инструментом диаметром до I32 мм (электродвигатель)
(ССН-92, табл.5, II)
(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Категория пород	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним							
При использовании электроэнергии, получаемой от госсети							
I	0-II0	I-УП	603I	I224	594	3899	3I4
2	III-3I5	"	7I35	I550	6I2	4I06	867
3	3I6-5I5	"	8I73	I652	658	4565	I298
4	5I6-824	"	8743	I652	660	5024	I407
5	825-I236	"	I0609	I968	784	62I8	I639
6	I237-I545	"	II966	I983	792	737I	I820
7	I546-2060	"	I2905	20I6	808	7884	2I97

Продолжение табл.I

I	2	3	4	5	6	7	8
8	0-II0	УШ-XII	8978	I224	594	6846	3I4
9	III-3I5	"	9752	I550	6I2	6723	867
I0	3I6-5I5	"	I0578	I652	658	6970	I298
II	5I6-824	"	I0699	I656	660	6976	I407
I2	825-I236	"	I2322	I968	784	793I	I639
I3	I237-I545	"	I242I	I983	792	7826	I820
I4	I546-2060	"	I308I	20I6	808	8060	2I97
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
I5	0-II0	I-УП	7229	I489	603	479I	346
I6	III-3I5	"	8376	I738	707	5030	90I
I7	3I6-5I5	"	9850	I905	786	58I4	I345
I8	5I6-824	"	I0483	I9I9	793	63I6	I455
I9	825-I236	"	I3920	2468	I036	8685	I73I
20	I237-I545	"	I5449	2509	I058	9965	I9I7
2I	I546-2060	"	I6680	2586	I096	I0696	2302
22	0-II0	УШ-XII	I0209	I493	605	7763	348
23	III-3I5	"	II026	I743	7I0	767I	902
24	3I6-5I5	"	I2302	I9I2	790	8254	I346
25	5I6-824	"	I2482	I925	796	8305	I456
26	825-I236	"	I5748	2484	I048	I0482	I734
27	I237-I545	"	I6002	2524	I066	I0493	I9I9
28	I546-2060	"	I6969	2603	II05	I0956	2305
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций						
29	0-II0	I-УП	7977	I65I	683	5272	37I
30	III-3I5	"	9I5I	I906	790	5529	926

Продолжение табл.I

I	2	3	4	5	6	7	8
3I	3I6-5I5	I-УП	I0900	2I33	899	6490	I378
32	5I6-824	"	II572	2I55	9I0	70I7	I490
33	825-I236	"	I5990	29I8	I259	I00I6	I797
34	I237-I545	"	I7626	2982	I29I	II367	I986
35	I546-2060	"	I904I	3099	I349	I22I6	2377
36	0-II0	УШ-XII	I0678	I660	387	8258	373
37	III-3I5	"	II823	I9I6	795	8I84	928
38	3I6-5I5	"	I338I	2I46	905	8950	I380
39	5I6-824	"	I3598	2I67	9I6	9023	I492
40	825-I236	"	I7875	2948	I274	II85I	I802
4I	I237-I545	"	I824I	30I0	I306	II934	I99I
42	I546-2060	"	I9399	3I3I	I369	I25I7	2382

При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним

При использовании электроэнергии, получаемой от госсети

43	0-II0	I-УП	6745	I349	528	4500	368
44	III-3I5	"	7899	I602	634	4742	92I
45	3I6-5I5	"	8986	I7I2	684	5238	I352
46	5I6-824	"	9686	I7I6	689	5820	I46I
47	825-I236	"	II628	2032	8I3	7090	I693
48	I237-I545	"	I3206	2050	822	8460	I874
49	I546-2060	"	I4220	2090	84I	9038	225I
50	0-II0	УШ-XII	9680	I349	528	7435	368
5I	III-3I5	"	I0493	I550	6I2	74I0	92I
52	3I6-5I5	"	II379	I7I2	684	763I	I352
53	5I6-824	"	II565	I7I6	687	769I	I46I
54	825-I236	"	I3240	2032	8I3	8702	I693

Продолжение табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8
55	1237-1545	УШ-ХП	13396	2052	822	8648	1874
56	1546-2060	"	14107	2090	841	8925	2251
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
57	0-110	I-УП	7942	1530	620	5392	400
58	111-315	"	9138	1789	729	5665	955
59	316-515	"	10664	1965	812	6488	1399
60	516-824	"	11425	1979	820	7117	1509
61	825-1236	"	14939	2532	1066	9555	1786
62	1237-1545	"	16689	2576	1088	11054	1971
63	1546-2060	"	17996	2660	1130	11850	2356
64	0-110	УШ-ХП	10911	1535	622	8352	402
65	111-315	"	11768	1795	731	8286	956
66	316-515	"	13103	1972	816	8915	1400
67	516-824	"	13338	1985	823	9020	1510
68	825-1236	"	16659	2548	1077	11246	1788
69	1237-1545	"	16975	2591	1096	11315	1973
70	1546-2060	"	17995	2677	1138	11821	2359
	При использовании индивидуальных, передвижных электростанций						
71	0-110	I-УП	8392	1693	400	5874	425
72	111-315	"	9915	1958	812	6165	980
73	316-515	"	11713	2193	925	7133	1462
74	516-824	"	12513	2215	937	7817	1544
75	825-1236	"	17009	2982	1288	10888	1851
76	1237-1545	"	18866	3049	1321	12456	2040
77	1546-2060	"	20356	3173	1382	13370	2431

Окончание табл.1

1	2	3	4	5	6	7	8
78	0-110	УШ-ХП	11380	1702	404	8847	427
79	111-315	"	12565	1968	817	8798	982
80	316-515	"	14181	2206	931	9610	1434
81	516-824	"	14453	2227	943	9737	1546
82	825-1236	"	18792	3012	1303	12621	1856
83	1237-1545	"	19213	3077	1336	12755	2045
84	1546-2060	"	20425	3205	1399	13385	2436

Таблица 2

Нормы основных расходов

на колонковое и бескерновое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа с поверхности земли с углом заложения менее 80° породоразрушающим инструментом диаметром до 132 мм (электродвигатель)

(ССН-92, табл.5, II)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Категория пород	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним							
При использовании электроэнергии, получаемой от госсети							
1	0-110	I-УП	6566	1552	607	4093	314
2	111-315	"	7613	1746	689	4311	867
3	316-515	"	8584	1785	710	4791	1298
4	516-824	"	9275	1789	712	5367	1407

Продолжение табл.2

I	2	3	4	5	6	7	8
5	825-I236	I-УП	I0994	I968	784	6603	I639
6	I237-I545	"	I2862	2203	878	796I	I820
7	I546-2060	"	I4I60	2458	979	8526	2I97
8	0-II0	УШ-ХП	9502	I552	607	7029	3I4
9	III-3I5	"	I0207	I746	689	6905	867
I0	3I6-5I5	"	I0977	I785	7I0	7I84	I298
II	5I6-824	"	III46	I789	7I2	7238	I407
I2	825-I236	"	I2606	I968	784	82I5	I639
I3	I237-I545	"	I3050	2203	878	8I49	I820
I4	I546-2060	"	I4047	2458	979	84I3	2I97
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
I5	0-II0	I-УП	7982	I733	698	5205	346
I6	III-3I5	"	9393	I933	785	5774	90I
I7	3I6-5I5	"	I0976	2037	838	6756	I345
I8	5I6-824	"	II033	2053	845	6680	I455
I9	825-I236	"	I4246	2468	I037	90I0	I73I
20	I237-I545	"	I5I76	2729	II44	9386	I9I7
2I	I546-2060	"	I6707	3028	I269	I0I05	2302
22	0-II0	УШ-ХП	II030	I738	70I	8243	348
23	III-3I5	"	I2I53	I939	786	8526	902
24	3I6-5I5	"	I3493	2045	842	9260	I346
25	5I6-824	"	I3466	2058	848	9I04	I456
26	825-I236	"	I6575	2484	I048	II3I0	I733
27	I237-I545	"	I7062	2744	II52	II247	I9I9
28	I546-2060	"	I8439	3045	I277	II8I2	2305

Продолжение табл.2

I	2	3	4	5	6	7	8
	При использовании индивидуальных, передвижных электростанций						
29	0-II0	I-УП	85I3	I896	779	5467	37I
30	III-3I5	"	9629	2I02	867	5734	926
3I	3I6-5I5	"	II3II	2266	95I	67I6	I378
32	5I6-824	"	I2I07	2288	962	7367	I490
33	825-I236	"	I6375	29I8	I259	I040I	I797
34	I237-I545	"	I8522	3202	I377	II957	I986
35	I546-2060	"	20296	354I	I52I	I2857	2377
36	0-II0	УШ-ХП	II50I	I905	783	8440	373
37	III-3I5	"	I2279	2II2	872	8367	928
38	3I6-5I5	"	I3778	2279	957	9I62	I380
39	5I6-824	"	I4044	2300	968	9284	I492
40	825-I236	"	I8I58	2948	I274	I2I34	I802
4I	I237-I545	"	I8870	3230	I392	I2252	I996
42	I546-2060	"	20365	3573	I538	I2872	2382
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети						
43	0-II0	I-УП	7320	I594	624	4734	368
44	III-3I5	"	84I8	I798	7II	4988	92I
45	3I6-5I5	"	9442	I845	736	5509	I352
46	5I6-824	"	I0286	I849	739	6237	I46I
47	825-I236	"	I2090	2032	8I3	7552	I693
48	I237-I545	"	I4220	2270	908	9I68	I874
49	I546-2060	"	I5603	2532	I0I3	9807	225I

Продолжение табл.2

I	2	3	4	5	6	7	8
50	0-110	УШ-ХП	10240	1594	624	7654	368
51	111-315	"	10986	1798	711	7556	921
52	316-515	"	11820	1845	736	7887	1352
53	516-824	"	12053	1849	739	8004	1461
54	825-1236	"	13580	2032	813	9042	1693
55	1237-1545	"	14083	2270	908	9036	1824
56	1546-2060	"	15143	2458	1013	9421	2251
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
57	0-110	I-УП	8780	1775	716	5889	400
58	111-315	"	10306	1985	806	6560	955
59	316-515	"	11977	2098	864	7616	1399
60	516-824	"	12047	2112	872	7554	1509
61	825-1236	"	15330	2532	1066	9947	1785
62	1237-1545	"	16300	2796	1174	10359	1971
63	1546-2060	"	17903	3102	1302	11143	2356
64	0-110	УШ-ХП	11828	1780	718	8928	402
65	111-315	"	13067	1991	808	9312	956
66	316-515	"	14494	2105	868	10121	1400
67	516-824	"	14480	2118	875	9977	1510
68	825-1236	"	17659	2548	1077	12246	1788
69	1237-1545	"	18186	2811	1182	12220	1973
70	1546-2060	"	19636	3119	1310	12848	2359
	При использовании электроэнергии, получаемой от индивидуальных передвижных электростанций						
71	0-110	I-УП	9267	1938	796	6108	425
72	111-315	"	10434	2154	889	6411	980
73	316-515	"	12169	2326	977	7434	1432

Окончание табл.2

I	2	3	4	5	6	7	8
74	516–824	I–УП	I3II5	2348	989	8234	I544
75	825–I236	"	I747I	2982	I288	II350	I85I
76	I237–I545	"	I9880	3269	I407	I3I64	2040
77	I546–2060	"	2I739	36I5	I554	I4I39	243I
78	0–II0	УШ–ХП	I2238	I947	800	9064	427
79	III–3I5	"	I3058	2I64	894	90I8	982
80	3I6–5I5	"	I4622	2339	983	9866	I434
8I	5I6–824	"	I495I	2360	995	I0050	I546
82	825–I236	"	I9I32	30I2	I303	I296I	I856
83	I237–I545	"	I9907	3297	I422	I3I43	2045
84	I546–2060	"	2I46I	3647	I57I	I3807	2436

Таблица 3

Нормы основных расходов

на колонковое и бескерновое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа с поверхности земли с углом заложения 80–90° породоразрушающим инструментом диаметром до I32 мм

(двигатель внутреннего сгорания)

(ССН–92, табл.5, II)

(в рублях на одну станко–смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Категория пород	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
I	0–30	I–УП	6097	I496	584	3820	I97
2	3I–II0	"	6509	I6I4	632	3864	399

Окончание табл.3

I	2	3	4	5	6	7	8
3	III-3I5	I-УП	806I	I856	734	4526	945
4	3I6-5I5	"	9338	2004	796	5II9	I4I9
5	5I6-824	"	I008I	20I5	802	5726	I538
6	0-30	УШ-ХП	8738	I496	584	646I	I97
7	3I-II0	"	9439	I6I4	632	6794	399
8	III-3I5	"	I0658	I856	734	7I23	945
9	3I6-5I5	"	II7I7	2004	796	7498	I4I9
I0	5I6-824	"	I20I3	20I5	802	7658	I538
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
II	0-30	I-УП	6893	I573	6I5	4465	240
I2	3I-II0	"	7350	I658	650	4589	453
I3	III-3I5	"	9049	I909	757	5384	999
I4	3I6-5I5	"	I045I	2066	823	6089	I473
I5	5I6-824	"	II356	2079	83I	6854	I592
I6	0-30	УШ-ХП	9484	I573	6I5	7056	240
I7	3I-II0	"	I02I6	I658	650	7455	453
I8	III-3I5	"	II570	I909	757	7905	999
I9	3I6-5I5	"	I2764	2066	823	8402	I473
20	5I6-824	"	I3I47	2079	83I	8645	I592

Таблица 4

Нормы основных расходов на колонковое и бескерновое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа с поверхности земли с углом заложения менее 80° породоразрушающим инструментом диаметром до 132 мм (двигатель внутреннего сгорания)

(ССН-92, табл.5, II)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Категория пород	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
1	0-110	I-УП	7045	1859	728	4059	399
2	111-315	"	8537	2051	810	4731	945
3	316-515	"	9749	2139	848	5343	1419
4	516-824	"	10613	2148	854	6073	1538
5	0-110	УШ-ХП	9962	1859	728	6976	399
6	111-315	"	11112	2051	810	7306	945
7	316-515	"	12115	2137	848	7711	1419
8	516-824	"	12459	2148	854	7919	1538
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
9	0-110	I-УП	7925	1903	746	4823	453
10	111-315	"	9566	2104	833	5630	999
11	316-515	"	10907	2199	872	6363	1473
12	516-824	"	11958	2212	883	7271	1592

Окончание табл.4

I	2	3	4	5	6	7	8
I3	0-II0	УШ-ХП	I0775	I903	746	7673	453
I4	III-3I5	"	I2060	2I04	833	8I24	999
I5	3I6-5I5	"	I3205	2I99	872	866I	I473
I6	5I6-824	"	I3644	22I2	883	8957	I592

Таблица 5

Нормы основных расходов на бурение скважин комплексами технических средств со съемными керноприемниками ССК-59

(ССН-92, табл.8)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
При использовании электроэнергии, получаемой от госсети						
I	III-3I5	II780	I874	74I	8I56	I009
2	3I6-5I5	I2687	I982	787	848I	I437
3	5I6-824	I2876	2I34	846	84I0	I486
4	825-I236	I4526	2I55	877	9792	I702
При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
5	III-3I5	I3032	2063	837	9089	I043
6	3I6-5I5	I4379	2238	9I6	974I	I484

Окончание табл.5

I	2	3	4	5	6	7
7	5I6-824	I463I	2399	980	97I7	I535
8	825-I236	I7863	2659	II32	I2277	I795
	При использовании индивидуальных передвижных дизельных электростанций					
9	III-3I5	I38I5	2233	92I	9593	I068
I0	3I6-5I5	I5437	2467	I030	I0422	I5I8
II	5I6-824	I5728	2637	I098	I0423	I570
I2	825-I236	I9949	3II2	I356	I36I9	I862
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
I3	III-3I5	I2495	I928	764	8740	I063
I4	3I6-5I5	I3465	2043	8I4	9II7	I49I
I5	5I6-824	I37I0	2I95	873	9I02	I540
I6	825-I236	I543I	222I	9I0	I0544	I756
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
I7	III-3I5	I3747	2II7	860	9673	I097
I8	3I6-5I5	I5I57	2299	943	I0377	I538
I9	5I6-824	I5465	2460	I007	I0409	I589
20	825-I236	I8769	2725	II66	I3029	I849
	При использовании индивидуальных передвижных дизельных электростанций					
2I	III-3I5	I4530	2287	944	I0I77	II22
22	3I6-5I5	I62I5	2528	I057	II058	I572
23	5I6-824	I6562	2698	II25	IIII5	I624
24	825-I236	20854	3I78	I389	I437I	I9I6

Таблица 6

Нормы основных расходов
на бурение скважин комплексами технических средств
со съемными керноприемниками КССК-76
(ССН-92, табл.9)
(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
При использовании электроэнергии, получаемой от госсети						
I	3I6-5I5	I3987	I982	788	9780	I437
2	5I6-824	I4643	I984	788	I0385	I486
3	825-I236	I79I8	2I55	877	I3I84	I702
4	I237-I545	I9296	2I79	877	I4254	I986
5	I546-2060	20998	22I3	887	I55I6	2382
При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
6	3I6-5I5	I568I	2238	9I7	II043	I483
7	5I6-824	I640I	2249	922	II697	I533
8	825-I236	2I26I	2660	II33	I5497	I97I
9	I237-I545	228I3	27I0	II39	I6884	2080
I0	I546-2060	24805	2788	II78	I8355	2484
При использовании индивидуальных передвижных дизельных электростанций						
II	3I6-5I5	I674I	2468	I030	II725	I5I8
I2	5I6-824	I7500	2488	I040	I2402	I570

Окончание табл.6

1	2	3	4	5	6	7
13	825-1236	23351	3114	1356	17019	1862
14	1237-1545	25012	3188	1374	18296	2154
15	1546-2060	27186	3305	1433	19884	2564
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
16	316-515	14887	2043	814	10539	1491
17	516-824	15653	2045	814	11254	1540
18	825-1236	19154	2221	910	14267	1756
19	1237-1545	20645	2249	910	15446	2040
20	1546-2060	22456	2290	922	16808	2436
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
21	316-515	16581	2299	944	17801	1537
22	516-824	17411	2310	948	12566	1587
23	825-1236	22493	2726	1166	16756	1845
24	1237-1545	24162	2780	1170	18078	2134
25	1546-2060	26263	2865	1213	19647	2538
	При использовании индивидуальных передвижных дизельных электростанций					
26	316-515	17647	2529	1057	12483	1578
27	516-824	18510	2549	1066	13271	1624
28	825-1236	24587	3180	1389	18102	1916
29	1237-1545	26361	3258	1405	19490	2208
30	1546-2060	28644	3382	1468	21176	2618

Таблица 7

Нормы основных расходов на колонковое и бескерновое бурение скважин самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа с поверхности земли породоразрушающим инструментом диаметром до 132 мм (ССН-92, табл.5, II)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Категория пород	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен						
1	0-30	I-УП	6450	1670	655	3705	420
2	31-110	"	7757	1730	685	4248	1094
3	111-315	"	8707	1955	775	4722	1255
4	316-515	"	9700	2171	861	5190	1478
5	0-30	УШ-XII	9099	1670	655	6354	420
6	31-110	"	10687	1730	685	7178	1094
7	111-315	"	11304	1955	775	7319	1255
8	316-515	"	12080	2171	861	7570	1478
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен						
9	0-30	I-УП	7331	1915	750	4035	631
10	31-110	"	9059	1973	780	4673	1633
11	111-315	"	10045	2144	848	5171	1882
12	316-515	"	11179	2359	934	5669	2217
13	0-30	УШ-XII	9980	1915	750	6684	631
14	31-110	"	11989	1973	780	7603	1633
15	111-315	"	12642	2144	848	7768	1882
16	316-515	"	13558	2359	934	8048	2217

Окончание табл.7

1	2	3	4	5	6	7	8
При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним							
Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен							
17	0-30	I-УП	7080	1684	661	4290	445
18	31-110	"	8468	1753	697	4889	1129
19	111-315	"	9539	1982	788	5479	1290
20	316-515	"	10639	2202	876	6048	1513
21	0-30	УШ-ХП	9669	1684	661	6869	455
22	31-110	"	11334	1753	697	7755	1129
23	111-315	"	12060	1982	788	8000	1290
24	316-515	"	12952	2171	861	8442	1478
Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен							
25	0-30	I-УП	8105	1931	757	4732	685
26	31-110	"	9914	2001	793	5433	1687
27	111-315	"	11020	2175	862	6047	1936
28	316-515	"	12262	2394	950	6647	2271
29	0-30	УШ-ХП	10694	1931	757	7321	685
30	31-110	"	12779	2001	793	8298	1687
31	111-315	"	13541	2175	862	8568	1936
32	316-515	"	14575	2394	950	8960	2271

Таблица 8

Нормы основных расходов
на колонковое и бескерновое бурение скважин самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа с поверхности земли породоразрушающим инструментом диаметром до 132 мм
(ССН-92, табл.10, 11)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
1	0-30	7304	1688	663	4233	720
2	31-110	8493	1711	675	5061	1046
3	111-315	8852	1931	762	4984	1175
4	316-515	10361	2148	849	5889	1475
5	516-721	11516	2361	935	6481	1739
6	722-1030	12418	2378	944	7114	1982
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
7	0-30	8376	1931	758	4607	1080
8	31-110	9774	1954	770	5480	1570
9	111-315	10138	2120	835	5427	1762
10	316-515	11838	2396	922	6367	2213
11	516-721	13108	2549	954	6996	2609
12	722-1030	14163	2566	963	7662	2972

Окончание табл.8

1	2	3	4	5	6	7
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
13	0-30	7993	1704	670	4864	755
14	31-110	9266	1731	685	5769	1081
15	111-315	9680	1953	775	5742	1210
16	316-515	11397	2174	862	6851	1510
17	516-721	12692	2391	950	7577	1774
18	722-1030	13751	2411	961	8362	2017
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
19	0-30	9209	1951	766	5358	1134
20	31-110	10691	1978	781	6308	1624
21	111-315	11110	2146	845	6303	1816
22	316-515	13018	2366	936	7449	2267
23	516-721	14428	2583	970	8212	2663
24	722-1030	15640	2603	981	9030	3026

Таблица 9

Нормы основных расходов на бескерновое бурение скважин среднего диаметра 133–250 мм стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа (электродвигатель) (ССН-92, табл.11)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
1	0–110	9287	1722	679	6019	867
2	111–315	10428	1761	700	6669	1298
3	316–515	11347	1811	720	7409	1407
4	516–824	11572	1831	730	7372	1639
5	825–1030	13399	2397	953	8229	1820
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
6	0–110	10527	1909	774	6943	901
7	111–315	12104	2014	828	7918	1344
8	316–515	13087	2074	853	8705	1455
9	516–824	15759	2331	983	10714	1731
10	825–1030	16980	2923	1219	10921	1917

Окончание табл.9

1	2	3	4	5	6	7
	При использовании электроэнергии, получаемой от индивидуальных, передвижных электростанций					
11	0-110	11303	2078	857	7442	926
12	111-315	13154	2242	941	8594	1377
13	316-515	14176	2310	970	9406	1490
14	516-824	17928	2781	1205	12045	1797
15	825-1030	19156	3396	1452	12322	1986
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
16	0-110	10671	1774	701	7275	921
17	111-315	11769	1821	726	7870	1352
18	316-515	12230	1871	747	8151	1461
19	516-824	12604	1895	759	8257	1693
20	825-1030	14621	2464	963	9320	1874
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
21	0-110	11163	1961	796	7451	955
22	111-315	12826	2074	854	8500	1398
23	316-515	13923	2134	880	9400	1509
24	516-824	16791	2395	1012	11599	1785
25	825-1030	18202	2989	1249	11993	1971
	При использовании электроэнергии, получаемой от индивидуальных, передвижных электростанций					
26	0-110	11939	2130	879	7950	980
27	111-315	13875	2302	967	9175	1431
28	316-515	15011	2370	997	10100	1544
29	516-824	18861	2845	1234	12931	1851
30	825-1030	20379	3463	1482	13394	2040

Таблица 10

Нормы основных расходов
на бескерновое бурение скважин среднего диаметра 251-350 мм
стационарными и передвижными буровыми установками с
вращателем шпиндельного типа (электродвигатель)
(ССН-92, табл.11)
(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
1	0-315	10919	1831	730	6951	1407
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
2	0-315	12660	2094	863	8248	1455
	При использовании электроэнергии, получаемой от индивидуальных, передвижных электростанций					
3	0-315	13748	2330	980	8948	1490
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
4	0-315	11456	1871	747	7377	1461
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
5	0-315	13197	2134	880	8674	1509

Окончание табл.10

1	2	3	4	5	6	7
	При использовании электроэнергии, получаемой от индивидуальных, передвижных электростанций					
6	0-315	14285	2370	997	9374	1544

Таблица 11

Нормы основных расходов
на бескерновое бурение скважин среднего диаметра 133-250 мм
стационарными и передвижными буровыми установками с
вращателем шпиндельного типа
(двигатель внутреннего сгорания)
(ССН-92, табл.11)
(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
1	0-110	9795	1730	681	6439	945
2	111-315	11121	1773	706	7223	1419
3	316-515	12215	1832	730	8115	1538
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
4	0-110	10655	1783	704	7169	999
5	111-315	12142	1835	733	8101	1473
6	316-515	13383	1894	759	9138	1592

Таблица I2

Нормы основных расходов
на бескерновое бурение скважин среднего диаметра 251-350 мм
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа
(двигатель внутреннего сгорания)
(ССН-92, табл.II)
(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
I	0-315	II497	I830	730	7399	I538
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
2	0-315	I2474	I894	759	8229	I592

Таблица I3

Нормы основных расходов
на бескерновое бурение скважин среднего диаметра I33-250 мм
самоходными буровыми установками с вращателем
роторного типа
(ССН-92, табл.II)
(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Годовой фонд рабочего времени, станко-смена	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
I	0-II0	9I5	II076	2I83	860	6558	I475
2	III-3I5	"	I2420	2466	973	7242	I739

Окончание табл.13

1	2	3	4	5	6	7	8
3	316-515	915	13398	2484	983	8192	1739
4	516-1030	"	14232	2951	1167	8132	1982
5	0-110	610	12513	2372	933	6995	2213
6	111-315	"	14030	2654	1047	7720	2609
7	316-515	"	15408	2672	1057	8707	2972
8	516-1030	"	16032	3139	1241	8680	2972
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
9	0-110	915	11919	2205	871	7333	1510
10	111-315	"	13340	2492	986	8088	1774
11	316-515	"	14380	2514	998	9094	1774
12	516-1030	"	15411	2984	1184	9226	2017
13	0-110	610	13342	2398	945	7732	2267
14	111-315	"	15004	2684	1061	8596	2663
15	316-515	"	16536	2706	1073	9731	3026
16	516-1030	"	17355	3176	1259	9894	3026

Таблица I4

Нормы основных расходов
на бескерновое бурение скважин среднего диаметра 25I-350 мм
самоходными буровыми установками с вращателем
роторного типа
(ССН-92, табл.II)
(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Годовой фонд рабочего времени станко-смена	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним							
I	0-3I5	9I5	I3080	2486	983	7629	I982
2	"	6I0	I4838	2672	I050	8I44	2972
При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним							
3	0-3I5	9I5	I3899	25I4	998	8370	20I7
4	"	6I0	I5808	2706	I07I	9005	3026

Таблица I5

Нормы основных расходов
на колонковое и бескерновое бурение скважин с углом заложения 80-90° из подземных горных выработок
(ССН-92, табл.I2, I3)
(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
I	0-II0	8I49	I587	620	5587	355
2	III-3I5	9I54	2I08	826	5503	7I7
3	3I6-5I5	9754	2I40	844	5634	II39
4	5I6-824	I0234	2I49	849	5972	I264
5	825-I236	III45	2367	936	6250	I592
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
6	0-II0	9206	I747	70I	6975	383
7	III-3I5	I025I	2273	9I0	6320	748
8	3I6-5I5	II243	2364	958	674I	II80
9	5I6-824	II807	2386	969	7I43	I309
I0	825-I236	I4094	28I2	II62	8446	I674

Окончание табл.15

1	2	3	4	5	6	7
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
11	0-110	8819	1629	637	6144	409
12	111-315	9856	2155	846	6084	771
13	316-515	10485	2194	867	6231	1193
14	516-824	10994	2205	873	6598	1318
15	825-1236	11937	2428	963	6900	1646
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
16	0-110	9876	1789	718	6931	438
17	111-315	10953	2320	930	6901	802
18	316-515	11971	2418	981	7338	1234
19	516-824	12567	2442	993	7769	1363
20	825-1236	14886	2873	1189	9096	1728

Таблица I6

Нормы основных расходов на колонковое и бескерновое бурение скважин с углом заложения менее 80° из подземных горных выработок (ССН-92, табл.I2, I3)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
I	0-II0	8743	I895	740	5753	355
2	III-3I5	9655	2340	9I7	568I	7I7
3	3I6-5I5	I0259	2372	935	58I3	II39
4	5I6-824	I0754	238I	940	6I76	I264
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
5	0-II0	9800	2055	82I	654I	383
6	III-3I5	I0752	2505	I00I	6498	748
7	3I6-5I5	II745	2596	I049	6920	II80
8	5I6-824	I2334	26I8	I060	7347	I309
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
9	0-II0	9446	I937	757	6343	409
I0	III-3I5	I04I0	2387	937	63I4	772

Окончание табл.16

1	2	3	4	5	6	7
11	316–515	11022	2426	958	6445	1193
12	516–824	11562	2437	964	6843	1318
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
13	0–110	10503	2097	838	7131	437
14	111–315	11489	2552	1021	7114	802
15	316–515	12508	2650	1072	7552	1234
16	516–824	13134	2674	1084	8013	1363

2. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок

Таблица 17

Нормы основных расходов на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с мачтами, смонтированными вместе со зданием (один блок) (ССН-92, табл.81)

(в рублях на один монтаж-демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Группа скважин по номинальной глубине, м			Всего основных расходов	В том числе			
		Диаметр бурения, мм				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
		до 132	133-250	251-350					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним								
1	Монтаж, демонтаж	25	-	-	10193	944	370	8480	399
2		100	-	-	15233	2854	1115	9925	1339
3		300	100	-	19643	3446	1351	11999	2847
4		500	300	100	31469	6162	2418	16492	6335
5		800	500	300	36736	7940	3111	17111	8574
6	Перемещение на каждый последующий километр	25	-	-	682	126	51	375	130
7		100	-	-	973	176	70	542	185

Окончание табл.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		300	100	–	2185	318	131	1316	420
9		500	300	100	2869	396	168	1761	544
10		800	500	300	3546	464	195	2019	668
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним								
11	Монтаж, демонтаж	25	–	–	12107	972	382	10287	466
12		100	–	–	17751	2924	1143	12177	1507
13		300	100	–	22725	3547	1393	14718	3067
14		500	300	100	35751	6316	2480	20287	6668
15		800	500	300	41334	3111	3181	21093	8949
16	Перемещение на каждый последующий километр	25	–	–	801	134	55	465	147
17		100	–	–	1197	195	77	704	221
18		300	100	–	2624	357	148	1635	484
19		500	300	100	3455	452	192	2183	628
20		800	500	300	4049	527	223	2527	772

Таблица I8

Нормы основных расходов на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками без разборки бурового здания (с разборкой буровой вышки и агрегата) (ССН-92, табл.86)

(в рублях на один монтаж-демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Группа скважин по номинальной глубине, м			Всего основных расходов	В том числе			
		Диаметр бурения, мм				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
		до I32	I33-250	25I-350					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним								
I	Монтаж, демонтаж	500	-	-	52600	I5659	569	2I746	I4626
2		800	500	-	~~I0206~~ 74374	I8I26	7084	22I47	2039
3		I200	800	500	9II78	2794I	I09I4	25272	27050
4		I500	I200	800	I0I906	305II	II9I8	25776	33701
5		2000	I500	I200	I22I2I	360I7	I4069	2596I	46074
6	Перемещение на каждый последующий километр	500	-	-	7I39	I205	484	3719	I73I
7		800	500	-	7675	I274	5II	3990	I900

Окончание табл.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		1200	800	500	10164	1810	723	5046	2585
9		1500	1200	800	10811	1862	746	5377	2826
10		2000	1500	1200	53584	1946	781	5549	45308
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним								
11	Монтаж, демонтаж	500	-	-	58019	15818	633	26598	14970
12		800	500	-	54998	18297	7154	27133	2414
13		1200	800	500	97701	28153	11001	31028	27519
14		1500	1200	800	108622	30738	12011	31672	34201
15		2000	1500	1200	128862	36251	14165	31872	46574
16	Перемещение на каждый последующий километр	500	-	-	8605	1320	531	4789	1965
17		800	500	-	9242	1396	562	5134	2150
18		1200	800	500	12196	1966	788	6528	2914
19		1500	1200	800	12951	2028	814	6939	3170
20		2000	1500	1200	55749	2119	852	7126	45652

Таблица I9

Нормы основных расходов
на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками
без разборки бурового здания (двумя блоками)
(ССН-92, табл.88)

(в рублях на один монтаж-демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Группа скважин по номинальной глубине, м			Всего основных расходов	В том числе			
		Диаметр бурения, мм				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
		до I32	I33-250	25I-350					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним								
I	Монтаж, демонтаж	500	-	-	45654	I0494	4I07	2I07I	9982
2		800	500	-	522I4	I2789	5002	2I430	I2993
3		I200	800	500	7432I	20649	8070	25254	20348
4		I500	I200	800	82609	227II	8877	25632	25389
5		2000	I500	I200	I0225I	28554	III59	258I9	367I9
6	Перемещение на каждый последующий километр	500	-	-	7489	I064	428	4256	I74I
7		800	500	-	8073	II82	475	4486	I930

Окончание табл.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		1200	800	500	11677	1822	727	6244	2884
9		1500	1200	800	12301	1874	750	6576	3101
10		2000	1500	1200	12906	1991	799	6748	3368
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним								
11	Монтаж, демонтаж	500	-	-	50492	10634	4164	25415	10279
12		800	500	-	57514	12941	5065	26186	13322
13		1200	800	500	80842	20861	8157	31007	20817
14		1500	1200	800	89242	22933	8967	31469	25873
15		2000	1500	1200	108908	28783	11252	31670	37203
16	Перемещение на каждый последующий километр	500	-	-	9222	1197	483	5520	2022
17		800	500	-	9884	1322	533	5802	2227
18		1200	800	500	14257	2015	807	8129	3306
19		1500	1200	800	14988	2077	833	8540	3538
20		2000	1500	1200	15618	2201	885	8727	3805

Таблица 20

Нормы основных расходов
на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками
с разборкой и сборкой бурового здания (с разборкой вышки - по секциям, агрегата - блоками)
(ССН-92, табл.94)

(в рублях на один монтаж-демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Группа скважин по номинальной глубине, м			Всего основных расходов	В том числе			
		Диаметр бурения, мм				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
		до 132	133-250	251-350					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним								
1	Монтаж, демонтаж	500	300	100	95910	27685	10811	32379	25035
2		800	500	300	106259	31022	12113	32751	30373
3		1200	800	500	102930	43034	16801	39084	4011
4		1500	1200	800	152304	45155	17629	40228	49292
5		2000	1500	-	178406	51840	20240	40435	65891
6	Перемещение на каждый последующий километр	500	300	100	7559	1365	547	3766	1881
7		800	500	300	8128	1447	579	4030	2072

Окончание табл.20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8		I200	800	500	I0947	2068	824	5I97	2858
9		I500	I200	800	II792	2I36	852	5632	3I72
I0		2000	I500	-	I2384	22I9	887	5805	3473
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним								
II	Монтаж и демонтаж	500	300	I00	I08357	28298	II059	42590	264I0
I2		800	500	300	II8400	3I622	I2359	42796	3I623
I3		I200	800	500	I08I30	42877	I6739	44894	3620
I4		I500	I200	800	I57679	44993	I7565	46204	489I7
I5		2000	I500	-	I86997	5I960	20286	4850I	66250
I6	Перемещение на каждый последующий километр	500	300	I00	9094	I486	596	4882	2I30
I7		800	500	300	9705	I569	630	5I82	2324
I8		I200	800	500	I3024	2227	890	67I4	3I93
I9		I500	I200	800	I4092	23I3	925	7308	3546
20		2000	I500	-	I4708	2403	963	7495	3847

Таблица 21

Нормы основных расходов
на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с башенными вышками
с разборкой и сборкой бурового здания (с разборкой вышки - по деталям, агрегата - блоками)
(ССН-92, табл.96)

(в рублях на один монтаж-демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Группа скважин по номинальной глубине, м			Всего основных расходов	В том числе			
		Диаметр бурения, мм				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
		до 132	133-250	251-350					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним								
1	Монтаж, демонтаж	500	300	100	109871	34562	13494	31135	30680
2		800	500	300	120702	37871	14784	31499	36548
3		1200	800	500	170535	56956	22230	37878	53471
4		1500	1200	800	184825	59025	23039	39017	63744
5		2000	1500	-	211502	65003	25374	39020	82105
6	Перемещение на каждый последующий километр	500	300	100	6034	1210	486	2825	1513
7		800	500	300	6659	1319	529	3084	1727

Окончание табл.2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8		I200	800	500	I0025	2II3	840	437I	270I
9		I500	I200	800	I07I2	2I64	862	469I	2995
I0		2000	I500	-	II424	228I	9II	4863	3369
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним								
II	Монтаж, демонтаж	500	300	I00	II6782	34678	I354I	37647	309I6
I2		800	500	300	I27798	38000	I4838	38I47	368I3
I3		I200	800	500	I79278	57I37	22304	45975	53862
I4		I500	I200	800	I93835	592I6	23II7	47350	64I52
I5		2000	I500	-	220538	6520I	25455	47369	825I3
I6	Перемещение на каждый последующий километр	500	300	I00	7I02	I298	523	360I	I680
I7		800	500	300	7848	I4I5	570	3948	I9I5
I8		I200	800	500	II734	2247	897	56I7	2973
I9		I500	I200	800	I2546	2309	922	6028	3287
20		2000	I500	-	I3254	2433	944	62I5	3662

Таблица 22

Нормы основных расходов на монтаж, демонтаж бурового оборудования в подземных горных выработках (ССН-92, табл.107)

(в рублях на один монтаж, демонтаж)

№ строки	Группа скважин по глубине	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
I	I00	II476	I907	745	II429	395
2	300	23601	4031	I579	I6501	I490
3	500	35021	5780	2267	23555	3419
4	800	42462	7411	2903	27284	4864
5	I200	71436	I2165	4758	45245	9268
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
6	I00	I6814	I917	750	I3736	411
7	300	27030	4063	I593	I9838	I536
8	500	39947	5837	2290	28326	3498
9	800	48175	7471	2930	32816	4958
I0	I200	81042	I2265	4801	54520	9456

Таблица 23

Нормы основных расходов на монтаж, демонтаж и перемещение самоходных буровых установок с вращателем шпиндельного типа

(ССН-92, табл.I04) (в рублях на один монтаж, демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Группа скважин по номинальной глубине, м			Всего основных расходов	В том числе			
		Диаметр бурения, мм				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
		до I32	I33-250	25I-350					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним								
I	Монтаж, демонтаж	25	-	-	3952	II45	448	I889	470
2		I00	-	-	79I0	2I6I	844	28I0	2095
3		300	I00	-	I2203	320I	I257	4472	3273
4		500	300	I00	24741	6746	2645	7973	7377
5	Перемещение на каждый последующий километр по дорогам	25	-	-	23I	39	I7	I39	36
6		I00	-	-	3I2	49	2I	I95	47
7		300	I00	-	472	64	25	263	I20
8		500	300	I00	II0I	I33	5I	642	275

Окончание табл.23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Перемещение на каждый последующий километр по бездорожью	25	-	-	3I8	56	23	I84	55
I0		I00	-	-	473	72	30	283	88
II		300	I00	-	865	I77	77	4I0	20I
I2		500	300	I00	2732	348	I50	I736	498
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним								
I3	Монтаж, демонтаж	25	-	-	4429	II58	454	23I5	502
I4		I00	-	-	8569	2I34	854	3439	2I42
I5		300	I00	-	I3329	3246	I276	5456	335I
I6		500	300	I00	26808	6830	2680	9765	7533
I7	Перемещение на каждый последующий километр по дорогам	25	-	-	247	40	I8	I53	36
I8		I00	-	-	337	53	23	2I4	47
I9		300	I00	-	867	I53	69	5I0	I35
20		500	300	I00	2I58	232	I26	I478	322
2I	Перемещение на каждый последующий километр по бездорожью	25	-	-	4I0	63	26	250	7I
22		I00	-	-	578	82	34	359	I03
23		300	I00	-	I507	203	89	982	233
24		500	300	I00	329I	40I	I73	2I4I	576

Таблица 24

Нормы основных расходов на монтаж, демонтаж и перемещение самоходных буровых установок с вращателем роторного типа

(ССН-92, табл.I02) (в рублях на один монтаж, демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Группа скважин по номинальной глубине, м			Всего основных расходов	В том числе			
		Диаметр бурения, мм				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
		до I32	I33-250	25I-350					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним								
I	Монтаж, демонтаж	25	-	-	4537 ~~8677~~	I209	473 ~~923~~	2052	803
2		I00	-	-	~~8363~~	2307	~~489~~	3324	2I43
3		300	I00	-	I2834	3432	I347	4773	3282
4		500	300	I00	28545	77I5	3023	9435	8372
5		700	500	300	36759	9898	3639	II745	II477
6		I000	700	500	49236	I2I53	4466	I6657	I5960
7		I500	I000	700	59I54	I5I07	55I3	I8976	I9649

Продолжение табл.24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	Перемещение на каждый последующий километр по дорогам	25	-	-	240	39	I7	I43	4I
9		I00	-	-	3I3	49	2I	I96	47
I0		300	I00	-	472	64	25	265	II8
II		500	300	I00	II04	I33	5I	645	275
I2		700	500	300	2537	288	I26	I762	36I
I3		I000	700	500	2728	305	I35	I9I8	370
I4		I500	I000	700	2934	32I	I43	2I00	370
I5	Перемещение на каждый последующий километр по бездорожью	25	-	-	33I	56	23	I89	63
I6		I00	-	-	472	72	30	283	87
I7		300	I00	-	865	I77	77	4I3	I98
I8		500	300	I00	2736	348	I50	I740	498
I9		700	500	300	3729	433	I8I	2453	662
20		I000	700	500	3940	450	I90	262I	679
2I		I500	I000	700	3974	466	I98	263I	679

Окончание табл.24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним								
22	Монтаж, демонтаж	25	-	-	5047	I222	479	25II	835
23		I00	-	-	9488	2330	9II	4057	2I90
24		300	I00	-	I40I9	3477	I366	58I6	3360
25		500	300	I00	30905	7799	3058	II520	8528
26		700	500	300	395I3	9983	3675	I4222	II633
27		I000	700	500	50075	I2242	4504	I72I3	I6II6
28		I500	I000	700	634I0	I50I6	5552	22946	I9805
29	Перемещение на каждый последующий километр по дорогам	25	-	-	257	40	I8	I58	4I
30		I00	-	-	338	53	23	2I5	47
3I		300	I00	-	868	I53	69	5I3	I33
32		500	300	I00	2I6I	232	I26	I48I	322
33		700	500	300	2852	336	I48	2088	280
34		I000	700	500	5790	585	248	3946	I0II
35		I500	I000	700	5925	604	257	4053	I0II
36	Перемещение на каждый последующий километр по бездорожью	25	-	-	425	63	27	256	79
37		I00	-	-	579	82	34	36I	I02

Окончание табл.24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38		300	I00	-	I508	203	89	986	230
39		500	300	I00	3297	40I	I73	2I47	576
40		700	500	300	4472	499	2I0	2992	77I
4I		I000	700	500	470I	5I9	22I	3I73	788
42		I500	I000	700	5446	538	230	3890	788

Таблица 25

Нормы основных расходов
на перевозку буровых зданий с разборкой и сборкой
(ССН-92, табл.II2)
(в рублях на один монтаж, демонтаж)

№ строки	Разновидность перемещения	Группа скважин по глубине, м	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
I	На I-ый километр	I00	38I20	9399	3667	228I0	2244
2		300	45497	II009	4302	23463	6723
3		500	46090	I2806	5009	I6882	II393
4		800	47096	I28I0	50II	I6905	I2370
5		I200	74742	I7008	6650	35I33	I595I
6		2000	80572	I7056	6674	35389	2I453
7	На каждый последующий километр	I00	696	I30	53	390	I23
8		300	I090	I92	83	659	I56
9		500	2039	362	I55	II58	364
I0		800	208I	366	I57	II8I	377
II		I200	2738	503	2I3	I493	529
I2		2000	3I50	55I	237	I749	6I3
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
I3	На I-ый километр	I00	42976	9440	3683	275I5	2338
I4		300	50467	II060	4323	28267	6817
I5		500	49765	I2872	5036	20355	II502
I6		800	50774	I2876	5039	20380	I2479
I7		I200	82I72	I7090	6686	42304	I6092
I8		2000	88038	I7I48	67I4	42582	2I594

Окончание табл.25

I	2	3	4	5	6	7	8
I9	На каждый последующий километр	I00	8I2	I4I	57	476	I38
20		300	I244	2I3	92	767	I72
2I		500	2392	402	I73	I406	4II
22		800	2437	406	I76	I43I	424
23		I200	3202	554	237	I8I9	592
24		2000	3649	6I2	265	2097	675

Таблица 26

Нормы основных расходов
на перевозку буровых зданий без разборки
(ССН-92, табл.II7)
(в рублях на один монтаж, демонтаж)

№ строки	Разновидность перемещения	Группа скважин по глубине, м	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
I	На I-ый километр	I00	I3220	304	I20	I2422	374
2		300	I3920	379	I55	I2940	446
3		500	I9934	638	263	I8I55	878
4		800	I9984	642	265	I8I78	899
5		I200	2275I	72I	297	20787	946
6		2000	23I90	769	32I	2I043	I057
7	На каждый последующий километр	I00	I686	224	89	I0I4	359
8		300	I880	286	II9	I083	392
9		500	3725	499	208	226I	757
I0		800	3765	503	2I0	2284	768

Окончание табл.26

I	2	3	4	5	6	7	8
II		I200	3964	552	232	2389	79I
I2		2000	4348	600	256	2645	847
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
I3	На I-ый километр	I00	I5957	338	I34	I5034	45I
I4		300	I6984	423	I74	I5864	523
I5		500	20084	7I2	295	2I942	I007
I6		800	240I0	7I6	298	2I967	I029
I7		I200	2729I	799	332	25085	I075
I8		I500	27767	857	360	25363	II87
I9	На каждый последующий километр	I00	2I40	258	I03	I344	435
20		300	2572	330	I38	I635	469
2I		500	4569	573	240	2869	887
22		800	46II	577	243	2894	897
23		I200	4826	630	267	3008	92I
24		2000	5245	688	295	3286	976

3. Бурение геологоразведочных скважин комплексами технических средств с гидротранспортом керна (КТК)

Таблица 27

Нормы основных расходов на бурение скважин комплексами технических средств с гидротранспортом керна передвижными буровыми установками (ССН-92, табл.123)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина бурения, м	Годовой фонд рабочего времени, станко-смена	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
1	0-110	1224	12764	3348	1238	6339	1839
2	111-315	1224	14539	3598	1330	7718	1893
3	0-110	915	13357	3371	1246	6420	2320
4	111-315	915	15133	3620	1339	7800	2374
5	0-110	610	14602	3470	1282	6578	3272
6	111-315	610	16377	3719	1374	7958	3326
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
7	0-110	1224	14275	3503	1300	7550	1922
8	111-315	1224	16350	3770	1399	9194	1987
9	0-110	915	14883	3526	1308	7646	2403
10	111-315	915	16961	3793	1408	9292	2468
11	0-110	610	16159	3625	1344	7835	3355
12	111-315	610	18237	3892	1444	9481	3420

Таблица 28

Нормы основных расходов
на бурение скважин комплексами технических средств
с гидротранспортом керна самоходными буровыми установками
(ССН-92, табл.123)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Годовой фонд рабочего времени, станко-смена	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним							
1	0-110	915	14023	3486	1290	6531	2716
2	111-315	915	15799	3735	1383	7911	2770
3	0-110	610	15503	3584	1326	6723	3870
4	111-315	610	17278	3833	1418	8103	3924
5	0-110	305	19931	3875	1431	7300	7325
6	111-315	305	21706	4124	1523	8680	7379
При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним							
7	0-110	915	15578	3645	1354	7780	2799
8	111-315	915	17654	3912	1454	9424	2864
9	0-110	610	17097	3743	1390	8011	3953
10	111-315	610	19172	4010	1489	9655	4018
11	0-110	305	21639	4034	1495	8702	7408
12	111-315	305	23716	4301	1594	10348	7473

Таблица 29

Нормы основных расходов
на монтаж, демонтаж и перемещение передвижных буровых установок КПК
(ССН-92, табл.I32)

(в рублях на один монтаж, демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
I	Монтаж, демонтаж	3404	84I	3I0	I445	808
2	Перемещение на каждый последующий километр по бездорожью	48I	II9	44	204	II4

Таблица 30

Нормы основных расходов
на монтаж, демонтаж и перемещение самоходных буровых установок КПК
(ССН-92, табл.I32)

(в рублях на один монтаж, демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
I	Монтаж, демонтаж	2772	662	25I	II28	73I
2	Перемещение на каждый последующий километр:					
	а) по дорогам	I57	38	I4	64	4I
	б) по бездорожью	243	58	22	99	64

4. Бурение с применением шнеков

Таблица 3I

Нормы основных расходов
на бурение с применением шнеков с отбором проб и образцов
(ССН-92, табл.I38)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	База буровой установки	Годовой фонд рабочего времени, станко-смена	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
I	Автомобиль	9I5	5009	I889	744	I943	433
2	Трактор	9I5	7040	I897	745	3663	735
3	Автомобиль	6I0	5486	2054	808	I996	628
4	Трактор	6I0	770I	2062	8I0	3756	I073
5	Автомобиль	305	7234	2600	I02I	2359	I254
6	Трактор	305	I0090	2625	I028	429I	2I46
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним						
7	Автомобиль	9I5	5508	I905	750	2398	455
8	Трактор	9I5	7896	I9I6	752	4465	763
9	Автомобиль	6I0	5987	2070	8I5	2452	650
I0	Трактор	6I0	8558	208I	8I7	4559	II0I
II	Автомобиль	305	7750	2605	I023	2843	I279
I2	Трактор	305	I0966	2632	I03I	5I29	2I74

5. Бурение скважин для сейсморазведочных работ

Таблица 32

Нормы основных расходов на бескерновое бурение скважин для сейсморазведочных работ с применением долот

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	База буровой установки	Годовой фонд рабочего времени, станко-смена	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
	Бурение с очисткой забоя промывочной жидкостью						
I	Автомобиль	9I5	II583	I494	585	8456	I048
2	Трактор	9I5	I2I45	I479	580	88I9	I267
3	Автомобиль	6I0	I2767	I664	654	8875	I574
4	Трактор	6I0	I3475	I654	649	927I	I90I
5	Автомобиль	457	I3953	I854	723	9274	2I02
6	Трактор	457	I4808	I832	7I8	97I8	2540
	Бурение с очисткой забоя сжатым воздухом						
7	Автомобиль	9I5	I238I	I904	746	852I	I2I0
8	Трактор	9I5	I2943	I884	74I	8889	I429
9	Автомобиль	6I0	I3565	2074	8I5	8940	I736
I0	Трактор	6I0	I4273	2066	8I0	9334	2063
II	Автомобиль	457	I475I	2244	890	9353	2264
I2	Трактор	457	I5606	2242	879	9783	2702
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
	Бурение с очисткой забоя промывочной жидкостью						
I3	Автомобиль	9I5	I2I29	I537	602	8879	IIII
I4	Трактор	9I5	I2698	I522	597	9249	I330
I5	Автомобиль	6I0	I3578	I730	680	9499	I669
I6	Трактор	6I0	I4294	I722	675	990I	I996

I	2	3	4	5	6	7	8
I7	Автомобиль	457	I50I4	I920	756	I0II2	2226
I8	Трактор	457	I5876	I9I8	75I	I0543	2664
	Бурение с очисткой забоя сжатым воздухом						
I9	Автомобиль	9I5	I2927	I947	763	8944	I273
20	Трактор	9I5	I3496	I932	758	93I4	I492
2I	Автомобиль	6I0	I4376	2I40	84I	9564	I83I
22	Трактор	6I0	I509I	2I32	836	9965	2I58
23	Автомобиль	457	I58I2	2330	9I7	I0I77	2388
24	Трактор	457	I6674	2328	9I2	I0608	2826

Таблица 33

Нормы основных расходов на бурение скважин для сейсморазведочных работ с применением шнеков

(ССН-92, табл.I50)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	База буровой установки	Годовой фонд рабочего времени, станко-смена	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
I	Автомобиль	9I5	6850	I380	540	4005	925
2	Трактор	9I5	8663	I358	532	5732	I04I
3	Автомобиль	6I0	7696	I492	587	4230	I387
4	Трактор	6I0	9588	I476	579	5973	I560
5	Автомобиль	457	8544	I605	633	4454	I852
6	Трактор	457	I05I7	I595	625	62I4	2083
	При работах в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
7	Автомобиль	9I5	7090	I396	547	4200	947
8	Трактор	9I5	8929	I373	539	5954	I063

Окончание табл.33

I	2	3	4	5	6	7	8
9	Автомобиль	6I0	803I	I5I6	596	4498	I42I
I0	Трактор	6I0	9949	I500	588	6267	I594
II	Автомобиль	457	8972	I637	645	4793	I897
I2	Трактор	457	I097I	I647	638	6600	2I28

Нормы основных расходов на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок при бурении с применением шнеков принимаются по табл.34.

Таблица 34

Нормы основных расходов
на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок
при бурении скважин для сейсморазведочных работ
(ССН-92, табл.I02)

(в рублях на один монтаж, демонтаж)

№ строки	База буровой установки	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
	Монтаж, демонтаж					
I	Автомобиль	492	II5	45	228	I9
2	Трактор	7I9	II6	46	358	I99
3	Перемещение на каждый последующий километр	382	60	24	I99	99

6. Ударно-канатное бурение скважин

Таблица 35

Нормы основных расходов на ударно-канатное бурение скважин при разведке всех месторождений, кроме россыпных (ССН-92, табл.165)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Диаметр бурения, мм	Годовой фонд рабочего времени, станко-смена	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети						
I	До 273	915	4063	1313	516	1892	342
2	-"-	610	4806	1489	585	2217	515
3	273 и более	915	5155	1768	692	2229	466
4	-"-	610	5987	1956	765	2566	700
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
5	До 273	915	4879	1436	578	2501	364
6	-"-	610	5622	1612	646	2827	537
7	273 и более	915	6411	1958	788	3165	500
8	-"-	610	7242	2146	861	3501	734
	При использовании индивидуальных, передвижных электростанций						
9	До 273	915	5389	1547	633	2828	381
10	-"-	610	6132	1723	702	3153	554
11	273 и более	915	7071	2128	872	3669	402
12	-"-	610	8027	2316	945	4006	760

Окончание табл.35

I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети						
I3	До 273	9I5	4735	I358	534	2437	406
I4	-"-	6I0	5694	I555	6II	29I8	6I0
I5	273 и более	9I5	5832	I8I3	7I0	2779	530
I6	-"-	6I0	6868	2022	79I	3260	795
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
I7	До 273	9I5	555I	I48I	596	3046	428
I8	-"-	6I0	65I0	I678	669	353I	632
I9	273 и более	9I5	7087	2003	806	37I4	564
20	-"-	6I0	8I23	22I2	887	4I95	829
	При использовании индивидуальных, передвижных электростанций						
2I	До 273	9I5	606I	I592	65I	3373	445
22	-"-	6I0	7020	I789	724	3858	649
23	273 и более	9I5	7748	2I73	890	42I9	466
24	-"-	6I0	8908	2382	97I	4700	855

Таблица 36

Нормы основных расходов
на ударно-канатное бурение скважин при разведке россыпных месторождений станками с электродвигателем
(ССН-92, табл.I68-I70, I73)
(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Характеристика работ	Годовой фонд рабочего времени, станко-смена	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети						
I	С креплением	I224	5774	I6I2	638	3042	482
2	-"-	9I5	6I04	I672	66I	3I45	626
3	-"-	6I0	7I3I	I925	76I	3505	940
4	-"-	305	I0I72	2672	I05I	4568	I88I
5	Без крепления	I224	47I3	I6I2	638	I98I	482
6	-"-	9I5	5043	I672	66I	2084	626
7	-"-	6I0	6070	I925	76I	2444	940
8	-"-	305	9III	2672	I05I	3507	I88I
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
9	С креплением	I224	6590	I735	700	365I	504
I0	-"-	9I5	6920	I795	723	3754	648
II	-"-	6I0	7947	2048	823	4II4	962
I2	-"-	305	I0988	2795	III3	5I77	I903
I3	Без крепления	I224	5529	I735	700	2590	504
I4	-"-	9I5	5859	I795	723	2693	648
I5	-"-	6I0	6886	2048	823	3053	962
I6	-"-	305	9927	2795	III3	4II6	I903

I	2	3	4	5	6	7	8
	При использовании индивидуальных, передвижных электростанций						
I7	С креплением	I224	7I00	I846	755	3978	52I
I8	-"-	9I5	7430	I906	778	408I	665
I9	-"-	6I0	8457	2I59	878	444I	979
20	-"-	305	II498	2906	II68	5504	I920
2I	Без крепления	I224	6039	I846	755	29I7	52I
22	-"-	9I5	6369	I906	788	30I0	665
23	-"-	6I0	7396	2I59	878	3380	979
24	-"-	305	I0437	2906	II68	4443	I920
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети						
25	С креплением	I224	7276	I755	694	42I0	6I7
26	-"-	9I5	764I	I8I6	7I8	4342	765
27	-"-	6I0	8204	I980	774	4424	I026
28	-"-	305	I2276	283I	III3	624I	209I
29	Без крепления	I224	6003	I755	694	2937	6I7
30	-"-	9I5	6368	I8I6	7I8	3069	765
3I	-"-	6I0	693I	I980	774	3I5I	I026
32	-"-	305	II003	283I	III3	4968	209I
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
33	С креплением	I224	8092	I878	756	4822	636
34	-"-	9I5	8457	I939	780	495I	787
35	-"-	6I0	9020	2I03	836	5033	I048
36	-"-	305	I3092	2954	II75	6850	2II3

Окончание табл.36

I	2	3	4	5	6	7	8
37	Без крепления	I224	68I9	I878	756	3549	636
38	-"-	9I5	7I84	I939	780	3678	787
39	-"-	6I0	7747	2I03	836	3760	I048
40	-"-	305	II8I9	2954	II75	5577	2II3
	При использовании индивидуальных, передвижных электростанций						
4I	С креплением	I224	8602	I989	8II	5I46	656
42	-"-	9I5	896I	2050	829	5278	804
43	-"-	6I0	9530	22I4	89I	5360	I065
44	-"-	305	I3602	3065	I230	7I77	2I30
45	Без крепления	I224	7329	I989	8II	3873	656
46	-"-	9I5	7688	2050	829	4005	804
47	-"-	6I0	8257	22I4	89I	4087	I065
48	-"-	305	I2329	3065	I230	5904	2I30

Примечание. Нормы основных расходов табл.36 рассчитаны на бурение диаметром до 273 мм.

Таблица 37

Нормы основных расходов на ударно-канатное бурение скважин при разведке россыпных месторождений станками с двигателем внутреннего сгорания (ЕСН-92, табл.150)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Характеристика работ	Годовой фонд рабочего времени, станко-смена	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
I	С креплением	915	7720	2079	818	4279	544
2	-"-	610	8894	2379	934	4765	818
3	-"-	305	10996	2992	1174	5351	1479
4	Без крепления	915	6534	2079	818	3093	544
5	-"-	610	7708	2379	934	3577	818
6	-"-	305	9810	2992	1174	4165	1479
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
7	С креплением	915	9677	2225	877	5874	701
8	-"-	610	11066	2530	994	6541	1001
9	-"-	305	13217	3151	1236	7141	1689
10	Без крепления	915	7849	2225	877	4046	701
11	-"-	610	9643	2530	944	5168	1001
12	-"-	305	11794	3151	1236	5718	1689

Таблица 38

Нормы основных расходов
на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок ударно-канатного бурения при разведке всех месторождений, кроме россыпных
(ССН-92, табл.I90)

(в рублях на один монтаж, демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Диаметр бурения, мм	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Монтаж, демонтаж и перемещение на I-ый километр	До 273	6I98	228I	895	2234	788
2	Перемещение на каждый последующий километр	до 273	360	I32	52	I30	46
3	Монтаж, демонтаж и перемещение на I-ый километр	273 и более	85I3	35I0	I368	2375	I260
4	Перемещение на каждый последующий километр	273 и более	655	270	I05	I83	97

Таблица 39

Нормы основных расходов
на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок ударно-канатного бурения при разведке россыпных месторождений
(ССН-92, табл.I90)

(в рублях на один монтаж,демонтаж)

№ строки	Разновидность работ	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
I	Монтаж, демонтаж и перемещение на I-ний километр	7790	2345	II64	2843	I438
2	Перемещение на каждый последующий километр	452	I36	68	I65	83
3	Перемещение по разведочной линии	I628	490	243	594	30I

7. Медленно-вращательное и ударно-захватное бурение шурфо-скважин с помощью ковшовых буров и грейферов

Таблица 40

Нормы основных расходов
на медленно вращательное и ударно-захватное бурение шурфо-скважин с помощью ковшовых буров и грейферов установками типа УБСР-25 (ССН-92, табл.I95)

(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Категория пород	Всего основных расходов	В том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
I	0-25	I-У	I3074	23I3	9I7	7024	2820
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
2	0-25	I-У	I4336	2350	93I	8I4I	29I4

Таблица 41

Нормы основных расходов на монтаж, демонтаж и перевозку буровых установок типа УБСР-25 (ССН-92, табл.204)

(в рублях на один монтаж, демонтаж)

№ строки	Условия проведения работ	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
I	На I-ый километр	I2627	2230	886	5948	3563
2	На каждый последующий километр	I6II	3I3	I25	703	470
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
3	На I-ый километр	I4I43	2360	936	6956	389I
4	На каждый последующий километр	I807	330	I3I	834	5I2

8. Удорожание бурения в зимних условиях

Таблица 42

Нормы основных расходов
на удорожание бурения в зимних условиях
(в рублях на одну станко-смену)

№ строки	Глубина скважин, м	Всего основных расходов	В том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
I	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
I	До I200	707	I02	40	559	6
2	Свыше I200	983	I74	68	728	I3
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
3	До I200	I260	I78	69	I003	I0
4	Свыше I200	I74I	30I	II8	I303	20

Таблица 43

Б. Исходные данные для индексации показателя норм основных расходов "Материальные затраты"

По СНОР		Глубина скважины, м	Наименование основных материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов (индикаторов)	Единица	Удельный вес данного индикатора, %	Цена за единицу, принятая в СНОР, руб.
№ таблицы	№ строки					
I	2	3	4	5	6	7
			I. Вращательное механическое бурение			
			I.I. Колонковое и бескерновое бурение с поверхности земли стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа диаметром до I32 мм (электродвигатель)			
			I.I.I. Электроэнергия от госсети			
			Категория пород I-УП			
I,2	43,44	0-3I5	Тес для керновых ящиков	$м^3$	I8	6750
2	43, 44		Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	27	395
			Электроэнергия	кВт/ч	28	6
			Замки к бурильным трубам Ф-50	шт.	I4	I570
			Колонковые трубы	м	9	605
			Вертлюг	шт.	4	I7000
			Итого		I00	
I,2	3,4, 45,46	3I6-824	Тес для керновых ящиков	$м^3$	I0	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	I7	395
			Электроэнергия	кВт/ч	33	6
			Бурильные трубы Ф-50	м	II	400
			Замки к бурильным трубам	шт.	I9	I570
			Колонковые трубы	м	5	605
			Вертлюг	шт.	5	I7000
			Итого		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
I, 2	5,6,7, 47, 48, 49	824–2060	Тес для керновых ящиков	$м^3$	3	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	5	395
			Электроэнергия	кВт/ч	42	6
			Бурильные трубы	м	I9	400
			Замки ф-50 к бурильным трубам	шт.	22	I570
			Колонковые трубы	м	2	605
			Вертлюг	шт.	7	I7000
			И т о г о		I00	
			Категория пород УШ–XII			
I, 2	8,9, 50, 5I	0–3I6	Алмазная коронка	карат	7I	800
			Электроэнергия	кВт/ч	I5	6
			Бурильные трубы	м	2	400
			Замки ф-50 к бурильным трубам	шт.	5	I570
			Трубы колонковые	м	5	53I
			Вертлюг	шт.	2	I7000
			И т о г о		I00	
I, 2	I0,II, 52,53	3I6–824	Алмазная коронка	карат	58	800
			Электроэнергия	кВт/ч	22	6
			Бурильные трубы	м	5	400
			Замки ф-50 к бурильным трубам	шт.	8	I570
			Трубы колонковые	м	4	53I
			Вертлюг	шт.	3	I7000
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
I, 2	I2, 54	825-I236	Алмазная коронка	карат	45	800
			Электроэнергия	кВт/ч	37	6
			Бурильные трубы	м	6	400
			Замки к бурильным трубам Ø-50	шт.	6	I570
			Трубы колонковые	м	3	53I
			Вертлюг	шт.	3	I7000
			И т о г о		I00	
I, 2	I3, 55	I237-I545	Алмазная коронка	карат	35	800
			Электроэнергия	кВт/ч	40	6
			Бурильные трубы	м	8	400
			Замки к бурильным трубам Ø-50	шт.	I0	I570
			Трубы колонковые	м	4	53I
			Вертлюг	шт.	3	I7000
			И т о г о		I00	
I, 2	I4, 56	I546-2060	Алмазная коронка	карат	28	800
			Электроэнергия	кВт/ч	43	6
			Бурильные трубы	м	9	400
			Замки к бурильным трубам Ø-50	шт.	I0	I570
			Трубы колонковые	м	3	53I
			Вертлюг	шт.	7	I7000
			И т о г о		I00	
			I.I.2. Электроэнергия от собственных стационарных электростанций			
			Категория пород I-УП			
I, 2	I5, 57	0-II0	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	27	395
			Дизельное топливо	кг	54	24

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
			Замки к бурильным трубам ф-50	шт.	7	I570
			Колонковые трубы	м	9	605
			Вертлюг	шт.	4	I7000
			И т о г о		I00	
I, 2	I6, 58	III-3I5	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	24	395
			Дизельное топливо	кг	56	24
			Замки к бурильным трубам ф-80	шт.	9	I570
			Колонковые трубы	м	7	605
			Вертлюг	шт.	4	I7000
			И т о г о		I00	
I, 2	I7, 59	3I6-5I5	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	I8	395
			Дизельное топливо	кг	6I	24
			Замки к бурильным трубам ф-50	шт.	II	I570
			Колонковые трубы	м	5	605
			Вертлюг	шт.	5	I7000
			И т о г о		I00	
I, 2	I8, 60	5I6-824	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	I2	395
			Дизельное топливо	кг	58	24
			Бурильные трубы ф-50	м	8	400
			Замки к бурильным трубам	шт.	I4	I570
			Колонковые трубы	м	4	605
			Вертлюг	шт.	4	I7000
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
I, 2	I9, 6I	825-I236	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	6	395
			Дизельное топливо	кг	7I	24
			Бурильные трубы	м	6	400
			Замки к бурильным трубам Ф-50	шт.	I2	I570
			Колонковые трубы	м	2	605
			Вертлюг	шт.	3	I7000
			И т о г о		I00	
I,2	20, 2I, 62, 63	I237-2060	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	5	395
			Дизельное топливо	кг	65	24
			Бурильные трубы	м	II	400
			Замки к бурильным трубам Ф-50	шт.	I6	I570
			Колонковые трубы	м	I	605
			Вертлюг	шт.	2	I7000
			И т о г о		I00	
			Категория пород. УШ-XII			
I, 2	22, 64	0-II0	Алмазная коронка	карат	7I	800
			Бурильные трубы Ф-50	м	29	400
			И т о г о		I00	
I, 2	23, 65	III-3I5	Алмазная коронка	карат	67	800
			Дизельное топливо	кг	33	24
			И т о г о		I00	
I, 2	24, 66	3I6-5I5	Алмазная коронка	карат	57	800
			Дизельное топливо	кг	43	24
			И т о г о		I00	

I	2	3	4	5	6	7
I, 2	25, 67	5I6-824	Алмазная коронка	карат	54	800
			Дизельное топливо	кг	46	24
			И т о г о		I00	
I, 2	26, 68	825-I236	Алмазная коронка	карат	35	800
			Дизельное топливо	кг	65	24
			И т о г о		I00	
I, 2	27, 69	I237-I545	Алмазная коронка	карат	28	800
			Дизельное топливо	кг	72	24
			И т о г о		I00	
I, 2	28, 70	I546-2060	Алмазная коронка	карат	22	800
			Дизельное топливо	кг	78	24
			И т о г о		I00	

I.I.3. Электроэнергия от индивидуальных передвижных электростанций

Категория пород I-УП

I, 2	29, 30, 7I, 72	0-3I5	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	20	395
			Дизельное топливо	кг	63	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	8	I570
			Колонковые трубы	м	6	605
			Вертлюг	шт.	3	I7000
			И т о г о		I00	
I, 2	3I, 73	3I6-5I5	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	I5	395
			Дизельное топливо	кг	67	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	8	I570
			Колонковые трубы	м	4	605

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
			Вертлюг	шт.	6	I7000
			И т о г о		I00	
I, 2	32, 74	5I6-824	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	II	395
			Дизельное топливо	кг	64	24
			Бурильные трубы	м	7	400
			Замки к бурильным трубам	шт.	I2	I570
			Колонковые трубы	м	3	605
			Вертлюг	шт.	3	I7000
			И т о г о		I00	
I, 2	33, 75	825-I236	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	5	395
			Дизельное топливо	кг	76	24
			Бурильные трубы	м	5	400
			Замки к бурильным трубам	шт.	I0	I570
			Колонковые трубы	м	2	605
			Вертлюг	шт.	2	I7000
			И т о г о		I00	
I, 2	34, 35, 76, 77	I23-2066	Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	4	395
			Дизельное топливо	кг	7I	24
			Бурильные трубы	м	9	400
			Замки к бурильным трубам	шт.	I3	I570
			Колонковые трубы	м	I	605
			Вертлюг	шт.	2	I7000
			И т о г о		I00	

I	2	3	4	5	6	7
			Категория пород УШ–ХП			
I, 2	36, 78	0–II0	Алмазная коронка	карат	65	800
			Бурильные трубы ϕ 50	м	35	400
			И т о г о		I00	
I, 2	37, 79	III–3I5	Алмазная коронка	карат	6I	800
			Дизельное топливо	кг	39	24
			И т о г о		I00	
I, 2	38, 80	3I6–5I5	Алмазная коронка	карат	50	800
			Дизельное топливо	кг	50	24
			И т о г о		I00	
I, 2	39, 8I	5I6–824	Алмазная коронка	карат	47	800
			Дизельное топливо	кг	53	24
			И т о г о		I00	
I, 2	40, 82	825–I236	Алмазная коронка	карат	29	800
			Дизельное топливо	кг	7I	24
			И т о г о		I00	
I, 2	4I, 83	I236–I545	Алмазная коронка	карат	23	800
			Дизельное топливо	кг	77	24
			И т о г о		I00	
I, 2	42, 84	I545–2060	Алмазная коронка	карат	I8	800
			Дизельное топливо	кг	82	24
			И т о г о		I00	
			Двигатель внутреннего сгорания			
			Категория пород I–УП			
3	I,II	0–30	Тес для керновых ящиков	$м^3$	I6	6750
			Твердосплавная коронка СМ6–93	шт.	38	395

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
			Дизельное топливо	кг	33	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	I3	~~2260~~ 1570
			И т о г о		I00	
3 4	2,I2 I,9	3I-II0	Тес для керновых ящиков	$м^3$	I9	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	29	395
			Дизельное топливо	кг	22	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	II	~~2260~~ 1570
			Трубы колонковые	м	9	605
			Вертлюг	шт.	I0	I7000
			И т о г о		I00	
3 4	3,I3 2,I0	III-3I5	Тес для керновых ящиков	$м^3$	I4	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	23	395
			Дизельное топливо	кг	35	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	I2	~~2260~~ 1570
			Трубы колонковые	м	7	605
			Вертлюг	шт.	9	I7000
			И т о г о		I00	
3 4	4,I4 3,II	3I6-5I5	Тес для керновых ящиков	$м^3$	II	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	I9	395
			Дизельное топливо	кг	42	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	I4	~~2260~~ 1570
			Трубы колонковые	м	5	605
			Вертлюг	шт.	9	I7000
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
3 4	5,I5 4,I2	5I6-824	Тес для керновых ящиков	$м^3$	7	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	I2	395
			Дизельное топливо	кг	40	24
			Замки к бурильным трубам Ф-50	шт.	28	~~2280~~ 1570
			Трубы колонковые	м	4	605
			Вертлюг	шт.	9	I7000
			И т о г о		I00	
			Категория пород УШ-XП			
3	6,I6	0-30	Алмазная коронка	карат	I00	800
			И т о г о		I00	
3 4	7,I7 5,I3	3I-II0	Алмазная коронка	карат	77	800
			Дизельное топливо	кг	I2	24
			Замки к бурильным трубам Ф-50	шт.	5	I570
			Трубы колонковые	м	6	53I
			И т о г о		I00	
3 4	8,I8 6,I4	III-3I5	Алмазная коронка	карат	66	800
			Дизельное топливо	кг	2I	24
			Замки к бурильным трубам Ф-50	шт.	8	I570
			Трубы колонковые	м	5	53I
			И т о г о		I00	
3 4	9,I9 7,I5	3I6-5I5	Алмазная коронка	карат	55	800
			Дизельное топливо	кг	27	24
			Замки к бурильным трубам Ф-50	шт.	8	I570
			Трубы колонковые	м	4	53I
			Вертлюг	шт.	6	I7000
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
3	I0,20	5I6-824	Алмазная коронка	карат	49	800
4	8,I6		Дизельное топливо	кг	29	24
			Замки к бурильным трубам ф-50	шт.	I3	I570
			Трубы колонковые	м	3	53I
			Вертлюг	шт.	6	I7000
			И т о г о		I00	
	Бурение скважин со съемными керноприемниками ССК-59					
			Электроэнергия от госсети			
5	I,I3	0-3I5	Алмазная коронка	карат	78	I304
			Электроэнергия	кВт/ч	I4	6
			Бурильные трубы	м	8	II00
			И т о г о		I00	
5	2,I4	3I6-5I5	Алмазная коронка	карат	70	I304
			Электроэнергия	кВт/ч	I8	6
			Бурильные трубы	м	I2	II00
			И т о г о		I00	
5	3,I5	5I6-824	Алмазная коронка	карат	63	I304
			Электроэнергия	кВт/ч	20	6
			Бурильные трубы	м	I7	II00
			И т о г о		I00	
5	4,I6	825-I236	Алмазная коронка	карат	47	I304
			Электроэнергия	кВт/ч	33	6
			Бурильные трубы	м	20	II00
			И т о г о		I00	
	Электроэнергия от собственных стационарных электростанций					
5	5,I7	0-3I5	Алмазная коронка	карат	63	I304
			Дизельное топливо	кг	3I	24

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
			Бурильные трубы	м	6	II00
			И т о г о		I00	
6	6,I8	3I6-5I5	Алмазная коронка	карат	53	I304
			Дизельное топливо	кг	38	24
			Бурильные трубы	м	9	II00
			И т о г о		I00	
5	7,I9	5I6-824	Алмазная коронка	карат	47	I304
			Дизельное топливо	кг	40	24
			Бурильные трубы	м	I3	II00
			И т о г о		I00	
5	8,20	825-I236	Алмазная коронка	карат	30	I304
			Дизельное топливо	кг	57	24
			Бурильные трубы	м	I3	II00
			И т о г о		I00	
			Электроэнергия от индивидуальных передвижных электростанций			
5	9,2I	0-3I5	Алмазная коронка	карат	56	I304
			Дизельное топливо	кг	38	24
			Бурильные трубы	м	6	II00
			И т о г о		I00	
5	I0,22	3I6-5I5	Алмазная коронка	карат	46	I304
			Дизельное топливо	кВт/ч	46	24
			Бурильные трубы	м	8	II00
			И т о г о		I00	
5	II,23	5I6-824	Алмазная коронка	карат	40	I304
			Дизельное топливо	кг	48	24
			Бурильные трубы	м	I2	II00
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
5	I2,24	825-I236	Алмазная коронка	карат	24	I304
			Дизельное топливо	кг	65	24
			Бурильные трубы	м	II	II00
			И т о г о		I00	
	Бурение скважин со съемными керноприемниками КССК-76					
			Электроэнергия от госсети			
6	I,I6	0-5I5	Алмазная коронка	карат	66	848
			Электроэнергия	кВт/ч	I6	6
			Бурильные трубы	м	7	740
			Муфты замковые	шт.	II	3I35
			И т о г о		I00	
6	2,I7	5I6-824	Алмазная коронка	карат	58	848
			Электроэнергия	кВт/ч	I6	6
			Бурильные трубы	м	II	740
			Муфты замковые	шт.	I5	3I35
			И т о г о		I00	
6	3,I8	825-I236	Алмазная коронка	карат	4I	848
			Электроэнергия	кВт/ч	25	6
			Бурильные трубы	м	I8	740
			Муфты замковые	шт.	I6	3I35
			И т о г о		I00	
6	4,5, I9,20	I237-2060	Алмазная коронка	карат	3I	848
			Электроэнергия	кВт/ч	26	6
			Бурильные трубы	м	23	740
			Муфты замковые	шт.	20	3I35
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
			Электроэнергия от собственных электростанций			
6	6,2I	0-5I5	Алмазная коронка	карат	5I	848
			Дизельное топливо	кг	34	24
			Бурильные трубы	м	7	740
			Муфты замковые	шт.	8	3I35
			И т о г о		I00	
6	7,22	5I6-824	Алмазная коронка	карат	45	848
			Дизельное топливо	кг	34	24
			Бурильные трубы	м	8	740
			Муфты замковые	шт.	I3	3I35
			И т о г о		I00	
6	8,23	825-I236	Алмазная коронка	карат	29	848
			Дизельное топливо	кг	46	24
			Бурильные трубы	м	I3	740
			Муфты замковые	шт.	I2	3I35
			И т о г о		I00	
6	9,I0, 24,25	I237-2060	Алмазная коронка	карат	2I	848
			Дизельное топливо	кг	49	24
			Бурильные трубы	м	I6	740
			Муфты замковые	шт.	I4	3I35
			И т о г о		I00	
			Электроэнергия от индивидуальных передвижных электростанций			
6	II,26	0-5I5	Алмазная коронка	карат	45	848
			Дизельное топливо	кг	42	24
			Бурильные трубы	м	6	740
			Муфты замковые	шт.	7	3I35
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
6	I2,27	5I6-824	Алмазная коронка	карат	40	848
			Дизельное топливо	кг	42	24
			Бурильные трубы	м	7	740
			Муфты замковые	шт.	II	3I35
			И т о г о		I00	
6	I3,28	825-I236	Алмазная коронка	карат	25	848
			Дизельное топливо	кг	55	24
			Бурильные трубы	м	I0	740
			Муфты замковые	шт.	I0	3I35
			И т о г о		I00	
6	I4,I5, 29,30	I237-2060	Алмазная коронка	карат	I8	848
			Дизельное топливо	кг	57	24
			Бурильные трубы	м	I3	740
			Муфты замковые	шт.	I2	3I35
			И т о г о		I00	
			Бурение самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа			
			Категория пород I-УП			
7	I,9, I7,25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	2,I0 I8,26	[illegible]-II0	Тес для керновых ящиков	$м^3$	I9	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	29	395
			Дизельное топливо	кг	22	24
			Замки к бурильным трубам Ф-50	шт.	I2	I570
			Трубы колонковые	м	9	53I
			Вертлюг	шт.	9	I7000
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
7	3,II, I9,27.	III-3I5	Тес для керновых ящиков	$м^3$	I4	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	2I	395
			Дизельное топливо	кг	34	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	I2	I570
			Трубы колонковые	м	7	53I
			Вертлюг	шт.	I2	I7000
			И т о г о		I00	
7	4	3I6-5I5	Тес для керновых ящиков	$м^3$	II	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	I8	395
			Дизельное топливо	кг	40	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	I4	I570
			Трубы колонковые	м	5	53I
			Вертлюг	шт.	I2	I7000
			И т о г о		I00	
			Категория пород УШ-XII			
7	4,I9, 20,28	0-30	Алмазная коронка	карат	I00	800
			И т о г о		I00	
7	6,I4, 22,36	3I-II0	Тес для керновых ящиков	$м^3$	6	6750
			Алмазная коронка	карат	68	800
			Дизельное топливо	кг	II	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	4	I570
			Трубы колонковые	м	5	605
			Вертлюг	шт.	6	I7000
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
7	7,I5, 23,3I	III-3I5	Тес для керновых ящиков	$м^3$	5	6750
			Алмазная коронка	карат	6I	800
			Дизельное топливо	кг	20	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	5	I570
			Трубы колонковые	м	4	605
			Вертлюг	шт.	5	I7000
			И т о г о		I00	
7	8,I6 24,32	3I6-5I5	Тес для керновых ящиков	$м^3$	4	6750
			Алмазная коронка	карат	52	800
			Дизельное топливо	кг	25	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	7	I570
			Трубы колонковые	м	4	605
			Вертлюг	шт.	8	I7000
			И т о г о		I00	
	Колонковое бурение самоходными буровыми установками с вращателем роторного типа					
8	I,2, 7,8, I3,I4, I9,20	0-II0	Тес для керновых ящиков	$м^3$	I9	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	29	395
			Дизельное топливо	$м^3$	25	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	I0	I570
			Колонковые трубы	м	9	605
			Вертлюг	шт.	8	I7000
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
8	3,9, I5,2I	III-3I5	Тес для керновых ящиков	$м^3$	I6	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	24	395
			Дизельное топливо	кг	30	24
			Замки к бурильным трубам ф-50	шт.	I3	I570
			Колонковые трубы	м	7	605
			Вертлюг	шт.	I0	I7000
			И т о г о		I00	
8	4,I0 I6,22	3I6-5I5	Тес для керновых ящиков	$м^3$	II	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	I7	395
			Дизельное топливо	кг	45	24
			Замки к бурильным трубам ф-50	шт.	I3	I570
			Колонковые трубы	м	5	605
			Вертлюг	шт.	9	I7000
			И т о г о		I00	
8	5,II, I7,23	5I6-72I	Тес для керновых ящиков	$м^3$	8	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	I4	395
			Дизельное топливо	кг	5I	24
			Замки к бурильным трубам ф-50	шт.	I5	I570
			Колонковые трубы	м	4	605
			Вертлюг	шт.	8	I7000
			И т о г о		I00	

I	2	3	4	5	6	7
8	6,I2, I8,24	722-I030	Тес для керновых ящиков	$м^3$	6	6750
			Твердосплавная коронка СМ6-93	шт.	I0	395
			Дизельное топливо	кг	47	24
			Замки к бурильным трубам ф-50	шт.	26	I570
			Колонковые трубы	м	3	605
			Вертлюг	шт.	8	I7000
			И т о г о		I00	
	Бескерновое бурение скважин диаметром свыше I32 мм стационарными и передвижными буровыми установками средним диаметром I33-250 мм					
			Электродвигатель			
			Электроэнергия от госсети			
9	I,I6	0-II0	Долото 270Т	шт.	73	I6000
			Электроэнергия	кВт/ч	I5	6
			Замки к бурильным трубам ф-63.5	шт.	I2	2260
			И т о г о		I00	
9	2,I7	III-3I5	Долото 270Т	шт.	64	I6000
			Электроэнергия	кВт/ч	I9	6
			Замки к бурильным трубам ф-63.5	шт.	I7	2260
			И т о г о		I00	
9	3,I8	3I6-5I5	Долото 270Т	шт.	57	I6000
			Электроэнергия	кВт/ч	I8	6
			Замки к бурильным трубам ф-63.5	шт.	25	2260
			И т о г о		I00	

I	2	3	4	5	6	7
9	4,I9	5I6-824	Долото 243С	шт.	39	I5000
			Электроэнергия	кВт/ч	I9	6
			Замки к бурильным трубам ф-63,5	шт.	42	2260
			И т о г о		I00	
9	5,20	825-I030	Долото 243Т	шт.	27	I4000
			Электроэнергия	кВт/ч	3I	6
			Замки к бурильным трубам ф-63,5	шт.	42	2260
			И т о г о		I00	
			Электроэнергия от собственных стационарных электростанций			
9	6,2I	0-II0	Долото 270Т	шт.	57	I6000
			Дизельное топливо	кг	33	24
			Замки к бурильным трубам ф-63,5	шт.	I0	2260
			И т о г о		I00	
9	7,22	III-3I5	Долото 270Т	шт.	48	I6000
			Дизельное топливо	кг	40	24
			Замки к бурильным трубам ф-63,5	шт.	I2	2260
			И т о г о		I00	
9	8,23	3I6-5I5	Долото 270Т	шт.	43	I6000
			Дизельное топливо	кг	38	24
			Замки к бурильным трубам ф-63,5	шт.	I9	2260
			И т о г о		I00	
9	9,24	5I6-824	Долото 243С	шт.	22	I5000
			Дизельное топливо	кг	54	24
			Замки к бурильным трубам ф-63,5	шт.	24	2260
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
9	I0,25	825-I030	Долото 243Т	шт.	I7	I4000
			Дизельное топливо	кг	56	24
			Замки к бурильным трубам ф-63.5	шт.	27	2260
			И т о г о		I00	
			Электроэнергия от передвижных индивидуальных электростанций			
9	II,26	0-II0	Долото 240Т	шт.	55	I6000
			Дизельное топливо	кг	45	24
			И т о г о		I00	
9	I2,I3, 27,28	III-5I5	Долото 270Т	шт.	46	I6000
			Дизельное топливо	кг	54	24
			И т о г о		I00	
9	I4,29	5I5-824	Долото 243С	шт.	23	I5000
			Дизельное топливо	кг	77	24
			И т о г о		I00	
9	I5,30	825-I030	Долото 243Т	шт.	I8	I4000
			Дизельное топливо	кг	82	24
			Средним диаметром 25I-350 мм			
			Электроэнергия от госсети			
I0	I,4	0-3I5	Долото 394С	шт.	77	25000
			Электроэнергия	кВт·ч	23	6
			И т о г о		I00	
			Электроэнергия от собственных стационарных электростанций			
I0	2,5	0-3I5	Долото 394С	шт.	55	25000
			Дизельное топливо	кг	45	24
			И т о г о		I00	

I	2	3	4	5	6	7
			Электроэнергия от индивидуальных передвижных электростанций			
I0	3,6	0-5I5	Долото 394С	шт.	47	25000
			Дизельное топливо	кг	53	24
			И т о г о		I00	
			Двигатель внутреннего сгорания			
			Средний диаметр скважины I33-250 мм			
II	I,4	0-II0	Долото 270Т	шт.	68	I6000
			Дизельное топливо	кг	22	24
			Замки к бурильным трубам ф-63.5	шт.	I0	2260
			И т о г о		I00	
II	2,5	III-3I5	Долото 270Т	шт.	59	I6000
			Дизельное топливо	т	27	24
			Замки к бурильным трубам ф-63.5	шт.	I4	2260
			И т о г о		I00	
II	3,6	3I6-5I5	Долото 270Т	шт.	52	I6000
			Дизельное топливо	кг	26	24
			Замки к бурильным трубам ф-63.5	шт.	22	2260
			И т о г о		I00	
			Двигатель внутреннего сгорания			
			Средний диаметр скважины 250-35I мм			
I2	I	0-II0	Долото 394С	шт.	78	25000
			Дизельное топливо	кг	22	24
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
I2	2	III-3I5	Долото 394С	шт.	70	25000
			Дизельное топливо	кг	30	24
			И т о г о		I00	
			Бурение скважин самоходными буровыми установками			
			Средний диаметр I33-250 мм			
I3	I,5 9,I3	0-II0	Долото 240Т	шт.	75	I6000
			Дизельное топливо	кг	25	24
			И т о г о		I00	
I3	2,6 I0,I4	III-3I5	Долото 240Т	шт.	69	I6000
			Дизельное топливо	кг	3I	24
			И т о г о		I00	
I3	3,7, II,I5	3I6-5I5	Долото 240Т	шт.	54	I6000
			Дизельное топливо	кг	28	24
			Замки к бурильным трубам Ф-63.5	шт.	I8	2260
			И т о г о		I00	
I3	4,8, I2,I6	5I6-I030	Долото 243Т	шт.	22	I4000
			Дизельное топливо	кг	22	24
			Замки к бурильным трубам Ф-63.5	шт.	38	2260
			Бензин	л	I8	23
			И т о г о		I00	
			Средний диаметр 25I-350 мм			
I4	I,2, 3,4	0-3I5	Долото 394С	шт.	68	25000
			Дизельное топливо	кг	32	24
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
	Колонковое бурение из подземных горных выработок					
			Электроэнергия от госсети			
I5	I,II	0-II0	Алмазная коронка	карат	69	800
I6	I,9		Электроэнергия	кВт/ч	I4	6
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	5	I570
			Колонковые трубы	м	5	605
			Вертлюг	шт.	7	I7000
			И т о г о		I00	
I5	2,I2	III-3I5	Алмазная коронка	карат	65	800
I6	2,I0		Электроэнергия	кВт/ч	I6	6
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	8	I570
			Колонковые трубы	м	4	605
			Вертлюг	шт.	7	I7000
			И т о г о		I00	
I5	3,I3	3I6-5I5	Алмазная коронка	карат	58	800
I6	3,II		Электроэнергия	кВт/ч	22	6
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	9	I570
			Колонковые трубы	м	4	605
			Вертлюг	шт.	7	I7000
			И т о г о		I00	
I5	4,I4	5I5-824	Алмазная коронка	карат	52	800
I6	4,I2		Электроэнергия	кВт/ч	24	6
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	I4	I570
			Колонковые трубы	м	3	605
			Вертлюг	шт.	7	I7000
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
I5	5,I5	825-I236	Алмазная коронка	карат	4I	800
			Электроэнергия	кВт/ч	39	6
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	I4	I570
			Вертлюг	шт.	6	I7000
			И т о г о		I00	
			Электроэнергия от собственных стационарных электростанций			
I5	6,I6	0-II0	Алмазная коронка	карат	56	800
I6	5,I3		Дизельное топливо	кг	3I	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	4	I570
			Колонковые трубы	м	4	605
			Вертлюг	шт.	5	I7000
			И т о г о		I00	
I5	7,I7	III-3I5	Алмазная коронка	карат	5I	800
I6	6,I4		Дизельное топливо	кг	34	24
			Замки к бурильным трубам ϕ-50	шт.	6	I570
			Колонковые трубы	м	4	605
			Вертлюг	шт.	5	I7000
			И т о г о		I00	
I5	8,I3	3I6-5I5	Алмазная коронка	карат	43	800
I6	7,I5		Дизельное топливо	кг	43	24
			Замки для бурильных труб ϕ-50	шт.	6	I570
			Колонковые трубы	м	3	605
			Вертлюг	шт.	5	I7000
			И т о г о		I00	

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
I5 I6	9,I9 8,I6	5I5-824	Алмазная коронка	карат	36	800
			Дизельное топливо	кг	47	24
			Замки для бурильных труб Ф-50	шт.	I0	I570
			Колонковые трубы	м	2	605
			Вертлюг	шт.	5	I7000
			И т о г о		I00	
I5	I0,20	825-I236	Алмазная коронка	карат	23	800
			Дизельное топливо	кг	64	24
			Замки для бурильных труб Ф-50	шт.	8	I570
			Колонковые трубы	м	I	605
			Вертлюг	шт.	4	I570
			И т о г о		I00	
	2. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок					
	2.I. Буровые установки с мачтами, смонтированные на полозьях вместе со зданием (один блок)					
I7	I	0-30	Брусья 3 сорта хвойных пород	$м^3$	79	I2075
	II		Толь	$м^2$	2I	40
			И т о г о		I00	
I7	2	3I-II0	Брусья 3 сорта хвойных пород	$м^3$	73	I2075
	I2		Толь	$м^2$	I9	40
			Канат стальной	м	8	206
			И т о г о		I00	
I7	3	III-3I5	Брусья 3 сорта хвойных пород	$м^3$	64	I2075
	I3		Толь	$м^2$	25	40
			Канат стальной	м	II	206
			И т о г о		I00	

I	2	3	4	5	6	7
I7	4 I4	3I6-515	Брусья 3 сорта хвойных пород	$м^3$	60	I2075
			Толь	$м^2$	20	40
			Канат стальной	м	I6	206
			Гвозди проволочные	кг	4	36
			И т о г о		I00	
I7	5 I5	5I6-824	Брусья 3 сорта хвойных пород	$м^3$	58	I2075
			Толь	$м^2$	I9	40
			Канат стальной	м	I5	206
			Гвозди проволочные	кг	8	36
			И т о г о		I00	

2.2. Буровые установки с башенными вышками без разборки бурового здания

I8	I-5, II-I5	3I6-2060	Брусья 3 сорта хвойных пород необрезные	$м^3$	87	9343
			Толь	$м^2$	I3	40
I9	I-5, II-I5					
			И т о г о		I00	

2.3. Буровые установки с башенными вышками с разборкой и сборкой бурового здания

20, 21	I-5, II-I5	3I6-2060	Брусья 3 сорта хвойных пород необрезные	$м^3$	I00	9343

Продолжение табл.43

I	2	3	4	5	6	7
	2.4. Буровое оборудование в подземных горных выработках					
22	I-I0	0-I236	Брусья хвойных пород необрезные	$м^3$	I00	I2075
	2.5. Самоходные буровые установки с вращателем шпиндельного типа					
23	I-4, I3-I6		Бензин	кг	I00	23
	2.6. Самоходные буровые установки с вращателем роторного типа					
24	I-7, 22-28		Бензин	кг	I00	23
	2.7. Перевозка буровых зданий с разборкой и оборкой и без разборки					
25	I-6, I3-I8		Брусья 3 сорта хвойных пород необрезные	$м^3$	I00	9343
26	I-6, I3-I8					
	2.8. Перемещение буровых установок на каждый последующий километр					
I7-2I, 23	6-I0, I6-20 5-I2, I7,24	0-2060	Дизельное топливо	кг	I00	24
24	8-2I, 29-42					
25, 26	7-I2, I9-24					
	3. Бурение скважин комплексами технических средств с гидротранспортом керна (КТК)					
27	I,3,	I00	Бензин	л	92	23
28	5,7, 9,II		Коронка ГК-84МС	шт.	8	935
			Итого		I00	

I	2	3	4	5	6	7
27	2,4	300	Бензин	л	95	23
28	6,8, I0,I2		Коронка ГК-2	шт.	5	I270
			И т о г о		I00	
			Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок с применением КГК			
29. 30	I,2		Бензин	л	I00	23
			4. Бурение скважин с применением шнеков с отбором проб и образцов			
			4.I. База - автомобиль			
3I	I,3,5, 7,9,II	50	Бензин	л	77	23
			Долото лопастное	шт.	23	I760
			И т о г о		I00	
			4.2. База - трактор			
3I	2,4,6, 8,I0, I2	50	Дизельное топливо	кг	87	24
			Долото лопастное	шт.	I3	I760
			И т о г о		I00	
			5. Бурение скважин для сейсморазведочных работ			
			5.I. Бурение скважин с применением долот			
			а) База - автомобиль			
32	I,3,5, 7,9, II,I3, I5,I7, I9,2I, 23	I00	Долото 2Л-I5I	шт.	80	4900
			Бензин	л	20	23
			И т о г о		I00	
			б) База - трактор			
32	2,4,6, 8,I0, I2,I4, I6,I8, 20,22, 24	I00	Долото 2Л-I5I	шт.	70	4900
			Дизельное топливо	кг	30	24
			И т о г о		I00	

I	2	3	4	5	6	7
			5.2. Бурение скважин с применением шнеков			
			а) База - автомобиль			
33	I,3,5,7,9,II	I00	Бензин	л	I00	23
			И т о г о		I00	
			б) База - трактор			
33	2,4,6,8,I0,I2	I00	Дизельное топливо	кг	I00	24
			И т о г о		I00	
			5.3. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок			
			На автомобиле			
35	I		Бензин	л	I00	23
			На тракторе			
35	2		Дизельное топливо	кг	I00	24
			6. Ударно-канатное бурение			
			6.I. При разведке всех месторождений, кроме россыпных			
			Электроэнергия от госсети			
36	I-4-I3-I6	200	Электроэнергия	кВт/ч	50	6
			Дизельное топливо	кг	40	24
			Долото БИ1060I-I-Э	шт.	I0	2800
			И т о г о		I00	
			Электроэнергия от собственных стационарных и передвижных электростанций			
36	5-I2 I7-24	200	Дизельное топливо	кг	93	24
			Долото БИ1060I-I-Э	шт.	7	2800
			И т о г о		I00	

I	2	3	4	5	6	7
			6.2. При разведке россыпных месторождений			
			Электроэнергия от госсети			
			С креплением скважин обсадными трубами			
36	I-4, 25-28	I00	Дизельное топливо	кг	43	24
			Электроэнергия	кВт/ч	I6	6
			Трубы обсадные ø I68 мм	м	4I	I542
			И т о г о		I00	
			Без крепления скважин			
37	5-8 29-32	I00	Дизельное топливо	кг	65	24
			Электроэнергия	кВт/ч	25	6
			Долото БИ060I-I-Э	шт.	I0	2800
			И т о г о		I00	
			Электроэнергия от собственных стационарных и передвижных электростанций			
			С креплением скважин трубами			
38	9-I2, I7-20, 33-36, 4I-44	I00	Дизельное топливо	кг	66	24
			Трубы обсадные ø I68 мм	м	34	I542
			И т о г о		I00	
			Без крепления скважин			
39	I3-I6, 2I-24, 37-40, 45-48	I00	Дизельное топливо	кг	92	24
			Долото БИ060I-I-Э	шт.	8	2800
			И т о г о		I00	
			С использованием двигателя внутреннего сгорания			
			С креплением скважин трубами			
40	I-3, 7-9	I00	Дизельное топливо	кг	70	24
			Трубы обсадные ø I68 мм	м	30	I542
			И т о г о		I00	

Окончание табл.43

I	2	3	4	5	6	7
			Без крепления скважин			
37	4-6, I0-I2	I00	Дизельное топливо	кг	93	24
			Долота БИ I060I-I-7	шт.	7	2800
			И т о г о		I00	
	6.3. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок ударно-канатного бурения					
38	I-3		Дизельное топливо	кг	I00	24
39	I-4					
	7. Медленно вращательное и ударно-захватное бурение шурфо-скважин с помощью ковшовых буров и грейферов установками типа УБСР-25					
			7.I. Бурение скважин			
40	I,2	25	Дизельное топливо	кг	35	24
			Бур ковшово-шарошечный БИ2.08.00.000	шт.	3I	46200
			Башмак БИ2.07.00.000	шт.	I8	27I00
			Обсадные трубы БИ2.00.000	шт.	I6	I4500
			И т о г о		I00	
	7.2. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок типа УБСР-25					
41	I-4	25	Дизельное топливо	кг	I00	24
	8. Удорожание бурения в зимних условиях					
42	I-4		Дрова	$м^3$	55	6000
			Уголь	т	45	7500
209						

Таблица 44

Исходные данные

для индексации показателя норм основных расходов

[illegible] "Амортизация"

По СНОР		Наименование основных производственных фондов (индикаторов)	Единица	Удельный вес индикатора, %	Цена за единицу, принятая в СНОР, тыс.руб.
№ табл.	№ строки				
I	2	3	4	5	6
		I. Вращательное механическое бурение			
		I.I. Колонковое и бескерновое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа с поверхности земли, породоразрушающим инструментом, диаметром до I32 мм (электродвигатель)			
I.2	I,8,I5,22,29, 36,43,50,57, 64,7I,78	Буровая установка БСК-2РП	ед.	I00	370
I7	I,2,6,7,II, I2,I6,I7	-"-	-"-	-"-	-"-
I,2	2,9,I6,22,30, 37,44,5I,58, 65,72,79	Буровая установка УКБ-4П	ед.	I00	3725
5	I,5,9,I3,I7,2I	-"-	-"-	-"-	-"-
I7	3,9,I3,I8	-"-	-"-	-"-	-"-
I,2	3,4,I0,II,I7, I8,24,25,3I, 32,38,39,45, 46,52,53,59, 60,66,67,73, 74,80,8I	Буровая установка УКБ-5П	ед.	I00	5032
5	2,3,6,7,I0, II,I4,I5,I8, I9,22,23	-"-	-"-	-"-	-"-
6	I,2,6,7,II, I2,I6,I7,2I, 22,26,27	-"-	-"-	-"-	-"-
I7	4,5,9,I0,I4, I5,I9,20	-"-	-"-	-"-	-"-
I8-2I	I,2,6,7,II, I2,I6,I7	-"-	-"-	-"-	-"-

Продолжение табл.44

I	2	3	4	5	6
I,2	5,6,I2,I3,I9,20, 26,27,33,34,40, 4I,47,48,54,55, 6I,62,68,69,75, 76,82,83	Буровой станок СКБ-7	ед.	I00	66I0
5	4,8,I2,I6,20,24	-"-	-"-	-"-	-"-
6	3,4,8,9,I3,I4, I8,I9,23,24,28, 29	-"-	-"-	-"-	-"-
I8-2I	3,4,8,9,I3,I4, I8,I9	-"-	-"-	-"-	-"-
I,2	7,I4,2I,28,35, 42,49,56,63,70, 77,84	Буровая установка УКБ-8	ед.	I00	8460
6	5,I0,I5,20,25, 30	-"-	-"-	-"-	-"-
I8-2I	5,I0,I5,20	-"-	-"-	-"-	-"-
	I.2. Двигатель внутреннего сгорания				
3	I,6,II,I6	Буровая установка УКБ I2/25	ед.	I00	I50
3	2,7,I2,I7	Буровая установка УПБ-I00	ед.	I00	9I3
4	I,5,9,I3	-"-	-"-	-"-	-"-
3	3,8,I3,I8	Буровой станок СКБ-4	ед.	I00	I339
4	2,6,I0,I4	-"-	-"-	-"-	-"-
3	4,5,9,I0,I4, I5,I9,20	Буровой станок СКБ-5	ед.	I00	3036
4	3,4,7,8,II, I2,I5,I6	-"-	-"-	-"-	-"-

Продолжение табл.44

1	2	3	4	5	6
	1.3. Колонковое бурение скважин самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа				
7	1,5,9,13,17,21, 25,29	Буровая установка УКБ 12/25С	ед.	100	560
23	1,5,9,13,17,21	-"-	-"-	-"-	-"-
7	2,6,10,14,18, 26,30	Буровая установка УПБ-100ГТ	ед.	100	3050
23	2,6,10,14,18,22	-"-	-"-	-"-	-"-
7	3,7,11,15,19, 23,27,31	Буровая установка УКБ-500С	ед.	100	3480
23	3,7,11,15,19,23	-"-	-"-	-"-	-"-
7	4,8,12,16,20, 24,28,32	Буровая установка УКБ-3СТЭ	ед.	100	4223
23	4,8,12,16,20,24	-"-	-"-	-"-	-"-
	1.4. Самоходные буровые установки с вращателем роторного типа				
8	1,7,13,19	Буровая установка УГБ-1ВС	ед.	100	1760
24	1,8,15,22,29,36				
8	2,8,14,20	Буровая установка УРБ-2А2	ед.	100	2770
24	2,10,16,23, 30,37	-"-	-"-	-"-	-"-
8	3,9,15,21	Буровая установка УРБ-2,5А	ед.	100	3190
24	3,10,17,24, 31,38	-"-	-"-	-"-	-"-
8	4,10,16,22	Буровая установка УРБ-3А3	ед.	100	4280
24	4,12,18,25, 32,39	-"-	-"-	-"-	-"-

Продолжение табл.44

1	2	3	4	5	6
8	5,6,11,12,17, 18,23,24	Буровая установка 1БА-15В	ед.	100	5160
24	5,6,7,12,13, 14,19,20,21, 26,27,28,33, 34,35,40,41, 42	-"-	-"-	-"-	-"-

1.5. Бескерновое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа породоразрушающим инструментом, диаметром свыше 132 мм (электродвигатель)

Диаметр 133-250 мм

9	1,6,11,16, 21,26	Буровой станок СКБ-4	ед.	100	1110
9	2,7,12,17, 22,27	Буровой станок СКБ-5	ед.	100	2530
9	3,4,5,8,9,10, 13,14,15,18, 19,20,23,24, 25,28,29,30	Буровой станок ЗИФ-1200МР	ед.	100	2080
		Диаметр 251-350 мм			
10	1,2,3,4,5,6	Буровой станок ЗИФ-1200МР	ед.	100	2080
		Двигатель внутреннего сгорания			
		Диаметр 133-250 мм			
11	1,4	Буровой станок СКБ-4	ед.	100	1339
11	2,5	Буровой станок СКБ-5	ед.	100	3036
11	3,6	Буровая установка ЗИФ-1200МР	ед.	100	2496
		Диаметр 251-350 мм			
12	1,2	Буровой станок ЗИФ-1200МР	ед.	100	2496

Продолжение табл.44

1	2	3	4	5	6
		1.6. Бескерновое бурение скважин самоходными буровыми установками			
		Диаметр 133-250 мм			
13	1,2,5,6,9,10, 13,14	Буровая установка УРБ-3А3	ед.	100	4280
13	3,4,7,8,11, 12,15,16	Буровая установка 1БА-15В	ед.	100	5160
		Диаметр 251-350 мм			
14	1,2,3,4	Буровая установка 1БА-15В	ед.	100	5160
		2. Бурение из подземных горных выработок			
15	1,6,11,16	Буровой станок БСК-2В	ед.	100	765
16	1,5,9,13	-"-	-"-	-"-	-"-
22	1,6	-"-	-"-	-"-	-"-
15	2,7,12,17	Буровой станок СКБ-4	ед.	100	1110
16	2,6,10,14	-"-	-"-	-"-	-"-
22	2,7	-"-	-"-	-"-	-"-
15	3,4,8,9,13, 14,18,19	Буровой станок СКБ-5	ед.	100	2530
16	3,4,7,8,11, 12,15,16	-"-	-"-	-"-	-"-
22	3,4,8,9	-"-	-"-	-"-	-"-
15	5,10,15,20	Буровой станок ЗИФ-1200МР	ед.	100	2080
22	5,10	-"-	-"-	-"-	-"-

I	2	3	4	5	6
	3. Бурение скважин комплексами технических средств с гидротранспортом керна				
	3.I. Передвижными буровыми установками				
27	I-I2	Буровая установка	ед.	I00	4I52
29	I,2	-"-	-"-	-"-	-"-
	3.2. Самоходными буровыми установками				
28	I-I2	Буровая установка	ед.	I00	4370
30	I,2	-"-	-"-	-"-	-"-
	4. Бурение с применением шнеков				
		4.I. На автомобиле			
3I	I,3,5,7,9,II	Буровая установка УГБ-IВС	ед.	I00	I760
34	I,3	-"-	-"-	-"-	-"-
		4.2. На тракторе			
3I	2,4,6,8,I0,I2	Буровая установка УШ-2ТВ	ед.	I00	3400
34	2,3	-"-	-"-	-"-	-"-
	5. Бурение сейсморазведочных скважин				
	5.I. С применением долот				
	На автомобиле				
32	I,3,5,7,9,II,I3,I5,I7,I9,2I,23	Буровая установка УРБ-2,5А	ед.	I00	3I90
34	I,3	-"-	-"-	-"-	-"-
	На тракторе				
32	2,4,6,8,I0,I2,I4,I6,I8,20,22,24	Буровая установка УГБ-50МТ	ед.	I00	3978
34	2,3	-"-	-"-	-"-	-"-

Продолжение табл.44

I	2	3	4	5	6
		5.2. С применением шнеков			
		На автомобиле			
33	I,3,5,7,9,II	Буровая установка УТБ-IBC	ед.	I00	2990
34	I,3	-"-	-"-	-"-	-"-
		На тракторе			
33	2,4,6,8,I0, I2	Буровая установка УШ-2TB	ед.	I00	3400
34	2,3	-"-	-"-	-"-	-"-
		6. Ударно-канатное бурение скважин			
		При разведке всех месторождений, кроме россыпных			
		Диаметр до 273 мм			
35	I,2,5,6,9,I0, I3,I4,I7,I8, 2I,22	Буровая установка УТБ-3УК	ед.	I00	869
38	I,2	-"-	-"-	-"-	-"-
		Диаметр свыше 273 мм			
35	3,4,7,8,II, I2,I5,I6,I9, 20,23,24	Буровая установка	ед.	I00	I3I7
38	3,4	-"-	-"-	-"-	-"-
		При разведке россыпных месторождений (электродвигатель)			
36	I-48	Буровая установка БУ-20-2УШ	ед.	I00	I898
39	I,2,3	-"-	-"-	-"-	-"-
		(двигатель внутреннего сгорания)			
37	I-I2	Буровая установка УТБ-50МТ	ед.	I00	I4II
24	2,9,I6,23, 30,37	-"-	-"-	-"-	-"-
		7. Медленно вращательное и ударно-захватное бурение скважин с помощью ковшовых буров и грейферов			
40	I,2	Буровая установка УБСР-25М	ед.	I00	5830
4I	I-4				

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Общая часть	3
Нормативная часть	5
А. Нормы основных расходов	6
1. Вращательное механическое бурение скважин . .	6
2. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок	36
3. Бурение геологоразведочных скважин комплексами технических средств с гидротранспортом керна (КГК)	56
4. Бурение с применением шнеков	59
5. Бурение скважин для сейсморазведочных работ	60
6. Ударно-канатное бурение скважин	63
7. Медленно-вращательное и ударно-захватное бурение шурфо-скважин с помощью ковшовых буров и грейферов	70
8. Удорожание бурения в зимних условиях	72
Б. Исходные данные для индексации показателя норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация"	73 105

Технический редактор Р.Н.Дарченко
Корректор И.И.Богданович

Сдано в печать 28.04.93. Подписано к печати 25.05.93.
Тираж 500 экз. Формат 60x90/16 Печ.л.7,0 Заказ 337

Центральное специализированное
производственное хозрасчетное предприятие Росгеолфонда

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР
(РОСКОМНЕДРА)

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
(ВИЭМС)

Дополнение

К СБОРНИКУ НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

(СНОР-93)

ВЫПУСК 5

РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ

МОСКВА "ВИЭМС" 1996

Комитет Российской Федерации по геологии и
использованию недр (Роскомнедра)

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики
минерального сырья и недропользования (ВИЭМС)

Д О П О Л Н Е Н И Е

к Сборнику норм основных расходов на геологоразведочные работы

(СНОР-93)

В ы п у с к 5

Разведочное бурение

Москва, ВИЭМС, 1996

Дополнение к Сборнику норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР-93). Вып. 5. Разведочное бурение. (ВНИИ экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС). М.: ВИЭМС, 1996. - 78 с.

Предназначено для определения сметной стоимости геологоразведочных и связанных с ними работ, не вошедших в Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР-93), вып. 5.

Содержит нормы основных расходов на разведочное бурение, а также исходные данные для индексации показателей этих норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

Методическое руководство и координацию работ по составлению Дополнения к СНОР-93, вып.6 осуществляли: В.Х.Ахмет, Г.С.Ведерников (ВИЭМС), Ю.П.Мокин (Роскомнедра).

Разработчики: А.А.Киселева, Т.С.Степанова - члены временного творческого коллектива Института эколого-экономических проблем биосферы (Экоэкономика).

В В Е Д Е Н И Е

1. Настоящий документ содержит нормативные материалы на работы, не вошедшие в Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР-93).

2. Дополнение к СНОР-93 подготовлено согласно Техническому заданию Роскомнедра и предназначено для определения сметной стоимости по проектам работ, осуществляемых в организационно-технических и технологических условиях, принятых в Дополнении к ССН-92, вып. 5.

3. В Дополнении к СНОР-93 нормативные материалы размещены в порядке нумерации выпусков СНОР без приведения (в силу идентичности) раздела "Общая часть".

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

4. Приведены нормы основных расходов на разведочное бурение и исходные данные для индексации показателей норм "Материальные затраты" и "Амортизация".

А. Нормы основных расходов

5. Нормы основных расходов сгруппированы как в Дополнении к ССН-92, вып. 5. В тематическом заголовке таблиц указан в скобках номер таблиц (пункт) норм времени по Дополнению к ССН-92, вып. 5.

1. Бурение геологоразведочных скважин с применением гидроударных машин

Таблица 1

Нормы основных расходов
на колонковое бурение скважин
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа с углом заложения
80-90° (электродвигатель)
(Дополнение к ССН-92, табл. 1)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Категория породы	Всего основных расходов	в том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним							
При использовании электроэнергии, получаемой от госсети							
1	0-110	IV-VII	7413	1539	600	4302	972
2	111-315	-"-	8000	1763	688	4577	972
3	316-515	-"-	9527	1882	734	5486	1425
4	516-824	-"-	9978	1886	736	5811	1545
5	825-1236	-"-	12852	2263	883	7865	1841
6	1237-1545	-"-	14925	2293	894	9652	2086
7	1546-2060	-"-	15894	2330	909	10143	2512
8	0-110	VIII-XI	10534	1539	600	7423	972
9	111-315	-"-	11027	1763	688	7604	972
10	316-515	-"-	11763	1882	734	7722	1425
11	516-824	-"-	11907	1886	736	7740	1545
12	825-1236	-"-	14224	2263	883	9237	1841
13	1237-1545	-"-	15114	2293	894	9841	2086
14	1546-2060	-"-	16086	2330	909	10335	2512

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
15	0-110	IV-VII	8689	1748	681	5254	1006
16	111-315	-"-	9276	1972	769	5529	1006
17	316-515	-"-	11148	2147	838	6693	1470
18	516-824	-"-	11599	2151	840	7018	1590
19	825-1236	-"-	15052	2673	1043	9428	1908
20	1237-1545	-"-	17125	2703	1054	11215	2153
21	1546-2060	-"-	18094	2740	1069	11706	2579
22	0-110	VIII-XI	11810	1748	681	8375	1006
23	111-315	-"-	12203	1972	769	8556	1006
24	316-515	-"-	13384	2147	838	8929	1470
25	516-824	-"-	13528	2151	840	8947	1590
26	825-1236	-"-	16424	2673	1043	10800	1908
27	1237-1545	-"-	17315	2703	1054	11405	2153
28	1546-2060	-"-	18286	2740	1069	11898	2579
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций						
29	0-110	IV-VII	9487	1934	754	5766	1033
30	111-315	-"-	10074	2158	842	6041	1033
31	316-515	-"-	12161	2383	929	7346	1503
32	516-824	-"-	12612	2387	931	7671	1623
33	825-1236	-"-	16615	3036	1184	10434	1961
34	1237-1545	-"-	18688	3066	1196	12220	2206
35	1546-2060	-"-	19657	3103	1210	12712	2632
36	0-110	VIII-XI	12608	1934	754	8887	1033
37	111-315	-"-	13101	2158	842	9068	1033
38	316-515	-"-	14397	2383	929	9582	1503
39	516-824	-"-	14541	2387	931	9600	1623
40	825-1236	-"-	17986	3036	1184	11805	1961
41	1237-1545	-"-	16877	3066	1196	12409	2206
42	1546-2060	-"-	19848	3103	1210	12903	2632
	<u>При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним</u>						
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети						
43	0-110	IV-VII	8658	1667	650	5315	1026
44	111-315	-"-	9367	1976	770	5595	1026
45	316-515	-"-	10531	1944	758	6350	1479
46	516-824	-"-	11043	1949	760	6735	1599

Окончание таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
47	825-1236	-"-	11405	2331	909	8970	1895
48	1237-1545	-"-	16499	2367	923	11069	2140
49	1546-2060	-"-	17613	2411	940	11696	2566
50	0-110	VIII-XI	11263	1581	617	8039	1026
51	111-315	-"-	11790	1816	708	8240	1026
52	316-515	-"-	12648	1944	758	8467	1479
53	516-824	-"-	12867	1949	760	8559	1599
54	825-1236	-"-	15273	2331	909	10138	1895
55	1237-1545	-"-	16335	2367	923	10905	2140
56	1546-2060	-"-	17382	2411	940	11465	2566
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
57	0-110	IV-VII	9934	1876	731	6267	1060
58	111-315	-"-	10643	2185	851	6547	1060
59	316-515	-"-	12152	2209	862	7557	1524
60	516-824	-"-	12664	2214	864	7942	1644
61	825-1236	-"-	16305	2741	1069	10533	1962
62	1237-1545	-"-	18699	2777	1083	12632	2207
63	1546-2060	-"-	19813	2821	1100	13259	2633
64	0-110	VIII-XI	12539	1790	698	8991	1060
65	111-315	-"-	13066	2025	789	9192	1060
66	316-515	-"-	14269	2209	862	9674	1524
67	516-824	-"-	14488	2214	864	9766	1644
68	825-1236	-"-	17473	2741	1069	11701	1962
69	1237-1545	-"-	18535	2777	1083	12468	2207
70	1546-2060	-"-	19582	2821	1100	13028	2633
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций						
71	0-110	IV-VII	10732	2062	804	6779	1087
72	111-315	-"-	11443	2371	925	7060	1087
73	316-515	-"-	13166	2445	954	8210	1557
74	516-824	-"-	13678	2450	956	8595	1677
75	825-1236	-"-	17868	3104	1211	11538	2015
76	1237-1545	-"-	20262	3140	1225	13637	2260
77	1546-2060	-"-	21376	3184	1242	14264	2686
78	0-110	VIII-XI	13337	1976	771	9503	1087
79	111-315	-"-	13864	2211	862	9704	1087
80	316-515	-"-	15283	2445	954	10327	1557
81	516-824	-"-	15502	2450	956	10419	1677
82	825-1236	-"-	19036	3104	1211	12706	2015
83	1237-1545	-"-	20098	3140	1225	13473	2260
84	1546-2060	-"-	21145	3184	1242	14033	2686

Таблица 2

Нормы основных расходов
на колонковое бурение скважин
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа с углом заложения
менее 80° (электродвигатель)
(Дополнение к ССН-92, табл. 1)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Категория породы	Всего основных расходов	в том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним							
При использовании электроэнергии, получаемой от госсети							
1	0-110	IV-VII	8422	2131	831	4488	972
2	111-315	-"-	8790	2187	853	4778	972
3	316-515	-"-	10760	2580	1006	5749	1425
4	516-824	-"-	11336	2584	1008	6199	1545
5	825-1236	-"-	14186	2792	1089	8464	1841
6	1237-1545	-"-	16555	2822	1101	10546	2086
7	1546-2060	-"-	17643	2859	1115	11157	2512
8	0-110	VIII-XI	11560	2131	831	7626	972
9	111-315	-"-	11823	2187	853	7811	972
10	316-515	-"-	12953	2580	1006	7942	1425
11	516-824	-"-	13160	2584	1008	8023	1545
12	825-1236	-"-	15354	2792	1089	9632	1841
13	1237-1545	-"-	16301	2822	1101	10382	2086
14	1546-2060	-"-	17412	2859	1115	10926	2512
При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций							
15	0-110	IV-VII	9699	2340	913	5440	1006
16	111-315	-"-	10066	2396	934	5730	1006

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
17	316-515	-"-	12381	2845	1110	6956	1470
18	516-824	-"-	12956	2849	1111	7406	1590
19	825-1236	-"-	16386	3202	1249	10027	1908
20	1237-1545	-"-	18754	3232	1260	12109	2153
21	1546-2060	-"-	19843	3269	1275	12720	2579
22	0-110	VШ-XI	12837	2340	913	8578	1006
23	111-315	-"-	13099	2396	934	8763	1006
24	316-515	-"-	14574	2845	1110	9149	1470
25	516-824	-"-	14781	2849	1112	9230	1590
26	825-1236	-"-	17554	3202	1249	11195	1908
27	1237-1545	-"-	18590	3232	1260	11945	2153
28	1546-2060	-"-	19612	3269	1275	12489	2579
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций						
29	0-110	IV-VП	10496	2526	985	5952	1033
30	111-315	-"-	10864	2582	1007	6242	1033
31	316-515	-"-	13395	3081	1202	7609	1503
32	516-824	-"-	13970	3085	1203	8059	1623
33	825-1236	-"-	17948	3565	1390	11032	1961
34	1237-1545	-"-	20317	3595	1402	13114	2206
35	1546-2060	-"-	21405	3632	1416	13725	2632
36	0-110	VШ-XI	13634	2526	985	9090	1033
37	111-315	-"-	13897	2582	1007	9275	1033
38	316-515	-"-	15588	3081	1202	9802	1503
39	516-824	-"-	15794	3085	1203	9883	1623
40	825-1236	-"-	19116	3565	1390	12200	1961
41	1237-1545	-"-	20153	3595	1402	12950	2206
42	1546-2060	-"-	21174	3632	1416	13494	2632
	<u>При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним</u>						
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети						
43	0-110	IV-VП	9134	2173	847	5088	1026
44	111-315	-"-	9612	2240	874	5472	1026
45	316-515	-"-	11856	2642	1030	6705	1479
46	516-824	-"-	12479	2647	1032	7201	1599
47	825-1236	-"-	15559	2860	1115	9689	1895
48	1237-1545	-"-	18307	2896	1129	12142	2140
49	1546-2060	-"-	19566	2940	1147	12913	2566

Окончание таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8
50	0-110	VIII-XI	12329	2173	847	8263	1026
51	111-315	-"-	12630	2240	874	8490	1026
52	316-515	-"-	13888	2642	1030	8737	1479
53	516-824	-"-	14177	2647	1032	8899	1599
54	825-1236	-"-	16482	2860	1115	10612	1895
55	1237-1545	-"-	17719	2896	1129	11554	2140
56	1546-2060	-"-	18828	2940	1147	12175	2566
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций						
57	0-110	IV-VII	10411	2382	929	6040	1060
58	111-315	-"-	10888	2449	955	6424	1060
59	316-515	-"-	13477	2907	1134	7912	1524
60	516-824	-"-	14100	2912	1136	8408	1644
61	825-1236	-"-	17759	3270	1275	11252	1962
62	1237-1545	-"-	20507	3306	1289	13705	2207
63	1546-2060	-"-	21027	3350	1307	14476	2633
64	0-110	VIII-XI	13605	2382	928	9235	1060
65	111-315	-"-	13905	2449	955	9441	1060
66	316-515	-"-	15509	2907	1134	9944	1524
67	516-824	-"-	15798	2912	1136	10106	1644
68	825-1236	-"-	18682	3270	1275	12175	1962
69	1237-1545	-"-	19919	3306	1289	13117	2207
70	1546-2060	-"-	21027	3350	1306	13738	2633
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций						
71	0-110	IV-VII	11209	2568	1002	6552	1087
72	111-315	-"-	11686	2635	1028	6936	1087
73	316-515	-"-	14491	3143	1226	8565	1557
74	516-824	-"-	15114	3148	1228	9061	1677
75	825-1236	-"-	19322	3633	1417	12257	2015
76	1237-1545	-"-	22070	3669	1431	14710	2260
77	1546-2060	-"-	23328	3713	1448	15481	2686
78	0-110	VIII-XI	14004	2568	1002	9747	1087
79	111-315	-"-	14703	2635	1028	9953	1087
80	316-515	-"-	16523	3143	1226	10597	1557
81	516-824	-"-	16812	3148	1228	10759	1677
82	825-1236	-"-	20245	3633	1417	13180	2015
83	1237-1545	-"-	21482	3669	1431	14122	2260
84	1546-2060	-"-	22590	3713	1448	14743	2686

Таблица 3

Нормы основных расходов на колонковое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа с углом заложения 80-90° (двигатель внутреннего сгорания) (Дополнение к ССН-92, табл. 1)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Категория породы	Всего основных расходов	в том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
		При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
1	0-110	IV-VII	8400	2166	845	4359	1030
2	111-315	-"-	9577	2462	960	5125	1030
3	316-515	-"-	11440	2592	1011	6284	1552
4	516-824	-"-	12072	2605	1016	6768	1683
5	0-110	VIII-XI	11531	2166	845	7490	1030
6	111-315	-"-	12581	2462	960	8129	1030
7	316-515	-"-	13709	2593	1011	8553	1552
8	516-824	-"-	14001	2603	1016	8697	1683
		При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
9	0-110	IV-VII	9258	2211	862	5101	1084
10	111-315	-"-	10584	2517	982	6001	1084
11	316-515	-"-	12741	2657	1036	7442	1606
12	516-824	-"-	13509	2672	1042	8058	1737
13	0-110	VIII-XI	12444	2211	862	8287	1084
14	111-315	-"-	13594	2517	982	9011	1084
15	316-515	-"-	14858	2657	1036	9559	1606
16	516-824	-"-	15333	2672	1042	9882	1737

Таблица 4

Нормы основных расходов
на колонковое бурение скважин
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа с углом заложения
менее 80° (двигатель внутреннего сгорания)
(Дополнение к ССН-92, табл. 1)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Категория породы	Всего основных расходов	в том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним						
1	0-110	IV-VII	9359	2672	1042	4615	1030
2	111-315	-"-	10207	2726	1063	5388	1030
3	316-515	-"-	12562	3123	1218	6669	1552
4	516-824	-"-	13314	3135	1223	7273	1683
5	0-110	VIII-XI	12437	2672	1042	7693	1030
6	111-315	-"-	13217	2726	1063	8398	1030
7	316-515	-"-	14732	3123	1218	8846	1552
8	516-824	-"-	15106	3135	1223	9065	1683
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним						
9	0-110	IV-VII	10269	2717	1060	5408	1084
10	111-315	-"-	11263	2781	1084	6314	1084
11	316-515	-"-	13940	3187	1243	7904	1606
12	516-824	-"-	14852	3202	1249	8664	1737
13	0-110	VIII-XI	13392	2717	1060	8531	1084
14	111-315	-"-	14282	2781	1084	9333	1084
15	316-515	-"-	15947	3187	1243	9911	1606
16	516-824	-"-	16513	3202	1249	10325	1737

Таблица 5

Нормы основных расходов
на колонковое бурение скважин
самоходными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа
(Дополнение к ССН-92, табл. 1)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Категория породы	Всего основных расходов	в том числе			
				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним							
Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен							
1	0-110	IV-VII	8453	1834	715	4741	1163
2	111-315	-"-	9562	2073	808	5345	1336
3	316-515	-"-	10761	2290	893	6004	1574
4	0-110	VIII-XI	11480	1834	715	7768	1163
5	111-315	-"-	12426	2073	808	8209	1336
6	316-515	-"-	13315	2290	893	8558	1574
Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен							
7	0-110	IV-VII	9790	2078	810	5166	1736
8	111-315	-"-	10939	2261	882	5793	2003
9	316-515	-"-	12288	2478	966	6483	2361
10	0-110	VIII-XI	12817	2078	810	8193	1736
11	111-315	-"-	13803	2261	882	8657	2003
12	316-515	-"-	14842	2478	966	9037	2361

Окончание таблицы 5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
13	0-110	IV-VII	13550	2630	1026	6420	3474
14	111-315	-"-	15035	2814	1097	7117	4007
15	316-515	-"-	16836	3030	1182	7900	4724
16	0-110	VIII-XI	16577	2630	1026	9447	3474
17	111-315	-"-	17899	2814	1097	9981	4007
18	316-515	-"-	19390	3030	1182	10454	4724
		При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
		Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
19	0-110	IV-VII	9180	1860	725	5397	1198
20	111-315	-"-	10415	2101	819	6124	1371
21	316-515	-"-	11818	2323	906	6980	1609
22	0-110	VIII-XI	12242	1860	725	8459	1198
23	111-315	-"-	13257	2101	819	8966	1371
24	316-515	-"-	14283	2323	906	9445	1609
		Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
25	0-110	IV-VII	10661	2107	822	5942	1790
26	111-315	-"-	11936	2293	894	6692	2057
27	316-515	-"-	13490	2515	981	7579	2415
28	0-110	VIII-XI	13723	2107	822	9004	1790
29	111-315	-"-	14778	2293	894	9534	2057
30	316-515	-"-	15955	2515	981	10044	2415
		Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
31	0-110	IV-VII	14845	2671	1042	7553	3579
32	111-315	-"-	16458	2858	1115	8373	4112
33	316-515	-"-	18460	3078	1200	9353	4829
34	0-110	VIII-XI	17907	2671	1042	10615	3579
35	111-315	-"-	19300	2858	1115	11215	4112
36	316-515	-"-	20925	3078	1200	11818	4829

Таблица 6

Нормы основных расходов
на колонковое бурение скважин
самоходными буровыми установками
с вращателем роторного типа
(Дополнение к ССН-92, табл. 1)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
1	0-110	9341	1813	707	5690	1131
2	111-315	9817	2046	798	5711	1271
3	316-515	11511	2265	883	6778	1585
4	516-721	12716	2480	967	7432	1837
5	722-1030	13736	2499	975	8186	2076
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
6	0-110	10665	2056	802	6110	1697
7	111-315	11159	2234	871	6148	1906
8	316-515	13044	2453	957	7256	2378
9	516-721	14431	2668	1040	7967	2756
10	722-1030	15582	2687	1048	8734	3113

Окончание таблицы 6

1	2	3	4	5	6	7
	Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
11	0-110	14363	2609	1018	7341	3395
12	111-315	15125	2787	1086	7438	3814
13	316-515	17604	3005	1172	8671	4756
14	516-721	19481	3220	1256	9492	5513
15	722-1030	21089	3239	1263	10360	6227
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
16	0-110	10144	1835	716	6433	1160
17	111-315	10695	2070	807	6512	1306
18	316-515	12594	2293	894	7787	1620
19	516-721	13963	2512	980	8599	1872
20	722-1030	15136	2535	989	9501	2111
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
21	0-110	11617	2082	812	6972	1751
22	111-315	12175	2261	882	7072	1960
23	316-515	14273	2485	969	8387	2432
24	516-721	15803	2704	1055	9234	2810
25	722-1030	17127	2727	1064	10169	3167
	Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
26	0-110	15743	2645	1032	8566	3500
27	111-315	16565	2826	1102	8718	3919
28	316-515	19255	3048	1189	10157	4861
29	516-721	21255	3260	1271	11116	5618
30	722-1030	23057	3290	1283	12152	6332

2. Бурение геологоразведочных скважин с применением пневмоударных машин

Таблица 7

Нормы основных расходов на колонковое и бескерновое бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа с углом заложения 80-90° (электродвигатель)

(Дополнение к ССН-92, табл. 2)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
1	0-60	11365	2190	854	7227	1094
2	61-110	11691	2190	854	7553	1094
3	111-315	13522	2471	964	8562	1525
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
4	0-60	11888	2269	885	7626	1108
5	61-110	12580	2324	906	8232	1118
6	111-315	14673	2645	1032	9440	1556

Окончание таблицы 7

1	2	3	4	5	6	7
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций					
7	0-60	12216	2340	913	7844	1119
8	61-110	13137	2445	954	8601	1137
9	111-315	15391	2801	1092	9918	1580
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
10	0-60	12433	2242	874	8169	1148
11	61-110	12795	2242	874	8531	1148
12	111-315	14703	2531	987	9606	1579
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
13	0-60	12956	2321	905	8568	1162
14	61-110	13685	2376	927	9210	1172
15	111-315	15854	2705	1055	10484	1610
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций					
16	0-60	13284	2392	933	8786	1173
17	61-110	14241	2497	974	9579	1191
18	111-315	16573	2861	1116	10962	1634

Таблица 8

Нормы основных расходов
на колонковое и бескерновое бурение скважин
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа с углом заложения
менее 80° (электродвигатель)
(Дополнение к ССН-92, табл. 2)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
1	0-60	12570	2696	1051	7729	1094
2	61-110	12929	2696	1051	8088	1094
3	111-315	14955	3085	1203	9142	1525
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
4	0-60	13093	2775	1082	8128	1108
5	61-110	13819	2830	1104	8767	1118
6	111-315	16106	3259	1271	10020	1556

Окончание таблицы 8

1	2	3	4	5	6	7
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций					
7	0-60	13421	2846	1110	8346	1119
8	61-110	14375	2951	1151	9136	1137
9	111-315	16825	3415	1332	10498	1580
	<u>При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним</u>					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
10	0-60	13740	2748	1072	8772	1148
11	61-110	14141	2748	1072	9173	1148
12	111-315	16253	3145	1227	10302	1579
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
13	0-60	14263	2827	1103	9171	1162
14	61-110	15030	2882	1124	9852	1172
15	111-315	17403	3319	1294	11180	1610
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций					
16	0-60	14590	2898	1130	9389	1173
17	61-110	15586	3003	1171	10221	1191
18	111-315	18122	3475	1355	11658	1634

Таблица 9

Нормы основных расходов
на колонковое и бескерновое бурение скважин
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа с углом заложения,
80-90° (двигатель внутреннего сгорания)
(Дополнение к ССЧ-92, табл. 2)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
1	0-60	12636	2728	1064	7672	1172
2	61-110	13264	2728	1064	8300	1172
3	111-315	15427	3013	1175	9593	1646
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
4	0-60	13850	2781	1085	8758	1226
5	61-110	14171	2781	1085	9079	1226
6	111-315	16443	3075	1199	10469	1700

Таблица 10

Нормы основных расходов
на колонковое и бескерновое бурение скважин
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа с углом заложения
менее 80° (двигатель внутреннего сгорания)
(Дополнение к ССН-92, табл. 2)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
1	0-60	13841	3234	1261	8174	1172
2	61-110	14054	3234	1261	8387	1172
3	111-315	16360	3627	1415	9672	1646
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
4	0-60	15156	3287	1282	9361	1226
5	61-110	15426	3287	1282	9631	1226
6	111-315	17893	3689	1439	11065	1700

Таблица 11

Нормы основных расходов
на колонковое и бескерновое бурение скважин
самоходными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа
(Дополнение к ССН-82, табл. 2)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
1	0-110	12526	2349	916	7779	1482
2	111-315	13155	2349	916	8408	1482
3	316-515	14981	2599	1014	9663	1705
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
4	0-110	13918	2593	1012	8204	2109
5	111-315	14904	2776	1083	8936	2109
6	316-515	16732	2993	1167	10128	2444

Окончание таблицы 11

1	2	3	4	5	6	7
	Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
7	0-110	17822	3145	1227	9458	3992
8	111-315	18685	3314	1292	10087	3992
9	316-515	20876	3524	1374	11316	4662
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
10	0-110	13573	2375	926	8755	1517
11	111-315	13894	2375	926	9076	1517
12	316-515	15823	2630	1026	10427	1740
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
13	0-110	15108	2622	1023	9300	2163
14	111-315	16244	2808	1095	10178	2163
15	316-515	18220	3030	1182	11510	2498
	Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
16	0-110	19437	3186	1243	10911	4097
17	111-315	20440	3355	1308	11680	4097
18	316-515	22771	3567	1391	13046	4767

Таблица 12

Нормы основных расходов
на колонковое и бескерновое бурение скважин
самоходными буровыми установками
с вращателем роторного типа
(Дополнение к ССН-92, табл. 2)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
1	0-110	12884	2328	908	8375	1273
2	111-315	13477	2555	996	8524	1402
3	316-515	14776	2780	1084	9210	1702
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
4	0-110	14166	2566	1001	8802	1797
5	111-315	14764	2743	1070	8962	1989
6	316-515	16253	2960	1154	9699	2440

Окончание таблицы 12

1	2	3	4	5	6	7
	Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
7	0-110	17741	3125	1219	10029	3368
8	111-315	18585	3303	1288	10242	3752
9	316-515	20650	3521	1373	11102	4654
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
10	0-110	13975	2350	917	9400	1308
11	111-315	14612	2577	1005	9593	1437
12	316-515	16011	2808	1095	10371	1737
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
13	0-110	15400	2590	1010	9949	1851
14	111-315	16041	2769	1080	10149	2043
15	316-515	17633	2990	1166	10983	2494
	Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
16	0-110	19399	3153	1230	11543	3473
17	111-315	20287	3333	1300	11797	3857
18	316-515	22453	3553	1386	12755	4759

3. Бурение геологоразведочных скважин колонковым способом твердосплавными коронками диаметром более 93 мм в породах свыше VIII категории

Таблица 13

Нормы основных расходов
на колонковое бурение скважин
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа
с углом заложения 80-90° (электродвигатель)
(Дополнение к ССН-92, табл. 28)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
1	0-110	7840	1468	573	4932	867
2	111-315	8197	1687	658	4985	867
3	316-515	9364	1793	699	5574	1298
4	516-824	9504	1797	701	5599	1407
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
5	0-110	9383	1763	688	6021	911
6	111-315	9808	1994	778	6123	913
7	316-515	11535	2208	861	7106	1360
8	516-824	11762	2229	869	7192	1472

Окончание таблицы 12

1	2	3	4	5	6	7
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций					
9	0-110	10348	1911	745	6707	985
10	111-315	10807	2148	838	6831	990
11	316-515	12893	2416	942	8071	1464
12	516-824	13172	2444	953	8195	1580
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
13	0-110	8562	1520	593	5528	921
14	111-315	8957	1739	678	5619	921
15	316-515	10197	1853	723	6269	1352
16	516-824	10367	1857	724	6325	1461
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
17	0-110	10105	1815	708	6617	965
18	111-315	10568	2046	798	6757	967
19	316-515	12368	2268	885	7801	1414
20	516-824	12625	2289	893	7917	1526
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций					
21	0-110	11070	1963	766	7302	1039
22	111-315	11567	2200	858	7465	1044
23	316-515	13726	2476	966	8766	1518
24	516-824	14036	2504	977	8921	1634

Таблица 14

Нормы основных расходов
на колонковое бурение скважин
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа
с углом заложения менее 80° (электродвигатель)
(Дополнение к ССН-92, табл. 28)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
1	0-110	8391	1745	681	5098	867
2	111-315	8705	1908	744	5186	867
3	316-515	9818	1947	759	5814	1298
4	516-824	9980	1951	761	5861	1407
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
5	0-110	9934	2040	796	6187	911
6	111-315	10316	2215	864	6324	913
7	316-515	11989	2362	921	7346	1360
8	516-824	12237	2383	929	7453	1472

Окончание таблицы 14

1	2	3	4	5	6	7
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций					
9	0-110	10900	2188	853	6874	985
10	111-315	11315	2369	924	7032	990
11	316-515	13348	2570	1002	8312	1464
12	516-824	13648	2598	1013	8457	1580
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	При использовании электроэнергии, получаемой от госсети					
13	0-110	9147	1797	701	5728	921
14	111-315	9506	1960	764	5861	921
15	316-515	10699	2007	783	6557	1352
16	516-824	10896	2011	784	6640	1461
	При использовании электроэнергии, получаемой от собственных стационарных электростанций					
17	0-110	10690	2092	816	6817	965
18	111-315	11117	2267	884	6999	967
19	316-515	12871	2422	945	8090	1414
20	516-824	13154	2443	953	8232	1526
	При использовании индивидуальных передвижных электростанций					
21	0-110	11655	2240	874	7502	1039
22	111-315	12116	2421	944	7707	1044
23	316-515	14229	2630	1026	9055	1518
24	516-824	14565	2658	1037	9236	1634

Таблица 15

Нормы основных расходов
на колонковое бурение скважин
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа с углом заложения
80-90° (двигатель внутреннего сгорания)
(Дополнение к ССН-92, табл. 28)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
1	0-110	8310	1814	707	4844	945
2	111-315	9110	2032	792	5341	945
3	316-515	10510	2194	856	6041	1419
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
4	0-110	9138	1867	728	5544	999
5	111-315	10052	2085	813	6155	999
6	316-515	11590	2256	880	6981	1473

Таблица 16

Нормы основных расходов
на колонковое бурение скважин
стационарными и передвижными буровыми установками
с вращателем шпиндельного типа с углом заложения
менее 80° (двигатель внутреннего сгорания)
(Дополнение к ССН-92, табл. 28)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
1	0-110	8890	2091	815	5039	945
2	111-315	9623	2253	879	5546	945
3	316-515	10944	2344	914	6267	1419
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
4	0-110	9757	2144	836	5778	999
5	111-315	10604	2306	899	6400	999
6	316-515	12089	2406	938	7272	1473

Таблица 17

Нормы основных расходов на колонковое бурение скважин самоходными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа (Дополнение к ССН-92, табл. 28)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
1	0-110	8526	1882	734	4816	1094
2	111-315	9620	2136	833	5396	1255
3	316-515	10693	2378	927	5910	1478
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
4	0-110	9743	2063	805	5242	1633
5	111-315	10848	2245	876	5845	1882
6	316-515	12046	2475	965	6389	2217
	Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
7	0-110	13274	2526	985	6496	3267
8	111-315	14681	2696	1051	7169	3765
9	316-515	16287	2911	1135	7806	4435
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
10	0-110	9157	1906	743	5379	1129
11	111-315	10394	2163	844	6097	1290
12	316-515	11593	2409	940	6731	1513
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
13	0-110	10517	2091	815	5924	1687
14	111-315	11765	2276	888	6665	1936
15	316-515	13090	2510	979	7330	2271
	Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
16	0-110	14473	2565	1000	7536	3372
17	111-315	16023	2738	1068	8347	3870
18	316-515	17754	2957	1153	9104	4540

Таблица 18

Нормы основных расходов
на колонковое бурение скважин
самоходными буровыми установками
с вращателем роторного типа
(Дополнение к ССН-92, табл. 28)

(в рублях на 1 станко-смену)

N строки	Глубина скважины, м	Всего основных расходов	в том числе			
			затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
1	0-110	8924	1863	727	5288	1046
2	111-315	9504	2112	824	5393	1175
3	316-515	11093	2355	918	6345	1475
4	516-721	12224	2594	1012	6879	1739
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
5	0-110	10118	2044	797	5707	1570
6	111-315	10679	2221	866	5830	1762
7	316-515	12444	2452	956	6823	2213
8	516-721	13727	2680	1045	7393	2609

Окончание таблицы 18

1	2	3	4	5	6	7
	Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
9	0-110	13569	2514	980	6934	3141
10	111-315	14359	2679	1045	7110	3525
11	316-515	16680	2897	1130	8226	4427
12	516-721	18447	3114	1214	8900	5219
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним					
	Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен					
13	0-110	9696	1883	734	5998	1081
14	111-315	10331	2134	832	6155	1210
15	316-515	12130	2381	929	7310	1510
16	516-721	13398	2624	1023	7977	1774
	Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен					
17	0-110	11036	2068	807	6537	1624
18	111-315	11650	2247	876	6711	1816
19	316-515	13625	2482	968	7908	2267
20	516-721	15047	2714	1058	8612	2663
	Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен					
21	0-110	14910	2542	991	8131	3246
22	111-315	15755	2709	1057	8359	3630
23	316-515	18284	2929	1142	9681	4532
24	516-721	20193	3147	1227	10495	5324

4. Сооружение буровых установок

Таблица 19

Нормы основных расходов на сооружение буровых установок с бревенчатым копром с монтажом буровых вышек по деталям, агрегата - по частям (Дополнение к ССН-92, табл. 37)

(в рублях на 1 буровую установку)

N строки	Группа скважин по номинальной глубине, м			Тип бурового здания (утепленное, неутепленное)	Пояса назначения пиломатериалов	Всего основных расходов	в том числе			
	Диаметр бурения, мм						затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
	до 132	133-250	251-350							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним										
1	300	100		утепл.	I	212939	25399	9906	158337	18897
2				неутепл.	I	174830	20742	8089	129981	16018
3				утепл.	II	214178	25399	9906	159976	18897
4				неутепл.	II	176038	20742	8089	131189	16018
5				утепл.	III	220315	25399	9906	166113	18897
6				неутепл.	III	181106	20742	8089	136257	16018
7				утепл.	IV	228063	25399	9906	173861	18897
8				неутепл.	IV	187191	20742	8089	142342	16018
9				утепл.	V	237976	25399	9906	183774	18897
10				неутепл.	V	195161	20742	8089	150312	16018
11	500	300	100	утепл.	I	333012	44428	17327	230223	41034
12				неутепл.	I	296805	37693	14700	209449	34963
13				утепл.	II	334758	44428	17327	231969	41034
14				неутепл.	II	298414	37693	14700	211058	34963
15				утепл.	III	343013	44428	17327	240224	41034

Продолжение таблицы 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16				неутепл.	III	306067	37693	14700	2187111	34963
17				утепл.	IV	354315	44428	17327	251526	41034
18				неутепл.	IV	316441	37693	14700	229085	34963
19				утепл.	V	368292	44428	17327	265503	41034
20				неутепл.	V	329326	37693	14700	241970	34963
21	800	500	300	утепл.	I	346772	47715	18609	2327011	47747
22				неутепл.	I	307937	40266	15704	211510	40457
23				утепл.	II	348524	47715	18609	234453	47747
24				неутепл.	II	309546	40266	15704	213119	40457
25				утепл.	III	356779	47715	18609	242708	47747
26				неутепл.	III	317199	40266	15704	220772	40457
27				утепл.	IV	368081	47715	18609	254010	47747
28				неутепл.	IV	327573	40266	15704	231146	40457
29				утепл.	V	382058	47715	18609	267987	47747
30				неутепл.	V	340458	40266	15704	244031	40457
31	1200	800	500	утепл.	I	497805	64566	25181	339404	68654
32				неутепл.	I	445610	56173	21907	307638	59892
33				утепл.	II	500363	64566	25181	341962	68654
34				неутепл.	II	447971	56173	21907	309999	59892
35				утепл.	III	515470	64566	25181	357039	68654
36				неутепл.	III	459181	56173	21907	321209	59892
37				утепл.	IV	529014	64566	25181	370613	68654
38				неутепл.	IV	474417	56173	21907	336445	59892
39				утепл.	V	549491	64566	25181	391090	68654
40				неутепл.	V	493318	56173	21907	355346	59892
41	1500	1200	800	утепл.	I	519578	68007	26523	345300	79748
42				неутепл.	I	465346	59389	23162	312989	69806
43				утепл.	II	522136	68007	26523	347858	79748
44				неутепл.	II	467707	59389	23162	315350	69806
45				утепл.	III	534213	68007	26523	359935	79748
46				неутепл.	III	478917	59389	23162	326560	69806
47				утепл.	IV	550787	68007	26523	376509	79748
48				неутепл.	IV	494153	59389	23162	341796	69806
49				утепл.	V	571264	68007	26523	396986	79748
50				неутепл.	V	513054	59389	23162	360697	69806

Продолжение таблицы 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	2000	1500	1200	утепл.	I	565647	75282	29360	356596	104409
52				неутепл.	I	512555	67808	26445	324149	94153
53				утепл.	II	568205	75282	29360	359154	104409
54				неутепл.	II	514916	67808	26445	326510	94153
55				утепл.	III	580282	75282	29360	371231	104409
56				неутепл.	III	526126	67808	26445	337720	94153
57				утепл.	IV	596856	75282	29360	387805	104409
58				неутепл.	IV	541362	67808	26445	352956	94153
59				утепл.	V	617333	75282	29360	408282	104409
60				неутепл.	V	560213	67808	26445	371807	94153
При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним										
61	300	100	-	утепл.	I	2165761	25841	10078	1615141	19143
62				неутепл.	I	1781091	21128	8240	1324721	16264
63				утепл.	II	2178151	25841	10078	1627531	19143
64				неутепл.	II	1793121	21128	8240	1336801	16264
65				утепл.	III	2239521	25841	10078	1688901	19143
66				неутепл.	III	1841381	21128	8240	1387481	16264
67				утепл.	IV	2317001	25841	10078	1766381	19143
68				неутепл.	IV	1904651	21128	8240	1444331	16264
69				утепл.	V	2416131	25841	10078	1865511	19143
70				неутепл.	V	1984351	21128	8240	1528031	16264
71	500	300	100	утепл.	I	3397381	45326	17677	2353931	41342
72				неутепл.	I	3027771	38472	15004	2149030	35271
73				утепл.	II	3414841	45326	17677	2371391	41342
74				неутепл.	II	3043861	38472	15004	2156391	35271
75				утепл.	III	3497391	45326	17677	2453941	41342
76				неутепл.	III	3120391	38472	15004	2232921	35271
77				утепл.	IV	3610411	45326	17677	2566961	41342
78				неутепл.	IV	3224131	38472	15004	2336661	35271
79				утепл.	V	3750181	45326	17677	2706731	41342
80				неутепл.	V	3352961	38472	15004	2465511	35271

Продолжение таблицы 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	800	500	300	утепл.	I	354209	48711	18997	238420	48081
82				неутепл.	I	314503	41125	16039	216548	40791
83				утепл.	II	355955	48711	18997	240166	48081
84				неутепл.	II	316112	41125	16039	218157	40791
85				утепл.	III	364210	48711	18997	248421	48081
86				неутепл.	III	323765	41125	16039	225810	40791
87				утепл.	IV	375512	48711	18997	259723	48081
88				неутепл.	IV	334134	41125	16039	236179	40791
89				утепл.	V	389489	48711	18997	273700	48081
90				неутепл.	V	347024	41125	16039	249069	40791
91	1200	800	500	утепл.	I	508174	65978	25731	347387	69078
92				неутепл.	I	454943	57421	22394	314812	60316
93				утепл.	II	510732	65978	25731	349945	69078
94				неутепл.	II	457304	57421	22394	317173	60316
95				утепл.	III	522809	65978	25731	362022	69078
96				неутепл.	III	468514	57421	22394	328383	60316
97				утепл.	IV	539383	65978	25731	378596	69078
98				неутепл.	IV	483750	57421	22394	343619	60316
99				утепл.	V	559860	65978	25731	399073	69078
100				неутепл.	V	502651	57421	22394	362520	60316
101	1500	1200	800	утепл.	I	531641	69650	27164	354584	80243
102				неутепл.	I	476232	60846	23730	321355	70301
103				утепл.	II	534202	69650	27164	357145	80243
104				неутепл.	II	478593	60846	23730	323716	70301
105				утепл.	III	546276	69650	27164	369219	80243
106				неутепл.	III	489803	60846	23730	334926	70301
107				утепл.	IV	562850	69650	27164	385793	80243
108				неутепл.	IV	505039	60846	23730	350162	70301
109				утепл.	V	583327	69650	27164	406270	80243
110				неутепл.	V	523940	60846	23730	369063	70301
111	2000	1500	1200	утепл.	I	580613	77388	30181	368140	104904
112				неутепл.	I	526309	69722	27192	334747	94648

Окончание таблицы 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113				утепл.	II	583174	77388	30181	370701	104904
114				неутепл.	II	528670	69722	27192	337106	94648
115				утепл.	III	595248	77388	30181	382775	104904
116				неутепл.	III	539880	69722	27192	348318	94648
117				утепл.	IV	611822	77388	30181	399349	104904
118				неутепл.	IV	555116	69722	27192	363554	94648
119				утепл.	V	632299	77388	30181	419826	104904
120				неутепл.	V	573717	69722	27192	382155	94648

Таблица 20

Нормы основных расходов
на сооружение буровых установок с металлическим копром
с монтажом буровых вышек по секциям, бурового агрегата - блоками
(Дополнение к СЭН-92, табл. 37)

(в рублях на 1 буровую установку)

Номер строки	Группа скважин по номинальной глубине, м			Тип бурового здания (утепленное, неутепленное)	Пояса назначения лесоматериалов	Всего основных расходов	в том числе			
							затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
	Диаметр бурения, мм									
	до 132	133-250	251-350							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним										
1	300	1001	-	утепл.	I	1201783	21869	8529	1557101	14675
2				неутепл.	I	163495	17206	6711	127888	11588
3				утепл.	II	2030022	21869	8529	1579919	14675

Продолжение таблицы 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				неутепл.	II	1647031	17208	6711	129096	11688
5				утепл.	III	209159	21869	8529	164086	14675
6				неутепл.	III	169771	17208	6711	134164	11688
7				утепл.	IV	216907	21869	8529	171834	14675
8				неутепл.	IV	175856	17208	6711	140249	11688
9				утепл.	V	226820	21869	8529	181747	14675
10				неутепл.	V	183825	17208	6711	148218	11688
11	500	300	100	утепл.	I	3065191	34721	13541	225974	32283
12				неутепл.	I	270301	27977	10911	205201	26212
13				утепл.	II	308263	34721	13541	227720	32283
14				неутепл.	II	271910	27977	10911	206810	26212
15				утепл.	III	316520	34721	13541	235975	32283
16				неутепл.	III	279563	27977	10911	214463	26212
17				утепл.	IV	327822	34721	13541	247277	32283
18				неутепл.	IV	289937	27977	10911	224837	26212
19				утепл.	V	341799	34721	13541	261254	32283
20				неутепл.	V	302822	27977	10911	237722	26212
21	800	500	300	утепл.	I	3192721	37965	14806	228296	38205
22				неутепл.	I	280440	30524	11904	207097	30915
23				утепл.	II	321018	37965	14806	230042	38205
24				неутепл.	II	282049	30524	11904	208706	30915
25				утепл.	III	329273	37965	14806	238297	38205
26				неутепл.	III	289701	30524	11904	216358	30915
27				утепл.	IV	340575	37965	14806	249599	38205
28				неутепл.	IV	300076	30524	11904	226733	30915
29				утепл.	V	354552	37965	14806	263576	38205
30				неутепл.	V	312961	30524	11904	239618	30915
31	1200	800	500	утепл.	I	4489011	47796	18640	3331319	51146
32				неутепл.	I	396709	39406	15368	299551	42384
33				утепл.	II	451459	47796	18640	333877	51146
34				неутепл.	II	399070	39406	15368	301912	42384
35				утепл.	III	463536	47796	18640	345954	51146
36				неутепл.	III	410280	39406	15368	313122	42384

Продолжение таблицы 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37				утепл.	IV	480110	47796	18640	362528	51146
38				неутепл.	IV	425316	39406	15368	328358	42384
39				утепл.	V	500587	47796	18640	383005	51146
40				неутепл.	V	444417	39406	15368	347259	42384
41	1500	1200	800	утепл.	I	467415	51044	19907	336271	60193
42				неутепл.	I	413171	42421	16544	303955	50251
43				утепл.	II	469973	51044	19907	338829	60193
44				неутепл.	II	415532	42421	16544	306316	50251
45				утепл.	III	482050	51044	19907	350906	60193
46				неутепл.	III	426742	42421	16544	317526	50251
47				утепл.	IV	498624	51044	19907	367480	60193
48				неутепл.	IV	441978	42421	16544	332762	50251
49				утепл.	V	519101	51044	19907	387957	60193
50				неутепл.	V	460879	42421	16544	351663	50251
51	2000	1500	1200	утепл.	I	506713	57915	22587	345620	80591
52				неутепл.	I	453610	50434	19669	313173	70334
53				утепл.	II	509271	57915	22587	348178	80591
54				неутепл.	II	455971	50434	19669	315534	70334
55				утепл.	III	521348	57915	22587	360255	80591
56				неутепл.	III	467181	50434	19669	326744	70334
57				утепл.	IV	537922	57915	22587	376829	80591
58				неутепл.	IV	482417	50434	19669	341980	70334
59				утепл.	V	558399	57915	22587	397306	80591
60				неутепл.	V	501318	50434	19669	360881	70334
При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним										
61	300	100	-	утепл.	I	204903	22230	8670	159082	14921
62				неутепл.	I	166244	17510	6829	129971	11934
63				утепл.	II	206142	22230	8670	160321	14921
64				неутепл.	II	167452	17510	6829	131179	11934
65				утепл.	III	212279	22230	8670	166458	14921

Продолжение таблицы 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66				неутепл.	III	172520	17510	6829	136247	11934
67				утепл.	IV	220027	22230	8670	174206	14921
68				неутепл.	IV	178605	17510	6829	142332	11934
69				утепл.	V	229940	22230	8670	184119	14921
70				неутепл.	V	186575	17510	6829	150302	11934
71	500	300	100	утепл.	I	312156	35447	13824	230294	32591
72				неутепл.	I	275184	28584	11148	208932	26520
73				утепл.	II	313902	35447	13824	232040	32591
74				неутепл.	II	276793	28584	11148	210541	26520
75				утепл.	III	322157	35447	13824	240295	32591
76				неутепл.	III	284446	28584	11148	218194	26520
77				утепл.	IV	333459	35447	13824	251597	32591
78				неутепл.	IV	294820	28584	11148	228568	26520
79				утепл.	V	347436	35447	13824	265574	32591
80				неутепл.	V	307705	28584	11148	241453	26520
81	800	500	300	утепл.	I	325573	38782	15125	233126	38540
82				неутепл.	I	285878	31205	12170	211253	31250
83				утепл.	II	327319	38782	15125	234872	38540
84				неутепл.	II	287487	31205	12170	212862	31250
85				утепл.	III	335574	38782	15125	243127	38540
86				неутепл.	III	295140	31205	12170	220515	31250
87				утепл.	IV	346876	38782	15125	254429	38540
88				неутепл.	IV	305514	31205	12170	230689	31250
89				утепл.	V	360853	38782	15125	268406	38540
90				неутепл.	V	318399	31205	12170	243774	31250
91	1200	800	500	утепл.	I	457201	48881	19064	337686	51570
92				неутепл.	I	403973	40329	15728	305100	42808
93				утепл.	II	459759	48881	19064	340244	51570
94				неутепл.	II	406334	40329	15728	307469	42808
95				утепл.	III	471836	48881	19064	352321	51570
96				неутепл.	III	417544	40329	15728	318679	42808

Окончание таблицы 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97				утепл.	IV	488410	48881	19064	368895	51570
98				неутепл.	IV	432780	40329	15728	333915	42808
99				утепл.	V	508887	48881	19064	389372	51570
100				неутепл.	V	451681	40329	15728	352816	42808
101	11500	11200	8001	утепл.	I	4771651	52322	20406	3437491	60688
102				неутепл.	I	421748	43512	16970	310520	50746
103				утепл.	II	479723	52322	20406	346307	60688
104				неутепл.	II	424109	43512	16970	312881	50746
105				утепл.	III	491800	52322	20406	358384	60688
106				неутепл.	III	435319	43512	16970	324091	50746
107				утепл.	IV	508374	52322	20406	374958	60688
108				неутепл.	IV	450555	43512	16970	339327	50746
109				утепл.	V	528851	52322	20406	395435	60688
110				неутепл.	V	469456	43512	16970	358228	50746
111	12000	11500	12001	утепл.	I	5188631	59575	23234	3549681	81086
112				неутепл.	I	464549	51902	20242	321576	70829
113				утепл.	II	521421	59575	23234	357526	81086
114				неутепл.	II	466910	51902	20242	323937	70829
115				утепл.	III	533498	59575	23234	369603	81086
116				неутепл.	III	478120	51902	20242	335147	70829
117				утепл.	IV	550072	59575	23234	386177	81086
118				неутепл.	IV	493356	51902	20242	350383	70829
119				утепл.	V	570549	59575	23234	406654	81086
120				неутепл.	V	512257	51902	20242	369284	70829

Таблица 21

Нормы основных расходов
на сооружение буровых установок с бревенчатым копром
с монтажом буровых вышек по деталям, бурового агрегата - по частям
(Дополнение к ССН-92, табл. 37)

(в рублях на 1 буровую установку)

№ строки	Группа скважин по номинальной глубине, м			Тип бурового здания (утепленное, неутепленное)	Пояса назначения цен лесоматериалов	Всего основных расходов	в том числе			
							затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
	Диаметр бурения, мм									
	до 132	133-250	251-350							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним										
1	300	100	-	утепл.	I	235087	24001	9360	185437	16289
2				неутепл.	I	199491	20623	8043	156608	14217
3				утепл.	II	236305	24001	9360	186655	16289
4				неутепл.	II	201075	20623	8043	158192	14217
5				утепл.	III	244066	24001	9360	194416	16289
6				неутепл.	III	207768	20623	8043	164885	14217
7				утепл.	IV	254527	24001	9360	204877	16289
8				неутепл.	IV	216621	20623	8043	173738	14217
9				утепл.	V	268269	24001	9360	218619	16289
10				неутепл.	V	228364	20623	8043	185481	14217

Продолжение таблицы 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	500	300	100	утепл.	I	480719	38253	14919	392077	35470
12				неутепл.	I	335753	33165	12934	258371	30883
13				утепл.	II	484641	38253	14919	395999	35470
14				неутепл.	II	418747	33165	12934	341765	30883
15				утепл.	III	501502	38253	14919	412860	35470
16				неутепл.	III	434397	33165	12934	357415	30883
17				утепл.	IV	524865	38253	14919	436223	35470
18				неутепл.	IV	453344	33165	12934	376362	30883
19				утепл.	V	554695	38253	14919	466053	35470
20				неутепл.	V	479150	33165	12934	402168	30883
21	800	500	300	утепл.	I	493732	41485	16179	394427	41641
22				неутепл.	I	347875	36387	14190	260645	36653
23				утепл.	II	497658	41485	16179	398353	41641
24				неутепл.	II	431269	36387	14190	344039	36653
25				утепл.	III	514519	41485	16179	415214	41641
26				неутепл.	III	446919	36387	14190	359689	36653
27				утепл.	IV	537882	41485	16179	438577	41641
28				неутепл.	IV	465866	36387	14190	378636	36653
29				утепл.	V	567712	41485	16179	468707	41641
30				неутепл.	V	491672	36387	14190	404442	36653
31	1200	800	500	утепл.	I	609651	53659	20927	477804	57261
32				неутепл.	I	532151	47626	18574	414975	50976
33				утепл.	II	614101	53659	20927	482254	57261
34				неутепл.	II	536055	47626	18574	418879	50976
35				утепл.	III	633353	53659	20927	501506	57261
36				неутепл.	III	552901	47626	18574	435725	50976
37				утепл.	IV	660007	53659	20927	528160	57261
38				неутепл.	IV	575839	47626	18574	458663	50976
39				утепл.	V	694065	53659	20927	562218	57261
40				неутепл.	V	605528	47626	18574	488352	50976

Продолжение таблицы 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	1500	1200	800	утепл.	I	1629299	56971	22219	483086	67023
42				неутепл.	I	547247	48646	18972	419816	59813
43				утепл.	II	633749	56971	22219	487536	67023
44				неутепл.	II	551151	48646	18972	423720	59813
45				утепл.	III	653001	56971	22219	506788	67023
46				неутепл.	III	567997	48646	18972	440566	59813
47				утепл.	IV	679655	56971	22219	533442	67023
48				неутепл.	IV	590935	48646	18972	463504	59813
49				утепл.	V	713713	56971	22219	567500	67023
50				неутепл.	V	620624	48646	18972	493193	59813
При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним										
51	300	100	-	утепл.	I	2429101	24395	9514	1924661	16535
52				неутепл.	I	206105	20974	8180	162488	14463
53				утепл.	II	244128	24395	9514	193684	16535
54				неутепл.	II	207686	20974	8180	164069	14463
55				утепл.	III	251889	24395	9514	201445	16535
56				неутепл.	III	214379	20974	8180	170762	14463
57				утепл.	IV	262350	24395	9514	211906	16535
58				неутепл.	IV	223232	20974	8180	179615	14463
59				утепл.	V	276092	24395	9514	225648	16535
60				неутепл.	V	234975	20974	8180	191358	14463
61	500	300	100	утепл.	I	4942481	39041	15226	4042031	35178
62				неутепл.	I	347276	33864	13207	269014	31191
63				утепл.	II	498174	39041	15226	408129	35178
64				неутепл.	II	430670	33864	13207	352408	31191
65				утепл.	III	515035	39041	15226	424990	35178
66				неутепл.	III	446320	33864	13207	368058	31191
67				утепл.	IV	538398	39041	15226	448353	35178
68				неутепл.	IV	465267	33864	13207	387005	31191
69				утепл.	V	568223	39041	15226	478183	35178
70				неутепл.	V	491073	33864	13207	412811	31191

Окончание таблицы 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	800	500	300	утепл.	I	507053	42367	16523	407088	41975
72				неутепл.	I	360457	37175	14498	271797	36987
73				утепл.	II	511879	42367	16523	411014	41975
74				неутепл.	II	443851	37175	14498	355191	36987
75				утепл.	III	528740	42367	16523	427875	41975
76				неутепл.	III	459501	37175	14498	370841	36987
77				утепл.	IV	552103	42367	16523	451238	41975
78				неутепл.	IV	478448	37175	14498	389788	36987
79				утепл.	V	581933	42367	16523	481068	41975
80				неутепл.	V	504254	37175	14498	415594	36987
81	1200	800	500	утепл.	I	627349	54858	21394	493412	57685
82				неутепл.	I	547190	48707	18996	428087	51400
83				утепл.	II	631799	54858	21394	497862	57685
84				неутепл.	II	551094	48707	18996	431991	51400
85				утепл.	III	651051	54858	21394	517114	57685
86				неутепл.	III	567940	48707	18996	448837	51400
87				утепл.	IV	677705	54858	21394	543768	57685
88				неутепл.	IV	590878	48707	18996	471775	51400
89				утепл.	V	711753	54858	21394	577826	57685
90				неутепл.	V	620567	48707	18996	501464	51400
91	1500	1200	800	утепл.	I	648534	58376	22767	499873	67518
92				неутепл.	I	563723	49925	19471	434019	60308
93				утепл.	II	652984	58376	22767	504323	67518
94				неутепл.	II	567627	49925	19471	437923	60308
95				утепл.	III	672236	58376	22767	523575	67518
96				неутепл.	III	584473	49925	19471	454769	60308
97				утепл.	IV	698890	58376	22767	550229	67518
98				неутепл.	IV	607411	49925	19471	477707	60308
99				утепл.	V	732948	58376	22767	584287	67518
100				неутепл.	V	637100	49925	19471	507396	60308

Таблица 22

Нормы основных расходов
на перевозку грузов на 1 км сверх расстояния,
учтенного в нормах, при сооружении буровых установок
(Дополнение к ССН-92, табл. 37)

(в рублях на 1 км)

N строки	Глубина скважин по номинальной глубине, м. Диаметр бурения, мм: до 132	133-250	251-350	Всего основных расходов	в том числе: затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним							
1	300	100	-	4406	1053	410	1937	1006
2	500	300	100	5333	1252	488	2242	1351
3	800	500	300	5661	1283	501	2433	1444
4	1200	800	500	7976	1777	692	3439	2068
5	1500	1200	800	8419	1812	707	3659	2241
6	2000	1500	1200	9558	2217	865	3840	2636
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним							
7	300	100	-	5240	1113	433	2553	1141
8	500	300	100	6277	1323	516	2940	1498
9	800	500	300	6688	1390	531	3192	1605
10	1200	800	500	9431	1885	735	4514	2297
11	1500	1200	800	9951	1918	748	4804	2481
12	2000	1500	1200	11145	2340	912	5017	2876

5. Сооружение буровых зданий

Таблица 23

Нормы основных расходов на сооружение буровых зданий домато-щитовых (Дополнение к ССН-92, табл. 44)

(в рублях на 1 буровое здание)

№ строки	Группа скважин по номинальной глубине, м			Тип бурового здания (утепленное, неутепленное)	Пояса назначения цен лесоматериалов	Всего основных расходов	в том числе			
		Диаметр бурения, мм					затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
	до 132	133-250	251-350							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним										
1	300	100	-	утепл.	I	233056	10572	4123	211318	7043
2				неутепл.	I	163055	7051	2750	148484	4770
3				утепл.	II	235191	10572	4123	213453	7043
4				неутепл.	II	177331	7051	2750	162760	4770
5				утепл.	III	243631	10572	4123	221893	7043
6				неутепл.	III	183787	7051	2750	169216	4770
7				утепл.	IV	256943	10572	4123	235205	7043
8				неутепл.	IV	193903	7051	2750	179332	4770
9				утепл.	V	272538	10572	4123	250800	7043
10				неутепл.	V	205776	7051	2750	191205	4770
11	500	300	100	утепл.	I	323493	14634	5707	289745	13407
12				неутепл.	I	245005	9276	3617	223533	8579
13				утепл.	II	326321	14634	5707	292573	13407
14				неутепл.	II	247076	9276	3617	225604	8579

Продолжение таблицы 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15				утепл.	III	3284141	14634	5707	2946661	13407
16				неутепл.	III	255550	9276	3617	234078	8579
17				утепл.	IV	354937	14634	5707	321189	13407
18				неутепл.	IV	268823	9276	3617	247351	8579
19				утепл.	V	375543	14634	5707	341795	13407
20				неутепл.	V	284430	9276	3617	262958	8579
21	800	500	300	утепл.	I	3231101	14696	5731	2900671	14616
22				неутепл.	I	246070	9318	3634	223766	9352
23				утепл.	II	327938	14696	5731	292895	14616
24				неутепл.	II	248141	9318	3634	225837	9352
25				утепл.	III	330031	14696	5731	294988	14616
26				неутепл.	III	256615	9318	3634	234311	9352
27				утепл.	IV	356554	14696	5731	321511	14616
28				неутепл.	IV	269888	9318	3634	247584	9352
29				утепл.	V	377160	14696	5731	342117	14616
30				неутепл.	V	285495	9318	3634	263191	9352
31	1200-			утепл.	I	3707711	17401	6786	3283781	18206
32	2000			неутепл.	I	274588	10933	4264	247858	11534
33				утепл.	II	374036	17401	6786	331643	18206
34				неутепл.	II	276978	10933	4264	250247	11534
35				утепл.	III	386879	17401	6786	344486	18206
36				неутепл.	III	286736	10933	4264	260007	11534
37				утепл.	IV	407155	17401	6786	364762	18206
38				неутепл.	IV	302032	10933	4264	275301	11534
39				утепл.	V	430998	17401	6786	388605	18206
40				неутепл.	V	320015	10933	4264	293284	11534
При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним										
41	300	100	-	утепл.	I	2342571	10728	4184	2122271	7118
42				неутепл.	I	163973	7162	2793	149173	4845

Окончание таблицы 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43				утепл.	II	236092	10728	4184	214362	7118
44				неутепл.	II	178249	7162	2793	163449	4845
45				утепл.	III	244832	10728	4184	222802	7118
46				неутепл.	III	184705	7162	2793	169905	4845
47				утепл.	IV	258144	10728	4184	236114	7118
48				неутепл.	IV	194821	7162	2793	180021	4845
49				утепл.	V	273739	10728	4184	251709	7118
50				неутепл.	V	206694	7162	2793	191894	4845
51	500	300	100	утепл.	I	325522	14918	5818	2913101	13476
52				неутепл.	I	246433	9464	3691	224630	8648
53				утепл.	II	328350	14918	5818	294138	13476
54				неутепл.	II	248504	9464	3691	226701	8648
55				утепл.	III	330443	14918	5818	296231	13476
56				неутепл.	III	256978	9464	3691	235175	8648
57				утепл.	IV	356966	14918	5818	322754	13476
58				неутепл.	IV	270251	9464	3691	248448	8648
59				утепл.	V	377572	14918	5818	343360	13476
60				неутепл.	V	285858	9464	3691	264055	8648

Таблица 24

Нормы основных расходов
на сооружение буровых зданий бревенчатых
(Дополнение к ССН-92, табл. 44)

(в рублях на 1 буровое здание)

N строки	Группа скважин по номинальной глубине, м			Тип бурового здания (утепленное, неутепленное)	Пояса назначения цен лесоматериалов	Всего основных расходов	в том числе			
		Диаметр бурения, мм					затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
	до 132	133-250	251-350							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним										
1	300	100	-	утепл.	I	214118	10572	4123	192380	7043
2				неутепл.	I	169538	7051	2749	154968	4770
3				утепл.	II	217485	10572	4123	195747	7043
4				неутепл.	II	172463	7051	2749	157893	4770
5				утепл.	III	226564	10572	4123	204826	7043
6				неутепл.	III	180465	7051	2749	165595	4770
7				утепл.	IV	242931	10572	4123	221193	7043
8				неутепл.	IV	194267	7051	2749	179697	4770
9				утепл.	V	264502	10572	4123	242764	7043
10				неутепл.	V	213176	7051	2749	198606	4770
11	500	300	100	утепл.	I	298439	14634	5708	264690	13407
12				неутепл.	I	235940	9276	3618	214467	8579
13				утепл.	II	302862	14634	5708	269113	13407
14				неутепл.	II	239791	9276	3618	218318	8579
15				утепл.	III	314785	14634	5708	281036	13407
16				неутепл.	III	249848	9276	3618	228375	8579

Продолжение таблицы 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17				утепл.	IV	336275	14634	5708	302526	13407
18				неутепл.	IV	268273	9276	3618	246800	8579
19				утепл.	V	364595	14634	5708	330846	13407
20				неутепл.	V	292977	9276	3618	271504	8579
21	600	500	300	утепл.	I	300056	14696	5731	265012	14616
22				неутепл.	I	237004	9318	3634	214700	9352
23				утепл.	II	304478	14696	5731	269435	14616
24				неутепл.	II	240855	9318	3634	218551	9352
25				утепл.	III	316401	14696	5731	281358	14616
26				неутепл.	III	250912	9318	3634	228608	9352
27				утепл.	IV	337891	14696	5731	302848	14616
28				неутепл.	IV	269337	9318	3634	247033	9352
29				утепл.	V	366211	14696	5731	331168	14616
30				неутепл.	V	294041	9318	3634	271737	9352
31	1200-			утепл.	I	338806	17401	6787	296412	18206
32	2000			неутепл.	I	260766	10933	4264	234035	11534
33				утепл.	II	344771	17401	6787	302337	18206
34				неутепл.	II	265053	10933	4264	238322	11534
35				утепл.	III	357287	17401	6787	314893	18206
36				неутепл.	III	276352	10933	4264	249621	11534
37				утепл.	IV	381542	17401	6787	339148	18206
38				неутепл.	IV	296965	10933	4264	270234	11534
39				утепл.	V	413393	17401	6787	370999	18206
40				неутепл.	V	324531	10933	4264	297800	11534
При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним										
41	300	100	-	утепл.	I	215319	10728	4184	193289	7118
42				неутепл.	I	170457	7162	2793	155657	4845
43				утепл.	II	218686	10728	4184	196656	7118
44				неутепл.	II	173382	7162	2793	158582	4845
45				утепл.	III	227755	10728	4184	205735	7118
46				неутепл.	III	181084	7162	2793	166284	4845

Окончание таблицы 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47				утепл.	IV	244132	10728	4184	222102	7118
48				неутепл.	IV	195186	7162	2793	180386	4845
49				утепл.	V	265703	10728	4184	243673	7118
50				неутепл.	V	214095	7162	2793	199295	4845
51	500	300	100	утепл.	I	300467	14918	5818	266255	13476
52				неутепл.	I	237366	9464	3690	215564	8648
53				утепл.	II	304890	14918	5818	270678	13476
54				неутепл.	II	241217	9464	3690	219415	8648
55				утепл.	III	316813	14918	5818	282601	13476
56				неутепл.	III	251274	9464	3690	229472	8648
57				утепл.	IV	338303	14918	5818	304091	13476
58				неутепл.	IV	269699	9464	3690	247897	8648
59				утепл.	V	366623	14918	5818	332411	13476
60				неутепл.	V	294403	9464	3690	272601	8648
61	800	500	300	утепл.	I	302233	14993	5847	266652	14741
62				неутепл.	I	238510	9516	3712	215855	9427
63				утепл.	II	306656	14993	5847	271075	14741
64				неутепл.	II	242361	9516	3712	219706	9427
65				утепл.	III	318579	14993	5847	282998	14741
66				неутепл.	III	252418	9516	3712	229763	9427
67				утепл.	IV	340069	14993	5847	304488	14741
68				неутепл.	IV	270843	9516	3712	248188	9427
69				утепл.	V	368389	14993	5847	332808	14741
70				неутепл.	V	295547	9516	3712	272892	9427
71	1200-			утепл.	I	341643	17807	6945	298601	18290
72	2000			неутепл.	I	262729	11199	4368	235544	11618
73				утепл.	II	347614	17807	6945	304572	18290
74				неутепл.	II	267016	11199	4368	239831	11618
75				утепл.	III	360130	17807	6945	317088	18290
76				неутепл.	III	278315	11199	4368	251130	11618
77				утепл.	IV	384385	17807	6945	341343	18290
78				неутепл.	IV	298928	11199	4368	271743	11618
79				утепл.	V	416236	17807	6945	373194	18290
80				неутепл.	V	326494	11199	4368	299309	11618

Таблица 25

Нормы основных расходов
на сооружение буровых зданий брусчатых
(Дополнение к ССН-92, табл. 44)

(в рублях на 1 буровое здание)

N строки	Группа скважин по номинальной глубине, м			Тип бурового здания (утепленное, неутепленное)	Пояса назначения лесоматериалов	Всего основных расходов	в том числе			
	Диаметр бурения, мм						затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
	до 132	133-250	251-350							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним										
1	300	100	-	утепл.	I	3027744	10572	4123	2810006	7043
2				неутепл.	I	258144	7051	2749	243574	4770
3				утепл.	II	305231	10572	4123	283493	7043
4				неутепл.	II	260209	7051	2749	245639	4770
5				утепл.	III	317694	10572	4123	295956	7043
6				неутепл.	III	271295	7051	2749	256725	4770
7				утепл.	IV	330929	10572	4123	309191	7043
8				неутепл.	IV	282265	7051	2749	267695	4770
9				утепл.	V	349397	10572	4123	327659	7043
10				неутепл.	V	298071	7051	2749	283501	4770
11	500	300	100	утепл.	I	4082191	14634	5708	3444470	13407
12				неутепл.	I	345721	9276	3617	324249	8579
13				утепл.	II	411446	14634	5708	377697	13407
14				неутепл.	II	348374	9276	3617	326902	8579
15				утепл.	III	427476	14634	5708	393727	13407
16				неутепл.	III	362538	9276	3617	341066	8579
17				утепл.	IV	444649	14634	5708	410900	13407

Продолжение табл. 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18				неутепл.	IV	376631	9276	3617	355199	8579
19				утепл.	V	468514	14634	5708	434765	13407
20				неутепл.	V	396895	9276	3617	375423	8579
21	800	500	300	утепл.	I	409835	14696	5731	374792	14616
22				неутепл.	I	346786	9318	3634	324482	9352
23				утепл.	II	413062	14696	5731	378019	14616
24				неутепл.	II	349439	9318	3634	327135	9352
25				утепл.	III	429092	14696	5731	394049	14616
26				неутепл.	III	363603	9318	3634	341299	9352
27				утепл.	IV	446265	14696	5731	411222	14616
28				неутепл.	IV	377696	9318	3634	355392	9352
29				утепл.	V	470130	14696	5731	435087	14616
30				неутепл.	V	397960	9318	3634	375656	9352
31	1200-			утепл.	I	471454	17401	6787	429060	18206
32	2000			неутепл.	I	393414	10933	4264	366683	11534
33				утепл.	II	475220	17401	6787	432826	18206
34				неутепл.	II	396502	10933	4264	369771	11534
35				утепл.	III	493891	17401	6787	451497	18206
36				неутепл.	III	412957	10933	4264	386226	11534
37				утепл.	IV	513940	17401	6787	471546	18206
38				неутепл.	IV	429363	10933	4264	402632	11534
39				утепл.	V	541793	17401	6787	499399	18206
40				неутепл.	V	452931	10933	4264	426200	11534
При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним										
41	300	100	-	утепл.	I	303495	10728	4184	281465	7118
42				неутепл.	I	259063	7162	2793	244263	4845
43				утепл.	II	305982	10728	4184	283952	7118
44				неутепл.	II	261128	7162	2793	246328	4845
45				утепл.	III	318445	10728	4184	296415	7118
46				неутепл.	III	272214	7162	2793	257414	4845
47				утепл.	IV	331680	10728	4184	309650	7118

Окончание табл. 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48				неутепл.	IV	283184	7162	2793	268384	4845
49				утепл.	V	350248	10728	4184	328118	7118
50				неутепл.	V	298990	7162	2793	284190	4845
51	500	300	100	утепл.	I	4102471	14918	5818	3760351	13476
52				неутепл.	I	347148	9464	3690	325346	8648
53				утепл.	II	413474	14918	5818	379262	13476
54				неутепл.	II	349801	9464	3690	327999	8648
55				утепл.	III	429504	14918	5818	395292	13476
56				неутепл.	III	363965	9464	3690	342163	8648
57				утепл.	IV	446677	14918	5818	412465	13476
58				неутепл.	IV	378058	9464	3690	356256	8648
59				утепл.	V	470542	14918	5818	436330	13476
60				неутепл.	V	398322	9464	3690	376520	8648
61	800	500	300	утепл.	I	4120131	14993	5847	3764321	14741
62				неутепл.	I	348292	9516	3712	325637	9427
63				утепл.	II	415240	14993	5847	379659	14741
64				неутепл.	II	350945	9516	3712	328290	9427
65				утепл.	III	431270	14993	5847	395689	14741
66				неутепл.	III	365109	9516	3712	342454	9427
67				утепл.	IV	448443	14993	5847	412862	14741
68				неутепл.	IV	379202	9516	3712	356547	9427
69				утепл.	V	472308	14993	5847	436727	14741
70				неутепл.	V	399466	9516	3712	376811	9427
71	1200-			утепл.	I	4742971	17807	6945	4312551	18290
72	2000			неутепл.	I	395377	11199	4368	368192	11618
73				утепл.	II	478063	17807	6945	435021	18290
74				неутепл.	II	398465	11199	4368	371280	11618
75				утепл.	III	496734	17807	6945	453692	18290
76				неутепл.	III	414920	11199	4368	387735	11618
77				утепл.	IV	516783	17807	6945	473741	18290
78				неутепл.	IV	431326	11199	4368	404141	11618
79				утепл.	V	544636	17807	6945	501594	18290
80				неутепл.	V	454894	11199	4368	427709	11618

Таблица 26

Нормы основных расходов
на сопровождение грузов на 1 км сверх ра[illegible]ния,
учтенного в нормах, при сооружении буровых зданий
(Дополнение к ССН-92, табл. 44)

(в рублях на 1 км)

N строки	Глубина скважин по номинальной глубине, м			Всего основных расходов	в том числе			
	Диаметр бурения, мм				затраты на оплату труда	отчисления на социальные нужды	материальные затраты	амортизация
	до 132	133-250	251-350					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	При работе во всех районах, кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним							
1	300	100	-	499	132	51	188	128
2	500	300	100	927	253	99	290	285
3	800	500	300	1058	264	104	359	331
4	свыше 800	-	-	1190	276	107	423	384
	При работе в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним							
5	300	100	-	572	137	53	243	139
6	500	300	100	1037	263	103	372	299
7	800	500	300	1196	276	108	462	350
8	свыше 800	-	-	1348	290	113	541	404

6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНДЕКСАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОРМ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ "МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ" И "АМОРТИЗАЦИЯ"

6. Исходные данные сгруппированы по работам, незначительно отличающимся по номенклатуре основных материалов и быстроизнашивающихся предметов или основных производственных фондов.

Таблица 27

Исходные данные
для индексации показателя норм основных расходов
"Материальные затраты"

N по Дополнению к СНОР-93		Глубина скважины, м	Наименование основных материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов (индикаторов)	Единица	Удельный вес индикаторов, %	Цена за единицу, принятая в СНОР, руб.
таблицы	строки					
1	2	3	4	5	6	7
1. Колонковое бурение геологоразведочных скважин с применением гидроударных машин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа (электродвигатель)						
Электроэнергия от госсети						
Категория пород IV-VII						
1,2	1,43	0-110	Твердосплавные коронки	шт.	40	3500
			Электроэнергия	кВт.-ч.	28	6
			Бензин	л	13	23
			Колонковые трубы	м	12	531
			Замки к бурильным трубам	шт.	7	1570
			Итого		100	
1,2	2,44	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	32	3500
			Электроэнергия	кВт.-ч.	24	6
			Бензин	л	17	23
			Гидроударная машина	шт.	27	20000
			Итого		100	
1,2	3,4, 45,46	316-824	Твердосплавные коронки	шт.	24	3500
			Электроэнергия	кВт.-ч.	25	6
			Бензин	л	16	23
			Гидроударная машина	шт.	22	20000
			Бурильные трубы	м	13	400
			Итого		100	

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
1,2	5-7, 47-49	825-2060	Твердосплавные коронки	шт.	12	3500
			Электроэнергия	кВт.-ч.	30	6
			Бензин	л	15	23
			Гидроударная машина	шт.	14	20000
			Бурильные трубы	м	15	400
			Вертлюг	шт.	14	17000
			Итого		100	
	Категория пород VШ-XI					
1,2	8-10, 51,52	0-515	Алмазные коронки	карат	84	800
			Электроэнергия	кВт.-ч.	16	6
			Итого		100	
1,2	11,53	516-824	Алмазные коронки	карат	65	800
			Электроэнергия	кВт.-ч.	19	6
			Гидроударная машина	шт.	16	20000
			Итого		100	
1,2	12, 54-56	825-2060	Алмазные коронки	карат	50	800
			Электроэнергия	кВт.-ч.	30	6
			Гидроударная машина	шт.	13	20000
			Бензин	л	7	23
			Итого		100	
	Электроэнергия от собственных стационарных электростанций					
	Категория пород IV-VП					
1,2	15, 16, 57, 58	0-315	Твердосплавные коронки	шт.	31	3500
			Дизельное топливо	кг	25	24
			Гидроударная машина	шт.	44	20000
			Итого		100	
1,2	17, 18, 59, 60	316-824	Твердосплавные коронки	шт.	17	3500
			Дизельное топливо	кг	40	24
			Гидроударная машина	шт.	18	20000
			Бурильные трубы	м	14	400
			Вертлюг	шт.	11	17000
			Итого		100	
1,2	19-21 61-63	825-2060	Твердосплавные коронки	шт.	12	3500
			Дизельное топливо	кг	49	24
			Гидроударная машина	шт.	15	20000
			Бурильные трубы	м	13	400
			Вертлюг	шт.	11	17000
			Итого		100	

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
	Категория пород VШ-XI					
1,2	22, 23, 64, 65	0-315	Алмазные ксронки Дизельное топливо Итого	карат кг	75 25 100	800 24
1,2	24, 25, 66, 67	316-824	Алмазные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	карат кг шт.	60 33 7 100	800 24 20000
1,2	26-28 68-70	825-2060	Алмазные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Вертлюг Итого	карат кг шт. шт.	42 38 11 9 100	800 24 20000 17000
	Электроэнергия от индивидуальных передвижных электростанций					
	Категория пород IV-VП					
1,2	29, 30, 71, 72	0-315	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	30 47 23 100	3500 24 20000
1,2	31, 32, 73, 74	316-824	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Бурильные трубы Итого	шт. кг шт. м	20 51 18 11 100	3500 24 20000 400
1,2	33-35 75-77	825-2060	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Бурильные трубы Вертлюг Итого	шт. кг шт. м шт.	11 54 13 12 10 100	3500 24 20000 400 17000
	Категория пород VШ-XI					
1,2	36, 37, 78, 79	0-315	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	71 29 100	800 24

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
1,2	38, 39, 80, 81	316-824	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	61 39 100	800 24 20000
1,2	40-42 82-84	825-2060	Алмазные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	карат кг шт.	42 47 11 100	800 24 20000
			Двигатель внутреннего сгорания			
			Категория пород IV-VII			
3,4	1,9	0-110	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	35 37 28 100	3500 24 20000
3,4	2,10	111-315	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	27 50 23 100	3500 24 20000
3,4	3,11	316-515	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	22 58 20 100	3500 24 20000
3,4	4,12	516-824	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	18 62 20 100	3500 24 20000
			Категория пород VIII-XI			
3,4	5,13	0-110	Алмазные коронки	карат	100	800
3,4	6,14	111-315	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	69 31 100	800 24
3,4	7,15	316-515	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	61 39 100	800 24

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
3,4	8,16	515-824	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	56 44 100	800 24
			Самоходные буровые установки с вращателем шпиндельного типа			
			Категория пород IV-VII			
			Годовой фонд рабочего времени 915, 610 станко-смен			
5	1,7, 19,25	0-110	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	33 42 25 100	3500 24 20000
5	2,8, 20,26	111-315	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	26 52 22 100	3500 24 20000
5	3,9, 21,27	316-515	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	21 59 20 100	3500 24 20000
			Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен			
5	13,31	0-110	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	25 56 19 100	3500 24 20000
5	14,32	111-315	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	20 63 17 100	3500 24 20000
5	15,33 21,27	316-515	Твердосплавные коронки Дизельное топливо Гидроударная машина Итого	шт. кг шт.	17 68 15 100	3500 24 20000

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
		Категория пород VIII-XI				
		Годовой фонд рабочего времени 915, 610 станко-смен				
5	4,10, 22,28	0-110	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	76 24 100	800 24
5	5,11, 23,29	111-315	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	67 33 100	800 24
5	6,12, 24,30	316-515	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	60 40 100	800 24
		Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен				
5	16,34	0-110	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	67 33 100	800 24
5	17,35	111-315	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	57 43 100	800 24
5	18,36	316-515	Алмазные коронки Дизельное топливо Итого	карат кг	50 50 100	800 24
		Самоходные буровые установки с вращателем роторного типа				
		Годовой фонд рабочего времени 915, 610 станко-смен				
6	1,6, 16,21	0-110	Твердосплавные коронки Бензин Гидроударная машина Итого	шт. л шт.	32 43 25 100	3500 23 20000
6	2,7, 17,22	111-315	Твердосплавные коронки Бензин Гидроударная машина Итого	шт. л шт.	25 55 20 100	3500 23 20000

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
6	3,8, 18,23	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	21	3500
			Бензин	л	60	23
			Гидроударная машина	шт.	19	20000
			Итого		100	
6	4,5, 9,10, 19, 20, 24, 25	516-1030	Твердосплавные коронки	шт.	16	3500
			Бензин	л	54	23
			Гидроударная машина	шт.	17	20000
			Бурильные трубы	м	13	400
			Итого		100	
			Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен			
6	11,26	0-110	Твердосплавные коронки	шт.	25	3500
			Бензин	л	56	23
			Гидроударная машина	шт.	19	20000
			Итого		100	
6	12,27	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	20	3500
			Бензин	л	64	23
			Гидроударная машина	шт.	16	20000
			Итого		100	
6	13,28	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	16	3500
			Бензин	л	69	23
			Гидроударная машина	шт.	15	20000
			Итого		100	
6	14, 15, 29, 30	516-1030	Твердосплавные коронки	шт.	13	3500
			Бензин	л	73	23
			Гидроударная машина	шт.	14	20000
			Итого		100	
			2. Колонковое и бескерновое бурение скважин с применением пневмоударных машин стационарными и передвижными буровыми установками с вращателем шпиндельного типа (электродвигатель)			
			Электроэнергия от госсети			
7,8	1,2, 3,10, 11, 12	0-315	Пневмоударные коронки	шт.	22	2240
			Дизельное топливо	кг	30	24
			Колонковые трубы	м	9	713
			Пневмоударная машина	шт.	39	17000
			Итого		100	

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
Электроэнергия от собственных стационарных электростанций						
7,8	4-6, 13-15	0-315	Пневмоударные коронки	шт.	18	2240
			Дизельное топливо	кг	39	24
			Колонковые трубы	м	9	713
			Пневмоударная машина	шт.	34	17000
			Итого		100	
Электроэнергия от индивидуальных передвижных электростанций						
7,8	7-9, 16-18	0-315	Пневмоударные коронки	шт.	18	2240
			Дизельное топливо	кг	42	24
			Колонковые трубы	м	8	713
			Пневмоударная машина	шт.	32	17000
			Итого		100	
Двигатель внутреннего сгорания						
9,10	1-6	0-315	Пневмоударные коронки	шт.	19	2240
			Дизельное топливо	кг	48	24
			Пневмоударная машина	шт.	33	17000
			Итого		100	
Самоходные буровые установки с вращателем шпиндельного и роторного типа						
11, 12	1,4, 7,10, 13,16	0-60	Пневмоударные коронки	шт.	20	2240
			Дизельное топливо	кг	46	24
			Пневмоударная машина	шт.	34	17000
			Итого		100	
11, 12	2,3, 5,6, 8,9, 11,12, 14,15, 17,18	61-315	Пневмоударные коронки	шт.	16	2240
			Дизельное топливо	кг	55	24
			Пневмоударная машина	шт.	29	17000
			Итого		100	
3. Вращательное механическое бурение скважин колонковым способом твердосплавными коронками, диаметром более 93 мм в породах свыше VIII категории						
Стационарные, передвижные буровые установки						
Электродвигатель						
Электроэнергия от госсети						
13, 14	1,13	0-110	Твердосплавные коронки	шт.	50	540
			Электроэнергия	кВт.-ч.	30	6
			Колонковые трубы	м	10	605
			Замки к бурильным трубам	шт.	10	1570
			Итого		100	

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
13, 14	2,14	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	45	540
			Электроэнергия	кВт.-ч.	30	6
			Колонковые трубы	м	13	605
			Замки к бурильным трубам	шт.	12	1570
			Итого		100	
13, 14	3,15	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	35	540
			Электроэнергия	кВт.-ч.	37	6
			Колонковые трубы	м	6	605
			Замки к бурильным трубам	шт.	12	1570
			Бурильные трубы	м	10	400
			Итого		100	
13, 14	4,16	516-824	Твердосплавные коронки	шт.	26	540
			Электроэнергия	кВт.-ч.	40	6
			Колонковые трубы	м	6	605
			Замки к бурильным трубам	шт.	14	1570
			Бурильные трубы	м	14	400
			Итого		100	
Электроэнергия от собственных стационарных электростанций						
13, 14	5,17	0-110	Твердосплавные коронки	шт.	39	540
			Дизельное топливо	кг	52	24
			Замки к бурильным трубам	шт.	9	1570
			Итого		100	
13, 14	6,18	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	34	540
			Дизельное топливо	кг	56	24
			Замки к бурильным трубам	шт.	10	1570
			Итого		100	
13, 14	7,19	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	25	540
			Дизельное топливо	кг	64	24
			Замки к бурильным трубам	шт.	11	1570
			Итого		100	

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
13, 14	8,20	516-824	Твердосплавные коронки	шт.	19	540
			Дизельное топливо	кг	67	24
			Замки к бурильным трубам	шт.	14	1570
			Итого		100	
Электроэнергия от индивидуальных передвижных электростанций						
13, 14	9,10, 21, 22	0-315	Твердосплавные коронки	шт.	34	540
			Дизельное топливо	кг	66	24
			Итого		100	
13, 14	11,23	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	23	540
			Дизельное топливо	кг	77	24
			Итого		100	
13, 14	12,24	516-824	Твердосплавные коронки	шт.	17	540
			Дизельное топливо	кг	78	24
			Колонковые трубы	м	5	605
			Итого		100	
Двигатель внутреннего сгорания						
15, 16	1,5	0-110	Твердосплавные коронки	шт.	54	540
			Дизельное топливо	кг	35	24
			Колонковые трубы	м	11	605
			Итого		100	
15, 16	2,6	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	40	540
			Дизельное топливо	кг	51	24
			Колонковые трубы	м	9	605
			Итого		100	
15, 16	3,7	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	34	540
			Дизельное топливо	кг	65	24
			Колонковые трубы	м	11	605
			Итого		100	
15, 16	4,8	516-824	Твердосплавные коронки	шт.	20	540
			Дизельное топливо	кг	57	24
			Замки к бурильным трубам	шт.	11	1570

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
			Бурильные трубы	м	5	400
			Колонковые трубы	м	5	605
			Итого		100	
			Самоходные буровые установки с вращателем шпиндельного и роторного типа			
			Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен			
17	1,10	0-110	Твердосплавные коронки	шт	50	540
			Дизельное топливо	кг	41	24
			Колонковые трубы	м	9	605
			Итого		100	
17	2,11	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	39	540
			Дизельное топливо	кг	53	24
			Колонковые трубы	м	8	605
			Итого		100	
17	3,12	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	31	540
			Дизельное топливо	кг	61	24
			Колонковые трубы	м	8	605
			Итого		100	
			Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен			
17	4,13	0-110	Твердосплавные коронки	шт.	46	540
			Дизельное топливо	кг	45	24
			Колонковые трубы	м	9	605
			Итого		100	
17	5,14	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	36	540
			Дизельное топливо	кг	56	24
			Колонковые трубы	м	8	605
			Итого		100	
17	6,15	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	29	540
			Дизельное топливо	кг	64	24
			Колонковые трубы	м	7	605
			Итого		100	

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
			Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен			
17	7,16	0-110	Твердосплавные коронки	шт.	37	540
			Дизельное топливо	кг	55	24
			Колонковые трубы	м	8	605
			Итого		100	
17	8,17	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	29	540
			Дизельное топливо	кг	64	24
			Колонковые трубы	м	7	605
			Итого		100	
17	9,18	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	23	540
			Дизельное топливо	кг	70	24
			Колонковые трубы	м	7	605
			Итого		100	
			Самоходные буровые установки с вращателем роторного типа			
			Годовой фонд рабочего времени 915 станко-смен			
18	1,13	0-110	Твердосплавные коронки	шт.	46	540
			Дизельное топливо	кг	45	24
			Колонковые трубы	м	9	605
			Итого		100	
18	2,14	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	39	540
			Дизельное топливо	кг	51	24
			Колонковые трубы	м	10	605
			Итого		100	
18	3,15	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	28	540
			Дизельное топливо	кг	66	24
			Колонковые трубы	м	6	605
			Итого		100	
18	4,16	516-721	Твердосплавные коронки	шт.	20	540
			Дизельное топливо	кг	75	24
			Колонковые трубы	м	5	605
			Итого		100	

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
Годовой фонд рабочего времени 610 станко-смен						
18	5,17	0-110	Твердосплавные коронки	шт.	43	540
			Дизельное топливо	кг	49	24
			Колонковые трубы	м	8	605
			Итого		100	
18	6,18	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	36	540
			Дизельное топливо	кг	55	24
			Колонковые трубы	м	9	605
			Итого		100	
18	7,19	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	26	540
			Дизельное топливо	кг	68	24
			Колонковые трубы	м	6	605
			Итого		100	
18	8,20	516-721	Твердосплавные коронки	шт.	19	540
			Дизельное топливо	кг	77	24
			Колонковые трубы	м	4	605
			Итого		100	
Годовой фонд рабочего времени 305 станко-смен						
18	9,21	0-110	Твердосплавные коронки	шт.	35	540
			Дизельное топливо	кг	58	24
			Колонковые трубы	м	7	605
			Итого		100	
18	10,22	111-315	Твердосплавные коронки	шт.	30	540
			Дизельное топливо	кг	63	24
			Колонковые трубы	м	7	605
			Итого		100	
18	11,23	316-515	Твердосплавные коронки	шт.	22	540
			Дизельное топливо	кг	73	24
			Колонковые трубы	м	5	605
			Итого		100	
18	12,24	516-721	Твердосплавные коронки	шт.	16	540
			Дизельное топливо	кг	81	24
			Колонковые трубы	м	3	605
			Итого		100	

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
			4. Сооружение буровых установок			
			Буровые установки с металлическим копром			
19, 20	1-120	315-2060	Брусья по поясам назначения			
			I	куб.м.	34	11340
			II	куб.м.	34	11415
			III	куб.м.	34	11895
			IV	куб.м.	34	12255
			V	куб.м.	34	12855
			Пиломатериалы по поясам назначения			
			I	куб.м.	66	12474
			II	куб.м.	66	12659
			III	куб.м.	66	13205
			IV	куб.м.	66	14126
			V	куб.м.	66	15209
			Итого		100	
			Буровые установки с бревенчатым копром			
21	1-100	315-1545	Брусья по поясам назначения			
			I	куб.м.	38	11340
			II	куб.м.	38	11415
			III	куб.м.	38	11895
			IV	куб.м.	38	12255
			V	куб.м.	38	12855
			Пиломатериалы по поясам назначения			
			I	куб.м.	62	12474
			II	куб.м.	62	12659
			III	куб.м.	62	13205
			IV	куб.м.	62	14126
			V	куб.м.	62	15209
			Итого		100	
			Перемещение грузов на 1 км сверх расстояния, учтенного в нормах			
22	1-12	315-2060	Дизельное топливо	кг	100	24

Продолжение таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
			5. Сооружение буровых зданий			
			а) дощато-щитовых			
23	1-80	315-2060	Брусья по поясам назначения			
			I	куб.м.	68	11340
			II	куб.м.	68	11415
			III	куб.м.	68	11895
			IV	куб.м.	68	12255
			V	куб.м.	68	12855
			Пиломатериалы по поясам назначения			
			I	куб.м.	32	12474
			II	куб.м.	32	12659
			III	куб.м.	32	13205
			IV	куб.м.	32	14126
			V	куб.м.	32	15209
			Итого		100	
			б) бревенчатых			
24	1-80	315-2060	Бревна по поясам назначения			
			I	куб.м.	43	5589
			II	куб.м.	43	5778
			III	куб.м.	43	6183
			IV	куб.м.	43	6993
			V	куб.м.	43	8154
			Брусья по поясам назначения			
			I	куб.м.	26	11340
			II	куб.м.	26	11415
			III	куб.м.	26	11895
			IV	куб.м.	26	12255
			V	куб.м.	26	12855
			Пиломатериалы по поясам назначения			
			I	куб.м.	31	12474
			II	куб.м.	31	12659
			III	куб.м.	31	13205
			IV	куб.м.	31	14126
			V	куб.м.	31	15209
			Итого		100	

Окончание таблицы 27

1	2	3	4	5	6	7
			в) брусчатых			
25	1-80	315-2060	Брусья по поясам назначения			
			I	куб.м.	100	11340
			II	куб.м.	100	11415
			III	куб.м.	100	11895
			IV	куб.м.	100	12255
			V	куб.м.	100	12855
			Перемещение грузов на 1 км сверх расстояния, учтенного в нормах			
26	1-8	315-2060	Дизельное топливо	кг	100	24

Таблица 28

Исходные данные
для индексации показателя норм основных расходов
"Амортизация"

N по Дополнению к СНОР-93		Наименование основных производственных фондов (индикаторов)	Единица	Удельный вес индикаторов, %	Цена за единицу, принятая в СНОР, тыс. руб.
таблицы	строки				
1	2	3	4	5	6
		Бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками			
		Электродвигатель			
1,2	1,2,8,9,15, 16,22,23,29, 30,36,37,43, 44,50,51,57, 58,64,65,71, 72,78,79	Буровая установка УПБ-4П	шт.	100	3725

Продолжение таблицы 28

1	2	3	4	5	6
1,2	3,4,10,11,17, 18,24,25,31, 32,38,39,45, 46,52,53,59, 60,66,67,73, 74,80,81	Буровая установка УПБ-5П	шт.	100	5032
1,2	5,6,12,13,19, 20,26,27,33, 34,40,41,47, 48,54,55,61, 62,68,69,75, 76,82,83	Буровой станок СКБ-7	шт.	100	6010
1,2	7,14,21,28, 35,42,49,56, 63,70,77,84	Буровая установка УКБ-8	шт.	100	8460
6	1,6,11,16,21, 26	Буровая установка УРБ-2А2	шт.	100	2770
6	2,7,12,17,22, 27	Буровая установка УРБ-2,5А	шт.	100	3190
6	3,4,8,9,13, 14,18,19,23, 24,28,29	Буровая установка УРБ-3А3	шт.	100	4280
6	5,10,15,20, 25,30	Буровая установка 1БА-15В	шт.	100	5160
7,8	1-18	Буровая установка УШБ-4П	шт.	100	3725
12	1,2,4,5,7,8, 10,11,13,14, 16,17	Буровая установка УРБ-2А2	шт.	100	2770
12	3,6,9,12,15, 18	Буровая установка УРБ-2,5А	шт.	100	3190
13,14	1,2,5,6,9,10, 13,14,17,18, 21,22	Буровая установка УПБ-4П	шт.	100	3725
13,14	3,4,7,8,11, 12,15,16,19, 20,23,24	Буровая установка УПБ-5П	шт.	100	5032
18	1,5,9,13,17, 21	Буровая установка УРБ-2А2	шт.	100	2770

Продолжение таблицы 28

1	2	3	4	5	6
18	2,6,10,14,18, 22	Буровая установка УРБ-2,5А	шт.	100	3190
19-21	1-10, 61-70	Буровая установка УПБ-4П	шт.	100	3725
19-21	11-30,71-90	Буровая установка УПБ-5П	шт.	100	5032
19-21	31-50,91-110	Буровой станок СКБ-7	шт.	100	6010
19-21	51-60,111-120	Буровая установка УКБ-8	шт.	100	8460
22	1,7	Буровая установка УПБ-4П	шт.	100	3725
22	2,3,8,9	Буровая установка УПБ-5П	шт.	100	5032
22	4,5,10,11	Буровой станок СКБ-7	шт.	100	6010
22	6,12	Буровая установка УКБ-8	шт.	100	8460
23-25	1-10, 61-70	Буровая установка УПБ-4П	шт.	100	3725
23-25	11-30,71-90	Буровая установка УПБ-5П	шт.	100	5032
23-25	31-50,91-110	Буровой станок СКБ-7	шт.	100	6010
23-25	51-60,111-120	Буровая установка УКБ-8	шт.	100	8460
		Двигатель внутреннего сгорания			
3,4	1,2,5,6,,9, 10,13,14	Буровой станок СКБ-4	шт.	100	1110
3,4	3,4,7,8,11, 12,15,16	Буровой станок СКБ-5	шт.	100	3559
9,10	1-6	Буровой станок СКБ-4	шт.	100	1110
15,16	1,2,5,6	Буровой станок СКБ-4	шт.	100	1110
15,16	3,4,7,8	Буровой станок СКБ-5	шт.	100	3559

Окончание таблицы 28

1	2	3	4	5	6
		Самоходные буровые установки с вращателем шпиндельного типа			
5	1,2,4,5,7,8, 10,11,13,14, 16,17,19,20, 22,23,25,26, 28,29,31,32, 34,35	Буровая установка УКБ-500С	шт.	100	3460
5	3,6,9,12,15, 18,21,24,27, 30,33,36	Буровая установка УПБ-3СТЭ	шт.	100	4223
11,17	1-18	Буровая установка УКБ-500С	шт.	100	3460
19-21, 23-25	11-30,71-90	Буровая установка УКБ-500С	шт.	100	3460

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Общая часть..... 3
Нормативная часть..... 3
А. Нормы основных расходов..... 3
1. Бурение геологоразведочных скважин с применением гидроударных машин..... 4
2. Бурение геологоразведочных скважин с применением пневмоударных машин..... 16
3. Бурение геологоразведочных скважин колонковым способом твердосплавными коронками диаметром более 93 мм в породах свыше VIII категории..... 26
4. Сооружение буровых установок..... 35
5. Сооружение буровых зданий..... 49
Б. Исходные данные для индексации показателей норм основных расходов "Материальные затраты" и "Амортизация"..... 59

Заказ 69 тираж 400экз.

Типография Всероссийского научно-исследовательского института экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС)
123007, Москва 3-я Магистральная ул., 38

gost.e-ecolog.ru