ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4-82.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 м3/ч С 3 НАСОСАМИ СЭ 500-70-16

/ВАРИАНТ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ/

А Л Ь Б О М УШ

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-4-82.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 М3/Ч С 3 НАСОСАМИ СЭ 500-70-16

/Вариант каркасно-панельный/

АЛЬБОМ УШ

Сметы

Стоимость:

Общая	104,47 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	53,35 тыс.руб.
1 куб.м.здания	53,30 руб.
1 кв.м.общей площади	366,79 руб.

РАЗРАБОТАН

Украинским отделением "ВНИПИэнергопром"

УТВЕРЖДЕН

и введен в действие Минэнерго СССР Протокол от 11 декабря 1985 г.

Главный инженер отделения Г.М.Мыц

Главный инженер проекта С.М.Скоробогатый

Начальник отдела смет и ПОС Н.Н.Комиссарова

©Госстрой СССР 1988г.

9983/6

9003-4-82-87 А.VIII

СОДЕРЖАНИЕ

9983/6

	Наименование	№ смет	Стр.
I		2	3
I.	Пояснительная записка	-	3
2.	Объектные сметы:		
2.I	Насосная станция тепловых сетей производительностью I000м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-I6 на подающем трубопроводе, при расчетной температуре наружного воздуха минус 20 °С	7	4
2.2	То же, на обратном трубопроводе	8	6
2.3	Насосная станция тепловых сетей производительностью I000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-I6 на подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха минус 30 °С	9	9
2.4	То же, на обратном трубопроводе	I0	II
2.5	Насосная станция тепловых сетей производительностью I000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-I6 на подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха минус 40 °С	II	I3
2.6	То же на обратном трубопроводе	I2	I5
3.	Локальные сметы:		
3.I	Общестроительные работы здания насосной при расчетной температуре наружного воздуха минус 20°С	7-I	I7
3.2	Отопление и вентиляция здания насосной при расчетной температуре наружного воздуха минус 20 °С /параметры А,Б/, минус 30 °С /параметр А/	7-2	40
3.3	Внутренний водопровод и канализация нас осной станции	7-3	44
3.4	Тепловая изоляция насосной станции на подающем трубопроводе	I-4	53
3.5	Приобретение и монтаж технологического оборудования, трубопроводов и арматуры насосной станции с 3 насосами СЭ 500-70-I6 на подающем трубопроводе	I-5	56
3.6	Приобретение и монтаж электрооборудования и освещения насосной	I-6	62
3.7	Приобретение и монтаж оборудования КИПиА насосной	I-7	74
3.8	Тепловая изоляция насосной станции на обратном трубопроводе	2-4	89
3.9	Приобретение и монтаж технологического оборудования, трубопроводов и арматуры насосной станции с 3 насосами СЭ 500-70-I6 на обратном трубопроводе	2-5	92
3.I0	Общестроительные работы здания насосной при расчетной температуре наружного воздуха минус 30 градусов	9-I	98
3.II	Отопление и вентиляция здания насосной при расчетной температуре наружного воздуха минус 30 градусов /параметр Б/, минус 40 градусов /параметры А-Б/	9-2	I2I
3.I2	Общестроительные работы здания насосной при расчетной температуре наружного воздуха минус 40 градусов	II-I	I25

9983/6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту насосных станций тепловых сетей производительностью 1000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-16 выполнена на основании плана типового проектирования Госстроя СССР на 1982-1984 гг. раздела УШ, 4.1.2.

Насосные станции размещаются в отдельно стоящих зданиях, конструкции которых приняты в двух вариантах с несущими кирпичными стенами и каркасно-панельный.

Проект выполнен для условий сухого и нормального влажностных режимов помещений и условий эксплуатации "А" и "Б" /СНиП П-3-79, прил.2/.

Сметные показатели приняты для условий эксплуатации "Б" для всех расчетных температур.

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82, Методических указаний по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет /2-е издание, уточненное и дополненное /, утвержденными Госстроем СССР 12.04.1984 г.

Сметная документация состоит из объектных и локальных смет в соответствии с СН-227-82 п.3.8 "в".

Накладные расходы приняты в процентах от прямых затрат:

- на общестроительные и специально-строительные работы - 16,5%;
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%;
- на монтаж металлоконструкций - 8,6%;
- для монтажных работ - по единым предельным нормам, утвержденным в установленном порядке;
- плановые накопления /от прямых затрат и накладных расходов/ - 8,0%.

Сметная стоимость определена в базисных ценах /I-й территориальный район, подрайон I/, цены на местные материалы приняты по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденные Мособлисполкомом.

Нормы разработаны для сухих грунтов П группы объемным весом 1,8 т/м3.

Расстояние отвозки излишнего грунта принято 1 км.

Локальные сметы на строительные, монтажные работы и на стоимость оборудования составлены на основании рабочих чертежей в ценах и нормах с 01.01.84.

Стоимость транспортных расходов принята по данным, утвержденным постановлением государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30 декабря 1976 г. № 222 для Минэнерго СССР:

- для тепломеханического оборудования - 11 руб/т
- электротехнического - 24,5 руб/т
- оборудования КИПиА - 48,5 руб/т

Стоимость тары, упаковки, заготовительно-складских расходов, запасных частей к оборудованию по действующим нормативам.

Графы 9-11 объектной сметы не заполнены, т.к. заполняются при привязке типового проекта к местным условиям строительства, а также при разработке типового проекта предназначаемого для применения в конкретном городе или районе.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7

на строительство насосной станции тепловых сетей производительностью I000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-I6 на подающем трубопроводе, при расчетной температуре наружного воздуха минус 20 градусов (вариант каркасно-панельный)

Сметная стоимость	I03,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете, стоимость на: м3/ч	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	I03,86 руб.
I м2 общей площади здания	364,65 руб.
I м3 объема здания	53,00 руб.

Составлена в ценах I984 года

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. рублей								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	ед. изм.	кол-во ед.изм.	стоим. ед.изм., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. строительные работы											
I.	7-I	Общестроительные работы	33,I2	-	-	-	33,I2	-	-	-	м3	I960,0	I6,90
2	7-2	Отопление и вентиляция	0,74	-	-	-	0,74	-	-	-	м3	I960,0	0,38
3.	7-3	Внутренний водопровод и канализация	I,II	-	-	-	I,II	-	-	-	м3	I960,0	0,57
		Итого по разделу I:	34,97	-	-	-	34,97	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II. Специальные строительные работы											
4	I-4	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	-	2,62	-	-	2,62	-	-	-	м3 изоляции м2 антикорроз. покрыт.	I3,02 II5	I26,42 8,44
		ИТОГО по II разделу:	-	2,62	-	-	2,62	-	-	-	-	-	-
		III. Оборудование и монтаж											
5	I-5	Приобретение и монтаж технологического оборудования, трубопроводов и арматуры	-	7,84	20,93	0,I0	28,87	-	-	-	насосн.	I	28872
6	I-6	Монтаж электротехнического оборудования и освещения	0,0I	5,3I	27,29	-	32,6I	-	-	-	насосн.	I	326I2
		в том числе:											
		освещение	-	(I,I5)	(0,I2)	-	(I,27)	-	-	-	м3	I960	(0,65)
		заземление	(0,0I)	(0,04)	-	-	(0,05)	-	-	-	-	-	-
7.	I-7	Приобретение и монтаж оборудования КИП и А	-	I,99	2,80	-	4,79	-	-	-	насосн.	I	4790
		ИТОГО по III разделу:	0,0I	I5,I4	5I,02	0,I0	66,27	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по объектной смете	34,98 52,74	I7,76	5I,02	0,I0	I03,86	-	-	-	-	-	-

Главный инженер Г.М. Мыц

Главный инженер проекта С.М. Скоробогатый

Начальник отдела смет и ПОС Н.Н. Комиссарова

Составил: инженер Л.Л. Шекита

Проверил: вед.инженер Е.Н.Миропольская

9983/6

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 8

на строительство насосной станции тепловых сетей производительностью 1000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-16 на обратном трубопроводе, при расчетной температуре наружного воздуха минус 20 °С
(вариант каркасно-панельный)

Сметная стоимость 103,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на: м3/ч
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 103,52 руб.
1 м2 общей площади здания 363,46 руб.
1 м3 объема здания 52,82 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	ед. изм.	кол-во ед. изм.	стоимоть ед. изм. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1. Строительные работы											
1	7-1	Общестроительные работы	33,12	-	-	-	33,12	-	-	-	м3	1960,0	16,90
2	7-2	Отопление и вентиляция	0,74	-	-	-	0,74	-	-	-	м3	1960,0	0,38
3	7-3	Внутренний водопровод и канализация	1,11	-	-	-	1,11	-	-	-	м3	1960,0	0,57
		ИТОГО по I разделу:	34,97	-	-	-	34,97	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II. Специальные строительные работы											
4	2-4	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	-	2,27	-	-	2,27	-	-	-	м3 изоляции м2 антикор. покр.	8,49 II5	I53,0 8,44
		ИТОГО по II разделу:	-	2,27	-	-	2,27	-	-	-	-	-	-
		III. Оборудование и монтаж											
5	2-5	Приобретение и монтаж технологического оборудования, трубопроводов и арматуры	-	7,85	20,93	0,I0	28,88	-	-	-	насосн.	I	28880
6	I-6	Монтаж электротехнического оборудования и освещения	0,0I	5,3I	27,29	-	32,6I	-	-	-	насосн.	I	326I2
		в том числе:											
		освещение	-	(I,I5)	(0,I2)	-	(I,27)	-	-	-	м3	I960	(0,65)
		заземление	(0,0I)	(0,04)	-	-	(0,05)	-	-	-	-	-	-
7.	I-7	Приобретение и монтаж оборудования КИП и А	-	I,99	2,80	-	4,79	-	-	-	насосн.	I	4790
		ИТОГО по III разделу:	0,0I	I5,I5	5I,02	0,I0	66,28	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО по объектной смете:	34,98 52,40	I7,42	5I,02	0,I0	I03,52	-	-	-	-	-	-

Главный инженер Г.М. Мыц

Главный инженер проекта С.М. Скоробогатый

Начальник отдела смет и ПОС Н.Н. Комиссарова

Составил: инженер Л.Л. Шекита

Проверил: вед. инженер Е.Н. Миропольская

9983/6

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 9

на строительство насосной станции тепловых сетей производительностью I000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-I6 на подающем трубопроводе, при расчетной температуре наружного воздуха минус 30 °С (вариант каркасно-панельный)

Сметная стоимость	I04,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на м3/ч	
р асчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.)	- I04,47 руб.
I м2 общей площади здания	- 366,79 руб.
I м3 объема здания	- 53,30 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Стоим. ед. изм., руб.
								основной зарплаты	эксплуатации машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Строительные работы											
I.	9-I	Общестроительные работы	33,44	-	-	-	33,44	-	-	-	м3	I960	I7,06
2.	9-2	Отопление и вентиляция	I,03	-	-	-	I,03	-	-	-	м3	I960	0,53
3.	7-3	Внутренний водопровод и канализация	I,II	-	-	-	I,II	-	-	-	м3	I960	0,57
		Итого по I разделу:	35,58	-	-	-	35,58	-	-	-			

9983/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II. Специальные строительные работы											
4.	I-4	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	-	2,62	-	-	2,62	-	-	-	м3 изол. м2 антик. покр.	I3,02 II5,00	I26,42 8,44
		Итого по II разделу:	-	2,62	-	-	-	2,62	-	-			
		III. Оборудование и монтаж											
5.	I-5	Приобретение и монтаж технологического оборудования, трубопроводов и арматуры	-	7,84	20,93	0,I0	28,87	-	-	-	нас.	I	28872
6.	I-6	Приобретение и монтаж электротехнического оборудования и освещения	0,0I	5,3I	27,29	-	32,6I	-	-	-	нас.	I	326I2
		в том числе:											
		освещение	-	(I,I5)	(0,I2)	-	(I,27)	-	-	-	м3	I960	(0,65)
		заземление	(0,0I)	(0,04)	-	-	(0,05)	-	-	-	-		
7.	I-7	Приобретение и монтаж оборудования КИПиА	-	I,99	2,80	-	4,79	-	-	-	нас.	I	4790
		Итого по III разделу:	0,0I	I5,I4	5I,02	0,I0	66,27	-	-	-			
		Итого по объектной смете	35,59	I7,76	5I,02	0,I0	I04,47	-	-	-			

Главный инженер Г.М.Мыц
Главный инженер проекта С.М.Скоробогатый
Нач.отдела смет и ПОС Н.Н.Комиссарова
Составил:инженер Л.Л.Шекита
Проверил:вед.инженер Е.Н.Миродольская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I0

на строительство насосной станции тепловых сетей производительностью I000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-I6 на обратном трубопроводе, при расчетной температуре наружного воздуха минус 30°С

(Вариант каркасно-панельный)

9983/6

Сметная стоимость I04,I3 тыс.руб.

нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на м3/ч

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I04,I3 руб.

I м2 общей площади здания 365,60 руб.

I м3 объема здания 53,I3 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Стоим. ед. изм., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Строительные работы											
I.	9-I	Общестроительные работы	33,44	-	-	-	33,44	-	-	-	м3	I960	I7,06
2.	9-2	Отопление и вентиляция	I,03	-	-	-	I,03	-	-	-	м3	I960	0,53
3.	7-3	Внутренний водопровод и канализация	I,II	-	-	-	I,II	-	-	-	м3	I960	0,57
		ИТОГО по I разделу:	35,58	-	-	-	35,58	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II. Специальные строительные работы											
4.	2-4	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	-	2,27	-	-	-	2,27	-	-	м3 изоляц. м2 антикор. покрыт.	8,49 II5	I53,0 8,44
		ИТОГО по II разделу:	-	2,27	-	-	-	2,27	-	-	-	-	-
		III. Оборудование и монтаж											
5.	2-5	Приобретение и монтаж технологического оборудования, трубопроводов и арматуры	-	7,85	20,93	0,I0	28,88	-	-	-	насосн.	I	28880
6.	I-6	Приобретение и монтаж электротехнического оборудования и освещения	0,0I	5,3I	27,29	-	32,6I	-	-	-	насосн.	I	326I2
		в том числе:											
		освещение	-	(I,I5)	(0,I2)	-	(I,27)	-	-		м3	I960	(0,65)
		заземление	(0,0I)	(0,04)	-	-	(0,05)	-	-	-	-	-	-
7.	I-7	Приобретение и монтаж оборудования КИПи А	-	I,99	2,80	-	4,79	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по III разделу:	-	I5,I5	5I,02	0,I0	66,28	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по объектной смете:	35,59	I7,42	5I,02	0,I0	I04,I3	-	-	-	-	-	-
			53,0I										

Главный инженер Г.М.Мыц
Главный инженер проекта С.М.Скоробогатый
Начальник отдела смет и ПОС Н.Н.Комиссарова
Составил: сты инженер Л.Л.Шекита
Проверил: вед.инженер Е.Н.Миропольская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № II

на строительство насосной станции тепловых сетей производительностью 1000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-16 на подающем трубопроводе, при расчетной температуре наружного воздуха минус 40 °С.
(вариант каркасно-панельный)

Сметная стоимость	106,09	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на м3/ч расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	106,09	руб.
1 м2 общей площади здания	372,48	руб.
1 м3 объема здания	54,13	руб.

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин	нормативной условно чистой продукции	единица измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		I. Строительные работы											
1.	II-1	Общестроительные работы	35,06	-	-	-	35,06	-	-	-	м3	1960	17,89
2.	9-2	Отопление и вентиляция	1,03	-	-	-	1,03	-	-	-	м3	1960	0,53
3.	7-3	Внутренний водопровод и канализация	1,11	-	-	-	1,11	-	-	-	м3	1960	0,57
		ИТОГО по I разделу:	37,20	-	-	-	37,20	-	-	-	-	-	-
		II. Специальные строительные работы											
4.	1-4	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	-	2,62	-	-	2,62	-	-	-	м изоляции	13,02	126,42
											м2 антикорр. покрытия	115	8,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
		ИТОГО по П разделу:	-	2,62	-	-	2,62	-	-	-	-	-	-
		Ш. Оборудование и монтаж											
5.	I-5	Приобретение и монтаж технологического оборудования, трубопроводов, арматуры	-	7,84	20,93	0,IO	28,87	-	-	-	насосная	I	28872
6.	I-6	Приобретение и монтаж электротехнического оборудования и освещения	0,0I	5,3I	27,29	-	32,6I	-	-	-	насосная	I	326I2
		в том числе:											
		освещение	-	(I,I5)	(0,I2)	-	(I,27)	-	-	-	м3	I960	(0,65)
		заземление	(0,0I)	(0,04)	-	-	(0,05)	-	-	-	-	-	-
7.	I-7	Приобретение и монтаж оборудования КИП и А	-	I,99	2,80	-	4,79	-	-	-	насосная	I	4790
		ИТОГО по Ш разделу:	0,0I	I5,I4	5I,02	0,IO	66,27	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по объектной смете	37,2I	I7,76	5I,02	0,IO	IO6,09	-	-	-	-	-	-
			54,97										

Главный инженер Г.М. Мыц
Главный инженер проекта С.М. Скоробогатый
Начальник отд. смет и ПОС Н.Н. Комиссарова
Составил: ст. инженер Л.Л. Шекита
Проверил: вед. инженер Е.Н. Миропольская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I2

на строительство насосной станции тепловых сетей производительностью I000 м3/ч с 3 насосами СЭ-500-70-I6 на обратном трубопроводе, при расчетной температуре наружного воздуха минус 40 °С (вариант каркасно-панельный)

Сметная стоимость	I05,75	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на м3/ч расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	I05,75	руб.
I м2 общей площади	37I,29	руб.
I м3 объема здания	53,95	руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Строительные работы											
I.	II-I	Общестроительные работы	35,06	-	-	-	35,06	-	-	-	м3	I960	I7,89
2.	9-2	Отопление и вентиляция	I,03	-	-	-	I,03	-	-	-	м3	I960	0,53
3.	7-3	Внутренний водопровод и канализация	I,II	-	-	-	I,II	-	-	-	м3	I960	0,57
		ИТОГО по I разделу:	37,20	-	-	-	37,20	-	-	-	-	-	-
		II. Специальные строительные работы											
4.	2-4	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	-	2,27	-	-	2,27	-	-	-	м3 изоляции м2 антикорр. покрытия	8,49 II5	I53,0 8,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО по II разделу:	-	2,27	-	-	2,27	-	-	-	-	-	-
		III. Оборудование и монтаж											
5.	2-5	Приобретение и монтаж технологического оборудования, трубопроводов и арматуры	-	7,85	20,93	0,I0	28,88	-	-	-	насосная	I	28880
6.	I-6	Приобретение и монтаж электротехнического оборудования и освещения	0,0I	5,3I	27,29	-	32,6I	-	-	-	насосная	I	326I2
		в том числе:											
		освещение	-	(I,I5)	(0,I2)	-	(I,27)	-	-	-	м3	I960	(0,65)
		заземление	(0,0I)	(0,04)	-	-	(0,05)	-	-	-	-	-	-
7.	I-7	Приобретение и монтаж оборудования КИП и А	-	I,99	2,80	-	4,79	-	-	-	насосная	I	4790
		ИТОГО по III разделу	0,0I	I5,I5	5I,02	0,I0	66,28	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по объектной смете	37,2I	I7,42	5I,02	0,I0	I05,75	-	-	-	-	-	-
			54,63										

Главный инженер Г.М. Мыц
Главный инженер проекта С.М. Скоробогатый
Начальник отд. смет и ПОС Н.Н. Комиссарова
Составил: ст. инженер Л.Л. Шекита
Проверила: вед. инженер Е.Н. Миропольская

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 6.I)

8495 9983/6
Форма 3Б

Наименование стройки - типовой проект
903-4-82.87 А.VIII

Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-I

на общестроительные работы здания насосной при расчетной температуре наружного воздуха минус 20 градусов

Наименование объекта - насосная станция тепловых сетей производительностью I000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-I6 (вариант каркасно-панельный)

Основание: Альбом I

Сметная стоимость 33,I2I тыс.руб.
Строительный объем I960,00 м3
Цена единицы I6,90 руб.
Составлена в ценах I984 года

Поряд. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
		Отдел I. Подземная часть - 306 м2				
		Раздел I. Земляные работы				
I.	ЕI-I75 т.ч. п.I.II таб. 3, п.3 К=I,I5 т.22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000 м3	0,63	I78,2I	II3
2.	ЕI-23I т.ч. п.I,II таб.3 п.5 К=I,I т.29-2	Цена: I56+I48,09х0,I5=I78,2I Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт 2 группы (подчистка)	I000 м3	0,06	44,88	3
		Цена: 40,8хI,I=44,88				

1	2	3	4	5	6	7
3.	Е1-174 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15 Т.ЧАСТЬ П.1.17 Т.22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 2 ГРУППЫ) ЦЕНА(131*124,39,0,15=149,66	1000М3	0,06	149,66	9
4.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1243,80	0,29	361
5.	Е1-195 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1.1 Т.25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ ЦЕНА(13,2+11,34,0,1=14,33	1000М3	0,69	14,33	10
6.	Е1-189 Т.24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НА РАССТОЯНИЕ 1КМ)	1000М3	0,69	10,20	7
7.	Е1-174 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15 П.1.17 Т.22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ) ЦЕНА(5,1,2=10,2	1000М3	0,64	149,66	96
8.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЦЕНА(131*124,39,0,15=149.66	Т	1153,80	0,29	335
9.	Е1-189 Т.24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НА РАССТОЯНИЕ 1КМ)	1000М3	0,64	10,20	7
10.	Е1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1.1 Т.31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА(18,9,1,1=20,79	1000М3	0,58	20,79	12
11.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	100М3	0,64	46,00	29

1	2	3	4	5	6	7
	Т.81-2	ГРУППЫ				
12.	Е1-1184 Т.118-10	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ !ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	5,77	9,69	56
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			1307
		В ТОМ ЧИСЛЕ!				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1038
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			2
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			153
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			111
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			219
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			330
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			171
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			98
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1307
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ				
13.	Е6-1 Т.1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	5,50	27,48	151
14.	Е6-5 ССЦП.1-4 П.1-5 Т.1-5	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-450 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3	27,30	38,09	1040
		ЦЕНА[38,9-(27,4-26,6)*1,0]5=38,09				
15.	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,28	270,00	76
16.	С124-2	=АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,35	278,00	97
17.	Е6-80 Т.9-4	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,05	478,00	24
18.	Е6-13 Т.1-13 ССЦП.1-3 П1-4	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-150 БЕТОННЫХ	М3	2,31	35,22	81
		ЦЕНА[34,4+(26,6-25,8)*1,1]1,02=35,22				
19.	Е7-15 Т.1-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	11,00	6,50	72
20.	608-70214 ССЦП.9-348	=БАЛКИ ФУНДАМ М-200ЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	4,67	67,90	317
21.	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,96	22,90	22

1	2	3	4	5	6	7
22,	С147-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,18	22,90	4
23,	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,11	25,00	3
24,	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4
25,	Е7-400 Т.36-1	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	5,00	1,27	6
26,	Е7-401 Т.36-2	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	2,00	1,65	3
27,	С140-11639 ССЦП,3-19	=БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	М3	0,69	44,20	30
28,	С140-11639 ССЦП,3-11	=БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,82	42,50	35
29,	Е6-1 Т.1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	0,30	29,22	9
		ЦЕНА[28,4+(26,6-25,8)]*1,02=29,22				
30,	Е8-13 Т.4-1	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,23	86,50	20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			2589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1994
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			404
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			36
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			18
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			147
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			165
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			523
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ			65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			329
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			186
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			2589
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ				
31,	Е6-30 Т.3-1 ССЦП,1-3 П.1-4	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	1,08	36,52	39

1	2	3	4	5	6	7
		ЦЕНА[35,7+(26,6-25,8)]*1,02=36,92				
32.	Е6-31 Т.3-2 ССЦП.1-3 П.1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 25М3	М3	20,40	33,82	690
		ЦЕНА[33+(26,6-25,8)]*1,02=33,82				
33.	Е6-80 Т.9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,01	470,00	5
34.	Е6-36 Т.3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	1,08	0,91	1
35.	Е6-73-1 Т.8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200,ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,12	103,04	12
36.	Е6-74-1 Т.8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ НР.73-1 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40ММ)	100М2	0,12	165,20	20
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ				
37.	Е23-1 Т.1-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО ПОДКАНАЛЫ	М3	2,46	9,46	23
38.	Е7-723 Т.54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	3,06	6,93	21
39.	608-10500 ССЦП.8-522	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 0,5М3,М300	М3	1,52	71,26	108
		ЦЕНА[72,9-0,82.2=71,26				
40.	608-10499 ССЦП.8-521	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М300	М3	0,70	73,66	52
		ЦЕНА[75,3-0,82.2=73,66				
41.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1
42.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,67	25,00	17
43.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,13	32,10	4
44.	608-10498 ССЦП.8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300	М3	0,84	60,80	51
45.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,34	25,00	9
46.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,13	32,10	4

1	2	3	4	5	6	7
47,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЛОТКОВ И ПЛИТ	100КГ	0,25	41,30	10
48,	Е6-86 Т.9-10	=АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,15	15,50	2
49,	С124-449	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,15	392,00	59
50,	Е7-401 Т.56-2	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	3,00	1,65	5
51,	С140-11639 ССЦП,3-11	=БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,23	42,50	52
52,	Е7-400 Т.56-1	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	10,00	1,27	13
53,	С140-11639 ССЦП,3-19	=БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	1,50	44,20	66
54,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12	41,30	5
55,	Е6-1 Т.1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	0,84	28,40	24
56,	Е34-304 Т.55-1	=НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	1,00	221,00	221
57,	Е6-85 Т.9-9	=СТАЛЬНЫЕ БАЛКИ В КАНАЛЕ	Т	0,02	329,00	7
58,	Е6-90 Т.11-1	=ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М100ТОРЦОВ ЛОТКА	М3	0,04	32,20	1
		ПОДУШКИ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ				
59,	Е6-30 Т.3-1	=УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3	6,51	37,33	243
		ЦЕНА:39,7+(27,4=25,8)*1,02=37,33				
60,	Е6-84 Т.9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,05	355,00	18
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА				
61,	Е23-4 Т.1-4	=УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ БЕТОННОГО ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,88	29,50	26
62,	Е7-728 Т.55-3	=УСТРОЙСТВО НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	М3	5,53	87,40	483
63,	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	270,00	8
64,	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,25	270,00	68

1	2	3	4	5	6	7
65,	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,06	441,00	26
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
66,	Е6-82 Т.9-6	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	Т	0,85	347,00	295
67,	Е16-33 Т.6-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	79,60	1,92	153
68,	Е16-34 Т.6-2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	59,80	3,10	185
69,	Е22-66 Т.5-3	=УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	23,60	0,32	8
70,	С113-154	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=89Х Т=3,5	М	23,55	1,27	30
71,	Е22-362 Т22-5	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	Т	0,13	777,00	101
72,	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,09	17,80	19
73,	Е13-168 Т.18-21	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В2СЛОЯ	100М2	0,06	14,26	1
74,	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ТЕЛЕ БЕТОНА,ЩИТОВ И БЛОК	100КГ	13,55	17,80	241
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ			4298

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	3089
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1229
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	68
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	30
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	191
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	221
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	685
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	118
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	510
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	285
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	3884
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	338
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	286
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	1

1	2	3	4	5	6	7
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			52
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			52
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			45
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			31
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			414
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ			8114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			6121
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			1635
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			257
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			159
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			557
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			716
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			1208
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ			183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			1010
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			569
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			7700
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			338
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			286
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			52
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			52
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			45
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			31
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			414
		ОТДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС				
75. Е7-32 Т3-2		=УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	13,00	10,60	138
76. 608-70001 ССЦП.9-5		=КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200ОБЪЕМОМ ДО1М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М ДО12М	М3	1,53	78,96	121
		ЦЕНА180,6-0,82.2=78,96				
77. 608-70001 ССЦП.9-5		=КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО1М3	М3	5,00	80,60	403
78. С147-1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,84	22,90	19
79. С147-8		=АРМАТУРА А-3	100КГ	9,76	25,00	244

1	2	3	4	5	6	7
80,	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	100КГ	0,09	32,10	3
81,	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,66	41,30	110
82,	Е7-143 Т.10-3	-УСТАНОВКА ДВУХСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК ПРОЛЕТОМ 12М,ВЕСОМ 4,7Т	ШТ	5,00	13,80	69
83,	608-10045 ССЦП,8-31	-БАЛКИ ДВУСКАТНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ 12,0 1БДР12-4	ШТ	5,00	231,26	1156
		ЦЕНА1218*(195-182),1,02=231,26				
84,	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ В МАРОЧНЫХ БАЛКАХ	100КГ	1,00	41,30	41
85,	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	3,66	5,58	20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			2923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			2324
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			45
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			62
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			36
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			64
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			100
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			2117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			382
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			217
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			2923
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ				
86,	Е7-247 Т.14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	63,00	16,30	1027
87,	608-10389 ССЦП,8-343 ПРИЛ.3 ТАБЛ.А	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКАМИ	М2	365,00	13,00	4745
		ЦЕНА[12,2-0,8=13				
88,	Е7-290 Т.17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	Т	0,86	358,00	308
89,	Е7-288 Т.17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,16	328,00	52
90,	Е7-285 Т.17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,07	362,00	25

I	2	3	4	5	6	7
91,	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	10,90	17,80	194
92,	Е7-712 Т.51-12	=УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	4,02	13,40	54
93,	Е7-129 Т.9-1-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 40М ДО 57	ШТ	1,00	2,04	2
94,	608-70006 ССЦП,9-93	=ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,17	65,70	11
95,	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,02	25,00	1
96,	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,02	32,10	1
97,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	41,30	2
98,	Е7-668 Т.47-11-1,8	=УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М (ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ)	ШТ	51,00	0,72	37
99,	608-92378 ССЦП,11-233	=ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	2,42	69,90	169
100,	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,15	22,90	3
101,	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,42	32,10	13
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ			8358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			6644
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			753
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			239
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			135
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			376
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			511
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			5138
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			1096
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			618
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			8358
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ				
		КОМПЛЕКСНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ПАНЕЛИ				
102,	Е7-183 Т.11-4	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	16,00	8,02	128

1	2	3	4	5	6	7
103,	608-10330 ССЦП,8-120	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	М2	234,00	5,62	1315
104,	608-10330-2 ССЦП,8-151 ПРИМЕН	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНТШАХТ ДИАМЕТРОМ ДО 700ММ,РАСЧ,НАГР, 401-600 КГС/М2, ШИР, БОЛЕЕ 2М И ДЛИНА 5-7М	М2	54,00	7,00	378
105,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	0,06	41,30	2
106,	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	1,70	5,58	9
107,	СПР-Т06-08 ТАБЛ,10-5	=ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	288,00	0,61	176
		ЦЕНА10,6,1,02=0,61				
108,	С111-103	=ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	288,00	0,47	135
109,	608-70170 ССЦП,9-328	=УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	27,53	25,70	708
110,	СПР-Т0608 СТР,130	=ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	М2	288,00	0,51	147
111,	СПР-Т06-08 ТАБЛ,10-6	=ПОКРЫТИЕ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	М2	288,00	0,61	176
		ЦЕНА10,6,1,02=0,61				
112,	С111-370	=РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	288,00	0,22	63
113,	Е7-209 Т,12-7	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	3,00	2,43	7
114,	608-10359 ССЦП,8-237	=СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3,М200	М3	0,40	75,90	30
115,	С147-1	=АРМАТУРА А-I	100КГ	0,13	22,90	3
116,	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	100КГ	0,09	32,10	3
117,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,22	41,30	9
118,	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,22	5,58	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ			4137

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			3290
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			57
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			31
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			18
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			30
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			48
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			2656
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			540
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			307
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			4137
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				
119.	Е9-209 Т.32-12	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ ЛИСТОВ	Т	0,26	70,70	18
120.	С121-2095	=РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	Т	0,26	393,00	102
121.	Е9-44 Т.6-5	=МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА №№36	М	36,00	7,03	253
122.	С121-1825 Т.Ч.ТАБЛ.3	=ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5	Т	1,82	245,06	446
		ЦЕНА1239=6,1;01=245,06				
123.	Е7-286 Т.17-2	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	0,42	332,30	139
124.	Е9-47 Т.Ч.ТАБЛ.2 Т.7-2	=МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ ПО Ж.Б.КОЛОННАМ	Т	0,33	48,70	16
125.	С121-1979 Т.Ч.ТАБЛ.3	=ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,25	317,92	79
		ЦЕНА1326=8,1;01=317,92				
126.	С121-1981 Т.Ч.ТАБЛ.3	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,08	318,92	26
		ЦЕНА1327=8,1;01=318,92				
127.	Е9-46 Т.Ч.ТАБЛ.2 Т.7-1	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,13	59,38	8

1	2	3	4	5	6	7
128,	С121-1975 Т,Ч,ТАБЛ,3	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ(ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,09	349,92	31
		ЦЕНА(358=8,1,01=349,92				
129,	С121-1981 Т,Ч,ТАБЛ,3	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,04	318,92	13
		ЦЕНА(327=8,1,01=318,92				
130,	Е9-33 Т,4-10	=МОНТАЖ ФАХВЕРКА	Т	1,20	43,00	52
131,	С121-1785	=СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	Т	1,20	259,00	311
132,	Е9-209 Т,32-12	=МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ	Т	0,25	70,70	18
133,	С121-2095	=РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	Т	0,25	393,00	98
134,	СЦ142 Т,Ч,ТАБЛ,12	=ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	Т	4,41	31,51	139
		ЦЕНА(15,6,2,1,01=31,51				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ			2065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			139
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			131
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			7
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			23
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			13
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			175
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			1610
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			59
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			137
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			73
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			99
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			172
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			1106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			139

1	2	3	4	5	6	7
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			141
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			1898
		РАЗДЕЛ 8, КРОВЛЯ				
135,	Е12-74 Т.1-1-2	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	3,60	267,00	961
136,	Е12-289 Т.9-6	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СЛОЙ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	3,60	49,90 =	180
137,	Е12-280 Т.8-5	=УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,42	192,00	81
138,	Е6-86 Т.9-10	=МОЛНИЕЗАЩИТНАЯ СЕТКА	Т	0,04	15,30	1
139,	С124-449	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,04	392,00	16
140,	Е12-287 Т.9-4	=УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ В СТЫКАХ КОМПЛЕКСНЫХ ПАНЕЛЕЙ	М3	3,85	2,48	10
141,	608-70170 ССЦ П.9-328	=УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	4,01	25,70	103
142,	Е12-289 Т.9-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА	100М2	0,72	49,90	36
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ			1294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1028
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			705
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			30
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			13
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			161
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			174
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			170
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			96
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1294
		РАЗДЕЛ 9, ПЕРЕГОРОДКИ				
143,	Е7-279 Т.16-1	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ;УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	9,00	6,79	61

1	2	3	4	5	6	7
144,	608-10430 ССЦП8-412	*САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М	М2	74,00	5,82	431
145,	608-10430 ССЦП,8-412 ПРИМ1	*САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА	М2	14,40	6,13	88
		ЦЕНА 5,82+0,31=6,13				
146,	С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	1,10	41,30	45
147,	С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,10	17,80	20
148,	Е8-43 Т.5-8	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,15	496,00	73
149,	Е8-44 Т.5-8 Т.Ч.П.1.11	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	0,21	481,00	100
150,	Е8-194 Т.22-6	*ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,21	71,10	15
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ			1046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			833
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			44
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			4
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			49
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			53
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			584
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			136
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			77
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1046
		РАЗДЕЛ 10, ОКНА				
151,	Е8-175 Т.17-6	*ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	10М2	1,70	141,00	240
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ			302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			240
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			195

1	2	3	4	5	6	7
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			15
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			40
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			22
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			302
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ				
152.	Е10-144 Т.27-1 Т.Ч.П.3.1	=УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	7,20	4,36	31
153.	С121-2096	=СТОИМ.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,18	338,92	61
		ЦЕНА1347=8.1.01=338,92				
154.	С122-303	=ПОЛОТНА ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ МАРКА ПС20=4Т,ПС20=7Т,ПС20=8Т	М2	7,20	25,80	186
155.	Е9-118 Т.17-1	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧ.ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ДВЕРЕЙ	Т	0,57	58,20	33
156.	С121-1971	=СТОИМОСТЬ М.К.ДВЕРЕЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,57	316,00	180
157.	Е10-105 Т.20-1 Т.Ч.П.3.1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	3,40	1,65	6
158.	С122-273	=БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д33,Д34,Д37,Д38 (Д=38)	М2	3,40	14,80	50
159.	С111-405	=ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	4,00	18,50	74
160.	С111-447-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	8,94	18
161.	С111-448-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	2,97	6
162.	ССЦП.2 Т.Ч.Т.12	=ОКРАСКА М.К. ТРАНСФОРМ. ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2РАЗА	Т	0,57	31,51	18
		ЦЕНА15.6.2.1.01=31,51				
163.	ССЦ142 Т.Ч.Т.12	=ТО ЖЕ,ОКРАСКА ТРУДНОВОЗГРАЕМЫХ ДВЕРЕЙ	Т	0,18	31,51	6
		ЦЕНА15.6.2.1.01=31,51				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ			825

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			438
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			15
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			3
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			17
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			18
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			334
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			72
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			43
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			553
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			231
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			13
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			20
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			20
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			180
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			20
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			21
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			272
		РАЗДЕЛ 12, ВОРОТА				
164,	Е9-49 Т.7-4	=МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	Т	0,20	103,00	21
165,	С121-1969 Т.Ч. Т.3	=КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТКП2	Т	0,20	278,92	56
		ЦЕНА1287=8,1;01=278,92				
166,	Е9-118 Т.17-1	=ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВОРОТАМИ	Т	0,60	58,20	35
167,	С121-1971 Т.Ч. Т.3	=ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,43	307,92	132
		ЦЕНА1316=8,1;01=307,92				
168,	СЦ.14,2 Т.Ч. Т.12	=ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,11	146,45	16
		ЦЕНА1145,1;02=146,45				
169,	Е9-29 Т.4-6	=ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	100М2	0,13	204,00	27

1	2	3	4	5	6	7
170,	С121-2142	=ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО=ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ БОЛЕЕ 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	Т	0,11	408,00	45
171,	С111-343	=ПРИБОРЫ ВОРОТНЫЕ	КГ	60,00	0,30	18
172,	С111-363	=РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	10,50	1,62	17
173,	С111-365	=РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	КГ	2,50	1,00	3
174,	СЦ142 Т,Ч, Т,12	=ОКРАСКА М,К,РАМ ВОРОТ И ПОЛОТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ=115 ЗА 2РАЗА	Т	0,58	31,51	18
		ЦЕНА[15,6,2,1,01=31,51				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ			455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			388
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			22
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			18
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			8
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			33
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			41
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			233
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			33
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			34
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			455
		РАЗДЕЛ 13, ПОЛЫ				
175,	Е11-2 Т,1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100М2	2,82	43,30	122
176,	Е11-11 Т,1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	28,67	30,21	866
		ЦЕНА[29,3+(27,2-26,3),1,02=30,21				
177,	Е11-135 Т,20-3	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕЙ	100М2	0,03	417,00	11
178,	Е11-67 Т,11-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	2,28	127,08	290
		ЦЕНА[123+(33,3-29,3),1,02=127,08				
179,	Е11-93 К=1,7	=ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО=БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ,20ММ	100М2	0,51	933,30	479

1	2	3	4	5	6	7
	Т.14-3					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ			2225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1768
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			543
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			34
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			14
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			157
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			292
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			165
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			2225
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
180,	Е15-296 Т.Ч. П.3,18 Т.59-3	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ НА ВЫСОТЕ 18М	100М2	4,51	5,02	23
		ЦЕНА[5,35-(3,1+0,15)].0,1=5,02				
181,	Е8-57	=РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,83	13,18	11
182,	Е15-294 Т.Ч. П.3,18 Т.59-1	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ НА ВЫСОТЕ 6М	100М2	5,61	7,62	43
		ЦЕНА[8,17-(5,3+0,18)].0,1=7,62				
183,	Е15-509 Т.153-2	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА ВЫСОТЕ 3М	100М2	0,11	5,13	1
184,	Е15-509 Т.Ч. П.3,18 Т.153-2	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА ВЫСОТЕ 18М	100М2	4,51	5,37	15
		ЦЕНА[3,13+(2,4+0,05)].0,1=3,37				
185,	Е15-511 Т.Ч. П.3,18 Т.153-4	=СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ НА ВЫСОТЕ18М	100М2	7,25	12,67	92
		ЦЕНА[11,9+(7,7+0,05)].0,1=12,67				
186,	Е15-82	=ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И	100М2	0,11	422,00	44

1	2	3	4	5	6	7
	Т.14-1	ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ				
187,	Е8-194 Т.22-6	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	2,82	71,10	201
188,	Е15-121 Т.15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ПОЛОТЕН ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ	100М2	0,43	7,71	3
189,	Е15-153 Т.18-6	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПОЛОТЕН ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЗА 2РАЗА	100М2	0,43	20,60	9
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ			556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			442
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			183
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			2
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			252
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			253
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			73
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			41
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			556
		РАЗДЕЛ 15, РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
		ОТМОСТКА				
190,	Е11-2 Т.1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,59	43,30	25
191,	Е27-104 Т.23-11	=БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ БЕТОНА М200ТОЛЩ.150ММ	М2	58,60	5,23	306
		ЦЕНА:5,14*(28,2=27,4).0.163=5,23				
192,	Е27-105 Т.23-12	=НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.104 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ4СМ)	1000М2	0,06	295,16	17
		ЦЕНА:287*(28,2=27,4).10,2=295,16				
193,	Е27-169 Т.42-1	=АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩ.30М	100М2	0,59	156,00	91
		ПАНДУС				

1	2	3	4	5	6	7
194.	Е27-104 Т.23-11	=БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М200ТОЛЩ.120ММ ПОД ПАНДУС	М2	25,65	5,23	134
		ЦЕНА15,1+(28,2-27,4).0,163=5,23				
195.	Е27-105 Т.23-12	=НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.104 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ 4СМ)	1000М2	0,03	1180,64	30
		ЦЕНА1(287+(28,3-27,4).1,32).4=1180,64				
196.	Е27-169 Т.42-1	=АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ТОЛЩ.3СМ	100М2	0,26	156,00	40
197.	Е6-86 Т.9-10	=АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,02	15,30	1
198.	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	270,00	5
		КРЫЛЬЦО				
199.	Е8-10 Т.5-1	=ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО	М3	2,70	9,32	25
200.	Е8-180 Т.19-2	=КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	М2	3,75	16,90	63
201.	Е6-84 Т.9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,02	355,00	7
202.	Е13-119 Т.15-4	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0,01	12,00	1
203.	Е13-153 Т.18-6	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА2РАЗА	100М2	0,01	20,60	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ			821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			652
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			210
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			9
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			29
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			30
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			107
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			62
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			821
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ			25007

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			17798
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			2881
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			422
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			224
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			1157
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			1381
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			10953
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			2931
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			1661
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			22390
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			2229
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			94
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			155
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			81
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			152
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			233
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			1519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			192
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			196
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			2617
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			33121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			23919
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			4516
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			679
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			383
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			1714
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			2097
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			12161
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ			183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			3941
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			2230
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			30090
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			2229
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			94
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			155
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			81
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			152
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			233
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			1519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			192
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			196
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			2617
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			338

1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			286
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			92
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			92
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			45
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			31
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			414

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НН.КОМИССАРОВА

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ ИБ.ИВАНОВА

ПРОВЕРИЛ СТ.ИНЖ НИ.РОЗОВСКИЙ

ПЕРФОРАЦИЯ! ОПЕРАТ ТВ.САНИНА ТРЕГУБ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 5Б
903-4-82.87 А.VIII

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 20 °С(ПАРАМЕТР А,Б) минус 30 ГРАДУСОВ(ПАРАМЕТР А)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 М3/Ч С 3 НАСОСАМИ СЗ590-78-16(ВАРИАНТ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ)

ОСНОВАНИЕ| АЛЬБОМ 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,740 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1960,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,38 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ				
1.	Ц8-481-3	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНАЯ СФОА-25/05 ТУ-М2/1	ШТ	1,00	4,93	5
2.	2308-5108	СТОИМОСТЬ	ШТ	1,00	232,00	232
3.	Ц8-615-1	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	ШТ	6,00	4,55	27
4.	1514-04048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ-ПЭТ-4	ШТ	6,00	6,70	40
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			340
		В ТОМ ЧИСЛЕ				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			272
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			1
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			2
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			3
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ			1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			279
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			32

1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			4
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			28
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			24
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			5
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			61
		РАЗДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ				
5,	Е20-750	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	1,00	9,24	9
6,	С130-220 ПР=НТ 15=01 П,01=399 П,01=398	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ИОМ,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80S4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ 4А80А6	КОМПЛ,	1,00	91,20	91
		94,2=45=42				
7,	Е20-736	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В=06=300 М 5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	1,00	46,92	47
8,	Е20-528	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ| 500	ШТ	2,00	19,45	39
9,	Е20-419	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630	1ШТ	1,00	1,48	1
10,	С130-796 ПРИМ	=СТОИМОСТЬ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 1=503	ШТ	1,00	14,60	15
11,	Е20-540	=УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 500	ШТ	3,00	21,01	63
12,	Е20-408	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ| 200 Х 200	1ШТ	8,00	1,67	13
13,	Е16-35	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	10,00	0,57	9
14,	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ| 15	ШТ	1,00	1,20	1
15,	Е20-62	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2	4,00	7,78	31
16,	С111-516	=СТАЛЬ ТОЛЩ,1 ММ ДЛЯ ЗАШИВКИ ПРОЕМА	Т	0,01	165,00	2
17,	Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	60,50	6
18,	Е10-28	=УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,01	110,00	1

1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ			698
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ			9
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ			3
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ			4
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ			4
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ			2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ			1
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ			1
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ			11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ			319
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ			175
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ			1
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ			53
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ			53
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ			107
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ			41
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ			29
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ			389
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ			748
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ			272
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ			1
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ			2
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ			3
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ			1
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ			279
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ			32
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ			4
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ			28
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ			28
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ			24
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ			5
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ			61
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ			9
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ			3
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ			4
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ			4
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ			2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ			1
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ			1
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ			11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ			319

1	2	3	4	5	6	7
	МАТЕРИАЛЫ =	РУБ				175
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ				1
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ				33
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ				33
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ				187
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ				41
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ				29
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ				389

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Н.Н.КОМИССАРОВА

СОСТАВИЛ ИНЖ ШУЛЬГИНА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖ РОЗОВСКИЙ

ПЕРФОРАЦИЯ ШЕВЧЕНКО ЛУНЯКА

Наименование стройки – Типовой проект
903-4-82.87 А.VII

9983/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3

на внутренний водопровод и канализацию насосной станции

Наименование объекта – Насосная станция тепловых сетей производительностью 1000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-16 (Вариант каркасно-панельный)

Сметная стоимость 1.11 тыс.руб.
Кол.единицы изменения 1960 м3
Цена единицы 0,57 руб.
Составлена в ценах 1984 г.

Поряд. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Хозпитьевой водопровод				
1	Е16-1	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диаметром 50 мм	м	2,00	2,52	5
2	Е16-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	10.00	2,21	22
3	Е16-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	10.00	1,36	14
4	Е16-41	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	25.00	1,20	30
5	Е16-54	Прокладка трубопроводов из стальных водоназопроводных неоцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	24,00	1,68	40
6.	Е16-51	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	11,00	1,09	12
7	Е16-49	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	20,00	1,03	21
8	Е16-117	Установка задвижек диаметром 50 мм марки 30ч6бр	шт	1,00	17,40	17
9	С130-117	Вентили проходные муфтовые 15КЧ 18Р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в мм 25	шт	5,00	1,87	9
10	С130-115	Вентили проходные муфтовые 15КЧ 18Р2 для воды , давлением 1,6 МПа, диаметром в мм 15	шт	1,00	1,31	1

I	2	3	4	5	6	7
II	EI6-I34	Кран пробно-спускной марки IOБ8БКIДу I5 мм	шт.	2,00	I,68	3
I2	2307-I002I	Стоимость	шт.	2,00	I,59	3
		I,45.I,098				
I3	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт.	2,00	2,07	4
I4	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром в мм 25	м	40,00	2,23	89
I5	CI30-I776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПа, диаметром в мм: 50	шт.	4,00	0,94	4
I6	EI6-200	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 50 мм	узел	I,00	49,00	49
I7	CI30-I522	Водомер ВТ-50	шт.	I,00	42,40	42
I8.	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	0,85	3,94	3
I9	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,I5	60,50	9
20	EI-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м, грунт 2 группы	I00 м3	0,05	I0I,00	5
2I	EI-999	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м, грунты устойчивые	I00 м3	0,05	23,00	I
22	CI22-402	Щиты из досок толщиной , мм25	м2.	I,20	3,37	4
23	EI-968	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,05	46.00	2
		ВСЕГО по разделу I	руб.			475
		в том числе:				
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2I

I	2	3	4	5	6	7
		материалы	руб.			3
		основная заработная плата	руб.			I4
		всего заработная плата	руб.			I4
		накладные расходы	руб.			3
		плановые накопления	руб.			I
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			25
		стоимость сантехнических работ	руб.			368
		материалы	руб.			I82
		основная заработная плата	руб.			33
		всего заработная плата	руб.			33
		стоимость материалов и конструкций	руб.			I45
		накладные расходы	руб.			50
		плановые накопления	руб.			32
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			450
		Раздел 2. Хозбытовая канализация				
24	EI6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	5,00	3,0I	I5
25	EI6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	4,00	3,2I	I3
26	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	II,00	4,59	50
27	EI7-28	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл.	I,00	I,8I	2
28	CI30-I660	Умывальники фаянсовые, фарфоровые и полуфарфоровые со смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со спинкой, размером 600х450хI50 мм	компл.	I,00	I7,20	I7

I	2	3	4	5	6	7
29	ЕI7-58	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском	компл.	I,00	2I,20	2I
30	ЕI5-653	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза	I00 м2	0,07	3I,I0	2
3I	ЕI-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м, грунт 2 группы	I00 м3	0,I0	I0I,00	I0
32	ЕI-999	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м, грунты устойчивые	I00 м3	0,I0	23,00	2
33	СI22-402	Щиты из досок шириной 25 мм	м2	2,40	3,37	8
34	ЕI-968	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	I00 м3	0,I0	46,00	5
		Всего по разделу 2	руб.			I78
		в том числе:				
		стоимость общестроительных работ	руб.			27
		материалы	руб.			I
		основная заработная плата	руб.			I9
		всего заработная плата	руб.			I9
		накладные расходы	руб.			4
		плановые накопления	руб.			2
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			33
		стоимость сантехнических работ	руб.			II8
		материалы	руб.			9
		основная заработная плата	руб.			II
		всего заработная плата	руб.			II
		стоимость материалов и конструкций	руб.			I7
		накладные расходы	руб.			I6
		плановые накопления	руб.			II

I	2	3	4	5	6	7
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I45
		Раздел 3. Канализация производственная				
35	EI6-69	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	26.00	3,I2	8I
36	EI6-66	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	9,00	I,78	I6
37	EI6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	5,00	3,0I	I5
38	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	4,00	4,59	I8
39	EI6-5I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	I2,00	I,09	I3
40	EI7-37	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл.	I,00	I4,60	I5
4I	CI30-III	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8 р для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: 25	шт.	3,00	I,59	5
42	CII3-8I7	Фасонные стальные сварные части	т	0.03	376,00	II
43	CI30-I779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПа, диаметром в мм: I00	шт.	2,00	I,54	3
44	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,I4	60,50	8
45	EI-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м, грунт 2 группы	I00 м3	0,I0	I0I,00	I0

I	2	3	4	5	6	7
46	ЕI-999	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной I,5 м, грунты устойчивые	I00 м3	0,I0	23,00	2
47	СI22-402	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	2,40	3,37	8
48	ЕI-968	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,I0	46,00	5
		Всего по разделу 3	руб.			256
		в том числе:				
		Стоимость общестроительных работ	руб.			44
		материалы	руб.			4
		основная заработная плата	руб.			22
		всего заработная плата	руб.			22
		стоимость материалов и конструкций-	руб.			I9
		накладные расходы	руб.			7
		плановые накопления	руб.			4
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.			53
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I66
		материалы	руб.			I30
		эксплуатация машин	руб.			I
		заработная плата машинистов	руб.			I
		основная заработная плата	руб.			26
		всего заработная плата	руб.			27
		стоимость материалов и конструкций	руб.			8
		накладные расходы	руб.			22
		плановые накопления	руб.			I3
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			20I
		Раздел 4. Канализация дождевая				
49	ЕI6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	I0,00	3,0I	30

I	2	4	4	5	6	7
50	ЕI6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	I4.00	3.I0	43
5I	СI59-632	Тройник Т90-I00хI00	I0 шт.	0,20	5,83	I
52	СII3-8I7	Вставка стальная сварная раструб-гладкий конец Ду I00 мм	т	0.0I	376,00	4
53	СI30-I779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПа, диаметром в мм: I00	шт.	2,00	I,54	3
54	ЕI6-I88	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт.	2,00	2,28	5
55	СII3-8I3	Стоимость воронок	т	0,06	4I9,00	25
56	ЕI-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	I00 м3	0,20	I0I,00	20
57	ЕI-999	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м, грунты устойчивые	I00 м3	0,20	23,00	5
58	СI22-402	Щиты из досок толщиной, мм 25	м2	4,80	3,37	I6
59	ЕI-968	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,20	46,00	9
60	ЕI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,03	43,50	I
		Всего по разделу 4	руб.			20I
		в том числе:				
		Стоимость общестроительных работ	руб.			80
		материалы	руб.			2
		основная заработная плата	руб.			33
		всего заработная плата	руб.			33
		стоимость материалов и конструкций	руб.			45
		накладные расходы	руб.			I4

I	2	3	4	5	6	7
		плановые накопления	руб.			7
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I0I
		Стоимость сантехнических работ	руб.			82
		материалы	руб.			64
		эксплуатация машин	руб.			I
		основная заработная плата	руб.			I2
		всего заработная плата	руб.			I2
		стоимость материалов и конструкций	руб.			3
		накладные расходы	руб.			II
		плановые накопления	руб.			7
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.			I00
		Всего по смете	руб.			IIIO
		в том числе:				
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I72
		материалы	руб.			I0
		основная заработная плата	руб.			88
		всего заработная плата	руб.			88
		стоимость материалов и конструкций	руб.			76
		накладные расходы	руб.			28
		плановые накопления	руб.			I4
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2I4
		Стоимость сантехнических работ	руб.			734
		материалы	руб.			465
		эксплуатация машин	руб.			2
		заработная плата машинистов	руб.			I
		основная заработная плата	руб.			82

I	2	3	4	5	6	7
		Всего, заработная плата	руб.			83
		стоимость материалов и конструкций	руб.			I73
		накладные расходы	руб.			99
		плановые накопления	руб.			63
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			896

Начальник отдела Н.Н. Комиссарова

Составил: инженер А.Б. Глозман

Проверил : ст.инженер Н.И. Розовский

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 6.I)

8775

Форма 3Б

Наименование стройки - типовой проект
903-4-82.87 А.VII

Объект номер 9983/6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

на тепловую изоляцию насосной станции на подающем трубопроводе

Наименование объекта - насосная станция тепловых сетей производительностью I000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-I6 (вариант каркасно-панельный)

Основание: Альбом 3

Сметная стоимость 2,6I6 тыс.руб.
Строительный объем I3,02 м3
II5,00 м2 антикор. покрыт.
Цена единицы I26,42 руб./м3
8,44 руб./м2
Составлена в ценах I984 года

Поряд. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЕА3-55	Антикоррозионное покрытие трубопроводов и оборудования эмалью ОС-5I-03 за первый раз	м2	II5,00	I,76	202
2.	ЕА-3-56	Нанесение краскораспылителем 3-х последующих слоев эмали ОС-5I-03	м2	345,00	I,65	569
		Объем: II5х3=345				
3.	Е26-I3	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземнистыми	м3	2,79	II,60	32
4.	СII4-I26	Плиты теплоизоляционные совелитовые ГОСТ 6788-74	м3	2,87	65,60	I88
5.	Е26-I9	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей оберточными изделиями минераловатными или стекловатными	м3	I,52	8,05	I2
6.	СII4-90	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 80 мм М-I25	м3	0,67	I6,I0	II
7.	СII4-496	Сетка проволочная крученая с шестигранными ячейками ном. 20х0,5 из низкоуглеродистой отожженной светлой проволоки при толщине матов 80 мм I.9Iх2-I,2=2,62	м3 матов	0,67	2,62	2
8.	СII4-92	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76	м3	I,2I	I6,70	20

1	2	3	4	5	6	7
		Толщиной 70мм М-125				
9.	С114-495	=СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ! 70 ММ	М3 МАТОВ	1,21	3,24	4
		2,22.2-1,2=3,24				
10.	Е26-16	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	8,71	20,40	178
11.	С114-122	=ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3	9,35	14,30	134
12.	С114-92	=МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 70ММ М-125	М3	3,29	16,70	55
13.	С114-495	=СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ! 70 ММ	М3 МАТОВ	3,29	3,24	11
14.	Е26-58	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	28,00	1,30	36
15.	Е26-52 ТЕХН.ЧАСТЬП.1.12	=ОТШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИНАСОСА АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.15ММ	100М2	0,28	121,84	34
16.	Е26-66	=ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ	М2	28,00	1,19	33
17.	Е26-62	=ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ КОЖУХАМИ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ Б=0,8ММ	100М2	1,54	80,10	123
18.	С111-525	=ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ	Т	1,41	294,00	415
19.	Е26-64	=ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,29	77,20	22
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ!	РУБ			2616

В ТОМ ЧИСЛЕ!

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	2081
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	790
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	32
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	397
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	420
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	840
СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ =	РУБ	173
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	542

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 193
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 2616

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Н.Н.КОМИССАРОВА

СОСТАВИЛ ИНЖ Л.Л.ШЕКИТА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖ Е.Н.МИРОПОЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ШЕВЧЕНКО ЛУНЯКА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 3Б 9983/6
903-4-82.87 А.VIII

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С 3 НАСОСАМИ СЭ 500-70-16 НА ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 М3/Ч С 3 НАСОСАМИ СЭ 500-70-16 (ВАРИАНТ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28.871 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ				
1.	2301-01089	-СТОИМОСТЬ СЕТЕВОГО НАСОСА СЭ500-70-16	ШТ	3,00	2450,00	7350
2.	1501-02105 ПРИМЕН.	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ4АН280С2У3	ШТ	3,00	1270,00	3810
3.	1906-01047	-СТОИМОСТЬ КРАНА РУЧНОГО ОДНОБАЛОЧНОГО ПОДВЕСНОГО 3,2-10,8-9,0	0,94	1,00	380,00	380
4.	270141-33195 ДОП.1	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДУ500РУ25РК-1	ШТ	1,00	2399,00	2399
		(1050,1400):1138=2399				
5.	2307-11177 ПИМЕН.	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ ДУ500 РУ2530С 92НЖ	ШТ	2,00	1400,00	2800
6.	2307-10854	-ТО ЖЕ,КЛАПАНА ОБРАТНОГО ДУ400 РУ40 ИА44078	ШТ	1,00	165,00	165
7.	2307-10853	-ТО ЖЕ,КЛАПАНАОБРАТНОГО ДУ300 РУ40 ИА44078	ШТ	3,00	140,00	420
8.	2307-12488 ДОП.5	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙДУ300РУ25 МА1102201	ШТ	6,00	310,00	1860
9.	2307-20244	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЭПВ-10-Г ИСП.2	ШТ	2,00	346,00	692

1	2	3	4	5	6	7
		ЭКЛПВ-40 ДУ50 РУ40				
10.	ц7-281-4М К=0,90ЧП.5.1Т	=МОНТАЖ СЕТЕВОГО НАСОСА СЭ500-70-16 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ4АН280С2У3,ВЕС1ШТ.2,33Т	ШТ	3,00	40,68	122
11.	ц7-281-4 ПРИЛОЖ.1	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ОПРОБОВАНИЯ НАСОСА	КВТ Ч	1260,00	0,03	38
12.	ц3-1-4	=КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	ШТ	1,00	26,66	27
13.	ц12-790-12 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	=МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ500 РУ25 30С927НЖ	ШТ	2,00	33,97	68
14.	ц12-791-11 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,15	=ТО ЖЕ,КЛАПАНА ОБРАТНОГО ДУ400 РУ40 ИА44078	ШТ	1,00	21,94	22
15.	ц12-790-10 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	=ТО ЖЕ,СТАЛЬНОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ300 РУ25 МА1102201	ШТ	6,00	16,85	101
16.	ц12-791-10 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,15	=ТО ЖЕ,КЛАПАНА ОБРАТНОГО ДУ300 РУ40 ИА44078	ШТ	3,00	17,22	52
17.	ц12-791-3 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	=ТО ЖЕ,ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДУ50 РУ40 ЭКЛПа-40	ШТ	2,00	3,01	6
18.	ц12-790-12 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,15	=ТО ЖЕ,КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДУ50РУ2ВРК-1	ШТ	1,00	32,10	32
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			21691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			19876
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ			397
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			100
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			211
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			248
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ			100
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			20932
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			468
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			65
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			43
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			25
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			295
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			320

1	2	3	4	5	6	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			235
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			56
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			759
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА				
19.	Ц12-2-2 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ Д15	Т	0,09	288,20	26
20.	Ц12-2-5 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТО ЖЕ,Д45	Т	0,25	184,80	46
21.	Ц12-2-6 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТО ЖЕ,Д57	Т	0,09	137,50	12
22.	Ц12-2-9 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТО ЖЕ,Д325	Т	4,37	56,21	246
23.	Ц12-2-10 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТО ЖЕ Д426	Т	0,95	40,59	39
24.	Ц12-2-11 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТО ЖЕ,Д530	Т	3,64	34,65	126
25.	Ц12-2-11 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-МОНТАЖ ГРЯЗЕВИКА ДУ500РУ25	Т	0,67	34,65	23
26.	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СВАЛ,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,51	27,10	14
27.	Ц12-791-3	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДУ50 РУ40 15С22НЖ	ШТ	2,00	2,48	5
28.	Ц12-791-2	-ТО ЖЕ,ДУ40 РУ40 15С22НЖ	ШТ	10,00	2,23	22
29.	Ц12-799-1	-ТО ЖЕ,ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО ДУ15 РУ16 15Б1БР	ШТ	4,00	0,79	3
30.	Ц12-794-1	-ТО ЖЕ,ВЕНТИЛЯ ИГОЛЬЧАТОГО Д15 РУ160 БИ	ШТ	34,00	2,92	99
31.	Ц11-628-1 ПРИМЕН.	-ТО ЖЕ,РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ РД-3Б	ШТ	1,00	2,16	2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			1158

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			649
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			53
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			48
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			44
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			503
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			547
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			401
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			84
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			1134
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			14
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			4
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			2
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			8
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			16
		РАЗДЕЛ 3. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ				
32.	1905-11030	=СТОИМОСТЬ ОПОР	Т	0,24	595,40	143
		900.1.106-400=595,4				
33.	1905-11030 ПИСЬМО ГОССТРОЯ 63-Д	=ОПОРЫ В ПРОЧИЕ	Т	0,24	400,00	96
34.	С121-2020	=СТОИМОСТЬ М/К КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,51	292,00	149
35.	С136-1534	=СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДУ15 ГОСТ3262-75 СТ3СП	М	70,00	0,63	44
		ПОЗ,39-43 ВЗЯТЫ С К=1,08 НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
36.	2310ДОП.13-29151	=СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТР -ДОВ Д45.3ММГОСТ 8731-74 СТАЛЬ 20	Т	0,25	520,34	130
	К=1,1					
37.	2310ДОП13-29154 К=1,1	=ТО ЖЕ,Д57.3.5ММ	Т	0,69	463,32	42
38.	2310-29864 К=1,12	=ТО ЖЕ Д325.8ММ	Т	4,37	390,70	1707
39.	2310-20078 К=1,12	=ТО ЖЕ Д426.8ММ	Т	0,91	406,42	370
40.	2310ДОП.13-29217	=СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ Д530.8ММ ПОТУ14-3=954-80 ВСТ3СП5	Т	3,44	565,58	1946

1	2	3	4	5	6	7
		375,1,17.1,2=523,69				
		ПОЗ.44-58-50 ВЗЯТЫ С К=1,898 НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
41.	2307-10479	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖ ДУ50;РУ40	ШТ	2,00	18,36	37
42.	2307-10478	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖ ДУ40;РУ40	ШТ	10,00	16,20	162
43.	С130-541	-СТОИМОСТЬ ГРЯЗЕВИКА ДУ500 РУ25	КГ	742,04	0,32	237
		668,5,1,11=742,04				
44.	2307-40006 ПРИМЕН.	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ИГОЛЬЧАТОГО МУФТОВОГО ДЛЯНЕКОРРОЗИОННЫХ СРЕД Д15 РУ160 ВИ	ШТ	34,00	8,32	283
45.	2307-10431 ПИМЕН.	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО ДУ15 РУ1615616Р	ШТ.	4,00	25,92	104
46.	1784-50063	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРЕХСИЛЬФОННОЙ СБОРКИРД-25	ШТ.	1,00	140,40	140
		Общий вес по насосной станции:вес оборудования:16,07т вес материалов: 11,03т				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ			6030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			5494
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			440
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			5934
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			96
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			96
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			28871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			19876
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ			397
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			120
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			211
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			248
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ			100
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			20932
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			6611

1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			118
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			91
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			69
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			798
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			867
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			636
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			580
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			7827
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			14
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			4
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			2
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			8
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			16
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			96
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			96

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Н.Н.КОМИССАРОВА

СОСТАВИЛ ИНЖ Л.Л.ШЕКИТА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖ Е.Н.МИРОПОЛЬСКАЯ

9983/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4-82.87 А.VIII

ФОРМА 5Б

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
И ОСВЕЩЕНИЯ НАСОСНОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
1000М3/Ч С 3 НАСОСАМИ СЭ 500-70-16

(ВАРИАНТ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32,612 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	Ц8-62-1	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО 1	ШТ	2,00	24,80	50
2.	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1	ШТ	2,00	1410,00	2820
3.	Ц8-69-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	ШТ	2,00	24,90	50
4.	1503-00155	-ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВК-10-1600-20У2,ДВУМЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТОКА ТОЛ-10У3 ВМК-1600=ШВМ-6-20-1600У3 ТУ16-536.602-79,ИЗВЕЩЕНИЕ АА1177-80	ШТ	2,00	2340,00	4680
5.	Ц8-571-13	-ШИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 600ММ БРЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	М	2,00	3,33	7
6.	1505-1001025	-ПАНЕЛЬ ТОРЦОВАЯ	ШТ	2,00	29,00	58
7.	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	ШТ	9,00	11,80	106
8.	1505-10010-4	-ШКАФ ШН-603	ШТ	5,00	550,00	2750
9.	1505-10010-1	-ШКАФ ШН-11Ш	ШТ	4,00	2200,00	8800
10.	1505-10010-7	-ШКАФ ШН-76А	ШТ	1,00	730,00	730

1	2	3	4	5	6	7
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ НА БЛОКЕ4БР-603-00				
11.	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	11,00	0,55	6
12.	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	11,00	1,19	13
13.	Ц8-574-32	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ВЫКЛЮЧАТЕЛЬВПК-2010	ШТ	11,00	0,40	4
14.	1505-10010-11	-СТОИМОСТЬ БЛОКА4БР-603-00	ШТ	11,00	255,00	2805
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ НА БЛОКЕ4БР-603-10				
15.	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	4,00	0,55	2
16.	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	4,00	1,23	5
17.	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	20,00	1,19	24
18.	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	ШТ	8,00	0,51	4
19.	Ц8-574-32	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	4,00	0,40	2
20.	1505-10010-11	-СТОИМОСТЬ БЛОКА4БР-603-10	ШТ	4,00	255,00	1020
21.	ЦСКЦ984-2444	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ.АВТОМАТОВНА СБОРКЕ ПР11-3020-54У3	ШТ	1,00	23,10	23
22.	СКЦ984-2444	-СТОИМОСТЬПР11-3020	ШТ	1,00	274,00	274
23.	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	ШТ	2,00	1,52	3

1	2	3	4	5	6	7
24.	1503-05040	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ШИННЫЙ=ТНШЛ-0,66У5-800/5 ТУ16-517.358-79	ШТ	2,00	9,80	20
25.	Ц8-52-2	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2	ШТ	22,00	0,31	7
26.	1510-04010	-ИЗОЛЯТОРИО-10-375	ШТ	6,00	0,80	5
27.	1510-04002	-ИЗОЛЯТОРИО-1-750	ШТ	16,00	2,05	33
28.	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	ШТ	9,00	4,47	40
29.	1514-04048	-ПЕЧЬЭОС-4	ШТ	9,00	6,70	60
30.	Ц11-582-3	-КЭ-24	ШТ	1,00	1,47	1
31.	Ц11-582-3	-КЭ-32	ШТ	3,00	1,47	4
32.	Ц8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,73	4
33.	1504 ДОП31-34 П.04-545	-ПУСКАТЕЛЬПМЛ-2100	ШТ	1,00	8,30	8
34.	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	3,00	2,97	9
35.	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	ШТ	3,00	1,95	6
36.	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	2,60	3
37.	Ц8-70-5	-КОНДЕНСАТОР СТАТИЧЕСКИЙ,МАССА,КГ,ДО:150	ШТ	2,00	2,06	4
38.	1508-60001	-КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКАУК-0,38-75	ШТ	2,00	375,00	150
39.	Ц8-413-1	-ШИНОПРОВОД ЗАКРЫТЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА 1600А НА СТОЙКАХ	100М	0,17	1040,00	177
40.	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0,54	92,30	50
41.	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,24	27,80	7
42.	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,6КГ	100ШТ	0,04	32,50	1
43.	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	100ШТ	0,68	1,34	1

1	2	3	4	5	6	7
44.	ц8-397-1	=ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0,15	108,00	16
45.	ц8-167-1	=ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	100М2	0,02	448,00	9
46.	ц8-408-2	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	100М	0,55	28,10	15
47.	ц8-472-7	=ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,70	64,20	45
48.	ц8-472-6	=ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	0,80	56,10	45
49.	ц8-146-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	3,45	48,00	166
50.	ц8-148-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	3,90	12,90	50
51.	ц8-148-2	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,30	15,60	5
52.	ц8-149-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	2,05	10,00	21
53.	ц8-149-2	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:5КГ	100М	0,50	12,00	6
54.	ц8-153-6	=ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	ШТ	4,00	4,57	18
55.	ц8-153-7	=ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	ШТ	12,00	5,86	70
56.	ц8-153-21	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	32,00	1,33	43
57.	ц8-153-23	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	ШТ	4,00	2,17	9
58.	ц8-156-8	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	30,00	0,68	20
59.	ц8-156-9	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	ШТ	34,00	0,85	29
60.	ц8-156-10	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 10	ШТ	4,00	0,84	3
61.	ц8-401-19	=ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	3,00	1,38	4

1	2	3	4	5	6	7
62.	ц8-481-24	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:2Т	ШТ	3,00	4,12	12
63.	ц8-417-4	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,80	20,60	16
64.	ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ КАЛОРИФЕРОМ	ШТ	1,00	4,74	5
65.	ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	5,00	1,14	6
66.	ц8-574-45	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 100А	ШТ	4,00	1,67	7
67.	ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	4,00	1,19	5
68.	ц8-574-1	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А	ПОЛЮС	3,00	0,53	2
69.	ц8-574-33	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А	ШТ	2,00	0,95	2
		СТОИМОСТЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ КАЛОРИФЕРОМ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ КАЛОРИФ.				
70.	ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,50	11,50	6
71.	ц8-82-1	-МОСТ ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:9	ШТ	2,00	10,20	20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			29018
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			25219
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ			503
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			514
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			361
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			318
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ			258
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			27173
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			1262
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			561

1	2	3	4	5	6	7
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			110
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			62
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			511
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			573
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			444
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			139
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			1845
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
72.	290319-4131	-КОРОБКА КЗ-24	ШТ	1,00	5,30	5
73.	290319-4133	-ТО ЖЕ,КЗ-32	ШТ	3,00	5,84	18
74.	С154-94 ПРИМ	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПКУ-2-11,С КОЛИЧЕСТВОМ ПАКЕТОВ 6 ПКУ15-21	ШТ	1,00	7,53	8
75.	2405-2066	-ШИНОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ У2931=ШМА73У2131У3 ТУ36-2211-79	СЕКЦИЯ	2,00	55,95	112
76.	2405-2065	-ШИНОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ У2930=ШМА73У2130У3 ТУ36-2211-79	СЕКЦИЯ	2,00	30,67	61
77.	2405-2075	-ШИНОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ У2947=ШМА73У2147У3 ТУ36-2211-79	СЕКЦИЯ	7,00	43,58	305
78.	2405-2078	-ШИНОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ 2939=ШМА73У2139У3 ТУ36-2211-79	СЕКЦИЯ	2,00	62,41	125
79.	2405-2067	-ШИНОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ 2936=ШМА73У2156У3 ТУ36-2211-79	ШТ	4,00	5,92	24
80.	2405-2072	-ШИНОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ 2941=ШМА73У2141У3 ТУ36-2211-79	СЕКЦИЯ	2,00	105,45	211
81.	2405-2004	-КОЖУХИ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ 2854=У2012 ТУ36-2211-79	КОМПЛ	15,00	2,26	34
82.	2405-2003	-КОЖУХИ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ 2852=У2014 ТУ36-2211-79	КОМПЛ	45,00	2,26	102
83.	2405-2005	-КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ У156=У1569 ТУ36-2211-79	КОМПЛ	1,00	12,05	12
		=ШИНОПРОВОДШМА-73				
84.	С152-569	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	Т		1200,00	
85.	С152-563	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 80 ММ ТОЛЩИНОЙ 8 И 10 ММ	Т	0,06	1140,00	68
86.	С152-382	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	1000М	0,03	43,50	1

1	2	3	4	5	6	7
		АПРН.СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 АПР СЕЧ.4ММ2				
87.	С152-393	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20526-80 С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПРГН.СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 ПРГСЕЧ2,5ММ2	1000М	0,02	68,20	1
88.	2405-1226	=КОРОБА=КП-0,15/0,3-2 ТУ34-13-2470-76	ШТ	2,00	10,73	21
89.	2405-1224	=КОРОБА=КП-0,1/0,2-2 ТУ34-13-2470-76	ШТ	22,00	7,51	165
90.	2405-1229	=КОРОБА=КУГ-0,1/0,2 ТУ34-13-2470-76	ШТ	3,00	3,65	11
91.	2405-1466	=ЛОТКИ=К422У3 ТУ36-31-80	ШТ	28,00	1,99	56
92.	2405-1696	=ПОЛКИ К-250=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	1000ШТ	0,07	139,49	9
93.	2405-1868	=СТОЙКИС-400=К1152ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	1000ШТ	0,02	708,18	17
94.	2405-1869	=СТОЙКИ С-800=К1153ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР 2-79	1000ШТ		1040,81	4
95.	241649-1054	=МЕТАЛЛОРУКАВД38	1000М	0,04	511,63	18
96.	241649-1049	=ТО ЖЕ,Д18	1000М	0,02	196,02	4
97.	0503-00125	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯД32	КМ	0,08	527,24	42
98.	С151-552	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,МАРКИ ААШВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х150	1000М	0,06	2920,00	175
99.	С151-549	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,МАРКИ ААШВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х70	1000М	0,03	1690,00	51
100.	С151-1259	=ТО ЖЕ,3.50+1.25ММ2	1000М	0,01	1500,00	15
101.	С151-1256	=ТО ЖЕ,3.16+1.10ММ2	1000М	0,18	709,20	128
102.	С151-1254	=ТО ЖЕ,3,6+1,4ММ2	1000М	0,08	378,00	29
103.	С151-1253	=ТО ЖЕ,3,4+1,2,5ММ2	1000М	0,05	320,40	14
104.	С151-2286	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	1000М	0,14	811,00	118

1	2	3	4	5	6	7
105,	С151-2288	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	1000М	0,03	392,00	10
106,	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,03	458,00	12
107,	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,12	367,00	46
108,	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,03	277,00	7
109,	С151-2292	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х6	1000М	0,02	453,00	9
110,	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,11	211,00	24
111,	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,14	195,00	26
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			2271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			2106
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			2106
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			165
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			2271
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ НАРУЖНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ				
112,	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,90	27,00	24
113,	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10ШТ	1,00	10,00	10
114,	Е1-65Т3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,03	165,07	5
115,	Е1-256Т3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,03	16,13	1
116,	Е1-1149	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ	100М3	0,30	9,34	2

1	2	3	4	5	6	7
		ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ			54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			34
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			24
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			9
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			8
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			45
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			8
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			4
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			2
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			9
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ				
117.	ЦОКЦ84-2358	-МОНТАЖ СБОРКИПР11-3050-54У3	ШТ	2,00	10,50	21
118.	СКЦ84-2358	-СТОИМОСТЬПР11-3050-54У3	ШТ	2,00	52,00	104
119.	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	4,18	4
120.	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,01	179,00	2
121.	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,11	93,00	10
122.	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ	0,11	278,00	31
123.	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,09	83,40	8
124.	Ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	100ШТ	0,01	41,60	1
125.	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,09	49,80	4
126.	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,04	30,00	1
127.	Ц8-522-13	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ	КОМПЛ.	4,00	3,90	16

1	2	3	4	5	6	7
		НА ТОК 63 А				
128,	U8-498-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	3,00	60,80	231
129,	U8-91-4	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,60	377,00	226
130,	U8-522-5	=АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ.	1,00	2,32	2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ			104
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ			2
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ			2
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			8
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ			1
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ			1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ			118
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			557
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			292
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			68
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			39
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			145
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			125
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			54
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			736
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
131,	290319-6242	=ЩИТОКЩ-734	ШТ	1,00	33,36	33
132,	C156-248	=ЯЩИКЯТП-0,25	ШТ	1,00	13,70	14
133,	C153-9	=СВЕТИЛЬНИКИ НКС01,100/П20-02УХЛ4 И НКС01,100/П20-03УХЛ4	ШТ	1,00	4,82	5
134,	C153-18	=СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	ШТ	1,00	4,69	4
135,	C153-2	=СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-200/020-06У3 НСП21.200	ШТ	1,00	3,97	4
136,	C153-36	=СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НОП03-60-01У3	ШТ	2,00	1,40	3
137,	C153-382	=ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	10ШТ	0,20	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7
138,	С153-262	-ЛАМПЫ Б125-135-60	10ШТ	1,40	0,99	1
139,	С153-274	-ЛАМПЫ Б215-225-100	10ШТ	0,50	1,02	1
140,	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16,Б45.215-78	10ШТ	0,60	2,56	2
141,	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	0,20	1,44	1
142,	С153-286	-ЛАМПЫ Г215-225-300	10ШТ	1,10	1,86	2
143,	1507-1046	-СВЕТИЛЬНИК=НСП11Х500-001У3	ШТ	10,00	14,99	150
144,	1507-3021	-СВЕТИЛЬНИК=НСЗ02-150/Н02-01УХЛ4	ШТ	5,00	2,33	12
145,	1507-1037	-НПЛ03.100=СУ-500М-03У3 СУ-500М-04У3	ШТ	4,00	5,04	23
146,	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3	ШТ	9,00	1,35	12
147,	1504-17075 ПРИМ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ02620=2В-РК ТУ 16-536.162-75	ШТ	9,00	0,86	8
148,	1504-17086 ПРИМ	-РОЗЕТКА03290=РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ТУ 16-526.463-79	ШТ	4,00	0,38	2
149,	1504173-17112 СПРАВ6	-РОЗЕТКАУ-86-РБ	ШТ	4,00	0,56	2
150,	1504173-17114 СПРАВ6	-ВИЛКАУ-87-РБ	ШТ	4,00	0,25	1
151,	С151-153	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х4	1000М	0,08	305,00	25
152,	С152-484	-ПРОВОДА МАРКИ ПРКА,НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,75 ПРКС,СЕЧ0,75ММ2	1000М	0,03	95,90	2
153,	1509-2005	-КАБЕЛЬАНРГ,СЕЧ2,4ММ2	1000М	0,31	248,62	76
154,	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ	ШТ	1,00	0,44	1
155,	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ	ШТ	1,00	0,40	1

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ 415

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 386
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ 382
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 29
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 415

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			32612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			25323
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ			505
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			516
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			369
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			319
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ			259
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАЧИЯ -	РУБ			27291
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			4345
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			877
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			179
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			101
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			665
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			766
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			2488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			577
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			390
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			5312
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			8
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			4
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			2
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			9

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Н.Н.КОМИССАРОВА

СОСТАВИЛ ИНЖ КУРОЧКИНА

ПРОВЕРИЛ СТ.ИНЖ СТРУНИЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ШЕВЧЕНКО ЛУНЯКА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

на приобретение и монтаж оборудования КИПиА насосной

Наименование объекта - Насосная станция тепловых сетей производительностью 1000м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-16 -Вариант каркасно-панельный/

Основание: Альбом У.

Сметная стоимость 4,787 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

Поряд. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единиц измерен	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Приборы теплового контроля.				
I.	ЦI-6-I	ТПГ4-6	шт	2,00	I,49	3
2.	I704 -I0032	Термометр манометрический показывающий газовый с пневматической дистанционной передачей ТПГ4-У ТУ25-02-I02II8-78	шт	2,00	70,00	I40
3.	ЦI-56-5	Аппаратура температурной встроенной защиты и сигнализации,Тип АТВ-229,состоящая из температурного реле и термодатчиков,количество термодатчиков, до I0	компл.	3,00	5,I4	I5
4.	I704-III04	Реле РТ-230 У	шт	3,00	I0,50	32
5.	I704-III02	Термодатчик	шт	6,00	0,70	4
6.	ЦI-4-2	ДТКБ	шт	I,00	0,5I	I
7.	I7-04П.I-0032 справ.6 0,799	То же	шт	I,00	3,I2	3
8.	ЦI-93-I	МТП-I60	шт	5,00	0,80	4

I	2	3	4	5	6	7
9.	I704-2008I	Манометр МТП-I60	шт	5,00	5,80	29
I0.	ЦI-93-7	Манометр,вакуумметр или мановакуумметр показывающий,для точных измерений или электроконтактный	шт	5,00	I,27	6
II.	I704-200I6	Манометр ЭКМ-IУ	шт	5,00	7,80	39
I2.	ЦI-94-2	МП4-6	шт	2,00	I,64	3
I3.	I704-20I96	Манометр,вакуумметр,мановакуумметр с токовым выходным сигналом-МП4-УI ТУ25-02-II63-75	шт	2,00	I20,00	240
I4.	ЦI-93-2	МТС-7II	шт	I,00	I,49	I
I5.	I704-20206	Манометр,вак умметр,мановакуумметр самопишущий-МТС-7II ТУ25-02-I0I962-79	шт	I,00	57,00	57
I6.	ЦI-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	2,00	0,2I	I
I7.	I7-06-48 п.I-264,п.I-752	Термометр ртутный	шт	2,00	3,30	7
I8.	Ц8-522-I	ВПК-4I3I	шт	I,00	2,60	3
I9.	I504-9076	То же	шт	I,00	I,00	2
20.	Ц8-84-2	Кнопочный пост ПКЕ	шт	I,00	0,64	I
2I.	I504-I8094	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50,60Гц,220В,Н.Ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности,количество толкателей -3ПКЕ2I2-3УЗТУI6-526,2I6-78.	шт	I,00	2,80	3
22.	Ц8-592-I	Патрон	I00шт	0,0I	I5,40	I

1	2	3	4	5	6	7
23	ЦII-6I9-I	Капилляр манометрического термометра с установкой защитной конструкцией	I0м	2,00	5,58	II
24	ЦII-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, м: 8	шт	4,00	0,97	4
25	ЦII-582-3	УКП-0	шт	I0,00	I,47	I5
26	ЦII-69I-2	Стенд СМ-5	шт	I,00	3,28	3
		Всего по разделу I	руб.	-	-	677
		в том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	553
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	553
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	75
		Материалы	руб.	-	-	I3
		Основная заработная плата	руб.	-	-	56
		Всего заработная плата	руб.	-	-	56
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	3
		Накладные расходы	руб.	-	-	42
		Плановые накопления	руб.	-	-	7
-	-	Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I24
		Раздел 2. Щиты и электроаппаратура				
27.	ЦII-680-2	Щит ЩЗД2200.I000.800	шт	I,00	3,70	4
28.	Кальк	То же	шт	I,00	596,40	596
29.	Ц8-57I-4	Щит высотой св.I600 мм без ящиков сопротивлений шкафного исполнения глубина шкафа до 800 мм, высота до 2400 мм	м	3,30	I4,I0	47

I	2	3	4	5	6	7
30.	Цкальк.ВЭП	Подготовка к включению Ш-I96	шт	I,00	I,56	2
3I.	Расчет ВЭП	Стоимость шкафа Ш-I96	шт	I,00	I54,00	I54
32.	Цкальк.ВЭП	Подготовка к включению Ш-I97	шт	I,00	4,70	5
33.	Расчет.ВЭП	Стоимость шкафа Ш-I97	шт	I,00	I04,53	I05
34.	Цкальк.ВЭП	Подготовка к включению Ш-200	шт	2,00	36,09	72
35.	Расчет.ВЭП	Стоимость шкафа Ш-200	шт	2,00	I7I,78	344
36.	Цкальк.	Подготовка к включению Б-7	шт	I,00	3,59	4
37.	I5I7-2097	Блок встраиваемый в шкаф сборок задвижек 576х200хI40мм=Б-7ТУ I6-536.023-75=	шт	I,00	20,00	20
38.	Цкальк.	Подготовка к включению Б-8	шт	I,00	7,35	7
39.	I5I7-2098	Блок встраиваемый в шкаф сборок задвижек 576х280хI40мм 576х200хI80мм=Б-8ТУ I6-536.023-75	шт	I,00	79,00	79
40.	Цкальк	Подготовка к включению Б-5	шт	2,00	I0,02	20
4I.	I5I7-2095	Блок встраиваемый в шкаф сборок задвижек 855х390х2I0мм=Б-5ТУ I6-536.023-75	шт	2,00	52,00	I04
42.	Цкальк.	Подготовка к включению Б-I2	шт	I,00	II,28	II
43.	I5I7-2I02	Блок встраиваемый в шкаф сборок задвижек 855х390х2I0мм=Б-I2ТУ I6-536.023-75	шт	I,00	86,00	86
44.	Цкальк.	Подготовка к включению Б-I7	шт	8,00	I3,84	III

I	2	3	4	5	6	7
45.	I5I7-2I06	Блок встраиваемый в шкаф сборок задвижек 855х390х2I0мм=Б-I7ТУ I6-536.023-75	шт	8,00	85,00	680
46.	Цкальк.	Подготовка к включению Б-20	шт	I,00	9,28	9
47.	I5I7-2096	Блок встраиваемый в шкаф сборок задвижек 855х390х2I0мм=Б-6ТУ I6-536.023-75	шт	I,00	78,00	78
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	2700
		в том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	2246
		Всего,стоимость оборудования	руб.	-	-	2246
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	292
		Материалы	руб.	-	-	22
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	4
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	2
		Основная заработная плата	руб.	-	-	I48
		Всего заработная плата	руб.	-	-	I50
		Накладные расходы	руб.	-	-	I28
		Плановые накопления	руб.	-	-	34
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.	-	-	454
		Раздел 3. Трубы и арматура.				
48.	ЦI2-523-6	Труба I4.2 СТ.20	м	35,00	0,22	8
49.	ЦI2-698-I	Бобышка Б-27	шт	2,00	I,I6	2
50.	ЦI2-698-2	То же, Б-33	шт	2,00	I,37	3

I	2	3	4	5	6	7
5I.	Ц12-699-I	Штуцер	шт	6,00	I,I9	7
52.	Ц12-902-I	Вентиль ВИ-I60	шт	34,00	2,67	9I
		Всего по разделу 3:	руб.	-	-	I95
		в том числе:				
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	III
		Материалы	руб.	-	-	I7
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	3
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	2
		Основная заработная плата	руб.	-	-	88
		Всего заработная плата	руб.	-	-	90
		Накладные расходы	руб.	-	-	70
		Плановые накопления	руб.	-	-	I4
-	-	Всего, Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I95
		Раздел 4. Прокладка кабеля и проводов.				
53.	Ц8-408-I	Металлорукав	I00м	0,20	32,00	6
54.	Ц8-409-I	Провод первый	I00м	0,20	4,88	I
55.	Ц8-409-II	Провод последующий	I00м	0,35	I,2I	I
56.	Ц8-408-I	Металлорукав для УКП	I00м	0,35	32,00	II
57.	Ц8-409-I	Провод первый для УКП	I00м	0,35	4,88	2
58.	Ц8-409-II	Провод последующий для УКП	I00м	I,60	I,2I	2
59.	Ц8-I49-I	Кабель до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до:Iкг	I00м	9,90	I0,00	99

I	2	3	4	5	6	7
60.	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил. до:I0	Iввод	I0,00	0,54	5
6I.	ЦII-7II-2	Ввод кабельный,количество жил. до:20	Iввод	I,00	I,05	I
62.	Ц8-I56-8	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил. до:7	шт	38,00	0,68	26
63.	Ц8-I56-9	Заделка для кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил. до 37	шт	I6,00	0,85	I4
64.	Ц8-I69-I	Присоединение жил проводов или кабеля к зажимам	I00шт	I,00	5,69	6
65.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,30	377,00	II3
66.	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8мм	I00м	0,20	5I,80	I0
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	423
		в том числе:				
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	297
		Материалы	руб.	-	-	I79
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	7
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	2
		Основная заработная плата	руб.	-	-	I08
		Всего заработная плата	руб.	-	-	II0
		Накладные расходы	руб.	-	-	95
		Плановые накопления	руб.	-	-	3I
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.	-	-	423

I	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5. Материалы, не учтенные в цене монтажа				
67.	I5-09T.6-0I6	Кабель АКВВГ, сеч.4.2.5	км	0,26	I94,03	50
68.	I5-09T.6-0I6	То же, сеч.7.2.5.	км	0,42	273,93	II5
69.	I5.09T.6-0I6	То же, сеч.I0.2,5	км	0,30	365,24	II0
70.	I5-09T.6-0I6	То же, сеч.I4.2,5	км	0,0I	462,26	5
7I.	I5-09T.6-0I6	То же, сеч.I9.2,5	км	0,0I	593,52	6
72.	I5-09T.5-00I	Провод ПВ3.сеч.Iмм2	км	0,06	25,86	2
73.	0I-I3T.23.I	Труба I4.2СТ.20	м	35,00	0,76	27
74.	24-I6-49 II-049	Металлорукав ДI8	м	20,00	0,2I	4
75.	2405-I389	Коробки соединительные - -КСК-8ТУ36-I753-75	шт	4,00	2,36	9
76.	29-03-I9-4-262	УКП-0	шт	I0,00	7,40	74
77.	29-03-I9-6538	Стенд СМ-5	шт	I,00	39,I3	39
78.	23-07 II.4-0006	Вентиль ВИ-I60	шт	34,00	8,45	287
79.	2405-3009	Бобышка М27	I000 шт	-	274,50	I
80.	2405-30I3	То же, М33	I000 шт	-	340,38	I

I	2	3	4	5	6	7
8I.	2405-3088	Пробка П-М27	шт	2,00	0,24	I
82.	2405-3089	То же, П-М33	шт	2,00	0,32	I
83.	2405-3I85	Штуцер	I000 шт	0,0I	I53,72	I
84.	I5-07 П. 7-0I5	Патрон	шт	I,00	0,28	I
85.	CI53-259	Лампа	I0 шт	0,I0	I,48	I
		Всего по разделу 5 :	руб.	-	-	792
		в том числе:				
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	735
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	732
		Плановые накопления	руб.	-	-	57
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.	-	-	792
		Всего по смете:	руб.	-	-	4787
		в том числе:				
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	2799
		Всего,стоимость оборудования	руб.	-	-	2799
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I5I0
		Материалы	руб.	-	-	23I

1	2	3	4	5	6	7
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	I4
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	6
		Основная заработная плата	руб.	-	-	400
		Всего заработная плата	руб.	-	-	406
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	735
		Накладные расходы	руб.	-	-	335
		Плановые накопления	руб.	-	-	I43
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I988

Главный инженер проекта С.М. Скоробогатый

Начальник отдела смет Н.Н. Комиссарова

Составил: вед.инженер Н.Р. Ващенко

Проверил: рук.группы М.Г. Печеник

Наименование стройки Типовой проект
903-4-82.87 А.VIII

9983/6

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Щит ЩЗ-2200 х 1000 х 800
для насосных производительностью : 1000 м3/ч

Сметная стоимость 0,60 тыс.руб.
в т.ч.: оборудования 0,60 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса, брутто / нетто: ед. изм.	Масса, брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I7-0I п.03-268 I5-I7 п.I-473	Амперметр	шт	3 3 4 3	0,00075	0,00225 0,00225 0,003 0,00225	2,9+I,I= =4	-	-	-	I2 I2 I6 I2	-	-	-
2.	I5-04 п.I3-I08 I5-I7 п.I-429	Реле РУ-I-02УЗ	шт	I6 I6 I8 I6	0,000I7	0,00272 0,00272 0,00306 0,00272	6+3,75= =9,75	-	-	-	I56 I56 I75,5 I56	-	-	-
3.	I5-04 п.06-448 I5-I7 п.I-447	Переключатель ПМОВ, ПМОФ	шт	6 6 8 6	0,00065	0,0039 0,0039 0,0052 0,0039	4,4+3,7= =8,I	-	-	-	48,6 48,6 64,8 48,6	-	-	-
4.	I5-04 п.06-I57 I5-I7 п.I-453	Переключатель пакетный	шт	I I I I	0,00II	0,00II 0,00II 0,00II 0,00II	8,5+I= =9,5	-	-	-	9,5 9,5 9,5 9,5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444	Кнопка КЕ-0IIУ3	шт	2 2 2 2	0,0002	0,0004 0,0004 0,0004 0,0004	0,8+0,5= =1,3	-	-	-	2,6 2,6 2,6 2,6	-	-	-
6.	I5-07 п.6-054 I5-I7 п.I-858	Арматура	шт	6 6 8 6	0,0000I9	0,000II4 0,000II4 0,000I52 0,000II4	0,53+I,2= =I,75	-	-	-	I0,38 I0,38 I3,84 I0,38	-	-	-
7.	I6-02 п.05-0I20 I5-I7 п.I-478	Звонок МЗ-I	шт	I I I I	0,005	0,005 0,005 0,005 0,005	3,3+0,95= =4,25	-	-	-	4,25 4,25 4,25 4,25	-	-	-
8.	I5-I5 п.3I-0I8 I5-I7 п.I-48I	Лампа Ц-220/I0	шт	6 6 8 6	0,0000I	0,00006 0,00006 0,00008 0,00006	0,I4+0,75= =0,89	-	-	-	5,34 5,34 7,I2 5,34	-	-	-
9.	I5-04 п.I3-026 I5-I7 п.I-429	Реле РВ-248	шт	I I I I	0,00I6	0,00I6 0,00I6 0,00I6 0,00I6	9,6+3,75= =I3,35	-	-	-	I3,35 I3,35 I3,35 I3,35	-	-	-
I0.	I5-04 п.I3-2I3 I5-I7 п.I-429	Реле промежуточное РП-25	шт	I I I 7	0,000825	0,000825 0,000825 0,000825 0,005775	3,7+3,75= =7,45	-	-	-	7,45 7,45 7,45 52,I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	I5-04 п.0I-055 I5-I7 п.I-453	Выключатель	шт	I I I I	0,00I6	0,00I6 0,00I6 0,00I6 0,00I6	I,75+I,45=	—	-	-	2,9 2,9 2,9 2,9	-	-	-
I2.	I5-04 п.03-067 I5-I7 п.I-380	Предохранитель	шт	I I I I	0,0004	0,0004 0,0004 0,0004 0,0004	0,85+I,2 = =2,05	-	-	-	2,05 2,05 2,05 2,05	-	-	-
I3.	I5-07 п.7-0I5 I5-I7 п.I-46I	Патрон	шт	I I I I	0,00006	0,00006 0,00006 0,00006 0,00006	0,26+0,85= =I,II	-	-	-	I,II I,II I,II I,II	-	-	-
I4.	I5-I5 п.33-0I2 I5-I7 п.I-48I	Лампа	шт	I I I I	0,0000I	0,0000I 0,0000I 0,0000I 0,0000I	0,047+0,75= =0,797	—	-	-	0,797 0,797 0,797 0,797	-	-	-
I5.	I5-04 п.0I-055 I5-I7 п.I-453	Розетки	шт	2 2 2 2	0,00095	0,00I9 0,00I9 0,00I9 0,00I9	I,7+I,I5= =2,85	-	-	-	5,7 5,7 5,7 5,7	-	-	-
I6.	I5-04 п.I9-048 I5-I7 п.I-422	Резисторы	шт	2 2 2 8	0,000028	0,000056 0,000056 0,000056 0,000056	0,3+0,65= =0,95	-	-	-	I,9 I,9 I,9 I,9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	I5-04 п.I3-22I I5-I7 п.I-429	Реле промежуточное РП-256	шт	5 5 7 7	0,00I6	0,008 0,008 0,0II2 0,0II2	6+3,75= =9,75	-	-	-	48,75 48,75 68,25 68,25	-	-	-
I8.	I5-04 п.I2-049 I5-I7 п.I-429	Реле РПУ2-36620343	шт	3 3 3 3	0,00045	0,00I35 0,00I35 0,00I35 0,00I35	5,I+3,75= =8,85	-	-	-	26,55 26,55 26,55 26,55	-	-	-
I9.	I5-I7 п.I-495	Зажим КН	шт	82 82 93 82	0,0000I7	0,00I39 0,00I39 0,00I39 0,00I39	0,3	-	-	-	24,6 24,6 27,9 24,6	-	-	-
20.	I5-I7 п.I-495	Зажим КС	шт	55 55 62 55	0,0000I8	0,00099 0,00099 0,00III6 0,00099	0,3	-	-	-	I6,5 I6,5 I8,6 I6,5	-	-	-
2I.	-"-	Зажим КИ	шт	9 9 II 9	0,00004I	0,000369 0,000369 0,00045I 0,000369	0,3	-	-	-	2,7 2,7 3,3 2,7	-	-	-
22.	-"-	Зажим КМ	шт	I4 I4 I5 I4	0,0000I8	0,000252 0,000252 0,00027 0,000252	0,3	-	-	-	4,2 4,2 4,5 4,2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5-I7 п.I-07I		Металлоконструкции щита	шт	I I I I	0,I90	0,I90 0,I90 0,I90 0,I90	I45	-	-	-	I45 I45 I45 I45	-	-	-
		ИТОГО для насосной I000 и I600 м3/ч	руб.	-	-	0,224	-	-	-	-	552,23	-	-	-
		Надбавка на регулировку 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	44,I7	-	-	-
		ИТОГО для насосной I000 и I600 м3/ч	руб.	-	-	0,224	-	-	-	-	596,4	-	-	-
		ИТОГО для насосной 2500 м3/ч	руб.	-	-	0,224	-	-	-	-	596,4	-	-	-
		Надбавка на регулировку 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	47,7I	-	-	-
		ИТОГО для насосной 3750 м3/ч	руб.	-	-	0,230	-	-	-	-	622,97	-	-	-
		ИТОГО для насосной 2500 м3/ч	руб.	-	-	0,224	-	-	-	-	644,II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Надбавка на регулировку 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	49,84	-	-	-
		ИТОГО для насосной 3750 м3/ч	руб.	-	-	0,230	-	-	-	-	672,8I	-	-	-
		ИТОГО для насосной 5000 м3/ч	руб.	-	-	0,232	-	-	-	-	6I6,43	-	-	-
		Надбавка на регулировку 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	49,3I	-	-	-
		ИТОГО для наосной 5000 м3/ч	руб.	-	-	0,232	-	-	-	-	665,74	-	-	-

Составил: инженер В.В.Заика

Проверил: ведущий инженер Н.В.Ващенко

Программный комплекс АВС-3ЕС (редакция 6.I)

Наименование стройки - типовой проект
903-4-82.87 А.Ш

8774 9983/6
Форма 3Б

Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4

на тепловую изоляцию насосной станции на обратном трубопроводе

Наименование объекта - насосная станция тепловых сетей производительностью I000 м3/ч с 3 насосами СЭ 500-70-I6

(вариант каркасно-панельный)

Основание: Альбом 3

Сметная стоимость 2.270 тыс.руб.
Строительный объем 8,49 м3
II5,00 м2 антикор. покрыт.
Цена единицы I53,00 руб./м3
8,44 руб./м2

Составлена в ценах I984 года

Поряд. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Количество единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЕА3-55	Антикоррозийное покрытие трубопроводов и оборудования эмалью ОС-5I-03 за первый раз	м2	II5,00	I,76	202
2.	ЕА-3-56	Нанесение краскораспылителем 3-х последующих слоев эмали ОС-5I-03 Объем: II5х5=345	м2	345,00	I,65	569
3.	Е26-I3	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей плитами известково-кремнеземнистыми	м3	I,35	II,60	I6
4.	СII4-I26	Плиты теплоизоляционные совелитовые ГОСТ 6788-74	м3	I,39	65,60	9I
5.	Е26-I9	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей оберточными изделиями минераловатными или стекловатными	м3	I,23	8,05	I0
6.	СII4-96	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 50 мм М-I25	м3	0,43	I8,70	8
7.	СII4-493	Сетка проволочная крученая с шестигранными ячейками ном. 20х0,5 из низкоуглеродистой отожженной светлой проволоки при толщине матов: 50 мм 3,I7х2-I,2=5,I4	м3 матов	0,43	5,I4	2

1	2	3	4	5	6	7
8,	С114-94	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-125	М3	1,09	17,30	19
9,	С114-494	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 60 ММ	М3 МАТОВ	1,09	3,88	4
		2,84.2-1,2=3,88				
10,	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	5,91	20,40	121
11,	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	М3	2,24	23,40	52
12,	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3	6,35	14,30	91
13,	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	27,00	1,30	35
14,	Е26-52 ТЕХН.ЧАСТЬ П.1.12	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИНАСОСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,29	121,84	35
15,	Е26-66	-ОКЛЕЙВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ МЕШКОВИНОЙ	М2	29,00	1,19	32
16,	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ КОЖУХАМИ ИЗ СТАЛИТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ 8Х8,8ММ	100М2	1,44	80,10	115
17,	Е26-64	-ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,26	77,20	20
18,	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	Т	1,31	294,90	385

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: РУБ 2278

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1865
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	747
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	31
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	351
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	374
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	652
СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ	173
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	298
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	167
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2278

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Н.Н.КОМИССАРОВА

СОСТАВИЛ инж. Л.Л.ШЕКИТА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖ. Е.Н.МИРОПОЛЬСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 5Б 9983/6
903-4-82.87 Л.VIII

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С 3 НАСОСАМИ СЭ 500-70-16 НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000М3/Ч С 3 НАСОСАМИ СЭ 500-70-16

(ВАРИАНТ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,879 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ				
1.	2381-81889	-СТОИМОСТЬ СЕТЕВОГО НАСОСА СЭ500-70-16	ШТ.	3,00	2450,00	7350
2.	1581-82185 ПРИМЕН.	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ4АН280С2У3	ШТ	3,00	1270,00	3810
3.	1986-81947	-СТОИМОСТЬ КРАНА РУЧНОГО ОДНОБАЛОЧНОГО ПОДВЕСНОГО 3,2-16,8-9,0	0,94	1,00	380,00	380
4.	278141-33195 ДОП.1	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДУ500РУ25РК-1	ШТ	1,00	2399,00	2399
		(1950,1400)1113В=2399				
5.	2387-11177 ПРИМЕН.	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ ДУ500 РУ2533С 92НЖ	ШТ	2,00	1400,00	2800
6.	2387-10854	-ТО ЖЕ,КЛАПАНА ОБРАТНОГО ДУ400 РУ40 ИА44078	ШТ	1,00	165,00	165
7.	2387-10853	-ТО ЖЕ,КЛАПАНАОБРАТНОГО ДУ300 РУ40 ИА44078	ШТ	3,00	140,00	420
8.	2387-12486 ДОП.3	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙДУ300РУ25 МА1182281	ШТ	6,00	310,00	1860

1	2	3	4	5	6	7
9,	2307-20244	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЭПВ-10-Г ИСП.2 ЭКЛПЭ-40 ДУ501 РУ40	ШТ	2,00	346,00	692
10,	Ц7-281-4М К=0,90ЧП.5.1Т	-МОНТАЖ СЕТЕВОГО НАСОСА СЭ500-70-16 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ4АН280С2У3,ВЕС1ШТ.2,33Т	ШТ	3,00	40,68	122
11,	Ц7-281-4 ПРИЛОЖ.1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ОПРОБОВАНИЯ НАСОСА	КВТ Ч	1260,00	0,03	38
12,	Ц3-1-4	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	ШТ	1,00	26,60	27
13,	Ц12-790-12 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ500 РУ25 30С927НЖ	ШТ	2,00	33,97	68
14,	Ц12-791-11 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,15	-ТО ЖЕ,КЛАПАНА ОБРАТНОГО ДУ400 РУ40 ИД44078	ШТ	1,00	21,94	22
15,	Ц12-790-10 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ТО ЖЕ,СТАЛЬНОЙ ЗАДВИЖКИ ДУ300 РУ25 МА1102201	ШТ	6,00	16,85	101
16,	Ц12-791-10 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,15	-ТО ЖЕ,КЛАПАНА ОБРАТНОГО ДУ300 РУ40 ИД44078	ШТ	3,00	17,22	52
17,	Ц12-791-5 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ТО ЖЕ,ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДУ50 РУ40 ЭКЛПЭ-40	ШТ	2,00	3,01	6
18,	Ц12-790-12 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,15	-ТО ЖЕ,КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДУ500РУ25РК-1	ШТ	1,00	32,10	32

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 — РУБ — 21691

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	19876
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	397
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	100
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	211
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	248
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	100
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	20932
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	468
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	65
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	43
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	25
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	295

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			235
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			56
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			759
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА				
19.	У12-2-2 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	=МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ Д15	Т	0,07	288,20	20
20.	У12-2-5 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	=ТО ЖЕ,Д45	Т	0,25	184,60	46
21.	У12-2-6 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	=ТО ЖЕ,Д57	Т	0,09	137,50	12
22.	У12-2-9 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	=ТО ЖЕ,Д325	Т	4,37	56,21	246
23.	У12-2-10 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	=ТО ЖЕ Д426	Т	0,95	40,59	39
24.	У12-2-11 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	=ТО ЖЕ,Д530	Т	3,64	34,65	126
25.	У12-2-11 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	=МОНТАЖ ГРЯЗЕВИКА ДУ500РУ25	Т	0,67	34,65	23
26.	Е9-153	=МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,51	27,10	14
27.	У12-791-3	=МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДУ50 РУ40 15С22НЖ	ШТ	2,00	2,48	5
28.	У12-791-2	=ТО ЖЕ,ДУ40 РУ40 15С22НЖ	ШТ	10,00	2,23	22
29.	У12-799-1	=ТО ЖЕ,ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО ДУ15 РУ16 1561БР	ШТ	5,00	0,79	4
30.	У12-794-1	=ТО ЖЕ,ВЕНТИЛЯ ИГОЛЬЧАТОГО Д15 РУ160 ВИ	ШТ	34,00	2,92	99
31.	У11-628-1 ПРИМЕН.	=ТО ЖЕ,РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ РД-35	ШТ	1,00	2,16	2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			1142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				

1	2	3	4	5	6	7
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			644
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			53
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			47
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			44
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			499
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			543
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			398
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			84
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			1126
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			14
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			4
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			2
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			8
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			16
		РАЗДЕЛ 3, СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ				
32.	1985-11030	-СТОИМОСТЬ ОПОР	Т	0,24	595,40	143
		900,1,106=400=595,4				
33.	1985-11030 ПИСЬМО ГОССТРОЯ 63-Д	-ОПОРЫ В ПРОЧИЕ	Т	0,24	400,00	96
34.	С121-2020	-СТОИМОСТЬ М/К КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,51	292,00	149
35.	С130-1534	-СТОИМОСЪ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДУ15 ГОСТ3262-75 СТ3СП	М	52,00	0,63	33
		ПОЗ.39-43 ВЗЯТЫ С К=1,08 НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
36.	2310ДОП.13-29151 К=1,1	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТР -ДОВ Д45.3ММГОСТ 8731-74 СТАЛЬ 20	Т	0,25	520,34	130
37.	2310ДОП13-29154 К=1,1	-ТО ЖЕ,Д57.3,5ММ	Т	0,09	463,32	42
38.	2310-29004 К=1,12	-ТО ЖЕ Д325.8ММ	Т	4,37	390,70	1707
39.	2310-20070 К=1,12	-ТО ЖЕ Д426.8ММ	Т	0,91	406,42	370
40.	2310ДОП.13-29217	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ Д530.8ММ ПОТУ14-3-954-88 ВСТ3СП5	Т	3,44	565,58	1946

1	2	3	4	5	6	7
		373,1,17.1,2=523,69				
		ПОЗ,44-50-50 ВЗЯТЫ С К=1,098 НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
41.	2307-10479	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖ ДУ50;РУ40	ШТ	2,00	18,36	37
42.	2307-10478	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖ ДУ40;РУ40	ШТ	10,00	16,20	162
43.	С138-541	-СТОИМОСТЬ ГРЯЗЕВИКА ДУ500 РУ25	КГ	742,04	0,32	237
		668,8.1.11=742,04				
44.	2307-40006 ПРИМЕН.	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ИГОЛЬЧАТОГО МУФТОВОГО ДЛЯНЕКОРРОЗИОННЫХ СРЕД Д15 РУ160 ВИ	ШТ	34,00	8,32	283
45.	2307-10431 ПИМЕН.	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО ДУ15 РУ16Б561БР	ШТ.	5,00	25,92	130
46.	1704-50063	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ТРЕХСИЛЬФОННОЙ СБОРКИРД-3Б	ШТ.	1,00	140,40	140
		ОБЩИЙ ВЕС ПО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ:ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ: 16,07Т ВЕС МАТЕРИАЛОВ: 11,05Т				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ			6046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			5509
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			441
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			5950
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			96
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			96
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			28879
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			19876
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ			397
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			188
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			211
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			248
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ			198
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			20932

1	2	3	4	5	6	7
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			6621
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			118
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			90
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			69
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			794
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			863
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			633
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			581
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			7835
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			14
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			4
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			2
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			8
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			16
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			96
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			96

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Н.Н.КОМИССАРОВА

СОСТАВИЛ ИНЖ Л.Л.ШЕКИТА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖ Е.Н.МИРОПОЛЬСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ
903-4-82.87 Л.VII

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 9-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ
ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
1000 М3/Ч С 3 НАСОСАМИ
СЭ 500-70-16
((ВАРИАНТ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33.439 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1960,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 17,06 РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
		ОТДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ=306М2				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1.	Е1-175 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15 Т.22-14	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,63	178,21	113
		ЦЕНА 156*148,09*0,15=178,21				
2.	Е1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1.1 Т.29-2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПОДЧИСТКА)	1000М3	0,06	44,88	3

1	2	3	4	5	6	7
3,	Е1-174 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15 Т.ЧАСТЬ П.1.17 Т.22-13	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ)	1000М3	0,06	149,66	9
		ЦЕНА[131=124,39,0,15=149,66				
4,	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1243,80	0,29	361
5,	Е1-195 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1.1 Т.25-2	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,69	14,33	10
		ЦЕНА[13,2+11,34,0,1=14,33				
6,	Е1-189 Т.24-2	=РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НА РАССТОЯНИЕ 1КМ)	1000М3	0,69	10,20	7
		ЦЕНА[5,1,2=10,2				
7,	Е1-174 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15 П.1.17 Т.22-13	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ)	1000М3	0,64	149,66	96
		ЦЕНА[131+124,39,0,15=149,66				
8,	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1153,80	0,29	335
9,	Е1-189 Т.24-2	=РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НА РАССТОЯНИЕ 1КМ)	1000М3	0,64	10,20	7
		ЦЕНА[5,1,2=10,2				
10,	Е1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1.1 Т.31-2	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,58	20,79	12
		ЦЕНА[18,9,1,1=20,79				
11,	Е1-968	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	100М3	0,64	46,00	29

1	2	3	4	5	6	7
	Т,81-2	ГРУППЫ				
12,	Е1-1184 Т,1-18-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	5,77	9,69	56
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			1307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			1038
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			2
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			153
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			111
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			219
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			330
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			171
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			98
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			1307
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ				
13,	Е6-1 Т,1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	5,50	27,40	151
14,	Е6-5 ССЦП,1-4 П,1-5 Т,1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-250 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3	27,30	38,09	1040
		ЦЕНА[38,9-(27,4-26,6)],1,015=38,09				
15,	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,28	270,00	76
16,	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,35	278,00	97
17,	Е6-80 Т,9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,05	478,00	24
18,	Е6-13 Т,1-13 ССЦП,1-3 П1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-150 БЕТОННЫХ	М3	2,31	35,22	81
		ЦЕНА[34,4+(26,6-25,8)],1,02=35,22				
19,	В7-15 Т,1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	11,00	6,50	72
20,	608-70214 ССЦП,9-348	-БАЛКИ ФУНДАМ М-200ЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	4,67	67,90	317
21,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,96	22,90	22

1	2	3	4	5	6	7
22,	С147-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,18	22,90	4
23,	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,11	25,00	3
24,	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4
25,	Е7-400 Т,36-1	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	5,00	1,27	6
26,	Е7-401 Т,36-2	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	2,00	1,65	3
27,	С140-11639 ССЦП,3-19	=БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	М3	0,69	44,20	30
28,	С140-11639 ССЦП,3-11	=БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,82	42,50	35
29,	Е6-1 Т,1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	0,30	29,22	9
		ЦЕНА 28,4*(26,6-25,8)*1,02=29,22				
30,	Е8-13 Т,4-1	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,23	86,50	20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			2509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1994
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			404
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			36
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			18
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			147
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			165
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			523
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ			65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			329
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			186
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			2509
		РАЗДЕЛ 3, ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ				
31,	Е6-30 Т,3-1 ССЦП,1-3 П,1-4	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	1,08	36,52	39

1	2	3	4	5	6	7
		ЦЕНА[35,7*(26,6-25,8)],1,02=36,52				
32,	Е6-31 Т,3-2 ССЦП,1=3 П,1-4	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 25М3	М3	20,40	33,82	690
		ЦЕНА[33*(26,6-25,8)],1,02=33,82				
33,	Е6-80 Т,9-4	*УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,01	478,00	5
34,	Е6-36 Т,3-7	*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	1,08	0,91	1
35,	Е6-73-1 Т,8-2	*ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200,ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,12	103,04	12
36,	Е6-74-1 Т,8-3	*НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ НР,73-1 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40ММ)	100М2	0,12	165,20	20
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ				
37,	Е23-1 Т,1-1	*УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО ПОДКАНАЛЫ	М3	2,46	9,46	23
38,	Е7-723 Т,54-1	*УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	3,06	6,93	21
39,	608-10500 ССЦП,8-522	*ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 0,5М3,М200	М3	1,52	71,26	108
		ЦЕНА[72,9-0,82,2=71,26				
40,	608-10499 ССЦП,8-521	*ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М200	М3	0,70	73,66	52
		ЦЕНА[75,3-0,82,2=73,66				
41,	С147-1	*АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1
42,	С147-8	*АРМАТУРА А-3	100КГ	0,69	25,00	17
43,	С147-16	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,13	32,10	4
44,	608-10490 ССЦП,8-503	*ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЯ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300	М3	0,84	60,80	51
45,	С147-8	*АРМАТУРА А-3	100КГ	0,34	25,00	9
46,	С147-16	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,13	32,10	4

1	2	3	4	5	6	7
47,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЛОТКОВ И ПЛИТ	100КГ	0,25	41,30	10
48,	Е6-86 Т,9-10	=АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,15	15,30	2
49,	С124-449	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,15	392,00	59
50,	Е7-401 Т,36-2	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	3,00	1,65	5
51,	С140-11639 ССЦП,3-11	=БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3	М3	1,23	42,50	52
52,	Е7-400 Т,36-1	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	10,00	1,27	13
53,	С140-11639 ССЦП,3-19	=БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	1,50	44,20	66
54,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12	41,30	5
55,	Е6-1 Т,1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,84	28,40	24
56,	Е34-304 Т,55-1	=НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	1,00	221,00	221
57,	Е6-85 Т,9-9	=СТАЛЬНЫЕ БАЛКИ В КАНАЛЕ	Т	0,02	329,00	7
58,	Е6-90 Т,11-1	=ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М100ТОРЦОВ ЛОТКА	М3	0,04	32,20	1
		ПОДУШКИ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ				
59,	Е6-30 Т,5-1	=УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3	6,51	37,33	243
		ЦЕНА135,7+(27,4-25,8),1,02=37,33				
60,	Е6-84 Т,9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,05	355,00	18
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА				
61,	Е23-4 Т,1-4	=УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ БЕТОННОГО ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,88	29,80	26
62,	Е7-728 Т,55-3	=УСТРОЙСТВО НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	М3	5,55	87,40	483
63,	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	270,00	8
64,	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,25	270,00	68

1	2	3	4	5	6	7
65.	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,06	441,00	26
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
66.	Е6-82 Т.9-6	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	Т	0,85	347,00	295
67.	Е16-33 Т.6-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	79,60	1,92	153
68.	Е16-34 Т.6-2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	59,80	3,10	185
69.	Е22-66 Т.5-3	=УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	23,60	0,32	8
70.	С113-154	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89; Т-3,5	М	23,55	1,27	30
71.	Е22-362 Т22-5	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	Т	0,13	777,00	101
72.	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,09	17,80	19
73.	Е13-168 Т.18-21	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В2СЛОЯ	100М2	0,06	14,26	1
74.	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ТЕЛЕ БЕТОНА,ЩИТОВ И БАЛОК	100КГ	13,53	17,80	241
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ			4298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			3089
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			1229
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			68
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			30
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			191
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			221
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			685
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ			118
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			518
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			285
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			3884
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			338
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			286
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1

1	2	3	4	5	6	7
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			52
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			52
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			45
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			31
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			414
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ			8114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			6121
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			1635
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			257
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			159
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			557
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			716
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			1208
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ			183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			1010
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			569
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			7700
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			338
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			286
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			52
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			52
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			45
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			31
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			414
		ОТДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС				
75, Е7-32 ТЗ-2		=УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	13,00	10,60	138
76, 608-70001 ССЦП,9-5		=КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200ОБЪЕМОМ ДО1М3;ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М ДО12М	М3	1,53	78,96	121
		ЦЕНА:80,6-0,82,2=78,96				
77, 608-70001 ССЦП,9-5		=КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО1М3	М3	5,00	80,60	403
78, С147-1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,84	22,90	19
79, С147-8		=АРМАТУРА А-3	100КГ	9,76	25,00	244

1	2	3	4	5	6	7
80.	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	100КГ	0,09	32,10	3
81.	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,66	41,30	110
82.	Е7-143 Т.10-3	=УСТАНОВКА ДВУХСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК ПРОЛЕТОМ 12М,ВЕСОМ 4,7Т	ШТ	5,00	13,80	69
83.	608-10845 ССЦП.8-31	=БАЛКИ ДВУСКАТНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ 12,0 1БДР12-4	ШТ	5,00	231,26	1156
		ЦЕНА1218=(195-182),1,02=231,26				
84.	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ В МАРОЧНЫХ БАЛКАХ	100КГ	1,00	41,30	41
85.	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	3,66	5,50	20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			2923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			2324
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			45
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			62
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			36
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			64
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			100
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			2117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			382
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			217
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			2923
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ				
86.	Е7-247 Т.14-1	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	63,00	16,30	1027
87.	608-10389 ССЦП.8-343 ПРИЛ.3 ТАБЛ.А	=ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКАМИ	М2	365,00	13,00	4745
		ЦЕНА112,2+0,8=13				
88.	Е7-298 Т.17-6	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	Т	0,86	358,00	308
89.	Е7-288 Т.17-4	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,16	328,00	52
90.	Е7-285 Т.17-1	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,07	362,00	25

I	1	2	3	4	5	6	7
91,		С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	10,90	17,80	194
92,		Е7-712 Т,51-12	=УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	4,02	13,40	54
93,		Е7-129 Т,9-1-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 40М ДО 57	ШТ	1,00	2,94	2
94,		608-70006 ССЦП,9-93	=ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,17	65,70	11
95,		С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,02	25,00	1
96,		С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,02	32,10	1
97,		С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	41,30	2
98,		Е7-668 Т,47-11-1,8	=УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М (ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ)	ШТ	51,00	0,72	37
99,		608-92378 ССЦП,11-233	=ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	2,42	69,90	169
100,		С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,15	22,90	3
101,		С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,42	32,10	13
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ			8358
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			6644
			МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			753
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			239
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			135
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			376
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			511
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			5138
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			1096
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			618
			ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			8358
			РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ				
			КОМПЛЕКСНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ПАНЕЛИ				
102,		Е7-183 Т,11-4	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	16,00	8,02	128

1	2	3	4	5	6	7
103,	608-10330 ССЦП,8-120	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	М2	234,00	5,62	1315
104,	608-10330-2 ССЦП,8-151 ПРИМЕН	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНТШАХТ ДИАМЕТРОМ ДО 700ММ,РАСЧ,НАГР, 401-600 КГС/М2, ШИР, БОЛЕЕ 2М И ДЛИНА 5-7М	М2	54,00	7,00	378
105,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	100КГ	0,06	41,30	2
106,	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	1,70	5,58	9
107,	СПР-Т06-08 ТАБЛ,10-Б	=ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	288,00	0,61	176
		ЦЕНА(0,6,1,02=0,61				
108,	С111-103	=ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	288,00	0,47	135
109,	608-70170 ССЦП,9-328	=УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	35,07	25,70	901
110,	СПР-Т0608 СТР,130	=ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	М2	288,00	0,51	147
111,	СПР-Т06-08 ТАБЛ,10-6	=ПОКРЫТИЕ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	М2	288,00	0,61	176
		ЦЕНА(0,6,1,02=0,61				
112,	С111-370	=РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	288,00	0,22	63
113,	Е7-209 Т,12-7	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	3,00	2,43	7
114,	608-10359 ССЦП,8-237	=СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3,М200	М3	0,40	75,90	30
115,	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,13	22,90	3
116,	С147-13	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,09	32,10	3
117,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,22	41,30	9
118,	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,22	5,58	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ			4380

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			3483
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			57
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			31
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			18
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			30
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			48
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			2849
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			572
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			325
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			4380
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				
119,	Е9-209 Т.32-12	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ ЛИСТОВ	Т	0,26	70,76	18
120,	С121-2095	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	Т	0,26	393,00	102
121,	Е9-44 Т.6-5	МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	М	36,00	7,03	253
122,	С121-1825 Т.Ч.ТАБЛ.3	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5	Т	1,82	245,06	446
		ЦЕНА1239-6,1,01=245,06				
123,	Е7-286 Т.17-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	0,42	332,00	139
124,	Е9-47 Т.Ч.ТАБЛ.2 Т.7-2	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ ПО Ж.Б.КОЛОННАМ	Т	0,33	48,70	16
125,	С121-1979 Т.Ч.ТАБЛ.3	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,25	317,92	79
		ЦЕНА1326-8,1,01=317,92				
126,	С121-1981 Т.Ч.ТАБЛ.3	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,08	318,92	26
		ЦЕНА1327-8,1,01=318,92				
127,	Е9-46 Т.Ч.ТАБЛ.2 Т.7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,13	59,38	8

1	2	3	4	5	6	7
128,	С121-1975 Т.Ч.ТАБЛ.3	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,09	349,92	31
		ЦЕНА1358-8.1.01=349,92				
129,	С121-1981 Т.Ч.ТАБЛ.3	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,04	318,92	13
		ЦЕНА1327-8.1.01=318,92				
130,	Е9-33 Т.4-10	=МОНТАЖ ФАХВЕРКА	Т	1,20	43,00	52
131,	С121-1785	=СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	Т	1,20	259,00	311
132,	Е9-209 Т.32-12	=МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ	Т	0,25	70,70	18
133,	С121-2095	=РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	Т	0,25	393,00	98
134,	СЦ142 Т.Ч,ТАБЛ.12	=ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	Т	4,41	31,51	139
		ЦЕНА115.6.2.1.01=31,51				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ			2065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			139
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			131
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			7
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			23
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			13
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			175
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			1610
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			59
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			137
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			73
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			99
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			172
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			1106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			139

1	2	3	4	5	6	7
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			141
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			1890
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ				
135.	Е12-74 Т.1-1-2	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	3,60	267,00	961
136.	Е12-289 Т.9-6	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СЛОЙ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	3,60	49,90	180
137.	Е12-280 Т.8-5	=УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,42	192,00	81
138.	Е6-86 Т.9-10	=МОЛНИЕЗАЩИТНАЯ СЕТКА	Т	0,04	15,30	1
139.	С124-449	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,04	392,00	16
140.	Е12-287 Т.9-4	=УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ В СТЫКАХ КОМПЛЕКСНЫХ ПАНЕЛЕЙ	М3	3,85	2,48	10
141.	608-70170 ССЦ П.9-328	=УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	6,34	25,70	163
142.	Е12-289 Т.9-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА	100М2	0,72	49,90	36
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ			1369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1088
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			705
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			30
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			13
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			161
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			174
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			180
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			101
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1369
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ				
143.	Е7-279 Т.16-1	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	9,00	6,79	61

1	2	3	4	5	6	7
144,	608-10430 ССЦП8-412	=САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М	М2	74,00	5,82	431
145,	608-10430 ССЦП,8-412 ПРИМ1	=САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 4,1КГ/М2 ИЗ БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М ЦЕНА15,82+0,31=6,13	М2	14,40	6,13	88
146,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	1,10	41,30	45
147,	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,10	17,80	20
148,	Е8-43 Т,5-8	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,15	496,00	73
149,	Е8-44 Т,5-8 Т,Ч,П,1,11	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	0,21	481,00	100
150,	Е8-194 Т,22-6	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,21	71,10	15
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ			1046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			833
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			44
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			4
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			49
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			53
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			584
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			136
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			77
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1046
		РАЗДЕЛ 10, ОКНА				
151,	Е8-175 Т,17-6	=ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	10М2	1,70	141,00	240
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ			302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			240
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			195

1	1	2	3	4	5	6	7
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			15
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			15
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			40
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			22
			ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			302
			РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ				
152,	Е10-144 Т.27-1 Т.Ч.П.3.1		=УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	7,20	4,36	31
153,	С121-2096		=СТОИМ.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,18	338,92	61
			ЦЕНА1347=8.1;01=338,92				
154,	С122-303		=ПОЛОТНА ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ МАРКА ПС20=4Т;ПС20=7Т;ПО20=8Т	М2	7,20	25,80	186
155,	Е9-118 Т.17-1		=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧ.ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ДВЕРЕЙ	Т	0,57	58,20	33
156,	С121-1971		=СТОИМОСТЬ М.К.ДВЕРЕЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,57	316,00	180
157,	Е10-105 Т.20-1 Т.Ч.П.3.1		=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	3,40	1,63	6
158,	С122-273		=БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д33,Д34,Д37,Д38 (Д=38)	М2	3,40	14,80	50
159,	С111-405		=ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	4,00	18,50	74
160,	С111-447-1		=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	8,94	18
161,	С111-448-1		=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	2,97	6
162,	ССССЧП.2 Т.Ч.Т.12		=ОКРАСКА М.К. ТРАНСФОРМ. ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2РАЗА	Т	0,57	31,51	18
			ЦЕНА115.6.2.1;01=31,51				
163,	ССССЧ142 Т.Ч.Т.12		=ТО ЖЕ,ОКРАСКА ТРУДНОВОЗГРАЕМЫХ ДВЕРЕЙ	Т	0,18	31,51	6
			ЦЕНА115.6.2.1;01=31,51				
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ			825

1	1	2	3	4	5	6	7
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			458
			МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			15
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			3
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			17
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			18
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			334
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			72
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			43
			ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			553
			СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			231
			МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			13
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			20
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			20
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			180
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			20
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			21
			ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			272
			РАЗДЕЛ 12. ВОРОТА				
164.	Е9-49 Т.7-4		=МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	Т	0,20	103,00	21
165.	С121-1969 Т.Ч. Т.3		=КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТКП2	Т	0,20	278,92	56
			ЦЕНА1287=8,1,01=278,92				
166.	Е9-118 Т.17-1		=ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВОРОТАМИ	Т	0,60	58,20	35
167.	С121-1971 Т.Ч. Т.3		=ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,43	307,92	132
			ЦЕНА1316=8,1,01=307,92				
168.	СЦ.Ч.2 Т.Ч. Т.12.		=ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,11	146,45	16
			ЦЕНА1145,1,02=146,45				
169.	Е9-29 Т.4-6		=ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	100М2	0,13	204,00	27

1	2	3	4	5	6	7
170,	С121-2142	=ДОВОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ БОЛЕЕ 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	Т	0,11	408,00	45
171,	С111-343	=ПРИБОРЫ ВОРОТНЫЕ	КГ	60,00	0,30	18
172,	С111-363	=РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	10,50	1,62	17
173,	С111-365	=РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	КГ	2,50	1,00	3
174,	СЦ142 Т,Ч, Т,12	=ОКРАСКА М.К.РАМ ВОРОТ И ПОЛОТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	Т	0,58	31,51	18
		ЦЕНА[15,6.2,1,01=31,51				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ			455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			388
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			22
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			18
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			8
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			33
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			41
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			233
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			33
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			34
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			455
		РАЗДЕЛ 13, ПОЛЫ				
175,	Е11-2 Т,1=2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,82	43,30	122
176,	Е11-11 Т,1=11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150	М3	28,67	30,21	866
		ЦЕНА[29,3+(27,2=26,3),1,02=30,21				
177,	Е11-135 Т,20-3	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,03	417,00	11
178,	Е11-67 Т,11-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ из бетона М 300	100М2	2,28	127,00	290
		ЦЕНА[123+(33,3=29,3),1,02=127,08				
179,	Е11-93 К=1,7	=ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ	100М2	0,51	933,30	479

1	2	3	4	5	6	7
	Т.14-3					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ			2225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			1768
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			543
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			34
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			14
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			157
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			292
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			165
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			2225
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
180,	Е15-296 Т.Ч. П.3.10 Т.59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ НА ВЫСОТЕ 10М	100М2	4,51	5,02	23
		ЦЕНА[5,35-(3,1+0,15)]·0,1=5,02				
181,	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,83	13,10	11
182,	Е15-294 Т.Ч. П.3.10 Т.59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ НА ВЫСОТЕ 6М	100М2	5,61	7,62	43
		ЦЕНА[6,17-(5,3+0,16)]·0,1=7,62				
183,	Е15-509 Т.153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА ВЫСОТЕ 3М	100М2	0,11	3,13	1
184,	Е15-509 Т.Ч. П.3.18 Т.153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА ВЫСОТЕ 10М	100М2	4,51	3,37	15
		ЦЕНА[3,13+(2,4+0,05)]·0,1=3,37				
185,	Е15-511 Т.Ч. П.3.18 Т.153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ НА ВЫСОТЕ10М	100М2	7,23	12,67	92
		ЦЕНА[11,9+(7,7+0,03)]·0,1=12,67				
186,	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН:ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И	100М2	0,11	422,00	44

1	2	3	4	5	6	7
	Т.14-1	ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ				
187,	Е8-194 Т.22-6	*ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	2,82	71,10	201
188,	Е15-121 Т.15-6	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ПОЛОТЕН ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ	100М2	0,43	7,71	3
189,	Е15-153 Т.18-6	*ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПОЛОТЕН ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЗА 2РАЗА	100М2	0,43	20,60	9
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ			556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			442
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			183
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			2
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			252
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			253
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			73
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			41
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			556
		РАЗДЕЛ 15, РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
		ОТМОСТКА				
190,	Е11-2 Т.1-2	*УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,59	43,30	25
191,	Е27-104 Т.23-11	*БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ БЕТОНА М200ТОЛЩ.150ММ	М2	58,60	5,23	306
		ЦЕНА15,1*(28,2-27,4),0,165=5,23				
192,	Е27-105 Т.23-12	*НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.104 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ4СМ)	1000М2	0,06	295,16	17
		ЦЕНА1287*(28,2-27,4),10,2=295,16				
193,	Е27-169 Т.42-1	*АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩ.3СМ	100М2	0,59	156,00	91
		ПАНДУС				

1	2	3	4	5	6	7
194,	Е27-104 Т,23-11	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М200ТОЛЩ,120ММ ПОД ПАНДУС	М2	25,68	5,23	134
		ЦЕНА15,1*(28,2-27,4),0,163=5,23				
195,	Е27-105 Т,23-12	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,104 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ 4СМ)	1000М2	0,03	1180,64	30
		ЦЕНА1(287*(28,3-27,4),1,02),4=1180,64				
196,	Е27-169 Т,42-1	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ТОЛЩ,3СМ	100М2	0,26	156,00	40
197,	Е6-86 Т,9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,02	15,30	1
198,	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	270,00	5
		КРЫЛЬЦО				
199,	Е8-10 Т,3-1	-ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО	М3	2,70	9,32	25
200,	Е8-180 Т,19-2	-КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	М2	3,75	16,90	63
201,	Е6-84 Т,9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,02	355,00	7
202,	Е13-119 Т,15-4	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0,01	12,00	1
203,	Е13-153 Т,18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА2РАЗА	100М2	0,01	20,60	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ			821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			652
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			210
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			9
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			29
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			30
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			107
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			62
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			821
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ			25325

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		18051
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ		2881
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ		422
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ		224
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ		1157
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ		1381
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ		11206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		2973
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		1684
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		22708
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ		2229
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ		94
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ		155
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ		81
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ		152
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ		233
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ		1519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		192
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		196
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ		2617
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		33439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		24172
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ		4516
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ		679
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ		383
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ		1714
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ		2097
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ		12414
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=		РУБ		183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		3983
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		2253
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		30408
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ		2229
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ		94
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ		155
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ		81
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ		152
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ		233
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ		1519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		192
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		196
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ		2617
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ		338

1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			286
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			52
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			52
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			45
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			51
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			414

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НН,КОМИССАРОВА

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖ ИВ,ИВАНОВА

ПРОВЕРИЛ СТ,ИНЖ НИ,РОЗОВСКИЙ

ПЕРФОРАЦИЯ: ОПЕРАТ ТВ,САНИНА ТРЕГУБ

9983/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4-82.87 А.VIII

ФОРМА 5Б

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 9-2

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 30 ГРАДУСОВ(ПАРАМЕТР Б) МИНУС 40 ГРАДУСОВ(ПАРАМЕТР А,Б)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 М3/Ч С 3 НАСОСАМИ СЭ 500-70-16 (ВАРИАНТ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ)

ОСНОВАНИЕ(АЛЬБОМ 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,035 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1960,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,53 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. «ОТОПЛЕНИЕ				
1.	408-481-3	«УСТАНОВКА В/КАЛОРИФЕРНАЯ С ФОА-29/05 ТЦ-М2/1	ШТ	2,00	4,93	10
2.	2308-5108	«СТОИМОСТЬ	ШТ	2,00	232,00	464
3.	408-615-1	«ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	ШТ	9,00	4,55	41
4.	1514-04048	«ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ«ПЭТ-4	ШТ	9,00	6,70	60
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ			635
		В ТОМ ЧИСЛЕ(				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			524
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			2
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			4
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			7
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ			2
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			539

1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			6
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			43
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			44
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ			1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			37
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			7
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			96
		РАЗДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ				
5,	Е28-750	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, 10 8,2	ШТ	1,00	9,24	9
6,	С130-220 ПР=НТ 15=01 П.21-399 П.21-398	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ 4А80А6	КОМПЛ,	1,00	91,20	91
		94,2=45+42				
7,	Е28-736	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В=06-300 И 5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	1,00	46,92	47
8,	Е28-528	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ| 500	ШТ	2,00	19,45	39
9,	Е28-419	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 636	1ШТ	1,00	1,48	1
10,	С130-796 ПРИМ	=СТОИМОСТЬ ОБРАТНОГО КЛАПАНА Д=500	ШТ	1,00	14,60	15
11,	Е28-548	=УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 500	ШТ	3,00	21,01	63
12,	Е28-408	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ| 200 Х 200	1ШТ	8,00	1,67	13
13,	Е16-35	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	10,00	0,87	9
14,	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ15П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ| 15	ШТ	1,00	1,20	1
15,	Е28-62	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2	4,00	7,78	31
16,	С111-516	=СТАЛЬ ТОЛЩ.1 ММ ДЛЯ ЗАШИВКИ ПРОЕМА	Т	0,01	165,00	2
17,	Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	60,50	6

1	2	3	4	5	6	7
18, Е18-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3		0,01	110,00	1
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ				466
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ				9
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ				3
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				4
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ				4
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ				2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ				1
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ				1
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ				11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ				319
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ				175
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ				1
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				53
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ				53
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ				187
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ				41
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ				29
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ				389
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ				1035
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ				524
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ				2
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ				4
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ				7
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ				2
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ				539
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ				51
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ				6
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ				1
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ				1
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				43
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ				44
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ				1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ				37
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ				7
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ				96
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ				9
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ				3
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				4

1	2	3	4	5	6	7
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			1
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			319
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			175
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			33
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			33
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			107
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			41
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			29
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			389

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Н.Н.КОМИССАРОВА

СОСТАВИЛ ИНЖ. ШУЛЬГИНА

ПРОВЕРИЛ СТ.ИНЖ. РОЗОВСКИЙ

ПЕРФОРАЦИЯ! ОПЕРАТОР СЛОБОДЯНИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ ФОРМА 5Б 9983/6
903-4-82.87 А.VIII

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 11-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ НАСОСНОЙ
ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
МИНУС 40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
1000 М3/Ч С 3 НАСОСАМИ
СЗ 500-90-16
(ВАРИАНТ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ)

ОСНОВАНИЕ(АЛЬБОМ 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 35.064 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1960.00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 17.89 РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД.НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
		ОТДЕЛ 1, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ-306М2				
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1.	Е1-175 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15 Т.22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,63	178,21	113
		ЦЕНА[156+148,09,0,1]=178,21				
2.	Е1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1 Т.29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПОДЧИСТКА)	1000М3	0,06	44,88	3
		ЦЕНА[40,8,1,1]=44,88				

1	2	3	4	5	6	7
3,	Е1-174 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15 Т.ЧАСТЬ П.1.17 Т.22-13	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 2 ГРУППЫ)	1000М3	0,06	149,66	9
		ЦЕНА[131*124,39,0,15=149,66				
4,	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1245,80	0,29	361
5,	Е1-195 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1.1 Т.25-2	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,69	14,33	10
		ЦЕНА[13,2*11,34,0,1=14,33				
6,	Е1-189 Т.24-2	=РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НА РАССТОЯНИЕ 1КМ)	1000М3	0,69	10,20	7
		ЦЕНА[5,1,2=10,2				
7,	Е1-174 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.15 П.1.17 Т.22-13	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ)	1000М3	0,64	149,66	96
		ЦЕНА[131*124,39,0,15=149,66				
8,	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1193,80	0,29	335
9,	Е1-189 Т.24-2	=РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НА РАССТОЯНИЕ 1КМ)	1000М3	0,64	10,20	7
		ЦЕНА[5,1,2=10,2				
10,	Е1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1.1 Т.31-2	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,58	20,79	12
		ЦЕНА[18,9,1,1=20,79				
11,	Е1-968	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	100М3	0,64	46,00	29

1	2	3	4	5	6	7
	Т.81-2	ГРУППЫ				
12.	Е1-1184 Т.1118-10	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	5,77	9,69	56
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			1307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1038
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			2
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			153
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			111
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			219
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			330
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			171
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			98
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1307
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ				
13.	Е6-1 Т.1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	5,50	27,40	151
14.	Е6-5 ССЦП.1-4 П.1-5 Т.1-5	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	27,30	38,09	1040
		ЦЕНА[38,9=(27,4=26,6)*1,015=38,09				
15.	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,28	270,00	76
16.	С124-2	=АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,35	278,00	97
17.	Е6-80 Т.9-4	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,05	478,00	24
18.	Е6-13 Т.1-13 ССЦП.1-3 П1-4	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	М3	2,31	35,22	81
		ЦЕНА[34,4=(26,6=25,8)*1,02=35,22				
19.	Е7-15 Т.1-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	11,00	6,50	72

1	2	3	4	5	6	7
22,	С147-2	*АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,18	22,90	4
23,	С147-8	*АРМАТУРА А-3	100КГ	0,11	25,00	3
24,	С147-15	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	100КГ	0,13	32,10	4
25,	Е7-400 Т.36-1	* УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	5,00	1,27	6
26,	Е7-401 Т.36-2	*УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	2,00	1,65	3
27,	С140-11639 ССЦП,3-19	*БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	М3	0,69	44,20	30
28,	С140-11639 ССЦП,3-11	*БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,82	42,50	35
29,	Е6-1 Т.1-1	*УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	0,30	29,22	9
		ЦЕНА 28,4+(26,6-25,8)*1,02=29,22				
30,	Е8-13 Т.4-1	*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,23	86,50	20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			2529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	РУБ			2010
		МАТЕРИАЛЫ *	РУБ			404
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН *	РУБ			36
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ *	РУБ			18
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ			147
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	РУБ			165
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ *	РУБ			539
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ*	РУБ			65
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ *	РУБ			332
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	РУБ			187
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	РУБ			2529
		РАЗДЕЛ 3, ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ				
31,	Е6-30 Т.3-1 ССЦП,1-3 П.1-4	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	1,08	36,52	39

1	2	3	4	5	6	7
		ЦЕНА135,7*(26,6-25,8),1,02=36,52				
32,	Е6-31 Т,3-2 ССЦП,1-3 П,1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 25М3	М3	20,40	33,82	690
		ЦЕНА133*(26,6-25,8),1,02=33,82				
33,	Е6-80 Т,9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,01	478,00	5
34,	Е6-36 Т,3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	1,08	0,91	1
35,	Е6-73-1 Т,8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200,ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,12	103,04	12
36,	Е6-74-1 Т,8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ НР,73-1 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40ММ)	100М2	0,12	165,20	20
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ				
37,	Е23-1 Т,1-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОГО ПОДКАНАЛЫ	М3	2,46	9,46	23
38,	Е7-723 Т,54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	3,06	6,93	21
39,	608-10500 ССЦП,8-522	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 0,5М3,М200	М3	1,52	71,26	108
		ЦЕНА172,9-0,82,2=71,26				
40,	608-10499 ССЦП,8-521	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М200	М3	0,70	73,66	52
		ЦЕНА175,3-0,82,2=73,66				
41,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1
42,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,67	25,00	17
43,	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,13	32,10	4
44,	608-10498 ССЦП,8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300	М3	0,84	60,80	51
45,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,34	25,00	9
46,	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,13	32,10	4

1	2	3	4	5	6	7
47,	С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЛОТКОВ И ПЛИТ	100КГ	0,25	41,30	10
48,	Е6-86 Т.9-10	*АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,15	15,30	2
49,	С124-449	*СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,15	392,00	59
50,	Е7-401 Т.36-2	*УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	3,00	1,65	5
51,	С140-11639 ССЦП.3-11	*БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,23	42,50	52
52,	Е7-400 Т.36-1	* УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	10,00	1,27	13
53,	С140-11639 ССЦП.3-19	*БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,5М3	М3	1,50	44,20	66
54,	С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12	41,30	5
55,	Е6-1 Т.1-1	*УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,84	28,40	24
56,	Е34-304 Т.55-1	*НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	1,00	221,00	221
57,	Е6-85 Т.9-9	*СТАЛЬНЫЕ БАЛКИ В КАНАЛЕ	Т	0,02	329,00	7
58,	Е6-90 Т.11-1	*ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ М100ТОРЦОВ ЛОТКА	М3	0,04	32,20	1
		ПОДУШКИ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ				
59,	Е6-30 Т.3-1	*УСТРОЙСТВО ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3	6,51	37,33	243
		ЦЕНА 35,7*(27,4-25,8),1,02=37,33				
60,	Е6-84 Т.9-8	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,09	355,00	18
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА				
61,	Е23-4 Т.1-4	*УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ БЕТОННОГО ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,88	29,80	26
62,	Е7-728 Т.55-3	*УСТРОЙСТВО НЕПОДВИЖНЫХ ЩИТОВЫХ ОПОР ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА	М3	5,53	87,40	483
63,	С124-1	*АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	270,00	8
64,	С124-3	*АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,25	270,00	68

1	2	3	4	5	6	7
65.	Е6-83	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,06	441,00	26
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
66.	Е6-82 Т.9-6	*УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	Т	0,85	347,00	295
67.	Е16-33 Т.6-1	*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	79,60	1,92	153
68.	Е16-34 Т.6-2	*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	59,80	3,10	185
69.	Е22-66 Т.5-3	*УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	23,60	0,32	8
70.	С113-154	*ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-БСТ4КП И ВСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=89! Т=3,5	М	23,55	1,27	30
71.	Е22-362 Т22-5	*УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	Т	0,13	777,00	101
72.	С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,09	17,80	19
73.	Е13-168 Т.18-21	*ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В2СЛОЯ	100М2	0,06	14,26	1
74.	С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ТЕЛЕ БЕТОНА,ЩИТОВ И БАЛОК	100КГ	13,53	17,80	241

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ 4298

В ТОМ ЧИСЛЕ!

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	3089
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1229
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	68
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	30
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	191
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	221
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	685
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	118
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	510
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	285
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	3884
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	338
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	286
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	1

1	1	2	3	4	5	6	7
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			52
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			52
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			45
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			31
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			414
			ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ			8134
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			6137
			МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			1635
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			257
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			159
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			557
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			716
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			1224
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ			183
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			1013
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			570
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			7720
			СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			338
			МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			286
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			52
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			52
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			45
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			31
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ			414
			ОТДЕЛ 2, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
			РАЗДЕЛ 4, КАРКАС				
75,	Е7-32 Т3-2		=УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,9М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	13,00	10,60	138
76,	608-70801 ССЦП,9-5		=КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200ОБЪЕМОМ ДО1М3;ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М ДО12М	М3	1,53	78,96	121
			ЦЕНА100;6=0,82.2=78,96				
77,	608-70801 ССЦП,9-5		=КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО1М3	М3	5,00	80,60	403
78,	С147-1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,84	22,90	19
79,	С147-8		=АРМАТУРА А-3	100КГ	9,76	25,00	244

1	2	3	4	5	6	7
80,	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	Т00КГ	0,09	52,10	3
81,	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,66	41,30	110
82,	Е7-143 Т.10-3	-УСТАНОВКА ДВУХСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК ПРОЛЕТОМ 12М,ВЕСОМ 4,7Т	ШТ	5,00	13,80	69
83,	608-10045 ССЦП,8-31	-БАЛКИ ДВУСКАТНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ 12,0 1БДР12-4	ШТ	5,00	231,26	1156
		ЦЕНА1218+(195-182).1,02=231,26				
84,	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ В МАРОЧНЫХ БАЛКАХ	100КГ	1,00	41,30	41
85,	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	Т00КГ	3,66	5,50	20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			2923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			2324
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			45
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			62
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			36
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			64
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			100
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			2117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			382
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			217
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			2923
		РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ				
86,	Е7-247 Т.14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	63,00	16,30	1027
87,	608-10393 ССЦП,8-347 ПРИЛ3 ТАБЛ,А	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКАМИ	М2	365,00	15,70	5731
		ЦЕНА[14,9+0,8=15,7				
88,	Е7-290 Т.17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	Т	0,86	358,00	308
89,	Е7-288 Т.17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,21	328,00	69
90,	Е7-285 Т.17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,12	362,00	43

I	1	2	3	4	5	6	7
91,	С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	10,90	17,80	194
92,	Е7-712 Т.51-12	*УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	4,02	13,40	54
93,	Е7-129 Т.9-1-1,8	*УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 40М ДО 57	ШТ	1,00	2,04	2
94,	608-70006 ССЦП.9-93	*ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,17	65,70	11
95,	С147-8	*АРМАТУРА А-3	100КГ	0,02	25,00	1
96,	С147-16	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,02	32,10	1
97,	С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	41,30	2
98,	Е7-668 Т.47-11-1,8	*УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М (ПАРАПЕТНЫЕ ПЛИТЫ)	ШТ	51,00	0,72	37
99,	608-92378 ССЦП.11-233	*ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ: КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	2,42	69,90	169
100,	С147-1	*АРМАТУРА А-1	100КГ	0,15	22,90	3
101,	С147-15	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,42	32,10	13
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ			9642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			7665
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			781
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			240
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			135
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			383
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			518
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			6123
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1264
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			713
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			9642
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ				
		КОМПЛЕКСНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ПАНЕЛИ				
102,	Е7-183 Т.11-4	*УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	16,00	8,02	128

1	2	3	4	5	6	7
103,	608-10330 ССЦП,8-120	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	М2	234,00	5,62	1315
104,	608-10330-2 ССЦП,8-151 ПРИМЕН	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ПРОПУСКА ВЕНТШАХТ ДИАМЕТРОМ ДО 700ММ,РАСЧ,НАГР, 401-600 КГС/М2, ШИР, БОЛЕЕ 2М И ДЛИНА 5-7М	М2	54,00	7,00	378
105,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	0,06	41,30	2
106,	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	1,70	5,58	9
107,	СПР-Т06-08 ТАБЛ,10-Б	=ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	288,00	0,61	176
		ЦЕНА10,6,1,02=0,61				
108,	С111-103	=ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	288,00	0,47	135
109,	608-70170 ССЦП,9-328	=УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	47,49	25,70	1220
110,	СПР-Т0608 СТР,130	=ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА	М2	288,00	0,51	147
111,	СПР-Т06-08 ТАБЛ,10-6	=ПОКРЫТИЕ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	М2	288,00	0,61	176
		ЦЕНА10,6,1,02=0,61				
112,	С111-370	=РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	288,00	0,22	63
113,	Е7-209 Т,12-7	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	3,00	2,45	7
114,	608-10359 ССЦП,8-237	=СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3,М200	М3	0,40	75,90	30
115,	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,13	22,90	3
116,	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,09	32,10	3
117,	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,22	41,30	9
118,	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,22	5,58	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ			4781

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			3802
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			57
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			31
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			18
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			30
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			48
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			3168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			624
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			355
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			4781
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				
119, Е9-209 Т.32-12		=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ ЛИСТОВ	Т	0,26	70,70	18
120, С121-2095		=РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	Т	0,26	393,00	102
121, Е9-44 Т.6-5		=МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	М	36,00	7,03	253
122, С121-1825 Т.Ч.ТАБЛ.3		=ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5	Т	1,82	245,06	446
		ЦЕНА1239=6,1,01=245,06				
123, Е7-286 Т.17-2		=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	0,42	332,00	139
124, Е9-47 Т.Ч.ТАБЛ.2 Т.7-2		=МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ ПО М.Б,КОЛОННАМ	Т	0,33	48,70	16
125, С121-1979 Т.Ч.ТАБЛ.3		=ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЁНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,25	317,92	79
		ЦЕНА1326=6,1,01=317,92				
126, С121-1981 Т.Ч.ТАБЛ.3		=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,08	318,92	26
		ЦЕНА1327=6,1,01=318,92				
127, Е9-46 Т.Ч.ТАБЛ.2 Т.7-1		=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,13	59,38	8

1	2	3	4	5	6	7
128,	С121-1975 Т,Ч,ТАБЛ,3	=ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ|ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,09	349,92	31
		ЦЕНА[358=8,1,01=349,92				
129,	С121-1981 Т,Ч,ТАБЛ,3	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,04	318,92	13
		ЦЕНА[327=8,1,01=318,92				
130,	Е9-33 Т,4-10	=МОНТАЖ ФАХВЕРКА	Т	1,20	43,00	52
131,	С121-1785	=СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	Т	1,20	259,00	311
132,	Е9-209 Т,32-12	=МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ	Т	0,25	70,70	18
133,	С121-2095	=РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	Т	0,25	393,00	98
134,	СЦ1Ч2 Т,Ч,ТАБЛ,12	=ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	Т	4,41	31,51	139
		ЦЕНА[15,6,2,1,01=31,51				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ			2065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			139
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			131
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			7
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			23
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			13
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			175
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			1610
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			59
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			137
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			73
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			99
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			172
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			1106
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			139

1	2	3	4	5	6	7
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			141
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			1890
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ				
135,	Е12-74 Т.1-1-2	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	3,60	267,00	961
136,	Е12-289 Т.9-6	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СЛОЙ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	3,60	49,90	180
137,	Е12-280 Т.8-5	=УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,42	192,00	81
138,	Е6-66 Т.9-10	=МОЛНИЕЗАЩИТНАЯ СЕТКА	Т	0,04	15,30	1
139,	С124-449	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,04	392,00	16
140,	Е12-287 Т.9-4	=УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ В СТЫКАХ КОМПЛЕКСНЫХ ПАНЕЛЕЙ	М3	3,85	2,48	10
141,	608-70170 ССЦ П.9-328	=УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	6,34	25,70	163
142,	Е12-289 Т.9-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА	100М2	0,72	49,90	36
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ			1369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1088
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			705
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			30
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			13
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			161
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			174
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			180
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			101
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1369
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ				
143,	Е7-279 Т.16-1	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	М2	9,00	6,79	61

1	2	3	4	5	6	7
144,	608-10430 ССЦП8-412	*САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М	М2	74,00	5,82	431
145,	608-10430 ССЦП,8-412 ПРИМ1	*САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 4,1КГ/М2 ИЗ БЕТОНА	М2	14,40	6,13	88
		ЦЕНА 5,82+0,31=6,13				
146,	С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	1,10	41,30	45
147,	С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,10	17,80	20
148,	Е8-43 Т.5-8	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,15	496,00	73
149,	Е8-44 Т.5-8 Т.Ч.П.1.11	*ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	0,21	481,00	100
150,	Е8-194 Т.22-6	*ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	0,21	71,10	15
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ			1046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	РУБ			833
		МАТЕРИАЛЫ *	РУБ			44
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН *	РУБ			10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ *	РУБ			4
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ			49
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	РУБ			53
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ *	РУБ			584
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ *	РУБ			136
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	РУБ			77
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	РУБ			1046
		РАЗДЕЛ 10, ОКНА				
151,	Е8-175 Т.17-6	*ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	10М2	1,70	141,00	240
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ			302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	РУБ			240
		МАТЕРИАЛЫ *	РУБ			195

1	2	3	4	5	6	7
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			15
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			40
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			22
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			302
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ				
152,	Е10-144 Т.27-1 Т.Ч.П.3.1	=УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	7,20	4,56	51
153,	С121-2096	=СТОИМ.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,18	338,92	61
		ЦЕНА[347-8.1.01=338,92				
154,	С122-303	=ПОЛОТНА ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ МАРКА ПС20=4Т,ПС20=7Т,ПС20=8Т	М2	7,20	25,80	186
155,	Е9-118 Т.17-1	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧ.ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ДВЕРЕЙ	Т	0,57	58,20	33
156,	С121-1971	=СТОИМОСТЬ М.К.ДВЕРЕЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,57	316,00	180
157,	Е10-105 Т.20-1 Т.Ч.П.3.1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	3,40	1,63	6
158,	С122-273	=БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д33,Д34,Д37,Д38 (Д=38)	М2	3,40	14,80	50
159,	С111-405	=ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	4,00	18,50	74
160,	С111-447-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	8,94	18
161,	С111-448-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	2,97	6
162,	ССОЧП.2 Т.Ч.Т.12	=ОКРАСКА М.К. ТРАНСФОРМ. ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2РАЗА	Т	0,57	31,51	18
		ЦЕНА[15.6.2.1.01=31,51				
163,	ССОЧ1Ч2 Т.Ч.Т.12	=ТО ЖЕ,ОКРАСКА ТРУДНОВОЗГРАЕМЫХ ДВЕРЕЙ	Т	0,18	31,51	6
		ЦЕНА[15.6.2.1.01=31,51				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ			825

1	1	2	3	4	5	6	7
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			438
			МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			15
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			3
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			17
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			18
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			334
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			72
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			43
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			553
			СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			231
			МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			13
			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			20
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			20
			СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			180
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			20
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			21
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			272
			РАЗДЕЛ 12, ВОРОТА				
164,	Е9-49 Т.7-4		=МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	Т	0,20	105,00	21
165,	С121-1969 Т.Ч. Т.3		=КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ У ИЗ СТАЛИ ВСТКП2	Т	0,20	278,92	56
			ЦЕНА1287=8,1,01=278,92				
166,	Е9-118 Т.17-1		=ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВОРОТАМИ	Т	0,60	58,20	35
167,	С121-1971 Т.Ч. Т.3		=ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4 ИЗ СТАЛИ ВОТЗКП2	Т	0,43	307,92	132
			ЦЕНА1316=8,1,01=307,92				
168,	С4,14,2 Т.Ч. Т.12		=ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,11	146,45	16
			ЦЕНА1145,1,02=146,45				
169,	Е9-29 Т.4-6		=ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	100М2	0,13	204,00	27

1	2	3	4	5	6	7
170,	С121-2142	=ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ БОЛЕЕ 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	Т	0,11	408,00	45
171,	С111-343	=ПРИБОРЫ ВОРОТНЫЕ	КГ	60,00	0,30	18
172,	С111-363	=РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	10,50	1,62	17
173,	С111-365	=РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	КГ	2,50	1,00	3
174,	СЦ142 Т.Ч. Т.12	=ОКРАСКА М.К.РАМ ВОРОТ И ПОЛОТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	Т	0,58	31,51	18
		ЦЕНА[15,6,2,1,01=31,51				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ			455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			388
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			22
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			18
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			8
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			53
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			41
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			233
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			53
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			54
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ			455
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ				
175,	Е11-2 Т.1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,82	43,30	122
176,	Е11-11 Т.1-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ из бетона М 150	М3	28,67	30,21	866
		ЦЕНА[29,3+(27,2-26,3)],1,02=30,21				
177,	Е11-135 Т.20-3	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,03	419,00	11
178,	Е11-67 Т.11-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ из бетона М 300	100М2	2,28	129,08	290
		ЦЕНА[123+(33,3-29,3)],1,02=129,08				
179,	Е11-93 К=1,7	=ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ	100М2	0,51	933,30	479

1	2	3	4	5	6	7
	Т.14-3					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ			2225
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			1768
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			543
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			34
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			14
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			157
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			292
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			165
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			2225
		РАЗДЕЛ 14, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
180,	Е15-296 Т.Ч. П.3.10 Т.59-3	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ НА ВЫСОТЕ 10М	100М2	4,51	5,02	23
		ЦЕНА[5,35-(3,1+0,15),0,1=5,02				
181,	Е8-57	=РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,83	13,10	11
182,	Е15-294 Т.Ч. П.3.10 Т.59-1	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ НА ВЫСОТЕ 6М	100М2	5,61	7,62	43
		ЦЕНА[8,17-(5,3+0,18),0,1=7,62				
183,	Е15-509 Т.153-2	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА ВЫСОТЕ 3М	100М2	0,11	3,13	1
184,	Е15-509 Т.Ч. П.3.18 Т.153-2	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА ВЫСОТЕ 10М	100М2	4,51	3,37	15
		ЦЕНА[3,15+(2,4+0,05),0,1=3,37				
185,	Е15-511 Т.Ч. П.3.18 Т.153-4	=СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ НА ВЫСОТЕ10М	100М2	7,23	12,67	92
		ЦЕНА[11,9+(7,7+0,03),0,1=12,67				
186,	Е15-82	=ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И	100М2	0,11	422,00	44

1	2	3	4	5	6	7
	Т.14-1	ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ				
187.	Е8-194 Т.22-6	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	2,82	71,10	201
188.	Е15-121 Т.15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ПОЛОТЕН ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ	100М2	0,43	7,71	3
189.	Е15-153 Т.18-6	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПОЛОТЕН ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЗА 2РАЗА	100М2	0,43	20,60	9
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ			556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			442
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			183
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			2
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			252
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			253
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			73
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			41
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			556
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
		ОТМОСТКА				
190.	Е11-2 Т.1-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,59	43,50	25
191.	Е27-104 Т.23-11	=БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ БЕТОНА М200ТОЛЩ.150ММ	М2	58,60	9,23	306
		ЦЕНА[5,1*(28,2+27,4).0,163=5,23				
192.	Е27-105 Т.23-12	=НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.104 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ4СМ)	1000М2	0,06	293,16	17
		ЦЕНА[287*(28,2+27,4)].16,2=293,16				
193.	Е27-169 Т.42-1	=АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩ.3СМ	100М2	0,59	156,00	91
		ПАНДУС				

1	2	3	4	5	6	7
194,	Е27-104 Т.23-11	*БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М200ТОЛЩ.120ММ ПОД ПАНДУС	М2	25,65	5,23	134
		ЦЕНА[5,1*(28,2-27,4).0,163=5,23				
195,	Е27-105 Т.23-12	*НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.104 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ 4СМ)	1000М2	0,03	1180,64	30
		ЦЕНА[(287*(28,3-27,4)],1,021.4=1180,64				
196,	Е27-169 Т.42-1	*АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ТОЛЩ.3СМ	100М2	0,26	156,00	40
197,	Е6-86 Т.9-10	*АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,02	15,30	1
198,	С124-1	*АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	270,00	5
		КРЫЛЬЦО				
199,	Е8-10 Т.3-1	*ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО	М3	2,70	9,32	25
200,	Е8-180 Т.19-2	*КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	М2	3,75	16,90	63
201,	Е6-84 Т.9-8	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,02	355,00	7
202,	Е13-119 Т.15-4	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0,01	12,00	1
203,	Е13-153 Т.18-6	*ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗА2РАЗА	100М2	0,01	20,60	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ			821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			652
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ			210
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ			9
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ			1
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ			29
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ			30
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ			5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ			107
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ			62
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ			821
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ			27010

1	2	3	4	5	6	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			19391
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			2909
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			423
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			224
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			1164
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			1388
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			12510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			3193
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1809
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			24393
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			2229
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			94
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			155
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			81
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			152
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			233
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			1519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			192
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			196
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			2617
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			35064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			25508
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			4544
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			680
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			383
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			1721
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			2104
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			13734
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ			183
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			4206
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			2379
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			32093
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			2289
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			94
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ			155
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ			81
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			152
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			233
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			1519
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			192
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			196
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			2677
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			330

1	2	3	4	5	6	7
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ			286
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ			1
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ			52
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ			52
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ			45
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ			31
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ			414

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НН,КОМИССАРОВА

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖ ИБ,ИВАНОВА

ПРОВЕРИЛ СТ,ИНЖ НИ,РОЗОВСКИЙ

ПЕРФОРАЦИЯ! ОПЕРАТ ТВ,САНИНА ТРЕГУБ

gost.e-ecolog.ru