ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ

О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВСН 381—85

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН — Ордена Трудового Красного Знамени Всесоюзным научно-исследовательским, проектным и проектно-конструкторским институтом по комплексной электрификации промышленных объектов - ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" им. Ф.Б. Якубовского Минмонтажспецстроя СССР

Исполнители: И.И. Лигерман (руководитель) М.Н. Блейнис, К.М. Круглякова

ВНЕСЕН — Главэлектромонтажом Минмонтажспецстроя СССР

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ — Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР

С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ — Инструкции о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства

УТРАЧИВАЕТ СИЛУ — Инструкция о составе и оформлении электротехнических рабочих чертежей для промышленного строительства ВСН 381-77/МЭСС СССР

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Минмонтажспецстроя СССР от 2 августа 1985г.

Согласован Госстроем СССР письмом от 14 июня 1984г №2/2-183

Министерство монтажных и специальных строительных работ	Ведомственные строительные нормы	ВСН 38I-85/ММСС СССР
	Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства	Минмонтажспецстрой СССР
		Взамен ВСН 38I-77/ММСС СССР

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СН 202-8I*), стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС), определяющими общие правила состава и оформления проектной документации, а также на основании стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), требования которых подлежат учету при выполнении рабочих чертежей зданий, сооружений и строительных конструкций.

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I.I. Настоящая Инструкция устанавливает состав и правила оформления электротехнической рабочей документации (далее рабочей документации) на строительство новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих промышленных предприятий, зданий и сооружений.

Внесены ВНИПИ Тяжпромэлектропроект	Утверждены заместителем Министра монтажных и специальных строительных работ СССР 2 августа 1985 г	Срок введения в действие с 0I.0I. 1986 г

Издание официальное

I.2. Инструкция распространяется на рабочую документацию, предназначенную для:

производства монтажных работ и наладки электроустановок;

изготовления электромонтажных конструкций в мастерских;

определения потребности в электрооборудовании, электромонтажных изделиях и материалах.

I.3. Рабочую документацию следует выполнять в соответствии с требованиями стандартов СПДС и ЕСКД, перечисленных в справочном приложении I, а также в соответствии с настоящей Инструкцией.

I.4. Требования настоящей Инструкции распространяются на типовую проектную документацию, на проектную документацию для строительства за границей, а также на документацию, выполняемую с помощью ЭВМ, в той части, в которой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов.

I.5. Инструкция не распространяется на состав и правила оформления рабочей документации:

электростанций;

понижающих подстанций напряжением 35кВ и выше и воздушных линий электропередачи;

автоматизации, электросвязи, радиосвязи, промышленного телевидения и СПБ;

электроприводов, выполняемой проектными организациями по заданию машиностроительных заводов;

нестандартизированного оборудования для капитального строительства.

2. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. В состав электротехнического раздела рабочей документации для строительства предприятий, зданий и сооружений должны входить:

рабочие чертежи;

сметная документация;

ведомости объемов строительных и монтажных работ;

ведомости потребности в материалах;

спецификации оборудования;

опросные листы;

показатели экономии энергетических, материальных и трудовых ресурсов, достигнутой за счет применения прогрессивных технических решений.

Схема состава рабочей документации приведена в обязательном приложении 2.

Параллельно с рабочей документацией при необходимости разрабатывают документацию, не входящую в ее состав:

задание (чертежи и текстовые указания) на выполнение строительных рабочих чертежей и рабочих чертежей сантехнических и противопожарных устройств для электроустановок (строительное задание);

техническая документация заводам на изготовление низковольтных комплектных устройств управления, измерения и сигнализации (щитов, шкафов, ящиков, постов, пультов управления и др.), далее именуемых НКУ;

справочник-путеводитель.

2.2. В состав рабочих чертежей включают:

чертежи, предназначенные для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне - основные комплекты рабочих чертежей;

чертежи электромонтажных конструкций (при отсутствии типовых);

эскизные чертежи общих видов НКУ.

2.3. Основные комплекты рабочих чертежей подразделяют на марки.

В обязательном приложении 3 приведены марки основных комплектов электротехнических рабочих чертежей, по которым монтажные работы ведутся организациями Минмонтажспецстроя СССР.

2.4. Основной комплект рабочих чертежей каждой марки состоит из:

общих данных;

рабочих чертежей, предназначенных для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне.

2.5. Общие данные по рабочим чертежам.

2.5.I. В состав общих данных включают:

ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

ведомость основных комплектов рабочих чертежей (только для ведущей марки);

условные изображения и обозначения, не установленные государственными стандартами;

общие указания.

2.5.2.В ведомость рабочих чертежей основного комплекта записывают:

общие данные;

электрические схемы (структурные, функциональные, принципиальные, подключения);

планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;

чертежи установки электрооборудования и конструкций для прокладки электрических сетей (при отсутствии типовых);

чертежи заземления и зануления электроустановок;

кабельный журнал;

трубозаготовительную ведомость;

таблицу заполнения труб кабелями и др.

2.5.3. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов состоит из двух разделов:

ссылочные документы;

прилагаемые документы.

В раздел " ссылочные документы" записывают:

чертежи типовой документации на изделия и узлы;

чертежи типовых строительных конструкций, например,

чертежи опор наружного освещения;

другие документы, на которые есть ссылки в рабочих чертежах и которые имеются у заказчика, например, рабочая документация электроприводов, электрические схемы комплектных устройств, входящие в состав сопроводительной документации завода-изготовителя, рабочая документация, выполненная другими организациями или инофирмами.

Чертежи, перечисленные в разделе " ссылочные документы", проектной организацией заказчику не выдаются.

В раздел " Прилагаемые документы" записывают:

эскизные чертежи общих видов НКУ;

чертежи для монтажной зоны:

повторно применяемые чертежи для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне (электрические схемы, чертежи установки электрооборудования и прокладки электрических сетей);

другие чертежи (например,совмещенные чертежи схем соединений и подключения, входящие в состав технического зада-

ния заводу-изготовителю НКУ для данного основного комплекта);

чертежи и текстовые документы для мастерских электромонтажных заготовок (задание МЗЗ):

Прилагаемые документы передаются заказчику вместе с основным комплектом рабочих чертежей.

2.5.4. В ведомости основных комплектов рабочих чертежей перечисляют основные комплекты, входящие в состав электротехнического раздела рабочей документации.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей помещают в общих данных основного комплекта рабочих чертежей ведущей электротехнической марки, которую назначает главный инженер проекта.

На первом листе общих данных других основных комплектов дают ссылку на эту ведомость.

2.5.5. Принятые в рабочих чертежах условные обозначения и изображения (графические и буквенно-цифровые), не установленные государственными стандартами и значения которых не поясняны на листах основного комплекта рабочих чертежей, приводят в общих данных.

2.5.6. Общие указания выполняют по ГОСТ 21.102-79 с учетом дополнительных требований, приведенных для каждой марки в обязательном приложении 4.

2.6. Чертежи электромонтажных конструкций включают:

чертежи электромонтажных конструкций и деталей, разработанные для данного основного комплекта;

повторно применяемые чертежи электромонтажных конструкций и деталей.

2.7. В задание МЭЗ включают:

чертежи электромонтажных конструкций;

ведомость изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в МЭЗ;

ведомость электромонтажных конструкций и деталей, подлежащих изготовлению в МЭЗ.

2.8. Эскизные чертежи общих видов НКУ составляют на нестандартные (нетиповые) комплектные устройства в соответствии с техническим заданием, переданным заводу-изготовителю.

2.9. Сметную документацию составляют в порядке, установленном Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СН 202-81 * и Методическими указаниями по определению стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет.

2.10. Ведомость объемов строительных и монтажных работ (ВР) составляют в соответствии с ГОСТ 21.111-84 и приводят в

ней по видам наименование, единицы измерения и количество строительных и монтажных работ для монтажа электрооборудования и прокладки электрических сетей в соответствии с рабочими чертежами основного комплекта.

В раздел строительных работ включают работы, которые не вошли в состав строительного задания, например, рытье траншеи для прокладки кабелей, установка опор наружного освещения и т.п.

2.II. Ведомость потребности в материалах (ВМ) составляют на изделия и материалы, включенные во второй раздел спецификации оборудования в подразделы " Изделия, поставляемые генеральным подрядчиком:" и " Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком ".

ВМ является основанием для составления генеральным проектировщиком сводной ведомости потребности в материалах.

2.I2. Спецификация оборудования.

2.I2.I. Спецификация оборудования (СО) состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности:

оборудование и материалы, поставляемые заказчиком;

оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком;

оборудование, имеющееся на предприятии и используемое при расширении, реконструкции или техническом перевооружении предприятия.

2.I2.2. Раздел СО " Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком", должен состоять из следующих подразделов:

оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций;

материалы и изделия, поставляемые заказчиком.

Раздел СО, включающий оборудование и материалы, поставляемые заказчиком, является основанием для составления генеральным проектировщиком сборника спецификаций (ССО) на здание или сооружение.

На основании СО, вошедших в ССО, заказчик проекта или по его поручению проектная организация- генеральный проектировщик составляет сводную заказную спецификацию по форме, утвержденной Госснабом СССР.

Заказные спецификации не входят в состав рабочей документации.

2.I2.3. Раздел СО " Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком" должен состоять из следующих подразделов:

изделия, поставляемые генеральным подрядчиком, например, опоры наружного освещения, прожекторные мачты;

материалы, поставляемые генеральным подрядчиком, например, прокат черных металлов , стальные трубы;

электроустановочные устройства и изделия заводов ГЭМ и УГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией, например,

шинопроводы, изделия для прокладки кабелей.

2.I2.4.Раздел СО, включающий оборудование, имеющееся на предприятии и используемое при расширении, реконструкции или техническом перевооружении предприятия, составляют на основании письменной информации, полученной от заказчика или генерального проектировщика.

2.I3. Опросные листы составляют на:

комплектные устройства напряжением выше I000 В (КТП, КРУ: КСО);

силовые трансформаторы IУ габарита и более;

тиристорные преобразовательные устройства;

распределительные панели, нестандартизированные блоки резисторов, регуляторы возбуждения и др. электрооборудование, если это предусмотрено порядком оформления заказа.

2.I4. Показатели экономии энергетических, материальных и трудовых ресурсов, достигнутой за счет применения прогрессивных технических решений, определяют по методике, согласованной с Госстроем СССР, и учитываются Генеральной проектной организацией при определении изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, затрат труда и расхода основных строительных материалов при применении в проектах достижений науки, техники и передового опыта.

2.I5. Требования к выполнению строительного задания приведены в обязательном приложении 5.

Строительное задание передают разработчикам строительных рабочих чертежей.

Строительное задание может также направляться электромонтажной организации по ее просьбе.

2.I6. Техническую документацию на разработку НКУ выполняют по требованиям нормативных документов на изготовление соответствующих комплектных устройств.

2.I7. Справочник-путеводитель составляют для крупных и сложных объектов.

В справочнике приводят таблицу комплектования проектной документации, основные технические показатели объекта, ситуационный план, совмещенный план размещения электрооборудования, схему электроснабжения, перечень и компоновки электропомещений, расположение кабельных коммуникаций и ведомость объемов работ по всей электротехнической рабочей документации.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.I. Состав рабочей документации для каждого основного комплекта рабочих чертежей приведен в п. 2.I настоящей Инструкции и в обязательном приложении 2.

3.2. Состав основного комплекта рабочих чертежей приведен в п. 2.4 настоящей Инструкции.

3.3. Основной комплект рабочих чертежей какой-либо марки может быть расчленен на несколько основных комплектов по дополнительным признакам (например, по очередям строительства, участкам здания, технологическим узлам и т.п.) с присвоением им той же марки и добавлением порядкового номера (например, ЭМ1, ЭМ2).

Для каждого из этих основных комплектов выполняют рабочую документацию в полном объеме.

В рекомендуемом приложении 6 приведен пример расчленения основных комплектов рабочих чертежей силового электрооборудования и электрического освещения крупного объекта на несколько основных комплектов.

3.4. Основные комплекты электротехнических рабочих чертежей двух и более марок при небольшом объеме документации или нецелесообразности их раздельного оформления объединяют в один основной комплект с присвоением одной марки всем чертежам.

Например, рабочие чертежи молниезащиты могут быть объединены с рабочими чертежами силового электрооборудования.

3.5. Отдельными основными комплектами выполняет рабочую документацию:

на переделку, замену и дополнительную установку аппаратуры на действующих щитах, шкафах, пультах, ячейках распределительных устройств и другом электрооборудовании, находящемся

в эксплуатации, а также на демонтаж кабельных сетей и проводок реконструируемых объектов;

на переделку, замену и дополнительную установку аппаратуры на щитах, шкафах, пультах, ячейках распределительных устройств и другом электрооборудовании, вызванную изменением технологического процесса, заменой технологического оборудования и т.п. в процессе строительства.

На первых листах общих данных и на обложках папок этих основных комплектов следует поместить надпись (в рамке) "Выполняется заказчиком".

3.6. Основной комплект рабочих чертежей является документом, все листы которого имеют одно обозначение и один инвентарный номер.

Основной комплект рабочих чертежей допускается оформлять отдельными документами, совокупность которых содержит необходимые данные для выполнения монтажных и строительных работ.

Деление основного комплекта может осуществляться на следующие документы, каждый из которых имеет самостоятельное обозначение:

общие данные;

схемы электрические структурные, функциональные и принципиальные;

схемы электрические подключения;

планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;

чертежи установки электрооборудования и конструкций для прокладки электрических сетей;

чертежи заземления и зануления электроустановок;

кабельный журнал;

трубозаготовительная ведомость;

таблица заполнения труб кабелями и т.п.

Целесообразность деления основного комплекта рабочих чертежей на документы определяется при конкретном проектировании в зависимости от объема рабочих чертежей основного комплекта. При этом чертежи нескольких видов могут быть объединены в один документ. Например, планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей могут быть объединены с чертежами установки электрооборудования и конструкций для прокладки электрических сетей.

3.7. При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами в состав общих данных взамен ведомости рабочих чертежей включают " Ведомость документов основного комплекта", а в каждый из последующих документов включают только " Ведомость рабочих чертежей" документа.

Если в один документ включены общие данные совместно с частью чертежей основного комплекта, то в состав общих данных включают и" Ведомость документов основного комплекта" и " Ведомость рабочих чертежей", входящих в данный документ.

3.8. При большом количестве чертежей, прилагаемых к основному комплекту, допускается в ведомости ссылочных и прилагаемых документов приводить обозначения и наименования сборников, в которые собраны чертежи, например , " Чертежи для монтажной зоны", "Задание МЭЗ".

К каждому сборнику составляют опись документов, например, "Опись прилагаемых чертежей для монтажной зоны", "Опись документов задания МЭЗ".

3.9. К каждому основному комплекту рабочих чертежей самостоятельными документами выполняют:

сметную документацию;

ведомость объемов монтажных и строительных работ;

спецификацию оборудования;

опросные листы.

3.I0. Ведомость потребности в материалах и показатели экономии энергетических, материальных и трудовых ресурсов, достигнутой за счет применения прогрессивных технических решений, допускается составлять общими на все основные комплекты

электротехнических рабочих чертежей здания, сооружения или очереди строительства.

3.II. К каждому основному комплекту рабочих чертежей составляют " Опись документов", в которой перечисляют все документы, в соответствии со схемой обязательного приложения 2.

Если совместно с рабочей документацией разрабатывались документы, упомянутые в п.2.I2. и 2.I3. настоящей Инструкции, то их также следует включить в " Опись документов"

3.I2. При количестве основных комплектов рабочих чертежей электротехнического раздела более 3 рекомендуется составлять таблицу комплектования.

В таблицу комплектования включают обозначение и наименование документов ко всем основным комплектам рабочих чертежей.

Таблица комплектования передается заказчику и электромонтажной организации в качестве справочного материала.

3.I3. Рабочие чертежи передают заказчику россыпью (в папках с обложкой) или оформляют в виде сборника.

Каждый из текстовых документов, входящих в состав рабочей документации, выполняют в сброшюрованном виде.

Если в папку или сборник включают несколько документов, то к ним прилагают опись документов.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.I. Основные надписи следует выполнять по ГОСТ 2I.I03-78 с учетом следующих дополнительных требований:

а) формы основных надписей принимают:

форма I- на всех листах основного комплекта рабочих чертежей, на первых листах текстовых материалов, входящих в состав основного комплекта и оформленных в виде сборника на листах формата А3 и А4 (общие данные, кабельный журнал и т.п.)

на первых листах текстовых документов, входящих в состав рабочей документации (ведомости потребности в материалах, ведомости объемов работ и т.п.)

форма 2- на первых листах чертежей конструкций и деталей;

форма 4- на последующих листах чертежей конструкций и деталей;

на последующих листах текстовых материалов, входящих в состав основного комплекта и оформленных в виде сборника на листах формата А3 и А4;

на последующих листах текстовых документов, входящих в состав рабочей документации.

б) в графах I0-I8 основной надписи должности, фамилии и подписи исполнителей и других лиц, ответственных за содержание документа, располагают снизу вверх, начиная с должности исполнителя, по возрастающим должностным категориям.

Примеры заполнения основных надписей по форме I и 2 приведены на рис. I.

4.2. Главный инженер проекта специализированного института по разработке электротехнического раздела рабочей документации подписывает:

общие данные и запись о соответствии проекта действующим нормам и правилам;

структурные схемы электроснабжения, планы расположения электрооборудования, принципиальные схемы питающих и распределительных сетей;

эскизные чертежи общих видов НКУ;

локальные сметы;

ведомости объемов монтажных и строительных работ;

ведомости потребности в материалах;

спецификации оборудования, опросные листы;

показатели экономии энергетических, материальных и трудовых ресурсов, достигнутой за счет применения прогрессивных технических решений;

строительное задание;

опись документов.

4.3. Общие данные следует выполнять по ГОСТ 2I.I02-79.

Состав общих данных приведен в п. 2.5 и 3.6 настоящей Инструкции.

В левом нижнем углу или над основной надписью первого

листа общих данных каждого основного комплекта рабочих чертежей в прямоугольной рамке помещают запись главного инженера проекта следующего содержания:

"Рабочие чертежи основного комплекта марки... выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и предусматривают технические решения, обеспечивающие безопасность при соблюдении установленных правил безопасности эксплуатации здания."

Главный инженер проекта (фамилия)"

В тех случаях, когда основной комплект рабочих чертежей выполнен для электроустановок, размещаемых во взрывоопасных или пожароопасных зонах, в запись главного инженера проекта добавляется соответствующий текст.

Например, при расположении электроустановок во взрывоопасной и пожароопасной зоне на первом листе общих данных основного комплекта рабочих чертежей помещают запись главного инженера проекта следующего содержания:

"Рабочие чертежи основного комплекта марки... выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и предусматривают технические решения, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при соблюдении установленных правил безопасности эксплуатации здания."

Главный инженер проекта (фамилия)"

4.4. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей помещают в общих данных основного комплекта рабочих чертежей ведущей марки.

На первом листе общих данных всех остальных комплектов рабочих чертежей помещают запись:

"Ведомость основных комплектов рабочих чертежей электротехнического раздела см....." (вместо "...." проставляют обозначение основного комплекта рабочих чертежей ведущей электротехнической марки).

4.5. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта выполняют по форме I ГОСТ 21.102-79.

Пример заполнения ведомости приведен на рис. 2.

4.6. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов выполняют по форме 2 ГОСТ 21.102-79.

Пример заполнения ведомости приведен на рис. 3.

4.7. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей выполняют по форме 2 ГОСТ 21.102-79.

Пример заполнения ведомости приведен на рис. 4.

4.8. Ведомость документов основного комплекта составляют в случае, предусмотренном п.3.6. настоящей Инструкции и выполняют по форме 2 ГОСТ 21.102-79.

Пример заполнения ведомости приведен на рис. 5.

4.9. Рабочие чертежи основного комплекта следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-79 с учетом следующих дополнительных требований:

а) масштабы на чертежах не проставляют за исключением чертежей конструкций и чертежей наружных кабельных линий и тяговых сетей электрифицированного промышленного транспорта, а также случаев, оговоренных соответствующими стандартами СПДС.

Рекомендуемые масштабы изображений на рабочих чертежах приведены в обязательном приложении 7;

б) при выполнении планов расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей положение плана здания (сооружения) на листе и обозначение координационных осей следует принимать по строительным или технологическим чертежам;

в) при выполнении чертежа на нескольких листах в основной надписи после наименования чертежа записывают:

на первом листе - " (начало)",

на последующих листах - " (продолжение)",

на последнем листе - " (окончание)".

4.10. Электрические схемы следует выполнять по ГОСТ 2.702-75 с учетом следующих дополнительных требований:

а) при составлении перечня элементов к принципиальной схеме наименование элементов (устройств), устанавливаемых на НКУ напряжением до 1000В, которые изготавливаются на предприя-

тиях Минэлектротехпрома, следует записывать формализованным языком в соответствии с нормативными документами Минэлектротехпрома; при этом ГОСТ, ТУ и т.п., на основании которых применен этот элемент (устройство), в перечень элементов допускается не записывать.

б) Каждый элемент или устройство, изображенные на электрической схеме, должны иметь буквенно-цифровое обозначение, присвоенное им в соответствии с требованиями ГОСТ 2.710-81.

Буквенно-цифровые обозначения элементов, конкретизирующие вид элементов соответствующими признаками или функциональным назначением, не указанные в ГОСТ 2.710-81, должны быть приведены на чертеже или в тексте общих данных с обязательными разъяснениями их значения.

4.11. На планах расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей указывают:

строительные конструкции в виде упрощенных контурных очертаний сплошной тонкой линией;

технологическое оборудование в виде упрощенных контурных очертаний или условных графических изображений сплошной тонкой линией, на плане, на котором технологическое оборудование не показано, в зоне его установки наносят кружок диаметром 13 мм, выполненный основной линией, в котором проставляют номер или

обозначение механизма по принципиальной схеме;

координационные оси и расстояния между ними (на чертежах должны быть приведены размеры, позволяющие определять расстояния между всеми координационными осями);

отметки чистых полов этажей и основных площадок;

электрооборудование и электрические сети в виде условных графических изображений;

привязку электрооборудования и электрических сетей к координационным осям. На планах расположения электрооборудования и открытых прокладок электрических сетей по технологическим и строительным элементам зданий и сооружений (технологические установки или оборудование, галереи, фермы, колонны и т.п.) привязку производят к указанным элементам. Допускается не указывать привязку одиночных аппаратов и электроустановочных устройств (выключателей, переключателей, штепсельных розеток, кнопок).

На чертежах открытых прокладок электрических сетей следует также указывать отметки их трасс.

4.I2. На планах расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей во взрывоопасной зоне должны быть указаны:

класс взрывоопасности зоны;

категория и группа взрывоопасной смеси;

места расположения коробок (фитингов) и других разделительных уплотнений.

На планах расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей в пожароопасной зоне должен быть указан класс пожароопасности зоны.

4.I3.Трубы скрытой прокладки (в полах, в земле, фундаментах) должны быть привязаны с обеих сторон и иметь отметки заложения и выхода.

Для труб, подходящим к щитам, шкафам, постам и т.п., привязки, как правило, следует производить к строительным координационным осям здания или сооружения, а для труб, подходящим к двигателям, конечным включателям и т.п.- к технологическим координационным осям.

При прокладке труб в фундаментах сложного оборудования, например, прокатного стана, следует указывать дополнительно привязку концов труб к ближайшим фундаментным болтам.

Для несложных объектов с небольшим количеством труб скрытой прокладки (например, мастерские, лаборатории и т.п.), а также для групповой сети освещения допускается выполнять план-схему сет.

4.I4. При выполнении чертежей открытых прокладок труб должны быть указаны привязки и отметки их прокладок.

На ту часть открытых трубных прокладок, которая выполняется блоками и пакетами труб, следует выполнять чертежи на эти блоки и пакеты.

4.I5. От каждого комплектного устройства или одиночного электрического аппарата, изображенного на чертеже, должна быть сделана линия-выноска. Над полкой линии -выноски представляют буквенно-цифровое обозначение электрооборудования.

Например: $\frac{I}{ЩI}$ $\frac{3}{ЩР5}$

От каждого электроприемника, изображенного на чертеже, также должна быть сделана линия-выноска.

В соответствии с ГОСТ 2.754-72 требуется над полкой линии- выноски проставлять номер электроприемника (станка, вентилятора, насоса и т.п.) по принципиальной схеме, под полкой- -его номинальную мощность (кВт).

Например : $\frac{9}{II,7}$; $\frac{II}{2,2}$

4.I6. Спецификацию на чертеже помещают над основной надписью, как правило, в верхнем углу. Если чертеж выполнен на листе формата А4, спецификацию располагают ниже графического изображения.

Допускается спецификацию располагать на отдельных листах. При этом, в основной надписи в графе 4 указывают наименование

чертежа, к которому относится данная спецификация.

4.17. Спецификацию к чертежам основного комплекта выполняют по форме I ГОСТ 2I.I04-79 "СПДС. Спецификации" . На два или на несколько исполнений выполняют групповую спецификацию по форме 2, при этом в графе "Кол..." записывают:" " на исполнение" или конкретно, например, " на линию", " на магистраль" и т.п.

Указания по составлению спецификации к рабочим чертежам основного комплекта приведены в справочном приложении 8, пример выполнения на рис. 6.

4.18. Спецификацию к чертежам конструкций и деталей, подлежащих изготовлению в МЗЗ, выполняют по ГОСТ 2.I08-68 "ЕСКД. Спецификации", групповую (на группу изделий) по ГОСТ 2.II3-75 "ЕСКД. Групповые конструкторские документы" с учетом дополнительных требований, приведенных в ГОСТ 2I.I04-79.
Изделия ГЭМ и УГЭМ следует записывать в раздел " прочие изделия" Если изделие ГЭМ или УГЭМ используется как заготовка для получения деталей, то это изделие следует включать в раздел "детали" с указанием нужных размеров.

Пример выполнения спецификации на чертеже конструкции приведен на рис. 7.

4.19. Оформление текстовых документов должно отвечать требованиям ГОСТ 2.I05-79 "ЕСКД. Общие требования к текстовым

документам".

При машинописном способе выполнения текстовых документов текст следует печатать через полтора интервала.

4.20. Кабельный журнал выполняют по формам I...3

Кабельный журнал по форме I выполняют при небольшом количестве кабелей, которые показаны на планах расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей.

Кабельный журнал по форме 2 выполняют при значительном количестве кабелей, когда на планах расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей потоки кабелей изображают в виде трасс.

Кабельный журнал по форме 3 выполняют при проектировании кабельных раскладок координатным методом с использованием ЭВМ.

Силовые и контрольные кабели в кабельном журнале, выполняемом по форме I или 2, как правило, группируют, например, по приводам, роду тока, напряжению и т.п и записывают по направлению энергии в порядке возрастания номеров или буквенных кодов.

Силовые и контрольные кабели в кабельном журнале, выполняемом по форме 3, группируют в пучки с указанием координатной трассы пучка. Порядок формирования кабелей в пучки и оптимальных трасс пучков определяет программа.

Кабельный журнал не выполняют, если вся информация о кабе-

лях (начало, конец, марка, сечение и длина) имеется на принципиальной электрической схеме сети.

4.2I. Сводка кабельной продукции составляется на основании кабельного журнала или, при отсутствии кабельного журнала, по принципиальной электрической схеме распределительной сети.

В сводке кабельной продукции указывают суммарные длины кабелей и проводов с разделением по маркам, количеству жил и сечениям.

Сводку кабелей и проводов выполняют по форме 4 и помещают на последнем листе кабельного журнала, а при отсутствии кабельного журнала, на принципиальной электрической схеме распределительной сети или на других чертежах, на которых приведена информация о проводах и кабелях.

4.22. При прокладке проводов и кабелей в трубах составляют трубозаготовительную ведомость.

Трубозаготовительную ведомость выполняют по форме 5.

В графе " Участок трассы трубы" указывают:

длины участков труб между углами в м;

величины углов;

обозначение протяжных ящиков и трубных блоков;

обозначение чертежа, на котором дано продолжение трубы.

При применении нормализованных элементов труб, трубозаготовительную ведомость выполняют также по форме 5, но в графе

"участок трассы трубы" указывают:

длины нормализованных прямых отрезков труб, а также, в необходимых случаях, длину доборного (искового) отрезка;

типы соединительных уголков с указанием угла изгиба в градусах;

обозначение протяжных ящиков и трубных блоков;

обозначение чертежа,на котором дано продолжение трубы.

В графе " Примечания " могут быть приведены дополнительные сведения, например, при необходимости, эскиз трубы.

В сводке труб указывают обозначение трубы на плане по стандарту и длину раздельно для стальных и пластмассовых труб.

Трубозаготовительную ведомость допускается не составлять если:

вся информация о трубах (обозначение, диаметр, длина начало, конец) имеется на принципиальной электрической схеме распределительной или питающей сети.

провода и кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах;

планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей выполнены в виде план-схемы;

провода и кабели прокладываются в открыто проложенных винипластовых трубах.

4.23. При составлении спецификации к чертежам, кабельного

журнала, трубозаготовительной ведомости, ведомости потребности в материалах и спецификации оборудования расход материалов следует указывать с точностью, приведенной в таблице обязательного приложения 9.

4.24. Ведомость заполнения труб кабелями выполняют по форме 6.

В графе "Труба" указывают обозначение трубы и через дефис--обозначение диаметра по стандарту.

4.25. Для несложных объектов с небольшим количеством кабелей, проложенных в трубах, используют кабельный журнал, совмещенный с трубозаготовительной ведомостью по форме 7.

4.26. Эскизный чертеж общего вида НКУ должен содержать изображение конструкции - вид спереди, вид сверху, количество и порядок расположения панелей, габаритные размеры, текстовые указания и надписи, необходимые для общего представления об устройстве.

4.27. Повторно применяемые чертежи для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне (электрические схемы, чертежи установки электрооборудования и прокладки электрических сетей, чертежи конструкций и деталей, входящие в состав задания МЭЗ) должны быть привязаны к конкретным условиям их применения с учетом требований ГОСТ 21.202-78" СПДС. Правила оформления привязки проектной документации",

Эти чертежи допускается применять повторно без привязки и без изменения обозначений, если в институте установлен порядок, обеспечивающий контроль за их качеством и своевременное внесение в них необходимых изменений.

4.28. Ведомость изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в МЭЗ выполняют по форме 8. Порядок записи и формулировки текстов должны быть аналогичны записям в спецификации оборудования. Если изделия и материалы, включенные во второй раздел спецификации оборудования, в полном объеме предназначены для передачи на МЭЗ, то ведомость изделий и материалов для изготовления конструкций и деталей в МЭЗ выполнять не следует, достаточно сделать ссылку на спецификацию оборудования, в которой эти изделия и материалы учтены.

Ведомость электромонтажных конструкций и деталей, подлежащих изготовлению в МЭЗ, выполняют по форме 9.

4.29. Локальные сметы выполняют по форме 7 приложения I3 СН 202-8I *.

4.30. Ведомость объемов строительных и монтажных работ (ВР) выполняют по форме I и Ia ГОСТ 2I.III-84„СПДС. Ведомости объемов строительных и монтажных работ" (форма-I- для первого листа, форма Ia - для последующих).

4.3I. Ведомость потребности в материалах выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2I.I09-80 и Методических указаний

Госстроя СССР по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство. (Москва, Стройиздат ,1983).

В графе "инд" приводят потребность в материалах в укрупненной номенклатуре на изготовление конструкций и деталей в МЭЗ, а также для использования непосредственно в монтажной зоне.

В графе "тип" приводят в укрупненной номенклатуре потребность в материалах на изготовление строительных изделий, поставляемых генеральным подрядчиком

4.32. Спецификацию оборудования выполняют по форме I ГОСТ 21.110-82 "СПДС. Спецификация оборудования" с основной надписью по форме I ГОСТ 21.103-78 для первого листа и по форме 4- для последующих.

Каждый подраздел спецификации оборудования следует начинать с нового листа под соответствующим заголовком в графе 2.

4.33. Опросные листы выполняют по форме, установленной заводом-изготовителем для конкретного вида электрооборудования.

4.34. Показатели экономии энергетических, материальных и трудовых ресурсов, достигнутой за счет применения прогрессивных технических решений, выполняют по форме, разработанной ВНИПИ Тяжпромэлектропроект и согласованной с Госстроем СССР.

4.35. Опись документов выполняют по форме 2 ГОСТ 21.102-79 "Общие данные по рабочим чертежам". Пример выполнения описи документов приведен на рис. 8.

4.36. На обложке папки или сборника указывают обозначение, состоящее из базового обозначения, обозначения основного комплекта рабочих чертежей с добавлением буквенно-цифрового шифра. Примеры оформления обложки к документам, входящим в состав рабочей документации, приведены на рис. 9...II.

4.37. Пример выполнения таблицы комплектования рабочей документации приведен на рис. I2

5. ОБОЗНАЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.I. Каждому документу в составе рабочей документации присваивают самостоятельное обозначение.

5.2. Обозначение документа состоит из базового обозначения и через дефис обозначения рабочих чертежей (в составе основного комплекта) или самостоятельного документа (смета, ведомость объемов монтажных и строительных работ и т. д)

5.3. Базовое обозначение документу присваивают по действующей в проектной организации системе.

5.4. Обозначение рабочих чертежей (в составе основного комплекта) или самостоятельного документа устанавливают по следующей структуре:

марка основного комплекта;

порядковый номер основного комплекта (при расчленении основного комплекта по дополнительным признакам);

порядковый номер документа (при делении основного комплекта на документы);

шифр самостоятельного документа в составе рабочей документации;

порядковый номер документа.

5.5. Обозначение основного комплекта рабочих чертежей состоит из базового обозначения и марки основного комплекта.

Примеры: ХХХХХ - ЭО,

ХХХХХ - ЭМ,

ХХХХХ - ЭП.

При расчленении основного комплекта рабочих чертежей какой-либо марки по дополнительным признакам каждому основному комплекту присваивается та же марка с добавлением порядкового номера, обозначаемого арабскими цифрами.

Пример: ХХХХХ - ЭМ1,

ХХХХХ - ЭМ2,

ХХХХХ - ЭМ3.

5.6. Обозначение документа при делении основного комплекта на документа по типам рабочих чертежей, согласно п.3.6. настоящей Инструкции, состоит из базового обозначения, обозначения основного комплекта рабочих чертежей и через точку порядкового номера документа, обозначенного арабскими цифрами.

Примеры: ХХХХХ - ЭМ2.1,

ХХХХХ - ЭМ2.2,

ХХХХХ - ЭМ2. 3.

5.7. Обозначение эскизного чертежа общего вида НКУ состоит из базового обозначения, обозначения основного комплекта рабочих чертежей через точку буквенного шифра "Н" и при необходимости порядкового номера.

Примеры: XXXXXX - ЭМ2.НI

XXXXXX - ЭМ2.Н2

XXXXXX - ЭМ2.Н3

5.8. Обозначение повторно применяемых чертежей для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне, а также повторно применяемых чертежей электромонтажных конструкций, прилагаемых к основному комплекту рабочих чертежей, присваивают по действующей в проектной организации системе.

5.9. Обозначение чертежей электромонтажных конструкций, разработанных для данного основного комплекта, состоит из базового обозначения, обозначения основного комплекта рабочих чертежей и буквенно-цифрового шифра.

Буквенно-цифровой шифр сборочного чертежа состоит из буквенного шифра "И", через точку порядкового номера сборочного чертежа, обозначенного двухразрядным числом арабскими цифрами, и буквенного шифра "СБ".

Примеры: XXXXXX - ЭМ2И.0ICБ,

XXXXXX - ЭМ2И.02СБ.

Буквенно-цифровой шифр электромонтажной конструкции, входящей в сборочный чертеж, состоит из прописной буквы "И", через

точку порядкового номера сборочного чертежа электромонтажной конструкции, входящей в сборочный чертеж, обозначенного двухразрядным числом арабскими цифрами.

Примеры: ХХХХХХ - ЭМ2И.0201 (к сборочному чертежу ХХХХХХ - ЭМ2И.0202 ХХХХХХ-ЭМ2И.02СБ).

Буквенно-цифровой шифр электромонтажной конструкции, не входящей в сборочный чертеж, состоит из прописной буквы "И", через точку шифра "00" Э означающего отсутствие сборочного чертежа) и порядкового номера электромонтажной конструкции, обозначенного двухразрядным числом арабскими цифрами.

Примеры: ХХХХХХ - ЭМ2И.0001,

ХХХХХХ- ЭМ2И.0002.

5.10. Обозначение ведомости изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций в МЭЗ состоит из базового обозначения основного комплекта рабочих чертежей и буквенного шифра "И.ВА".

Примеры: ХХХХХХ - ЭМ2И.ВА,

ХХХХХХ - ЭОИ.ВА.

5.11. Обозначение ведомости электромонтажных конструкций, подлежащих изготовлению в МЭЗ, состоит из базового обозначения, обозначения основного комплекта рабочих чертежей и буквенного шифра "И.ВБ".

Примеры: ХХХХХ- ЭМ2И.ВБ.

ХХХХХ -ЭОIИ.ВБ.

5.I2. Обозначение документов, входящих в состав рабочей документации (в дополнение к перечисленным в п.5.5...,.5.II), состоит из базового обозначения, обозначения основного комплекта рабочих чертежей и через точку буквенного шифра.

Буквенный шифр принимают:

СМ- для сметной документации;

ВР- для ведомости объемов монтажных и строительных работ;

ВМ- для ведомости потребности в материалах;

СО- для спецификации оборудования;

ЛО- для опросного листа;

РП- для показателей экономии энергетических материальных и трудовых ресурсов, достигнутой за счет применения прогрессивных технических решений.

Примеры: ХХХХХ - ЭМI.ВР,

ХХХХХ- ЭМ2.СО.

Для обозначения ВМ и РП принимают обозначение основного комплекта рабочих чертежей ведущей марки.

5.I3. При наличии в составе рабочей документации нескольких документов одного вида в обозначение каждого из них вводится по-

рядковый номер, обозначенный арабскими цифрами.

Примеры: ХХХХХ- ЭМ2.СМ1,

ХХХХХ- ЭМ2.СМ2.

5.I4. Обозначение описи документов состоит из базового обозначения, обозначения основного комплекта рабочих чертежей с добавлением буквенно-цифрового шифра сборника и шифра описи документов - "ДО"

Примеры: ХХХХХ - ЭМ1.ДО,

ХХХХХ- ЭО1.ДО.

Обозначение "Описи документов", содержащей прилагаемые чертежи для монтажной зоны, состоит из базового обозначения, обозначения основного комплекта рабочих чертежей, буквенного шифра "П" и через точку ДО.

Если к основному комплекту прилагается несколько сборников для монтажной зоны, например, схемы принципиальные и схемы подключения, то после буквенного шифра "П" вводится порядковый номер оборника.

Примеры: ХХХХХ - ЭМ2П1.ДО,

ХХХХХ - ЭМ2П2.ДО.

Обозначение "Описи задания МЭЗ" состоит из базового обозначения и обозначения основного комплекта рабочих чертежей с добавлением буквенного шифра "И.ДО"

Пример: XXXXX- ЭП2И.ДО

Обозначение описи документов, входящих в сборник (например, нескольких спецификаций оборудования, нескольких опросных листов и т.п.), состоит из базового обозначения, обозначения основного комплекта рабочих чертежей с добавлением через точку буквенного шифра документов и шифра "ДО".

Примеры: XXXXX- ЭМ2.СО.ДО

XXXXX - ЭМ2.ЛО.ДО.

5.I5. Каждый документ может состоять из одного или нескольких листов.

Все листы документа должны быть пронумерованы по порядку, начиная с единицы.

Допускается давать составную нумерацию листам. Например, если в документ входит несколько кабельных журналов и каждый из них состоит из нескольких листов, то листам первого кабельного журнала присваивают номер I.I.....I.I5, листам второго кабельного журнала 2.I....2.I2 и т.д.

При составной нумерации листов в графе 8 основной надписи следует проставлять количество листов двумя цифрами.

Пример: I.I.....I.I5 порядковый номер листа в графе 7 основной надписи

2.I..... 2.I2

При этом, в графе 8 основной надписи на листе I.I следует писать 2 (27).

5.I6. Обозначение должно быть указано на каждом листе документа в графе I его основной надписи.

На документах, не имеющих основной надписи (например на листах локальной сметы), обозначение указывают в верхнем углу на поле подшивки.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь

СТАНДАРТОВ СПДС И ЕСКД, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ УЧЕТУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
СТАНДАРТЫ СПДС	
ГОСТ 21.001-77 СПДС. Общие положения	
ГОСТ 21.002-81 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации	
ГОСТ 21.101-79 СПДС. Основные требования к рабочим чертежам	
ГОСТ 21.102-79 СПДС. Общие данные по рабочим чертежам	
ГОСТ 21.103-78 СПДС. Основные надписи	
ГОСТ 21.104-79 СПДС. Спецификации	
ГОСТ 21.105-79 СПДС. Нанесение на чертежи размеров, надписей, технических требований и таблиц	
ГОСТ 21.106-78 СПДС. Условные обозначения	

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
трубопроводов санитарно-технических систем.	
ГОСТ 21.107-78 СПДС. Условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций	
ГОСТ 21.108-78 СПДС. Условные графические изображения и обозначения на чертежах генеральных планов и транспорта	
ГОСТ 21.109-80 СПДС. Ведомости потребности в материалах	
ГОСТ 21.110-82 СПДС. Спецификация оборудования	
ГОСТ 21.111-84 СПДС. Ведомости объемов строительных и монтажных работ	
ГОСТ 21.201-78 СПДС. Правила оформления внесения изменений в рабочую документацию	
ГОСТ 21.202-78 СПДС. Правила оформления привязки проектной документации	

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
ГОСТ 21.203-78 СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации	
ГОСТ 21.403-80 СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое	
ГОСТ 21.502-78 СПДС. Схемы расположения элементов сборных конструкций	
ГОСТ 21.603-80 СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи	
ГОСТ 21.607-82 СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи	
ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.	
СТАНДАРТЫ ЕСКД	
ГОСТ 2.001-70 ЕСКД. Общие положения	
ГОСТ 2.101-68 (СТ СЭВ 364-76) ЕСКД. Виды изделий	
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность	

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
конструкторских документов	
ГОСТ 2.105-79 (СТ СЭВ 2667-80)ЕСКД. Общие требования к текстовым документам	С учетом требований ГОСТ 21.101-79
ГОСТ 2.108-68 (СТ СЭВ 2516-80) ЕСКД. Спецификация	С учетом требований ГОСТ 21.101-79
ГОСТ 2.109-73 (СТ СЭВ 858-78, СТ СЭВ 1182-78) ЕСКД. Основные требования к чертежам	С учетом требований ГОСТ 21.104-79
ГОСТ 2.110-68 ЕСКД. Патентный формуляр	С учетом требований ГОСТ 21.101-79
ГОСТ 2.113-75 (СТ СЭВ 1179-78) ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы	С учетом требований ГОСТ 21.101-79
ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов	
ГОСТ 2.301-68 (СТ СЭВ 1181-78) ЕСКД. Форматы	С учетом требований ГОСТ 21.101-79
ГОСТ 2.302-68 (СТ СЭВ 1180-78) ЕСКД. Масштабы	
ГОСТ 2.303-68 (СТ СЭВ 1178-78)ЕСКД. Линии	

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
ГОСТ 2.304-81 (СТ СЭВ 851-78- СТ СЭВ 855-78) ЕСКД. Шрифты чертежные	
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения- виды, разрезы, сечения	С учетом требований ГОСТ 21.101-79 ГОСТ 21.105-79
ГОСТ 2.306-68 (СТ СЭВ 860-78) ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах	
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений	С учетом требований ГОСТ 21.101-79 ГОСТ 21.105-79
ГОСТ 2.308-79 (СТ СЭВ 368-76)ЕСКД. Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей	С учетом требований ГОСТ 21.101-79
ГОСТ 2.309-73 (СТ СЭВ 1632-79)ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей	С учетом требований ГОСТ 21.101-79
ГОСТ 2.310-68 (СТ СЭВ 367-76) ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки	

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
ГОСТ 2.311-68 (СТ СЭВ 284-76) ЕСКД. Изображение резьбы	
ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений	С учетом требований ГОСТ 21.107-78
ГОСТ 2.313-68 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов неразъемных соединений	
ГОСТ 2.314-68 (СТ СЭВ 648-77) ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий	
ГОСТ 2.315-68 (СТ СЭВ 1978-79) ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей	С учетом требований ГОСТ 2.107-78
ГОСТ 2.316-68 (СТ СЭВ 856-78) ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц	С учетом требований ГОСТ 21.105-79
ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные	

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
ГОСТ 2.4I0-68 (СТ СЭВ 209-75, СТ СЭВ 366-76) ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций	
ГОСТ 2.70I-76 (СТ СЭВ 65I-77) ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению	
ГОСТ 2.702-75 (СТ СЭВ II88-78) ЕСКД. Правила выполнения электрических схем	
ГОСТ 2.708-8I (СТ СЭВ I982-79) ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники	
ГОСТ 2.709-72 (СТ СЭВ 3754-82) ЕСКД. Система обозначения цепей в электрических схемах	
ГОСТ 2.7I0-8I (СТ СЭВ 2I82-80) ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах	
ГОСТ 2I.72I-74. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения	

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические	
ГОСТ 2.723-68 (СТ СЭВ 869-78) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители	
ГОСТ 2.725-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутирующие	
ГОСТ 2.726-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники	
ГОСТ 2.727-68 (СТ СЭВ 862-78) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители	
ГОСТ 2.728-74 (СТ СЭВ 863-78, СТ СЭВ 864-78) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы	

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
ГОСТ 2.729-74 (СТ СЭВ 2830-80) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные	
ГОСТ 2.730-73 (СТ СЭВ 661-77) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые.	
ГОСТ 2.732-68 (СТ СЭВ 866-78) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света	
ГОСТ 2.742-68 (СТ СЭВ 653-77) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники тока электрохимические	
ГОСТ 2.743-82 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники	
ГОСТ 2.745-68 (СТ СЭВ 656-77) ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические	

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
ГОСТ 2.747-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических обозначений	
ГОСТ 2.748-68 (СТ СЭВ I634-79) ЕСКД. Обозначения условные графические электростанций и подстанций в схемах электроснабжения	
ГОСТ 2.750-68 ЕСКД. Род тока и напряжения; виды соединения обмоток; формы импульсов	
ГОСТ 2.75I-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Электрические связи, провода, кабели и шины	
ГОСТ 2.752-7I ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства телемеханики	
ГОСТ 2.754-72 ЕСКД.(СТ СЭВ 32I7-8I). Обозначения условные графические электрического оборудования и проводок на планах.	

Обозначение и наименование стандарта	Условия применения стандарта
ГОСТ 2.755-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения	
ГОСТ 2.756-76 (СТ СЭВ 712-77) .ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

СХЕМА СОСТАВА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Общие данные:
ведомость рабочих чертежей основного комплекта;
ведомость ссылочных* и прилагаемых документов;
ведомость основных комплектов рабочих чертежей (только для ведущей марки);
условные обозначения и изображения, не установленные стандартами;
общие указания.
Рабочие чертежи, предназначенные для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне (схемы электрические, планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей и т.д.)

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

чертежи для монтажной зоны:
повторно применяемые чертежи для производства монтажных и строительных работ в монтажной зоне (схемы электрические, планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей и т.д.)
задание МЭЗ:
чертежи электромонтажных конструкций и деталей, разработанные для данного основного комплекта;
повторно применяемые чертежи электромонтажных конструкций и деталей;
ведомость изделий и материалов для изготовления электромонтажных конструкций и деталей в МЭЗ;
ведомость электромонтажных конструкций и деталей, подлежащих изготовлению в МЭЗ.
Эскизные чертежи общих видов ИКУ.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, ДОСТИГНУТОЙ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ**

* К ссылочным документам относятся: типовая документация на изделия и узлы; чертежи типовых строительных конструкций, например, опоры наружного освещения; другие документы, на которые есть ссылки в рабочих чертежах, например, рабочая документация электроприводов, электрические схемы комплектных устройств, входящие в состав сопроводительной документации завода-изготовителя, рабочая документация, выполненная другими организациями или инофирмами и имеющаяся у заказчика.

** Ведомость и показатели составляют общими на все основные комплекты здания, сооружения или очереди строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

М А Р К И

ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

	Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Марка	Примечание
I.	Электроснабжение внутриплощадочное	ЭС	
2.	Электрические подстанции и распределительные пункты	ЭП	Кроме комплектных трансформаторных подстанций 6/I0/0,4-Q,69 кВ
3.	Кабельные линии напряжением до 220кВ	ЭК	
4.	Релейная защита сети	ЭЗ	
5	Молниезащита зданий и сооружений	ЭГ	
6.	Силовое электрооборудование	ЭМ	Включая комплектные трансформаторные подстанции 6-I0/0,4-0,69кВ
7.	Внутренее электрическое освещение	ЭО	

Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Марка	Примечание
8. Электрическое освещение территории промышленных предприятий	ЭН	
9 Тяговые сети электрифицированного промышленного транспорта	ЭТ	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. При необходимости, по согласованию с ЦНИИПроект могут быть назначены дополнительные марки основных комплектов рабочих чертежей электротехнического раздела.
2. Рабочие чертежи оперативного управления энергоснабжением предприятия (объекта) следует включать в раздел автоматизации с присвоением им марки А....
   В связи с этим требования к составу основного комплекта рабочих чертежей оперативного управления энергоснабжением предприятия (объекта) из Инструкции исключены.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

С О С Т А В

ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ПО МАРКАМ

I. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЕ - ЭС

I.I. В состав основного комплекта рабочих чертежей внутриплощадочного электроснабжения напряжением выше IOOOВ включают:

общие данные по рабочим чертежам;

структурные схемы электроснабжения;

план расположения электроустановок и линий электропередачи:

I.2. Состав общих данных должен соответствовать п.2.5. настоящей Инструкции.

В общие указания в дополнение к данным, приведенным в ГОСТ 2I.I02-79, включают

результаты расчетов:

электрических нагрузок (по форме I0);

выбора основного электрооборудования, включая кабели напряжением выше IOOOВ;

результаты расчетов параметров качества электроэнергии;

основные показатели:

количество и установленная мощность генераторов, трансформаторов, преобразовательных агрегатов, электродвигателей и других электроприемников особой группы I категории и другие необходимые сведения.

I.3. Структурные схемы электроснабжения.

I.3.I. К структурным схемам электроснабжения относятся:

схема электроснабжения объекта;

схемы электроснабжения районов объекта;

схемы электроснабжения электроприемников особой группы I категории (при необходимости);

схемы размещения и уставок устройств релейной защиты и автоматики.

Допускается указанные структурные схемы совмещать в одну общую схему, если это не усложняет чтение чертежа.

I.3.2. На структурной схеме электроснабжения объекта изображают и указывают:

все электроустановки внутриплощадочного электроснабжения на напряжение выше I000 В и их наименования за исключением питающих линий к потребителям электроэнергии (например, к электродвигателям, к КТП и т.п.), а также обозначение цехов, зданий и сооружений, где они установлены;

приборы расчетного учета электроэнергии и счетчики 30 минутных максимумов нагрузок (для расчета с питающей энергосистемой);

типы и длины линий электропередачи;

пусковые комплексы, этапы и очереди строительства (при необходимости);

сборные шины и их номинальные напряжения;

генераторы, трансформаторы, источники реактивной мощности и их номинальные мощности.

Пример выполнения структурной схемы электроснабжения объекта приведен на рис. I3.

I.3.3. На структурной схеме электроснабжения района объекта изображают и указывают:

электрические станции, подстанции и распределительные пункты со сборными шинами и отходящими от них линиями электропередач;

трансформаторные подстанции;

электроприемники напряжением выше I000В;

схемы соединения, номинальные мощности и напряжения трансформаторов;

типы и номинальные токи выключателей;

номинальные токи и реактивные сопротивления реакторов;

номинальные выпрямленные токи и напряжения статических преобразовательных агрегатов;

номинальные мощности источников реактивной мощности и фильтров высших гармоник;

номинальные мощности электродвигателей и других электроприемников напряжением выше I000В;

марки, сечения, длины и количество проводников линий электропередачи.

I.3.4. На структурной схеме электроснабжения электроприемников особой группы I категории изображают и указывают:

все установки внутриплощадочного электроснабжения, обеспечивающие электроснабжение электроприемников особой группы I категории;

электроприемники особой группы I категории;

положения шиносоединительных, секционных и выключателей вводов в их нормальном рабочем положении;

устройства автоматики для обеспечения бесперебойности электроснабжения электроприемников особой группы I категории;

номера (наименование) источников питания;

номинальное напряжение сборных шин;

схемы соединения, номинальные мощности и напряжения трансформаторов;

номинальные мощности генераторов;

наименования и номинальные мощности электроприемников особой группы I категории;

марки, сечения, длины и количество проводников линий электропередачи.

I.3.5. Схемы размещения устройств релейной защиты и автоматики выполняют в соответствии с требованиями раздела 4.

I.4. На плане расположения электроустановок и линий электропередачи изображают и указывают:

источники питания, распределительные пункты и подстанции с указанием их наименования или обозначения;

основные трассы линий электропередачи их привязки, характерные разрезы и профили трасс (при необходимости).

Пример выполнения схемы расположения электроустановок

и линий электропередачи приведен на рис. I4

I.5. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭС допускается включать рабочие чертежи других электротехнических марок (например , ЭК и ЭВ), если по объему проектной документации эти чертежи нецелесообразно выделять в отдельные основные комплекты.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ - ЭП

2.I. Подстанции и распределительные пункты напряжением 35 кВ и выше

Требования к составу и оформлению основного комплекта рабочих чертежей определяются нормативными документами Минэнерго СССР.

2.2. Распределительный пункт (РП) 6-I0кВ

2.2.I В состав основного комплекта рабочих чертежей включают:

общие данные по рабочим чертежам;

схему главных соединений РП;

полные электрические схемы элементов РП (линий вводов, секционных выключателей, линий к электродвигателям, трансформаторам, АВР, сигнализации, питания магистралей вторичных цепей, блокировки заземляющих аппаратов и т.п.) без повторения электрических схем, разработанных заводами-изготовителями и входящих в

состав сопроводительной документации к изделия.

чертежи расположения электрооборудования;

схемы или таблицы подключения;

кабельный журнал;

чертежи прокладки кабелей.

2.2.2. Состав общих данных должен соответствовать п.2.5 настоящей Инструкции.

В общие указания в дополнение к данным, приведенным в ГОСТ 2I.I02-79, включают:

сведения об уточнении проекта (утверждаемой части рабочего проекта);

таблицу уставок реле защиты и автоматики линий 6-I0кВ (по форме II)

2.2.3. Схему главных соединений РП выполняют в однолинейном изображении.

На схеме указывают:

номинальное напряжение сборных шин;

типы, номинальные токи и сопротивления реакторов (при наличии их в схеме);

схемы соединений, тип, номинальные мощности и напряжения трансформаторов;

схемы соединений, тип и номинальные напряжения трансформаторов напряжения;

типы и номинальные токи трансформаторов тока;

виды релейных защит, автоматики и измерительные приборы;

марки, сечения и количество проводников питающих и отходящих линий.

Пример выполнения полной схемы (фрагмент) приведен на рис. I5.

2.2.4. Пример выполнения плана расположения шкафов КРУ приведен на рис. I6.

2.2.5. В кабельном журнале учитывают все кабели, относящиеся к РП, а в спецификации оборудования - только кабели, относящиеся к внутренним связям РП.

3. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220кВ-ЭК

3.I. В состав основного комплекта рабочих чертежей включают:

общие данные по рабочим чертежам;

планы кабельных трасс;

продольные профили линий (участков линий);

кабельный журнал;

чертежи установки кабельных конструкций и прокладки кабелей.

3.2. Состав общих данных должен соответствовать п.2.5 настоящей Инструкции.

В общие указания в дополнение к данным, приведенным в ГОСТ 21.102-79, включают сведения об уточнении проекта утверждаемой части (рабочего проекта).

3.3. На плане кабельных трасс указывают привязки трасс, тип кабельной канализации, обозначение кабелей, способ защиты кабелей от механических повреждений и т.п. При необходимости, на чертеже наносят материалы согласования.

3.4. Чертеж продольного профиля линии (участка) выполняют при пересечении с магистральными дорогами, при сложных геологических условиях, сложном рельефе и т.п.

3.5. Для кабельных маслонаполненных линий напряжением 110-220кВ в составе основного комплекта дополнительно разрабатываются чертежи для маслоподпитывающей системы.

3.6. На чертеже установки кабельных конструкций и прокладки кабелей изображают установки конструкций в кабельных сооружениях с соответствующими разрезами и указанием по раскладке кабелей на полках или лотках.

4. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА СЕТИ - ЭЗ

4.1 Требования к составу и оформлению основного комплекта рабочих чертежей релейной защиты сети напряжением 35кВ и выше определяются нормативными документами Минэнерго СССР.

4.2. Состав основного комплекта рабочих чертежей релейной защиты сети 6-10кВ рассматривается настоящей Инструкцией.

4.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей релейной защиты сети 6-10кВ марки ЭЗ включают:

общие данные по рабочим чертежам;

схему размещения и уставок устройств релейной защиты и автоматики;

полные схемы релейных защит и автоматики элементов сети.

4.4. Состав общих данных должен соответствовать п.2.5 настоящей Инструкции.

В общие указания в дополнение к данным, приведенным в ГОСТ 21.102-79, включают:

описание принятых решений по релейной защите и автоматике сети и их обоснования;

сведения об уточнении решений, принятых в проекте (рабочем проекте) электроснабжения предприятия (объекта);

краткую характеристику сети 6-10кВ, принципов и типов выбранных устройств релейной защиты и автоматики;

результаты уточненных расчетов токов к.з., расчетов емкостных токов замыканий на землю, а также токов и остаточных напряжений при пуске и самозапуске электродвигателей.

4.5. Схема размещения и уставок устройств релейной защиты и автоматики представляет собой упрощенную однолинейную схему сети 6-10кВ, с указанием на ней с помощью условных графических обозначений типов релейных защит и автоматики, мест их установки

и параметров срабатывания. При этом, рекомендуется указывать размещение, типы и уставки релейных защит и автоматики на одном характерном присоединении от каждого вида однотипных линий, отходящих от сборных шин (например, несколько электродвигателей одной и той же мощности, для которых запроектированы одни и те же типы устройств релейной защиты и автоматики с одними и теми же уставками).

Параметры срабатывания устройств релейной защиты и автоматики указывают в первичных величинах (токах, напряжениях, сопротивлениях), приведенных к среднему номинальному напряжению той ступени электроснабжения, на которой установлено данное устройство.

Пример выполнения схемы размещения устройств релейной защиты и автоматики (фрагмент) приведен на рис. I7

5. МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - ЭГ

5.I В состав основного комплекта рабочих чертежей молниезащиты зданий и сооружений включают чертежи наружного заземляющего устройства.

5.2 . Основной комплект рабочих чертежей.

5.2.I. В состав основного комплекта рабочих чертежей молниезащиты промышленных зданий (сооружений) включают:

общие данные по рабочим чертежам;

чертеж размещения молниезащитных устройств (план и разрез);

чертежи размещения наружных заземляющих устройств на плане.

5.2.2. Состав общих данных основного комплекта марки ЭГ должен соответствовать п.2.5 настоящей Инструкции.

В общие указания в дополнение к данным, приведенным в ГОСТ 21.102-79, включают:

сведения об уточнении проекта (рабочего проекта);

результаты проверочных расчетов молниезащиты и заземления, если имеются изменения в стадии " проект" или получены экспериментальные данные о сопротивлении растеканию (включая молниезащитный токоотвод);

сведения о заземлении специальных установок (лабораторных, электронных устройств и т.п.);

возможность использования железобетонных и металлических конструкций строительной части зданий и сооружений в качестве заземляющих проводников и естественных заземлителей.

5.2.3.Чертежи на размещение молниезащитных устройств для вновь проектируемого здания следует выдавать в виде строительного задания разработчикам строительных рабочих чертежей, для учета в строительных чертежах и для исполнения строительной организацией.

Чертежи на размещение молниезащитных устройств существую-

щего здания или здания, выполняемого по типовому проекту, включаются в состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭГ.

5.2.4. Пример выполнения чертежа размещения молниезащитных устройств здания приведен на рис. I8

5.3. Если чертежи молниезащиты не выполняют, чертежи наружного заземляющего устройства выполняют отдельным основным комплектом, которому также присваивается марка ЭГ.

6. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - ЭМ

6.I. В состав основного комплекта марки ЭМ входят рабочие чертежи силового электрооборудования и комплектных трансформаторных подстанций 6- I0/0,4-0,69 кВ.

6.2. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭМ включают:

общие данные по рабочим чертежам;

принципиальные схемы питающей и распределительной сетей, комплектных трансформаторных подстанций;

принципиальные схемы управления, контроля, защиты и сигнализации электроприводов вентиляторов, насосов и других общецеховых устройств и установок;

схемы подключения;

планы расположения электрооборудования;

чертежи прокладки кабелей и проводов;

чертежи прокладки шинопроводов, троллейных линий с подводом питания;

чертежи установки электрооборудования и конструкций для прокладки электрических сетей (при отсутствии типовых);

чертежи заземления и зануления электроустановок;

кабельный журнал и трубозаготовительную ведомость (при необходимости).

План расположения электрооборудования совмещают с чертежами прокладки электрических сетей (кабелей, проводов, шинопроводов) и с чертежами заземления и зануления электроустановок, если при этом не усложняется чтение чертежа.

В состав рабочей документации марки ЭМ не включают: рабочую документацию по прокладке электрических сетей между отдельно устанавливаемым электрооборудованием, поставляемым комплектно с технологическим оборудованием;

рабочую документацию электротехнического раздела нестандартизированного технологического, транспортного и др. оборудования.

6.3. Состав общих данных должен соответствовать п.2.5 настоящей Инструкции.

В дополнение к данным, приведенным в ГОСТ 21.102-79, в общие указания включают:

сведения об уточнении проекта (утверждаемой части рабочего проекта), включая итоговые данные по расчету электрических

нагрузок;

описания сложных схем управления общецеховыми механизмами (если они не приведены на листах принципиальных схем).

6.4. Принципиальные схемы питающей сети выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.702-75. В отдельных случаях схемы питающей сети могут быть выполнены по форме I2.

6.5. Принципиальные схемы распределительной сети выполняют по форме I2.

При распределении энергии со щитов станций управления НКУ схемы распределительной сети выполняют по форме I3.

Допускается схему распределительной сети выполнять в табличной форме.

6.6. Марку, сечение и длину проводников на схемах распределительной сети не проставляют, если эта информация приведена в кабельном журнале. Достаточно на схеме дать ссылку на обозначение кабельного журнала.

6.7. Схему подключения выполняют для электроприводов общецеховых механизмов (вентиляторов, насосов и т.п.), имеющих разветвленные цепи управления, блокировки с другими механизмами и устройствами, сложную пускорегулирующую аппаратуру.

Пример оформления схемы подключения приведен на рис. I9.

В простейших случаях для двигателя с короткозамкнутым ротором (магнитный пускатель и кнопка без блокировок) схему подключения не выполняют.

Допускается выполнять схемы подключения в форме таблиц.

6.8. При наличии в основном комплекте нескольких магистралей, выполненных шинопроводами, рекомендуется составлять "Ведомость шинопроводов" по форме I4, которую следует помещать на чертеже прокладки шинопроводов. При большой насыщенности чертежа ведомость шинопроводов может быть выполнена на отдельном листе.

6.9. Расположение электрооборудования, прокладка шинопроводов, проводов и кабелей, устройств заземления, зануления и т.п. могут быть показаны как на отдельных чертежах, так и на одном, если это не затрудняет его чтение.

Пример выполнения плана расположения электрооборудования и прокладки распределительной сети (фрагмент) приведен на рис. 20.

Пример выполнения плана прокладки распределительных шинопроводов (фрагмент) приведен на рис. 2I.

Пример выполнения плана прокладки троллейных линий (фрагмент) приведен на рис. 22.

Пример выполнения плана прокладки магистрального шинопровода (фрагмент) показан на рис. 23.

Пример выполнения плана расположения 2КТП-I000/I0 приведен на рис. 24.

7. ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ -ЭО

Требования к составу и оформлению основного комплекта рабочих чертежей внутреннего электрического освещения следует принимать согласно ГОСТ 21.608-84 " Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи".

8. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - ЭН

Требования к составу и оформлению основного комплекта рабочих чертежей электрического освещения территорий приведены в ГОСТ 21.607-82 " Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи".

9. ТЯГОВЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА - ЭТ

9.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ЭТ включают:

общие данные по рабочим чертежам;

структурную схему питания и секционирования контактной сети;

принципиальные схемы предупреждающей сигнализации о подаче напряжения в здания или сооружения;

схемы расположения опор контактной сети на станциях и перегонах;

схемы расположения опор питающих и отсасывающих линий;

профили переходов питающих и отсасывающих линий;

поперечные профили по трассе (при прохождении линий в стесненных условиях);

монтажные кривые стрел провеса проводов питающих, отсасывающих линий;

чертежи установки поддерживающих конструкций, защитных и коммутирующих аппаратов и подвески проводов.

9.2. Состав общих данных должен соответствовать п. 2.5. настоящей Инструкции.

В общие указания в дополнения к данным, приведенным в ГОСТ 21.102-79, включают:

сведения об уточнении проекта (утверждаемой части рабочего проекта), и при необходимости, результаты поверочного электрического расчета;

ведомость опор контактной сети и питающих линий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное.

ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

I. При выполнении рабочей документации проектировщики-электрики должны выдать задание (чертежи и текстовые указания) на выполнение рабочих чертежей строительного раздела, сантехнических и противопожарных устройств, необходимых для монтажа и эксплуатации электроустановок (строительное задание .

2. Строительные задания выполняют на части здания (сооружения), соответствующие одному или нескольким основным комплектам рабочих чертежей, или на здание (сооружение) в целом, соответствующее всей электротехнической рабочей документации.

3. Строительное задание должно содержать необходимые для разработки строительных чертежей данные:

габариты помещений;

нагрузки на элементы сооружений от электрического оборудования и конструкций электрических сетей;

закладные детали;

отверстия, проемы, борозды, ниши;

молниезащитные устройства.

4. В строительном задании на электропомещение предусматривают средства для транспортировки крупногабаритного электричес-

кого оборудования и конструкций (тележки, тали, краны подвесные однобалочные, краны мостовые).

5. Допускается выдавать дополнительное строительное задание на закладные детали, проемы, отверстия (диаметром более 30 мм), которые выявились после выполнения рабочих электротехнических чертежей.

Это задание передают генеральной проектной организации для реализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекомендуемое

П Р И М Е Р
РАСЧЛЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ КРУПНОГО ОБЪЕКТА НА НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ

I. Силовое электрооборудование:

питающие сети, включая цеховые трансформаторные подстанции;

троллейные линии, включая питающие сети троллейных линий;

силовое электрооборудование технологических участков (механического, сварочного, штамповочного и т.д.);

силовое электрооборудование системы отопления, вентиляции, кондиционирования, тепловой завесы ворот и т.п.;

питающие и распределительные сети, расположенные в межферменном пространстве (при конвейерном способе монтажа блоков покрытия);

силовое электрооборудование электропомещений.

2. Электрическое освещение внутреннее:

электрическое освещение основных производственных пролетов (верхний свет);

электрическое освещение встроенных и подземных помещений;

электрическое освещение электропомещений;

электрическое освещение тоннелей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное

МАСШТАБЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ

Наименование изображения	Масштаб
Расположение электроустановок и линий электропередач напряжением выше 1000В	I:10000; I:20000
РП 6-10кВ и трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ. Установка электрооборудования	I:50; I:100
Трассы наружных кабельных сетей	I:500; I:1000
Прокладка кабелей, труб, шин	I:20; I:25; I:50
Планы расположения электрооборудования и прокладка электрических сетей	I:100; I:200
Электрическое освещение территории промышленных предприятий	I:500; I:1000
Конструкции и детали электроустановок	I:5; I:10;I:20
Электрификация промышленного транспорта:	
расположение опорной и контактной сети на плане	I:500; I:1000
профили переходов	I:100; I:200

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Справочное

У К А З А Н И Я

ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИЙ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Спецификации к рабочим чертежам основного комплекта составляют по форме ГОСТ 21.104-79 по разделам в следующей последовательности:

электрооборудование;

изделия заводов (ТЭМ. УТЭМ);

конструкции;

детали (по чертежу, без чертежа);

стандартные изделия;

материалы.

При общем количестве позиций до 20 наименование разделов допускается не указывать.

Между разделами оставляют резервные строчки, при этом номера позиций не резервируют.

Последовательность записи наименований в разделах принимают по группам одноименных элементов в порядке возрастания цифр, входящих в наименование, тип или основные параметры.

Электрооборудование записывают в последовательности:

- оборудование, на которое выдают технические задания

предприятиям- изготовителям;

- серийное оборудование.

Материалы записывают в последовательности:

металлы черные;

металлы цветные;

кабели, провода;

материалы изоляционные .

В графах спецификации указывают:

в графе "Марка, поз."- порядковый номер позиции по выноскам с изображений на чертежах;

в графе "Обозначение"- обозначения соответствующих рабочих чертежей конструкций и деталей.

Допускаются, при необходимости, ссылки на заводские чертежи или технические условия.

Для деталей, не требующих чертежей ввиду простоты их изготовления, а также для материалов и стандартных изделий, графу не заполняют;

в графе " Наименование"- краткое наименование по каталогу (для электрооборудования), наименование по номенклатуре изделий (для изделий заводов ГЭМ и УГЭМ), наименование конструкций и деталей, указанные в основных надписях соответствующих рабочих чертежей.

Для деталей (без чертежей) материалов и стандартных

изделий записывают наименование и условное обозначение, указанные в соответствующих стандартах.

После наименования, при необходимости, в графе указывают тип, приводят краткие характеристики и обозначения стандартов;

в графе "Кол" - количество (штук) на чертеже;

в графе "Масса ед., кг"- массу единицы детали (без чертежа), материала ;

в графе " Примечание" - дополнительные сведения, относящиеся к записанным в спецификации элементам. Например, для материалов, специфицируемых в метрах, в графе проставляют букву М"; допускается также указывать полную массу в кг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Обязательное

ОКРУГЛЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЕДИНИЦ СЧЕТА

Наименование	Едн. изм.	Степень точности
I. Прокат черных и цветных металлов:		
в спецификации на чертеже		
при массе детали до I кг,	кг	0,0I
при массе детали более I кг	кг	0,I
в ведомости изделий и материалов для изготовления конструкций и деталей в МЗЗ	т	0,00I
в ведомости потребности в материалах	т	0,00I
в спецификации оборудования на цветные металлы	кг	I,0
2. Трубы стальные:		
в спецификации на чертеже	кг	0,I
	м	0,I
в трубозаготовительной ведомости	кг	0,I
	м	0,I

Наименование	Едн. изм.	Степень точности
в сводке труб трубозаготовительной ведомости	кг	I,0
	м	I,0
в ведомости изделий и материалов для изготовления конструкций и деталей	кг	I,0
МЭЗ	м	I,0
в спецификации оборудования	км	0,00I
	т	0,00I
в ведомости потребности в материалах	м	I,0
	т	0,0I
3. Кабели и провода:		
в кабельном журнале		
при длине кабеля до I0м	м	0,I
при длине кабеля свыше I0м	м	I,0
в сводке кабелей и проводов	м	I,0
в спецификации оборудования	км	0,0I
для бронекабеля	км	0,0I
	т	0,0I

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Обозначение кабеля	Трасса		Кабель						8
			по проекту			проложен			8
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина м	20
25	60	60	20	35	16	20	35	16	
287									

В графе "Длина" кабеля (по проекту) сделана надбавка 6% (на изгибы, повороты и отходы) согласно письму Госстроя СССР от 17.12.79 №89-Д

Форма 2

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ МЕТОДОМ ТРАСС

Обозначение кабеля	Трасса		Участок трассы кабеля	Кабель						∞
				по проекту			проложен			∞
	Начало	Конец		Марка	Количество, кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество, кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	20
25	60	60	110	20	35	15	20	35	15	
395										


1831


В графе "Длина" кабеля (по проекту) сделана надбавка 8% (на изгибы, повороты и отжойы) согласно письму Госстроя СССР от 17.12.79 № 89-Д.

Форма 3

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ПУЧКАМИ


(при проектировании кабельных раскладок координатным методом с использованием ЭВМ)





Форма 4

СВОДКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, ДЛИНА В М




ТРУБОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Труба				Трасса				
Обозначение	Диаметр по стандарту	Длина, м		Начало	Конец	Участок трассы трубы	Примечание	
		Стальная	Пластмассовая					
25	25	15	15	40	40	102	25	
287								

СВОДКА ТРУБ

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
50	25	20

ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБ КАБЕЛЯМИ



Форма 7


КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ТРУБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТЬЮ

Обозначение кабеля	Трасса		Проход через				Кабель						4а
			трубу			протяжной ящик №	по проекту			проложен			4б
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту	Длина, м		Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	25
20	46	46	20	15	15	15	15	25	15	15	25	15	
287													

В графе "Длина" кабеля (по проекту) сделана надбавка 6% (на изгибы, повороты и отходы) согласно письму Госстроя СССР от 17.12.79 № 89-Д.


Форма 8

ВЕДОМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ В МЭЗ



Форма 9

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ В МЭЗ



РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В СЕТИ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА

15 / 30	Наименование узлов питания и групп электроприемников	Количество электроприемников: рабочих, резервных — n	Установленная мощность, приведенная к ПВ=1, кВт: одного электроприемника (наименьшего-наибольшего) Pном	Установленная мощность, приведенная к ПВ=1, кВт: общая рабочих, резервных Pном	Pном. max / Pном. min — m	Коэффициент использования Ки
	105	20	20	20	15	15

Продолжение формы 10

cosφ / tgφ	Средняя нагрузка за максимально загруженную смену: Pсм=Ки x Pном, кВт	Средняя нагрузка за максимально загруженную смену: Qсм=Pсм x tgφсм − Qск, квар	Эффективное число электроприемников nэ	Коэффициент максимума Kmax	Максимальная нагрузка: Pmax = Pном x Kmax, кВт	Максимальная нагрузка: Qmax = Kmax x Qсм − Qск, квар	Полная нагрузка Smax = √(Pmax² + Qmax²), кВ·А	Imax / In — диков. Количество и мощность тр-ров, шт. x кВ·А	Годовой расход электроэнергии: активной, тыс. кВт.ч	Годовой расход электроэнергии: реактивной, тыс. квар.ч
15	20	20	15	15	20	20	20	25	15	15

ТАБЛИЦА УСТАВОК РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

Форма 11

Наименование монтажной единицы и обозначение принципиальной схемы	Наименование вида защиты, автоматики, сигнализации	Место установки реле
70	40	40

Продолжение формы 11

Реле защиты и автоматики		Реле времени		Примечание
Обозначение по схеме и тип реле	Уставки по : току, А, напряжению, В, частоте, Гц, кол. витков	Обозначение по схеме и тип реле	Уставка времени, с	
40	40	40	40	40


10

25

Форма 12

Распределительная сеть (Шинопроводы или распределительные пункты с автоматами или предохранителями).


Принципиальная схема



Данные питающей сети							
Шинопровод, распределительный пункт	Аппарат на вводе тип; I ном, А; расцепитель, А						
	Обозначение, тип, напряжение, P уст, кВт I расч, А						
Аппарат отходящей линии	Тип; I ном, А; расцепитель или плавкая вставка, А						
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети; длина, м / Обозначение трубы на плане по стандарту; длина, м						
Пусковой аппарат	Обозначение; тип; I ном, А; Расцепитель; уставка теплового реле, А						
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети; длина, м / Обозначение трубы на плане по стандарту; длина, м						
Электроприемник	Условное изображение						
	Номер по плану						
	Тип						
	P ном, кВт						
	Ток, А — I ном						
	Ток, А — I пуск						
	Наименование механизма						
Обозначение чертежа принципиальной схемы							

Форме 13


Распределительная сеть
(Комплектные устройства, управления)
Принципиальная схема



Данные питающей сети						
Аппараты ввода	Обозначение; тип; I ном, А; расцепитель, А					
Сборные шины	Обозначение; напряжение; P уст, кВт; I расч, А					
Комплектные устройства управления	Тип; расцепитель; уставка теплового реле, А					
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети; длина, м Обозначение трубы на шаге по стандарту; длина, м					
Электроприемник	Условное обозначение					
	Номер по плану					
	Тип					
	P ном, кВт					
	Ток, А	I ном				
		I пуск				
	Наименование механизма					
Обозначение чертежа принципиальной схемы						

Форма 1

ВЕДОМОСТЬ ШИНОПРОВОДОВ



Форма I

				XXXXXX-ЭМ6.4			
				Новолипецкий металлургический завод			
Нач.отд.	Фамилия	Подпись	Дата	Цех динамной стали Прокатное отделение	Стадия	Лист	Листов
					Р	6	
Н.контр.							
Гл.констр.				Прокладка троллеев	ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО		
Рук.бриг.							
Инж.							

Форма 2

				XXXXXX-302И.02СБ			
				Кронштейн Сборочный чертеж	Стадия	Масса	Масштаб
					Р	32	I:5
Нач.отд.	Фамилия	Подпись	Дата		Лист	Листов 1	
Н.контр.					НОВОКУЗНЕЦКОЕ ОТД. ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО		
Гл.констр.							
Рук.бриг.							
Инж.							

Рис.I Примеры заполнения основных надписей

ВЕДОМОСТЬ
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
I-4	Общие данные	
5	Питающая сеть ~380/220 В. Принципиальная схема	
	Распределительная сеть ~380/220 В.	
6	Принципиальная схема (начало)	
7	Принципиальная схема (окончание)	
8	План расположения электрооборудования и прокладка кабелей (начало)	
9-II	План расположения электрооборудования и прокладка кабелей (продолжение)	
I2	План расположения электрооборудования и прокладка кабелей (окончание)	
I3	Прокладка троллеев	
I4	Заземление и зануление	

Рис. 2. Пример заполнения ведомости рабочих чертежей основного комплекта

ВЕДОМОСТЬ

ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
4.407-255	Узлы и детали для прокладки кабелей	
4.407-260	Прокладка кабелей на конструкциях	
4.407-252	Прокладка троллейного шинопровода ШТМ 73 на 250 А	
4.407- 185	Установка распределительных щитов и шкафов	
4.407-265	Установка навесных и протяжных ящиков, клемных коробок, щитков освещения и токоподводы	
4.407-239	Прокладка троллеев для электрических талей и однорельсовых тележек (междуфазные расстояния 1115 мм)	
5.407-II	Заземление и зануление электроустановок	
	Прилагаемые документы	
XXXXXX-ЭМ1.Н	Эскизные чертежи общих видов низковольтных комплектных устройств	
XXXXXX-ЭМ1И	Задание МЭЗ	

Рис. 3 Пример заполнения ведомости ссылочных и прилагаемых документов.

ВЕДОМОСТЬ
ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Электрическая подстанция	
XXXXXX - ЭП1	Распределительный пункт 10 кВ	
	Силовое электрооборудование	
XXXXXX - ЭМ1	Ремонтный цех. Трубопроводное отделение	
XXXXXX - ЭМ2	Ремонтный цех. Доковое отделение	
XXXXXX - ЭМ3	Лабораторный корпус	
	Электрическое освещение	
XXXXXX - ЭО1	Ремонтный цех	
XXXXXX - ЭО2	Лабораторный корпус	

Рис. 4. Пример заполнения ведомости основных комплектов рабочих чертежей

ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ
ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
XXXXXX - ЭМ1.1	Общие данные	
XXXXXX - ЭМ1.2	Принципиальные схемы	
XXXXXX - ЭМ1.3	Схемы подключения	
XXXXXX - ЭМ1.4	Кабельный журнал	
XXXXXX - ЭМ1.5	План расположения электрооборудования, прокладка кабелей, заземление	

Рис. 5. Пример заполнения ведомости документов основного комплекта

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
		Электрооборудование			
1		Шкаф управления ШУ5102-13В2В	2		
		Изделия заводов ГЭМ			
2		Секция прямая У2132, ℓ = 3000	5		Шинопровод ШМА73 1600А
3		Стойка напольная К882-2	6		
4		Струбцина УСЭК 66У1	4		Изделия ГЭМ
		Конструкции			
5	5.407-000.2.30	Подвес для крепления шинопровода к перекрытию	4		поз. 5и6 изделия М93
		Детали			
6	5.407-000.2.63	Скоба	5		
7		Подвеска			
		Уголок Б-63х63х5 ГОСТ 8509-72 / ВСт3кп2-1 ГОСТ 535-79	12		
		ℓ = 500		2,4	
8		Полоса УСЭК К56У1, ℓ = 300	10	4,77	
		Стандартные изделия			
9		Контргайка 40 ГОСТ 8968-75	25		
10		Шплинт 5х28 ГОСТ 397-79	150		

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Материалы			
II		Шина ШТМ10,00х40,00 ГОСТ 434-78	40	8,9	м
I2		Провод АПВI х2,5-660 ГОСТ 6323-79	30		м

Рис. 6. Пример выполнения спецификации на чертеже основного комплекта

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3		1	5.407-00.2.40 СБ	Стойка вертикальная	1	
А3		2	5.407-00.2.50 СБ	Основание	1	
				Детали		
		3		Швеллер УСЭК 53У3 ℓ = 400	1	
Б4		4		Прижим Полоса Б-2 6х100 ГОСТ 103-76 Ст3кп 2-1 ГОСТ 535-79 ℓ = 200	2	
А4		5	5.407-00.2.121	Упор	2	
				Стандартные изделия		
		6		Болт М12х25 ГОСТ 7798-70*	6	
		7		Гайка М12 ГОСТ 5915-70*	6	
		8		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	12	
				Прочие изделия		
		9		Шайба стопорная УСЭК 73У1	6	
		10		Шайба царапающая УСЭК 76У1	3	

Рис. 7. Пример выполнения спецификации на чертеже конструкции

Опись документов
проектной документации к основному комплекту
марки ЭМ2

XXXXXX - ЭМ2.I	Общие данные	Основной комплект марки ЭМ2
XXXXXX - ЭМ2.2	Схемы принципиальные	
XXXXXX - ЭМ2.3	Схемы подключения	
XXXXXX - ЭМ2.4	Кабельный журнал	
XXXXXX - ЭМ2.5	Планы расположения электрооборудования и прокладки кабелей, заземление	
XXXXXX - ЭМ2.6	Чертежи прокладки труб	
XXXXXX - ЭМ2.Н	Эскизные чертежи общих видов НКУ	Документы, прилагаемые к основному комплекту ЭМ2
XXXXXX - ЭМ2 И	Задание МЭЗ	
XXXXXX - ЭМ2.СМ	Сметная документация	
XXXXXX - ЭМ2.ВР	Ведомость объемов монтажных и строительных работ	
XXXXXX - ЭМ2.ВМ	Ведомость потребности в материалах	
XXXXXX - ЭМ2.СО	Спецификация оборудования	
XXXXXX	Строительное задание	Отправлено в Гипрромез при письме № от
XXXXXX	Задание заводу-изготовителю на изготовление НКУ	Отправлено на ХЭМЗ при письме № от

Рис. 8. Пример выполнения описи документов

МИНИСТЕРСТВО
МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

имени Ф. Б. ЯКУБОВСКОГО

ЗАКАЗЧИК - Гипромез ДОГОВОР № 5333

Новолипецкий металлургический завод

Цех динамной стали

Прокатное отделение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Основной комплект рабочих чертежей ЭМ2

Силовое электрооборудование

Кабельный журнал

XXXXX - ЭМ2.4

МОСКВА 1983

Рис.9 Пример оформления обложки к папке (обложку) чертежей основного комплекта

МИНИСТЕРСТВО
МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

имени Ф. Б. ЯКУБОВСКОГО

ЗАКАЗЧИК - Гипромез ДОГОВОР № 5333

Новолипецкий металлургический завод

Цех динамной стали

Прокатное отделение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Прилагаемые документы ЭМ2И

Силовое электрооборудование

Задание М93

XXXXX - ЭМ2И

МОСКВА 1983

Рис.10 Пример оформления обложки к папке (обложке) чертежей, прилагаемых к основному комплекту

МИНИСТЕРСТВО
МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

имени Ф. Б. ЯКУБОВСКОГО

ЗАКАЗЧИК - Гипромез ДОГОВОР № 5333

Новолипецкий металлургический завод

Цех динамной стали

Прокатное отделение

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Силовое электрооборудование

XXXXX - ЭМ2.

МОСКВА 1983

Рис.II Пример оформления обложки к папке (сборнику) документов, входящих в состав рабочей документации

Металлургический завод Сталеплавильный цех Состав рабочей документации	Наименование основного комплекта				
	Электрическая подстанция	Силовое электрооборудование		Электрическое освещение	Молниезащита
		Электропечь №1	Подсобные устройства	Верхний свет	
	Обозначение документа				
1.Основной комплект рабочих чертежей:					ЭГ1
Общие данные	ЭП1.1	ЭМ1.1	ЭМ2.1	ЭО1.1	
Схемы принципиальные	ЭП1.2	ЭМ1.2	ЭМ2.2	ЭО1.2	
Схемы подключения	ЭП1.3	ЭМ1.3	ЭМ2.3	-	
Кабельный журнал	ЭП1.4	ЭМ1.4	ЭМ2.4	-	
Планы расположения электрооборудования, прокладки кабелей сети заземления	ЭП1.5	ЭМ1.5	ЭМ2.5	ЭО1.3	
Планы прокладки магистралей питающей, распределительной сети		ЭМ1.6			
Чертежи прокладки труб		ЭМ1.7	ЭМ2.6		
Планы прокладки тросовых линий		ЭМ1.8	-		
Чертежи установки электрооборудования		ЭМ1.9	ЭМ2.7		
1.1 Прилагаемые документы:					
Эскизные чертежи общих видов НКУ	ЭП1.Н	ЭМ1.Н	ЭМ2.Н	-	-
Схемы принципиальные повторного применения (сборник)	ЭП1.П1	-	-	-	-
Чертежи повторного применения установки электрооборудования (сборник)	ЭП1.П2	-	-	-	-
Задание МЭЗ	ЭП1И	ЭМ1И	ЭМ2И	ЭО1И	ЭГ1И
2. Сметная документация	ЭП1.СМ	ЭМ1.СМ	ЭМ2.СМ	ЭО1.СМ	ЭГ1.СМ
3. Ведомость объемов монтажных и строительных работ	ЭП1.ВР	ЭМ1.ВР	ЭМ2.ВР	ЭО1.ВР	ЭГ1.ВР
4. Ведомости потребности в материалах	ЭП1.ВМ				
5. Спецификации оборудования	ЭП1.СО	ЭМ1.СО	ЭМ2.СО	ЭО1.СО	-
6. Опросные листы	ЭП1.ЛО	ЭМ1.ЛО	-	-	-
7. Показатели экономии энергетических и трудовых ресурсов	ЭП1.РП				

Главный инженер проекта С.И. Иванов

Составил Г.И. Славин

Рис. 12. Пример выполнения таблицы комплектования рабочей документации




Рис. 13. Пример выполнения структурной схемы электроснабжения объекта.




Рис.I4. Пример выполнения схемы расположения электроустановок и линий электропередачи




Рис. 15. Пример выполнения полной схемы (фрагмент)




Рис.I6. Пример выполнения плана расположения шкафов КРУ




Рис. I7. Пример выполнения схемы размещения устройств релейной защиты и автоматики (фрагмент)




Рис.I8. Пример выполнения чертежа размещения молниезащитных устройств здания






Рис. I9. Пример оформления схемы подключения



Трубы проложить на отм. −0.100 и концы их вывести на 200 мм над уровнем чистого пола

Рис. 20 Пример выполнения плана расположения электрооборудования и прокладки распределительной сети (фрагмент)



Разрез 1-1




Рис. 21 Пример выполнения плана прокладки распределительных шинопроводов (фрагмент)





Рис.22. Пример выполнения плана прокладки троллейных линий (фрагмент)



Разрез 1-1




Рис.23. Пример выполнения плана прокладки магистрального шинопровода (фрагмент)




Рис.24. Пример выполнения плана расположения 2КТП

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
I.	Область применения	I
2.	Состав рабочей документации	3
3.	Комплектность рабочей документации	I2
4.	Выполнение рабочей документации	I7
5.	Обозначение рабочей документации	34
	ПРИЛОЖЕНИЕ I. Перечень стандартов СПДС и ЕСКД, требования которых подлежат учету при выполнении электротехнического раздела рабочей документации	42
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Схема состава рабочей документации для основного комплекта рабочих чертежей	53
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Марки основных комплектов электротехнических рабочих чертежей	54
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Состав основных комплектов рабочих чертежей по маркам	56
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Требования к выполнению строительного задания	73

	Стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Пример расчленения основных комплектов рабочих чертежей силового электрооборудования и электрического освещения крупных объектов на несколько основных комплектов	75
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Масштабы изображений на рабочих чертежах	76
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Указания по составлению спецификаций к рабочим чертежам основного комплекта	77
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Округление числовых значений и единиц счета	80
Форма 1...14	82...95
Рисунки 1...24	96...119

gost.e-ecolog.ru