ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-IУ-600-0480.90

Сооружение встроенное в здание

Альбом IO

Книга I (стр. I - I33)

С М Е Т Ы

Вариант для сухих грунтов

СФ1009-12

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-IУ-600-0480.90

СФ1009-12

Сооружение встроенное в здание

Альбом IO

Книга I (стр. I -I33)

С М Е Т Ы

Вариант для сухих грунтов

Стоимость:	
Общая	тыс.руб. I83,6
Строительно-монтажных работ	тыс.руб. I44,0
I куб.м здания	руб. 60,63
I кв. м рабочей площади	руб. 246,I5

Разработан ГПИ "Зарубежпроект"

Утвержден Штабом ГО СССР
Протокол № 5/4 от 12 декабря I990 г.
Введен в действие ГПИ "Зарубежпроект"
Приказ № 493 от 14 декабря I990 г.

Главный инженер А.Т.Даниленко

Главный инженер проекта Г.И.Шелудько

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		Стр.
I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смете № I на строительство сооружения, встроенного в здание (IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона, I,2 варианты в сухих грунтах)	5
3	Локальная смета № I-I на общестроительные работы (IУ класс защиты сооружений, I,2 климатические зоны, I вариант)	7
4	Локальная смета № I-Iа на изменение стоимости общестроительных работ (IУ класс защиты сооружений, I,2 климатические зоны, 2 вариант)	43
5	Локальная смета № I-2 на хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод (IУ класс защиты сооружений, I-4 климатические зоны, I,2 варианты)	47
6	Локальная смета № I-3 на бытовую канализацию (IУ класс защиты сооружений, I-4 климатические зоны, I,2 варианты)	5I
7	Локальная смета № I-4 на отопление (IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона, I,2 варианты)	54
8	Локальная смета № I-5 на вентиляцию (IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона, I,2 варианты)	56
9	Локальная смета № I-6 на приобретение и монтаж оборудования дизельной (IУ класс защиты сооружений, I-4 климатические зоны, I,2 варианты)	68
IO	Локальная смета № I-7 на электроосвещение (IУ класс защиты сооружений, I-4 климатические зоны, I,2 варианты)	77
II	Локальная смета № I-8 на силовое электрооборудование (IУ класс защиты сооружений, 2 климатическая зона, I,2 варианты)	83
I2	Локальная смета № I-9 на слаботочные устройства (IУ класс защиты сооружений, I-4 климатические зоны, I,2 варианты)	94
I3	Локальная смета № I-IO на автоматизацию систем водопровода и канализации (IУ класс защиты сооружений, I,2 климатические зоны, I,2 варианты)	99
I4	Локальная смета № I-II на электрооборудование водяного и порошкового пожаротушения (IУ класс защиты сооружений, I-4 климатические зоны, I,2 варианты	I02
I5	Локальная смета № I-I2 на оборудование водяного и порошкового пожаротушения (IУ класс защиты сооружений, I-4 климатические зоны, I,2 варианты)	II0

		Стр.
I6	Локальная смета № I-I3 на приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования (IУ класс защиты сооружений, I-4 климатические зоны, I,2 варианты)	II8
I7	Локальная смета № I-I4 на устройство настила (IУ класс защиты сооружений, I-4 климатические зоны, I,2 варианты)	I2I
I8	Дополнительные объемы к локальной смете № I-I на изменение общестроительных работ (IУ класс защиты сооружений, 3 климатическая зона, I вариант)	I22
I9	Дополнительные объемы к локальной смете № I-I на изменение общестроительных работ (IУ класс защиты сооружений, 4 климатическая зона, I вариант)	I23
20	Дополнительные объемы к локальной смете № I-4 на отопление для I климатической зоны (IУ класс защиты сооружений, I,2 варианты)	I24
2I	Дополнительные объемы к локальной смете № I-4 на отопление для 3 климатической зоны (IУ класс защиты сооружений, I,2 варианты)	I24
22	Дополнительные объемы к локальной смете № I-4 на отопление для 4 климатической зоны (IУ класс защиты сооружений, I,2 варианты)	I25
23	Дополнительные объемы к локальной смете № I-5 на вентиляцию для I климатической зоны (IУ класс защиты сооружений, I,2 варианты)	I26
24	Дополнительные объемы к локальной смете № I-5 на вентиляцию для 3 климатической зоны (IУ класс защиты сооружений, I,2 варианты)	I27
25	Дополнительные объемы к локальной смете № I-5 на вентиляцию для 4 климатической зоны (IУ класс защиты сооружений, I,2 варианты)	I29
26	Дополнительные объемы к локальной смете № I-8 на силовое электрооборудование (IУ класс защиты сооружений, 3,4 климатические зоны, I,2 варианты)	I3I
27	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация разработана к типовому проекту сооружения, встроенного в здание (для IУ класса защиты сооружений, I-4 климатических зон, I вариант - с входами из сборных тоннельных блоков, 2 вариант - со сборными и монолитными входами, в сухих грунтах) по рабочему проекту, разработанному в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № I4I от I6.05.I982 г., информационного сборника ЦИТП № I I989 г. и СНиП I.02.0I-85.

Сметная документация составлена в ценах I984 года на основании:

а) чертежей, рабочего проекта;

б) единых районных единичных расценок и сборника сметных цен для Московской области, I.I территориальный район, зона I, введенных с I.0I.84 г. (IУ-5-84);

в) сборников расценок на монтаж оборудования (IУ-6-84), введенных с I.0I.84 г.;

г) прейскурантов на стоимость оборудования, введенных с I.0I.82 г.

Накладные расходы приняты:

- на общестроительные и специально-строительные работы в размере I6,5% к сметным прямым затратам;
- на внутренние сантехнические работы I3,3%;
- на металлоконструкции 8,6%;

Накладные расходы на монтаж оборудования 80% от основной заработной платы.
На электромонтажные работы 87% от основной заработной платы.
Плановые накопления 8%.

Согласно постановлению Госстроя СССР № II5 от I7.06.83 г., приложение I, приняты величины нормативной условно-чистой продукции, содержащейся в единых предельных нормах накладных расходов на монтажные и специальные строительные работы, исчисляемой от суммы основной заработной платы рабочих и затрат по эксплуатации машин и механизмов, учтенных в прямых затратах на:

- внутренние санитарно-технические работы - 63%;
- монтаж металлоконструкций - 4I%;
- монтаж оборудования - 32%;
- электромонтажные работы - 32%.

Норматив для распределения величины нормативной условно-чистой продукции, содержащейся в нормах накладных расходов на строительные работы, определяется при привязке типового проекта к местным условиям (СН 227-82 стр. 4I,3I).

В нормативную условно-чистую продукцию включены плановые накопления в размере 44% от суммы основной заработной платы рабочих и затрат по эксплуатации машин и механизмов.

Проценты начисления на оборудование уточняются при привязке в соответствии с отраслевыми нормами.

За основной вариант принято сооружение для II класса защиты сооружений, 2 климатической зоны, I вариант - с входами из сборных тоннельных блоков.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту сооружения, встроенного в здание для IУ класса защиты сооружений, I,2 климатических зон, в сухих грунтах

Сметная стоимость	I вариант	I83,6 тыс.руб.
	2 вариант	I83,6 тыс.руб.
в том числе: строительно-монтажных работ	I вариант	I44,0 тыс.руб.
	2 вариант	I44,0 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I вариант	2I,70 тыс.чел/ч
Трудозатраты построечные	I вариант	I9,90 тыс.чел/ч
Сметная заработная плата	I вариант	I5,5 тыс.руб.
Показатели по смете для	I варианта	
Стоимость на: расчетную единицу (вместимость 600 чел.)		240,0 руб.
I м2 общей площади здания (585,0 м2)		246,I5 руб.
I м3 объема здания (2375,05 м3)		60,63 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел/ч	Трудозатраты построечные, тыс.чел/ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показат. единичн. ст-ти, руб.
			строит. работ	монтажных работ	оборудов.	прочих	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы I вариант	II9,55				II9,55	I5,83	I4,42	II,37	50,34
2	Локальная смета № I-I, I-Ia	Общестроительные работы 2 вариант	II9,63				II9,63	I6,I5	I4,74	II,54	50,37
3	Локальная смета № I-2	Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод, I,2 варианты	I,88				I,88	0,23	0,20	0,I6	0,79
4	Локальная смета № I-3	Бытовая канализация I,2 варианты	0,56				0,56	0,07	0,07	0,05	0,24
5	Локальная смета № I-4	Отопление, I,2 варианты	0,48				0,48	0,I3	0,I2	0,09	0,20
6	Локальная смета № I-5	Вентиляция, I,2 варианты	6,54	I,90	5,0I		I3,45	I,79	I,65	I,45	3,55
7	Локальная смета № I-6	Приобретение и монтаж оборудования электродизельной, I,2 варианты	I,93	I,88	4,92		8,73	0,95	0,90	0,66	I,60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
8	Локальная смета № I-7	Электроосвещение I,2 варианты		3,47			3,47	0,43	0,42	0,28	I,46
9	Локальная смета № I-8	Силовое электрооборудование I,2 варианты		I,66	0,57		2,23	0,56	0,49	0,30	0,70
IO	Локальная смета № I-9	Слаботочные устройства I,2 варианты		0,I9	0,IO		0,29	0,II	0,IO	0,07	0,08
II	Локальная смета № I-IO	Автоматизация систем водопровода и канализации I,2 варианты		0,04	0,29		0,33	0,02	0,02	0,02	0,02
I2	Локальная смета № I-II	Электрооборудование водяного и порошкового пожаротушения I,2 варианты		0,72	3,27		3,99	0,42	0,4I	0,28	0,30
I3	Локальная смета № I-I2	Оборудование водяного и порошкового пожаротушения I,2 варианты		I,03	0,26		I,29	0,43	0,4I	0,29	0,43
I4	Локальная смета № I-I3	Подъемно-транспортное оборудование, I,2 варианты	I,23	0,87	25,I8		27,28	0,74	0,64	0,48	0,89
I5	Локальная смета № I-I4	Устройство настила	0,03				0,03				0,0I
		Итого по объектной смете I вариант	I32,20	II,76	39,60		I83,56	2I,7I	I9,85	I5,5	60,6I
		2 вариант	I32,28	II,76	39,60		I83,64	22,03	20,I7	I5,67	60,65
		В том числе: СМР I вариант	I43,96								
		2 вариант	I44,04								

Главный инженер проектной организации А.Т.Даниленко
Главный инженер проекта Г.И.Шелудько
Начальник сметно-экономического отдела В.А.Мельникова
Составил начальник группы С.П.Нагаева
Проверил главный специалист З.Н.Ткаченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ 1,2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ,1 ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N Т.П.А-IV-600 АЛ.5,АЛ.2 Л.1-14,АЛ.3 Л.1-14,АЛ.4 Л.1-28

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 119.55 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 15829. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 14423. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 11.37 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-1586 22-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ 0,65М3 1000М3	5,551	129,00 5,02	123,71 47,10	716.	28. 261.	687. 67,82	10,20 376.	57.
2	1-187 23-8	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДОРАБОТКА ГРУНТА 1000М3	0,313	373,00 30,00	343,00 117,00	117.	9. 37.	107. 168,46	60,80 53.	19.
3	1-960 80-2 (П1=1,2) (Т.Ч.П 3.67)	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2	1,050	89,40 89,40		94.	94.		184,80	194.
4	1-1585 22-7	ПОГРУЗКА ГРУНТА ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ 1000М3	0,105	105,00 4,11	100,69 38,50	11.	0. 4.	11. 55,44	8,33 6.	1.
5	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	10446,00	0,29		3029.				
6	1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	5,969	14,20 1,59	12,34 3,81	85.	9. 23.	74. 5,49	3,23 33.	19.
7	1-1586 22-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ 0,65М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	3,417	129,00 5,02	123,71 47,10	441.	17. 161.	423. 67,82	10,20 232.	35.
8	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	5980,000	0,29		1734.				
9	1-1634 31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. В	3,075	20,30	20,30	62.	62.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1000М3			6,82			21.	9,82	30.
10	1-1645 (М=4) 31-13	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ К РАСЦЕНКЕ 1634	1000М3	3,075	46,40	46,40	143.		143.		
						15,60			48.	22,46	69.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*4									
11	1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	3,420	46,00		157.	157.		99,30	340.
					46,00						
12	1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	30,750	9,69	3,49	298.	191.	107.	11,20	344.
					6,20	2,29			70.	3,30	101.
13	1-189(М=2) 24-2	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ		9,386	10,20	8,74	96.		82.		
						2,62			25.	3,77	35.
		ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА 1 КМ	1000М3								
		ЦЕНА ЕД.: 5,1*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6983.	505.	1696.	-	1944.
			РУБ.					(2201)	650.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0,00%)		1152.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	106.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	207.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8135.	712.	1696.	-	2050.
			РУБ.					(2201)	650.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		651.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				8786.	712.	1696.	-	-
			РУБ.						650.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2201)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2050.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1362.	-	-	-
		2 ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ									
14	6-6 1-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	24.600	37.20	1.29	915.	69.	32.	5.17	127.
					2.79	0,39			10.	0,50	12.
15	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,121	270,00		33.				
16	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,971	270,00		262.				
17	6-23 1-23	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ БОЛЕЕ 1000ММ ФЛ 1-1	М3	74.600	31.80	0,64	2372.	115.	46.	2.74	204.
					1.54	0,19			14.	0,25	18.
18	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,439	270,00		119.				
19	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	2,302	270,00		622.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	6-90	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ		1,800	33,83	0,33	61.	3.	1.	2,81	5.
	11-1	ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ БМ-200	М3								
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8)*1,02			1,55	0,10			0.	0,15	0.
21	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕ-		0,023	86,50	1,50	2.	0.	0.	38,10	1.
	4-1	НТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК-									
		ЛОМ	100М2		19,60	0,45			0.	0,56	0.
22	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0,012	355,00	1,30	4.	0.	0.	64,00	1.
	9-8	20	Т								
					38,00	0,39			0.	0,50	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4390.	187.	81.	-	568.
			РУБ.					(268)	24.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		724.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	67.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	130.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				5114.	317.	81.	-	435.
			РУБ.					(268)	24.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)		409.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				5523.	317.	81.	-	-
			РУБ.						24.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(268)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	435.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	341.	-	-	-
		3 КАРКАС									
23	6-108	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА		9,400	43,76	1,95	411.	34.	18.	6,47	61.
	12-6	М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,БОЛЕЕ 3М									
		БМ-300	М3		3,62	0,58			5.	0,75	7.
		ЦЕНА ЕД.: 39,8+(32,1-28,2)*1,015									
24	СЦМ 2-4-4	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,192	257,00		49.				
25	СЦМ 2-4-6	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,452	318,00		144.				
26	7-20	МОНТАЖ БАЛОК Б-5	ШТ	8,000	11,40	6,80	91.	27.	54.	5,52	44.
	2-3										
					3,37	2,43			19.	3,13	25.
27	ССЦ П.8-621	СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БМ-300	М3	21,760	64,75		1409.				
		ЦЕНА ЕД.: 67,2-0,82-1,63									
28	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА КЛАССА А-1	100КГ	4,936	22,90		113.				
29	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА КЛАССА А-3	100КГ	13,424	25,00		336.				
30	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,000	41,30		83.				
31	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ	100КГ	2,000	17,80		36.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2672.	61.	72.	-	137.
			РУБ.					(133)	24.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		441.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	41.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	79.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3113.	140.	72.	-	178.
			РУБ.					(133)	24.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		249.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3362.	140.	72.	-	-
			РУБ.						24.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(133)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	178.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	164.	-	-	-
		4 СТЕНЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ									
32	7-26 2-9	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 8М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т	ШТ	3.000	15.00	5.15	45.	8.	15.	4.39	13.
					2.67	1.88			6.	2.43	7.
33	7-28 2-11	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 8М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т	ШТ	17.000	18.80	5.98	320.	55.	102.	5.35	91.
					3.26	2.16			37.	2.79	47.
34	ССЦ П.8-626	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ Г-ОБРАЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БМ-300	М3	66.550	61.00		4060.				
35	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА КЛАССА А-1	100КГ	7.408	22.90		170.				
36	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА КЛАССА А-3	100КГ	48.859	25.00		1221.				
37	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	4.587	41.30		189.				
38	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ	100КГ	4.587	17.80		82.				
39	6-96 11-7	БЕТОН М-300 ПО УЗЛАМ	М3	7.000	43.36	1.09	304.	24.	8.	5.99	42.
					3.37	0.33			2.	0.43	3.
40	СЦМ 2-4-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.079	270.00		21.				
41	СЦМ 2-4-18	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.585	283.00		166.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6578.	87.	125.	-	203.
			РУБ.					(212)	45.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		1085.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	100.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	195.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7663.	282.	125.	-	303.
			РУБ.					(212)	45.		

СФ1009-12

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		613.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				8276.	282.	125.	-	-
			РУБ.						45.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(212)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	303.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	327.	-	-	-
		5 СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ									
42	8-36 :5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,610	34.30	0,81	90.	5.	2.	3,90	10.
			М3		2.10	0,24			1.	0,31	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				90.	5.	2.	-	11.
			РУБ.					(7)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		15.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				105.	8.	2.	-	12.
			РУБ.					(7)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)		8.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				113.	8.	2.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(7)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	12.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	9.	-	-	-
		6 ПЕРЕКРЫТИЕ СБОРНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ									
43	7-24 :2-7	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		24,000	11.20	1,91	269.	30.	46.	2,12	51.
			ШТ		1.26	0,68			16.	0,88	21.
44	ССЦ П.8-589	СТОИМОСТЬ П1-1	ШТ	16,000	239.00		3824.				
45	ССЦ П.8-591	СТОИМОСТЬ П2-1	ШТ	8,000	231.00		1848.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5941.	30.	46.	-	72.
			РУБ.					(76)	16.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		980.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	90.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	176.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6921.	206.	46.	-	162.
			РУБ.					(76)	16.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)		554.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				7475.	206.	46.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.						16.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(76)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	162.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	222.	-	-	-
		7 ПЕРЕКРЫТИЕ МОНОЛИТНОЕ									
46	6-177 16-5	УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М БМ-300 ЦЕНА ЕД.: 52,9+(33,3-29,3)*1,015	М3	115,800 - 7,92	56,96 - 0,38	1,28 - -	6596. - -	917. - -	148. - 44.	13,90 - 0,49	1610. - 57.
47	СЦМ 2-4-10	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	4.199	338,00		1419.				
48	СЦМ 2-4-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	13.890	325.00		4514.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				12529.	917.	148.	-	1667.
			РУБ.						44.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0,00%)		2067.	(1065) (0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	190.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	372.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				14596.	1289.	148.	-	1857.
			РУБ.						44.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		1168.	(1065) (0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				15764.	1289.	148.	-	-
			РУБ.						44.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1065)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1857.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1333.	-	-	-
		8 ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
49	8-43 5-8	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,650 - 74.00	496.00 - 2,31	7.70 - -	322. - -	48. - -	5. - 2.	137.00 - 2,98	89. - 2.
50	6-63 9-7	КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0.238 - 124,00	441.00 - 0,42	1,40 - -	105. - -	30. - -	0. - 0.	210,00 - 0,54	50. - 0.
51	6-79 9-3	АНКЕР А-1	Т	0.042 - 73.00	563.00 - 0,66	2.00 - -	24. - -	3. - -	0. - 0.	123.00 - 0,85	5. - 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				451.	81.	5.	-	140.
			РУБ.						2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0,00%)		74.	(86) (0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	13.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				525.	94.	5.	-	153.
			РУБ.					(86)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		42.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				567.	94.	5.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(86)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	153.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	96.	-	-	-
		9 ПЕРЕГОРОДКИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
52	9-33 :4-10	МОНТАЖ М/К ПЕРЕГОРОДОК	Т:	0.022:	43.00:	18.10:	1.:	0.:	0.:	19.40:	0.
					12.60:	6.59:			0.:	8.50:	0.
53	СЦМ 2-1- :2109	СТОИМОСТЬ М/К	Т:	0.022:	455.00:		10.:				
54	10-236 :43-2	МОНТАЖ ЩИТОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК	М2:	10.110:	0.34:	0.06:	3.:	3.:	1.:	0.46:	5.
					0.26:	0.02:			0.:	0.03:	0.
55	СЦМ 2-2- :460	СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ПЕРЕГОРОДОК	М2:	10.110:	14.60:		148.:				
56	13-121 :15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2:	0.010:	7.71:	0.20:	0.:	0.:	0.:	3.10:	0.
					2.05:	0.06:			0.:	0.06:	0.
57	13-153 :18-6(М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2:	0.010:	20.60:	0.24:	0.:	0.:	0.:	4.60:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2			3.02:	0.08:			0.:	0.10:	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				162.	3.	1.	-	5.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				151.	3.	1.	-	5.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				11.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		25.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				188.	8.	1.	-	1.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		15.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				203.	8.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8.	-	-	-
		10 ПРОЕМЫ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
58	9-49 7-4	МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ РАСПАШ.ВОРОТ МАРКИ ВУII-1, СЕРИИ ТДК-Н-1-75/9	Т	5.252	103.00 22.40	55.20 15.60	541.	118.	290. 82.	35.10 20.12	184. 106.
59	СЦМ 2-1- 1969	СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ	Т	5.252	287.00		1507.				
60	10-105 20-1	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫХ	М2	13.460	1.45 0.55	0.35 0.11	20.	7.	5. 1.	0.91 0.14	12. 2.
61	10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	13.460	1.34 0.20		18.	3.		0.30	5.
62	10-107 20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	13.560	2.00 0.67	0.13 0.04	27.	9.	2. 1.	1.16 0.05	10. 1.
63	СЦМ 2-2- 218	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-8,21-9	М2	13.560	14.20		193.				
64	СЦМ 2 П.809 ДОП.4	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-10ГШ	М2	8.200	14.10		116.				
65	СЦМ 2 П.811 ДОП.4	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-13ГШ	М2	5.260	15.40		81.				
66	9-125 18-2	МОНТАЖ СТАВЕН	Т	1.464	79.70 41.20	25.00 7.37	117.	60.	37. 11.	66.00 9.51	97. 14.
67	СЦМ 2 П.8 СТР.116	СТОИМОСТЬ СТАВЕН	Т	1.464	625.00		915.				
68	9-125 18-2	МОНТАЖ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	Т	2.096	79.70 41.20	25.00 7.37	167.	86.	52. 15.	66.00 9.51	136. 20.
69	СЦМ 2-1- 2194	ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ МАРКИ ДУ-1У-2	ШТ	3.000	444.00		1332.				
70	СЦМ 2-1- 2312	ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ МАРКИ ДУ-IV-3	ШТ	1.000	241.00		241.				
71	СЦМ 2-1- 363	ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ СО ШТУРВАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЗАДРАИВАНИЯ:ДУ-3-6 6	ШТ	1.000	367.00		367.				
72	10-138 25-6	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	М2	0.450	4.30 0.67	0.01	2.	0.	0.	1.29	1.
73	10-136 25-5	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	7.200	6.83 0.73	0.02 0.01	49.	5.	0. 0.	1.40 0.01	10. 0.
74	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2		0.566	7.71 2.95	0.20 0.06	4.	1.	0. 0.	3.10 0.06	2. 0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
75	13-153 (М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0,566	20,60	0,24	12.	2.	0.	4,60	3.
	18-6				3,02	0,08			0.	0,10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2									
76	СЦМ 1-1-406-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	6.000	6,73		40.				
77	СЦМ 1-1-448-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	8,000	2,97		24.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5773.	291.	386.	-	611.
			РУБ.					(677)	110.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				1501.	27.	7.	-	52.
			РУБ.					(34)	2.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				4272.	264.	379.	-	559.
			РУБ.					(643)	108.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0,00%)		248.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП = 0,00%)		367.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	57.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	111.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6388.	402.	386.	-	668.
			РУБ.					(677)	110.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)		511.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				6899.	402.	386.	-	-
			РУБ.						110.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(677)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	668.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	512.	-	-	-
		11 ПОЛЫ									
		ТИП 1									
78	11-6 :1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	33,240	16,00	1,06	532.	60.	35.	3,52	117.
					1,82	0,32			11.	0,41	14.
79	11-57 :8-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	3,324	81,50	1,12	271.	48.	4.	29,40	98.
					14,50	0,34			1.	0,44	1.
80	11-58 :8-4(М=6)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57)	100М2	3,324	92,40	1,68	307.	5.	6.	2,76	9.
					1,38	0,48			2.	0,62	2.
		ЦЕНА ЕД.: 15,4*6									
81	13-225 :25-1	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	332,400	1,83	0,21	608.	279.	70.	1,40	465.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,84:	0,06:			20.:	0.08:	26.
82	13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-	332,400:	0,69:	0,01:	229.:	100.:	3.:	0.50:	160.
	25-2	БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2								
				0,30:						
83	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-	58,170:	31,24:		1817.:	94.:		2.90:	169.
	1-11	200 М3								
				1,62:						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02								
84	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	3,324:	135,24:	1,74:	450.:	68.:	6.:	40,20:	134.
	11-1	БМ-300 100М2								
				20,50:	0,52:			2.:	0,67:	2.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06								
85	11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-3,324:	17,84:	0,28:	-59.:	-2.:	-1.:	1,06:	-4.
	11-2	(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		67) БМ-300 100М2		0,59:	0,08:			-0.:	0,10:	-0,
		ЦЕНА ЕД.: 15,8+(33,3-29,3)*0,51								
86	11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОК-	3,324:	91,10:	1,30:	303.:	159.:	4.:	81,10:	270.
	11-12	РЫТИЙ 100М2								
				47,70:	0,39:			1.:	0,50:	2.
		ТИП 2								
87	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	9,490:	10,40:		99.:	15.:		3,00:	28.
	1-3									
				1,62:						
88	11-66	ПРОПИТКА БИТУМОМ 100М2	0,949:	78,70:	17,90:	75.:	13.:	17.:	27,40:	26.
	10-3									
				13,80:	5,37:			5.:	6,93:	7.
89	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-	9,490:	31,24:		296.:	15.:		2,90:	28.
	1-11	200 М3								
				1,62:						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02								
90	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,949:	135,24:	1,74:	128.:	19.:	2.:	40,20:	38.
	11-1	БМ-300 100М2								
				20,50:	0,52:			0.:	0,67:	1.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06								
91	11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОК-	0,949:	91,10:	1,30:	86.:	45.:	1.:	81,10:	77.
	11-12	РЫТИЙ 100М2								
				47,70:	0,39:			0.:	0,50:	0.
		ТИП3,3'								
92	11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	2,680:	16,00:	1,06:	43.:	5.:	3.:	3,52:	9.
	1-6	М3								
				1,82:	0,32:			1.:	0,41:	1.
93	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-	4,690:	29,61:		139.:	8.:		2,90:	14.
	1-11	150 М3								
				1,62:						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(26,6-26,3)*1,02								
94	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	0,268:	417,00:	4,52:	112.:	16.:	1.:	108,00:	29.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-3	ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕ-								
		ТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2		61.40	1.36			0.	1.75	0.
		ТИП 4								
95	11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1.420	16.00	1.06	23.	3.	2.	3.52	5.
	1-6	М3		1.82	0.32			0.	0.41	1.
96	11-57	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕ-	0.142	81.50	1.12	12.	2.	0.	29.40	4.
	8-3	ТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2		14.50	0.34			0.	0.44	0.
97	11-58	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕ-	0.142	92.40	1.68	13.	0.	0.	2.76	0.
	8-4(М=6)	ТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ								
		СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) 100М2		1.38	0.48			0.	0.62	0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,4*6								
98	13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-	14.200	1.83	0.21	26.	12.	3.	1.40	20.
	25-1	БИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2		0.84	0.06			1.	0.08	1.
99	13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-	14.200	0.69	0.01	10.	4.	0.	0.50	1.
	25-2	БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2		0.30						
100	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-	2.490	31.24		78.	4.		2.90	1.
	1-11	200 М3		1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02								
101	6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОН-	0.069	15.30	1.40	1.	0.	0.	12.30	1.
	9-10	ОК Т		6.76	0.42			0.	0.54	0.
102	СЦМ 1-1-	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНОЙ ЯЧЕЙКОЙ В СВЕ-	21.300	1.18		25.				
	383	ТУ 12 ММ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1.4 ММ М2								
103	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0.142	135.24	1.74	19.	3.	0.	40.20	6.
	11-1	БМ-300 100М2		20.50	0.52			0.	0.67	0.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06								
104	11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-0.142	17.84	0.28	-3.	-0.	-0.	1.06	-0.
	11-2	(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		67) БМ-300 100М2		0.59	0.08			-0.	0.10	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8+(33,3-29,3)*0,51								
105	11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОК-	0.142	91.10	1.30	13.	7.	0.	81.10	12.
	11-12	РЫТИЙ 100М2		47.70	0.39			0.	0.50	0.
		ТИП 5								
106	11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0.230	16.00	1.06	4.	0.	0.	3.52	1.
	1-6	М3		1.82	0.32			0.	0.41	0.
107	11-66	ПРОПИТКА БИТУМОМ 100М2	0.023	78.70	17.90	2.	0.	0.	27.40	1.
	10-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				13,80	5,37			0,	6,93	0.
108	11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-200 М3	0,230	31,24 1,62		7,	0,		2,90	1.
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02								
109	11-3 1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	1,610	10,40 1,62		17,	3,		3,00	5.
110	11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-200 М3	0,184	31,24 1,62		6,	0,		2,90	1.
111	11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ: БМ-300 100М2	0,023	135,24 20,50	1,74 0,52	3,	0,	0, 0,	40,20 0,67	1. 0.
112	11-68 11-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) БМ-300 100М2	-0,023	17,84 0,59	0,28 0,08	-0,	-0,	-0, -0,	1,06 0,10	-0. -0.
113	11-78 11-12	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,023	91,10 47,70	1,30 0,39	2,	1,	0, 0,	81,10 0,50	2. 0.
		ТИП 6								
114	11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	0,910	16,00 1,82	1,06 0,32	15,	2,	1, 0,	3,52 0,41	3. 0.
115	11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,910	29,30 1,62		27,	1,		2,90	3.
116	11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,091	70,00 9,88	0,95 0,28	6,	1,	0, 0,	18,80 0,36	2. 0.
117	11-56 8-2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) 100М2	-0,091	13,60 0,16	0,23 0,07	-1,	-0,	-0, -0,	0,34 0,09	-0. -0.
118	11-26 4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0,091	170,00 85,00	1,73 0,52	15,	8,	0, 0,	146,00 0,67	13. 0.
119	11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-200 М3	0,910	31,24 1,62		28,	1,		2,90	3.
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,2-26,3)*1,02								
120	11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ: БМ-300 100М2	0,091	135,24 20,50	1,74 0,52	12,	2,	0, 0,	40,20 0,67	4. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06								
121	11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОК-	0,091	91,10	1,30	8,	4,	0,	81,10	7.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	11-12	РЫТИИ	100М2		47.70	0.39			0.	0.50	0.
122	12-280 8-5	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ПО СЕЧ. 1-1	100М2	0.007	192.00 45.80	0.41 0.12	1.	0.	0.	83.00 0.15	1. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5805.	1005.	157.	-	1841.
			РУБ.					(1162)	44.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		958.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	88.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	172.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6763.	1177.	157.	-	1929.
			РУБ.					(1162)	44.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		541.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				7304.	1177.	157.	-	-
			РУБ.						44.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1162)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1929.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1221.	-	-	-
		12 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
123	15-511 153-4	СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО- ТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	100М2	11.794	11.90 7.70	0.03 0.01	140.	91.	0. 0.	13.50 0.01	159. 0.
124	13-139 17-3(К=2)	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-837 ЭПФ-1217	100М2	2.999	30.60 1.86	0.58 0.18	92.	6.	2. 1.	2.70 0.23	0. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 15,3*2									
125	15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОС- ТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН	100М2	9.892	35.80 20.60	1.00 0.30	354.	204.	10. 3.	37.00 0.39	360. 4.
126	15-297 59-4	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	4.631	20.70 18.50	0.15 0.04	96.	66.	1. 0.	29.80 0.05	138. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				682.	387.	13.	-	676.
			РУБ.					(400)	4.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		113.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	20.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				795.	407.	13.	-	686.
			РУБ.					(400)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		64.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				859.	407.	13.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(400)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	686.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	411.	-	-	-
		13 РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЭС									
127	6-226 26-4	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КАМЕР	М3	46.600	47.00 4.49	1.23 0.37	2190.	209.	57. 17.	8.01 0.48	373. 22.
128	СЦМ 2-4-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.075	270.00		20.				
129	СЦМ 2-4-18	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1.653	283.00		468.				
130	6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.154	355.00 38.00	1.30 0.39	55.	6.	0. 0.	64.00 0.50	10. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2733.	215.	57.	-	405.
			РУБ.					(272)	17.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		451.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	41.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	81.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3184.	296.	57.	-	446.
			РУБ.					(272)	17.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		255.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				3439.	296.	57.	-	-
			РУБ.						17.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(272)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	446.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	313.	-	-	-
		14 ФРАГМЕНТ 1									
131	6-226 26-4	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ	М3	30.100	47.00 4.49	1.23 0.37	1415.	135.	37. 11.	8.01 0.48	241. 14.
132	СЦМ 2-4-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.019	270.00		5.				
133	СЦМ 2-4-18	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	2.477	283.00		701.				
134	6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.068	355.00 38.00	1.30 0.39	24.	3.	0. 0.	64.00 0.50	4. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2145.	138.	37.	-	259.
			РУБ.					(175)	11.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		354.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	33.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	64.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2499.	202.	37.	-	292.
			РУБ.					(175)	11.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		200.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				2699.	202.	37.	-	-
			РУБ.						11.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(175)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	292.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	213.	-	-	-
		15 ВХОД 1									
135	7-22 :2-5	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т	ШТ:	17.000:	8.19: 0.97:	1.46: 0.52:	139.:	16.:	25.: 9.:	1.63: 0.67:	28. 11.
136	7-216 :13-2-1.8	УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М ШАХТЫ ЛИФТА	ШТ:	6.000:	10.40: 1.67:	2.13: 0.73:	62.:	10.:	13.: 4.:	2.84: 0.94:	17. 6.
137	ССЦ П.8-234	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЖ1-3 ИЗ БМ-200	М3:	0.426:	77.80:		33.:				
138	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА КЛАССА А-1	100КГ:	0.032:	22.90:		1.:				
139	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА КЛАССА А-3	100КГ:	0.222:	25.00:		6.:				
140	СЦМ 4-7-15	АРМАТУРА КЛАССА В-1	100КГ:	0.122:	32.10:		4.:				
141	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ:	0.023:	41.30:		1.:				
142	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ	100КГ:	0.023:	17.80:		0.:				
143	ССЦ П.8-509	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3:	1.880:	65.60:		123.:				
144	ССЦ П.8-510	ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3:	3.100:	63.70:		197.:				
145	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА КЛАССА А-1	100КГ:	0.518:	22.90:		12.:				
146	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА КЛАССА А-3	100КГ:	3.131:	25.00:		78.:				
147	СЦМ 4-7-15	АРМАТУРА КЛАССА В-1	100КГ:	0.094:	32.10:		3.:				
148	7-733 :57-1	СТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М:	1.116:	85.38: 74.00:	5.90: 1.80:	- 95.:	83.: 2.:	7.: 2.32:	28.00:	31. 3.
		ЦЕНА ЕД.: 79,9+21,9*0,25									
149	ССЦ П.11-172	СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М:	111.600:	3.72:		415.:				
150	6-226	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1,БМ-300	М3:	63.000:	47.00:	1.23:	2961.:	283.:	77.:	8.01:	505.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	26-4				4.49	0.37			23.	0.48	30.
151	СЦМ 2-4-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.242	309.00		75.				
152	СЦМ 2-4-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	2.997	284.00		851.				
153	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0.214	355.00	1.30	76.	8.	0.	64.00	14.
	9-8	20	Т								
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
154	6-190	УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УН-2,БМ-300	М3	31.200	40.96	1.11	1278.	84.	35.	4.93	154.
	18-2				2.68	0.33			10.	0.43	13.
		ЦЕНА ЕД.: 37,2+(31,1-27,4)*1,015									
155	СЦМ 2-4-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.069	309.00		21.				
156	СЦМ 2-4-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	2.573	284.00		731.				
157	6-190	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УН-3,4 ИЗ БМ-300	М3	77.600	40.96	1.11	3178.	208.	86.	4.93	383.
	18-2				2.68	0.33			26.	0.43	33.
158	СЦМ 2-4-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.358	309.00		111.				
159	СЦМ 2-4-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	1.498	284.00		425.				
160	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0.100	355.00	1.30	36.	4.	0.	64.00	0.
	9-8	20	Т								
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
161	6-226	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УН-5,БМ-300	М3	6.400	47.00	1.23	301.	29.	8.	8.01	51.
	26-4				4.49	0.37			2.	0.48	3.
162	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0.023	355.00	1.30	8.	1.	0.	64.00	1.
	9-8	20	Т								
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
163	9-33	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПАВИЛЬОНА	Т	1.538	43.00	18.10	66.	19.	28.	19.40	30.
	4-10				12.60	6.59			10.	8.50	13.
164	СЦМ 2-1-1784	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0.107	281.00		30.				
165	СЦМ 2-1-1785	ТО ЖЕ,ИЗ УГОЛКОВ И ШВЕЛЛЕРОВ	Т	1.431	259.00		371.				
166	9-40	МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИ-		4.500	3.68	2.64	17.	3.	12.	1.28	6.
	6-1	ЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	М		0.73	0.92			4.	1.19	5.
167	СЦМ 2-1-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0.089	239.00		21.				
168	СЦМ 2-1-	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМП-		0.322	251.00		81.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1829	ЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 Т									
169	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2		0,570	7,71 2,05	0,20 0,06	4.	1.	0. 0.	3,10 0,08	2. 0.
170	13-153 (М=2) 18-6	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100М2		0,570	20,60 3,02	0,24 0,08	12.	2.	0. 0.	4,60 0,10	3. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				11823.	751.	291.	-	1348.
			РУБ.					(1042)	90.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				11237.	729.	251.	-	1294.
			РУБ.					(980)	76.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				586.	22.	40.	-	54.
			РУБ.					(62)	14.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		1854.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП = 0,00%)		50.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	175.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	343.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				13727.	1094.	291.	-	1523.
			РУБ.					(1042)	90.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)		1098.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				14825.	1094.	291.	-	-
			РУБ.						90.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1042)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1523.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1184.	-	-	-
		16 ВХОД 2									
171	7-26 2-9	БЛОКИ ВХОДА ПЛОЩАДЬЮ ДО 8М2	ШТ.	19,000	15,90 2,67	5,15 1,88	285.	51.	98. 30.	4,39 2,43	63. 46.
172	ССЦ П,8-539	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 2М3	М3	26,090	68,30		1782.				
173	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА КЛАССА А-1	100КГ	1,847	22,90		42.				
174	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА КЛАССА А-3	100КГ	40,535	25,00		1013.				
175	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	7,923	41,30		327.				
176	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ	100КГ	7,923	17,80		141.				
177	7-733	СТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУ-		0,300	85,38	5,90	26.	22.	2.	28,00	8.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	57-1	ПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М		74.00	1.80			1.	2.32	1.
		ЦЕНА ЕД.: 79,9+21,9*0,25									
178	ССЦ П.11-172	СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕИ	М	30.000	3.72		112.				
179	6-192 18-4	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6,БМ-300	М3	11.900	47.06	1.06	560.	56.	13.	8.27	98.
		ЦЕНА ЕД.: 43,3+(31,1-27,4)*1,015			4.71	0.32			4.	0.41	5.
180	СЦм 2-4-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.062	309.00		19.				
181	СЦм 2-4-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т	2.158	284.00		613.				
182	6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.074	355.00	1.30	26.	3.	0.	64.00	5.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
183	6-15 1-15	ПОДБЕТОНКА БМ-50	М3	22.700	26.78	0.34	608.	12.	6.	0.99	22.
					0.52	0.10			2.	0.13	3.
184	6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 МС-8,9	Т	0.031	355.00	1.30	11.	1.	0.	64.00	2.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
185	6-85 9-10	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ МС-10	Т	0.138	329.00	1.30	45.	2.	0.	21.10	3.
					12.40	0.39			0.	0.50	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5610.	147.	121.	-	270.
			РУБ.					(268)	43.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		926.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	85.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	167.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6536.	314.	121.	-	361.
			РУБ.					(268)	43.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		523.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				7059.	314.	121.	-	-
			РУБ.						43.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(268)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	361.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	357.	-	-	-
		17 ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР									
186	6-225 26-3	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ БМ-200	М3	6.800	56.64	0.92	385.	60.	6.	14.60	99.
					8.78	0.28			2.	0.36	2.
		ЦЕНА ЕД.: 60,7+(33,3-29,3)*1,015									
187	СЦм 2-4-18	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.025	283.00		7.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
188	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0,006	355,00	1,30	2.	0.	0.	64,00	0.
	9-8	20	Т								
					38,00	0,39			0.	0,50	0.
189	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ		0,109	123,00	1,74	13.	2.	0.	40,20	4.
	11-1		100М2								
					20,50	0,52			0.	0,67	0.
190	11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ		0,109	316,00	5,60	34.	1.	1.	21,20	2.
	(К=20)	(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ									
	11-2	67)	100М2		11,80	1,60			0.	2,06	0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*20									
191	6-84	КРЫШКА-ЛЮЧОК	Т	0,117	355,00	1,30	42.	4.	0.	64,00	7.
	9-8				38,00	0,39			0.	0,50	0.
192	9-47	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТЫ	Т	0,044	46,80	17,60	2.	1.	1.	30,10	1.
	7-2				19,00	5,43			0.	7,00	0.
193	СЦИ 2-1-1964	СТОИМОСТЬ	Т	0,044	248,00		11.				
194	6-82	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУБАШКА	Т	0,646	347,00	14,80	224.	16.	10.	39,20	25.
	9-6				24,80	4,44			3.	5,73	4.
195	6-15	НАБЕТОНКА ИЗ БМ-200	М3	0,400	29,43	0,34	12.	0.	0.	0,99	0.
	1-15				0,52	0,10			0.	0,13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 27,8+(27,4-25,8)*1,02									
196	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ		0,200	7,71	0,20	2.	0.	0.	3,10	1.
	15-6	ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2								
					2,05	0,06			0.	0,08	0.
197	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0,200	20,60	0,24	4.	1.	0.	4,60	1.
	(К=2)										
	18-6				3,02	0,08			0.	0,10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				738.	85.	18.	-	146.
			РУБ.					(103)	5.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				725.	84.	17.	-	145.
			РУБ.					(101)	5.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				13.	1.	1.	-	1.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0,00%)		120.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП - 0,00%)		1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	11.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	22.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				859.	107.	18.	-	157.
			РУБ.					(103)	5.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		69.	(0)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				928.	107.	18.	-	-
			РУБ.						5.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(103)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	157.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	112.	-	-	-
		18 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
		ДНИЩА									
		УЗЕЛ 2 СЕРИИ 03.005-1.1									
198	11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М-100	100М2	1.176	66.94		79.				
199	11-56 8-2(М=6)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) РАСТВОР М-100	100М2	1.176	77.04 0.96	1.38 0.42	91.	1.	2. 0.	2.04 0.54	2. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 12,84*6									
200	13-240 27-7	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ СЛОЙ)	М2	117.600	1.72 0.34	0.01	202.	40.	1.	0.53	62.
201	11-47 3-5	СЛОЙ ГРУНТОВКИ	100М2	1.176	45.80 20.90	3.75 1.12	54.	25.	4. 1.	29.50 1.44	35. 2.
202	11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1.176	66.94 9.88	0.95 0.28	79.	12.	1. 0.	18.80 0.30	22. 0.
203	6-1 1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	11.760	28.40 0.70	0.28 0.08	334.	8.	3. 1.	1.37 0.10	16. 1.
		УЗЕЛ 1									
204	13-240 27-7	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ СЛОЙ)	М2	55.200	1.72 0.34	0.01	95.	19.	1.	0.53	29.
		РАЗРЕЗ 1-1 Л.АР-3									
205	6-75 8-4	СЛИВНАЯ ПРИЗМА БМ-75 СРЕД.ТОЛЩ.130ММ	100М2	5.200	304.16 11.10	5.80 1.74	1582.	58.	30. 9.	20.90 2.24	109. 12.
		ЦЕНА ЕД.: 311,3-(27,3-26,6)*10,2									
206	6-76 8-5(М=3)	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ НОМ 75 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	5.200	88.16 2.10	1.68 0.51	458.	11.	9. 3.	3.96 0.66	21. 3.
		ЦЕНА ЕД.: (30,1-(27,3-26,6)*1,02)*3									
207	12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ МР-100	100М2	5.200	53.34	0.74	277.	40.	4.	14.30	74.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7,64	0,22			1,	0,28	1,
208	12-300	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ	5,200	13,25	0,25	69,	1,	1,	0,35	2,
	10-2(М=5)	СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ								
		НОМ299 100М2		0,15	0,10			1,	0,13	1,
		ЦЕНА ЕД.: 2,65*5								
209	11-26	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	5,200	170,00	1,73	884,	442,	9,	146,00	759,
	4-1	ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ- ПЕРВЫЙ								
		СЛОЙ 100М2		85,00	0,52			3,	0,67	3,
210	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	5,200	53,34	0,74	277,	40,	4,	14,30	74,
	10-1	ТОЛЩИНОЙ 15ММ МР=100 100М2								
				7,64	0,22			1,	0,28	1,
		ЦЕНА ЕД.: 51,6+(24,4-23,3)*1,58								
211	12-300	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ	5,200	92,75	1,75	482,	5,	9,	2,45	13,
	10-2(М=35)	СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ								
		НОМ299 100М2		1,05	0,70			4,	0,90	5,
		ЦЕНА ЕД.: 2,65*35								
		РАЗРЕЗ 2-2 Л.АР 3								
212	8-27	ОБМАЗКА БИТУМНО-НАИРИТОВОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ	5,100	574,20	3,75	2928,	249,	19,	84,00	428,
	4-7(СЦМ I	100М2								
	П.85,225)			48,75	1,13			6,	1,46	7,
	(М=2,5)									
		ЦЕНА ЕД.: (90+(1440-276)*0,12)*2,5								
		РАЗРЕЗ 1-1 Л.АР-8								
213	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК	1,170	53,34	0,74	62,	9,	1,	14,30	17,
	10-1	ТОЛЩИНОЙ 15ММ РАСТВОР М-100 100М2								
				7,64	0,22			0,	0,28	0,
		ЦЕНА ЕД.: 51,6+(24,4-23,3)*1,58								
214	12-300	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ	1,170	26,46	0,50	31,	0,	1,	0,70	1,
	10-2(М=10)	СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ								
		НОМ299 РАСТВОР М-100 100М2		0,30	0,20			0,	0,20	0,
		ЦЕНА ЕД.: (2,53+(24,4-23,3)*0,105)*10								
215	8-27	ОБМАЗОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 100М2	1,170	225,00	3,75	263,	57,	4,	84,00	98,
	4-7(М=2,5)									
				48,75	1,13			1,	1,46	2,
		ЦЕНА ЕД.: 90*2,5								
216	11-57	ЗАЩИТНЫЙ СЛОИ ИЗ БН-100 100М2	1,170	79,66	1,12	93,	17,	1,	29,40	34,
	8-3									
				14,50	0,34			0,	0,44	1,
		ЦЕНА ЕД.: 81,5-(27,2-26,3)*2,04								
217	11-58	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕ-	1,170	89,65	1,68	105,	2,	2,	2,76	3,
	8-4(М=6)	ТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ								
		СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) 100М2		1,38	0,48			1,	0,62	1,
		ЦЕНА ЕД.: (15,4-(27,2-26,3)*0,51)*6								
218	8-27	БОКОВАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 100М2	2,440	574,20	3,75	1401,	119,	9,	84,00	205,
	4-7(М=2,5)									
				48,75	1,13			3,	1,46	4,
		ЦЕНА ЕД.: 229,68*2,5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗРЕЗ 3-3 Л.АР-4								
219	6-75 8-4	СЛИВНАЯ ПРИЗМА ИЗ БМ-75 СРЕД.ТОЛЩ.25ММ 100М2	0.370	304.16 11.10	5.80 1.74	113.	4.	2. 1.	20.90 2.24	8. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 311,3-(27,3-26,6)*10,2								
220	6-76 8-5(М=7,5)	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ НОМ 75 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	-0.370	220.40 5.25	4.20 1.28	-82.	-2.	-2. -0.	9.90 1.65	-4. -1.
		ЦЕНА ЕД.: (30,1-(27,3-26,6)*1,02)*7,5								
221	12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ МР-100 100М2	0.370	53.34 7.64	0.74 0.22	20.	3.	0. 0.	14.30 0.28	5. 0.
222	12-300 10-2(М=5)	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	0.370	13.25 0.15	0.25 0.10	5.	0.	0. 0.	0.35 0.15	0. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,65*5								
223	11-26 4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0.370	170.00 85.00	1.73 0.52	63.	31.	1. 0.	146.00 0.67	54. 0.
224	12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ МР 100 100М2	0.370	53.34 7.64	0.74 0.22	20.	3.	0. 0.	14.30 0.28	5. 0.
225	12-300 10-2(М=35)	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	0.370	92.75 1.05	1.75 0.70	34.	0.	1. 0.	2.45 0.90	1. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,65*35								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				10019.	1194.	117.	-	2118.
							(1311)	30.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		1653.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	152.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	298.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				11672.	1492.	117.	-	2270.
							(1311)	36.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		934.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				12606.	1492.	117.	-	-
								36.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(1311)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2270.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	1528.	-	-	-
		19 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ								
		УЗЕЛ 4 СЕРИИ 05.005-3								
226	7-707	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И	0,840	91.80	20.60	77.	9.	17.	18.60	16.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51-6	ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕР-								
		МЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М		11.00	6.18			5.	7.97	7.
227	11-26	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0.168	170.00	1.73	29.	14.	0.	146.00	25.
	4-1	ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ- ПЕРВЫЙ								
		СЛОЙ 100М2		85.00	0.52			0.	0.67	0.
228	6-73	ВЫКРУЖКА ИЗ РАСТВОРА М-100 100М2	0.168	90.20	0.90	15.	4.	0.	44.80	8.
	8-2			25.30	0.27			0.	0.35	0.
		УЗЕЛ 7								
229	7-707	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И	0.840	91.80	20.60	77.	9.	17.	18.60	16.
	51-7	ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕР-								
		МЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М		11.00	6.18			5.	7.97	7.
230	11-26	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0.252	170.00	1.73	43.	21.	0.	146.00	37.
	4-1	ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ- ПЕРВЫЙ								
		СЛОЙ 100М2		85.00	0.52			0.	0.67	0.
231	6-73	ВЫКРУЖКА ИЗ РАСТВОРА М-100 100М2	0.252	90.20	0.90	23.	6.	0.	44.80	11.
	8-2			25.30	0.27			0.	0.35	0.
		УЗЕЛ 6								
232	7-707	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И	2.900	91.80	20.60	266.	32.	60.	18.60	54.
	51-7	ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕР-								
		МЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М		11.00	6.18			18.	7.97	23.
233	7-701	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И	2.900	42.30	0.08	123.	12.	0.	6.45	19.
	51-1	ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОК-								
		ЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М		4.02	0.02			0.	0.03	0.
234	6-188	ПНЕВМОБЕТОН М3	1.300	229.00	1.64	298.	5.	2.	6.55	9.
	17-3			3.49	0.63			1.	0.81	1.
235	11-26	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0.638	170.00	1.73	108.	54.	1.	146.00	93.
	4-1	ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ- ПЕРВЫЙ								
		СЛОЙ 100М2		85.00	0.52			0.	0.67	0.
236	7-704	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	2.900	37.30	0.30	108.	6.	1.	4.14	12.
	51-4	СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ								
		100М		2.19	0.09			0.	0.12	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				1167.	172.	98.	-	338.
		РУБ.					(270)	29.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		193.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	18.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	35.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				1360.	207.	98.	-	356.
		РУБ.					(270)	29.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		109.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				1469.	207.	98.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБ.						29.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(270)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	356.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	236.	-	-	-
		20 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
		УЗЕЛ 5 СЕРИИ 03.005-1.4								
237	11-55 8-1	ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ РАСТВОРА М-100 ТОЛЩ.20ММ 100М2	0.035	66.94 9.88	0.95 0.28	2.	0.	0. 0.	18.80 0.36	1. 0.
238	11-47 3-5	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 100М2	0.035	45.80 20.90	3.75 1.12	2.	1.	0. 0.	29.50 1.44	1. 0.
239	8-27 4-7(СЦМ I П.85,255) (М=2,5)	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ОКРАСОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 100М2	0.035	574.20 48.75	3.75 1.13	20.	2.	0. 0.	84.00 1.46	3. 0.
		ЦЕНА ЕД.: (90+(1440-276)*0,12)*2,5								
240	13-240 27-7	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ СЛОЙ) М2	3,520	1.72 0.34	0.01	6.	1.	0. 0.	0.56 0.	2. 0.
241	13-241 27-6	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ) М2	3.520	1.47 0.20	0.01	5.	1.	0. 0.	0.31 0.	1. 0.
242	13-225 25-1	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	3.520	1.83 0.84	0.21 0.06	6.	3.	1. 0.	1.40 0.08	5. 0.
243	13-240 27-7	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ СЛОЙ) М2	3.520	1.72 0.34	0.01	6.	1.	0. 0.	0.56 0.	2. 0.
244	41-48 7-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ Д.Ш ПРОСМОЛЕН.ЖГУТ 100М	0.041	3000.00 15.60	9.40 5.13	123.	1.	0. 0.	29.00 6.62	1. 0.
245	7-707 51-7	ТО ЖЕ,МАСТИКОЙ "ИЗОЛ" 100М	0.041	91.80 11.00	20.60 6.18	4.	0.	1. 0.	18.60 7.97	1. 0.
246	41-17 2-12	КОНОПАТКА Д.Ш ПРОСМОЛЕНЫМЖГУТОМ 100М2	0.002	308.00 38.60	2.42 10.75	1.	0.	0. 0.	77.10 13.84	0. 0.
247	7-714 51-14	ЗАДЕЛКА Д.Ш ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М	0.041	4.85 4.54	0.31 0.09	0.	0.	0. 0.	7.35 0.12	0. 0.
		УЗЕЛ 6								
248	11-55	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАН.РАСТВРА	0.035	66.94	0.95	2.	0.	0.	18.80	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8-1	М-100 Т.20ММ	100М2		9,88	0,28			0.	0,56	0.
249	11-56 8-2(М=6)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55)		0,035	77,04	1,38	3.	0.	0.	2,04	0.
		ЦЕНА ЕД.: 12,84*6	100М2		0,96	0,42			0.	0,54	0.
250	8-27 4-7(М=2,5)	ОКРАСОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,035	574,20	3,75	20.	2.	0.	84,00	3.
		ЦЕНА ЕД.: (90+(1440-276)*0,12)*2,5			48,75	1,13			0.	1,46	0.
251	13-240 27-7	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ СЛОЙ)	М2	3,520	1,72 0,34	0,01	6.	1.	0.	0,53	2.
252	13-241 27-8	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПОСЛЕ- ДУЮЩИЙ СЛОЙ)	М2	3,520	1,47 0,20	0,01	5.	1.	0.	0,31	1.
253	13-225 25-1	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	3,520	1,83 0,84	0,21 0,06	6.	3.	1.	1,40 0,08	5. 0.
254	13-240 27-7	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ СЛОЙ)	М2	3,520	1,72 0,34	0,01	6.	1.	0.	0,53	2.
255	11-47 3-5	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,035	45,80 20,90	3,75 1,12	2.	1.	0. 0.	29,50 1,44	1. 0.
256	11-55 8-1	66,94	100М2	0,035	70,00 9,88	0,95 0,28	2.	0.	0. 0.	18,80 0,30	1. 0.
257	41-48 7-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОСМОЛЕНЫМ ЖГУТОМ	100М	0,041	3000,00 15,60	9,40 5,13	123.	1.	0. 0.	29,00 6,62	1. 0.
258	7-707 51-7	ТО ЖЕ,МАСТИКОЙ"ИЗОЛ"	100М	0,041	91,80 11,00	20,60 6,18	4.	0.	1. 0.	18,60 7,97	1. 0.
259	41-17 2-12	КОНОПАТКА ПРОСМОЛЕНЫМЖГУТОМ	100М2	0,002	308,00 38,60	2,42 0,73	1.	0.	0. 0.	77,70 0,94	0. 0.
260	7-714 51-14	ЗАДЕЛКА РАСТВОРОМ М-100	100М	0,041	4,85 4,54	0,31 0,09	0.	0.	0. 0.	7,35 0,12	0. 0.
261	13-225 25-1	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	0,210	1,83 0,84	0,21 0,06	0.	0.	0. 0.	1,40 0,08	0. 0.
262	13-226 25-2	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	0,210	0,69 0,30	0,01	0.	0.	0.	0,50	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЕЛ 4								
263	8-20	ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ РАСТВОРА М-100 100М2	0.057	114.00	1.38	6.	3.	0.	81.40	5.
	4-4			46.50	0.41			0.	0.55	0.
264	8-27	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 100М2	0.057	90.00	1.50	5.	1.	0.	33.60	2.
	4-7			19.50	0.45			0.	0.58	0.
265	8-27	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ОКРАСОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯ-	0.057	574.20	3.75	33.	3.	0.	84.00	5.
	4-7(М=2,5)	ЦИИ ИЗБИТУМНО-НАИРИТОВОЙ МАСТИКИ 100М2		48.75	1.13			0.	1.46	0.
		ЦЕНА ЕД.: 229,68*2,5								
266	13-240	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ	5.710	1.72	0.01	10.	2.	0.	0.53	3.
	27-7	СЛОЙ) М2		0.34						
267	13-241	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПОСЛЕ-	5.710	1.47	0.01	8.	1.	0.	0.31	2.
	27-8	ДУЮЩИЙ СЛОЙ) М2		0.20						
268	13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-	5.710	1.83	0.21	10.	5.	1.	1.40	8.
	25-1	БИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2		0.84	0.06			0.	0.08	0.
269	13-240	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ	5.710	1.72	0.01	10.	2.	0.	0.53	3.
	27-7	СЛОЙ) М2		0.34						
270	41-48	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ Д.Ш.ПРОСМОЛЕНЫМ ЖГУТОМ 10ОМ	0.067	3015.60	5.13	202.	1.	0.	15.98	1.
	7-4			9.40	2975.00			199.	3837.75	257.
271	7-707	ТО ЖЕ,МАСТИКОЙ "ИЗОЛ" 100М	0.067	91.80	20.60	6.	1.	1.	18.60	1.
	51-7			11.00	6.18			0.	7.97	1.
272	41-17	КОНОПАТКА ПРОСМОЛЕН.ЖГУТО 100М2	0.003	308.00	2.42	1.	0.	0.	77.10	0.
	2-12			38.60	0.73			0.	0.94	0.
273	7-714	ЗАДЕЛКА ДЕФОРМАЦ.ШВА РАСТВОРОМ М-100 100М	0.067	4.85	0.31	0.	0.	0.	7.35	0.
	51-14			4.54	0.09			0.	0.12	0.
		УЗЕЛ 11 СЕРИИ 03.005-1.4								
274	11-55	ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ РАСТВОРА М-100 ТОЛ-	0.018	66.94	0.95	1.	0.	0.	18.80	0.
	8-1	ЩИНОЙ 20ММ 100М2		9.88	0.28			0.	0.36	0.
275	11-47	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 100М2	0.018	45.80	3.75	1.	0.	0.	29.50	1.
	3-5			20.90	1.12			0.	1.44	0.
276	11-26	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0.018	170.00	1.73	3.	2.	0.	146.00	3.
	1-4	ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ- ПЕРВЫЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЙ 100М2		85.00	0.52			0.	0.67	0.
277	13-240	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ (ПЕРВЫЙ	1.800	1.72	0.01	3.	1.	0.	0.55	1.
	27-7	СЛОЙ) М2		0.34						
278	13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-	1.800	1.83	0.21	3.	2.	0.	1.40	5.
	25-1	БИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2		0.84	0.06			0.	0.08	0.
279	41-48	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ Д.Ш.ПРОСМОЛЕН.ЖГУТО 100М	0.018	3000.00	9.40	54.	0.	0.	29.00	1.
	7-4			15.60	5.13			0.	6.62	0.
280	41-17	КОНОПАТКА Д.Ш ПРОСМОЛЕНЫМ ЖГУТОМ 100М2	0.005	308.00	2.42	2.	0.	0.	77.10	0.
	2-12			38.60	10.73			0.	13.84	0.
281	7-714	ЗАДЕЛКА Д.Ш ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М	0.018	4.85	0.31	0.	0.	0.	7.35	0.
	51-14			4.54	0.09			0.	0.12	0.
282	СЦМ 4-7-24	РАМА Р1 100КГ	3.363	40.80		137.				
		УЗЕЛ 12								
283	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0.018	66.94	0.95	1.	0.	0.	18.80	0.
	8-1	РАСТВОР М-100 100М2		9.88	0.28			0.	0.36	0.
284	11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0.018	77.04	1.38	1.	0.	0.	2.04	0.
	8-2(М=6)	(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ								
		55) МР-100 100М2		0.96	0.42			0.	0.54	0.
		ЦЕНА ЕД.: 12,84*6								
285	13-240	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ (ПЕРВЫЙ	1.800	1.72	0.01	3.	1.	0.	0.55	1.
	27-7	СЛОЙ) М2		0.34						
286	41-48	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ Д.Ш ПРОСМОЛЕНЫМЖГУТОМ 100М	0.018	3000.00	9.40	54.	0.	0.	29.00	1.
	7-4			15.60	5.13			0.	6.62	0.
287	41-17	КОНОПАТКА Д.Ш ПРОСМО-ЛЕНЫМ ЖГУТОМ 100М2	0.005	3.08	2.42	0.	0.	0.	77.10	0.
	2-12			38.60	10.73			0.	13.84	0.
288	13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-	0.100	1.83	0.21	0.	0.	0.	1.40	0.
	25-1	БИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2		0.84	0.06			0.	0.08	0.
289	13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-	0.100	0.69	0.01	0.	0.	0.	0.50	0.
	25-2	БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2		0.30						
		УЗЕЛ 10								
290	8-20	ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ РАСТВОРА М100 100М2	0.056	114.00	1.38	6.	3.	0.	81.40	5.
	4-4			46.50	0.41			0.	0.55	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
291	13-225 :25-1	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-БИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	5.600	1.83	0.21	10.	5.	1.	1.40	8.
					0.84	0.06			0.	0.08	0.
292	13-240 :27-7	ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ СЛОЙ)	М2	5.600	1.72	0.01	10.	2.	0.	0.55	3.
					0.34						
293	13-225 :25-1	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-БИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	5.600	1.83	0.21	10.	5.	1.	1.40	8.
					0.84	0.00			0.	0.08	0.
294	41-48 :7-4	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ Д.Ш ПРОСМОЛЕНЫМ ЖГУТОМ	100М	0.056	3000.00	9.40	168.	1.	1.	29.00	2.
					15.60	5.15			0.	6.62	0.
295	41-17 :2-12	КОНОПАТКА Д.Ш ПРОСМО-ЛЕНЫМ ЖГУТОМ	100М2	0.017	308.00	2.42	5.	1.	0.	77.10	1.
					38.60	10.73			0.	13.84	0.
296	7-714 :51-14	ЗАДЕЛКА Л.Ш ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М100	100М	0.056	4.85	0.31	0.	0.	0.	7.35	0.
					4.54	0.09			0.	0.12	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1118.	62.	9.	-	361.
			РУБ.					(71)	199.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		184.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	33.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1302.	95.	9.	-	378.
			РУБ.					(71)	199.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		104.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1406.	95.	9.	-	-
			РУБ.						199.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(71)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	378.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	294.	-	-	-

21 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

297	26-31 :8-4	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯ-ЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИ-СТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	1.850	35.90	1.23	66.	23.	2.	21.30	39.
					12.70	0.37			1.	0.48	1.
298	СЦМ 1-4- :116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1.850	43.60		81.				
299	15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙ-		0.463	386.00	5.90	179.	31.	3.	115.00	53.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	60-1	СТВА КАРКАСА СТЕН	100М2								
					66.00	1.77			1.	2.28	1.
300	15-304	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ		0.463	73.00	0.50	34.	6.	0.	22.30	10.
	61-1	СТЕН	100М2								
					13.40	0.15			0.	0.19	0.
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
301	9-47	МОНТАЖ М/К ЩИТОВ	Т	0.267	46.80	17.60	12.	5.	5.	30.10	8.
	7-2										
					19.00	5.43			1.	7.00	2.
302	СЦМ 2-1-1979	СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	Т	0.267	326.00		87.				
303	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.016	441.00	1.40	7.	2.	0.	210.00	3.
	9-7										
					124.00	0.42			0.	0.54	0.
304	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0.178	355.00	1.30	63.	7.	0.	64.00	11.
	9-8	20	Т								
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
305	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ		0.130	7.71	0.20	1.	0.	0.	3.10	0.
	15-6	ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2								
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
306	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0.130	20.60	0.24	3.	0.	0.	4.60	1.
	18-6(М=2)										
					3.02	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2									
307	6-225	СТЕНКИ ЛОТКА ПО СЕЧ.1-1,2-2 Л.АР-12	М3	8.373	56.62	0.92	474.	74.	8.	14.60	122.
	26-3										
					8.78	0.28			2.	0.36	3.
		ЦЕНА ЕД.: 60,7+(33,3+29,3)*1,02									
308	6-15	ПЛОЩАДКА ИЗ БМ-300 ПО Л.АР-9	М3	0.980	33.21	0.34	33.	1.	0.	0.99	1.
	1-15										
					0.52	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 27,8+(31,1+25,8)*1,02									
309	6-20	БЕТОННЫЙ БОРТИК ИЗ БМ-300	М3	0.059	37.11	0.76	2.	0.	0.	2.80	0.
	1-20										
					1.55	0.23			0.	0.30	0.
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(31,1+25,8)*1,02									
		ВХОД Л.АР-8									
310	6-75	ПАРАПЕТ ИЗ БИ-100 ТОЛЩ.100ММ	100М2	0.005	310.59	5.80	2.	0.	0.	20.90	0.
	8-4										
					11.10	1.74			0.	2.24	0.
311	6-76	ДОБАВИТЬ 150ММ	100М2	0.005	440.85	8.40	2.	0.	0.	19.80	0.
	8-5(М=15)										
					10.50	2.55			0.	3.29	0.
		ЦЕНА ЕД.: 29,39*15									
312	6-15	ПЛОЩАДКИ ВХОДА ИЗ БМ-200	М3	4.430	29.43	0.34	13.	2.	2.	0.99	4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:1-15	:								
		:		0,52:	0,10:			0,:	0,13:	1,
313	11-3	:УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3:	4,430:	10,40:		46,:	7,:		3,00:	13,
	:1-3	:		1,62:						
314	11-78	:ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОК- :	0,148:	91,10:	1,30:	13,:	7,:	0,:	81,10:	12,
	:11-12	:РЫТИЙ 100М2:		47,70:	0,39:			0,:	0,50:	0,
315	7-737	:УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИ-:	0,520:	823,00:	3,10:	428,:	19,:	2,:	61,00:	32,
	:58-3	:ЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М:		35,70:	0,94:			0,:	1,21:	1,
316	7-738	:УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИ-:	-0,520:	655,00:	2,80:	-341,:	-11,:	-1,:	37,90:	-20,
	:58-4	:ЦЫ БЕЗ ПОРУЧНЯ 100М:		21,90:	0,82:			-0,:	1,06:	-1,
317	8-61	:УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т:	0,254:	335,00:	6,32:	85,:	6,:	2,:	37,40:	9,
	:7-5	:		23,00:	1,90:			0,:	2,45:	1,
		ШАХТА ЛИФТА ПО РАЗРЕЗУ 4-4								
316	12-299	:УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК :	0,153:	49,39:	0,74:	8,:	1,:	0,:	14,30:	2,
	:10-1	:ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2:		7,64:	0,22:			0,:	0,28:	0,
		ЦЕНА ЕД.: 51,6-(23,3-21,9)*1,58								
319	12-300	:НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ :	0,153:	41,70:	0,88:	6,:	0,:	0,:	1,23:	0,
	:10-2	:СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ:								
	:(М=17,5)	:НОМ299 100М2:		0,53:	0,35:			0,:	0,45:	0,
		ЦЕНА ЕД.: (2,53-(23,3-21,9)*0,105)*17,5								
320	12-176	:УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ :	0,153:	338,00:	15,60:	52,:	8,:	2,:	95,20:	15,
	:2-6-2	:ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М :		54,90:	4,69:			1,:	6,05:	1,
		:НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С :								
		:ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИ-:								
		:СЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350:								
		: 100М2:								
321	12-280	:УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, :	0,126:	192,00:	0,41:	24,:	6,:	0,:	83,00:	10,
	:8-5	:ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) 100М2:		45,80:	0,12:			0,:	0,15:	0,
322	6-15	:БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БМ-200 М3:	12,600:	29,43:	0,34:	371,:	7,:	4,:	0,99:	12,
	:1-15	:		0,52:	0,10:			1,:	0,13:	2,
		ЦЕНА ЕД.: 27,8+(27,4-25,8)*1,02								
323	11-3	:УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3:	14,480:	10,40:		151,:	23,:		3,00:	43,
	:1-3	:		1,62:						
324	11-2	:УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2:	0,558:	43,30:	0,99:	24,:	2,:	1,:	7,19:	4,
	:1-2	:		5,57:	0,30:			0,:	0,39:	0,
325	11-78	:ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОК- :	0,480:	91,10:	1,30:	44,:	23,:	1,:	81,10:	39,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	11-12	РЫТИЙ	100М2								
					47.70	0.39			0.	0.50	0.
326	8-30-1	СТЕНЫ ШАХТЫ ЛИФТА	М3	18.200	31.60	0.81	575.	40.	15.	4.05	74.
	5-1				2.21	0.24			4.	0.31	6.
327	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.014	441.00	1.40	6.	2.	0.	210.00	3.
	9-7				124.00	0.42			0.	0.54	0.
328	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0.105	355.00	1.30	37.	4.	0.	64.00	7.
	9-8	20	Т		38.00	0.39			0.	0.50	0.
329	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ		6.000	0.29	0.15	2.	0.	1.	0.15	1.
	38-10-1.8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т									
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0.08	0.06			0.	0.08	0.
330	ПР-Т 600-7006 П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 5М ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМДО 0,5М3	М3	0.283	64.40		18.				
331	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА КЛАССА А-3	100КГ	0.045	25.00		1.				
332	СЦМ 4-7-15	АРМАТУРА КЛАССА В-1	100КГ	0.020	32.10		1.				
333	15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН ЦОКОЛЯ		0.053	35.80	1.00	2.	1.	0.	57.00	2.
	55-13	ШАХТЫ ЛИФТА	100М2		20.60	0.30			0.	0.39	0.
334	6-15	БЕТОННЫЕ ПОДУШКИ	М3	0.230	29.43	0.34	7.	0.	0.	0.99	0.
	1-15				0.52	0.10			0.	0.15	0.
335	6-16	СТУПЕНИ ПО РАЗРЕЗАМ А-А И Б-Б БМ-200	М3	1.710	30.90	0.77	53.	2.	1.	1.87	3.
	1-16				1.00	0.23			0.	0.30	1.
336	СЦМ 2-4-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0.035	278.00		10.				
337	1-960	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	100М3	0.010	74.50		1.	1.		154.00	2.
	80-2				74.50						
338	27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		0.098	230.00	7.40	23.	1.	1.	25.60	5.
	43-1		100М2		14.00	1.90			0.	2.45	0.
339	27-174	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО		-0.098	18.12		-2.	-0.		1.14	-0.
	(N=2)	РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ									
	43-2	ЦЕНА ЕД.: 9,06*2	100М2		0.60						
340	27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ		0.098	156.00		15.	1.		14.40	1.
	42-1	ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2		8.23						
341	9-116	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0.020	32.67	15.27	1.	0.	0.	17.16	0.
	(П1=1,1)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П3=1,1) (ТБ,2 П2) 16-3			11.00	5,21			0.	6,73	0.
		ЦЕНА ЕД.: 31,2+10,0*0,1+4,74*0,1								
342	СЦМ 2-4-7	СТОИМОСТЬ Т	0,020	253.00		5.				
343	6-134 13-10	БЕТОН М-200 НА ЗАДЕЛКУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ М3	1,000	37.10	0,67	37.	3.	1.	4,85	5.
				2,70	0,20			0.	0,26	0.
344	11-26 4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0,207	170.00	1.73	35.	18.	0.	146,00	30.
				85.00	0,52			0.	0,67	0.
		ПАВИЛЬОН ВХОДА 1								
345	15-763 203-4	ПОЭЛЕМЕНТНАЯ УСТАНОВКА В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В ОДИН СЛОЙ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА МАРКИ ШП-250 ИЛИ ШП-300 М2	90,000	9.59	0,17	663.	40.	15.	0,79	71.
				0,44	0,05			5.	0,06	0.
346	12-269 6-3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	0,461	211,00	2,64	97.	11.	1.	42,90	20.
				24.70	0,79			0.	1,02	0.
		КОМПЕНСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА								
347	6-226 26-4	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ М3	8,280	47,00	1,23	389.	37.	10.	8,01	66.
				4,49	0,37			3.	0,48	4.
348	СЦМ 2-4-16	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	1,072	270,00		289.				
349	СЦМ 2-4-18	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,103	285,00		29.				
350	6-1 1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 БМ-100 М3	2,020	28.40	0,28	57.	1.	1.	1.37	3.
				0,70	0,08			0.	0,10	0.
351	7-761 65-2	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ШТ	8.000	2,30	1,67	18.	5.	13.	0,90	8.
				0,58	0,62			5.	0,80	6.
352	ССЦ П.8.509	СТОИМОСТЬ ПЛИТ М3	1.384	65,60		91.				
353	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА КЛАССА А-1 100КГ	1,560	22,90		36.				
354	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА КЛАССА А-3 100КГ	1,400	25,00		35.				
355	11-83 13-1	АСФАЛЬТОВАЯ СТЯЖКА 100М2	0,100	121,00	1,39	12.	2.	0.	31,10	3.
				18,20	0,40			0.	0,52	0.
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ								
356	8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	12,400	10,70	0,32	133.	5.	4.	0,80	10.
				0,40	0,10			1.	0,13	2.
357	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА	1,650	27,40	0,28	45.	1.	0.	1,37	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1	М50	М3								
					0.70	0.08			0.	0.10	0.
358	6-223	БЕТОНИРОВАНИЕ СТВОЛА ТРУБЫ БМ-300	М3	10.470	64.70	1.10	677.	120.	12.	19.70	206.
	26-1				11.50	0.34			4.	0.44	5.
359	СЦМ 2-4-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.083	270.00		22.				
360	СЦМ 2-4-18	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.625	283.00		177.				
361	9-149	МОНТАЖ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ		1.498	73.90	37.90	111.	29.	57.	30.40	46.
	23-2	ТРУБ ВЫСОТОЙ ДО 250М	Т		19.50	11.10			17.	14.32	21.
362	СЦМ 2-1-2109	СТОИМОСТЬ М/К ИЗ ТРУБ	Т	0.698	455.00		318.				
363	СЦМ 2-1-2114	ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0.787	441.00		347.				
364	СЦМ 2-4-1	РАМКА РЕШЕТКИ ИЗ АР-РЫ АI	Т	0.013	270.00		4.				
365	СЦМ 1-1-384	СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1.6 ММ	М2	2.280	2.13		5.				
366	15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОС-		0.113	35.80	1.00	4.	2.	0.	37.00	4.
	55-13	ТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН НАРУЖНОЙ									
		ПОВЕРХНОСТИ Ж/Б СТВОЛА	100М2		20.60	0.30			0.	0.39	0.
367	6-73	СЛИВ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	100М2	0.065	90.20	0.90	6.	2.	0.	44.80	5.
	8-2				25.30	0.27			0.	0.35	0.
368	11-55	ЗАПОЛНЕНИЕ КОЗЫРЬКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ		0.072	70.00	0.95	5.	1.	0.	18.80	1.
	8-1		100М2		9.88	0.28			0.	0.36	0.
369	11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ		0.072	190.40	3.22	14.	0.	0.	4.76	0.
	8-2(М=14)	(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ									
		55)	100М2		2.24	0.98			0.	1.26	0.
		ЦЕНА ЕД.: 13,6*14									
370	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ		0.260	60.50	0.03	16.	10.	0.	68.00	18.
	164-8	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-									
		РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ			38.40						
		МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2								
		УЗЛЫ ВВОДА КОММУНИКАЦИЙ									
371	22-362	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАТРУБКИ ДИАМ.ДО 250ММ	Т	0.546	777.00	162.00	424.	104.	88.	305.00	167.
	22-5				190.00	48.60			27.	62.69	34.
372	22-363	ТО ЖЕ,ДИАМ.ДО 800ММ	Т	0.771	634.00	129.00	489.	65.	99.	134.00	105.
	22-6				83.90	38.70			30.	49.92	38.
		МОНОРЕЛЬС									
373	9-40	МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И		6.250	3.68	2.64	23.	5.	17.	1.28	8.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1	КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИ-									
		ЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	М		0,73	0,92			6.	1.19	7.
374	СЦМ 2-1-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМП-		0,131	239,00		31.				
		ЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ									
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУ-									
		ТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т								
375	СЦМ 2-1-1829	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМП-		0,050	251,00		13.				
		ЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ									
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО									
		СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРО-									
		ФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1	Т								
		ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ И СТАВЕН									
376	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0,878	355,00	1,30	312.	53.	1.	64,00	56.
	9-8	2Ф	Т		38,00	0,39			0.	0,50	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8006.	795.	368.	-	1491.
			РУБ.					(1163)	109.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				7063.	756.	289.	-	1399.
			РУБ.					(1045)	85.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				943.	39.	79.	-	92.
			РУБ.					(118)	24.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП =	0,00%)	1165.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП =	0,00%)	81.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	115.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	224.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9252.	1019.	368.	-	1606.
			РУБ.					(1163)	109.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП =	0,00%)	740.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				9992.	1019.	368.	-	-
			РУБ.						109.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1163)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1606.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1128.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				95415.	7118.	3848.	-	14423.
			РУБ.					(10966)	1503.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				89590.	6792.	3349.	-	13717.
			РУБ.					(10141)	1357.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				5825.	326.	499.	-	706.
			РУБ.					(825)	146.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП -	0,00%)	14782.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП -	0,00%)	501.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1400.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	2751.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				110698.	9869.	3848.	-	15829.
			----						-------		
			РУБ.					(10966)	1503.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП -	0,00%)	8856.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				119554.	9869.	3848.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						1503.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(10966)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	15829.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	11372.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ШИЛОВА /

ПРОВЕРИЛ...../НАГАЕВА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			6983.	8786.	712.	1696.	2201.	7.35
2	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ			4390.	5523.	317.	81.	268.	4.62
3	КАРКАС			2672.	3362.	140.	72.	133.	2.81
4	СТЕНЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ			6578.	8276.	282.	125.	212.	6.92
5	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ			90.	113.	8.	2.	7.	0.09
6	ПЕРЕКРЫТИЕ СБОРНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ			5941.	7475.	206.	46.	70.	6.25
7	ПЕРЕКРЫТИЕ МОНОЛИТНОЕ			12529.	15764.	1289.	140.	1065.	13.19
8	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ			451.	567.	94.	5.	86.	0.47
9	ПЕРЕГОРОДКИ ДЕРЕВЯННЫЕ			162.	203.	8.	1.	4.	0.17
10	ПРОЕМЫ			5773.	6899.	402.	386.	677.	5.77
11	ПОЛЫ			5805.	7304.	1177.	157.	1162.	6.11
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			682.	859.	407.	13.	400.	0.72
13	РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЭС			2733.	3439.	296.	57.	272.	2.88
14	ФРАГМЕНТ 1			2145.	2699.	202.	37.	175.	2.26
15	ВХОД 1			11823.	14825.	1094.	291.	1042.	12.40
16	ВХОД 2			5610.	7059.	314.	121.	268.	5.90
17	ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР			738.	928.	107.	18.	103.	0.78
18	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ			10019.	12606.	1492.	117.	1311.	10.54
19	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ			1167.	1469.	207.	98.	270.	1.23
20	ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ			1118.	1406.	95.	9.	71.	1.18
21	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			8006.	9992.	1019.	368.	1163.	8.36
	ИТОГО:		0.00	95415.	119554.	9868.	3848.	10966.	100.0

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1,2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ,II ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N Т.П.АIV-600 АЛ.4 Л.1-28

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 320. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 319. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.17 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
		ИСКЛЮЧИТЬ											
		1 ВХОД 2											
1	7-26 2-9	БЛОКИ ВХОДА ПЛОЩАДЬЮ ДО 8М2	ШТ	-19.000	15.00	5.15	-285.	-51.	-98.	4.39	-83.		
					2.67	1.88			-36.	2.43	-46.		
2	ССЦ П.8-539	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 2М3	М3	-26.090	68.30		-1782.						
3	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА КЛАССА А-1	100КГ	-1.847	22.90		-42.						
4	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА КЛАССА А-3	100КГ	-40.535	25.00		-1013.						
5	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	-7.923	41.30		-327.						
6	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ	100КГ	-7.923	17.80		-141.						
7	7-733 57-1	СТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	-0.300	85.38	5.90	-26.	-22.	-2.	28.00	-8.		
					74.00	1.80			-1.	2.32	-1.		
		ЦЕНА ЕД.: 79,9+21,9*0,25											
8	ССЦ П.11-172	СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	-30.000	3.72		-112.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-3728.	-73.	-100.	-	-138.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		-614.	(-173) (0)	-37. -	- -	- -		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-55.		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-110.	-	-	-		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-4342.	-183.	-100.	-	-193.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		-346.	(-173) (0)	-37. -	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				-4688.	-183.	-100.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						-37.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-173)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-193.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-220.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-3728.	-73.	-100.	-	-138.
			----						-------		
			РУБ.					(-173)	-37.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП =	Ф.ФФ%)	-614.	(Ф)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ф.Ф92			-	-	-	-	-55.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ф.18			-	-110.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-4342.	-183.	-100.	-	-193.
			----						-------		
			РУБ.					(-173)	-37.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.ФФ%	(НУЧП =	Ф.ФФ%)	-346.	(Ф)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				-4688.	-183.	-100.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						-37.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-173)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-193.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-220.	-	-	-
		ДОБАВИТЬ									
		2 ВХОД 2									
9	6-192	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ7 ИЗ БМ300	М3:	51.560:	47.Ф6:	1.Ф6:	2426.:	243.:	55.:	8.27:	426.
	18-4		:	:	4.71:	Ф.32:	:	:	16.:	Ф.41:	21.
10	СЦМ 2-4-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т:	Ф.2Ф1:	3Ф9.ФФ:	:	62.:	:	:	:	
11	СЦМ 2-4-27	АРМАТУРА КЛАСАА А3	Т:	4.Ф76:	284.ФФ:	:	1158.:	:	:	:	
12	7-733	СТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУ-	:	Ф.312:	85.38:	5.9Ф:	27.:	23.:	2.:	28.ФФ:	9.
	57-1	ПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М:	:	74.ФФ:	1.8Ф:	:	:	1.:	2.32:	1.
		ЦЕНА ЕД.: 79,9+21,9*Ф,25									
13	ССЦ П.11-172	СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М:	31.2ФФ:	3.72:	:	116.:	:	:	:	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3789.	266.	57.	-	457.
			----						-------		
			РУБ.					(323)	17.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.5Ф%	(НУЧП =	Ф.ФФ%)	625.	(Ф)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ф.Ф92			-	-	-	-	56.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ф.18			-	113.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4414.	379.	57.	-	515.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			----						-------		
			РУБ.					(323)	17.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		353.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4767.	379.	57.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						17.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(323)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	515.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	396.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3789.	206.	57.	-	457.
			----						-------		
			РУБ.					(323)	17.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		625.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	58.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	113.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4414.	379.	57.	-	515.
			----						-------		
			РУБ.					(323)	17.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		353.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				4767.	379.	57.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						17.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(323)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	515.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	396.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				61.	193.	-43.	-	319.
			----						-------		
			РУБ.					(150)	-20.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		10.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				71.	195.	-43.	-	320.
			----						-------		
			РУБ.					(150)	-20.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		6.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				77.	195.	-43.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						-20.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(150)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	320.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	175.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ШИЛОВА /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1А

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВХОД 2			-3728.	-4688.	-183.	-100.	-173.	-5934.18
2	ВХОД 2			3789.	4767.	379.	57.	325.	6034.18
	ИТОГО:		0.00	61.	79.	196.	-43.	150.	100.0

СОСТАВИЛ / Шилова /

ПРОВЕРИЛ / Ким /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК Л.1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.88 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 225. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 203. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.16 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	25.000	1.20	0.01	30.	6.	0.	0.37	9.		
				0.23								
2	16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	15.000	1.36	0.01	20.	3.	0.	0.37	6.		
				0.23								
3	16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10.000	1.58	0.01	16.	2.	0.	0.37	4.		
				0.23								
4	16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	55.000	2.21	0.03	122.	16.	2.	0.48	26.		
				0.29	0.01			1.	0.01	1.		
5	16-48 7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	13.000	2.99	0.04	39.	5.	1.	0.57	7.		
				0.35	0.01			0.	0.01	0.		
6	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1.050	3.94		4.	4.		5.10	5.		
				3.73								
7	16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0.130	4.22		1.	0.		5.10	1.		
				3.73								
8	22-60 5-3	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ЭЛ.СВАРНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ Д=89Х2,8ММ М	6.000	0.32	0.04	2.	1.	0.	0.35	2.		
				0.22	0.01			0.	0.01	0.		
9	СЦМ 1-3-152	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА	6.000	1.08		6.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-89 Т-2,8	М								
10	22-67 5-4	ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛ.СВАРНОЙ ТРУБЫ Д=133ММ	М	5,000	0,37 0,26	0,04 0,01	2.	1.	0. 0.	0,43 0,01	2. 0.
11	ПР-Т 01-13 ТАБЛ.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ Д-133Х3,2ММ ЦЕНА ЕД.: 1,88*1,089	М	5,000	2,05		10.				
12	СЦМ 3-1946	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-20Д	КОМПЛ	2,000	1,20		2.				
13	18-221 15-1 СЦМ3 П.1642 НОМЕНКЛ. КАТАЛ.	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 12Б1БК Д-20ММ ЦЕНА ЕД.: 17,6-17+4,4*1,098	КОМПЛ	4,000	5,43 0,48	0,01	22.	2.	0.	0,82	3.
14	16-184 16-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,000	47,70 1,80	0,08 0,02	143.	5.	0. 0.	3,14 0,03	9. 0.
15	СЦМ 3-2322	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ Д-51ММ	М	30,000	1,76		53.				
16	16-136 12-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,000	2,98 1,71	0,29 0,09	3.	2.	0. 0.	2,67 0,12	3. 0.
17	ПР-Т 2307Т- 12-112 (К=1,098)	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С НЕВЫДВ.ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ АС12004-14 (30Ч47БР2) ДУ80, РУ10 ЦЕНА ЕД.: 34*1,098	ШТ	1,000	37,33		37.				
18	СЦМ 3-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	11,000	1,25		14.				
19	СЦМ 3-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,000	1,82		2.				
20	СЦМ 3-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	2,000	2,22		4.				
21	16-136 12-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,000	2,98 1,71	0,29 0,09	3.	2.	0. 0.	2,67 0,12	3. 0.
22	ПР-Т 2307- 1-824 (К=1,098)	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80;РУ16 ЦЕНА ЕД.: 13*1,098	ШТ	1,000	14,27		14.				
23	16-134 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,000	1,68 0,97	0,13 0,04	2.	1.	0. 0.	1,51 0,05	2. 0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
24	ПР-Т 2307-1-21 (К=1,098)	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10	ШТ	1,000	1,59		2.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,45*1,098									
25	17-94 8-3	БАК ДЛЯ ЗАПАСА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ЕМК.0,9М3 ВЕС 730КГ	ШТ	4,000	17,80	2,33	71.	58.	9,	25,30	101.
					14,50	0,70			3.	0,90	4.
26	СЦМ 3-11	БАКИ ДЛЯ ВОДЫ, РАСТВОРА СОЛИ, МАСЕЛ И МАЗУТА	КГ	2920,000	0,28		818.				
27	22-494 36-1	ПРОТАСКИВАНИЕ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д-89ММ В ФУТ-ЛЯР Д-133ММ	М	5,000	1,13		6.	3.		0,97	5.
					0,59						
28	22-511 37-1(М=0,3)	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА	ШТ	1,000	5,82	0,62	6.	1.	1.	2,41	2.
		ЦЕНА ЕД.: 19,4*0,3			1,42	0,19			0,	0,25	0.
29	13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,260	7,71	0,20	2.	1.	0,	3,10	1.
					2,05	0,06			0,	0,08	0.
30	13-154 18-7 СЦМ1-1-13-204 П.378(М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 (ПФ-1126) В 2 СЛОЯ	100М2	0,260	51,38	0,28	13.	1.	0,	4,60	1.
					3,02	0,08			0,	0,10	0.
		ЦЕНА ЕД.: (16,6+(1,42-0,852)*16)*2									
31	13-163 18-16(М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-88 (КО-198А) В 2 СЛОЯ	100М2	0,050	94,20	0,32	5.	0.	0,	2,90	0.
					1,96	0,10			0,	0,13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 47,1*2									
32	13-125 15-10	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,280	4,38	0,25	1.	0.	0,	2,38	1.
					1,61	0,08			0,	0,10	0.
33	13-168 18-21(М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ	100М2	0,280	14,26	0,30	4.	1.	0,	2,90	1.
					1,96	0,08			0,	0,10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 7,13*2									
34	13-120 15-5(М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-059 (ХС-04) В 2 СЛОЯ	100М2	0,280	39,80	0,44	11.	1.	0,	6,22	2.
					4,12	0,14			0,	0,18	0.
		ЦЕНА ЕД.: 19,9*2									
35	13-155 18-8	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710	100М2	0,280	16,20	0,14	5.	0.	0,	2,30	1.
					1,51	0,04			0,	0,05	0.
36	13-165 18-18(М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХС-76 В 2 СЛОЯ	100М2	0,280	28,80	0,28	8.	1.	0,	4,60	1.
					3,02	0,08			0,	0,10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 14,4*2									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1503.	117.	13.	-	203.
			РУБ.					(130)	4.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				81.	11.	1.	-	19.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				1351.	48.	3.	-	79.
			РУБ.					(51)	1.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				71.	58.	9.	-	105.
			РУБ.					(67)	5.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП =	0.00%)	13.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП =	0.00%)	180.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%	(НУЧП =	63.00%)	46.	(42)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	22.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	43.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1742.	160.	13.	-	225.
			РУБ.					(172)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП =	0.00%)	139.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1881.	160.	13.	-	-
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(172)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	225.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	164.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ПОЛИШУК /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ, 1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК Л.1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.56 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 74. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 68. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	16-30 5-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	5.000	3.21	0.02	16.	2.	0.	0.72	4.		
				0.45	0.01			0.	0.01	0.		
2	16-31 5-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	11.000	4.59	0.03	50.	5.	0.	0.79	9.		
				0.49	0.01			0.	0.01	0.		
3	16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10.000	1.14	0.01	11.	2.	0.	0.35	4.		
				0.21								
4	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.100	3.94		0.	0.		5.16	1.		
				3.73								
5	22-66 5-3	ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛ.СВАРНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ Д-108ММ М	10.000	0.32	0.04	3.	2.	0.	0.35	4.		
				0.22	0.01			0.	0.01	0.		
6	СЦМ 1-3-159	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-3 М	10.000	1.43		14.						
7	22-68 5-5	ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛ.СВАРНОЙ ТРУБЫ Д=159ММ М	5.000	0.46	0.11	2.	1.	1.	0.40	2.		
				0.25	0.03			0.	0.04	0.		
8	СЦМ 1-3-173	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-3.2 М	5.000	2.23		11.						
9	16-103	ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРО-	2.000	4.83	0.17	10.	2.	0.	1.39	3.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	11-2	ВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ		0,88	0,05			0,	0,06	0,
10	16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРА-		2.000	2,98	0,29	6.	3.	1.	2,67	5.
	12-2	ТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ		1,71	0,09			0,	0,12	0,
11	ПР-Т 23071-	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С НЕВЫДВ.ШПИНДЕЛЕМ ФЛАН-		2.000	45,02		90.				
	12-113	ЦЕВАЯ АС12004-14 (30Ч47БР2) ДУ100, РУ10	ШТ								
	(К=1,098)										
		ЦЕНА ЕД.: 41*1,098									
12	17-17	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФО-		4.000	15,80	0,06	63.	4.	0,	1,72	7.
	1-4	РОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГО-									
		ЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ			1,06	0,02			0,	0,03	0,
		550Х420Х150	КОМПЛ								
13	17-75	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ (ОДИНОЧНЫХ)		2.000	6,80	0,05	14.	1.	0,	1,19	2.
	5-1	С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАН-									
		ОМ ТИП 1	КОМПЛ		0,73	0,02			0,	0,03	0,
14	17-102	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПО-		6.000	21,80	0,14	131.	11.	1.	3,02	18.
	4-2	ЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ПЛАСТМАССОВЫМ									
		ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1	КОМПЛ		1,86	0,04			0,	0,05	0,
15	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ		1.000	14,60	0,03	15.	1.	0,	1,85	2.
	1-10	ТП-100	КОМПЛ								
					1,14	0,01			0,	0,01	0,
16	22-494	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИА-		5.000	1,13		6.	3.		0,97	5.
	36-1	МЕТРОМ 100ММ	М								
					0,59						
17	22-511	ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА	ШТ	1.000	5,82	0,62	6.	1.	1.	2,41	2.
	37-1(М=0,3)										
					1,42	0,19			0,	0,25	0,
		ЦЕНА ЕД.: 19,4*0,3									
18	13-163	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ КО-88 (КО-		0,070	94,20	0,32	7.	0,	0,	2,90	0,
	18-16(М=2)	198А) В 2 СЛОЯ	100М2								
					1,96	0,10			0,	0,13	0,
		ЦЕНА ЕД.: 47,1*2									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			455.	58.	4.	-	68.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			49.	7.	2.	-	13.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			406.	31.	2.	-	55.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)	8.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)	54.	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	6.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18		-	11.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			517.	49.	4.	-	74.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)	41.	(0)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			558.	49.	4.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(42)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	74.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	49.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ПОЛИЩУК /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА ОТОПЛЕНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ Л.1-23

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.48 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ..... 130. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 123. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.09 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16-68	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ М	97.000	2.49	0.07	242.	51.	7.	0.86	83.
	8-3									
	СЦМ Ч1			0.53	0.02			2.	0.05	3.
	П.153,П154									
		ЦЕНА ЕД.: 2,62-1,27+1,14								
2	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	16.000	1.03	0.01	16.	3.	0.	0.35	0.
	7-1	ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М		0.21						
3	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	15.000	1.20	0.01	18.	3.	0.	0.37	0.
	7-3	ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-								
		НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М		0.23						
4	18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	5.000	15.20	0.12	76.	6.	1.	2.00	1.
	11-6	ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖН-								
		ЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ А1И010.000-03		1.22	0.04			0.	0.05	0.
		ШТ								
5	20-696	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ 100 КГ	0.075	55.90	0.46	3.	0.	0.	9.83	1.
	18-1									
				6.10	0.14			0.	0.18	0.
6	СЦМ 3-2037	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 Д-25ММ	2.000	1.98		4.				
		ШТ								
7	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ	8.000	1.20		10.				
		ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2)								
		,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ								
8	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	0.390	7.71	0.20	3.	1.	0.	3.10	1.
	15-6	ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2								
				2.05	0.06			0.	0.08	0.
9	13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2	0.390	14.26	0.30	6.	1.	0.	2.90	1.
	18-21(К=2)	СЛОЯ! 100М2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 7,13*2			1,96	0,08			0,	0,10	0,
10	16-219 :22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,310	3,94 3,73		1,	1,		5,16	2,
11	16-220 :22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,940	4,22 3,73		8,	7,		5,16	10,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				387,	73,	6,	-	123,
			РУБ.					(81)	2,		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				9,	2,	0,	-	2,
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				378,	71,	8,	-	121,
			РУБ.					(79)	2,		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%			2,	1,	-	-	2,
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(2)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		1,	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		51,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	9,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				441,	83,	8,	-	130,
			РУБ.					(83)	2,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		35,	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				476,	83,	8,	-	-
			РУБ.						2,		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(83)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	130,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	85,	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ДЕМЬЯНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ Л1-23

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 13.45 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 6.54 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 5.01 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.90 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1791. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 1646. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.45 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ ГО N 1985Г СТР. 137	ФИЛЬТР ПОГЛОТИТЕЛЬ ФП-300	ШТ	4.000	125.00		500.					
2	РМО 18-6-1	МОНТАЖ ФИЛЬТР ПОГЛОТИТЕЛЬ ФП-300	ШТ	4.000	23.20 13.60	2.81 1.36	93. 54.	54. 5.	11. 1.75	26.00 7.		104. 7.
3	24-07-01 П.134	ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО УЗС-1	ШТ	3.000	127.00		381.					
4	РМО 11-510-18(11-541-8)	МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО УЗС-1	ШТ	3.000	9.06 5.31	0.16 0.05	27. 16.	16. 0.	0. 0.06	10.00 0.		30. 0.
5	СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ ГО N 1985Г СТР. 43	МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО УЗС-8	ШТ	1.000	154.00		154.					
6	РМО 11-510-18(11-541-8)	МОНТАЖ МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО УЗС-8	ШТ	1.000	9.06 5.31	0.16 0.05	9. 5.	5. 0.	0. 0.06	10.00 0.		10. 0.
7	СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ ГО N	МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО МЗС	ШТ	1.000	69.00		69.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1985Г СТР. 43									
8	РМО 11-510-18(11-541-8)	МОНТАЖ МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО МЗС ШТ	1.000	9,06 5.31	0,16 0,05	9. 	5. 	0. 0.	10,00 0,06	10. 0.
9	ПР-Т 2308-6-45	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА0101О,300 ШТ	3,000	197,00		591.				
10	РМО 21-30-10	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО:400 ШТ	3,000	53,40 36,10	0,60 0,21	160. 	108. 	2. 1.	36,00 0,27	108. 1.
11	ПР-Т 2308-6-46	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА.0101О,400 ШТ	2,000	338,00		676.				
12	РМО 21-30-10	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО:400 ШТ	2,000	53,40 36,10	0,60 0,21	107. 	72. 	1. 0.	36,00 0,27	72. 1.
13	ПР-Т 2308-6-47	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИА.0101О,600 ШТ	2,000	390,00		780.				
14	РМО 21-30-11	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО:600 ШТ	2,000	92,30 59,70	1,50 0,46	185. 	119. 	3. 1.	59,00 0,59	118. 1.
15	ПР-Т 2308-6-37	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТЭ099-0058-12М ИА0101Z,200 ШТ	1,000	238,00		238.				
16	РМО 21-30-5	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО:200 КОМПЛ	1,000	25,60 16,60	0,38 0,13	26. 	17. 	0. 0.	16,00 0,17	16. 0.
17	ПР-Т 2308-6-39	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТЭ099-0058-13М ИА0109,400 ШТ	1,000	444,00		444.				
18	РМО 21-30-7	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО:800 КОМПЛ	1,000	116,00 69,70	2,60 0,87	116. 	70. 	3. 1.	69,00 1,12	69. 1.
19	ПР-Т 1704-2-471	ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76 ШТ	2,000	9,70		19.				
20	РМО 11-95-4(11-98-2)	МОНТАЖ ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ШТ	2,000	1,73 0,46	0,04 0,01	3. 	1. 	0. 0.	2,00 0,01	4. 0.
21	17-06-48 П1-583	ПСИХРОМЕТР АСПИРАЦИОННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ МВ-4М ШТ	2,000	21,50		43.				
22	РМО 11-350-3(11-351-4)	МОНТАЖ ПСИХРОМЕТР АСПИРАЦИОННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ МВ-4М КОМПЛ	2,000	5,83 5,44	0,06 0,01	12. 	11. 	0. 0.	9,00 0,01	18. 0.
23	45-02	ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ВПХР ШТ	1,000	40,00		40.				
24	РМО 11-	МОНТАЖ ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕД-	1,000	13,80	0,25	14.	12.	0.	20,00	20.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	296-6(11-340-1)	КИ ВПХР КОМПЛ		12,30	0,03			0,	0,04	0,
25	НОМ-РА ЗАВОДА	ПЕРЕНОСНОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИГМУ-2 ШТ	1,000	25,00		25,				
26	РИО 11-296-6(11-340-1)	МОНТАЖ ПЕРЕНОСНОЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИГМУ-2 КОМПЛ	1,000	13,80	0,25	14,	12,	0,	20,00	20,
				12,30	0,03			0,	0,04	0,
27	ПР-Т 2308-6-57	КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ КИД-150У4 ШТ	2,000	54,00		108,				
28	РИО 11-354-2(11-391-3)	МОНТАЖ КЛАПАН ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ШТ	2,000	4,08	0,05	8,	8,	0,	7,00	14,
				3,95	0,01			0,	0,01	0,
29	17-04-01 П2-13	ИНДИКАТОР РАДИОАКТИВНОСТИ ДП-5В ШТ	1,000	59,40		59,				
30	РИО 11-97-2(11-99-1)	МОНТАЖ ИНДИКАТОР РАДИОАКТИВНОСТИ ДП-5В ШТ	1,000	2,47		2,	2,		4,00	4,
				2,34						
31	СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ ГО М 1985Г СТР. 45	КОРОБКА ДЛЯ УЗС-1 ШТ	3,000	167,00		501,				
32	РИО 21-30-10	МОНТАЖ КОРОБКА ДЛЯ УЗС-1 ШТ	3,000	53,40	0,60	160,	108,	2,	36,00	108,
				36,10	0,21			1,	0,27	1,
33	СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ ГО М 1985Г СТР. 45	КОРОБКА ДЛЯ М31 ШТ	1,000	33,22		33,				
		ЦЕНА ЕД.: 167:186*37								
34	РИО 21-30-10	МОНТАЖ КОРОБКА ДЛЯ М31 ШТ	1,000	53,40	0,60	53,	36,	1,	36,00	36,
				36,10	0,21			0,	0,27	0,
35	С8-П19	РЕВИЗИЯ ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,03Т ШТ	1,000	0,65	0,05	1,	0,	0,	1,00	1,
				0,39	0,02			0,	0,03	0,
36	С8-П20	РЕВИЗИЯ ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,1Т ШТ	4,000	1,01	0,05	4,	3,	0,	1,00	4,
				0,73	0,02			0,	0,03	0,
37	С8-П21	РЕВИЗИЯ ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,25Т ШТ	1,000	1,70	0,05	2,	1,	0,	2,00	2,
				1,41	0,04			0,	0,05	0,
38	С8-П145	СУШКА ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,05Т ШТ	1,000	5,43		5,	5,		7,00	7,
				5,03						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39	С8-П146	СУШКА ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,2Т	ШТ	5,000	6,30		32.	29.		8,00	40.
					5,89						
40	РМО 8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	ШТ	6,000	2,62	0,04	16.	11.	0.	3,00	18.
					1,88						
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
41	20-710	ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Ц 14-46 НОМЕР- 2 С		1,000	54,51	0,13	55.	1.	0.	2,40	2.
	20-1	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ- АИР56В4	ШТ								
	ДОП2				1,48	0,04			0.	0,05	0.
	15-01										
	П01-395										
	П19-060										
		ЦЕНА ЕД.: 67,4-(36-24)*1,074									
42	20-1002	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	10 ШТ	0,500	9,14	0,01	5.	1.	0.	3,40	2.
	47-1				2,13						
43	20-712	ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Ц 14-46 НОМЕР-		1,000	84,36	0,30	84.	3.	0.	5,88	6.
	20-2	3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ- АИР80А4	ШТ								
	ДОП2				3,40	0,09			0.	0,12	0.
	15-01-										
	1980/81-87										
	СТР.15										
	15-01										
	П.01-399										
		ЦЕНА ЕД.: 90,8-(45-39)*1,074									
44	20-1002	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	10 ШТ	0,500	9,14	0,01	5.	1.	0.	3,40	2.
	47-1				2,13						
45	20-712	ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Ц 14-46 НОМЕР-		1,000	100,47	0,30	100.	3.	0.	5,88	6.
	20-2	3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ- АИР90L4	ШТ								
	ДОП2				3,40	0,09			0.	0,12	0.
	15-01										
	П01-399										
	П01-402										
		ЦЕНА ЕД.: 90,8+(54-45)*1,074									
46	20-1002	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	10 ШТ	0,500	9,14	0,01	5.	1.	0.	3,40	2.
	47-1				2,13						
47	20-713	ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Ц 14-46 НОМЕР- 4 С		1,000	148,00	0,69	148.	5.	1.	8,18	8.
	20-3	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ- АИР112МА6	ШТ								
					4,78	0,21			0.	0,27	0.
48	20-1003	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39	10 ШТ	0,500	12,80	0,02	6.	1.	0.	4,02	2.
	47-1				2,51	0,01			0.	0,01	0.
49	20-712	ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Ц 14-46 НОМЕР-		1,000	110,13	0,30	110.	3.	0.	5,88	6.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	20-2	3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ- АИР100S4	ШТ								
	ДОП2				3,40	0,09			0.	0,12	0.
	15-01										
	П01-399										
	П01-411										
		ЦЕНА ЕД.: 90,8+(63-45)*1,074									
50	20-1002	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	10 ШТ	0,500	9,14	0,01	5.	1.	0.	3,40	2.
	47-1				2,13						
51	20-722	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-		1,000	5,14	0,30	5.	3.	0.	5,86	6.
	20-2	ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО			3,40	0,09			0.	0,12	0.
		0,12	ШТ								
52	СЦМ 3-2091	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВР12-26-3,15 С ЭЛЕК-		1,000	132,00		132.				
		ТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S2	ШТ								
53	20-764	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ		3,250	3,46	0,10	11.	9.	0.	4,43	14.
	27-1		М2		2,82	0,03			0.	0,04	0.
54	СЦМ 3-2695	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯР	ШТ	13,000	7,97		104.				
55	20-460	МОНТАЖ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,000	3,80	0,09	4.	2.	0.	4,20	4.
					2,47	0,03			0.	0,04	0.
56	29-10-05	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ БЕЗ ЭЛЕКТРО-		1,000	197,62		198.				
	П.2-034	ПОДОГРЕВА АЗД049-00.00.000,П600*1000 С									
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ									
		МЭО-16/25-0,63-88	ШТ								
		ЦЕНА ЕД.: 184*1,074									
57	СЦМ 3-824	КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ С		4,000	121,00		484.				
		РУЧНЫМ ПРИВОДОМ: ИА.01013.200	ШТ								
58	РМО 21-30-9	КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ,		4,000	23,20	0,19	93.	58.	1.	14,00	56.
		ДИАМЕТР, ММ, ДО:200	ШТ		14,40	0,04			0.	0,05	0.
59	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ		5,000	1,20		6.				
		ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2);									
		,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ								
60	18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ		3,000	2,41		7.	1.		0,31	1.
	15-4	ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ		0,20						
61	ПР-Т 2307-1-25 (К=1,098)	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ		6,000	1,32		8.				
		10Б9БК1,ДУ15,РУ10	ШТ								
		ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,098									
62	СЦМ 3-1036	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП		2,000	1,03		2.				
		ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ								
63	16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ		2,000	24,80	0,29	50.	3.	1.	2,67	5.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	12-2		ШТ		1.71	0.09			0.	0.12	0.
64	20-682	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ТСФ(7-А)-9П		1.000	9.26	0.05	9.	1.	0.	1.54	2.
	17-4	Н.00.00- 02	ШТ		0.85	0.02			0.	0.03	0.
65	20-664	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ТСФ(7-А)-9П		4.000	2.78	0.01	11.	2.	0.	0.78	3.
	17-1	Н.00.00- 07	ШТ		0.43						
66	20-680	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ТСФ(7-А)-9П		1.000	4.80	0.01	5.	1.	0.	1.05	1.
	17-2	Н.00.00- 08	ШТ		0.59						
67	20-664	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ТСФ(7-А)-9П		1.000	2.78	0.01	3.	0.	0.	0.78	1.
	17-1	В.00.00- 02	ШТ		0.43						
68	20-680	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ТСФ(7-А)-9П		3.000	4.80	0.01	14.	2.	0.	1.05	3.
	17-2	В.00.00- 05	ШТ		0.59						
69	20-441	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ АЗД		1.000	10.40	0.05	10.	1.	0.	2.07	2.
	9-2	133.000-02,Р315Р	1ШТ		1.22	0.02			0.	0.03	0.
70	20-446	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ АЗД		1.000	16.30	0.05	16.	1.	0.	2.07	2.
	9-2	133.000-04,Р500Р	1ШТ		1.22	0.02			0.	0.03	0.
71	20-462	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ АЗД		1.000	78.30	0.09	78.	2.	0.	4.20	4.
	9-7	134.000,Р630Э	1ШТ		2.47	0.03			0.	0.04	0.
72	20-458	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ АЗД		1.000	73.60	0.07	74.	2.	0.	3.40	3.
	9-6	190.000-02,Р400*400Э	1ШТ		1.99	0.02			0.	0.03	0.
73	20-696	ПОДСТАВКА ПОД ФИЛЬТРЫ ФП-300	100 КГ	0.200	35.90	0.46	7.	1.	0.	9.83	2.
	18-1				6.10	0.14			0.	0.18	0.
74	20-702	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	100КГ	0.020	0.36	0.03	0.	0.	0.	0.61	0.
	19-2				0.33	0.01			0.	0.01	0.
75	СЦМ 3-1062	ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДНОГО ПАТРУБКА ВЕНТИЛЯТОРА	КГ	2.630	0.29		1.				
76	СЦМ 1-1-356	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	КГ	4.080	0.61		2.				
77	15-423	РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВП2,250*250	ДЕТАЛЬ	2.000	0.77	0.01	2.	1.	0.	1.30	3.
	104-9				0.71						
78	05-03-45 П1-0965	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ	ШТ	2.000	0.66		1.				

ЦЕНА ЕД.: 0,61*1,076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	4.000	1,63	0,05	7.	3.	0.	1,34	5.
	7-1	РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200								
		1ШТ		0,84	0,02			0.	0,03	0.
80	20-406	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	20,000	5,26	0,05	105.	17.	1.	1,34	27.
	7-1	РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600								
		1ШТ		0,84	0,02			0.	0,03	1.
81	СЦМ 3-640	ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА СТД	28,000	0,13		4.				
		8281 ШТ								
82	20-696	РАМЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ФЯР 100 КГ	3,125	35,90	0,46	112.	19.	1.	9,83	31.
	18-1									
				6,10	0,14			0.	0,18	1.
83	СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ ГО М 1985Г СТР. 162	ЛЮК-ВСТАВКА К ГЕРМЕТИЧЕСКОМУ КЛАПАНУ ЛВ- 2 ШТ	3,000	5,80		17.				
		ЦЕНА ЕД.: 5,4*1,074								
84	СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ ГО М 1985Г СТР. 162	ЛЮК-ВСТАВКА К ГЕРМЕТИЧЕСКОМУ КЛАПАНУ ЛВ- 4 ШТ	2,000	16,11		32.				
		ЦЕНА ЕД.: 15,0*1,074								
85	СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ ГО М 1985Г СТР. 162	ЛЮК-ВСТАВКА К ГЕРМЕТИЧЕСКОМУ КЛАПАНУ ЛВ- 3-6 ШТ	2,000	27,92		56.				
		ЦЕНА ЕД.: 26,0*1,074								
86	СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ ГО М 1985Г СТР. 162	ЛЮК-ВСТАВКА К ГЕРМЕТИЧЕСКОМУ КЛАПАНУ ЛВ- 6-8 ШТ	1,000	94,51		95.				
		ЦЕНА ЕД.: 88,0*1,074								
87	20-660	МОНТАЖ ЛЮКОВ-ВСТАВОК ШТ	8,000	2,23	0,36	18.	13.	3.	2,51	20.
	15-2									
				1,58	0,11			1.	0,14	1.
88	СЦМ 3-1812	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	2,000	1,70		3.				
89	СЦМ 3-1815	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 ШТ	2,000	3,59		7.				
90	СЦМ 3-1816	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 200 ШТ	5,000	5,82		29.				
91	СЦМ 3-1818	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ	1,000	10,10		10.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 300	ШТ								
92	СЦМ 3-1820	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА (25КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 400	ШТ	1.000	17,50		18.				
93	2310-1-228	ФЛАНЦЫ Д-600 РУ-2,5МПА ЦЕНА ЕД.: 24,1*1,079	ШТ	3,000	26,00		78.				
94	9-202	КОЛЛЕКТОРЫ НОМЕР 1,2,3,4	Т	0.210	53,80	17.10	11.	5.	4.	41,00	9.
	32-5				25,50	5,10			1.	6,58	1.
95	СЦМ 2-1-2114	СТОИМОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ	Т	0.210	441,00		93.				
96	СЦМ Ч.3 П.2313	ОТВОД Д-325*9ММ	КОМПЛЕКТ	1,000	18,60		19.				
97	20-661 16-1	УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	ШТ	1,000	0,54	0,01	1.	0.	0.	0.78	1.
					0,43						
98	19-06 П10-017	СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ЛР.00.000 ЦЕНА ЕД.: 5,66*1,074	ШТ	1,000	6,08		6.				
99	СЦМ 5-10-241	КАНАТ Д-4,5ММ ГОСТ 13840-68	10М	3,200	2,95		9.				
100	СЦМ 3-1488	ОГРАЖДЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ ИЗ СЕТКИ	М2	0,340	3,47		1.				
101	СЦМ 3-1898	ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО:2,76 800: 140*140	ШТ	1,000	2,76		3.				
102	СЦМ 3-1899	ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1500 221*221	ШТ	2,000	3,85		8.				
103	СЦМ 3-1899	ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1500 280*280	ШТ	1,000	3,85		4.				
104	22-69 506	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	10,000	0,59	0,22	6.	3.	2.	0,05	4.
					0,26	0,07			1.	0,09	1.
105	СЦМ 1-3-190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-6 ОБ'ЕМ: 10*0,999	М	9,990	5,35		53.				
106	22-70	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С		15,000	0,68	0,24	10.	5.	4.	0,51	8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-7	ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 250ММ								
		М		0,32	0,07			1.	0,09	1.
107	СЦМ 1-3-198	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-273 Т-8	14,925	8,70		130.				
		М								
		ОБ'ЕМ: 15*0,995								
108	22-73	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С	30,000	1,03	0,38	31.	14.	11.	0,75	23.
	5-10	ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ								
		М		0,46	0,11			3.	0,14	4.
109	СЦМ 1-3-220	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д,ГОСТ 10704-76 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т: ДН-426 Т-9	29,850	16,10		481.				
		М								
		ОБ'ЕМ: 30*0,995								
110	22-74	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С	15,000	1,31	0,48	20.	9.	7.	0,97	15.
	5-11	ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 500ММ								
		М		0,60	0,14			2.	0,18	3.
111	СЦМ 1-3-229	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д,ГОСТ 10704-76 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т: ДН-530 Т-9	14,925	25,00		373.				
		М								
		ОБ'ЕМ: 15*0,995								
112	22-71	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С	6,000	0,80	0,28	5.	2.	2.	0,59	4.
	5-8	ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300ММ								
		М		0,37	0,08			0.	0,10	1.
113	СЦМ 1-3-204	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-325 Т-8	5,970	10,30		61.				
		М								
		ОБ'ЕМ: 6*0,995								
114	22-149	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	10,000	1,71	0,19	17.	1.	2.	0,22	2.
	10-6	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ 200ММ								
		М		0,13	0,06			1.	0,08	1.
115	22-150	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	15,000	2,12	0,22	32.	2.	3.	0,26	4.
	10-7	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ 250ММ								
		М		0,16	0,07			1.	0,09	1.
116	22-153	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	30,000	3,30	0,38	99.	5.	11.	0,30	9.
	10-10	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ 400ММ								
		М		0,18	0,11			3.	0,14	4.
117	22-154	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	15,000	3,97	0,43	60.	3.	6.	0,30	5.
	10-11	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ 500ММ								
		М		0,18	0,13			2.	0,17	3.
118	22-151	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ	6,000	2,50	0,25	15.	1.	2.	0,29	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	10-8	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ									
		ДИАМЕТРОМ 300ММ	М		0,17	0,08			0,	0,10	1.
119	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		14,000	1,20	0,01	17.	3.	0,	0,37	5.
	7-3	ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-									
		НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М		0,23						
120	20-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		5,700	7,31	0,04	42.	5.	0,	1,54	9.
	1-1	ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д-									
		100ММ	М2		0,88	0,01			0,	0,01	0.
121	20-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		8,620	7,31	0,04	63.	8.	0,	1,54	13.
	1-1	ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д-									
		125ММ	М2		0,88	0,01			0,	0,01	0.
122	20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		8,800	5,35	0,04	47.	8.	0,	1,54	14.
	1-1	ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 Д-									
		200ММ	М2		0,88	0,01			0,	0,01	0.
123	20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		25,120	5,21	0,04	131.	22.	1,	1,54	39.
	1-1	ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315									
		Д-250ММ	М2		0,88	0,01			0,	0,01	0.
124	20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		17,800	5,21	0,04	93.	16.	1,	1,54	27.
	1-1	ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315									
		Д-315ММ	М2		0,88	0,01			0,	0,01	0.
125	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		42,400	4,69	0,04	199.	28.	2,	1,19	50.
	1-2	ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450									
		Д-355ММ	М2		0,67	0,01			0,	0,01	1.
126	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		7,600	4,69	0,04	36.	5.	0,	1,19	9.
	1-2	ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450									
		Д-400ММ	М2		0,67	0,01			0,	0,01	0.
127	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		31,400	4,84	0,04	152.	21.	1,	1,19	37.
	1-2	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2		0,67	0,01			0,	0,01	0.
128	20-7	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		4,000	4,87	0,04	19.	2.	0,	1,02	4.
	1-3	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2		0,58	0,01			0,	0,01	0.
129	20-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		8,000	5,30	0,04	42.	5.	0,	1,19	10.
	1-2	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО									
		1600 400*400ММ	М2		0,67	0,01			0,	0,01	0.
130	20-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		12,000	5,72	0,04	69.	7.	0,	1,02	12.
	1-3	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000									
		600*400ММ	М2		0,58	0,01			0,	0,01	0.
131	20-29	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		6,300	5,86	0,04	37.	4.	0,	1,19	7.
	1-2	ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 Д-									
		400ММ	М2		0,67	0,01			0,	0,01	0.
132	20-30	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		9,900	5,81	0,04	58.	6.	0,	1,02	10.
	1-3	ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630	М2		0,58	0,01			0,	0,01	0.
133	20-34	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		6,400	5,53	0,04	35.	2.	0,	0,53	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1600								
		400*400ММ М2		0,30	0,01			0,	0,01	0.
134	20-78	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	6,300	10,30	0,06	65.	6.	0,	1,63	10.
	2-1	ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 Д-								
		200ММ М2		0,93	0,02			0,	0,05	0.
135	20-78	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	5,000	10,30	0,06	52.	5.	0,	1,63	8.
	2-1	ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2		0,93	0,02			0,	0,05	0.
136	20-107	ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т.0,5ММ	6,300	6,06	0,04	38.	6.	0,	1,54	10.
	1-1	Д-200ММ М2		0,88	0,01			0,	0,01	0.
137	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	2,400	7,71	0,20	19.	5.	0,	3,10	7.
	15-6	ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2		2,05	0,06			0,	0,08	0.
138	13-154	ЭМАЛЬ ЭПФ-1217 В 2 СЛОЯ 100М2	2,400	33,20	0,28	80.	7.	1.	4,60	11.
	18-7(К=2)			3,02	0,08			0,	0,10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,6*2								
139	15-648	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН	0,950	7,76		7.	6.		11,60	11.
	166-4	ЗА 1РАЗ 100М2		6,60						
140	15-649	ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН	0,950	12,30		12.	10.		18,60	18.
	166-4-32	ЗА 2РАЗА 100М2		10,60						
141	13-401	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ПОКРЫТИЕМ ОФП-МВ	0,240	65,40	0,17	16.	0.	0,	1,51	0.
		100М2		1,02	0,05			0,	0,06	0.
142	1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА	0,176	145,00	138,47	26.	1.	24.	13,20	2.
	11-14	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВ-								
		ШОМ 0,5М3 1000М3		6,53	56,70			10,	81,65	14.
143	1-960	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,200	89,40		18.	18.		184,80	37.
	80-2			89,40						
	(П1=1,2)									
	(Т.Ч.П									
	3.67)									
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2								
144	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИ-	0,137	20,30	20,30	3.		3,		
	31-2	ЕМДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. В								
		ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 1000М3			6,82			1,	9,82	1.
145	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0,590	46,00		27.	27.		99,30	59.
	81-2	ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		46,00						
146	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-	1,370	9,69	3,49	13.	8.	5.	11,20	15.
	118-10	КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3		6,20	2,29			3.	3,30	5.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				11134.	1158.	125.	-	1646.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(1281)	39.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				1646.	127.	83.	-	276.
			РУБ.					(210)	28.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				104.	5.	4.	-	10.
			РУБ.					(9)	1.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				3210.	257.	12.	-	448.
			РУБ.					(269)	1.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				354.	6.	0.	-	11.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				1151.	763.	24.	-	901.
			РУБ.					(787)	9.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			14.	13.	-	-	23.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(14)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		272.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП = 0.00%)		9.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 0.00%)		429.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 63.00%)		5.	(4)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		610.	(252)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	122.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	259.	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				8.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7812.	1410.	125.	-	1791.
			РУБ.					(1551)	39.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		625.	(0)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				4661.				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.40%			345.				
		ИТОГО:	РУБ.				5006.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				5006.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				13443.	1410.	123.	-	-
			РУБ.						39.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1551)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1791.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1449.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ДЕМЬЯНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ДИЗЕЛЬНОЙ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1,2КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭД Л.1-5 АЛ.6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 8.73 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 1.93 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 4.92 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.88 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 954. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 904. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.66 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	20-03 П31-026	АГРЕГАТ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДГМА 25М2-3 ШТ	1.000	3950.00	3950.						
2	8-489-5	УСТАНОВКА ДВУХМАШИННОГО АГРЕГАТА, ПОСТУПАЮЩЕГО В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО:2Т ШТ	1.000	43.40		43.	13.	6.	20.00	20.	
								2.	3.16	3.	
3	6-407-2	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ, МАССА, Т, ДО:2 Т	1.450	179.00		260.	219.	5.	237.00	344.	
								2.	1.35	2.	
4	СНО ТАБ.6	ШЕФМОНТАЖ ШТ	1.000	388.00		388.					
5	ЦЕНА ЗАВОДА	НАСОС РУЧНОЙ БКФ-4 ЦЕНА ЕД.: 16,5*1,074 ШТ	1.000	17.72		18.					
6	ПР-Т 2402-3-6	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ ОУ-8, ВЕС: 0,020 Т ШТ	2.000	15.25	31.						0.04
7	ПР-Т 2402-3-18	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5-01, ВЕС 0.0105Т ШТ	2.000	15.45	31.						0.02
8	12-1172-21	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОГНЕВОЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	1.000	1.58		2.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
9	ЦЕНА ЗАВОДА	ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП50-4А ЦЕНА ЕД.: 3,4*1,098 ШТ	1.000	3.73		4.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	12-806-2	КРАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛО-ВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 ШТ	4,000	2,11		8.	7.	0.	5,00	12.	
								0.	0,01	0.	
11	НОМЕНКЛ КАТ 1984Г	КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч 8БК Д-40ММ ШТ	4,000	4,83		19.					
		ЦЕНА ЕД.: 4,4*1,098									
12	СЦМ 5-9-1373	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40 КОМПЛЕКТ	4,000	4,54		18.					
13	12-809-1	КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	4,000	0,81		3.	3.		1,00	4.	
14	ПР-Т 2307-1-29 (К=1,098)	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ С НИППЕЛЕМ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 1Ф6195К1,ДУ15, РУ10 ШТ	4,000	1,65		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,5*1,098									
15	НОМ-РА ЗАВОДА	БИДОН СТАЛЬНОЙ 20Л ШТ	2,000	6,03		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,49*1,098									
16	ПР-Т 1906-16-26	КОШКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ТИП А, ВЕС 0,010 Т ШТ	1,000	12,70	13.						0,01
17	3-У-620 (П6=0,588) (Ж=1,05)	МОНТАЖ КОШКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ТН	0,011	44,83		0.	0.	0.	105,00	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 56,7*1,05-35,7*0,412									
18	12-790-5	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ ШТ	1,000	4,05		4.	3.	0.	5,00	5.	
								0.	0,09	0.	
19	СЦМ 3-2241	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 3КЛ2-16 Д-100ММ 30С41НЖ1 ШТ	1,000	54,70		55.					
20	СЦМ 5-9-1397	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 КОМПЛЕКТ	1,000	9,97		10.					
		ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ									
21	12-70-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИА-	9,000	0,78		7.	6.	1.	1,00	9.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	М						1.	0.08	1.	
22	СЦМ 5-9-41	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-11ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	0.002	1560.00		3.					
23	12-70-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	М	11.000	0.78		9.	7.	1.	1.00	11.	
									1.	0.08	1.	
24	СЦМ 5-9-36	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 6-7ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	0.002	1990.00		4.					
25	6-302-1	БАК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ЕМКОСТЬ В М3 ДО:1	Т	0.385	35.80		14.	7.	3.	28.00	11.	
									1.	3.87	1.	
26	23-03 Ч2 ПФ1-001-Л	БАК ДЛЯ ТОПЛИВА	ТН	0.385	1200.00	462.						
27	12-1140-1	КАМЕРА ПЕНОСЛИВНАЯ	КОМПЛ	1.000	3.90		4.	2.	1.	4.00	4.	
									0.	0.45	0.	
28	СЦМ 3-11	СЛИВНОЙ БАК ЕМКОСТЬЮ 0,5Л	КГ	6.500	0.28		2.					
		ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
29	КАТ ГИАТ	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	ШТ	1.000	46.00	46.						
30	9-471 МГИ	ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	ШТ	1.000	43.50	44.						
31	8-126-5	МОНТАЖ ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	ШТ	1.000	7.02		7.	6.		10.00	10.	
		ТРУБОПРОВОД ПАРА										
32	12-70-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	М	11.000	0.78		9.	7.	1.	1.00	11.	
									1.	0.08	1.	
33	СЦМ 5-9-41	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-11ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	0.003	1560.00		5.					
		МАСЛОСНАБЖЕНИЕ										
34	12-70-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	М	20.000	0.78		16.	13.	2.	1.00	20.	
									1.	0.08	2.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	СЦМ 5-9-47	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 15-17ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ Т	0,008	1520,00		12,					
		ТРУБОПРОВОД ВОДЫ									
36	12-70-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ М	8,000	0,78		6,	5,	1, 0,	1,00 0,08	8, 1,	
37	СЦМ 5-9-61	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 31-36ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5ММ Т	0,007	1440,00		10,					
38	12-70-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 28 ММ М	10,000	0,92		9,	8,	1, 1,	1,00 0,08	10, 1,	
39	СЦМ 5-9-57	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 26-30ММ ТЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ Т	0,007	1500,00		11,					
		ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ									
40	12-2-5 (М=1,1) (Т.Ч.П.3)!	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ Т ЦЕНА ЕД.: 168*1,1	0,071	184,80		13,	12,	0, 0,	302,50 1,93	21, 0,	
41	01-13 ТАБ18.1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ Д=45*2,5ММ М ОБ'ЕМ: 27*1,04 ЦЕНА ЕД.: 0,91*1,089	28,080	0,99		28,					
42	12-2-6 (М=1,1) (Т.Ч.П.3)!	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т ЦЕНА ЕД.: 125*1,1	0,037	137,50		5,	5,	0, 0,	220,00 1,69	8, 0,	
43	01-13 ТАБ18.1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ Д=57*3,5ММ М ОБ'ЕМ: 8*1,04 ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,089	8,320	1,36		11,					
44	СЦМ 5-9-1369	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВ-	2,000	2,85		6,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОГО ПРОХОДА15 КОМПЛЕКТ									
45	СЦМ 5-9-1373	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА40 КОМПЛЕКТ	5,000	4,54		23,					
46	СЦМ 5-9-1374	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К (-30С) ДО 573К (+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 КОМПЛЕКТ	1,000	4,87		5,					
47	05-10 05-33	ПРОКЛАДКИ АСБЕСТОВЫЕ ТН ЦЕНА ЕД.: 1885*1,114	0,001	2099,89		2,					
48	СЦМ 3-58	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ В ММ: 16 Т	0,002	389,00		1,					
49	05-17 П2-041	РУКАВ Б(I)-10-40-53-У М ЦЕНА ЕД.: 2,25*1,074	3,000	2,42		7,					
		ТРУБОПРОВОД ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ									
50	12-2-7 (К=1,1) (Т.Ч.П.3)!	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т ЦЕНА ЕД.: 97,8*1,1	0,021	107,58		2,	2,	0, 0,	147,40 10,98	3, 0,	
51	12-2-7 (К=1,1) (Т.Ч.П.3)!	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т ЦЕНА ЕД.: 97,8*1,1	0,011	107,58		1,	1,	0, 0,	147,40 10,98	2, 0,	
52	12-2-8 (К=1,1) (Т.Ч.П.3)!	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ Т ЦЕНА ЕД.: 79,1*1,1	0,014	87,01		1,	1,	0, 0,	121,00 10,10	2, 0,	
53	12-2-8 (К=1,1) (Т.Ч.П.3)!	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ Т ЦЕНА ЕД.: 79,1*1,1	0,207	87,01		18,	14,	3, 2,	121,00 10,10	25, 2,	
54	ПР-НТ 01-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНО-	2,080	1,66		3,					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТАБ18.1	ДЕФОРМИРОВАННЫЕ Д=70*3,5ММ	М									
		ОБ'ЕМ: 2*1,04										
		ЦЕНА ЕД.: 1,52*1,089										
55	ПР-НТ 01-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНО-		1,560	1,81		3,					
	ТАБ18.1	ДЕФОРМИРОВАННЫЕ Д=76*3,5ММ	М									
		ОБ'ЕМ: 1,5*1,04										
		ЦЕНА ЕД.: 1,66*1,089										
56	ПР-НТ 01-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНО-		1,560	2,13		3,					
	ТАБ18.1	ДЕФОРМИРОВАННЫЕ Д=89*3,5ММ	М									
		ОБ'ЕМ: 1,5*1,04										
		ЦЕНА ЕД.: 1,96*1,089										
57	ПР-НТ 01-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНО-		1,560	2,70		4,					
	ТАБ18.1	ДЕФОРМИРОВАННЫЕ Д=108*3,5ММ	М									
		ОБ'ЕМ: 1,5*1,04										
		ЦЕНА ЕД.: 2,48*1,089										
58	ПР-НТ 01-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНО-		12,480	10,72		134,					
	ТАБ18.1	ДЕФОРМИРОВАННЫЕ Д=160*4,5ММ	М									
		ОБ'ЕМ: 12*1,04										
		ЦЕНА ЕД.: 9,84*1,089										
59	12-2-9	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С		0,378	56,21		21,	15,	4,	69,30	26,	
	(М=1,1)	ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА										
	(Т.Ч.П.3)1	УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ							2,	8,51	3,	
		2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ										
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ										
			Т									
		ЦЕНА ЕД.: 51,1*1,1										
60	СЦМ 5-9-	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ		0,393	394,43		155,					
	3358	НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В										
		КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАР-										
		КОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕ-										
		ПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕС-										
		ШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ										
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ										
		ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ										
		6ММ 12М	Т									
		ОБ'ЕМ: 0,378*1,04										
		ЦЕНА ЕД.: 385+(385*0,025)*0,98										
61	ЕРЕР 9-232	МОНТАЖ ПОДВЕСОК И ХОМУТОВ	Т	0,019	70,10		1,	1,	0,	84,20	2,	
	38-4								0,	4,82	0,	
62	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК	Т	0,019	393,00		7,					
	2095											
63	СЦМ 3-11	КОНДЕНСАТОСБОРНИК Д-80ММ	КГ	36,000	0,28		10,					
64	12-868-3	МОНТАЖ КОНДЕНСАТОСБОРНИКА	ШТ	1,000	2,67		3,	2,	0,	4,00	4,	
									0,	0,09	0,	
65	СЦМ 5-9-	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТ-		1,000	0,60		1,					
	3062	РОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80Х65ММ										
		НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНКИ 89Х3,5-76Х3,5ММ	ШТ									
66	СЦМ 5-9-3070	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100Х80ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 108Х4-89Х3,5ММ	ШТ	1,000	0,77		1,					
67	СЦМ 1-1-356	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	КГ	2,000	0,61		1,					
68	ЕРЕР 13-156-18-9(М=3)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759 ХС-717 В 3 СЛОЯ; ЦЕНА ЕД.: 17,4*3	100М2	0,200	52,20		10,	1,	0,	0,90	1,	
									0,	0,15	0,	
69	ЕРЕР 13-399-56-3(И=2)	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВ-ТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811 В 2 СЛОЯ; ЦЕНА ЕД.: 82*2	100М2	0,060	164,00		10,	0,	0,	2,92	0,	
									0,	0,10	0,	
70	ЕРЕР 26-16-4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	7,300	20,40		149,	61,	1,	13,80	101,	
									0,	0,06	0,	
71	СЦМ 1-4-7	ВАТА ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО ТУ 21 РСФСР-224-75 ОБ'ЕМ: 7,3*1,03 ЦЕНА ЕД.: 685*0,2	Т	7,519	137,00		1030,					
72	ЕРЕР 26-51-11-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,140	104,00		15,	7,	0,	87,30	12,	
									0,	0,57	0,	
73	ЕРЕР 26-49-10-4	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	14,000	1,34		19,	1,		0,18	3,	
74	ЕРЕР 26-16-4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	14,000	20,40		286,	117,	2,	13,80	193,	
									1,	0,06	1,	
75	СЦМ 1-13-180	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ ОБ'ЕМ: 14*1,1	М2	15,400	0,73		11,					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			4577,	2979,	547,	32,	-	904,	0,07
			РУБ.					(579)	15,			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			4577,						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7,40%		339,						
		ИТОГО:	РУБ.			4916,						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			4916,						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				587,					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				803,	340,	23,	-	558,	
			РУБ.					(363)	12,			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			50.	19.	6.	-	53.	
			РУБ.				(25)	2.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			1531.	187.	3.	-	311.	
			РУБ.				(190)	1.			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.			8.	1.	0.	-	2.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00% (НУЧП - 0.00%)		272.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 0.00%)		17.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 0.00%)		253.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60% (НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	50.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	98.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		4916.	3522.	645.	32.	-	954.	
			РУБ.				(579)	15.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 0.00%)		282.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		4916.	3804.	645.	32.	-	-	
			РУБ.					15.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		8720.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(579)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	954.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	660.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		4577.	2979.	547.	32.	-	904.	0.07
			РУБ.				(579)	15.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		4577.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.40%	339.						
		ИТОГО:	РУБ.		4916.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		4916.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			587.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			803.	340.	23.	-	558.	
			РУБ.				(363)	12.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			50.	19.	6.	-	53.	
			РУБ.				(25)	2.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			1531.	187.	3.	-	311.	
			РУБ.				(190)	1.			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.			8.	1.	0.	-	2.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00% (НУЧП - 0.00%)		272.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 0.00%)		17.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 0.00%)		253.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60% (НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	50.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	98.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		4916.	3522.	645.	32.	-	954.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУБ.					(579)	15.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		282.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			4916.	3804.	645.	32.	-	-	
		РУБ.						15.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			8720.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(579)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	954.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	660.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../ЛЕМЬЯНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

СФ1009-12

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ, 1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭО.СО Л.1-8 АЛ.8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.47 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.47 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 435. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 416. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.28 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-533-1	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ КУЛАЧКОВОГО ШТ	7.000	2.91		20.	10.	0.	2.00	14.	
								0.	0.01	0.	
2	8-612-3	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ, КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО:12 100ШТ	0.010	568.00		6.	2.	0.	261.00	3.	
								0.	5.04	0.	
3	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.070	25.10		2.	1.	0.	31.00	2.	
								0.	0.03	0.	
4	8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.410	23.80		10.	6.	0.	28.00	11.	
								0.	0.03	0.	
5	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.040	179.00		7.	4.	0.	159.00	6.	
								0.	1.52	0.	
6	8-592-1	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0.020	15.40		0.	0.	0.	20.00	0.	
								0.	0.01	0.	
7	8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.930	103.00		96.	33.	1.	63.00	59.	
								0.	0.44	0.	
8	8-604-1	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0.020	92.40		2.	1.	0.	61.00	1.	
								0.	9.96	0.	
9	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	0.180	93.00		17.	6.	9.	37.00	10.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕ-									
		ШЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ									
		СРЕДЫ 100ШТ						3.	20.90	4.	
10	8-604-4	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД	0.050	83.40		4.	2.	2.	72.00	4.	
		ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. 100ШТ									
								0.	12.75	1.	
11	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕ-	0.850	34.80		30.	12.	10.	26.00	22.	
		НЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-									
		МЕТР ДО 25ММ 100М						3.	4.97	4.	
12	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И	0.120	4.88		1.	0.	0.	4.00	0.	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО-									
		ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ						0.	0.92	0.	
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ									
		ДО:2,5ММ2 100М									
13	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И	0.760	6.02		5.	2.	2.	5.00	4.	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО-									
		ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ						1.	1.12	1.	
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ									
		ДО:6ММ2 100М									
14	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,	0.480	1.21		1.	1.		2.00	1.	
		СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М									
15	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,	3.040	1.38		4.	4.		2.00	6.	
		СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М									
16	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ	0.150	48.00		7.	3.	2.	31.00	5.	
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:									
		3КГ 100М						1.	5.21	1.	
17	8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	1.950	20.60		40.	17.	1.	15.00	29.	
		КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИ-									
		ЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ						0.	0.25	0.	
		100М									
18	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	4.250	60.80		258.	99.	97.	41.00	174.	
		СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ-									
		ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ						36.	10.84	46.	
		ДО 10ММ2 100М									
19	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛА-	2.000	1.33		3.	1.		1.00	2.	
		СТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО									
		16ММ2 ШТ									
20	8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕ-	0.070	108.00		8.	2.	3.	61.00	4.	
		НЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО:									
		200ММ Т						1.	12.69	1.	
21	8-91-4	ПОЛОСА,ШВЕЛЛЕР Т	0.019	377.00		7.	1.	0.	61.00	1.	
								0.	1.82	0.	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.	0.	528.	207.	127.	-	416.	0.00
	РУБ.			(334)	45.			
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.		528.	207.	127.	-	416.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----						-------			
			РУБ.					(334)	45.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		180.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	17.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	32.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	708.	239.	127.	-	453.	
			----						-------			
			РУБ.					(334)	45.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		57.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	765.	239.	127.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						45.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			765.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(334)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	453.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	284.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

22	ПР-Т 1504-6-276 (К=1,08)	ПУСКАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,3П ПАКЕТА ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74 ЦЕНА ЕД.: 6,5*1,08	ШТ	7.000	7.02		49.					
23	15-04-08	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-2-0-09-6/220 ЦЕНА ЕД.: 0,21*1,082	ШТ	3.000	0.23		1.					
24	ПР-Т 1504-17-85	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ТУ 16-526.463-79 ЦЕНА ЕД.: 0,3*1,082	ШТ	4.000	0.32		1.					
25	1517 ДОП.16 П.02-491	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8502У3 ЦЕНА ЕД.: 53,0*1,076	ШТ	1.000	57.03		57.					
26	15-04-01 П.75	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 0-4-1Р44-01-6/220 ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08	ШТ	26.000	0.35		9.					
27	092-03 ДОП.9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 0-1-23-6/220 ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,08	ШТ	15.000	0.37		6.					
28	ПР-Т 1507-3-17	СВЕТИЛЬНИК НП0203Х100/Р20-02УХЛ4 ЦЕНА ЕД.: 2,0*1,082	ШТ	6.000	2.16		13.					
29	ПР-Т 1507-1-57	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НПП03-100-001У3 ЦЕНА ЕД.: 9,4*1,082	ШТ	87.000	10.17		885.					
30	ПР-Т 150715-1-	СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100-234,334У3	ШТ	18.000	6.76		122.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:198	: ЦЕНА ЕД.: 6,25*1,082									
31	:ПР-Т 1507-3-13	:СВЕТИЛЬНИК НБ00Б6Х100/Р20-01УХЛ4 : ШТ: ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,082	2,000:	1,84:		4,:					
32	:ПР-Т 1507-1-20	:СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ РВО-42У2 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 3,0*1,082	4,000:	3,25:		13,:					
33	:ПР-Т 15071-2-37	:СВЕТИЛЬНИК НРП09Х3,75/П-56-01-ОМ3: ШТ: ЦЕНА ЕД.: 79,0*1,082	12,000:	85,48:		1026,:					
34	:ПР-Т 2405-1-869	:УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ СУВ-МУ3 :ТУ36-101-78 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 2,45*1,082	4,000:	2,65:		11,:					
35	:ПР-Т 2405-1-888	:УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СУП-МУ2 :ТУ36-101-78 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 2,5*1,082	1,000:	2,71:		3,:					
36	:29-09-01 :П.267	:ПАТРОН Е27ФП-02УХЛ4 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,2*1,082	2,000:	0,22:		0,:					
37	:ПР-Т 1517-2-346	:ЯШИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ: :282Х205Х130ММ ЯТП-0,25 :ТУ 36.631-76 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,076	4,000:	13,67:		55,:					
38	:ПР-Т 1515-7-8	:ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ :ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА В 230-240-25 10ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,9*1,074	1,500:	0,97:		1,:					
39	:ПР-Т 1515-7-23	:ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ :НАПОЛНЕНИЕМ Б 230-240-40 10ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,9*1,074	0,300:	0,97:		0,:					
40	:ПР-Т 1515-7-29	:ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ :НАПОЛНЕНИЕМ Б 230-240-60 10ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,93*1,074	1,900:	1,00:		2,:					
41	:ПР-Т 1515-7-34	:ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ :НАПОЛНЕНИЕМ Б 230-240-75 10ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,94*1,074	0,800:	1,01:		1,:					
42	:ПР-Т 1515-7-40	:ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ :НАПОЛНЕНИЕМ Б 230-240-100 10ШТ: ЦЕНА ЕД.: 1,0*1,074	7,800:	1,07:		8,:					
43	:ПР-Т 1515-9-5	:ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО ОСВЕ- :ЩЕНИЯ МО 24-25 10ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,66*1,074	0,200:	0,71:		0,:					
44	:ПР-Т 1515-9-10	:ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО ОСВЕ- :ЩЕНИЯ МО 36-40 10ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,074	0,400:	0,81:		0,:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ПР-Т 15093-37-13	ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2 АВВГ 1000М ЦЕНА ЕД.: 122,0*1,126	0,360	137,37		49,					
46	ПР-Т 15093-37-23	ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,4ММ2 АВВГ 1000М ЦЕНА ЕД.: 147,0*1,126	0,060	165,52		10,					
47	ПР-Т 15093-38-13	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,2,5ММ2 АВВГ 1000М ЦЕНА ЕД.: 170,0*1,126	0,200	191,42		38,					
48	ПР-Т 15093-38-33 (К=1,2)	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*6+1*4ММ2 АВВГ 1000М ЦЕНА ЕД.: 245*1,2*1,126	0,015	331,04		5,					
49	ПР-Т 15095-1-191	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2 АПВ 1000М ЦЕНА ЕД.: 24,0*1,116	0,060	26,78		2,					
50	ПР-Т 15095-1-201	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 4ММ2 АПВ 1000М ЦЕНА ЕД.: 30,0*1,116	0,380	33,48		13,					
51	ПР-Т 503-8-124-11	ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ 1000ПМ ЦЕНА ЕД.: 310,0*1,076	0,085	333,56		28,					
52	ПР-Т 1504-17-160	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ОТВЕТВЛЕНИЙ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ У409 ТУ 36-1659-75 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,5*1,082	20,000	1,62		32,					
53	ПР-Т 2405-1-340	КОРОБКИ У75У3 ТУ36-1689-78 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,082	130,000	0,26		34,					
54	2405 ДОП.22	ЛОТОК НЛ5-П2,87У3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,072	19,000	1,29		24,					
55	2405 ДОП.15	ЛОТОК НЛ10-П1,87У3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,1*1,072	4,000	1,18		5,					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	2507.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				2507.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	2507.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 0.00%)				201.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	2708.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				2708.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	3035.	207.	127.	-	416.	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУБ.					(334)	45.			
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				2507.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				528.	207.	127.	-	416.	
		РУБ.					(334)	45.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		180.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	17.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	32.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	3215.	239.	127.	-	433.	
		РУБ.					(334)	45.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		257.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			0.	3472.	239.	127.	-	-	
		РУБ.						45.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			3472.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(334)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	433.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	284.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1,2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО Л.1-10 АЛ.8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.23 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.57 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.66 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 494. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 490. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.30 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	
								НА ЕДИН.	ВСЕГО	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	15-04 ДОП.9	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ222002, ВЕС 0,001 Т	2.000	15.80	32.						0.00
		ШТ									
2	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2.000	3.40		7.	3.	0.	2.00	4.	
		ШТ						0.	0.01	0.	
3	15-04 ДОП.9	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ121002, ВЕС 0,001 Т	2.000	12.30	25.						0.00
		ШТ									
4	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2.000	3.40		7.	3.	0.	2.00	4.	
		ШТ						0.	0.01	0.	
5	15-04 ДОП.9	ПРИСТАВКА ПКЛ1104, ВЕС 0,001 Т	2.000	1.70	3.						0.00
		ШТ									
6	8-83-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	2.000	0.69		1.	1.	0.	1.00	2.	
		ШТ									
7	15-04 ДОП.9	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ122002, ВЕС 0,001 Т	3.000	12.60	38.						0.00
		ШТ									
8	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	3.000	3.40		10.	4.	0.	2.00	6.	
		ШТ						0.	0.01	0.	
9	15-04 ДОП.9	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ123002, ВЕС 0,001 Т	1.000	13.20	13.						0.00
		ШТ									
10	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1.000	3.40		3.	1.	0.	2.00	2.	
		ШТ						0.	0.01	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2									
11	1504 ДОП.85	М/К ПОСТА ШТ	2.000	5.80	12.						
	18-242										
12	ПР-Т 1504-18-19	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-081У2 ТУ 16-526.407-76, ВЕС 0.0002Т ШТ	4.000	0.90	4.						0.00
13	ПР-Т 1517-1-444-1 (К=1,08)	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,ПКЕ, КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,08	4.000	1.35	5.						
14	ПР-Т 1507-5-43	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕУ2, АМЕУ2, ВЕС 0.0001Т ШТ	2.000	1.00	2.						0.00
15	ПР-Т 1517-1-481-1 (К=1,08)	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,08	2.000	0.81	2.						
16	8-529-13	СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	2.000	1.35		3.	2.	0. 0.	1.00 0.01	2. 0.	
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.141-54У2									
17	1504 ДОП.85 П.18-243	М/К ПОСТА ШТ	1.000	6.80	7.						
18	ПР-Т 1507-5-43	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕУ2, АМЕУ2, ВЕС 0.0001Т ШТ	2.000	1.00	2.						0.00
19	ПР-Т 1517-1-481-1 (К=1,08)	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,08	2.000	0.81	2.						
20	ПР-Т 1504-18-19	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-081У2 ТУ 16-526.407-76, ВЕС 0.0002Т ШТ	2.000	0.90	2.						0.00
21	ПР-Т 1517-1-444-1 (К=1,08)	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,ПКЕ, КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,08	2.000	1.35	3.						
22	8-529-14	СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРА-	1.000	1.78		2.	1.	0.	2.00	2.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 АППАРАТ						0.	0.01	0.	
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.111-54У2									
23	1504 ДОП.85 П.18-240	М/К ПОСТА ШТ	1.000	4.45	4.						
24	ПР-Т 1507-5-43	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕУ2, АМЕУ2, ВЕС 0.0001Т ШТ	1.000	1.00	1.						0.00
25	ПР-Т 1517-1-481-1 (К=1,08)	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1.000	0,81	1.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,08									
26	8-529-13	СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	1.000	1.35		1.	1.	0.	1.00	1.	
								0.	0.01	0.	
		УСТАНОВИТЬ									
27	8-522-15	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 63 А КОМПЛ.	1.000	3.90		4.	2.	0.	3.00	3.	
								0.	0.03	0.	
28	ПР-Т 1504-1-35	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,20,25,32,40,50,63 АК63-2МГУ3 ТУ 16-522.140-78, ВЕС 0.0012Т ШТ	1.000	9.50	10.						0.00
29	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	2.88		3.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
30	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.1-22	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-21-10 ШТ	1.000	191.00		191.	14.	1.	21.92	22.	
								0.	0.46	0.	
31	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2568	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5411-2074УХЛ4 ШТ	2.000	99.00	198.						
32	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2568	МОНТАЖ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5411-2074УХЛ4 ШТ	2.000	15.80		32.	15.	2.	11.92	24.	
								1.	0.36	1.	
		ЯЩИК НАБОРНЫЙ ЗЯ									
33	ПР-Т 1517-1-102	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ	1.000	16.30	16.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		800X360X600ММ									
		ОСТ 16-0.684.116-74 ШТ									
34	8-572-4	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000X800ММ ШТ	1.000	4.72		5.	2.	1.	3.00	3.	
								0.	0.36	0.	
35	ПР-Т 1504-1-33	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 3,2 АК63-1МГУЗ, ВЕС 0.0007Т ШТ	1.000	7.20	7.						0.00
36	ПР-Т 1517-1-351-1 (К=1,08)	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,08	1.000	1.13	1.						
37	1504 ДОП.72 П.12-272	РЕЛЕ ПЭ37-44УЗ ШТ	2.000	5.60	11.						
38	ПР-Т 1517-1-429-1 (К=1,08)	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ ШТ ЦЕНА ЕД.: 3,75*1,08	2.000	4.05	8.						
39	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2.000	1.19		2.	1.		1.00	2.	
40	ПР-Т 1517-1-495-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	60.000	0.30	18.						
41	ПР-Т 1504-6-259	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУЗ-14Л6023 ПКУЗ-14УЗ,ПКУЗ-16УЗ ТУ 16-526.047-74, ВЕС 0,0004Т ШТ	1.000	3.80	4.						0.00
42	ПР-Т 1517-1-446-1 (К=1,08)	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,5*1,08	1.000	2.70	3.						
43	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	3.000	0.43		1.	1.		0.30	1.	
44	ПР-Т 1504-6-259	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУЗ-14Е3105 ПКУЗ-14УЗ,ПКУЗ-16УЗ ТУ 16-526.047-74, ВЕС 0.0004Т ШТ	2.000	3.80	8.						0.00
45	ПР-Т 1517-1-446-1 (К=1,06)	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,5*1,08	2.000	2.70	5.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	6.000	0.43		3.	1.		0.30	2.	
47	ПР-Т 1504-18-11	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76, ВЕС 0.0002Т ШТ	6.000	0.80	5.						0.00
48	ПР-Т 1517-1-444-1 (К=1,08)	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,ПКЕ, КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,08	6.000	1.35	8.						
49	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	6.000	0.45		3.	2.		0.50	3.	
50	ПР-Т 1507-5-47	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АС-12011У2 ШТ	6.000	0.33	2.						
51	ПР-Т 1517-1-481-1 (К=1,08)	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,08	6.000	0.81	5.						
52	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ УСТАНОВИТЬ	6.000	0.55		3.	2.		0.50	3.	
53	8-527-1	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И КОНДЕНСАТОРАМИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 70А ШТ	1.000	3.94		4.	1.	0. 0.	2.00 0.04	2. 0.	
54	8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	1.000	4.18		4.	2.	0. 0.	2.00 0.03	2. 0.	
55	8-521-6	ЯЩИК С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 400 А ШТ	1.000	5.57		6.	2.	0. 0.	3.00 0.04	3. 0.	
56	СКЦЭ-84 П.2-566	ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРС1-23 ШТ	1.000	61.00	61.						
57	СКЦЭ-84	МОНТАЖ ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕ-	1.000	30.80		31.	12.	1.	19.52	20.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.2-566	льные ШРС1-23 ШТ						0.	0.57	1.	
58	8-521-10	ЯЩИК ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ЯВУ-220 ШТ	1.000	4.18		4.	2.	0.	2.00	2.	
								0.	0.03	0.	
59	8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬ-НЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0.510	27.80		14.	8.	1.	25.00	13.	
								0.	0.31	0.	
60	8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬ-НЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100М	0.510	1.34		1.	1.	0.	2.00	1.	
								0.	0.06	0.	
61	8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0.139	108.00		15.	5.	5.	61.00	8.	
								1.	12.69	2.	
62	8-91-4	ПРОФИЛЬ К239 Т	0.042	377.00		16.	1.	0.	61.00	3.	
								0.	1.82	0.	
63	8-534-14	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА 10 КЛЕММ ШТ	1.000	3.84		4.	2.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
64	8-534-15	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА 16 КЛЕММ ШТ	5.000	4.71		24.	11.	0.	3.00	15.	
								0.	0.01	0.	
65	8-534-17	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА 32 КЛЕММЫ ШТ	1.000	7.48		7.	5.	0.	5.00	5.	
								0.	0.01	0.	
66	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0.800	60.80		49.	19.	18.	41.00	53.	
								7.	10.84	9.	
67	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0.800	48.00		38.	15.	10.	31.00	25.	
								3.	5.21	4.	
68	8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	5.740	20.60		118.	49.	3.	15.00	86.	
								1.	0.25	1.	
69	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0.100	10.00		1.	1.	0.	11.00	1.	
								0.	0.13	0.	
70	8-145-2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:2КГ 100М	0.060	12.70		1.	0.	0.	12.00	1.	
								0.	0.27	0.	
71	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	58.000	1.33		77.	27.		1.00	58.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	4.000	2.17		9.	2.		1.00	4.	
73	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	40.000	0.49		20.	9.		1.00	40.	
74	8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	20.000	0.81		16.	8.		1.00	20.	
75	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0.100	32.00		3.	1.	1. 0.	16.00 2.94	2. 0.	
76	8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.400	15.90		6.	3.	0. 0.	14.00 0.10	6. 0.	
77	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.100	54.00		5.	2.	2. 1.	43.00 12.55	4. 1.	
78	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.500	4.88		2.	1.	1. 0.	4.00 0.92	2. 0.	
79	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	1.150	1.21		1.	1.		2.00	2.	
80	8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0.300	56.10		17.	4.	1. 0.	24.00 0.13	7. 0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			528.	774.	249.	47.	-	474.	0.00
		РУБ.					(296)	14.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			528.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		11.						
	ИТОГО:	РУБ.			539.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	1.50%		8.						
	ИТОГО:	РУБ.			547.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		16.						
	ИТОГО:	РУБ.			563.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		7.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		4.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			574.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				774.	249.	47.	-	474.	
		РУБ.					(296)	14.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		217.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	20.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	39.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			574.	991.	288.	47.	-	494.	
		РУБ.						14.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		79.	(296)	-	-	-	
		РУБ.					(0)				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			574.	1070.	288.	47.	-	-	
		РУБ.						14.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1644.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(296)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	494.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	302.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

81	ПР-Т 1504-17-51 (К=1,082)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 380В КОНТАКТОВ ОСНОВНЫХ 3,ЗАЩИТНЫХ 1 А-700КОМ ТУ 16-526.372-78 ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082	ШТ	1.000	0.43		0.				
82	ПР-Т 1504-17-52 (К=1,062)	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 380В КОНТАКТОВ ОСНОВНЫХ 3,ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ 1 А-701КМБ ТУ 16-526.372-78 ЦЕНА ЕД.: 0,36*1,082	ШТ	1.000	0.39		0.				
83	ПР-Т 1517-2-253 (К=1,076)	ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 200А, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х720Х260ММ ЯВ3-32 ТУ 16-526.052-78 ЦЕНА ЕД.: 30*1,076	ШТ	1.000	32.28		32.				
84	ПР-Т 1517-2-257 (К=1,076)	ЯЩИК ФИДЕРНЫЙ ТОК 315А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х720Х260ММ ЯВ3-23-1 ТУ16-526.052-78 ЦЕНА ЕД.: 27*1,076	ШТ	1.000	29.05		29.				
85	1517 ДОП. (К=1,076)	ЯЩИК ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ЯВУ-220 ЦЕНА ЕД.: 88*1,076	ШТ	1.000	94.69		95.				
86	ПР-Т 15093-37-13	ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2.2,5ММ2 АВВГ ЦЕНА ЕД.: 122,0*1,126	1000М	0.195	137.37		27.				
87	ПР-Т 15093-38-13 (К=1,3)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66 СЕЧ.4*2,5ММ2 АВВГ ЦЕНА ЕД.: 170*1,3*1,126	1000М	0.165	248.85		41.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ПР-Т 15093-38-33 (К=1,3)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66 СЕЧ.3*6+1*4ММ2 АВВГ 1000М	0,010	358,63		4,					
		ЦЕНА ЕД.: 245*1,3*1,126									
89	ПР-Т 15093-38-53 (К=1,3)	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66 СЕЧ.3*16+1*4ММ2 АВВГ 1000М	0,085	651,39		55,					
		ЦЕНА ЕД.: 445*1,3*1,126									
90	ПР-Т 15093-37-173	ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 1000В СЕЧЕНИЕМ 2,70ММ2 АВВГ 1000М	0,015	1137,26		17,					
		ЦЕНА ЕД.: 1010,0*1,126									
91	1509 Т6.5-109	ПРОВОД ПВ1-0,45 СЕЧ.1ММ2 КМ	0,030	19,86		1,					
		ЦЕНА ЕД.: 17,8*1,116									
92	1509 Т6.5-109	ПРОВОД АПВ-0,45 СЕЧ.2,5ММ2 КМ	0,135	21,65		3,					
		ЦЕНА ЕД.: 19,4*1,116									
93	ПР-Т 15096-12-311	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4,2,5ММ2 КВВГЭ 1000М	0,015	374,86		6,					
		ЦЕНА ЕД.: 335,0*1,119									
94	ПР-Т 15096-12-141	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10,1ММ2 КВВГЭ 1000М	0,015	492,36		7,					
		ЦЕНА ЕД.: 440,0*1,119									
95	ПР-Т 15096-11-141	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10,1ММ2 КВВГ 1000М	0,020	397,24		8,					
		ЦЕНА ЕД.: 355,0*1,119									
96	ПР-Т 15096-11-151	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 14,1ММ2 КВВГ 1000М	0,010	486,76		5,					
		ЦЕНА ЕД.: 435,0*1,119									
97	ПР-Т 15096-16-11	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4,2,5ММ2 АКВВГ 1000М	0,170	190,23		32,					
		ЦЕНА ЕД.: 170,0*1,119									
98	ПР-Т 15096-16-41	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10,2,5ММ2 АКВВГ 1000М	0,020	358,08		7,					
		ЦЕНА ЕД.: 320,0*1,119									
99	ПР-Т 15096-16-51	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 14,2,5ММ2 АКВВГ 1000М	0,030	453,19		14,					
		ЦЕНА ЕД.: 405,0*1,119									
100	241649 П.1-013 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р1-Ц-А М	10,000	0,76		8,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,7*1,089									
101	ПР-Т 503-8-124-11 (К=1,076)	ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ 1000ПМ	0,040	333,56		13,					
		ЦЕНА ЕД.: 310*1,076									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	0113 ДОП.5 ТБ.3.1 (К=1,034)	ТРУБА Т.25*1,6 ГОСТ 10704-76 ЦЕНА ЕД.: 0,231*1,034	М	10,000	0,24		2,					
103	ПР-Т 2405-1-861	СТОЙКИ К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 ЦЕНА ЕД.: 220,0*1,072	1000ШТ	0,051	235,84		12,					
104	ПР-Т 2405-1-696	ПОЛКИ К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 ЦЕНА ЕД.: 130,0*1,072	1000ШТ	0,051	139,36		7,					
105	2405 ДОП. П.1-1447	ЛОТОК НЛ20-П1.87У3 ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,072	ШТ	27,000	1,82		49,					
106	ПР-Т 2405-1-345	КОРОБКИ У994У3 ТУ36-1689-78 ЦЕНА ЕД.: 0,6*1,082	ШТ	7,000	0,65		5,					
107	2405 ДОП.25 П.1-1509	КОРОБКА К3Н-8 ЦЕНА ЕД.: 5,2*1,082	ШТ	1,000	5,63		6,					
108	2405 ДОП.25 П.1-1510	КОРОБКА К3Н-16 ЦЕНА ЕД.: 8,0*1,082	ШТ	5,000	8,66		43,					
109	2405 ДОП.25 П.1-1511	КОРОБКА К3Н-32 ЦЕНА ЕД.: 12,0*1,082	ШТ	1,000	12,98		13,					
110	ПР-Т 2405-1-474	МУФТЫ ТР-4У3 ТУ36-1447-77 ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,109	ШТ	20,000	0,14		3,					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ. РУБ.			0, 	544, 544.	0,	0,	-	0,	0,00
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ. РУБ.	 8,00%	 (НУЧП - 0,00%)	0,	544, 44,	0, (0)	0, -	- -	0, -	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ. РУБ.			0, 588,	588,	0, -	0, -	- -	- -	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ. РУБ.			528,	1318,	249, (296)	47, 14.	-	474,	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ. РУБ.	 2,00%		528. 11.						
	ИТОГО: ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ. РУБ.	 1,50%		539. 8.						
	ИТОГО:		РУБ.			547.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		16.						
		ИТОГО:	РУБ.			563.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		7.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		4.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			574.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				544.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				774.	249.	47.	-	474.	
			----						-------			
			РУБ.					(296)	14.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		217.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	20.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	39.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			574.	1535.	288.	47.	-	494.	
			----						-------			
			РУБ.					(296)	14.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		123.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			574.	1658.	288.	47.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						14.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2232.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(296)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	494.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	302.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../СЕМЕНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС.СО Л.1-4 АЛ.8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.29 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.10 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 106. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 102. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.07 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	НОМЕНКЛ. КАТАЛ.	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-11321 ШТ	3.000	22.00	66.						
2	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	3.000	0.37		1.	1.		0.50	2.	
3	ПР-Т 084-1-1	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ, ВЕС 0.002 Т ШТ	3.000	5.00	15.						0.01
4	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	3.000	2.73		8.	7.		4.00	12.	
5	ПР-Т 1504-18-93	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-212-1У3, ВЕС 0.0004Т ШТ	2.000	1.95	4.						0.00
6	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2.000	1.99		4.	2.	0. 0.	2.00 0.01	4. 0.	
7	1504 ДОП.85 П.18-242	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У3 ШТ	1.000	5.80	6.						
8	ПР-Т 1507-5-44	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕУ2, АМЕУ2, ВЕС 0.0002Т ШТ	3.000	1.40	4.						0.00
9	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ	1.000	1.99		2.	1.	0. 0.	2.00 0.01	2. 0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 3 ШТ									
10	10-381-1	БЛОК КОММУТАЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕРНЫХ КАБЕЛЕЙ НА КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ 3 ШТ	1.000	16.50		17.	9.		12.00	12.	
11	8-84-1	МОНТАЖ ТУМБЛЕРА ШТ	1.000	0.38		0.	0.	0.	1.00	1.	
12	10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1.000	4.01		4.	2.	1.	3.00	3.	
								0.	0.23	0.	
13	10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1.000	2.42		2.	2.		3.00	3.	
14	10-975-12	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	3.000	0.41		1.	1.		1.00	3.	
15	8-591-6	РАДИОРОЗЕТКА 100ШТ	0.030	25.10		1.	1.	0.	31.00	1.	
								0.	0.03	0.	
16	11-541-22 (11-582-2)	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	1.000	1.04		1.	1.	0.	1.00	1.	
								0.	0.01	0.	
17	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	1.250	11.20		14.	14.		19.00	24.	
18	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0.660	60.80		40.	15.	15.	41.00	27.	
								6.	10.84	7.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			95.	95.	56.	16.	-	102.	0.01
		РУБ.					(72)	6.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			95.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		2.						
	ИТОГО:	РУБ.			97.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	1.50%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			98.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		3.						
	ИТОГО:	РУБ.			101.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		1.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			103.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				10.	9.	0.	-	15.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				85.	47.	16.	-	87.	
		РУБ.					(63)	6.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		7.	(0)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		41.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	9.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			103.	143.	65.	16.	-	106.	
			----						-------			
			РУБ.					(72)	6.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		11.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			103.	154.	65.	16.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						6.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			257.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	106.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	71.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

19	ПР-Т 16022-5-114	ЗВОНОК ЗВП	ШТ	1,000	9,41		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 8,7*1,082										
20	3606 П.1-432	ТУМБЛЕР ТВ1-1	ШТ	1,000	1,14		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,082										
21	1509 П.7-029	ПРОВОД ТРП-1*2*0,5	КМ	0,065	10,71		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 9,6*1,116										
22	1509 П.7-031	ПРОВОД ПТПЖ-2*1,2	КМ	0,060	20,98		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 18,8*1,116										
23	ПР-Т 15093-37-13	ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2 АВВГ	1000М	0,018	137,37		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 122,0*1,126										
24	ПР-Т 15093-38-13 (К=1,3)	КАБЕЛЬ АВВГ-4*2,5ММ2 АВВГ	1000М	0,048	248,85		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 170*1,3*1,126										
25	НОМЕНКЛ. КАТАЛ.	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ КРТУ-10	ШТ	1,000	2,38		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,2*1,082										
26	29-02-20 П.1-243	КОРОБКА УК-Р	ШТ	3,000	0,16		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,15*1,082										
27	29-02-20 П.1-244	КОРОБКА УК-П	ШТ	1,000	0,14		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,082										
28	ПР-Т 2405-1-390	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	1,000	3,73		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,45*1,082										
29	29-02-20	РАДИОРОЗЕТКА РШО-2	ШТ	3,000	0,16		0.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.1-290	ЦЕНА ЕД.: 0,15*1,082									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		0.	32.	0.	0.	-	0.	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			32.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		0.	32.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00% (НУЧП - 0,00%)		3.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		0.	35.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		35.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		95.	127.	56.	16.	-	102.	0,01
			РУБ.				(72)	6.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		95.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	2.						
		ИТОГО:	РУБ.		97.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	1.50%	1.						
		ИТОГО:	РУБ.		98.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3,00%	3.						
		ИТОГО:	РУБ.		101.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	1.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%	1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		103.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			32.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			10.	9.	0.	-	15.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			85.	47.	16.	-	87.	
			РУБ.				(63)	6.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00% (НУЧП - 0.00%)		7.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 0.00%)		41.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	4.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	9.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		103.	175.	65.	16.	-	106.	
			РУБ.				(72)	6.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 0,00%)		14.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		103.	189.	65.	16.	-	-	
			РУБ.					6.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		292.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(72)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	106.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	71.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ.....  /КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ.....  /РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА.....  /ТКАЧЕНКО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СООРУЖЕНИЯ ВСТРОЕННОГО В ЗДАНИЕ
НА ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
IV КЛАСС ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИИ,1-4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АВК.С01 Л.1,2 АЛ.8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.33 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.29 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 23. ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ..... 22. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	ПР-Т 1704-5-554	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 ЭРСУ-3: ТУ25-02-080678-79, ВЕС 0.0106Т ШТ	5.000	54.00	270.						0.05
2	11-390-8 (11-405-1)	МОНТАЖ ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 КОМПЛ	5.000	2.66		13.	13.		4.00	20.	
3	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0.040	32.00		1.	0.	0.	16.00	1.	
								0.	2.90	0.	
4	11-541-22 (11-582-2)	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ШТ	1.000	1.04		1.	1.	0.	1.00	1.	
								0.	0.01	0.	
5	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.050	4.88		0.	0.	0.	4.00	0.	
								0.	0.92	0.	
6	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.100	1.21		0.	0.		2.00	0.	
7	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0.006	377.00		2.	0.	0.	61.00	0.	
								0.	1.82	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			270.	17.	14.	0.	-	22.	0.05
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			270.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		5.						
		ИТОГО:	РУБ.			275.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	1.50%		4.						
		ИТОГО:	РУБ.			279.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		8.						
		ИТОГО:	РУБ.			287.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		3.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			292.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				14.	14.	0.	-	21.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				3.	0.	0.	-	1.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		11.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			292.	28.	16.	0.	-	23.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			292.	30.	16.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			322.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(14)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	23.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	16.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

8	ПР-Т 15095-1-174 (К=1,116)	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2 ПВ3	1000М	0,015	27,34		0,					
		ЦЕНА ЕД.: 24,50*1,116										
9	ПР-Т 241649-1-61	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-Ш ДИАМ.15ММ	М	3,000	0,15		0,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,14*1,089										
10	ПР-Т 241649-1-63	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-Ш ДИАМ.20ММ	М	1,000	0,20		0,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,18*1,089										
11	24-05 ДОП.22 П.1-1467	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	ШТ	1,000	4,11		4,					
		ЦЕНА ЕД.: 3,8*1,082										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	4.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				4.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	4.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	4.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			4.	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		270.	21.	14.	0.	-	22.	0.05
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		270.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	5.						
		ИТОГО:	РУБ.		275.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	1.50%	4.						
		ИТОГО:	РУБ.		279.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%	8.						
		ИТОГО:	РУБ.		287.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	3.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%	2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		292.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			4.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			14.	14.	0.	-	21.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			3.	0.	0.	-	1.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00% (НУЧП - 0.00%)		11.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		292.	32.	16.	0.	-	23.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 0.00%)		3.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		292.	35.	16.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		327.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(14)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	23.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	16.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../МЕЛЬНИКОВА /

СОСТАВИЛ...../КАЛАШНИКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РОГОЖКИНА /

СОГЛАСОВАНА...../ТКАЧЕНКО /

СФ 1009-12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту сооружения, встроенного в здание
на приобретение и монтаж оборудования водяного и порошкового пожаротушения

Основание: Альбом АПТ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	3,989 тыс.руб.
в том числе:	
оборудования	3,273 тыс.руб.
монтажных работ	0,7I6 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	4I9 чел/ч
Трудозатраты построечные	405 чел/ч
Сметная заработная плата	0,283 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования		Количество	Стоимость единицы, руб. оборудов. / монтажных работ	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ всего	Монтажных работ основной з/платы	Монтажных работ эксп. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обслуживанием машин на единицу	Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины всего	Общая масса оборудования(т) брутто / нетто
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Инженерное оборудование										
I	I602-50094	Выпрямитель КВ-24	шт	2,000	44,00	88						
2	Ц8-I05-I	Устройство выпрямительное, полупроводниковое, до: I кВт	шт	2,000	I6,00		32	27		2,30 I9,00	38	
3	I504-I0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6 2,5 4;6,3 I0 I6 25 40 50 63 АП50Б-2МУТ3, АП50Б-2МУ3	шт	4,000	3,00	I2						
4	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- и трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	4,000	2,88		I2	4		I,78 2,00	8	
5	3608-2225	Диод КД52IА	шт	8,000	0,I3	I						
6	ЦII-580-I3	Приборы полупроводниковые (транзисторы, термисторы, тиристоры, диоды)	шт	8,000	0,32		3	2		0,0I I,00	8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I504I2-I2236	Реле промежуточное РПЛ1220 шт	I,000	4,20	4						
8	ЦII-630-I3	Реле РПЛ-I2204Б шт	I,000	I,I6		I	I		0,02 2,00	2	
9	I605-I0I4	Реле электромагнитное МКУ48С-К шт	I,000	3,35	3						
I0	ЦII-630-I	Реле электромагнитное или времени электротепловое шт	I,000	I,I2		I	I		0,02 2,00	2	
II	I50485-А	Пост управления ПКУI5-2I.I2I-54У2(Т2) шт	I,000	7,20	7						
I2	I50485-Б	Пост управления ПКУI5-2I.I2I-40У3(Т3) шт	I,000	6,85	7						
I3	Ш8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	2,000	I,99		4	2		0,85 2,00	4	
I4	I504-I9062	Сирена сигнальная II0/I27/220В 50 Гц СС-I шт	I,000	2,75	3						
I5	ЦI0-744-6	Гудок тревоги или сирена маломощная шт	I,000	I,82		2	2		0,I4 3,00	3	
I6	I6028-30I2 5	Извещатель пожарный "ДИП-2" ИПI2-2 шт	I9,000	37,00	703						
I7	ЦI0-743-2	Извещатели ПС автоматические многократного действия в нормальном исполнении шт	I9,000	0,97		I8	I7		0,09 I,00	I9	
I8	2402-5	Извещатель пожарный ручной ИПР шт	2,000	I6,00	32						
I9	ШI0-743-I2	Извещатель лучевой системы всех типов, устанавливаемый: на кирпичной или бетонной стене, колонне, столбе шт	2,000	3,9I		8	6		I,I2 4,00	8	
20	I6028-30I2 3	Концентратор сигнально-пусковой пожарный "ШС-3"КСШ0I9-20--2 к-т	I,000	I700,00	I700						
2I	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: пульт приемный (блок общестанционный) на I0 лучей шт	I,000	20,20		20	I8		2,50 26,00	26	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	ЦI0-742-2	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: блок дополнительный на I0 лучей шт	I,000	I0,40		I0	9		I,I7 I4,00	I4	
23	I504-I5I7-53	Ящик формирования командных импульсов основной на 5 направлений по площади Я9004-3044А шт	I,000	307,00	307						
24	Ц8-573-8	Шкаф управления навесной высота, ширина и глубина до I200х600х450 мм шт	I,000	I,49		I	I		0,26 I,00	I	
25	I504-I5I7-6I	Ящик управления функциональный на I5 цепей Я90I0-000ВВ шт	I,000	I3I,00	I3I						
26	Ц8-573-6	Шкаф управления навесной высота, ширина и глубина до 600х400х350 мм шт	I,000	I,08		I	I		0,26 I,00	I	
		Итого прямые затраты			2998	II3	9I			I34	
		Запасные части 2% по пп. I,3,5,7,9,II,I2,I4,I6,I8,20, 23,25			60						
		Тара и упаковка 2% по пп. I,3,5,7,9,II,I2,I4,I6,I8,20, 23,25			6I						
		Транспортные расходы 3% по пп. I,3,5,7,9,II,I2,I4,I6,I8,20, 23,25			94						
		Заготовительно-складские расходы I,2% по пп. I,3,5,7,9,II,I2,I4, I6,I8,20,23,25			39						
		Комплектование оборудования 0,7% по пп. I,3,5,7,9,II,I2,I4,I6,I8, 20,23,25			2I						
		Накладные расходы на монтаж оборудования 80% по пп. 6,8,I0, I5,I7,I9,2I,22				45					
		Накладные расходы на монтаж электрооборудования по пп. 2,4, I3,24,26				30					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах								7	
		Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах				I4					
		Плановые накопления 8%				I5					
		Всего по разделу "инженерное оборудование"			3273	203	9I				
		Нормативная трудоемкость								I4I	
		Сметная заработная плата				I05					
		Монтаж									
27	ЦI0-742-I0	Прибор приемно-контрольный ОПС объектовый на количество лучей: I шт	I,000	8,03		8	8		0,24 I2,00	I2	
28	Ц8-545-3 К2=I,040	Светофор на конструкции на стене колонне или балке количество ламп до 3 шт	I,000	2,08		2	I		I,27 I,04	I	
29	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А шт	2,000	0,23					0,I2 0,20		
30	Ц8-574-44	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: цускатель магнитный ток до 40А шт	2,000	I,I5		2	I		0,60 0,90	2	
3I	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик частотомер, реле электрические шт	7,000	I,I9		8	5		0,46 I,00	7	
32	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой, конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	I0,000	0,55		6	3		0,22 0,50	5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор шт	I,000	0,5I		I			0,38 0,20		
34	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов I шт	3,000	0,45		I	I		0,I6 0,50	2	
35	Ц8-574-32	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный трехполюсный на ток до 25А шт	I,000	0,40					0,I8 0,40		
36	Ц8-574-58 аппарат	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: дроссель, фотореле, стабилизатор напряжения, телеизмерения, телеуправления, телесигнализации, блок логики или УБСР шт	5,000	I,I4		6	3		0,48 I,00	5	
37	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель цепь	2,000	0,43		I			0,25 0,30	I	
38	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная шт	2,000	0,4I		I	I		0,04 I,00	2	
39	ЦII-582-2	Коробка ККС-I6 шт	I,000	I,04		I	I		0,23 I,00	I	
40	ЦI0-975-I0	Ящик протяжной, размер, мм до I000х800 шт I00	I,000	I,II		I	I		0,I3 I,00	I	
4I	Ц8-85-I	Зажим наборный с кожухом шт	0,200	30,I0		6	4		8,56 36,00	7	
42	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение I00мм2 I00 м	0,060	56,I0		3	I		4I,00 24,00	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение I60мм2 I00 м	0,390	64,20		25	5	I	49,00 24,00	9	
44	ЦI0-747-3	Провод двух- и трехжильный по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным основаниям I00 м	3,000	30,50		92	63	2	6,85 36,00	I08	
45	Ц8-402-I К2=I,040	Провода марок ШВ, АШВ, при открытой проводке I00 м	0,020	I6,82					3,28 I4,56		
46	Ц8-I46-I К2=I,040	Кабель до 35 кВ, ПО с креплением накладными скобами, масса I м до: 3 кг I00 м	0,450	48,73		22	9	6 2	I7,I0 32,24	I5 2	
47	Ц8-I53-I9 К2=I,040	Заделка для контрольного кабеля, сечением, мм2, до: I0 с количеством жил 7 шт	I0,000	0,59		6	3		0,32 I,04	I0	
48	Ц8-I53-I3 К2=I,040	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2, до: 2,5 с количеством жил 7 шт	I8,000	0,50		9	4		0,27 I,04	I9	
49	ЦI0-990-I	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции в омической асимметрии уч.цеп.	7,000	5,74		40	39		0,II 8,00	56	
		Итого прямые затраты				24I	I53	9 2		264	
		Накладные расходы на монтаж оборудования по пп. 27,39,44,45	80%			58					
		Накладные расходы на электромонтаж оборудования по пп. 28-38,40-43,45-49	87%			70					
		Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах								I2	
		Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах				23					
		Плановые накопления 8%				30					
		Всего по разделу "монтаж"				399	I53	9 2			
		Нормативная трудоемкость								278	
		Сметная заработная плата				I78					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы									
50	I602I2-30I 36 KI=I,082	Устройство охранной телесигнализации УОТС-I-I шт	I,000	64,92		65					
5I	I602-30045 KI=I,082	Устройство сигнальное УС шт	I,000	I0,82		II					
52	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлорид - ной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ с числом жил и сечением, мм2: 2х2 I000м	0,0I6	I66,00		3			I66,00		
53	CI5I-I8I4	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки КВВГ с числом жил и сечением, мм2: 4хI I000м	0,022	202,00		4			202,00		
54	CI5I-I8I6	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки КВВГ с числом жил и сечением, мм2: 7хI I000м	0,003	28I,00		I			28I,00		
55	CI5I-228I	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 5х2,5 I000м	0,002	2II,00					2II,00		
56	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5 I000м	0,002	277,00		I			277,00		
57	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2.0,6мм2 I000 м	0,300	23,I0		7			23,I0		
58	CI55-I3	Коробка универсальная УК2П шт	2,000	0,I4					0,I4		
59	2405-I357 KI=I,082	Коробки клеммные ККС-I6У4,2 шт	I,000	5,84		6					

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	2405-Ж КI=I,082	Ящик протяжной К654У2	шт	I,000	7,90		8					
		Итого прямые затраты					I06					
		Плановые накопления 8%					8					
		Всего по разделу "материалы"					II4					
		Нормативная трудоемкость									-	
		Сметная заработная плата					-					
		Всего по смете					3989	244		9 2		
		Нормативная трудоемкость									4I9	
		Сметная заработная плата						283				
		Монтажных работ					7I6	244	9		4I9	
		Сметная заработная плата						(283)				
		Стоимость оборудования					3273					

Составил Козлова

Проверил Сергеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту сооружения, встроенного в здание на приобретение и монтаж оборудования водяного и порошкового пожаротушения

Основание: Альбом АПТ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I,269 тыс.руб.
в том числе:	
оборудования	0,26I тыс.руб.
монтажных работ	I,028 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	43I чел/ч
Трудозатраты построечные	4I2 чел/ч
Сметная заработная плата	0,285 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборудов. / монтажных работ	Общая стоимость, руб. Оборудов.	монтажных работ всего	в т.ч. основн. з/платы	экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обслуж. машин обслужив. машины на един.	всего	Общая масса оборудов.(т) брутто / нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Инженерное оборудование									
I	24026-3030	Огнетушитель порошковый автоматический ОПА-50 шт	I,000	200,00	200						
2	ЦI8-I-I	Монтаж аппаратов или сосудов горизонтальных или вертикальных без привода, монтаж в помещении, масса 0,04 т шт	I,000	I6,I0		I6	9	I I	6,24 I7,00	I7 I	
3	50I-III32	Порошок ПСБ-3 основной и резервный т	0,045	300,00	I4						
4	50I-I030I	Газ углекислый сжиженный сварочный С02 т	0,002	85,00							
5	I70443-2I399	Манометр показывающий МП4-У-I6 шт	2,000	I2,30	25						
6	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	2,000	0,80		2	2		0,03 I,00	2	
		Итого прямые затраты			239	I8	II	I I		I9	
		Запасные части 2% по пп. I,3-5			5						

СФ 1009-12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Тара и упаковка 2% по пп. I,3-5			5						
		Транспортные расходы 3% по пп. I,3-5			7						
		Заготовительно-складские расходы I,2% по пп. I,3-5			3						
		Комплектование оборудования 0,7% по пп. I,3-5			2						
		Накладные расходы на монтаж оборудования 80% по пп. 2,6				9					
		Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах								I	
		Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах				2					
		Плановые накопления 8%				2					
		Всего по разделу "инженерное оборудование"			26I	29	II	I I			
		Нормативная трудоемкость								2I	
		Сметная заработная плата				I4					
		Монтаж									
7	ЦI2-427-I	Подземные противопожарные рукава и шланги, рукав резинотканевый напорный диаметр условный 25-50 мм длиной 20 мм к-т	I,000	I,33		I	I		0,02 0,97	I	
8	ЦI2-802-7	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление I МПа, диаметр условного прохода, мм: I50 шт	2,000	9,42		I9	I0	I	4,03 8,00	I6	
9	ЦI2-800-I	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20-25 мм шт	I,000	I,75		2	I		0,23 2,00	2	
I0	ЦI2-807-4	Вентили клапаны чугунные муфтовые на условное давление I МПа диаметр условного прохода 50 мм шт	I,000	0,9I		I	I		0,05 2,00	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ЦI2-809-I	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление I МПа, диаметр условного прохода I5-25 мм шт	4,000	0,8I		3	3		0,06 I,00	4	
I2	ЦI2-80I-I	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-I МПа, диаметр условного прохода, мм: 25 шт	I,000	I,76		2	2		0,23 3,00	3	
I3	ЦI2-790-7	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода I50 мм шт	I,000	5,63		6	5	I	0,44 7,00	7	
I4	ЦI2-I083-I	Ороситель водяной спринклерный шт	34,000	I,32		45	4		I,20 0,20	7	
I5	ЦI2-I087-I	Сигнализатор давления универсальный шт	3,000	5,52		I7	2		4,69 I,00	3	
I6	ЦI8-557-5	Насадки-распылители шт	3,000	0,78		2	2		0,07 I,00	3	
I7	ЦI2-I088-3	Звено побудительное I.I5-0.56 шт	2,000	0,59		I	I		0,68 I,00	2	
I8	ЦI2-805-I	Клапан пневматический в сборе шт	I,000	I,85		2	2		0,20 3,00	3	
I9	ЦI2-I088-2	Ролик натяжения троса I.75-0.53 шт	3,000	I,22		4	I		I,53 0,50	2	
20	ЦI2-809-I	Узел ручного дистанционного пуска в сборе шт	I,000	0,8I		I	I		0,06 I,00	I	
2I	ЦI2-592-6	Трубопроводы установок газового пожаротушения из труб стальных, диаметр наружный, мм, до 40 I00 м	0,0I0	I37,00		I	I		I4,00 I84,00	2	
22	ЦI2-59I-I0	Трубопроводы спринклерных установок пожаротушения и пенного пожаротушения из труб стальных, диаметр наружный, мм, до 45 I00 м	0,660	I26,00		83	75	3	7,00 I76,00	II6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	ЦI2-59I-II	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения из труб стальных, диаметр наружный, мм, до 89 I00м	0,300	I38,00		4I	37	2	9,00 I92,00	58	
24	ЦI2-59I-I2	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения из труб стальных диаметр наружный, мм, до II4 I00м	0,280	I5I,00		42	36	4	7,00 204,00	57	
25	ЦI2-59I-I3	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения из труб стальных, диаметр наружный, мм, до I59 I00м	0,040	I7I,00		7	6	I	I0,00 222,00	9	
26	ЦI2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5 мм до 50 мм м	64,000	0,48		3I	28	3	0,0I I,00	64 I	
27	ЦI2-I-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от 50 мм до 80 мм м	I,000	0,6I		I	I		0,02 I,00	I	
		Итого прямые затраты				3I2	220	I5 I		363	
		Накладные расходы на монтаж оборудования по пп. 7-27 80%				I76					
		Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах								I6	
		Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах				32					
		Плановые накопления 8%				39					
		Всего по разделу "монтаж"				527	220	I5 I		380	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная заработная плата				253					
		Материалы									
28	50I-III32-I КI=I,2I0	Порошок ПСБ-3 запас на испытание т	0,045	363,00		I6					
29	50I-I030I КI=I,2I0	Газ углекислый сжиженный сварочный С02 запас на испытание т	0,002	I02,85							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	CI30-5I9	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением I,2 МПа (I2 кгс/см2) рукавные, диаметром в мм: ГР-50 шт	2,000	0,66		I			0,66		
3I	CI30-522	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением I,2 МПа (I2 кгс/см2) муфтовые, диаметром в мм: ГМ-50 шт	I,000	0,49					0,49		
32	4306-722ID КI=I,074	Рукав пожарный Ду 5I м	20,000	I,99		40					
33	CI30-649	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением I МПа (I0 кгс/см2) 30ч46бр, диаметром в мм: I50 шт	2,000	38,00		76			38,00		
34	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПа (I6 кгс/см2), диаметром в мм: I5 шт	I,000	I,25		I			I,25		
35	2402-4052 КI=I,098	Вентиль комбинированный КВ50хI3 шт	I,000	I0,32		I0					
36	2307-I002I КI=I,098	Кран пробно-спускной цапковый латунный I0Б86кI, Ду I5, Ру I0 шт	I,000	I,59		2					
37	CI30-I0I3	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные II86бк для жидких сред, давлением I МПа (I0 кгс/см2), диаметром в мм: I5 шт	I,000	0,92		I			0,92		
38	2307-ДI-К КI=I,098	Кран натяжной муфтовый I4М-I, Ду I5 шт	2,000	I,58		3					
39	2402-4024 КI=I,098	Кран с малым отверстием 3М0 шт	I,000	2,75		3					
40	2402-4047 КI=I,098	Клапан водосигнальный ВС-I50 шт	I,000	43,92		44					
4I	II3-I8I25-I6 КI=I,026	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные Д-25.2.5мм ГОСТ 8734-75	I,000	0,65		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	II3-3I40-8 КI=I,089	Трубы стальные электросварные прямошовные д-40.2.2 мм ГОСТI0704-76 м	56,000	0,4I		23					
43	II3-3I45-8 КI=I,089	Трубы стальные электросварные прямошовные д-45.2.2 мм ГОСТ I0704-76 м	I0,000	0,47		5					
44	II3-3I57-8 КI=I,089	Трубы стальные электросварные прямошовные д-57.2.5 мм ГОСТ I0704-76 м	7,000	0,68		5					
45	II3-3I76-9 КI=I,089	Трубы стальные электросварные прямошовные д-76.2.8 мм ГОСТ I0704-76 м	I0,000	I,00		I0					
46	II3-3I89-6 КI=I,089	Трубы стальные электросварные прямошовные д-89.2.8 мм ГОСТ I0704-76 м	I3,000	I,I8		I5					
47	II3-3II08-6 КI=I,089	Трубы стальные электросварные прямошовные д-I08.2.8 мм ГОСТ I0704-76 м	28,000	I,44		40					
48	II3-3II59-8 КI=I,089	Трубы стальные электросварные прямошовные д-I59.3.5 мм ГОСТ I0704-76 м	4,000	2,66		II					
49	СII3-I3	Трубы стальные сварные водо-газопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду мм-т Ду-I5 Т-2 м (толщина стенок)	46,000	0,26		I2			0,26		
50	СII3-I4	Трубы стальные сварные водо-газопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т Ду 20, Т-2 м	3,000	0,3I		I			0,3I		
5I	СII3-I5	Трубы стальные сварные водо-газопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т Ду-25, Т-3 м	I2,000	0,42		5			0,42		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	CII3-I8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т Ду 50 Т-3 м	3,000	0,86		3			0,86		
53	CII3-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т Ду 80 Т-4 м	I,000	I,46		I			I,46		
54	CI59-I379	Комплект ответных фланцев к арматуре Ду I50 Ру I0 шт	I,000	I2,70		I3			I2,70		
55	23I0-I063 KI=I,079	Фланцы стальные, Ду I50, Ру I0 шт	2,000	2,48		5					
56	CII3-8I7	Фасонные стальные сварные части т	0,080	376,00		30			376,00		
57	CIII-58	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,020	573,00		II			573,00		
58	CI2I-20I9	Стволы дымовых труб, опорные части, седла, кронштейны и хомуты т	0,033	357,00		I2			357,00		
59	270239-T20	Механическая обработка изготовляемых конструкций т	0,00I	2460,00		2					
		Итого прямые затраты				402					
		Плановые накопления 8%				32					
		Всего по разделу "материалы"				434					
		Нормативная трудоемкость								-	
		Сметная заработная плата				-	-				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
60	ЕТ5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,276	60,50		I7	II		22,07 68,00	I9	
6I	ЕI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,295	43,50		I3	4		22,07 38,80	II	
		Итого прямые затраты				30	I7			30	
		Накладные расходы на общестроительные работы по пунктам 60,6I I6,5%				5					
		Плановые накопления 8%				3					
		Всего по разделу "строительные работы"				38	I7				
		Нормативная трудоемкость								30	
		Сметная заработная плата				I8					
		Всего по смете				I289	248		I6 2		
		Нормативная трудоемкость								43I	
		Сметная заработная плата					285				
		в т.ч. общестроительных работ				38	I7			30	
		сметная заработная плата					(I8)				
		монтажных работ				990	23I	I6		40I	
		сметная заработная плата					(267)				
		стоимость оборудования				26I					

Составил Турбина

Проверил Сергеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту сооружения, встроенного в здание
на приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования

Сметная стоимость	27,282 тыс.руб.
в том числе:	
оборудования	25,I8I тыс.руб.
монтажных работ	0,869 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,737 тыс.чел.ч
Трудозатраты построечные	0,640 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата	0,476 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч., не занятых обслуживанием машин		Общая масса обор. брутто / нетто
				обор.	монтажных работ		обор.	монтажных работ			обслуживающих машины		
					всего / осн. з/пл.	эксплуат. машин / в т.ч. з/пл.		всего / осн. з/пл.	эксплуат. машин / в т.ч. з/пл.		на един.	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Строительные работы											
I	СНиП IУ-I4-82 сб.2-I4 разд. II п.3,9,I0	Лифт грузовой выжимной ЛГ-294 г/п 3,2 т на I остановку, высота подъема 4,7 м шт	I		324,27 49,I5	6,43 2,09		324	49	6 2	I05,76 2,70	I06 3	
		Цена: 430,3-22+8,Ix3,7-28,5x4 ОЗП: 75,I+2,5x3,7-8,8x4 ЭМ: 7,0+0,06x3,7-0,2x4 ОЗП/ЭМ: 2,3+0,02x3,7-0,07x4 Затраты труда: I69+4,8x3,7-I3x4											
2	То же	а) металлоконструкции шт	I		629,5 I9	30 9,5		630	I9	30 I0	30 I2,26	30 I2	
3	-"-	б) отделочные работы шт	I		68,I4 24,I4	0,2 0,I6		68	24		48,78 0,2I	49 -	
		Цена: I32-2I,7x4+6,2x3,7 ОЗП: 67-I4,6x4+4,2x3,7 ЭМ: I-0,2x4 ЗП/ЭМ:0,4-0,06x4 Затраты труда: I46-33x4+9,4x3,7											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого						I022	92	36 I2		I85 I5	
		Накладные расходы I6,5% по пп. I,3						65					
		То же, по п.2 - 8,6%						54					
		Нормативная трудоемкость 0,092х(65+54)										II	
		Сметная заработная плата 0,I8х(65+54)							2I				
		Итого						II4I	II3	36 I2		200	
		Плановые накопления 8%						9I					
		Итого						I232	II3	36 I2		200	
4	I9-06 п.I5-0I0 СНиП сб.2-I4 разд.II п.3,9,I0	П. Монтажные работы шт	I	7700	573,68 289,38	2I0,29 63,29	7700	574	289	2I0 63	454,5 8I,64	455 82	
		Цена: 855,7+22-I03,2х4+29,4х3,7											
		ОЗП: 447,6-53,8х4+I5,4х3,7											
		ЭМ: 223,5-9,5х4+6,7х3,7											
		ЗП/ЭМ: 9I,3-9,5х4+2,7х3,7											
		Затраты труда: 768+I3-II0,3х4+3Iх3,7											
5	Каталог ПОКТБ стр.46	Тара 5-80-60-75-0,5 шт	442	I6,5			7293						
6	I9-06 п2I-008	Электропогрузчик ЭП-I2I3 г/п I,25 т Нпод.=2,8м шт	2	4I60			8320						
7	24-02 п03-0I3	Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-I0 шт	I	3,I5			3						
		Итого					233I6	574	289	2I0 63		455 82	
		Начисление заработной платы 80%						23I					
		Транспорт и заготовительно-складские расходы - 8%					I865						
		Плановые накопления 8%						64					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого по II разделу					25I8I	869	289	2I0 63		537	
		Итого по I+II разделам					25I8I	2I0I	402	246 75		737	
		Всего					27282						
		в т.ч. строительные						I232					
		монтажные						869					
		оборудование						25I8I					
		Нормативная трудоемкость										737	
		Сметная заработная плата							476				

Главный инженер проекта И.М.Еремин

Составил Т.Я.Перминева

Проверил В.М.Алегри

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту сооружения, встроенного в здание на устройство настила

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2 чел/ч
Трудозатраты построечные 2 чел/ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксп. машин	всего	осн. з/пл.	эксп. машин	обслуживающих машины	
				осн. з/пл.	в т.ч. з/пл.			в т.ч. з/пл.	на един.	всего
I	I0-I97	Укладка деревянного настила	9,8I	2,76 0,I7	0,05 0,02	27	2	I	0,25 0,03	2
		Итого				27	2	I		2
		Накладные расходы I6,5%				4				
		Нормативная трудоемкость 4х0,092								
		Сметная заработная плата 0,I8х4					I			
		Итого				3I	3	I		2
		Плановые накопления 8%				2				
		Всего				33	3	I		2

Главный инженер проекта И.М.Еремин
Составил Т.Я.Перминева
Проверил В.М.Алегри

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

к типовому проекту сооружения встроенного в здание на изменение общестроительных работ
IУ класс защиты сооружения, 3 климатическая зона, I вариант

№№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Исключить	Добавить
	Фрагмент I			
	Арматура класса А-I	т	0,0I9	0,02
	Арматура класса А-Ш	т	2,477	2,5I9
	Закладные детали	т	0,068	0,II0
	Бетон марки 300	м3	30,I	29,9
	Расширительные камеры ДЭС			
	Арматура класса А-I	т	0,075	0,076
	Арматура класса А-Ш	т	I,653	I,65I
	Закладные детали	т	0,I54	0,I79
	Прочие работы. Вентиляционные шахты			
	Бетонная подготовка М50	м3	I,65	I,63
	Бетонирование ствола трубы БМ300	"	I0,47	I0,59
	Арматура класса А-I	т	0,083	0,086
	Арматура класса А-Ш	т	0,625	0,629
	Монтаж металлоконструкций	т	I,495	I,946
	Стоимость металлоконструкций из труб	т	0,446	0,874
	То же, из листовой стали	т	0,787	I,062
	Рамка решетки из арматуры А-I	т	0,0I3	0,0I5
	Сетка	м2	2,28	2,6
	Затирка наружной поверхности ж/б ствола	"	II,3	I2,6
	Слив из цементного раствора	"	6,5	7,25
	Заполнение козырька цементным раствором	"	7,2	II,69
	Окраска металлоконструкций	"	26	35
	Патрубки диаметром до 250 мм	т	0,546	0,538
	То же, диаметром до 800 мм	т	0,77I	I,I52

Составил Шилова
Проверил Нагаева

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

к типовому проекту сооружения встроенного в здание на изменение общестроительных работ, IУ класс защиты сооружений, 4 климатическая зона, I вариант

№№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Исключить	Добавить
	Фрагмент I			
	Арматура класса А-I	т	0,0I9	0,02
	Арматура класса А-Ш	т	2,477	2,5I9
	Закладные детали	т	0,068	0,II0
	Бетон марки 300	м3	30,I	29,8
	Расширительные камеры ДЭС			
	Арматура класса А-I	т	0,075	0,078
	Арматура класса А-Ш	т	I,653	I,67I
	Закладные детали	т	0,I54	0,2I3
	Прочие работы. Вентиляционные шахты			
	Бетонная подготовка М50	м3	I,65	I,63
	Бетонирование ствола трубы ВМ300	"	I0,47	I0,59
	Арматура класса А-I	т	0,083	0,086
	Арматура класса А-Ш	т	0,625	0,629
	Монтаж металлоконструкций	т	I,495	I,946
	Стоимость металлоконструкций из труб	т	0,446	0,874
	То же, из листовой стали	т	0,787	I,062
	Рамка решетки из арматуры А-I	т	0,0I3	0,0I5
	Сетка	м2	2,28	2,6
	Затирка наружной поверхности ж/б ствола	"	II,3	I2,6
	Слив из цементного раствора	"	6,5	7,25
	Заполнение козырька цементным раствором	"	7,2	II,69
	Окраска металлоконструкций	"	26	35
	Патрубки диаметром до 250 мм	т	0,546	0,538
	То же, диаметром до 800 мм	т	0,77I	I,I52

Составил Шилова

Проверил С.Нагаева

юа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-4

к типовому проекту сооружения встроенного в здание на отопление для I климатической зоны

№№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Исключить	Добавить
I	Трубопровод из стальных электросварных труб д-I08х3,5 мм	м		97
2	То же, д-89х3 мм	м	97	

Начальник группы Рогожкина

Составил Демьянова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-4

к типовому проекту сооружения встроенного в здание на отопление для 3 климатической зоны

№№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Исключить	Добавить
I	Трубопровод из стальных электросварных труб прямошовных д- 89х3 мм	м	97	
2	То же, д-76х3 мм	м		97
3	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д-25 мм	м	8	
4	То же, д-20 мм	м		6
5	Хомут для крепления труб СТД 6I2/7	шт	29	
6	То же, СТД 6I2/6	"		29
7	Окраска грунтовкой ГФ-02I в I слой	м2	6	
8	То же, эмалью БТ-I77 в 2 слоя	"	6	

Начальник группы Рогожкина

Составил Демьянова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-4

к типовому проекту сооружения, встроенного в здание на отопление для 4 климатической зоны

№№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Исключить	Добавить
I	Воздухосборник горизонтальный проточный с эллиптическим днищем АIИ0I0.000-03	шт	5	
2	То же, АIИ0I0.000-02	"		5
3	Трубопровод из стальных электросварных труб д-89х3 мм	м	97	
4	То же, д-57х3 мм	м		97
5	Хомут для крепления труб СТД 6I2/7	шт	29	
6	То же, СТД 6I2/6	"		29
7	Окраска грунтовкой ГФ-02I в I слой	м2	6	
8	То же, эмалью БТ-I77 в 2 слоя	"	6	

Начальник группы Рогожкина

Составил Демьянова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5

к типовому проекту сооружения, встроенного в здание на вентиляцию для I климатической зоны

№№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Исключить	Добавить
I	Вентилятор радиальный В-ЦI4-46-3,I5 с электродвигателем АИР80В4	шт		I
2	То же, В-ЦI4-46-4 с электродвигателем АИРI00 6	"		I
3	То же, В-ЦI4-46-4 с электродвигателем АИРII2МА6	"	I	
4	То же, В-ЦI4-46-3,I5 с электродвигателем АИРI00 4	"	I	
5	Воздуховод из стали толщиной 0,6 мм д-3I5 мм	м2		29,7
6	То же, д-355 мм	"	35,7	

Начальник группы Рогожкина

Составил Демьянова

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № І-5

к типовому проекту сооружения, встроенного в здание на вентиляцию для 3 климатичсекой зоны

№№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Исключить	Добавить
І	2	3	4	5
І	Вентилятор радиальный В-Ц І4-46-5 с электродвигателем 4АІ32 6	шт		І
2	То же, В-Ц І4-46-3,І5 с электродвигателем АИР60А4	"		І
3	То же, В-Ц І4-46-3,5 с электродвигателем АИР90 4	"	І	
4	То же, ВРІ2-26-3,І5 с электродвигателем 4АІ00 2	"	І	
5	Фильтр ячейковый ФЯРБ	"		7
6	Фильтр-поглотитель ФП-300	"		І0
7	Противовзрывное устройство УЗС-І	"		2
8	-"- МЗС	"	І	
9	Клапан герметический с ручным приводом д-200 мм	"	І	
І0	То же, д-300 мм	"	3	
ІІ	То же, д-400 мм	"		І
І2	То же, д-600 мм	"		3
І3	Вентиль муфтовый І5кчІ8п д-І5 мм	"		І
І4	Электрический исполнительный механизм МЭО-І6/25-0,63-88	"		І
І4а	Вставка гибкая Н.00.00-07	"	2	
І5	То же, Н.00.00-03	"		І
І6	-"- Н.00.00-ІІ	"		І
І7	-"- В.00.00-03	"		І
І8	-"- В.00.00-05	"	2	
І9	-"- В.00.00-08	"		І
20	Заслонка воздушная унифицированная с ручным приводом РЗІ5Р	"	І	
2І	То же, Р400Р	"		І
22	Подставка под фильтры ФП-300	"		3
23	Прокладка резиновая прямоугольного сечения 40х5 дл. 4200 мм	"		2
24	То же, дл. 2І00 мм	"	2	
25	Прокладка резиновая прямоугольного сечения 20х5 дл. 2І00 мм	"		2
26	Решетка воздухоприточная РР5	"		4
27	Коробка для противопожарного устройства УЗС-І	"		2
28	То же, МЗІ	"	І	
29	Рама для установки 4-х ячейковых фильтров ФЯРБ	"	І	
30	Рама для установки 6-ти ячейковых фильтров ФЯРБ	"		2
3І	Рама для установки фильтров ФЯРБ в дверном проеме	"	І	
32	Люк-вставка к герметическому клапану ЛВ-4	"	І	
33	То же, ЛВ-3-6	"	2	

I	2	3	4	5
34	Люк-вставка к герметическому клапану ЛВ-6	шт		2
35	Фланец д-200	"	2	
36	То же, д-400	"		2
37	То же, д-600	"		3
38	Отвод крутоизогнутый д-325х9	"	I	
39	То же, д-630х9	"		2
40	Лебедка	"		I
4I	Канат арматурный	м		8
42	Ограждение отверстия д-500	шт		I
43	То же, д-630	"	I	
44	Шибер пусконаладочный I75хI75	"		I
45	То же, 22Iх22I	"	I	
46	-"- 280х280	"	I	
47	-"- 350х350	"		I
48	Трубопровод из стальных электросварных труб д-426х9	м	I5	
49	То же,д273х8	м	I5	
50	-"- д-325х8	м	6	
5I	-"- д-720х9	м		36
52	-"- д-630х9	м		4
53	-"- д-I020хII	м		2
54	Воздуховод из стали тонколистовой толщиной 0,6 мм д-3I5 мм	м2	5,93	
55	То же, д-400	"		52,92
56	-"- толщиной 0,7 мм д-500	"	7,85	
57	-"- д-560	"		3I,68
58	-"- д-630	"		7,92
59	То же, толщиной 2 мм д-200	"		7,54
60	-"- д-3I5	"	4,95	
6I	-"- д-630	"		9,9
62	Окраска грунтовкой ГФ-02I в I слой	м2		20
63	То же, эмалью ЭПФ-I2I7 в 2 слоя	"		20
64	Покрытие трубопроводов усиленной гидроизоляцией	"		45
65	Земляные работы	м3		25
66	Кузбасс-лак	м2		45

Начальник группы Рогожкина

Составил Демьянова

юа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5 СФ 1009-12

к типовому проекту сооружения встроенного в здание на вентиляцию для 4 климатической зоны

№№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Исключить	Добавить
I	2	3	4	5
I	Вентилятор радиальный В-ЦI4-46-5 с электродвигателем 4АI32S4	шт		I
2	То же, 4АI32S6	"		I
3	То же, В-ЦI4-46-3,I5 с электродвигателем АИРI00S4	"	I	
4	То же, ВРI2-26-3,I5 с электродвигателем 4АI00S2	"	I	
5	Фильтр ячейковый ФЯРБ	"		II
6	Фильтр-поглотитель	"		I4
7	Противовзрывное устройство УЗС-I	"		3
8	То же, МЗС	"	I	
9	Клапан герметический с ручным приводом д-200	"	I	
I0	То же, д-400	"		I
II	-"- д-300	"	3	
I2	-"- д-600	"		3
I3	Вентиль I5кчI8п д-I5 мм	"		I
I4	Исполнительный электрический механизм МЭО-I6/25-0,63-88	"		I
I5	Вставка гибкая Н.00.00-07	"	2	
I6	То же, Н.00.00-II	"		2
I7	-"- В.00.00-05	"	2	
I8	-"- В.00.00-08	"		I
I9	-"- В.00.00-09	"		I
20	Заслонка воздушная унифицированная с ручным приводом РЗI5Р	"	I	
2I	То же, Р400Р	"		I
22	Подставка под фильтры ФП-300	"		4
23	Прокладка резиновая прямоугольного сечения 40х5 дл. 5200 мм	"		3
24	-"- дл. 2I00 мм	"	2	
25	То же, 20х5 дл. 2I00 мм	"		4
26	Решетка воздухоприточная РР5	"		4
27	Коробка для противовзрывного устройства УЗС-I	"		3
28	То же, МЗI	"	I	
29	Рама для установки 4-х ячейковых фильтров ФЯРБ ОВН-8	"	I	
30	Рама для установки I-го ячейкового фильтра ФЯРБ ОВН-II	"	2	
3I	Рама для установки 6-ти ячейковых фильтров ФЯРБ ОВН-7	"		2
32	То же, для установки фильтров в дверном проеме	"	I	
33	Люк-вставка к герметическому клапану ЛВ-4	"	I	
34	То же, ЛВ-3-6	"	2	

СФ 1009-12

I	2	3	4	5
35	Люк-вставка к герметическому клапану ЛВ-6	шт		2
36	Фланец д-200	"	2	
37	То же, д-400	"		2
38	-"- д-600	"		3
39	Отвод крутоизогнутый д-325х9	"	I	
40	То же, д-630-9	"		2
4I	Лебедка	"		I
42	Канат арматурный	м		
43	Ограждение отверстия д-500	шт		I
44	То же, д-630	"	I	
45	Шибер пусконаладочный I75xI75	"		I
46	То же, 22Ix22I	"	I	
47	-"- 280х280	"	I	
48	-"- 350х350	"		I
49	Трубопровод из стальных электросварных труб д-426х9	м	I5	
50	То же, д-273х8	м	I5	
5I	-"- д-325х8	м	6	
52	-"- д-720х9	м		36
53	-"- д-630х9	м		4
54	-"- д-I020xII	м		2
55	Воздуховод из стали тонколистовой толщиной 0,6 мм д-3I5	м2		I3,85
56	То же, д-355	"	22,3	
57	-"- д-400	"		52,92
58	-"- толщиной 0,7 мм д-500	"	7,85	
59	-"- д-560	"		3I,68
60	-"- д-630	"		7,92
6I	То же, толщиной 2 мм д-200 мм	"		7,54
62	-"- д-3I5 мм	"	4,95	
63	-"- д-630	"		9,9
64	Окраска грунтовкой ГФ-02I в I слой	"		20
65	То же, эмалью ЭПФ-I2I7 в 2 слоя	"		20
66	Покрытие трубопроводов усиленной гидроизоляцией	"		45
67	Земляные работы	м3		25
68	Кузбасс-лак	м2		45

Начальник группы Рогожкина
Составил Демьянова

юа

СФ 1009-12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-

к типовому проекту сооружения встроенного в здание на изменение работ по силовому электрооборудованию для 3,4 климатических зон

№№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Исключить	Добавить
	I. Монтажные работы			
I	Приставка контактная ПКЛ II04	шт	I	
2	Пускатель магнитный ПМЛ222002	"		I
3	То же, ПМЛ22I002	"		I
	П. Материалы, не учтенные ценником			
4	Кабель силовой АВВГ-0,66 сеч. 3х6+Iх4 мм2	км	0,0I0	
5	То же, сеч. 3хI6+IхI0 мм2	"		0,0I0

Начальник группы Т.Гордеева

Составил Г.Семенова

СФ 1009-12

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

к типовому проекту сооружения встроенного в здание для IУ класса зашиты сооружений, 2 климатической зоны, в сухих грунтах

№№ пп	Производственные ресурсы	Ед.изм.	Количество	
			вариант I	вариант 2
I	2	3	4	5
I	Общестроительные работы			
	Затраты труда	ч/час	I4420	I4740
	Заработная плата	руб	II370	II540
	Строительные машины	руб	3850	38I0
2	Санитарно-технические работы (водопровод, канализация, отопление, вентиляция)			
	Затраты труда	ч/час	2040	2040
	Заработная плата	руб	I750	I750
	Строительные машины	руб	0I50	0I50
3	Монтаж технологического оборудования			
	Затраты труда	ч/час	I950	I950
	Заработная плата	руб	I430	I430
	Строительные машины	руб	290	290
4	Монтаж электроосвещения и силового электрооборудования			
	Затраты труда	ч/час	I320	I320
	Заработная плата	руб	860	860
	Строительные машины	руб	I80	I80
5	Монтаж автоматизации систем ОВ и ВК			
	Затраты труда	ч/час	20	20
	Заработная плата	руб	20	20
	Строительные машины	руб	20	20
6	Автоматизация пожаротушения			
	Затраты труда	ч/час		
	Заработная плата	руб		
	Строительные машины	руб		

I	2	3	4	5
7	Прочие работы			
	Затраты труда	ч/час	I00	I00
	Заработная плата	руб	70	70
	Строительные машины	руб	20	20
8	Всего			
	Затраты труда	ч/час	I9850	20I70
	Заработная плата	руб	I5500	I5670
	Строительные машины	руб	45I0	4470

Главный инженер проекта Г.И.Шелудько

Начальник СЭО В.А.Мельникова

Составил начальник группы С.П.Нагаева

gost.e-ecolog.ru