Т И П О В О Й П Р О Е К Т

707-2-22с 86

Газгольдер мокрый стальной вместимостью 3000 м3 с вертикальными направляющими и боковым вводом для хранения газов под давлением 4000 Па (400 мм водяного столба)

Альбом XIII

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

707-2-22с 86

Газгольдер мокрый стальной вместимостью 3000 м3 с вертикальными направляющими и боковым вводом для хранения газов под давлением до 4000 Па (400 мм водяного столба)

АЛЬБОМ XIII

СМЕТЫ

Стоимость:	общая	151,06	тыс. руб.
	строительно-монтажных работ	146,2	тыс. руб.
общая	I куб.м геометрической вместимости	47,07	руб.
общая	I кв. м площади застройки	91,11	руб.

Разработан
Проектным институтом ГИАП Министерства
по производству минеральных удобрений

Утвержден и введен в действие
Министерством по производству
минеральных удобрений

протокол № 25-III от 10 сентября 1985 года

Главный инженер института		В.В. Харламов
Главный инженер проекта		А.К. Упадышев
Начальник сметного отдела		В.И. Сова

О Г Л А В Л Е Н И Е

стр.

I. Пояснительная записка 4
2. Объектная смета при подключении газгольдера по схеме "на проход" с трубой сброса газа, утеплением резервуара, будкой датчиков объемоуказания газа и ограждением 5
3. Смета № I на общестроительные работы газгольдера 7
4. Смета № 2 на общестроительные работы камеры газового ввода I5
5. Смета № 3 на общестроительные работы фундаментов под наружное оборудование газгольдера 27
6. Смета № 4 на общестроительные работы будки датчиков объемоуказания газов 32
7. Смета № 5 на общестроительные работы ограждения газгольдера 42
8. Смета № 6 на общестроительные работы камеры газового ввода (в сейсмическом варианте) 44
9. Смета № 7 на общестроительные работы будки датчиков объемоуказания газа (в сейсмическом варианте) 57
I0. Смета № 8 на отопление газгольдера с утеплением резервуара при Т = -30°С при подключении по схеме "на проход" 68
II. Смета № 9 на вентиляцию газгольдера при подключении по схеме "на проход" 73
I2. Смета № I0 на отопление газгольдера с утеплением резервуара при Т = -30°С при подключении по схеме "на тупик" 75
I3. Смета № II на вентиляцию газгольдера при Т = -30°С при подключении по схеме"на тупик" 80
I4. Смета № I2 на изготовление и монтаж металлических конструкций газгольдера 82
I5. Смета № I3 на антикоррозийную защиту 86
I6. Смета № I4 на стоимость тепловой изоляции II9
I7. Смета № I5 на приобретение и монтаж технологического оборудовния при подключении газгольдера по схеме "на проход" с трубой сброса газа I25
I8. Смета № I6 на приобретение и монтаж технологических трубопроводов при подключении газгольдеров по схеме "на проход" с трубой сброса газа I28
I9. Смета № I7 на приобретение и монтаж трубопроводной арматуры при подключении газгольдера по схеме "на проход" с трубой сброса газа I34
20. Смета № I8 на приобретение и монтаж технологического оборудования при подключении газгольдера по схеме "на тупик" с трубой сброса газа I38
2I. Смета № I9 на приобретение и монтаж технологических трубопроводов при подключении газгольдера по схеме "на тупик" с трубой сброса газа I4I
22. Смета № 20 на приобретение и монтаж трубопроводной арматуры при подключении газгольдера по схеме"на тупик" с трубой сброса газа I47
23. Смета № 2I ни приобретение и монтаж электрооборудования газгольдера с будкой датчиков (вариант для невзрывоопасных газов) I5I

стр.

24. Смета № 22 на приобретение и монтаж электрооборудования газгольдера с будкой датчиков (вариант для взрывоопасных газов) 157
25. Смета № 23 на молниезащиту и защиту от статического электричества 163
26. Смета № 24 на приобретение и монтаж КИП и автоматики при наличии будки датчиков объемоуказания 166
27. Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах 171

707-2-22с. 86 Ал. XIII

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Сметная документация к типовому проекту газгольдера мокрого стального вместимостью 3000 м3 с вертикальными направляющими и боковым вводом для хранения газов под давлением до 4000 Па (400 мм водяного столба) составлена на основании рабочих чертежей соответствующих альбомов проекта и инструкции СН 227-82.
   Сметы составлены следующими организациями, проектировавшими соответствующие части проекта:

Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза "ГИАП" г. Москва	На строительные работы, отопление и вентиляцию, систему объемоуказания (КИП), электротехнические устройства, оборудование, трубопроводы и арматуру
Государственный проектный институт "Днепрпроектстальконструкция" г. Днепропетровск	Конструкции металлические, монтажные работы
Проектный институт "Проектхимзащита" г. Москва	Антикоррозионная защита
Проектный институт "ВНИПИтеплопроект" г. Москва	Тепловая изоляция

2. Цены приняты по I территориальному району. Сметы составлены:

- на общестроительные работы	- по сборникам ЕРЕР для строек Московской области и ценнику сметных цен на местные строительные материалы в ценах с I.I.84г. Накладные расходы приняты в размере 16,5% и плановые накопления - в размере 8,0%
- на сантехнические работы	- по сборникам ЕРЕР №№ 17,19 по ценнику № I часть Ш. Накладные расходы приняты в размере 13,3% и плановые накопления - 8,0%
- на конструкции металлические	- по ценнику № I ч. П, ЕРЕР № 9. Накладные расходы 8,6%, плановые накопления - 8,0%
- на технологическое оборудование	- по прейскурантам Госплана СССР в ценах с I.I.84г. Монтаж по сборникам расценок на монтаж оборудования, накладные расходы - 80% и плановые накопления - 8,0%
- на антикоррозионную защиту	- по сборникам ЕРЕР №№ 13,8
- на тепловую изоляцию	- по сборнику ЕРЕР № 26 , цен. I, ч.I,У

3. Объектная смета составлена для газгольдера с утеплением резервуара, при подключении газгольдера по схеме "на проход" с трубой сброса газа, с будкой датчиков объемоуказания, ограждением и антикоррозионной защите по IX варианту. Строительная часть и металлоконструкции газгольдера приняты для несейсмичных районов
4. При других вариантах проекта газгольдера надо применять соответствующие сметы; при этом стоимость строительной части при варианте "без трубы сброса газа" не меняется, а при вариантах "без будки датчиков" аннулируются сметы №№ 4,7,21(22), 24; "без ограждения" - смета № 5; "без утепления" - сметы №№ 8(9), 14.
5. При варианте "без струбы сброса газа" из сметы на изготовление и монтаж металлических конструкций газгольдера исключаются п.п.11÷16, 29; из смет на технологическое оборудование - п.п. 6,7,10÷13; из смет на технологические трубопроводы - п.п. 19, 20; из смет на трубопроводную арматуру - п.п. 21÷23.Взамен аннулированных смет при привязке проекта должны быть составлены новые, соответствующие принятому варианту проекта.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту газгольдера мокрого стального вместимостью 3000 м3 с вертикальными направляющими и боковым вводом

Сметная стоимость - I5I,06 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на I м3 геометрической вместимости газгольдера - 47,07 руб.

Составлена в ценах I984 года

№ № п/п	№ № смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений	прочих затрат	всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы газгольдера	II,29	-	-	-	II,29	-	-	-	м3 геометрической вместимости	3209	3,52
2	2	Общестроительные работы камер газового ввода (2 шт.)	9,54	-	-	-	9,54	-	-	-	-"-	-"-	2,97
3	3	Общестроительные работы фундаментов под наружное оборудование	I,09	-	-	-	I,09	-	-	-	-"-	-"-	0,34
4	4	Общестроительные работы будки датчиков объемо - указания газов	2,0I	-	-	-	2,0I	-	-	-	-"-	-"-	0,63
5	5	Общестроительные работы ограждение газгольдера	I,33	-	-	-	I,33	-	-	-	-"-	-"-	0,4I
6	8	Отопление газгольдера при Т - 30°С	4,03	-	-	-	4,03	-	-	-	-"-	-"-	I,26
	9	Вентиляция газгольдера	0,66	-	-	-	0,66	-	-	-	-"-	-"-	0,2I
7	I2	Изготовление и монтаж металлических конструкций газгольдера	-	73,33	-	-	73,33	-	-	-	-"-	-"-	22,85
8	I3	Тепловая изоляция (I вариант)	I0,36	-	-	-	I0,36	-	-	-	м3 геометрической вместимости	3209	3,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I4	Антикоррозийная защита (IX вариант)	-	25,69	-	-	25,69	-	-	-	м3 геометрической вместимости	3209	8,00
I0	I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,24	4,46	-	4,70	-	-	-	-"-	-"-	I,46
II	I6	Приобретение и монтаж технологический трубопроводов	0,35	3,62	-	-	3,97	-	-	-	-"-	-"-	I,24
I2	I7	Приобретение и монтаж трубопроводной арма - туры	-	I,08	-	-	I,08	-	-	-	-"-	-"-	0,34
I3	22	Приобретение и монтаж силового электрооборудования и освещения	0,04	0,38	0,I7	-	0,59	-	-	-	-"-	-"-	0,I8
I4	23	Молниезащита	0,02	0,07	-	-	0,09	-	-	-	-"-	-"-	0,03
I5	24	Приобретение и монтаж КИП и А	-	I,07	0,23	-	I,30	-	-	-	м3 геометрической вместимости	3209	0,40
		Всего по объектной смете	40,72	I05,48	4,86	-	I5I,06	-	-	-	-	-	47,07

Главный инженер института Харламов

Главный инженер проекта Упадышев

Начальник отдела Сова

Составила Вайнер

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ГАЗГОЛЬДЕР ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАЗГОЛЬДЕРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 С БОКОВЫМ ВВОДОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,294 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3000,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3,76 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Е1-230 ШИФР ЗСН 29-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,19	36,00	7	- 7	-	7 2
2.	Е1-237 ШИФР ЗСН 29-8 К=0,5	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,19	14,75	3	- 3	-	3 1
3.	Е1-174 ШИФР ЗСН 22-11 Т.Ч. Т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,19	141,93	28	- 27	1	26 10
4.	С310-2	-ОТВОЗКА ГРУНТА, РАЗРАБАТЫВАЕМОГО БУЛЬДОЗЕРОМ, АВТОСАМОСВАЛАМИ НА 2 КМ	Т	310,40	0,36	112	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е1-174 ШИФР ЭСН22-11 Т.Ч. 1.11 Т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,29	141,93	42 42	- -	2 -	40 15
6.	С310-1	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА 1КМ	Т	512,90	0,29	149 -	- -	- -	- -
7.	Е1-230 ШИФР ЭСН 29-1 Т.Ч. 1.11 Т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,02	36,00	1 1	- -	- -	1 -
8.	Е1-237 ШИФР ЭСН 29-8 Т.Ч. 1.11 Т.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,02	29,50	1 -	- -	- -	- -
9.	Е1-959 ШИФР ЭСН 80-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,07	62,30	4 4	- -	4 -	- -
10.	Е1-174 ШИФР ЭСН 22-11 Т.Ч. 1.11 Т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,32	141,93	46 46	- -	2 -	44 17
11.	С310-1	-ПОДВОЗКА ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 1КМ	Т	609,90	0,29	177 -	- -	- -	- -
12.	Е1-256 ШИФР ЭСН 31-1 Т.Ч. 1.11 Т.3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,22	15,37	4 3	- -	- -	3 1
13.	Е1-267 ШИФР ЭСН 31-12 Т.Ч. 1.11 Т.3 К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 256	1000М3	0,22	19,70	4 4	- -	- -	4 1
14.	Е1-967 ШИФР ЭСН 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,96	41,50	40 40	- -	40 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Е1-1184 ШИФР ЭСН 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	2,25	9,69	22	- 22	14	8 5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	805	- 199	63	136 52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	640			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	107			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	58			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	805			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ДНИЩЕ							
16.	Е11-6 ШИФР ЭСН1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	12,17	16,00	195	- -	-	- -
17.	Е11-55 ШИФР ЭСН 8-1	-ПРОЛИВКА ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	1,22	70,00	85	- -	-	- -
18.	Е7-3 ШИФР ЭСН 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т ФБ-1	ШТ	41,00	2,99	123	- -	-	- -
19.	608-710 ССЦ ПОЗ. 9-120	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБ-1	М3	27,47	55,52	1525	- -	-	- -
20.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	9,10	25,98	236	- -	-	- -
21.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	22,33	28,42	635	- -	-	- -
22.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	15,10	47,33	715	- -	-	- -
23.	Е6-2 ШИФР ЭСН 1-2	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВИЗ БЕТОНА М-150	М3	1,80	36,72	66	- -		- -
24.	Е6-168 ШИФР ЭСН 15-9	-МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯСКПМ1 ИЗ БЕТОНА М-150	М3	14,40	41,28	594	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,30	253,00	76	-	-	-
							-		-
26.	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,85	286,00	243	-	-	-
							-		-
27.	Е6-83 ШИФР ЗСН 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,19	441,00	84	-	24	-
							24		-
28.	Е6-73 ШИФР ЗСН 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,46	103,00	47	-	-	-
							-		-
29.	Е6-74 ШИФР ЗСН 8-3	-ПОДЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ПО КПМ-1	100М2	0,46	41,30	19	-	-	-
							-		-
30.	Е6-5 ШИФР ЗСН 1-5	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА М-150 ОМ-1	М3	7,80	37,88	295	-	-	-
							-		-
31.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,06	270,00	16	-	-	-
							-		-
32.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,17	270,00	46	-	-	-
							-		-
33.	Е6-2 ШИФР ЗСН 1-2	-МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ ИЗ БЕТОНА М-150 ОМ-2	М3	2,60	36,82	96	-	-	-
							-		-
34.	Е1-174 ШИФР ЗСН 22-11 Т.Ч. 1.11 Т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,14	141,93	20	-	1	19
							20		7
35.	С310-2	-ПЕРЕВОЗКА ДО 2 КМ	Т	245,30	0,36	88	-	-	-
							-		-
36.	Е1-256 ШИФР ЗСН 31-1 Т.Ч. 1.11 Т.3	-УКЛАДКА ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ СЛОЯМИ 15-20СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М	1000М3	0,14	15,87	2	-	-	3
							3		1
37.	Е1-267 ШИФР ЗСН	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К	1000М3	0,14	19,70	3	-	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31-12 Т.ч. 1.11 Т.3 К=2	РАСЦЕНКЕ Н 256					3		1
38.	Е1-1183 ШИФР ЭСН 118-9	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ САМОХОДНЫМИ ГЛАДКИМИ КАТКАМИ МАССОЙ 5 Т В ОСНОВАНИЯХ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	100М2	8,66	1,38	16	- 16	-	16 6
39.	Е1-1186 ШИФР ЭСН 118-12	-ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	100М3	8,66	9,90	86	- 77	5	72 10
40.	Е11-3 ШИФР ЭСН 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 35СМ	М3	112,43	10,40	1169	- -	-	- -
41.	Е1-1183 ШИФР ЭСН 113-9	-УПЛОТНЕНИЕ ПЕСКА МОТОРНЫМИ КАТКАМИ	100М2	6,16	1,88	12	- 11	-	11 4
42.	Е1-1186 ШИФР ЭСН 118-12	-ПОЛИВКА ПЕСКА ВОДОЙ	100М3	6,16	9,90	61	- 54	3	51 7
43.	Е11-3 ШИФР ЭСН 1-3	-ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ СУПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 10СМ, ПЕРЕМЕШАННОГО ЧЕРНЫМИ ВЯЖУЩИМИ	М3	30,78	10,40	320	- -	-	- -
44.	Е27-251 ШИФР ЭСН 63-1	-ПРОИЗВОДСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ- РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	Т	3,08	141,00	434	- -	-	- -
45.	Е1-1183 ШИФР ЭСН 118-9	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ МОТОРНЫМИ КАТКАМИ	100М2	3,08	1,88	6	- 6	-	6 2
46.	Е11-3 ШИФР ЭСН 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	9,23	10,40	96	- -	-	- -
47.	Е11-55 ШИФР ЭСН 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,46	70,00	32	- -	-	- -
48.	Е11-56 ШИФР ЭСН 8-2 К=2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,46	27,20	12	- -	-	- -
49.	Е7-1 ШИФР ЭСН 1-1	-МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П-1	ШТ	86,00	1,52	131	- 131	32	99 36
50.	608-78	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200,	М3	6,02	62,70	377	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ ПОЗ. 9-96	ОБЪЕМОМ ДО 0,243					-		-
51.	С147-1 К=1,3	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,69	29,12	20	-	-	-
52.	С147-8 К=1,3	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,58	31,85	82	-	-	-
53.	С147-15 К=1,3	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,52	41,08	21	-	-	-
54.	Е11-55 ШИФР ЗСН 8-1	-УКЛАДКА СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПЕРИМЕТРУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	100М2	0,12	70,00	9	-	-	-
55.	Е11-3, 11-5 ШИФР ЗСН 1-3, 1-6	-СЛОЙ ГАЛЬКИ С КРУПНЫМ ПЕСКОМ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ		1,31	11,60	15	-	-	-
56.	Е11-47 ШИФР ЗСН 3-5	-ТОЛЩИНОЙ 10ММ	100М2	0,12	45,80	6	- 3	3	- -
57.	Е11-48 ШИФР ЗСН 3-6 К=8	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	100М2	0,12	113,60	14	- 7	6	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	10229	- 355	74	281 74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8128			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1343			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	758			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10229			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
58.	Е27-173 ШИФР ЗСН 43-1 К=2	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100М2	0,34	460,00	156	- -	-	- -
59.	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО	100М2 -	0,34	9,06 -	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ШИФР ЗСН 43-2	РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ					-		-
60.Е27-169	ШИФР ЗСН 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0,34	156,00	53	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	260	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	206			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	260			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	11294	-	137	417
							554		126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8974			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1484			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	836			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11294			

Гл. инж. пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ КОЛОБОВА

ПРОВЕРИЛ ВАЙНЕР

КУЗНЕЦОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			640	805	-	-	7,13
2	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ДНИЩЕ			8128	10229	-	-	90,57
3	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			206	260	-	-	2,30
ИТОГО:		М3	3000,00	8974	11294	2	3	100,00

707-2-22с 86 Ал. XIII

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5102

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАМЕРЫ ГАЗОВОГО ВВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,771 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 201,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 23,74 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Е1-174 Т.Ч.1.11, ТАБЛ.3 ШИФР ЭСН 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,13	141,93	19	- 19	1	18 7
2.	С310-2	-ОТВОЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА 2 КМ	Т	39,10	0,36	14	- -	-	- -
3.	С310-1	-ОТВОЗКА ГРУНТА,НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	Т	224,40	0,29	65	- -	-	- -
4.	Е1-230 Т.Ч.1.11, ТАБЛ.3 ШИФР ЭСН	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,01	36,00	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	29-1								
5.	Е1-237 Т.Ч.1.11, ТАБЛ.3 ШИФР ЭСН 29-8	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10КМ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,01	29,50	1	- - -	-	- - -
6.	Е1-959 Т.Ч.3.67 ШИФР ЭСН 80-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,03	74,76	2	- 2 -	2	- - -
7.	Е1-174 Т.Ч.1.11, ТАБЛ.3 ШИФР ЭСН 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	1000М3	0,13	141,93	19	- 19 -	1	18 7
8.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	Т	224,40	0,29	65	- - -	-	- - -
9.	Е1-256 Т.Ч.П.1.1 1,ТАБЛ.3 ШИФР ЭСН 31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,09	15,97	1	- 1 -	-	1 -
10.	Е1-267 Т.Ч.П.1.1 1,ТАБЛ.3 ШИФР ЭСН 32-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 256	1000М3	0,09	9,85	1	- 1 -	-	1 -
11.	Е1-967 ШИФР ЭСН 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,40	41,50	16	- 16 -	16	- - -
12.	Е1-1184 ШИФР ЭСН 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП (ЗАСЫПАЕМОГО БУЛЬДОЗЕРОМ)	100М3	0,92	9,69	9	- 9 -	6	3 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	267	- 67 -	26	41 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ СЬЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	213
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
13.	Е11-6 ШИФР ЭСН 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,35	16,00	38	-	-	-
14.	Е11-55 ШИФР ЭСН 8-1	-ПРОЛИВКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,24	70,00	16	-	-	-
15.	Е6-20 ЭСН 1-20	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА М100 -	М3	17,20	31,70	545	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	755	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	599			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	99			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	755			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
16.	Е8-30 -2 ШИФР ЭСН 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ)	М3	40,10	38,20	1532	-	-	-
17.	Е8-13 К=1,3 ШИФР 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100М2	0,10	112,45	11	-	3	-
18.	Е7-445 ШИФР ЭСН 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6,00	0,23	1	-	-	-
19.	608-76 ССЦ 9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,03	64,40	2	-	-	-
20.	608-76 ССЦ 9-93	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0,27	65,70	18	-	-	-
21.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,12	24,50	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,03	31,60	1	-	-	-
23.	Е8-178 ШИФР ЭСН 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ	100М2	0,05	687,00	34	-	-	-
24.	Е12-277 ШИФР ЭСН 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	1,40	9,43	13	-	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	2031	-	6	-
							6		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1615		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	266		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	150		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	2031		

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ

25.	Е7-460 ШИФР ЭСН 39-5-1.9	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	2,09	8	-	4	3
							7		1
26.	608-91056 ССЦ П.11-158	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М2	28,32	8,01	227	-	-	-
							-		-
27.	Е6-177 ШИФР ЭСН 16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М (ИЗ БЕТОНА М-150)	М3	0,90	51,78	47	-	-	-
							-		-
28.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,07	338,00	24	-	-	-
							-		-
29.	С124-11	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,08	277,00	22	-	-	-
							-		-
30.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	40,80	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
31.	Е7-687 ШИФР ЭСН 49-51.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2,00	1,73	3	- 3	1	2 1
32.	608-92382 ЦСЦ П.11-241	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ НЕУТЕПЛЕННЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3И БОЛЕЕ М-200 (Сь4А1, Сь10А1)	М3	0,16	53,50	9	- -	-	- -
33.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,07	22,40	2	- -	-	- -
34.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,05	31,60	2	- -	-	- -
35.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12	40,80	5	- -	-	- -
36.	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,03	40,80	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ	442			- 10	5	5 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		353				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		58				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		31				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		442				
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
37.	Е12-288 ШИФР ЭСН 9-5	-УТЕПЛИТЕЛЬ ПОКРЫТИЯ -- КЕРАМЗИТ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	2,28	17,90	41	- -	-	- -
38.	Е12-299 ШИФР ЭСН 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,38	51,60	20	- -	-	- -
39.	Е12-300 К=40 ШИФР ЭСН 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 40ММ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	100М2	0,38	101,20	38	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	Е12-176 ШИФР ЗСН 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,38	338,00	128	- 27	21	6 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	286	- 27	21	6 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	227			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	286			
		РАЗДЕЛ 6. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ							
41.	Е10-85 ШИФР ЗСН 14-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10	М2	7,80	1,96	15	- 7	4	3 1
42.	С122-156	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ И ЧЕТЫРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА НС6-124,НС8-124 (ПНД18-38.1)	М2	7,80	12,30	96	- -	- -	- -
43.	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	1,00	3,37	4	- -	- -	- -
44.	Е15-708 ШИФР ЗСН 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,08	373,00	29	- -	- -	- -
45.	Е15-550 ШИФР ЗСН 158-7	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	0,20	15,10	3	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	186	- 9	6	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	147			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	186			
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
46.Е10-105 ШИФР ЭСН 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,45	3	- 1	1	- -
47.С122-280	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШИТА,С ОБКЛАДКАМИ,СКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56	М2	2,06	16,80	35	- - -	- -	- -
48.Е10-140 ШИФР ЭСН 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,34	3	- -	-	- -
49.С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	1,00	2,97	3	- -	-	- -
50.Е15-549 ШИФР ЭСН 158-6	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	0,05	10,70	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	54	- 1	1	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	45			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	54			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ							
51.Е11-1 ШИФР ЭСН 1-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ (ПОД ПОЛЫ)	100М2	0,31	4,58	1	- -	-	- -
52.Е11-21	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,12	29,30	91	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ШИФР ЗСН 1-11	ТОЛЩИНОЙ 100ММ					-		-
53.	Е11-8; ШИФР ЗСН 14-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,34	121,00	41	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	168	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	133			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	168			
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
54.	Е15-201 ШИФР ЗСН 51-1	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100М2	0,11	85,30	9	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	12	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
55.	Е8-57 ШИФР ЗСН 7-1	-ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	100М2	0,88	13,10	12	-	12	-
							12		-
56.	Е15-509 ШИФР ЗСН 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,88	3,13	3	-	-	-
							-		-
57.	Е15-297 ШИФР ЗСН 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	0,34	19,30	7	-	6	-
							6		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	Е15-508 ШИФР ЭСН 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,34	5,84	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	29	- 20	20	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	29			
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
59.	Е9-47 ШИФР ЭСН7-2	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ	Т	0,51	46,80	24	- 19	10	9 3
60.	С121-1979	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,51	317,92	162	- -	-	- -
61.	Е9-153 ШИФР ЭСН24-4	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,13	27,10	4	- 2	2	- -
62.	С121-1932	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,13	293,00	38	- -	-	- -
63.	Е15-612 ШИФР ЭСН164-2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,19	32,00	6	- 1	1	- -
64.	Е12-269 ШИФР ЭСН 6-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	100М2	0,02	211,00	4	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	279	- 22	13	9 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	228			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	266			
		РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
65.	Е8-10 ШИФР ЗСН3-1	-ПОДУШКА ПОД ВХОДНОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ ПЕСКА	М3	1,50	10,70	16	-	-	-
66.	Е8-180 ШИР ЗСН19-2	-КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	М2	2,25	16,90	38	-	-	-
67.	Е11-77 ШИФР ЗСН11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1	-	-	-
68.	Е8-28 ШИФР ЗСН4-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОДУШКИ МЯТОЙ ГЛИНОЙ	М3	0,22	11,80	3	-	-	-
69.	Е11-6 ШИФР ЗСН1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД ПРИЯМОК	М3	0,22	16,00	4	-	-	-
70.	Е11-55 ШИФР ЗСН8-1	-ПРОЛИВКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,02	70,00	2	-	-	-
71.	Е6-126 ШИФР ЗСН13-2	-БЕТОННЫЙ ПРИЯМОК ПР-1 ИЗ БЕТОНА М-100	М3	0,91	60,80	55	-	-	-
72.	Е8-22 ШИФР ЗСН4-5	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ (МЕЖДУ СТЕНКОЙ ПРИЯМКА И ФУНДАМЕНТНЫМИ БЛОКАМИ)	100М2	0,02	207,00	3	-	-	-
73.	Е8-25 ШИФР ЗСН4-6	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1 СЛОЙ РУБЕРОИДА	100М2	0,02	105,00	2	-	-	-
74.	Е6-30 ШИФР ЗСН 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (ФОМ5 И ФОМ7)	М3	0,60	35,70	21	-	-	-
75.	Е6-85 ШИФР ЗСН 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,10	329,00	33	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.	Е6-79 ШИФР ЗСН9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	-	563,00	-	- -	-	- -
77.	Е27-52 ШИФР ЗСН13-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ (ДЛЯ ОТМОСТКИ)	100М2	0,14	138,00	19	- -	-	- -
78.	Е27-54 ШИФР ЗСН13-3 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ Н.Н.52,53 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ 2 СМ)	1000М2 -	0,01	428,00 -	6	- -	-	- -
79.	Е27-169 ШИФР ЗСН42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ДЛЯ ОТМОСТКИ)	100М2	0,14	156,00	22	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	262	- 1	1	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	209			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	35			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	262			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4771	- 163	99	64 24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3584			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	590			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	331			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4505			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	228			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	266			

Гл. инж. пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ КОЛОБОВА

Проверил Вайнер
Кузнецова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			213	267	-	-	5,60
2	ФУНДАМЕНТЫ			593	755	-	-	15,82
3	СТЕНЫ			1615	2031	-	-	42,57
4	ПОКРЫТИЕ			353	442	-	-	9,26
5	КРОВЛЯ			227	286	-	-	5,99
6	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ			147	186	-	-	3,90
7	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ			45	54	-	-	1,13
8	ПОЛЫ			133	168	-	-	3,52
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			9	12	-	-	0,25
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			24	29	-	-	0,61
11	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			238	279	-	-	5,85
12	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			209	262	-	-	5,49
	ИТОГО:	М3	201,00	3812	4771	18	23	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5211

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТОВ ПОД НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗГОЛЬДЕРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 С БОКОВЫМ ВВОДОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,091 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 12,10 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 90,17 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	СКУРАНТОВ, УСЧ, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.Е1-959 ШИФР ЭСН80-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	1,35	74,76	101	- 101	101	- -
2.Е1-967 ШИФР ЭСН-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	1,25	41,50	52	- 52	52	- -
3.Е1-174 ШИФР ЭСН22-11 Т.Ч.1.11. Т.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,01	141,93	1	- 2	-	2 1
4.С310-2	-ОТВОЗКА ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА	Т	19,00	0,36	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АВТОСАМОСВАЛАМИ НА 2 КМ					-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ	203		-	153	2
							155		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	161				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	27				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	15				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	203				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
5.Е11-6 ШИФР ЗСН1-6		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	2,09	16,00	33	-	-	-
6.Е11-55 ШИФР ЗСН8-1		-ПРОЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,22	70,00	16	-	-	-
7.Е6-30 ШИФР ЗСН30-1		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ФОМ1,ФОМ-3,ФОМ-6	М3	3,65	35,70	130	-	-	-
8.Е6-33 ШИФР ЗСН3-4		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ФОМ-2 ИЗ БЕТОНА М-150	М3	1,30	36,28	47	-	-	-
9.Е6-34 ШИФР ЗСН3-5		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ФОМ-4 ИЗ БЕТОНА М-150	М3	5,70	33,68	192	-	-	-
10.С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,06	270,00	16	-	-	-
11.С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,27	278,00	75	-	-	-
12.Е6-84 ШИФР ЗСН9-8		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,04	355,00	14	- 2	2	-
13.Е6-85 ШИФР ЗСН9-9		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,14	329,00	46	- 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Е6-79 ШИФР ЭСН9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,07	563,00	39	- 5	5	- -
15.	Е6-85 ШИФР ЭСН9-9	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ МС2	Т	0,03	329,00	10	- -	-	- -
16.	Е6-73 ШИФР ЭСН8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,03	103,00	3	- -	-	- -
17.	Е6-74 ШИФР ЭСН8-3 К=3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 50ММ	100М2	0,01	371,70	5	- -	-	- -
18.	Е6-74 ШИФР ЭСН8-3 К=6	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 80ММ	100М2	0,01	1486,80	18	- -	-	- -
19.	Е13-261 ШИФР ЭСН33-5	-ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2	8,21	0,89	7	- 6	2	4 1
20.	Е13-116 ШИФР ЭСН15-1 К=2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 2 СЛОЯ	100М2	0,08	20,60	2	- -	-	- -
21.	Е13-142 ШИФР ЭСН17-6 К=2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХВ-1100 2 СЛОЯ	100М2	0,08	25,20	2	- -	-	- -
22.	Е8-61 ШИФР ЭСН7-5	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКОВ РЕФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	Т	0,04	318,00	13	- 1	1	- -
23.	Е8-27 ШИФР ЭСН4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,39	90,00	35	- 8	8	- -
24.	Е15-614 ШИФР ЭСН164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕФЛЕНОЙ СТАЛИ	100М2	0,03	60,50	2	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	888	- 25	21	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	705			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	118			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	65			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	888			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1091	- 180	174	6 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	866			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	145			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	80			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1091			

Гл. инж. пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ КОЛОБОВА

ПРОВЕРИЛ ВАЙНЕР

КУЗНЕЦОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			161	203	-	-	18,61
2	ФУНДАМЕНТЫ			705	888	-	-	81,39
	ИТОГО:	М3	12,10	866	1091	71	90	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3.С (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5106

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БУДКИ ДАТЧИКОВ ОБЪЕМА УКАЗАНАЯ ГАЗОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,009 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 51,90 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 38,71 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1.Е1-174 Т.Ч. 1.11 ТАБЛ.3 ШИФР ЗСН 22-13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,07	141,93	10	- 10	- 4	10
2.С310-2	ОТВОЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА 2 КМ	Т	18,70	0,36	7	- -	- -	- -
3.С310-1	ОТВОЗКА ГРУНТА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	Т	107,10	0,29	31	- -	- -	- -
4.Е1-230 Т.Ч. 1.11,	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	-	36,00	1	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ.3 ШИФР ЗСН 29-1								
5.	Е1-237 Т.Ч. 1.11, ТАБЛ.3 ШИФР ЗСН 29-8	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	-	29,50	1	- -	-	- -
6.	Е1-959 Т.Ч. 3.67 ШИФР ЗСН 80-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,01	74,76	1	- 1	1	- -
7.	Е1-174 Т.Ч. 1.11, ТАБЛ.3 ШИФР 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	1000М3	0,06	141,93	9	- 8	- -	8 3
8.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	Т	107,10	0,29	31	- -	-	- -
9.	Е1-256 Т.Ч. 1.11, ТАБЛ.3 ШИФР 31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,04	15,87	1	- -	-	- -
10.	Е1-267 Т.Ч. 1.11, ТАБЛ.3 ШИФР 31-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 256	1000М3	0,04	9,85	1	- -	-	- -
11.	Е1-967 ШИФР 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,19	41,50	8	- 8	8	- -
12.	Е1-1184 ШИФР 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП (ЗАСЫПАЕМОГО БУЛЬДОЗЕРОМ)	100М3	0,44	9,69	4	- 5	3	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	131	- 32	12	20 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	105			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	131			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
13.Е11-6 ШИФР ЗСН 1-6		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,88	16,00	14	-	-	-
14.Е11-55 ШИФР 8-1		-ПРОЛИВКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,09	70,00	6	-	-	-
15.Е6-20 ЗСН 1-20		-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА М100	М3	8,90	31,70	282	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	380	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	302			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	50			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	380			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
16.Е8-30 -2 ШИФР ЗСН 5-1		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ)	М3	17,30	38,20	661	-	-	-
17.Е8-13 К=1,3 ШИФР ЗСН 4-1		-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100М2	0,06	145,77	8	- 3	3	-
18.Е7-445 ШИФР 38-10-1.8		-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6,00	0,23	1	- 1	-	1 -
19.608-76		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ	М3	0,03	64,40	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ 9-92	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М					-		-
	20.608-76 ССЦ9-93	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0,27	65,70	18	-	-	-
	21.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,12	24,50	3	-	-	-
	22.С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,03	31,60	1	-	-	-
	23.Е8-178 ШИФР ЭСН 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ	100М2	0,05	687,00	34	-	-	-
	24.Е12-277 ШИФР ЭСН 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	0,54	9,43	5	- 1	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	921	- 5	4	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	733			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	120			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	68			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	921			
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ							
	25.Е7-460 ШИФР ЭСН 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	3,00	2,09	6	- 5	3	2 1
	26.608-91056 ССЦ П.11-158	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М2	10,80	8,01	87	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	117	- 5	3	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	93			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	117			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
27.	Е12-287 ШИФР ЗСН 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	0,90	35,20	32	- -	-	- -
28.	Е12-299 ШИФР 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,15	51,60	8	- -	-	- -
29.	Е12-300 К=10 ШИФР ЗСН 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	100М2	0,15	25,30	4	- -	-	- -
30.	Е12-176 ШИФР ЗСН 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4СТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,15	338,00	52	- 11	8	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	121	- 11	8	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	96			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	121			
		РАЗДЕЛ 6. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ							
31.	Е10-84 ШИФР 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	4,82	2,99	14	- 6	4	2 1
32.	С122-154	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА НС4-94 (ПНД 12-30.1)	М2	4,82	11,80	57	- -	-	- -
33.	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО	КОМПЛ	1,00	3,87	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ					-		-
34.	Е15-708 ШИФР ЗСН 201-2-31	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,05	373,00	18	-	-	-
							-		-
35.	Е15-550 ШИФР ЗСН 158-7	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	0,13	15,10	2	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	118	-	5	2
							7		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	95			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	118			
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
36.	Е10-105 ШИФР 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,45	3	-	1	-
							1		-
37.	С122-280	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,СКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56	М2	2,06	16,80	35	-	-	-
							-		-
38.	Е10-140 ШИФР 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,34	3	-	-	-
							-		-
39.	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	1,00	2,97	3	-	-	-
							-		-
40.	Е15-549 ШИФР 158-6	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	0,05	10,70	1	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	54	-	1	-
							1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	45			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	54			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ							
41.Е11-1 ШИФР ЗСН 1-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ (ПОД ПОЛЫ)	100М2	0,10	4,58	1	-	-	-	
							-		-
42.Е11-11 ШИФР ЗСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	0,99	29,30	29	-	-	-	
							-		-
43.Е11-83 ШИФР ЗСН 13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,10	121,00	12	-	-	-	
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	53	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	53			
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
44.Е15-201 ШИФР ЗСН 51-1	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100М2	0,05	85,30	4	-	-	-	
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	5	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 5

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

45. Е8-57 ШИФР 7-1	-ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	100М2	0,35	13,10	5	- / 5		5	- / -
46. Е15-509 ШИФР 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,35	3,13	1	- / -	-		- / -
47. Е15-297 ШИФР ЗСН 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	0,10	19,30	2	- / 2		2	- / -
48. Е15-508 ШИФР ЗСН 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,10	5,84	1	- / -	-		- / -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	10	- / 7		7	- / -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 10

РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

49. Е8-10 ШИФР ЗСН 3-1	-ПОДУШКА ПОД ВХОДНОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ ПЕСКА	М3	1,50	10,70	16	- / -	-		- / -
50. Е8-180 ШИФР ЗСН 19-2	-КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	М2	2,25	16,90	38	- / -	-		- / -
51. Е11-77 ШИФР 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1	- / -	-		- / -
52. Е8-28 ШИФР ЗСН 4-7	-ИЗОЛЯЦИЯ МЯТОЙ ГЛИНОЙ	М3	0,22	11,80	3	- / -	-		- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	Е27-52 ШИФР ЭСН 13-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ (ДЛЯ ОТМОСТКИ)	100М2	0,08	138,00	11	-	-	-
54.	Е27-54 К=2 ШИФР ЭСН 13-3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ Н.Н.52,53 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ2СМ)	1000М2	0,01	214,00	2	-	-	-
55.	Е27-169 ШИФР ЭСН 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ОТМОСТКА)	100М2	0,03	156,00	12	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	99	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	79			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ --			РУБ	99			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2009	-	40	28
							68		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ --			РУБ	1603			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	260			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	146			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2009			

Гл. инж. пр-та Уладышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ КОЛОБОВА

ПРОВЕРИЛ ВАЙНЕР

КУЗНЕЦОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			105	131	-	-	6,52
2	ФУНДАМЕНТЫ			302	380	-	-	18,91
3	СТЕНЫ			733	921	-	-	45,84
4	ПОКРЫТИЯ			93	117	-	-	5,82
5	КРОВЛЯ			96	121	-	-	6,02
6	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ			95	118	-	-	5,87
7	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ			45	54	-	-	2,69
8	ПОЛЫ			42	53	-	-	2,64
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			4	5	-	-	0,25
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			9	10	-	-	0,50
11	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			79	99	-	-	4,93
	ИТОГО:	М3	51,90	1603	2009	30	38	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5160

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОГРАЖДЕНИЯ ГАЗГОЛЬДЕРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 С БОКОВЫМ ВВОДОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,331 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 144,31 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 9,22 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТА, ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: УСЛОВНО-ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е7-318 ШИФР ЭСН21-10	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛЬБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 1,2М	М	144,31	2,25	325	-	-	-
2.	608-71 ССЦ.П03.9 -1	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,39	82,66	115	-	-	-
3.	С147-1 К=1,3	-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,08	29,12	61	-	-	-
4.	С147-8 К=1,3	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,26	31,85	8	-	-	-
5.	С147-15 К=1,3	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,28	41,08	11	-	-	-
6.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,96	53,04	51	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=1,3						-		-
	7.С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	1,39	327,00	455	-	-	-
							-		-
	8.Е15-614 ШИФР ЗСН164-8	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,04	60,50	63	-	40	-
							40		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1331	-	40	-
							40		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	634
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	104
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	60
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	798
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	455
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	39
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	39
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	533

Гл. инж пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ КОЛОБОВА

ПРОВЕРИЛ ВАЙНЕР

КУЗНЕЦОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 3.2) 5100

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 30026

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАМЕРЫ ГАЗОВОГО ВВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 (СЕЙСМИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,904 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 201,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 24,40 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТА, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: УСЛОВНО-ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Е1-174 Т.Ч.1.11, ТАБЛ.3 ШИФР ЭСН 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,13	141,93	19	- 19	1	18 7
2.	С310-2	-ОТВОЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА 2 КМ	Т	39,10	0,36	14	- -	-	- -
3.	С310-1	-ОТВОЗКА ГРУНТА,НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	Т	224,40	0,29	65	- -	-	- -
4.	Е1-230 Т.Ч.1.11, ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,01	36,00	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ШИФР ЗСН 29-1								
5.	Е1-237 Т.Ч.1.11, ТАБЛ.3 ШИФР ЗСН 29-8	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,01	29,50	1	- -	-	- -
6.	Е1-959 Т.Ч.3.67 ШИФР ЗСН 80-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЗРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,03	74,76	2	- 2	2	- -
7.	Е1-174 Т.Ч.1.11, ТАБЛ.3 ШИФР ЗСН 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	1000М3	0,13	141,93	19	- 19	1	18 7
8.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	Т	224,40	0,29	65	- -	-	- -
9.	Е1-256 Т.Ч.П.1.1 1,ТАБЛ.3 ШИФР ЗСН 31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,09	15,87	1	- 1	-	1 -
10.	Е1-267 Т.Ч.П.1.1 1,ТАБЛ.3 ШИФР ЗСН 32-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 256	1000М3	0,09	9,85	1	- 1	-	1 -
11.	Е1-967 ШИФР ЗСН 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,40	41,50	16	- 16	16	- -
12.	Е1-1184 ШИФР ЗСН 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП (ЗАСЫПАЕМОГО БУЛЬДОЗЕРОМ)	100М3	0,92	9,69	9	- 9	6	3 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	267	- 67	26	41 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	213
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	267			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
13.	Е11-6 ШИФР ЭСН 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,35	16,00	38	-	-	-
14.	Е11-55 ШИФР ЭСН 8-1	-ПРОЛИВКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,24	70,00	16	-	-	-
15.	Е6-20 ЭСН 1-20	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА М100	М3	17,20	31,70	545	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	755	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	599			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	99			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	755			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ							
16.	Е8-30 -2 ШИФР ЭСН 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ)	М3	39,33	38,20	1502	-	-	-
17.	Е8-13 К=1,3 ШИФР 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100М2	0,10	112,45	11	- 3	3	-
18.	Е8-59 ШИФР ЭСН 7-3	-АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ В УГЛАХ ЗДАНИЯ	Т	0,05	194,00	10	- 1	1	-
19.	Е6-79 ШИФР ЭСН9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,01	563,00	6	- 1	1	-
20.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6,00	0,23	1	- 1	-	1
21.	608-76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ	М3	0,09	64,40	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ 9-92	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М					-		-
	22.608-76 ССЦ 9-93	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0,30	65,70	20	-	-	-
	23.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,12	24,50	3	-	-	-
	24.С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,03	31,60	1	-	-	-
	25.Е6-168 ШИФР ЗСН 15-9	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 (ИЗ БЕТОНА М-150)	М3	1,80	41,28	74	-	-	-
	26.С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11	253,00	28	-	-	-
	27.Е8-179 ШИФР ЗСН 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ	100М2	0,05	687,00	34	-	-	-
	28.Е12-277 ШИФР ЗСН 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	1,40	9,43	13	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2151	- 9	8	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1709			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	282			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	160			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2151			
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ							
	29.Е7-490 ШИФР ЗСН 40-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	4,57	18	- 12	6	6 - 2
	30.608-91056 ССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М2	28,32	8,01	227	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.11-158						-		-
31.	Е6-177 ШИФР ЭСН 16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М (ИЗ БЕТОНА М-150)	М3	0,90	51,78	47	- - -	-	- - -
32.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,07	338,00	24	- - -	-	- - -
33.	С124-11	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,08	277,00	22	- - -	-	- - -
34.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	40,80	3	- - -	-	- - -
35.	Е7-687 ШИФР ЭСН 49-51.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2,00	1,73	3	- 3	1	2 1
36.	608-92382 ЦСЦ П.11-241	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ НЕУТЕПЛЕННЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1800КГ/М3И БОЛЕЕ М-200 (СБ4А1, СБ10А1)	М3	0,16	53,50	9	- - -	-	- - -
37.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,07	22,40	2	- - -	-	- - -
38.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,05	31,60	2	- - -	-	- - -
39.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12	40,80	5	- - -	-	- - -
40.	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,03	40,80	1	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	455	- 15	7	8 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	363
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	60
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	32
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
41.	Е12-288 ШИФР ЗСН 9-5	-УТЕПЛИТЕЛЬ ПОКРЫТИЯ -- КЕРАМЗИТ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	2,28	17,90	41	- - -	-	- - -
42.	Е12-299 ШИФР ЗСН 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,38	51,60	20	- - -	-	- - -
43.	Е12-300 К=40 ШИФР ЗСН 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 40ММ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	100М2	0,38	101,20	38	- - -	-	- - -
44.	Е12-176 ШИФР ЗСН 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,38	338,00	128	- 27	21	6 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	286	- 27	21	6 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	227			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	286			
		РАЗДЕЛ 6. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ							
45.	Е10-85 ШИФР ЗСН 14-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10	М2	7,80	1,96	15	- 7	4	3 1
46.	С122-156	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ И ЧЕТЫРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА НС6-124,НС8-124 (ПНД18-38.1)	М2	7,80	12,30	96	- -	-	- -
47.	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	1,00	3,87	4	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	E15-708 ШИФР ЗСН 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,08	373,00	29	- -	-	- -
49.	E15-550 ШИФР ЗСН 158-7	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	0,20	15,10	3	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	186	- 9	6	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	147	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	26	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	13	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	186	

РАЗДЕЛ 7. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	E10-105 ШИФР ЗСН 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,45	3	- 1	1	- -
51.	С122-280	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,СКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56	М2	2,06	16,80	35	- -	-	- -
52.	E10-140 ШИФР ЗСН 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,34	3	- -	-	- -
53.	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	1,00	2,97	3	- -	-	- -
54.	E15-549 ШИФР ЗСН 158-6	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	0,05	10,70	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	54	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 54

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ

55.Е11-1 ШИФР ЗСН 1-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ (ПОД ПОЛЫ)	100М2	0,31	4,58	1	-	-	-
						-		-
56.Е11-11 ШИФР ЗСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	3,12	29,30	91	-	-	-
						-		-
57.Е11-83 ШИФР ЗСН 13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,34	121,00	41	-	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	168	-	-	-
						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 133
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 168

РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

58.Е15-201 ШИФР ЗСН 51-1	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100М2	0,11	85,30	9	-	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	12	-	-	-
						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
59.	Е8-57 ШИФР ЭСН 7-1	-ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	100М2	0,88	13,10	12 12	- -	12	-
60.	Е15-509 ШИФР ЭСН 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,88	3,13	3 -	- -	-	-
61.	Е15-297 ШИФР ЭСН 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	0,34	19,30	7 6	- -	6	-
62.	Е15-508 ШИФР ЭСН 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,34	5,84	2 2	- -	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	29 20	- -	20	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	29			
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
63.	Е9-47 ШИФР ЭСН7-2	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ	Т	0,51	46,80	24 19	- -	10	9 3
64.	С121-1979	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,51	317,92	162 -	- -	-	-
65.	Е9-153 ШИФР ЭСН24-4	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,13	27,10	4 2	- -	2	-
66.	С121-1932	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,13	293,00	38 -	- -	-	-
67.	Е15-612 ШИФР	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,19	32,00	6	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3СН164-2	ЗА 2РАЗА					1		-
68.	Е12-269 ШИФР 3СН 6-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	100М2	0,02	211,00	4	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	279	- 22	13	9 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	228
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	266

РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

69.	Е8-103ШИФР 3СН3-1	-ПОДУШКА ПОД ВХОДНОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ ПЕСКА	М3	1,50	10,70	16	- -	-	- -
70.	Е8-180 ШИФР 3СН19-2	-КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	М2	2,25	16,90	38	- -	-	- -
71.	Е11-77 ШИФР 3СН11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1	- -	-	- -
72.	Е8-28 ШИФР 3СН4-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОДУШКИ МЯТОЙ ГЛИНОЙ	М3	0,22	11,80	3	- -	-	- -
73.	Е11-6 ШИФР 3СН1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД ПРИЯМОК	М3	0,22	16,00	4	- -	-	- -
74.	Е11-55 ШИФР 3СН8-1	-ПРОЛИВКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,02	70,00	2	- -	-	- -
75.	Е6-126 ШИФР 3СН13-2	-БЕТОННЫЙ ПРИЯМОК ПР-1 ИЗ БЕТОНА М-100	М3	0,91	60,80	55	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.	Е8-22 ШИФР ЭСН4-5	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ (МЕЖДУ СТЕНКОЙ ПРИЯМКА И ФУНДАМЕНТНЫМИ БЛОКАМИ)	100М2	0,02	207,00	3	-	-	-
77.	Е8-25 ШИФР ЭСН4-5	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1 СЛОЙ РУБЕРОИДА	100М2 -	0,02	105,00 -	2	-	-	-
78.	Е6-30 ШИФР ЭСН 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (ФОМ5 И ВОМ7)	М3	0,60	35,70	21	-	-	-
79.	Е6-85 ШИФР ЭСН 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,10	329,00	33	- 1	1	-
80.	Е6-79 ШИФР ЭСН9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т		563,00 -		-	-	-
81.	Е27-52 ШИФР ЭСН13-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70 120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ (ДЛЯ ОТМОСТКИ)	100М2	0,14	138,00	19	-	-	-
82.	Е27-54 ШИФР ЭСН13-3 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ Н.Н.52,53 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ 2 СМ)	1000М2 -	0,01	428,00 -	6	-	-	-
83.	Е27-169 ШИФР ЭСН42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ДЛЯ ОТМОСТКИ)	100М2	0,14	156,00	22	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	262	- 1	1	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	209			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	35			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	262			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4904	- 171	103	68 25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3688	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	608	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	342	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4638	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	228	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	266	

Гл. инж. пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ КОЛОБОВА

ПРОВЕРИЛ ВАЙНЕР

КУЗНЕЦОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			213	267	-	-	5,44
2	ФУНДАМЕНТЫ			599	755	-	-	15,40
3	СТЕНЫ			1709	2151	-	-	43,86
4	ПОКРЫТИЕ			363	455	-	-	9,28
5	КРОВЛЯ			227	286	-	-	5,83
6	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ			147	186	-	-	3,79
7	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ			45	54	-	-	1,10
8	ПОЛЫ			133	168	-	-	3,43
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			9	12	-	-	0,24
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			24	29	-	-	0,59
11	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			238	279	-	-	5,69
12	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			209	262	-	-	5,34
	ИТОГО:	М3	201,00	3916	4904	19	24	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5104

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БУДКИ ДАТЧИКОВ СБЪЕМА УКАЗАНАЯ ГАЗОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 (СЕЙСМИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,117 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 51,90 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 40,79 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1.Е1-174 Т.Ч. 1.11 ТАБЛ.3 ШИФР ЭСН 22-13		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,07	141,93	10	-	-	10
							10		4
2.С310-2		-ОТВОЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА 2 КМ	Т	18,70	0,36	7	-	-	-
							-		-
3.С310-1		-ОТВОЗКА ГРУНТА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	Т	107,10	0,29	31	-	-	-
							-		-
4.Е1-230 Т.Ч.		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1	1000М3	-	36,00	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.11, ТАБЛ.3 ШИФР ЗСН 29-1	ГРУППЫ					-		-
5.	Е1-237 Т.Ч. 1.11, ТАБЛ.3 ШИФР ЗСН 29-8	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10Ч ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	-	29,50	1	- - -	-	- - -
6.	Е1-959 Т.Ч. 3.67 ШИФР ЗСН 80-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,01	74,76	1	- 1	1	- -
7.	Е1-174 Т.Ч. 1.11, ТАБЛ.3 ШИФР 22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	1000М3	0,06	141,93	9	- 8	- -	8 3
8.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	Т	107,10	0,29	31	- -	-	- -
9.	Е1-256 Т.Ч. 1.11, ТАБЛ.3 ШИФР 31-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,04	15,37	1	- -	-	- -
10.	Е1-267 Т.Ч. 1.11, ТАБЛ.3 ШИФР 31-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 256	1000М3	0,04	9,85	1	- -	-	- -
11.	Е1-967 ШИФР 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,19	41,50	8	- 8	8	- -
12.	Е1-1184 ШИФР 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП (ЗАСЫПАЕМОГО БУЛЬДОЗЕРОМ)	100М3	0,44	9,69	4	- 5	3	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	131	- 32	12	20 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	105			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	131			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
13.Е11-6 ШИФР ЗСН 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,33	16,00	14	-	-	-	
14.Е11-55 ШИФР 8-1	-ПРОЛИВКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,09	70,00	6	-	-	-	
15.Е6-20 ЗСН 1-20	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА М100	М3	8,90	31,70	282	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	380	-	-	-	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	302				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	50				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	380				
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
16.Е8-30 -2 ШИФР ЗСН 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПУСТОТЕЛЫЙ КИРПИЧ)	М3	17,30	38,20	661	-	-	-	
17.Е8-13 К=1,3 ШИФР ЗСН 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100М2	0,06	145,77	8	- 3	3	-	
18.Е8-59 ШИФР 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ В УГЛАХ ЗДАНИЯ	Т	0,04	194,00	8	- 1	1	-	
19.Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ	Т	0,01	563,00	6	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ШИФР ЭСН 9-3	АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ					-		-
20.	Е7-445 ШИФР 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6,00	0,23	1	- 1	-	1 -
21.	608-76 ССЦ 9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	0,09	64,40	6	-	-	-
22.	608-76 ССЦ9-93	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0,30	65,70	20	-	-	-
23.	С147-8	-АРМАТУРА А 3	100КГ	0,12	24,50	3	-	-	-
24.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,03	31,60	1	-	-	-
25.	Е6-168 ШИФР 15-9	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 (ИЗ БЕТОНА М-150)	М3	1,02	41,28	42	-	-	-
26.	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,07	253,00	18	-	-	-
27.	Е8-178 ШИФР ЭСН 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ	100М2	0,05	687,00	34	-	-	-
28.	Е12-277 ШИФР ЭСН 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	0,54	9,43	5	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	1023	- 6	5	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	813
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	133
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	77
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1023

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Е7-487 ШИФР ЗСН 40-4-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	3,00	3,73	11	- 7	4	3 1
30.	608-91056 ССЦ П.11-158	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М2	10,80	8,01	87	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	123	- 7	4	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	98			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	123			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
31.	Е12-287 ШИФР ЗСН 9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	0,90	35,20	32	- -	-	- -
32.	Е12-299 ШИФР 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,15	51,60	8	- -	-	- -
33.	Е12-300 К=10 ШИФР ЗСН 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	100М2	0,15	25,30	4	- -	-	- -
34.	Е12-176 ШИФР ЗСН 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,15	338,00	52	- 11	8	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	121	- 11	8	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	96			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	121			
		РАЗДЕЛ 6. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ							
35.	Е10-84 ШИФР 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	4,82	2,99	14	- 6	4	2 1
36.	С122-154	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА НС4-94 (ПНД12-30.1)	М2	4,82	11,80	57	- -	-	- -
37.	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	1,00	3,87	4	- -	-	- -
38.	Е15-708 ШИФР ЗСН 201-2-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,05	373,00	18	- -	-	- -
39.	Е15-550 ШИФР ЗСН 158-7	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	0,13	15,10	2	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	118	- 7	5	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	95			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	118			
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
40.	Е10-105 ШИФР 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,45	3	- 1	1	- -
41.	С122-280	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ	М2	2,06	16,80	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ШИТА,С ОБКЛАДКАМИ,СКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56					-		-
42.Е10-140 ШИФР 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,34	3	-	-	-
						-		-
43.С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	1,00	2,97	3	-	-	-
						-		-
44.Е15-549 ШИФР 158-6	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	0,05	10,70	1	-	-	-
						-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	54	-	1	-
							1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	45			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	54			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ							
45.Е11-1 ШИФР ЭСН 1-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ (ПОД ПОЛЫ)	100М2	0,10	4,58	1	-	-	-
						-		-
46.Е11-11 ШИФР ЭСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	0,99	29,30	29	-	-	-
						-		-
47.Е11-83 ШИФР ЭСН 13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,10	121,00	12	-	-	-
						-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	53	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	53			
	РАЗДЕЛ 1. ЛДИНЫ 30ММ							
8.Е15-201 ШИФР ЗСН 51-1	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100М2	0,05	85,30	4	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	5	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
	РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
9.Е8-57 ШИФР 7-1	-ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	100М2	0,35	13,10	5	- 5	5	- -
0.Е15-509 ШИФР 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,35	3,13	1	- -	-	- -
1.Е15-297 ШИФР ЗСН 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	0,10	19,30	2	- 2	2	- -
2.Е15-508 ШИФР ЗСН 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,10	5,84	1	- -	-	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	10	- 7	7	- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 10

РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

53. Е8-10 ШИФР ЗСН 3-1	-ПОДУШКА ПОД ВХОДНОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ ПЕСКА	М3	1,50	10,70	16	-	-	-
						-		-
54. Е8-180 ШИФР ЗСН 19-2	-КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	М2	2,25	16,90	38	-	-	-
						-		-
55. Е11-77 ШИФР 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1	-	-	-
						-		-
56. Е8-28 ШИФР ЗСН4-7	-УПЛОТНЕНИЕ МЯТОЙ ГЛИНОЙ	М3	0,22	11,80	3	-	-	-
						-		-
57. Е27-52 ШИФР ЗСН 13-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ (ДЛЯ ОТМОСТКИ)	100М2	0,08	138,00	11	-	-	-
						-		-
58. Е27-54 К=2 ШИФР ЗСН 13-3	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ Н.Н.52,53 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ2СМ)	1000М2 -	0,01	214,00 -	2	-	-	-
						-		-
59. Е27-169 ШИФР ЗСН 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ОТМОСТКА)	100М2	0,08	156,00	12	-	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	99	-	-	-
						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 79
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 99

	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ	114	-	7	-
						7		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	92			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	114			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2117	- 71	42	29 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1688			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	274			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	155			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2117			

Гл. инж. пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ КОЛОБОВА

ПРОВЕРИЛ ВАЙНЕР

КУЗНЕЦОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 7 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			105	131	-	-	6,19
2	ФУНДАМЕНТЫ			302	380	-	-	17,95
3	СТЕНЫ			813	1023	-	-	48,32
4	ПОКРЫТИЯ			93	123	-	-	5,81
5	КРОВЛЯ			96	121	-	-	5,72
6	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ			95	118	-	-	5,57
7	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ			45	54	-	-	2,55
8	ПОЛЫ			42	53	-	-	2,50
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			4	5	-	-	0,24
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			9	10	-	-	0,47
11	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			79	99	-	-	4,68
	ИТОГО:	М3	51,90	1688	2117	32	40	100,00

707-2-22с.86 Ал. XIII 68

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5067

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАЗГОЛЬДЕР ТИПОВОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА СТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 НА ПРОХОД ПРИ Т=-30

ОСНОВАНИЕ: 30800П ПРОХОД - 10Л

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,032 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА-ТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	17,00	0,86	15	- 4	4	- -
2.	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	82,00	0,91	75	- 18	17	1 -
3.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	35,00	1,03	36	- 7	7	- -
4.	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	195,00	1,29	252	- 43	41	2 -
5.	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	4,00	1,61	6	- 1	1	- -
6.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,33	3,94	13	- 12	12	- -
7.	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	120,00	2,62	314	-	64	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ					72		2
8.	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,20	4,22	5	-	4	-
							4		-
9.	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	1КМ	25,20	7,66	193	-	6	2
							8		1
10.	2307-1042 1	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ1БП Д=80	ШТ	2,00	23,17	46	-	-	-
							-		-
11.	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	-	3	-
							3		-
12.	С130-1812	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2.5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	4,00	1,70	7	-	-	-
							-		-
13.	2307-1041 6	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ1БП Д=50	ШТ	2,00	12,14	24	-	-	-
							-		-
14.	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	2,00	1,60	3	-	2	-
							2		-
15.	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2.5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	4,00	1,21	5	-	-	-
							-		-
16.	2307-1048 1	-ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ Д=80	ШТ	1,00	33,10	33	-	-	-
							-		-
17.	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,00	2,98	3	-	2	-
							2		-
18.	2310-7178	-КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 4,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 80	КОМПЛЕКТ	1,00	12,95	13	-	-	-
							-		-
19.	2307-1088 5	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17Ч18БР Д=50	ШТ	1,00	9,60	10	-	-	-
							-		-
20.	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	-	1	-
							1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00	1,15	2	-	-	-
							-		-
22.	2307-4016 2	-ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ 10С-1	ШТ	3,00	18,21	55	-	-	-
							-		-
23.	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	3,00	1,68	5	-	3	-
							3		-
24.	С130-883	-КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ 18Ч25Р ДЛЯ ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.45 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1,00	21,80	22	-	-	-
							-		-
25.	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	-	1	-
							1		-
26.	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00	1,15	2	-	-	-
							-		-
27.	С130-936	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч15НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	5,85	23	-	-	-
							-		-
28.	Е25-681 К=1,25 К=1,12 К=1,,15	-ПАРОСТРУЙНЫЙ ЭЛЕВАТОР НОМ.4	ШТ	12,00	43,97	528	-	27	3
							30		-
29.	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,03	6	-	-	-
							-		-
30.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	8,00	1,20	10	-	-	-
							-		-
31.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	15,00	1,43	21	-	-	-
							-		-
32.	С130-844	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б16К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	0,80	3	-	-	-
							-		-
33.	2307-1049 5	-ВЕНТИЛЬ 15С27НЖ Д=25	ШТ	12,00	14,90	179	-	-	-
							-		-
34.	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	ШТ	12,00	1,68	20	-	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ					13		-
	35.2310-7191	-КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 6,4 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 25	КОМПЛЕКТ	12,00	13,60	163	-	-	-
							-		-
	36.2307-1049 4	-ВЕНТИЛЬ 15С27НЖ Д=20	ШТ	1,00	13,90	14	-	-	-
							-		-
	37.Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	-	1	-
							1		-
	38.2310-7190	-КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 6,4 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 20	КОМПЛЕКТ	1,00	12,52	13	-	-	-
							-		-
	39.С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	24,00	0,95	23	-	-	-
							-		-
	40.Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	3,33	35,90	120	-	20	1
							21		-
	41.С111-58	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	Т	0,04	573,00	23	-	-	-
							-		-
	42.С111-499	-ЛИСТ 10.700.2000	Т	0,03	134,00	4	-	-	-
							-		-
	43.С1511-121	-ПАРОНИТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ	Т	0,01	708,00	7	-	-	-
							-		-
	44.С111-531	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	Т	-	165,00	-	-	-	-
							-		-
	45.Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	6,70	22,70	152	-	146	3
							149		1
	46.С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3	6,70	63,80	427	-	-	-
							-		-
	47.Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	100М2	1,88	80,10	151	-	147	3
							150		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	48.С111-523	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	Т	0,75	338,00	254	-	-	-
							-		-
	49.0117 СТР.9	-ПРОВОЛОКА 3,4-0,8	КГ	0,30	0,38	1	-	-	-
							-		-
	50.Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	1,60	14,26	23	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4032	-	524	24
							548		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	551
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	44
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	595
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1007
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	169
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	95
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1279
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1758
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	235
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	159
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2158

Гл.инженер проекта Упадышев

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

ПРОВЕРИЛ ВАЙНЕР

СОГЛАСОВАНО: ОВ МЕРЗЛЯК

22.04.85

707-2-22с 86 Ал. XIII

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5061

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАЗГОЛЬДЕР ТИПОВОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 9

На ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ С ВЕРХОВЫМ ВВОДОМ вместимостью 3000М^3 на ПРОХОД ПРИ Т= -30^0 С

ОСНОВАНИЕ: 3000Н ПРОХОД-ТОП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,655 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ. УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	С130-166 15-01 П.03-045 П.03-004	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Ц4-70 НОМ.4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 0,71В4	КОМПЛ.	2,00	115,50	231	- - -	-	- - -
2.	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,4	ШТ	2,00	17,30	35	- 13	12	1 -
3.	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	8,00	5,35	43	- 7	7	- -
4.	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	18,00	5,21	94	- 17	16	1 -
5.	Е20-558	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 250	ШТ	2,00	16,80	34	- 3	3	- -
6.	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	2,00	9,25	19	-	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5		-
7.Е20-683		-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 12,5	ШТ	2,00	14,80	30	-		2 -
							2		-
8.Е20-696		-КРЕПЛЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА НА КРОНШТЕЙНЕ	100 КГ	0,44	35,90	16	-		3 -
							3		-
9.С130-225		-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.39	ШТ.	10,00	0,83	8	-	-	-
							-		-
10.С130-1487		-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	М2	0,80	3,75	3	-	-	-
							-		-
11.Е13-125		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,60	4,38	3	-		1 -
							1		-
12.Е13-168		-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	1,20	14,26	17	-		2 -
							2		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	655	-		51		2
							53		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	513
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	68
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	47
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	630

Гл.инженер проекта Упадышев

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

ПРОВЕРИЛ ВАЙНЕР

СОГЛАСОВАНО: ОВ МЕРЗЛЯК

2504-КЗ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5066

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАЗГОЛЬДЕР ТИПОВОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № IO

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000 $м^3$ НА ТУПИК ПРИ Т= - 30°С

ОСНОВАНИЕ: 3000Н ТУПИК-10Л

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,646 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: УСЛОВНО-ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	15,00	0,86	13	-	3	-
							3		-
2.	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ,	М	49,00	0,91	45	-	10	-
							10		-
3.	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	11,00	1,03	11	-	2	-
							2		-
4.	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	195,00	1,29	252	-	41	2
							43		-
5.	E16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	4,00	1,61	6	-	1	-
							1		-
6.	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,74	3,94	11	-	10	-
							10		-
7.	E16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	117,00	2,62	307	-	62	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ					70		2
8.Е16-220		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,17	4,22	5	- 4	4	- -
9.Е16-109		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	9КМ	14,70	7,66	113	- 5	4	1 -
10.С130-1036		-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,03	5	- -	-	- -
11.Е23-681 К=1,25 К=1,12 К=1,15		-ПАРОСТРУЙНЫЙ ЭЛЕВАТОР НСМ.4	ШТ	12,00	43,97	528	- 30	27	3 -
12.С130-844		-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16б1бК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	0,80	2	- -	-	- -
13.С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К41ЗП ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	8,00	1,20	7	- -	-	- -
14.С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К41ВП ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	11,00	1,43	16	- -	-	- -
15.2307-1041 6		-ВЕНТИЛЬ 15К41бП Д=50	ШТ	2,00	12,14	24	- -	-	- -
16.Е16-135		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	2,00	1,60	3	- 2	2	- -
17.С130-1810		-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2.5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	4,00	1,21	5	- -	-	- -
18.2307-1042 1		-ВЕНТИЛЬ 15К41бП Д=80	ШТ	2,00	23,17	46	- -	-	- -
19.Е16-136		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
20.С130-1812		-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2.5 МПА,	ШТ	4,00	1,70	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 80					-		-
21.	2307-1088 5	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17Л16БР Д=50	ШТ	1,00	9,60	10	-	-	-
							-		-
22.	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	-	1	-
							1		-
23.	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00	1,15	2	-	-	-
							-		-
24.	С130-883	-КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ 16Ч26Р ДЛЯ ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.45 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1,00	21,80	22	-	-	-
							-		-
25.	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	-	1	-
							1		-
26.	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00	1,15	2	-	-	-
							-		-
27.	С130-936	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч15НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	5,85	18	-	-	-
							-		-
28.	2307-1049 5	-ВЕНТИЛЬ 15С27НЖ Д=25	ШТ	12,00	14,90	179	-	-	-
							-		-
29.	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	12,00	1,68	20	-	12	1
							13		-
30.	2310-7191	-КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 6,4 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 25	КОМПЛЕКТ	12,00	13,60	163	-	-	-
							-		-
31.	2307-1049 4	-ВЕНТИЛЬ 15С27НЖ Д=20	ШТ	1,00	13,90	14	-	-	-
							-		-
32.	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	-	1	-
							1		-
33.	2310-7190	-КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 6,4 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 20	КОМПЛЕКТ	1,00	12,52	13	-	-	-
							-		-
34.	2307-1048	-ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ Д=80	ШТ	1,00	33,10	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
35.	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,00	2,98	3	-	2	-
							2		-
36.	2310-7178	-КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ.НА ДАВЛЕНИЕ РУ 4,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 80	КОМПЛЕКТ	1,00	12,95	13	-	-	-
							-		-
37.	2307-4016	-ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ 10С-1	ШТ	2,00	18,21	36	-	-	-
2							-		-
38.	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	2,00	1,68	3	-	2	-
							2		-
39.	С111-58	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	Т	0,04	573,00	23	-	-	-
							-		-
40.	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 6СТ3СП2,3СТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	24,00	0,95	23	-	-	-
							-		-
41.	С111-499	-ЛИСТ 10.700.2000	Т	0,03	134,00	4	-	-	-
							-		-
42.	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	3,33	35,90	120	-	20	1
							21		-
43.	С111-531	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ	Т	-	165,00	-	-	-	-
							-		-
44.	С1511-121	-ПАРОНИТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ	Т	0,01	708,00	7	-	-	-
							-		-
45.	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	5,80	22,70	132	-	126	2
							128		1
46.	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3	5,80	63,80	370	-	-	-
							-		-
47.	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	100М2	1,68	80,10	135	-	132	2
							134		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	48.С111-523	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	Т	0,65	338,00	220	-	-	-
							-		-
	49.0117 СТР.9	-ПРОВОЛОКА 0,4-0,8	КГ	0,29	0,38	1	-	-	-
							-		-
	50.Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	1,60	14,26	23	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3646	-	469	20
							489		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	532
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	43
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	575
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	880
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	146
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	82
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1116
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1595
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	212
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	143
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1955

Гл.инженер проекта Упадышев

НАЧАЛЬНИК СТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

ПРОВЕРИЛ ВАЙНЕР

СОГЛАСОВАНО: ОВ МЕРЗЛЯК

24.04.86

707-2-22с 86 Ал. XIII

80

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

5065

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАЗГОЛЬДЕР ТИПОВОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № II

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000 $м^3$ на ТУПИК ПРИ Т=- 30^0С

ОСНОВАНИЕ: 3000Н ТУПИК-10Л

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,324 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТА, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	С130-166 15-01 А.03-045 03-004	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Ц4-70 НОМ.4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 5/184	КОМПЛ.	1,00	115,50	116	- - -	- -	- - -
2.	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,4	ШТ	1,00	17,30	17	- 6 -	6	- - -
3.	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	4,00	5,35	21	- 4 -	4	- - -
4.	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	9,00	5,21	47	- 8 -	8	- - -
5.	Е20-558	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 250	ШТ	1,00	16,80	17	- 2 -	2	- - -
6.	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	1,00	9,25	9	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
7.	E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА НА КРОНШТЕЙНЕ	100 КГ	0,22	35,90	8	-	1	-
							1		-
8.	С130-225	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НАГ.39	ШТ.	5,00	0,83	4	-	-	-
							-		-
9.	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	М2	0,40	3,75	2	-	-	-
							-		-
10.	E20-683	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 12,5	ШТ	1,00	14,80	15	-	1	-
							1		-
11.	E13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,30	4,38	1	-	-	-
							-		-
12.	E13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,60	14,26	9	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	324	-		25		-
							25		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	256
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	33
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	312

Гл.инженер проекта Упадышев

НАЧАЛЬНИК СТДЕПА СОЗА

СОСТАВИЛ ИВАНОВА

ПРОВЕРИЛ ВАЙНЕР

СОГЛАСОВАНО : ОВ МЕРЗЛЯК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №12

к типовому проекту газгольдера мокрого стального вместимостью 3000 м3 с боковым вводом на изготовление и монтаж металлических конструкций газгольдера для сочетания нагрузки: снег 1500 ~~1000~~Па (100 кГс/м2), ветер 270 Па(27 кГс/м2) при подключении газгольдера по схеме "на проход".

Основание: чертежи КМ

Составлена в ценах, введенных с I.0I.1984г.

Сметная стоимость - 73,33 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Стоимость на расчетную единицу (на I м3 геометрического объема колокола)

707-2-22с

86

№ № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини-ца из-мере-ния	Коли-чест-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основ-ная зара-бот-ная плата	в том числе: эксплу-атация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ-ная зара-бот-ная плата	в том числе: эксплу-атация машин	НУЧП
I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Раздел I.									
	А. Изготовление стальных конструкций									
	Стальные конструкции газгольдера мокрого низкого давления, вместимостью 3000 м3									
I. СНиП IУ-4-82 п.76I применительно	Корпус, колокол, телескоп и днище поставляются рулонной заготовкой из стали 09Г2С-6 253,73+/29+2,4(62:I0)/xI,0I= =297,75	т	I6,3	297,75	-	-	4853	-	-	-
2. СНиП IУ-4-82 п.76I	То же, из стали ВСт3пс2	т	4,4	253,73	-	-	III6	-	-	-
3. СНиП IУ-4-82 п.76I	То же, из стали ВСт3пс6	т	34,9	253,73	-	-	8855	-	-	-
4. СНиП IУ-4-82 п.76I	То же, из ВСт3пс6-I 253,73+IxI,0I=254,74	т	43,8	254,74	-	-	III58	-	-	-
5. СНиП IУ-4-82 п.76I	То же, из стали ВСт3кп2 253,73-8xI,0I=245,65	т	9,6	245,65	-	-	2358	-	-	-
6. СНиП IУ-4-82 п.76I	То же, из стали БСт3кп2 253,73-8xI,0I=245,65	т	4,4	245,65	-	-	I08I	-	-	-
7. СНиП IУ-4-82 п.76I	То же, из стали ВСт3сп 253,73+I3xI,0I=266,86	т	I,6	266,86	-	-	427	-	-	-

Ал. XIII

28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	СНиП IУ-4-82 п.76I	То же, из стали I0ХДП 253,73+(I86-I23+3,2(62:I0)x xI,0I=296,69	т	5,4	296,69	-	-	I602	-	-	-
9.	СНиП IУ-4-82 п.754	Каркас для наворачивания рулонов из стали ВСт3кп2 297-8xI,0I=288,92	т	2	288,92	-	-	578	-	-	-
I0.	СНиП IУ-4-82 п.754	Возврат суммы от использования каркаса для наворачивания рулонов 25% от их стоимости	-	-	-	-	-	(I45)	-	-	-
II.	СНиП IУ-4-82 п.2009	Стальные конструкции трубы сброса газа из стали ВСт3пс4	т	3,9	357	-	-	I392	-	-	-
I2.	СНиП IУ-4-82 п.2009	То же, из стали ВСт3пс6	т	0,I	357	-	-	36	-	-	-
I3.	СНиП IУ-4-82 п.2009	То же, из стали ВСт3пс6-I 357+IxI,0I=358,0I	т	I,4	358,0I	-	-	50I	-	-	-
I4.	СНиП IУ-4-82 п.2009	То же, из стали ВСт3Гпс5 357+6xI,0I=363,06	т	0,4	363,06	-	-	I45	-	-	-
I5.	СНиП IУ-4-82 п.2009	То же, из стали ВСт3кп2 357-8xI,0I=348,92	т	0,7	348,92	-	-	244	-	-	-
I6.	СНиП IУ-4-82 п.2009	То же, из стали БСт3кп 357-8xI,0I=348,92	т	0,3	348,92	-	-	I05	-	-	-
I7.	СНиП IУ-4-82 применительно	Конструкции газоввода из стали 09Г2С-6 357+/29+2,4(I03;I0)xI,0I=4II	т	0,I	4II	-	-	4I	-	-	-
I8.	СНиП IУ-4-82 п.2009	То же, из стали ВСт3пс6-I 357+IxI,0I=358,0I	т	5,6	358,0I	-	-	2005	-	-	-
		Механические детали и конструкции									
I9.	Ц.I ч.II р.У п.50 Письмо Госстроя СССР №3I64-4	а)Ролики верхние и нижние чугунные весом более I кг 342xI,25=427,5	т	I,7	427,5	-	-	727	-	-	-
20.	ЦI чII п.У п.50	б)Подшипники весом более 5 кг чугунные	т	0,8	427,5	-	-	342	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	Ц.I ч.П п.58	в)Крепежные детали (болты,гайки, шайбы)	т	0,35	577	-	-	202	-	-	-
22.	СНиП IУ-4-82 п.2095	г)Крепежные фасонные стальные конструкции из стали ВСтЗпс6	т	3,4	393	-	-	I336	-	-	-
23.	СНиП IУ-4-82 п.749	д)Люки, лазы, колпаки из стали ВСтЗпс6	т	0,2	445	-	-	89	-	-	-
24.	СНиП IУ-4-82 п.749	То же, из стали ВСтЗпс6-I 445+IxI,0I=446,0I	т	2,3	446,0I	-	-	I026	-	-	-
25.	СНиП IУ-4-82 п.749	То же, из стали ВСтЗкп2 445-8xI,0I=436,92	т	0,0I	436,92	-	-	4	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	40223	-	-	-
		Б. Монтаж									
26.	9-I45	Монтаж мокрого газгольдера низкого давления	т	I20,4	86,4	-	-	I0403	-	-	-
27.	9-I45	Монтаж механических деталей и конструкций газгольдера	т	8,76	86,4	-	-	757	-	-	-
28.	9-I52	Монтаж газоввода	т	5,7	62,8	-	-	358	-	-	-
29.	9-I52	Монтаж трубы сброса газа	т	6,8	62,8	-	-	427	-	-	-
		Итого монтаж	-	-	-	-	-	II945	-	-	-
		Итого стоимость и монтаж	-	-	-	-	-	52I68	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%	-	-	-	-	-	4486	-	-	-
		Итого с накладными расходами	-	-	-	-	-	56654	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	4532	-	-	-
		Итого по разделу I	-	-	-	-	-	6II86	-	-	-
		в том числе возвратных сумм	-	-	-	-	-	I45	-	-	-
		Раздел П. Чугунные грузы									
30.	Пр-т 25-0I п.I-00I7 т.ч.т.Iв	Стоимость чугунных грузов I74xI,I5=200,I	т	43,04	200,I	-	-	86I2	-	-	-

702-2-22с.86 Ал.XIII

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3I.Ц.I ч.П п.2I4I	Закладные детали (скобы)	т	0,36	44I	-	-	I59	-	-	-
	32.I4-I42	Монтаж чугунных грузов со скобами 2,92xI,I5+2,5xI,I2+3,43xI,25= =I0,43	т	43,4	I0,43	-	-	453	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	9224	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%	-	-	-	-	-	793	-	-	-
		Итого с накладными расходами	-	-	-	-	-	I00I7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	80I	-	-	-
		Итого по разделу П	-	-	-	-	-	I08I8	-	-	-
		Раздел Ш.									
	33.7-I77	Установка бетонных грузов	м3	9,3	86,35	-	-	803	-	-	-
	34.Ц.I ч.П п.2I4I	Закладные стальные скобы	т	0,4I	44I	-	-	I8I	-	-	-
	35.Для москов. области п. 6-296	Укладка бетона в стойки	м3	I,82	37,5	-	-	68	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	I052	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-	-	-	-	-	I74	-	-	-
		Итого с накладными расходами	-	-	-	-	-	I226	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	98	-	-	-
		Итого по разделу Ш	-	-	-	-	-	I324	-	-	-
		Всего по смете:	-	-	-	-	-	73326	-	-	-
		в т.ч.возвратных сумм	-	-	-	-	-	I45	-	-	-

Примечание: I.Цены приняты по I территориальному району.
2.Для районов с другими сочетаниями нагрузок (П,Ш,IУ,У,УI по снегу и ветру) смета должна корректироваться в соответствии с обьемами работ.

Главный инженер проекта О.М.Фукс
Начальник ОПС-I С.М.Беспалов
Составила старший инженер Р.М.Шноль

707-2-22с.86 Ал. XIII

85

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 707-2-22с.86 Ал.XIII

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13

НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ГАЗГОЛЬДЕРА МОКРОГО С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ V-3000М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 30317 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8922 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г. ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖИ СЕРИЯ N 0.СМ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 1)							
1	ЕРЕР 13-257	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	372,00	2,02	751,44	290,16	74,40	215,76 63,24
2	ЕРЕР 13-257 1,100	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	5005,00	2,04	10210,20	4004,00	1101,10	2902,90 850,85
3	ЕРЕР 13-257 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	56,00	2,06	115,36	45,92	13,44	32,48 9,52
4	ЕРЕР 13-257 1,100 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	90,00	2,08	187,56	75,96	23,76	52,20 15,30
5	ЕРЕР 13-265	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	372,00	0,07	26,04	26,04	22,32	3,72 0,00
6	ЕРЕР 13-265 1,100	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	5005,00	0,08	380,38	380,38	330,33	50,05 0,00
7	ЕРЕР 13-265 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	56,00	0,08	4,59	4,59	4,03	0,56 0,00
8	ЕРЕР 13-265 1,100 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	90,00	0,09	8,03	8,03	7,13	0,90 0,00
9	ЕРЕР 13-270	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	3,72	10,20	37,94	21,58	8,93	12,65 7,81
10	ЕРЕР 13-270 1,100	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	50,05	10,44	522,52	302,30	132,13	170,17 105,11
11	ЕРЕР 13-270 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,56	10,68	5,98	3,52	1,61	1,90 1,18
12	ЕРЕР 13-270 1,100 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,90	10,97	9,87	5,91	2,85	3,06 1,89
13	ЕРЕР 13-117 1,100 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	21,65	24,72	535,23	87,08	76,68	10,39 3,03
14	ЕРЕР 13-117 1,200 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	0,56	25,04	14,02	2,43	2,16	0,27 0,08
15	ЕРЕР 13-117 1,100 1,200 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	0,90	25,43	22,89	4,26	3,83	0,43 0,13
16	ЕРЕР 13-158 1,100 5,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	100 М2	21,65	74,49	1612,71	135,10	116,69	18,40 5,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	ЕРЕР 13-158	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,56	74,98	41,99	3,77	3,29	0,48
	1,200 5,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	М2						0,14
18	ЕРЕР 13-158	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,90	75,57	68,01	6,59	5,82	0,77
	1,100 1,200	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	М2						0,23
	5,000								
19	ЕД.РАСЦ.N568	ОКРАСКА ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	372,00	0,98	364,56	18,60	14,88	3,72
	З/П ИЗ	ЭП-5116 В 4 СЛОЯ 0,01+0,04							0,00
	ЕРЕР-13-151								
20	ЕД.РАСЦ.N568	ОКРАСКА ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	970,00	0,98	954,48	52,38	42,68	9,70
	З/П ИЗ	ЭП-5116 В 4 СЛОЯ 0,01+0,04							0,00
	ЕРЕР-13-151								
	1,100								
21	ЕД.РАСЦ.N136	ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70/30 3,02+7,18	М3	5,40	65,20	352,08	55,08	38,77	16,31
									0,00
22	ЕД.РАСЦ. N570	СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЖИДКОСТИ ВНИИНМ	М3	9,20	693,57	6380,84	5,24	4,78	0,46
		37/75 0,05+0,52							0,00
23	ЕД.РАСЦ. N571	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЖИДКОСТИ ВНИИНМ	М2	650,00	0,57	370,50	19,50	19,50	0,00
		37/75 0,00+0,03							0,00
24	ЕРЕР-8-194	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДО 6М	100	3,17	73,20	232,04	132,16	129,97	2,19
		0,69+41,00	М2						0,67
25	ЕРЕР-8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ	100	3,17	45,10	142,97	93,64	92,56	1,08
		ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.194 0,34+29,20	М2						0,32
26	ЕРЕР 8-190	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДО 16М	100	13,18	50,84	670,07	339,12	336,09	3,03
		0,23+25,50	М2						0,92
27	ЕРЕР 8-192	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОБАВЛЯТЬ К	100	13,18	5,55	73,15	73,15	73,15	0,00
	1,500	РАСЦЕНКАМ 189 190 0,30+3,70	М2						0,00
ИТОГО:		РУБ.				24095	6196	2683	3514
									1066
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,50% ,НУЧП К=0,00 ПО ПУНКТАМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27						3976	00		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						28071			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% , НУЧП 44%						2246	2726		
ВСЕГО:						30317	8922		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

707-2-22с.86 Ал. XIII

СВОДКА ЗАТРАТ

СЕРИЯ N 0.СМ
ЛИСТ ЛИСТОВ

NN	NN РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	N КОМПЛ. ЭТАПА ПО ЗАДАНИЮ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	N КОМПЛ. ЭТАПА ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	КОЛ.	СТОИМОСТЬ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ В РУБ.	
						ВСЕГО	В Т.Ч. НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.		ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 2)		1	28061	8702
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				28061	8702

СОСТАВИЛ: ТУВАЕВА
ПРОВЕРИЛ: ЗЫКОВА
ОПЕРАТОР: ПЕТРУХИНА
ОБ'ЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 0

НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ГАЗГОЛЬДЕРА МОКРОГО С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ V-3000М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28061 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8702 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г. ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖИ СЕРИЯ N 0.СМ

N N	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 2)							
1	ЕРЕР 13-257	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	372,00	2,02	751,44	290,16	74,40	215,76 63,24
2	ЕРЕР 13-257 1,100	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	5005,00	2,04	10210,20	4004,00	1101,10	2902,90 850,85
3	ЕРЕР 13-257 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	56,00	2,06	115,36	45,92	13,44	32,48 9,52
4	ЕРЕР 13-257 1,100 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	90,00	2,08	187,56	75,96	23,76	52,20 15,30
5	ЕРЕР 13-265	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	372,00	0,07	26,04	26,04	22,32	3,72 0,00
6	ЕРЕР 13-265 1,100	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	5005,00	0,08	380,38	380,38	330,33	50,05 0,00
7	ЕРЕР 13-265 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	56,00	0,09	4,59	4,59	4,03	0,56 0,00
8	ЕРЕР 13-265 1,100 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	90,00	0,09	8,03	8,03	7,13	0,90 0,00
9	ЕРЕР 13-270	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАНТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	3,72	10,20	37,94	21,58	8,93	12,65 7,81
10	ЕРЕР 13-270 1,100	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАНТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	50,05	10,44	522,52	302,30	132,13	170,17 105,11
11	ЕРЕР 13-270 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАНТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,56	10,68	5,98	3,52	1,61	1,90 1,18
12	ЕРЕР 13-270 1,100 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАНТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,90	10,97	9,87	5,91	2,85	3,06 1,89
13	ЕД.РАСЦ.N568 З/П ИЗ ЕРЕР-13-151	ОКРАСКА ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-5116 В 4 СЛОЯ 0,01+0,04	М2	372,00	0,98	364,56	18,60	14,88	3,72 0,00
14	ЕД.РАСЦ.N568 З/П ИЗ ЕРЕР-13-151 1,100	ОКРАСКА ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-5116 В 4 СЛОЯ 0,01+0,04	М2	970,00	0,98	954,48	52,38	42,68	9,70 0,00
15	ЕД.РАСЦ.N136	ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70/30 3,02+7,18	М3	5,40	65,20	352,08	55,08	38,77	16,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ЕД.РАСЦ. N570	СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЖИДКОСТИ ВНИИНМ	М3	9,20	693,57	6380,84	5,24	4,78	0,46
		37/75 0,05+0,52							0,00
17	ЕД.РАСЦ. N571	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЖИДКОСТИ ВНИИНМ	М2	650,00	0,57	370,50	19,50	19,50	0,00
		37/75 0,00+0,03							0,00
18	ЕРЕР 13-168	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	21,65	21,68	469,46	79,76	70,02	9,74
	1,100 3,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	М2						2,60
19	ЕРЕР 13-168	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,56	21,90	12,31	2,23	1,98	0,25
	1,200 3,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	М2						0,07
20	ЕРЕР 13-168	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,90	22,33	20,10	3,90	3,49	0,41
	1,100 1,200 3,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	М2						0,11
21	ЕРЕР-8-194	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДО 6М	100	3,17	73,20	232,04	132,16	129,97	2,19
		0,69+41,00	М2						0,67
22	ЕРЕР-8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ	100	3,17	45,10	142,97	93,64	92,56	1,08
		ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.194 0,34+29,20	М2						0,32
23	ЕРЕР 8-190	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДО 16М	100	13,18	50,84	670,07	339,12	336,09	3,03
		0,23+25,50	М2						0,92
24	ЕРЕР 8-192	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОБАВЛЯТЬ К	100	13,18	5,55	73,15	73,15	73,15	0,00
	1,500	РАСЦЕНКАМ 189 190 0,00+3,70	М2						0,00
ИТОГО:		РУБ.				22302	6043	2550	3493
									1060
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,50% ,НУЧП К=0,00 ПО ПУНКТАМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24						3680	00		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						25982			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% , НУЧП 44%						2079	2659		
ВСЕГО:						28061	8702		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

СВОДКА ЗАТРАТ

СЕРИЯ N 0.СМ
ЛИСТ ЛИСТОВ

NN	NN РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	N КОМПЛ. ЭТАПА ПО ЗАДАНИЮ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	N КОМПЛ. ЭТАПА ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	КОЛ.	СТОИМОСТЬ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ В РУБ.	
						ВСЕГО	В Т.Ч. НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.		ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 3)		1	24137	9033
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				24137	9033

СОСТАВИЛ: ТУВАЕВА
ПРОВЕРИЛ: ЗЫКОВА
ОПЕРАТОР: ПЕТРУХИНА
ОБ'ЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
707-2-22с.86

ЛИСТ ЛИСТОВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 0

НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ГАЗГОЛЬДЕРА МОКРОГО С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ V-3000М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24137 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 9033 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖИ СЕРИЯ N 0.СМ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 3)							
1	ЕРЕР 13-257	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	372,00	2,02	751,44	290,16	74,40	215,76 63,24
2	ЕРЕР 13-257 1,100	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	5005,00	2,04	10210,20	4004,00	1101,10	2902,90 850,85
3	ЕРЕР 13-257 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	56,00	2,06	115,36	45,92	13,44	32,48 9,52
4	ЕРЕР 13-257 1,100 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	90,00	2,08	187,56	75,96	23,76	52,20 15,30
5	ЕРЕР 13-265	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	372,00	0,07	26,04	26,04	22,32	3,72 0,00
6	ЕРЕР 13-265 1,100	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	5005,00	0,08	380,38	380,38	330,33	50,05 0,00
7	ЕРЕР 13-265 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	56,00	0,08	4,59	4,59	4,03	0,56 0,00
8	ЕРЕР 13-265 1,100 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	90,00	0,09	8,03	8,03	7,13	0,90 0,00
9	ЕРЕР 13-270	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	3,72	10,20	37,94	21,58	8,93	12,65 7,81
10	ЕРЕР 13-270 1,100	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	50,05	10,44	522,52	302,30	132,13	170,17 105,11
11	ЕРЕР 13-270 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,56	10,68	5,98	3,52	1,61	1,90 1,18
12	ЕРЕР 13-270 1,100 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,90	10,97	9,87	5,91	2,85	3,06 1,89
13	ЕРЕР 13-117 1,100 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	21,65	24,72	535,23	87,08	76,68	10,39 3,03
14	ЕРЕР 13-117 1,200 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	0,56	25,04	14,02	2,43	2,16	0,27 0,08
15	ЕРЕР 13-117 1,100 1,200 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	0,90	25,43	22,89	4,26	3,83	0,43 0,13
16	ЕРЕР 13-158 1,100 5,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	100 М2	21,65	74,49	1612,71	135,10	116,69	18,40 5,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	ЕРЕР 13-158	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,56	74,98	41,99	3,77	3,29	0,48
	1,200 5,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	М2						0,14
18	ЕРЕР 13-158	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,90	75,57	68,01	6,59	5,82	0,77
	1,100 1,200	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	М2						0,23
	5,000								
19	ЕД.РАСЧ.N568	ОКРАСКА ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	372,00	0,98	364,56	18,60	14,88	3,72
	З/П ИЗ	ЭП-5116 В 4 СЛОЯ 0,01+0,04							0,00
	ЕРЕР-13-151								
20	ЕД.РАСЧ.N568	ОКРАСКА ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	2840,00	0,98	2794,56	153,36	124,96	28,40
	З/П ИЗ	ЭП-5116 В 4 СЛОЯ 0,01+0,04							0,00
	ЕРЕР-13-151								
	1,100								
21	ЕД.РАСЧ.N136	ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70/30 3,02+7,18	М3	5,40	65,20	352,08	55,08	38,77	16,31
									0,00
22	ЕРЕР-8-194	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДО 6М	100	3,17	73,20	232,04	132,16	129,97	2,19
		0,69+41,00	М2						0,67
23	ЕРЕР-8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ	100	3,17	45,10	142,97	93,64	92,56	1,08
		ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.194 0,34+29,20	М2						0,32
24	ЕРЕР 8-190	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДО 16М	100	13,18	50,84	670,07	339,12	336,09	3,03
		0,23+25,50	М2						0,92
25	ЕРЕР 8-192	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОБАВЛЯТЬ К	100	13,18	5,55	73,15	73,15	73,15	0,00
	1,500	РАСЦЕНКАМ 189 190 0,00+3,70	М2						0,00
ИТОГО:		РУБ.				19184	6273	2741	3532
									1066
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,50% ,НУЧП К=0,00 ПО ПУНКТАМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25						3165	00		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						22349			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% , НУЧП 44%						1788	2760		
ВСЕГО:						24137	9033		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

СВОДКА ЗАТРАТ

СЕРИЯ N 0.СМ
ЛИСТ ЛИСТОВ

NN	NN РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	N КОМПЛ. ЭТАПА ПО ЗАДАНИЮ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	N КОМПЛ. ЭТАПА ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	КОЛ.	СТОИМОСТЬ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ В РУБ.	
						ВСЕГО	В Т.Ч. НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 4)		1	21882 21882	8812 8812

СОСТАВИЛ: ТУВАЕВА
ПРОВЕРИЛ: ЗЫКОВА
ОПЕРАТОР: ПЕТРУХИНА
ОБ'ЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 0

НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ГАЗГОЛЬДЕРА МОКРОГО С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ V-3000М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21882 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8812 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г. ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖИ СЕРИЯ N 0.СМ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 4)							
1	ЕРЕР 13-257	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	372,00	2,02	751,44	290,16	74,40	215,76 63,24
2	ЕРЕР 13-257 1,100	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	5005,00	2,04	10210,20	4004,00	1101,10	2902,90 850,85
3	ЕРЕР 13-257 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	56,00	2,06	115,36	45,92	13,44	32,48 9,52
4	ЕРЕР 13-257 1,100 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	90,00	2,08	187,56	75,96	23,76	52,20 15,30
5	ЕРЕР 13-265	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	372,00	0,07	26,04	26,04	22,32	3,72 0,00
6	ЕРЕР 13-265 1,100	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	5005,00	0,08	380,38	380,38	330,33	50,05 0,00
7	ЕРЕР 13-265 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	56,00	0,08	4,59	4,59	4,03	0,56 0,00
8	ЕРЕР 13-265 1,100 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	90,00	0,09	8,03	8,03	7,13	0,90 0,00
9	ЕРЕР 13-270	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	3,72	10,20	37,94	21,58	8,93	12,65 7,81
10	ЕРЕР 13-270 1,100	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	50,05	10,44	522,52	302,30	132,13	170,17 105,11
11	ЕРЕР 13-270 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,56	10,68	5,98	3,52	1,61	1,90 1,18
12	ЕРЕР 13-270 1,100 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,90	10,97	9,87	5,91	2,85	3,06 1,89
13	ЕД.РАСЦ.N568 З/П ИЗ ЕРЕР-13-151	ОКРАСКА ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-5116 В 4 СЛОЯ 0,01+0,04	М2	372,00	0,98	364,56	18,60	14,88	3,72 0,00
14	ЕД.РАСЦ.N568 З/П ИЗ ЕРЕР-13-151 1,100	ОКРАСКА ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-5116 В 4 СЛОЯ 0,01+0,04	М2	2840,00	0,98	2794,56	153,36	124,96	28,40 0,00
15	ЕД.РАСЦ.N136	ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70/30 3,02+7,18	М3	5,40	65,20	352,08	55,08	38,77	16,31 0,00

СЕРИЯ N 0.СМ ЛИСТ ЛИСТОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ЕРЕР 13-168 1,100 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	21,65	21,68	469,46	79,76	70,02	9,74 2,60
17	ЕРЕР 13-168 1,200 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	0,56	21,98	12,31	2,23	1,98	0,25 0,07
18	ЕРЕР 13-168 1,100 1,200 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	0,90	22,33	20,10	3,90	3,49	0,41 0,11
19	ЕРЕР-8-194	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДО 6М 0,69+41,00	100 М2	3,17	73,20	232,04	132,16	129,97	2,19 0,67
20	ЕРЕР-8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.194 0,34+29,20	100 М2	3,17	45,10	142,97	93,64	92,56	1,08 0,32
21	ЕРЕР 8-190	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДО 16М 0,23+25,50	100 М2	13,18	50,84	670,07	339,12	336,09	3,03 0,92
22	ЕРЕР 8-192 1,500	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКАМ 189 190 0,00+3,70	100 М2	13,18	5,55	73,15	73,15	73,15	0,00 0,00
ИТОГО:	РУБ.					17391	6119	2608	3511 1060
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,50% ,НУЧП К=0,00 ПО ПУНКТАМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22						2870	00		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						20261			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% , НУЧП 44%						1621	2693		
ВСЕГО:						21882	8812		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

707-2-22с.86 Ал. XIII

СВОДКА ЗАТРАТ

СЕРИЯ N 8.СМ
ЛИСТ ЛИСТОВ

NN	NN РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	N КОМПЛ. ЭТАПА ПО ЗАДАНИЮ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	N КОМПЛ. ЭТАПА ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	КОЛ.	СТОИМОСТЬ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ В РУБ. ВСЕГО	В Т.Ч. НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.		ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 5)		1	29022	8890
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				29022	8890

СОСТАВИЛ: ТУВАЕВА
ПРОВЕРИЛ: ЗЫКОВА
ОПЕРАТОР: ПЕТРУХИНА
ОБ'ЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
707-2-22с.86 Ал.XIII

ЛИСТ ЛИСТОВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 0

НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ГАЗГОЛЬДЕРА МОКРОГО С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ V-3000М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29022 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8890 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖИ СЕРИЯ N 0.СМ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 5)							
1	ЕРЕР 13-257	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	372,00	2,02	751,44	290,16	74,40	215,76 63,24
2	ЕРЕР 13-257 1,100	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	5005,00	2,04	10210,20	4004,00	1101,10	2902,90 850,85
3	ЕРЕР 13-257 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	56,00	2,06	115,36	45,92	13,44	32,48 9,52
4	ЕРЕР 13-257 1,100 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	90,00	2,08	187,56	75,96	23,76	52,20 15,30
5	ЕРЕР 13-265	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	372,00	0,07	26,04	26,04	22,32	3,72 0,00
6	ЕРЕР 13-265 1,100	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	5005,00	0,08	380,38	380,38	330,33	50,05 0,00
7	ЕРЕР 13-265 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	56,00	0,08	4,59	4,59	4,03	0,56 0,00
8	ЕРЕР 13-265 1,100 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	90,00	0,09	8,03	8,03	7,13	0,90 0,00
9	ЕРЕР 13-270	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	3,72	10,20	37,94	21,58	8,93	12,65 7,81
10	ЕРЕР 13-270 1,100	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	50,05	10,44	522,52	302,30	132,13	170,17 105,11
11	ЕРЕР 13-270 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,56	10,68	5,98	3,52	1,61	1,90 1,18
12	ЕРЕР 13-270 1,100 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,90	10,97	9,87	5,91	2,85	3,06 1,89
13	ЕРЕР 13-117 1,100 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	21,65	24,72	535,23	87,08	76,68	10,39 3,03
14	ЕРЕР 13-117 1,200 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	0,56	25,04	14,02	2,43	2,16	0,27 0,08
15	ЕРЕР 13-117 1,100 1,200 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	0,90	25,43	22,89	4,26	3,83	0,43 0,13
16	ЕРЕР 13-158 1,100 5,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	100 М2	21,65	74,49	1612,71	135,10	116,69	18,40 5,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	ЕРЕР 13-158	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,56	74,98	41,99	3,77	3,29	0,48
	1,200 5,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	М2						0,14
18	ЕРЕР 13-158	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,90	75,57	68,01	6,59	5,82	0,77
	1,100 1,200	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	М2						0,23
	5,000								
19	ЕД.РАСЦ.N136	ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70/30 3,02+7,18	М3	5,40	65,20	352,08	55,08	38,77	16,31
									0,00
20	ЕД.РАСЦ. N570	СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЖИДКОСТИ ВНИИНМ	М3	9,20	693,57	6380,84	5,24	4,78	0,46
		37/75 0,05+0,52							0,00
21	ЕД.РАСЦ. N571	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЖИДКОСТИ ВНИИНМ	М2	650,00	0,57	370,50	19,50	19,50	0,00
		37/75 0,00+0,03							0,00
22	ЕРЕР 13-168	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	3,72	21,39	79,57	12,61	10,94	1,67
	3,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	М2						0,45
23	ЕРЕР 13-168	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	9,70	21,68	210,33	35,73	31,37	4,37
	1,100 3,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	М2						1,16
24	ЕРЕР-8-194	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДО 6М	100	3,17	73,20	232,04	132,16	129,97	2,19
		0,69+41,00	М2						0,67
25	ЕРЕР-8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ	100	3,17	45,10	142,97	93,64	92,56	1,08
		ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.194 0,34+29,20	М2						0,32
26	ЕРЕР 8-190	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДО 16М	100	13,18	50,84	670,07	339,12	336,09	3,03
		0,23+25,50	М2						0,92
27	ЕРЕР 8-192	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОБАВЛЯТЬ К	100	13,18	5,55	73,15	73,15	73,15	0,00
	1,500	РАСЦЕНКАМ 189 190 0,00+3,70	М2						0,00
ИТОГО:		РУБ.				23066	6174	2668	3506
									1067
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,50% ,НУЧП К=0,00 ПО ПУНКТАМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27						3806	00		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						26872			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% , НУЧП 44%						2150	2716		
ВСЕГО:						29022	8890		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

707-2-22с 86 Ал. XIII

СВОДКА ЗАТРАТ 100

СЕРИЯ N 0.СМ
ЛИСТ ЛИСТОВ

NN	NN РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	N КОМПЛ. ЭТАПА ПО ЗАДАНИЮ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	N КОМПЛ. ЭТАПА ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	КОЛ.	СТОИМОСТЬ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ В РУБ.	
						ВСЕГО	В Т.Ч. НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.		ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 6)		1	17094	7462
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				17094	7462

СОСТАВИЛ: ТУВАЕВА
ПРОВЕРИЛ: ЗЫКОВА
ОПЕРАТОР: ПЕТРУХИНА
ОБ'ЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 0

НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ГАЗГОЛЬДЕРА МОКРОГО С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ V-3000М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17094 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 7462 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г. ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖИ СЕРИЯ N 0.СМ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 6)							
1	ЕРЕР 13-263	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ 0,00+0,59	М2	372,00	0,59	219,48	219,48	219,48	0,00
									0,00
2	ЕРЕР 13-263 1,100	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ 0,00+0,59	М2	5005,00	0,65	3248,25	3248,25	3248,25	0,00
									0,00
3	ЕРЕР 13-263 1,200	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ 0,00+0,59	М2	56,00	0,71	39,65	39,65	39,65	0,00
									0,00
4	ЕРЕР 13-263 1,100 1,200	ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ 0,00+0,59	М2	90,00	0,78	70,09	70,09	70,09	0,00
									0,00
5	ЕРЕР 13-265	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	372,00	0,07	26,04	26,04	22,32	3,72
									0,00
6	ЕРЕР 13-265 1,100	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	5005,00	0,08	380,38	380,38	330,33	50,05
									0,00
7	ЕРЕР 13-265 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	56,00	0,08	4,59	4,59	4,03	0,56
									0,00
8	ЕРЕР 13-265 1,100 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	90,00	0,09	8,03	8,03	7,13	0,90
									0,00
9	ЕРЕР 13-270	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	3,72	10,20	37,94	21,58	8,93	12,65
									7,81
10	ЕРЕР 13-270 1,100	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	50,05	10,44	522,52	302,30	132,13	170,17
									105,11
11	ЕРЕР 13-270 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,56	10,68	5,98	3,52	1,61	1,90
									1,18
12	ЕРЕР 13-270 1,100 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,90	10,97	9,87	5,91	2,85	3,06
									1,89
13	ЕД.РАСЦ.N136	ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70-30 3,02+7,18	М3	5,40	65,20	352,08	55,08	38,77	16,31
									0,00
14	ЕД.РАСЦ. N570	СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЖИДКОСТИ ВНИИНМ 37/75 0,05+0,52	М3	9,20	693,57	6380,84	5,24	4,78	0,46
									0,00
15	ЕД.РАСЦ. N571	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЖИДКОСТИ ВНИИНМ 37/75 0,60+0,03	М2	650,00	0,57	370,50	19,50	19,50	0,00
									0,00
16	ЕРЕР 13-168 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	3,72	21,39	79,57	12,61	10,94	1,67
									0,45
17	ЕРЕР 13-168 1,100 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	31,35	21,68	679,79	115,49	101,39	14,11
									3,76

707-2-22с 86 Ал XIII СЕРИЯ N 8.ОМ ЛИСТ ЛИСТОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	ЕРЕР 13-168	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,56	21,98	12,31	2,23	1,98	0,25
	1,200 3,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	М2						0,07
19	ЕРЕР 13-168	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,90	22,33	20,10	3,90	3,49	0,41
	1,100 1,200 3,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	М2						0,11
20	ЕРЕР-8-194	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДО 6М	100	3,17	73,20	232,04	132,16	129,97	2,19
		0,69+41,00	М2						0,67
21	ЕРЕР-8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ	100	3,17	45,10	142,97	93,64	92,56	1,08
		ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.194 0,34+29,20	М2						0,32
22	ЕРЕР 8-190	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДО 16М	100	13,18	50,84	670,07	339,12	336,09	3,03
		0,23+25,50	М2						0,92
23	ЕРЕР 8-192	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОБАВЛЯТЬ К	100	13,18	5,55	73,15	73,15	73,15	0,00
	1,500	РАСЦЕНКАМ 189 190 0,00+3,70	М2						0,00
ИТОГО:		РУБ.				13586	5182	4899	283
									122
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,56% ,НУЧП К=8,00 ПО ПУНКТАМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23						2242	00		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						15828			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% , НУЧП 44%						1266	2280		
ВСЕГО:						17094	7462		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

707-2-22с 86 Ал.XIII

СВОДКА ЗАТРАТ

СЕРИЯ N 8.СМ ЛИСТ ЛИСТОВ

NN	NN РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	N КОМПЛ. ЭТАПА ПО ЗАДАНИЮ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	N КОМПЛ. ЭТАПА ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	КОЛ.	СТОИМОСТЬ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ В РУБ.	
						ВСЕГО	В Т.Ч. НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.		ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ ?)		1	21893	8940
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				21893	8940

СОСТАВИЛ: ТУВАЕВА
ПРОВЕРИЛ: ЗЫКОВА
ОПЕРАТОР: ПЕТРУХИНА
ОБ'ЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 707-2-22с.86 Ал.XIII 104 ЛИСТ ЛИСТОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 0

НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ГАЗГОЛЬДЕРА МОКРОГО С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ V-3000М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21893 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8940 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖИ СЕРИЯ N 0.СМ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 7)							
1	ЕРЕР 13-257	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	372,00	2,02	751,44	290,16	74,40	215,76 63,24
2	ЕРЕР 13-257 1,100	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	5005,00	2,04	10210,20	4004,00	1101,10	2902,90 850,85
3	ЕРЕР 13-257 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	56,00	2,06	115,36	45,92	13,44	32,48 9,52
4	ЕРЕР 13-257 1,100 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	90,00	2,08	187,56	75,96	23,76	52,20 15,30
5	ЕРЕР 13-265	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	372,00	0,07	26,04	26,04	22,32	3,72 0,00
6	ЕРЕР 13-265 1,100	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	5005,00	0,08	380,38	380,38	330,33	50,05 0,00
7	ЕРЕР 13-265 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	56,00	0,08	4,59	4,59	4,03	0,56 0,00
8	ЕРЕР 13-265 1,100 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	90,00	0,09	8,03	8,03	7,13	0,90 0,00
9	ЕРЕР 13-270	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	3,72	10,20	37,94	21,58	8,93	12,65 7,81
10	ЕРЕР 13-270 1,100	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	50,05	10,44	522,52	302,30	132,13	170,17 105,11
11	ЕРЕР 13-270 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,56	10,68	5,98	3,52	1,61	1,90 1,18
12	ЕРЕР 13-270 1,100 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,90	10,97	9,87	5,91	2,85	3,06 1,89
13	ЕРЕР 13-117 1,100 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	21,65	24,72	535,23	87,08	76,68	10,39 3,03
14	ЕРЕР 13-117 1,200 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	0,56	25,04	14,02	2,43	2,16	0,27 0,08
15	ЕРЕР 13-117 1,100 1,200 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	0,90	25,43	22,89	4,26	3,83	0,43 0,13
16	ЕРЕР 13-158 1,100 5,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	100 М2	21,65	74,49	1612,71	135,10	116,69	18,40 5,41

707-2-22с.86 Ал.XIII СЕРИС N 0.СМ ЛИСТ ЛИСТОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	ЕРЕР 13-158	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,56	74,98	41,99	3,77	3,29	0,48
	1,200 5,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	М2						0,14
18	ЕРЕР 13-158	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,90	75,57	68,01	6,59	5,82	0,77
	1,100 1,200 5,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	М2						0,23
19	ЕД.РАСЦ.N136	ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70/30 3,02+7,18	М3	5,40	65,20	352,08	55,08	38,77	16,31
									0,00
20	ЕРЕР 13-168	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	3,72	21,39	79,57	12,61	10,94	1,67
	3,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	М2						0,45
21	ЕРЕР 13-168	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	8,10	21,68	175,64	29,84	26,20	3,65
	1,100 3,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	М2						0,97
22	ЕРЕР 13-126	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100	20,30	28,06	569,68	42,49	36,40	6,09
	1,100	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,30+1,63	М2						1,83
23	ЕРЕР 13-169	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100	20,30	27,10	550,13	22,74	19,89	2,84
		ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,14+0,98	М2						0,81
24	ЕРЕР-8-194	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДО 6М	100	3,17	73,20	232,04	132,16	129,97	2,19
		0,69+41,00	М2						0,67
25	ЕРЕР-8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ	100	3,17	45,10	142,97	93,64	92,56	1,08
		ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.194 0,34+29,20	М2						0,32
26	ЕРЕР 8-190	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДО 16М	100	13,18	50,84	670,07	339,12	336,09	3,03
		0,23+25,50	М2						0,92
27	ЕРЕР 8-192	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОБАВЛЯТЬ К	100	13,18	5,55	73,15	73,15	73,15	0,00
	1,500	РАСЦЕНКАМ 189 190 0,00+3,70	М2						0,00
ИТОГО:		РУБ.				17400	6208	2694	3514
									1070
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,50% ,НУЧП К=0,00 ПО ПУНКТАМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27						2871	00		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						20271			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% , НУЧП 44%						1622	2732		
ВСЕГО:						21893	8940		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

ПРОВЕРИЛ РУК!.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

707-2-22 с.86 Ал.XIII

СВОДКА ЗАТРАТ 106

СЕРИЯ N 0.СМ
ЛИСТ ЛИСТОВ

NN	NN РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	N КОМПЛ. ЭТАПА ПО ЗАДАНИЮ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	N КОМПЛ. ЭТАПА ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	КОЛ.	СТОИМОСТЬ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ В РУБ.	
						ВСЕГО	В Т.Ч. НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.		ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 8)		1	19637	8719
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				19637	8719

СОСТАВИЛ: ТУВАЕВА
ПРОВЕРИЛ: ЗЫКОВА
ОПЕРАТОР: ПЕТРУХИНА
ОБ'ЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 707-2-22с.86 Ал. XIII 107 ЛИСТ ЛИСТОВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 0

НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ГАЗГОЛЬДЕРА МОКРОГО С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ V-3000М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19637 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8719 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г. ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖИ СЕРИЯ N 0.СМ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 8)							
1	ЕРЕР 13-257	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	372,00	2,02	751,44	290,16	74,40	215,76 63,24
2	ЕРЕР 13-257 1,100	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	5005,00	2,04	10210,20	4004,00	1101,10	2902,90 850,85
3	ЕРЕР 13-257 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	56,00	2,06	115,36	45,92	13,44	32,48 9,52
4	ЕРЕР 13-257 1,100 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	90,00	2,08	187,56	75,96	23,76	52,20 15,30
5	ЕРЕР 13-265	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	372,00	0,07	26,04	26,04	22,32	3,72 0,00
6	ЕРЕР 13-265 1,100	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	5005,00	0,08	380,38	380,38	330,33	50,05 0,00
7	ЕРЕР 13-265 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	56,00	0,08	4,59	4,59	4,03	0,56 0,00
8	ЕРЕР 13-265 1,100 ч1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	90,00	0,09	8,03	8,03	7,13	0,90 0,00
9	ЕРЕР 13-270	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	3,72	10,20	37,94	21,58	8,93	12,65 7,81
10	ЕРЕР 13-270 1,100	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	50,05	10,44	522,52	302,30	132,13	170,17 105,11
11	ЕРЕР 13-270 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,56	10,68	5,98	3,52	1,61	1,90 1,18
12	ЕРЕР 13-270 1,100 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,90	10,97	9,87	5,91	2,85	3,06 1,89
13	ЕД.РАСЦ.N136	ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70/30 3,02+7,18	М3	5,40	65,20	352,08	55,08	38,77	16,31 0,00
14	ЕРЕР 13-168 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	3,72	21,39	79,57	12,61	10,94	1,67 0,45
15	ЕРЕР 13-168 1,100 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	29,75	21,68	645,10	109,60	96,21	13,39 3,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ЕРЕР 13-168 1,200 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	0,56	21,98	12,31	2,23	1,98	0,25 0,07
17	ЕРЕР 13-168 1,100 1,200 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	0,90	22,33	20,10	3,90	3,49	0,41 0,11
18	ЕРЕР 13-126 1,100	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,30+1,63	100 М2	20,30	28,06	569,68	42,49	36,40	6,09 1,83
19	ЕРЕР 13-169	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,14+0,98	100 М2	20,30	27,10	550,13	22,74	19,89	2,84 0,81
20	ЕРЕР-8-194	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДО 6М 0,69+41,00	100 М2	3,17	73,20	232,04	132,16	129,97	2,19 0,67
21	ЕРЕР-8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.194 0,34+29,20	100 М2	3,17	45,10	142,97	93,64	92,56	1,08 0,32
22	ЕРЕР 8-190	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДО 16М 0,23+25,50	100 М2	13,18	50,84	670,07	339,12	336,09	3,03 0,92
23	ЕРЕР 8-192 1,500	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКАМ 189 190 0,00+3,70	100 М2	13,18	5,55	73,15	73,15	73,15	0,00 0,00
ИТОГО:		РУБ.				15607	6055	2561	3494 1064
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,50% ,НУЧП К=0,00 ПО ПУНКТАМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23						2575	00		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						18182			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% ,НУЧП 44%						1455	2664		
ВСЕГО:						19637	8719		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

707-2-22с 86 Ал. XIII СВОДКА ЗАТРАТ 109

СЕРИЯ N 0.СМ ЛИСТ ЛИСТОВ

NN	NN РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	N КОМПЛ. ЭТАПА ПО ЗАДАНИЮ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	N КОМПЛ. ЭТАПА ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	КОЛ.	СТОИМОСТЬ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ В РУБ.	
						ВСЕГО	В Т.Ч. НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.		ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 9)		1	25691	9104
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				25691	9104

СОСТАВИЛ: ТУВАЕВА
ПРОВЕРИЛ: ЗЫКОВА
ОПЕРАТОР: ПЕТРУХИНА
ОБ'ЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 707-2-22с.86 | Ал.XIII | 110 | ЛИСТ | ЛИСТОВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 0

НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ГАЗГОЛЬДЕРА МОКРОГО С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ V-3000М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25691 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 9104 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г. ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖИ СЕРИЯ N 0.СМ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 9)							
1	ЕРЕР 13-257	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20''	М2	372,00	2,02	751,44	290,16	74,40	215,76 63,24
2	ЕРЕР 13-257 1,100	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	5005,00	2,04	10210,20	4004,00	1101,10	2902,90 850,85
3	ЕРЕР 13-257 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	56,00	2,06	115,36	45,92	13,44	32,48 9,52
4	ЕРЕР 13-257 1,100 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	90,00	2,08	187,56	75,96	23,76	52,20 15,30
5	ЕРЕР 13-265	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	372,00	0,07	26,04	26,04	22,32	3,72 0,00
6	ЕРЕР 13-265 1,100	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	5005,00	0,08	380,38	380,38	330,33	50,05 0,00
7	ЕРЕР 13-265 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	56,00	0,08	4,59	4,59	4,03	0,56 0,00
8	ЕРЕР 13-265 1,100 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	90,00	0,09	8,03	8,03	7,13	0,90 0,00
9	ЕРЕР 13-270	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	3,72	10,20	37,94	21,58	8,93	12,65 7,81
10	ЕРЕР 13-270 1,100	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	50,05	10,44	522,52	302,30	132,13	170,17 105,11
11	ЕРЕР 13-270 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,56	10,68	5,98	3,52	1,61	1,90 1,18
12	ЕРЕР 13-270 1,100 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,90	10,97	9,87	5,91	2,85	3,06 1,89
13	ЕРЕР 13-117 1,100 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	21,65	24,72	535,23	87,08	76,68	10,39 3,03
14	ЕРЕР 13-117 1,200 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	0,56	25,04	14,02	2,43	2,16	0,27 0,08
15	ЕРЕР 13-117 1,100 1,200 2,000	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ХС-068 0,24+1,61	100 М2	0,90	25,43	22,89	4,26	3,83	0,43 0,13
16	ЕРЕР 13-158 1,100 5,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	100 М2	21,65	74,49	1612,71	135,10	116,69	18,40 5,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	ЕРЕР 13-158	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,56	74,98	41,99	3,77	3,29	0,48
	1,200 5,000	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	М2						0,14
18	ЕРЕР 13-158	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,90	75,57	68,01	6,59	5,82	0,77
	1,100 1,200	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 0,17+0,98	М2						0,23
	5,000								
19	ЕД.РАСЦ.N136	ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70/30 3,02+7,18	М3	5,40	65,20	352,08	55,08	38,77	16,31
									0,00
20	ЕРЕР 13-126	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100	3,72	27,90	103,79	7,18	6,06	1,12
		ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,30+1,63	М2						0,33
21	ЕРЕР 13-126	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100	28,40	28,06	796,99	59,44	50,92	8,52
	1,100	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,30+1,63	М2						2,56
22	ЕРЕР 13-169	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100	3,72	108,40	403,25	16,67	14,58	2,08
	4,000	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,1[illegible]+0,98	М2						0,60
23	ЕРЕР 13-169	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100	28,40	108,79	3089,69	138,36	122,46	15,90
	1,100 4,000	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,14+0,98	М2						4,54
24	ЕРЕР-8-194	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДО 6М	100	3,17	73,20	232,04	132,16	129,97	2,19
		0,69+41,00	М2						0,67
25	ЕРЕР-8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ	100	3,17	45,10	142,97	93,64	92,56	1,08
		ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.194 0,34+29,20	М2						0,32
26	ЕРЕР 8-190	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДО 16М	100	13,18	50,84	670,07	339,12	336,09	3,03
		0,23+25,50	М2						0,92
27	ЕРЕР 8-192	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОБАВЛЯТЬ К	100	13,18	5,55	73,15	73,15	73,15	0,00
	1,500	РАСЦЕНКАМ 189 190 0,00+3,70	М2						0,00
ИТОГО:		РУБ..				20419	6322	2795	3527
									1074
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,50% ,НУЧП К=0,00 ПО ПУНКТАМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27						3369	00		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						23788			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% , НУЧП 44%						1903	2782		
ВСЕГО:						25691	9104		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.К.БАЧУРИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

707-2-22 с. 86 Ал. XIII

СВОДКА ЗАТРАТ 112

СЕРИЯ N 0.СМ
ЛИСТ ЛИСТОВ

NN	NN РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ	N КОМПЛ. ЭТАПА ПО ЗАДАНИЮ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	N КОМПЛ. ЭТАПА ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ	КОЛ.	СТОИМОСТЬ ХИМЗАЩИТНЫХ РАБОТ В РУБ.	
						ВСЕГО	В Т.Ч. НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.		ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 10)		1	23435	8883
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				23435	8883

СОСТАВИЛ: ТУВАЕВА
ПРОВЕРИЛ: ЗЫКОВА
ОПЕРАТОР: ПЕТРУХИНА
ОБ'ЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА : С.К.ЕАЧУРИНА
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА
СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 707-2-22с.86 | Ал.XIII | 113 | ЛИСТ | ЛИСТОВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 0

НА АНТИКОРРОЗИОННУЮ ЗАЩИТУ ГАЗГОЛЬДЕРА МОКРОГО С БОКОВЫМ ВВОДОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ V-3000М3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23435 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8883 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г. ОСНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖИ СЕРИЯ N 0.СМ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕЙСК.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. ГАЗГОЛЬДЕР V-3000М3 (ТИП ЗАЩИТЫ 10)							
1	ЕРЕР 13-257	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	372,00	2,02	751,44	290,16	74,40	215,76 63,24
2	ЕРЕР 13-257 1,100	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	5005,00	2,04	10210,20	4004,00	1101,10	2902,90 850,85
3	ЕРЕР 13-257 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	56,00	2,06	115,36	45,92	13,44	32,48 9,52
4	ЕРЕР 13-257 1,100 1,200	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ 0,58+0,20	М2	90,00	2,08	187,56	75,96	23,76	52,20 15,30
5	ЕРЕР 13-265	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	372,00	0,07	26,04	26,04	22,32	3,72 0,00
6	ЕРЕР 13-265 1,100	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	5005,00	0,08	380,38	380,38	330,33	50,05 0,00
7	ЕРЕР 13-265 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	56,00	0,08	4,59	4,59	4,03	0,56 0,00
8	ЕРЕР 13-265 1,100 1,200	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ 0,01+0,06	М2	90,00	0,09	8,03	8,03	7,13	0,90 0,00
9	ЕРЕР 13-270	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	3,72	10,20	37,94	21,58	8,93	12,65 7,81
10	ЕРЕР 13-270 1,100	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	50,05	10,44	522,52	302,30	132,13	170,17 105,11
11	ЕРЕР 13-270 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,56	10,68	5,98	3,52	1,61	1,90 1,18
12	ЕРЕР 13-270 1,100 1,200	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТУРЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ 3,40+2,40	100 М2	0,90	10,97	9,87	5,91	2,85	3,06 1,89
13	ЕД.РАСЦ.N136	ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70/30 3,02+7,18	М3	5,40	65,20	352,08	55,08	38,77	16,31 0,00
14	ЕРЕР 13-168 1,100 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	21,65	21,68	469,46	79,76	70,02	9,74 2,60
15	ЕРЕР 13-168 1,200 3,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	100 М2	0,56	21,98	12,31	2,23	1,98	0,25 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ЕРЕР 13-168	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	100	0,90	22,33	20,10	3,90	3,49	0,41
	1,100 1,200	ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 0,15+0,98	М2						0,11
	3,000								
17	ЕРЕР 13-126	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100	3,72	27,90	103,79	7,18	6,06	1,12
		ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,30+1,63	М2						0,33
18	ЕРЕР 13-126	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100	28,40	28,06	796,99	59,44	50,92	8,52
	1,100	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,30+1,63	М2						2,56
19	ЕРЕР 13-169	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100	3,72	108,40	403,25	16,67	14,58	2,08
	4,000	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,14+0,98	М2						0,60
20	ЕРЕР 13-169	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100	28,40	108,79	3089,69	138,36	122,46	15,90
	1,100 4,000	ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 0,14+0,98	М2						4,54
21	ЕРЕР-8-194	УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДО 6М	100	3,17	73,20	232,04	132,16	129,97	2,19
		0,69+41,00	М2						0,67
22	ЕРЕР-8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ	100	3,17	45,10	142,97	93,64	92,56	1,08
		ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.194 0,34+29,20	М2						0,32
23	ЕРЕР 8-190	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ДО 16М	100	13,18	50,84	670,07	339,12	336,09	3,03
		0,23+25,50	М2						0,92
24	ЕРЕР 8-192	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ДОБАВЛЯТЬ К	100	13,18	5,55	73,15	73,15	73,15	0,00
	1,500	РАСЦЕНКАМ 189 190 0,00+3,70	М2						0,00
ИТОГО:		РУБ.				18626	6169	2662	3507
									1068
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16,50% ,НУЧП К=0,00 ПО ПУНКТАМ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24						3073	00		
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ						21699			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% , НУЧП 44%						1736	2714		
ВСЕГО:						23435	8883		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА : С.К.БАЧУРИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.Г.КУСТОВА

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Н.А.ТУВАЕВА

707-9-22с.86 Ал.XIII 115

РАЙОН 1

ЛИСТ ЛИСТОВ

ВРЕМЕННАЯ РАСЦЕНКА N 136

!ЗАЛИВКА БИТУМОМ МАРКИ 70/30
НОРМЫ НА М3

NN	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ	К-ВО	ЦЕНА	СУММА РУБ.
		МАТЕРИАЛЫ				
	ССРСЦ Ч1Р1П48	БИТУМ БН70/30.КГ	166	1100,000	0,05	55,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	РУБ			55,00
		ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА:	РУБ			7,18
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	РУБ			3,02
		ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ:	РУБ			65,20

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: Ф.П.МИЛЕХИНА

СОСТАВИЛ Н.А.ЗЫКОВА

СОГЛАСОВАНО С.К.БАЧУРИНА

НАЧ.СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

707-2-22с.86 Ал.XIII 116

РАЙОН 1

ЛИСТ ЛИСТОВ

ВРЕМЕННАЯ РАСЦЕНКА N 568

ОКРАСКА ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ ЭП-5116 В 4 СЛОЯ

НОРМЫ НА М2

NN	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ	К-ВО	ЦЕНА	СУММА РУБ.
		МАТЕРИАЛЫ				
	ПР-Т 05-04 П.2-1029	ЭМАЛЬ ЭП-5116.КГ	166	0,530	1,73	0,92
	ССРСЦ41Р13П.64	КСИЛОЛ.КГ	166	0,053	0,20	0,01
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	РУБ			0,93
		ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА:	РУБ			0,04
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	РУБ			0,01
		ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ:	РУБ			0,98

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: Ф.П.МИЛЕХИНА

СОСТАВИЛ Н.А.ЗЫКОВА

СОГЛАСОВАНО С.К.БАЧУРИНА

НАЧ.СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

707-2-22с 86 Ал. XIII 117

РАЙОН 1 ЛИСТ ЛИСТОВ

ВРЕМЕННАЯ РАСЦЕНКА N 570

!СОЗДАНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЖИДКОСТИ ВНИИНМ 37/75
НОРМЫ НА М3

NN	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ	К-ВО	ЦЕНА	СУММА РУБ.
		МАТЕРИАЛЫ				
	ЦЕНА ЗАВОДА ШАТСКМАШГАЗ	ЖИДКОСТЬ ВНИИНМ 37/75.КГ	166	900,000	0,77	693,00
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	РУБ			693,00
		ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА:	РУБ			0,52
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	РУБ			0,05
		ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ:	РУБ			693,57

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: Ф.П.МИЛЕХИНА

СОСТАВИЛ Н.А.ЗЫКОВА

СОГЛАСОВАНО С.К.БАЧУРИНА

НАЧ.СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

707-2-22с.86 Ал.XIII 118

РАЙОН 1 ЛИСТ ЛИСТОВ

ВРЕМЕННАЯ РАСЦЕНКА N 571

!НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЖИДКОСТИ ВНИИНМ 37/75
НОРМЫ НА М2

NN	ШИФР	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМ	К-ВО	ЦЕНА	СУММА РУБ.
		МАТЕРИАЛЫ				
	ЦЕНА ЗАВОДА ШАТСКМАШГАЗ	ЖИДКОСТЬ ВНИИНМ 37/75.КГ	166	0,700	0,77	0,54
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	РУБ			0,54
		ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА:	РУБ			0,03
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	РУБ			0,00
		ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ:	РУБ			0,57

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: Ф.П.МИЛЕХИНА

СОСТАВИЛ Н.А.ЗЫКОВА

СОГЛАСОВАНО С.К.БАЧУРИНА

НАЧ.СМЕТНОГО ОТД. Ф.П.МИЛЕХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

К типовому проекту газгольдера мокрого стального вместимостью 3000 м3 с вертикальными направляющими и боковым вводом для хранения газа под давлением до 4000 Па

На тепловую изоляцию. Вариант I

Основание: чертежи № НП0380-ТИ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 10,36 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) ____ руб.

1 м^2 общей площади здания ____ руб.

1 м^3 изоляции 261,64 руб.

70-2-22.85 Ал.XIII

№ п/п	Номер укрупненных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативная условно-чистая продукция
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в т. ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин, в т. ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Тепловая изоляция									
I	26-I8 т.4-5 Калькул. № I Калининского к-та теплоизол. конструкций ССРСП-I п.45 стр.84	Изоляция конструкциями полносборными теплоизоляционными толщиной 60 мм (панелями) Цена: I4+I,03xI83x 5I,5/48	м3	34,8	2I6,23	II,8	0,24 / 0,07	7525	4II	8 / 2	4I9
2	26-I9 т.4-5 ССРСП-I р.ч.п.94 п.52I	Изоляция матами минераловатными прошивными 2М-I25 толщиной 60 мм с обкладками с 2х сторон из сетки I2,5-0,5 с уплотнением к=I,2 Цена: 8,05+I,03xI,2x(I7,3--I,2+I4,4x2) =	м3	4,2	63,55	4,73	0,I5 / 0,05	267	20	I / -	2I
3	26-46 т.I0-I	Изготовление и приварка штырей к изолируемой поверхности	I00 м2	0,69	I7,3	9,3	3,6 / I,08	I2	6	2 / I	8
4	26-64 т.II-8 ССРСП-5 стр.238 02-I5 стр.29 табл.I6	Изготовление и установка покрытия из алюминиевого листа марки АДI-Н толщиной I мм Цена: 77,2+I22x(0,75+I,05--0,99-0,02)x2,7I =	I00 м2	0,739	338,39	70,8	I,24 / 0,37	250	52	I / -	53
5	Письмо Госстроя СССР № 63-Д от I5.08.83	Прочие затраты I22x(0,99-0,02-0,75)x2,7I =	I00 м2	0,739	72,74	-	-	54	-	-	-
6	26-64 т.II-8 ССРСП-I р.I п.526	Отделка торца изоляции у фундамента листом оцинкованным толщ. I,0 мм Цена: 77,2+I22x0,254x7,85 =	I00 м2	0,I65	320,46	70,8	I,24 / 0,37	53	I2	-	I2
7	I3-I25 т.I5-I0 к=2	Окраска металлоконструкции лаком БТ-577 за 2 раза Цена: 4,38x2 =	I00 м2	0,29	8,76	3,22	0,5 / 0,I6	3	I	-	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого без прочих затрат	руб.					8II0	502	I2/3	5I4
		Прочие затраты	-"-					54			
		Итого по I разделу	руб.					8I64	502	I2/3	5I4
		II. Металлоконструкции									
I	ССРСЦ-2 п.I98I	Изготовление I,03x(0,2I+0,02)=	т	0,237	327	-	-	77	-	-	-
2	9-I22 т.I7-5	Монтаж	т	0,23	50,2	23,I	4,07/I,22	I2	5	I/-	6
		Итого по II разделу	руб.					89	5	I	6

707-2-222.86

Ал. XIII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прочие затраты	руб.					65	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.					5357	678	36 II	7I4
		II. Металлоконструкции									
I	ССРСЦ-2 п.I98I	Изготовление I,03x(0,I53+0,04+0,496)=	т	0,7I	327	-	-	232	-	-	-
2	9-I22 т.I7-5	Монтаж	т	0,689	50,2	23,I	4,07 I,22	35	I6	3 I	I9
		Итого по II разделу	руб.					267	I6	3 I	I9
		III. Леса стоечные									
I	9-I88 т.29-6	Монтаж металлических конструкций стоечных лесов 0,04x663=	т	26,52	49,7	I9,5	I6,8 5,38	I3I8	5I7	446 I43	963
	ССРСЦ-2 п.I9I8	Стоимость металлоконструкций лесов 26,52x342=9070									
2	-"-	при 20 кратной оборачиваемости 9070:20=	руб.	-	-	-	-	454	-	-	-
3	I0-50 т.9-I ССРСЦ-2 п.405 стр.I74	Укладка щитов настила Стоимость щитов настила 663x3,34 = 22I4	м2	663	0,64	0,5	0,I4 0,04	424	332	93 27	425
4	-"-	при 20 кратной оборачиваемости 22I4:20=	руб.	-	-	-	-	III	-	-	-
5	9-I88 т.29-6 табл.2 п.6	Демонтаж металлических конструкций Цена: 49,7-I9,5(I-0,6)-I6,8x x(I-0,7)-I3,4x(I-0,5) xI,086x xI,08+342x(I,086xI,08-I)=	т	26,52	94,54	I9,5x x0,6= II,7	I6,8x 0,7= II,76 5,38x 0,7= 3,77	2507	3I2	3I0 I00	622
6 -	I0-50 т.9-I	Демонтаж щитов настила Цена: 0,64-(0,5+0,I4)x(I-0,8) x xI,I65xI,08+3,34x(I,I65xI,08-I)=	м2	663	I,5	0,4	0,II2 0,04	995	265	74 27	339
		Итого по III разделу	руб.	-	-	-	-	5809	I426	923 297	2349

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

К типовому проекту Газгольдера мокрого стального вместимостью 3000 м3 с вертикальными направляющими и боковым вводом для хранения газа под давлением до 4000 Па.

На тепловую изоляцию. Вариант II

Основание: чертежи № НІ0380-ТИ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 13,29 тыс. руб.
в т.ч.прочие затраты 0,065 тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) ____ руб.
1 м^2 общей площади здания ____ руб.
1 м^3 изоляции без учета стоимости лесов 217,16 руб.

707-2-22с 86

№ п/п	Номер укрупненных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Тепловая изоляция									
I	26-I9 т.4-6 ССРСЦ-I п.94 п.503	Изоляция матами минераловатными прошивными марки 2М-I25 толщиной 60 мм в обкладках с 2-х сторон из сетки № 20-0,6 с уплотнением к=I,2 Цена: 8,05+I,03xI,2x(I7,3-I,2++3,I5x2)=	м^3	32,4	35,74	4,73	0,I5 / 0,05	II58	I53	5 / 2	I58
2	26-46 т.I0-I	Изготовление и приварка штырей к изолируемой поверхности	I00м2	6,47	I7,3	9,3	3,6 / I,08	II2	60	23 / 7	83
3	26-64 т.II-8 ССРСЦ-У стр.238 02-I0 стр.29 табл.I6	Изготовление и установка покрытия из алюминиевого листа АДІ-Н толщиной I мм Цена: 77,2+I22x(0,75+I,05--0,99-0,02)x2,7I =	I00м2	0,893	338,39	70,8	I,24 / 0,37	302	63	I / -	64
4	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Прочие затраты I22x(0,99-0,02-0,75)x2,7I =	I00м2	0,893	72,74	-	-	65	-	-	-
5	26-64 т.II-8 Калькуляция № I Калининского к-та теплоизол. конструкций ССРСЦ-I п.4I3 стр.238	Изготовление и установка покрытия из алюминиевого листа АДІ-Н толщиной I мм, профилированного Цена: $77,2+\frac{I22}{I,I6}$ x5,II x $\frac{I,05}{0,97}$=	I00м2	5,65	657,6I	70,8	I,24 / 0,37	37I5	400	7 / 2	407
		К=I,I6 отходов на раскрой учтен в калькуляции № I									
6	I3-I25 т.I5-I0	Окраска металлоконструкций с 2 сторон лаком БТ-577 Цена: 4,38x2=	I00м2	0,54	8,76	I,6Ix x2= 3,22	0,25x x2= 0,5 / 0,08x x2= 0,I6	5	2	-	2
		Итого без прочих затрат	руб.					5292	678	36 / II	7I4

Ал. XIII

122

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту газгольдера мокрого стального вместимостью 3000 м3 с вертикальными направляющими и боковым вводом для хранения газа под давлением до 4000 Па. Вариант II

№ пп	№№ локальных смет	Наименование ресурсов	Единица измерения	Кол-во
I	Лок.см. №	Тепловая изоляция		
		Затраты труда	ч-ч	3577,8
		Зарплата	руб.	2120
		Строительные машины	руб.	962

Начальник сметного отдела В.И.Запорожская
Составил ст.инженер Л.А.Круглова
Проверил руководитель группы Т.А.Борисова

707-2-22.86

Ал. XIII

707-2-222.86

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 14

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений, % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр.5,7,8	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	В накладных расходах, % суммы по гр.7	В плановых накоплениях, % стоимости по гр.10,11	Всего по данным гр.10 11,12,13	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Тепловая изоляция	$м^3$	32,4	5292	I6,5	873	493	6658	678	36 / II	-	-	-	50,I / 205,49
	Прочие затраты	руб.	-	65	-	-	-	65	-	-	-	-	-	0,49 / 2,0I
2	Металлоконструкции	т	0,689	267	8,6	23	23	3I3	I6	3 / I	-	-	-	2,36 / 454,28
3	Леса стоечные													
	а) металлоконструкции	т	26,52	I772	8,6	I52	I54	2078	5I7	446 / I43	-	-	-	I5,64 / 78,36
	б) щиты настила	м2	663	535	I6,5	88	50	673	332	93 / 27	-	-	-	5,06 / I,02
	в) демонтаж	руб.	-	3502	-	-	-	3502	577	384 / I27	-	-	-	26,35 / -
	Всего по смете	руб.	-	II433	-	II36	720	I3289	2I20	962 / 309	-	-	-	I00% / -
	в т.ч. прочие затраты	(руб.)	-	(65)				(65)						

Ал. XIII

124

Главный инженер проекта С.Я.Савранская
Начальник сметного отдела В.И.Запорожская
Составил старший инженер Л.А.Круглова
Проверил руководитель группы Т.А.Борисова

707-2-22с 86

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 125 4937

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Ал. XIII ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ТЕКАЛЬНАЯ СМЕТА №15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗГОЛЬДЕРА НА ПРОХОД С ТРУБОЙ ОБРОСА ГАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 С БОКОВЫМ ВВОДОМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТХ.001

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,695 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2303-0200 1 Ч.2 СТР.13	-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАТВОР Д-1200ММ,Н-2400ММ ЧЕРТЕЖ КС/М34.00.000СБ МАТЕРИАЛ-СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ-1100КГ ДОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТУЦЕР С ФЛАНЦЕМ ДУ-50ММ-1ШТ,ВЕС УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ-2,6КГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТУЦЕР С ОБРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ ДУ-20ММ-2ШТ,ВЕС УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ-1,5КГ	ШТ	2,00	970,99	1942	- / -	-	- / -
2.	Ц18-3-3	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	18,60	37	- / 24	12	12 / 5
3.	2307-1014 5	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 12С173К	ШТ	2,00	12,50	25	- / -	-	- / -
4.	Ц11-190-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	2,34	5	- / 4	4	- / -
5.	0602-8001 К-1,5	-ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ТРУБКА 20Х3 ИЗ СТЕКЛА ГОСТ 8446-57	ШТ	2,00	0,45	1	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2503-0400		-КЛАПАННАЯ КОРОБКА Д=820ММ,Н=2200ММ	ШТ	1,00	1246,03	1246	-	-	-
	1	ЧЕРТЕЖ КО/484-93.00.000.СБ					-		-
	04003	МАТЕРИАЛ							
	04006	АЛЮМИНИЙ-2КГ							
	Ч.2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ-21КГ							
	СТР.13	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ-855КГ							
		ВЕС ЕДИНИЦЫ 0,885Т							
		ДОПЛАТЫ							
		РАЗЪЕМ ДУ800-1ШТ,ВЕС УГЛЕРОДИСТОЙ							
		СТАЛИ-175,0КГ							
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТУЦЕР С ФЛАНЦЕМ							
		ДУ-32ММ,ВЕС УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ-2,4КГ							
7.Ц18-2-3		-МОНТАЖ	ШТ	1,00	31,70	32	-	18	6
							24		3
8.2503-0200		-СЛИВНОЙ БАК 1500Х750ММ	ШТ	2,00	380,39	761	-	-	-
	1	Н=700ММ,ЕМКОСТЬ=0,7М3					-		-
	Ч.2	ЧЕРТЕЖ БТК-13.00.000.СБ							
	СТР.13	МАТЕРИАЛ-УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ-351КГ							
		ДОПЛАТЫ							
		ФЛАЦЕН СО ШТУЦЕРОМ ДУ-32ММ-1ШТ,ВЕС							
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ-1,8КГ							
V 9.Ц18-3-2		-МОНТАЖ	ШТ	2,00	14,70	29	-	12	5
							17		2
10.1906-1505		-ПОДЪЕМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ	ШТ	1,00	160,50	161	-	-	-
	1 1971Г	ЧЕРТЕЖ БТК-11.00.000.СБ					-		-
	Ч.3	МАТЕРИАЛ-УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ-150КГ							
	К-1,07								
	1914								
	СТР.6								
11.Ц3-521-11		-МОНТАЖ	Т	0,15	35,00	5	-	2	3
							5		1
12.1906-1702		-БЛОК КАМЕРЫ	ШТ	1,00	27,82	28	-	-	-
	9 1971Г	ЧЕРТЕЖ БТК-21.00.000.СБ					-		-
	Ч.3	МАТЕРИАЛ-СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ-17,4КГ							
	К-1,7								
	1914								
	СТР.6								
13.Ц3-У-1783		-МОНТАЖ	ШТ	1,00	4,59	5	-	4	-
							4		-
14.Е18-87		-ПАРОСТРУЙНЫЙ ЭЛЕВАТОР	ШТ	2,00	30,82	62	-	-	-
		ЧЕРТЕЖ КО/484-88.00.000СБ					-		-
		МАТЕРИАЛ-УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ-12КГ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.2301-1030	НАСОС РУЧНОЙ БКФ-4		ШТ	2,00	30,00	60	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4695	-	52	26
							78		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	4223
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	21
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	139
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	52
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	21
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	4456
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	176
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	33
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	52
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	63
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	44
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	239

Главный инженер проекта Упадышев

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ССВА

СОСТАВИЛ МИШИНА

ПРОВЕРИЛ КОНОВАЛОВА

СОГЛАСОВАЛ КАСАБОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 16

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗГОЛЬДЕРА НА ПРОХОД С ТРУБОЙ СБРОСА ГАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000 КУБ.М С БОКОВЫМ ВВОДОМ

ОСНОВАНИЕ: Т.Х.С61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,971 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: УСЛОВНО-ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ЭКСПЛУА-ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	С113-20	-ТРУБА 30Х4ММ ГОСТ 8262-75 СТ.20	М	1,03	1,46	2	-	-	-
							-		-
2.	Ц12-1-2	-МОНТАЖ	М	1,00	0,61	1	-	1	-
							1		-
3.	2310-2913 3 ДОП.3 С ИНТЕРПОЛЯ ЦИЕИ	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д14Х1,68ММ	Т	0,01	2091,57	21	-	-	-
							-		-
4.	Ц12-2-1	-МОНТАЖ	Т	0,01	324,00	3	-	3	-
							3		-

ТРУБА 14Х1,68 ГОСТ 8734-75 СТАЛЬ 20,М-25,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,49.25
ФЛАНЕЦ 1-10-2,5 ГОСТ 12820-80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСТ3СП3,ШТ-2,КГ-0,25							
		.2							
	5.2310-2914	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д38Х2ВММ	Т	0,08	908,33	73	-	-	-
		6 ДОП.3					-		-
	6.Ц12-2-4	-МОНТАЖ	Т	0,03	194,00	16	-	14	-
							14		-
		ТРУБА 38Х2В ГОСТ 8734-75 СТАЛЬ 20,М-30,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-1,78.30 ФЛАНЕЦ 1-25-10 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3,ШТ-4,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,89.4 ФЛАНЕЦ 1-32-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-3,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,79.3 ФЛАНЕЦ 1-32-10 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-16,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-1,4.16							
	7.С159-3314	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д45Х2,5В	Т	0,06	790,32	47	-	-	-
							-		-
	9.Ц12-2-5	-МОНТАЖ	Т	0,06	168,00	10	-	9	-
							9		-
		ТРУБА 45Х2,5В ГОСТ 8734-75 СТ.20 М-15,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-2,62.15 ОТВОД 90 ГРАД. 45Х2,5 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 20 ШТ-5,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,3.5 ФЛАНЕЦ 1-40-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-2,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,95.2 ФЛАНЕЦ 1-40-25 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-8,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-2,18.8							
	9.С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д57Х3ВММ	Т	0,13	614,10	80	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.Ц12-2-6	-МОНТАЖ	Т	0,13	125,00	16	-	15	-
							15		-
		ТРУБА 57Х3В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20 М-30,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-4.30 ОТВОД 90 ГРАД. 57Х3 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 20 ШТ-20,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,5.20 ФЛАНЕЦ 1-50 2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП5 ШТ-4,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-1,04.4							
	11.С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д89Х3,5ВЧМ	Т	0,21	471,70	99	-	-	-
							-		-
	12.Ц12-2-7	-МОНТАЖ	Т	0,21	97,80	21	-	17	3
							20		2
		ТРУБА 89Х3,5В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20 М-27,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-7,38.27 МУФТА 80 ГОСТ 8966-75 ВСТ3СП3 ШТ-3,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,838.3 ОТВОД 90 ГРАД. 89Х3,5 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 20 ШТ-5,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-1,4.5 ФЛАНЕЦ 1-80-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-2,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-1,84.2							
	13.С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д108Х4В4М	Т	0,06	0,89	1	-	-	-
							-		-
	14.Ц12-2-8	-МОНТАЖ	Т	0,06	79,10	5	-	4	-
							4		-
		ТРУБА 108Х4В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20 М-5,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-10,26.5 ОТВОД 90 ГРАД							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		108Х4 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 20 ШТ-5,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-2,5.5							
	15.С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д159Х4,5ВММ	Т	1,00	330,92	381	-	-	-
							-		-
	16.Ц12-2-8	-МОНТАЖ	Т	1,00	79,10	79	-	62	13
							75		7
		ТРУБА 159Х4,5В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20,М-50,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-17,15.50 ОТВОД 90 ГРАД 159Х4,5 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 2,ШТ-20,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-6,1.20 ФЛАНЕЦ 1-150-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3,ШТ-5,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-3,43.5							
	17.С159-3359	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д219Х6ВММ	Т	1,96	342,65	672	-	-	-
							-		-
	18.Ц12-2-9	-МОНТАЖ	Т	1,96	51,10	100	-	73	21
							94		11
		ТРУБА 219Х6В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20,М-55,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-31,52.55 ОТВОД 90 ГРАД 219Х8 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 20,ШТ-10,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-19,9.10 ПЕРЕХОД 219Х6-159Х4,5 ГОСТ 17378-83 СТАЛЬ 20,ШТ-2,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-5,3.2 ФЛАНЕЦ 1-200-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3,ШТ-4,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-4,73.4							
	19.С159-3377	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д325Х8ММ	Т	0,45	316,84	143	-	-	-
							-		-
	20.Ц12-2-9	-МОНТАЖ	Т	0,45	51,10	23	-	17	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							22		3
		ТРУБА 325Х8В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20,М-6,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-62,54.6 ФЛАНЕЦ 1-300-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3,ШТ-8,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-9,33.8								
21.	С159-3405	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д630Х7ВММ	Т	3,41	362,23	1235	-	-	-
							-		-
22.	Ц12-2-12	-МОНТАЖ	Т	3,41	28,40	97	-	74	13
							87		5
		ТРУБА 630Х7В ГОСТ 10704-76 ВСТ3ПС5,М-25,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-107,54.25 ОТВОД 2-90 ГРАД-630Х7 МН2880-62 ВСТ3ПС5,ШТ-6,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-106.6 ФЛАНЕЦ 1-600-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-4,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-21,35.4								
23.	С1110-5	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	Т	0,11	494,00	54	-	-	-
							-		-
24.	С1511-121	-ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА	КГ	6,16	0,71	4	-	-	-
							-		-
25.	С121-2019	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОР И КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	Т	0,40	356,00	142	-	-	-
							-		-
26.	Е9-153	-МОНТАЖ	Т	0,40	27,10	11	-	6	2
							8		1
27.	Е15-612	-ОКРАСКА ОПОР И КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	100М2	0,12	32,00	4	-	1	-
							1		-
28.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБ Д МЕНЕЕ 50ММ	100М2	0,15	60,50	9	-	6	-
							6		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.Е15-613	-ОКРАСКА ТРУБ Д БОЛЕЕ 50ММ	100М2	1,54	43,50	67	-	33	-
						33		-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3971	-	335	57
						392		29

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3129
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	22
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	27
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	28
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	289
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	317
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2787
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	228
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	267
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3624
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	134
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	40
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	40
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	40
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	168
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	153
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	7
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	142
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	179

Гл. инж. пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ ЛАПИНА

ПРОВЕРИЛ КОНОВАЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗГОЛЬДЕРА ПО СХЕМЕ НА ПРОХОД С ТРУБОЙ СБРОСА ГАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ 3000М3 С БОКОВЫМ ВВОДОМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТХ.С01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,078 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1,098.1,005=1,103 АРМАТУРА ЧУГУННАЯ							
1.	2307-10059	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч66К,ДУ15,РУ10	ШТ	6,00	0,99	6	- -	-	- -
2.	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	ШТ	6,00	0,75	5	- 4	4	- -
3.	2307-10377	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П1 ДУ25;РУ16	ШТ	2,00	2,54	5	- -	-	- -
4.	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	ШТ	2,00	1,75	4	- 3	3	- -
5.	2307-10409	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К416НЖ ДУ32;РУ25	ШТ	8,00	7,72	62	- -	-	- -
6.	Ц12-8-2	-МОНТАЖ	СОЕДИН.	8,00	1,71	14	-	10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							13		1
7.	2307-10410	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К416НЖ ДУ40;РУ25	ШТ	4,00	9,38	38	-	-	-
							-		-
8.	Ц12-800-2	-МОНТАЖ	ШТ	4,00	2,23	9	-	7	-
							7		-
9.	2307-11058	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БК П,ДУ50,РУ10	ШТ	2,00	10,37	21	-	-	-
							-		-
10.	Ц12-802-3	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	2,08	4	-	3	-
							3		-
11.	С159-3317	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-50-10 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 3ШТ	Т	0,01	627,90	6	-	-	-
							-		-
12.	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	Т	0,01	125,00	1	-	1	-
							1		-
13.	С130-645	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ50 РУ10	ШТ	4,00	13,97	56	-	-	-
							-		-
14.	Ц12-802-3	-МОНТАЖ	ШТ	4,00	2,08	8	-	7	-
							7		-
15.	С159-3317	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-50-10 ГОСТ 12820-80 СТ.ВСТ3СП3 ШТ-8	Т	0,02	614,10	12	-	-	-
							-		-
16.	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	Т	0,02	125,00	3	-	2	-
							2		-
17.	С130-649	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ150 РУ-10	ШТ	4,00	38,19	153	-	-	-
							-		-
18.	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	9,42	19	-	10	1
							11		-
19.	С159-3348	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-150-10 ГОСТ 12820-80 СТ ВСТ3СП3 ШТ8	Т	0,05	380,92	19	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	Т	0,05	79,10	4	-	3	-
							3		-
21.	2307-11090	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БК,ДУ150,РУ 6	ШТ	1,00	66,18	66	-	-	-
							-		-
22.	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	9,42	9	-	5	1
							6		-
23.	С159-3348	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-150-6 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ2	Т	0,01	389,48	4	-	-	-
							-		-
		АРМАТУРА СТАЛЬНАЯ							
24.	2307-10467	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ЦАПКОВЫЙ 15С11БК1 ДУ10;РУ25	ШТ	4,00	2,43	10	-	-	-
							-		-
25.	Ц12-790-1	-МОНТАЖ	ШТ	4,00	1,75	7	-	6	-
							6		-
26.	2307-10479	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖ ДУ50;РУ40	ШТ	2,00	18,75	38	-	-	-
							-		-
27.	Ц12-790-3	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	2,11	4	-	3	-
							3		-
28.	С159-3317	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-50-25 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖОМ К-Т 2	Т	0,01	614,10	6	-	-	-
							-		-
29.	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	Т	0,01	125,00	1	-	1	-
							1		-
30.	2307-20160	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 3КЛ2-16 30С41НЖ ДУ80; РУ16	ШТ	3,00	44,12	132	-	-	-
							-		-
31.	Ц12-790-4	-МОНТАЖ	ШТ	3,00	3,45	10	-	9	1
							10		-
32.	С159-3326	-ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ 80-16 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ6	Т	0,02	471,70	9	-	-	-
							-		-
33.	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	Т	0,02	97,80	2	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
34.	2307-20161	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 3КЛ2-16 30С41НЖ ДУ100; РУ16	ШТ	2,00	55,15	110	-	-	-
							-		-
35.	Ц12-790-5	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	4,05	8	-	7	1
							8		-
36.	С159-3333	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-100-10 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ4	Т	0,02	437,88	9	-	-	-
							-		-
37.	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	Т	0,02	79,10	2	-	1	-
							1		-
		МАТЕРИАЛЫ							
38.	01-19 СТР.23	-СЕТКА 100 ГЛАДКАЯ,ШИРИНА 1000ММ ГОСТ3187-76 СТ.12Х18Н10Т М 1	КГ	1,52	16,06	24	-	-	-
							-		-
39.	Ц8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА	10ШТ	8,40	2,40	20	-	13	2
							15		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			1078	-	97	9
							106		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	920
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	27
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	97
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	98
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	786
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	79
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	79
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1078

Гл.инженер проекта Упадышев

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ МАЛИНКИНА

Согласовано
рук.группы ОИК Касабова

707-2-22с.86

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) Ал.XIII 138 4938

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №18

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗГОЛЬДЕРА НА ТУПИК С ТРУБОЙ СБРОСА ГАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 С БОКОВЫМ ВВОДОМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТХ.СО2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,139 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2303-0200 1 Ч.2 СТР.13	-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАТВОР Д-1220ММ Н-2400ММ ЧЕРТЕЖ КО/М84-81.00.000.СБ МАТЕРИАЛ-СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ-1100КГ ДОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТУЦЕР С ФЛАНЦЕМ ДУ50ММ-1ШТ,ВЕС УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ-2,6КГ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТУЦЕР С ОБРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ ДУ20-2ШТ,ВЕС УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ-1,5КГ	ШТ	1,00	970,99	971	-	-	-
2.	Ц18-3-3	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	18,60	19	- / 11	6	5 / 2
3.	2307-1014 5	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 12С17БК	ШТ	1,00	12,50	13	-	-	-
4.	Ц11-190-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	2,34	2	- / 2	2	-
5.	0602-8001 К=1,5	-ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ТРУБКА 20Х3 ИЗ СТЕКЛА ГОСТ 8446-57	ШТ	1,00	0,45	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	2303-0400	-КЛАПАННАЯ КОРОБКА Д=820ММ,Н=2200ММ	ШТ	1,00	1246,03	1246	-	-	-
	1	ЧЕРТЕЖ КО/М84-93.00.000.СБ							
	04003	МАТЕРИАЛ					-		-
	04008	АЛЮМИНИЙ-9КГ							
	Ч.2	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ-21КГ							
	СТР.13	УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ-855КГ							
		ВЕС ЕДИНИЦЫ-0,885Т							
		ДОПЛАТЫ							
		РАЗЪЕМ ДУ800-1ШТ,ВЕС УГЛЕРОДИСТОЙ							
		СТАЛИ-175,6КГ							
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШТУЦЕРС ФЛАНЦЕМ ДУ32ММ,ВЕС							
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ-2,4КГ							
7.	Ц18-2-3	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	31,70	32	-	18	6
							24		3
8.	2303-0200	-СЛИВНОЙ БАК 1500Х750ММ Н=700ММ,ЕМКОСТЬЮ	ШТ	1,00	380,39	380	-	-	-
	1	0,7М3							
	Ч.2	ЧЕРТЕЖ БТК-10.00.000СБ					-		-
	СТР.13	МАТЕРИАЛ-УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ-351КГ							
		ДОПЛАТЫ							
		ФЛАНЕЦ СО ШТУЦЕРОМ ДУ32ММ-1ШТ,ВЕС							
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ-1,8КГ							
9.	Ц13-3-2	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	14,70	15	-	6	3
							9		1
10.	1906-1505	-ПОДЪЕМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ	ШТ	1,00	160,50	161	-	-	-
	1 1971Г	ЧЕРТЕЖ БТК-11.00.000.СБ							
	Ч.3	МАТЕРИАЛ-УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ-150КГ					-		-
	К=1,07								
	1914								
	СТР.6								
11.	Ц3-521-11	-МОНТАЖ	Т	0,15	35,00	5	-	2	3
							5		1
12.	1906-1702	-БЛОК КАМЕРЫ	ШТ	1,00	27,82	28	-	-	-
	9 1971Г	ЧЕРТЕЖ БТК-21.00.000.СБ							
	Ч.3	МАТЕРИАЛ-СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ-17,4КГ					-		-
	К=1,07								
	1914								
	СТР.6								
13.	Ц3-У-1783	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	4,59	5	-	4	-
							4		-
14.	Е18-87	-ПАРОСТРУЙНЫЙ ЭЖЕКТОР	ШТ	1,00	30,82	31	-	-	-
		ЧЕРТЕЖ КО/М84-88.00.000.СБ							
		МАТЕРИАЛ-УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ-12КГ					-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 4938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.2301-1600 -НАСОС РУЧНОЙ БКФ-4			ШТ	1,00	30,00	30	-	-	-
9							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3139	-	38	17
							55		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2829
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	14
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	93
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	35
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2985
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	110
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	21
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	10
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	38
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	154

Главный инженер проекта Упадышев

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ МИШИНА

ПРОВЕРИЛ КОНОВАЛОВА

СОГЛАСОВАЛ КАСАБОВА

707-2-22с.86

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 141 4968

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Ал. XIII ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №19

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗГОЛЬДЕРА НА ТУПИК С ТРУБОЙ СБРОСА ГАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000 КУБ.М С БОКОВЫМ ВВОДОМ

ОСНОВАНИЕ: ТХ.СО2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,200 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ЗАТРАТЫ		ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	С113-20	-ТРУБА 80Х4ММ ГОСТ 3262-75 СТ.20	М	1,03	1,46	2	-	-	-
							-		-
2.	Ц12-1-2	-МОНТАЖ	М	1,00	0,61	1	-	1	-
							1		-
3.	2310-2913 3 ДОП.3 С ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д14Х1,68ММ	Т	0,01	2091,57	21	-	-	-
							-		-
4.	Ц12-2-1	-МОНТАЖ	Т	0,01	324,00	3	-	3	-
							3		-

ТРУБА 14Х1,6В ГОСТ 8734-75 СТАЛЬ 20,М-13;ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,49.13
ФЛАНЕЦ 1-10-2,5 ГОСТ 12820-80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСТ3СП3,ШТ-1,КГ-0,25							
.1									
	5.2310-2914	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д38Х2ВММ	Т	0,04	908,33	36	-	-	-
	6 ДОП.3						-		-
	6.Ц12-2-4	-МОНТАЖ	Т	0,04	194,00	8	-	7	-
							7		-
		ТРУБА 38Х2В ГОСТ 8734-75 СТАЛЬ 20,М-15,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-1,78.15 ФЛАНЕЦ 1-25-10 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3,ШТ-2,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,89.2 ФЛАНЕЦ 1-32-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-2,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,79.2 ФЛАНЕЦ 1-32-10 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-8,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-1,4.8							
	7.С159-3314	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д45Х2,5В	Т	0,03	790,32	24	-	-	-
							-		-
	8.Ц12-2-5	-МОНТАЖ	Т	0,03	168,00	5	-	5	-
							5		-
		ТРУБА 45Х2,5В ГОСТ 8734-75 СТ.20 М-8,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-2,62.8 ОТВОД 90 ГРАД. 45Х2,5 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 20 ШТ-3,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,3.3 ФЛАНЕЦ 1-40-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-2,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,95.2 ФЛАНЕЦ 1-40-25 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-4,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-2,18.4							
	9.С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д57Х3ВММ	Т	0,07	614,10	43	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	Т	0,07	125,00	9	- 8	8	- -
		ТРУБА 57Х3В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20 М-15,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-4.15 ОТВОД 90 ГРАД. 57Х3 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 20 ШТ-10,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,5.10 ФЛАНЕЦ 1-50-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-2,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-1,04.2							
11.	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д89Х3,5ВММ	Т	0,12	471,70	57	- -	-	- -
12.	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	Т	0,12	97,80	12	- 11	9	2 1
		ТРУБА 89Х3,5В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20 М-15,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-7,38.15 МУФТА 80 ГОСТ 8966-75 ВСТ3СП3 ШТ-2,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-0,838.2 ОТВОД 90 ГРАД. 89Х3,5 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 20 ШТ-3,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-1,4.3 ФЛАНЕЦ 1-80-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-1,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-1,84.1							
13.	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д108Х4ВММ	Т	0,04	0,89	1	- -	-	- -
14.	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	Т	0,04	79,10	3	- 2	2	- -
		ТРУБА 108Х4В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20 М-3,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-10,26.3 ОТВОД 90 ГРАД							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		108Х4 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 20 ШТ-3,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-2,5.3.							
	15.С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д159Х4,5ВММ	Т	0,50	380,92	190	-	-	-
							-		-
	16.Ц12-2-8	-МОНТАЖ	Т	0,50	79,10	40	-	31	7
							38		4
		ТРУБА 159Х4,5В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20,М-25,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-17,15.25 ОТВОД 90 ГРАД 159Х4,5 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 2,ШТ-10,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-6,1.10 ФЛАНЕЦ 1-150-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3,ШТ-4,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-3,43.4							
	17.С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д219Х6ВММ	Т	1,00	342,65	343	-	-	-
							-		-
	18.Ц12-2-9	-МОНТАЖ	Т	1,00	51,10	51	-	37	11
							48		6
		ТРУБА 219Х6В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20,М-28,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-31,52.28 ОТВОД 90 ГРАД 219Х8 ГОСТ 17375-83 СТАЛЬ 20,ШТ-5,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-19,9.5 ПЕРЕХОД 219Х6-159Х4,5 ГОСТ 17378-83 СТАЛЬ 20,ШТ-1,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-5,3.1 ФЛАНЕЦ 1-200-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3,ШТ-2,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-4,73.2							
	19.С159-3377	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д325Х8ММ	Т	0,45	316,84	143	-	-	-
							-		-
	20.Ц12-2-9	-МОНТАЖ	Т	0,45	51,10	23	-	17	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							22		3
		ТРУБА 325Х8В ГОСТ 8732-78 СТАЛЬ 20,М-6,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-62,54.6 ФЛАНЕЦ 1-300-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3,ШТ-8,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-9,33.8							
21.	С159-3405	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА Д630Х7ВММ	Т	1,65	362,23	598	-	-	-
							-		-
22.	Ц12-2-12	-МОНТАЖ	Т	1,65	28,40	47	-	36	6
							42		2
		ТРУБА 630Х7В ГОСТ 10704-76 ВСТ3ПС5,М-12,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-107,54.12 ОТВОД 2-90 ГРАД-630Х7 МН2880-62 ВСТ3ПС5,ШТ-3,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-106.3 ФЛАНЕЦ 1-600-2,5 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ-2,ОБЩИЙ ВЕС,КГ-21,35.2							
23.	С1110-5	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	Т	0,06	494,00	30	-	-	-
							-		-
24.	С1511-121	-ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА	КГ	3,08	0,71	2	-	-	-
							-		-
25.	С121-2019	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОР И КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	Т	0,40	356,00	142	-	-	-
							-		-
26.	Е9-153	-МОНТАЖ	Т	0,40	27,10	11	-	6	2
							8		1
27.	Е15-612	-ОКРАСКА ОПОР И КРЕПЛЕНИЙ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	100М2	0,12	32,00	4	-	1	-
							1		-
28.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБ Д МЕНЕЕ 50ММ	100М2	0,08	60,50	5	-	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.Е15-613	-ОКРАСКА ТРУБ Д БОЛЕЕ 50ММ	100М2	0,81	43,50	35	- / 17	17	- / -
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2200	- / 216	183	33 / 17

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1662
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	16
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	156
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	172
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1479
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	125
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	141
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1928
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	74
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	21
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	21
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	30
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	93
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	153
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	7
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	142
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	179

Главный инженер проекта УПАДЫШЕВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ ЛАПИНА

ПРОВЕРИЛ КОНОВАЛОВА

Согласовано КАСАБОВА

707-2-22с.86 Ал.XIII

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 147 4982

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗГОЛЬДЕРА ПО СХЕМЕ НА ТУПИК С ТРУБОЙ СБРОСА ГАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ 3000М3 С БОКОВЫМ ВВОДОМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТХ.СО1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,654 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1,098.1,005=1,103 АРМАТУРА ЧУГУННАЯ							
1.	2307-10059	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ15,РУ10	ШТ	3,00	0,99	3	-	-	-
							-		-
2.	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	ШТ	3,00	0,75	2	-	2	-
							2		-
3.	2307-10377	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П1 ДУ25;РУ16	ШТ	1,00	2,54	3	-	-	-
							-		-
4.	Ц12-800-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,75	2	-	1	-
							1		-
5.	2307-10409	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К416НЖ ДУ32;РУ25	ШТ	5,00	7,72	39	-	-	-
							-		-
6.	Ц12-8-2	-МОНТАЖ	СОЕДИН.	5,00	1,71	9	-	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7		-
7.	2307-10410	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К416НЖ ДУ40;РУ25	ШТ	2,00	9,38	19	-	-	-
							-		-
8.	Ц12-800-2	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	2,23	4	-	4	-
							4		-
9.	2307-11058	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БК П,ДУ50,РУ10	ШТ	1,00	10,37	10	-	-	-
							-		-
10.	Ц12-802-3	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	2,08	2	-	2	-
							2		-
11.	С159-3317	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-50-10 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 2ШТ	Т	0,01	627,90	6	-	-	-
							-		-
12.	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	Т	0,01	125,00	1	-	1	-
							1		-
13.	С130-645	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ50 РУ10	ШТ	2,00	13,97	28	-	-	-
							-		-
14.	Ц12-802-3	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	2,08	4	-	3	-
							3		-
15.	С159-3317	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-50-10 ГОСТ 12820-80 СТ.ВСТ3СП3 ШТ-4	Т	0,01	614,10	6	-	-	-
							-		-
16.	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	Т	0,01	125,00	1	-	1	-
							1		-
17.	С130-649	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ150 РУ-10	ШТ	2,00	38,19	76	-	-	-
							-		-
48.	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	9,42	19	-	10	1
							11		-
19.	С159-3348	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-150-10 ГОСТ 12820-80 СТ ВСТ3СП3 ШТ4	Т	0,02	380,92	8	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	Т	0,02	79,10	2	-	1	-
							1		-
21.	2307-11090	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БК,ДУ150,РУ 6	ШТ	1,00	66,18	66	-	-	-
							-		-
22.	Ц12-802-7	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	9,42	9	-	5	1
							6		-
23.	С159-3348	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-150-6 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ2	Т	0,01	389,48	4	-	-	-
							-		-
		АРМАТУРА СТАЛЬНАЯ							
24.	2307-10467	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ЦАПКОВЫЙ 15С116К1 ДУ10;РУ25	ШТ	2,00	2,43	5	-	-	-
							-		-
25.	Ц12-790-1	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	1,75	4	-	3	-
							3		-
26.	2307-10479	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖ ДУ50;РУ40	ШТ	1,00	18,75	19	-	-	-
							-		-
27.	Ц12-790-3	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	2,11	2	-	2	-
							2		-
28.	С159-3317	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-50-25 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 В КОМПЛЕКТЕ С КРЕПЕЖОМ К-Т 2	Т	0,01	614,10	6	-	-	-
							-		-
29.	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	Т	0,01	125,00	1	-	1	-
							1		-
30.	2307-20160	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 3КЛ2-16 30С41НЖ ДУ80; РУ16	ШТ	2,00	44,12	88	-	-	-
							-		-
31.	Ц12-790-4	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	3,45	7	-	6	1
							7		-
32.	С159-3326	-ФЛАНЦЫ ОТВЕТНЫЕ 80-16 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ4	Т	0,01	471,70	5	-	-	-
							-		-
33.	Ц12-2-7	-МОНТАЖ	Т	0,01	97,80	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
34.	2307-2016	1-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 3КЛ2-16 ЗОС41НЖ ДУ100; РУ16	ШТ	1,00	55,15	55	-	-	-
							-		-
35.	Ц12-790-5	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	4,05	4	-	3	-
							3		-
36.	С159-3333	-ФЛАНЕЦ ОТВЕТНЫЙ 1-100-10 ГОСТ 12820-80 ВСТ3СП3 ШТ2	Т	0,01	437,88	4	-	-	-
							-		-
37.	Ц12-2-8	-МОНТАЖ	Т	0,01	79,10	1	-	1	-
							1		-
		МАТЕРИАЛЫ							
38.	01-19 СТР.23	-СЕТКА 100 ГЛАДКАЯ,ШИРИНА 1000ММ ГОСТ3187-76 СТ.12Х18Н10Т М 1	КГ	1,52	16,06	24	-	-	-
							-		-
39.	Ц8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА	10ШТ	4,60	2,40	11	-	7	1
							8		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			654	-	60	5
							65		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	560
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	19
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	60
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	60
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	474
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	49
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	45
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	654

Гл.инженер проекта Упадышев

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ МАЛИНКИНА

ПРОВЕРИЛ КОНОВАЛОВА

Согласовано
рук.группы ОИК Касабова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5253

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 21

НА СИЛОВОЕ ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛ.ОСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 СХЕМА НА ПРОХОД С БУДКОЙ ДАТЧИКА (НЕВЗРЫВООПАСНЫЙ ГАЗ)

ОСНОВАНИЕ: 30026-ЭМ.ВР3;ЭМ.СО5;ЭМ.ВМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,581 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТИПА 4А7184-2ШТ МОЩНОСТЬЮ 0,75КВТ УЧТЕН В СМЕТЕ НА САНТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДОВАНИЕ							
1.	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	2,00	1,38	3	-	2	-
							2		-
2.	1517-0111 03 Д.17	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП ПР11-3054-21У3	ШТ	1,00	42,00	42	-	-	-
							-		-
3.	Ц8-571-3	-МОНТАЖ	М	0,65	10,60	7	-	3	1
							4		-
		В ШКАФУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:							
4.	1504-01060-В	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2046	ШТ	4,00	12,20	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
5.	1504-01073	-НАДБАВКА НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА АЕ2046	ШТ	4,00	2,25	9	-	-	-
							-		-
6.	1517-1255	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА АЕ2046	ШТ	4,00	5,40	22	-	-	-
							-		-
7.	1504-01253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722ФТУ16-522.028-74==	ШТ	1,00	33,00	33	-	-	-
							-		-
8.	1517-1257	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА А3722Ф	ШТ	1,00	10,10	10	-	-	-
							-		-
9.	Ц8-574-23	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА АЕ2046 И А3722Ф	ШТ	5,00	1,14	6	-	4	-
							4		-
10.	Ц8-522-1	-МОНТАЖ ПАКЕТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПВ3-10/У1,67;ПВ2-10/У1,56 И ПВ2-10/У3,30	ШТ	5,00	2,60	13	-	6	-
							6		-
11.	Ц8-593-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА НСП11Х200-331,У3 НА КРЮКЕ ПОД ПЕРЕКРЫТИЕМ	100ШТ	0,06	117,95	7	-	3	3
							6		1
12.	Ц8-400-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ ПО СТЕНЕ НА ВЫСОТЕ ДО 8М КАБЕЛЯ МАРКИ АВВГ-0,66 СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2	100М	0,54	69,00	37	-	14	15
							29		5
13.	Ц8-141-1	-ТО ЖЕ,В ЗЕМЛЕ	100М	0,23	12,50	3	-	1	-
							1		-
14.	Ц8-149-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТО ЖЕ,В ТРУБЕ	100М	0,10	10,25	1	-	1	-
							1		-
15.	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ ПО СТЕНЕ НА ВЫСОТЕ ДО 8М КАБЕЛЯ МАРКИ ААВВГ-0,66 СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5ММ2	100М	0,61	61,74	38	-	15	14
							29		5
16.	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТО ЖЕ,ПО ПЕРЕКРЫТИЮ НА ВЫСОТЕ ДО 8М	100М	0,08	61,74	5	-	2	2
							4		1
17.	Ц8-149-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТО ЖЕ,В ТРУБЕ	100М	0,10	10,25	1	-	1	-
							1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Ц8-141-1	-ТО ЖЕ,В ЗЕМЛЕ	100М	0,23	12,50	3	- 1	1	- -
19.	Ц8-406-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ СКОБАМИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	0,20	54,93	11	- 10	5	5 2
20.	Ц8-91-4	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,12	377,00	45	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	424	- 102	62	40 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	165
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	172
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	180
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	76
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	26
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	14
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	62
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	76
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	54
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	252

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

21.	Е1-935	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,09	68,60	6	- 6	6	- -
22.	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,09	41,50	4	- 4	4	- -
23.	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	0,23	9,57	2	- 3	1	2 1
24.	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	100М	0,23	3,08	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	0,23	8,86	2	- / - / 3	1	2 / - / 1
26.	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	100М	0,23	5,07	1	- / - / -	-	- / - / -
27.	ССЦ-4-22	-ПЕСОК ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ	М3	2,30	4,80	11	- / - / -	-	- / - / -
28.	ССЦ-6-1	-КИРПИЧ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЯ	ТЫС.ШТ	0,10	68,00	7	- / - / -	-	- / - / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	44	- / 16	12	4 / 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	28
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	10
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	36

РАЗДЕЛ 3. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННАЯ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ

29.	1507-1200 Д.15	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП11Х200-331,У3	ШТ	6,00	6,44	39	- / -	- / -
30.	1515-7011	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-150	10ШТ	0,60	1,18	1	- / -	- / -
31.	15093-3801 3	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.2,5ММ2=АВВГ	1000М	0,09	249,90	22	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	15093-3709-3	ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 1000В СЕЧЕНИЕМ 2.2,5ММ2=АВВГ	1000М	0,10	175,15	18	-	-	-
33.	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	М	20,00	0,42	8	-	-	-
34.	1504-06032-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ3-10 56,67 М1Б СИЛУМИНОСТ 16 0.526.001-77==	ШТ	2,00	4,32	9	-	-	-
35.	1504-06029-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ2-10 56 М16ОСТ 16 0.526.001-77==	ШТ	2,00	2,16	4	-	-	-
36.	1504-06028-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ2-10 30 М16ОСТ 16 0.526.001-77==	ШТ	2,00	1,84	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ	113			-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	105					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	105					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	113					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	581			-	74	44
							118		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	165					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5					
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	172					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	291					
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	76					
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	28					
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	16					
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	64					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	80					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	105					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	26
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	373
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	28
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	10
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	36

Гл. инж. пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ СЕРГИЕНКО

ПРОВЕРИЛ НЕДИКОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 5255

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 30026

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 22

НА СИЛОВОЕ ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛ.ОСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 СХЕМА НА ПРОХОД СБУДКОЙ ДАТЧИКОВ (ВЗРЫВООПАСНЫЙ ГАЗ)

ОСНОВАНИЕ: 30026-ЭМ.ВР1;ЭМ.СО1;ЭМ.ВМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,590 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТИПА В71В4 2ШТ МОЩНОСТЬЮ 0,75КВТ УЧТЕН НА САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1.Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	2,00	1,38	3	-	2	-
						2		-
2.1517-0111 03 Д.17	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР11-3054054У1	ШТ	1,00	42,00	42	-	-	-
						-		-
3.Ц8-571-3	-МОНТАЖ	М	0,65	10,60	7	-	3	1
						4		-
	В ШКАФУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:							
4.1504-01060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2046	ШТ	4,00	12,20	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
	5.1504-01073	-НАДБАВКА НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА АЕ2046	ШТ	4,00	2,25	9	-	-	-
							-		-
	6.1517-1255	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА АЕ2046	ШТ	4,00	5,40	22	-	-	-
							-		-
	7.1504-01253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722ФТУ16-522.028-74==	ШТ	1,00	33,00	33	-	-	-
							-		-
	8.1517-1257	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА А3722Ф	ШТ	1,00	10,10	10	-	-	-
							-		-
	9.Ц8-574-23	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ТИПА АЕ2046 И А3722Ф	ШТ	5,00	1,14	6	-	4	-
							4		-
	10.Ц8-522-1	-МОНТАЖ ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА ПВ2-10/У3,30	ШТ	1,00	2,60	3	-	1	-
							1		-
	11.Ц8-595-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ НА ПОЛОСЕ К ПЕРЕКРЫТИЮ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА В3Г/В4А-200М	100ШТ	0,04	140,07	6	-	2	3
							5		1
	12.Ц8-593-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ НА КРЮКЕ ПОД ПЕРЕКРЫТИЕМ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА НСП11Х200	100ШТ	0,02	117,95	2	-	1	1
							2		-
	13.Ц8-400-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ ПО СТЕНЕ НА ВЫСОТЕ ДО 8М КАБЕЛЯ МАРКИ АВВГ-0,66 СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2	100М	0,27	69,00	19	-	7	7
							14		2
	14.Ц8-141-1	-ТО ЖЕ,В ЗЕМЛЕ	100М	0,23	12,50	3	-	1	-
							1		-
	15.Ц8-149-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТО ЖЕ,В ТРУБЕ	100М	0,10	10,25	1	-	1	-
							1		-
	16.Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ ПО СТЕНЕ НА ВЫСОТЕ ДО 8М КАБЕЛЯ МАРКИ АВВГ-0,66 СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5ММ2	100М	0,22	61,74	14	-	5	5
							10		2
	17.Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТО ЖЕ,ПО ПЕРЕКРЫТИЮ НА ВЫСОТЕ ДО 8М	100М	0,04	61,74	2	-	1	1
							2		-
	18.Ц8-149-1	-ТО ЖЕ,В ТРУБЕ	100М	0,10	10,25	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т.Ч. П.4								
	К=1,04						1		-
19.	Ц8-141-1	-ТО ЖЕ,В ЗЕМЛЕ	100М	0,23	12,50	3	-	1	-
							1		-
20.	Ц8-400-1	-МОНТАЖ ПО СТЕНЕ НА ВЫСОТЕ ДО 8М КАБЕЛЯ	100М	0,29	61,74	18	-	7	6
	Т.Ч. П.4	МАРКИ ВВГ-0,66 СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5ММ2							
	К=1,04						13		2
21.	Ц8-400-1	-ТО ЖЕ,ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	100М	0,04	61,74	2	-	1	1
	Т.Ч. П.4								
	К=1,04						2		-
22.	Ц8-406-1	-МОНТАЖ СКОБАМИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ	100М	0,20	54,93	11	-	5	5
	Т.Ч. П.4								
	К=1,04						10		2
23.	Ц8-91-4	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,12	377,00	45	-	4	-
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	373	-	47	30
							77		9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	165
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	172
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	146
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	66
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	21
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	9
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	47
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	56
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	42
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	201

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

24.	Е1-935	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,09	68,60	6	-	6	-
							6		-
25.	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ	100М3	0,09	41,50	4	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ					4		-
26.	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	0,23	9,57	2	-	1	2
							3		1
27.	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	100М	0,23	3,08	1	-	-	-
							-		-
28.	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100М	0,23	8,86	2	-	1	2
							3		1
29.	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	100М	0,23	5,07	1	-	-	-
							-		-
30.	ССЦ-4-2	-ПЕСОК ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ	М3	2,30	4,80	11	-	-	-
							-		-
31.	ССЦ-6-1	-КИРПИЧ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ КАБЕЛЯ	ТЫС.ШТ	0,10	68,00	7	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	44	-	12	4
							16		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	28
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	10
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	36

РАЗДЕЛ 3. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННАЯ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ

32.	1504-06028-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	1,00	1,84	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ2-10 ЗО М16ОСТ 16 0.526.001-77==					-		-
33	1507-1200 Д.15	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП11Х200-331,У3	ШТ	2,00	6,44	13	-	-	-
34	1507-1070	-СВЕТИЛЬНИК=ВЗГ/В4А-200М=	ШТ	4,00	25,54	102	-	-	-
35	1515-7011	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-150	10ШТ	0,60	1,18	1	-	-	-
36	15093-3801 3	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.2,5ММ2=АВВГ	1000М	0,06	249,90	15	-	-	-
37	15093-3709 3	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 1000В СЕЧЕНИЕМ 2.2,5ММ2=АВВГ	1000М	0,06	175,15	11	-	-	-
38	15093-3501 3	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.1,5ММ2=ВВГ	1000М	0,03	237,30	8	-	-	-
39	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	М	20,00	0,42	8	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	173	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	160			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	160			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	173			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	590	-	59	34
							93		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	165			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	172
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	312
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	66
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	23
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	49
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	60
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	160
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	44
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	26
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	382
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	28
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	10
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	36

Гл. инж. пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ СЕРГИЕНКО

ПРОВЕРИЛ НЕДИКОВА

707-2-22с.86 Ал. XIII

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 30026 /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 23

НА МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ВТОРИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ МОЛНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000М3 С БОКОВЫМ ВВОДОМ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,091 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1.Е1-935		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,12	68,60	8	- 8	8	- -
2.Е1-967		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,12	41,50	5	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	16	- 13	13	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 13
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ 13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
3.ц8-471-3		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10ШТ	0,90	10,00	9	- 3		3 - -
4.ц8-472-2		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,30	27,00	8	- 2		2 - -
5.ц8-472-6		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	0,60	56,10	34	- 9		8 1 -
6.ц8-471-1		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	10ШТ	0,30	19,30	6	- 1		1 - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	75	- 15		14 1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	41			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	14			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	75			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	91	- 28		27 1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	41			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	14			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	13
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	13
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	16

Гл. инж. пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ СЕРГИЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЛЮЛИЧКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 24

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ПРИ НАЛИЧИИ БУДКИ ДАТЧИКОВ ОБЬЕМОУКАЗАНИЯ ГАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ СТАЛЬНОЙ ЕМКОСТЬЮ 3000М3

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,303 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.1504-0802 6		-КОМАНДОАППАРАТ С ДВУМЯ БАРАБАНАМИ ПО 12 ЦЕПЕЙ С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ 1:20 ТИПА КА 4188-4	ШТ	1,00	174,00	174	-	-	-
							-		-
2.Ц8-535-10		-МОНТАЖ	ШТ	1,00	26,10	26	-	15	-
							15		-
3.1501-1709 9 1971Г		-СЕЛЬСИН-ДАТЧИК БЕСКОНТАКТНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ 110ВОЛЬТ,50 ГЕРЦ ТИПА БД-501А ЦЕНА 22,0.1,13	ШТ	1,00	24,86	25	-	-	-
							-		-
4.Ц11-407-3		-МОНТАЖ	ШТ	1,00	0,79	1	-	1	-
							1		-
5.170648-13 61,1753		-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ УГЛОВОЙ В ОПРАВЕ ИЗ СТАЛИ 20.ДЛИНА НИЖНЕЙ ЧАСТИ 141ММ,ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 240ММ.ШКАЛА-30 С+50 С У2 ГОСТ 2823-73	ШТ	1,00	2,90	3	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц11-1-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
							-		-
7.	1704-2000	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	ШТ	3,00	2,30	7	-	-	-
	1	ШКАЛА 0-16 КГС/СМ2 ТИПА ОБМ1-160Х16,ШКАЛА 0-6 КГС/СМ2 ТИПА ОБМ1-160Х6					-		-
8.	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	ШТ	3,00	0,80	2	-	2	-
							2		-
		БЛОЧНАЯ СИСТЕМА							
9.	А19063-15	-БЛОК ВЕРХНИЙ	ШТ	1,00	50,56	51	-	-	-
	074	ЧЕРТЕЖ КИП 01.00.000.ВО							
	1971Г	ЦЕНА 30,0.1,5.1,05.1,07					-		-
10.	Б19063-15	-ВОДИЛО	ШТ	1,00	17,19	17	-	-	-
	120	ЧЕРТЕЖ ЗКИП 02.00.000.ВО							
	1971Г	ЦЕНА 10,20.1,5.1,05.1,07					-		-
11.	В19063-15	-БЛОК СРЕДНИЙ	ШТ	1,00	67,41	67	-	-	-
	075	ЧЕРТЕЖ ЗКИП 03.00.000.ВО							
	1971Г	ЦЕНА 40,0.1,5.1,05.1,07					-		-
12.	Г19063-15	-БЛОК НАТЯЖНОЙ	ШТ	1,00	84,26	84	-	-	-
	076	ЧЕРТЕЖ ЗКИП 04.00.000.ВО							
	1971Г	ЦЕНА 50,0.1,5.1,05.1,07					-		-
13.	Д19063-15	-БЛОК ПРИЯМКА 1	ШТ	1,00	84,26	84	-	-	-
	076	ЧЕРТЕЖ КИП 05.00.000.ВО							
	1971Г	ЦЕНА 50,0.1,5.1,05.1,07					-		-
14.	Е19063-15	-БЛОК ПРИЯМКА 2	ШТ	1,00	67,41	67	-	-	-
	075	ЧЕРТЕЖ КИП 06.00.000.ВО							
	1971Г	ЦЕНА 40,0.1,5.1,05.1,07					-		-
15.	Ж1913-100	-ЛЕБЕДКА	ШТ	1,00	189,00	189	-	-	-
	2	ЧЕРТЕЖ ЗКИП 09.00.000.ВО							
		ЦЕНА 90,0.2.1,05					-		-
16.	30118	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ 4,8-В-Л-О-Н-220 ГОСТ	М	90,00	0,22	20	-	-	-
	СТР.38	3070-74							
		ЦЕНА 0,205.1,075					-		-
17.	И2102-010	-ШАРИКОПОДШИПНИК 205 ДУ25 ГОСТ 8338-75	ШТ	18,00	0,40	7	-	-	-
	328	ЦЕНА 0,37.1,079					-		-
18.	К2102-030	-ШАРИКОПОДШИПНИК 1305 ДУ25 ГОСТ 5720-75	ШТ	2,00	0,58	1	-	-	-
	047	ЦЕНА 0,54.1,079					-		-
19.	Л2102-010	-ШАРИКОПОДШИПНИК 210 ДУ50 ГОСТ 8338-75	ШТ	2,00	0,99	2	-	-	-
	385	ЦЕНА 0,92.1,079							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
20.	М1908-803 7	-МУФТА УПРУГАЯ ВТУЛОЧНО-ПАЛЬЦЕВАЯ 63-20-1-1У3 ГОСТ 21421-75 ЦЕНА 15,0.1,086	ШТ	1,00	16,29	16	- - -	-	- - -
21.	Н Ц141 СТР.14	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	0,03	573,00	17	- - -	-	- - -
22.	Ц3-636-1	-МОНТАЖ БЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ	КОМПЛ.	1,00	80,00	80	- 76	60	16 7
23.	1501-1708	-СЕЛЬСИН-ПРИЕМНИК ЧЕРТЕЖ ЗКИП-11.00.000.30 ЦЕНА 14,20.1,13	ШТ	1,00	16,05	16	- - -	-	- - -
24.	1517-0110 21 ДОП.7	-ОПОРА ПОД АППАРАТЫ ЧЕРТЕЖ ЗКИП-12.01.000.80 ЦЕНА 67,0.1,7.1,05	ШТ	1,00	119,59	120	- - -	-	- - -
25.	Ц11-685-2	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	3,28	3	- 3	3	- -
26.	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ	1ВВОД	6,00	0,54	3	- 3	3	- -
27.	Ц11-582-3	-МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ ТИПА СК-32	ШТ	4,00	1,47	6	- 5	5	- -
28.	Ц8-148-9	-МОНТАЖ КАБЕЛЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ	100М	0,20	20,60	4	- 2	2	- -
29.	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	4,00	0,49	2	- 1	1	- -
30.	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	4,00	0,81	3	- 2	2	- -
31.	Ц8-147-3-0 ,2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	-	377,00	-	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1259	- 110	94	16 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	225			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	237			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	873			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	76			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	73			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1022			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ							
32.2405-1391		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32ТУ36-1753-75=	ШТ	4,00	5,63	23	- -	- -	- -
33.1509-6005		-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ КРВБГ СЕЧЕНИЕМ 7Х1,5ММ2 ЦЕНА 0,585.1,119.1,005	М	10,00	0,66	7	- -	- -	- -
34.1509-6005		-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 14Х1,5ММ2 ЦЕНА 0,915.1,119.1,005	М	10,00	1,03	10	- -	- -	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	44	- -	- -	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	40			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1303	- 110	94	16 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	225			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 237

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 913
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 76
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 77
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 1066

Гл. инж. пр-та Упадышев
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОВА

СОСТАВИЛ СЕРГИЕНКО

ПРОВЕРИЛ ФАДЕЕВ

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту газгольдера мокрого стального вместимостью 3000 м3

Наименование ресурсов	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел-ч	I625
Заработная плата, руб.	I082
Строительные машины, руб.	25
Надземная часть	
Затраты труда чел-ч	I248
Заработная плата, руб.	772
Строительные машины, руб.	I59
Специальные строительные работы	
Затраты труда, чел-ч	I0244
Заработная плата, руб.	4980
Строительные машины, руб.	2802
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел-ч	892
Заработная плата, руб.	580
Строительные машины, руб.	I7
Монтажные работы	
Технологическая часть	
Затраты труда, чел-ч	I023
Заработная плата, руб.	980
Строительные машины, руб.	720

Наименование ресурсов	Количество
Электрическая часть	
Затраты труда, чел-ч	I02
Заработная плата, руб.	70
Строительные машины, руб.	-
Молниезащита	
Затраты труда, чел-ч	52
Заработная плата, руб.	28
Строительные машины, руб.	-
Система объемоуказаний (КИП)	
Затраты труда, чел-ч	I62
Заработная плата, руб.	II0
Строительные машины, руб.	-
Всего , чел-ч	I5348

Начальник сметного отдела Сова

Составил Колобова

Проверил Вайнер

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 13.05 1987 г.
Заказ № 34м Тираж 20 экз.
Инв.№ 1877/13

gost.e-ecolog.ru