ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I6-8-5.85

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и ВУЗов

АЛЬБОМ УI

Сметы, ведомости потребности в материалах

1629-б

цена 5-45

КФ ЦИТП инв.№

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I6-8-5.85

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и ВУЗов

АЛЬБОМ УI

Сметы и ведомости потребности материалов

Стоимость		
Общая	240,98	тыс.руб.
строительно-монтажных работ	I63,5I	тыс.руб.
оборудование	73,49	тыс.руб.
Прочих	3,98	тыс.руб.
I м3 здания от строительно-монтажных работ	30,90	руб.

Разработан институтом "Укргипроторг"

Проект утвержден Министерством торговли СССР Протокол № 5 от I3.02.I984г.

Рабочая документация введена в действие Укргипроторгом

Приказ № I68 от 25.07.I984г.

Главный инженер Укргипроторга Е.В.Шулипа
Главный инженер проекта С.А.Горбунов
Начальник сметного отдела Г.М.Шваецкий

КФ ЦИТП №

О Г Л А В Л Е Н И Е

I.		Пояснительная записка	5
2.	Объектная смета № I	На строительство столовой на 200 мест	6
3.	Лок.смета № I-I	На общестроительные работы	9
4.		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	95
5.	Лок.смета № I-2	На холодный водопровод	98
6.	-"- № I-3	На горячий водопровод	I04
7.	-"- № I-4	На производственную канализацию	I09
8.	-"- № I-5	На бытовую канализацию	II3
9.	-"- № I-6	На водостоки	II7
I0.	-"- № I-6	На отопление	I20
II.	-"- № I-8	На теплоснабжение	I26
I2.	-"- № I-9	На теплопункт	I33
I3.	-"- № I-I0	На вентиляцию	I40
I4.	-"- № I-II	На холодильное оборудование	I60
I5.	-"- № I-I2	На технологическое оборудование	I68
I6.	-"- № I-I3	На электроосвещение	I86
I7.		Калькуляция № I к смете № I-I3	200
I8.		Калькуляция № 2 к смете № I-I3	202
I9.	Лок.смета № I-I4	На силовое электрооборудование	204
20.		Калькуляция № I к смете № I-I4	2I7
2I.		Калькуляция № 2 к смете № I-I4	2I9

22.	Лок.смета № I-I5	На слаботочный комплекс	22I
23.	Лок.смета № I-I6	На автоматизацию	228
24.		Калькуляция № I к смете № I-I6	242
25.		Калькуляция № 2 к смете № I-I6	245
26.		Калькуляция № 3 к смете № I-I6	248
27.		Калькуляция № 4 к смете № I-I6	25I
28.	Лок.смета № I-I7	На устройство гардеробных шкафчиков	254
29.	-"- № I-I8	На приобретение и монтаж грузоподъемного оборудования	256
30.	-"- № I-I9	На компенсацию стоимости алюминия	26I
3I.	-"- № I-20	На пожарную сигнализацию	263
32.	-"- № I-2I	На отключение вентсистем при пожаре	266
33.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	269
34.		Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта КЖ, КМ, АР	27I
35.		-"- ОВ	275
36.		-"- ВК	279
37.		-"- А	28I
38.		-"- Э	282
39.		-"- СС	283
40.		-"- СС	284

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных с I.0I.I984 г. в объеме предусмотренном СН 227-82. Объемы работ определены по чертежам, разработанным на стадии "рабочая документация".

При составлении сметной документации применены следующие нормативные документы:

- единые районные единичные расценки на строительные работы с учетом ЕРЕР, введенных в действие с I.0I.I984 г.

- ценники на монтаж оборудования,

- прейскуранты оптовых цен на оборудование в ценах, введенных с I.I.82г.,

- ценники № I средних районных сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, приведенные для Московской области.

Сметная документация разработана согласно заданию на проектирование варианта с расчетной температурой 30°С для I-го территориального района.

В сметах приняты накладные расходы в размере I6,5% - на общестроительные работы, 8,6% - на металлоконструкции, I3,3% - на сантехнические работы.

Плановые накопления начислены в размере - 8,0%

Затраты на приобретение шкафов в соответствии с Указанием Госстроя СССР от 23 апреля I970 г. № 4-I284 учтены в графе "7" объектной сметы.

Сметы № I-20 и № I-2I на пожарную сигнализацию и отключение вентсистем при пожаре учитывать при привязке проекта только для предприятий МинВУЗа СССР.

Составила Ж.Вейцблит

ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту столовой на 200 мест для промышленных предприятий и вузов

Сметная стоимость 240,98 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на.

I. Расчетную единицы /мощность, вместимость производительность и т.п./ II05,4Iр.
2. I м2 общей площади здания 162,50 р.
3. I м3 объема здания 45,54 р.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборуд. приспособлен. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции	Наименов. един. изм.	К-во един. изм.	стоимость един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.см. № I-I	На общестроительные работы	I28,95	-	-	-	I28,95		-	-		-	24,37
2.	-"- № I-2	На холодный водопровод	I,44	-	-	-	I,44	-	-	-		-	0,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	Лок.см. № I-3	На горячий водопровод	0,9I	-	-	-	0,9I	-	-	-	-	-	0,I7
4.	-"- № I-4	На производственную канализацию	I,I2	-	-	-	I,I2	-	-	-	-	-	0,2I
5.	-"- № I-5	На бытовую канализацию	0,69	-	-	-	0,69	-	-	-	-	-	0,I3
6.	-"- № I-6	На водостоки	0,2I	-	-	-	0,2I	-	-	-	-	-	0,04
7.	-"- № I-7	На отопление	2,49	-	-	-	2,49	-	-	-	-	-	0,47
8.	-"- № I-8	На теплоснабжение	I,77	-	-	-	I,77	-	-	-	-	-	0,33
9.	-"- № I-9	На теплопункт	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	0,I4
I0.	-"- № I-I0	На вентиляцию	9,60	-	-	-	9,60	-	-	-	-	-	I,8I
II.	-"- № I-II	На водолдильное оборудование	0,I2	0,47	2,I6	-	2,75	-	-	-	-	-	0,52
I2.	-"- № I-I2	На технологическое оборудование	-	2,25	59,23	-	6I,48						II,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	Лок.см. № I-13	На электроосвещение	-	6,41	0,92	-	7,33	-	-				1,39
14.	-"- № I-14	На силовое электрооборудование	-	3,11	4,08	-	7,19	-	-	-	-	-	1,36
15.	-"- № I-15	На слаботочный комплекс	0,26	-	0,09	-	0,35						0,22
16.	-"- № I-16	На автоматизацию	-	1,43	1,06	-	2,49	-	-	-	-	-	0,47
17.	-"- № I-17	На устройство гардеробных шкафчиков	-	-	-	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-
18.	-"- № I-18	На приобретение и монтаж грузоподъемного оборудования	-	1,53	5,95	-	7,48	-	-	-	-	-	1,41
19.	-"- № I-19	На комплектацию стоимости алюминия	-	-	-	2,88	2,88	-	-	-	-	-	-
		Итого:	148,31	15,2	73,49	3,98	240,98		-	-	-	-	44,93

Главный инженер Укргипроторга Л.В.Шилипа
Главный инженер проекта А.С.Горбунов
Начальник сметного отдела Г.М.Шваецкий
Составила Ж.А.Вайцблит
ес. Проверил В.В.Трубий

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I

К типовому проекту столовой на 200 мест для промышленных предприятий и ВУЗОВ на общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Чертежи АРI + АРI6
КЖI + КЖ-I9
КЖИ-I + КЖИ-43

Сметная стоимость I28,95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
I. Расчетную единицу (200 пос.мест) 644,75 руб.
2. I м2 общей площади здания 86,95 руб.
3. I м3 объема здания 24,37 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
I.	ЕI-230 т.4.ТБ.3	-разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с пере-	I000м3	0,I6	37,I6	6	—/6	-	6/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		мещением до I0 м грунт I группы срезка растительного слоя грунта							
2.	EI-237 Т4,4ТБ.3	-добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 добавляется на 20 м	I000м3	0,I6	60,9I	I0	— 9	-	9 3
3.	EI-I74 Т.4.ТБ.3 0.3.I	-погрузка растительного грунта экскаватором с грейферным ковшом на автосамосвалы	I000м3	0,I6	I79,52	29	- 29	I	28 II
4.	С3 I0-I	-перевозка до I км	т	I92,00	0,29	56	-	-	-
5.	EI-I94 Т.4.ТБ.3	-работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	0,I6	II,64	2	- I	-	I -
6.	EI-55 Т.4.ТБ.3	-разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт I группы	I000м3	I,I3	II0,64	I25	- I24	5	II9 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	ЕІ-947 Т.4.3.67 п.3.72	-разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями глубиной до 2 м грунт I группы доработка вручную с зачисткой дна и стенок котлована	1000м3	I,20	80,64	97	-/97	97	-/-
		Цена: 84.I,2.0.8							
8.	ЕІ-23I Т.4.П.3.4 8 ТБ.3	-перемещение разрыхленного грунта 2 группы бульдозером на расстояние I0 м	1000м3	I,25	38,I3	48	-/48	-	48/I6
9.	ЕІ-238 Т.4.ТБ.3	-добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н23I добавляется на 20м	1000м3	I,25	7I,02	89	-/89	-	89/30
I0.	ЕІ-257 Т.4.ТБ.3	-засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	1000м3	I,0	20,78	2I	-/3	-	3/-
II.	ЕІ-268 Т.Ч.тб3	Добавляется на 20 мп	1000м3	I,0	23,75	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	EI-967	-засыпка вручную траншей и пазух котлованов	I00м3	0,25	4I,5	I0	—	-	-
I3.	EI-I74	-уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунта I,2 группы	I00м3	I0,00	9,69	97	-/97	62	35/23
I4.	EI-I74 Т.4.ТБ.3	-разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0, 5 м3 на гесеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,29	I49,63	43	-/43	2	4I/I6
I5.	03I0—I	-перевозка до I км	т	464,00	0,29	I35	-	—	-
I6.	EI-I95	-работа на отвале при доставки грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	0,29	I3,20	4	-/3	-	3/I
		Всего по разделу I			руб.	I00I	-/549	I67	382/I49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб	796			
		Накладные расходы - I6,5 %			руб	I3I			
		Плановые накопления - 8 %			руб	74			
		Всего, стоимость общестроительных работ -			руб	I00I			
		РАЗДЕЛ 2 ФУНДАМЕНТЫ							
I7.	Е6-I	-устройство бетонной подготовки из бетона м50	м3	4,40	27,40	I2I	-/4	3	I/-
I8.	Е8-I0	-устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	I4,80	I0,78	I58	-/I0	6	4/I
I9.	Е6-I5	-подбетонки под фундаменты	м3	7,90	27,80	220	-/7	4	3/I
20.	Е6-5	-устройство железобетонных фундаментов из бетона м-200 под колонны, объемом до 3м3	м3	I0,44	38,90	40	-/44	38	6/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I.	Е6-7	-устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0 м3	м3	32,90	35,00	II5I	-/II0	73	37/II
22.	СI24-I	-арматура класса АI	т	0,3I	270,00	84	-	—	-
23.	СI24-3	-арматура класса А3	т	0,92	270,00	248	—	-	-
24.	Е7-3	-укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м массе конструкций до 3,5 т	шт	2,00	2,99	6	-/7	2	5/2
25.	Е7-4	-укладка бетонов и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м 2 массе конструкций более 3,5 т	шт	I8,00	3,99	72	-/72	I8	54/I9
26.	ССЦН 9-I24	-стоимость сб. ж/б ф-ов стаканного типа из БМ200, объемом более I до 4м3	м3	2,60	52,50	I36	-	-	-
27.	ССЦМ 9—I27	-то же, ИЗМБ 300	м3	39,60	54:54	2I68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена: 52,9 + 0,82.2							
28.	CI47-I	-арматура А-I	I00кг	I,84	22,90	42	-	-	-
29.	CI47-8	-арматура А-3	I00кг	7,3I	25,00	I83	-	-	-
30.	Е7-I5	-укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	II,00	6,50	72	- 60	30	30 II
3I.	ССЦМ 9-348	-стоимость сб.ж/б ф-ных балок длиной до 6 м из БМ 200	м3	5,58	67,90	379	-	-	-
32.	ССЦМ 9-352	-то же таврового сечения из БМ300	м3	I,68	69,I4	II6	-	-	-
		Цена: 67,5 + 0,82.2							
33.	CI47-I	-арматура	I00кг	I,60	22,90	37	-	-	-
34.	CI47-8	-арматура А-3	I00кг	4,62	25,00	II5	-	-	-
35.	Е6-20	-устройство фундаментов ленточных из бетона мI00, бетонных	м3	62,30	3I,70	I975	- I44	97	47 I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I0
36.	Е6-20 СЦМ II.I-3.I-4	-приямок под стены лифта из БМI50	м3	6,60	32,52	215	— I5	I0	5 2	
		Цена: 3I,7+(26,6-25,8).I,02								
37.	Е6-I СЦМ II.I-I,I-4	-днище приямка из БМI50	м3	0,60	28,22	I8	-	-	-	
38		Цена: 27,4+(26,6-25,8).I,02								
38.	Е6-86 ЭСН-84 9-I0	-армирование днища	т	0,03	I5,30	I	—	-	-	
39.	С I24-3	-арматура класса А3	т	0,03	270,00	8	-	-	-	
40.	Е6-83 ЭСН-84 9-7	-обрамление стен рампы	т	0,03	44I,00	I3	— 4	4	-	
4I.	Е6-86 ЭСН-84 9-I0	-укладка сеток в монолитные стены рампы	т	0,08	I5,30	I	— I	I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42.	С I24-3	-арматура класса А3	т	0,08	279,00	22	-	-	-
43.	Е6-I ЭСН-84 I-I	-основание для перегородки из БИ50	м3	I4,60	27,40	400	-/I4	I0	4/I
44.	Е8-I3 ЭСН-84 4-I	-горизонтальная гидроизоляция стен цементная с жидким стеклом	I00м2	0,52	86,50	45	-/II	I0	I/-
45.	Е8-27 ЭСН-84 4-7	-боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов по кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,2I	90,00	I9	-/4	4	-
46.	Е22-9	-укладка асбестоцементных труб диаметром I00мм	м	4,00	I,80	7	-/I	I	-
		Всего по разделу 2			руб.	I0606	-/508	3II	I97/64
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб	8430			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы - I6,5 %			руб	I390			
		плановые накопления - 8 %			руб	786			
		Всего, стоимость общестроительных работ -			руб-	I0606			
		РАЗДЕЛ 3 ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
47.	Е6-I-I ЭСН84 I-I ССЦ п.I-I5 п.I-I6	-устройство бетонной подготовки из бетона м150	м3	I3,92	29,32	408	-/I4	I0	4/I
		Цена:28,4+(27,2-26,3).I,02							
48.	Е8-38 ЭСН84 5-5	-стены приямков и каналов из	м3	I3,57	37,90	5I4	-/60	5I	9/3
49.	Е7-I99 ЭСН84 I2-I ССЦ п.2-4	-укладка плит перекрытия каналов площ. до I м2	шт	I9I,00	0,522	I0I	-/92	48	44/I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена:0,48+24,4.0,00I8							
50.	ССЦ п.8-503	-стоимость сб. ж/б плит покрытия каналов размером до 3 м2, из БМ300	м3	5,08	60,80	309	-	-	-
5I.	CI47-I	-арматура А-I	I00кг	0,64	22,90	I5	-	-	-
52.	CI47-8	-арматура А-3	I00кг	3,92	25,00	98	—	-	-
53.	CI47-I5	-проволочная арматура 8-I	I00кг	I,70	32,I0	55	-	-	-
54.	Е6-84 ЭСН84 9-8	-установка закладных деталей весом кг, до 20	т	3,84	355,00	I363	— I50	I46	4 I
55.	Е6-83 ЭСН84 9-7	-установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,I3	44I,00	57	- I6	I6	-
56.	Е9-22I0 ЭСН84 32I3	-обрамление плит перекрытия каналов листовой стали	т	I,39	42,90	60	- 56	30	26 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57.	CI2I-2II4	-емкость м/к обрамления	т	I,39	44I,00	6I3	-	-	-
58.	E9-209 ЭСН84 322-I2	-укладка уголка в местах поворота каналов	т	0,2I	70,70	I5	- II	7	4 I
59.	I2I-2095	-стоимость м/к	т	0,2I	393	83	-	-	-
60.	EI5-6I3 ЭСН84 I64-7	-масляная окраска м/к за 2 раза	I00м2	I;58	43,50	69	- 34	34	-
6I.	E6-226 ЭСН84 26,4 пСЦ п.I.I9 п.I.I6	-устройство стен и днища	м3	I,80	42,03	76	- II	8	3 I
		Цена:47-(32,I-27,2).I,015							
62.	EI24-3	-арматура класса А3	т	0,003	270,00	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
63.	Е9-202 ЭСН84 32-5	-перекрытие приямка рифленой сталью	т	0,05	53,80	3	-/2	I	I/-
64.	СI2I-2II4	-стоимость м/к	т	0,05	44I,00	22	-	-	-
65.	Е6-84 ЭСН84 9-8	-установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02	355,00	7	-/I	I	-
66.	Е6-83 ЭСН84 8-7	-установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00	4	-/I	I	-
67.	ЕI5-6I3 ЭСН84 64-7	-масляная окраска м/к за 2 раза	I00м2	0,02	43,50	I	-	-	-
68.	Е8-27 ЭСН84 4-7	-боковая обмазочная гидроизоляция стен, по кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	I,38	90,00	I24	-/29	27	2/I
		Всего по разделу	3	-	руб	4957	-/477	380	97/3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб	320I			
		Накладные расходы - I6,5 %			руб	527			
		Плановые накопления - 8 %			руб	297			
		Всего; стоимость общестроительных работ -			руб	4025			
		Стоимость металломонтажных работ -			руб	796			
		Накладные расходы - 8,6 %			руб	68			
		Плановые накопления - 8 %			руб	68			
		Всего стоимость металломонтажных работ -			руб	932			
		РАЗДЕЛ 4 К А Р К А С							
69.	Е7-404 ЭСН-84 37-I	-установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн, до 2 т	шт	32,00	I0,I0	323	- 248	9I	I57 57
70.	ССЦ п.9-5	-стоимость сб. ж/б прямоугольных колонн объемом более 0,2 до Iм3, из БМ300	м3	I,29	80,60	I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7I.	ССЦ п.9-29	-то же, с консолями в одну сторону	м3	7,80	84,20	657	-	-	-
72.	ССЦ п.9-5I	-то же, с консолями в две стороны	м3	II,83	87,I0	I030	-	-	-
73.	СI47-I	-арматура А-I	I00кг	I,77	22,02	48	-	-	-
		Цена:22,9+22,0.0,I8.I.02							
74.	СI47-8	-арматура А-3	I00кг	I5,62	29,58	46I	-	-	-
		Цена:25,0I24,0.0,I8.I,02							
75.	СI47-I5	-проволочная арматура В-I	I00кг	0,I2	37,88	5	-	-	-
		Цена:32,I+3I,0,0,I8.I,02							
76.	СI47—24	-закладные детали	I00кг	6,I0	48,73	297	—	—	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена:4I,3+40.0,I8.I,02							
77.	CI47-24	-закладные детали дополнительные	I00кг	4,99	48,73	243	-	-	-
78.	CI47-30	-лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	9,64	5,58	54	—	—	-
79.	CI47-29	-цинковое покрытие дополнительных закладных деталей (МН—3I)	I00кг	I,46	I7,80	26	-	-	-
80.	E7-432 ЭСН-84 38-5-I-8 ССЦ П.2.4	-укладка ригелей массой до Iт	шт	4,00	3,19	I3	- I2	4	8 3
8I.	E7-435 ЭСН-84 38-6-I.8 ССЦ П.2.4	-то же, массой до 2 т	шт	I2.00	4,78	57	- 50	I9	3I II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Цена:4,72+24,4.0,0025							
82.	Е7-438 ЭСН-84 38-7=I.8 ССЦ п.2.4	-то же, весом до 3 т	шт	37,00	I4,09	52I	- 270	II7	I53 53
		Цена:I3,9+0,0079.24,4							
83.	ССЦ ьп.9-284	-стоимость сб.ж/б прямоуголь-ных ригелей длиной до 2,5м, объемом до 0,3 м3, из БМ300	м3	0,I0	70,30	7	—	-	-
84.	ССЦ п.9-287	-то же,длиной до 6 м, объе-мом до I м3	м3	0,20	70,40	14	-	-	-
85.	ССЦ п.9-299	-стоимость сб.ж/б ригелей с полками длиной до 6 м, объе-мом до I,5м3, из БМ300	м3	9,20	69,60	640	-	-	-
86.	ССЦ п.9-299 Т.4.ТБ.3 3	-то же, из бетона М350	м3	I2,08	70,42	85I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Цена:69,6+0,82							
87.	ССЦ п.9-299 Т.4.ТБ.3 3	-то же, из БМ400	м3	I3,I3	72,05	946	-	-	-
		Цена:69,6+0,82+I,63							
88.	ССЦ 9-30I	-то же, длиной более 6м, объемом до 2 м3, из бетона М400	м3	0,84	70,80	59	—	-	-
89.	ССЦ9-30I Т.4.ТБ.3 3	-то же, из бетона М350	м3	II,56	69,I7	800	-	-	-
		Цена:70,8-I,63							
90.	С147-8	-арматура А-3	I00кг	2I,I0	25,00	528	-	—	-
9I.	С147-I6	-проволочная арматура ВР-I	I00кг	5,25	32,I0	I68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
92.	CI47-6	-арматура АТ-5	I00кг	23,44	23,90	560	-	-	-
93.	CI47-24	-закладные детали	I00кг	8,04	4I,30	332	-	-	-
94.	CI47-30	-лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	8,04	5,58	45	-	-	-
95.	Е7-598 ЭСН/84 44-9-I.8	-установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м, площалью до 25 м2	шт	4,00	44,40	I78	$\frac{-}{53}$	36	$\frac{47}{I6}$
96.	ССП п.II-I4I	-стоимость сб.ж/б диафрагм жесткости длиной более 3м, при массе единицы измерения I м3 - 2,5т, из БМ300	м3	I2,75	72,60	986	-	-	-
97.	CI47-8	-арматура А-3	I00кг	5,25	25	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
98.	CI47-I5	-проволочная арматура В—I	I00 кг	I,22	32,I0	39	-	-	-
99.	CI47-24	-закладные детали	I00кг	2,06	4I,30	85	-	-	-
I00.	CI47-30	-лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей.	I00кг	2,06	5,58	I2	-	-	-
I0I.	Е7-288 ЭСН-84 I7-4	-установка опорных стальных консолей массой до 2о кг	т	0,08	328,00	26	$\frac{-}{2}$	2	-
I02.	CI47-30	-лакокрасочные и другие неметаллические покрытия опорных консолей.	I00кг	0,79	5,58	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I03.	CI47-30	-лакокрасочные и другие неметаллические покрытия монтажных элементов	I00 кг	I,20	5,58	7	-	—	—
		Всего по разделу 4			руб	I2830	~~-~~ 665	269	~~396~~ I40
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб	I0I97			
		Накладные расходы - I6,5 %			руб	I683			
		Плановые накопления - 8 %			руб	950			
		Всего стоимость общестроительных работ -			руб	I2830			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. С т е н ы							
		А/панельные							
I04.	Е7-565 ЭСН-84 ТБ 48-8-I	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м.кв в каркасно-панельных зданиях	шт	82,0	8,0I	657	-/566	2I5	35I/I26
		Цена=7,4I+0,0246 24,4							
I05.	Е7-568 ЭСН-84 ТБ 48-9-I.8 п.2-4	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 в каркасно-панельных зданиях	шт	34,2	II,I3	378	-/389	II9	220/79
		Цена=I0,5+0,0259 24,4							
I06.	Е7-57I ЭСН-84 ТБ 48-I0-I.8 п.2-4	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2 в каркасно-панельных зданиях	шт	8,0	I6,38	I3I	-/II2	39	78/26
		Цена = I5,0+0,0564 24,4							
I07.	Пр-нт 06-08 п.9,4I прил.I п.I97	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 м толщ.300 м, объемной массой 900 кг/м3	м2	82,55	20,46	I689	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I08.	Пр-нт 06-08 п.9,4I	То же, длиной более 3 м	м2	4I7,27	20,84	8696	-	-	-
	прил.I п.I99	Цена (I8,45+0,32 6,20) I,02							
I09.	ССЦ IБ,А стр.I28 80г	Надбавка на фактурный отделочный слой стеновых панелей из мраморной крошки	м2	499,62	0,87	435	-	-	-
II0.	I47-8	Стоимость дополнительной арматуры класса АЗ	I00кг	0,28	25,0	6	-	-	-
III.	Пр-нт 06-08 I4п I.6	Стоимость реквизита при погрузке ж/б изделий на транспортные средства	м^3	I42,43	0,82	II7	-	-	-
		Цена 0,80 I,02							
II2.	Е7-29I ЭСН-84 ТБ I7-7	Установка монтажных элементов крепления оконных блоков	т	0,22	342,0	75	-/5	5	-
II3.	I47-24	Металлизация закладных деталей и монтажных элементов	I00кг	I2,36	I7,8	220	-	-	-
II4.	Е7-70I ЭСН-84 ТБ 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков панелей прокладками на клей в I ряд	I00 м	4,24	42,3	I79	-/I7	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II5.	Е7-707 ЭСН-84 ТБ 5I-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой	I00м	4,24	9I,8	389	-/I84	47	87/26
II6.	Е7-709 ЭСН-84 ТБ 5I-9	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой	I00м	2,22	88,0	I96	-/69	23	46/I4
II7.	Е7-7I2 ЭСН-84 ТБ 5I-I2	Солезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	I00м	6,46	I3,40	87	-/7I	7I	-
		Б/кирпичные							
II8.	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м³	34,8	34,20	I874	-/I65	I2I	44/I3
II9.	Е8-3I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м³	49,9	33,9	I692	-/I38	I07	3I/9
I20.	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м³	I4,9	34,30	5II	-/48	3I	I2/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2I.	E8-89	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,08	I94,0	I0	– I	I	–
I22.	E8-I89	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00м28П	I,08	42,20	46	– 27	27	–
I23.	E7-447 ЦСП п-4	Укладка перемычек массой до 0,8 т при высоте зданий более 40м до 57 м	шт	I25,0	0,40	50	– 42	I0	32 II
		Цена 0,34+0,0025 24,4							
I24.	E7-I29 ЦСП п.2-2	Укладка перемычек массой до 0,7 т при высоте зданий более 40 м до 57	шт	I,0	2,09	I	– 2	–	2 I
		Цена 2,04 +0,0028 2I,9							
I25.	ССЦ п.9-92	Стоимость сб. ж/б перемычек из БМ200	$м^3$	3,32	84,4	2I4	–	–	–
I26.	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,08	22,9	2	–	–	–
I27.	CI47-8	Арматура А-8	I00кг	0,4I	25,0	I0	–	–	–
I28.	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,6	32,I	I9	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I29.	Е8-I78	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	I00м2	0,I8	642,0	II8	– II	I0	–
		Устройство сливов							
I30.	7-670 ССЦ п.2-4	Укладка сб. ж/б лотка	шт	I,0	I,48	I	– I	I	–
		Цена 0,8+0,0279 24,4							
I3I.	ПССЦ п.9-232	Стоимость сб. ж/б лотка из БМ200	$м^3$	0,04	70,7	3	–	–	–
I32.	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,03	32,I	I	–	–	–
I33.	I2-280	Покрытие лотка оцинкованной сталью	I00м2	0,0I	I92,0	2	–	–	–
I34.	I2-278	Устройство желобов	I00м	0,0I	687,0	5	–	–	–
		Всего по разделу 5			руб.	224I4	– I743	844	899 309
		в том числе							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I78I5			
		накладные расходы I6,5%			руб.	2939			
		плановые накопления 8%			руб.	I660			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	224I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Перекрытие и покрытие							
I35.	Е7-465 ЭСН-84 39-6-I.8 ССЦП2.4	Установка панелей перекрытия площадью до I0м2	шт	I65,0	5,22	86I	- 486	229	257 92
		Цена 3,59+24,4 0,0667							
I36.	Е7-462 ЭСН-84 39-5-I,8 ССЦП2.4	То же площадью до 5 м2	шт	3,0	3,56	II	- 6	3	3 I
		Цена 2,5+24,4 0,0434							
I37.	ССЦПII--I5 Прилож.I Примеч. п.26	Стоимость сборных ж/б панелей перекрытия пролетом 5,6 м нормативной нагрузкой 740 кг/м привед.толщиной I20 м	м2	25,26	8,73	22I	-	-	-
		Цена 7,8I+0,2+0,72							
I38.	ССЦП II-I5 8 Прилож.I Примеч. п.26	То же нормативной нагрузкой 670 кг/м2	м2	387,82	8,73	3385I	-	-	-
		Цена 7,8I+0,2+0,72							
I39.	ССЦП II-I5 8 Прилож.I Примеч. п.26	То же нормативной нагрузкой 730 кг/м2	м2	94,08	8,73	82I	-	-	-
		Цена 7,8I+0,2+0,72							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I40.	ССЦП II-I5 8 Прилож.I Примеч. п.2б	То же нормативной нагрузкой I080 кг/м2 Цена 7,8I+0,2+I,23	м2	I34,72	9,24	I245	-	-	-
I4I.	ССЦ п.II-I5 8 Прилож.I Примеч. п.2б	То же нормативной нагрузкой 840 кг/м2 Цена 7,8I+0,2+0,89	м2	II4,24	8,50	97I	-	-	-
I42.	ССЦ п.II-I5 7 Прилож.I Примеч. п.2б	То же нормативной нагрузкой 850 кг/м2 Цена 7,8I+0,2+0,89	м2	I68,4	8,9	I499	-	-	-
I43.	ССЦ п.II-I5 8 Прилож.I Примеч. п.2б	То же нормативной нагрузкой I020 кг/м2 Цена 7,8I+0,2+I,23	м2	47,04	9,24	435	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I44.	ССЦПII-I5 8 Прилож.I Примеч. п.26	То же нормативной нагрузкой I230 кг/м2 Цена 7,8I+0,2+I,57	м2	II7,88	9,58	II29	-	-	-
I45.	ССТССЦПII -I58 Прилож.I Примеч. п.26	То же нормативной нагрузкой I440 кг/м2 Цена 7,8I+0,2+I,9I	м2	I8,84	9,9I	I67	-	-	-
I46.	ССЦПII-I5 8 Прилож.I Примеч. п.26	То же нормативной нагрузкой I220 кг/м2 Цена 7,8I+0,2+I,57	м2	26,86	9,58	258	-	-	-
I47.	ССЦПII-I5 8 Прилож.I Примеч. п.26	То же пролетом 4 м нормативной нагрузкой 970 кг/м2 Цена 7,8I+0,2+0,78	м2	II,38	8,74	99	-	-	-
I48.	ССЦПII-I5 8 Прилож.I Примеч. п.26	То же пролетом 5,98 м привед.толщ. 30 м Цена 7,8I+0,2 2+I,4I	м2	I7,82	9,62	I7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I49.	ССЦПII-I58 Прилож.I Примеч. п.26	То же нормативной нагрузкой 800 кг/м2 Цена 7,8I+0,20 2+I,04	м2	I7,82	9,25	I65	-	-	-
I50.	ССЦПII-I56 Прилож.I Примеч. п.26 п.29	Стоимость сборных ж/б ребристых панелей покрытия пролетом 5,65 м нормативной нагрузкой 820 кг/м2 прив.толщиной I20 м с отверстием Цена 6,29+0,2 4+0,6I+0,89	м2	75,78	8,59	65I	-	-	-
I5I.	ССЦПII-I56 Прилож.I Примеч. п.26 п.29	То же нормативной нагрузкой II70 кг/м2 Цена 6,29+0,2 4+0,6I+I,57	м2	58,94	9,27	546	-	-	-
I52.	ССЦП8-508	Стоимость плит покрытия каналов размером до 8м2 из бетона М300	$м^3$	0,57	60,8	35	-	-	-
I53.	С147-I	Арматура А-I	I00кг	0,05	22,9	I	-	-	-
I54.	С147-8	Арматура А-8	I00кг	0,3I	25,0	8	-	-	-
I55.	С147-24	Закладные детали дополнительные	I00кг	0,4	4I,3	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I56.	С147-I	Арматура А-I дополнительная	I00кг	0,I2	22,9	3	-	-	-
I57.	С147-30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	2,I8	5,58	I2	-	-	-
I58.	Е7-664 ЭСН-84 47-9-I.8 ССЦП2-4	Установка карнизных плит Цена I,02+22,4 0,0I09	шт	3,0	I,26	4	- 3	I	2 I
I59.	ССЦПII-23 3	Стоимость сборных ж/б карнизных плит длиной и шириной до 3 м из бетона М200	$м^3$	0,4I	69,9	29	-	-	-
	[illegible]-I	Арматура А-I	I00кг	0,I0	22,9	2	-	-	-
	[illegible]	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,II	82,I0	4	-	-	-
I6[illegible].	С147-24	Закладные детали	I00кг	0,03	4I,3	I	-	-	-
I63.	С147-30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	I00кг	0,03	5,58	I	-	-	-
I64.	Е7-209 ЭСН-84 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	I4,0	2,43	34	- 28	I4	I4 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I65.	ССЦП8-236	Стоимость сборных ж/б стаканов для крепления дефлекторов объемом до 0,I м3 из бетона М200	м³	0,34	90,20	3I	-	-	-
I66.	ССЦП8-237	То же объемом более I м³	м³	I,08	75,9	82	-	-	-
I67.	С147-I	Арматура А-I	I00кг	0,58	22,9	I2	-	-	-
I68.	С147-8	Арматура А-3	I00кг	0,34	32,I	II	-	-	-
I69.	С147-24	Закладные детали	I00кг	0,0I	4I,30	37	-	-	-
I70.	С147-30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00кг	0,9I	5,58	5	-	-	-
I7I.	Е6-I82 ЭСН-84 I6-I0	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведенной толщине до I20 мм	м³	I,5	53,8	5I	$\frac{-}{I0}$	9	$\frac{I}{-}$
I72.	Е6-I83 ЭСН-84 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм	м³	6,0	49,0	294	$\frac{-}{34}$	29	$\frac{5}{2}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I73.	Е6-I8I ЭСН-84 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм	м³	2,50	44,50	III	— / I5	I2	3 / I
I74.	С124-I0	Арматура класса AI	т	0,26	338,0	88	-	-	-
I75.	С124-I2	Арматура класса A3	т	0,78	325,0	254	-	-	-
I76.	Е6-84 ЭСН-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг до 20	т	0,07	355,0	25	— / 3	3	-
I77.	Е6-83 ЭСН-84 3-I	Укладка бетона М100 для установки стакана	м³	0,30	35,37	II	— / I	I	-
		Цена 37,3-(28,2-26,3) I,0I5							
I78.	С124-I	Арматура класса AI	т	0,02	270,0	5	-	-	-
I79.	С124-3	Арматура класса A3	т	0,24	270,0	65	-	-	-
I80.	Е6-83 ЭСН-84 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,07	44I,0	3I	— / 9	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8I.	Е6-84 ЭСН-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг до 20	т	0,02	358,0	7	-/I	I	-
I82.	СI47-80	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей и монтажных элементов	I00 кг	2,90	5,58	I6	-	-	-
I83.	Е9-II6 ЭСН-84 I6-8	Монтаж ж/б балок Цена 3I,2+I0,0 0,I	т	0,05	32,20	2	-/2	I	I/-
I84.	СI2I-I959	Стоимость конструкций	т	0,05	2I3,0	II	-	-	-
I85.	Е15-6I3 ЭСН-84 I64-7	Масляная окраска м/к за 2 раза	I00 м2	0,0I	43,5	I	-	-	-
I86.	Е7-286 ЭСН-84 I7-2	Установка м/к подвесок покрытия	т	0,I0	332,0	33	-/2I	2	-
I87.	Е15-6I4 ЭСН-84 I64-8	Масляная окраска за 2 раза м/к подвесок	I00 м2	0,07	60,5	4	-/3I	3	-
I88.	Е12-288 ЭСН-84 9-8	Засыпка ребристых плит и монолитных участков керамзитовым гравием	м³	I7,04	I7,9	305	-/38	20	I3/5
		Всего по разделу 6			руб.	I799€	-/64I	337	304/I07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ				руб. I429I			
		Накладные расходы - I6,5%				руб. 2358			
		Плановые накопления - 8%				руб. I332			
		Всего, стоимость общестроительных работ				руб. I798I			
		Стоимость металломонтажных работ				руб. I3			
		Накладные расходы - 8,6%				руб. I			
		Плановые накопления - 8%				руб. I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ				руб. I5			
		Раздел 7. КРОВЛЯ							
I89.	ЕI2-289 ЭСН84 9-6	- устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	7,65	49,90	382	-/92	82	I0/3
I90.	ЕI2-286 ЭСН84 9-3	- утепление покрытия пенобетонными плитами	I00м2	7,65	I7,30	I32	-/I33	II9	I4/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9I.	ОСЦ п.3-I47	- стоимость пенобетонных плит	м3	94,52	I6,00	I5I2	-	-	-
I92.	ЕI2-299 ЭСН84 I0-I ОСЦ п.2.3 п.2.2	- устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм из цементного раствора м50	I00 м2	7,65	49,39	378	-/64	58	6/2
		Цена: 5I,6-/23,3-2I,9/·I,58							
I93.	ЕI2-297 ЭСН84 9-I0	- огрунтовка оснований из бетона или раствора: битумной грунтовкой	I00 м2	7,65	7,7I	59	-/I9	I8	I/-
I94.	ЕI2-I30 ЭСН84 -6	- устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий без фонарей шириной не более 24м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00 м2	7,65	302,00	2309	-/49I	382	I00/33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Кровля козырьков							
I95.	ЕI2-287 ЭСН-84 9-4	-укладка пенобетонной крошки для создания уклона	м3	I,03	2,48	3	-/I	I	-/-
I96.	ОСЦ 0.3-I47	- стоимость пенобетонной крошки	м3	I,07	I6,00	I7	-	-	-
I97.	ЕI2-299 ЭСН-84 I0-I ОСЦ п.2.3 п.2.2	- устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм из раствора М50	I00м2	0,34	49,39	I7	-/3	3	-
		Цена: 5I,6 -/23,3-2I,9/·I,58							
I98.	ЕI2-I76 ЭСН84 9-6-2	- устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	0,34	338,00	II6	-/25	I9	6/2
I99.	ЕI2-280 ЭСН84 8-5	- устройство мелких покрытий	I00м2	0,66	I92,00	I27	-/30	30	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
200.	БI2-277 ЭСН84	- устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00м2	8,84	9,43	83	-/20	20	-
		Всего по разделу 7			руб.	6462	-/878	732	I46/44
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	5I35			
		Накладные расходы - I6,5%			руб.	848			
		Плановые накопления - 8%			руб.	479			
		Всего , стоимость общестроительных работ -			руб.	6462			
		Раздел 8. ПЕРЕГОРОДКИ							
20I.	8-43 ЭСН84 5-8	- перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной 8 I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	5,4I	496,00	2684	-/44I	400	4I/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
202.	Б8-45 ЭСН84 5-9	- перегородка из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	7,20	472,00	3399	-/50I	447	54/I6
203.	Б8-59 СН84 7-3	- крепление перегородок к строительным конструкциям	I	0,37	I94,00	72	-/I0	I0	-
204.	Б26-65 ЭСН84 3-I	- проклеивание мест примыкания перегородок тканью	м2	9I,30	I,I7	I07	-/I4	I4	-
205.	Б26-27 ЭСН84 7-4	- конопатка зазора между перегородками и строительными конструкциями	м3	I,64	6,2I	I0	-/9	9	-
206.	СIII-283	- пакля пропитанная	кг	I64,30	0,72	II8	-	-	-
207.	Б10-34 ЭСН84 6-3	- установка перегородок душевых	м2	2,96	I,95	5	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
208.	0III-344	- стоимость деталей крепления перегородок	кг	I9,20	0,47	9	-	-	-
209.	СIII3-I27	- стоимость полиэтиленового профиля	т	0,003	8II,00	2	-	-	-
2I0.	СЦI4.2 I.4.ТБ.I8	- облицовка щитов перегородок пластиком	м2	5,92	5,97	35	-	-	-
2II.	ССЦ ТБ.3-I п.I8	- металлизация деталей крепления	кг	9,20	0,I8	2	-	-	-
2I2.	ЕI3-I53 ЭСНI8-6	- окраска деталей крепления водостойкой эмалью	I00м2	0,02	I0,30	I	-	-	-
		Всего по разделу 8			руб.	8I08	-/976	88I	95/28
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ-			руб.	6443			
		Накладные расходы - I6,5%			руб.	I064			
		Плановые накопления - 8%			руб.	60I			
		Всего , стоимость общестроительных работ			руб.	8I08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 9. ПРОЕМЫ							
		А/ Оконные							
2I3.	БI0-73 ЭСН-84 ТБПI3-2	- установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	м2	76,92	2,I8	I68	-/73	55	I8/5
2I4.	СI22-36	- стоимость оконных блоков марки ОСI8-I2В	м2	72,I0	I7,60	I260	-	-	-
2I5.	СI22-36	- То же марки ОС2I-I2В	м2	4,82	I7,60	85	-	-	-
2I6.	СIII-434	- стоимость скобяных изделий	комп.	37,00	2,09	77	-	-	-
2I7.	ЕI5-707 ЭСН-84 ТБ20I-2	- остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,77	242,00	I86	-/20	I9	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I8.	В9-I05 ЭСН-84 ТЫI4-5	- монтаж из алюминиевых сплавов оконных блоков	I00м2	0,87	I77,60	242	-/236	I78	58/36
2I9.	Письмо Госстроя СССР НР63-Д СЦ42ШI	- стоимость алюминиевых конструкций окон Цена /2700,0+5I,9I/·I,0075	т	I,04	2772,55	2883	-	-	-
220.	Е26-27	- заполнение зазоров минеральной ватой	м3	0,I4	6,2I	I	-/I	I	-
22I.	СII4-2 СТР8I	- вата минеральная ГОСТ 4640-76	м3	0,I4	II,20	2	-	-	-
222.	БI7-920 доп.ВI2 I969Т письмо Госстроя СССР НР ВА-386I-4	- остекление окон двухслойными стеклопакетами площ до 0,5 м2	м2	I6,92	I,23	2I	-/I4	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена 0,3I.I,25+0,75.I,I2+0,02*I,I5							
223.	ЕI7-922 доп ВI2 I969Г письмо Госстроя СССР НРВА-386I-4	- остекление окон двухслойными стеклопакетами площ ДО 2м2	м2	46,80	0,68	32	-/25	24	I/-
		Цена 0,46*I,I2+0,02 *I,I5+0,II*I,25							
224.	СIII-600	- стоимость стеклопакетов	м2	63,72	I3,40	854	-	-	-
		Дверные							
225.	ЕI0-I05 ЭСН-84 ТБП20-I	- установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	I5,57	I,63	25	-/I5	9	6/2
226.	ЕI0-I40 ЭСН-84 ТБП26-I	- конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	I5,57	I,34	2I	-/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
227.	ЕI0-I05 ЭСН-84 ТЕП20-I	- установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,63	I,63	2	-/2	I	I/-
228.	ЕI0-I06 ЭСН-84 ТЕП20-2	- установка внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,49	I,39	5	-/3	2	I/-
229.	ЕI0-I07 ЭСН-84 ТЕП20-3	- установка дверных блоков в перегородках площадь проема до 3 м2	м2	I24,80	I,I8	272	-/I00	84	I6/5
230.	СI22-2I7	- стоимость дверных блоков марки ДГ 2I-7	м2	22,24	I5,00	334	-	-	-
23I.	СI22-2I9	- то же марки ДГ 2I-I0	м2	42,00	I3,50	567	-	-	-
232.	СI22-2I9	- то же марки ДГ 2I-I2	м2	24,20	I3,50	327	-	-	-
233.	СI22-222	- то же марки ДС 24-I2	м2	5,54	8,06	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
234.	СI22-224	- Стоимость дверных блоков марки Д0 2I-I3	м2	7,89	9,79	77	-	-	-
235.	СI22-225	- то же марки Д0 24-I5	м2	3,49	II,8	4I	-	-	-
236.	СI22-230 применит	- то же марки ДН 2I-I0А	м2	I0,25	I6,90	I73	-	-	-
237.	СI22-240 применит	- то же марки ДН 2I-I3Б	м2	5,32	I8,70	99	-	-	-
238.	СI22-2I9 применит	- то же марки ДП.I7	м2	25,56	I3,50	345	-	-	-
239.	СIII-II стрI2	- стоимость прокладки из асбестового картона	т	0,I2	366,00	44	-	-	-
240.	СIII-356 стр 32	- стоимость резиновых прокладок	кг	4,02	0,6I	2	-	-	-
24I.	С III-446-I	- стоимость приборов для дверей входных в здание однопольные	компл.	5,00	6,73	34	-	-	-
242.	СIII-447-I	- то же, для дверей входных в здание двухпольные	компл.	2,00	8,94	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
243.	СIII-448-I	- стоимость приборов для дверей входных в помещение однопольные	компл.	6I,00	2,97	I8I	-	-	-
244.	СIII-449-I	- то же , для дверей входных в помещение двухпольные	компл.	4,00	3,23	I3	-	-	-
245.	СIII-390	- стоимость приборов для внутренних дверей в помещениях	шт	48,00	2,9I	I40	-	-	-
246.	ЕI5-730 ЭСН-84 ТБ20I-6	- остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,I3	222,00	28	-/6	6	-
247.	ЕI0-72 ЭСН-84 ТБ3I3-I применит	- установка фрамуги ФВ006-I2	м2	0,78	3,0I	2	-/I	I	-
248.	СI22-I43 применит	- стоимость блоков фрамужных марки ФВ006-I2	м2	0,70	9,93	7	- -		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
249.	СIII-432 применит	- стоимость фрамужных приборов	компл.	I,00	0,86	I	-	-	-
250.	Е15-705 ЭСН-84 ТБ20I-I-35	- остекление деревянных оконных переплетов в жилых общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3мм	I00м2	0,0I	I2I,00	I	-	-	-
		В/ жалюзийные решетки							
25I.	Е-20-409 ЭСН-84 I57-I	- установка жалюзийных решеток площадью в свету 0,25 м2	I шт	I,00	I,05	I	-/I	I	-
252.	Е20-4I0 ЭСН-84 ТБ7-2	- то же площадью ДО Iм2	I шт	3,00	I,50	5	-/3	3	-
253.	Е20-4II ЭСН-84 ТБ7-3	- то же площадью до I,5 м2	I шт	I,00	I,94	2	-/I	I	-
254.	СI2I-I972	- стоимость жалюзных решеток	т	0,II	269,00	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
255.	ЕI5-6I4 ЭСН84 ТЫ64-8	- окраска жалюзийных решеток масляной краской за 2 раза	I00м2	0,06	60,50	4	-/2	2	-
		Всего по разделу 9			руб. I0624		-/506	404	I02/48
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб. 5472				
		Накладные расходы - I6,5%			руб. 902				
		Плановые накопления - 8%			руб. 506				
		Всего, стоимость общестроительных работ -			руб. 6880				
		Стоимость металломонтажных работ -			руб. 3I9I				
		Накладные расходы - 8,6%			руб. 275				
		Плановые накопления - 8%			руб. 278				
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб. 3744				
		Раздел I0. П О Л Н							
		Тип I							
256.	ЕII-2 ЭСН-84 ТЫI-2	- уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,65	43,30	II5	-/I2	9	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
257.	ЕII-II ЭСН-84 ТЕII-II	- устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-300	м3	2I,22	35,22	747	-/34	34	-
		Цена 29,3+/32,I-26,3/·I,02							
258.	ЕII-57 ЭСН-84 ТЕII8-3	- устройство стяжек бетонных из бетона М-I50 толщиной 40 мм	I00м2	2,65	83,74	222	-/4I	38	3/I
		Цена 8I,5+/29,3-28,2/·2,04							
259.	ЕII-58 ЭСН-84 ТЕII8-4	- устройство стяжек бетонных толщиной 5мм	I00м2	2,65	63,84	I69	-/5	2	3/I
		Цена /I5,4+/29,3-28,2/·0,5I/.4							
260.	ЕII-67 ЭСН-84 ТЕIII-I	- устройство покрытий бетонных из бетона М-200 толщ. 20 мм	I00м2	2,65	I23,00	326	-/58	54	4/I
26I.	ЕII-68 ЭСН-84 ТЕIII-2	- устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	I00м2	2,65	3I,60	84	-/4	3	I/-
		Цена I5,8 · 2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
262.	ЕII-78 ЭСН-84 ТБII-2	- шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	I00м2	2,65	9I,I0	242	-/I30	I27	3/I
		Тип 2							
263.	ЕII-2 ЭСН-84 ТБII-2	- уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,65	43,30	28	-/2	2	-
264.	ЕII-II ЭСН-84 ТБII-II	- устройство подстилающих слоев бетоны	м3	5,22	29,30	I53	-/8	8	-
265.	ЕII-57-I ЭСН-84 ТБI8-3	- устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	I00м2	0,65	82,60	54	-/I0	9	I/-
266.	ЕII-205 ЭСН-84 ТБ28-I	- устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	I00м2	0,65	5I9,00	339	-/28	28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Тип 3								
267.	ЕII-2 ЭСН-84 ТБII-2	- уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,I7	43,30	5I	-/5	4	I/-
268.	ЕII-II ЭСН-84 ТБII-II	- устройство подстилающих слоев бетонных	м3	9,38	29,30	275	-/I5	I5	-
269.	ЕII-55 ЭСН-84 ТБI8-I	- устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	I,I7	70,00	82	-/I3	I2	I/-
270.	ЕII-I6 ЭСН-84 ТБI3-I	- устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой из двух слоев гидроизола на битумной мастике	I00м2	I,I7	II8,00	I38	-/47	39	8/2
27I.	ЕII-I7 ЭСН-84 ТБI3-2	- устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	I00м2	I,I7	77,00	90	-/24	20	4/I
272	ЕII-55 ЭСН-84 ТБI8-I	- устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	I,I7	70,00	82	-/I3	I2	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	ID
273.	ЕII-I35 ЭСН-84 ТБП20-3	- устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	I,I7	4I7,00	489	-/78	72	7/2
		Тип 4							
274.	ЕII-2 ЭСН-84 ТБП-2	- уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,6I	43,30	70	-/7	6	I/-
275.	ЕII-II ЭСН-84 ТБП-II	- устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I2,88	29,30	377	-/2I	2I	-
276.	ЕII-67 ЭСН-84 ТБПII-I	- устройство покрытий бетонных толщиной 30мм толщ. 20мм	I00м2	I,6I	I23,00	I98	-/36	33	3/I
277.	ЕII-68 ЭСН-84 II-2	- устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	I00 м3	I,6I	3I,60	5I	-/3	2	I/-
		Цена I5,8 • 2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тип 5							
277.	ЕII-55 ЭСН-84 ТБП8-I	- устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	2,03	70,00	I42	-/22	20	2/I
278.	ЕII-I6 ЭСН-84 ТБП3-I	- устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	I00м2	2,03	II8,00	239	-/82	68	I4/4
279.	ЕII-I7 ЭСН-84 ТБП3-2	- устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	I00м2	2,03	77,00	I56	-/42	35	7/2
280.	ЕII-55 ЭСН-84 ТБП8-I	- устройство стяжек цементных толщиной 35 мм	I00 м2	2,03	70,00	I42	-/22	20	2/I
28I.	ЕII-56 ЭСН-84 ТБП8-2	- устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	I00 м2	2,03	40,80	83	-/2	I	I/-
		цена I3,6 • 3							
282.	ЕII-I35 ЭСН-84 ТБП20-3	- устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	2,03	4I7,00	846	-/I34	I25	9/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тип 6							
283.	ЕII-53 ЭСН-84 ТБ17-4	- устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00м2	0,07	85,00	6	-/-	-	-
284.	ЕII-57-I ЭСН-84 ТБ18-3	- устройство стяжек керамзитобетонных толщиной 7I,5 мм	I00м2	0,07	82,60	6	-/I	I	-
285.	ЕII-58-I ЭСН-84 ТБ18-4	- устройство стяжек керамзитобетонных толщиной 5 мм	I00м2	0,07	I24,80	9	-	-	-
		Цена I5,6 · I0,3							
286.	ЕII-205 ЭСН-84 ТБ28-I	- устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	I00м2	0,07	5I9,00	35	-/3	3	-
		Тип 7							
287.	ЕII-53 ЭСН-84 ТБ17-4	- устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00м2	0,23	85,00	20	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
288.	ЕII-55 ЭСН-84 ТБI8-I	- устройство стяжек цементных толщиной 55 мм	I00 м2	0,23	70,00	I6	-/2	2	-
289.	ЕII-56 ЭСН-84 ТБI8-2	- устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	I00 м2	0,23	95,20	22	-	-	-
		Цена I3,6 • 7							
290.	ЕII-67 ЭСН-84 ТБII-I	- устройство покрытий бетонных толщиной 20 мм	I00 м2	0,23	I23,00	29	-/5	5	-
29I.	ЕII-68 ЭСН-84 ТБII-2	- устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	I00м2	0,23	3I,60	7	-	-	-
		Цена I5,6 • 2							
292.	ЕII-78 ЭСН-84 ТБII-I2	- шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	I00 м2	0,23	9I,I0	2I	-/II	II	-
		Типа 8							
293.	ЕII-53 ЭСН-84 ТБI7-4	- устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00м2	4,67	85,00	397	-/27	I9	8/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
294.	ЕII-55 ЭСН-84 ТЫ8-I	- устройство стяжек цементных толщиной 55 мм	I00м2	4,67	70,00	327	-/50	46	4/I
295.	ЕII-56 ЭСН-84 ТЫ8-2	- устройство стяжек цементных толщиной 5 мм Цена I3,6 • 7	I00м2	4,67	95,20	444	-/I2	5	7/2
296.	ЕII-67 ЭСН-84 ТЫII-I	- устройство пола из бетона мозаичного состава толщина 20 мм	I00 м2	4,67	I23,00	574	-/I04	96	8/2
297.	ЕII-68 ЭСН-84 ТЫII-2	- устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм Цена I5,8 • 2	I00м2	4,67	3I,60	I47	- / 9	6	3/I
298.	ЕII-78 ЭСН-84 ТЫII-I2	- шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	I00м2	4,67	9I,I0	425	-/229	223	6/2
		Всего по разделу I0			руб.	994I	-/I320	I2I5	I05/30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	7897			
		Накладные расходы - I6,5%			руб.	I306			
		Плановые накопления - 8%			руб.	738			
		Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.	994I			
		Раздел II. Л Е С Т Н И Ц Ы							
299.	Е7-5I2 ЭСН-84 4I-6-I,8 ОСЦ п.2.4	- укладка лестничных маршей - площадок массой более I т	шт	4,00	8,I6	33	-/3I	I0	2I/8
		Цена: 7,74+24,4 ·0,0I72							
300.	ОСЦ п.II-I7I	- стоимость сб.ж/б лестничных маршей с полуплощадками массой до 5 т	м2	26,00	I2,4	322	-	-	-
30I.	Е7-50I 4I-I-I,8 ОСЦ п.2.4	- укладка лестничных площадок массой до I т	шт	2,00	3,23	6	-/7	2	5/2
		Цена: 3,04+24,4 · 0,0076							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I
302.	ОСЦ п.II-I69	- стоимость лестничных площадок	м2	3,42	9,94	34	-	-	-
303.	Е7-I29 ЭСН-84 9-I-I.8 ОСЦ п.2.2.	- укладка прогонов массой до 0,7I	шт	2,00	2,09	4	-/4	I	3/I
		Цена: 2,04 + 2I,9 •0,0023Щ							
304.	ОСЦ п.9-285 4.ТБ.3	- стоимость сб.ж/б прогонов из БМ 250	м3	0,34	67,68	23	-	-	-
		Цена: 68,5 -0,82							
305.	СI47-I	- арматура А-I	I00кг	0,07	22,90	2	-	-	-
306.	СI46-8	- арматура А-3	I00 кг	0,35	25,00	9	-	-	-
307.	СI47-I6	- проволочная арматура ВР-I	I00 кг	0,05	32,I0	2	-	-	-
308.	СI47-24	- закладные детали	I00 кг	0,04	4I,30	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
309.	СI47-30	- лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	I00 кг	0,65	5,58	4	-	-	-
3I0.	Е7-670 ЭСН-84 47-II-I,8 ОСЦ п.2.4.	- установка опорных плит Цена: 0,8 + 24,4 · 0,0279	шт	4,00	I,48	6	-/3	2	I/-
3II.	ОСЦ п.9-92	- стоимость опорных плит ИЭНМ200	м3	0,08	64,40	5	-	-	-
3I2.	СI47-I	- арматура А-I	I00кг	0,02	22,90	I	-	-	-
3I3.	СI47-8	- арматура А-3	I00 кг	0,05	25,00	I	-	-	-
3I4.	Е7-670 ЭСН-84 47-II-I,8 ОСЦ п.2.4	- укладка проступей Цена : 0,8 + 24,4 · 0,0279	шт	64,00	I,48	95	-/5I	38	I3/5
3I5.	ОСЦ п.II-I73	- стоимость лестничных проступей	м	87,24	I,67	I46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I6.	Б9-207. ЭСН-84 32-I0	- монтаж м/к ограждений	м	0,33	40,80	I3	-/I3	7	6/2
3I7.	СI2I-I98I	- стоимость м/к ограждений	т	0,33	327,00	I08	-	-	-
3I8.	ЕI5-6I4 ЭСН-84 64-8	- масляная окраска м/к ограждения за 2 раза	I00 м2	0,I0	60,50	6	-/4	4	-
3I9.	БI3-254 ЭСН-84 2-I	- установка поливинилхлоридных поручней	м2	2,I3	I0,I0	22	-/4	3	-/I
		Всего по раздел II			руб.	I050	-/II6	67	50/I8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб.	723			
		Накладные расходы - I6,5%			руб.	II9			
		Плановые накопления - 8%			руб.	67			
		Всего , стоимость общестроительных работ -			руб.	909			
		Стоимость металломонтажных работ -			руб.	I2I			
		Накладные расходы - 8,6%			руб.	I0			
		Плановые накопления - 8%			руб.	I0			
		Всего, стоимость металломонтажных работ -			руб.	I4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
374.	EI5-658 ЭСН-84 ТБ.I68-I	- простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00 м2	0,8I	44,80	36	-/6	6	-
375.	EI3-I38 ЭСН-84 ТБ.I7-3	- пентафталевая окраска стен	I00 м2	5,75	I0,90	63	-/6	5	-
376.	ДЕРНРI	- мастичная окраска стен и колонн	м2	566,I0	I,66	940	-/442	442	-
377.	EI5-82 ЭСН-84 ТБ.I4-I	- облицовка стен и колонн керамическими плитками	I00 м2	6,42	422,00	2709	-/62I	608	I3/4
378.	EI5-563 ЭСН-84 ТБ.I59-3	- окраска деревянных плинтусов масляными составами	I00 м2	0,07	7I,20	5	-/2	2	-
		Всего по разделу I3			руб.	8629	2770	2576	I94
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	6859			
		Накладные расходы - I6,5%			руб.	II32			
		Плановые накопления - 8%			руб.	638			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	8629			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
367.	EI5-296 ЭСН-84 ТБ.59-3	- отделка поверхностей потолков под окраску панельных	I00 м2	I3,38	5,35	72	-/43	4I	2/I
368.	EI5-297 ЭСН-84 ТБ.59-4	- подготовка лестничных маршей под окраску	I00 м2	0,66	20,78	I4	-/I2	I2	-
369.	EI5-502 ЭСН-84 ТБ.I52-2	- клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	I00 м2	I,34	I2,90	I7	-/9	9	-
370.	EI5-503 ЭСН-84 ТБ.I52-3	- клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м высококачественная по штукатурке	I00 м2	4,20	43,80	I84	-/I27	I27	-
37I.	EI5-508 ЭСН-84 ТБ.I53-I	- известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	I00 м2	24,44	5,84	I43	-/I2I	I20	-
372.	EI5-55I ЭСН-84 ТБ.I58-8	- простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00 м2	0,20	45,30	9	-/2	2	-
373.	EI5-552 ЭСН-84 ТБ.I58-9	- простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	I00 м2	0,07	5I,40	4	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I3. Внутренние отделочные работы							
36I.	EI5-260 ЭСН-84 ТБ.55-I-I	- простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,43	83,00	39	-/2I	I8	3/2
362.	EI5-242 ЭСН-84 ТБ.55-I	- простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	I,I9	76,20	9I	-/45	38	7/4
363.	EI5-254 ЭСН-84 ТБ.55-ТБ.55-I-I	- простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	20,66	85,I0	I758	-/895	766	I29/80
364.	EI5-246 ЭСН-84 ТБ.55-5	- улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,98	98,40	96	-/46	38	7/4
365.	EI5-258 ЭСН-84 ТБ.55-9-I	- высококачественная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	4,I0	I55,00	636	-/342	3I2	30/I7
366.	EI5-294 ЭСН-84 ТБ.59-I	- отделка поверхностей стен и перегородок под окраску панельных	I00 м2	5,3I	8,I7	43	-/29	28	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
358.	Е6-238 ЭСН-84 ТБ.28-2 ССЦ III-29 III-3I	- устройство лотка из БМ200	м3	0,63	50,84	32	-	5	-
		Цена:54,9-/33,3-29,3/.I,0I5							
359.	ЕII-I35 ЭСН-84 ТБ.20-4	- облицовка лотка керамическими плитками	I00 м2	0,I4	4I7,00	57	-/8	8	-
360.	EI6-66 ЭСН-84 ТБ.8-I	- укладка трубы по дну лотка	м	I4,64	I,78	26	-/6	6	-
		Всего по разделу I2			руб.	6754	-/747	655	92/29
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	5080			
		Накладные расходы - I6,5%			руб.	835			
		Плановые накопления - 8%			руб.	474			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	6389			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	3II			
		Накладные расходы - 8,6%			руб.	27			
		Плановые накопления - 8%			руб.	27			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	365			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
352.	EII-57 ЭСН-84 ТБ.8-3	- устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм из бетона М-I50	I00 м2	0,33	8I,50	27	-/5	5	-
353.	EII-I35 ЭСН-84 ТБ.20-4	- устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем Д/лотки	I00 м2	0,33	4I7,00	I37	-/2I	20	I/-
354.	EII-57 ЭСН-84 ТБ.8-3	- устройство стяжек бетонных из БМ I50 толщ.I00 мм	I00 м2	0,I3	8I,50	I0	-/2	2	-
355.	EII-58 ЭСН-84 ТБ.8-4	- устройство стяжек бетонных толщиной 5 мм /добавляется на толщину/ Цена: I5,4,I6	I00 м2	0,I3	3942,40	505	-	-	-
356.	EII-I6 ЭСН-84 ТБ.3-I	- устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	I00 м2	0,I3	II8,00	I5	-/5	4	I/-
357.	EII-I7	- устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	I00 м2	0,I3	77,00	I0	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
345.	ЕI5-6I3 ЭСН-84 ТБ.I64-7	- окраска масляной краской за 2 раза м/к крепления	I00 м2	0,20	43,50	9	-/4	4	-
346.	ЕВ-I4 ЭСН-84 ТБ.4-2	- укладка слоя толя под стойки Г/полы	I00 м2	0,0I	I48,00	I	-	-	-
347.	ЕII-2 ЭСН-84 ТБ.I-2	- уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,33	43,30	I4	-/I	I	-
348.	ЕII-II ЭСН-84 ТБ.I-II	- устройство подстилающих слоев бетонных из БМI00	м3	3,27	29,30	96	-/5	5	-
349.	ЕII-I6 ЭСН-84 ТБ.3-I	- устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	I00 м2	0,33	II8,00	39	-/I4	II	3/I
350.	ЕII-I7 ЭСН-84 ТБ.3-2	- устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	I00 м2	0,33	77,00	25	-/7	6	I/-
35I.	ЕII-50 ЭСН-84 ТБ.7-I	- устройство засыпки из керамзитового щебня слоем 0,5 м	м3	I6,37	I6,I0	264	-/46	29	I7/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена:62,0+44,0.0,08+I,5I+I6,49							
340.	ЕII-I8 ЭСН-84 ТБ.3-I	- пароизоляция слоем изола на битумной мастике по плитам покрытия над охлаждаемыми камерами	I00 м2	0,33	I25,00	4I	-/I4	II	3/I
		В/проемы							
34I.	Е26-44 ЭСН-84 ТБ.9-I	- установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках	м2	I2,92	I2,70	I64	-/24	22	2/I
342.	ПР-НТ 07-4I-35 П.2-038 СЦ 4.2 П.267 ПР-НТ 07-27-0I П.478	- стоимость теплоизоляционных дверей марки ПС	м2	I2,92	78,30	I0I2	-	-	-
		Цена: 75,0+/24,9-2I,6/							
343.	Е9-209 ЭСН-84 ТБ.32-I2	- монтаж м/к крепления блока швеллером НР27/ДЕТ2АР-I6/	I	0,6I	70,70	43	-/34	2I	I3/4
344.	СI2I-2095	- стоимость м/к крепления блока	I	0,6I	393,00	240	—	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
333.	Е15-6I3 ЭСН-84 ТБ.I64-7	- окраска м/к кронштейной масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,02	43,50	I	-/-	-	-/-
		Б/потолки							
334.	Е26-46 ЭСН-84 ТБ.I0-I	- изготовление и приварка подвесок для крепления теплоизоляции потолка	I00 м2	0,33	I7,30	6	-/4	3	I/-
335.	Е26-34 ЭСН-84 ТБ.8-7	- изоляция потолка снизу минераловатными плитами	м3	6,55	43,80	287	-/II2	I03	9/I
336.	СII4-II6	- стоимость минераловатных плит	м3	6,48	43,60	283	-	-	-
337.	Е15-305 ЭСН-84 ТБ.6I-2	- устройство каркаса из арматурной сетки	I00 м2	0,33	I2I,00	40	-/8	8	-
338.	Е26-50 ЭСН-84 ТБ.I0-5	- устройство каркаса из сетки плетеной	м2	32,74	I,30	43	-/2	2	-
339.	Е26-54 ЭСН-84 ТБ.II-3	- штукатурка потолка цементным раствором толщ. 20 мм по изоляции	I00 м2	0,33	83,07	27	-/I7	I6	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Объем: 0,97.I7,I8							
326.	Е26-50 ЭСН-84 ТБ.I0-5	- устройство каркаса из сетки плетеной	м2	II4,54	I,30	I49	-/7	7	-
327.	Е26-54 ЭСН-84 ТБ.II-3	- штукатурка по изоляции цементным раствором толщ. 20 мм	I00 м2	I,I5	83,07	95	-/57	54	3/I
		Цена: 62,0+44,0,08+I,5I+I6,49							
328.	Е26-50 ЭСН-84 ТБ.I0-5 Примен.	- установка сетки по периметру стен от грызунов	м2	20,80	I,30	27	-/I	I	-
329.	Е16-34 ЭСН-84 ТБ.6-2	- прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	2,40	3,I0	7	-/I	I	-
330.	Е16-30 ЭСН-84 ТБ.5-I	- прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий, диаметром 50 мм	м	2,40	3,2I	8	-/I	I	-
33I.	Е9-2I0 ЭСН-84 ТБ.32-I3	- монтаж м/к кронштейнов из уголков	I	0,07	42,90	3	-/2	I	I/-
332.	С12I-2019	- стоимость м/к кронштейнов							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I2. Охлаждаемые камеры							
		А/стены							
320.	Е15-254 ЭСН-84 ТБ.55-I-I I	- штукатурка кирпичных стен цементно-известковым раствором	I00 м2	I,44	85,I0	I23	-/62	53	9/6
32I.	Е8-23 ЭСН-84 ТБ.4-5	- устройство пароизоляции из гидроизола I слой	I00 м2	I,I5	257,00	294	-/36	32	4/I
322.	Е8-26 ЭСН-84 ТБ.4-6	- исключить один слой	I00 м2	I,I5	I3I,00	I50	-/I8	I6	2/I
323.	Е26-46 ЭСН-84 ТБ.I0-I	- установка анкеров для крепления теплоизоляции	I00 м2	I,I5	I7,30	20	-/I5	II	4/I
324.	Е26-35 ЭСН-84 ТБ8-4	- изоляция перегородок минераловатными плитами	м3	I7,I8	35,50	6I0	-/237	2I6	2I/6
325.	СII4-II6	- стоимость минераловатных плит	м3	I6,66	43,60	726	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I4. Наружные отделочные работы							
379.	E15-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по кажню кирпичных участков стен	I00м2	0,90	85,30	77	-/36	32	4/2
380.	E15-20I ССЦ прилож.2 т.0.306	Штукатурка цоколя цементным раствором с добавлением мраморной крошки Цена: 85,3+87,0	I00м2	0,39	I72,30	67	-/I6	I4	2/I
		Всего по разделу I4	руб.			I8I	-/52	46	6/3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I44			
		Накладные расходы - I6,5%			руб.	24			
		Плановые накопления - 8%			руб.	I3			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I8I			
		Раздел I5. Прочие работы							
38I.	E6-I3 ЭСН-84 I-I3 ССЦ п.I-3 п.I-4	Шахта лифта Устройство буферных тумб из БМ I50 Цена: 34,4+/26,6-25,8/xI,02	м3	0,07	35,22	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
382.	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01	441,0	4	-/1	1	-
383.	С147-30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	100кг	0,12	5,58	1	-	-	-
384.	Е6-30 ЭСН-84 3-1	Устройство фундамента под лебедку из БМ-150 Цена:35,7+/26,6-25,8/х1,82	м3	0,62	36,52	23	-/2	1	1/-
385.	Е8-36 ЭСН-84 5-4	Кладка шахты лифта из кирпича	м3	19,39	34,30	665	-/57	41	16/5
386.	Е7-670 ЭСН-84 47-11-1.8 ССЦ п.2,4	Установка бетонных блоков в шахте лифта 0,8+0,0279х24,4	шт	35,0	1,48	52	-/29	21	8/3
387.	ССЦ п.3-20	Стоимость сб.ж/к блоков	м3	0,24	44,90	11	-	-	-
388.	С147-24	Закладные детали бетонных блоков	100кг	0,71	41,30	29	-	-	-
389.	С147-30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	100кг	0,71	5,58	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
390.	Е9-II6 ЭСН-84 I6-3 т.4 п.I.I 2	Монтаж м/к балки для крепления блоков Цена:3I,2+I0,0х0,I	т	0,02	32,20	I	-	-	-
39I.	СI2I-I959	Стоимость м/к балок	т	0,02	2I3,0	4	-	-	-
392.	ЕI5-6I3 ЭСН-84	Окраска м/к балки масляной краской	I00м2	0,0I	43,50	I	-	-	-
393.	ЕI5-509 ЭСН-84 I53-2 т.Iп.3.I 8	Известковая окраска стен и потолка шахты лифта	I00м2	0,68	3,37	2	-/2	2	-
394.	ЕII-69 ЭСН-84 II-3	Устройство цементного пола толщ. 50 мм в приямке лифта	I00м2	0,03	84,70	3	-	-	-
395.	ЕII-70 ЭСН-84	Устройство покрытий цементных толщиной 5 мм Цена:I5,0 х6	I00м2	0,03	90,0	3	-	-	-
		Алюминиевый тамбур							
396.	Е9-I06 ЭСН-84 I4-6	Монтаж алюминиевых конструкций тамбура	I00м2	0,34	595,0	I99	-/I72	I6I	II/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
397.	Письмо Госстроя СССР от I5.08.83г. СЦ 4.2 р.4	Стоимость алюминиевых конструкций тамбура Цена: /2700+52,85/хI,0075	т	0,40	2773,50	II09	-	-	-
398.	CI2I-2095	Стоимость м/к тамбура	т	0,05	393,00	20	-	-	-
399.	EI5-740 ЭСН-84 20I-8	Остекление тамбуров витринные неполированным стеклом толщ. 6,5 мм	I00м2	0,30	4I9,00	I26	-/20	I9	I/-
400.	E7-70I ЭСН-84 5I-I	Уплотнение мест примыкания тамбуров гернитом	I00м	0,23	42,30	I0	-/I	I	-
40I.	E26-27 ЭСН-84 7-4	Утепление мест примыкания минеральной ватой	м3	0,08	6,2I	I	-	-	-
402.	CII4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	м3	0,08	II,20	I	-	-	-
		<u>Монорельс</u>							
403.	E9-43 ЭСН-84 6-4 т.4тб.2	Монтаж м/к монорельса Цена: 6,83+I,48х0,I	м	3,50	6,98	24	-/22	6	I6/6
404.	CI2I-I826	Стоимость м/к монорельса	т	0,I2	270,0	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
405.	Е15-613 ЭСН-84 164-7	Масляная окраска м/к за 2 раза масляной краской	I00м2	0,04	43,50	2	-/I	I	-
		Ф о р к а м е р ы							
406.	Е-26-46 ЭСН-84 тб.I0-I	Устройство выпускной из арматуры для крепления изоляции	I00м2	0,6I	I7,30	I0	-/9	6	3/I
407.	Е26-50 ЭСН-84 тб.I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	60,50	I,30	79	-/4	4	-
408.	Е26-35 ЭСН-84 тб.8-8	Изоляция перегородок форкамер минераловатными плитами	м3	3,54	35,50	I26	-/49	45	4/I
409.	Е26-34 ЭСН-84 тб.8-7	То же, потолков	м3	I,30	43,80	57	-/23	2I	2/I
4I0.	С114-116	Стоимость минераловатных плит	м3	4,80	43,60	209	-	-	-
4II.	Е26-54 ЭСН-84 тб.II-3	Штукатурка по изоляции цем.раств.толщ. 20мм	I00м2	0,6I	83,07	50	-/30	29	I/-
		Цена: 62,0+44,0х0,08+I,5I+I6,49							

КФ ЦИТП 5000з 4959п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I2.	E9-2I0 ЭСН-84 тб.32-I8	Обрамление проемов форкамер из сортовой стали	т	0,54	42,90	23	-/22	I2	I0/3
4I3.	C12I2-2095	Стоимость м/к из сортовой стали	т	0,54	393,00	2I2	-	-	-
4I4.	E15-6I3 ЭСН-84 тб.I64-7	Окраска м/к обрамления масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I5	43,50	7	-/3	3	-
		Изоляция тамбуров							
4I5.	E15-254 ЭСН-84 55-I-II	Штукатурка перегородок цементно-известковым раствором	I00м2	0,I6	85,I0	I4	-/7	6	I/I
4I6.	E26-46 ЭСН-84 I0-5	Устройство выпусков из арматуры для крепления изоляции	I00м2	0,I6	I7,30	3	-/2	2	-
4I7.	E26-50 ЭСН-84 I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	I6,40	I,30	2I	-/I	I	-
4I8.	E26-35 ЭСН-84 8-8	Изоляция перегородок тамбуров минераловатными плитами	м3	I,65	35,50	58	-/23	2I	2/I
4I9.	C1I4-II6	Стоимость минераловатных плит	м3	I,6I	43,60	70	-	-	-

КФ ЦУТП т5000з4959п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
420.	Е26-54 ЭСН-84	Штукатурка по изоляции цементным раствором толщ. 20 мм	I00м2	0,I6	83,07	I4	-/8	8	-
		Цена:62+44х0,08+I,5I+I6,49							
42I.	Е8-30 ЭСН-84 5-I	Шахта воздуховода Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей,при высоте этажа до 4 м	м3	0,30	34,20	I0	-/I	I	-
422.	Е II-57 ЭСН-84 8-8	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	I00м2	0,0I	8I,50	I	-	-	-
423.	Е II-58 ЭСН-84 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм добавляется на I0 мм	I00м2	0,0I	30,80	I	-	-	-
		Цена: I5,4 х4,2							
424.	Е6-86 ЭСН-84 9-I0	Армирование стяжки	т	0,003	I5,30	I	-	-	-
425.	С I24-I0	Арматура класса AI	т	0,003	338,00	I	-	-	-
426.	Е I2-280	Покрытие шахты оцинкованной кровельной сталью	I00м2	0,0I	I92,00	I	-	-	-

КФ ЦИТП 5000 з 4959 п

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0
		Подвесной потолок							
427.	Е9-50 ЭСН-84 7-5	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,I3	73,0	9	-/8	6	2/I
428.	С12I-I968	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,I8	342,00	44	-	-	-
429.	Е15-299 ЭСН-84 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	0,30	420,0	I25	-/24	22	2/I
		Деталь утепления перекрытия над рампой /узел 4/							
430.	Е26-46 ЭСН-84 тб.I0-I	Устройство выпускной из арматуры для крепления изоляции	I00м2	0,32	I7,30	6	-/4	3	I/-
48I.	Е8-23 ЭСН-84 тб.4-5	Устройство пароизоляции из I слоя гидроизола	I00м2	0,32	257,00	83	-/I0	-	I/-
432.	Е8-26 ЭСН-84 тб.4-6	На каждый исключаемый слой к расценке 8-23	I00м2	0,32	I3I,00	42	-/4	4	-
433.	Е26-34 ЭСН-84 тб.8-7	Устройство теплоизоляции из минераловатных плит	м3	6,48	43,80	284	-/III	I02	9/3
434.	С1II4-II7	Стоимость минераловатных плит	м3	6,42	43,60	280	-	-	-

КФ ЦИТП 50003 4959п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
435.	Е26-50 ЭСН-84 тб.I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	32,40	I,30	42	-/2	2	-
436.	Е26-54 ЭСН-84 тб.II-3	Штукатурка по изоляции цементным раствором толщ. 20 мм	I00м2	0,32	88,07	27	-/I6	I5	I/-
		Цена: 62,0+44,0х0,08+I,5I+I6,49							
		Решетка металлическая РМ-I							
437.	Е9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж м/к решетки	т	0,02	70,70	I	-/I	I	-
438.	С12I-I973	Стоимость м/к решетки	т	0,02	464,00	9	-	-	-
439.	Е15-614 ЭСН-84 I64-8	Окраска м/к решетки	I00м2	0,0I	60,50	I	-	-	-
		Декоративные решетки							
440.	Е10-28 ЭСН-84 4-I	Устройство декоративной решетки	м3	I,00	II0,0	II0	-/I4	I3	I/-
44I.	Е15-64I ЭСН-84 I65-7,29,30	Покрытие декоративных решеток лаком	I00м2	0,I0	46,20	5	-/2	2	-
442.	Е10-202 ЭСН-84 37-2	Пропитка решеток антипиренами	м3	I,00	7,5I	8	-/I	I	-

КФ ЦИТП 5000 з 4959 п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стойка гардероба							
443.	EI0-28 ЭСН-84 4-I	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,I2	II0,00	I3	-/2	2	-
444.	EI0-155 ЭСН-84 29-6 Применит. т.4п.I.6	Укладка брусьев каркаса стойки из дуба Цена:4,43+4,I6x0,2	I00м	0,08	5,26	I	-	-	-
445.	CI22-329 т.4п.89 тб.I6	Стоимость дубовых брусьев Цена:0,3x5	м	7,70	I,50	I2	-	-	-
446.	EI0-47 ЭСН-84 8-4	Обшивка каркаса стойки	м2	6,4I	2,I4	I4	-/4	4	-
447.	EI0-44 ЭСН-84 8-I Применит.	Обшивка каркаса стойки древесно-стружечными плитами	м2	I3,99	I,20	I7	-/7	5	2/I
448.	CIII-3I8	Плиты древесно-стружечные непрерывного прессования марки ПН группы Б толщиной I9 мм	I00м2	0,I4	I54,00	22	-	-	-
449.	СЦ ч.2 т.4п.55 тб.I8	Фанеровка поверхности древесностружечных плит дубовым шпоном	м2	I3,99	4,59	64	-	-	-

КФ ЦИТП т5000з4959п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
450.	EI0-I33 ЭСН-84 25-3	Обшивка низа стойки латунной полосой	м2	I,I0	2,06	2	-/I	I	-
45I.	CI58-627	Стоимость латунной полосы толщ. 3 мм	т	0,03	I350,00	4I	-	-	-
452.	EI5-635 ЭСН-84 I65-4-29,30	Покрытие поверхности элементов лаком за 2 раза	I00м2	0,24	35,70	9	-/2	2	-
		Декоративные перегородки							
453.	EI0-44 ЭСН-84 8-I	Установка декоративной перегородки	м2	I7,92	I,20	22	-/9	7	2/I
454.	CI22-292 Применит.	Стоимость декоративной	м2	I7,92	I0,90	I95	-	-	-
455.	EI0-202 ЭСН-84 37-2	Пропитка деревянных элементов антипиренами	м3	0,68	7,5I	5	-/I	I	-
456.	EI5-635 ЭСН-84 I65-4-29,30	Покрытие деревянных элементов перегородки нитролаком за 2 раза	I00м2	0,36	35,70	I3	-/3	3	-
457.	E9-202 ЭСН-84 32-5	Обрамление стоек перегородок полосовой сталью	т	0,04	53,80	2	-/I	I	-
458.	CI2I-2II4	Стоимость м/к	т	0,04	44I,00	I8	-	-	-

КФ ЦИТП Т 5000 з 4959 п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
459.	EI5-6I4 ЭСН-84 I64-8	Окраска м/к	I00м2	0,0I	60,50	I	-	-	-
		Р а м п а							
460.	EII-2 ЭСН-84 тб.I-I	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,3I	43,30	I3	-/I	I	-
46I.	EII-II ЭСН-84 тб.I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.I50мм из БМ I00	м3	4,60	29,30	I35	-/7	7	-
462.	EII-67 ЭСН-84 тб.II-I	Устройство покрытия рампы из бетона М200 толщ. 30 мм	I00м2	0,3I	I23,00	38	-/6	6	-
463.	EII-78 ЭСН-84 II-I2	Шлифовка бетонных покрытий рампы	I00м2	0,3I	9I,I0	28	-/I5	I5	-
464.	E6-86 ЭСН-84 тб.9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок под ступени рампы	т	0,0I	I5,30	I	-	-	-
465.	CI2I-I	Арматура класса AI	т	0,0I	270,00	3	-	-	-
466	E7-669 ЭСН-84 тб.47-II-I.8 ССЦ п.2-4	Установка сб.ж/б ступеней	шт	9,00	I,43	I3	-/6	5	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена: 0,75+0,0279 х24,4							
467.	ССЦ п.II-I72 стр.II0	Стоимость ступеней	м	9,45	3,72	35	-	-	-
		Крыльца и наружные лестницы							
468.	EII-2 ЭСН-84 тб.I-I	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,38	43,30	I7	-/I	I	-
469.	EII-II ЭСН-84 тб.I-II	Устройство подстилающего слоя толщ.I00мм из БМ I00	м3	3,84	29,30	II3	-/6	6	-
470.	EII-67 ЭСН-84 тб.II-I	Устройство покрытия крылец из БМ200 толщ. 30 мм	I00м2	0,38	I23,00	47	-/8	8	-
47I.	EII-78 ЭСН-84 тб.II-I2	Шлифовка бетонных крылец	I00м2	0,38	9I,I0	35	-/I8	I8	-
472.	E8-6I ЭСН-84 тб.7-5	Установка решеток для вытирания ног	т	0,09	335,00	30	-/2	2	-
473.	EI5-653 ЭСН-84 тб.I66-6-32	Окраска решеток Кузбасским	I00м2	0,02	3I,I0	I	-/I	I/-	-

КФ ЦИТП г5000 з4959п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
474.	Е-II-2 ЭСН-84 тб.I-II	Уплотнение грунта щебнем толщ.I50 мм из бетона М100	I00м2	0,II	43,30	5	-	-	-
475.	Е6-86 ЭСН-84 тб.9-I0	Армирование бетонной подготовки	т	0,04	I5,30	I	-	-	-
477.	С124-I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,04	270,00	II	-	-	-
478.	Е7-669 ЭСН-84 тб.46-II-I,8	Установка сб.ж/б ступеней	шт	I6,00	I,43	23	-/I2	9	3/I
		Цена:0,75+0,0279х24,4							
479.	ССЦ п.II-I72 стр.II0	Стоимость ступеней	м	24,00	3,72	89	-	-	-
		Отмостка							
480.	Е27-I73 ЭСН-84 тб.43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщ.I2 см	I00м2	0,85	230,00	I96	-/I9	I2	7/2
48I.	Е27-I69 ЭСН-84 тб.42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщ.2,5 см	I00м2	0,85	I56,00	I33	-/7	7	-

КФ УУТП 75000 34959п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
482.	Е27-172 ЭСН-84 тб.42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке Н.169 добавлять или исключать	I00м2	0,85	25,30	22	-/I	I	-
		Р е к л а м а							
483.	Е9-209 ЭСН-84 32-12	Монтаж м/к рекламы из сортовой стали	т	0,0I	70,70	I	-	-	-
484.	С12I-2095	Стоимость м/к рекламы	т	0,0I	393,00	4	-	-	-
485.	Е13-168 ЭСН-84 I8-2I	Окраска м/к рекламы краской БТ-177	I00м2	0,0I	7,I3	I	-	-	-
486.	Пр-нт НР 57-I0 73-I98I прил.НР 3 к приказу Минторга от 27.0I.8Iг. НР 2I п.I3073	Буквы объемного П-образного сечения прямого шрифта высотой 500мм	шт	8,00	6,60	53	-	-	-
		Разные работы							
487.	Е11-50 ЭСН-84 7-I	Засыпка керамзитовым гравием по узлу 9 /листа НР16/	м3	7,80	I6,I0	I26	-/22	I4	8/2
488.	Е6-125 ЭСН-84	Устройство бетонного борта из БМ 100	м3	0,06	80,96	5	-/I	I	-

КФ ЦИТП т5000 з4959п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I3-I ССЦ п.I-29, I-27	Цена: 83-/29,3-27,3/xI,02							
		Всего по разделу I5	руб.			7393	-	726 / 842	II6 / 37
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ		руб.		5318			
		Накладные расходы - I6,5%		руб.		878			
		Плановые накопления - 8%		руб.		490			
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.		6686			
		Стоимость металломонтажных работ		руб.		603			
		Накладные расходы -8,6%		руб.		52			
		Плановые накопления - 8%		руб.		52			
		Всего,стоимость металломонтажных работ		руб.		707			

Составили: О.Н.Горохова
Л.П.Земцова
Т.Н.Маньшина
И.Л.Рыбак
И.С.Шелуткевич

Проверил А.А.Попонский

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете / стоим. един. изм. руб.
				прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоимости по гр. 5,6, 8%	Всего по гр. 5,7, 8	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин	в накладных расходах % от суммы по гр.7	в плановых накоплениях % от стоим. по гр. I0.II	всего по данным гр.9 I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	I700	796	16,5	I3I	74	I00I						0,78
2.	Фундаменты	м3	204	8430	16,5	I390	786	I0606						0,59 / 8,28
3.	Подпольные каналы и приямки	руб.	-	3201 / 796	16,5 / 8,6	595	365	4957						51,99 / 3,84 / -
	Итого по подземной части	руб.		12427 / 796	16,5 / 8,6	2116	1225	I6564						I2,85

КФ ЦИТП Т 5000 з 4959 п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Б.Надземная часть													
IУ.	Каркас	м3	80,78	I0197	16,5	1683	950	I2830						9,95 / I58,83
У.	С т е н ы													
	а/ панельные	м2	499,82	I3255	16,5	2187	I235	I6677						I2,93 / 33,37
	б/ кирпичные	м3	II9,6	4560	16,5	752	425	5737						4,45 / 47,97
УI.	Покрытие	м2	I3I4,32	I4291 / I3	I6,5 / 8,6	2359	I333	I7996						I3,96 / I3,69
УП.	К р о в л я	м2	799	5I35	I6,5	848	479	6462						5,0I / 8,09
УШ.	Перегородки	м2	I264	6443	I6,5	I064	60I	8I08						6,29 / 6,4I
IX.	П р о е м ы	м2	3I6,4I	5472 / 3I9I	I6,5 / 8,6	II7,7	784	I0624						8,24 / 33,58
X.	П о л ы	м2	I308	7897	I6,5	I306	738	994I						7,7I / 7,6
XI.	Лестницы	м2	29,42	723 / I2I	I6,5 / 8,6	I29	77	I050						0,8I / 35,69
XП.	Охлаждаемые камеры	руб.	-	5080 / 3II	I6,5 / 8,6	862	50I	6754						5,24 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
XIII:	Внутренняя отделка	м2 окраски	4896	6859	I6,5	II32	638	8629						6,69 / I,76
XIУ.	Наружная отделка	-"-	I29	I44	I6,5	24	I3	I8I						0,I4 / I,40
XУ.	Прочие работы	руб.	-	5318 / 603	I6,5 / 8,6	930	542	7393						5,73
	Итого по надземной части	руб.		85374 / 4239	I6,5 / 8,6	I4453	8316	II2382						87,I5
	Всего:	руб.		97861 / 5035	I6,5 / 8,6	I6569	9541	I28946						

Главный инженер проекта С.А.Горбунов
Начальник сметного отдела Г.М.Шваецкий
Составила И.Л.Рыбак
Проверил А.А.Полонский

вс.

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и ВУЗов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

на холодный водопровод

Сметная стоимость I,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Расчетную единицу /мощность,вместимость, производительность и т.п./ 7,2 тыс.руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,97 тыс.руб.
3.Iм3 объема здания 0,27 тыс.руб.

Основание: ВК-СО-I-5

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН,расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость,руб. Всего	Нормативн. условно-чистая продукция	в том числе: основн. зарпл.	экспл. машин	в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	СI30-II4	Вентили проходные муфтовые I5кч18р для воды давлением I,6 МПА,диаметром в мм:50	шт	4,00	3,36	I8	-	-	-	

КФ ЦИТП Т5000 з 4959 п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	С130-112	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,давлением 1,6 МПа,диаметром в мм 32	шт	1,00	1,99	2	-	-	-
3.	С130-111	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,давлением 1,6 МПа,диаметром в мм :25	шт	4,00	1,59	6	-	-	-
4.	С130-110	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,давлением 1,6 МПа,диам. в мм:20	шт	4,00	1,37	5	-	-	-
5.	С130-109	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, давлением 1,6 МПа,диаметром в 15 мм	шт	21,00	1,14	24	-	-	-
6.	С130-1946	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-20Д	компл.	12,00	1,20	14	-	-	-
7.	С130-1943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-15Д	компл.	2,00	1,51	3	-	-	-
8.	С130-1484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа,диаметром в 25 мм	м	20,00	2,23	45	-	-	-
9.	Ц11-155-4	Водомер ВК-32	шт	1,00	1,76	2	-/2	2	-

КФ ЦИТП г.5000 з 4959п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0.	С130-1521	Водомер ВК-32	шт	I,00	36,50	37	-	-	-
II.	Е18-226 ЕСН-84 т.15-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл.	I,00	3,9I	4	-	-	-
I2.	Е16-184 ЕСН-84 I6-I	Кран пожарный с льняным рукавом Л-20М и ручным стволом РС-50 со спрыском Д I6 мм в шкафчике	шт	6,00	47,70	286	-/II	II	-
I3.	43-06 стр.6	Стоимость льняного рукава	м	60,00	2,03	I22	-	-	-
I4.	Е16-46 ЕСН-84 т.7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	I04,00	2,2I	230	-/33	30	3/I
I5.	Е16-43 ЕСН-84 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	46,00	I,36	63	-/II	II	-
I6.	Е16-42 ЕСН-84 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	м	82,00	I,35	III	-/20	I9	I/-

КФ ЦИТП г5000 з4959п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	E16-41 ЭСН-84 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	76,00	1,20	91	-/18	17	1/-
18.	E16-4 ЭСН-84 т.1-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 100 мм	м	5,00	4,82	24	-/2	2	-
19.	E16-219 ЭСН-84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	3,08	3,94	12	-/11	11	-
		Всего по разделу 1:	руб.			1339	-/108	103	5/1
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	2			
		Накладные расходы 80%			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	4			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	1092			
		Накладные расходы - 13,3%			руб.	146			
		Плановые накопления 8%			руб.	97			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	1335			
		Раздел 2. Строительные работ							
20.	E15-614	Антикоррозийная окраска	100м2	0,36	60,50	22	-/14	14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	ЭСН-84 т.4I4-8	трубопроводов							
2I.	Е46-69 ЭСН-84 т.22-I	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях при площади отверстий до 0,I м2	м3	0,I0	86,63	9	-/3	3	-
22.	Е46-7I ЭСН-84 т.22-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках при площади отверстий до 0,I м2	м3	0,I0	87,53	9	-/4	4	-
23.	ЕI-936 ЭСН-84 т.78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопроводы и колекторы глубиной до 2м грунт 2 группы	I00м3	0,I5	I0I,00	I5	-/I5	I5	-
24.	ЕI-999 ЭСН-84 т.86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м грунты устойчивые	I00м3	0,I5	23,00	3	-/3	3	-
25.	СI22-403	Стоимость инвентарных щитов	м2	3,60	5,I4	I9	-	-	-
26.	ЕI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,I5	46,00	7	-/7	7	-
		Всего по разделу 2:	руб.			I05	-/46	46	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	84			
		Накладные расходы I6,5%			руб.	I3			
		Плановые накопления 8%			руб.	8			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I05			
		Всего по смете:			руб.	I444	-/I54	I49	5/I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	2			
		Накладные расходы 80%			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	4			
		Стоимость общестроительных работ			руб. -	84			
		Накладные расходы I6,5%			руб.	I3			
		Плановые накопления 8%			руб.	8			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб. -	I05			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I092			
		Накладные расходы I8,3%			руб.	I46			
		Плановые накопления 8%			руб.	97			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I335			

Составила Зубок

Проверил Трубий

КФ УИПТ 5000 3 4959 п

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту столовой на 200 мест для промышленных предприятий и ВУЗов

на горячий водопровод

Сметная стоимость 0,9I т.руб.

Показатели по смете:

Основание: ВК.COI-5

Стоимость на :
I.Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и тп./ 4,55 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,6I руб.
3. I м3 объема здания 0,I7 руб.

Составлена в ценах I934 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок/ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативно-условно-чистая продукция	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплуатация машин	в том числе в т.ч. зарпл.
							прямые затраты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	CI30-I08	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 50	шт	I,00	4,32	4	-	-	-	

КФ ЦИТП 5000 3 4959 п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	СI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кч18п2 для воды, давлением I,6 МПА, диам. в мм 32	шт	I,00	2,53	3	-	-	-
3.	СI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч18п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	4,00	2,02	8	-	-	-
4.	СI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кч18п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:20	шт	3,00	I,69	5	-	-	-
5.	СI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч18п2для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:I5	шт	8,00	I,47	I2	-	-	-
6.	СI30-I946	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-20Д	компл.	I2,00	I,20	I4	-	-	-
7.	СI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5Д	компл.	I,00	I,5I	2	-	-	-
8.	Е17-52 ЭСН-84 т.3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	шт	26,00	II,90	309	-/I3	I3	-
9.	Е17-49	Установка смесителя для	шт	4,00	9,I5	37	-/2	2	-

КФ ЦИТП 5000 з 4959 п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	ЭСН-84 т.3-3	ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ							
I0.	EI6-46 ЭСН-84 т.7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	27,00	2,2I	60	-/9	8	I/-
II.	EI6-44 ЭСН-84 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 32 мм	м	II,00	I,58	I7	-/3	3	-
I2.	EI6-43 ЭСН-84 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	"	38,00	I,36	52	-/9	9	-
I3.	EI6-42 ЭСН-84 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	80,00	I,35	I08	-/I9	I8	I/-
I4.	EI6-4I ЭСН-84 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	60,0	I,20	72	-/I5	I4	-
I5.	EI6-2I9 ЭСН-84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения,	I00м	I,78	3,94	7	-/7	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		диаметром до 50 мм							
		Всего по разделу 1:	руб.			869	-/77	74	3/-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб.	710			
		Накладные расходы - 13,3%			руб.	95			
		Плановые накопления 8%			руб.	64			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб.	869			
		Раздел 2. Строительные работы							
16.	Е15-614 ЭСН-84 т.414-8	Антикоррозийная окраска труб	100м2	0,21	60,50	13	-/8	8	-
17.	Е46-69 ЭСН-84 т.22-1	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях при площади отверстий до 0,1 м2	м3	0,10	86,63	9	-/3	3	-
18.	Е46-71 ЭСН-84 т.22-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках при площади отверстий до 0,1 м2	м3	0,10	87,53	9	-/4	4	-
		Всего по разделу 2:	руб.			38	-/15	15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	31			
		Накладные расходы 16,5%			руб.	4			
		Плановые накопления 8%			руб.	3			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	38			
		Всего по смете:		руб.		907	-/92	89	3/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	31			
		Накладные расходы - 16,5%			руб.	4			
		Плановые накопления - 8%			руб.	3			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	38			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	710			
		Накладные расходы - 13,3%			руб.	95			
		Плановые накопления 8%			руб.	64			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	869			

Составила Зубок

Проверил Трубий

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту столовая на 200 мест для промышленных предприятий и ВУЗов

на производственную канализацию

Основание: ВК.С0I-5

Сметная стоимость I,I2 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ 5,6 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,75 руб.
3. I м3 объема здания 0,2I руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок/ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норматив. условно-чистая продукция	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	E16-34 ЭСН-84 т.6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм Д-II0.2.7	м	I55,00	3,I0	48I	-/59	57	2/-

КФ ЦИТП Т 5000 з 4958 п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	EI6-33 ЭСН-84 т.6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм Д-50.2	м	25,00	I,92	48	-/I0	I0	-
3.	CI30-I493	Сифоны ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	I3,00	I,07	I4	-	-	-
4.	EI7-37 ЭСН-84 т.I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	к-т	I5,0	I4,60	2I9	-/I7	I7	-
5.	EI7-89 ЭСН-84 т.6-4	Раковина стальная эмалированная	"	I3,00	9,I8	II9	-/8	8	-
6.	EI7-52 ЭСН-84 т.3-3	Умывальник керамический	шт	I,00	II,90	I2	-/I	I	-
		Всего по разделу I	руб			I093	-/95	93	2/-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"			893			
		Накладные расходы I3,3%	"			II9			
		Плановые накопления 8%	"			8I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	"			I093			
		Раздел 2. Строительные работы							
7	E46-69	Заделка отверстий в железо-	м3	0,I0	86,63	9	-/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	ЭСН-84 т.22-I	бетонных перекрытиях при площади отверстий до 0,I м2	м3	0,I0					
8.	Е46-7I ЭСН-84 т.22-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках при площади отверстий до 0,I м2	м3	0,I0	87,53	9	-/4	4	-
		Всего по разделу 2:	руб.			22	-/7	7	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I8			
		Накладные расходы I6,5%			руб.	2			
		Плановые накопления 8%			руб.	2			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб.	22			
		Всего по смете:			руб.	III5	-/I02	I00	2/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I8			
		Накладные расходы I6,5%			руб.	2			
		Плановые накопления 8%			руб.	2			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб.	22			

КФ ЦУТПТ 5000 3 4959 п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.			893			
		Накладные расходы I3,3	руб.			II9			
		Плановые накопления 8%	руб.			8I			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			I093			

Составила Зубок

Проверил Трубий

КФ ЦИТП Т5000 з 4959 п

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-5

к типовому проекту столовая на 200 мест для промышленных предприятий и ВУЗов

на бытовую канализацию

Сметная стоимость 0,69 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ 3,45 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,46 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,13 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норматив. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплуат. машин / в т.ч. зарпл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Сантехнические работы							
1.	Е16-34 ЭСН-84 т.6-2	Трубы полиэтиленовые Д 110х2,7	м	32,00	3,10	99	-/12	12	-

КФ ЦИТП т 5000 з 4959 п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е16-33 ЭСН-84 т.6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм Д 50х2	м	16,00	1,92	31	-/6	6	-
3.	Е17-22 ЭСН-84 т.19	Умывальник керамический	компл.	10,00	18,50	185	-/15	14	-
4.	Е17-89 т.6-4 т.19	Раковина стальная эмалированная	"	2,00	9,10	18	-/1	1	-
5.	Е17-57 ЭСН-84 т.4-1	Унитаз керамический	"	5,00	23,20	116	-/7	7	-
6.	Е17-30 ЭСН-80 т.1-7	Установка бидэ	"	1,00	34,50	35	-/2	2	-
7.	Е17-37 ЭСН-84 т.1-10	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-100	"	1,00	14,60	15	-/1	1	-
8.	Е17-36 ЭСН-84 т.1-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	"	6,00	6,31	38	-/2	2	-

КФ ЦИТП т 5000 з 4959 п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Е17-75 ЭСН-84 т.5-1	Писсуар настенный	компл.	1,00	6,80	7	-/1	1	-
		Всего по разделу 1:	руб.			666	-/47	46	1/-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб.	544			
		Накладные расходы			руб.	72			
		Плановые накопления			руб.	50			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	666			
		Раздел 2. Строительные работы							
10.	Е46-69 ЭСН-84 т.22-1	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях при площади отверстий до 0,1 м2	м3	0,10	86,63	9	-/3	3	-
11.	Е46-71 ЭСН-84 т.22-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках при площади отверстий до 0,1 м2	м3	0,10	87,53	9	-/4	4	-
		Всего по разделу 2	руб.			22	-/7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб	2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	22			
		Всего по смете:		-	руб.				
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I8			
		Накладные расходы			руб.	2			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	22			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	544			
		Накладные расходы			руб.	72			
		Плановые накопления			руб.	50			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	666			

Составила Зубок

Проверил Трубий

КФ ЦИТП 5000 з 4959 п

Столовая на200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

на водостоки

Сметная стоимость 0,21 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I.Расчетную единицу/мощность,вместимость, производительн. и т.п./ - 1,05 р.
2.I м2 общей площади зданий - 0,14р.
3:I м3 объема здания - 0,04 р.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: ВК.С0I-5

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость,руб. всего	норматив. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин / в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	E16-34 ЭСН-84 т.6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диам.I00 мм	м	40,00	3,10	I24	- / I5	I5	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е16-188 ЭСН-84 т.17-I	Воронка ВР-9Б	шт	2,00	2,28	5	-/4	3	1/-
3.	С113-813	Воронка ВР-9Б	т	0,06	419,00	25	-	-	-
		Всего по разделу:	руб.			I88	-/19	I8	1/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			25			
		Накладные расходы 16,5%	руб.			4			
		Плановые накопления 8%	руб.			2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I29			
		Накладные расходы I3,3%	руб.			I7			
		Плановые накопления 8%	руб.			II			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I57			
		Раздел 2. Строительные работы							
4.	Е46-69 ЭСН-84 т.22-I	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях при площади отверстий до 0,I м2	м3	0,10	86,63	9	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е46-71 ЭСН-81 т.22-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках при площади отверстий до 0,I м2	м3	0,10	87,53	9	- 4	4	- -
		Всего по разделу:	руб.			22	- 7	7	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I8			
		Накладные расходы 16,5%	руб.			2			
		Плановые накопления 8%	руб.			2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			22			
		Всего по смете:	руб.			210	- 26	25	I -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			43			
		Накладные расходы 16,5%	руб.			6			
		Плановые накопления 8%	руб.			4			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			53			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I29			
		Накладные расходы I3,3%	руб.			I7			
		Плановые накопления	руб.			II			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I57			

Составила А.Зубок Проверил В.Трубий

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и вузов учебных заведений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

на отопление

Сметная стоимость 2,49 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу/мощность, вместимость, производительн. и т.п./ - I2,45 руб.
2. I м2 общей площади здания - I,68 руб
3. I м3 объема здания - 0,47 руб.

Основание: СВ.СО-I-I5

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норматив. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	С130-97	Вентили проходные муфтовые I5кч18п1 для воды и пара, давлением I,6 МПа, диаметром I5 мм	шт	40,00	I,20	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	CI30-99	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, давлением I,6МПа, диаметром 25мм	шт	4,00	I,59	6	-	-	-
3.	CI30-1022	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением I МПа, диаметром I5 мм	шт	I9,00	I,00	I9	-	-	-
4.	CI30-1034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром I5 мм	шт	I0,00	I,34	I3	-	-	-
5.	EI8-229 ЭСН-84 тб.I5-5	Краны воздушные радиаторные	шт	22, 00	0,49	II	-/2	2	-/-
6.	EI6-35 ЭСН-84 тб.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	336,00	0,86	289	-/74	71	3/-
7.	EI6-36 ЭСН-84 тб.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	98,00	0,9I	89	-/22	2I	I/-
8.	EI6-37 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диам.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25 мм	м	60,00	1,03	62	-/14	13	1/-
9.	Е18-109 ЭСН-84 т.5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140А,М-140АО, М-90, РД-90, высотой 582 мм	экм.	134,75	7,66	1032	-/42	34	8/3
10.	Е16-219 ЭСН-84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100м	4,94	3,94	19	-/18	18	-/-
		Итого по разделу:	руб.			1945	-/238	210	28/7
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работу	руб.			1588			
		Пуск и регулировка 2%	руб.			2			
		Накладные расходы 13,3%	руб.			211			
		Плановые накопления 9%	руб.			144			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			1945			
		Раздел 2. Строительные работы							
11.	Е15-614 ЭСН-84 т.441-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	100м2	1,51	60,50	91	-/58	58	-/-

1	2	3	4	5	6	8	9	10	10
12.	Е26-16 ЭСН-84 тб.4-3	Изоляция горячих поверхностей и трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	1,40	20,40	29	-/12	12	-/-
13.	С114-116	Стоимость минватных изделий	м3	1,44	43,60	63	-	-	-
14.	Е26-68 ЭСН-84 тб.13-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	103,50	1,29	134	-/29	27	2/1
15.	С1113-180	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	113,85	0,73	83	-	-	-
16.	Е46-69 ЭСН-84 тб.22-1	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях при площади отверстий до 0,1 м2	м3	0,10	86,63	9	-/3	3	-/-
17.	Е46-71 ЭСН-84 т.22-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках при площади отверстий до 0,1 м2	м3	0,10	87,53	9	-/4	4	-/-
18.	Е26-63 ЭСН-84 т.11-7	Ограждение нагревательных приборов из а/д изделий ЭА-1000/1 шт./	100м2	0,01	64,40	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	С111-14	Стоимость а/ц изделий	100шт	0,01	51,80	I	-	-	-
20.	Е9-121	М/к ограждения	т	0,02	45,80	I	-	-	-
21	С121-2105	Стоимость м/к	т	0,02	442,00	9	-	-	-
		Итого по разделу:	руб.			540	- / 106	104	2 / I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			520			
		Накладные расходы 16,5%	руб.			68			
		Плановые накопления 8%	руб.			40			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			528			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			10			
		Накладные расходы 8,6%	руб.			I			
		Плановые накопления 2%	руб.			I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			12			
		Всего по смете:	руб.			2485	- / 344	314	30 / 8
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			420			
		Накладные расходы 16,5%	руб.			68			
		Плановые накопления 8%	руб.			40			
		Всего, стоим. общестроительных работ	руб			528			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I0			
		Накладные расходы 8,6%	руб.			I			
		Плановые накопления 8%	руб.			I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I2			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I588			
		Пуск и регулировка 2%	руб.			2			
		Накладные расходы I3,3%	руб.			2II			
		Плановые накопления 8%	руб.			I44			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руо.			I945			

Составила А.Радбиль

Проверил В.Трубий

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

на теплоснабжение

Сметная стоимость 1,77 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительн. и т.п./ 8,85 р.

2. I м2 общей пльщади здания 1,19р.

3. I м3 объема здания 0,33 р.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: ОВ.СО-1-13

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость един. руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норматив. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин / в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I.Раздел I Сантехнические работы							
I.	E16-35 ЭСН-84 т.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I0,00	0,86	9	- / 2	2	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	E16-36 ЭСН-84 т.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	35,00	0,9I	32	-/7	7	-/-
3.	E16-38 ЭСН-84 т.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	60,00	I,I4	68	-/I4	I3	I/-
4.	E16-39 ЭСН-84 т.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I0,00	I,29	I3	-/2	2	-/-
5.	E16-66 ЭСН-84 т.8-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	65,00	I,78	II6	-/30	27	3/I
6.	E16-67 ЭСН-84 т.8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм	м	40,00	2,2I	88	-/2I	I9	2/I
7.	Ц1-650-4	Закладные детали для и термометра	шт	I3,00	3,0I	39	-/I4	I3	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	E18-212 ЭСН-84 т.I4-I	Установка фильтров для очистки воды и трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	шт	5,00	20,60	I03	-/4	3	I/-
9.	E16-II7 ЭСН-84 т .I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	4,00	I7,40	70	-/4	4	-/-
I0.	E16-I35 ЭСН-84 т.I2-I	Установка вентилей,задвижек,клапанов обратных,кранов проходных,диаметром до 50мм I5кч19п1 Д=32	шт	I2,00	I,60	I9	-/I3	I2	I/-
II.	23-07 п.I-0379	Стоимость вентиля I5кч19п1 Д=32 Цена: 3,3хI,098	шт	I2,00	3,62	43	-	-	-
I2.	C130-1791	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 давлением I,6 МПа,диаметро 32 мм	шт	24,00	0,86	2I	-	-	-
I3.	C130-98	Вентили проходные муфтовые I5кч18п1 для воды и пара,давлением I,6 МПа,диаметром 20мм	"	4,00	I,43	6	-	-	-
I4.	C130-97	Вентили проходные муфтовые I5кч18п1 для воды и пара,давлением I,6 МПа,диаметров I5мм	"	4,00	I,20	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5.	Ц12-801-1	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1МПа, диаметр условного прохода, 25 мм 25ч931нж Д=15	шт	3,00	2,I3	6	- 6	6 -	- -
I6.	23-07 п.1-0964	Стоимость клапана	шт	3,00	83,45	250	-	-	-
I7.	Ц12-800-1	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа диаметр условного прохода 20-25 мм 15кч892Ш3д-25	шт	2,00	2,12	4	- 4	4 -	- -
I8.	23-07 п.1-0393	Стоимость вентиля	шт	2,00	50,5I	I0I	-	-	-
I9.	Е16-219 ЭСН-84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50мм	I00м	2,20	3,94	9	- 8	8 -	- -
20.									
		Всего по разделу I:	руб.			I24I	- I29	I20	9 2
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			49			
		Накладные расходы 80%	руб.			I8			
		Плановые накопления 8%	руб.			6			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			73			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.			953			
		Пуск и регулировка 2%	руб.			I			
		Накладные расходы I3,3%	руб.			I27			
		Плановые накопления 8%	руб.			87			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I168			
		Раздел 2. Строительные работы							
20.	E15-614 ЭСН-84 т.414-3	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,36	60,50	2I	-/I4	I4	-/-
2I.	E26-I6 ЭСН-84 т.4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	2,53	20,40	52	-/2I	2I	-/-
22.	C114-116	Стоимость минватных изделий	м3	2,6I	43,60	II4	-	-	-
23.	E26-68 ЭСН-84 т.I3-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	I0I,80	I,29	I3I	-/28	26	2/I
24.	C1113-180	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	III,98	0,73	82	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Е45-69 ЭСН-84 тб.22-1	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях при площади отверстий до 0,1м2	м3	0,10	86,63	9	-/8	3	-/-
26.	Е46-71 ЭСН-84 т.22-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках при площади отверстий до 0,1 м2	м3	0,10	87,53	-9	-/4	4	-/-
		Всего по разделу:	руб.			528	-/70	68	2/1
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			418			
		Накладные расходы 16,5%	руб.			69			
		Плановые накопления 8%	руб.			40			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			528			
		Всего по смете:	руб.			I769	-/I99	I88	II/3
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			49			
		Накладные расходы 80%	руб.			I8			
		Плановые накопления 8%	руб.			6			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ	руб.			418			
		Накладные расходы 16,5%	руб.			69			
		Плановые накопления 8%	руб.			40			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			528			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			953			
		Пуск и регулировка 2%	руб.			1			
		Накладные расходы 13,3%	руб.			127			
		Плановые накопления 8%	руб.			87			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			1168			

Составила А.Радбиль

Проверил В.Трубий

ес.

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

на теплопункт

Основание: ОВ.С0I-I3

Сметная стоимость 0,75 тыс.руб.

Стоимость на:
1. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производит. и т.п./ 3,75 р.
2. I м2 общей площади здания 0,5I р.
3. I м3 объема здания 0,I4 р.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норматив. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплуат. машин / в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	С130-646	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением I МПа 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	4,00	I3,30	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	С130-129	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 25 мм Д32	шт	2,00	2,55	5	-	-	-
3.	С130-99	Вентили проходные муфтовые 15кч18П1 для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диаметром 25 мм	шт	2,00	1,59	3	-	-	-
3.	С130-97	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм	шт	3,00	1,20	4	-	-	-
5.	С130-1024	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа, диаметром 25 мм	шт	6,00	1,67	10	-	-	-
6.	С130-1521	Водомер	шт	1,00	36,50	37	-	-	-
7.	Ц11-155-1	Установка водомера	шт	1,00	2,41	2	-/2	2	-/-
8.	17-04 п.5-0064	Регулятор расхода УРРД-25	шт	1,00	76,86	77	-	-	-
		Цена: 70х1,098							
9.	Ц11-391-1	Установка УРРД-25	шт	1,00	2,79	3.	-/3	3	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Е18-211 ЭСН-84 тб.13-3	Ручной насос БКФ-2	шт	1,00	4,60	5	-/3	3	-/-
11.	24-07-01 п.247	Стоимость насоса БКФ-2 Цена:25,60х1,098	шт	1,00	28,11	28	-	-	-
12.	Е18-186 ЭСН-84 тб.11-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89мм Д80	шт	1,00	40,50	41	-/3	3	-/-
13.	Е18-184 ЭСН-84 тб.11-1	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм Д32	шт	1,00	20,60	21	-/2	2	-/-
14.	Е16-84 ЭСН-84 тб.9-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5мм	м	7,00	4,61	32	-/4	4	-/-
15.	Е16-83 ЭСН-84 тб.9-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	18,00	3,60	65	-/11	10	1/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Е16-79 ЭСН-84 тб.9-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	8,00	1,36	11	- 2	2	- -
17.	Е16-78 ЭСН-84 тб.9-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м шт	16,00	1,10	18	- 4	4	- -
18.	24-15 п.1-254	Гильзы для установки манометров	шт	5,00	2,74	14	-	-	-
19.	24-15 п.1-254	Гильзы для установки термометров Цена: 2,50х1,098	шт	6,00	2,74	16	-	-	-
20.	Щ1-1-1	Установка гильз для установки термометров и манометров	шт	11,00	0,21	2	- 2	2	- -
		Всего по разделу 1: в том числе:	руб.			577	- 36	35	1 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.			7			
		Накладные расходы 8%	руб.			5			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I2			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			464			
		Накладные расходы I3,3%	руб.			60			
		Плановые накопления 8%	руб.			4I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			565			
		Раздел 2. Строительные работы							
2I.	E15-6I3 ЭСН-84 тб.4I4-7	Окраска трубопроводов масляной краской	I00м2	0,II	43,50	5	-/2	2	-/-
22.	E26-I6 ЭСН-84 тб.4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,75	20,40	I5	-/6	6	-/-
23.	C114-116	Стоимость изоляции	м3	0,77	43,60	3[illegible]	-	-	-
24.	E26-68 ЭСН-84 тб.I3-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м3	30,00	I,29	39	-/8	8	-/-
25.	C1II3-I80	Стоимость стеклоткани	м2	33,00	0,73	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Е46-69 ЭСН-84 тб.22-1	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях при площади отверстий до 0,1 м2	м3	0,10	86,63	9	-/3	3	-/-
27.	Е46-71 ЭСН-84 тб.22-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках при площади отверстий до 0,1 м2	м3	0,10	87,53	9	-/4	4	-/-
		Всего по разделу 2:	руб.			I69	-/23	23	-/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I35			
		Накладные расходы 16,5%	руб.			22			
		Плановые накопления 8%	руб.			I2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I69			
		Всего по смете:	руб			746	-/59	58	I/-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			7			
		Накладные расходы 80%	руб.			5			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ	руб.			135			
		Накладные расходы 16,5%	руб.			22			
		Плановые накопления 8%	руб.			12			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			169			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			464			
		Накладные расходы 63,3%	руб.			60			
		Плановые накопления 8%	руб.			41			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			565			

Составила Ж.Вейцблит

Проверил В.Трубий

ес.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-10

на вентиляцию

Сметная стоимость 9,60 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:

1. Расчетную единицу/мощность, вместимость, производительность и т.п./ - 48 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - 6,47 руб
3. 1 м3объема здания - 1,81 руб.

Основание: ОВ-00

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норматив. условно-чистая продукция	в том числе основн. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.
							прямые затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Сантехнические работы							
1.	Е20-704 ЭСН-84 тб.20-1	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 2,5А с электродвигателем 4АА56А4	шт	1,00	56,60	60	- 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	Е20-699 ЭСН-84 тб.I8-2	Установка виброизолирующих оснований под вентиляционное оборудование массой,до 100 кг	100кг	0,03	36,10	1	-	-	-
3.	С130-224	Виброизоляторы пружинные до ном.38	шт	5,00	0,54	3	-	-	-
4.	Е20-706 ЭСН-84 тб.20-1 15-01 п.01-392 п.01-393	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали ВЦ4-70 № 3,15А с электродвигателем	шт	I,00	67,58	68	-/2	2	-/-
		/Цена 66,5+/25-24/xI,08							
5.	Е20-699 ЭСН-84 тб.I8-2	Установка виброизолирующих оснований под вентиляционные оборудование массой, до 100 кг	100кг	0,03	36,10	1	-	-	-
6.	С130-224	Виброизоляторы пружинные до ном.38	шт	5,00	0,54	3	-	-	-
7.	Е2Р-706 ЭСН-84 тб.20-2 15-01 п.01-394 п.01-395	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 4А с эл.двигателем 4А7184	шт	I,00	92,76	93	-/5	5	-/-
		Цена:90,6+/36-34/xI,08							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	E20-699 ЭСН-84 тб.18-2	Установка виброизолирующих оснований под вентиляционное оборудование массой,до I00 кг	I00кг	0,05	36,I0	2	-	-	-
9.	C130-225	Виброизоляторы пружинные до ном.39	шт	5,00	0,83	4	-	-	-
I0.	E20-707 ЭСН-84 тб.20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-7о № 5А с электродвигателем 4АЬ00С4	шт	2,00	I39,00	278	-/I3	I2	I/-
II.	E20-699 ЭСН-84 тб.18-2	Установка виброизолирующих оснований под вентиляционное оборудование массой до I00 кг	I00кг	0,I3	36,I0	5	-	-	-
I2.	C130-226	Виброизоляторы пружинные до ном.40	кг	I0,00	I,0I	I0	-	-	-
I3.	E20-708 ЭСН-84 тб.20-3 I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I8	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 6,3А с электровдвигателем 4А112М4 Цена: 233-/I25-84/х1.08	шт	3,00	I88,72	566	-/20	I8	2/I
I4.	E20-699 ЭСН-84 тб.18-2	Установка виброизолирующих оснований под вентиляционное оборудование массой,до I00 кг	I00кг	0,32	36,I0	I2	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5.	C130-227	Виброизоляторы пружинные до ном.41	шт	I5,00	I,28	I9	-	-	-
I6.	E20-735 ЭСН-84 тб.22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 № 4 с электродвигателем 4АА56А4	шт	6,00	42,20	253	- I4	I4	- -
I7.	E20-706 ЭШН-84 тб. 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 4А с эл.двигателем 4А7IА6	шт	2,00	90,60	I8I	- 9	9	- -
I9	E20-750 ЭСН-84 тб.23-2	Установка вентиляторов крышных с поддоном масмой , т до 0,2	шт	7,00	8,88	62	- 50	40	I0 3
20.	C130-219	Вентиляторы радиальные крышные КЦЗ-90 из углеродистой стали № 4А с э/двигателем 4А7IА4 на ременной передаче	компл.	I,00	68,80	69	-	-	-
2I.	C130-200 I5-0I п.0I-399 п.0I-398	Вентиляторы радиальные крышные КЦЗ-90 из углеродистой стали № 5А с э/двигателем на ременной передаче 4А80А6У2 Цен:94,2-/45-42/xI,08	компл.	6,00	90,96	546	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22.	E20-761 ЭСН-84 тб.25-2	Установка калориферов массой,т до 0,25	шт	2,00	7,59	I5	-/8	7	I/-
23.	C130-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС7А-П,поверхность нагрева в м2 - I4-I6	шт	50	46,30	232	-	-	-
24.	C130-735	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ7А-П, поверхность нагрева в м2-I8,84	шт	2,00	60,60	I2I	-	-	-
25.	C130-737	Калориф еры стальные пластинчатые одноходовые КВБ9--А-П, поверхность нагрева в мм-25	шт	2,00	79,30	I59	-	-	-
26.	E20-468 ЭСН-84 тб.9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН--I00Б с механизмом исполнительным МЗО-063/25-0257 размером клапана 600хI000а МЭ040/I0-0,25	Iшт	3,00	I04,00	3I2	-/7	7	-/-
27.	E20-407 ЭСН-84 тб.7 -I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РI50 размером I00х200 мм	Iшт	I5,00	I,48	22	-/I3	I3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Е20-406 ЭСН-84 тб.7-1	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5,размером 200х600 мм	Iшт	I4,00	5,26	74	-/I2	I2	-/-
29.	Е20-697 ЭСН-84 тб.I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудование массой,кг до 100 под калориферы	I00кг	0,32	36,I0	I2	-/I	I	-/-
30.	Е20-654 ЭСН-84 тб.I5-I	Установка дверей герметических неутепленных размером I250х500 мм	шт	3,00	I3,30	40	-/7	6	I/-
3I.	Е20-656 ЭСН-84 тб.I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером I250х500 мм	шт	3,00	I6,20	49	-/7	6	I/-
32.	С130-640	Заглушки к питометражным лючкам СТД 8231	шт	2I,00	0,I3	3	-	-	-
33.	Е20-399 ЭСН-84 тб.6-8	Короба раздаточные к воздушно-тепловым навесам	I00кг	0,0I	I,66	I	-	-	-
34.	С130-95I	Стоимость раздаточного короба	м2	I5,64	3,50	55	-	-	-
35.	С130-I844	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые,диаметром до I60 мм	шт	I,00	3,08	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	C130-1487	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2	м2	3,25	3,75	12	-	-	-
37.	C130-1850	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600x100x x100 мм	шт	17,00	2,48	42	-	-	-
38.	C130-1850	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600x200x100 мм	шт	15,00	2,48	37	-	-	-
39.	C130-1850	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром в мм до: 600x150x150	шт	2,00	2,48	5	-	-	-
40.	C130-1851	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром в мм до 1000x300x100	шт	18,00	3,44	62	-	-	-
41.	C130-1851	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром в мм до: 1000x300x200	шт	6,00	3,44	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42.	CI30-1852	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром в мм до: 1500х400х200	шт	8,00	4,90	39	-	-	-
43.	CI30-1853	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром в мм до: 2000х400х500	шт	6,00	8,99	54	-	-	-
44.	CI30-1487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,2	м2	0,06	3,75	I	-	-	-
45.	CI30-1489	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,5	м2	I,33	3,2I	4	-	-	-
46.	I30-1490	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 более 0,5	м2	2,I6	3,0I	7	-	-	-
47.	CI30-1487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,2 д 250	м2	0,I0	3,75	3,75	I	-	-
48.	CI30-1487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,2 Д300	м2	0,07	3,75	I	-	-	-
49.	E20-535 ЭСН-84 тб.I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		без клапана и кольца для сбора конденсата УП-1 диаметром патрубка ,мм200	шт	2,00	II,90	24	-/3	3	-/-
50.	Е20-486 ЭСН-84 тб.II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлорными трубами из листовой стали диаметром шахты, 200 мм	шт	2,00	3,45	-7	-/3	3	-/-
5I.	Е20-540 ЭСН-84 тб.I3-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытиянромышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-6 диаметром патрубка,мм 500	шт	I,00	20,90	2I	-/2	2	-/-
52.	Е20-49I ЭСН-84 тб.II-3	Установка зонтов над шахтами и выхлорными трубами из листовой стали диаметром шахты, 630 мм	шт	I,00	I2,I0	I2	-/3	3	-/-
53.	Е20-542 ЭСН-84 тб.I3-3	Установка узлов прохода вытяжных шахт черех покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП8 диаметром патрубка,мм 7I0	шт	I,00	30,I0	30	-/3	3	-/-
54.	Е20-493 ЭСН-84 тб.II-4	Установка зонтов над шахтами и выхлорными трубами из листовой стали диаметром шахты, 800 мм	шт	I,00	20,I0	20	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
55.	Е20-500 ЭСН-84 тб.II-4	Установка зонтов над шахтами и выхлорными трубами из листовой стали периметром шахты, мм 2600х 800х450	шт	I,00	I6,60	I7	-/4	4	-/-
56.	Е20-535 эСН-84-ТБ-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм200	шт	2,00	II,90	24	-/3	3	-/-
57.	Е20-525 ЭСН-84 тб.I2+I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200мм	"	2,00	8,3I	I7	-/5	5	-/-
58.	Е20-542 ЭСН-84 тб.I3-3	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-8 диаметром патрубка, мм 7I0	шт	I,00	30,I0	30	-/3	3	-/-
59.	Е20-525 ЭСН-84-тб.I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм 200	шт	I,00	8,3I	8	-/2	2	-/-
60.	С130-588	Дроссел-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые диаметром в мм до 280	шт	I,00	3,I6	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I.	E20-525 ЭСН-84 тб.I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм 200	шт	2,00	8,3I	I7	-/5	5	-/-
62.	C130-588	Дроссел-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые диаметром в мм до 280	шт	I,00	3,I6	3	-	-	-
63.	E20-94 ЭСН-84 тб.3-I	Воздуховоды из асбоцементных коробов I50x150	м2	I25,44	I,59	I99	-/I84	I73	II/3
64.	06-04 п.802	Стоимость асбоцементных соробов Цена:I,47xI,074	м	I96,00	I,58	3I0	-	-	-
65.	E20-I08 ЭСН-84 тб.I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм, периметром,мм до 900-xI50xI5D	м2	II,52	6,36	73	-/I0	I0	-/-
66.	E20-I08 ЭСН-84 тб I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5мм, периметром мм, до 900x200xI50	м2	I0,64	6,36	68	-/9	9	-/-
67.	E20-I08 ЭСН-84 тб.I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм,неримером,мм до 900x200x200	м2	I0,40	6,36	66	-/9	9	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.	Е20-109 ЭСН-84 тб.1-1	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5мм,периметром ,мм до 900х200х250	м2	7,20	6,36	46	- / 6	6	- / -
69.	Е20-115 ЭСН-84 тб.1-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм ,периметром, мм от 1100 до 1600	м2	30,80	6,37	196	- / 22	21	- / -
70.	Е20-114 ЭСН-84 тб.1-1	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм ,периметром ,мм 1000	м2	9,90	6 ,72	67	- / 9	9	- / -
71.	Е20-116 ЭСН-84 тб.1-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм,периметром ,мм до 1600	м2	10,80	6,60	71	- / 7	7	- / -
72.	Е20-117 ЭСН-84 тб.1-3	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм,периметром мм до 2000	м2	5,40	6,89	37	- / 3	3	- / -
73.	Е20-118 ЭСН-84 тб.1-4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм,периметром,мм до 3600	м2	22,60	6,69	151	- / 10	9	1 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74.	E20-III ЭСН-84 тб.I-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром, мм 500	м2	4,7I	5,7I	27	- 3	3	- -
75.	E20-II5 ЭСН-84 тб.I-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, периметром, мм от II00 до I600 переменного сечения 400х300 на 200х300	м2	0,35	6,37	2	-	-	-
76.	E20-II9	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до, 400хI078х905 на Д630	м2	2,00	6,59	I3	- I	I	- -
77.	E20-3 ЭСН-84 тб.I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром, мм до 900	м2	65,74	5,35	352	- 6I	58	3 I
78.	E20-I2 ЭСН-84 тб.I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до I800	м2	54,00	5,43	293	- 39	36	3 -
79.	E20-I3 ЭСН-84 тб.I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщ. 0,7мм, периметром до 2000 мм	м2	36,00	5,72	206	- 22	2I	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.	Е20-11 ЭСН-84 тб.1-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,периметром мм от 1100 до 1600	м2	41,60	5,30	220	- / 29	28	I / -
81.	Е20-1 ЭСН-84 тб.1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщ.0,5мм диаметром,мм до 160	м2	19,08	7,31	139	- / 18	17	I / -
82.	Е20-2 ЭСН-84 тб.1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм,диаметром,мм до 200 Д 180	м2	1,41	5,35	8	- / 1	1	- / -
83.	Е20-2 ЭСН-84 тб.1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм,диаметром ,мм до 200	м2	2,26	5,35	12	- / 2	2	- / -
84	Е20-6 ЭСН-84 тб.1-2	Прокладка воздуховодой из листовой стали толщиной 0,7 мм,диаметром ,мм 500	м2	12,56	4,84	61	- / 8	8	- / -
85.	Е20-8 ЭСН-84 тб.1-4	Про ладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,диаметром мм 710	м2	8,92	4,67	42	- / 3	3	- / -
86.	Е20-14 ЭСН-84 тб.1-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм ,периметром,мм до 3600	м2	44,40	5,53	246	- / 18	17	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.	E20-II ЭСН-84 тб.I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм,периметром,мм от II00 до I600 500х500 на 400.250	м2	I7,00	5,30	90	-/I2	II	I/-
88.	E20-II ЭСН-84 тб.I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром мм от II00 до I600 655.503 на Д 400	м2	I,30	5,30	7	-/I	I	-/-
89.	E20-23 ЭСН-84 тб.I-5	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,9 мм,периметром,мм от 4200 до 4500 I078.655 на 500 и I078.655 на Д630	м2	4,42	5,77	26	-/I	I	-/-
90.	E20-38 ЭСН-84 тб.I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1мм,периметром,мм до 3600 I200,400 на 600.400	м2	2,52	6,00	I5	-/I	I	-/-
90.	E20-38 ЭСН-84 тб.I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1мм,периметром,мм до 3600 I350.400 на Д500	м2	I7,60	6,00	I06	-/8	7	I/-
92.	CI30-596	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные периметром в мм	м2	I,00	2,62	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
93.	C130-596	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные периметром в мм до: 700 150.150	шт	6,00	2,62	I6	-	-	-
94.	C130-596	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные периметром в мм до: 700 200x150	шт	I,00	2,62	3	-	-	-
95.	C130-597	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные периметром в мм до : I000x200.250	шт	I,00	3,40	3	-	-	-
96.	C130-597	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные периметром в мм до : I000 250x250	шт	I,00	3,40	3	-	-	-
97.	C-130-598	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные периметром в мм до: I300 400.200	шт	I,00	4,4I	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
98.	C130-598	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные периметром в мм до: 1300 400.250	шт	3,00	4,41	I3	-	-	-
99.	C130-599	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные периметром в мм до 1500 400.300	шт	1,00	7,09	7	-	-	-
I00.	C130-600	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные периметром в мм до: 2000 600.300	шт	1,00	11,70	I2	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб.			8691	- / 731	687	44 / I0
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.			7109			
		Пуск и регулировка 5%	руб.			29			
		Накладные расходы I3,3%	руб.			915			
		Плановые накопления 8%	руб.			638			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			8691			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2. Строительные работы							
I0I.	Е26-16 ЭСН-84 тб.4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными воздуховодов	м3	I,83	20,40	37	-/I5	I5	-/-
I02.	С-II4-II6	Стоимость изоляции	м	I,88	43,60	82	-	-	-
I03.	Е26-49 ЭСН-84 тб.I0"-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	5I,90	I,34	70	-/5	5	-/-
I04.	Е26-5I ЭСН-84 тб.II -I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ.I0 мм трубопроводов воздуховодов	I00м2	0,52	I04,00	54	-/29	28	I/-
I05.	Е26-68 ЭСН-84 тб.I3-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	5I,90	I,29	67	-/I5	I3	2/I
I06.	СIII3-I80	Стоимость стеклоткани	м2	57,09	0,73	42	-	-	-
I07.	Е26-49 ЭСН-84 тб.I0-4	Изоляция воздуховодов асбоцементной штукатуркой С=20 мм	м2	23,65	2,68	63	-/5	5	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I08.	Е26-51 ЭСН-84 тб.II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. I0мм трубопроводов	I00м2	0,24	I04,00	25	-/I3	I3	-/-
I09.	Е15-6I4 ЭСН-84 тб.4I4-8	Окраска воздуховодов масляной краской	"	3,29	60,50	I99	-/I26	I26	-/-
II0.	Е46-70 ЭСН-84 тб.22-2	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях при площади отверстий до 0,2 м2	м3	0,50	80,98	40	-/II	II	-/-
III.	Е46-72 ЭСН-84 тб.22-4	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках при площади отверстий до 0,2 м2	м3	0,50	78,65	39	-/I5	I5	-/-
		Всего по разделу:	руб.			904	-/234	23I	3/I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			718			
		Накладные расходы I6,5%	руб.			II9			
		Плановые накопления 8%	руб.			67			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			904			
		Всего по смете:	руб.			9595	-/965	9I8	47/II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			718			
		Накладные расходы I6,5%	руб.			II9			
		Плановые накопления 8%	руб.			67			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			904			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			7I09			
		Пуск и регулировка 5%	руб.			29			
		Накладные расходы 73,3%	руб.			9I5			
		Плановые накопления 8%	руб.			638			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			869I			

Составила Вейцблит

Проверил Трубий

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту столовой на 200 мест для промышленных предприятий и ВУЗов
на приобретение и монтаж холодного оборудования

Сметная стоимость - 2,75 тыс.руб
в том числе:
а/ оборудование - 2,I6 тыс.руб
б/ монтажные работы - 0,47 тыс.руб
в/ строительные работы - 0,I2 тыс.руб

Основание: Х.СО-I-2

Показатели по смете:
I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - I3,75 руб
2. I м2 общей площади здания - I,85 руб
3. I м3 объема здания - 0,52 руб

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость, руб всего	Норматив. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Оборудование и монтаж							
I.	23-02 п.02-049	Холодильная машина МВВ4-I-2	шт	2	I080,0	2I60	-	-	-
		В состав машины входит:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Ц7-35-2	Монтаж	шт	2	36,60	73	96 54	48	6 3
3.	Ц28-913-1	Монтаж испарителей	"	8	4,10	33	57 32	29	3 2
4.	ЦП-685-1	Монтаж арматурного щита	"	4	2,79	11	19 11	10	1 -
5.	ЦП-392-1	Монтаж вентиля ТРВ-2м	"	4	1,19	5	8 5	5	-
6.	Ц71-14-2	Монтаж датчика реле ТР-1-02Х	"	2	0,62	1	2 1	1	-
7.	Ц12-70-1	Монтаж трубопроводов и красной меди Д 81, Д 18.1	м	44	0,78	34	59 34	29	5 3
8.	Ц12-70-1	Монтаж трубопроводов из красной меди Д 8.1 Д 18.1 (Дополнительно к комплекту)	"	86	0,78	67	115 65	57	8 5
9.	Указан. к ЕРЕР	Стоимость электроэнергии	квт/час	252,00	0,03	8	-	-	-
		Всего по разделу	1			2568	356 202	179	23 13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			2I68			
		Всего, стоимость оборудования	"			2I60			
		Стоимость монтажных работ	"			232			
		Накладные расходы 80%	"			I44			
		Накладные НУЧП	"			64			
		Плановые накопления 8%	"			32			
		Плановые НУЧП	"			90			
		Всего, стоимость монтажных работ	"			408			
		Нормативно-условно-чистая продукция	"			356			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы, не учтенные сборником на монтаж							
I0.	CI59-38	Трубы из красной меди Д 8.I	т	0,02	I69,00	3	-	-	-
II.	CI59-4I	То же, Д I0,I	"	0,02	I56,00	3	-	-	-
I2.	CI59-44	То же, Д I2.I	"	0,04	I53,00	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3.	CI59-50	То же, ДI8.I	т	0,30	I5I,00	45	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб			6I	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"			57			
		Плановые накопления 8%	"			4			
		Всего, стоимость монтажных работ	"			6I			
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы							
I4.	EI0-28 ЭСН-84 тб.4-I	Решетка деревянная для ограждения 2I85xI000x20	м3	0,I8	II0,00	20	4/2	2	-
I5.	EI5-547 ЭСН-84 тб.I58-4	Окраска деревянной решетки	I00м2	0,09	39,60	3	3/2	2	-
I6.	EI0-45 ЭСН-84 тб_8-2	Поддон из оцинкованной стали 2I85x2I0x20	м2	3,84	4,9I	I9	4/2	2	-
I7.	EI0-I32 ЭСН-84 тб.25-3	Обивка поддона оцинкованной сталью	"	3,84	3,06	I2	5/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Виброизолирующий фундамент под холодильную машину МВВ4-I-2- шт2							
I8.	CI22-403	Донный деревянный щит толщ. 3 мм	м2	2,04	5,I4	I0	-	-	-
I9.	CI22-403	То же, верхний	"	I,58	5,I4	8	-	-	-
20.	EI0-28 ЭСН-84 тб.4-I	Каркас из брусков	м3	0,09	II0,00	I0	2 / I	I	-
2I.	E8-I0 ЭСН-84 тб.3-I	Заполнение песком	"	0,26	6,20	2	-	-	-
22.	CIII-37I	Прокладка рубероида	м2	3,04	0,I9	I	-	-	-
23.	CIII-363-	Резиновая прокладка	кг	5,54	I,62	9	-	-	-
24.	E9-I53 ЭСН-84 тб.24-4	Установка металлических угольников	т	0,0I	27,I0	I	-	-	-
25.	CI30-I062	Стоимость металлических угольников	кг	4,70	0,29	I	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб			I20	I8 / I0	I0	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"			94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы I6,5%	руб			I5			
		Накладные НУЧП	"			4			
		Плановые накопления 8%	"			9			
		Плановые НУЧП	"			5			
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			II8			
		Нормативная условно-чистая продукция	"			I8			
		Стоимость металломонтажных работ	"			I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	"			I			
		Стоимость сантехнических работ	"			I			
		Всего стоимость сантехнических работ	"			I			
		Всего по смете	"			2749	374 2I2	I89	23 I3
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"			2I60			
		Всего, стоимость оборудования	"			2I60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб			289			
		Накладные расходы 80%	"			I44			
		Накладные НУЧП	"			64			
		Плановые накопления 8%	"			36			
		Плановые НУЧП	"			90			
		Всего, стоимость монтажных работ	"			469			
		Нормативная условно-чистая продукция	"			356			
		Стоимость общестроительных работ	"	9		94			
		Накладные расходы I6,5%	"			I5			
		Накладные НУЧП	"			4			
		Плановые накопления 8%	"			9			
		Плановые НУЧП	"			5			
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			II8			
		Нормативная условно-чистая продукция	"			I8			
		Стоимость металломонтажных работ	"			I			
		Всего стоимость металломонтажных работ	"			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб			I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	"			I			

Составил Зубок

Проверил Трубин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту столовой на 200 мест
для промышленных предприятий и ВУЗов

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: I0-83-ТХ СО I-I3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 6I,48 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 59,23 тыс.руб.
б) монтажные работы 2,25 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 307,4 руб.
2. I м2 общей площади здания 4I,46 руб.
3. I м3 объема здания II,62 руб.

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб. Всего	нормативно условно чистой продукции прямые затраты	в том числе: основн. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	2406-I048	Секция-стол с охлаждаемым шкафом, модулированная СОЭОМ-2 Люберцы, Завод торгового машиностроения	шт	I	446,04	446	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	ц.28-9II-2	М о н т а ж	шт	I	7,75	8	— 8	8	-
3.	2406-I004	Шкаф холодильный ШХ-0,80М Йошкар-Ола, Марийский завод торгового машиностроения	шт	3	399,60	II99	-	-	-
4.	ц.28-9II-4	М о н т а ж	шт	3	7,82	23	— 23	23	-
5.	2406-I033	Прилавок-витринаПВХС-I-0,4 Таир-I06М, Йошкар-Ола, марийский завод торгового машиностроения	шт	3	523,80	I57I	-	-	-
6.	ц.28-9II-3	М о н т а ж	шт	3	7,84	24	— 23	23	-
7.	2406-6004	Кипятильник КНЭ-I00Б, Бердск, завод "Торгмаш"	шт	I	78,84	79	-	-	-
8.	ц.28-923-I	М о н т а ж	шт	I	2,85	3	— 3	3	-
9.	2406-30I8	Машина универсальная Пу-0,6, Пермь, завод торгового машиностроения	шт	I	354,24	354	-	-	-
I0.	ц.28-925-2	М о н т а ж	шт	I	8,45	8	— 8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II.	2406-5004	Машина посудомоечная универсальная ММУ-2000, Гродно, Завод торгового машиностроения	шт	I	2673,0	2673	-	-	-
I2.	ц.28-929-I	М о н т а ж	шт	I	I2,40	I2	- II	II	
I3.	27-II-34 п.I-075	Ванна моечная ВМОМ-I 630х630х860	шт	I	56,I6	56	-	-	-
I4.	ц.I8-I-I	М о н т а ж	шт	I	I6,I0	I6	- I0	9	I I
I5.	27-II-34 п.I-076	Ванна моечная ВМОМ-5 840х840х860	шт	I2	95,04	II40	-	-	-
I6.	ц.I8-I-I	М о н т а ж	шт	I2	I6,I0	I93	- II9	I05	I4 8
I7.	2406-I4029	Транспортер ленточный ТСЛ, Киев, опытный завод торгового машиностроения ПО "Киевторгмаш I200х670х900 Цена: 693+(6х57,5)	шт	I	748,44	748	-	-	-
I8.	ц.3-302-3	М о н т а ж	шт	I	68,80	69	- 62	5I	II 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9.	27-II-34 Доп.I п.I-II2	Делитель масла РДМ-5 370х260х620	шт	I	208,44	208	—	-	-
20.	ц.28-930-4	М о н т а ж	шт	I	5,77	6	-/5	5	-
2I.	24-06-0I п.I8	Машина для резки вареных овощей МРОВ-I60 470х390х500	шт	I	II4,48	II4	-	-	-
22.	ц.28-92I-2	М о н т а ж	шт	I	2,96	3	-/3	3	-
23.	24-I0 п.05-I0	Машина полоуборочная Пионер	шт	2	36I,80	724	-	-	-
24.	2406-I50I8	Электросушитель для рук-ЕР-4, Утена, завод лабораторных печей	шт	4	24,08	96	-	-	-
25.	ц.8-6I5-3	М о н т а ж	шт	4	I,22	5	-/3	3	-
26.	2406-I50I2	Машина хлеборезательная МХР-200, Кибартай, завод торгового оборудования	шт	I	35I,0	35I	-	-	-
27.	ц.28-930-3	М о н т а ж	шт	I	5,5I	6	-/5	5	-
28.	24-I9-73 п.3064	Разгрузочное устройство РУ-400 I900х1900	шт	I	756,0	756	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29.	2406-3050	Машина тестомесильная ТММ-IМ, Ашхабад, машиностроительный завод им. XX-летия ТССР	шт	I	II8I,52	II82	-	-	-
30.	ц.28-926-I	М о н т а ж	шт	I	7,09	7	- 6	6	-
3I.	24-I9-73 п.950I	Вибросито электрическое ВЭ-350 460х460х480	шт	I	93,96	94	-	-	-
32.	ц.28-I3-I	М о н т а ж	шт	I	24,20	24	- 23	2I	2
33.	24-06 доп.9 п.II-0II	Плита электрическая ПЭ-0,5 I000х800х850	шт	4	I73,88	696	-	-	-
34.	ц.28-927-2	М о н т а ж	шт	4	7,46	30	- 29	29	-
35.	24-06 доп.9 п.I0-0I0	Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-0,5I 500х800х980	шт	2	248,40	497	-	-	-
36.	ц.28-927-4	М о н т а ж	шт	I	II,20	22-	- 2I	2I	-
37.	24-06 доп.9 п.I0-007	Шкаф пекарский электрический секционный модулированный ШПЭСМ-3 I200хI000хI630	шт	I	640,44	640	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38.	ц.28-927-5	М о н т а ж	шт	I	I3,20	I3	– I3	I3	–
39.	2406-I048	Секция-стол с охлаждаемым шкафом модулированная СОЭСМ-2, Люберцы, завод торгового машиностроения	шт	I	446,04	446	–	–	–
40.	ц.28-9II-3	М о н т а ж	шт	I	7,84	8	– 8	8	–
4I.	2406-I0I2	Камера холодильная КХС-2-6 Оренбург, завод холодильного оборудования, камера холодильная среднетемпературная КХС-6Б	шт	I	7I2,80	7I3	–	–	–
42.	ц.28-9I2-I	М о н т а ж	шт	I	I4,90	I5	– I4	I4	–
43.	2406-20I3	Агрегат холодильный ВСЭ I250, Ярославль, завод холодильных машин	шт	I	2I9,24	2I9	–	–	–
44.	ц.7-35-I	М о н т а ж	шт	I	32,20	32	– 24	22	2 I
45.	2406-2034	Комплект ребристотрубных фреоновых испарителей ИРТ-I2,5-4IA, Харьков, головное предприятие ПО "Торгхолодмаш"	шт	I	37,80	38	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46.	ц.28-9I3-I	М о н т а ж	шт	I	4,I0	4	- 4	4	-
47.	24-I9-73 п.2I2	Шкаф для посуды ШП-2 I000х600хI750	шт	3	207,36	622	-	-	-
48.	27-II-34 п.I-084	Местный вентиляционный отсос МВО-840	шт	2	33,48	67	-	-	-
49.	ц.28-У-7459	М о н т а ж	шт	2	I3,I3	26	- I4	I3	I -
50.	I7-08 п.I-II2	Машина контрольно-кассовая Ока 456х355х435	шт	I	442,80	443	-	-	-
5I.	ц.28-928-7	М о н т а ж	шт	I	5,82	6	- 5	5	-
52.	2406-I002	Шкаф холодильный ШХ-0,56 Барановичи, завод Торгмаш	шт	I	4I7,96	4I8	-	-	-
53.	ц.28-9II-4	М о н т а ж	шт	I	7,82	8	- 8	8	-
54.	27-II-34 п.I-096	Стол производственный СПСМ-I I050х840х860	шт	2	39,96	80	-	-	-
55.	24-I9-73 п.2I4	Шкаф для хлеба ШХ-2 I050х630хI950	шт	I	I65,24	I65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56.	24-I9-96 ч.Iп.I4-I5	Шкаф для белья ТЛ-26 I050x630xI800	шт	2	I6I,35	323	-	-	-
57.	24-I9-96 ч.Iп.I4-I7	Ларь для белья ТЛ-28 I05x630x860	шт	I	66,96	67	-	-	-
58.	24-I9-96 ч.Iп.I4-I3	Стеллаж передвижной кондитерский ТЛ-24	шт	I	I40,I8	I40	-	-	-
59.	I9-06-0I п.I3I	Тележка грузовая ТГ-I25 800x530x250	шт	2	23,76	48-	-	-	-
60.	I6-06-0I п.I35	Тележка грузовая ТГ-500 I250x800x350	шт	3	42,I2	I26	-	-	-
		Комплект полумягкой 4-х местной мебели							
6I.	56-0I-0I п.230	С т у л	шт	76,0	I4,80	II24	-	-	-
62.	56-0I-0I п.I60	Стол I200x800x780	шт	I9	37,58	7I4	-	-	-
63.	Дополнен. к номенкл. УРН каталогу оборудование торговли и общепита I982г.	Котел пищеварочный электрический КЭ-I00 800x800x850	шт	2	437,40	875	—	-	-
64.	То же	То же, КЭ-I60 200x800x850	шт	I	489,75	490	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65.	ц.28-924-I	Монтаж котлов КЭ-I00 и КЭ-I60	шт	3	6,36	I9	- I9	I9	-
66.	24-06/I5 п.I2-0I2	Сковорода электрическая СЭ-0,45 Г I200х800х330	шт	I	450,36	450	-	-	-
67.	ц.28-927-7	М о н т а ж	шт	I	5,57	6	- 5	5	-
68.	Номенкл. Люберецк. торгового Машинно-строения	Устройство электрическое варочное УЭВ-40 600х800х850	шт	2	237,60	475	-	-	-
69.	ц.28-924-4	М о н т а ж	шт	2	7,46	I5	- I5	I5	-
		Устройство электрическое варочное УЭВ-60							
70.	Номенкл. Люберецк. СКБ торгового машино-строения	Устройство электрическое варочное УЭВ-60 600х800х850	шт	I	248,40	248		-	-
7I.	ц.28-924-4	М о н т а ж	шт	I	7,46	7	- 7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
72.	24-06 доп.I6 п.I0-0I4	Аппарат пароварочный АПЭ-0,23А 900х800хI500	шт	I,	535,68	536	-	-	-
73.	ц.28-924-4	М о н т а ж	шт	I	7,46	7	- 7	7	-
74.	27-II-34 Доп.II п.I-I64	Вставка В-300 300х800х850	шт	4	30,78	I23	-	-	-
75.	номенкл. Люберецк. СКБ торгового машиностроения	Емкость функциональная М I.I40 530х325хI40	шт	I02	5,49	560	-	-	-
76.	То же	Стол производственный СП-I200 I200х800х850	шт	I6,0	81,0	1296	-	-	-
77.	То же	Местный вентотсос МВО-0,5 500х785х580	шт	2	I0,80	22	-	-	-
78.	То же	То же, МВО-I,6 I600х785х580	шт	4	77,76	3II	-	-	-
79.	То же	То же МВО-2,0 2000х785х580	шт	4	I08	432	-		-
80.	ц.28-У-7459	Монтаж местных вентотсосов	шт	I0,0	I3,30	I33	- 7I	64	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8I.	2406-8006	Транспортер комплектации ТК0-2 6000х500х860	шт	2	780,84	I562	-	-	-
82.	ц.3-30I-I	М о н т а ж	шт	2	39,20	78	- 7I	64	7 4
83.	2406-80II	Тележка с выжимным устройством ТП-I20, Смоленск, завод торгового оборудования	шт	4	49,68	I99	-	-	-
84.	ц.28-928-I2	М о н т а ж	шт	4	5,45	22	- 2I	20	I
85.	ц.28-928-I2	М о н т а ж	шт	4	5,45	22	- 2I	20	I I
85.	2406-80I5	Тележка с выжимным устройством ТМ-240, Смоленск завод торгового оборудования	шт	4	45,36	I8I	-	-	-
86.	ц.28-928-I2	М о н т а ж	шт	4	5,45	22	- 2I	20	I I
87.	2406-8007	Мармит передвижной электрический МЭП-60, Смоленск, заовд торгового оборудования	шт	4	I04,76	4I9	-	-	-
88.	ц.28-928-9	Прилавок-мармит для первых блюд	шт	4	5,7I	23	- 23	2I	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
89.	2406-8008	Мармит передвижной электрический МЭП-6, Смоленск, завод торгового оборудования	шт	4	I08,0	432	-	-	-
90.	ц.28-928-I0	М о н т а ж	шт	4	5,92	24	- 24	22	- I
9I.	2406-80I4	Тележка с выжимным устройством ТМТ-I20, Смоленск, завод торгового оборудования	шт	4	42,I2	I68	-	-	-
92.	ц.28-928-I	Тележка с выжимным устройством для тарелок	шт	4	5,45	22	- 2I	20	I I
93.	2406-80I0	Мармит передвижной электрический МЭП-35, Смоленск, завод торгового оборудования	шт	4	85,32	34I	-	-	-
94.	ц.28-928-I	М о н т а ж	шт	4	5,92	24	- 24	22	-2 I
95.	2406-8009	Мармит передвижной электрический МЭП-20, Смоленск, завод торгового оборудования	шт	4	83,I6	333	—	-	-
96.	ц.28-928-I0	М о н т а ж	шт	4	5,92	24	- 24	22	-2 I
97.	2406-80I2	Тележка с выжимным устройством ТС-I20, Смоленск, завод торгового оборудования	шт	4	79,92	320	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
98.	ц.28-928-I2	М о н т а ж	шт	4	5,45	22	- 2I	20	I I
99.	2406-80I3	Тележка с выжимным устройством Т3-I20, Смоленск, завод торгового оборудования	шт	6	85,32	5I2	-	-	-
I00.	ц.28-928-I2	Монтаж	шт	6	5,45	33	- 32	30	2 I
I0I.	2406-I4028	Стол подъемный ПС-500 Киев, ПО "Киевторгмаш"	шт	I	I958,04	I958	-	-	-
I02.	ц.3-575-I	М о н т а ж	шт	I	I7,80	I8	- I7	I3	4 2
I03.	Номенкл. Люберецк. СКБ торгового машиностроен. I983 г.	Ферма Ф0-3,6 3720хI580х2I80	шт	I	77,76	78	-	-	-
I04.	56-0I-0I п.230	Комплект полумягкой мебели 6-ти местный С т у л	шт	I32,0	I4,80	I953	-	-	-
I05.	56-0I-0I п.I58	Стол I800х800х780	шт	22,0	46,44	I022	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I06.	Номенкл. Люберецк. СКБ торгового машиностроения I983 г.	Ферма ФП-3,6 3720х840х2I80	шт	2	63,72	I27	-	-	-
I07.	24-I9-73 п.225	Кабина кассовая 5КК-Т I250хI000хI845	шт	I	I46,88	I47	-	-	-
I08.	24-I9-73 п.242	Стол для упаковки товаров СУТ-IМ 900х600х750	шт	I	I9,98	20	-	-	-
I09.	24-I9-96 ч.Iп.I4-2	Стол производственный СММ-7 I470х840х860	шт	2	I32,84	266	-	-	-)
II0.	24-I9-96 ч.Iп.I4-I	Стол производственный С-3А 900х600х900	шт	I0	89,2I	892	-	-	-
III.	27-II-34/II п.II-I58	Контейнер передвижной КП-I60 800х600х900	шт	5	99,36	497	—	-	-
II2.	27-II-34/II п.I-I59	То же, ЕП-I60/0I	шт	5	99,36	497	-	-	-
II3.	27-II-34/II п.I-I60	Контейнер передвижной КП-300 800х600хI700	шт	5	I29,60	648	-	-	-
II4.	27-II-34/II п.I-I6I	КП-300-0I	шт	5	I29,60	648	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II5.	24-I9-96 4I п.I4-II	Стеллаж стационарный СЖ-I I500x800x2000	шт	I	97,52	98	-	-	-
II6.	То же п.I4-I2	То же, СЖ-IA I000x800x2000	I шт	4	75,38	302	-	-	-
II7.	То же п.I4-I6	Шкаф для посуды ШП-I I470x630xI950	шт	3	202,50	607	-	-	-
II8.	24-I9-73 п.388	Подтоварник ПР-3 I500x600x230	шт	4	I7,82	7I	-	-	-)
II9.	24-I9-73 п.389	Подтоварник ПР-I I050x630x280	шт	I4	I5,I2	2I2	-	-	-
I20.	56-0I-0I п.232	Стол конторский I200x600x780	шт	3	50,76	I52	-	-	-
I2I.	24-I9-73 п.260	Стол производственный С-3 I400x600x900	шт	2	34,02	68	-	-	-
I22.	24-I9-96 ч.Iп.I4-7	Стол производственный С-I0 для сбора остатков пищи 750x600x900	шт	I	45,04	45	-	-	-
I23.	27-II-34/ I3 п.I-I76	Емкость функциональная Е2.I50 К2 разм.354x325xI5I	шт	36,0	8,96	323	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I24.	27-II-34/I2 п.I-I7I	Тележка подъемная ТП-80 874х406хI250	шт	2	I29,60	259	-	-	-
I25.	То же п.I-I72	То же, ТП-80К 874х406хI250	шт	2	I45,80	292	-	-	-
I26.	27-II-34/II п.I-I62	Стеллаж передвижной СП-I25 580х400хI500	шт	5	93,96	470	-	-	-
I27.	То же п.I-I63	То же, СП-230 670х600хI500	шт	5	87,48	437	-	-	-
I28.	I7-03 ч.I кн.2 п.5-297	Весы товарные РП-I50 ЦВТ I040х630хI680	шт	I	205,20	205	-	-	-
I29.	24-06 доп.5 п.04-037	Система учета реализации комплексных обедов СУКО	шт	2	7543,80	I5088	-	-	-
I30.	ц.II-904-I0	М о н т а ж	шт	2	72,60	I45	- I40	I3I	9 4
I3I.	Номенкл. Люберецк. СКБ торгов. машиностроения	Емкость функциональная MI.I90 530х325хI90	шт	66	6,40	423	-	-	-
I32.	То же	Линия самообслуживания ЛС-Г	шт	I	I76I,48	I76I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC
		В линию входит							
I33.	ц.28-928-7	Прилавок кассы ЛС-I	шт	I	5,62	6	-/5	5	-
I34.	ц.28-928-5	Прилавок на два вида горячих напитков ЛС-3	шт	I	5,62	6	-/5	5	-
I35.	ц.28-923-I	Термостат ТЭ-25	шт	I	2,85	3	-/3	3	-
I36.	ц.28-928-I5	ЭлектромармитМСЭ-84	шт	I	7,8I	8	-/7	7	-
I37.	ц.28-928-I6	Шкаф тепловой ШТПЭ-I	шт	I	6,04	6	-/5	5	-
I38.	ц.28-928-9	Мармит МП-28	шт	I	5,7I	6	-/5	5	-
I39.	ц.28-924-I	Котел КП-40	шт	I	6,36	6	-/6	6	-
I40.	ц.28-9II-3	Прилавок-витрина ЛС-2	шт	I	7,84	8	-/8	8	-
I4I.	ц.28-928-I2	Тележка для подносов ТВП-I20	шт	I	5,45	5	-/5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I42.	ц.28-928-I2	Тележка для подносов ТСП-900	шт	I	5,45	5	— 5	5	-
I43.	Указан. к ЕРЕР	Стоимость электроэнергии	квт/час	672,40	0,03	20	-	-	-
		Всего по смете:	руб.			6I482	—— I069	997	72 35
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			59228			
		Всего стоимость оборудования	"			59228			
		Стоимость монтажных работ	"			I294			
		Накладные расходы 80%	"			793			
		Плановые накопления 8%	"			I67			
		Всего стоимость монтажных работ	"			2254			

Составила Вейцблит

Проверил Трубий

лл

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту столовой на 200 мест для промышленных предприятий и ВУЗов

на электрическое освещение

Сметная стоимость 7,33 тыс,руб

в том числе:
а/ оборудование 0,92 тыс.руб
б) монтажные работы - 6,4I тыс.руб

Основание: спецификация ЭС0
Составлена в ценах I984 г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - 36,65 руб
2. I м2 общей площади здания 4,94 руб
3. I м3 объема здания I,39 руб

№№ № прейск. пп УСН, расценок ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. руб	Общая стоимость,руб всего	Нормативно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	РАЗДЕЛ I. Оборудование и монтаж							
I. Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,35	I5,90	6	- / 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32 мм	I00м	0,55	20,60	II	- 5	5	-
3.	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	"	0,08	34,80	3	- 2	I	I -
4.	Ц8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр ло 32 мм	"	0,I0	49,80	5	- 4	2	2 I
5.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	0,I3	4,88	I	-	-	-
6.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	"	0,30	6.02	2	- 2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до I6 мм2	I00м	0,65	9,29	6	- 6	3	3 I
8.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	"	0,52	I,2I	I	- I	I	-
9.	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм2	"	I,55	I,38	I	- 2	2	-
I0.	Ц8-509-I3	За каждый последующий провод, сечение до I6 мм2	"	I,30	2,53	3	- 3	3	-
II.	Ц8-402-2	Провод ШВ АШВ при скрытой проводке	"	22,00	I2,70	279	- 248	I66	82 26
I2.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробов сумарное сечение до I0 мм2	"	2,75	60,80	I67	- I27	64	63 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3.	Калък.№ I	Пункт распределительный ТРII-3052-2IУ3	шт	I	265,25	265	-	-	-
I4.	-"-	То же, монтаж	"	I	2I,58	22	- I3	I2	I -
I5.	Калък.№ 2	То же, ПРII-I057-2IУ3	"	2	3I4,58	629	-	-	-
I6.	-"-	То же, монтаж	"	2	28.09	56	- 34!	32	2
I7.	I50402-4544	Пускатель магнитный ПМЛ-II3002	"	I	5,40	5	-	-	-
I8.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А	"	I	3,40	3	- I	I	-
I9.	I70I-8038	Счетчик активной энергии универсальный СА4У-И672М	"	I	I0,80	II	-	-	-
20.	Ц8-6I3-2	Счетчик трехфазный	I00шт	0,0I	66,20	I	-	-	-
2I.	I50402-I090	Щиток типа ЩПК-I-77	шт	I	9,23	9	-	-	-
22.	Ц8-529-5	То же, монтаж	"	I	I,99	2	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23.	Ц8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки	I00шт	0,50	I9,60	I0	- 6	6	-
24.	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический	"	0,35	49,80	I7	- I3	I3	-
25.	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	"	0,0I	20,80	I	-	-	-
26.	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	"	0,0I	30,00	I	-	-	-
27.	Ц8-6I0-2	Ящик типа ЯТП-0,25	"	0,06	I79,00	II	- 6	6	-
		Примечание СМО № 8 тех.часть п.4 стр.4 К=I,04							
28.	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	I00шт	0,06	280,30	I7	- 7	4	3 I
29.	Ц8-593-2	Светильник для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрыво-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		опасной средой типа НСП0 НСП2I	I00шт	0,24	II7,95	28	- 26	I2	I4
30.	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2 типа НП0 и ПСХ	"	0,25	I04,40	26	- 9	9	-
3I.	Ц8-604-I	Бра с одной лампой типа НБ0-60	"	0,06	93,77	6	- 3	2	I -
32.	Ц8-60I-I	Светильники для люменесцентных ламп устанавливаемые с коробками сборка в блоки включая прокладку проводов внутри блока /добавлять к расц.8-60I-2 и 8-60I-3/	"	0,33	44,I6	I5	- I4	I4	-
33.	Ц8-60I-2	Светильники для люминесцетных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2	"	0,33	369,40	I22	- 22	I2	I0 3
34.	Ц8-599-4	Светильники для люминесцетных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2	"	0,30	I69,73	5I	- 36	2I	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
35.	Ц8-599-6	Светильники для алюминесцетных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 6	I00шт	0,60	3I0,44	I86	- I45	69	76 24
36.	Ц8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью вхож выход въезд подъезд и т.п.	"	0,07	85,04	6	- 5	3	2 I
37.	Ц8-6I8-I	Зарядка светильников НСП и НСПО	"	0,03	I27,I7	38	- 9	9	-
		Всего по разделу I	руб			2564	- 753	477	276 89
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"			9I9			
		Всего, стоимость оборудования	"			9I9			
		Стоимость монтажных работ	"			II05			
		Накладные расходы 87%	"			4I7			
		Плановые накопления 8%	"			I23			
		Всего, стоимость монтажных работ	"			I645			

I	2	3	45	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 2. Материалы, не учтенные сборниками на монтаж (с начислениями по I-му району)							
38.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ-6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2,5мм2	I000м	0,09	22,00	I	-	-	-
39.	CI52-I67	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 4 мм2	"	0,03	20,50	I	-	-	-
40.	CI52-I68	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение др 380В с алюминиевой жилой,макри АПВ, сечением 6 мм2	"	0,I6	39,20	6	-	-	-
4I.	CI52-I69	Провода силовые их электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением I0мм2	"	0,I0	63,20	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
42.	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АШВС, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	м	2,06	39,20	8	-	-	-
43.	CI52-205	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами плоские без разделительного основаниядля неподвижной скрытой проводки, марки АШВС, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2	м	0,2I	56,80	I2	-	-	-
44.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	м	0,26	I66,00	42	-	-	-
45.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46.	0503-80I24	Трубы винипластовые Д=25мм	I000 м	0,03	333,56	I0	-	-	-
		Цена: 3,I0xI,076							
47.	0503-80I25	То же, Д=32 мм	"	0,07	527,24	35	-	-	-
		Цена: 490xI,076							
48.	240502-30	Коробка ответвительная РК-I	шт	200,00	0,I8	36	-	-	-
		Цена: 0,IIxI,073							
49.	2405-I364	То же, КОР-73	"	I5	0,43	6	-	-	-
		Цена: 0,4xI,073							
50.	240502-97	То же, типа ШК-20М	"	3,00	I,39	4	-	-	-
		Цена: I,3xI,073							
5I.	CI53-33	Светильники типа НСП2I-I00	"	I0	3,62	36	-	-	-
52.	CI53-34	То же, типа НСП-2I-20	"	I0	3,77	38	-	-	-
53.	CI53-36	Светильник без отражателя НСП03-60-0IУ3	"	I0	I,40	I4	-	-	-
54.	CI53-I40	Светильники потолочные с рассеивателем из селикатного стекла шаровой формы типа НП020.I00/Р2,0-02УХЛ4	"	I0	2,22	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
55.	CI53-I38	Светильники типа НБО-60	шт	6	2,60	I6	-	-	-
56.	I507-5I32	Светильник сельскохозяйственный ПСХ-60МУ3	"	I5	I,37	2I	-	-	-
		Цена:I,25хI,099							
57.	CI53-I52	Светильники с люминисцентными лампами типа ЛП02I-2,40	"	30	I8,I0	543	-	-	-
58.	CI53-I53	То же, ЛП024-6,20	"	60	32,40	I944	-	-	-
59.	I507-II49	Светильник подвесной ПВЛМ-ДР-2х40-0IУХЛ4, ПВЛМ-ДР-2х40-02УХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2х40-0IУХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2х40-02УХЛ4	"	3	2I,43	64	-	-	-
		Цена: I9,5хI,099							
60.	I507-II53	Светильник ПОДВЕСНОЙ ПВЛМ-ДР-2х80-0IУХЛ4, ПВЛМ-ДР-2х80-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2х80-0IУХЛ4, ПЭЛМ-ДОР-2х80-02УХЛ4	"	30	28,90	867	-	-	-
		Цена: 26,3хI,099							
6I.	CI53-I7	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУI6-545.I32-77/ типа РВО-42У2/длина кабеля 6 м/	"	6	3,24	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
62.	CI53-230	Лампы ЛБ20,ЛД20,ЛАЦ20 ЛТБ20,ЛБ30,ЛД30,ЛДЦ30 ЛТБ30,ЛХБ30	IO шт	36,70	5,38	I97	-	-	-
63.	CI53-23I	Лампы ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	"	6,70	7,20	48	-	-	-
64.	CI53-233	Лампы ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	"	6,IO	8,39	5I	-	-	-
65.	CI53-238	Лампы ртутные низкого давления малогабаритные типа ЛБ6-1ЛБ6-2ЛБ8-3	"	4,70	5,92	28	-	-	-
66.	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	6	I3,70	82	-	-	-
67.	CI53-250	Стартеры для люминесцентных ламп типа 20CI27	IO шт	49,60	I,64	8I	-	-	-
68.	CI52-226	Указатель световой выход СУВ-МУ3	шт	7	2,7I	I9	-	-	-
69.	640I02-I46	Выключатель в нормальном исполнении	"	50	0,83	42	-	-	-
		Цена: 0,77xI,082							
70.	640I02-I49	Выключатель герметический	"	35	0,87	30	-	-	-
		Цена: 0,8IxI,086							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
7I.	640I02-I37	Розетка штепсельная в нормальном исполнении	шт	I	0,52	I	-	-	-
		Цена: 0,48хI,082							
72.	640I02-I38	То же, герметическая	"	I	0,58	I	-	-	-
		Цена: 0,54хI,082							
		Всего по разделу 2	руб			4769	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"			44I5			
		Плановые накопления 8%	"			354			
		Всего, стоимость монтажных работ	"			4769			
		Всего по смете	"			7333	- 753	477	276 89
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"			9I9			
		Всего, стоимость оборудования	"			9I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб			5520			
		Накладные расходы 87%	"			4I7			
		Плановые накопления 8%	"			477			
		Всего, стоимость монтажных работ	"			64I4			

Составил Шаферова

Проверил Трубий

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к см. № 1-13

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита ПРII-3052-21У3

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях									
					Единицы					Общая				
					оборуд.	заводского монтажа/изготовления/	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин	оборуд.	заводского монтажа/изготовления/	монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7 п.I-250 8-572-4	Шкаф стальной размером 800х800х250	шт	I	-	60,0	4,72	I,58	0,79	-	60,0	4,72	I,58	0,79
2.	I5-04 п.I-259 п.I-263 I5-I7 п.I-257 8-574-25	Выключатель автоматический типа А3728Ф Цена:29+7,5=36,5	шт	I	36,5	I0,I0	2,I	I,08	-	36,5	I0,I	2,I	I,08	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-04 п.I-059 п.I-072а I5-I7 п.I-255 8-574-I3	Выключатель автоматический типа АЕ2041	шт	I2	5,55	5,40	I,23	0,75	-	66	64,8	I4,76	9	-
		Итого:	руб.							I02,5	I34,9	2I,58	II,66	0,79
	I5-I7 стр.7	Комплексная регулировка 8%	руб.							8,2				
		Итого:	руб.							II0,7	I34,9			
		Всего по калькуляции	руб.							245,6		2I,58	II,66	0,79

Составила Л.Гриценко

Проверила Л.Шаферова

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к см. № I-13

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита ПР II-1057-2IУ3

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях								
					Единицы					Общая			
					оборуд.	завод-ского монта-жа/из-готов-ления/	Монтажных работ всего	в том числе основная зарпл.	эксплуат. машин	оборуд.	завод-ского монта-жа/из-готов-ления/	Монтажных работ всего	в том числе основная зарпл.	эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-17 п.I-250 8-572-4	Шкаф стальной размером 800х800х200	шт	I	-	60,0	4,72	I,58	0,79	-	60,0	4,72	I,58	0,79
2.	I5-09 п.I-059 п.I-072а I5-17 I-255 8-574-I9	Выключатель автоматический типа АЕ2041 Цена: 4,8+0,75х5,55	шт	I8	5,55	5,40	I,23	0,75	-	99,9	97,2	22,I4	I3,5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	I5-04 п.I-062 п.I-074 I5-17 п.I-255 8-574-19	Выключатель автоматический типа АЕ2056 Цена:16,5+2,75= =19,25	шт	I	19,25	5,40	I,23	0,75	-	19,25	5,40	I,23	0,75	-
		Итого:	руб.							II9,I5	I62,6	28,09	I5,83	0,79
	I5-17 стр.7	Комплексная регулировка 8%	руб.							9,53				
		Итого:	руб.							I28,68	I62,6			
		Всего по калькуляции	руб.								29I,28	28,09	I5,83	0,79

Составила Л.Гриценко

Проверила Л.Шаферова

ес.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту столовой на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

На силовое электрооборудование

Сметная стоимость 7,I9 тыс.руб.

в том числе:
а/ оборудование 4,08 тыс.руб.
б/ монтаж 3,II тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I.Расчетную единицу /мощность,вместимость, производительность и т.п./ 35,95 руб.
2.Iм2 общей площади здания 4,85 руб.
3.Iм3 объема здания I,36 руб.

Основание: спецификация ЭС0

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейск. укрупнен. сметных норм,расценок и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость,руб. Всего	Норматив-но-условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин, в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	ЦВ-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I4,45	I5,90	230	- II4	III	3 I
2.	ЦВ-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32 мм	I00м	2,00	20,60	4I	- I8	I8	- -
3.	ЦВ-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм	I00м	I,I0	I5,60	I7	- II	I0	I -
4.	ЦВ-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I,60	34,80	56	- 42	23	I9 6
5.	ЦВ-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм	I00м	0,20	49,80	I0	- 8	4	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6.	ЦВ-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50 мм	I00м	0,I5	59,50	9	- 6	3	3 I
7.	ЦВ-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,I0	32,00	3	- 2	I	I -
8.	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	I3,75	4,88	67	- 64	32	32 I0
9.	ЦВ-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	I00м	2,40	6,02	I4	- I4	7	7 2
I0.	ЦВ-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I6 мм2	I00м	2,20	9,29	20	- I9	9	I0 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II.	ЦВ-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	I00м	0,40	I2,30	5	-/5	2	3/I
I2.	ЦВ-409-5	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	I00м	0,85	I4,00	I2	-/I2	5	7/2
I3.	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	38,I0	I,2I	46	-/43	43	-/-
I4.	ЦВ-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм2	I00м	7,20	I,38	I0	-/9	9	-/-
I5.	ЦВ-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до I6 мм2	I00м	5,60	2,53	I4	-/I3	I3	-/-
I6.	ЦВ-409-I4	За каждый последующий провод, сечение до 35 мм2	I00м	I,65	2,88	5	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7.	ЦВ-409-I5	За каждый последующий провод, сечение до 70 мм2	I00м	I,70	3,I4	5	-/5	5	-/-
I8.	ЦСКЦЭ-I20	Вводная панель ВРУI-I3	шт	I,00	I97,00	I97	-/I3	I2	I/-
I9.	ЦСКЦЭ-I39	Распределительная панель ВРУI-47	шт	I	I49,00	I49	-/I2	II	I/-
20.	Кальк. № I	Пункт распределительный ПРII-7I24-2IУ3	шт	3	590,86	I773	-	-	-
2I.	Кальк. № I	То же, монтаж	шт	3	22,80	68	-/38	36	2/-
22.	Кальк. № 2	Пункт распределительный ПРII-7I22-2I43	шт	4	477,72	I9II	-	-	-
23.	Кальк. № 2	То же, монтаж	шт	4	I7,88	72	-/35	32	3/-
24.	I50402 4547 Д8,9,I2	Пускатель магнитный ПМЛ-I2I002	шт	5	I2,20	6I	-	-	-
25.	I50402 4549 Д8,9,I2	То же, ПМЛ-I23002	шт	I6	I3,I8	2II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	I50402 4552 Д8,9,I2	То же, ПМЛ-223002	шт	I	I6,63	I7	-	-	-
27.	I50402 4558 Д8,9,I2	То же, ПМЛ-3II002	шт	I	3I,00	3I	-	-	-
28.	ЦВ-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	I5	3,40	5I	-/23	22	I/-
29.	I50402 I090 Д27	Щиток типа ШЛК-I-77	шт	I	9,23	9	-	-	-
30.	ЦВ-529-5	То же, монтаж	шт	I	I,99	2	-/I	I	-/-
3I.	ЦВ-48I-I9	Подключение электродвигателей	шт	30	I,38	4I	-/29	28	I/-
32.	ЦСКЦЭ-2693	Станция управления /комплектная поставка/	шт	I0	I4,80	I48	-/8I	73	8/-
33.	ЦСКЦЭ-I252	Ящик типа ЯР-I00	шт	4	22,50	90	-/6	6	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	ЦВ-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 типа А-700 ком	компл.	I	2,32	2	-/I	I	-/-
35.	ЦВ-59I-7	Розетка штепсельная У2I0	I00шт	0,03	20,80	I	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб.			6003	-/628	52I	I07/27
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			40I3			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			40I3			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I385			
		Накладные расходы 87%	"			456			
		Плановые накопления 8%	руб.			I49			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I990			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Эксплуатационное оборудование							
36.	I503-II032	Штанги изолирующие в комплекте с переносным заземлением для распредустройств ШЗП-35УI ТУI6-538.232-74	шт	I	I7,82	I8	-	-	-
37.	I70I-409I	Указатель высокого напряжения МОДИФI-УВНУ	шт	I	I5,I2	I5	-	-	-
38.	I70I-4082	Клещи электроизмерительные низковольтные Ц450I	шт	I	I9,44	I9	-	-	-
39.	05I8-I722 Д I	Диэлектрические перчатки	пар	2	2,43	5	-	-	-
40.	05I8-I7I2 Д I	Диэлектрические коврики	кг	4	0,68	3	-	-	-
4I.	ЦВ-405-2	Временные ограждения	т	0,02	395,00	8	-	-	-
42.	ВНИИ электромонтаж	Предупредительные плакаты	комп	4	I,00	4	-	-	-
		Всего по разделу 2:	руб.			73			
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость оборудования	руб.			64			
		Всего,стоимость оборудования	руб.			64			
		Стоимость монтажных работ	руб.			8			
		Плановые накопления 8%	руб.			I			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			9			
		Раздел 3. Материалы,не учтенные сборниками на монтаж /с начислениями по I-му району/							
	43. CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой,марки АПВ,сечением 2,5 мм2	I000м	5,30	22,00	II7	-	-	-
	44. CI52-I67	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой,марки АПВ, сечением 4 мм2	I000м	0,59	29,50	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45.	CI52-I68	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой марки АПВ,сечением 6 мм2	I00м	0,42	39,20	I6	-	-	-
46.	CI52-I69	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением I0 мм2	I000м	0,53	63,20	33	-	-	-
47.	CI52-I70	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой марки АПВ,сечением I6мм2	I000м	0,29	94,70	27	-	-	-
48.	CI52-I7I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой марки АПВ,сечением 25 мм2	I000м	0,09	I38,00	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49.	CI52-I72	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 35мм2	I000м	0,I2	I87,00	23	-	-	-
50.	CI52-I73	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 50мм2	I000м	0,26	254,00	65	-	-	-
5I.	CI52-I79	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медной жилой, марки ПВI, сечением I,5мм2	I000м	0,04	3I,60	I	-	-	-
52.	0503-00I22	Трубы винипластовые Д=20 мм Цена:200xI,076=	I000м	I,42	2I5,20	305	-	-	-
53.	0503-80I24	То же, Д=25 мм Цена:3I0xI,076=	I000м	0,I0	333,56	34	-	-	-
54.	0503-80I25	То же, Д=32 мм Цена:490xI,076=	I000м	0,23	527,24	I20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
55.	0503-80I27	То же, Д=50 мм Цена:I000xI,076	I000м	0,I2	I076,00	I32	-	-	-
56.	24I649 I052	Рукав металлический Д=25 мм Цена:0,32xI,089=	м	I0,30	0,35	4	-	-	-
57.	CI54-I50	Розетка А-700 ком	шт	I	0,44	I	-	-	-
58.	CI54-I5I	Вилка А-70I КМБ	шт	I	0,40	I	-	-	-
59.	CI54-I64	Розетка штепсельная У2I0	шт	3	0,24	I	-	-	-
60.	240502-96	Коробка ответвительная ПК-I0 Цена:0,8xI,073	шт	I0	0,86	9	-	-	-
6I.	240502-97	То же, ПК-20М Цена:I,3xI,073=	шт	80	I,39	III	-	-	-
		Всего по разделу 3: в том числе:	руб.			IIII			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I029			
		Плановые накопления 8%	руб.			82			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			IIII			
		Всего по смете:	руб.			7I87	I28	52I	I07 27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			4077			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			4077			
		Стоимость монтажных работ	руб.			2422			
		Накладные расходы 87%	руб.			456			
		Плановые накопления 8%	руб.			232			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			3110			

Составила Шаферова

Проверил Трубий

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к см. № I-14

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита ПРII-7124-2IУ3

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях								
					Единицы					Общая			
					оборуд.	завод-ского монта-жа/из-готов-ления/	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	экспл. машин	оборуд.	завод-ского монта-жа/из-готов-ления/	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	I4	15
I.	I5-I7 I-254 8-572-4	Шкаф стальной размером I700xI000x300	шт	I	-	75,0	4,72	I,53	0,79	-	75,0	4,72	I,58	0,79
2.	I5-04 п.I-247 п.I-265 I5-I7 п.I-258 8-574-26	Выключатель автоматический типа А3738Ф Цена: II2,0+I9,40=I3I,4	шт	I	I3I,4	I5,9	3,32	I,54	-	I3I,4	I5,9	3,32	I,54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	15-04 п.I-062 п.I-074 15-17 п.I-255 8-574-19	Выключатель автоматический типа АЕ2056	шт	12	19,25	5,40	1,23	0,75	-	231	64,8	14,76	-9	-
		Итого:	руб.							362,4	155,7	22,8	12,12	0,79
	15-17 стр.7	комплектная регулировка 8%	руб.							28,99				
		Итого:	руб.							391,99	155,7			
		Всего по калькуляции	руб.							547,09		22,8	12,12	0,79

Составила Л.Рищенко

Проверила Л.Шаферова

ес.

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к см. № 1-14

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита ПР112122-21У3

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях									
					Единицы					Общая				
					оборуд.	завод-ского монтажа/изготовления/	Монтажных работ всего	в том числе основ. зарпл.	эксплл. машин	оборуд.	завод-ского монтажа/изготовления/	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	эксплл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	15-17 1-254 8-572-4	Шкаф стальной размером 1700х1000х300	шт	1	-	75,0	4,72	1,58	0,79	-	75,0	4,72	1,58	0,79
2.	15-04 п.1-247 п.1-265 15-17 п.1-258 8-574-26	Выключатель автоматический типа А3738Ф Цена: 112,0+19,40= =131,4	шт	1	131,4	15,9	3,32	1,54	-	131,4	15,9	3,32	1,54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-04 п.I-062 п.I-074 I5-I7 п.I-255 8-574-I9	Выключатель автоматический типа АЕ-2056 Цена:I6,5+2,75=I9,25	шт	8	I9,25	5,4Р	I,23	0,75	-	I54,0	43,2	9,84	6	-
		Итого:	руб.							285,4	I34,I	I7,88	8,I2	0,79
	I5-I7 стр.7	Комплектная регулировка 8%	руб.							22,83				
		Итого:	руб.							308,23	I34,I			
		Всего по калькуляции	руб.								442,33	I7,88	8,I2	0,79

Составила В.Гриценко

Проверила Л.Шаферова

ес.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту столовой на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

На слаботочный комплекс

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Основание: спецификация СС.СО

Составлена в ценах 1984 г.

I.Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	I,75 руб.
2.Iм2 общей площади здания	0,23 руб.
3.Iм3 объема здания	0,22 руб.

№№ пп	№ прейск. укрупнен. сметных цен, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативно-условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин. / в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Телефонизация от гор.АТС							
		Оборудование и монтаж							
I.	Цена завода	Аппарат телефонный ТА-II38	шт	3	30,24	9I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	3	0,37	I	- I	I	- -
3.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I	4,0I	4	- 2	2	- -
4.	ЦВ-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,05	34,80	2	- I	I	- -
5.	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене:бетонной	I00м	0,75	II,20	8	- 8	8	- -
6.	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 марки ТРП	I00м	0,05	4,88	I	-	-	-
		Материалы,не учтенные сборниками на монтаж /с начислениями по I-му району/							
7.	СI52-489	ПРовода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000м	0,07	I3,00	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	0503-80I22	Трубы винипластовые Д=20 мм Цена:20хI,076=	I00м	0,05	2I,52	I	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб.			II9	- I2	I2	- -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			9I			
		Всего,стоимость оборудования	руб.			9I			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I8			
		Накладные расходы 77%	руб.			9			
		Плановые накопления 8%	руб.			I			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Радиофикация							
		Монтажные работы							
9.	ЦВ-59I-6	Радиорозетка	I00шт	0,I2	25,I0	3	-/2	2	-/-
I0.	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	I2	2,73	33	-/28	28	-/-
II.	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная	шт	I2	0,4I	5	-/4	4	-/-
I2.	ЦВ-402-I	Прокладка провода ПТПЖ	I00м	I,20	I6,50	20	-/I6	I0	6/2
I3.	ЦВ-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,05	34,80	2	-/I	I.	-/-
I4.	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 марки ПТПЖ	I00м	0,05	4,88	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы, не учтенные сборниками на монтаж /с начислениями по I-му району/							
I5.	Цена торг. организ.	Громкоговоритель абонентский	шт	II	8,25	9I	-	-	-
I6.	I60I-2364	Колонка звуковая 2КЗ-7ИЦ3.843.756 ТУ	компл.	I	I6,23	I6	-	-	-
		Цена: I5xI,082=							
I7.	0503-80I22	Трубы винипластовые Д=20 мм	I00м	0,05	2I,52	I	-		-
		Цена: 20xI,076=							
I8.	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2x0,6 мм2	I000м	0,I2	I5,I0	2	-	-	-
I9.	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2xI,2 мм2	I000м	0,0I	22,90	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20.	CI54-I52	Радиорозетка	шт	I2	0,43	5	-	-	-
		Всего по разделу 2:	руб.			23I	-/5I	45	6/2
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I80			
		Накладные расходы 77%	руб.			36			
		Плановые накопления 8%	руб.			I5			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			23I			
		Всего по смете	руб.			350	-/63	57	6/2
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.			9I			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			9I			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы 77%	руб.			45			
		Плановые накопления 8%	руб.			I6			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			259.			

Составила Шаферова

Проверил Трубий

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

на автоматизацию

Сметная стоимость 2,49 тыс.руб.
в т.ч. а/ оборудован. 1,06 тыс.руб.
б/ монтаж.работ 1,43 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу/мощность, вместимость, производительн. и т.п./ 12,45 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 1,68 руб.
3. 1м3 объема здания 0,47 руб.

Основание: АС01, АС02

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость един руб.	Общая стоимость, руб. всего	норматив. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I . Оборудование и монтаж							
I.	Калькул. № I	Щит приточной установки типа ЩПУ1	шт	2,00	I54,23	308	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Кальк.№ I	То же, монтаж	шт	2,00	21,00	42	-/24	23	I/-
3.	Кальк. № 2	Щит приточной установки типа ЩПУ-3	шт	I,00	I55,94	I56	-	-	-
4.	Кальк. № 2	То же, монтаж	шт	I,00	20,73	21	-/I2	I2	-/-
5.	Кальк. № 3	Щит тепловой завесы типа ЩТ1	шт	I,00	85,95	86	-	-	-
6.	Ц.Кальк. № 3	Тоже,монтаж	шт	I,00	I0,96	II	-/6	6	-/-
7.	Кальк. № 4	Щит тепловой завесы типа ЩТ2	ш	I,00	87,37	87	-	-	-
8.	Ц.Кальк. № 4	То же, монтаж	"	I,00	II,74	I2	-/7	7	-/-
9.	I70648 I283 I752	Термометр типа П-4.I.I60. I63 в оправе Цена:0,85+I,5	шт	4,00	2,54	I0	-	-	-
I0.	I70648 I283	То же запас	шт	I,00	0,92	I	-	-	-
II.	I70648 I282 I752	Термометр типа П-4.I.I60. .I03 в оправе Цена:0,85+I,5	шт	3,00	2,54	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.	I70648 I282	то же, запас	шт	I,00	0,92	I	-	-	-
I3.	I70648 I297 I752	Термометр типа П-5.2.I60.I03 в оправе Цена: 0,85+1,5	шт	3,00	2,54	8	-	-	-
I4.	I70648 I297	То же, запас	шт	I,00	0,92	I	-	-	-
I5.	I70648 I298 I752	Термометр типа П-5.2.I60-I68 в оправе Цена: 0,85+I,5	шт	4,00	2,54	I0	-	-	-
I6.	I70648 I298	Тоже, запас	шт	I,00	0,92	I	-	-	-
I7.	I70648 I37I I753	Термометр типа У.2.I.I60-44I в оправе Цена: I,25+2	шт	3,00	3,51	II	-	-	-
I8.	I70648 I37I	То же, запас	шт	I,00	I,35	I	-	-	-
I9.	I70648 I379 I753	Термометр типа У.4.I.I60.I04 в оправе Цена:0,9+2,0	шт	I,00	3,I3	3	-	-	-
20.	I70648 I379	То же запас	шт	I,00	0,97	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	170648 1383 1753	Термометр типа У-4.1.166.441 в оправе Цена:1,25+2,0	шт	5,00	3,51	18	-	-	-
22.	170648 1383	То же, запас	шт	1,00	1,35	1	-	-	-
23.	170648 1391 1753	Термометр типа У.5.2.160.104 в оправе Цена:0,9+2,0	шт	1,00	3,13	3	-	-	-
24.	170648 1391	То же, запас	шт	1,00	3,13	3	-	-	-
25.	170648 1456	Термометр типа ТБ-2М в том числе1шт/запас/	шт	4,00	0,28	1	-	-	-
26.	170648 1457	Термометр бытовой типа ТБ-45/ в том числе 1 шт. запас/	шт	3,00	1,35	4	-	-	-
27.	ц.11-1-1	Термометр технический стеклянный показываю- щий	шт	29,00	0,21	6	- 6	6	- -
28.	1704-10040	Устройство терморегули- рующее дилатометриче- ское электрическое ТУДЭ- 1-5 ТУ25-02-281074-78	шт	6,00	22,25	135	-	-	-
29.	Ц1-4-3	Устройство терморегули- рующее дилатометрическое электрическое	шт	6,00	0,36	2	- 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30.	I704-50664	Датчик-реле температуры ТР-ОМ5 ТУ25-02-I90I-75	шт	2,00	34,56	69	-	-	-
3I.	Ц II-627-3	Реле температурное, тип ТР-I00	шт	2,00	I,36	3	-/3	3	-/-
32.	I704-20001	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий ОБМ1-100, ОБМВ1-100, ОБВ1-100, ТУ25-02-26-74 /в т.ч. 2 шт.-запас/	шт	I0,00	2,48	25	-	-	-
33.	Ц II-93-7	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий, для точных измерений или электроконтактный	шт	8,00	I,27	I0	-/I0	I0	-/-
34.	I504-I8122	Пост управления кнопочный ПКУ15, 500В частотой 50,60 гц, 220в н.ток. I0А габаритные размеры 90х205х81мм ПКУ15-I9I3I--54У2; ПКУ15-I9I3I-4 ОУЗТУ16-526.333.74, АА3614-77	шт	3,00	6,26	I9	—	-	-
35.	Ц8-528-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	3,00	I,99	6	-/3	3	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	1504-9077	Выключатель путевой серии ВПК-2000, номинальный ток 10А, напряжение-переменный ток до 660В, постоянный ток до 440В, 50-60 гц= =ВПК-2111У2ТУ-16-526.433.78	шт	2,00 шт	2,38	5	-	-	-
37.	Ц8-539-3	Выключатель путевой или кнопочный рычажный контактный на конструкции на стене или колонне масса до 10 кг	шт	2,00	4,42	9	- 3	3	- -
38.	Ш1-540-10	Подключение соленоидов	шт	5,00	3,97	20	- 19	17	2 -
39.	Ш1-642-3	Отбор импульса на металл плоскости	шт	37,00	2,68	99	- 96	80	16 1
40.	Ш1-540-2	Механизм исполнительный электрический однооборотный масса до 20 кг, устанавливаемый на стене	шт	5,00	5,15	26	- 10	9	1 -
41.	Ш1-619-1	Капилляр манометрического термометра с установкой защитной конструкцией	10м	0,70	5,58	4	- 1	1	- -
42.	Ц8-574-56	Подгоночные линии	шт	4,00	0,55	2	- 1	1	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	Ц11-14-1	Установка датчиков температуры с подключением реле	компл.	2,00	0,58	I	-/I	I	-/-
44.	I704-I0433	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-5071 ТУ25-02-220716-78	шт	2,00	6,59	I3	-	-	-
45.	Ц11-13-1	То же, монтаж	шт	2,00	0,90	2	-/2	2	-/-
46.	I704-50648	Регулятор температуры РТ-3	шт	2,00	35,64	7I	-	-	-
47.	Ц11-406-2	То же, монтаж	шт	2,00	5,47	II	-/9	9	-/-
		Подготовка к включению аппаратуры установленной в шкафу типа МВВ4-1-2-2шт							
48.	Ц8-574-56	Резисторов	шт	6,00	0,55	3	-/2	2	-/-
49.	Ц8-574-56	Ламп сигнальных	шт	6,00	0,55	3	-/2	2	-/-
50.	Ц8-574-55	Реле	шт	8,00	I,19	I0	-/6	6	-/-
51.	Ц8-574-44	Пускателей магнитных	шт	2,00	I,I5	2	-/I	I	-/-
52.	Ц8-574-23	Выключателей автоматических	шт	2,00	I,I4	2	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53.	Ц8-417-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	100м	0,31	34,80	II	-/8	4	4/I
54.	Ц8-417-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм	100м	0,15	49,80	7	-/6	3	3/I
55.	Ц8-417-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 50 мм	100м	0,03	59,50	2	-/I	I	-/-
56.	Ц12-523-2	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до I6МПа на приварных трубных соединителях диаметр наружный 22мм	м	м 8,00	0,24	2	-/2	2	-/-
57.	Ц8-408-1	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	100м	0,47	32,00	I5	-/7	4	3/I
58.	Ц8-149-1	Кабель до 35 кв в проложенных трубахблоках и коробах,масса 1м до 1 кг	100м	0,48	I0,0	4	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0,53	4,88	3	-/2	I	I/-
60.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод,сечением до 2,5 мм2	I00м	I,I4	I,2I	I	-/I	I	-/-
61.	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв,по с креплением накладными скобами,масса Iм до 3кг	I00м	4,I2	48,00	I98	-/I28	75	53/I7
62.	Ц8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200мм	т	0,04	I08,00	4	-/2	I	I/-
63.	Ц8-I47-4	Конструкции металлические кабельные,стойка масса до I,6 кг	I00шт	0,60	27,80	I7	-/I0	9	I/-
64.	Ц8-I47-8	Конструкции металлические кабельные полка масса до 0,7 кг	I00шт	0,30	I,65	I	-	-	-
65.	Ц8-I47-9	Конструкции металлические кабельные,основание одиночных кабельных полок	I00шт	0,30	35,90	II	-/8	3	5/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	Ц8-405-2	Конструкция металлическая сварная	т	0,16	395,00	63	-/4	4	-/-
67.	Ц8-472-6	Шина заземления в здании сечен.до 100 кв.мм	100м	0,12	56,10	7	-/2	2	-/-
68.	Ц8-148-1	Кабель до 35 кв., по установленным конструкциям и лоткам,с креплением в местах изменения трассы, масса 1м до 2 кг	100м ш	1,00	12,90	13	-/7	7	-/-
69.	Ц8-153-13	Заделка для контрольного кабеля,сечением мм2 до 2,5 с количеством жил 7	шт	54,00	0,49	26	-/12	12	-/-
70.	Ц8-153-14	Заделка для контрольного кабеля,сечением ,мм2,до 2,5 с количеством жил 14	шт	6,00	0,81	5	-/-	-	-/-
71.	Ц11-711-1	Ввод кабельный,количество жил до 10	I ввод	29,00	0,54	16	-/15	15	-/-
72.	Ц11-711-2	Ввод кабельный,количество жил до 20	I ввод	3,00	1,05	3	-/3	3	-/-
73.	Ц12-800-1	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 МПа диаметр условного прохода 20-25 мм	шт	8,00	1,75	14	-/12	12	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	Ц11-582-	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 8	шт	2,00	0,97	2	-/I	I	-/-
		Всего по разделу I:	руб.			2190	-/464	373	91/23
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			1058			
		Всего, стоимость оборудования				1058			
		Стоимость монтажных работ				732			
		Накладные расходы 87%	руб.			320			
		Плановые накопления 8%	руб			80			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			1132			
		Раздел 2. Материалы не учтенные сборниками н на монтаж/с начислениями по I-му району/							
75.	С151-2168	Кабель контрольные с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочка, марки АКРВГ, с числом жил и сечением 214х2,5 мм2	1000м	0,26	253,00	66	-	-	-
76.	С151-2170	Кабель контрольные с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марки АКРВГ, с числом жил и сечением 217х2,5 мм2	1000м	0,19	360,00	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77.	С151-2171	Кабель контрольные с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марки АКВРГ, с числом жил и сечением I0х2,5 мм2	I000м	0,06	499,00	27	-	-	-
78.	С151-1649	Кабель контрольный с медными жилами с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, марки КРВГ, с числом жил и сечением 4х1 мм2	I000м	0,05	227,00	II	-	-	-
79.	С152-178	Провод силовой для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медной жилой марки ПВI, сечением мм2:I	"	0,I9	23,60	4	-	-	-
80.	С159-271	Трубы бесшовные холоднодеформированные, из коррозийонно-стойкой стали марки I2хI8НI0т, наружным диаметром I4 мм, толщиной стенки 2 мм	I0м	0,80	I7,30	I4	-	-	-
81.	24I649-I0-48	Рукав металлический Д=I5мм Цена:0,I6х1,089	м	57,00	0,I7	6	-	-	-
82.	24I649-I0-49	То же, Д=I8 мм Цена:0,I8х1,089	м	I0,00	0,I9	-2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
83.	2405-I470	Лоток Л-85 Цена:0,35хI,073	м	30,00	0,38	II	-	-	-
84.	2405-I699	Полка для лотков Цена:0,2хI,073	шт	30,00	0,2I	6	-	-	-
85.	2405-I860	Стойки для лотков Цена:0,22хI,073	шт	60,00	0,24	I4	-	-	-
86.	0503-80I2-2	Трубы винипластовые Д=20 мм Цена: 200хI,076	I000м	0,02	2I5,20	3	-	-	-
86.	0503-80I2-4	То же, Д=25 мм Цена:3I0хI,076	I00М	0,02	333,56	5	-	-	-
88.	0503-80I2-5	То же, Д=32 мм Цена:490хI,076	I000м	0,02	527,24	8	-	-	-
89.	0503-80I2-6	То же, Д=40 мм Цена:700хI,076	I000м	0,003	753,20	2	-	-	-
90.	240702-4	Кран контрольный I4МI Цена: 0,69хI,098	шт	8,00	0,76	6	-	-	-
9I.	2405-30I9	Отборные устройства Цена: 0,45хI,098	шт	37,00	0,49	I8	-	-	-
92.	2405-3077	Ниппельные соединения Цена:0,23хI,098	шт	I0,00	0,25	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
93.	2405-I389	Коробка соединительная КСК-8 Цена: 2,2хI,073	шт	2,00	2,36	5	-	-	-
		Всего по разделу 2:	руб.			299	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			279			
		Плановые накопления 8%	руб.			20			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			299			
		Всего по смете:	руб.			2489	- 464	373	91 23
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I058			
		Всего,стоимость оборудования	руб.			I058			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I0II			
		Накладные расходы 87%	руб.			320			
		Плановые накопления 8%	руб.			I00			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			I43I			

Составила Л.Шатерова

Проверил В.Трубий

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к см. № I-I6

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита приточной установки ЩУ-I

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях									
					Единицы					Общая				
					оборуд.	завод-ского монта-жа/из-готов-ления/	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	эксплл. машин	оборуд.	завод-ского монта-жа/из-готов-ления/	Монтажных работ всего	в том числе основ. зарпл.	эксплл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04-02 п.826 II-680-3	Щит ЩМ размером I000х600х500	шт	I	-	27,30	3,09	I,87	0,32	-	27,3	3,09	I,87	0,32
2.	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП53II /2 секции/	шт секц.	I 2	2,2	I,25	0,43	0,I8	-	2,2	I,25	0,86	0,36	-
3.	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный УП53I2 /4 секции/	шт секц.	I 4	3,3	2,5	0,43	0,I8	-	3,3	2,5	I,72	0,72	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I Ш	I4	I5
4.	I5-04 п.06-412 I5-I7 п.I-448 8-574-50	Переключатель универсальный УП5314 /8 секций/	шт секц.	I 8	5,I	4,95	0,43	0,I8	-	5,I	4,95	3,44	I,44	-
5.	I5-04ч.I п.09-098 К-0,92 I5-I7 п.I-453 8-574-48	Переключатель "Тумблер"-TBI 0,3х0,92=0,28	шт	I	0,28	I,0	0,78	0,46	-	0,28	I,0	0,78	0,46	-
6.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II	шт	2	0,8	I,25	0,45	0,29	-	I,6	2,5	0,9	0,58	-
7.	I5-07 п.5-051 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АС-220	шт	3	0,38	0,75	0,55	0,33	-	I,I4	2,25	I,65	0,99	-
8.	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63М	ш	I	I,45	I,05	0,23	0,II	-	I,45	I,05	0,23	0,II	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	15-04 п.12-050 15-17 п.1-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУ-2 закрытого исполнения	шт	6	5,40	3,75	1,19	0,73	-	32,4	22,5	7,14	4,38	-
10.	15-04 п.12-015 15-17 п.1-429 8-574-55	Реле времени РВП-72-3221	шт	1	8,6	3,75	1,19	0,73	-	8,6	3,75	1,19	0,73	-
	15-17 п.1-495	Зажим нормальный	шт	44	-	0,3	-	-	-	-	13,2	-	-	-
		Итого:	руб.							56,07	82,25	21,0	11,64	0,32
	15-17 стр.7	Комплектная регулировка 8%	руб.							4,49				
		Итого:	руб.							60,56	82,25	21,0	11,64	0,32
		Всего по калькуляции	руб.							142,81		21,0	11,64	0,32

Составила В.Гриценко

Проверила Л.Шаферова

ес.

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к см. № I-16

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита приточной установки ЩУ-2

№№ пп	Наимен. прейск. цённика и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях									
					Единицы					Общая				
					оборуд.	заводского монтажа/изготовления/	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	эксплл. машин	оборуд.	заводского монтажа/изготовления/	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	эксплл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04-02 п.826 II-680-3	Щит ЩПМ размером I000х600х500	шт	I	-	27,30	3,09	I,87	0,32	-	27,3	3,09	I,87	0,32
2.	I5-04 п.06-409 I5-17 п.I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП53II /2 секции/	шт / секц.	I / 2	2,2	I,25	0,43	0,I8	-	2,2	I,25	0,86	0,36	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-04 п:06-412 I5-I7 п:I-448 8-574-50	Переключатель универсальный УП5314 /8 секций/	шт / секц.	I / 8	5,I	4,95	0,43	0,I8	-	5,I	4,95	3,44	I,44	-
4.	I5-04ч.I п.09-098 К-0,92 I5-I7 п:I-453 8-574-43	Переключатель тумблер -ТВI 0,3х0,92=0,28	шт	I	0,28	I,0	0,78	0,46	-	0,28	I,0	0,78	0,46	-
5.	I5-04 п:I8-0II I5-I7 п:I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II	шт	4	0,8	I,25	0,45	0,29	-	3,2	5,0	I,8	I,I6	-
6.	I5-07 п:5-05I I5-I7 п:I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АС-220	шт	4	0,38	0,75	0,55	0,33	-	I,52	3,0	2,2	I,32	-
7.	I5-04 п:0I-006 I5-I7 п:I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63М	шт	I	I,45	I,05	0,23	0,II	-	I,45	I,05	0,23	0,II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I5-04 п.I2-050 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУ-2 закрытого исполнения	шт	5	5,40	3,75	I,I9	0,73	-	27,0	I8,75	5,95	3,65	-
9.	I5-04 п.I2-0I5 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени РВП-72-3221 и РВП-72-3222	шт	2	8,6	3,75	I,I9	0,73	-	I7,2	7,5	2,38	I,46	-
I0.	I5-I7 п.I-495	Зажим нормальный	шт	40	-	0,3	-	-	-	-	I2,0	-	-	-
		Итого:	руб.							57,95	8I,8	20,73	II,83	0,32
	I5-I7 стр.7	Комплектная регулировка 8%	руб.							4,64				
		Итого:	руб.							62,59	8I,8	20,73	II,83	0,32
		Всего по калькуляции	руб.							I44,39		20,73	II,83	0,32

Составила В.Грищенко

Проверила Л.Шаферова

вс.

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 к см. № I-I6

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита тепловой завесы ЩТ-I

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях									
					Единицы					Общая				
					оборуд.	завод-ского монта-жа/из-готов-ления/	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	эксплл. машин	оборуд.	завод-ского монта-жа/из-готов-ления/	Монтажных работ всего	в том числе основ. зарпл.	эксплл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04-02 п.825 II-680-3	Щит ЩМ размером 600х400х500	шт	I	-	I9,50	3,09	I,87	0,32	-	I9,5	3,09	I,87	0,32
2.	I5-04 п.06-410 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный УП5312 /4 секции/	шт / секц.	I / 4	3,3	2,5	0,43	0,I8	-	3,3	2,5	I,72	0,72	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II	шт	4	0,8	I,25	0,45	0,29	-	3,2	5,0	I,8	I,I6	-
4.	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АС-220	шт	I	0,38	0,75	0,55	0,33	-	0,38	0,75	0,55	0,33	-
5.	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63М	шт	I	I,45	I,05	0,23	0,II	-	I,45	I,05	0,23	0,II	-
6.	I5-04 п.I2-050 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУ-2 закрытого исполнения	шт	2	5,40	3,75	I,I9	0,73	-	I0,8	7,5	2,38	I,46	-
7.	I5-04 п.I2-0I5 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени РВП-72-3222	шт	I	8,6	3,75	I,I9	0,73	-	8,6	3,75	I,I9	0,79	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I5-17 п.I-495	Зажим нормальный	шт	32	·	0,3	-	-	-	-	9,6	-	-	-
		Итого:	руб.							27,73	49,65	I0,96	6,38	0,32
	I5-17 стр.7	Комплектная регулировка 8%	руб.							2,22				
		Итого:	руб.							29,95	49,65	I0,96	6,38	0,32
		Всего по калькуляции	руб.							79,6		I0,96	6,38	0,32

Составила В.Грищенко

Проверила Л.Шаферова

ес.

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4 к см. № I-I6

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита тепловой завесы ЩТ-2

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях									
					Единицы					Общая				
					оборуд.	завод-ского монта-жа/из-готов-ления/	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплл. машин	оборуд.	завод-ского монта-жа/из-готов-ления/	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04-02 п.825 II-680-3	Щит ЩШМ размером 600х400х500	шт	I	-	I9,50	3,09	I,87	0,32	-	I9,5	3,09	I,87	0,32
2.	I5-04 п:06-4I0 I5-I7 п:I-446 8-574-50	Переключатель универсальный УП5312 /4 секции/	шт / секц.	I / 4	3,3	2,5	0,43	0,I8	-	3,3	2,5	I,72	0,72	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-04ч.I п:09-098 К-0,92 I5-I7 п:I-453 8-574-48	Переключатель "Тумблер"-ТВI 0,3х0,92=0,28	шт	I	0,28	I,0	0,78	0,46	-	0,28	I,0	0,78	0,46	-
4.	I5-04 п:I8-0II I5-I7 п:I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II	шт	4	0,8	I,25	0,45	0,29	-	3,2	5	I,8	I,I6	-
5.	I5-07 п:5-05I I5-I7 п:I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АС-220	шт	I	6,38	0,75	0,55	0,33	-	0,38	0,75	0,55	0,33	-
6.	I5-04 п:0I-006 I5-I7 п:I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63М	шт	I	I,45	I,05	0,23	0,II	-	I,45	I,05	0,23	0,II	-
7.	I5-04 п:I2-050 I5-I7 п:I-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУ-2 закрытого исполнения	шт	2	5,40	3,75	I,I9	0,73	-	I0,8	7,5	2,38	I,46	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
8.	I5-04 п.I2-0I5 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени РВП-72-3222	шт	I	8,6	3,75	I,I9	0,73	-	8,6	3,75	I,I9	0,79	-
9.	I5-I7 п.I-495	Зажим нормальный	шт	32	-	0,3	-	-	-	-	9,6	-	-	-
		Итого:	руб.							28,0I	50,65	II,74	6,84	0,32
	I5-I7 стр.7	Комплектная регулировка 8%	руб.							2,24				
		Итого:	руб.							30,25	50,65	II,74	6,84	0,32
		Всего по калькуляции	руб.							80,9		II,74	6,84	0,32

Составила В.Гриценко

Проверила Л.Шаферова

ес.

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

на устройство гардеробных шкафчиков

Сметная стоимость 1,1 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - 5,5 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - 0,74 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,21 руб.

Основание: чертежи № АР-I7

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейск. укрупнен. сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплн. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплн. машин в т.ч. зарпл.	Норматив. условно чистой продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Серия I-472-5 в.3 ГОСТ 22415-77	Стоимость деревянных шкафчиков для одежды марки ДО33-2 Цена: 28,85 х 2	шт	3	57,7	-	-	I73	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	-"-	То же, марки Д033-3 Цена:28,85х3	шт	10	86,55	-	-	866	-	-	-
		Итого:	руб.					1039			
		Тара,упаковка,наценка снабсбыта транспортные и заготовительно-складские расходы комплектация - 6%	руб.					62			
		Всего:	руб.					1101			

Составила Т.Маньшина

Проверил А,Полонский

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-18
на приобретение и монтаж грузоподъемного оборудования

Основание: чертежи № ТХ.СО.2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 7,48 тыс.руб.
в т.ч.
а/ оборудование 5,95 тыс.руб.
б/ монтажн.работ-1,53 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу/мощность, вместимость, производительн. и т.п./ - 37,4 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 9,04 руб.
3. 1 м3 объема здания 1,41 руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн. Един. изм.	Вес в тн. общая	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Пр-нт 19-06 п.15-012 п.15-033 п.15-054 УСН	Лифт грузовой грузоподъемностью 500 кг, выжимной. Кабина непроходная разм.1000х1500х2000												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	№ 2-14 таб.3 п.6 тех.ч. п.1	Шахта кирпичная, дверей 2. Машинное отделение нижнее Цена:4370-330-/7-3,3/-115 Монтаж: /283,1+13,3/х1,28 3/пл /166,5+5,3/х1,28	шт	1	-	-	3921,3	379,39	219,9	-	3921	379	220	-
2.	Пр-нт I9-06 п.15-024 п.15-059 п.15-074 СУСН № 2-14 тб.3 п.5,п.12	Лифт грузовой малый г/п 100 кг кабина проходная таб.900х650хI000, машинное отделение верхнее,шахта металлокаркасная. Дверей в шахте 4, высота подъема 3,3 м Цена:680+30х2 +28х2 Монтаж: 202,7+11,2+14,1х2 з/пл 105 +10х2 Возврат материалов /20,5х + 2/х2=45	шт	2	-	-	796,0	242,1	125	-	1592	484	250	-
		Итого:	руб.								5513	863	470	
		Начисления на оборудование 8%	руб.								441			
		Итого:	руб.								5954	863	470	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 50% от основной з/пл	руб.									376		
		Итого:	руб.								5954	I239	470	
		Плановые накопления 8%	руб.									99		
		Итого по I разд.	руб.								5954	I338	470	
		в т.ч. возврат материалов	руб.								77,2			
		II.Материалы не учтенные сборниками на монтаж												
I.	СЦ-I п.50	Трубы стальные газовые Ø 20 мм /25-3,5х3/х3	м	43,5	-	-	-	0,46	-	-	-	20	-	-
2.	СЦ-У п.369	Провод ПРН-1,5 /450-20х3/х3	I000 м	1,17	-	-	-	47,8	-	-	-	56	-	-
3.	-"-6 п.166	То же, АПВ-2,5 /920-170х3+85,2/х3	м	1,74	-	-	-	22,0	-	-	-	38	-	-
4.	-"- п.168	То же, ААВ-6 40х3	"	0,12	-	-	-	39,2	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
5.	-"- п.253	Провод ПВ3-0,75 /3,5-10х3/х3	"	0,02	-	-	-	58,5	-	-	-	I	-	-
6.	I5-09 п.4-020	Кабель КПРПЭ-18	м	0,04	-	-	-	I208,69	-	-	-	3I	-	-
		Цена:I085,I,II4 /35-7х3/х3												
7.	Пр-нт I5-07	Светильники	шт	6	-	-	-	I,34	-	-	-	8	-	-
		Цена:I,24хI,082												
		Итого по II разд.	руб.									I79		
		Плановые накопления 8%	руб.									I4		
		Итого:	руб.									I93		
		Сводка затрат по смете:												
		I.Оборудование и монтаж	руб.								5954	I338	470	
		II.Материалы не учтенные сборниками на монтаж	руб.									I93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	руб.								5954	1531	470	
		Всего по смете	руб.									7485		
		Возврат материалов	руб.									77,2		

Составила Вейцблит

Проверил Трубий

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-19

на компенсацию алюминиевых конструкций

Сметная стоимость 2,88 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№№ прейск. укрупнен. сметных нор,расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. зарпл.	в том числе норматив. условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1:	Пр-нт № 01-23 п.1-057	Окна алюминиевые марки ОАП21-12 Цена:143,0х1,0075	шт	36	144,07	-	-	5187	-	-	-
2.	СЦ ч.2 р.6 п.1	Стоимость транспортных расходов на алюминиевые конструкции окон Цена:51,91х1,0075	т	1,04	52,30	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	Пр-нт № 0I-23 п.2-001	Двери алюминиевые марки ДАО/т/2I-I0 ВИ Цена:95,8хI,0075	шт	I	96,52	-	-	97	-	-	-
4.	-"- п.2-003	То же, марки ДАО/т/ 2I-I5 ВИ Цена:I44,0хI,0075	шт	3	I45,08	-	-	435	-	-	-
5.	Пр-нт 0I-23 п.3-099	Алюминиевые конструкции тамбура с проемами под двери Цена:32,0хI,0075	м2	33,52	32,24	-	-	I08I	-	-	-
6.	СЦ ч.2 р.6 п.3	Стоимость транспортных расходов на алюминиевые конструкции тамбуров Цена:52,85хI,0075	т	0,4	53,25	-	-	2I	-	-	-
		Итого:	руб.					6875			
		Итого компенсации	руб.					2883			
		6875-/2883+II09/									

Составил А.Полонский

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

на пожарную сигнализацию

Основание: чертежи № СС.СО

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудование 0,0I тыс.руб.
б/ монтажные работы 0,52 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиц. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн.		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					един. изм.	общая	оборуд.	Монтажных работ всего	в том числе основ. зарпл.	оборуд.	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.
									экспл. машин			экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 II	I2	I3	I4 I5
		I.Оборудование и монтаж										
I.	Щ0-742--I0	Прибор-Сигнал-3I" на один луч	шт	4	-	-	-	8,03	7,79 -	-	32	3I -
2.	I6-02 п.3-0045 Щ0-743--5	Устройство сигнальное УСС	шт	I	-	-	I0,0	8,34	8,09 -	I0	8	8 -
3:	Щ0-743--2	Датчик ИП-I05-2	шт	6I	-	-	0,97	0,88	- -	59	54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Ц10-975--I2	Коробка ответвительная КО-I	шт	30	-	-	-	0,41	0,37	-	-	I2	II	-
5.	Ц10-54-I2	Прокладка ТРП по стене	I00м	5,0	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	56	54	-
6.	Ц8-417--I	Трубы винипластовые Д-25 мм	"	0,04	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2	-	I	I	I
7.	Ц8-I49-I	Кабель ВРГ в трубах	"	0,04	-	-	-	I0,0	6,24	0,27	-	I	-	-
8.	Ц8-400-I	Кабель ВРГ по стене	"	0,16	-	-	-	60,8	23,4	22,8	-	I0	4	4
9.	Ц10-972--I3	Защита кабеля по стене угольником	м	I5	-	-	-	0,87	0,I9	0,06	-	I3	3	I
		Итого:	руб.								I0	I92	I66	6
		Начисления на оборудование 8%	руб.								I			
		Накладные расходы на основную 77% зарплату	руб.									I28		
		Итого:	руб.								II	320	I66	6
		Плановые накопления 8%	руб.									26		
		Итого по I:	руб.								II	346	I66	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II.Материалы,не учтенные сборниками на монтаж/с начислениями по I-му району/												
I.	I6-02 п.3-0039	Прибор "Сигнал-3I" Цена:I3,3xI,082	шт	4	-	-	-	I4,39	-	-	-	58	-	-
2.	Цена рязанского з-да	Датчик типа ИП-ИП-I05-2/I	"	6I	-	-	-	I,53	-	-	-	93	-	-
3.	C152-489	Провод марки ТРП-Ix2x0,5	1000 м	0,5	-	-	-	I3,0	-	-	-	7	-	-
4.	C151-43	Кабель ВРГ сеч. 2xI мм2	"	0,02	-	-	-	I43	-	-	-	3	-	-
5.	05-03 8-0122	Трубы винипластовые Д-20 мм Цена:0,2xI,076	м	4	-	-	-	0,2I5		-	-	I	-	-
		Итого:	руб									I62		
		Плановые накопления 8%	руб.									I3		
		Итого по II:	руб.									I75		
		Итого по смете I+II	руб.					II+346+I75 =532						

Составила Л.Шаферова

Проверил В.Трубий

Столовая на 200 мест для промышленных предприятий и высших учебных заведений

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-21

на отключение вентсистем при пожаре

Основание: ЭСО

Сметная стоимость 0,1 тыс.руб.
в т.ч.
а/ оборудования 0,01 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,09 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиц. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн.		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общая	оборуд.	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин	оборуд.	Монтажных работ всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.Оборудование и монтаж												
1.	15-04 д.8,9,12 п.4-543 Ц8-531-4	Пускатель типа ПМЛ-111002	шт	1	-	-	5	3,4	1,49	-	5	3	2	-
2.	Ц1-582-3	Коробка КСК-32	"	1	-	-	-	1,47	1,17	-	-	2	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	ЦВ-402-2-	Прокладка провода ШВС скрыто	I00 м	0,I5	-	-	-	I2,7	7,55	-	-	2	I	-
4.	ЦВ-I46-I	Кабель АКРВГ по стене с креплением скобами	"	0,65	-	-	-	48	I8,2	-	-	3I	I2	-
5.	ЦВ-I53-I3	Разделки для контрольного кабеля сеч. 2,5 мм2 с числом жил до 7-ми	шт	I4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	7	3	-
		Итого:	руб.								5	45	I9	-
		Начисления на оборудование 8%	руб.								I			
		Накладные расходы на основную зарплату 87%	руб.									I7	-	-
		Итого:	руб								6	62	I9	
		Плановые накопления 8%	руб.									5		
		Итого по I:	руб.								6	67	I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Материалы,не учтенные сборниками на монтаж/с начислениями по I-му району/												
I.	С151-2168	Кабель АКРВГ сеч. 4х2,5 мм2	I000 м	0,04	-	-	-	253	-	-	-	I0	-	-
2.	С151-2169	Тоже,сеч. 5х2,5 мм2	"	0,025		-	-	296	-	-	-	7	-	-
3.	С152-219	Провод ПШВС сеч. 2хI мм2	"	0,015	-	-	-	44,6	-	-	-	I	-	-
4.	24-05 п.I-391	Коробка КСК-32	шт	I	-	-	-	5,58	-	-	-	6	-	-
		Цена:5,2хI,073												
		Итого:	руб.									24		
		Плановые накопления 8%	руб.									2		
		Итого по П:	руб.									26		
		Итого по смете: I+П	руб.				6+67+26=99							

Составила Л.Шаферова

Проверил В.Трубий

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту столовой на 200 мест для промышленных предприятий и вузов

№№ пп	Ресурсы	Един. изм.	
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I.	Затраты труда	ч-ч	I549,87
2.	Заработная плата	руб.	858.
3.	Строительные машины:	руб.	I88,9
	Б. Надземная часть		
I.	Затраты труда	ч-ч	I7529,9
2.	Заработная плата	руб.	8752
3.	Строительные машины	руб.	I622,7
	Итого общестроительные работы:		
I.	Затраты труда	ч-ч	I9079,77
2. За	Заработная плата	руб.	96I0
3.	Строительные машины	руб.	I8II,6
	Санитарно-технические работы		
I.	Затраты труда	ч-ч	3233,75
2.	Заработная плата	руб.	2407
3.	Строительные машины	руб.	I2I,08
	Монтажные работы (монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика и др)		
I.	Затраты труда	ч-ч	4958,I6
2.	Заработная плата	руб.	30I0
3.	Строительные машины	руб.	0,72

I	2	3	4
	Прочие работы (связь, радиофикация)		
I.	Затраты труда	ч-ч	I02,27
2.	Заработная плата	руб.	50
3.	Строительные машины	руб.	-

Составил Гордиенко

Проверила Яворская

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса,					
4	А-I, т	093009	I68	I,63	0,7	2,33
5	Сталь арматурная класса					
6	А-Ш, т	093004	I68	8,84	2,07	I0,9I
7	Сталь арматурная класса,					
8	Ат-У, т	093007	I68	5,94	-	5,94
9	Итого сортового проката обык-					
10	новенного качества		I68	I6,4I	2,77	I9,I8
11	Сталь сортовая	093I00	I68	4,63	4,22	8,85
12	Металлоизделия промышленного					
13	назначения	I20000				
14	Проволока стальная низко-					
15	углеродистая обыкновенного					
16	качества для железобетона					
17	В-I, т	I2I300	I68	I,44	-	I,44
18	Проволока стальная низкоуглеро-					
19	дистая периодического профиля,					
20	Вр-I, т	I2I400	I68	2,44	-	2,44

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП - 416-8-5.85 КЖ,КМ,АР.ВМ

ГИП Горбунов

Нач.отд.Шваецкий

Рук.гр. Яворская

Инженер Гордиенко

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ,КМ,АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Минторг СССР УКРГИПРОТОРГ г.Киев

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого металлоизделий промыш-					
2	ленного назначения		168	3,88	-	3,88
3	Итого стали в натуральной					
4	массе, т		168	24,92	6,99	31,91
5	Итого стали,приведенной к					
6	стали класса А-I, т		168	32,93	3,66	35,59
7	Итого стали,приведенной к					
8	стали С 38/23,т		168	4,63	4,22	8,85
9	Сталь сортовая конструкцион-					
10	ная, т	095000	168	-	6,33	6,33
11	Сталь кровельная оцинкрван-					
12	ная, т		168	-	0,7	0,7
13	Итого стали сортовой конструк-					
14	ционной, приведенной к стали					
15	класса С 38/23, т		168	-	7,03	7,03
16	Всего стали приведенной к					
17	классам А-I и С38/23, т		168	37,56	14,91	52,47
18	Битумы нефтяные строитель-					
19	ные, т	025621	168	-	19,4	19,4
20	Продукция лесозаготовительной					
21	и лесопильно-деревообрабаты-					
22	вающей промышленности	053000				
23	Пиломатериалы,м3	533100	113	-	9,9	9,9
24	Блоки дверные, м2	536110	055	143	-	-143

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Блоки оконные, м2	536I30	055	77,6	-	77,6
2	Плиты древесноволокнистые,м2	553622	055	-	506,7	506,7
3	Плиты древесностружечные,м2	553400	055	-	3I,I	3I,I
4	Расход пиломатериалов в					
5	круглом лесе, м3		II3	27,8	2I,I	48,9
6	Дверит теплоизоляционные, м2		055	I2,92		I2,92
7	Щебень,м3	57III0	II3	260,2	254,8	5I5,0
8	Щебень-бой глиняного					
9	кирпича,м3		II3		I4,8	I4,8
10	Песок, м3	57II40	II3	46I,6	4I3,6	875,2
11	Гравий керамзитовый, м3		II3	I28,2	45,3	I73,5
12	Портландцемент	573II0				
13	М 300, т	573I5I	I68	0,05	56,3I	56,36
14	М 400, т	573II2	I68	I29,4	62,5I	I9I,9I
15	М 500, т	573II3	I68	I9,87	-	I9,87
16	Цемент, приведенный к М 400,					
17	всего		I68	I5I,3I	II3,26	264,57
18	В том числе на:					
19	Изготовление сборных железо-					
20	бетонных и бетонных конструк-					
21	ций,		I68	I5I,3I	-	I5I,3I
22	Изготовление монолитных желе-					
23	зобетонных и бетонных конст-					
24	рукций ;		I68	-	63,9I	63,9I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А4

№строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Изготовление растворов		168	-	49,35	49,35
2	Кирпич строительный, тыс.шт	574120	798	-	121,9	121,9
3	Плитки керамические глазуро-					
4	ванные для внутренней обли-					
5	цовки стен, м2	575210	055	-	642	642
6	Плитки керамические метлахские,					
7	м2	575240	055	-	375	375
8	Материалы тепло и звуко-					
9	изоляционные	576000				
10	Плиты жесткие минераловатные,					
11	м3	576200	113	-	36	36
12	Плиты пенобетонные, м3		113	-	95,6	95,6
13	Рубероид, м2	577402	055		4607,2	4607,2
14	Изол, м2	577403	055		36,7	36,7
15	Гидроизол, м2	577434	055		988,3	988,3
16	Толь, м2	577404	055		83,5	83,5
17	Линолеум, м2	577100	055		73,6	73,6
18	Стекло строительное	591000				
19	Стекло оконное, м2	591120	055		134,9	134,9
20	Стекло витринное, м2	591160	055		30,76	30,76
21	Стеклопакеты, м2		055	63,72	-	63,72
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Отопление					
2	Трубы сварные водогазопро-					
3	водные – 20° м	I38500	006	–	494	494
4	т		I68	–	0,73	0,73
5	– 30° м	I38500	006	–	494	494
6	т		I68	–	0,73	0,73
7	– 40° м	I38500	006	–	494	494
8	т		I68	–	0,79	0,79
9	Радиаторы М-I40- АО	49351О	ЭКМ	–		
10	– 20°	49351О	экм	–	I20,75	I20,75
11	– 30°	49351О	экм	–	I32,65	I32,65
12	– 40°	49351О	экм	–	I45,60	I45,60
13	Средства крепления радиа-					
14	торов, – 20°		II6	–	35,0	35,0
15	– 30°		II6	–	46,0	46,0
16	– 40°		II6	–	50,4	50,4
17	Средства крепления для трубо-					
18	проводов из водогазопроводных					
19	стальных труб		II6	–	34,40	34,40
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Горбунов	
нач. отд.	Горобец	
гл. спец.	Штейнберг	
Рук. гр.	Берзнер	
вед. инж.	Власенко	
ст. инж.	Клецкая	
Н. контр.	Берзнер	

ТП– 4I6-8-5.85 ОВ.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекса марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Минторг СССР УКРГИПРОТОРГ г.Киев

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Теплоснабжение					
2	Трубы сварные водогазопро-					
3	водные, - 20° м	I38500	006	-	220,0	220,0
4	т		I68	-	I,0I	I,0I
5	То же, - 30° м	I38500	006	-	220,0	220,0
6	т		I68	-	I,25	I,25
7	То же, - 40° м	I38500	006	-	220,0	220,0
8	т		I68	-	I,36	I,36
9	Средства крепления для трубо-					
10	проводов из водогазопроводных					
11	стальных труб		II6	-	I5,2	I5,2
12						
13	Теплопункт					
14	Грязевики из стальных труб					
15	наружным диаметром корпуса					
16	/входного патрубка, мм:					
17	ф108/45		I68	- 0,0I	-	0,0I
18	То же, ф 219/89		I68	0,03I	-	0,03I
19	Трубы стальные, м	I38500	006	-	49,0	49,0
20	т		I68	-	0,203	0,203
21	Узел ручного насоса					
22	БКФ - 2/25		796	I	-	I
23			II6	0,002	-	0,002
24						

Привязан

Инв. №

ТП - 416-8-5.85 ОВ.ВМ

Лист 2

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Вентиляция					
2	Воздуховоды из оцинкованной					
3	стали толщиной мм 0,5 мм		I68	–	0,252	0,252
4	То же, 0,7 мм		I68	–	0,674	0,674
5	Воздуховоды из оцинкованной					
6	стали переменного сечения					
7	толщиной мм 0,7		I68	–	0,045	0,045
8	Воздуховоды из кровельной					
9	стали толщиной мм 0,5		I68	–	0,56I	0,56I
10	То же, 0,7		I68	–	I,450	I,450
11	Воздуховоды из кровельной					
12	стали переменного сечения					
13	толщиной мм 0,7		I68	–	0,02I	0,02I
14	То же, 0,9		I68	–	0,097	0,097
15	Зонты вентиляционных систем					
16	(к вентиляционным шахтам)					
17	круглого сечения		I68	0,038	–	0,038
18	Решетки щелевые регулирующие		I68	0,007	–	0,007
19	Решетки воздухоприточные		I68	0,056	–	0,056
20	Дефлекторы диаметром мм I60		I68	0,038	–	0,038
21	Гибкие вставки типа ВВ к					
22	центробежным вентиляторам		I68	0,048	–	0,048
23	Гибкие вставки типа ВМ к					
24	центробежным вентиляторам		I68	0,039	–	0,039

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Шиберы стальные неутепленные		I68	-	0,243	0,243
2	Сетки металлические		I68	-	0,037	0,037
3	Двери герметические утеплен-					
4	ные разм. мм I250x500		I68	0,I02	-	0,I02
5	Двери герметические неутеплен-					
6	ные разм. мм I250x500		I68	0.072	-	0,072
7	Кронштейны подставки под					
8	вентиляционные устройства		I68	-	0,044	0,044
9	Дроссель-клапаны стальные					
10	неутепленные для воздухово-					
11	дов 200xI00		I68	0,004	-	0,004
12	То же, I50xI80		I68	0,02I	-	0,02I
13	То же, 200x250		I68	0,004	-	0,004
14	То же, 200xI50		I68	0,004	-	0,004
15	То же, 250x250		I68	0,004	-	0,004
16	То же, 400x200		I68	0,005	-	0,005
17	То же, 400x250		I68	0,0I5	-	0,0I5
18	То же, 400x300		I68	0,005	-	0,005
19	То же, 600x330		I68	0,006	-	0,006
20	Унифицированный агрегат воз-					
21	душно-тепловой завесы /без					
22	вентилятора и калорифера/		I68	0,087	-	0,087
23	Средства крепления воздуховодов		I68	0,328	-	0,328
24						

Привязан

Инв. №

ТП- 4I6-8-5.85/А.УI/ ОВ.ВМ

Лист 4

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы из полиэтилена ПВП					
2	∅ 110х2,7 м	224812	006	232,67	-	232,67
3	т	224812	168	0,21	-	0,21
4	∅ 50х2,0 м	224812	006	42,02	-	42,02
5	т	224812	168	0,01	-	0,01
6	Трубы стальные водогазопро-					
7	водные ∅ 50х3 м	138500	006	134,07	-	134,07
8	т	138500	168	0,56	-	0,56
9	∅ 32х2,3 м	138500	006	11,27	-	11,27
10	т	138500	168	0,03	-	0,03
11	∅ 25х2,8 м	138500	006	85,58	-	85,58
12	т	138500	168	0,18	-	0,18
13	∅ 20х2,5 м	138500	006	164,71	-	164,71
14	т	138500	168	0,25	-	0,25
15	∅ 15х2,5 м	138500	006	138,88	-	138,88
16	т	138500	168	0,16	-	0,16
17	Трубы ЧНР ∅ 100 м	146100	006	5,12	-	5,12
18	т	146100	168	0,11	-	0,11
19	Умывальники	494400	796	11	-	11
20	Раковина	494360	796	15	-	15

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ТП - 416-8-5.85 ВК.ВМ

ГИП Горбунов

Нач.отд.Горобец

Гл.спец.Штейнберг

Рук.гр. Дубовик

Ст.инж. Слонина

Н.контр.Дубовик

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Минторг СССР УКРГИПРОТОРГ г.Киев

Инв.№ подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Унитаз керамический	496500	796	5	-	5
2	Биде		796	I	-	I
3	Писсуар настенный	496700	796	I	-	I
4	Средства крепления трубопро-					
5	водов из водогазопроводных					
6	стальных труб		006	22,89	-	22,89
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба винипластовая		22482I				
2	Ø 20xI,5	м		006		I6	I6
3		кг		II6		2,2	2,2
4	Ø 25xI,5	м	22482I	006		I5	I5
5		кг		II6		2,7	2,7
6	Ø 32xI,8	м	22482I	006		I5	I5
7		кг		II6		4,0	4,0
8	Ø 40xI,9	м	22482I	006		3	3
9		кг		II6		0,9	0,9
10							
11	Всего стали приведенной						
12	к стали марки С 38/23			II6		205	205
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП-416-8-5.85 А.ВМ

ГИП	Горбунов	
Нач.отд.	Горобец	
Гл.авт.	Берковский	
Рук.гр.	Швец	
Инженер	Мироненко	
Н.контр.	Швец	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки А

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба из непластифицированного					
2	поливинилхлорида средней серии					
3	d_y =20					
4	м		006	I5I8		I5I8
5	т		I68	0,439		0,439
6	d_y =25					
7	м		006	I30		I30
8	т		I68	0,064		0,064
9	d_y =32					
10	м		006	285		285
11	т		I68	0,220		0,220
12	d_y =50					
13	м		006	I25		I25
14	т		I68	0,2I7		0,2I7
15	Рукав металлический негермети-					
16	ческий по ОТУ·22-II8-66 ц.25					
17	м		006	I0		I0
18	т		I68	0,005		0,005
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП Горбунов

нач.отд.Горобец

гл.спец.Овштейн

рук.гр. Пиевский

ст.инж.Потапенко

н.контр.Пиевский

ТП-416-8-585 Э.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки 8

Стадия	Лист	Листов
рп	I	I

Минторг СССР
Укргипроторг
г.Киев

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба из непластифицированного					
2	поливинилхлорида средней серии					
3	м		006	4		
4	т		168	0,001		
5	Сталь угловая равнобокая					
6	32х32х3					
7	м		006	15		
8	т		168	0,022		
9						
10						
11	Примечание					
12	Проект пожарной сигнализации выполнить при привязке					
13	столовой для предпр. МинВУЗа СССР (приказ МинВУЗа					
14	№ 92-II-159/37 от 26.03.1976 г.)					
15	Для столовой промпредприят. пожарную сигнализацию					
16	не выполнять					
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП-416-8-5.85 СС.ВМ

Нач.отд.Горобец
гл.эл. Овштейн
инженер Сойфер
н.контр.Пиевский

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Минторг СССР
Укргипроторг
г.Киев

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба винипластовая средняя					
2	-20 м/т		006 168			
3	м		006	10		10
4	т		168	0,003		0,003
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП-416-8-5.85 СС.ВМ

ГИП	Горбунов
нач.отд.	Горобец
гл.эл.	Овштейн
вед.инж.	Лысый
инженер	Сойфер
н.контр.	Пиевский

Спецификация оборудования и материалов основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Минторг СССР Укргипроторг г.Киев

Формат А4

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба из непластифицирован-					
2	ного поливинилхлорида сред-					
3	ней серии					
4	м		006	4		
5	т		I68	0,00I		
6	Сталь угловая равнобокая					
7	32х32х3					
8	м		006	I5		
9	т		I68	0,022		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	ПРИМЕЧАНИЕ:					
20	Проект пожарной сигнализации выполнить при					
21	привязке столовой для предприятий МинВуза СССР (приказ					
22	МинВУЗа № 92-II-I59/37 от 26.03.I976 г.)					
23	Для столовой промпредприятий пожарную сигнализацию					
24	не выполнять					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП-4I6-8-5.85 СС.ВМ Лист 2

gost.e-ecolog.ru

Формат А4