ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

802-5-78.88

СВИНАРНИК - ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ.

АЛЬБОМ 4.

СМЕТЫ.

г. КИЕВ 1988 ГОД.

КФ ЦИТП Инв. № 10050/4

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

802-5-78.88

СВИНАРНИК - ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ.

АЛЬБОМ 4.

СМЕТЫ.

СТОИМОСТЬ :

- ОБЩАЯ - 163.45 ТЫС.РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ :

- СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 155.71 ТЫС.РУБ.
- 1 М3 ЗДАНИЯ - 21.23 РУБ.

РАЗРАБОТАН ОБЪЕДИНЕНИЕМ "УКРНИИАГРОПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН ГОСАГРОПРОМОМ СССР 22.08.1988 Г. ПИСЬМО N805-12./160

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕМ "УКРНИИАГРОПРОЕКТ" ПРИКАЗ N 179 ОТ 22.08.88 Г.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ГОЛОВНОМУ ИНСТИТУТУ Э.А.КОШЕВОЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.Н.ВОЛОДИНА

© КФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988 г.

Г. КИЕВ 1988 ГОД.

КФ ЦИТП Инв. № 10050/4

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 1000 МЕСТ.

СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ СН 227-82 ГОССТРОЯ СССР В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И САНТЕХРАБОТ ИСЧИСЛЕНА ДЛЯ БАЗИСНЫХ ЦЕН ПО I ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ.

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ПРИНЯТО ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКУ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕНАХ 1984 ГОДА.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ :

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-	16,5 %
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	-	8,6 %
- НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	-	13,3 %
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	-	8 %

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР Л.ЗАНИНА

RASA-SM V3.2
13-09-88

10050/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 802-5-78.88

СМЕТА В СУММЕ 163,451 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА :

ПОДРЯДЧИК.....

"..."..... 19..Г.

СМЕТА В СУММЕ 163,451 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА:

ЗАКАЗЧИК.....

"..."..... 19..Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А NN 02 - 07

НА СТРОИТЕЛЬСТВО: 802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	163,451	ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	30,856	ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	18,955	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	13,736	ТЫС.РУБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 ЛИСТ 1

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ: СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	001	СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ	135,717	-	-	-	135,717	27,022	15,840	11,726	17,63
2	002	ОТОПЛЕНИЕ	0,388	-	-	-	0,388	0,116	0,097	0,061	0,05
3	003	ВЕНТИЛЯЦИЯ	6,917	-	-	-	6,917	0,471	0,510	0,326	0,9
4	004	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	0,240	-	-	-	0,240	0,104	0,082	0,053	0,03
5	005	ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ,ВАРИАНТ И З СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,146	-	-	-	0,146	0,049	0,042	0,026	0,02
6	006	ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ,ВАРИАНТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,502	-	-	-	0,502	0,132	0,109	0,072	0,07
7	007	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД	0,019	-	-	-	0,019	0,004	0,003	0,002	-
8	008	ВОДОПРОВОД СМЕШАННОЙ ВОДЫ;ВАРИАНТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,613	0,219	-	-	0,832	0,206	0,204	0,116	0,11
9	009	БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ	0,069	-	-	-	0,069	0,009	0,007	0,006	0,01
10	010	КАНАЛИЗАЦИЮ НАВОЗНУЮ	0,851	-	-	-	0,851	0,094	0,098	0,063	0,11
11	011	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	3,377	-	-	3,377	0,796	0,513	0,339	0,44
12	012	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1,531	1,756	-	3,287	0,609	0,536	0,351	0,43
13	013	КИП И АВТОМАТИКА	-	0,768	0,956	-	1,724	0,292	0,249	0,154	0,22
14	014	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	4,252	0,084	5,017	-	9,353	0,943	0,655	0,435	1,21
15	015	РАДИОФИКАЦИЯ(ВАРИАНТ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ)	-	0,010	0,005	-	0,015	0,007	0,008	0,005	-
16	016	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВАРИАНТ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ)	-	0,003	0,011	-	0,014	0,002	0,002	0,001	-
		ВСЕГО:	149,714	5,992	7,745	-	163,451	30,856	18,955	13,736	21,23

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... Л.Н.ВОЛОДИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА..... Н.В.МОСКАЛЬЧУК

СОСТАВИЛ..... Л.В.ЗАНИНА

ПРОВЕРИЛ..... В.В.КОНДРАТЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 07-001

НА: СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 802-5-78.88

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 135.717 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 27.025 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15900.94 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 11.769 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 1-29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10МПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 30М 1000М3	0.204	36.30 3.00	36.30	7.41	-	7.41 0.61	- 3.87	- 0.79
2	Е1-1614 1-23-8 К1= 2.000	ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М 1000М3	0.204	59.60 20.00	59.60	12.16	-	12.16 4.08	- 25.80	- 5.26
3	Е1-1600 1-23-4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ--САМОСВАЛАМИ 1000М3	0.204	160.00 9.61	150.39 53.50	32.64	1.96	30.68 10.91	19.50 69.02	3.98 14.08
4	Е1-1603 1-25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0.204	11.50 1.30	10.06 3.12	2.35	0.27	2.05 0.64	2.63 4.02	0.54 0.82
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	245.000	0.29 0.06	0.29	71.05	-	71.05 14.70	- 0.09	- 22.05
6	Е1-1559 1-12-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0.25М3 В ОТВАЛ 1000М3	1.612	133.00 4.25	1228.75 46.00	214.40	6.85	1980.75 74.15	11.00 59.34	17.73 95.66
7	Е1-959 1-80-1 К1= 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДОРАБОТКА 100 М3	0.520	74.76 74.76	-	38.88	38.88	-	157.20	81.74
8	Е1-1608 1-29-2 К3= 0.850 К4= 0.850	ЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 10М 1000М3	1.664	41.70 43.90	12.50 12.50	69.39	73.05	20.80 20.80	74.63 16.13	124.18 26.84

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-1615 1-29-9 К1= 2,000	ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М	1000М	1,664	69,40	69,40 23,20	115,48	-	115,48 38,60	- 29,93	- 49,80
10	Е1-1608 1-19-2 К3= 0,850 К4= 0,850	ТО ЖЕ ОБРАТНО	1000М3	1,664	41,70 43,90	12,50 12,50	69,39	73,05	20,80 20,80	74,63 16,13	124,18 26,84
11	Е1-1615 1-29-9 К1= 2,000	ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М	1000М3	1,664	69,40	69,40 23,20	115,48	-	115,48 38,60	- 29,93	- 49,80
12	Е1-1604 1-31-2	ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М	1000М3	0,886	20,30 1,59	20,30 6,82	17,99	1,41	17,99 6,04	3,23 8,80	2,86 7,80
13	Е1-1645 1-31-3 К1= 3,000	ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 15М	1000М3	0,886	34,80	34,80 11,70	30,83	-	30,83 10,37	- 15,09	- 13,37
14	Е1-967 1-31-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100 М3	4,100	41,50 41,50	-	170,15	170,15	-	89,60	367,36
15	Е1-1184 1-118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100 М3	8,860	9,69 6,20	3,49 2,29	85,85	54,93	30,92 20,29	11,20 3,30	99,23 29,24
16	Е1-994 1-85-10	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	100 М3	2,300	49,60 37,70	11,90 5,35	114,08	86,71	27,37 12,31	81,30 7,70	186,99 17,71
17	Е1-1184 1-118-10	ТО ЖЕ	100 М3	2,300	9,69 6,20	3,49 2,29	22,29	14,26	8,03 5,27	11,20 3,30	25,76 7,59
18	Е1-1601 1-23-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСК.ЕМК.КОВША 0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000М3	0,138	198,00 11,90	186,10 662,00	27,32	1,64	25,68 91,36	24,20 853,98	3,34 117,85
19	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	248,000	0,29	0,29 0,06	71,92	-	71,92 14,88	- 0,09	- 22,32
20	Е1-1604 1-25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ	1000М3	0,138	14,20 15,90	13,34 3,81	1,96	2,19	1,84 0,53	3,23 4,91	0,45 0,68
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1291,02	525,35	2591,24 384,94	-	1038,34 508,50
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1-20						213,03	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	(1651,79)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	19,57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	38,35	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						120,31	(1371,29)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						1624,36	525,35	2591,24 384,94	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	5996,70	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1566,41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	948,64	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ									
21	Е8-10 8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	23.880	9,31 0,40	0,32 0,10	222,32	9,55	7,64 2,39	0,80 0,13	19,10 3,10
22	Е6-1 16-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БМ В7,5 ЦЕНА=27,4+(25,8-24,8)*1,02	М3	1,500	28,42 0,70	0,28 0,08	42,63	1,05	0,42 0,12	1,37 0,10	2,06 0,15
23	Е6-13 16-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	М3	7,410	34,40 2,78	0,34 0,10	254,90	20,60	2,52 0,74	5,07 0,13	37,57 0,96
24	Е7-6 7-1-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	32,000	4,89 1,20	3,69 1,33	156,48	38,40	118,08 42,56	2,08 1,72	66,56 55,04
25	608-711 ССЦ9-123	(БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ)(БЛОКИ ПОДКЛАДНЫЕ)(БЛОКИ ОПОРНЫЕ)(БЛОКИ АНКЕРНЫЕ)(ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ)(ПЛИТЫ ПОДКЛАДНЫЕ)(ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ)(ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ)(ФУНДАМЕНТЫ)(БАШМАКИ)(ПОДПЯТНИКИ)(БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ)(ЯКОРЯ) СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМОМ 0,2 ДО 1М3		29,120	59,20	-	1723,90	-	-	-	-
26	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	10,850	24,50	-	265,83	-	-	-	-
27	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	2,220	40,80	-	90,58	-	-	-	-
28	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	2,220	17,30	-	38,41	-	-	-	-
29	Е7-5 7-1-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	ШТ	30,000	3,20 0,75	2,45 0,89	96,00	22,50	73,50 26,70	1,32 1,15	39,60 34,50
30	608-711 ССЦ10-241	(БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ)(БЛОКИ ПОДКЛАДНЫЕ)(БЛОКИ ОПОРНЫЕ)(БЛОКИ АНКЕРНЫЕ)(ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ)(ПЛИТЫ ПОДКЛАДНЫЕ)(ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ)(ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ)(ФУНДАМЕНТЫ)(БАШМАКИ)(ПОДПЯТНИКИ)(БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ)(ЯКОРЯ) СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМОМ 0,2 ДО 1М3		12,240	59,20	-	724,61	-	-	-	-
31	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	4,430	24,50	-	108,54	-	-	-	-
32	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,270	40,80	-	11,02	-	-	-	-
33	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,270	17,30	-	4,67	-	-	-	-
34	Е7-400 7-36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	56,000	1,50 0,22	0,79 0,29	84,00	12,32	44,24 16,24	0,39 0,37	21,84 20,72
35	Е7-401 7-36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	16,000	1,95 0,30	1,09 0,40	31,20	4,80	17,44 6,40	0,53 0,52	8,48 8,32
36	Е7-402 7-36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	4,000	2,96 0,47	1,63 0,60	11,84	1,88	6,52 2,40	0,82 0,77	3,28 3,08

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
37	ССЦП3-3	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5М3 И БОЛЕЕ	М3	2,210	40,90	-	90,39	-	-	-	-
38	ССЦП3-19	ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	15,520	44,20	-	685,98	-	-	-	-
39	Е8-13 8-4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0,120	86,50 19,60	1,50 0,45	10,38	2,35	0,18 0,05	38,10 0,58	4,57 0,07
40	Е7-15 7-1-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	6,000	6,50 2,71	2,68 0,96	39,00	16,26	16,08 5,76	4,51 1,24	27,06 7,44
41	608-7216 ССЦП9-352	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300 ЦЕНА=67,5+0,82*3+1,63	М3	3,120	71,59	-	223,36	-	-	-	-
42	С147-3	АРМАТУРА А-3В	100 КГ	2,832	22,40	-	63,44	-	-	-	-
43	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	1,338	24,50	-	32,78	-	-	-	-
44	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,252	31,60	-	7,96	-	-	-	-
45	Е8-13 8-4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0,162	86,50 19,60	1,50 0,45	14,01	3,18	0,24 0,07	38,10 0,58	6,17 0,09
46	Е6-125 6-13-1	УСТ-ВО НАБЕТОНКИ	М3	8,910	83,00 12,00	1,14 0,34	739,53	106,92	10,16 3,03	21,90 0,44	195,13 3,92
47	Е6-13 6-1-13	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЦЕНА=34,4+(27,4-25,8)*1,02	М3	1,350	36,03 2,78	0,34 0,10	48,64	3,75	0,46 0,14	5,07 0,13	6,84 0,18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					5822,40	243,56	297,48 106,60	-	438,26 137,57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 21-47					960,69	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(286,74)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	88,40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	172,91	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					542,66	(238,06)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ					7325,75	243,56	297,48 106,60	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	1065,84	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	664,23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	523,07	-	-	-
		КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ									
48	Е11-3 11-1-3	ОСНОВАНИЕ ИЗ ПЕСКА	М3	42,160	10,40 1,62	-	438,46	68,30	-	3,00	126,48
49	Е14-62 14-26-2	УСТАНОВКА ЛОТКОВ	М3	75,040	18,50 2,33	12,30	1388,24	174,84	922,99	3,96	297,16

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
50	608-885 ССЦП.10-107	ЛОТКИ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,6М3 ЦЕНА=76.7+0.92+1.53		6,000	79,15	-	474,90	-	-	-	-
51	608-886 ССЦП.10-108	ЛОТКИ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,6М3 ЦЕНА=73.2+0.92+1.53		69,040	75,65	-	5222,88	-	-	-	-
52	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	39,612	24,50	-	970,49	-	-	-	-
53	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	7,075	31,60	-	223,57	-	-	-	-
54	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	18,406	40,80	-	750,96	-	-	-	-
55	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	18,406	17,30	-	318,42	-	-	-	-
56	Е6-125 6-13-1	УСТ-ВО НАБЕТОНКИ	М3	6,220	83,00 12,00	1,14 0,34	516,26	74,64	7,09 2,11	21,90 0,44	136,22 2,74
57	Е7-445 7-38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	128,000	0,29 0,08	0,15 0,06	37,12	10,24	19,20 7,68	0,13 0,08	16,64 10,24
58	608-76 ССЦП.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3		1,040	64,40	-	66,98	-	-	-	-
59	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,403	31,60	-	12,73	-	-	-	-
60	Е6-13 6-1-13	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЦЕНА=34,4+(27,4-25,8)*1,02	М3	1,300	36,03 2,78	0,34 0,10	46,84	3,61	0,44 0,13	5,07 0,13	6,59 0,17
61	Е7-761 7-65-2	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ S ДО 1М2	ШТ	12,000	2,30 0,58	1,67	27,60	6,96	20,04	0,99	11,88
62	Е7-761 7-65-3	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ S ДО 5М2	ШТ	4,000	2,57 0,64	1,83	10,28	2,56	7,32	1,09	4,36
63	608-1490 ССЦП.8-512	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА=63.2-0.82*2	М3	0,720	61,56	-	44,32	-	-	-	-
64	608-1491 ССЦП.8-513	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА=64.8-0.82*2	М3	0,960	63,16	-	60,63	-	-	-	-
65	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,924	24,50	-	22,64	-	-	-	-
66	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,064	22,40	-	1,43	-	-	-	-
67	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,124	31,60	-	3,92	-	-	-	-
68	Е14-62	УСТАНОВКА ЛОТКОВ	М3	6,320	18,50 2,33	12,60	116,92	14,73	79,63	3,96	25,03
69	608-886 ССЦП310-108	ЛОТКИ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,6М3		6,320	73,20	-	462,62	-	-	-	-
70	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	1,492	24,50	-	36,55	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,465	31,60	-	14,69	-	-	-	-
72	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,829	40,80	-	33,82	-	-	-	-
73	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,829	17,30	-	14,34	-	-	-	-
74	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,829	17,30	-	14,34	-	-	-	-
75	Е14-11	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ М3	11,760	19,80 5,00	14,80 4,60	232,85	58,80	174,05 54,10	8,70 5,93	102,31 69,74
76	608-887 ССЦП10-109	РЕШЕТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ/РЕШЕТЧАТЫЕ ПОЛЫ/ М3	11,760	117,00	-	1375,92	-	-	-	-
77	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	4,256	24,50	-	104,27	-	-	-	-
78	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	6,552	31,60	-	207,04	-	-	-	-
79	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,109	40,80	-	4,45	-	-	-	-
80	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,109	17,30	-	1,89	-	-	-	-
81	Е6-127 6-13-3	УСТРОЙСТВО КАМЕР М3	7,620	49,20 4,98	0,76 0,23	374,90	37,95	5,79 1,75	9,09 0,30	69,27 2,29
82	Е6-85 6-9-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,080	333,00 12,40	1,30 0,39	26,64	0,99	0,10 0,03	21,10 0,50	1,69 0,04
83	Е10-318 10-67-7	УСТАНОВКА ЩИТОВ ПОД ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ШТ	5,200	0,41 0,36	0,05	2,13	1,87	0,26	0,61	3,17
84	С122-403	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	5,200	5,94	-	30,89	-	-	-	-
85	Е13-103 13-14-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100 М2	0,393	7,44 2,71	0,36 0,11	2,92	1,07	0,14 0,04	4,58 0,14	1,80 0,06
86	Е13-104 13-14-2	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ 100 М2	0,393	5,42 2,13	0,36 0,11	2,13	0,84	0,14 0,04	3,50 0,14	1,38 0,06
87	Е13-130 13-16-3	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577 БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКОЙ 100 М2	0,393	3,98 1,13	0,33 0,10	1,56	0,44	0,13 0,04	1,68 0,13	0,66 0,05
88	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЗАКЛАДНЫХ 100 М2	0,364	10,30 1,61	0,25 0,08	3,75	0,59	0,09 0,03	2,38 0,10	0,87 0,04
89	Е13-158 13-18-11 К1= 3,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 ЗАКЛАДНЫХ 100 М2	0,364	44,40 2,94	0,51 0,15	16,16	1,07	0,19 0,05	4,38 0,19	1,59 0,07
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					13719,45	459,50	1237,60 66,00	-	807,10 85,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 48-89				2263,72	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(899,47)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	208,22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	407,48	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				1278,69	(746,72)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ				17261,86	459,50	1237,60 66,00	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	3343,29	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1100,82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	932,98	-	-	-
		КАРКАС								
90	Е14-9 14-5-2	УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛЕТОМ 18М ШТ	16,000	19,50 6,65	10,36 3,23	312,00	106,40	165,76 51,68	10,30 4,17	164,80 66,72
91	608-8167	СТОИМОСТЬ ПОЛУРАМ ИЗ БЕТОНА М350 ЦЕНА=(69+5,98*2,5+0,8*2,5)*1,02+0,82 М3	40,000	88,48	-	3539,20	-	-	-	-
92	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,992	22,40	-	22,22	-	-	-	-
93	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	69,864	24,50	-	1711,67	-	-	-	-
94	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	3,328	40,80	-	135,78	-	-	-	-
95	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	3,328	17,30	-	57,57	-	-	-	-
96	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100 КГ	2,763	40,80	-	112,73	-	-	-	-
97	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100 КГ	2,763	17,30	-	47,80	-	-	-	-
98	Е7-31 7-3-1	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т ШТ	8,000	8,67 2,49	3,51 1,28	69,36	19,92	28,08 10,24	4,16 1,65	33,28 13,20
99	Е7-32 7-3-2	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	2,000	10,60 3,01	4,19 1,52	21,20	6,02	8,38 3,04	5,02 1,96	10,04 3,92
100	608-71 ССЦП9-4	(КОЛОННЫ)(СТОЙКИ)(ОПОРЫ)(РАМЫ) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА=87,1-0,82*2	0,960	85,46	-	82,04	-	-	-	-
101	608-71 ССЦП9-5	(КОЛОННЫ)(СТОЙКИ)(ОПОРЫ)(РАМЫ) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА=80,6-0,82*2	1,840	78,96	-	145,29	-	-	-	-
102	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	2,108	24,50	-	51,65	-	-	-	-
103	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,408	31,60	-	12,89	-	-	-	-
104	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,479	40,80	-	19,54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,479	17,30	-	8,29	-	-	-	-
106	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100 КГ	0,305	40,80	-	12,44	-	-	-	-
107	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100 КГ	0,305	17,30	-	5,28	-	-	-	-
108	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,191	363,00 92,00	8,00 2,40	69,33	17,57	1,53 0,46	141,00 3,10	26,93 0,59
109	Е7-290 7-17-6	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0,280	358,00 42,50	3,30 0,99	100,24	11,90	0,92 0,28	66,60 1,28	18,65 0,36
110	Е13-103 13-14-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ РАМ НА ВЫСОТУ 1М 100 М2	0,922	7,44 2,71	0,36 0,11	6,86	2,50	0,33 0,10	4,58 0,14	4,22 0,13
111	Е13-104 13-14-2	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100 М2	0,922	5,42 2,13	0,36 0,11	5,00	1,96	0,33 0,10	3,50 0,14	3,23 0,13
112	Е13-134 13-16-7	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ 100 М2	0,922	6,91 0,70	0,12 0,04	6,37	0,65	0,11 0,04	1,19 0,05	1,10 0,05
113	Е13-103 13-14-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ КОЛОНН ДО ОТМ 1М 100 М2	0,220	7,44 2,71	0,36 0,11	1,64	0,60	0,08 0,02	4,58 0,14	1,01 0,03
114	Е13-104 13-14-2	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100 М2	0,220	5,42 2,13	0,36 0,11	1,19	0,47	0,08 0,02	3,50 0,14	0,77 0,03
115	Е13-131 13-16-7	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ 100 М2	0,222	8,85 0,92	0,27 0,08	1,96	0,20	0,06 0,02	1,37 0,10	0,30 0,02
116	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	1,910	17,30	-	33,04	-	-	-	-
117	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	2,800	17,30	-	48,44	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6641,02	168,19	205,66 66,00	-	264,33 85,18
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 90-117				1095,77	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(198,12)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	100,83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	197,25	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				618,93	(164,49)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС				8355,72	168,19	205,66 66,00	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	736,46	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	450,34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	431,44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
118	Е7-247 7-14-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОШАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	133.000	16.63 4.05	5.72 2.06	2211.79	538.65	760.76 273.98	6.60 2.66	877.80 353.78
119	Е7-261 7-14-8	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	30.000	11.40 3.33	4.03 1.44	342.00	99.90	120.90 43.20	5.38 1.86	161.40 55.80
120	Е7-263 7-14-9	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М ШТ	12.000	14.90 4.25	5.57 2.01	178.80	51.00	66.84 24.12	6.87 2.59	82.44 31.08
121	Е7-265 7-14-10	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	16.000	6.58 1.29	1.90 0.69	105.28	20.64	30.40 11.04	2.13 0.89	34.08 14.24
122	608-8125 ССЦП10-118	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 М2	62.460	19.30	-	1205.48	-	-	-	-
123	608-8128 ССЦП10-121	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 13,1-17,0КГ/М2 М2	13.840	22.90	-	316.94	-	-	-	-
124	608-8133 ССЦП10-126	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ ДО 3,0КГ/М2 ДОПОЛНИТЕЛНОЙ ДО 3М М2	82.570	23.90	-	1973.42	-	-	-	-
125	608-8134 ССЦП10-127	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДО 3М М2	68.760	25.00	-	1719.00	-	-	-	-
126	608-8136 ССЦП10-129	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 7,1-10,0КГ/М2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДО 3М М2	50.780	26.50	-	1345.67	-	-	-	-
127	608-8135 ССЦП10-128	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 10,1-13,0КГ/М2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДО 3М М2	2.040	27.30	-	55.69	-	-	-	-
128	608-8137 ССЦП10-130	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 13,1-17,0КГ/М2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДО 3М М2	10.200	28.70	-	292.74	-	-	-	-
129	608-8134 ССЦП10-181	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	402.680	25.60	-	10308.61	-	-	-	-
130	608-8136 ССЦП10-183	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	14.840	27.10	-	402.16	-	-	-	-
131	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	15.354	17.30	-	265.62	-	-	-	-
132	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100 КГ	9.279	40.80	-	378.58	-	-	-	-
133	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100 КГ	9.279	17.30	-	160.53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е8-27 8-4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ 100 М2	2,061	90,00 19,50	1,50 0,45	185,49	40,19	3,09 0,93	33,60 0,58	69,25 1,20
135	Е13-103 13-14-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПАНЕЛЕЙ НА ВЫСОТУ 1М 100 М2	1,800	7,44 2,71	0,36 0,11	13,39	4,88	0,65 0,20	4,58 0,14	8,24 0,25
136	Е13-104 13-14-2	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100 М2	1,800	5,42 2,13	0,36 0,11	9,76	3,83	0,65 0,20	3,50 0,14	6,30 0,25
137	Е13-134 13-16-7 К1= 2,000	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ 100 М2	1,800	13,82 1,40	0,24 0,08	24,88	2,52	0,43 0,14	2,38 0,10	4,28 0,18
138	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,561	363,00 92,00	8,00 2,40	203,64	51,61	4,49 1,35	141,00 3,10	79,10 1,74
139	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	5,610	17,30	-	97,05	-	-	-	-
140	Е8-30 8-5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2,640	34,20 2,21	0,81 0,24	90,29	5,83	2,14 0,63	4,05 0,31	10,69 0,82
141	Е8-36 8-5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	40,220	34,30 2,10	0,81 0,24	1379,55	84,46	32,58 9,65	3,90 0,31	156,86 12,47
142	Е8-37 8-5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	11,200	34,00 2,04	0,62 0,18	380,80	22,85	6,94 2,02	3,78 0,23	42,34 2,58
143	Е8-189 8-22-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100 М2	0,448	42,20 25,40	0,23 0,07	18,91	11,38	0,10 0,03	45,80 0,09	20,52 0,04
144	Е8-57 8-7-1	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100 М2	0,052	13,10 13,10	-	0,68	0,68	-	21,00	1,09
145	Е7-445 7-38-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	38,000	0,29 0,08	0,15 0,06	11,02	3,04	5,70 2,28	0,13 0,08	4,94 3,04
146	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,000	1,55 0,46	1,04 0,38	6,20	1,84	4,16 1,52	0,81 0,49	3,24 1,96
147	Е7-130	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,000	1,84 0,53	1,24 0,45	7,36	2,12	4,96 1,80	0,94 0,58	3,76 2,32
148	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,398	22,40	-	8,92	-	-	-	-
149	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,475	24,50	-	11,64	-	-	-	-
150	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,293	31,60	-	9,26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ И ДОПОЛНИТЕ 100 КГ	0,928	40,80	-	37,86	-	-	-	-
152	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ 100 КГ	0,928	17,30	-	16,05	-	-	-	-
153	608-76 ССЦП9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	1,770	64,40	-	113,99	-	-	-	-
154	608-76 ССЦП9-93	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	1,420	65,70	-	93,29	-	-	-	-
155	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,160	40,80	-	6,53	-	-	-	-
156	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,160	17,30	-	2,77	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23991,64	945,42	1044,79 373,09	-	1566,33 481,75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 118-156				3958,65	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(1054,79)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	364,21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	712,56	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				2236,00	(875,70)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ				30186,29	945,42	1044,79 373,09	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	3920,70	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2412,29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2031,07	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
157	Е8-46 8-5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100 М2	0,570	457,00 46,50	7,59 2,28	260,49	26,51	4,33 1,30	85,00 2,94	48,45 1,68
158	Е8-44 8-5-8	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100 М2	0,320	481,00 58,50	7,70 2,31	153,92	18,72	2,46 0,74	107,00 2,98	34,24 0,95
159	Е8-45 8-5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100 М2	0,634	472,00 62,00	7,59 2,28	299,25	39,31	4,81 1,45	115,00 2,94	72,91 1,86
160	Е8-194 8-22-1	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	0,340	71,70 41,00	0,69 0,21	24,38	13,94	0,23 0,07	73,80 0,27	25,09 0,09
161	Е8-57 8-7-1	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100 М2	2,740	13,10 13,10	-	35,89	35,89	-	21,00	57,54
162	Е11-11 11-1-11	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ М3	3,260	29,30 1,62	-	95,52	5,28	-	2,90	9,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е7-32 7-3-2	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	16,000	10,60 3,01	4,19 1,52	169,60	48,16	67,04 24,32	5,02 1,96	80,32 31,36
164	608-71- ССЦП9-5	(КОЛОННЫ)(СТОЙКИ)(ОПОРЫ)(РАМЫ) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА=80,6-0,82*2	7,360	78,96	-	581,15	-	-	-	-
165	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	3,910	24,50	-	95,80	-	-	-	-
166	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,912	31,60	-	28,82	-	-	-	-
167	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,915	40,80	-	37,33	-	-	-	-
168	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,915	17,30	-	15,83	-	-	-	-
169	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100 КГ	3,090	40,80	-	126,07	-	-	-	-
170	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100 КГ	3,090	17,30	-	53,46	-	-	-	-
171	Е7-279 7-16-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	56,000	6,79 1,95	1,35 0,42	380,24	109,20	75,60 23,52	3,12 0,54	174,72 30,24
172	608-91034 ССЦП11-56	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ /СПЛОШНЫЕ И С ПРОЕМАМИ/, ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА 7,5-8,4СМ ДЛИНОЙ ДО 3М М2	33,640	6,40	-	215,30	-	-	-	-
173	608-91034 ССЦП11-90	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ /СПЛОШНЫЕ И С ПРОЕМАМИ/, ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩИНА 7,5-8,4СМ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	374,900	6,63	-	2485,59	-	-	-	-
174	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	3,749	17,30	-	64,86	-	-	-	-
175	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,573	363,00 92,00	8,00 2,40	208,00	52,72	4,58 1,38	141,00 3,10	80,79 1,78
176	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	5,732	17,30	-	99,16	-	-	-	-
177	Е13-103 13-14-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК И КОЛОНН НА ВЫСОТУ 1М 100 М2	1,560	7,44 2,71	0,36 0,11	11,61	4,23	0,56 0,17	4,58 0,14	7,14 0,22
178	Е13-104 13-14-2	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100 М2	1,560	5,42 2,13	0,36 0,11	8,46	3,32	0,56 0,17	3,50 0,14	5,46 0,22
179	Е13-134 13-16-7 К1= 2,000	ПАНЕЛЕЙ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ В 2 СЛОЯ. 100 М2	1,560	13,82 1,40	0,24 0,08	21,56	2,18	0,37 0,12	2,38 0,10	3,71 0,16
180	Е12-284 12-9-1	КОНОПОСТКА ВОЙЛОКОМ ВЕРХА ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК 100 М2	0,062	55,10 28,40	4,00 1,20	3,42	1,76	0,25 0,07	48,20 1,55	2,99 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	0.190	14.30	-	2.72	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5478.43	361.22	160.79 53.31	-	602.81 68.66
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 157-181				903.94	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(276.68)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	83.15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	162.72	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				510.60	(229.67)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ				6892.97	361.22	160.79 53.31	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	1028.36	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	754.62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	577.25	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
182	Е7-177 7-11-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	23.000	5.70 1.20	1.87 0.68	131.10	27.60	43.01 15.64	2.04 0.88	46.92 20.24
183	Е7-183 7-11-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	90.000	8.02 1.67	2.88 1.04	721.80	150.30	259.20 93.60	2.85 1.34	256.50 120.60
184	608-880 ССЦП10-90	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 350КГС/М2	1209.720	4.62	-	5588.91	-	-	-	-
185	608-881 ССЦП10-91	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 351-480КГС/М2	160.110	4.97	-	795.75	-	-	-	-
186	608-878 ССЦП10-88	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 521-670КГС/М2	39.450	5.34	-	210.66	-	-	-	-
187	608-881 ССЦП10-100	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 351-480КГС/М2	231.270	6.25	-	1445.44	-	-	-	-
188	608-1457 ССЦП8-479	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ (ТЯЖЕЛОГО)(ЛЕГКИХ) БЕТОН М2	37.840	9.63	-	364.40	-	-	-	-
189	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	5.757	17.30	-	99.60	-	-	-	-
190	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	3.205	40.80	-	130.76	-	-	-	-
191	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	3.205	17.30	-	55.45	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е7-445 7-38-101,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	8,000	0,29 0,08	0,15 0,06	2,32	0,64	1,20 0,48	0,13 0,08	1,04 0,64
193	608-76 ССЦП9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		0,148	64,40	-	9,53	-	-	-	-
194	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,070	24,50	-	1,72	-	-	-	-
195	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,039	31,60	-	0,95	-	-	-	-
196	Е7-209 7-12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	13,000	2,44 1,01	1,03 0,38	31,72	13,13	13,39 4,94	1,64 0,49	21,32 6,37
197	608-1358 ССЦП8-236	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,070	90,20	-	6,31	-	-	-	-
198	608-1359 ССЦП8-237	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	1,680	75,90	-	127,51	-	-	-	-
199	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,375	22,40	-	8,40	-	-	-	-
200	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,427	31,60	-	13,49	-	-	-	-
201	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,606	40,80	-	24,72	-	-	-	-
202	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,606	17,30	-	10,48	-	-	-	-
203	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,315	363,00 92,00	8,00 2,40	114,35	28,98	2,52 0,76	141,00 3,10	44,42 0,98
204	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	3,150	17,30	-	54,50	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						9949,87	220,65	319,32 115,42	-	370,20 148,83
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 182-204						1641,74	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	(286,20)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	151,06
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	295,51	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						927,34	(237,59)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ						12518,95	220,65	319,32 115,42	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	1063,76	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	670,09
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	631,58	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
		КРОВЛЯ ПОД ТАМБУРАМИ								
205	Е12-293 12-9-8	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100 М2	0,402	26,50 9,29	1,48 0,44	10,65	3,73	0,59 0,18	17,60 0,57	7,08 0,23
206	Е12-287 12-9-4	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ(ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ М3	5,200	35,20 1,28	0,56 0,17	183,04	6,66	2,91 0,88	2,54 0,22	13,21 1,14
207	Е12-299 12-10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100 М2	0,413	51,60 7,64	0,74 0,22	21,31	5,16	0,31 0,09	14,30 0,28	5,91 0,12
208	Е12-297 12-9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	0,413	7,65 2,34	0,19 0,06	3,16	0,97	0,08 0,02	4,72 0,08	1,95 0,03
209	Е12-176 12-2-6-2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100 М2	0,566	344,00 54,90	15,60 4,69	194,70	31,07	8,83 2,65	95,20 6,05	53,88 3,42
210	Е8-30 8-5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	3,170	34,20 2,21	0,81 0,24	108,41	7,01	2,57 0,76	4,05 0,31	12,84 0,98
211	Е12-280 12-8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) 100 М2	0,192	193,00 45,80	0,41 0,12	37,06	8,79	0,08 0,02	83,00 0,15	15,94 0,03
		КРОВЛЯ ЗДАНИЯ								
212	Е12-289 12-8-5	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	17,462	51,00 10,70	1,30 0,39	890,56	186,84	22,70 6,81	18,90 0,50	330,03 8,73
213	Е12-284 12-9-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	17,462	55,10 28,40	4,00 1,20	962,16	495,92	69,85 20,95	48,20 1,55	841,67 27,07
214	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	287,770	14,30	-	4115,11	-	-	-	-
215	Е10-70 10-11-1	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ М3	10,050	119,00 12,60	2,10 0,63	1195,95	126,63	21,11 6,33	23,80 0,81	239,19 8,14
216	Е10-201 10-37-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ М3	10,050	3,84 0,46	0,13 0,04	38,59	4,62	1,31 0,40	0,87 0,05	8,74 0,50
217	Е12-280 12-8-5	УСТРОЙСТВО ГРЕБЕНКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2	0,540	193,00 45,80	0,41 0,12	104,22	24,73	0,22 0,06	83,00 0,15	44,82 0,08
218	Е12-280 12-8-5	ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 М2	0,506	193,00 45,80	0,41 0,12	97,66	23,17	0,21 0,06	83,00 0,15	42,00 0,08
219	Е12-269 12-6-3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100 М2	18,182	209,00 24,70	2,64 0,79	3800,04	449,10	48,00 14,36	42,90 1,02	780,01 18,55

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
220	Е12-299 12-10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100 М2	0.220	51.60 7.64	0.74 0.22	11.35	1.68	0.16 0.05	14.30 0.28	3.15 0.06
221	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0.165	363.00 92.00	8.00 2.40	59.90	15.18	1.32 0.40	141.00 3.10	23.27 0.51
222	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	1.653	17.30	-	28.60	-	-	-	-
223	Е13-295 13-40-3	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ РАСТВОРА ГКЖ-94	100 М2	21.818	39.70 1.98	0.45 0.14	866.17	43.20	9.82 3.05	2.33 0.18	50.84 3.93
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						12728.64	1432.46	190.07 57.07	-	2474.53 73.60
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 205-223						2100.23	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСУОДОВ						-	(859.95)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	193.22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	378.06	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						1186.30	(713.93)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ						16015.17	1432.46	190.07 57.07	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	3196.41	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	2741.35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	1867.59	-	-	-
		ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
224	Е10-84 10-14-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	108.230	3.07 0.74	0.36 0.11	332.27	80.09	38.96 11.91	1.38 0.14	149.36 15.15
225	С122-172	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ВНУТРЕННИМ ОТКРЫВАНИЕМ СТВОРОК МАРКА ОС12.15,ОС12.18 СФ12-18.1 ЦЕНА=15.2-2.51	М2	108.230	12.69	-	1373.44	-	-	-	-
226	Е10-87 10-15-1	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	ШТ	53.000	0.50 0.50	-	26.50	26.50	-	0.71	37.63
227	С111-395	ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2	ШТ	53.000	1.23	-	65.19	-	-	-	-
228	Е10-155 10-29-6	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М	3.222	4.44 4.16	0.13 0.04	14.31	13.40	0.42 0.13	7.94 0.05	25.58 0.16
229	С122-492	СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ	М	360.910	0.23	-	83.01	-	-	-	-
230	Е15-707 15-201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100 М2	1.082	242.00 25.20	1.50 0.45	261.84	27.27	1.62 0.49	46.90 0.58	50.75 0.63
		ДВЕРИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е10-106 10-20-2	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	21.500	1.19 0.51	0.29 0.09	25.59	10.97	6.24 1.94	0.83 0.12	17.85 2.58
232	Е10-107 10-20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	11.300	2.16 0.67	0.13 0.04	24.41	7.57	1.47 0.45	1.16 0.05	13.11 0.57
233	Е10-141 10-26-2	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	21.500	0.98 0.14	-	21.07	3.01	-	0.25	5.38
234	С122-243	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИЙ, ОКЛЕЕННЫЕ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ, МАРКА ДН И ДТ 20-9.9-11,23-9.9-11 ДН24-19ВП М2 ЦЕНА=16.5-2.65	9.060	13.85	-	125.48	-	-	-	-
235	С122-242	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ, ОКЛЕЕННЫЕ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,МАРКА ДН И ДТ 20-7,7-11,23-7,7-11 ДН24-13БП М2 ЦЕНА=17.3-1.98	12.410	15.32	-	190.12	-	-	-	-
236	С122-219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С, ДГ24-10С,ДГ24-12С ДГ21-10 М2 ЦЕНА=13.5-2.4	8.360	11.10	-	92.80	-	-	-	-
237	С122-217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С ДГ217Л М2 ЦЕНА=15-2.47	2.940	12.53	-	36.84	-	-	-	-
238	С111-447-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	6.000	8.97	-	53.82	-	-	-	-
239	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕШЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	6.000	2.95	-	17.70	-	-	-	-
		ВОРОТА								
240	Е10-144 10-27-1	УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	92.880	3.76 1.53	0.49 0.15	349.23	142.11	45.51 13.93	2.56 0.19	237.77 17.65
241	С122-366	СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ ВОРОТ ВРК30-30 М2	68.480	26.20	-	1794.18	-	-	-	-
242	С122-372	ТО ЖЕ БЕЗ КАЛИТКИ ВРГ24-27 М2	24.400	18.50	-	451.40	-	-	-	-
243	С121-1969	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАМЛЕНИЯ ВОРОТ Т	0.580	277.00	-	160.66	-	-	-	-
244	Е6-175 6-16-3	УСТРОЙСТВО Ж/Б МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БМ КЛАССА В15 М3	1.440	38.50 3.24	0.73 0.22	55.44	4.67	1.05 0.32	5.91 0.28	8.51 0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е6-83 6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,084	445,00 124,00	1,40 0,42	37,38	10,42	0,12 0,04	210,00 0,54	17,64 0,05
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5592,68	326,01	95,39 29,21	-	563,58 37,19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 224-242,244-245				896,28	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 243				13,82	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(223,35)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	83,73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	163,86	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				520,22	(185,41)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПРОЕМЫ				7023,00	326,01	95,39 29,21	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	830,16	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	684,50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	519,08	-	-	-
		ПОЛЫ								
246	СЕРИЯ 19-221П8	СТОИМОСТЬ ПОЛА С ИЗВЕСТКОВО-КЕРАМЗИТОВЫ М ПОКРЫТИЕМ М2	504,000	9,10	-	4586,40	-	-	-	-
		ТИП 2								
247	Е11-2 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	2,657	43,30 3,57	0,99 0,30	115,05	9,49	2,63 0,80	7,19 0,39	19,10 1,04
248	Е11-67 11-11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 80ММ 100 М2	2,657	123,00 20,50	1,74 0,52	326,81	54,47	4,62 1,38	40,20 0,67	106,81 1,78
249	Е11-68 11-1-2 К1=10,000	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) 100 М2	2,657	158,00 5,90	2,80 0,80	419,81	15,68	7,44 2,13	10,60 1,03	28,16 2,74
		ТИП 3								
250	Е11-2 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	3,812	43,30 3,57	0,99 0,30	165,06	13,61	3,77 1,14	7,19 0,39	27,41 1,49
251	Е11-67 11-11-1	ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 100 М2	3,812	123,00 20,50	1,74 0,52	468,88	78,15	6,63 1,98	40,20 0,67	153,24 2,55
252	Е11-68 11-11-2 К1=18,000	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) 100 М2	3,812	284,40 10,62	5,04 1,44	1084,13	40,48	19,21 5,49	19,08 1,86	72,73 7,09
		ТИП 4								
253	Е11-2 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,032	43,30 3,57	0,99 0,30	1,39	0,11	0,03 0,01	7,19 0,39	0,23 0,01
254	Е11-11 11-11-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,260	29,50 1,62	-	7,62	0,42	-	2,90	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е11-135 11-20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 М2	0.032	417.00 61.40	4,52 1.36	13,34	1,96	0,14 0,04	108,00 1,75	3,46 0,06
		ТИП 5								
256	Е11-2 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,110	4,58 3,57	0,99 0,30	0,50	0,59	0,11 0,03	7,19 0,39	0,79 0,04
257	Е11-11 11-11-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,860	29,30 1,62	-	25,20	1,39	-	2,90	2,49
258	Е11-57 11-8-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,110	81,50 14,50	1,12 0,34	8,97	1,60	0,12 0,04	29,40 0,44	3,23 0,05
259	Е11-205 11-28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100 М2	0,110	522,00 43,60	0,75 0,22	57,42	4,80	0,08 0,02	75,50 0,28	8,31 0,03
260	Е11-50 11-7-1	ДО УСТРОЙСТВА ПОЛА УЛОЖИТЬ СЛОИ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВНЯ ТОЛЩ 200ММ ШИРИНОЙ 800ММ М3	0,560	16,10 1,80	1,08 0,32	9,02	1,01	0,60 0,18	5,58 0,41	2,00 0,23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7289,60	223,56	45,38 13,24	-	428,71 17,11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 246-260				1202,78	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(142,53)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	110,67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	216,52	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				679,39	(118,32)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ				9171,77	223,56	45,38 13,24	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	529,79	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	556,49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	453,32	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
261	Е15-294 15-59-1	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100 М2	6,912	8,11 5,30	0,18 0,05	56,06	36,63	1,24 0,35	9,70 0,06	67,05 0,41
262	Е15-294 15-59-1 К2= 0,900	ТО ЖЕ СВЫШЕ 4-Х М 100 М2	13,824	7,64 4,77	0,18 0,05	105,62	65,94	2,49 0,69	8,73 0,06	120,68 0,83
263	Е15-254 15-55-1-11	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100 М2	0,324	85,10 37,10	6,20 3,85	27,57	12,02	2,01 1,25	65,00 4,97	21,06 1,61
264	Е15-254 15-55-1-11 К2= 0,900	ТО ЖЕ СВЫШЕ 4М 100 М2	0,648	81,39 33,39	6,20 3,85	52,74	21,64	4,02 2,49	58,50 4,97	37,91 3,22
265	Е15-297 15-59-4	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100 М2	13,965	20,70 18,50	0,15 0,04	289,08	258,35	2,09 0,56	29,80 0,05	416,16 0,7[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е15-297 15-59-4 К2= 0,900	ТО ЖЕ СВЫШЕ 4М 100 М2	27,930	18,85 16,65	0,15 0,04	526,48	465,03	4,19 1,12	26,82 0,05	749,08 1,40
267	Е13-293 13-58-4 К1= 2,000	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 СТЕН В 2 СЛОЯ 100 М2	5,470	16,50 4,20	0,90 0,28	90,26	22,97	4,92 1,53	7,06 0,36	38,62 1,97
268	Е13-293 13-58-4 К1= 2,000 К3= 1,100	ТО ЖЕ СВЫШЕ 4М 100 М2	10,939	16,60 4,20	1,00 0,30	181,59	45,94	10,94 3,28	7,06 0,39	77,23 4,27
269	Е13-293 13-58-4 К1= 2,000	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 ПОТОЛКОВ В 2 СЛОЯ 100 М2	12,722	16,50 4,20	0,90 0,28	209,91	53,43	11,45 3,56	7,06 0,36	89,82 4,58
270	Е13-293 13-58-4 К1= 2,000 К2= 1,100 К3= 1,100	ТО ЖЕ СВЫШЕ 4М 100 М2	25,443	17,02 4,62	1,00 0,30	433,04	117,55	25,44 7,63	7,77 0,39	197,69 9,92
271	Е15-509 15-153-2	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН 100 М2	6,912	3,13 2,40	0,05 0,02	21,63	16,59	0,35 0,14	4,60 0,03	31,80 0,21
272	Е15-509 15-153-2 К2= 1,100 К3= 1,100 К4= 1,100	ТО ЖЕ СВЫШЕ 4М 100 М2	13,824	3,38 2,64	0,06 0,02	46,73	36,50	0,83 0,28	5,06 0,03	69,95 0,41
273	Е13-103 13-14-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПФ020 100 М2	0,197	7,44 2,71	0,36 0,11	1,47	0,53	0,07 0,02	4,58 0,14	0,90 0,03
274	Е13-139 13-17-3 К1= 2,000	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-837 В 2 СЛОЯ 100 М2	0,197	30,80 1,86	0,58 0,18	6,07	0,37	0,11 0,04	2,76 0,23	0,54 0,05
275	Е15-548 15-158-5	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100 М2	2,381	44,50 23,20	0,03	105,95	55,24	0,07	42,60	101,43
276	Е15-547 15-158-4	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ 100 М2	0,429	39,90 18,60	0,03	17,12	7,98	0,01	34,20	14,67
277	Е15-547 15-158-4	ТО ЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ 100 М2	0,305	39,90 18,60	0,03	12,17	5,67	0,01	34,20	10,43
278	Е15-547 15-158-4	ТО ЖЕ ВОРОТ 100 М2	2,229	39,90 18,60	0,03	88,94	41,46	0,07	34,20	76,23
279	Е15-509 15-153-2	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100 М2	13,970	3,13 2,40	0,05 0,02	43,73	33,53	0,70 0,28	4,60 0,03	64,26 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	27,930	3,38	0,06	94,40	73,74	1,68	5,06	141,33
	15-153-2	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ТО ЖЕ		2,64	0,02			0,56	0,03	0,84
	К2= 1,100	СВЫШЕ 4М 100 М2								
	К3= 1,100									
	К4= 1,100									
281	Е15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО	0,988	215,00	8,00	212,42	105,72	7,90	179,00	176,85
	15-56-1	КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100 М2		107,00	2,28			2,25	2,94	2,90
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2622,98	1476,83	80,59	-	2503,69
								26,03		33,77
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					432,80	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 261-281									
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(825,42)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	39,80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	77,92	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					244,47	(685,26)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					3300,25	1476,83	80,59	-	-
								26,03		
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	3068,10	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	2577,26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1580,78	-	-	-
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
282	Е15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	3,972	34,60	1,10	137,43	69,91	4,37	30,00	119,16
	15-52-3	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ		17,60	0,33			1,31	0,43	1,71
		ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100 М								
283	Е15-533	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ	8,085	23,60	0,16	190,81	138,25	1,29	29,60	239,32
	15-156-2-23	ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100 М2		17,10	0,05			0,40	0,06	0,49
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					328,24	208,16	5,66	-	358,48
								1,71		2,20
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					54,16	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 282-283									
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(113,33)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	4,99
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	9,75	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					30,59	(94,08)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					412,99	208,16	5,66	-	-
								1,71		
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	421,23	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	365,67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	219,62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
284	Е9-46 9-7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,400	58,00 13,80	32,10 11,80	23,20	5,52	12,84 4,72	22,60 15,22	9,04 6,09
285	Е9-47 9-7-2	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	1,840	46,80 19,00	17,60 5,43	86,11	34,96	32,38 9,99	30,10 7,00	55,38 12,88
286	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т	0,260	354,00	-	92,04	-	-	-	-
287	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 Т	0,140	324,00	-	45,36	-	-	-	-
288	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т	1,840	322,00	-	592,48	-	-	-	-
289	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100 М2	0,650	10,30 1,61	0,25 0,08	6,70	1,05	0,16 0,05	2,38 0,10	1,55 0,07
290	Е13-157 13-18-10	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 100 М2	0,650	12,80 0,99	0,17 0,05	8,32	0,64	0,11 0,03	1,46 0,06	0,95 0,04
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				854,21	42,17	45,49 14,79	-	66,92 19,08
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 289-290				2,48	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 284-288				72,18	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(36,18)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	6,87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	13,44	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				74,31	(38,57)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				1003,18	42,17	45,49 14,79	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	162,41	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	92,87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	70,40	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
291	Е1-959 1-80-1	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ 100 М3	0,198	62,30 62,30	-	12,34	12,34	-	131,00	25,94
292	Е27-173 27-43-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ 10СМ 100 М2	1,582	230,00 14,00	7,40 1,90	363,86	22,15	11,71 3,01	25,60 2,45	40,50 3,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е27-174 27-43-1 К1= 9,060	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100 М2	-1,582	2,72 2,72	-	-4,30	-4,30	-	5,16	-8,16
294	Е27-169 27-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ТОЛЩ 2,5СМ 100 М2	1,582	156,00 8,23	-	246,79	13,02	-	14,40	22,78
295	Е27-172 27-42-2	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100 М2	-1,582	25,30 1,31	-	-40,02	-2,07	-	2,32	-3,67
		ПОДВЕСКИ КОРОБА И КОРОБ								
296	Е9-232 9-38-4	УСТАНОВКА ПОДВЕСОК КОРОБА Т	0,712	70,10 50,10	5,90	49,91	35,67	4,20	85,17	60,64
297	С111-344	СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК КГ	712,000	0,47	-	334,64	-	-	-	-
298	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100 М2	0,199	10,30 1,61	0,25 0,08	2,05	0,32	0,05 0,02	2,38 0,10	0,47 0,02
299	Е13-160 13-18-13	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125 100 М2	0,199	17,70 0,99	0,17 0,05	3,52	0,20	0,03 0,01	1,46 0,06	0,29 0,01
300	Е10-45 10-8-2	ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ДОЩАТЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ М2	103,680	5,20 0,60	0,06 0,02	539,14	62,21	6,22 2,07	1,15 0,03	119,23 3,11
		КОРМУШКИ								
301	Е11-11 11-1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД КОРМУШКИ М3	32,900	29,30 1,62	-	963,97	53,30	-	2,90	95,41
302	Е11-55 11-8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД КОРМУШКИ ИЗ Р-РА М50 100 М2	1,845	61,84 9,88	0,95 0,28	114,09	18,23	1,75 0,52	18,80 0,36	34,69 0,66
		ЦЕНА 70-2,04*(25,9-21,9)								
303	Е14-25 14-11	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	11,770	14,00 11,20	2,52 0,77	164,78	131,82	29,66 9,06	19,30 0,99	227,16 11,65
304	608-883 ССЦП10-105	КОРМУШКИ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ЦЕНА=85,9+0,92+1,53	11,770	88,35	-	1039,88	-	-	-	-
305	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	1,944	22,40	-	43,55	-	-	-	-
306	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	7,638	31,60	-	241,36	-	-	-	-
307	Е6-13 6-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ Ф-ТОВ ПОД СТОЙКИ СТАНКОВ М3	4,710	34,40 2,78	0,34 0,10	162,02	13,09	1,60 0,47	5,07 0,13	23,88 0,61
308	Е6-83 6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,403	445,00 124,00	1,40 0,42	179,34	49,97	0,56 0,17	210,00 0,54	84,63 0,22
309	Е7-1 7-1-1	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ШТ	174,000	1,52 0,37	1,15 0,42	264,48	64,38	288,10 73,08	0,65 0,54	113,10 93,96

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
310	608-78 ССЦ9-96	СТОИМОСТЬ Ф-ТОВ Ф045-45		12,180	62,70	-	763,69	-	-	-	-
311	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	12,329	40,80	-	503,02	-	-	-	-
312	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	12,329	17,30	-	213,29	-	-	-	-
313	Е14-27 14-12-2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ	М3	17,840	8,40 2,08	2,66 0,82	149,86	37,11	47,45 14,63	3,44 1,06	61,37 18,91
314	608-8151 ССЦП10-225	(ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ СТАНКОВ) (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ) СПЛОШНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 7,1-10,0КГ/М2	М2	245,700	8,07	-	1982,80	-	-	-	-
315	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	10,512	17,30	-	181,86	-	-	-	-
316	Е28-1008 28-301-8	УКЛАДКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ	КМ	0,210	11900,00 135,90	-	2499,00	28,54	-	231,03	48,52
317	С121-2098	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,51-1,0 Д	Т	2,220	275,00	-	610,50	-	-	-	-
318	Е27-78 27-9-2	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ	100 М	0,160	218,00 40,10	0,71 0,21	34,88	6,42	0,11 0,03	74,00 0,27	11,84 0,04
319	ССЦ3-141	СТОИМОСТЬ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ	М3	0,720	67,20	-	48,38	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						11668,68	542,40	303,44 103,07	-	958,62 133,07
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 291-295,297-316,318-319						1816,39	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 296,317						56,79	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	(443,52)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	172,31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	337,16	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						1083,36	(372,16)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ						14625,22	542,40	303,44 103,07	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	1661,52	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1264,00
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	982,63	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				135717.48	7175.48	6622.90 1410.48	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	27024.73	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	15900.94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	11769.45	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				133770.18	7099.33	6573.48	-	15743.78
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(26792.42)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(11652.89)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				1947.30	76.15	49.42	-	157.16
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(232.31)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(116.56)			

СОСТАВИЛ ВЕКЛИЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ КОНДРАТЕНКО

10050/4

С В О Д К А

ОБЪЕКТОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ В ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ N 07-001
НА СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 1000 МЕСТ

NN ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ.	ЕДИН. ИЗМ.	К-ВО ЕДИН. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			УД. ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ % СТОИМОСТИ ПО ГР. 5,7,8	ВСЕГО ПО ГР.5,7 8	В ТОМ ЧИСЛЕ:		В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ, % СУММЫ ПО ГР.7	В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ % СТОИМ. ПО ГР. 10,11	ВСЕГО ПО ДАННЫМ ГР.10, 11,12 13	
				ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	%	СУММА			ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ				СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2000	1291.02	16.5	213.03	120.31	1624.36	-	-	-	-	-	1.20 ---- 0.81
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	105.26	5822.40	-"-	960.69	542.66	7325.75	-	-	-	-	-	5.40 ----- 69.60
3.	ПРИЯМКИ И КАНАЛЫ	М3	153.14	13719.45	-"-	2263.72	1278.69	17261.86	-	-	-	-	-	12.72 ----- 112.71
4.	К А Р К А С	М3	42.8	16641.02	-"-	1095.77	618.93	8355.72	-	-	-	-	-	6.16 ------ 195.23
5.	С Т Е Н Ы	М2	706.17	23991.64	-"-	3958.65	2236.65	30186.29	-	-	-	-	-	22.25 ----- 43.12
6.	П О К Р Ы Т И Е	М2	1678.39	9949.87	-"-	1641.74	927.34	12518.95	-	-	-	-	-	9.22 ----- 7.46
7.	К Р О В Л Я	М2	1874.8	12728.64	-"-	2100.23	1186.30	16015.17	-	-	-	-	-	11.80 ----- 8.54
8.	П Е Р Е Г О Р О Д К И	М2	560.94	5478.43	-"-	903.94	510.60	6892.97	-	-	-	-	-	5.08 ----- 12.28
9.	П О Л Ы	М2	1163.1	7289.60	-"-	1202.78	679.39	9171.77	-	-	-	-	-	6.76 ---- 7.88
10.	П Р О Е М Ы	М2	233.01	5592.68	-"-	910.10	520.22	7023.00	-	-	-	-	-	5.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	803.5	526.24	-"-	54.16	30.59	412.99	-	-	-	-	-	0.30 ---- 0.51
13	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	16363.6	2622.98	-"-	432.8	244.47	3300.25	-	-	-	-	-	2.43 ---- 0.53
14	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	2.24	854.21	-"-	74.66	74.31	1003.18						0.76 ---- 448
	В ТОМ ЧИСЛЕ:													
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ			15.02	-"-	2.48	1.4	18.9						
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			839.19	8.6%	72.18	72.81	984.28						
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			11668.68		1873.18	1083.36	14625.22	-	-	-	-	-	10.74
	В ТОМ ЧИСЛЕ:													
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ			11008.27	16.5	1816.39	1025.98	13850.61						
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			660.41	8.6	56.79	57.38	774.58						
	И Т О Г О :	РУБ.		107978.86		17685.45	10053.17	135717.48	-	-	-	-	-	100 %

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.Н.ВОЛОДИНА

НАЧАЛЬНИК ОП-9 Н.В.МОСКАЛЬЧУК

СОСТАВИЛ : Г.КОНОНЕНКО

ПРОВЕРИЛ : В.КОНДРАТЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-002

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ОВСО-1-СОП-1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.388 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.116 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 97.10 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.061 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЬЕКТ 07 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-132 5-5	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ М	1.200	4.34 0.11	0.03 0.01	5.21	0.13	0.04 0.01	0.20 0.01	0.24 0.01
2	Е18-116 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ М2 ЭКВ	2.300	5.14 0.22	0.03 0.01	11.82	0.51	0.07 0.02	0.38 0.01	0.87 0.02
3	Е18-186 11-2	ГРЯЗЕВИК Д-65ММ ШТ	1.000	40.50 3.18	0.51 0.15	40.50	3.18	0.51 0.15	5.25 0.19	5.25 0.19
4	Е18-179 10-1 С РЦЧ1	КОЛЛЕКТОР Д-108*2.8ММ ДЛИНОЙ 2.09М ШТ	2.000	28.77 5.55	0.22 0.07	57.54	11.10	0.44 0.14	9.17 0.09	18.34 0.18
		ЦЕНА.28.4-2.37+1.31*2.09								
5	Ц11-642-1	ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ШТ	2.000	0.34 0.29	0.04	0.68	0.58	0.08	1.00	2.00
6	2418-09029	СТОИМОСТЬ ЦЕНА=2.64*1.098 ШТ	2.000	2.89	-	5.78	-	-	-	-
7	Ц12-698-1	БОБЫШКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА ШТ	2.000	1.16 0.52	0.10	2.32	1.04	0.20	1.00	2.00
8	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3.000	0.85 0.21	0.01	2.55	0.63	0.03	0.35	1.05

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	1,000	0,91 0,21	0,01	0,91	0,21	0,01	0,35	0,35
10	Е16-231 8-1	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д-18*2ММ	М	51,000	0,79 0,41	0,05 0,02	40,29	20,91	2,55 1,02	0,70 0,03	35,70 1,53
11	Е16-67 8-2	ТО ЖЕ Д-76*2,8ММ	М	1,000	2,06 0,47	0,05 0,02	2,06	0,47	0,05 0,02	0,77 0,03	0,77 0,03
		ЦЕНА:2.21-(1.0-0.85)*1.02									
12	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕИНЫ, ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	КГ	3,800	0,59	-	2,24	-	-	-	-
13	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100 М	0,550	3,94 3,73	-	2,17	2,05	-	5,16	2,84
14	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,000	1,20	-	7,20	-	-	-	-
15	С130-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	2,000	1,42	-	2,84	-	-	-	-
16	Е16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100 М	0,010	4,22 3,73	-	0,04	0,04	-	5,16	0,05
17	Е16-136 12-2	ВЕНТИЛИ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ22НЖ Д-65ММ	ШТ	2,000	2,98 1,71	0,29 0,09	5,96	3,42	0,58 0,18	2,67 0,12	5,34 0,24
18	С130-2526	СТОИМОСТЬ	ШТ	2,000	20,90	-	41,80	-	-	-	-
19	С130-1794	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА (16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	ШТ	4,000	1,37	-	5,48	-	-	-	-
20	Е16-136 12-2	ВЕНТИЛИ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ Д-65ММ	ШТ	2,000	2,98 1,71	0,29 0,09	5,96	3,42	0,58 0,18	2,67 0,12	5,34 0,24
21	С130-2051	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 65ММ	ШТ	2,000	31,10	-	62,20	-	-	-	-
22	С130-1794	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА (16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	ШТ	4,000	1,37	-	5,48	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					311,03	47,69	5,14 1,72	-	80,14 2,44
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-22					1,03	0,94	0,09	-	5,46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-22					41,48	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(33,30)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	3,82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	7,44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					28.28	(23.25)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					381.82	48.63	5.23 1.72	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ-					-	110.41	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	91.86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	57.79	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е26-7 2-7 СРЦЧ.1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛ ОВАТНЫМИ М3	0.026	32.58 11.00	0.24 0.07	0.85	0.29	0.01	18.80 0.09	0.49
		ЦЕНА:16.8+16.1*0.98								
24	Е26-17 4-4	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ М3	0.001	78.20 62.80	0.15 0.05	0.08	0.06	-	120.00 0.06	0.12
25	С114-206	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ21-23-44-79 ВВ-Г 1000 М2	0.001	79.30	-	0.08	-	-	-	-
26	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.067	60.80 38.40	0.03	4.07	2.57	-	68.00	4.56
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					5.08	2.92	0.01	-	5.17
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 23-26					0.83	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(1.55)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	0.07
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	0.15	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					0.48	(1.29)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					6.39	2.92	0.01	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	5.77	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	5.24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	3.07	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				388,12	50,70	5,15 1,72	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	116,18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	97,10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	60,86	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				6,39	2,92	0,01	-	5,24
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(5,77)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3,07)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				381,73	47,78	5,14	-	91,86
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(110,41)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(57,79)			

СОСТАВИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-003

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ОВС02-СОП-3-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6.917 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.471 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	510.24 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.326 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3		4	5	6		7	8		9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	Е20-756 24-3	ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ-9	ШТ	4.000	10.10 5.61	1.09 0.33		40.40	22.44		4.36 1.32	9.78 0.43	39.12 1.72
2	ДАННЫЕ СОЮЗСЕЛЬПРОМ КОМПЛЕКТ	СТОИМОСТЬ ЦЕНА=400*1.10	ШТ	4.000	440.00	-		1760.00	-		-	-	-
3	Е20-95 3-2	БАШНЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КПС108.21.08.000	М2	37.680	9.73 0.93	0.07 0.02		366.63	35.04		2.64 0.75	1.64 0.03	61.80 1.13
		ЦЕНА:1.1+8.22*1.05											
4	2106-7146 ДОП.	СТОИМОСТЬ ЦЕНА=150*1.10	ШТ	8.000	165.00	-		1320.00	-		-	-	-
5	Е20-95 3-2	БАШНЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КПС108.23.04.000	М2	18.840	9.73 0.93	0.07 0.02		183.31	17.52		1.32 0.38	1.64 0.03	30.90 0.57
6	2106-7147 ДОП	СТОИМОСТЬ ЦЕНА=140*1.1	ШТ	4.000	154.00	-		616.00	-		-	-	-
7	Е20-444 9-2	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400*400Р	ШТ	2.000	14.50 1.22	0.05 0.02		29.00	2.44		0.10 0.04	2.07 0.03	4.14 0.06
8	Е20-447 9-3	ТО ЖЕ Р600*600Р	ШТ	4.000	19.50 1.50	0.07 0.02		78.00	6.00		0.28 0.08	2.56 0.03	10.24 0.12
9	Е20-525 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	ШТ	1.000	8.32 2.38	0.03 0.01		8.32	2.38		0.03 0.01	4.10 0.01	4.10 0.01

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е20-535 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	1.000	12.00 1.63	0.10 0.03	12.00	1.63	0.10 0.03	2.87 0.04	2.87 0.04
11	Е20-118 1-4	ВОЗДУХОВОДЫ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ0,7ММ СЕЧ600*600ММ	М2	56.520	6.70 0.39	0.04 0.01	378.68	22.04	2.26 0.57	0.70 0.01	39.56 0.57
12	Е20-115 1-2	ТО ЖЕ СЕЧ400*400	М2	7.040	6.39 0.67	0.04 0.01	44.99	4.72	0.28 0.07	1.19 0.01	8.38 0.07
13	Е20-117 1-3	ТО ЖЕ СЕЧ500*500ММ	М2	54.400	6.90 0.58	0.04 0.01	375.36	31.55	2.18 0.54	1.02 0.01	55.49 0.54
14	Е20-118 1-4	ТО ЖЕ СЕЧ900*400ММ	М2	57.200	6.70 0.39	0.04 0.01	383.24	22.31	2.29 0.57	0.70 0.01	40.04 0.57
15	Е20-107 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	3.010	6.07 0.88	0.04 0.01	18.27	2.65	0.12 0.03	1.54 0.01	4.64 0.03
16	Е20-696 18-1	ГРУЗ	100 КГ	0.360	36.10 6.10	0.46 0.14	13.00	2.20	0.17 0.05	9.83 0.18	3.54 0.06
17	С130-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	М2	2.340	3.73	-	8.73	-	-	-	-
18	2501	БЛОК С1.030.000.СБ ЦЕНА=0.34*1.05	ШТ	4.000	0.35	-	1.40	-	-	-	-
19	Е20-496 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000	ШТ	1.000	4.61 1.72	0.01	4.61	1.72	0.01	2.89	2.89
20	Е20-116 1-2	ПАТРУБОК НАЧАЛЬНЫЙ С Д-400ММ НА СЕЧ 500*500ММ	М2	3.240	6.61 0.67	0.04 0.01	21.42	2.17	0.13 0.03	1.19 0.01	3.86 0.03
21	Е20-111 1-2	КОНЕЧНЫЙ ПАТРУБОК СД-400ММ НА Д-80ММ	М2	1.530	5.73 0.67	0.04 0.01	8.77	1.03	0.06 0.02	1.19 0.01	1.82 0.02
22	2415 СТР96	ПЕРФОРАЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ЦЕНА=0,55*0,01	М2	180.700	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						5672.13	177.84	16.33 4.49	-	313.39 5.54
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ						9.72	8.90	0.82	-	80.34
	ПО ПУНКТАМ 1-22 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	13,3 %					515.97	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 3-22 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	80,0 %					18.13	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1 НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	(114.04)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	49.15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	96.11	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8,0 %					497.22	(85.42)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						6713.17	186.74	17.15 4.49	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	403,35	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	448,42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	287,34	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е6-83 9-7	АНКЕР т	0,004	445,00 124,00	1,40 0,42	1,78	0,50	0,01	210,00 0,54	0,84
24	Е14-17 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 200Х200ММ 10 М2	0,160	167,00 20,60	1,51 0,45	26,72	3,30	0,24 0,07	38,20 0,58	6,11 0,09
25	Е14-55 20-2	ВОЗДУХОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Д-400ММ 100 М2	1,807	16,90 2,89	0,02 0,01	30,54	5,22	0,04 0,02	5,57 0,01	10,06 0,02
26	Е14-56 22	СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА В ПОЛИХЛОРВИНИЛОВОЙ ТРУБКЕ 100 М	1,420	2,76 1,16	0,01	3,92	1,65	0,01	2,08	2,95
27	Е14-56 22	ТО ЖЕ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ 100 М	1,680	2,76 1,16	0,01	4,64	1,95	0,02	2,08	3,49
28	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	2,120	40,59 8,37	0,17 0,05	86,05	17,74	0,36 0,11	13,80 0,06	29,26 0,13
		ЦЕНА:20,4+1,03*19,6								
29	Е26-17 4-4	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ М3	0,052	78,20 62,80	0,15 0,05	4,07	3,27	0,01	120,00 0,06	6,24
30	С114-206	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ21-23-44-79 ВВ-Г 1000 М2	0,057	79,30	-	4,52	-	-	-	-
31	Е15-612 164-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗОНТОВ 100 М2	0,013	32,40 6,60	0,79 0,24	0,42	0,09	0,01	11,70 0,31	0,15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162,66	33,72	0,70 0,20	-	59,10 0,24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 23-31				26,85	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(18,24)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2,48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	4,84	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				15,17	(15,13)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				204,68	33,72	0,70 0,20	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	67,79	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	61,82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	38,76	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6917,03	212,38	17,03 4,69	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	471,14	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	510,24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	326,10	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				204,68	33,72	0,70	-	61,82
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(67,79)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(38,76)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				6712,35	178,66	16,33	-	448,42
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(403,35)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(287,34)			

СОСТАВИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-004

НА: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ОВС02-СОП-2-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.240 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.104 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	82.40 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.053 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЬЕКТ 07 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	4.000	0.85 0.21	0.01	3.40	0.84	0.04	0.35	1.40
2	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	4.000	1.13 0.21	0.01	4.52	0.84	0.04	0.35	1.40
3	Е16-234 8-1	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д-38*2ММ М	30.000	1.07 0.41	0.05 0.02	32.10	12.30	1.50 0.60	0.70 0.03	21.00 0.90
4	Е16-66 8-1 СРЦЧ1	ТО ЖЕ Д-57*2.5ММ М	30.000	1.60 0.41	0.05 0.02	48.00	12.30	1.50 0.60	0.66 0.03	19.80 0.90
		ЦЕНА:1.78-(0.76-0.58)*1.02								
5	Е16-67 8-2 СРЦЧ1	ТО ЖЕ Д-76*2.8ММ М	9.000	2.06 0.47	0.05 0.02	18.54	4.23	0.45 0.18	0.77 0.03	6.93 0.27
		ЦЕНА:2.21-(1.0-0.85)*1.02								
6	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.680	5.94 3.73	-	2.68	2.54	-	5.16	3.51
7	Е16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100 М	0.090	4.22 3.73	-	0.38	0.34	-	5.16	0.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	8.000	1.20	-	9.60	-	-	-	-
9	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	5.100	0.59	-	3.01	-	-	-	-
10	Е16-135 12-1	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 Д-32ММ ШТ	8.000	1.60 0.97	0.13 0.04	12.80	7.76	1.04 0.32	1.51 0.05	12.08 0.40
11	С130-2764	СТОИМОСТЬ ШТ	8.000	3.66	-	29.28	-	-	-	-
12	С130-1791	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА (16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	16.000	0.86	-	13.76	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178.07	41.15	4.57 1.70	-	66.58 2.47
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-12				0.93	0.84	0.09	-	3.16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-12				23.78	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(28.78)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2.20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	4.28	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				16.21	(20.12)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				218.99	41.99	4.66 1.70	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	95.55	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	74.41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	47.97	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е26-7 2-7 СРЦЧ.1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0.309	32.58 11.00	0.24 0.07	10.07	3.40	0.07 0.02	18.80 0.09	5.81 0.03
		ЦЕНА:16.8+16.1*0.98								
14	Е26-17 4-4	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ М3	0.013	78.20 62.80	0.15 0.05	1.02	0.82	-	120.00 0.06	1.56
15	С114-206	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ21-23-44-79 ВВ-Г 1000 М2	0.015	79.30	-	1.19	-	-	-	-
16	Е13-169 18-22 К1= 2.000	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ГРУНТОВОЙ ЭР-0020 В 2 СЛОЯ 100 М2	0.060	54.40 1.96	0.28 0.08	3.26	0.12	0.02	2.90 0.10	0.17 0.01
17	Е13-156 18-12	ТО ЖЕ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 100 М2	0.067	17.40 1.51	0.14 0.04	1.17	0.10	0.01	2.30 0.05	0.15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16.71	4.44	0.10 0.02	-	7.69 0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				2,76	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 13-17								
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(2,40)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0,26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0,50	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1,56	(2,00)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				21,03	4,44	0,10 0,02	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	8,94	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	7,99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	4,96	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				239,93	45,68	4,67 1,72	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	104,49	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	82,40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	52,93	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				21,03	4,44	0,10	-	7,99
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(8,94)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(4,96)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				218,90	41,24	4,57	-	74,41
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(95,55)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(47,97)			

СОСТАВИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-005

НА: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ,ВАРИАНТ И 3 СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКСО-1СОП-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.146 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.049 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 42.41 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.026 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	55.000	1.29 0.21	0.01	70.95	11.55	0.55	0.35	19.25
2	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	0.300	1.13 0.21	0.01	0.34	0.06	-	0.35	0.11
3	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	0.300	1.02 0.21	0.01	0.31	0.06	-	0.35	0.11
4	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	0.300	0.91 0.21	0.01	0.27	0.06	-	0.35	0.11
5	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	6.000	0.85 0.21	0.01	5.10	1.26	0.06	0.35	2.10
6	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.619	3.94 3.73	-	2.44	2.31	-	5.16	3.19
7	Е16-2 1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	5.000	3.29 0.27	0.05 0.02	16.45	1.35	0.25 0.10	0.46 0.03	2.30 0.15
8	Е16-21 3-2	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ Т	0.010	468.00 26.60	2.60 0.78	4.68	0.27	0.03 0.01	46.40 1.01	0.46 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-89	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2.000	3.13	-	6.26	-	-	-	-
10	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2.000	1.26	-	2.52	-	-	-	-
11	2307-10021	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК Д-15ММ ЦЕНА=1.45*1.098 ШТ	1.000	1.59	-	1.59	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				110.91	16.92	0.89 0.11	-	27.63 0.16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-11				14.76	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(11.23)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1.35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2.66	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				10.04	(7.84)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				135.71	16.92	0.89 0.11	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	36.88	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	29.14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	19.69	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.050	74.50 74.50	-	3.73	3.73	-	154.00	7.70
13	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.050	46.00 46.00	-	2.30	2.30	-	99.30	4.97
14	Е13-116 15-1 К1= 2.000	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100 М2	0.073	20.60 3.22	0.50 0.16	1.50	0.24	0.04 0.01	4.76 0.21	0.35 0.02
15	Е13-159 18-12	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 100 М2	0.073	10.80 0.98	0.17 0.05	0.79	0.07	0.01	1.45 0.06	0.11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8.32	6.34	0.05 0.01	-	13.13 0.02
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 12-15				1.38	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(3.39)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0.12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0.25	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				0.77	(2.81)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				10.47	6.34	0.05 0.01	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	12.59	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	13.27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6.60	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				146.18	23.26	0.94 0.12	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	49.47	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	42.41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	26.29	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				10.47	6.34	0.05	-	13.27
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(12.59)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6.60)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				135.71	16.92	0.89	-	29.14
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(36.88)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(19.69)			

СОСТАВИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-006

НА: ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ,ВАРИАНТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКС03СОП-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.503 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.132 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	109.25 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.072 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	83.000	1.61 0.27	0.03 0.01	133.63	22.41	2.49 0.83	0.43 0.01	35.69 0.83
2	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	70.000	1.02 0.21	0.01	71.40	14.70	0.70	0.35	24.50
3	Е16-37 7-1	ТОЖЕ ДЛЯ НАСАДОК М	8.000	1.02 0.21	0.01	8.16	1.68	0.08	0.35	2.80
4	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	1.530	3.94 3.73	-	6.03	5.71	-	5.16	7.89
5	Е16-2 1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	10.000	3.29 0.27	0.05 0.02	32.90	2.70	0.50 0.20	0.46 0.03	4.60 0.30
6	Е16-21 3-2	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ Т	0.020	468.00 26.60	2.60 0.78	9.36	0.53	0.05 0.02	46.40 1.01	0.93 0.02
7	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	30.000	2.23	-	66.90	-	-	-	-
8	С130-90	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	12.000	3.84	-	46.08	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	8.000	1,83	-	14,64	-	-	-	-
10	2307-10021	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК Д-15ММ ЦЕНА=1,45*1,098 ШТ	1.000	1,59	-	1,59	-	-	-	-
11	С130-525	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12КГС/СМ2) ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-50 ШТ	2,000	0,54	-	1,08	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				391,77	47,73	3,82 1,05	-	76,41 1,15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-11				52,11	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(32,49)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4,77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	9,38	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				35,51	(22,69)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				479,39	47,73	3,82 1,05	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	106,73	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	82,33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	58,16	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е13-116 15-1 К1= 2,000	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100 М2	0,204	20,60 3,22	0,50 0,16	4,20	0,66	0,10 0,03	4,76 0,21	0,97 0,04
13	Е13-159 18-1 2	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 100 М2	0,204	10,80 0,98	0,17 0,05	2,20	0,20	0,03 0,01	1,45 0,06	0,30 0,01
14	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТ ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,100	74,50 74,50	-	7,45	7,45	-	154,00	15,40
15	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,100	46,00 46,00	-	4,60	4,60	-	99,30	9,93
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18,45	12,91	0,13 0,04	-	26,60 0,05
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 12-15				3,04	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(6,91)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0,27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0,54	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				1,71	(5,73)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				23,20	12,91	0,13 0,04	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	25,68	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	26,92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	13,49	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				502,59	60,64	3,95 1,09	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	132,41	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	109,25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	71,65	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				23,20	12,91	0,13	-	26,92
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(25,68)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(13,49)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				479,39	47,73	3,82	-	82,33
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(106,73)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(58,16)			

СОСТАВИЛ Сл СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-007

НА: ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКСО-3;СОП3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.019 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3.12 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.002 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5.000	1.20 0.23	0.01	6.00	1.15	0.05	0.37	1.85		
2	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2.000	1.35 0.23	0.01	2.70	0.46	0.02	0.37	0.74		
3	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.070	3.94 3.73	-	0.28	0.26	-	5.16	0.36		
4	С130-2026	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	5.000	1.03	-	5.15	-	-	-	-		
5	С130-2027	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	1.000	1.24	-	1.24	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15.37	1.87	0.07	-	2.95		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-5				2.04	-	-	-	-		
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(1.22)	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0.17		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0.36	-	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1.39	(0.85)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				18.80	1.87	0.07	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	4.01	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	3.12		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2.23	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				18,80	1,87	0,07	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	4,01	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	3,12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2,23	-	-	-

СОСТАВИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-008

НА: ВОДОПРОВОД СМЕШАННОЙ ВОДЫ;ВАРИАНТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКС01-2СОП1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.832 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.206 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	203.96 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.116 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЬЕКТ 07 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	180.000	0.85 0.21	0.01	153.00	37.80	1.80	0.35	63.00
2	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	0.500	0.91 0.21	0.01	0.46	0.11	0.01	0.35	0.18
3	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	18.000	1.02 0.21	0.01	18.36	3.78	0.18	0.35	6.30
4	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	69.000	1.13 0.21	0.01	77.97	14.49	0.69	0.35	24.15
5	Е16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	2.000	1.29 0.21	0.01	2.58	0.42	0.02	0.35	0.70
6	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	2.695	3.94 3.73	-	10.62	10.05	-	5.16	13.91
7	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	40.000	2.23	-	89.20	-	-	-	-
8	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4.000	1.26	-	5.04	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4.000	1.83	-	7.32	-	-	-	-
10	С130-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	2.000	2.23	-	4.46	-	-	-	-
11	Е17-53 3-3	ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ТСВБ-50	ШТ	4.000	0.59 0.51	0.01	2.36	2.04	0.04	0.82	3.28
12	С130-1528	ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ	КОМПЛЕКТ	4.000	26.70	-	106.80	-	-	-	-
13	Ц35-44-3	АВТОПОИЛКИ СОСКОВЫЕ ПБС-1А	ШТ	80.000	1.01 0.35	0.03 0.01	80.80	28.00	2.40 0.80	1.00 0.01	80.00 0.80
14	2106-2030	СТОИМОСТЬ ЦЕНА=1.1*1.128	ШТ	80.000	1.24	-	99.20	-	-	-	-
15	Е9-232 38-4	ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЕЧОЙ РЕГУЛИРУЕ МЫЕ ТАЛРЕПОМ	Т	0.026	70.10 50.10	5.90 3.74	1.82	1.30	0.15 0.10	85.17 4.82	2.21 0.13
16	С130-2305	СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ	КГ	26.400	0.59	-	15.58	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						675.57	97.99	5.29 0.90	-	193.73 0.93
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-12,15-16						65.88	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 13-14						22.40	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	(55.64)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	8.11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	15.88	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						61.09	(45.44)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						824.94	97.99	5.29 0.90	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	204.36	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	202.77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	114.77	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
17	Е13-116 15-1 К1= 2.000	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	100 М2	0.171	20.60 3.22	0.50 0.16	3.52	0.55	0.09 0.03	4.76 0.21	0.81 0.04
18	Е13-159 18-12	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	100 М2	0.171	10.80 0.98	0.17 0.05	1.85	0.17	0.03 0.01	1.45 0.06	0.25 0.01
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						5.37	0.72	0.12 0.04	-	1.06 0.05
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 17-18						0.89	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	(0.45)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	0.08
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	0.16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				0,50	(0,37)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				6,76	0,72	0,12 0,04	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	1,66	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1,19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	0,92	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				831,70	98,71	5,41 0,94	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	206,02	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	203,96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	115,69	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				6,76	0,72	0,12	-	1,19
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(1,66)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(0,92)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				606,34	69,99	2,89	-	119,91
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(150,85)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(81,94)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				218,60	28,00	2,40	-	82,86
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(53,51)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(32,83)			

СОСТАВИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-009

НА: БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКСО-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.069 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7.36 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.006 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЬЕКТ 07 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-31 5-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	2.000	4.58 0.49	0.03 0.01	9.16	0.98	0.06 0.02	0.79 0.01	1.58 0.02
2	Е16-30 5-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	0.500	3.22 0.45	0.02 0.01	1.61	0.23	0.01 0.01	0.72 0.01	0.36 0.01
3	Е17-23 1-5	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛЕКТ	1.000	19.80 1.37	0.07 0.02	19.80	1.37	0.07 0.02	2.19 0.03	2.19 0.03
4	Е17-57 4-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛЕКТ	1.000	25.50 1.49	0.13 0.04	25.50	1.49	0.13 0.04	2.44 0.05	2.44 0.05
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				56.07	4.07	0.27 0.09	-	6.57 0.11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-4				7.45	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(2.74)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0.68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1.34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				5,08	(1,91)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				68,60	4,07	0,27 0,09	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	8,99	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	7,36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5,50	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				68,60	4,07	0,27 0,09	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	8,99	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	7,36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5,50	-	-	-

СОСТАВИЛ С. СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 07-010

НА: КАНАЛИЗАЦИЮ НАВОЗНУЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКСО-4СОП-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.851 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.094 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	97.95 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.063 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЬЕКТ 07 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	2106-7088	ЗАТВОР НШ-00.000.01 ЦЕНА=20*1.05 ШТ	16.000	21.00	-	336.00	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				336.00	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1				44.69	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4.11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	8.04	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				30.46	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				411.15	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4.11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	8.04	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е22-16 1.8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 500ММ М	19.000	16.60 0.44	0.26 0.08	315.40	8.36	4.94 1.52	0.76 0.10	14.44 1.90
3	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.285	74.50 74.50	-	21.23	21.23	-	154.00	43.89
4	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.285	46.00 46.00	-	13.11	13.11	-	99.30	28.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				349,74	42,70	4,94 1,52	-	86,63 1,98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 2-4				57,70	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(25,25)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	5,31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	10,39	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				32,60	(20,96)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				440,04	42,70	4,94 1,52	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	93,85	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	93,84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	54,61	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				851,19	42,70	4,94 1,52	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	93,85	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	97,95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	62,65	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				440,04	42,70	4,94	-	93,84
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(93,85)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(54,61)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				411,15	-	-	-	4,11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(8,04)			

СОСТАВИЛ Степанова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-011

НА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ЭС0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3.377 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.796 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	513.45 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.339 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 011 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц8-612-10	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 12 ГРУПП 100 ШТ	0.010	310.00 202.00	9.50 3.35	3.10	2.02	0.10 0.03	337.00 4.32	3.37 0.04
2	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100 ШТ	0.010	179.00 94.30	3.20 1.16	1.79	0.94	0.03 0.01	159.00 1.50	1.59 0.02
3	Ц8-600-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.640	319.00 83.00	69.00 21.50	204.16	53.12	44.16 13.76	145.00 27.74	92.80 17.75
4	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.160	103.00 35.00	0.90 0.34	16.48	5.60	0.14 0.05	63.00 0.44	10.08 0.07
5	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.070	23.80 15.80	0.04 0.02	1.67	1.11	-	28.00 0.03	1.96
6	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100 ШТ	0.120	49.80 38.40	1.10 0.06	5.98	4.61	0.13 0.01	68.00 0.08	8.16 0.01
7	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.010	25.10 17.10	0.04 0.02	0.25	0.17	-	31.00 0.03	0.31
8	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100 М	3.440	86.10 12.60	21.30 6.81	296.18	43.34	73.27 23.43	22.00 8.78	75.68 30.20
9	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	4.760	60.80 23.40	22.80 8.40	289.41	111.38	108.53 39.98	41.00 10.84	195.16 51.60

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100 М	0,300	20,60 8,62	0,48 0,19	6,18	2,59	0,14 0,06	15,00 0,25	4,50 0,08
11	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	2,000	1,33 0,46	-	2,66	0,92	-	1,00	2,00
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						827,86	225,80	226,50 77,33	-	395,61 99,77
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ПУНКТАМ 1-11		87,0 %				196,45	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	(144,74)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	18,07
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	35,37	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8,0 %				81,94	(199,01)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						1106,25	225,80	226,50 77,33	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	796,05	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	513,45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	338,50	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
12	15-17ДОП16 П02-491 К1= 1,076	ЩИТОК ОСВЕТИЛЬНЫЙ ЯОУ-8502	ШТ	1,000	57,03	-	57,03	-	-	-	-
13	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,000	13,70	-	13,70	-	-	-	-
14	15-07ДОП18 П1-201 К1= 1,082	СВЕТЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2*40	ШТ	64,000	25,59	-	1637,76	-	-	-	-
15	1507-5132 К1= 1,082	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-60МУ3	ШТ	16,000	1,35	-	21,60	-	-	-	-
16	С153-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10 ШТ	12,800	7,20	-	92,16	-	-	-	-
17	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОСТ 8799-75) ТИПА 80С-220	10 ШТ	12,800	1,42	-	18,18	-	-	-	-
18	МТ092	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОЩ 40ВТ	ШТ	16,000	0,17	-	2,72	-	-	-	-
19	64-01-02П150 К1= 1,080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	7,000	0,73	-	5,11	-	-	-	-
20	С154-28	ТО ЖЕ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	ШТ	12,000	1,85	-	22,20	-	-	-	-
21	64-01-02П142 К1= 1,082	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1,000	0,49	-	0,49	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С151-1196	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2Х2,5 1000 М	0,400	179,00	-	71,60	-	-	-	-
23	С151-1252	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 3Х2,5 1000 М	0,180	222,00	-	39,96	-	-	-	-
24	С151-1252 К1= 1,300	ТО ЖЕ СЕЧ 4*2,5ММ2 1000 М	0,250	288,60	-	72,15	-	-	-	-
25	С151-1254 К1= 1,200	ТО ЖЕ СЕЧ 3*6+1*4ММ2 1000 М	0,030	378,00	-	11,34	-	-	-	-
26	2405-1395 К1= 1,082	КОРОБКА ТРОСОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КТО-1У3 ШТ	56,000	0,65	-	36,40	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2102,40	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				168,20	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				2270,60	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3376,85	225,80	226,50 77,33	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	796,05	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	513,45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	338,50	-	-	-

СОСТАВИЛ Л ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ Вознесенская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-012

НА: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ЭС0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3.287 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.609 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	535.57 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.351 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЬЕКТ 07 СМЕТА 012 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	СКЦЭ-84П2-54 5	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7370 1-22У3 ШТ	1.000	22.20 8.14	1.16 0.44	22.20	8.14	1.16 0.44	13.02 0.57	13.02 0.57
2	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	2.88 1.04	0.06 0.01	2.88	1.04	0.06 0.01	2.00 0.01	2.00 0.01
3	Ц8-572-5	МОНТАЖ СТАНЦИИ АВТОМАТЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВ ШТ	1.000	5.24 1.98	0.87 0.32	5.24	1.98	0.87 0.32	3.00 0.41	3.00 0.41
4	СЦШБ ТЯЖПРОМ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1.000	8.39 4.55	-	8.39	4.55	-	7.28	7.28
5	Ц8-572-4	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОГО С КОРМОРАЗДАТЧИКАМИ ШТ	2.000	4.74 1.58	0.79 0.28	9.48	3.16	1.58 0.56	3.00 0.36	6.00 0.72
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ								
6	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	12.000	1.15 0.55	-	13.80	6.60	-	0.90	10.80
7	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	2.000	1.14 0.78	-	2.28	1.56	-	1.00	2.00
8	Ц8-574-55	ТО ЖЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ШТ	2.000	1.19 0.73	-	2.38	1.46	-	1.00	2.00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-574-50	ТО ЖЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,000	0,43 0,18	-	0,86	0,36	-	0,30	0,60
10	Ц8-574-48	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	ШТ	4,000	0,78 0,46	-	3,12	1,84	-	0,70	2,80
11	Ц8-574-49	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	ШТ	2,000	1,09 0,61	-	2,18	1,22	-	1,00	2,00
12	Ц8-574-47	ТО ЖЕ ТУМБЛЕРА	ШТ	8,000	0,45 0,29	-	3,60	2,32	-	0,50	4,00
13	Ц8-574-56	ТО ЖЕ ЗВОНКА	ШТ	2,000	0,55 0,33	-	1,10	0,66	-	0,50	1,00
14	Ц8-572-4	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРАМИ	ШТ	4,000	4,74 1,58	0,79 0,28	18,96	6,32	3,16 1,12	3,00 0,36	12,00 1,44
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ									
15	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,000	1,14 0,78	-	4,56	3,12	-	1,00	4,00
16	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	16,000	1,15 0,55	-	18,40	8,80	-	0,90	14,40
17	Ц8-574-55	ТО ЖЕ РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	16,000	1,19 0,73	-	19,04	11,68	-	1,00	16,00
18	Ц8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	4,000	0,66 0,34	-	2,64	1,36	-	0,40	1,60
19	Ц8-574-56	ТО ЖЕ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ	ШТ	16,000	0,55 0,33	-	8,80	5,28	-	0,50	8,00
20	Ц8-574-48	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	ШТ	24,000	0,78 0,46	-	18,72	11,04	-	0,70	16,80
21	Ц8-574-50	ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЛЯ ПКУ-3	ЦЕПЬ	12,000	0,43 0,18	-	5,16	2,16	-	0,30	3,60
22	Ц8-574-47	ТО ЖЕ ТУМБЛЕРА	ШТ	4,000	0,45 0,29	-	1,80	1,16	-	0,50	2,00
23	Ц8-571-3	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ БАШНЯМИ	М	0,800	10,60 4,95	1,52 0,59	8,48	3,96	1,22 0,47	0,80 0,76	6,40 0,61
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	1.000	0.23 0.11	-	0.23	0.11	-	0.20	0.20
25	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	10.000	1.14 0.78	-	11.40	7.80	-	1.00	10.00
26	Ц8-574-50	ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ-3 ЦЕПЬ	78.000	0.43 0.18	-	33.54	14.04	-	0.30	23.40
27	Ц8-574-47	ТО ЖЕ ТУМБЛЕРА ШТ	1.000	0.45 0.29	-	0.45	0.29	-	0.50	0.50
28	Ц8-574-56	ТО ЖЕ ЛАМПЫ СИГНАЛЬНОЙ ШТ	38.000	0.55 0.33	-	20.90	12.54	-	0.50	19.00
29	Ц8-574-56	ТО ЖЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ШТ	1.000	0.55 0.33	-	0.55	0.33	-	0.50	0.50
30	Ц8-574-56	ТО ЖЕ ПАТРОНА ШТ	1.000	0.55 0.33	-	0.55	0.33	-	0.50	0.50
31	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	9.000	1.15 0.55	-	10.35	4.95	-	0.90	8.10
32	Ц8-574-55	ТО ЖЕ РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ШТ	9.000	1.19 0.73	-	10.71	6.57	-	1.00	9.00
33	Ц8-574-56	ТО ЖЕ РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ШТ	1.000	0.55 0.33	-	0.55	0.33	-	0.50	0.50
34	Ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	1.000	0.45 0.29	-	0.45	0.29	-	0.50	0.50
35	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0.195	123.00 27.20	39.20 11.40	23.99	5.30	7.64 2.22	49.00 14.71	9.56 2.87
36	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0.500	27.80 15.50	1.90 0.24	13.90	7.75	0.95 0.12	25.00 0.31	12.50 0.16
37	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100 ШТ	0.500	1.34 1.12	0.13 0.05	0.67	0.56	0.07 0.03	2.00 0.06	1.00 0.03
38	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	4.000	0.83 0.32	-	3.32	1.28	-	1.00	4.00
39	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.020	4.88 2.36	2.33 0.71	0.10	0.05	0.05 0.01	4.00 0.92	0.08 0.02
40	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100 М	0.130	1.21 1.14	-	0.16	0.15	-	2.00	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100 М	1.070	48.00 18.20	12.70 4.04	51.36	19.47	13.59 4.32	31.00 5.21	33.17 5.57
42	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	3.550	20.60 8.62	0.48 0.19	73.13	30.60	1.70 0.67	15.00 0.25	53.25 0.89
43	Ц8-150-1	ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ТРОСЕ МАССА 1М ДО 1КГ 100 М	1.740	99.90 7.90	12.70 4.02	173.83	13.75	22.10 6.99	14.00 5.19	24.36 9.03
44	Ц8-505-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КРПГ ПОДВЕСНОГО 10 М	11.800	18.90 3.93	0.37 0.13	223.02	46.37	4.37 1.53	7.00 0.17	82.60 2.01
45	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	18.000	1.33 0.46	-	23.94	8.28	-	1.00	18.00
46	Ц8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	24.000	0.68 0.20	-	16.32	4.80	-	1.00	24.00
47	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО: 0,1Т ШТ	12.000	1.38 0.94	0.04	16.56	11.28	0.48	1.00	12.00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				894.05	286.99	59.00 18.81	-	488.28 24.34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 1-47				249.66	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(110.74)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	22.95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	44.94	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				91.48	(152.24)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				1235.19	286.99	59.00 18.81	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	608.97	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	535.57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	350.74	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
48	СКЦЭ-84 П2-545	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701-22У3 ШТ	1.000	87.71	-	87.71	-	-	-	-
		ЦЕНА 87+14.2*0.05								
49		СЦШБ ТЯЖПРОЭСТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА ЛЕКТРОПРОЕКТРЕЗЕРВ ШУ8253-22А2 ШТ	1.000	127.08	-	127.08	-	-	-	-
		ЦЕНА=90.1+36.98								
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРАМИ В СОСТАВЕ								
50	1517-1102	М/К ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ РАЗМ 800*600*350ММ ШТ	4.000	16.30	-	65.20	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
51	1504-01057	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2016	ШТ	4,000	5,60	-	22,40	-	-	-	-
52	1504-01071	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2013 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ И МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА	ШТ	4,000	1,30	-	5,20	-	-	-	-
53	1517-1351-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А	ШТ	4,000	2,70	-	10,80	-	-	-	-
54	15-04ДОП8 П04-543	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-110004 С КОНТАКТНОЙ ПРИСТАВКОЙ ПКЛ200.4 ЦЕНА=5+2,05	ШТ	12,000	7,05	-	84,60	-	-	-	-
55	ТО ЖЕ П04-553	ТО ЖЕ ПМЛ150 104 С ПРИСТАВКОЙ ПКЛ4004 ЦЕНА=10,6+3,4	ШТ	4,000	14,00	-	56,00	-	-	-	-
56	1517-1386-1	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А	ШТ	16,000	4,20	-	67,20	-	-	-	-
57	1504-12065	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37-42У3	ШТ	12,000	2,00	-	24,00	-	-	-	-
58	1517-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ	ШТ	12,000	3,75	-	45,00	-	-	-	-
59	1504-12004	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3 ВС-10-30У4	ШТ	4,000	18,40	-	73,60	-	-	-	-
60	1517-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ	ШТ	4,000	3,75	-	15,00	-	-	-	-
61	1504-03060	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ ППТ-10	ШТ	4,000	0,10	-	0,40	-	-	-	-
62	1504-03061	ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ППТ-10 ВТФ-6	ШТ	4,000	0,02	-	0,08	-	-	-	-
63	1517-1379-1	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А	ШТ	4,000	0,65	-	2,60	-	-	-	-
64	1504-5047	КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 220В,63А, КОНТАКТ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ 13+1Р, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 13+1Р МК2-118У3	ШТ	4,000	29,00	-	116,00	-	-	-	-
65	1507-5048	ТО ЖЕ АЛ-12013	ШТ	12,000	0,33	-	3,96	-	-	-	-
66	1517-1481-1	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	16,000	0,75	-	12,00	-	-	-	-
		РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ8-У3 УЧТЕН В СМЕТЕ НА КИП И АВТОМАТИКУ									
67	1504-18011	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011У3	ШТ	24,000	0,80	-	19,20	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
68	1517-1444-1	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ, КЗ	ШТ	24.000	1.25	-	30.00	-	-	-	-
69	1504-06233	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,ЗПАКЕТА ПКУ3-11У13	ШТ	4.000	3.85	-	15.40	-	-	-	-
70	1517-1446-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	4.000	2.50	-	10.00	-	-	-	-
71	36-06П1-429	ТУМБЛЕР ТВГ-2	ШТ	4.000	1.65	-	6.60	-	-	-	-
72	1517-1453-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР. П2Т,ТВ,ТП, ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А, НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	ШТ	4.000	1.00	-	4.00	-	-	-	-
73	1504-19006	КЛЕММНЫЙ НАБОР Б324-4П25	ШТ	12.000	1.40	-	16.80	-	-	-	-
74	1517П1-495	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	12.000	0.25	-	3.00	-	-	-	-
75	Н-РА ЛУЦКОГО 3-ДА	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ БАШНЯМИ ШОА 5 492-3474	ШТ	1.000	741.00	-	741.00	-	-	-	-
76	1504-01011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3	ШТ	1.000	3.95	-	3.95	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1668.78	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 48-76					50.07	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 48-76					20.63	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 1.0 % ПО ПУНКТАМ 48-76					16.69	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ					1756.17	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
77	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000 М	0.560	277.00	-	155.12	-	-	-	-
78	С151-1253 К1= 1.200	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3*4+1*2.5ММ2	1000 М	0.080	320.40	-	25.63	-	-	-	-
79	С151-1256 К1= 1.200	ТО ЖЕ СЕЧ 3*16+1*10ММ2	1000 М	0.008	709.20	-	5.67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С152-242	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000 М	0,015	38,10	-	0,57	-	-	-	-
		КАБЕЛЬ КРПГ ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С КОРМОРАЗДАТЧИКОМ								
81	2405-1469 К1= 1,073	ЛОТКИ К420У3 ШТ	25,000	2,41	-	60,25	-	-	-	-
82	2405-1861 К1= 1,073	СТОЙКИ К1150У3 1000 ШТ	0,050	236,06	-	11,80	-	-	-	-
83	2405-1696 К1= 1,073	ПОЛКИ К1161У3 1000 ШТ	0,050	139,49	-	6,97	-	-	-	-
84	2405-1010 К1= 1,089	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1080У3 ШТ	4,000	1,52	-	6,08	-	-	-	-
85	2405-1364 К1= 1,082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3 ШТ	4,000	0,43	-	1,72	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				273,81	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				21,91	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				295,72	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3287,08	286,99	59,00 18,81	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	608,97	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	535,57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	350,74	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				1530,91	286,99	59,00	-	535,57
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(608,97)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(350,74)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				1756,17	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-013

НА: КИП И АВТОМАТИКА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: АОВ СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.724 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.292 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	248.65 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.154 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 013 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц11-5-1	ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ТТЖ-П ШТ	10.000	1.04 1.02	-	10.40	10.20	-	2.00	20.00
2	Ц11-13-1	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ТСМ-0879 ШТ	4.000	0.90 0.84	0.04 0.01	3.60	3.36	0.16 0.04	1.00 0.01	4.00 0.04
3	Ц11-406-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ: ЩИТОВОЙ МОНТАЖ Т8У3 ШТ	4.000	4.09 4.01	-	16.36	16.04	-	6.00	24.00
4	Ц11-627-3	МОНТАЖ РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ТР-200 ШТ	4.000	1.36 1.33	-	5.44	5.32	-	2.00	8.00
5	Ц11-406-2	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ: НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ Т34П3 ШТ	4.000	5.47 4.43	0.05 0.01	21.88	17.72	0.20 0.04	7.00 0.01	28.00 0.04
6	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБМ1-100 ШТ	2.000	0.80 0.77	-	1.60	1.54	-	1.00	2.00
7	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1.000	1.99 1.09	0.05 0.01	1.99	1.09	0.05 0.01	2.00 0.01	2.00 0.01
8	Ц8-533-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИИ ДО 4 ПКУ-11С3031У3 ШТ	2.000	2.91 1.36	0.07 0.01	5.82	2.72	0.14 0.02	2.00 0.01	4.00 0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-84-1	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ,ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 МОНТАЖ ЗВОНКА ЗВП 200 ШТ	1,000	0,38 0,33	0,01	0,38	0,33	0,01	1,00	1,00
10	Ц12-809-1	КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ 14М1-16 ШТ	3,000	0,81 0,75	-	2,43	2,25	-	1,00	3,00
11	Ц12-523-6	ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М	2,000	0,22 0,19	0,02	0,44	0,38	0,04	0,30	0,60
12	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М	0,160	32,00 9,26	7,54 2,28	5,12	1,48	1,21 0,36	16,00 2,94	2,56 0,47
13	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,160	4,88 2,36	2,33 0,71	0,78	0,38	0,37 0,11	4,00 0,92	0,64 0,15
14	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100 М	1,160	1,21 1,14	-	1,40	1,32	-	2,00	2,32
15	Ц8-150-1	ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ТРОСЕ МАССА 1М ДО 1КГ (ТРОС ОСВЕЩЕНИЯ) 100 М	3,240	99,90 7,90	12,70 4,02	323,68	25,60	41,15 13,02	14,00 5,19	45,36 16,82
16	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ (ЛОТКИ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 100 М	1,330	20,60 8,62	0,48 0,19	27,40	11,46	0,64 0,25	15,00 0,25	19,95 0,33
17	Ц8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	22,000	0,68 0,20	-	14,96	4,40	-	1,00	22,00
18	Ц8-156-9	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 ШТ	8,000	0,85 0,36	-	6,80	2,88	-	1,00	8,00
19	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ШТ	18,000	0,54 0,53	-	9,72	9,54	-	1,00	18,00
20	Ц11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА (200КГС/СМ2) ШТ	2,000	0,34 0,29	0,04	0,68	0,58	0,08	1,00	2,00
21	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	4,000	1,04 0,77	0,04 0,01	4,16	3,08	0,16 0,04	1,00 0,01	4,00 0,04
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					465,04	121,67	44,21 13,89	-	221,43 17,92
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 1-6,10-11,19-21					56,00	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 7-9,12-18					44,96	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(53,06)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	9,30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	18,15	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						45.28	(72.99)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						611.28	121.67	44.21 13.89	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	291.93	-	-	248.65
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	153.71	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ									
22	170648 П1-45 6	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ 2М	ШТ	4.000	0.26	-	1.04	-	-	-	-
23	1704-10014	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИДКОСТНЫЙТЖ П	ШТ	10.000	33.00	-	330.00	-	-	-	-
24	1704-10421	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879	ШТ	4.000	3.80	-	15.20	-	-	-	-
25	ЦЕНА ОРЛОВСКОГО 3-ДА	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МИКРОЭЛЕКТРННЫЙ ТМ8 У3	ШТ	4.000	100.00	-	400.00	-	-	-	-
26	1504-12099	РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-200,ЧАСТОТОЙ 50 И 600ГЦ,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220Е ДИАПАЗОН КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТЕМПЕРАТУ ОТ ПЛЮС 25 ГРАДУСОВ ДО ПЛЮС 200ГРАДУСОВ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 1,МОЩНОСТЬ: ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 50Т,ПРИ ПЕРЕМННОМ ТОКЕ 5ВА ТР-200У4	ШТ	4.000	2.70	-	10.80	-	-	-	-
27	1704-50648	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ Т34П3	ШТ	4.000	33.00	-	132.00	-	-	-	-
28	1704-20001	МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОВ1-100 ТУ25-02-26-74	ШТ	2.000	2.30	-	4.60	-	-	-	-
29	1504-18114	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ 202-1 ЦЕНА=2*0.92	ШТ	1.000	1.84	-	1.84	-	-	-	-
30	1602-50114	ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЗВП	ШТ	1.000	8.70	-	8.70	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						904.18	-	-	-	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 22-30						27.13	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 22-30						11.17	-	-	-	-
	КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 1.5 % ПО ПУНКТАМ 22-30						13.57	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ						956.05	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ.						-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ								
31	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000 М	0.075	367.00	-	27.53	-	-	-	-
32	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000 М	0.060	195.00	-	11.70	-	-	-	-
33	С151-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 4Х1 1000 М	0.330	202.00	-	66.66	-	-	-	-
34	С152-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000 М	0.135	23.60	-	3.19	-	-	-	-
35	01-13 ТБ 18.1 К1= 1.026	ТРУБА ИМПУЛЬСНАЯ 14*2-10 М	2.000	0.48	-	0.96	-	-	-	-
36	С130-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2)ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	2.000	1.08	-	2.16	-	-	-	-
37	241649 П1-05 0 К1= 1.089	МЕТАЛЛОРУКАВ ДУ 20ММ М	16.000	0.22	-	3.52	-	-	-	-
38	2405-1390 К1= 1.082	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-16 ШТ	4.000	3.73	-	14.92	-	-	-	-
39	24-18-29 П09 -029 К1= 1.098	ОТБОРНОЕ УСТ-ВО ШТ	2.000	2.90	-	5.80	-	-	-	-
40	1504-06233 К1= 1.080	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,ЗПАКЕТА ПКУ3-11У13 ШТ	2.000	4.16	-	8.32	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				144.76	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				11.58	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				156.34	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1723,67	121,67	44,21 13,89	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	291,93	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	248,65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	153,71	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				767,62	121,67	44,21	-	248,65
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(291,93)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(153,71)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				956,05	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-014

НА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ТХСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9.354 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.943 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	655.30 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.435 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 014 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	2106-2023	РАЗДАТЧИК КОРМОВ КС 16.5 МОБИЛЬНЫЙ ШТ	2.000	1625.00	-	3250.00	-	-	-	-
2	Ц35-41-18	МОНТАЖ КОМПЛЕКТ	2.000	25.50 16.80	3.13 1.55	51.00	33.60	6.26 3.10	30.00 2.00	60.00 4.00
3	2106-5093 П 5	ДОТЕЛЕЖКА БЦМ 90-10 ШТ	2.000	49.00	-	98.00	-	-	-	-
4	1703-5307	ВЕСЫ 5024РП-1Ш13С ПЕРЕДВИЖНЫЕ ШТ	1.000	1100.00	-	1100.00	-	-	-	-
5	С121-2109	М/К ОГРАЖДЕНИЙ КОРМОВЫХ Т	6.735	450.00	-	3030.75	-	-	-	-
6	Е14-26	МОНТАЖ Т	6.735	88.30 47.80	22.28 2.30	594.70	321.93	150.06 15.49	80.20 2.97	540.15 20.00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8124.45	355.53	156.32 18.59	-	600.15 24.00
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 12.8 % ПО ПУНКТАМ 1,3-4				569.34	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 5-6				311.78	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2				26.88	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(206.28)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	31.15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	60.97	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				321.21	(225.22)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ				9353.66	355.53	156.32 18.59	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	943,35	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	655,30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	435,09	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				9353,66	355,53	156,32 18,59	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	943,35	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	655,30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	435,09	-	-	-
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				4252,21	321,93	150,06	-	588,83
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(873,19)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(393,55)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				84,11	33,60	6,26	-	66,47
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(70,16)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(41,54)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				5017,34	-	-	-	-

СОСТАВИЛ люстерник

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-015

НА: РАДИОФИКАЦИЯ(ВАРИАНТ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.015 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7.50 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.005 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 015 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ							ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	1.000	2.73 2.34	-	2.73	2.34	-	4.00	4.00
2	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100 М	0.070	11.20 10.80	-	0.78	0.76	-	19.00	1.33
3	Ц10-54-12	ТОЖЕ КАБЕЛЬ ПРППМ 100 М	0.050	11.20 10.80	-	0.56	0.54	-	19.00	0.95
4	Ц8-591-6	МОНТАЖ РАДИОРОЗЕТКИ 100 ШТ	0.010	25.10 17.10	0.04 0.02	0.25	0.17	-	31.00 0.03	0.31
5	Ц10-775-2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ	1.000	0.40 0.34	-	0.40	0.34	-	0.60	0.60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4.72	4.15	-	-	7.19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2-3,5				1.31	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.0 % ПО ПУНКТАМ 1				1.97	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 4				0.15	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(1.18)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0.31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0.62	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				0.65	(1.82)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				8.80	4.15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	7,15	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	7,50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	4,77	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
6	МТ 092	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-III-0,15 ШТ	1,000	5,00	-	5,00	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5,00	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 6				0,15	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 6				0,06	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 1,0 % ПО ПУНКТАМ 6				0,05	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ				5,26	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
7	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000 М	0,007	22,90	-	0,16	-	-	-	-
8	С151-2729	КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕ (ТУ16.505.755-80)С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 1000 М	0,005	62,50	-	0,31	-	-	-	-
9	С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	1,000	0,16	-	0,16	-	-	-	-
10	С29-02-20 П1 -291 К1= 1,082	РАДИОРОЗЕТКА РП8-1 ШТ	1,000	0,41	-	0,41	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1,04	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				0,07	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				1,11	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				15,17	4,15	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	7,15	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	7,50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	4,77	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				9,91	4,15	-	-	7,50
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(7,15)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(4,77)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				5,26	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-016

НА: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВАРИАНТ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: СССО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.014 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.002 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2.10 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.001 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 016 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1.000	0.37 0.31	-	0.37	0.31	-	0.50	0.50
2	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100 М	0.050	11.20 10.80	-	0.56	0.54	-	19.00	0.95
3	Ц10-54-12	ТО ЖЕ КАБЕЛЯ ПРППМ 100 М	0.030	11.20 10.80	-	0.34	0.32	-	19.00	0.57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1.27	1.17	-	-	2.02
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1-3				0.94	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(0.37)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0.08
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0.18	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				0.18	(0.52)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				2.39	1.17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	2.06	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2.10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1.35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
4	62-03 П4	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-78 ШТ	1,000	10,30	-	10,30	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10,30	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 4				0,31	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 4				0,13	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 1,0 % ПО ПУНКТАМ 4				0,10	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ				10,84	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
5	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000 М	0,005	13,00	-	0,07	-	-	-	-
6	С151-2729	КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ОДНОПАРНЫЕ (ТУ16.505.755-80) С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПРППМ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ, В ММ: 1,2 1000 М	0,003	62,50	-	0,19	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,26	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				0,03	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				0,29	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				13,52	1.17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	2,06	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2,10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1,35	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				2,68	1.17	-	-	2,10
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(2,06)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1,35)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				10,84	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Лл ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ Вознес ВОЗНЕСЕНСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-018

НА: РАДИОФИКАЦИЯ (ВАРИАНТ С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.019 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.010 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	9.39 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.006 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЬЕКТ 07 СМЕТА 018 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ, ШТ	1.000	2.73 2.34	-	2.73	2.34	-	4.00	4.00
2	Ц10-972-18	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ, ВВОД	1.000	3.17 1.53	0.41 0.13	3.17	1.53	0.41 0.13	2.00 0.17	2.00 0.17
3	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ, 100 М	0.070	11.20 10.80	-	0.78	0.76	-	19.00	1.33
4	Ц10-54-12	ТОЖЕ ПРОВОДА ЛТВ-В, 100 М	0.030	11.20 10.80	-	0.34	0.32	-	19.00	0.57
5	Ц8-591-6	МОНТАЖ РАДИОРОЗЕТКИ, 100 ШТ	0.010	25.10 17.10	0.04 0.02	0.25	0.17	-	31.00 0.03	0.31
6	Ц10-775-2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ, ШТ	1.000	0.40 0.34	-	0.40	0.34	-	0.60	0.60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7.67	5.46	0.41 0.13	-	8.81 0.17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 3-4,6				1.14	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.0 % ПО ПУНКТАМ 1				1.97	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,5				1.48	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(1.73)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0.83	-	-	0.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				0.98	(2,57)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				13.24	5.46	0.41 0.13	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	10.17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	9.39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6.42	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
7	МТ-092	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-III-0.15 ШТ	1.000	5.00	-	5.00	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5.00	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 7				0.15	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 7				0.06	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 1.0 % ПО ПУНКТАМ 7				0.05	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ				5.26	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
8	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000 М	0.007	22.90	-	0.16	-	-	-	-
9	15-09 ТБ 7-039 К1= 1.116	ПРОВОД ЛТВ-Б КМ	0.003	23.44	-	0.07	-	-	-	-
10	С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	1.000	0.16	-	0.16	-	-	-	-
11	29-02-20 П1-291 К1= 1.082	РАДИОРОЗЕТКА РПВ-1 ШТ	1.000	0.41	-	0.41	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0.80	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				0.06	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				0.86	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				19,36	5,46	0,41 0,13	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	10,17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	9,39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6,42	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				14,10	5,46	0,41	-	9,39
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(10,17)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6,42)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				5,26	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-78.88 СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 1000 МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-019

НА: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВАРИАНТ С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: СС СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.018 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.005 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4.39 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.003 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 07 СМЕТА 019 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		МОНТАЖ									
1	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС / ШТ	1.000	0.37 0.31	-	0.37	0.31	-	0.50	0.50	
2	Ц10-972-18	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ / ВВОД	1.000	3.17 1.53	0.41 0.13	3.17	1.53	0.41 0.13	2.00 0.17	2.00 0.17	
3	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ / 100 М	0.050	11.20 10.80	-	0.56	0.54	-	19.00	0.95	
4	Ц10-54-12	ТОЖЕ ПРОВОДА ЛТВ-В / 100 М	0.030	11.20 10.80	-	0.34	0.32	-	19.00	0.57	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4.44	2.70	0.41 0.13	-	4.02 0.17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3-4				0.94	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2				1.33	-	-	-	-	
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(0.99)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0.20	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0.42	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				0.54	(1.37)	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				7.25	2.70	0.41 0.13	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	5.47	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4.39	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3.25	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
5	62-03 П4	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-78 ШТ	1.000	10.30	-	10.30	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10.30	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 5				0.31	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 5				0.13	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 1.0 % ПО ПУНКТАМ 5				0.10	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ				10.84	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
6	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,5ММ2 1000 М	0.005	13.00	-	0.07	-	-	-	-
7	15-09 Т67-03 9 К1= 1.116	ПРОВОД ЛТВ-В КМ	0.003	23.44	-	0.07	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0.14	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				0.02	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				0.16	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				18.25	2.70	0.41 0.13	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	5.47	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4.39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3.25	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				7.41	2.70	0.41	-	4.39
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(5.47)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3.25)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				10.84	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Лич ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ Возн ВОЗНЕСЕНСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 802-5-78.88
СВИНАРНИКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-020

НА: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ /ВАРИАНТ/

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКС01СОП-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.182 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.138 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114.83 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.069 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12

ОБЪЕКТ 14 СМЕТА 022 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-267 24-6	ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПНД75С ДЛЯ ФУТЛЯРА М	0,300	2.67 0.95	0.05 0.02	0.80	0.29	0.02 0.01	1.62 0.03	0.49 0.01
2	Е16-265 24-5	ТО ЖЕ ПНД50С М	60,000	1.92 0.83	0.03 0.01	115.20	49.80	1.80 0.60	1.41 0.01	84.60 0.60
3	Е16-263 24-3	ТО ЖЕ ПНД32С ДЛЯ ФУТЛЯРА М	0,300	1.34 0.72	0.02 0.01	0.40	0.22	0.01	1.22 0.01	0.37
4	Е16-262 24-2	ТО ЖЕ ПНД25С М	0,600	1.39 0.88	0.03 0.01	0.83	0.53	0.02 0.01	1.50 0.01	0.90 0.01
5	Е16-261 24-1	ТО ЖЕ ПНД20Т М	0,300	1.71 1.11	0.04 0.01	0.51	0.33	0.01	1.89 0.01	0.57
6	Е16-261 24-1	ТО ЖЕ ПНД16Т М	6,000	1.71 1.11	0.04 0.01	10.26	6.66	0.24 0.06	1.89 0.01	11.34 0.06
7	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,000	0.85 0.21	0.01	1.70	0.42	0.02	0.35	0.70
8	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.020	3.94 3.73	-	0.08	0.07	-	5.16	0.10
9	С130-90	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2.000	3.84	-	7.68	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,000	1,26	-	2,52	-	-	-	-
11	2307-10021	КРАН ПРОБНО-СПСКНОЙ 10Б8БК Д-15ММ ЦЕНА=1.45*1.098	ШТ	1,000	1,59	-	1,59	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					141,57	58,32	2,12 0,68	-	99,07 0,68
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-11					18,83	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(38,08)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1,73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	3,38	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					12,84	(26,59)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					173,24	58,32	2,12 0,68	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	125,11	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	101,48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	62,38	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
12	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0,050	74,50 74,50	-	3,73	3,73	-	154,00	7,70
13	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0,050	46,00 46,00	-	2,30	2,30	-	99,30	4,97
14	Е22-494 36-1	ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР	М	0,600	1,14 0,59	-	0,68	0,35	-	0,97	0,58
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					6,71	6,38	-	-	13,25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 12-14					1,11	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(3,39)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	0,10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	0,20	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					0,62	(2,80)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					8,44	6,58	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	12,57	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	13,35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	6,58	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				181,68	64,70	2,12 0,68	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	137,68	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	114,83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	68,96	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				8,44	6,38	-	-	13,35
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(12,57)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6,58)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				173,24	58,32	2,12	-	101,48
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(125,11)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(62,38)			

СОСТАВИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 802-5-78.88
СВИНАРНИКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 03-021

НА: ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКС03 СОП4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.558 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.274 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	228.30 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.141 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЬЕКТ 14 СМЕТА 023 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-268 24-7	ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУ Б НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПНД-90С М	1.500	3.09 0.85	0.05 0.02	4.64	1.28	0.08 0.03	1.45 0.03	2.18 0.05
2	Е16-266 24-5	ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД63С М	38.000	2.29 0.83	0.03 0.01	87.02	31.54	1.14 0.38	1.41 0.01	53.58 0.38
3	Е16-262 24-2	ТО ЖЕ ПНД25С М	78.000	1.39 0.88	0.03 0.01	108.42	68.64	2.34 0.78	1.50 0.01	117.00 0.78
4	Е16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	38.000	1.61 0.27	0.03 0.01	61.18	10.26	1.14 0.38	0.43 0.01	16.34 0.38
5	Е16-37 7-1	ТО ЖЕ Д25ММ ДЛЯ НАСАДОК М	8.000	1.02 0.21	0.01	8.16	1.68	0.08	0.35	2.80
6	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	30.000	2.23	-	66.90	-	-	-	-
7	С130-2305	ОПОРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ А1Б6327.000 КГ	72.500	0.59	-	42.78	-	-	-	-
8	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.380	3.94 3.73	-	1.50	1.42	-	5.16	1.96
9	С130-90	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	11.000	3.84	-	42.24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	8.000	1.83	-	14.64	-	-	-	-
11	2307-10021	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК Д15ММ ЦЕНА=1.45*1.098 ШТ	1.000	1.59	-	1.59	-	-	-	-
12	С130-525	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12КГС/СМ2) ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-50 ШТ	1.000	0.54	-	0.54	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				439.61	114.82	4.78 1.57	-	193.86 1.59
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-12				58.48	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(75.35)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	5.39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	10.53	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				39.86	(52.62)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				537.95	114.82	4.78 1.57	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	247.57	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	200.84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	126.92	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е22-494 36-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	1.500	1.14 0.59	-	1.71	0.89	-	0.97	1.46
14	Е13-116 15-1 К1= 2.000	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100 М2	0.068	20.60 3.22	0.50 0.16	1.40	0.22	0.03 0.01	4.76 0.21	0.32 0.01
15	Е13-159 18-12	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 100 М2	0.068	10.80 0.98	0.17 0.05	0.73	0.07	0.01	1.45 0.06	0.10
16	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.100	74.50 74.50	-	7.45	7.45	-	154.00	15.40
17	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.100	46.00 46.00	-	4.60	4.60	-	99.30	9.93
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				15.89	13.23	0.04 0.01	-	27.21 0.01
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 13-17				2.62	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(7.03)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0.24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0.47	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1.48	(5.84)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				19.99	13.23	0.04	-	-
								0.01		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	26.14	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	27.46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	13.71	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				557.94	128.05	4.82	-	-
								1.58		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	273.71	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	228.30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	140.63	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				19.99	13.23	0.04	-	27.46
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(26.14)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(13.71)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				537.95	114.82	4.78	-	200.84
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(247.57)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(126.92)			

СОСТАВИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 802-5-78.88
СВИНАРНИКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-022

НА: ВОДОПРОВОД СМЕШАННОЙ ВОДЫ ВАРИАНТ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКС02-СОП2-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.257 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.461 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 418.36 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.246 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 14 СМЕТА 024 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-266 24-5	ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПНД63С ДЛЯ ФУТЛЯРА М	2.000	2.29 0.83	0.03 0.01	4.58	1.66	0.06 0.02	1.41 0.01	2.82 0.02
2	Е16-265 24-5	ТО ЖЕ ПНД50С М	2.000	1.92 0.83	0.03 0.01	3.84	1.66	0.06 0.02	1.41 0.01	2.82 0.02
3	Е16-264 24-4	ТО ЖЕ ПНД40С М	65.000	1.79 0.96	0.02 0.01	116.35	62.40	1.30 0.65	1.63 0.01	105.95 0.65
4	Е16-263 24-3	ТО ДЕ ПНД32С М	11.000	1.34 0.72	0.02 0.01	14.74	7.92	0.22 0.11	1.22 0.01	13.42 0.11
5	Е16-263 24-3	ТО ЖЕ ДЛЯ ФУТЛЯРА М	1.000	1.34 0.72	0.02 0.01	1.34	0.72	0.02 0.01	1.22 0.01	1.22 0.01
6	Е16-262 24-2	ТО ЖЕ ПНД25С М	2.000	1.39 0.88	0.03 0.01	2.78	1.76	0.06 0.02	1.50 0.01	3.00 0.02
7	Е16-261 24-1	ТО ЖЕ ПНД20Т М	35.000	1.71 1.11	0.04 0.01	59.85	38.85	1.40 0.35	1.89 0.01	66.15 0.35
8	Е16-261 24-1	ТО ЖЕ ПНД16Т М	48.000	1.71 1.11	0.04 0.01	82.08	53.28	1.92 0.48	1.89 0.01	90.72 0.48
9	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	77.000	0.85 0.21	0.01	65.45	16.17	0.77	0.35	26.95
10	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.770	3.94 3.73	-	3.03	2.87	-	5.16	3.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	40,000	2,23	-	89,20	-	-	-	-
12	С130-2305	СТОИМОСТЬ ОПОР А146296.000 И А145.316.000 КГ	462,600	0,59	-	272,93	-	-	-	-
13	С130-89	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2,000	3,13	-	6,26	-	-	-	-
14	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,000	1,83	-	7,32	-	-	-	-
15	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,000	1,26	-	5,04	-	-	-	-
16	Е17-53 3-3	ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ТСВБ-50 ШТ	4,000	0,59 0,51	0,01	2,36	2,04	0,04	0,82	3,28
17	С130-1528	ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ КОМПЛЕКТ	4,000	26,70	-	106,80	-	-	-	-
18	Ц35-44-3	АВТОПОИЛКИ СОСКОВЫЕ ПЬС-1А ШТ	80,000	1,01 0,35	0,03 0,01	80,80	28,00	2,40 0,80	1,00 0,01	80,00 0,80
19	2106-2030	СТОИМОСТЬ ЦЕНА=1,1*1,128 ШТ	80,000	1,24	-	99,20	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1023,95	217,33	8,25 2,46	-	400,30 2,46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-17				112,22	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 18-19				22,40	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(132,70)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	12,39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	24,22	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				92,69	(99,27)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				1251,26	217,33	8,25 2,46	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	457,55	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	415,15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	244,01	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е13-116 15-1 К1= 2,000	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100 М2	0,036	20,60 3,22	0,50 0,16	0,74	0,12	0,02 0,01	4,76 0,21	0,17 0,01
21	Е13-159 18-12	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 100 М2	0,036	10,80 0,98	0,17 0,05	0,39	0,04	0,01	1,45 0,06	0,05
22	Е22-494 36-1	ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР М	3,000	1,14 0,59	-	3,42	1,77	-	0,97	2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4,55	1,93	0,03 0,01	-	3,13 0,01
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 20-22				0,74	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(1,04)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0,07
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0,13	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				0,43	(0,86)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				5,72	1,93	0,03 0,01	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	3,86	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	3,21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2,07	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1256,98	219,26	8,28 2,47	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	461,41	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	418,36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	246,08	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				5,72	1,93	0,03	-	3,21
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(3,86)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(2,07)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				1032,66	189,33	5,85	-	332,29
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(404,04)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(211,18)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				218,60	28,00	2,40	-	82,86
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(53,51)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(32,83)			

СОСТАВИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 802-5-78.88
СВИНАРНИКИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 07-025

НА: КАНАЛИЗАЦИЮ НАВОЗНУЮ / ВАРИАНТ /

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКСО-4 СОП-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.647 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.068 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 73.69 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.047 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 24/12 ОБЪЕКТ 14 СМЕТА 025 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. на ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	2106-7088	ЗАТВОР НШ-00.000.01 ЦЕНА=20*1,05 ШТ	16.000	21,00	-	336,00	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				336,00	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1				44,69	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4,11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	8,04	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				30,46	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				411,15	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4,11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	8,04	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е22-16 1-8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 500ММ М	6,000	16,60 0,44	0,26 0,08	99,60	2,64	1,56 0,48	0,76 0,10	4,56 0,60
3	Е22-13 1-5	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 300ММ М	9,000	6,76 0,28	0,09 0,03	60,84	2,52	0,81 0,27	0,47 0,04	4,23 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	Ø.225	74,50 74,50	-	16,76	16,76	-	154,00	34,65
5	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	Ø.225	46,00 46,00	-	10,35	10,35	-	99,30	22,34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				187,55	32,27	2,37 Ø,75	-	65,78 Ø,96
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 2-5				30,95	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(18,36)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2,84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5,58	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,Ø %				17,47	(15,24)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				235,97	32,27	2,37 Ø,75	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	68,24	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	69,58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	38,60	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				647,12	32,27	2,37 Ø,75	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	68,24	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	73,69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	46,64	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				235,97	32,27	2,37	-	69,58
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(68,24)			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(38,60)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				411,15	-	-	-	4,11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(8,04)			

СОСТАВИЛ СТЕПАНОВА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту свинарника-откормочника
на 1000 мест

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час.	I5627,48
Заработная плата, руб.	II56I,26
Строительные машины, руб.	4950,25
Сантехнические работы	
Затраты труда, чел.час.	I076,63
Заработная плата, руб.	7I6,24
Строительные машины, руб.	43,I6
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
Электрическое оборудование	
Затраты труда, чел.час.	I405,02
Заработная плата, руб.	689,24
Строительные машины, руб.	285,50
КИП и автоматика	
Затраты труда, чел.час.	29I,93
Заработная плата, руб.	I53,7I
Строительные машины, руб.	44,2I
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.час.	653
Заработная плата, руб.	376
Строительные машины, руб.	I66
Прочие работы	
Радиофикация	
Затраты труда, чел.час.	7,I5
Заработная плата, руб.	4,77
Строительные машины, руб.	-
Телефонизация	
Затраты труда, чел.час.	2,06
Заработная плата, руб.	I,35
Строительные машины, руб.	-

gost.e-ecolog.ru