Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-7-I3.88

Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

АЛЬБОМ 6

С М Е Т Ы

часть I (стр. I-88)

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-7-13.88

Стоянка на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

А Л Ь Б О М 6

С М Е Т Ы:

Сметная стоимость.	
Общая	II2,6I тыс.руб.
в том числе	
строительно-монтажных работ	I04,9 тыс.руб.
оборудования	7,7I тыс.руб.
прочих затрат	-
одно машино место	4504 руб.
I м3 объема задания (СМР)	I3,07 руб.
I м2 общей площади задания (СМР)	89,59 руб.

РАЗРАБОТАН

Государственным проектным институтом "Союздорпроект" г. Москва

УТВЕРЖДЕН

Министерством СССР протокол № АВ-640 от 27.I0. I988 г.

Главный инженер института — В.Р.Силков

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ расчетов и смет	Наименование	СМР
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	3
2.		Объектная смета № I	4
3.	локальная смета № I	Общестроительные работы	6
4.		Вариант-свайное основание	45
5.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-I)	53
6.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-I)	68
7.		Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I	84
8.		То же, к варианту - свайные основания	87
9.	I-2	Противопожарный водопровод	89
I0.	I-3	Силовое электрооборудование и электроосвещение	93
II.	I-4	Автоматизация приточных вентсистем	I02
I2.		Калькуляция № I к смете № I-4	I09
I3.	I-5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	II3
I4.	I-6	Отопление	II6
I5.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-6)	I20
I6.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-6)	I23
I7.	I-7	Теплоснабжение калориферов	I26
I8.		На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-7)	I29
I9.	I-8	Тепловой узел управления	I32
20.	I-9	Вентиляция	I35
2I.	I-I0	Внутренние сети канализации	I43
22.	I-II	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	I48
23.	I-I2	Средства пожаротушения	I58
24.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I59

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме по формам, предусмотренным "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 и в соответствии СНиП I.02.0I-85.

Основание для разработки - планы типового проектирования на 1987 год (постановление Госстроя СССР № 27 от 20.II.86г.).

Типовой проект разработан в стадии рабочего проекта с утвержденными техническими решениями для строительства в зоне с нормальной влажностью и расчетной зимней температурой наружного воздуха -30°.

Сметная стоимость на общестроительные работы определена для 2-х вариантов фундамента:

I-й вариант - фундамент на естественном основании
2-й вариант - свайные основания (знаменатель)

Сметная документация составлена для I территориального района (подрайон I) в ценах, введенных с I января 1984 г. на основании:

- сборников единых районных единичных расценок на строительные работы (СНиП IУ-5-82);
- сборник расценок на монтаж оборудования (СНиП IУ-6-82);
- прейскурантов оптовых цен на оборудование;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции (СНиП IУ-4-82);
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденные Мособлисполкомом.

Стоимость оборудования принята с учетом следующих начислений:

запасные части 2%
тара и упакрвка 2%
транспортные расходы 4%
заготовительно-складские расходы I,2%
комплектация 0,7%

Накладные расходы приняты, установленные для смет типовым проектам в размере I6,5% на строительные работы, 8,6% на металлоконструкции,

I3,3% - на сантехнические работы,

80% - на монтаж оборудования (от основной заработной платы),

87% - на электромонтажные работы (от основной заработной платы),

77% - на монтаж сетей связи (от основной заработной платы).

Плановые накопления начислены в размере 8%.

Сметная документация составлена с использованием ЭВМ на программном комплексе АВС-ЗЕС (редакция 6.I)

Дополнительная информация с исходными данными на магнитных носителях хранится в архиве института разработчика.

Составила: руководитель бригады В.Г.Гущина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей
комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Сметная стоимость	112,61 122,75 тыс.руб.
в т.ч.стоимость оборудования	7,71 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	14,07 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	9,88 10,27 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. одно машино-место	4504 4910 руб.
2. I м2 общей площади здания	89,59 98,25 руб.
3. I м3 объема здания	13,04 14,33 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс. руб.	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерен. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I-I	Общестроительные работы	88,45 98,59				88,45 98,59	II,02 II,29	8 8,39	одно машино-место	25 I	3538 3944
2.	I-2	Водопровод противопожарный	0,77				0,77	0,I5	0,II	-"-	-"-	30,8
3.	I-3	Силовое электрооборудование и электроосвещение	-	2,I8	0,34	-	2,52	0,4I	0,27	-"-	-"-	I00,8
4.	I-4	Автоматизация приточных вентсистем	-	0,35	I,06	-	I,4I	0,I7	0,II	-"-	-"-	56,4
5.	I-5	Технологическое оборудование	-	0,I5	4,98	-	5,I3	0,I2	0,08	-"-	-"-	205,2
6.	I-6	Отопление	3,05	-	-	-	3,05	0,49	0,32	-"-	-"-	I22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	I-7	Теплоснабжение калориферов	0,53	-	-	-	0,53	0,08	0,05	-"-	-"-	21,2
8.	I-8	Тепловой узел управления	0,36	-	-	-	0,36	0,03	0,02	-"-	-"-	14,4
9.	I-9	Вентиляция	7,51	-	-	-	7,51	0,72	0,48	-"-	-"-	300,6
10.	I-I0	Внутренние сети канализации	0,58	-	-	-	0,58	0,1	0,07	-"-	-"-	23,2
II.	I-II	Слаботочные устройства	-	0,97	I,3	-	2,27	0,5I	0,37	-"-	-"-	90,8
I2.	I-I2	Средства пожаротушения	-	-	0,03	-	0,03	-	-	-"-	-"-	I,2
		Итого	I0I,25 III,39	3,65	7,7I	-	II2,6I I22,75	I3,8 I4,07	9,88 I0,27	-"-	-"-	4504 49I0

Директор ГПИ "Союздорпроект" В.Ф.Рогожев

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Составил: старший инженер Н.В.Лукина

Проверил: руководитель бригады В.Г.Гущина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На общестроительные работы с фундаментами на естественном основании

Основание: чертежи № АР3÷АР9, КЖ2÷КЖ23

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	88,45 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	II,02 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	8,0 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. одно машино-место	3538 руб.
2. I $м^2$ общей площади здания	75,54 руб.
3. I $м^3$ объема здания	II,0I руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, р. Всего / Основной зарплаты	Стоимость единицы, р. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной з/платы	экспл. машин / в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-чне занятых обслуж.машины. Обслуживающ.машины на един.	Обслуживающ.машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Подземная часть									
		Вариант I. Фундаменты на естественном основании									
		Раздел I. Земляные работы									
I	ЕI-233 т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.29-4	Срезка растительного грунта I гр., бульдозером с перемещением до I0 м	I000 $м^3$	0,24	2I,34 / -	2I,34 / 6,53	5	-	6 / 2	- / 9,40	- / 2
2	ЕI-I83 т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.23-4	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунта I группы	I000$м^3$	0,24	I6I,28 / 9,6I	I5I,67 / 54,78	39	2	36 / I3	I9,50 / 78,88	5 / I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ЕСЦПГ 4I стр. 28	Транспортировка грунта автосамосвалами на 3 км	т	288,0	0,43 / -	0,43 / 0,09	I24	-	I24 / 26	- / 0,I3	- / 37
4	EI-I94 т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м³	0,24	II,63 / I,30	I0,I9 / 3,I2	3	-	3 / I	2,63 / 4,49	I / I
5	EI-I69 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.22-7	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на гусеничном ходу и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000 м³	0,I5	I28,0I / 5,02	I22,72 / 46,64	I9	I	I8 / 7	I0,20 / 67,I6	2 / I0
6	Е СЦПГ 4I стр. 28	транспортировка грунта автосамосвалами на 3 км	т	270,00	0,43 / -	0,43 / 0,09	II6	-	II6 / 24	- / 4,49	- / 35
7	EI-I94 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грнут I группы	I000 м³	0,I5	II,63 / I,30	I0,I9 / 3,I2	2	-	I / -	2,63 / 4,49	- / I
8	EI-50 т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.II-7	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м³ грунт 2 группы	I000 м³	I,0I	97,5I / 3,92	93,59 / 35,86	98	4	94 / 36	7,95 / 5I,64	8 / 52
9	EI-960 ЭСН-84 т.80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунт 2 группы	I00 м³	I,28	74,50 / 74,50	- / -	95	95	- / -	I54,00 / -	I97 / -
I0	EI-234 т.4 п.I:II т.3 ЭСН-84 т.29 т.4 п.3,48 К=0,85	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 кВт (I30 л.с.) с перемещением до I0 м грунт 2 группы ранее разрыхленных	I000 м³	I,I4	22,35 / -	22,34 / 6,84	25	-	26 / 8	- / 9,85	- / II
II	EI-24I т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.29-II К=4 т.4 п.3,48 К=0,85 К=4	Добавлять на последующие 40 м при перемещении грунта бульдозером к расценке Н 234 ранее разрыхленных	I000 м³	I,I4	72,56 / -	72,55 / 22,20	83	-	82 / 25	- / 3I,97	- / 36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	EI-260 т.4 п.I,II т.3 ЭСН-84 т.3I-4	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 Квт (I30 л.с) с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м³	I,0I	I5,29 -	I5,29 4,68	I5	-	I6 5	- 6,74	- 7
I3	EI-27I т.4 п.I,II Т.3 ЭСН-84 т.3I-I5 К=9	Добавлять на последующие 45 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 260	I000 м³	I,0I	62,37 -	62,37 I9,08	63	-	63 I9	- 27,48	- 28
I4	EI-968 ЭСН-84 т.8I-I	Засыпка вручную траншей грунт 2 группы	I00 м³	I,28	46,00 46,00	- -	59	59	- -	99,30 -	I27 -
I5	EI-II84 ЭСН-84 TII8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I группы при обратной засыпке	I00 м³	I0,I0	9,69 6,20	3,49 2,29	98	63	35 23	II,20 3,30	II3 33
I6	EI-II86 ЭСН-84 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	I00 м³	I0,I0	9,90 0,56	8,34 I,20	I00	6	84 I2	I,27 I,73	I3 I7
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				944	230	704 20I		466 289
		Стоимость общестроительных работ	руб.				944	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	28	-		-
		Плановые накопления	руб.				87	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				II85	-	/		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		768

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	459	-		-
		Итого по разделу I	руб.				II85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		768
		Сметная заработная плата	руб.				-	459	-		-
		Раздел 2. Фундаменты									
I7	Е6-I МО ЭСН-84 ТI-I	Подготовка из бетона кл. В3,5	$м^3$	I3,60	27,40 0,70	0,28 0,08	373	I0	4 I	I,37 0,I0	I9 I
I8	Е8-I0 МО ЭСН-84 Т3-I	Устройство песчаной подготовки под бетонные блоки из песка средней крупности	$м^3$	4,30	I0,70 0,40	0,32 0,I0	46	2	I -	0,80 0,I3	3 I
I9	Е6-5 МО ЭСН-84 т.I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. ВI5 под колонны, объемом до 3 $м^3$	$м^3$	29,40	38,90 3,63	0,59 0,I8	II44	I07	I7 - 5	6,66 0,23	I96 7
20	Е6-6 МО ЭСН-84 т.I-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 5 $м^3$	$м^3$	49,37	37,30 2,79	I,29 0,39	I837	I38	63 - I9	5,I7 0,50	255 25
2I	Е42-45 МО ЭСН-84 т.8-I	Установка арматуры из армосеток массой до 0,I т	I00 т	0,02	764,00 5I9,00	I35,00 40,50	I2	8	2 I	976,00 52,24	I5 I
22	СI24-I	Арматура класса АI	т	0,43	270,00 -	- -	II6	-	- -	- -	- -
23	СI24-2	Арматура класса АII	т	0,3I	278,00 -	- -	86	-	- -	- -	- -
24	СI24-3	Арматура класса А3	т	0,77	270,00 -	- -	208	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	Е6-83 МО ЭСН-84 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I3	4	- -	2I0,00 0,54	6 -
26	Е7-400 МО доп.вып.I ЭСН-84 т.36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	34.00	I,50 0,22	0,79 0,29	5I	7	27 I0	0,39 0,37	I3 I3
27	СЦМ МО том 2 п.I2-I2	Стоимость бетонных блоков кл. В7,5, марки ФБС9.4,6-т	м³	3,90	44,20 -	- -	I72	-	- -	- -	- -
28	СЦМ МО том 2 п.I2-8	Стоимость бетонных блоков кл. В7,5 марки ФБС I2,4,3 т	м³	I,9I	44,20 -	- -	84	-	- -	- -	- -
29	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов масой до I,5 т	шт	39,00	2,96 0,47	I,63 0,60	II5	I8	63 23	0,82 0,77	32 30
30	СЦМ МО том 2 п.I2-2	Стоимость бетонных блоков кл. В 7,5 марки ФБС 24,4,6-т	м³	2I,I8	40,90 -	- -	866	-	- -	- -	- -
3I	Е6-20 МО ЭСН-84 т.I-20	Устройство монолитных вставок в ленточных фундаментах из бетона В7,5	м³	I,45	3I,70 I,55	0,76 0,23	46	2	I -	2,86 0,30	4 -
32	Е6-85 МО ЭСН-84 Т9-9	Установка закладных деталей под ворота и в ленточных фундаментах	т	0,03	329,00 I2,40	I,30 0,39	I0	-	- -	2I,I0 0,50	I -
33	Е6-22 МО ЭСН-84 т.I-22 СЦМ МО стр.I2	Устройство набетонок из бетона кл. Б I2,5 34,5-(28,2-27,2)хI,0I5	м³	8,55	33,49 2,I2	0,92 0,28	286	I8	7 2	3,78 0,36	32 3
34	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I4,00	6,50 2,7I	2,60 0,96	9I	38	37 I3	4,5I I,24	63 I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	СЦМ МО том I т.9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-2 из бетона кл. В I5	м³	7,28	67,90 / –	– / –	494	–	– / –	– / –	– / –
36	СЦМ МО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,20	229,00 / –	– / –	46	–	– / –	– / –	– / –
37	СЦМ то же	То же кл. А-3	т	0,22	250,00 / –	– / –	55	–	– / –	– / –	– / –
38	СЦМ то же	Изделия закладные	т	0,04	4I3,00 / –	– / –	I7	–	– / –	– / –	– / –
39	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	4,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	26	II	II / 4	4,5I / I,24	I8 / 5
40	СЦМ МО том I п.9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-3 из бетона кл. В I5	м³	I,96	67,90 / –	– / –	I33	–	– / –	– / –	– / –
4I	СЦМ МО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,05	229,00 / –	– / –	II	–	– / –	– / –	– / –
42	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,06	250,00 / –	– / –	I5	–	– / –	– / –	– / –
43	СЦМ то же	Изделия закладные	т	0,0I	4I3,00 / –	– / –	4	–	– / –	– / –	– / –
44	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	2,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	I3	5	5 / 2	4,5I / I,24	9 / 2
45	СЦМ МО том I п.9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-4 из бетона кл. В I5	м³	0,92	67,90 / –	– / –	62	–	– / –	– / –	– / –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	СЦМ МО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03	229,00 –	– –	7	–	– –	– –	– –
47	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,02	250,00 –	– –	5	–	– –	– –	– –
48	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,0I	4I3,00 –	– –	4	–	– –	– –	– –
49	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	7	3	3 I	4,5I I,24	5 I
50	СЦМ МО том I п.9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-I2 из бетона кл. В I5	$м^3$	0,60	67,90 –	– –	4I	–	– –	– –	– –
5I	СЦМ МО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,02	229,00 –	– –	5	–	– –	– –	– –
52	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,02	250,00 –	– –	5	–	– –	– –	– –
53	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,003	4I3,00 –	– –	I	–	– –	– –	– –
54	ЕВ-I3 МО ЭСН-84 т.4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции под стены цементным раствором	I00 $м^2$	0,59	86,50 I9,60	I,50 0,45	5I	I2	I –	38,I0 0,58	22 –
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				6553	383	242 8I		693 I06
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6553	–	–		–
		Накладные расходы	руб.				I08I	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				–	–	–		98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I92	-		-
		Плановые накопления	руб.				609	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	656	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				8243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	656	-		-
		Раздел 3. Колодец водоприемный									
55	Е6-223 ЭСН-84 т.26-I СЦМ МО стр. I3	Устройство монолитных стен и основания колодца из бетона кл. В I5, толщ. I00 м 64,7-I33,3-29,3IxI,0I5	$м^3$	0,I4	60,64 II,50	I,I0 0,34	8	2	- -	I9,70 0,44	3 -
56	ЕII-55 МО ЭСН-84 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 $м^2$	0,0I	70,00 9,88	0,95 0,28	I	-	- -	I8,80 0,36	- -
57	Е23-II5 МО ЭСН-84 т.I8-I	Установка сборных ж/б стеновых колец КЦ-7-3 и диам. 840 мм из бетона кл. В I5	$м^3$	0,I9	II0,00 8,28	6,98 2,09	II	I	- -	I4,90 2,70	I -
58	Е23-II5 МО ЭСН-84 т.I8-I	Установка сб.ж/б опорного кольца КЦ0I диам. 840 мм из бетона кл. ВI5	$м^3$	0,02	II0,00 8,28	6,98 2,09	2	-	I4,90 -	I4,90 2,70	- -
59	СII3-8I9	Люк с решеткой для дождеприемного колодца ЛФ ТУ400-28-I09-75	шт	I,00	32,90 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ЕII-77 ЭСН-84 тII-II	Железнение цементных покрытий лотка колодца	100 м²	0,01	9,83 7,86	0,08 0,02	I	-	- -	I2,60 0,03	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				56	3	- -		- -
		Стоимость общестроительных работ	руб.				56	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				8	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части:	руб. руб.				7553	6I6	946 282		II63 395
		Стоимость общестроительных работ	руб.				7553	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		III
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	22I	-		-
		Плановые накопления	руб.				70I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				9497	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I669
		Сметная заработная плата	руб.				-	III9	-		-
		Итого по подземной части	руб.				9497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I669
		Сметная заработная плата	руб.				-	III9	-		-
		Б. Надземная часть									
		Раздел 4. Каркас									
6I	Е7-47 МО ЭСН-84 т.3-I7	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 2 т	шт	20,00	I2,30 3,0I	4,I9 I,52	246	60	83 30	5,02 I,96	I00 39
62	СЦМ МО п.9-5	Стоимость сб.ж/б колонн К 48-I5-I, К 48-I5-2, бетон кл. В 25	з	I3,40	80,60 -	- -	I080	-	- -	- -	- -
63	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,I8	229,00 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
64	СЦМ тоже	То же, кл. А-3	т	I,I0	250,00 -	- -	275	-	- -	- -	- -
65	СЦМ то же	То же, закладных изделий	т	0,33	4I3,00 -	- -	I36	-	- -	- -	- -
66	Е7-47 МО ЭСН-84 т.3-I7	Установка колонн торцевого фахверка прямоугольного сечения при массе колонн до 2 т	шт	4,00	I2,30 3,0I	4,I9 I,52	49	I2	I7 6	5,02 I,96	20 8
67	СЦМ МО п.9-5 т.3,3	Стоимость сб.ж/б колонн торцевого фахверка IКФ6I-I бетон кл. ВI5 80,6-0,82х2	$м^3$	2,20	78,96 -	- -	I74	-	- -	- -	- -
68	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл. ВР-I	т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	СЦМ МО т.3-I	То же, кл. А-I	т	0,0I	229,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
70	СЦМ МО т.3-I	То же, кл. А-3	т	0,I6	250,00 -	- -	40	-	- -	- -	- -
7I	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,II	4I3,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
72	Е7-47 МО ЭСН-84 т.3-I7	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментного сооружения при массе колонн до 2 т	шт	4,00	I2,30 3,0I	4,I9 I,52	49	I2	I7 6	5,02 I,96	20 8
73	СЦМ МО п.9-5	Стоимость сб.ж/б колонн К48-I5-3, К48-I5-4 из бетона кл. В25	$м^3$	2,68	80,60 -	- -	2I6	-	- -	- -	- -
74	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,04	229,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
75	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,22	250,00 -	- -	55	-	- -	- -	- -
76	СЦМ то же	Изделия закладные	т	0,09	4I3,00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
77	Е9-33 ЭСН-84 т.4-I8	Монтаж стоек фахверка	т	I,20	43,00 I2,60	I8:I0 6,59	52	I5	22 8	I9,40 8,50	23 I0
78	СI2I-I785	Стоимость стоек фахверка	т	I,20	259,00 -	- -	3II	-	- -	- -	- -
79	Е7-290 ЭСН-84 т.I7-6	Монтаж стальных насадок торцевого фахверка	т	0,30	358,00 42,50	3,30 0,99	I07	I3	I -	66,60 I.28	20 -
80	ЕI6-6I3 доц.МО ЭСН-84 т.I64-7	Окраска металлических насадок и стоек фахверка масляной краской за 2 раза	I00 $м^2$	0,75	43,50 2I,40	0,03 -	33	I6	- -	38,80 -	29 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	Е7-I47 ЭСН-84 тI0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт.	9,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	I96	70	I22 45	I2,I0 6,49	I09 58
82	СЦМ МО Н8-33 доп.I3 пр-т 0608 п.I.697	Стоимость сб.ж.б. балок марки 2БДРI8-3А4Т-I, бетон кл.В30, вес I0,4т 387-I09	шт.	9,00	496,00 -	- -	4464	-	- -	- -	- -
83	Е7-I47 ЭСН-84 тI0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт.	I,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	22	8	I4 5	I2,I0 6,49	I2 6
84	СЦМ МО ПВ-33 пр.0608 п.I,53	Стоимость сб.ж.б. балок марки 2БДРI3-3А4-2, бетон кл. В30, вес I0,4 т 4I6-I09	шт.	I,00	525,00 -	- -	525	-	- -	- -	- -
85	Е7-I47 ЭСН-84 тI0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт.	I,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	22	8	I4 5	I2,I0 6,49	I2 6
86	СЦМ МО П8-33 пр-т 0608 п.I.699	Стоимость сб.ж.б. балок марки 2БДРI8-5А4-I, бетон кл.В45, вес I0,4т 449-I09	шт.	I,00	558,00 -	- -	558	-	- -	- -	- -
87	Е7-I47 ЭСН-84 тI0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт.	I,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	22	8	I4 5	I2,I0 6,49	I2 6
88	СЦМ МО ПВ-33 доп.I3 пр-т 0608 п.I.699	Стоимость сб.ж.б. балок марки 2БДРI8-5А4-2, бетон кл.В45, вес I0,4т 449-I09	шт.	I,00	558,00 -	- -	558	-	- -	- -	- -
89	СЦМ МО	Изделия закладные	т	0,57	4I3,00 -	- -	235	-	- -	- -	- -
		И т о г о прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				9562	222	304 II0		357 I4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				9I99	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I40
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	273	-		-
		Плановые накопления	руб.				858	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				II577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		605
		Сметная заработная плата	руб.				-	582	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				363	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.				3I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб.				-	29	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				I2002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		640
		Сметная заработная плата	руб.				-	6II	-		-
		Раздел 5. Покрытие									
90	Е7-I84 МО ЭСН-84 т.II-5	Укладка плит покрытий длиной до 6 м площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропительных конструкций до 3I5 т и высоте зданий до 25 м	шт	48,00	8,02 I,67	2,88 I,04	385	80	I38 50	2,85 I,34	I37 64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9I	СЦМ МО п8-I20	Стоимость сб.ж/б ребристых марок плит ПГ-3АТ5Т, ПГ-3АТ5Т-I, весом 2,65 т, бетон кл. В 25	$м^2$	853.94	5,62 / -	- / -	4799	-	- / -	- / -	- / -
92	Е7-I84 МО ЭСН-84 т.II-5	Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропительных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25 м	шт	6,00	8,02 / I,67	2,88 / I,04	48	I0	I7 / 6	2,85 / I,34	I7 / 8
93	СЦМ МО п8-I20	Стоимость сб.ж/б ребристых плит марки ПГ-4АТ5I-I, весом 2,65 т бетон кл. В 30	$м^2$	I06,74	5,62 / -	- / -	600	-	- / -	- / -	- / -
94	Е7-I84 МО ЭСН-84 т.II-5	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высотезданий до 25 м	шт	4,00	8,02 / I,67	2,88 / I,04	32	7	II / 4	2,85 / I,34	II / 5
95	СЦМ МО п8-I20	Стоимость сб.ж/б ребристых плит покрытия ПГ-4АТ5Т-2, вес 2,65т, бетон кл. В 30	$м^2$	7I,I6	5,62 / -	- / -	400	-	- / -	- / -	- / -
96	Е7-I84 МО ЭСН-84 TII-5	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25 м (с отверстиями)	шт	8,00	8,02 / I,67	2,88 / I,04	64	I3	23 / 8	2,85 / I,34	23 / II
97	СЦМ МО п.8-I20 К=I,3	Стоимость сб.ж/б ребристых плит марки ПВ4-4АТ5Т-I с отверстиями 400мм, 5,62+4,5х0,3хI,02	$м^2$	I7,79	7,00 / -	- / -	I25	-	- / -	- / -	- / -
98	СЦМ МО п8.I20 К=I,3	Стоимость сб.ж/б ребристых плит марок ПБВ-4АТ5Т, ПВ7-4АТ5Т с отверстием 700 мм 5,62+4,5х0,3хI,02	$м^2$	I06,74	7,00 / -	- / -	747	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99	СЦМ МО П8-I2I К=I,3	Стоимость сб.ж/б ребристых плит марки ПВ7-5АТ5Т-I с отв. 700 мм 6,I8+5,05x0,3xI,02	$м^2$	I7,79	7,73 –	– –	I38	–	– –	– –	– –
I00	Е7-209 ЭСН-84 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	7,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I7	7	8 3	I,64 0,49	II 3
I0I	СЦМ МО П8-237	Стоимость сб.ж/б стаканов СБ76-I, СБ7Б-3, бетон кл. В I5	$м^3$	0,98	75,90 –	– –	74	–	– –	– –	– –
I02	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл. В I	т	0,02	32I,00 –	– –	6	–	– –	– –	– –
I03	СЦМ МО т.3-I	То же, кл. AI	т	0,03	229,00 –	– –	7	–	– –	– –	– –
I04	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,05	4I3,00 –	– –	2I	–	– –	– –	– –
I05	Е7-209 ЭСН-84 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	I,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	2	I	I –	I,64 0,49	2 –
I06	СЦМ МО п.8-236	Стоимость сб.ж/б стакана марки СБ4Б-I, бетон кл. В I5	$м^3$	0,06	90,20 –	– –	5	–	– –	– –	– –
I07	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл. BI	т	0,002	32I,00 –	– –	I	–	– –	– –	– –
I08	СЦМ МО то же	То же, кл. AI	т	0,002	229,00 –	– –	I	–	– –	– –	– –
I09	СЦМ МО т.3-I	Изделия закладные	т	0,0I	4I3,00 –	– –	4	–	– –	– –	– –
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.				7474	II8	I98/7I		20I/9I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				7474	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				I234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	222	-		-
		Плановые накопления	руб.				698	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				9406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	руб.				-	4II	-		-
		Итого по разделу 5	руб.				9406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		404
		Сметная заработная плата	руб.				-	4II	-		-
		Раздел 6. Панели наружных стен (однофактурные)									
II0	Е7-247 МО доп.к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	58,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	965	235	33I II9	6,60 2,66	383 I54
III	СЦМ МО п.8-347	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей П060, I2.2.5-3 л, бетон кл. 3,5	$м^2$	4I7,60	I4,90 -	- -	6222	-	- -	- -	- -
II2	Б7-249 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН--84 т.I4--2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт	I8,00	I9,73 4.93	7,54 2,70	355	89	I36 49	8,06 3,48	I45 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II3	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей П060.I8.2,5-Л бетон кл.3,5	м2	I94,40	I4,90 / -	- / -	2897	-	- / -	- / -	- / -
II4	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 тI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	I2,00	I6,63 / 4,05	5,72 / 2,06	200	49	69 / 25	6,60 / 2,66	79 / 32
II5	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П0 63.I2.2,5 -3.Л-I П0 63.I2.2.5-3.Л-2, бетон кл,83,5	м2	90,72	I4,90 / -	- / -	I352	-	- / -	- / -	- / -
II6	Е7-249 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 тI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	8,00	I9,73 / 4,93	7,54 / 2,70	I58	39	6I / 22	8,06 / 3,48	64 / 28
II7	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П063,I8.2.5-2.Л-I. П063.I8.2.5-2.Л. Бетон кл.83,5	м2	90,72	I4,90 / -	- / -	I352	-	- / -	- / -	- / -
II8	Е7-26I ЭСН-84 тI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	I6,00	II,30 / 3,33	4,03 / I,44	I8I	53	64 / 23	5,38 / I,86	86 / 30
II9	СЦМ МО П8-328	Стоимость сб.ж.б.простеночных стеновых панелей 2П06.24.2.5-Л, бетон кл.3,5	м2	23,04	I5,40 / -	- / -	355	-	- / -	- / -	- / -
I20	Е7-26I ЭСН-84 т.I4-3	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	8,00	II,30 / 3,33	4,03 / I,44	90	27	33 / I2	5,38 / I,86	43 / I5
I2I	СЦМ МО П8-827	Стоимость сб.ж.б. простеночных панелей по I2.2.24.2.5-Л бетон кл. 3,5	м2	23,04	I4,40 / -	- / -	332	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I22	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	5,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	83	20	28 I0	6,60 2,66	33 I3
I23	СЦМ МО П8-356	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П060.I2.4.0-6.Л бетон кл.В3,5	м2	36,00	24,40 -	- -	878	-	- -	- -	- -
I24	Е7-249 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	I,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	20	5	8 3	8,06 3,48	8 3
I25	СЦМ МО П8-355	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П060.I8.4.0-6.Л. бетон кл.83,5	м2	I0,80	23,50 -	- -	254	-	- -	- -	- -
I26	Е7-26I ЭСН-84 т.I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	2,00	II,30 3,38	4,03 I,44	23	7	8 3	5,38 I,86	II 4
I27	СЦМ МО П8-334 прим.I	Стоимость сб.ж.б.простеночных панелей 2 П06.I2.4.0-Л. бетон кл.83,5 23,7-II3,5-I00х0,3I	м2	I,44	24,80 -	- -	-	36	- -	- -	- -
I28	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.47-II-I--8	Установка парапетных плит дл.I,5 м, весом 0,I т	шт.	I02,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I43	60	I3 5	I,0I 0,06	I03 6
I29	СЦМ МО III-233	Стоимость сб.ж.б.парапетных плит ППI5,4-П из бетона кл.8I5	м2	5,I0	69,90 -	- -	356	-	- -	- -	- -
I30	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,03	229,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I	СЦМ то же	То же, кл.ВР-I	т	0,08	32I,00 / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -
I32	Е7-665 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.47-II-I,0	Установка парапетных плит дл.I,5 м, весом 0,I23 т	шт.	8,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	II	5	I / -	I,0I / 0,06	8 / -
I33	СЦМ МО п.II-233	Стоимость парапетных плит ППП5,5-П из бетона кл.В15	м3	0,48	69,90 / -	- / -	34	-	- / -	- / -	- / -
I34	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры кл.АI	т	0,003	229,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
I35	СЦМ то же	То же, кл.ВР-I	т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
I36	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.47-II-I,8	Установка угловых парапетных плит дл. I м, весом 0,07 т	шт.	4,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	6	2	- / -	I,0I / 0,06	4 / -
I37	СЦМ МО пII-233	Стоимость угловых парапетных плит ППУ10,4-П из бетона кл.В15	м3	0,I3	69,00 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
I38	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,003	229,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
I39	СЦМ то же	То же, кл.ВР-I	т	0,002	32I,00 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
I40	Е7-290 ЭСН-84 тI7-6	Изделия закладные для крепления стеновых панелей	т	0,I0	358,00 / 42,50	3,30 / 0,99	36	4	- / -	66,60 / I,28	7 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I	ЕI3-297 ЭСН-84 т4I-I	Защита от коррозии цинковым покрытием толщ.I20 мм всех соединительных изделий	м2	I8,00	3,24 / 0,90	0,89 / 0,5I	58	I6	I6 / 9	I,22 / 0,66	22 / I2
I42	ЕI3-297 ЭСН-84 т4I-I	То же, всех закладных деталей в конструкциях	м2	I72,00	3,24 / 0,90	0,89 / 0,5I	557	I55	I53 / 88	I,22 / 0,66	2I0 / II4
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. / руб.				I6999	766	92I / 368		I206 / 474
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I6999	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		256
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	507	-		-
		Плановые накопления	руб.				I584	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2I39I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I936
		Сметная заработная плата	руб.				-	I64I	-		-
		Итого по разделу 6	руб.				2I39I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I936
		Сметная заработная плата	руб.				-	I64I	-		-
		Р а з д е л 7. Подвесной путь									
I43	Е7-286 ЭСН-84 т.I7-2	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	т	2,I0	332,00 / I6,20	4,00 / I,20	697	34	9 / 3	26,70 / I,55	56 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I44	EI5-6I2 МО доп.вып.I ЭСН-84 тI64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза	I00 м2	I,05	32,00 6,60	0,79 0,24	34	7	I -	II,70 0,3I	I2 -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб. руб.				73I	4I	I0 3		68 3
		Стоимость общестроительных работ	руб.				73I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.				68	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		83
		Сметная заработная плата	руб.				-	66	-		-
		Итого по разделу 7	руб.				920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		83
		Сметная заработная плата	руб.				-	66	-		-
		Р а з д е л 8. Кирпичная кладка									
I45	EB-73 МО ЭСН-84 т9-I тчп I,II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	I7,30	45,I0 3,I8	0,68 0,20	780	55	II 3	5,53 0,26	96 4
I46	EB-I89 МО ЭСН-84 т22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00Øм 2ВП	0,46	42,20 25,40	0,23 0,07	I9	I2	- -	45,80 0,09	2I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I47	E8-75 M0 ЭСН-84 т9-2 тчп I,II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	3,90	4I,80 2,77	0,6I 0,I8	I63	II	3 I	484 0,23	I9 I
I48	E8-I89 M0 ЭСН-84 т22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00 м2 вп	0,08	42,20 25,40	0,23 0,07	3	2	- -	45,80 0,09	4 -
I49	EB-37 M0 ЭСН-84 I5-4 тчп I,II	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	83,50	34,00 2,04	0,62 0,I8	2832	I70	52 I5	3,78 0,23	3I5 I9
I50	E8-I90 M0 ЭСН-84 т22-2 тчп 2.I2	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для прочих отделочных работ	I00 м2 вп	2,I9	49,70 25,50	0,23 0,07	I09	56	- -	45,90 0,09	I0I -
I5I	EI2-284 ЭСН-84 т9-I	Устройство утеплителя из плит минералватных в один слой	I00 м2	0,3I	54,70 28,40	4,00 I,20	I7	9	I -	48,20 I,55	I5 -
I52	CII4-89	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 80 мм 75.I00	м3	2,55	I4,90 -	- -	38	-	- -	- -	- -
I53	EI0-3I ЭСН-84 т5-2	Укладка плит фибролитовых толщ.I00 мм в перекрытии венткамеры	м2	3I,00	6,23 0,77	0,09 0,03	I93	24	3 I	I,37 0,04	42 I
I54	E46-75 ЭСН-84 т22-7 СЦМ M0 п2-II п6-I	Заделка отверстий в балках покрытий кирпичом II,3+22,4х0,24-68х0,4I	м3	3,I0	44,56 I0,70	0,60 0,I8	I38	33	2 I	20,60 0,23	64 I
I55	EI0-284	Устройство перегородок из гипсокартонных листов на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с высотой этажа до 6м без изоляций	I00 м2	0,3I	2I2,00 6I,20	5,30 I,59	66	I9	I -	II0,00 2,05	34 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	СШ-754	Листы гипсокартонные облегченные толщиной 14 мм	м2	65,10	1,75 -	- -	114	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб. руб.				4472	391	73 21		711 27
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4472	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		68
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	132	-		-
		Плановые накопления	руб.				418	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		806
		Сметная заработная плата	руб.				-	544	-		-
		Итого по разделу 8	руб.				5629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		806
		Сметная заработная плата	руб.				-	544	-		-
		Раздел 9. Перемычки									
157	Е7-445 МО доп. ЭСН-84 Т38-10-18	Укладка перемычек массой до 0,3т, при наибольшей массе монтажных элементов до 51 и высоте зданий до 30 м	шт.	7,00	0,29 0,08	0,15 0,06	2	1	1 -	0,13 0,08	1 1
158	СЦМ МО П9-92	Стоимость перемычев марки 1П610-1, бетон кл.В-15	м3	0,03	64,40 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I59	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.ВРI	т	0,00I	32I,00 –	– –	–	–	– –	– –	– –
I60	СЦМ МО п9-92	Стоимость перемычек марки IПБI3-I, бетон кл.8I5	м3	0,04	64,40 –	– –	3	–	– –	– –	– –
I6I	СЦМ МО т3-I	Арматура кл.ВР-I	т	0,002	32I,00 –	– –	I	–	– –	– –	– –
I62	СЦМ МО п9-22	Стоимость перемычек марки 2ПБ22-3 бетон кл.8I5	м3	0,30	64,40 –	– –	I9	–	– –	– –	– –
I63	СЦМ МО т3-I	Арматура кл.А3	т	0,0I	250,00 –	– –	3	–	– –	– –	– –
I64	СЦМ тоже	То же, кл.ВР-I	т	0,008	32I,00 –	– –	3	–	– –	– –	– –
I65	Е46-28 ЭСН-84 тII	Устройство металлической перемычки		0,08	I3,50 9,68	3,56 I,07	I	I	– –	I5,70 I,38	I –
I66	СI2I-2I06	Стоимость металлических перемычек из уголка I00хI0	т	0,08	380,00 –	– –	30	–	– –	– –	– –
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб. руб.				60	2	I –		2 I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				30	–	–		–
		Накладные расходы	руб.				3	–	–		–
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				–	I	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего: стоимость общестроительных работ	руб.				35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				30	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				36	-	-		-
		Итого по разделу 9	руб.				71	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
		Раздел 10. П р о е м ы . В о р о т а									
167	Е9-49 ЭСН-84 т7-4	Устройство ворот марки "Сендвич"	т	6,90	103,00 22,40	55,20 15,60	711	155	381 108	35,10 20,12	242 139
168	С12I-1969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатаных профилей, без механизмов открывания 7	т	3,45	287,00 -	- -	990	-	- -	- -	- -
169	С12I-1971	Панели ворот большепролетных зданий с обшивкой из тонколистовой стали 4	м	3,45	316,00 -	- -	1090	-	- -	- -	- -
		Д в е р и внутренние									
170	Е10-105 МО ЭСН-84 Т20-1	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 марки ДВГ19-9	м 2	2,00	1,63 0,55	0,35 0,11	3	1	- -	0,91 0,14	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	СI22-273	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими полотнами со сплошным заполнением щита марки ДВГ I9-9	м2	2,00	I4,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
172	СIII-448	Приборы дверные	компл.	I,00	2,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
173	Е20-656 ЭСН-84 т15-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250х500 марки ДУ-I,3х0,5	шт.	2,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	33	4	I -	3,I2 0,I9	6 -
		О к н а									
174	ЕI0-84 ЭСН-84 т14-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	I00,00	2,99 0,74	0,36 0,II	299	74	36 II	I,38 0,I4	I38 I4
175	СI22-I55	Блоки оконные двухстворные марки НС7-I24, НО5-I24	м2	I00,00	I4,50 -	- -	I450	-	- -	- -	- -
176	СI22-322	Наличники марки I	м	428,00	0,20 -	- -	86	-	- -	- -	- -
177	СIII-435	Приборы оконные	компл.	I7,00	I,72 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб. руб.				4824	234	4I8 II9		388 I4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I933	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		28
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	58	-		-
		Плановые накопления	руб.				I80	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				243I	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		188
		Сметная заработная плата	руб.				-	148	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				2791	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	43	-		-
		Плановые накопления	руб.				243	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				3274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		404
		Сметная заработная плата	руб.				-	306	-		-
		Итого по разделу I0	руб.				5705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		592
		Сметная заработная плата	руб.				-	454	-		-
		Раздел II. Кровля									
I78	ЕI2-38 ЭСН-84 TI-I=I	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной от I2 до 24 м на битумноймастике с защитным слоем из гравия набитумной мастике: из рубероида РМ=350	I00 м^2	II,88	252,00 / 44,50	II,I0 / 3,34	2994	529	I32 / 40	76,30 / 4,3I	906 / 5I
I79	ЕI2-299М0 ЭСН-84 TI0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м^2	II,88	5I,60 / 7,64	0,74 / 0,22	6I3	9I	9 / 3	I4,30 / 0,28	I70 / 3
I80	ЕI2-300М0 ЭСН-84 TI0-2 К=5	На 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять по расценке НОМ 299	I00 м^2	II,88	I2,65 / 0,I5	0,25 / 0,I0	I50	2	3 / I	0,35 / 0,I3	4 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	ЕI2-287МО ЭСН-84 Т9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,08 м	$м^3$	86,40	35,20 1,28	0,56 0,17	3041	111	49 15	2,54 0,22	219 19
182	ЕI2-287МО ЭСН-84 Т9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,18 м	$м^3$	19,40	35,20 1,28	0,56 0,17	683	25	11 3	2,54 0,22	49 4
183	ЕI2-289 ЭСН-84 Т9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	100 $м^2$	11,88	49,90 10,70	1,30 0,39	593	127	16 5	18,90 0,50	225 6
		Итого прямые затраты по разделу II	руб. руб.				8074	885	220 67		1573 85
		Стоимость общестроительных работ	руб.				8074	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				1383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		121
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	239	-		-
		Плановые накопления	руб.				752	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				10159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1779
		Сметная заработная плата	руб.					1191	-		-
		Итого по разделу II	руб.				10159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1779
		Сметная заработная плата	руб.				-	1191	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 12. Полы									
184	ЕII-2 МО ЭСН-84 т1-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	11,74	43,30 3,57	0,99 0,30	508	42	12 4	7,19 0,39	84 5
185	ЕII-11 МО ЭСН-84 т1-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	176,10	29,30 1,62	- -	5160	285	- -	2,90 -	511 -
186	ЕII-67 МО ЭСН-84 т11-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	100 м2	1,02	123,00 20,50	1,74 0,52	125	21	2 1	40,20 0,67	41 1
187	ЕII-68 МО ЭСН-84 т11-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм *(вычитать)*	100 м2	1,02	15,80 0,59	0,28 0,08	-16	-1	- -	1,06 0,10	-1 -
188	ЕII-67 МО ЭСН-84 т11-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	10,36	123,00 20,50	1,74 0,52	1274	212	18 5	40,20 0,67	416 7
189	ЕII-68 МО ЭСН-84 т11-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм *(вычитать)*	100 м2	10,36	15,80 0,59	0,28 0,08	-164	-6	-3 -1	1,06 0,10	-11 -1
190	ЕII-78 ЭСН-84 т11-12	Шлифовка верхнего слоя	100 м2	10,36	91,10 47,70	1,30 0,39	944	494	13 4	81,10 0,50	840 5
191	ЕII-50 МО ЭСН-84 т7-1	Устройство корыта из керамзита вдоль наружных стен шириной 80 см	м3	7,92	16,10 1,80	1,00 0,32	128	14	9 3	3,58 0,41	28 3
192	ЕII-55 МО ЭСН-84 т8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм по керамзиту	100 м2	0,82	70,00 9,88	0,95 0,28	57	8	1 -	18,80 0,36	15 -
193	Е6-1 МО ЭСН-84 т1-1	Устройство бетонного основания каналов и приямка из бетона кл.В7,5	м3	2,70	28,40 0,70	0,28 0,08	77	2	1 -	1,37 0,10	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I94	E8-38 МО ЭСН-84 т5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	2,60	37,90 3,75	0,62 0,I9	99	I0	I -	6,86 0,25	I8 I
I95	E7-762 доп. к ЕРЕР вып.2 т.65-3	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	шт.	7,00	2,57 0,64	I,83 0,66	I8	4	I3 5	I,07 0,85	7 6
I96	СЦМ МО П8-503	Стоимость сб.ж.б. плит покрытий каналов п3-5 из бетона кл.В22,5	м3	0,98	60,80 -	- -	60	-	- -	- -	- -
I97	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.А-3	т	0,I0	250,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
I98	E7-762 доп. к ЕРЕР вып.2 ЭСН-84 т.65-3	Укладка плит покрытия каналов площадью до 5 м2	шт.	I2,00	2,57 0,64	I,83 0,66	3I	8	22 8	I,07 0,85	I3 I0
I99	СЦМ МО П8-503	Стоимость сб.ж.б.плит покрытия колесоотбоя марки П8-8 из бетона кл.В-22,5	м3	2,80	60,80 -	- -	I70	-	- -	- -	- -
200	СЦМ то же П8-509	То же, плит марки П8Д-8	м3	0,36	65,60 -	- -	24	-	- -	- -	- -
20I	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл.А3	т	0,I2	250,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
202	E9-47 ЭСН-84 т7-2	Монтаж щита покрытия приямка из рифленой стали по уголкам дл.50х5	т	0,07	46,80 I9,00	I7,60 5,43	3	I	I -	30,I0 7,00	2 -
203	CI2I-I979	Металлический щит из рифленой стали	т	0,05	326,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб. руб.				8569	I094	90 29		I967 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				8550	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I4I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I28
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	256	-		-
		Плановые накопления	руб.				797	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I0757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I30
		Сметная заработная плата	руб.				-	I378	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				I9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу I2	руб.				I0778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I32
		Сметная заработная плата	руб.				-	I379	-		-
		Раздел I3. Отделочные работы									
		Наружная отделка									
204	EI5-275 МО ЭСН-84 т.55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00 м2	8,65	35,80 20,60	I,00 0,30	3I0	I78	9 3	37,00 0,39	320 3
205	EI5-529 ЭСН-84 т.I56-4-24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	I00 м2	9,I8	47,50 6,09	0,7I 0,2I	436	56	7 2	9,73 0,27	89 2
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб. руб.				746	234	I6 5		409 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				746	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.				70	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		426
		Сметная заработная плата	руб.				-	261	-		-
		Итого по разделу I3	руб.				939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		426
		Сметная заработная плата	руб.				-	261	-		-
		Р а з д е л I4. Внутренняя отделка									
206	EI5-509 т.4 п.3.I8 К=I,I ЭСН-84 тI53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолков и стен	I00 м2	20,12	3,37 2,64	0,05 0,02	68	53	I -	5,06 0,03	I02 I
207	EI5-86 ЭСН-84 т.I4-I	Облицовка стен внутри зданий цветными керамическими плитками по кирпичу и бетону	I00 м2	I,I4	450,00 94,70	2,00 0,60	5I3	I08	3 I	I70,00 0,77	I94 I
208	EI5-508 т.4. п.3.I8 К=I,I ЭСН-84 т.I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке (в помещениях высотой от 4 до 8 м)	I00 м2	0,3I	6,33 5,39	0,05 0,02	2	2	- -	I0,67 0,03	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
209	EI5-5II ЭСЕ-84 тI53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу	I00 м2	2,44	II,90 7,70	0,03 0,0I	23	I9	- -	I3,50 0,0I	33 -
2I0	EI5-549 МО ЭСН-84 тI58-6 т4 т2 К=2,4	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных	I00 м2	0,05	I2,90 6,00	0,0I -	I	-	- -	I0,90 -	I -
2II	EI5-550 МО ЭСН-84 тI58-7 т4 т2 К=3,2	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	I00 м2	3,20	I5,I0 8,20	0,0I -	48	26	- -	I5,00 -	46 -
2I2	EI5-277 МО ЭСН-84 т56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 м2	0,I8	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	39	I9	I -	I79,00 2,94	32 I
2I3	EI5-508 т.ч. п.3.I8 К=I,I ЭСН-84 тI53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке дверных и оконных откосов	I00 м2	0,I8	6,33 5,39	0,05 0,02	I	I	- -	I0,67 0,03	2 -
2I4	EI5-747 ЭСН-84 Т202-I	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий оконным 3 мм стеклом	I00 м2	I,00	222,00 I3,50	0,80 0,24	222	I4	I -	25,30 0,3I	25 I
2I5	E9-47 ЭСН-84 т7-2	Устройство консольной сетчатой щитовой перегородки	т	0,I4	46,80 I9,00	I7,60 5,43	7	3	3 I	30,I0 7,00	4 I
2I6	CI2I-I780	Стоимость стоек стальных	т	0,05	278,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
2I7	CI2I-I967	Стоимость щитов сетчатых стальных	т	0,05	357,00 -	- -	I8	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I8	CI2I-I787	Стоимость стального ригеля	т	0,002	275,00 –	– –	I	–	– –	– –	– –
2I9	CI2I-I794	Стоимость створок щитовых стальных	т	0,04	4I0,00 –	– –	I6	–	– –	– –	– –
220	EI5-622 ЭСН-84 тI64-8	Окраска суриком стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,07	53,40 38,40	0,03 –	4	3	– –	68,00 –	5 –
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб. руб.				982	248	9 2		449 4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				927	–	–		–
		Накладные расходы	руб.				I53	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				–	–	–		I4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				–	27	–		–
		Плановые накопления	руб.				87	–	–		–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				II67	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		462
		Сметная заработная плата	руб.				–	273	–		–
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				55	–	–		–
		Накладные расходы	руб.				5	–	–		–
		Плановые накопления	руб.				5	–	–		–
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				65	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		5
		Сметная заработная плата	руб.				–	4	–		–
		Итого по разделу I4	руб.				I232	–	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		467
		Сметная заработная плата	руб.				-	277	-		-
		Р а з д е л I5. Пандусы, отмостки и прочие работы из									
22I	E27-I73M0 ЭСН-84 т43-I	Устройство оснований щебня толщиной I2 см	I00 м2	I,80	230,00 I4,00	7,40 I,90	4I4	25	I3 3	25,60 2,45	46 4
222	E27-I74M0 ЭСН-84 т43-2 К=4	Исключить из расц.I73	I00 м2	I,80	64,80 I,20	- -	-II7	-2	- -	2,28 -	-4 -
223	E27-I60M0 ЭСН-84 т42-I	Покрытие отмостки АСФ бет.смесью толщ. 30 мм	I00 м2	0,95	I56,00 8,23	- -	I48	8	- -	I4,40 -	I4 -
224	E27-I72M0 ЭСН-84 т42-2	Исключить 0,5 см из расц. I69	I00 м2	0,95	25,30 I,3I	- -	-24	-I	- -	2,32 -	-2 -
225	E27-I69M0 ЭСН-84 т42-I	Покрытие пандуса АСФ бет. смесью толщ. 3 см	I00 м2	0,84	I56,00 8,23	- -	I3I	7	- -	I4,40 -	I2 -
226	E27-I72M0 ЭСН-84 т42-2	Исключить 0,5 см из расц.I69	I00 м2	0,84	25,30 I,3I	- -	-2I	-I	- -	2,32 -	-2 -
227	E9-234 ЭСН-84 т38-6	Установка металлической дверцы поливочных кранов	т	0,0I	64,I0 50,I0	3,20 0,96	I	I	- -	6I,20 I,24	I -
228	CI2I-2II4	Стоимость металлоконструкций	т	0,0I	44I,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
229	EI5-622 ЭСН-84 тI64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	0,0I	53,40 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
230	EI0-44 ЭСН-84 T8-I	Установка экранов на приборы отопления асбоцементных листов	м2	7,00	I,20 0,38	0,I2 0,04	8	3	I -	0,72 0,05	5 -
23I	С СЦМ чI PI П28	Стоимость экранов асбоцементных листов	м2	7,00	2,56 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
232	E34-502 ЭСН-84 тI0I-2	Укладка труб для прокладки электрокабеля асбоцементных диам.I00 мм	I00 м	0,06	I23,00 I0,30	- -	7	I	- -	I8,60 -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб. руб.				570	4I	I4 3		72 4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				565	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.				54	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				7II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		83
		Сметная заработная плата	руб.				-	59	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу I5	руб.				7I6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		84
		Сметная заработная плата	руб.				-	60	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части:	руб. руб.				62963	4276	2274 798		7403 1025
		Стоимость общестроительных работ	руб.				59700	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				9854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		899
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	1775	-		-
		Плановые накопления	руб.				5568	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				75122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	6557	-		8905
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				3268	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	49	-		-
		Плановые накопления	руб.				283	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				3826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		447
		Сметная заработная плата	руб.				-	341	-		-
		Итого по надземной части:	руб.				78948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		9352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	руб.				-	6898	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				70516	4892	3220 1080		8566 1420
		Стоимость общестроительных работ	руб.				67253	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				11097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		1010
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	1997	-		-
		Плановые накопления	руб.				6269	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				84619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		10574
		Сметная заработная плата	руб.				-	7676	-		
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				3263	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	49	-		-
		Плановые накопления	руб.				283	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				3826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		447
		Сметная заработная плата	руб.				-	341	-		-
		Итого по смете	руб.				88445	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		11021
		Сметная заработная плата	руб.				-	8017	-		-

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Составил: инженер — Л.З.Титиевская

Проверил: ст.инженер — Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил: техник — Н.В.Архипова

Проверил: техник — С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На вариант - свайное основание

Основание: чертежи № КЖ 9 - КЖ 16

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I0,I4тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 0,27 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата 0,39 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин	
					Всего	экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ.машины	
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить п.п. I-33									
		Итого прямые затраты исключить	руб.				6409	544	889		I042
			руб.						262		370
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6409	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		97
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I90	-		-
		Плановые накопления	руб.				597	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I509
		Сметная заработная плата	руб.				-	996	-		-
		Итого исключить	руб.				8064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I509
		Сметная заработная плата	руб.				-	996	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить:									
		Раздел 2. Земляные работы									
I	EI-233 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.29-4	Срезка растительного слоя грунта I гр., бульдозером с перемещением до I0 м	I000 м3	0,23	2I,34 / -	2I,34 / 6,53	5	-	5 / 2	- / 9,40	- / 2
2	EI-I83 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.23-4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000 м3	0,23	I6I,28 / 9,6I	I5I,67 / 54,78	37	2	35 / I3	I9,50 / 78,88	4 / I8
3	ЕСЦПГ 4I стр.28	Транспортировка грунта автосамосвалами на 3 км	т	276,00	0,43 / -	0,43 / 0,09	II9	-	II9 / 25	- / 0,I3	- / 36
4	EI-I94 т.4,п.I.II п.3 ЭСН-84 т.25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м3	0,23	II,63 / I,30	I0,I9 / 3,I2	3	-	3 / I	2,63 / 4,49	I / I
5	EI-I69 т.4, п.I.II т.3 ЭСН-84 т.22-7	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000 м3	0,09	I28,0I / 5,02	I22,72 / 46,64	I2	-	II / 4	I0,20 / 67,I6	I / 6
6	ЕСЦПГ 4I	Транспорт грунта на 3 км	т	I62,00	0,43 / -	0,43 / 0,09	70	-	70 / I5	- / 0,I3	- / 2I
7	EI-I95 т.4, п.I.II т.3 ЭСН-84 т.25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000 м3	0,09	I4,33 / I,59	I2,47 / 3,8I	I	-	I / -	3,23 / 5,49	- / -
8	EI-960 ЭСН-84 т.80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и грунт 2 группы	I00 м3	0,70	74,50 / 74,50	- / -	52	52	- / -	I54,00 / -	I08 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	EI-50 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.II-7	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,58	97,5I 3,92	93,59 35,86	57	2	54 2I	7,95 5I,64	5 30
I0	EI-234 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.29-4 т.4, п.3,48 К=0,85	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 кв/I30 л.с./с перемещением до I0 м грунта 2 группы ранее разрыхленных	I000 м3	0,65	22,35 -	22,34 6,84	I5	-	I4 4	- 9,85	- 6
II	EI-24I т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.29-II К=4 т.4, п.3,48 К=0,85 К=4	Добавлять на последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 234 ранее разрыхленных	I000 м3	0,65	72,56 -	72,55 22,20	47	-	47 I4	- 3I,97	- 2I
I2	EI-260 т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.3I-4	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт/I30 л.с./ с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м3	0,58	I5,29 -	I5,29 4,68	9	-	9 3	- 6,74	- 4
I3	EI-27I т.4, п.I,II т.3 ЭСН-84 т.3I-I5 К=9 К=9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 260	I000 м3	0,58	62,37 -	62,37 I9,08	36	-	36 II	- 27,48	- I6
I4	EI-968 ЭСН-84 т.8I-I	Засыпка вручную траншей пазух грунт 2 группы	I00 м3	0,70	46,00 46,00	- -	32	32	- -	99,30 -	70 -
I5	EI-II84 ЭСН-84 TII8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты 2 групп при обратной засыпке	I00 м3	5,80	9,69 6,20	3,49 2,29	56	36	20 I3	II,20 3,30	65 I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	EI-II86 ЭСН-84 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	I00 м3	5,80	9,90 0,56	8,34 I,20	57	3	48 7	I,27 I,73	7 I0
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				608	I27	472 I33		26I I90
		Стоимость общестроительных работ	руб.				608	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.				53	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		46I
		Сметная заработная плата	руб.				-	278	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		46I
		Сметная заработная плата	руб.				-	278	-		-
		Раздел 3. Фундаменты									
I7	E5-I3 ЭСН-84 т.3-I	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной до I2 м в грунты I группы	м3	87,60	2I,40 2,20	I0,80 2,49	I875	I93	946 2I8	3,75 3,2I	328 28I
I8	СЦМ МО том I п 9-5	Стоимость сб.ж.б. свай С8-30 из бетона кл.В 20 80, 6-0,82	м3	88,48	79,78 -	- -	7059	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	СЦМ МО том I табл.3-I	Арматура кл.AI	т	3,79	229,00 / -	- / -	868	-	- / -	- / -	- / -
20	СЦМ то же	То же, кл.BI	т	I,I4	32I,00 / -	- / -	366	-	- / -	- / -	- / -
2I	Е6-I МО ЭСН-84 т.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В 3,5	м3	II,25	27,40 / 0,70	0,28 / 0,08	308	8	3 / I	I,37 / 0,I0	I5 / I
22	Е6-5 МО ЭСН-84 т.I-5	Устройство монолитных ж.б.ростверков объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.BI5	м3	49,32	38,90 / 3,63	0,59 / 0,I8	I9I9	I79	29 / 9	6,66 / 0,23	328 / II
23	Е6-6 МО ЭСН-84 т.I-6	То же, объемом до 5 м3	м3	15,67	37,20 / 2,79	I,29 / 0,39	583	44	20 / 6	5,I7 / 0,50	8I / 8
24	Е42-45 МО ЭСН-84	Установка арматуры из армосеток массой до 0,I т	I00т	0,02	764 / 5I9	I35 / 40,50	I4	9	3 / I	976,00 / 52,24	I7 / I
25	СI24-I	Арматура класса AI	т	0,20	270,00 / -	- / -	54	-	- / -	- / -	- / -
26	СI24-3	Арматура класса A3	т	I,57	270,00 / -	- / -	424	-	- / -	- / -	- / -
27	Е6-83 МО ЭСН-84 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,00 / I24,00	I,40 / 0,42	I3	4	- / -	2I0,00 / 0,54	6 / -
28	Е7-400 МО доп.вып.I ЭСН-84 т.36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт.	7,00	I,50 / 0,22	0,79 / 0,29	II	2	6 / 2	0,39 / 0,37	3 / 3
29	СЦМ МО том 2 пI2-I2	Стоимость бетонных блоков кл.В7,5 марки ФБС9, 4,6 т	м3	I,44	44,20 / -	- / -	64	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
30	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт	7,00	2,96 0,47	I,63 0,60	2I	3	II 4	0,82 0,77	6 5
3I	СЦМ-МО том 2 п I2-2	Стоимость бетонных блоков кл, В 7,5 марки ФБС24,4,6 т	м3	3,80	40,90 -	- -	I55	-	- -	- -	- -
32	Е6-22 МО ЭСН-84 т. I-22 СЦМ МО стр.I2	Устройство набетонки из бето-на кл. ВI2,5 34,5-I28,2-27,2IxI,0I5	м3	3,8I	33,49 2,I2	0,92 0,28	I28	8	3 I	3,78 0,36	I4 I
33	Е6-83 МО ЭСН-84 т. 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг под ворота	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				I3866	45I	I02I 242		800 3II
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I3866	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р	чел.-ч				-	-	-		209
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4I3	-		-
		Плановые накопления	руб.				I292	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I7446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I320
		Сметная заработная плата	руб.				-	I006	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				I7446	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I302
		Сметная заработная плата	руб.				-	II06	-		-
		Итого прямые затраты добавить р.I,2	руб. руб.				I4474	578	I493 375		I064 50I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I4474	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	43I	-		-
		Плановые накопления	руб.				I345	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I8205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I784
		Сметная заработная плата	руб.				-	I384	-		-
		Итого добавить р.I, 2	руб.				I8205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	I78I	-
		Сметная заработная плата	руб.				-	I384	-	-	-
		Всего прямые затраты по смете добавить	руб. руб.				8065	34	604 II3		I9 I3I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	руб.				8065	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.				I329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I22
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	24I	-		-
		Плановые накопления	руб.				748	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I0I4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		272
		Сметная заработная плата	руб.				-	388	-		-
		Всего по смете добавить	руб.				I0I4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		272
		Сметная заработная плата	руб.				-	388	-		-

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Составил: инженер — Л.З.Титиевская

Проверил: ст.инженер — Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил: техник — Н.В.Архипова

Проверил: техник — С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-I)

Основание: чертежи № АР3 ÷ АР9, КЖ9 ÷ КЖ16

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 5,0 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 0,2 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,23 тыс.руб.

№№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
					Всего	экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ. машины	
					Основной зарплаты	в т.ч. з/платы			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить из раздела "Каркас" п.п.	8I, 82, 85, 86								
I	Е7-I47 ЭСН-84 ТIO-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I0 м, массой до I0 т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25 м	шт	9,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	I96	70	I22 45	I2,I0 6,49	I09 58
2	СЦМ МО ПВ-33 Доп.I3 Пр-т 06-08 п. I.697	Стоимость СБ ж.б балок марки 25ДРI8-3АНТ-I, Бетон В30, вес I0,4т 387-I09	шт.	9,00	496,00 -	- -	4464	-	- -	- -	- -
3	Е7-I47 ЭСН-84 ТIO-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8 м, массой до I0 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м	шт.	I,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	22	22	I4 5	I2,I0 6,49	I2 6
4	СЦМ МО ПВ-33 Доп.I3 Пр-т 0608 п. I.699	Стоимость сб.ж.б. балок марки 2БДРI8-5А4-I, бетон кл. В45, вес I0,4 т 449+I09	шт.	I,00	558,00 -	- -	558	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				5240	78	I36 50		I2I 64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				5240	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		79
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I57	-		-
		Плановые накопления	руб.				488	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				6593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.				-	285	-		-
		Итого исключить	руб.				6593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.				-	285	-		-
		Добавить									
5	Е7-98 МО ЭСН-84 Т7-4	Укладка балок перекрытий массой до I0 т при высоте здания до 25 м	шт.	I0,00	II,90 3,73	6,96 2,48	II9	37	70 25	6,II 3,20	6I 32
6	СЦМ МО Доп. I3 п. 8-33	Стоимость балок покрытия 2БДРI8-3А4Т-I	шт.	I0,00	496,00 -	- -	4960	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты добавить:	руб. руб.				5079	37	70 25		6I 32
		Стоимость общестроительных работ	руб.				5079	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I5I	-		-
		Плановые накопления	руб.				473	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				6890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I70
		Сметная заработная плата	руб.				-	2I3	-		-
		Итого добавить	руб.				6390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I70
		Сметная заработная плата	руб.				-	2I3	-		-
		Исключить из раздела "Панели наружных стен" п.п. II0-I35									
7	Е7-247МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	58,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	965	235	33I II9	6,60 2,66	383 I54
8	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей ПС60, I2.2,5-3 л.,бетона кл.3,5	м2	4I7,60	I4,90 -	- -	6222	-	- -	- -	- -
9	Е7-249МО доп. ЭСН-84 т.I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	I8,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	355	89	I36 49	8,06 3,48	I45 63
I0	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей ПС60, I8,2,5-2 л, бетон кл. 3,5	м2	I94,40	I4,90 -	- -	2897	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	Е7-247 МО доп.вып.I ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	I2,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	2,00	49	69 25	6,60 2,66	79 32
I2	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П063,I2,2.5-3 л-I, П063,I2.2.5-3л-2, бетон кл.3,5	м2	90,72	I4,90 -	- -	I352	-	- -	- -	- -
I3	Е7-249 МО доп.вып. I ЭСН-84 т.I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	8,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	I58	39	6I 22	8,06 3,48	64 28
I4	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж.б.стеновых панелей П063.I8.2.5-2л-I, П063,I8,2.5-2л 2, бетон кл.3.5	м2	90,72	I4,90 -	- -	I352	-	- -	- -	- -
I5	Е7-26I ЭСН-84 т.I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	I6,00	II,30 3,33	4,03 I,44	I8I	53	64 23	5,38 I,86	86 30
I6	СЦМ МО П8-328	Стоимость сб.ж.б.простеночных стеновых панелей 2ПС6,24,2.5-л, бетон кл.3.5	м2	23,04	I5,40 -	- -	355	-	- -	- -	- -
I7	Е7-26I ЭСН-83 т.I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	8,00	II,30 3,33	4,03 I,44	90	27	33 I2	5,38 I,86	43 I5
I8	СЦМ МО П8-327	Стоимость сб.ж.б.простеночных панелей 2ПСI2.24.2.5-л, бетон кл.3.5	м2	23,04	I4,40 -	- -	332	-	- -	- -	- -
I9	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	5,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	83	20	28 I0	6,60 2,66	33 I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	СЦМ МО П8-356	Стоимость сб.ж.б. стеновых панелей ПС30.I2.40-6 л бетон кл. В3,5	м2	36,00	24,40 / -	- / -	878	-	- / -	- / -	- / -
2I	Е7-249 МО доп. к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 т. I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт	I,00	I9,73 / 4,93	7,54 / 2,70	20	5	8 / 3	8,06 / 3,48	8 / 3
22	СЦМ МО П8-355	Стоимость сб.ж.б. стеновых панелей ПС60,I8.4.0-6 л, бетон кл. В 3.5	м2	I0,80	23,50 / -	- / -	254	-	- / -	- / -	- / -
23	Е7-26I ЭСН-84 т.I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	2,00	II,30 / 3,33	4,03 / I,44	23	7	8 / 3	5,38 / I,86	II / 4
24	СЦМ МО П8-334 прим. I	Стоимость сб.ж.б простеночных панелей 2ПС6.I2.4.0-л, бетон кл. В3,5 23,7-II3,5-I0I,0,3I	м2	I,44	24,80 / -	- / -	36	-	- / -	- / -	- / -
25	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 т.47-II-I,8	Установка парапетных плит дл. I,5 м весом 0,I т	шт.	I02,00	I,0I / 0,83	0,I8 / 0,07	I03	85	I8 / 7	I,0I / 0,09	I03 / 9
26	СЦМ МО п.II-233	Стоимость сб.ж.б. парапетных плит ПП15.4-II из бетона кл. ВI5	м3	5,I0	69,90 / -	- / -	356	-	- / -	- / -	- / -
27	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03	229,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
28	СЦМ то же	То же, кл. ВР-I	т	0,08	32I,00 / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 т.47-II--I,8	Установка парапетных плит дл.I,5 м весом 0,I23 т	шт.	8,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	II	5	I -	I,0I 0,06	8 -
30	СЦМ МО ПП-233	Стоимость парапетных ППI5,5-П из бетона кл.ВI5	м3	0,48	69,90 -	- -	34	-	- -	- -	- -
3I	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,003	229,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
32	СЦМ то же	То же кл.ВР-I	т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				I6293	6I4	757 273		963 35I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I6293	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				269I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		246
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	486	-		-
		Плановые накопления	руб.				I5I9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				20503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I560
		Сметная заработная плата	руб.				-	I373	-		-
		Итого исключить	руб.				20503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I560
		Сметная заработная плата	руб.				-	I373	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Добавить									
33	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	36,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	599	-	206 74	6,60 2,66	238 96
34	СЦМ МО П8-323	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей П060,I2,2,0-2л	м2	259,20	II,80 -	- -	3059	-	- -	- -	- -
35	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 тI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 26 м	шт.	22,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	366	89	I26 45	6,60 2,66	I45 59
36	СЦМ МО П8-324	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей П060,I2,2,0-4 л	м2	I58,40	I3,00 -	- -	2059	-	- -	- -	- -
37	Е7-249 МО доп. ЭСН-84 т.I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	I8,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	355	89	I36 49	8,06 3,48	I45 63
38	СЦМ МО П8-323	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей П060,I8,2,0-I л-I	м2	I94,40	II,80 -	- -	2294	-	- -	- -	- -
39	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	I2	I6,63 4,05	5,72 2,06	200	49	69 25	6,60 2,66	79 32
40	СЦМ МО П8-323	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей П062,5,I2,2,0-2 л-I	м2	88,80	II,80 -	- -	I048	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
4I	Е7-249 МО доп. ЭСН-84 т. I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более IO м2 при высоте зданий В до 25 м	шт	8,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	I58	39	6I 22	8,06 3,48	64 28
42	СЦМ МО П8-325	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС62,5.I8.2.0-I л-I ПС62.5.I8.2.0-I л-I	м2	88,80	I3,80 -	- -	I225	-	- -	- -	- -
43	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до IO м2, при высоте зданий до 25 м	шт	I6,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	266	65	92 33	6,60 2,66	I06 43
44	СЦМ МО П8-324	Стоимость сб.ж.б. наружных простеночных панелей 2ПС6,24,2,0-л	м2	23,04	I3,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
45	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до IO м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	8,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	I33	32	45 I6	6,60 2,66	53 2I
46	СЦМ МО П8-323	Стоимость сб.ж.б наружных простеночных панелей 2ПСI2,24,2,0-л	м2	23,04	II,80 -	- -	272	-	- -	- -	- -
47	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до IO м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	5,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	83	20	28 I0	6,60 2,66	33 I3
48	СЦМ МО П8-33I	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС60,I2.3.0-3 л	м2	36,00	I7,30 -	- -	623	-	- -	- -	- -
49	Е7-249 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более IO м2 при высоте зданий В до 25 м	шт.	I,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	20	5	8 3	8,06 3,48	8 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	СЦМ МО П8-33I	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей П060,I8.3.0-2 л	м2	2,83	I7,30 –	– –	49	–	– –	– –	– –
5I	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т.I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	2,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	33	8	II 4	6,60 2,66	I3 5
52	СЦМ МО П8-332	Стоимость сб.ж.б. наружных простеночных стеновых панелей 2П06,24.3.0-Л-I	м2	2,88	I8,70 –	– –	54	–	– –	– –	– –
53	Е7-668 МО доп. ЭСН-84 т.47-II	Монтаж сб.ж.б. парапетных плит	шт.	II0,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I54	65	I5 6	I,0I 0,06	III 7
54	СЦМ МО III-233	Стоимость сб.ж.б. плит ШI5,4-П	м3	5,50	69,90 –	– –	384	–	– –	– –	– –
55	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,08	229,00 –	– –	7	–	– –	– –	– –
56	СЦМ МО т.3-I	то же, арматуры кл.ВР-I	т	0,09	32I,00 –	– –	29	–	– –	– –	– –
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				I3770	607	797 287		995 370
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I3770	–	–		–
		Накладные расходы	руб.				227I	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				–	–	–		207
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				–	409	–		–
		Плановые накопления	руб.				I285	–	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I7326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I572
		Сметная заработная плата	руб.				-	I303	-		-
		Итого добавить	руб.				I7326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I572
		Сметная заработная плата	руб.				-	I303	-		-
		Исключить из раздела "Кирпичная кладка" п.п. I47,I48									
57	Е8-75 МО ЭСН-84 т.9-2 тчт I.II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичем, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	3,90	4I,80 2,77	0,6I 0,I8	I63	II	3 I	4,84 0,23	I9 I
58	Е8-I89 МО ЭСН-84 т.22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I000 м2ВП	0,08	42,20 25,40	0,23 0,07	3	2	- -	45,80 0,09	4 -
		Итого затраты исключить	руб. руб.				I66	I3	3 I		23 I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I66	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.				I5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				209	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.				-	I9	-		-
		Итого исключить	руб.				209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.				-	I9	-		-
		Добавить									
59	E8-73 МО ЭСН-84 т.9-I тчт I,II	Кладка стен керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	2,90	45,I0 3,I8	0,68 0,20	I3I	9	2 I	5,53 0,26	I6 I
60	E8-I89 МО ЭСН-84 т.22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00 м2ВП	0,08	42,20 25,40	0,23 0,07	3	2	- -	45,80 0,09	3 -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				I34	II	2 I		I9 I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I34	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.				I2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных рубот	руб.				I69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметна заработная плата	руб.				-	I6	-		-
		Итого добавить	руб.				I69	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.				-	I6	-		-
		Исключить из раздела "Кровля" п.п.	I8I,I82								
6I	EI2-287 МО ЭСН-84 т.9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,08 м	м3	86,40	35,20 I,28	0,56 0,I7	304I	III	49 I5	2,54 0,22	2I9 I9
62	EI2-287 То же	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,I8 м	м3	I9,40	35,20 I,28	0,56 0,I7	683	25	II 3	2,54 0,22	49 4
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				3724	I36	60 I8		268 23
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3724	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				6I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		56
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II0	-		-
		Плановые накопления	руб.				347	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		347
		Сметная заработная плата	руб.				-	264	-		-
		Итого исключить	руб.				4686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		347
		Сметная заработная плата	руб.				-	264	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавить									
63	EI2-287 МО ЭСН-84 т.9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,05 м	м3	54,00	35,20 I,28	0,56 0,I7	I90I	69	30 9	2,54 0,22	I37 I2
64	EI2-287 то же	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,I5 м	м3	I6,20	35,20 I,28	0,56 0,I7	570	2I	9 3	2,54 0,22	4I 4
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				247I	90	39 I2		I78 I6
		Стоимость общестроительных работ	руб.				247I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		38
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	73	-		-
		Плановые накопления	руб.				230	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3I09	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		232
		Сметная заработная плата	руб.				-	I75	-		-
		Итого добавить	руб.				3I09	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		232
		Сметная заработная плата	руб.				-	I75	-		-
		Итого прямые затраты по смете исключить	руб. руб.				25423	84I	956 342		I375 439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	руб.				25423	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				4199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		383
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	758	-		-
		Плановые накопления	руб.				2369	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				31991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2197
		Сметная заработная плата	руб.				-	1941	-		-
		Итого по смете исключить	руб.				31991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2197
		Сметная заработная плата	руб.				-	1941	-		-
		Итого прямые затраты по смете добавить	руб. руб.				21454	745	908 325		1253 419
		Стоимость общестроительных работ	руб.				21454	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		324
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	637	-		-
		Плановые накопления	руб.				2000	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				26994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1996
		Сметная заработная плата	руб.				-	1707	-		-
		Итого по смете добавить	руб.				26994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		1996
		Сметная заработная плата	руб.				-	1707	-		-
		Всего прямые затраты исключить	руб. руб.				3969	96	48 17		122 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3969	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		59
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	121	-		-
		Плановые накопления	руб.				369	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		201
		Сметная заработная плата	руб.				-	234	-		-
		Всего исключить	руб.				4997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		201
		Сметная заработная плата	руб.				-	234	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Составил: инженер Т.А.Членова

Проверил: ст.инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

подготовил: техник Н.В.Архипова

проверил: техник С.В.Зайцева

503-7-I3.88 альбом 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту стоянки на 20 дорожных машин и 5 автомобилей комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

На изменение температуры наружного воздуха - 40°С (к смете № I-I)

Основание: чертежи № АР3÷АР9, КЖ9÷КЖ16

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,04 т.руб.

Нормативная трудоемкость 0,I5 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата 0,I2 т.руб.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего / основной з/платы	эксплуат. машин / в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. Всего	основной з/платы	эксплуат. машин / в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить из раздела "Фундаменты ш.34-48									
I	Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I4,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	9I	38	37 / I3	4,5I / I,24	63 / I7
2	СЦМ МО Т I П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-2 из бетона кл. Б15	м³	7,28	67,90 / -	- / -	494	-	- / -	- / -	- / -
3	СЦМ МО табл. 3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,20	229,00 / -	- / -	46	-	- / -	- / -	- / -
4	СЦМ то же	стоимость арматуры А-3	т	0,22	250,00 / -	- / -	55	-	- / -	- / -	- / -
5	СЦМ то же	изделия закладные	т	0,04	4I3,00 / -	- / -	I7	-	- / -	- / -	- / -
6	Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	4,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	26	II	II / 4	4,5I / I,24	I8 / 5
7	СЦМ МО П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-3 из бетона кл. В I5	м³	I.96	67,90 / -	- / -	I33	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,05	229,00 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -
9	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,06	250,00 / -	- / -	I5	-	- / -	- / -	- / -
I0	СЦМ то же	То же, изделия закладные	т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
II	Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	2,00	6,50 / 2,7I	2,68 / 0,96	I3	5	5 / 2	4,5I / I,24	9 / 2
I2	СЦМ МО П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-4 из бетона кл. В I5	м³	0,92	67,90 / -	- / -	62	-	- / -	- / -	- / -
I3	СЦМ МО табл. 3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03	229,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
I4	СЦМ то же	То же, кл. А-3	т	0,02	250,00 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
I5	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,0I	4I3,00 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты исключить	руб. / руб.				983	54	53 / I9		90 / 24
		Стоимость общестроительных работ	руб.				983	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I63	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	28	-		-
		Плановые накопления	руб.				89	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				I235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I0I	-		-
		Итого исключить	руб.				I235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I27
		Сметная заработная плата	руб.				-	I0I	-		-
		Добавить:									
I6	Е7-I5 МО ЭСН-84 TI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I4,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	9I	38	37 I3	4,5I I,24	63 I7
I7	СЦМ МО П9-348	Стоимость ж/б фундаментных балок ФБ6-I2	$м^3$	8,40	67,90 -	- -	570	-	- -	- -	- -
I8	СЦМ МО T3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,32	229,00 -	- -	73	-	- -	- -	- -
I9 -	СЦМ МО T3-I	То же, кл. А-3	т	0,35	250,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
20	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,04	4I3,00 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
2I	Е7-I5 МО ЭСН-84 TI-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	4,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	26	II	II 4	4,5I I,24	I8 5
22	СЦМ МО П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-3	$м^3$	2,28	67,90 -	- -	I55	-	- -	- -	- -
23	СЦМ МО T3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,09	229,00 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
24	СЦМ МО T3-I	То же, кл. А-3	т	0,08	250,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
25	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	-) -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	Е7-I5 МО ЭСН-84 Т1-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	2,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	I3	5	5 2	4,5I I,24	9 2
27	СЦМ МО П9-348	Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-I4	$м^3$	I,06	67,90 -	- -	72	-	- -	- -	- -
28	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03	229,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
29	СЦМ то же	То же, кл, А-3	т	0,03	250,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
30	СЦМ то же	Закладные изделия	т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		итого прямые затраты добавить	руб. руб.				II69	54	53 I9		90 24
		Стоимость общестроительных работ	руб.				II69	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	35	-		-
		Плановые накопления	руб.				I08	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I469	-	-		I29
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I29
		Сметная заработная плата	руб.				-	I08	-		-
		Итого добавить	руб.				I469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I29
		Сметная заработная плата	руб.				-	I08	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить из раздела "Панели наружных стен" п.п. II0-I2I, I28-I39									
3I	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 тI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажного здания длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	58,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	965	235	33I II9	6,60 2,66	383 I54
32	СЦМ МО ПВ-347	Стоимость сб.ж/б парапетных стеновых панелей ПС60, I2, 2, 5, - 3 л, бетон кл.3,5	м2	417,60	I4,90 -	- -	6222	-	- -	- -	- -
33	Е7-249 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 тI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	I8,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	355	89	I36 49	8,06 3,48	I45 63
34	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС60, I8, 2, 5-2 л, бетон кл.3, 5	м2	I94,40	I4,90 -	- -	2897	-	- -	- -	- -
35	Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 тI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	I2,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	200	49	69 25	6,60 2,66	79 32
36	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж/б стеновых панелей П063,I2, 2, 5-3, Л-I, П063, I2, 2, 5-2Л-2, бетон В3,5	м2	90,72	I4,90 -	- -	I352	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	Е7-249 МО доп.к) ЕРЕР вып.I ЭСН-84 ТI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высотре зданий в до 25 м	шт	8,00	I9,73 4,93	7,54 2,70	I58	39	6I 22	8,06 3,48	64 28
38	СЦМ МО П8-347	Стоимость сб.ж/б стеновых панелей П063, I8, 2, 5-2, Л-I, П063, I8, 2, 5-2Л-2, бетон кл. В3, 5	$м^2$	90,72	I4,90 -	- -	I352	-	- -	- -	- -
39	Е7-26I ЭСН-84 ТI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	I6,00	II,30 3,33	4,03 I,44	I8I	53	64 23	5,38 I,86	86 30
40	СЦМ МО П8-328	Стоимость сб.ж/б простеночных стеновых панелей 2ПС6, 24, 5-Л, бетон кл, 3,5	$м^2$	23,04	I5,40 -	- -	355	-	- -	- -	-) -
4I	Е7-26I ЭСН-84 ТI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м	шт	8,00	II,30 3,33	4,03 I,44	90	27	33 I2	5,38 I,86	43 I5
42	СЦМ МО П8-327	Стоимость сб.ж/б простеночных панелей 2 МОI2, 24, 2,5-Л, бетон кл. 3,5	$м^2$	23,04	I4,40 -	- -	332	-	- -	- -	- -
43	Е7-668 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН--84 Т47-II--I,8	Установка парапетных плит длиной 2,5 м весом 0,Iт	шт	I02,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I43	60	I3 5	I,0I 0,06	I03 6
44	СЦМ МО ПII-233	Стоимость сб.ж/б парапетных плит ППI5, 4-П из бетона кл. В I5	$м^3$	5,I0	69,99 -	- -	356	-	- -	- -	- -
45	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,03	229,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
46	СЦМ то же	Тоже, кл. ВР-I	т	0,08	32I,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
47	Е7-668 МО доп.к ЭСН-84 Т47-II-I,8	Установка парапетных плит д. I,5 м весом 0,I23 т	шт	8,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	II	5	I -	I,0I 0,06	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	СЦМ МО III-233	Стоимость парапетных плит ПП15, 5-П из бетона кл.В15	м3	0,48	69,90 / -	- / -	34	-	- / -	- / -	- / -
49	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,003	229,00 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
50	СЦМ то же	Стоимость арматуры ВР-I	т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
5I	Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 т47-II--I,8	Установка угловых парапетных плит дл. I м, весом 0,07 т	шт.	4,00	I,40 / 0,59	0,I3 / 0,05	6	2	- / -	I,0I / 0,06	4 / -
52	СЦМ МО п.II-233	Стоимость угловых парапетных плит ППУ I0, 4-п из бетона кл. В I5	м3	0,I3	69,90 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
53	СЦМ МО Т3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,003	229,00 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
54	СЦМ то же	То же, кл. ВР-I	т	0,002	32I,00 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямых затрат исключить	руб.				I5054	559	708		915
			руб.						255		328
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I5054	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		227
		Сметная заработная плата	руб.				-	448	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел./ч				I8943	-	-		I470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	руб.				-	I262	-		-
		Итого исключить	руб.				I8943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I470
		Сметная заработная плата	руб.				-	I262	-		-
		Добавить:									
55	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	58,00	16,63 4,05	5,72 2,06	965	235	331 119	6,60 2,66	383 154
56	СЦМ МО П8-351	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей П060, 12, 3, 0-3, Л	м2	417,6	17,90 -	- -	5413	-	- -	- -	- -
57	Е7-249 МО доп. ЭСН-84 т14-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2, при высоте зданий в до 25 м	шт.	18	19,73 4,93	7,54 2,70	355	89	136 49	8,06 3,48	145 63
58	СЦМ МО П8-351	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей П060, 18, 3, 0-2, Л-31	м2	194,40	17,90 -	- -	3480	-	- -	- -	- -
59	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 т14-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт.	12,00	16,63 4,05	5,72 2,06	200	49	69 25	6,60 2,66	79 32
60	СЦМ МО П8-351	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей П063, 5, 12, 3, 0-3, Л-1, П063, 12, 3, 0-3, Л-2	м2	91,44	17,90 -	- -	1637	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	Е7-249 МО доп. ЭСН-84 TI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2, при высоте зданий в до 25 м	шт	8,00	I6,63 4,93	7,54 2,70	I33	39	6I 22	8,06 3,48	64 28
62	СЦМ МО II8-35I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС63, 5, I8, 3, О-2, Л-I, ПС63, 5, I, 8, 3, О-2, Л-2	$м^2$	9I,44	I7,90 -	- -	I637	-	- -	- -	- -
63	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 TI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	I6,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	266	65	92 33	6,60 2,66	I06 43
64	СЦМ МО II8-332	Стоимость сб.ж/б наружных простеночных стеновых панелей 2ПС6, 24, 3, О-Л	$м^2$	23,04	I8,70 -	- -	43I	-	- -	- -	- -
65	Е7-247 МО доп. ЭСН-84 TI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	8,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	I33	32	45 I6	6,60 2,66	53 2I
66	СЦМ МО II8-33I	Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей 2ПСI2, 24, 3, О-Л	$м^2$	23,04	I7,30 -	- -	399	-	- -	- -	- -
67	Е7-668 МО доп. ЭСН-84 T47-II	Монтаж сб.ж/б наружных плит пш.I5, 5-П	шт	II2,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I57	66	I5 6	I,0I 0,06	II3 7
68	СЦМ МО III-233	Стоимость сб.ж/б плит пш.I5, 5-п	$м^3$	3,58	69,90 -	- -	250	-	- -	- -	- -
69	СЦМ МО T3-I	Стоимость арматуры кл. А-I	т	0,04	229,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
70	СЦМ МО T3-I	То же, кл. ВР-I	т	0,I0	32I,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е7-668 МО доп. ЭСН-84 т47-11	Монтаж сб.ж/б угловых парапетных плит ПШУ 10, 5-П	шт.	2,00	1,40 0,59	0,13 0,05	3	1	– –	1,01 0,06	2 –
72	СЦМ МО III-233	Стоимость сб.ж/б угловых парапетных плит ПШУ 10, 5-П	м3	0,08	69,90 –	– –	6	–	– –	– –	– –
73	СЦМ МО т3-1	Стоимость арматуры кл.А-1	т	0,01	229,00 –	– –	2	–	– –	– –	– –
74	СЦМ МО т3-1	То же, кл.ВР-1	т	0,01	321,00 –	– –	3	–	– –	– –	– –
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				15511	576	749 270		945 348
		Стоимость общестроительных работ	руб.				15511	–	–		–
		Накладные расходы	руб.				2559	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				–	–	–		235
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				–	461	–		–
		Плановые накопления	руб.				1446	–	–		–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				19516	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		1528
		Сметная заработная плата	руб.				–	1307	–		–
		Итого добавить	руб.				19516	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		1528
		Сметная заработная плата	руб.				–	1307	–		–
		Исключить из раздела "Кирпичная кладка" п.п. 145, 147, 148									
75	Е8-73 МО ЭСН-84 т9-1 т.4,т1.11	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	17,30	45,10 3,18	0,68 0,20	780	55	11 3	5,53 0,26	96 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	E8-75 MO ЭСН-84 T9-2 т.ч. т.I,II	Кладка стен из керамического кирпича, с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа более 4 м	м^3	3,90	4I,80 2,77	0,6I 0,I8	I63	II	3 I	4,84 0,23	I9 I
77	E8-I89 MO ЭСН-84 T22-I	Установка и разработка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00 м^2	0,08	42,20 25,40	0,23 0,07	3	2	- -	45,80 0,09	4 -
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				946	68	I4 4		II9 5
		Стоимость общестроительных работ	руб.				946	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	28	-		-
		Плановые накопления	руб.				88	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				II9I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I38
		Сметная заработная плата	руб.				-	I00	-		-
		Итого исключить	руб.				II9I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I38
		Сметная заработная плата	руб.				-	I00	-		-
		Добавить:									
78	E8-73 MO ЭСН-84 T9-I т.ч.тI,II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м (пустотелый)	м^3	I7,30	47,30 3,I8	0,68 0,20	8I8	55	II 3	5,53 0,26	96 4
79	E8-77 MO ЭСН-84 T9-3 т.ч.т.I,II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м^3	4,84	39,80 2,49	0,56 0,I7	I93	I2	3 I	4,37 0,22	2I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	E8-I89 M0 ЭСН-84 T22-I	Установка и разработка инвентраных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00 $м^2$	0,08	42,20 25,40	0,23 0.07	3	2	- -	45,80 0,09	3 -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				I0I4	69	I4 4		I20 5
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I0I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I68	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	30	-		-
		Плановые накопления	руб.				94	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I40
		Сметная заработная плата	руб.				-	I03	-		-
		Итого добавить	руб.				I276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I40
		Сметная заработная плата	руб.				-	I03	-		-
		Исключить из раздела "Кровля" п.I8I, I82									
8I	E12-287 M0 ЭСН-84 T8-4	Утепление покрытия легким бетоном ячеистого высотой = 0,08 м	$м^3$	86,40	35,20 I,28	0,56 0,I7	304I	III	49 I5	2,54 0,22	2I9 I9
82	E12-287 то же	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,I8 м	$м^3$	I9,40	35,20 I,28	0,56 0,I7	683	25	II 3	2,54 0,22	49 4
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				3724	I36	60 I8		268 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3724	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				6I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		56
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II0	-		-
		Плановые накопления	руб.				347	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		347
		Сметная заработная плата	руб.				-	264	-		-
		Итого исключить	руб.				4686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		347
		Сметная заработная плата	руб.				-	264	-		-
		Добавить:									
83	EI2-287 ЭСН-84 T9-4	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,I м	$м^3$	I08,00	35,20 I,28	0,56 0,I7	3802	I38	60 I8	2,54 0,22	274 24
84	EI2-287 то же	Утепление покрытий легким бетоном ячеистого высотой 0,22 м	$м^3$	23,80	35,20 I,28	0,56 0,I7	838	30	I3 4	2,54 0,22	60 5
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				4640	I68	73 22		334 29
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4640	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		7I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I38	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		I2
		Плановые накопления	руб.				432	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				5837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		434
		Сметная заработная плата	руб.				-	328	-		-
		Итого добавить	руб.				5837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		434
		Сметная заработная плата	руб.				-	328	-		-
		Итого прямые затраты по смете исключить	руб. руб.				20707	8I7	835 296		I392 380
		Стоимость общестроительных работ	руб.				20707	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				342I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		3I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	6I4	-		-
		Плановые накопления	руб.				I927	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				26055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2082
		Сметная заработная плата	руб.				-	I727	-		-
		Итого по смете исключить	руб.				26055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2082
		Сметная заработная плата	руб.				-	I727	-		-
		Итого прямые затраты по смете добавить	руб. руб.				22334	867	889 315		I495 406
		Стоимость общестроительных работ	руб.				22334	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3684	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		256
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	664	-		-
		Плановые накопления	руб.				2080	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				28098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2231
		Сметная заработная плата	руб.				-	1846	-		-
		Итого по смете добавить	руб.				28098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2231
		Сметная заработная плата	руб.				-	1846	-		-
		Всего прямые затраты по смете добавить	руб. руб.				1627	50	54 19		103 26
		Стоимость общестроительных работ	руб.				1627	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	50	-		-
		Плановые накопления	руб.				153	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		149
		Сметная заработная плата	руб.				-	119	-		-
		Всего по смете добавить	руб.				2043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		149

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	II9	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник ОСиП Э.М.Мурадханов

Составил: инженер Л.З.Титиевская

Проверил: ст.инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил: Н.В.Архипова

Проверил: С.В.Зайцева

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости погр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	А. Подземная часть										
	Земляные работы	$м^3$	6306	944	I6,5	I54	87	II85	230	704 20I	I,3 0,I9
2.	Фундаменты	$м^3$	I4I	6553	-"-	I08I	609	8243	383	242 8I	9,3 58,46
3.	Колодец водоприемный	$м^3$	0,26	56	-"-	8	5	69	3	-	0,I 265,38
	И т о г о по "А"			7553		I243	70I	9497	6I6	946 282	I0,7
	Б. Надземная часть										
4.	Каркас	$м^3$	68,08	9562	I6,5 8,6	I55I	889	I2002	222	304 II0	I3,6 I76,29
	в том числе: металлоконструкции	руб.		(363)		(3I)	(3I)	(425)			
5.	Покрытие	$м^3$	83,37	7474	I6,5	I234	698	9406	II8	I98 7I	I0,6 II2,82
6.	Панели наружных стен	$м^3$	288,68	I6999	-"-	2808	I584	2I39I	766	92I 368	24,2 74,I
7.	Подвесной путь	т	2,I	73I	-"-	I2I	68	920	4I	I0 3	I 438,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	Стены кирпичные	м3	94,74	4472	I6,5	739	418	5629	39I	73 2I	6,4 59,42
9.	Перемычки	м3	0,I	60	I6,5 8,6	6	5	7I	2	I -	0,I 7I0
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(30)		(3)	(3)	(36)	(I)		
I0.	Двери, ворота	м2	I30,0	2860	-"-	25I	249	3360	I60	382 I08	3,8 25,85
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(279I)		(240)	(243)	(3274)	(I55)	(382 I08)	
II.	О к н а	м2	I00	I864	I6,5	307	I74	2345	74	36 II	2,7 23,45
I2.	К р о в л я	-"-	II88,0	8074	-"-	I333	752	I0I59	885	220 67	II,5 8,55
I3.	П о л ы	-"-	II38,0	8569	I6,5 8,6	I4II	798	I0778	I094	90 29	I2,2 47
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(I9)		(I)	(I)	(2I)	(I)		
I4.	Наружная отделка	-"-	865	746	I6,5	I23	70	939	234	I6 5	I I,09
I5.	Внутренняя отделка	-"-	30I0,0	982	I6,5 8,6	I58	92	I232	248	9 2	I,4 0,4I
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(55)		(5)	(5)	(65)	(3)		
I6.	Прочие работы	руб.	-	570	I6,5	92	54	7I6	4I	I4 3	0,8 I,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по "Б"			62968		10134	5851	78948	4276	2274 798	89,3
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(3263)		(280)	(283)	(3826)	(161)	(328 108)	
	Итого по "А+Б"			70516		11377	6552	88445	4892	3220 1080	100
	в том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(3263)		(280)	(283)	(3826)	(161)	(328 108)	

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Составила: ст.инженер Н.В.Лукина

С В О Д К А

объемов и стоимости работ. Вариант – свайное основание

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % общей стоимости работ по смете стоимость единицы измерения, руб.
				прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр.5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	А. Подземная часть										
I	Земляные работы	м3	3840	608	I6,5	98	53	759	I27	472 I33	0,8 0,20
2	Фундаменты	м3	I79,0	I4954	I6,5	2466	I39I	I88I0	520	I078 262	I9,1 I05,0I
3	Колодец водоприемный	м3	0,26	56	I6,5	8	5	69	3	-	0,I 265,38
	Итого по "А"	руб.		I56I8		2572	I449	I9638	650	I550 395	20
	Б. Надземная часть (см.сводку к локальной смете № I-I)										
	Итого по "Б"	руб.		62963		I0I34	585I	78948	4276	2274 798	80
	в том числе металлоконструкции	руб.		(3263)		(280)	(283)	(3826)	(I6I)	(328) I08	
	Итого по А+Б	руб.		78581		I2706	7300	98586	4926	3824 II93	I00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	В том числе:										
	металлоконструкции	руб.		(3263)		(280)	(283)	(3826)	(I6I)	(328/I08)	

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Составила: ст.инженер Н.В.Лукина

gost.e-ecolog.ru