С С С Р
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛАВТРАНСПРОЕКТ
ЛЕНГИПРОТРАНСМОСТ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕЙ СЕТИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

II. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРУБЫ

ЧАСТЬ 3. БЛОКИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ

АРМИРОВАНИЕ ЗВЕНЬЕВ СВАРНЫМИ КАРКАСАМИ

Согласовано МПС
30 сентября 1966г.
№ ЦПМ 268

МОСКВА
1976г.

gost.e-ecolog.ru

С С С Р

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВТРАНСПРОЕКТ

ЛЕНГИПРОТРАНСМОСТ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

УНИФИЦИРОВАННЫХ СБОРНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕЙ СЕТИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

II. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРУБЫ

ЧАСТЬ 3. БЛОКИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ

АРМИРОВАНИЕ ЗВЕНЬЕВ СВАРНЫМИ КАРКАСАМИ

Начальник Ленгипротрансмоста:	подпись	/Васильченко И.Е./
Гл.инженер Ленгипротрансмоста:	"	/Винокуров А.А./
Нач. отд. типового проектирования:	"	/Артамонов Е.А./
Гл. инженер проекта:	"	/Серов В.А./

МОСКВА

1976 г.

180/4	2

с о д е р ж а н и е

N листа	Наименование листов	N страницы
	Пояснительная записка	5
1	Арматурный чертеж звена отв. 1.0м (Блок N 80) Сварные каркасы	6
2	Арматурный чертеж звена отв. 1.0м (Блок N 81) Сварные каркасы	7
3	Арматурный чертеж звена отв. 1.0м (Блок N 82) Сварные каркасы	8
4	Арматурный чертеж звена отв. 1.25м (Блок N 83) Сварные каркасы	9
5	Арматурный чертеж звена отв. 1.25м (Блок N 84) Сварные каркасы	10
6	Арматурный чертеж звена отв. 1.25м (Блок N 85) Сварные каркасы	11
7	Арматурный чертеж звена отв. 1.5м (Блок N 86) Сварные каркасы	12
8	Арматурный чертеж звена отв. 1.5м (Блок N 87) Сварные каркасы	13
9	Арматурный чертеж звена отв. 1.5м (Блок N 88) Сварные каркасы	14
10	Арматурный чертеж звена отв. 2.0м (Блок N 47) Сварные каркасы	15
11	Арматурный чертеж звена отв. 2.0м (Блок N 48) Сварные каркасы	16
12	Арматурный чертеж звена отв. 2.0м (Блок N 89) Сварные каркасы	17
13	Арматурный чертеж звена отв. 2.5м (Блок N 49) Сварные каркасы	18
14	Арматурный чертеж звена отв. 2.5м (Блок N 49) Сварные каркасы. Продолжение	19
15	Арматурный чертеж звена отв. 2.5м (Блок N 50) Сварные каркасы	20
16	Арматурный чертеж звена отв. 2.5м (Блок N 50) Сварные каркасы. Продолжение	21
17	Арматурный чертеж звена отв. 2.5м (Блок N 90) Сварные каркасы	22
18	Арматурный чертеж звена отв. 2.5м (Блок N 90) Сварные каркасы. Продолжение	23
19	Арматурный чертеж звена отв. 3.0м (Блок N 91) Сварные каркасы	24
20	Арматурный чертеж звена отв. 3.0м (Блок N 91) Сварные каркасы. Продолжение	25
21	Арматурный чертеж звена отв. 3.0м (Блок N 92) Сварные каркасы	26
22	Арматурный чертеж звена отв. 3.0м (Блок N 92) Сварные каркасы. Продолжение	27
23	Арматурный чертеж звена отв. 3.0м (Блок N 93) Сварные каркасы	28
24	Арматурный чертеж звена отв. 3.0м (Блок N 93) Сварные каркасы. Продолжение	29
25	Арматурный чертеж звена отв. 4.0м (Блок N 94) Сварные каркасы	30
26	Арматурный чертеж звена отв. 4.0м (Блок N 94) Сварные каркасы. Продолжение	31
27	Арматурный чертеж звена отв. 4.0м (Блок N 95) Сварные каркасы	32

Содержание

N листа	Наименование листов	N страницы
28	Арматурный чертеж звена отв. 4,0м (Блок N 95) Сварные каркасы	33
29	Арматурный чертеж звена отв. 4,0м (Блок N 96) Сварные каркасы	34
30	Арматурный чертеж звена отв. 4,0м (Блок N 98) Сварные каркасы. Продолжение	35
31	Арматурный чертеж повышенного звена отв. 1,0м (Блок N 97) Сварные каркасы	36
32	Арматурный чертеж повышенного звена отв. 1,25м (Блок N 100) Сварные каркасы	37
33	Арматурный чертеж повышенного звена отв. 1,5м (Блок N 103) Сварные каркасы	38
34	Арматурный чертеж повышенного звена отв. 2,0м (Блок N 51) Сварные каркасы	39
35	Арматурный чертеж повышенного звена отв. 2,5м (Блок N 54) Сварные каркасы	40
36	Арматурный чертеж повышенного звена отв. 2,5м (Блок N 54) Сварные каркасы. Продолжение	41
37	Арматурный чертеж входных и выходных звеньев отв. 1,0и 1,25м (Блоки N 98, 99, 101, 102) Сварные каркасы	42
38	Арматурный чертеж входных и выходных звеньев отв. 1,5и 2,0м (Блоки N 104, 105, 52 и 53) Сварные каркасы	43
39	Арматурный чертеж входных и выходных звеньев отв. 2,5и 3,0м (Блоки N 55, 56 и 106) Сварные каркасы	44
40	Арматурный чертеж входного и выходного звеньев отв. 4,0м (Блок N 107) Сварные каркасы	45

Пояснительная записка

Дополнение к типовому проекту унифицированных сборных водопропускных труб для железных и автомобильных дорог общей сети и промышленных предприятий (Раздел II. Прямоугольные трубы. Часть 3. Блоки заводского изготовления. Инв. N 180/3) разработано на основании плана типового проектирования 1966 года по заданию Главтранспроекта и Главстройпрома Министерства Транспортного Строительства.

„Дополнение" предназначено для армирования звеньев, изготовляемых в заводских условиях, сварными каркасами.

Разработка „Дополнения" выполнена в соответствии со следующими нормами и техническими условиями:

1. СНиП II-Д.7-62 Мосты и трубы. Нормы проектирования.

2. Технические условия проектирования железнодорожных, автодорожных и городских мостов (СН200-62).

3. СНиП III-Д. 2-62. Мосты и трубы. Правила организации и производства работ. Приемка в эксплуатацию.

4. СНиП II-В.1-62. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования.

5. ГОСТ 10922-64. Арматура и закладные детали сварные для железобетонных конструкций.

При разработке „Дополнения" учтены требования и рекомендации „Инструкции по применению сварных каркасов и сварных сеток в железобетонных конструкциях" (И-122-56) (ЦПМХП).

В „Дополнении" представлены чертежи конструкций и места расположения плоских арматурных сварных каркасов звеньев железобетонных прямоугольных труб.

Каждый плоский каркас состоит из двух продольных стержней (рабочей и монтажной арматуры), соединенных между собой поперечными прямыми стержнями, заменяющими хомуты.

Взаимное соединение стержней в каркасе должно осуществляться контактно-точечной сваркой на специальных машинах. Другие способы приварки поперечных стержней к продольной арматуре запрещаются.

Общая схема армирования звеньев, т.е. количество и расположение рабочей и распределительной арматуры, принимается по соответствующим чертежам основного проекта Инв. N 180/3. Отступления от этой схемы не допускаются.


Объединение плоских каркасов в общий пространственный каркас звена производится с помощью стержней распределительной арматуры. Диаметр, количество и расположение принимается по чертежам основного проекта.

Соединение стержней распределительной арматуры с плоскими каркасами производится с помощью вязки, за исключением отдельных стержней, указанных на чертежах „Дополнения", соединение которых с плоскими каркасами допускается дуговой сваркой в местах, указанных на этих чертежах.

Установка звеньев, армированных сварными каркасами, в сооружениях, возводимых в условиях низких температур (ниже -40°), - не допускается

Изготовление и приемка арматурных каркасов должны выполняться в строгом соответствии с перечисленными выше нормативными указаниями.

Копиров Вх - Сверил Тат



Спецификация арматуры на одно звено


N каркаса и количество	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней на каркас	Кол-во стержней на звено	Общая длина	Вес 1 п.м	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
N1 - 10 шт	4		ф10 AII	2500	1	10	25.00	—	—
	5		ф10 AII	1600	1	10	16.00	—	—
	7		ф6 AI	90	16	160	14.40	—	—
N2 - 10 шт	1		ф14 AII	1130	1	10	11.30	—	—
	3		ф10 AII	2470	1	10	24.70	—	—
	7		ф6 AI	90	12	120	10.80	—	—
N3 - 20 шт	6		ф10 AII	440	1	20	8.80	—	—
	7		ф6 AI	90	2	40	3.60	—	—
—	2		ф8 AI	960	—	56	53.76	—	—
Итого			ф14 AII	—	—	—	11.3	1.210	13.7
			ф10 AII	—	—	—	74.5	0.616	46.0
			ф8 AI	—	—	—	53.8	0.395	21.2
			ф6 AI	—	—	—	28.8	0.222	6.4
Всего									87.3
Объем железобетона									0.66

Примечания:


1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N 14 и 15 проекта инв. N 180/3
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.

Арматура - из горячекатаной стали марки Вст.5 класса А-II и марки Вст.3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60.


СССР Министерство транспортного строительства	Нач.отд. тип.пр.	n/n	Артюхов	Шифр 715	Лист N1
Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Гл.инж. проекта	n/n	Серов	1966	Копир. n/n Сверил n/n М-б 1:10 1:20
Арматурный чертеж звена отв. 1.0 м (блок N80) сварные каркасы.	Бригадир	n/n	Клейнер		
	Проверил	n/n	Баловик	180/4	6
	Исполнил	n/n	Беляева		




1-1




2-2




Каркас N1



Каркас N2



Каркас N3




Спецификация арматуры на одно звено

N каркаса и количество	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней на каркас	Кол-во стержней на звено	Общая длина	Вес 1 п.м.	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт.	шт.	м	кг	кг
N1 - 10 шт.	4		Ф10АII	2540	1	10	25,40	—	—
	5		Ф10АII	1600	1	10	16,00	—	—
	7		Ф6АI	90	16	160	14,40	—	—
N2 - 12 шт.	1		Ф14АII	1130	1	12	13,56	—	—
	3		Ф10АII	2510	1	12	30,12	—	—
	8		Ф6АI	110	10	120	13,20	—	—
N3 - 20 шт.	6		Ф10АII	470	1	20	9,40	—	—
	8		Ф6АI	110	2	40	4,40	—	—
Отдельн. стержни	1		Ф14АII	1130	—	8	9,04	—	—
	2		Ф8АI	960	—	56	53,76	—	—
Итого			Ф14АII	—	—	—	22,6	1,210	27,3
			Ф10АII	—	—	—	80,9	0,616	49,8
			Ф8АI	—	—	—	53,8	0,395	21,3
			Ф6АI				32,0	0,222	7,1
Всего									105,6
Объем железобетона $м^3$									0,10

Примечания

1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты затенены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N 16 и 17 проекта инв. N 180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
4. Арматура - из горячекатаной стали марки ВСт5 класса А-II и марки ВСт3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60.

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект - Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Арматиков	Шифр 715		Лист N2
	Гл. инж. проекта	"	Серов	1968 г.	Копир п/п	м-б 1:10
	Бригадир	"	Кислинер		Сверл. "	1:20
Арматурный чертеж звена отм. 1,0 м (блок N81) Сварные каркасы	Проверил	"	Волова	180/4		7
	Исполнил	"	Беляева			




Спецификация арматуры на одно звено


N каркаса и количество	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стерж. на каркас	Кол-во стерж. на звено	Общая длина	Вес 1 п.м	Общий вес
	—	—	мм	мм	шт.	шт	м	кг	кг
N1 - 12 шт	4		ф10АII	2620	1	12	31.44	—	—
	5		ф10АII	1600	1	12	19.20	—	—
	7		ф6АI	90	16	192	17.28	—	—
N2 - 12 шт.	1		ф14АII	1130	1	12	13.56	—	—
	3		ф10АII	2590	1	12	31.08	—	—
	8		ф10АI	150	14	168	25.20	—	—
N3 - 20 шт	6		ф10АII	530	1	20	10.60	—	—
	8		ф10АI	150	2	40	6.00	—	—
Отдельные стержни	1		ф14АII	1130	—	14	15.82	—	—
	2		ф8АI	960	—	56	53.76	—	—
	5		ф10АII	1600	—	12	19.20	—	—
Итого			ф14АII	—	—	—	29.4	1.210	35.6
			ф10АII	—	—	—	111.5	0,616	68.7
			ф10АI	—	—	—	31.2	0,616	19.2
			ф8АI	—	—	—	53.8	0,395	21.2
			ф6АI	—	—	—	17.3	0,222	3.8
Всего:									148.5
Объем железобетона м³									0.80


Примечания:


1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N18 и N19 проекта инв N 180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64
4. Арматура горячекатаной стали марки ВСт5 класса А-II и марки Вст3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60


СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект - Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Артамонов	Шифр 715		Лист N 3
	Гл. инж. пр-та	"	Серов	1966г	Копир	1:10
	Бригадир	"	Клейнер		Свер. п/п	М-б 1:20
Арматурный чертеж звена отв. 1.0м (блок N82) Сварные каркасы	Проверил	"	Волович	180/4		8
	Исполнил	"	Брялева			












Спецификация арматуры на одно звено


N каркаса и количество	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержн. на каркас	Кол-во стержн. на звено	Общая длина	Вес 1 пм	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт.	шт.	м	кг	кг
N1 - 10 шт	4		Ф10АII	2350	1	10	23,50	—	—
	5		Ф10АII	1600	1	10	16,00	—	—
	7		Ф6АI	100	16	160	16,00	—	—
N2 - 12 шт	1		Ф14АII	1380	1	12	16,56	—	—
	3		Ф10АII	2800	1	12	33,60	—	—
	8		Ф6АI	110	14	168	18,48	—	—
N3 - 20 шт.	6		Ф10АII	460	1	20	9,20	—	—
	8		Ф6АI	110	2	40	4,40	—	—
—	2		Ф8АI	960	—	60	57,60	—	—
Итого:			Ф14АII	—	—	—	16,6	1,21	20,1
			Ф10АII	—	—	—	82,3	0,616	50,8
			Ф8АI	—	—	—	57,6	0,395	22,8
			Ф6АI	—	—	—	38,9	0,222	8,6
Всего:									102,3
Объем железобетона м³									0,81


Примечания:

1. На чертеже приведена конструкция каркасов в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N20 и 21 проекта инв. N 180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64
4. Арматура - из горячекатаной стали марки В Ст. 5 класса А-II и марки В Ст. 3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60

СССР Министерство транспортного строительства	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Артамонов	Шифр 715		Лист N4
Гла Втранспроект - Ленгипротрансмост	Гл. инж. проекта	"	Серов	1968	Кол. сбор п/п	М-б 1:10 1:20
	Бригадир	"	Клейнер			
Арматурный чертеж звена от В 1,25 м (блок N 83) Сварные каркасы	Провер.	"	Беляева	180/4		9
	Исполн.	"	Воловик			








Спецификация арматуры на одно звено

N каркаса и кол-во	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержн. на каркас	Кол-во стержн. на звено	Общая длина	Вес 1 пм.	Общий вес
—	—	—	мм	мм.	шт.	шт.	м	кг	кг
N1 - 1 шт.	4		ф10АII	2410	1	10	24,10		
	5		ф10АII	1600	1	10	16,00		
	7		ф6АI	100	16	160	16,00		
N2 - 12 шт.	1		ф14АII	1380	1	12	16,56		
	3		ф10АII	2860	1	12	34,32		
	8		ф6АI	140	10	120	16,80		
N3 - 20 шт.	6		ф10АII	530	1	20	10,60		
	8		ф6АI	140	2	40	5,60		
Отдельн. стержни	2		ф8АI	960	—	60	57,60		
	1		ф14АII	1380	—	12	16,56		
Итого			ф14АII	—	—	—	33,1	1,21	40,1
			ф10АII	—	—	—	85,0	0,616	52,4
			ф8АI	—	—	—	57,6	0,395	22,8
			ф6АI	—	—	—	38,4	0,222	8,5
Всего:									123,8
Объем железобетона м³									0,90

Примечания:

1. Примечание п 1,3 и 4 см. на листе N1
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N22 и 23 проекта инв. N 180/3.

СССР Министерство транспортного строительства	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Артамонов	Шифр 7.15	Лист N5
Главтранспроект — Ленгипротрансмост	Гл. инжр.	"	Серов	1966г. Копир. п/п Сверл. "	М-Б: 1:10 1:20
Арматурный чертеж звено отв. 1,25м (блок N 84) Сварные каркасы	Бригадир	"	Клейнер		
	Проверил	"	Беляева	180/4	10
	Исполнил	"	Волобуев		



Спецификация арматуры на одно звено

N каркаса и кол-во	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней: на каркас	Кол-во стержней: на звено	Общая длина	Вес 1 пм	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
N1 - 12 шт.	4		ф10АII	2490	1	12	29.88	—	—
	5		ф10АII	1600	1	12	19.20	—	—
	7		ф6АI	100	20	240	24.00	—	—
N2 - 14 шт.	1		ф14АII	1380	1	14	19.32	—	—
	3		ф10АII	2940	1	14	41.16	—	—
	8		ф10АI	180	17	238	42.84	—	—
N3 - 20 шт.	6		ф10АII	590	1	20	11.80	—	—
	8		ф10АI	180	2	40	7.20	—	—
Отделян. стержни	1		ф14АII	1380	—	16	22.08	—	—
	2		ф8АI	960	—	64	61.44	—	—
Итого			ф14АII	—	—	—	41.4	1.21	50.0
			ф10АII	—	—	—	102.4	0.616	63.0
			ф10АI	—	—	—	50.0	0.616	30.8
			ф8АI	—	—	—	61.4	0.395	24.2
			ф6АI	—	—	—	24.0	0.222	5.3
Всего									173.3
Объем железобетона м³									1.02


Примечания:


1. Примечания п. 1.3 и 4 см. на листе N1
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N 24 и 25 проекта инв. N 180/3.

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.		подп.	Артамонов	Шифр 715	Лист N 6
	Гл. инж. проекта		"	Серов	1966 г. Кол. п/п	М 1:10
					Об. ч	М б 1:20
Арматурный чертеж звена отв. 1.25 м (блок N 85) Сварные каркасы	Бригадир		"	Клейнер	180/4	11
	Провер.		"	Белдева		
	Исполн		"	Воловик		


Коп. Сверг: Вер

Копир: Фещенкова Сверил:







Каркас №1



Каркас №3



Каркас №2



Спецификация арматуры на одно звено


№ каркаса и количество	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней на каркас	Кол-во стержней на звено	Общая длина	Вес 1 п.м	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
№1 - 10 шт	4		ф10АII	2970	1	10	29,70	—	—
	5		ф10АII	2100	1	10	21,00	—	—
	7		ф6АI	100	21	210	21,00	—	—
№2 - 10 шт	1		ф14АII	1600	1	10	16,00	—	—
	3		ф10АII	3210	1	10	32,10	—	—
	8		ф6АI	130	15	150	19,50	—	—
№3 - 20 шт	6		ф10АII	580	1	20	11,60	—	—
	8		ф6АI	130	2	40	5,20	—	—
Отдельные стержни	1		ф14АII	1600	—	4	6,40	—	—
	2		ф8АI	960	—	76	72,96	—	—
	4		ф10АII	2970	—	8	23,76	—	—
	5		ф10АII	2100	—	4	8,40	—	—
Итого			ф14АII	—	—	—	22,4	1,21	27,1
			ф10АII	—	—	—	126,6	0,616	78,0
			ф8АI	—	—	—	73,0	0,395	28,8
			ф6АI	—	—	—	45,7	0,222	10,1
Всего									144,0
Объем железобетона м³									1,11


Примечания:


1. Примечания п. 1,3 и 4 см. на листе №1
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах №26 и 27 проекта инв. № 180/3.


СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	Подп.	Артамонов	Шифр 715		Лист № 7
	Гл. инж. проекта	—"—	Серов	1966	копир. подл.	Масштаб 1:10; 1:20
					свер. —"—	
Арматурный чертеж звена отв. 1,5 м (блок № 86) Сварные каркасы	Бригадир	—"—	Клейнер	180/4		12
	Проверил	—"—	Беляева			
	Исполнил	—"—	Долбик			


Копиров. 22- Сред. 5-х











Спецификация арматуры на одно звено


№ каркаса и кол-во	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней на каркас	Кол-во стержней на звено	Общая длина	Вес 1 п.м.	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
N1 - 10шт	4		ф10А-II	3070	1	10	30,70	—	—
	5		ф10А-II	2,100	1	10	21,00	—	—
	7		ф6А-I	100	21	210	21,00	—	—
N2 - 10шт	1		ф14А-II	1600	1	10	16,00	—	—
	3		ф10А-II	3310	1	10	33,10	—	—
	8		ф6А-I	180	14	140	25,20	—	—
N3-20шт	6		ф10А-II	650	1	20	13,00	—	—
	8		ф6А-I	180	2	40	7,20	—	—
Отдельные стержни	1		ф14А-II	1600	—	20	32,00	—	—
	2		ф8А-I	960	—	16	72,96	—	—
	4		ф10А-II	3070	—	8	24,56	—	—
	5		ф10А-II	2100	—	4	8,40	—	—
Итого			ф14А-II	—	—	—	48,0	1,21	58,1
			ф10А-II	—	—	—	130,8	0,616	80,5
			ф8А-I	—	—	—	73,0	0,395	28,8
			ф6А-I	—	—	—	53,4	0,222	11,9
Всего									179,3
Объем железобетона							м³		1,28

Примечания:


1. Примечания N 1, 3 и 4 см. на листе N 1
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N 28 и 29 проекта инв. N 180/3.


СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Арламова	Шифр 715	Лист N 8
	Гл. инж. проекта	п/п	Серов	1965 копир п/п	Масштаб 1:10; 1:20
	Бригадир	п/п	Клейнер		
Арматурный чертеж звена отв. 1,5 м (Блок N 87) Сварные каркасы	Проверил	п/п	Беляева	180/4	13
	Исполнил	п/п	Волович		

Копировал Шг. Сверл. Гл.




Каркас N1






Каркас N3



Каркас N2



Спецификация арматуры на одно звено


№ каркаса и кол. по	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержн. на каркас	Кол-во стержн. на звено	Общая длина	Вес 1 п.м.	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
N1-12шт	4		ф10 AII	3230	1	12	38.76	—	—
	5		ф10 AII	2100	1	12	25.20	—	—
	7		ф6 AI	130	21	252	32.76	—	—
N2-16шт	1		ф20 AII	1600	1	16	25.60	—	—
	3		ф10 AII	3470	1	16	55.52	—	—
	8		ф10 AI	230	17	272	62.56	—	—
N3-20шт	6		ф10 AII	770	1	20	15.40	—	—
	8		ф10 AI	230	2	40	9.20	—	—
Отдельные стержни	1		ф20 AII	1600	—	4	6.40	—	—
	2		ф8 AI	960	—	76	72.96	—	—
	5		ф10 AII	2100	—	4	8.40	—	—
Итого			ф20 AII	—	—	—	32.0	2.47	79.0
			ф10 AII	—	—	—	143.3	0.616	88.4
			ф10 AI	—	—	—	71.8	0.616	44.3
			ф8 AI	—	—	—	73.0	0.395	28.8
			ф6 AI	—	—	—	32.8	0.222	7.3
Всего									247.8
Объем железобетона м³									1,60


Примечания:


1. Примечания п 1, 3 и 4 см. на листе N1.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N30 и 31 проекта инв. N 180/3.


СССР	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Артамонов	Шифр 715	Лист N3
Министерство транспортного строительства	Гл. инж. пр-та	п/п	Серов	1966г. Кор. п/п	М 5 1:10 1:20
Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Бригадир	п/п	Клейнер		
Арматурный чертеж звена отв. 1,5м (Блок N 88) Сварные каркасы.	Проверил	п/п	Белявец	180/4	14
	Исполнил	п/п	Волович		


Копия для Свердловска











Примечания:


1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах №32 и 33 проекта инв. №180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ-10922-64.
4. Арматура - из горячекатаной стали марки Вст-5 класса А-II и марки Вст.3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60.


Спецификация арматуры на одно звено


№ каркаса и количество	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней на каркас	Кол-во стержней на звено	Общая длина	Вес 1 п.м.	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
N1 - 10 шт	4		ф10 А II	3050	1	10	30,50	—	—
	5		ф10 А II	2100	1	10	21,00	—	—
	7		ф6 А I	110	18	180	19,80	—	—
N2 - 12 шт	1		ф14 А III	2100	1	12	25,20	—	—
	3		ф10 А II	3920	1	12	47,04	—	—
	8		ф6 А I	150	14	168	25,20	—	—
N3 - 20 шт	6		ф10 А II	620	1	20	12,40	—	—
	8		ф6 А I	150	2	40	6,00	—	—
Отдельные стержни	1		ф14 А II	2100	—	10	21,00	—	—
	2		ф8 А I	960	—	88	84,48	—	—
	4		ф10 А II	3050	—	4	12,20	—	—
	5		ф10 А II	2100	—	4	8,40	—	—
Итого			ф14 А II	—	—	—	46,2	1,210	55,9
			ф10 А II	—	—	—	131,5	0,616	81,0
			ф8 А I	—	—	—	84,5	0,395	33,4
			ф6 А I	—	—	—	51,0	0,222	11,3
Всего									181,6
Объем железобетона м³									1,41

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Атоманов	Шифр 7/15	Лист N 15
	Гл. инж. пр-та	п/п	Серов	1966 Харио п/п Сверил п/п	М-Б 1:10 М-Б 1:20
Арматурный чертеж звена отв 2,0 м. (блок N 47) Сварные каркасы.	Бригадир	п/п	Клейнер	180/4	15
	Проверил	п/п	Воловик		
	Исполнил	п/п	Белгева		

Копировал Серов 1966







Спецификация арматуры на одно звено.


N каркаса и количество	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней: на каркас	Кол-во стержней: на звено	Общая длина	Вес 1 п.м.	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
N1 - 10 шт	4		ф10 AII	3170	1	10	31.70	—	—
	5		ф10 AII	2100	1	10	21.00	—	—
	7		ф6 AI	110	18	180	19.80	—	—
N2 - 16 шт.	1		ф20 AII	2100	1	16	33.60	—	—
	3		ф10 AII	4260	1	16	68.16	—	—
	8		ф10 AI	210	18	288	60.48	—	—
N3 - 20 шт.	6		ф10 AII	710	1	20	14.20	—	—
	8		ф10 AI	210	2	40	8.40	—	—
Отдельные стержни	1		ф20 AII	2100	—	4	8.40	—	—
	2		ф8 AI	960	—	88	84.48	—	—
	3		ф10 AII	4260	—	4	17.04	—	—
Итого			ф20 AII	—	—	—	42.0	2.47	103.8
			ф10 AII	—	—	—	152.1	0.616	93.7
			ф10 AI	—	—	—	68.9	0.616	42.5
			ф8 AI	—	—	—	84.5	0.395	33.4
			ф6 AI	—	—	—	19.8	0.222	4.4
Всего									277.8
Объем железобетона								м³	1.69

Примечания:

1. Примечания п. 1, 3 и 4 см. на листе N1
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N34 и 35 проекта инв. N 180/3.

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект - Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Артамонов	Шифр 715		Лист N11
	Гл. инж. проекта	п/п	Серов	1966 г.	Кар. п/п	М-б 1:10
	Бригадир	п/п	Клейнер		Сбор. п/п	1:20
Арматурный чертеж звена отв. 20 м (блок N 48) Сварные каркасы	Проверил	п/п	Волвлик	180/4		16
	Исполнил	п/п	Беляева			

Копир. Яковлева Сверил Ушк




Спецификация арматуры на одно звено


№ позиции и кол-во	Метражка	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней: на каркас	Кол-во стержней: на звено	Общая длина	Вес 1 п.м.	Общий вес
			мм.	мм.	шт.	шт.	м.	кг.	кг
Отдельные стержни N1 - 10 шт.	4		ф10АII	3410	1	10	34.10	—	—
	5		ф10АII	2100	1	10	21.00	—	—
	7		ф6АI	140	18	180	25.20	—	—
Отдельные стержни N2 - 20 шт.	1		ф20АII	2100	1	20	42.00	—	—
	3		ф10АII	4500	1	20	90.00	—	—
	8		ф10АI	300	17	340	102.00	—	—
	6		ф10АII	880	1	20	17.60	—	—
	8		ф10АI	300	2	40	12.00	—	—
Отдельные стержни N3 - 20 шт.	1		ф20АII	2100	—	8	16.80	—	—
	2		ф8АI	960	—	88	84.48	—	—
Итого			ф20АII	—	—	—	58.8	2.47	145.0
			ф10АII	—	—	—	162.7	0.616	100.1
			ф10АI	—	—	—	114.0	0.616	70.3
			ф8АI	—	—	—	84.5	0.395	33.3
			ф6АI	—	—	—	25.2	0.222	5.6
Всего									354.3
Объём железобетона м³									2.25


Примечания:

1. Примечания п. 1,3 и 4 см. на листе N1
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N36 и 37 проекта инв. N 180/3

СССР Министерство транспортного строительства. Гидротранспроект Ленгидротранспроект	Нач. отд. тип. пр.	подп.	Атаманов	Шифр 7.15		Лист N2
	Гл. инж. дир. пр.	"	Серов	1965	Копир. Сверл.	М-б 1:10 1:20
Арматурный чертеж звена отв. 2.0 т. (блок N89) Сварные каркасы	Бригадир	"	Крейтор	180/4		17
	Проверил	"	Яковлев			
	Исполнил	"	Белозёр			







Спецификация арматуры на одно звено

№ каркаса и количество	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней на каркас	Кол-во стержней на звено	Общая длина	Вес 1 пм	Общий вес
1	—	—	мм	мм	шт.	шт.	м	кг	кг
Н1 - 10 шт.	4		ф10АII	3260	1	10	32,60	—	—
	5		ф10АII	2100	1	10	21,00	—	—
	7		ф6АI	110	18	180	19,80	—	—
Н2 - 12 шт.	1		ф14АII	2600	1	12	31,20	—	—
	3		ф10АII	4740	1	12	56,88	—	—
	8		ф6АI	180	18	216	38,88	—	—
Н3 - 20 шт.	6		ф10АII	670	1	20	13,40	—	—
	8		ф6АI	180	2	40	7,20	—	—
Отдельные стержни	1		ф14АII	2600	—	16	41,60	—	—
	2		ф8АI	960	—	96	92,16	—	—
	4		ф10АII	3260	—	4	13,04	—	—
	5		ф10АII	2100	—	4	8,40	—	—
Итого			ф14АII	—	—	—	7,28	1,21	88,1
			ф10АII	—	—	—	145,3	0,616	89,5
			ф8АI	—	—	—	92,2	0,395	36,5
			ф6АI	—	—	—	65,9	0,222	14,6
Всего									228,7
Объем железобетона							м³		1,77


Примечание

1. Выноска каркасов и примечания к чертежу даны на листе Н 14


Коп. Дубл. Сверил

СССР Министерство транспортного строительства	Нач. отд. гл. пр.	Подпись	Артамонов	Шифр 715		Лист Н 13
Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Гл. инж. пр.	»	Серов	1966 г.	Кол. Подл. Сверл. »	м-б 1:10
Арматурный чертеж звена отв. 2,50 м (блок Н 49) Сварные каркасы	Бригадир	»	Клейнер	180/4		18
	Проверил	»	Беляева			
	Исполнил	»	Волович			


Каркас Н 1



Каркас Н 2




Каркас Н 3




Примечания:

1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, приваривваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах Н 38 и 39 проекта инв. Н 180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
4. Арматура - из горячекатаной стали марки Вст. 5 класса А-II и марки Вст. 3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60.
5. Лист смотреть совместно с листом Н 13.

СССР Министерство транспортного строительства	Нач. отд. тип. пр.	Подпись	Артамонов	Шифр 715	Лист Н 14
	Гл. инж. пр.	»	Серов	1966 г. Копир. Подл. Сверил »	М-б 1:20
Главтранспроект - Ленгипротрансмост	Бригадир	»	Клейнер		
Арматурный чертеж звена отв. 2,50 м (блок Н 49) Сварные каркасы. Продолжение	Проверил	»	Беляева	180/4	19
	Исполнил	»	Воловик		





Спецификация арматуры на одно звено


№ каркаса и кол-во	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержн. на каркас	Кол-во стержн. на звено	Общая длина	Вес 1 пм	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
№1-12 шт.	4		ф10 II	3460	1	12	41.52	—	—
	5		ф10 II	2100	1	12	25.20	—	—
	7		ф6 I	150	14	168	25.20	—	—
№2-16 шт.	1		ф20 II	2600	1	16	41.60	—	—
	3		ф10 II	5150	1	16	82.40	—	—
	8		ф10 I	240	23	368	88.32	—	—
№3 20 шт.	6		ф10 II	810	1	20	16.20	—	—
	8		ф10 I	240	2	40	9.60	—	—
Отдельн. стержни	1		ф20 II	2600	—	12	31.20	—	—
	2		ф8 I	960	—	96	92.16	—	—
Итого			ф20 II	—	—	—	72.8	2.47	180.0
			ф10 II	—	—	—	165.3	0.616	101.9
			ф10 I	—	—	—	97.9	0.616	60.2
			ф8 I	—	—	—	92.2	0.395	36.4
			ф6 I	—	—	—	25.2	0.222	5.6
Всего:									384.1
Объем железобетона м³									2.31

Примечание


Выноска каркасов и примечания к чертежу даны на листе №16

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд. Гл. инж. пр.	п/п	Потапкина	Шифр 715	Лист №15
		п/п	Серов	1966 Копир. п/п Сверл. п/п	М 1:5; 1:10
Арматурный чертеж звена отв. 2.5 м (блок № 50) сварные каркасы.	Бригадир	п/п	Клейнер	180/4	20
	Проверил	п/п	Беляева		
	Исполнил	п/п	Волобуев		


Каркас N1



Каркас N2




Каркас N3




Примечания:

1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N40 и N41 проекта инв. N 180/3
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
4. Арматура - из горячекатаной стали марки ВСт.5 класса А-II и марки ВСт.3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60.
5. Лист смотреть совместно с листом N 15

СССР Министерство транспортного строительства	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Артамонов	Шифр 715		Лист N16
Главтранспроект - Ленгипротрансмост	Гл. инж. пр.	"	Серов	1966	Кол. п/п / Сверх. "	М-б: 1:20
Арматурный чертеж звена отв. 2,5м (блок N 50) Сварные каркасы. Продолжение	Бригад.	"	Клейнер	180/4		21
	Провер.	"	Беляева			
	Исполн.	"	Воловик			



2 2



Спецификация арматуры на одно звено

Н каркаса и количество	Н стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стерж. на каркас	Кол-во стерж. на звено	Общая длина	Вес 1 п.м	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт.	шт.	м	кг	кг
Н1-10 шт.	4		ф10АII	3570	1	10	35,70	—	—
	5		ф10АII	2100	1	10	21,00	—	—
	7		ф6АI	180	14	140	25,20	—	—
Н2-24 шт.	1		ф25АII	2600	1	24	62,40	—	—
	3		ф10АII	5430	1	24	130,32	—	—
	8		ф10АI	350	21	504	176,40	—	—
Н3-20	6		ф10АII	1010	1	20	20,20	—	—
	8		ф10АI	350	2	40	14,00	—	—
1	2		ф8АI	960	—	104	99,84	—	—
Итого			ф25АII	—	—	—	62,4	3,85	240,0
			ф10АII	—	—	—	207,2	0,616	127,6
			ф10АI	—	—	—	190,4	0,616	117,2
			ф8АI	—	—	—	99,8	0,395	39,4
			ф6АI	—	—	—	25,2	0,222	5,6
Всего:									529,8
Объем железобетона $м^3$									3,10


Примечание:

Выноска каркасов и примечания к чертежу даны на листе Н18.


СССР Министерство транспортного строительства	Нач. отд. гип. пр.	Подпись	Артамонов	Шифр 715		Лист Н17
Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Гл. инж. пр-та	»	Серов	1966г.	Копир. Подп. Сверил »	м-б 1:10
Арматурный чертеж звена отв. 2,5м (блок Н90) Сварные каркасы	Бригадир	»	Клейнер			
	Проверил	»	Беляева	180/4		22
	Исполнил	»	Воловик			


Коп. Удост. сверил

Каркас N1




Каркас N2






Каркас N3





Примечания:

1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N42 и 43 проекта инв. N 180/3
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
4. Арматура - из горячекатаной стали марки В Ст5 класса А-II и марки В ст.3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60.
5. Лист смотреть совместно с листом N17

СССР Министерство транспортного строительства	Нач.отд. тип.пр.	п/п	Артамонов	Шифр 715	Лист N18
	Гл. инж. пр.	"	Серов		
Главтранспроект - Ленгипротрансмост	Бригадир	"	Клейнер	1966г. Копир. п/п сверил "	М-б 1:20
Арматурный чертеж звена отв. 2,5т (Блок N 90) Сварные каркасы. Продолжение.	Провер.	"	Беляева	180/4	23
	Исполн.	"	Воловик		







Спецификация арматуры на одно звено

Н каркаса и количество	Н стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержн. на каркас	Кол-во стержн. на звено	Общая длина	Вес 1 пм	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт.	шт.	м	кг	кг
Н1 - 10 шт.	4		ф10АII	3770	1	10	37,70	—	—
	5		ф10АII	2600	1	10	26,00	—	—
	7		ф6АI	140	17	170	23,80	—	—
Н2 - 10 шт.	1		ф14АII	3130	1	10	31,30	—	—
	3		ф10АII	5600	1	10	56,00	—	—
	8		ф6АI	200	17	170	34,00	—	—
Отдельные стержни Н3-20 шт.	6		ф10АII	810	1	20	16,20	—	—
	8		ф6АI	200	2	40	8,0	—	—
	1		ф14АII	3130	—	20	62,60	—	—
	2		ф8АI	960	—	116	111,36	—	—
Итого			ф14АII	—	—	—	93,9	1,21	113,5
			ф10АII	—	—	—	135,9	0,616	83,6
			ф8АI	—	—	—	111,4	0,395	44,0
			ф6АI	—	—	—	65,8	0,222	14,6
Всего									255,7
Объем железобетона							м³		2,49


Примечание

Выноска каркасов и примечания к чертежу даны на листе Н 20


Коп. Жуков Свер.

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	Подпись	Артамонов	Шифр 715	Лист Н 19
	Гл. инж. пр.	»	Серов	1966 Копир. Подл. Свер. »	Масштаб 1:10
	Бригадир	»	Клейнер		
Арматурный чертеж звена отв. 3,0 м (блок Н 91) Сварные каркасы	Проверил	»	Белявва	180/4	24
	Исполнил	»	Волович		


Каркас №1



Каркас №2




Каркас №3




Примечания:

1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах №44, 45 и 46 проекта инв. № 180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64
4. Арматура — из горячекатаной стали марки В Ст.5 класса A-II и марки В Ст.3 класса A-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60.
5. Лист смотреть совместно с листом №19

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд.	п/п	Артамонов	Шифр 715		Лист №20
	Гл. инж. пр.	п/п	Серов			
	Бригадир	п/п	Клейнер		Масштаб 1:20	
Арматурный чертеж звена отв. 30м (блок №91) Сварные каркасы (Продолжение)	Проверил	п/п	Беляева	180/4		25
	Исполнил	п/п	Волович			





Примечание

1. Выноска каркасов и примечания к чертежу даны на листе №22


Спецификация арматуры на одно звено


N каркаса и количество	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержн. на каркас	Кол-во стержн. на звено	Общая длина	Вес 1 пм	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
N1 - 10шт	4		ф10 AII	3990	1	10	39.90	—	—
	5		ф10 AII	2600	1	10	26.00	—	—
	7		ф6 AI	180	16	160	28.80	—	—
N2 - 18шт	1		ф20 AII	3130	1	18	56.34	—	—
	3		ф10 AII	6200	1	18	111.60	—	—
	8		ф10 AI	270	27	486	131.22	—	—
N3-2шт	6		ф10 AII	970	1	20	19.40	—	—
	8		ф10 AI	270	2	40	10.80	—	—
Отдельн. стержни	2		ф8 AI	960	—	116	111.36	—	—
	1		ф20 AII	3130	—	12	37.56	—	—
Итого			ф20 AII	—	—	—	93.9	2.47	231.9
			ф10 AII	—	—	—	196.9	0.616	121.2
			ф10 AI	—	—	—	142.0	0.616	87.5
			ф8 AI	—	—	—	111.4	0.395	44.0
			ф6 AI	—	—	—	28.8	0.222	6.4
Всего									491.0
Объем железобетона								м³	3.2

СССР	Начальник отд. пр.	п/п	Ярмаков	Шифр 715		Лист №21
Министерство транспортного строительства	Ст. инженер	п/п	Серов	1966г.	Копир. п/п	Масштаб 1:10
Главтранспроект-Ленгипротранспроект	Бригадир	п/п	Клейнер		Сверл. п/п	
Арматурный чертеж звена отв. 3.0м (Блок №92) Сварные каркасы	Проверил	п/п	Белякова	180/4		26
	Исполнил		Волобуев			


Копия Шиф - Сверх №

Каркас №1






Каркас №2



Каркас №3





4. Арматура - из горячекатаной стали марки ВСт.5 класса А-II и марки ВСт.3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60
5. Лист смотреть совместно с листом №21

Примечания:

1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой,
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах №47,48 и 49. проекта инв.№180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект - Ленгипротранспроект	Нач.отд.	п/п	Артамонов	Шифр 715		Лист №92
	Гл.инж. пр-та	п/п	Серов	1966	Копир. п/п. Св. п/п	М-51:20
Арматурный чертеж звена отв. 3,3м (Блок №92) Продолжение. Сварные каркасы.	Бригадир	п/п	Клейнер	180/4		27
	Проверил	п/п	Беляева			
	Исполнил	п/п	Волович			





Примечание.


Выноска каркасов и примечания к чертежу даны на листе №24

Спецификация арматуры на одно звено.


№ каркаса количество	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Количество стержней на каркас	Количество стержней на звено	Общая длина	Вес 1 п.м	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
Н1-12 шт.	4		ф14АII	4410	1	12	52.92	—	—
	5		ф14АII	2630	1	12	31.56	—	—
	7		ф8АI	210	16	192	40.32	—	—
Н2-24шт.	1		ф25АII	3130	1	24	75.12	—	—
	3		ф14АII	6530	1	24	156.72	—	—
	8		ф12АII	360	19	456	164.16	—	—
Н3-20шт	6		ф10АII	1140	1	20	22.80	—	—
	8		ф12АII	360	2	40	14.40	—	—
Отдельные стержни	1		ф25АII	3130	—	8	25.04	—	—
	2		ф8АI	960	—	92	88.32	—	—
	4		ф14АII	4410	—	8	35.28	—	—
	9		ф10АI	960	—	28	26.88	—	—
Итого			ф25АII	—	—	—	100.2	3.85	386.0
			ф14АII	—	—	—	270.5	1.21	334.0
			ф12АII	—	—	—	178.6	0.888	158.2
			ф10АII	—	—	—	22.8	0.616	14.0
			ф10АI	—	—	—	26.9	0.616	16.6
			ф8АI	—	—	—	128.6	0.395	50.8
Всего									959.6
Объем железобетона м³									4.02

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач.отд. тип.пр.	Подпись	Артамонов	Шифр 715	Лист № 23
	Гл. инж. пр-та	—"—	Серов	1986 Кол. —"— Сб. —"—	М-б 1:10
Арматурный чертеж звена отв. 30м (блок № 93) Сварные каркасы	Бригадир	—"—	Клейнер	180/4	28
	Проверил	—"—	Беляева		
	Исполнил	—"—	Воловик		


Каркас N1



Каркас N2



Каркас N3







Примечания:


1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показано на листах N 50, 51 и 52 проекта инв. N 180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТом 10922-64.
4. Арматура – из горячекатаной стали марки ВСт.5 класса А-II и марки ВСт.3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60
5. Лист смотреть совместно с листом N 23.

СССР Министерство транспортного строительства	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Артамонов	Шифр 715	Лист N 24
	Гл. инж. пр.	"	Серов		
Главтранспроект – Ленгипротрансмост	Бригадир	"	Клейнер	1966г. Кол. сбор. п/п	М-б 1:20
Арматурный чертеж звена от в. 3,0 м (блок N 93). Продолжение Сварные каркасы	Проверил	"	Бердеева	180/4	29
	Исполн.	"	Волгарских		

Копировал Ободова
Сверил Фирс







Примечание


1. Выноска каркасов и примечания к чертежу даны на листе №26.

Спецификация арматуры на одно звено


№ каркаса и количество	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней: на каркас	Кол-во стержней: на звено	Общая длина	Вес 1 п.м	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт.	шт.	м	кг	кг
№1 - 12 шт.	4		ф10АII	3970	1	12	47,64	—	—
	5		ф10АII	2600	1	12	31,20	—	—
	7		ф6АI	150	18	216	34,56	—	—
№2 - 12 шт.	1		ф20АII	4130	1	12	49,56	—	—
	3		ф10АII	7230	1	12	86,76	—	—
	8		ф8АI	260	20	240	62,40	—	—
№3 - 20 шт.	6		ф10АII	920	1	20	18,40	—	—
	8		ф8АI	260	2	40	10,40	—	—
Отдельные стержни	1		ф20АII	4130	—	8	33,04	—	—
	2		ф8АI	960	—	136	130,56	—	—
	3		ф10АII	7230	—	8	57,84	—	—
Итого:			ф20АII	—	—	—	82,6	2,47	204,0
			ф10АII	—	—	—	241,8	0,616	148,9
			ф8АI	—	—	—	203,4	0,395	80,3
			ф6АI	—	—	—	34,6	0,222	7,7
Всего:									440,9
Объем железобетона м³									3,62

СССР Министерство транспортного строительства	Нач. отд. тип. пр.		подпись	Артюшина	Шифр 715	Лист №25
Главтранспроект-Ленгипротранспост	Гл. инж. пр-та		//	Серов	1966г. Кал. сверил.	М-б 1:10
Арматурный чертеж звена отв. 4,0м (блок №94). Сварные каркасы	Бригадир		//	Клейнер		
	Проверил		//	Воловик	180/4	30
	Исполнил		//	Беляева		

Каркас №2




Каркас №1





Каркас №3




Примечания:

1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, приваренными к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах № 53, 54 и 55 проекта инв. № 180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
4. Арматура - из горячекатаной стали марки ВСТ5 класса А-II и марки ВСТ3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60
5. Лист смотреть совместно с листом № 25

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд. гип. пр. Гл. инж. проекта	п/п	Артамонов	Шифр № 715	Лист №26
		п/п	Серов	1965 карие. п/п сверл. п/п	Масштаб 1:20
Арматурный чертеж звено отв. 4,0М (док № 94) Сборные каркасы. Продолжение	Бригадир	п/п	Крейнер		
	Проверил	п/п	Волович	180/4	31
	Исполнил	п/п	Белзерев		

Копир: Прямоугольная сварка: Бык



Спецификация арматуры на одно звено


№ каркаса и количество	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней: на каркас	Кол-во стержней: на звено	Общая длина	Вес 1 п.м	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
№1 - 12 шт	4		ф14АII	4230	1	12	50,76	—	—
	5		ф14АII	2630	1	12	31,56	—	—
	7		ф8АI	190	18	216	41,04	—	—
№2 - 16 шт	1		ф25АII	4130	1	16	66,08	—	—
	3		ф14АII	7290	1	16	116,64	—	—
	8		ф12АII	280	25	400	112,00	—	—
№3 - 20 шт	6		ф10АII	990	1	20	19,80	—	—
	8		ф12АII	280	2	40	11,20	—	—
Отдельные стержни	1		ф25АII	4130	—	12	49,56	—	—
	2		ф8АI	960	—	98	94,08	—	—
	4		ф14АII	4230	—	12	50,76	—	—
	9		ф10АII	960	—	38	36,48	—	—
Итого			ф25АII	—	—	—	115,6	3,85	445,2
			ф14АII	—	—	—	249,7	1,21	302,2
			ф12АII	—	—	—	123,2	0,89	109,6
			ф10АII	—	—	—	56,3	0,616	34,7
			ф8АI	—	—	—	135,1	0,395	53,5
Всего									945,2
Объем железобетона									3,98 м³

Примечания:


Выноска каркасов и примечания к чертежу даны на листе №28

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.		Артамонов	Шифр 715	Лист №27
	Гл. инж. проекта	— " —	Серов	1966г. Копир. Подп.	Масштаб 1:10
	Бригадир	— " —	Клейнер	Сверл. — " —	
Арматурный чертеж звена отв. 4,0м (Блок №95) Сварные каркасы	Проверил	— " —	Волобик	180/4	32
	Исполнил	— " —	Беляева		


Каркас №2



Каркас №1




Каркас №3




Примечания:

1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах № 56, 57 и 58 проекта инв. № 180/3
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
4. Арматура – из горячекатаной стали марки ВСт.5 класса А-II и марки ВСт.3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60
5. Лист смотреть совместно с листом №27.

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд.	n/n	Артамонов	Шифр 715		Лист №28
	Гл. инж. пр.	n/n	Серов	1966г.	Констр. n/n	Масштаб 1:20
	Гл. инж. п/п	n/n	Серов		Сбор n/n	
Арматурный чертеж звена отв. 40м (БЛОК № 95) Сварные каркасы. Продолжение	Бригадир	n/n	Клейнер	180/4		33
	Проверил	n/n	Беляева			
	Исполнил	n/n	Волобуев			





Примечание:

Выноска каркасов и применения к чертежу даны на листе №30


Спецификация арматуры на одно звено


№ каркаса и количество	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стерж. на каркас.	Кол-во стерж. на звено	Общая длина	Вес 1 п.м.	Общий вес
1	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
№1-12 шт	4		ф20АII	4590	1	12	55,08	—	—
	5		ф20АII	2650	1	12	31,80	—	—
	7		ф8АI	280	16	192	53,76	—	—
№2-16 шт	1		ф32АII	4160	1	16	66,56	—	—
	3		ф16АII	7510	1	16	120,16	—	—
	8		ф12АII	380	26	416	158,08	—	—
№4-4шт	3		ф16АII	7510	1	4	30,04	—	—
	10	96 3856 96 151 151	ф32АII	4350	1	4	17,40	—	—
	8		ф12АII	380	26	104	39,52	—	—
№3-16шт	6		ф10АII	1270	1	16	20,32	—	—
	8		ф12АII	380	2	32	12,16	—	—
Отдельные стержни	1		ф32АII	4160	—	8	33,28	—	—
	2		ф8АI	720	—	102	73,44	—	—
	9		ф10АII	720	—	38	27,36	—	—
Итого			ф32АII	—	—	—	117,2	6,31	740,0
			ф20АII	—	—	—	86,9	2,47	214,6
			ф16АII	—	—	—	150,2	1,58	237,3
			ф12АII	—	—	—	209,8	0,888	186,3
			ф10АII	—	—	—	47,7	0,616	29,4
			ф8АI	—	—	—	127,2	0,395	50,2
Всего									1457,8
Объем железобетона м³									4,10

СССР	Нач. отд. тип. пр.	Подп.	Фамилия	Шифр 715		Лист №29
Министерство транспортного строительства	Гл. инж. проекта	—"—	Серов	1966г.	Копир. Подп.	Масштаб 1:10; 1:20
Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Бригадир	—"—	Клейнер		Сбер. —"—	
Арматурный чертеж звена от. 4,0 м (блок №96) Сварные каркасы	Проверил	—"—	Волобик	180/4		34
	Исполнил	—"—	Беляева			

Копир. Рем.-строй. Госпр.

Каркас №1






Каркас №3






Каркас №2



Каркас №4





Примечания:

1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N 59, 60 и 61 проекта инв. N 180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64
4. Арматура - из горячекатаной стали марки ВСт5 класса А-III и марки ВСт3 класса А-I по ГОСТ 380-60.
5. Лист смотреть совместно с листом N 29

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект - Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Атаманов	Шифр 715	Лист N 30
	Гл. инж. проекта	п/п	Серов	1966 г. Карад. п/п Сверл. п/п	Масштаб 1:10
Арматурный чертеж опор 4,0 м (Блок N 96) Сборные каркасы. Продолжение	Бригадир	п/п	Клейнер		
	Проверил	п/п	Волобик	180/4	35
	Исполнил	п/п	Беляева		


Копир. №6 – Сверл. Бат.








Спецификация арматуры на одно звено.

№ каркаса и количество	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней: на каркас	Кол-во стержней: на звено	Общая длина	Вес 1 м	Общий вес
№1 - 10 шт.	4		ф10АII	3000	1	10	30.00	—	—
	5		ф10АII	2100	1	10	21.00	—	—
	7		ф6АI	90	22	220	19.80	—	—
№2 - 10 шт.	1		ф14АII	1130	1	10	11.30	—	—
	3		ф10АII	2970	1	10	29.70	—	—
	7		ф6АI	90	12	120	10.80	—	—
№3 - 20 шт.	6		ф10АII	440	1	20	8.80	—	—
	7		ф6АI	90	2	40	3.60	—	—
1	2		ф8АI	960	—	68	65.28	—	—
Итого			ф14АII	—	—	—	11.3	1.21	13.7
			ф10АII	—	—	—	89.5	0.616	55.1
			ф8АI	—	—	—	65.3	0.395	25.8
			ф6АI	—	—	—	34.2	0.222	7.6
Всего									102.2
Объем железобетона м³									0.77










Примечания:

1. Примечания № 1, 3, и 4 см. на листе №1
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах №62 и 63 проекта инв. № 180/3

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект – Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Артамонов	Шифр 715	Лист №31
	Гл. инж. проекта	п/п	Серов	1966 г.	Кол. п/п, Лист п/п, Л-д 1:10, 1:20
	Бригадир	п/п	Клейнер		
Арматурный чертеж повышенного звена отд. 1,0 м (Блок №97). Сборные каркасы.	Проверил	п/п	Беляева	180/4	36
	Исполнил	п/п	Воловик		



Спецификация арматуры на одно звено


N каркаса и кол-во	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержн. на 1 карк.	Кол-во стержн. на 1 звено	Общая длина	Вес 1 м	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	г
N1 - 12 шт.	4		ф10АII	2850	1	12	34.20	—	—
	5		ф10АII	2100	1	12	25.20	—	—
	7		ф6АI	100	22	264	26.40	—	—
N2 - 12 шт.	1		ф14АII	1380	1	12	16.56	—	—
	3		ф10АII	3300	1	12	39.60	—	—
	8		ф6АI	110	14	168	18.48	—	—
N3 - 20 шт.	6		ф10АII	460	1	20	9.20	—	—
	8		ф6АI	110	2	40	4.40	—	—
1	2		ф8АI	960	—	72	89.12	—	—
Итого			ф14АII	—	—	—	16.6	1.21	20.1
			ф10АII	—	—	—	108.2	2.616	66.7
			ф8АI	—	—	—	69.1	0.395	27.3
			ф6АI	—	—	—	49.3	0.222	10.9
Всего									125.0
Объем железобетона									0.94


Примечания:


1. Примечания п 1,3 и 4 см. на листе N1
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N 68 и 69 проекта инв. N 18013.


СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект - Ленгипротрансмост	Начальник гл. инж. пр-та	—	Подпись	Автомат	Шифр 7.15 Лист N32
	Гл. инж. пр-та	—	—	Серов	
	Бригадир	—	—	Клейнер	1966 Кол. подп. Сдал: " Н.б 1:10 1:20
Арматурный чертеж повышенного звена отв. L 25 м (блок N100) Сварные каркасы	Проверил	—	—	Бельзер	180/4 37
	Составил	—	—	Волобуев	

Кат. ж/б, Сварн. К/ж.










Каркас N 3



Спецификация арматуры на одно звено


N каркаса и кол-во	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней на каркас	Кол-во стержней на звено	Общая длина	Вес 1 п.м	Общий вес
	1	—	мм	мм	шт.	шт.	м	кг	кг
N1 - 10 шт	4		ф10 AII	3470	1	10	34.70	—	—
	5		ф10 AII	2600	1	10	26.00	—	—
	7		ф6 AI	100	26	260	26.00	—	—
N2 - 10 шт	1		ф14 AII	1600	1	10	16.00	—	—
	3		ф10 AII	3710	1	10	37.10	—	—
	8		ф6 AI	130	15	150	19.50	—	—
N3 - 20 шт	6		ф10 AII	590	1	20	11.80	—	—
	8		ф6 AI	130	2	40	5.20	—	—
Отдельные стержни	1		ф14 AII	1600	—	4	6.40	—	—
	2		ф8 AI	960	—	84	80.64	—	—
	4		ф10 AII	3470	—	8	27.76	—	—
	5		ф10 AII	2600	—	4	10.40	—	—
Итого			ф14 AII	—	—	—	22.4	1.21	27.1
			ф10 AII	—	—	—	147.8	0.616	91.0
			ф8 AI	—	—	—	80.6	0.395	31.8
			ф6 AI	—	—	—	50.7	0.222	11.3
Всего:									161.2
Объем железобетона м³									1.23


Примечания:


1. Примечания п. 1, 3 и 4 см. на листе N 1
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N 74 и 75 проекта инв. N 180/3.


СССР	Нач. отд. тип. пр.	подп.	Артамонов	Шифр 715		Лист N 33
Министерство транспортного строительства	Гл. инж. пр-тв	"	Серов	1966	Кол. п/п	М-б 1:10
Главтранспроект – Ленгипротрансмост	Бригадир	"	Клейнер		Сварн. "	1:20
Арматурный чертеж повышенного звена отв. 1.5 м. (Блоки 103). Сварные каркасы.	Проверр.	"	Беляева	180/4		38
	Исполн.	"	Волович			


Копир. Ильх- Свед №№











Спецификация арматуры на одно звено


N каркаса и количество	N стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержней на каркас	Кол-во стержней на звено	Общая длина	Вес 1 п.м	Общий вес
			мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
N1-10шт	4		ф10АII	3550	1	10	35,50	—	—
	5		ф10АII	2600	1	10	26.00	—	—
	7		ф6АI	110	21	210	23.10	—	—
N2-12шт	1		ф14АII	2100	1	12	25,20	—	—
	3		ф10АII	4420	1	12	53.04	—	—
	8		ф6АI	150	14	168	25.20	—	—
N3-20шт	6		ф10АII	620	1	20	12,40	—	—
	8		ф6АI	150	2	40	6.00	—	—
Отдельные стержни	1		ф14АII	2100	—	10	21.00	—	—
	2		ф8АI	960	—	100	96.00	—	—
	4		ф10АII	3550	—	4	14,20	—	—
	5		ф10АII	2600	—	4	10,40	—	—
Итого			ф14АII	—	—	—	46.2	1.210	55.9
			ф10АII	—	—	—	151.5	0.616	93.3
			ф8АI	—	—	—	96.0	0.395	37.9
			ф6АI	—	—	—	54.3	0.222	12,0
Всего:									199.1
Объем железобетона, м³									1.54


Примечания:

1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах N80 и 81 проекта инв. N 180/3.
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
4. Арматура из горячекатаной стали марки Вст.5 класса А-II и марки Вст.3 кл.А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60.


СССР				Шифр 715	Лист N34
Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Артамонов		
	Гл. инж. пр-та	п/п	Серов		
	Бригадир	п/п	Клейнер	1966г. Карцо. п/п М-5 1:10 Свед. п/п 1:20	
Арматурный чертеж повышенного звена отв. 2.0м (Блок N51) Сварные каркасы.	Проверил	п/п	Волович		
	Исполнил	п/п	Беляева	180/4	39

Копир. дел. - сварщ. бл.





2 - 2



Примечание:

1. Выноска каркасов и примечания к чертежу даны на листе №36


Спецификация арматуры на одно звено

№ каркаса и количество	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр стержня	Длина стержня	Кол-во стержн. на каркас	Кол-во стержн. на звено	Общая длина	Вес 1 м	Общий вес
—	—	—	мм	мм	шт	шт	м	кг	кг
№1 - 10 шт.	4		ф10 АII	3760	1	10	37,60	—	—
	5		ф10 АII	2600	1	10	26,00	—	—
	7		ф6 АI	110	21	210	23,10	—	—
№2 - 12 шт.	1		ф14 АII	2600	1	12	31,20	—	—
	3		ф10 АII	5240	1	12	62,78	—	—
	8		ф6 АI	180	18	216	38,88	—	—
№3 - 20 шт	6		ф10 АII	870	1	20	13,40	—	—
	8		ф6 АI	180	2	40	7,20	—	—
Отдел. стержни	1		ф14 АII	2600	—	16	41,60	—	—
	2		ф8 АI	960	—	108	103,68	—	—
	4		ф10 АII	3760	—	4	15,04	—	—
	5		ф10 АII	2600	—	4	10,40	—	—
Итого			ф14 АII	—	—	—	72,8	1,21	88,1
			ф10 АII	—	—	—	165,3	0,616	101,9
			ф8 АI	—	—	—	103,7	0,395	41,0
			ф6 АI	—	—	—	69,2	0,222	15,3
Всего									246,3
Объем железобетона								м³	1,90


СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект-Ленгипротрансмост	Нач. отд.	п/п	Ястынский	Шифр 7/5	Лист №35
	Гл. инж. проекта	п/п	Серов	1966 г. Копир. п/п	Масштаб 1:10
	Бригадир	п/п	Крейнер	Чертеж п/п	
Арматурный чертеж от в. 250 м (Блок №54) Сварные каркасы	Проверил	п/п	Беляева	180/4	40
	Исполнил	п/п	Волтвик		

Копир. Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Каркас №1



Каркас №2



Каркас №3




Примечания:


1. На чертеже приведена конструкция каркасов, в которых хомуты заменены поперечными стержнями, привариваемыми к продольной арматуре контактно-точечной сваркой.
2. Общий вид армирования звена, количество и расположение распределительной арматуры ригеля и стоек показаны на листах №86 и 87 проекта инв. №180/3
3. Сварку и приемку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64
4. Арматура из горячекатаной стали марки ВСТ5 класса А-II марки ВСТ3 класса АI по ГОСТ 5781-61 и 380-60
5. Лист смотреть совместно с листом №35

СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект - Ленгипротрансмост	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Артамонов	Шифр 715	Лист №36
	Гл. инж. проекта	п/п	Серов	1966 Кор. п/п Сер. п/п	М 1:20
Арматурный чертеж повышенного звена отв. 25м / блок №3Н / Сварные каркасы. Продолжение.	Бригадир	п/п	Клейнер	180/4	41
	Проверил	п/п	Беляева		
	Исполнил	п/п	Головин		

Блоки N 98 и 99



Блоки N 101 и 102



Примечания:

1. На чертеже дано армирование кордона звеньев.
2. Арматурный чертеж собственно звеньев см. на листах N31, 1, 32 и 4
3. Арматура-из горячекатаной стали марки в ст.3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60.


Спецификация арматуры на одно звено

	к блока	к стержня	Эскиз стержня	Диаметр	Длина	Кол-во на звено	Общая длина	Вес 1 пм	Общий вес
	—	—	—	мм	мм	шт	м	кг	кг
Арматура кордона	98 и 99	8	474	ф8АI	570	8	4.56		
		9		ф8АI	1180	7	8.26		
		10	123 184 55 357 80 305	ф8АI	1140	8	9.12		
		Итого		ф8АI	—	—	21.94	0.395	8.7
Всего на звено	98	Арматура блока N97 (лист N31)							102.2
		Всего арматуры							110.9
		Объем железобетона						м³	0.95
	99	Арматура блока N80 (лист N4)							87.3
		Всего арматуры							96.0
		Объем железобетона						м³	0.84
Арматура кордона	101 и 102	9	484	ф8АI	600	10	6.00		
		10		ф8АI	1450	7	10.15		
		11	123 184 55 357 80 305	ф8АI	1160	10	11.60		
		Итого		ф8АI	—	—	27.75	0.395	11.0
Всего на звено	101	Арматура блока N100 (лист N32)							125.0
		Всего арматуры							138.0
		Объем железобетона						м³	1.17
	102	Арматура блока N83 (лист N4)							102.3
		Всего арматуры							113.3
		Объем железобетона						м³	1.03


СССР Министерство транспортного строительства Главтранспроект - Ленгипротранспост	Нач. отд. тип. пр.		Подпись	Арутюнов	Шифр 715	Лист N37
	Гл. инж. пр.		— " —	Серов	1966 г.	Масштаб 1:20
	Бригадир		— " —	Клейнер		
Арматурный чертеж входных и выходных звеньев от Ø1.0 и 1.25 м (блоки N 98, 99, 101 и 102) Сборные каркасы	Проверил		— " —	Беляева	180/4	42
	Исполнил		— " —	Беляева		

Копировал Иванова
Сверил

Блоки №104 и 105



Блоки №52 и 53



Спецификация арматуры на одно звено


—	№ блока	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр	Длина	Кол-во на 1 зв.	Общая длина	Вес 1 п.м	Общий вес
—	—	—	—	мм	мм	шт.	м	кг	кг
Арматура каждого	104 и 105	9	514	ф8 AI	620	10	6,20		
		10		ф8 AI	1700	7	11,90		
		11	129 183 184 33 377 303 30	ф8 AI	1180	10	11,80		
		Итого:		ф8 AI	—	—	29,90	0,395	11,8
Всего на звено	104	Арматура блока №103							151,2
		Всего арматуры							173,0
		Объем железобетона м³							1,49
	105	Арматура блока №86							144,0
		Всего арматуры							155,8
		Объем железобетона м³							1,11
Арматура каждого	52 и 53	9	534	ф8 AI	640	10	6,40		
		10		ф8 AI	2220	7	15,54		
		11	129 183 184 33 397 303	ф8 AI	1200	10	12,00		
		Итого:		ф8 AI	—	—	33,90	0,395	13,4
Всего на звено	52	Арматура блока №51							199,1
		Всего арматуры							212,5
		Объем железобетона м³							1,88
	53	Арматура блока №47							181,6
		Всего арматуры							195,0
		Объем железобетона м³							1,75


Примечания:

1. На чертеже дано армирование кордона звеньев.
2. Арматурный чертеж собственно звеньев см. на листах №33 (блок №103); 7 (блок №86); 34 (блок №51); 10 (блок №47).
3. Арматура - из горячекатаной стали марки В Ст.3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60.


СССР Министерство транспортного строительства	Нач. отд. тип. пр.	подпись	Автомаев	Шифр 715		Лист №38
Главтранспроект - Ленгипротранспост	Гл. инж. пр-та	"	Серов	1966	Кол. Сверл.	М.81:20
Арматурный чертеж входных и выходных звеньев отв. 1,5 и 2,0 м (Блоки №104, 105, 52 и 53). Сварные каркасы	Бригадир	"	Клейтер	180/4		43
	Проверил	"	Бетнево			
	Исполн.	"	Володин			


Блоки N 55 и 56





Блок N 106





Спецификация арматуры на одно звено


	Номер блока	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр мм	Длина мм	Кол-во на звено шт	Общая длина м	Вес 1 п.м. кг	Общий вес кг
Арматура плоского каркаса	55 и 56	9	584	ф8 AI	670	12	8.04		
		10		ф8 AI	2720	7	19.04		
		11	189 184 427 300 80	ф8 AI	1230	12	14.76		
		Итого		ф8 AI	—	—	41.84	0395	16.5
Всего на звено	55	Арматура блока N 54							246.3
		Всего арматуры							262.8
		Объем железобетона м³							2.32
	56	Арматура блока N 49							228.7
		Всего арматуры							245.2
		Объем железобетона м³							2.19
Арматура плоского каркаса	105	9	586	ф8 AI	690	17	11.73		
		10		ф8 AI	3280	7	22.96		
		11	120 189 184 427 300 80	ф8 AI	1250	17	21.25		
		Итого		ф8 AI	—	—	55.94	0395	22.1
Всего на звено	105	Арматура блока N 91							255.7
		Всего арматуры							277.8
		Объем железобетона м³							3.0


Примечания:

1. На чертеже дано армирование каркаса звеньев
2. Арматурный чертеж собственно звеньев см. на листах N 35, 36 (Блок N 54), 13,14 (Блок N 49), 19.20 (Блок N 91).
3. Арматура - из горячекатаной стали марки ВСт 3 класса А-I по ГОСТ 5781-61 и 380-60

СССР Министерство транспортного строительства	Нач. отд. тип. пр.	п/п	Арматанов	Шифр 715		Лист N 39
Главтранспроект - Ленгипротрансмост	Гл. инж. пр-тр	"	Серов	1966	кол. свар.	м-б 1:20
Арматурный чертеж Входных и выходных звеньев отв. 2,5 м и 3,0 м (Блоки N 55, 56, и 106) Сварные каркасы	Руко-водит.	"	Клейнер	180/4		44
	Проверил	"	Белаева			
	Исполнил	"	Воловик			

Копировал Иванова
Сверил Кн





Спецификация арматуры на одно звено

	№ блока	№ стержня	Эскиз стержня	Диаметр	Длина	Количество на звено	Общая длина	Вес 1 м	Общий вес
—	—	—	—	мм	мм	шт.	м	кг	кг
Арматура каркаса	107	9	508	ф8 AI	710	18	12,78		
		10		ф8 AI	4320	7	30,24		
		11	184 35 183 467 309 80	ф8 AI	1270	18	22,86		
							65,88	0,395	26,0
Всего на звено			Арматура блока №94						440,9
			Всего арматуры						466,9
			Объем железобетона					м³	3,96

Примечания

1. На чертеже дано армирование каркаса звена.
2. Арматурный чертеж собственно звена см. на листах №25 и 26.
3. Арматура - из горячекатаной стали марки ВСт.3 класса AI по ГОСТ 5781-61 и 380-60.

СССР	Нач. отд. тип. п.в.	подпись	Артамонов	Шифр 715	Лист №40
Министерство транспортного строительства	Гл. инж. пр-та	"	Серов	1966	Копир. п Сверил
Главтранспроект-Ленгипротранстрест	Рук. пр.	"	Клейнер		М-б 1:20
Арматурный чертеж входного и выходного звеньев отв. 4,0 м (блок №107). Сварные каркасы.	Провер.	"	Белаева	180/4	45
	Исполн.	"	Волобик		

gost.e-ecolog.ru