ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-5-62.86

Здание поста электрической централизации
до 150 стрелок

Стены из кирпича

СЗ-58-83

Альбом 4

Сметы

Часть 2

Локальные сметы /варианты/

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-62.86

Здание поста
электрической централизации
до 150 стрелок

Стены из кирпича

СЗ-58-83

Альбом 4

С м е т ы

Часть 2

Состав альбома:

Часть I - Объектная и локальные сметы /основное решение/

Часть 2 - Локальные сметы /варианты/

Стоимость:	
Общая	124,74 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	109,41 тыс.руб.
1 м3 здания /от строительно-монтажных работ/	28,61 руб.

Разработан
проектным институтом
"Гипротранссигналсвязь"

Утвержден
Министерством путей сообщения СССР
Указание № А-32899 от 24.10.85
и введен в действие
с 01.05.86

Главный инженер института А.П.Гоголев

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
	Варианты с тепловым узлом	
I	Локальная смета № I-I7 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На бутобетонные фундаменты при полах I этажа по грунту	4
2	Локальная смета № I-I8 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На бутобетонные фундаменты при полах I этажа по перекрытию	6
3	Локальная смета № I-I9 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На сборные фундаменты при варианте полов I этажа по перекрытию	8
4	Локальная смета № I-20 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На подготовку под полы I этажа при полах по перекрытию	II
5	Локальная смета № I-2I к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На перекрытие на отм.-0.600 (вариант полов по перекрытию)	I5
6	Локальная смета № I-22 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На наружные стены и кровлю (вариант при темп.-20 град.)	I7
7	Локальная смета № I-23 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На наружные стены и кровлю (вариант при температуре -40 град.)	2I
8	Локальная смета № I-24 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На отопление (вариант при температуре -20 град)	25
9	Локальная смета № I-25 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На отопление (вариант при температуре -40 град.)	30
	Варианты с котельной	
I0	Локальная смета № I-26 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На общестроительные работы по подземной части здания	35
II	Локальная смета № I-27 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На специальные строительные работы	44
I2	Локальная смета № I-28 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На бутобетонные фундаменты при полах I этажа по грунту.	50
I3	Локальная смета № I-29 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На бутобетонные фундаменты при полах I этажа по перекрытию	52
I4	Локальная смета № I-30 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На сборные фундаменты при варианте полов I этажа по перекрытию	54
I5	Локальная смета № I-3I к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, Стены из кирпича. На подготовку под полы I этажа	57

I	2	3
I6	Локальная смета № I-32 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На общестроительные работы надземной части здания	6I
I7	Локальная смета № I-33 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На стены и кровлю (вариант при темп.-20 град.)	86
I8	Локальная смета № I-34 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На стены и кровлю (вариант при темп.-40 град.)	9I
I9	Локальная смета № I-35 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На внутренний водопровод	97
20	Локальная смета № I-36 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На внутреннюю канализацию	I02
2I	Локальная смета № I-37 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На вентиляцию	I04
22	Локальная смета № I-38 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На котельную	II2
23	Локальная смета № I-39 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На электроосвещение	II9
24	Локальная смета № I-40 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На монтаж силового электрооборудования	I25
25	Локальная смета № I-4I к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На автоматизацию, отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха	I29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I7

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на бутобетонные фундаменты при полах I этажа по грунту (вариант с тепловым узлом)

Основание: Т.п.501-

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	6,587 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	8,40 руб.
I м2 общей площади здания	8,40 руб.
I м3 объема здания	I,72 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E8-II	Устройство щебеночных оснований под фундаменты	м3	I9,30	I2,9I	249	- I6	9	7 2
2	E6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	I87,I0	24,8I	4642	- 455	326	I29 39
3	E7-445	Укладка плит III	шт	5,00	0,29	I	-	-	-

Т.П 501-5-62.86 ал. 4, ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
	6Ш608-76 П09-92	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	0,70	64,40	45	-	-	-
							-		-
	6ЦС142-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	-	-	-
							-		-
	6ЦЕ22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	35,70	1,67	60	-	7	-
							7		-
	7ЦЦ8-606-11	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,05	83,30	4	-	2	-
							2		-
	6ЦС113-415	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	М	5,40	2,37	13	-	-	-
							-		-
	7ЦЕ8-29	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,78	279,50	218	-	8	3
							11		1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	6587	-	352	139
							491		42

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5236
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	394
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	864
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	487
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6527

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту здания поста ЭЦ доI50 стрелок, стены из кирпича, на бутобетонные фундаменты при полах по перекрытию (вариант с тепловым узлом)

Основание: Т.п.50I-5-62.86

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	7,076 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на:	
расчетную единицу (производительность и т.п.)	9,02 руб.
I м2 общей площади здания	9,02 руб.
I м3 объема здания	I,85 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E[illegible]-II	Устройство щебеночных оснований под фундаменты	м3	I9,30	I2,9I	249	- / I6	9	7 / 2
2	E6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных	м3	202,80	24,8I	503I	- / 493	353	I40 / 43
3	E7-445	Укладка плит III	шт	5,00	0,29	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
8Ж608-76 П9-92		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	0,70	64,40	45	-	-	-
							-		-
8ЭС162-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	-	-	-
							-		-
8ЭЕ22-1		-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	35,70	1,67	60	-	7	-
							7		-
8ЭЦ8-006-11		-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОБЛИЗКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,05	83,30	4	-	2	-
							2		-
8ЭС113-415		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 8 ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК 8 ММ-Т ДН-108 Т-4	М	5,40	2,37	13	-	-	-
							-		-
8ЭЕ8-19		-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,78	279,50	218	-	8	3
							11		1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	7076	-	379	150
							529		46

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5625
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	425
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	928
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	523
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7076

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I9

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на сборные фундаменты при полах по перекрытию (вариант с тепловым узлом)

Основание: Т.п.501-5-62.86

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I0,546 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на:	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	I3,45 руб.
I м2 общей площади здания	I3,45 руб.
I м3 объема здания	2,76 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E8-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	I9,30	9,3I	I80	- I4	8	6 2
2	E7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	I7,00	2,09	36	- 36	9	27 I0
3	E7-3	Укладка блоков и плит ленточных	шт	52,00	2,99	I55	-	40	II6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т					156		41
	8-2608-79 П.9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3	42,10	53,88	2268	-	-	-
	8-2С16Г-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	5,66	25,00	141	-	-	-
	8-2С16Г-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,26	32,10	8	-	-	-
	7-2С16Г-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,82	32,10	26	-	-	-
	8-2С16Г-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,29	22,90	29	-	-	-
	9-2Е7-600	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	122,00	1,50	183	- 123	27	96 35
	10-2Е7-601	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	45,00	1,95	88	- 63	14	49 18
	11-2Е7-602	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	118,00	2,96	349	- 248	55	193 71
	12-2608-78 П.3-19	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3	М3	27,20	44,20	1202	-	-	-
	13-2608-78 П.3-11	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	7,30	42,50	310	-	-	-
	14-2608-78 П.3-3	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	64,10	40,90	2622	-	-	-
	15-2Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	8,00	31,69	254	- 18	12	6 2
	16-2Е7-645	-УКЛАДКА ПЛИТ П1	ШТ	5,00	0,29	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	608-76 П.9-92	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	0,70	64,40	45	-	-	-
18	С142-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	-	-	-
19	Е22-1	=УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	33,70	1,67	60	- 7	7	-
20	Ц8-806-11	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,05	83,30	4	- 2	2	-
21	С113-415	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ=ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДН=108 Т=4	М	5,40	2,37	13	-	-	-
22	Е8-19	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	1,44	279,50	404	- 22	16	6 2
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	10546	- 689	190	499 181

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8382
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	371
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	221
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1384
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	780
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10546

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича на подготовку под полы I этажа при полах по перекрытию /вариант с тепловым узлом/

Основание: т.п. 501-5-62.86-АР, КЖ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,963 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу производительность и т.п. 3,78 руб.

I м2 общей площади здания 3,78 руб.

I м3 объема здания 0,77 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,72	43,34	3I	-/3	3	-/-
2	ЕII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	7,20	29,33	2II	-/I2	I2	-/-
3	ЕII-57	Стяжка из легкого бетона толщ,60 мм	I00м2	I,74	82,59	I44	-	25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							27		1
4.	E11-58 К=8	-Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5мм	100м2	1,74	125,26	218	- 7	3	4 1
5.	E13-225	-Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой	м2	30,70	1,83	56	- 33	26	7 2
6.	E13-226	-Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	30,70	0,69	21	- 9	9	- -
7.	E12-298	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора: дегтевой грунтовкой	100м2	0,26	10,60	3	- 1	1	- -
8.	E13-291	-Затирка песком поверхности битумной шпатлевки	м2	25,70	0,13	3	- 3	3	- -
9.	E11-50	-Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (керамзитобетона)	м3	1,40	35,55	50	- 4	3	1 -
10.	E11-50	-Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	79,60	16,19	1289	- 228	143	85 25
11.	E11-55	-Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100м2	0,07	62,69	5	- 1	1	- -
12.	E11-56 К=4	-Устройство стяжек цементных толщиной 5мм	100м2	0,07	47,05	3	- -	-	- -
13.	E11-57	-Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20мм	100м2	0,31	77,69	24	- 4	4	- -
14.	E11-58 К=4	-Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5мм	100м2	0,31	57,73	18	- -	-	- -
15.	E11-55	-Устройство стяжек цементных толщиной 20мм (М200)	100м2	0,18	74,52	13	- 2	2	- -
16.	E11-56 К=6	-Устройство стяжек цементных толщиной 5мм	100м2	0,18	88,33	16	- -	-	- -

Т. П. 501-5-62 86 ал. 4, 4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е45-76	-Прокладка фанеры или полистирола в температурные швы	100М2	0,07	35,80	3	- 1	1	- -
18.	Е13-225	-Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой	М2	7,30	1,83	13	- 7	6	1 -
19.	Е13-226	-Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	М2	7,30	0,69	5	- 2	2	- -
20.	Е11-52	-Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минеральных или стекловолокнистых	100М2	0,07	16,60	1	- 1	1	- -
21.	С114-3	-Вата минеральная рулонированная ТУ 400-1/401-64-86	М3	0,75	11,20	8	- -	-	- -
22.	Е6-173	-Жел.бет.плита	М3	0,73	42,74	31	- 3	3	- -
23.	С124-10	-Арматура класса А1	Т	0,02	338,00	7	- -	-	- -
24.	Ц8-417-5	-Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	100М	0,22	15,90	3	- 2	2	- -
25.	Ц8-417-8	-Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 70мм	100М	0,16	19,80	3	- 2	2	- -
26.	Ц8-406-1	-Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	100М	0,14	54,00	8	- 6	3	3 1
27.	Ц8-406-7	-Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 80мм	100М	0,23	43,80	10	- 7	5	2 1
28.	Ц8-406-8	-Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 100мм	100М	0,27	65,80	18	- 11	8	3 1
29.	Ц8-406-6	-Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50мм (диам.65)	100М	0,04	29,90	1	- 1	1	- -
30.	С113-353	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и А из стали марок 15,20,25 ГОСТ	М	14,10	0,60	8	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		8732-78, наружный диаметр в мм-дн; толщина стенок в мм-т дн-25 Т-2,5							
3I	СII3-396	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и Д из стали марок I5,20,25 ГОСТ 8732-78, наружный диаметр в мм-дн; толщина стенок в мм-т дн-83, Т-4,5	м	22,80	2,02	46	—	-	—
32	СII3-4I0	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и Д из стали марок I5,20,25 ГОСТ 8732-78, наружный диаметр в мм-дн; толщина стенок в мм-т дн-I02 Т-4,5	м	26,70	2,45	65	—	-	—
33	СII3-379	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и Д из стали марок I5,20,25 ГОСТ 8732-78, наружный диаметр в мм-дн; толщина стенок в мм-т дн63,5 Т-3,5	м	4,00	I,33	5	—	-	—
34	СI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	I0м	2,I9	I,5I	3	—	-	—
35	СI59-548	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 63	I0м	I,58	8,66	I4	—	-	—
		Всего по смете			руб.	2963	— 377	269	I08 32
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	2357			
		Всего заработная плата			руб.	30I			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I56			
		Накладные расходы			руб.	390			
		Плановые накопления			руб.	2I6			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	2963			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:
Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

лг

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2I

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на прекрытие на отм.0,600 (вариант полов по перекрытию)

Сметная стоимость 7,078 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 9,02 руб.

I м2 общей площади здания 9,02 руб.

I м3 объема здания I,85 руб.

Основание: т.п.50I-

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	28,00	4,72	I32	-/69	39	30/II
	E7-460	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I7,00	3,I5	54	-/29	I7	I2/4

Т.П 501-5-62.86 ал.4.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1608-91056 П.619	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.12-8А4Т	ШТ	28,00	67,60	1893	-	-	-
							-		-
2	1608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.12-8Т ТОЛЩ.12,15НОРМ.НАГР.970КГ/М2	М2	60,40	7,94	480	-	-	-
							-		-
3	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	33,00	52,94	1747	-	261	43
							304		13
4	С129-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,40	338,00	473	-	-	-
							-		-
5	С129-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	2,11	325,00	686	-	-	-
							-		-
6	С129-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,61	392,00	161	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	7078	-	317	85
							402		28

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5626
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	345
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1320
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	928
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	524
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7078

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

т.п 501-5-62.86 ал.4,4.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича на стены наружные и кровлю /вариант с тепловым узлом при темп.-20 град/

Основание: т.п. 50I - - АР, КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I9,85I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	25,3I руб.
I м2 общей площади здания	25,3I руб.
I м3 объема здания	5,33 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Стены							
I	Е8-76-6	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	23,80	34,00	809	-/79	6I	I8/5
лг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е8-72-8	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	233,70	37,20	8694	- 961	757	204 61
3.	Е8-72-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	39,50	47,54	1878	- 162	128	34 10
4.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	49,00	0,29	14	- 11	4	7 3
5.	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	22,00	1,55	34	- 33	10	23 8
6.	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИАДЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	4,63	64,40	298	- -	- -	- -
7.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,25	32,10	8	- -	- -	- -
8.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21	25,00	5	- -	- -	- -
9.	С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	0,92	22,90	21	- -	- -	- -
10.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,18	22,90	4	- -	- -	- -
11.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,46	32,10	15	- -	- -	- -
12.	Е9-94 Т.4.ТБ.2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,22	30,57	7	- 5	2	3 1
13.	С111-485	-УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС,ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100ММ	Т	0,22	140,00	31	- -	- -	- -
14.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Е8-59	-Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	194,00	4	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	14875	- 1253	964	289 88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11788			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1049			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	53			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1945			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1096			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14829			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	31			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	46			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
16.	Е12-288	-Утепление покрытия керамзитом (создание уклона)	$м^3$	36,52	17,87	653	- 83	43	40 12
17.	Е12-287	-Утепление покрытия легкимбетоном	$м^3$	45,66	35,24	1609	- 84	58	26 8
18.	Е12-299	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм	$100м^2$	4,57	51,61	236	- 38	35	3 1
19.	Е12-153	-Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от 12 до 24м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	$100м^2$	4,57	319,00	1457	- 307	239	68 20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	4976	- 512	375	137 41

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	3955			
		Всего заработная плата			руб.	4I6			
		Накладные расходы			руб.	652			
		Плановые накопления			руб.	369			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	4976			
		Всего по смете			руб.	I985I	- / I765	I339	426 / I29
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I5743			
		Всего заработная плата			руб.	I465			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	53			
		Накладные расходы			руб.	2597			
		Плановые накопления			руб.	I465			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I9805			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	38			
		Всего заработная плата			руб.	3			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	3I			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	4			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	46			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

Сличил М.Е.Ильина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича на стены наружные и кровлю /вариант с тепловым узлом при тем.-40 град./

Основание: т.п. 501- - АР, КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3I,I37 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ 39,70 руб.

I м2 общей площади здания 39,70 руб.

I м3 объема здания 7,94 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Стены							
I	E8-76-6	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /толщ.900 мм/	м3	33,50	34,00	II39	= II0	85	25 7
лг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е8-76-8	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	399,10	36,60	14607	- 1318	1018	300 88
3.	Е8-76-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	66,80	42,91	2866	- 220	170	50 15
4.	Е7-645	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	120,00	0,29	35	- 28	10	18 7
5.	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	22,00	1,55	34	- 33	10	23 8
6.	608-76 п.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	6,54	64,60	421	- -	-	- -
7.	С143-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,56	32,10	18	- -	-	- -
8.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,48	25,00	12	- -	-	- -
9.	С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	0,96	22,90	22	- -	-	- -
10.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,18	22,90	4	- -	-	- -
11.	С147-10	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,48	32,10	16	- -	-	- -
12.	Е9-94 Т.Ч.ТБ.2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,32	30,57	10	- 8	3	5 2
13.	С111-485	-УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ ПОСПОКОЙНАЯ 18ПС,ШИРИНА ПОЛОК 60-100ММ	Т	0,32	140,00	45	- -	-	- -
14.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	447,00	4	- -	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
15.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,02	194,00	4	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	24199	-	1298	621
							1719		127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19182			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1420			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	72			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3167			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1785			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24134			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	55			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	45			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	65			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ.							
16.	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ (СОЗДАНИЕ УКЛОНА)	М3	38,43	17,87	687	-	45	41
							86		12
17.	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	86,47	35,24	3047	-	111	49
							160		15
18.	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	4,80	51,61	248	-	37	3
							40		1
19.	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	4,80	319,00	1532	-	252	71
							323		21
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	6938	-	445	164
							609		49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	55I4			
		Всего заработная плата			руб.	494			
		Накладные расходы			руб.	9I0			
		Плановые накопления			руб.	5I4			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	6938			
		Всего по смете			руб.	3II37	- 2328	I743	585 I76
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	24696			
		Всего заработная плата			руб.	I9I4			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	72			
		Накладные расходы			руб.	4077			
		Плановые накопления			руб.	2299			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	3I072			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	55			
		Всего заработная плата			руб.	5			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	45			
		Накладные расходы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	65			

Главный инженер проекта — Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений — Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер — Н.А.Попова

Проверил рук.группы — Т.Н.Климова

Сличил — М.Е.Ильина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-24

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок (стены из кирпича) на отопление (вариант при температуре -20 град)

Сметная стоимость I.9I3 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:

расчетную единицу (производительность и т.п.) 2,44 руб.

I м2 общей площади здания 2,44 руб.

I м3 объема здания 0,5I руб.

Основание: Т.п.50I-

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	2307-I022-5	Вентиль муфтовый I5ч8бр диам.I5 мм	шт	I7,00	I,43	24	- -	-	- -
2	2307-I022-7	То же, 25 мм	шт	2,00	I,98	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
3	2307-1022 1	-ТО ЖЕ,32ММ	ШТ	4,00	2,62	10	-	-	-
							-		-
4	2307-1022 2	-ТО ЖЕ,40ММ	ШТ	4,00	3,29	13	-	-	-
							-		-
5	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	15,00	1,00	15	-	-	-
							-		-
6	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	44,00	1,34	59	-	-	-
							-		-
7	Ц12-805-1 88,УКАЗ. П.28	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	ШТ	1,00	2,25	2	-	2	-
							2		-
8	2302-1239 0	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч931НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО-063/63-0,25Р	ШТ	1,00	87,00	87	-	-	-
							-		-
9	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А;М-140АО;М-90;РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	108,15	7,66	828	-	27	6
							33		2
10	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ ДЛИНОЙ ПО 2М	М	3,00	4,34	13	-	-	-
							-		-
11	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	180,00	0,86	155	-	38	2
							40		-
12	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	30,00	0,91	27	-	6	-
							6		-
13	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	45,00	1,03	46	-	9	-
							9		-
14	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	55,00	1,14	63	-	12	1
							13		-
15	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	М	65,00	1,29	84	-	14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ					15		-
16.Е16-40		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,61	24	- 4	4	- -
17.Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,90	3,94	15	- 15	15	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1784	- 137	127	10 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	87			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	91			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1380			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1122			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	125			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	127			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	125			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	184			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	123			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1689			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
18.Е13-125		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,14	4,38	1	- -	-	- -
19.Е26-70:2		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,2	18,80	3	- 2	-	2 - -
20.С115-148		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,20	24,40	5	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,14	12,60	2	- 2	2	- -
22	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	15,40	0,73	11	- -	-	- -
23	Е15-614	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	100М2	0,92	60,50	56	- 35	35	- -
24	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,44	60,50	27	- 17	17	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	129	- 54	54	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	102			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	30			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	54			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	54			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	129			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1913	- 191	181	10 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	87			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	91			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	102			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	30
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	54
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	54
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	129
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	1380
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	1122
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	125
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	127
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	125
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -		РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	184
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	123
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	1689

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-25

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на отопление (вариант при температуре -40 град.)

Основание: Т.п.50I-

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	2,280 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на:	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
I м2 общей площади здания	2,9I руб.
I м3 объема здания	0,58 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	2307-I022-5	Вентиль муфтовый I5ч8бр диам.I5 мм	шт	I7,00	I,43	24	-	-	-
2	2307-I022-7	То же, 25 мм	шт	2,00	I,98	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
3	2307-1022 1	-ТО ЖЕ,32ММ	ШТ	4,00	2,42	10	-	-	-
							-		-
4	2307-1022 2	-ТО ЖЕ,40ММ	ШТ	4,00	3,29	13	-	-	-
							-		-
5	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЧУГОТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	15,00	1,00	15	-	-	-
							-		-
6	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	44,00	1,34	59	-	-	-
							-		-
7	Ц12-805-1 ВВ.УКАЗ. П.2В	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	ШТ	1,00	2,25	2	-	2	-
							2		-
8	2307-1239 0	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч931НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО-063/63-0,25Р	ШТ	1,00	87,00	87	-	-	-
							-		-
9	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	143,50	7,66	1099	-	36	9
							45		3
10	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ ДЛИНОЙ ПО 2М	М	5,00	4,34	22	-	1	-
							1		-
11	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	180,00	0,86	155	-	38	2
							40		-
12	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	30,00	0,91	27	-	6	-
							6		-
13	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	45,00	1,03	46	-	9	-
							9		-
14	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	55,00	1,14	63	-	12	1
							13		-
15	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДЛЯ	М	65,00	1,29	84	-	14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ					15		-
16	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,61	24	- 4	4	- -
17	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,90	3,94	15	- 15	15	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2127	- 150	137	13 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	87			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	91			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1660			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1390			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТКАЯ ПЛАТА -			РУБ	135			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	138			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	125			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	221			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	149			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2032			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
18	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,14	4,38	1	- -	-	- -
19	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,20	16,80	3	- 2	2	- -
20	С116-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,20	24,40	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,14	12,60	2	- 2	2	- -
22.	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ А-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	15,40	0,73	11	- -	-	- -
23.	Е15-614	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	100М2	1,23	60,50	74	- 47	47	- -
24.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,44	60,50	27	- 17	17	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	153	- 68	68	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	123			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	38			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	68			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	68			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	153			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2280	- 218	205	13 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	87			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	91			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	123			

Тп 501-5-62.86 ал.4,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	38			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	68			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	68			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	153			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1660			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1390			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	135			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	138			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	125			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	221			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	149			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2032			

Главный инженер проекта — Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений — Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер — Н.А.Попова

Проверил рук.группы — Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича на общестроительные работы подземной части здания /вариант с котельной/

Основание: т.п. 50I- -АР, КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I5,30I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./ I8,36 руб.

I м2 общей площади здания I8,36 руб.

I м3 объема здания 3,72 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Земляные работы							
I	ЕI-276 т.ч.тб.3	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощностью до 57 квт	I000м2	I,05	0,93	I	-/I	-	I/-
2	ЕI-56	Разработка грунта экскаватором на	I000м3	0,56	I48,22	84	-	4	80
лг									

Т.П 501-5-62.86 ал.4,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т.Ч.ТБ,3	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ					84		32
3.	Е1-175 Т.Ч.ТБ,3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,17	175,14	29	- 29	1	28 11
4.	Е1-960 Т.Ч.П,3,6 7	-ДОБОР ВРУЧНУЮ	100М3	0,22	89,40	20	- 20	20	- -
5.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	303,00	0,29	88	- -	-	- -
6.	Е1-195 Т.Ч.ТБ,3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,17	14,15	2	- 2	-	2 1
7.	Е1-257 Т.Ч.ТБ,3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,45	20,46	9	- 9	-	9 3
8.	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	4,51	9,69	44	- 43	28	15 10
9.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,13	46,00	52	- 52	52	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	414	- 240	105	135 57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	329			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	162			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	54			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	414			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
10.	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	21,40	9,31	199	- 16	9	7 2
11.	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И	ШТ	24,00	2,09	50	-	12	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т					50		14
	12.Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	52,00	2,99	155	-	40	116
							156		41
	13.608-79 П.9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3	40,50	53,88	2182	-	-	-
							-		-
	14.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,86	25,00	72	-	-	-
							-		-
	15.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,40	32,10	13	-	-	-
							-		-
	16.С147-17	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-2	100КГ	0,75	32,10	24	-	-	-
							-		-
	17.С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,37	22,90	31	-	-	-
							-		-
	18.Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	137,00	1,50	206	-	30	109
							139		40
	19.Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	61,00	1,95	119	-	18	66
							84		24
	20.Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	135,00	2,96	400	-	63	220
							283		81
	21.608-78 П.3-19	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЪЕМ ДО 0,3М3	М3	31,90	44,20	1410	-	-	-
							-		-
	22.608-78 П.3-11	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	11,40	42,50	484	-	-	-
							-		-
	23.608-78 П.3-3	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	73,30	40,90	2998	-	-	-
							-		-
	24.Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3	8,40	35,85	301	-	21	3
							24		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е7-645	-УКЛАДКА ПЛИТ П1	ШТ	5,00	0,29	1	-	-	-
26	608-76 п.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	0,65	64,40	42	-	-	-
27	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	-	-	-
28	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	35,70	1,67	60	- 7	7	-
29	Ц8-406-11	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,05	83,30	4	- 2	2	-
30	С113-415	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	М	5,40	2,37	13	-	-	-
31	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	1,59	279,50	445	- 24	17	7 2
32	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	- 1	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	11596	- 786	220	566 205

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9217
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	425
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	157
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1523
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	856
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11596

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,40С

33	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	6,60	52,94	349	- 61	52	9 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,08	338,00	27	-	-	-
							-		-
35	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,16	325,00	52	-	-	-
							-		-
36	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,03	392,00	12	-	-	-
							-		-
37	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,03	329,00	10	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	568	-	52	9
							61		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	450
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	55
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	91
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	75
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	43
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	568

РАЗДЕЛ 4. ПОЛУКАБЕЛЬНОГО ПОДПОЛЬЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,23	43,34	10	-	1	-
							1		-
39	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,23	116,93	27	-	5	-
							5		-
40	Е11-68 К=18	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,23	266,27	62	-	2	1
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	126	-	8	1
							9		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	99			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	126			
		РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ							
41.	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4,10	43,34	178	- 19	15	4 1
42.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	41,00	29,33	1203	- 66	66	- -
43.	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М2	1,53	82,59	126	- 24	22	2 1
44.	Е11-57	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.60ММ	100М2	0,21	82,59	18	- 3	3	- -
45.	Е11-58 К=8	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,21	125,26	27	- -	-	- -
46.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (М200)	100М2	0,52	70,04	36	- 5	5	- -
47.	Е11-56 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,52	58,88	30	- -	-	- -
48.	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	32,30	1,83	59	- 34	27	7 2
49.	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	32,30	0,69	22	- 10	10	- -
50.	Е12-298	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: ДЕГТЕВОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	0,26	10,60	3	- 1	1	- -
51.	Е13-291	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ ШПАТЛЕВКИ	М2	25,70	0,13	3	- 3	3	- -
52.	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА (КЕРАМЗИТОБЕТОНА)	М3	1,40	35,55	50	-	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
53.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,22	15,90	3	- 2	2	- -
54.	Ц8-417-8	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100М	0,16	19,80	3	- 2	2	- -
55.	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,14	54,00	8	- 6	3	3 1
56.	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,23	43,80	10	- 7	5	2 1
57.	Ц8-406-8	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,27	65,80	18	- 11	8	3 1
58.	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ (ДИАМ.65)	100М	0,04	29,90	1	- 1	1	- -
59.	С113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=25 Т=2,5	М	14,10	0,60	8	- -	-	- -
60.	С113-396	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=83 Т=4,5	М	22,80	2,02	46	- -	-	- -
61.	С113-410	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=102 Т=4,5	М	26,70	2,45	65	- -	-	- -
62.	С113-379	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=63,5 Т=3,5	М	4,00	1,33	5	- -	-	- -
63.	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	2,19	1,51	3	- -	-	- -
64.	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА	10М	1,58	8,66	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63					-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	2440	-	176	22
							198		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1939			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	183			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	141			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	321			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	180			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2440			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
65.Е15-201		-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,55	85,29	47	-	20	2
							22		1
66.Е15-529		-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,55	47,50	26	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	91	-	23	2
							25		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	73			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	91			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
67.Е9-46 Т.Ч.ТБ.2		-СТРЕМЯНКА В КАБЕЛЬНОМ ПОДПОЛЬЕ	Т	0,02	60,56	1	-	-	-
							-		-
68.С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,02	358,00	7	-	-	-
							-		-
69.Е7-291		-ГРЕБЕНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ К ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,11	342,00	38	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в кабельном подполье					— 2		— -
70	СI47-30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	I0Скг	I,I4	5,58	6	— -	=	— -
		Всего по разделу 7			руб.	66	— 2	2	— -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	44			
		Всего заработная плата			руб.	2			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	6			
		Накладные расходы			руб.	7			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	56			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	8			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	7			
		Накладные расходы			руб.	I			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	I0			
		Всего по смете:			руб.	I530I	— I32I	586	735 273
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I2I5I			
		Всего заработная плата			руб.	859			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	395			
		накладные расходы			руб.	2009			
		Плановые накопления			руб.	II3I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I529I			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	8			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	7			
		Накладные расходы			руб.	I			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего,стоимость металломонтажных работ			руб.	I0			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:
Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-27

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича
на специальные строительные работы подземной части здания /вариант с котельной/

Основание: т.п. 50I- -АР; КМ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,364 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./ I,64 руб.

I м2 общей площади здания I,64 руб.

I м3 объема здания 0,33 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ							
I	E8-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	5,00	9,3I	47	-/4	2	2/I
лг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	0,49	6,93	3	- 3	1	2 1
3.	3.608-1499 П8-521	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М200	М3	0,33	73,66	24	- -	-	- -
4.	4.608-1490 П8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 М200	М3	0,16	59,16	9	- -	-	- -
5.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,15	25,00	4	- -	-	- -
6.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	32,10	2	- -	-	- -
7.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,08	22,90	2	- -	-	- -
8.	Е11-11	-ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М100	М3	3,70	29,33	109	- 6	6	- -
9.	Е6-90	-СТЕНЫ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М100 ТОЛЩ.100ММ	М3	4,00	32,25	129	- 7	6	1 -
10.	Е6-90	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.150ММ	М3	0,80	32,25	26	- 1	1	- -
11.	Е6-185	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ИЗ БЕТОНА М150	М3	0,65	45,42	30	- 3	3	- -
12.	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	Т	0,02	392,00	8	- -	-	- -
13.	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,04	98,60	4	- 4	2	2 1
14.	С113-150	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-83: Т-4.5	М	4,20	1,49	6	- -	-	- -
15.	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И	100М2	0,01	64,40	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ					1	-
16.	ПР-НТ 6-04 п.817	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	1,40	1,96	3	-	-	-
							-		-
17.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,22	441,00	97	-	27	-
							27		-
18.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,15	355,00	53	-	6	-
							6		-
19.	Е26-79	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ИЛИ СМОЛОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,17	50,00	8	-	5	-
							5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	709	-	60	7
							67		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	565
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	63
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	51
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	709

РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ АГА2-63М							
20.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,40	29,33	12	-	1	-
							1		-
21.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,04	70,04	3	-	-	-
							-		-
22.	Е7-338	-УКЛАДКА РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКИ ТОЛЩ.10ММ	М	3,70	5,45	20	-	-	-
							-		-
23.	Е6-33	-ФУНДАМЕНТЫ Ж/Б ИЗ БЕТОНА М150	М3	1,90	36,52	69	-	5	3
							8		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,02	392,00	8	-	-	-
							-		-
25.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,04	441,00	18	-	5	-
							5		-
26.	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	Т	0,03	651,00	20	-	5	-
							5		-
27.	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,04	97,72	4	-	1	-
							1		-
28.	Е6-74 К=2	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	0,04	77,72	3	-	1	-
							1		-
29.	Е41-1	-ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 10ММ	100М2	0,01	138,00	2	-	-	-
							-		-
30.	Е41-2	-ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 20ММ	100М2	0,01	250,00	3	-	-	-
							-		-
		КОЛОДЦЫ ЗАБОРА ТОПЛИВА И ГЛУШИТЕЛЯ							
31.	Е1-56 Т.Ч.ТБ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,01	148,22	2	-	-	2
							2		1
32.	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,45	16,00	7	-	1	-
							1		-
33.	Е7-351	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	М3	0,85	13,76	12	-	2	9
							11		3
34.	608-7113 П.9-225	-ПЛИТЫ ДНИЩ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/	М3	0,36	68,10	25	-	-	-
							-		-
35.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,90	1	-	-	-
							-		-
36.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,24	32,10	8	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	608-7121 П.9-237	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ КЧО-1	М	0,14	14,90	2	-	-	-
38.	608-7121 П.9-253	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ:ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 700ММ	М	2,67	12,30	33	-	-	-
39.	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	2,00	1,27	3	- 2	2	-
40.	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00	25,00	50	-	-	-
41.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,06	90,00	5	- 1	1	-
42.	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	М2	6,70	0,21	1	- 1	1	-
43.	Е1-257 т.ч.ТБ.3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,01	20,46	1	-	-	-
44.	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1-2 ГРУПП	100М3	0,10	9,69	1	- 1	1	-
45.	Е1-960	-РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	100М3	0,03	74,30	2	- 2	2	-
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОСЫ И КОТЕЛ							
46.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,20	29,33	6	-	-	-
47.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,01	70,04	1	-	-	-
48.	Е7-338	-РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА ТОЛ-.10ММ	М	0,81	5,65	4	-	-	-
49.	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО	М3	4,55	36,52	166	-	11	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		5 м3 /МI50/					I7		2
50	СI24-43	Арматура ВI	т	-	392,00	-	- -	-	- -
5I	Е6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм	т	0,05	65I,00	33	- 9	9	- -
52	Е6-73	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм	I00м2	0,0I	97,72	I	- -	-	- -
53	Е6-74	На каждые I0 мм изменения толщины раствора к расценке пр.73 добавлять или исключать	I00м2	0,0I	38,86	I	- -	-	- -
		Всего по разделу 2			руб.	655	- 68	48	20 7
		В том числе: Стоимость общестроительных работ Всего заработная плата Стоимость материалов и конструкций Накладные расходы Плановые накопления Всего,стоимость общестроительных работ			руб. руб. руб. руб. руб. руб.	527 55 67 8I 47 655			
		Всего по смете			руб.	I364	- I35	I08	27 I0
		В том числе: Стоимость общестроительных работ Всего заработная плата Стоимость материалов и конструкций Накладные расходы Плановые накопления Всего,стоимость общестроительных работ			руб. руб. руб. руб. руб. руб.	I092 II8 92 I74 98 I364			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:
Составил инженер Н.А.Попова
Проверил Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-28

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на бутобетонные фундаменты при полах по грунту (вариант с котельной)

Основание: Т.п.50I-

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	7,2I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на:	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	8,65 руб.
I м2 общей площади здания	8,65 руб.
I м3 объема здания	I,75 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E8-II	Устройство щебеночных оснований под фундаменты	м3	2I,40	I2,9I	276	- / I8	I0	8 / 2
2	E6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	203,80	24,8I	5056	- / 496	355	I4I / 43
3	E7-445	Укладка плит III	шт	5,00	0,29	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
6	608-76 П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	0,70	64,40	45	-	-	-
							-		-
5	С168-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	-	-	-
							-		-
8	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	35,70	1,67	60	-	7	-
							7		-
7	Ц8-806-11	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,05	83,30	4	-	2	-
							2		-
8	С113-415	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ В И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=108 Т=4	М	5,40	2,37	13	-	-	-
							-		-
9	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,98	279,50	274	-	11	4
							15		1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	7213	-	385	153
							538		44

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5733
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	431
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	966
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	534
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7213

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-29

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на бутобетонные фундаменты при полах по перекрытию (вариант с котельной)

Основание: Т.п.50I-

Составлена в ценах.I984 г.

Сметная стоимость	7,704 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на:	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	9,24 руб.
I м2 общей площади здания	9,24 руб.
I м3 объема здания	I,87 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E8-II	Устройство щебеночных оснований под фундаменты	м3	2I,40	I2,9I	276	- / I8	I0	8 / 2
2	E6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	2I9,50	24,8I	5446	- / 533	382	I5I / 46
3	E7-445	Укладка плит III	шт	5,00	0,29	I	-	-	-

Т.П 501-5-62.86 ал.4, ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
	6Ц603-76 ПЦ9-92	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	0,70	64,40	45	-	-	-
							-		-
	5ЦС142-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	-	-	-
							-		-
	6ЦЕ22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	35,70	1,67	60	-	7	-
							7		-
	7ЦЦ8-406-11	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,05	83,30	4	-	2	-
							2		-
	8ЦС113-415	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	М	5,40	2,37	13	-	-	-
							-		-
	9ЦЕ8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,98	279,50	274	-	11	6
							15		1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	7704	-	412	163
							575		49

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6123
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	461
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1010
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	571
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7704

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-30

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на сборные фундаменты при полах по перекрытию (вариант с котельной)

Сметная стоимость II,573 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I3,88 руб.

I м2 общей площади здания I3,88 руб.

I м3 объема здания 2,8I руб.

Основание: Т.п.50I-

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E8-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	2I,40	9,3I	I99	- / I6	9	7 / 2
2	E7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	24,00	2,09	50	- / 50	I2	38 / I4
3	E7-3	Укладка блоков и плит ленточных	шт	52,00	2,99	I55	-	40	II6

Т.П 501-5-62.86 ал.4,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т					156		41
4	608-79 П9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3	44,80	53,88	2414	-	-	-
5	С142-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	5,69	25,00	142	-	-	-
6	С142-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,38	32,10	12	-	-	-
7	С142-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,86	32,10	28	-	-	-
8	С142-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,36	22,90	31	-	-	-
9	Е7-600	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	162,00	1,50	243	-	36	128
							164		47
10	Е7-601	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	54,00	1,95	105	-	16	59
							75		22
11	Е7-602	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	119,00	2,96	352	-	56	196
							250		71
12	608-78 П3-19	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3	М3	33,00	44,20	1459	-	-	-
13	608-78 П3-11	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	11,40	42,50	484	-	-	-
14	608-78 П3-3	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	64,60	40,90	2642	-	-	-
15	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	9,80	31,69	311	-	15	7
							22		2
16	Е7-645	-УКЛАДКА ПЛИТ П4	ШТ	5,00	0,29	1	-	-	-

Т.П-501-5-62.86 ал. 4, ч.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	608-76 ПО9-92	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	0,70	64,40	45	- / -	-	- / -
18	ЦС168-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	- / -	-	- / -
19	ЦС28-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	35,70	1,67	60	- / 7	7	- / -
20	ЦЦ8-806-11	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,05	83,30	4	- / 2	2	- / -
21	ЦС113-415	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-АН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АН-108 Т-4	М	5,40	2,37	13	- / -	-	- / -
22	ЦЕ8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	1,59	279,50	445	- / 2	17	7 / 2
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	11573	- / 766	210	556 / 201

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9199
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	411
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	230
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1517
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	857
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11573

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Ч.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3I

к типовому проекту здания ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича
на подготовку под полы I этажа при полах по перекрытию /вариант с котельной/

Основание: т.п. 50I- -АР, КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	3,I95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу /мощность; вместимость, производительность и т.п./	3,83 руб.
I м2 общей площади здания	3,83 руб.
I м3 объема здания	0,78 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,27	43,34	55	-/6	5	I/-
2	EII-II	Устройство подстилающих слоем бетонных	м3	I2,70	29,33	372	-/2I	2I	-/-
3	EII-57	Стяжка из легкого бетона толщиной 60 мм	I00м2	I,74	82,59	I44	-	25	2

лг

Т.П 501-5-62.86 ал.4,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							27		1
4	ЦЕ11-58 К=8	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,74	125,26	218	-	3	4
							7		1
5	ЦЕ13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	30,70	1,83	56	-	26	7
							33		2
6	ЦЕ13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	30,70	0,69	21	-	9	-
							9		-
7	ЦЕ12-298	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: ДЕГТЕВОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	0,26	10,60	3	-	1	-
							1		-
8	ЦЕ13-291	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ ШПАТЛЕВКИ	М2	25,70	0,13	3	-	3	-
							3		-
9	ЦЕ11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА (КЕРАМЗИТОБЕТОНА)	М3	1,40	35,55	50	-	3	1
							4		-
10	ЦЕ11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	79,60	16,19	1289	-	143	85
							228		25
11	ЦЕ11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,07	62,69	5	-	1	-
							1		-
12	ЦЕ11-56 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,07	47,05	3	-	-	-
							-		-
13	ЦЕ11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,31	77,69	24	-	4	-
							4		-
14	ЦЕ11-58 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,31	57,73	18	-	-	-
							-		-
15	ЦЕ11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (М200)	100М2	0,18	74,52	13	-	2	-
							2		-
16	ЦЕ11-56 К=6	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,18	88,33	16	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Е45-76	ПРОКЛАДКА ФАНЕРЫ ИЛИ ПОЛИСТИРОЛА В ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ	100М2	0,07	35,80	3	- / 1	1	- / -
18	Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	7,30	1,83	13	- / 7	6	1 / -
19	Е13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	7,30	0,69	5	- / 2	2	- / -
20	Е11-52	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,07	16,60	1	- / 1	1	- / -
21	С114-3	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-80	М3	0,75	11,20	8	- / -	-	- / -
22	Е6-173	ЖЕЛ.БЕТ	М3	0,73	42,74	31	- / 3	3	- / -
23	С124-10	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	330,00	7	- / -	-	- / -
24	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,22	15,90	3	- / 2	2	- / -
25	Ц8-417-8	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100М	0,16	19,80	3	- / 2	2	- / -
26	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,14	54,00	8	- / 6	3	3 / 1
27	Ц8-406-7	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,23	43,80	10	- / 7	5	2 / 1
28	Ц8-406-8	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,27	65,80	18	- / 11	8	3 / 1
29	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ (ДИАМ.65)	100М	0,04	29,90	1	- / 1	1	- / -
30	С113-353	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ	М	14,10	0,60	8	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		8732-78; Наружный диаметр в мм-дн; толщина стенок в мм-т АН-25 Т-2,5							
3I	СII3-396	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и Д из стали марок I5,20,25 ГОСТ 8732-78, наружный диаметр в мм-ад; толщина стенок в мм-т ДН-83 Т-4,5	м	22,80	2,02	46	—	-	—
32	СII3-4I0	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и Д из стали марок I5,20,25 ГОСТ 8732-78, наружный диаметр в мм-ан; толщина стенок в мм-т дн-I02 Т-4,5	м	26,70	2,45	65	—	-	—
33	СII3-379	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и Д из стали марок I5,20,25 ГОСТ 8732-78, наружный диаметр в мм-ан; толщина стенок в мм-т дн-63,5 Т-3,5	м	4,00	I,33	5	—	-	—
34	СI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	I0м	2,I9	I,5I	3	—	-	—
35	СI59-548	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 63	I0м	I,58	8,66	I4	—	-	—
		Всего по смете			руб.	3I95	389	280	I09 32
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	2542			
		Всего заработная плата			руб.	3I2			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I56			
		Накладные расходы			руб.	420			
		Плановые накопления			руб.	233			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб.	3I95			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:
Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

лг

т.п. 501-5-62.86 ал. 4,4.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-32

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича
на общестроительные работы надземной части здания /вариант с котельной/

Основание: т.п. 50I - - АР, КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	79,459 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./	95,32 руб.
I м2 общей площади здания	95,32 руб.
I м3 объема здания	I9,29 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Стены наружные							
I	E8-76-6	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом, толщиной 640 мм, для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /толщ.770 мм/	м3	28,60	34,00	972	-/94	73	2I/6

лг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1Е8-74-8	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО4М	М3	315,80	36,90	11653	- / 1147	894	253 / 76
3	1Е8-72-8	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	18,30	37,20	681	- / 75	59	16 / 5
4	1Е8-72-8	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ.250ММ)	М3	8,20	37,20	305	- / 34	27	7 / 2
5	1Е8-84-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	55,30	44,71	2472	- / 200	156	44 / 13
6	1Е7-645	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	95,00	0,29	28	- / 23	8	15 / 6
7	1Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	24,00	1,55	37	- / 36	11	25 / 9
8	1608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	6,49	64,40	418	- / -	-	- / -
9	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,47	32,10	15	- / -	-	- / -
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,61	25,00	15	- / -	-	- / -
11	С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	1,05	22,90	24	- / -	-	- / -
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20	22,90	5	- / -	-	- / -
13	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,51	32,10	16	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Е9-94 т.ч.ТБ,2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,35	30,57	11	-	3	5
							8		2
15.	С111-485	-УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС,ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100ММ	Т	0,35	140,00	49	-	-	-
							-		-
16.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	-	1	-
							1		-
17.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,04	355,00	14	-	2	-
							2		-
18.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,03	194,00	6	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	21036	-	1235	386
							1621		119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16665			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1349			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	75			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2750			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1551			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20966			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	60			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	70			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫВНУТРЕННИЕ							
19.	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	172,40	34,26	5906	-	362	139
							501		41
20.	Е7-645	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	87,00	0,29	25	-	7	13
							20		5
21.	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	ШТ	4,00	1,55	6	-	2	9

Т.П. 501-5-62.86 ал.4,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М					7		2
22	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	2,41	64,40	155	-	-	-
23	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,46	32,10	15	-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,05	25,00	1	-	-	-
25	С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	0,59	22,90	14	-	-	-
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,08	22,90	2	-	-	-
27	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,28	32,10	9	-	-	-
28	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	4	-
							4		
29	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,23	355,00	82	-	9	-
							9		
30	Е9-94 Т.Ч.ТБ.2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0,01	30,57	1	-	-	-
31	С111-491	-УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ,18КП,ШИРИНОЙ БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160ММ	Т	0,01	138,00	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	7836	-	384	157
							541		48

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6228
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	432
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	41
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1026
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	7834			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	2			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
32.	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	80,00	4,72	378	- 195	111	84 30
33.	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	33,00	3,15	104	- 56	32	24 9
34.	608-91056 П.596	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-8А4Т	ШТ	4,00	83,80	503	- -	-	- -
35.	608-91056 П.602	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-6А4Т	ШТ	9,00	82,20	740	- -	-	- -
36.	608-91056 П.608	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-4А4Т	ШТ	24,00	82,20	1973	- -	-	- -
37.	608-91056 П.619	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.12-8А4Т	ШТ	37,00	67,60	2501	- -	-	- -
38.	608-91056 П.625	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.12-6А4Т	ШТ	4,00	64,90	260	- -	-	- -
39.	608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.15-8Т;ТОЛЩ.12,85СМ;НОРМ.НАГР.970КГ/М2	М2	8,90	8,14	72	- -	-	- -
40.	608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК30.12-8Т;ТОЛЩ.12,15СМ;НОРМ.НАГР.970КГ/М2	М2	35,50	7,94	282	- -	-	- -
41.	608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26 ,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК30-15-6Т;ТОЛЩ.12,85СМ;НОРМ.НАГР.800КГ/М2	М2	13,30	8,07	107	- -	-	- -
42.	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2	66,60	8,06	537	-	-	-

Т.П.-501-5-62.86 ал.4.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.11-146 ПРИМ.П.26 ,27	ПК30.15-4Т;ТОЛЩ.12,85СМ;НОРМ.НАГР.660КГ/М2					-		-
43	608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26 ,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.12-4Т;ТОЛЩ.12,15СМ;НОРМ.НАГР.660КГ/М2	М2	3,60	7,86	28	-	-	-
44	608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26 ,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК27.12-8Т;ТОЛЩ.12,2СМ;НОРМ.НАГР.970КГ/М2	М2	6,40	7,89	50	-	-	-
45	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	7,00	2,43	17	- 15	7	8 3
46	608-1358 П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,42	90,20	38	-	-	-
47	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,12	32,10	4	-	-	-
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,16	22,90	4	-	-	-
49	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,41	41,30	17	-	-	-
50	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	38,40	52,94	2033	- 354	304	50 15
51	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,20	338,00	406	-	-	-
52	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,29	325,00	419	-	-	-
53	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,50	392,00	196	-	-	-
54	Е6-181	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	М3	3,78	44,54	168	- 22	19	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ							
55	Е6-200	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1 И ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 500ММ	М3	0,71	37,39	27	- 3	2	1 -
56	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21	338,00	71	- -	-	- -
57	С124-11	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,22	277,00	61	- -	-	- -
58	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,04	392,00	16	- -	-	- -
59	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,05	441,00	22	- 6	6	- -
60	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,04	329,00	13	- -	-	- -
61	Е7-291	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,01	342,00	3	- -	-	- -
62	Е7-662	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	1,00	1,08	1	- -	-	- -
63	608-92378 П.11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАЧНИ/ КАРНИЗНЫЕ ПАРАПЕТНЫЕИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	0,07	69,90	5	- -	-	- -
64	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,02	32,10	1	- -	-	- -
65	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,90	1	- -	-	- -
66	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	41,30	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	13916	- 691	481	170 - 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11059			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	539			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1196			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1827			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1030			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13916			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ							
67	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	4,61	496,24	2287	- 377	341	36 11
68	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	41,00	0,29	12	- 9	3	6 2
69	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,83	64,40	53	- -	-	- -
70	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,16	32,10	5	- -	-	- -
71	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,01	25,00	1	- -	-	- -
72	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,07	355,00	25	- 3	3	- -
73	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,03	329,00	10	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	3010	- 389	347	42 13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2393			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	360			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	395			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3010			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ							
74	Е11-57	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50)	100М2	3,21	82,59	265	= 51	47	4 1
75	Е11-58 К=1,4	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	3,21	21,92	70	= 2	1	1 =
76	Е11-57	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ИЗ БЕТОНА М100)	100М2	0,03	77,69	2	= =	=	= =
77	Е11-50	=УСТРОЙСТВО ТЕПЛО= И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	0,64	35,55	23	= 1	1	= =
78	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (РАСТВ.1:3)	100М2	0,54	62,69	34	= 5	5	= =
79	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,05	70,04	4	= 1	1	= =
80	Е11-56 К=4	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,05	54,40	3	= =	=	= =
81	Е11-52	=УСТРОЙСТВО ТЕПЛО= И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,54	16,60	9	= 9	8	1 =
82	С114-3	=ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-80	М3	5,56	11,20	62	= =	=	= =
83	Е45-76	=ПРОКЛАДКА ФАНЕРЫ ИЛИ ПОЛИСТИРОЛА В ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ	100М2	0,54	35,80	19	= 4	4	= =
84	Е13-225	=ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	53,80	1,83	98	= 56	65	11 3
85	Е13-226	=ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	53,80	0,69	37	= 17	16	1 =
86	Е13-225	=ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	8,20	1,83	15	=	7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		-
87	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	8,20	0,69	6	- 2	2	- -
88	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (М300)	100М2	0,68	135,29	92	- 15	14	1 -
89	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,68	17,85	12	- -	-	- -
90	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	4,95	421,00	2084	- 220	216	4 1
91	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,10	394,00	37	- 6	6	- -
92	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,05	417,61	440	- 69	65	4 1
93	Е13-15	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОМ КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ	М2	25,70	6,07	156	- 30	28	2 1
94	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,52	628,00	325	- 52	31	1 -
95	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,52	130,00	67	- 6	6	- -
96	Е6-173	-ЖЕЛ.БЕТ.ПЛИТА ИЗ БЕТОНА М150	М3	5,40	41,62	225	- 29	25	4 1
97	С126-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	338,00	10	- -	-	- -
98	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,05	84,72	4	- 1	1	- -
99	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,59	221,00	130	- 24	20	4 1
100	Ц8-617-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД	100М	0,16	15,90	3	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ					1		-
101	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	1,63	1,51	2	-	-	-
102	Ш8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,10	56,00	5	4	2	2 1
103	С113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=25 Т=2,5	М	9,60	0,60	6	-	-	-
104	Е10-195	-ЩИТЫ НАД КАНАЛАМИ	М2	10,70	1,71	18	2	2	-
105	Е11-60	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ТОЛЩИНОЙ 4ММ ЩИТОВ	100М2	0,11	96,60	10	-	-	-
106	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А ЩИТОВ	100М2	0,11	421,00	45	5	5	-
107	Е10-68	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ ЩИТОВ	М2	10,70	2,62	28	2	2	-
108	Е9-105	-ОБРАМЛЕНИЕ ЩИТОВ АЛЮМИНИЕВЫМ УГОЛКОМ	100М2	0,11	259,00	28	27	20	7 4
109	Пр-ИТ01-23 П8-001	-СТОИМОСТЬ УГОЛКА	КГ	9,20	2,86	26	-	-	-
110	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ ЩИТОВ	100М2	0,01	16,60	1	-	-	-
111	С116-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-86	М3	0,62	11,20	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	5510	649	601	48 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ	4330		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=				РУБ	591		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =				РУБ	87		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	715		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	403		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ	5448		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	56		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=				РУБ	24		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =				РУБ	26		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	4		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	4		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	62		
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ							
112.Е12-288		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ (СОЗДАНИЕ УКЛОНА)	M_3	41,57	17,87	743	= 94	49	45 / 19
113.Е12-287		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	M_3	72,75	35,24	2564	= 133	93	40 / 12
114.Е12-299		-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	$100M2$	5,20	51,61	268	= 44	40	6 / 1
115.Е12-153		-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	$100M2$	5,20	319,00	1658	= 349	272	77 / 23
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6				РУБ	6583	434	169
							620		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ	5233		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=				РУБ	503		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	863		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	487		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ	6583		
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	23,80	3,01	72	- / 29	22	7 / 2
117	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	30,10	2,18	66	- / 28	21	7 / 2
118	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	11,10	1,65	18	- / 7	7	- / -
119	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	42,80	0,92	39	- / 16	15	1 / -
120	Е10-112	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,10	2,86	6	- / 2	2	- / -
121	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,02	160,00	3	- / -	-	- / -
122	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,53	242,00	127	- / 14	13	1 / -
123	С122-9	-БЛОК ОКОННЫЙ ОС9-13,5	М2	10,26	18,90	194	- / -	-	- / -
124	С122-7	-ТО ЖЕ,ОС15-9	М2	12,70	18,50	235	- / -	-	- / -
125	С122-2	-ТО ЖЕ,ИО-2	М2	0,84	17,30	15	- / -	-	- / -
126	С122-13	-ТО ЖЕ,ОС15-15	М2	30,10	17,60	530	- / -	-	- / -
127	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25,ПД14-25,ПД16-25	М	11,54	1,92	22	- / -	-	- / -
128	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25,ПД14-25,ПД16-25	М	31,67	1,92	61	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	С122-205	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА БС24-9	$М_2$	2,10	19,50	41	-	-	-
130	С111-424	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	КОМПЛ	1,00	0,86	1	-	-	-
131	С111-427	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФОРТОЧКИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	9,00	1,72	15	-	-	-
132	С111-426	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	10,00	1,29	13	-	-	-
133	С111-428	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	КОМПЛ	14,00	2,15	30	-	-	-
134	С111-441	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	2,31	2	-	-	-
135	Е10-124	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	$М_2$	0,55	0,46	1	-	-	-
136	С122-315	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	1,90	0,92	2	-	-	-
137	Е9-122	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	Т	0,02	50,20	1	-	-	-
138	С121-1973	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7	Т	0,02	464,00	9	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	1890	-	80	16
							96		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1493

Т.П 501-5-62.86 а.4.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	84			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1161			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	246			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	139			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1878			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ							
139.	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	55,51	1,45	80	- / 50	31	19 / 6
140.	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	19,33	1,19	23	- / 16	10	6 / 2
141.	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	23,33	2,00	47	- / 19	16	3 / 1
142.	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,49	1,58	6	- / 2	2	- / -
143.	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,13	196,00	26	- / 6	6	- / -
144.	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10БЛОКОВ	2,00	8,99	18	- / 10	7	3 / 1
145.	Е10-137	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2	30,20	4,57	138	- / 15	15	- / -
146.	С122-255	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН24-10А	М2	4,70	15,00	71	- / -	-	- / -
147.	С122-267	-ТО ЖЕ,ДС15-8У	М2	1,41	24,90	35	- / -	-	- / -
148.	С122-236	-ТО ЖЕ,ДН24-15А	М2	7,04	14,80	104	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	С122-235	-ТО ЖЕ,ДН24-13	М2	3,05	16,00	49	-	-	-
150	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	20,85	15,00	313	-	-	-
151	С122-219	-ТО ЖЕ,ДГ21-10	М2	26,13	13,50	353	-	-	-
152	С122-222	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-12С	М2	11,08	8,06	89	-	-	-
153	С122-264	-ТО ЖЕ,ДП1.17	М2	12,36	28,30	350	-	-	-
154	С122-266	-ТО ЖЕ,ДП1.19	М2	9,24	28,60	264	-	-	-
155	С122-225	-ТО ЖЕ,ДО24-15	М2	3,49	8,90	31	-	-	-
156	С122-435	-ШКАФНЫЕ ДВЕРИ ША-41	М2	30,20	15,90	480	-	-	-
157	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	8,94	18	-	-	-
158	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	3,00	6,73	20	-	-	-
159	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4,00	3,23	13	-	-	-
160	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	39,00	2,97	116	-	-	-
161	Е10-106	-УСТАНОВКА ВОРОТ	М2	10,88	1,19	13	- 9	6	3 1
162	С122-282	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫЕ ТВЕРДЫМИ ИЛИ	М2	10,88	15,60	170	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО ВУЧАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА, ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА А5о							
163	С111-447-1	СКОБЯНКА ВОРОТ	КОМПЛ	2,00	8,94	18	- -	-	- -
164	Е10-130	ОБИВКА АВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	10,88	5,59	61	- 8	8	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	3660	- 135	101	34 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2906			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	112			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2493			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	480			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	274			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3660			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ							
165	Е7-506	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6,00	3,26	20	- 18	7	11 4
166	Е7-502	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	8,00	3,51	28	- 27	11	16 6
167	Е7-668	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	81,00	1,40	113	- 58	48	10 4
168	608-92333 П.11-167	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	М2	26,70	10,80	288	- -	-	- -
169	608-92335 П.11-169 ПРИЛ.2	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ, НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	25,50	12,37	315	- -	-	- -
170	608-92339 П.11-173	ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ	М	109,95	1,67	184	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	ИСБ,ТП ПРИЛ.2	=ОТДЕЛКА ПРОСТУПНЕЙ МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	34,10	3,09	105	=	=	=
172	Е7-737 ДОП.1	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЕМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,26	823,00	211	= 10	9	1 =
173	Е11-11	=НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,37	29,33	11	= 1	1	= =
174	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	= 2	2	= =
175	Е7-688	=УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	12,00	1,40	17	= 9	7	2 1
176	608-78 П.9-96	=ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ		0,50	61,88	31	= =	=	= =
177	Е20-696	=ПОДСТАВКИ ПОД РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК	100 КГ	0,40	35,90	14	= 2	2	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	1695	= 127	87	40 15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1346
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	102
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	105
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	222
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	127
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1695

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

178	Е15-297	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	2,25	20,72	47	= 42	42	= =
179	Е15-296	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	4,09	5,35	22	= 13	13	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	Е34-323	Каркасы акустических конструкций потолков металлические	100М2	0,81	398,00	484	- / 130	127	3 / 1
181	Е34-330	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами, при толщине заполнения 50мм	100М2	0,81	156,00	126	- / 19	19	- / -
182	Е34-333	Оклейка каркасов стеклотканью на каждый слой потолков	100М2	0,81	172,00	139	- / 17	17	- / -
183	Е34-338	Окраска поверхностей потолков водоэмульсионной краской	100М2	0,81	100,00	81	- / 73	73	- / -
184	Е34-359	Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами акустическими	100М2	0,81	123,00	100	- / 82	82	- / -
185	С111-249	Листы гипсовые, обшивочные /сухая штукатурка/, толщиной 10-12мм	М2	83,38	0,57	48	- / -	-	- / -
186	Е34-317	Каркасы акустических конструкций стен металлические с деревянными брусками	100М2	1,19	350,00	416	- / 111	108	3 / 1
187	Е34-328	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами, при толщине заполнения 50мм	100М2	1,19	153,00	182	- / 24	24	- / -
188	Е34-332	Оклейка каркасов стеклотканью на каждый слой стен	100М2	1,19	168,00	200	- / 20	20	- / -
189	Е34-335	Окраска поверхностей стен водоэмульсионной краской	100М2	1,19	101,00	120	- / 107	107	- / -
190	Е34-349	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами акустическими	100М2	1,19	97,70	116	- / 100	100	- / -
191	С111-249	Листы гипсовые, обшивочные /сухая штукатурка/, толщиной 10-12мм	М2	122,57	0,57	70	- / -	-	- / -
192	Е9-50	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	Т	0,22	73,00	16	- / 13	10	3 / 1
193	С121-1968	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления 5	Т	0,22	342,00	75	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	Е15-325	-Облицовка потолков коридора и вестибюля плитами СГШ	100М2	1,26	127,37	161	- / 52	46	6 / 3
195	Е24-33	-Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	М3	0,46	14,00	6	- / 3	3	- / -
196	С114-125	-Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,44	25,60	11	- / -	-	- / -
197	Е15-299	-Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	100М2	0,06	395,96	23	- / 4	4	- / -
198	Е15-508	-Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке	100М2	4,86	5,84	28	- / 24	24	- / -
199	Е15-502	-Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная	100М2	2,03	12,90	26	- / 14	14	- / -
200	Е15-661	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков	100М2	2,30	82,20	189	- / 69	66	3 / 1
201	Е15-660	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	100М2	9,84	76,30	751	- / 236	227	9 / 3
202	Е15-82	-Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100М2	1,54	422,00	649	- / 149	146	3 / 1
203	Е15-579	-Улучшенная окраска белилами по штукатурке потолков	100М2	2,65	106,00	281	- / 93	90	3 / 1
204	Е13-172	-Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщиной слоя 3мм	100М2	1,25	55,20	69	- / 26	24	2 / 1
205	Е13-107	-Огрунтовка поверхностей лаком ХС-76: Первый слой	100М2	1,25	22,80	28	- / 3	3	- / -
206	Е13-108	-Огрунтовка поверхностей лаком ХС-76: Последующий слой	100М2	1,25	16,20	20	- / 3	3	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207	Е13-129	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	1,24	43,20	54	-	6	-
	Т.Ч.П.1.6	ЛАКА ХС-76					6		-
	К=3								
208	Е13-140	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	1,24	48,60	60	-	6	-
	Т.Ч.П.1.6	ЭМАЛИ ХС-710					6		-
	К=3								
209	Е15-246	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100М2	19,80	98,38	1948	-	792	123
		ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН					915		71
210	Е15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ	100М2	0,66	385,68	253	-	43	6
		УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН					47		1
211	Е26-35	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М3	5,26	35,50	187	-	66	6
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК					72		2
212	С114-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА	М3	5,15	25,60	132	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150					-		-
213	Е15-568	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ	100М2	5,17	76,70	397	-	144	4
		РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН					148		1
214	Е15-563	ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	0,50	71,20	35	-	14	-
							14		-
215	Е15-633	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО	100М2	0,05	42,30	2	-	1	-
	Т.Ч.ТБ.2	ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА					1		-
216	Е15-631	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО	100М2	0,06	35,90	2	-	1	-
	Т.Ч.ТБ.2	ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА					1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	9497	-	2465	172
							2637		88

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 7463
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ 2542
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ 241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	1232		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	696		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	9391		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	91		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	11		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	75		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	7		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	8		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	106		
		РАЗДЕЛ 11, РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ДЫМОВАЯ ТРУБА							
217	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 (М100)	М3	2,08	28,43	59	- 1	1	- -
218	Е45-115	-КЛАДКА БОРОВОВ	М3	8,62	42,62	367	- 66	56	10 3
219	Е45-194	-ФУТЕРОВКА СТЕН,ПОЛА И СВОДОВ БОРОВОВ ОБЫКНОВЕННЫМ КИРПИЧОМ	М3	6,18	53,70	332	- 89	71	18 5
220	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БОРОВОВ	ШТ	8,00	0,52	4	- 4	2	2 1
221	608-1490 П.8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ 4О 3Ч2 П7А-3	М3	0,48	59,16	28	- -	-	- -
222	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,22	25,00	6	- -	-	- -
223	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,90	1	- -	-	- -
224	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,02	32,10	1	- -	-	- -
225	Е6-185	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ИЗ БЕТОНА М150	М3	0,05	45,42	2	- -	-	- -
226	С124-43	-АРМАТУРА ВР1		-	392,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
227	Е6-83	-Установка закладных деталей весом до 4кг	Т	0,04	441,00	18	-	5	-
							5		-
228	Е11-55	-Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100М2	0,19	70,04	13	-	2	-
							2		-
229	Е26-79	-Окраска изолированных поверхностей битумом или смолой за 2 раза	100М2	0,30	50,00	15	-	8	-
							8		-
230	Е11-50	-Засыпка шлаком по перекрытию боровa	М3	1,00	6,12	6	-	2	1
							3		-
231	Е6-30	-Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона м-100 объемом до 5м3 под оттяжки из бетона м200	М3	9,30	37,36	347	-	22	11
							33		3
232	Е6-85	-Установка закладных деталей весом более 20кг	Т	0,07	329,00	23	-	1	-
							1		-
233	Е6-30	-Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона м-100 объемом до 5м3 под золоулавливающую группу и циклон из бетона м150	М3	7,20	36,54	263	-	17	9
							26		3
234	Е6-83	-Установка закладных деталей весом до 4кг	Т	0,01	441,00	4	-	1	-
							1		-
235	Е9-150	-Монтаж вытяжных вентиляционных труб диаметром до 3250мм из листовой стали высотой до 45м	Т	5,37	65,50	352	-	182	70
							252		23
236	С121-2012	-Стволы дымовых труб,звенья диаметром от 1020 до 3250 мм из листовой стали,толщина,мм 12 ?	Т	5,37	293,00	1573	-	-	-
							-		-
237	Е15-647	-Окраска пентным лаком по металлу оконных заполнений,решеток и пентных труб за 2раза	100М2	0,65	37,10	24	-	23	-
							23		-
		крыльца							
238	Е8-10	-Устройство песчаных оснований под фундаменты	М3	5,45	9,31	51	-	2	2
							4		1
239	Е8-11	-Устройство щебеночных оснований под	М3	1,30	12,91	17	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФУНДАМЕНТЫ					1		-
240	Е6-16	-МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,62	30,89	19	-	1	-
							1		-
241	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,08	270,00	22	-	-	-
							-		-
242	Е11-11	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,30	31,26	9	-	-	-
							-		-
243	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,13	628,00	82	-	13	-
							13		-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
244	Е8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,05	334,72	17	-	1	-
							1		-
245	Ш8-91-1	-ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ	М2	2,10	4,94	10	-	2	1
							3		-
246	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	-	1	-
							1		-
247	Е9-43 т.ч.ТБ,2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	М	4,25	7,14	30	-	7	20
							27		7
248	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,18	239,00	43	-	-	-
							-		-
249	Е6-173	-МОНОЛИТНОЕ Ж.Б.ПЕРЕКРЫТИЕ ВО ВСТРОЕННОМ ШКАФУ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,10	42,74	4	-	-	-
							-		-
250	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	-	392,00	-	-	-	-
							-		-
251	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	-	441,00	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							—		—
							-		-
252	EII-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных под отмостку	м3	8,00	I6,00	I28	— 24	I5	9 3
253	EII-83	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм отмостки	I00м2	0,80	I2I,00	97	— I6	I5	I -
		Всего по разделу II			руб.	4826	— 605	45I	I54 49
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I970			
		Всего заработная плата			руб.	2ØI			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	30			
		Накладные расходы			руб.	326			
		Плановые накопления			руб.	I85			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	248I			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	I998			
		Всего заработная плата			руб.	2I9			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I6I6			
		Накладные расходы			руб.	I72			
		Плановые накопления			руб.	I75			
		Всего,стоимость металломонтажных работ			руб.	2345			
		Всего по смете:			руб.	79459	— 807I	6686	I385 468
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	6I086			
		Всего заработная плата			руб.	6895			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	5454			
		Накладные расходы			руб.	I0082			
		Плановые накопления			руб.	5694			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб.	76862			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	22I5			
		Всего заработная плата			руб.	259			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I776			
		Накладные расходы			руб.	I89			
		Плановые накопления			руб.	I93			
		Всего,стоимость металломонтажных работ			руб.	2597			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Е.Кочетков

Исходные данные:
Составил инженер Н.И.Попова
Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-33

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича
на стены наружные, внутренние и кровлю /вариант с котельной при темп.-20 град./

Основание: т.п. 50I- -АР, КМ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 29,633 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность: вместимость, производительность и т.п./ 35,55 руб.

I м2 общей площади здания 35,55 руб.

I м3 объема здания 7,37 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стены наружные							
I	E8-76-6	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	23,80	34,00	809	- / 79	6I	I8 / 5
лг									

Т.П 501-5-62.86 ал. 4,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е8-72-8	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	251,50	37,20	9356	- / 1033	815	218 / 65
3	Е8-72-8	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ.250)	М3	8,20	37,20	305	- / 34	27	7 / 2
4	Е8-72-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	41,70	47,54	1982	- / 171	135	36 / 11
5	Е7-645	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	66,00	0,29	19	- / 15	5	10 / 4
6	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	24,00	1,55	37	- / 36	11	25 / 9
7	608-76 П.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	3,73	64,40	369	- / -	-	- / -
8	С14Г-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,32	33,10	11	- / -	-	- / -
9	С14Г-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,51	25,00	13	- / -	-	- / -
10	С14Г-4	АРМАТУРА А-4	100КГ	1,03	22,90	24	- / -	-	- / -
11	С14Г-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20	22,90	5	- / -	-	- / -
12	С14Г-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,50	32,10	16	- / -	-	- / -
13	Е9-94 Т.Ч.ТБ.2	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,25	30,57	8	- / 5	2	3 / 1
14	С113-485	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ	Т	0,25	140,00	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		18ПС,ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100ММ					-		-
15.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	-	1	-
							1		-
16.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,04	355,00	14	-	2	-
							2		-
17.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,03	194,00	6	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	16368	-	1060	317
							1377		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12970			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1154			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	69			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2141			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1206			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16317			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	43			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	35			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	51			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫВНУТРЕННИЕ							
18.	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	170,30	34,26	5834	-	358	138
							496		41
19.	Е7-645	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	87,00	0,29	25	-	7	13
							20		5
20.	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	1,55	6	-	2	5
							7		2
21.	608-76 п.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИАДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	2,41	64,40	155	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	С142-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,46	32,10	15	-	-	-
							-		-
23.	С142-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,05	25,00	1	-	-	-
							-		-
24.	С142-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	0,59	22,90	14	-	-	-
							-		-
25.	С142-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,08	22,90	2	-	-	-
							-		-
26.	С142-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,28	32,10	9	-	-	-
							-		-
27.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	4	-
							4		-
28.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,23	355,00	82	-	9	-
							9		-
29.	Е9-94 Т.4.ТБ.2	-УСТАНОВКА МЕТАЛ.ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0,01	30,57	1	-	-	-
							-		-
30.	С111-491	-УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ,18КП,ШИРИНОЙ БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160ММ	Т	0,01	138,00	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	7745	-	380	156
							536		48

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6156
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	428
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	41
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1014
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	573
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7743
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3, КРОВЛЯ							
31.	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ (СОЗДАНИЕ УКЛОНА)	М3	40,53	17,87	724	- 91	47	46 13
32.	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	50,66	35,24	1785	- 94	65	29 9
33.	Б12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	5,07	51,61	261	- 43	39	6 1
34.	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	5,07	319,00	1616	- 341	265	76 23
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	5520	- 569	416	153 46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4386			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	462			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	725			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	409			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5520			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	29633	- 2482	1856	626 191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23512			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2044			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	110			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3880			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2188			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	29580			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	45			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	36			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	4			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	153			

Составил инж. Н.А Попова Проверил рук. группы Т.Н. Климова

Т.п 501-5-62.86 ал.4,4.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-34

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича на стены наружные, внутренние и кровлю /вариант с котельной при темп.-40 град./

Основание: т.п. 501- - АР, КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	40,304 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	48,35 руб.
I м2 общей площади здания	48,35 руб.
I м3 объема здания	9,56 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стены наружные							
I	E8-76-6	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /толщ.900 мм/	м3	33,50	34,00	II39 -	- / II0	85	25 / 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е8-76-8	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	398,70	36,90	14712	- 1316	1017	299 - 88
3.	Е8-72-8	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ.250)	М3	8,20	37,20	305	- 34	27	7 - 2
4.	Е8-72-8	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	18,50	37,20	688	- 76	60	16 - 5
5.	Е8-76-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	68,90	42,91	2956	- 228	176	52 - 15
6.	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	137,00	0,29	40	- 31	11	20 - 8
7.	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	24,00	1,55	37	- 36	11	25 - 9
8.	608-76 П.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	7,63	64,40	491	- -	-	- -
9.	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,61	32,10	20	- -	-	- -
10.	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,78	25,00	19	- -	-	- -
11.	С147-4	АРМАТУРА А-4	100КГ	1,07	22,90	25	- -	-	- -
12.	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20	22,90	5	- -	-	- -
13.	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,53	32,10	17	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Е9-94 Т.4,ТБ.3	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,35	30,57	11	- 8	3	5 2
15.	С111-486	-УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС,ШИРИНОЙ ПОЛОК 110-250 ММ	Т	0,35	138,00	48	- -	-	- -
16.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	461,00	4	- 1	1	- -
17.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,04	355,00	14	- 2	2	- -
18.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,03	194,00	6	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	25834	- 1843	1394	449 136

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20478
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1525
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	86
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3379
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1908
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25765
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	59
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	48
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	69

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫВНУТРЕННИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	174,80	34,28	5989	- 509	367	142 42
20.	Е7-645	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	87,00	0,29	25	- 20	7	13 5
21.	Е7-627	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ	ШТ	4,00	1,55	6	-	2	5

1	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М					7		2
	22.608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	2,41	64,40	155	-	-	-
							-		-
	23.С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,46	32,10	15	-	-	-
							-		-
	24.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,05	25,00	1	-	-	-
							-		-
	25.С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	0,59	22,90	14	-	-	-
							-		-
	26.С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,08	22,90	2	-	-	-
							-		-
	27.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,28	32,10	9	-	-	-
							-		-
	28.Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	4	-
							4		-
	29.Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,23	355,00	82	-	9	-
							9		-
	30.Е9-94 Т.Ч.ТБ.2	-УСТАНОВКА МЕТАЛ.ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0,01	30,57	1	-	-	-
							-		-
	31.С111-491	-УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ,18КП,ШИРИНОЙ БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160ММ	Т	0,01	138,00	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	7939	-	389	160
							549		49

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6311
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	438
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	41
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 587			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 7937			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ 2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ 1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ 2			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ							
32.Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ (СОЗДАНИЕ УКЛОНА)	М3	42,62	35,24	1502	- 79	55	24 - 7
33.Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	М3	95,90	17,87	1714	- 216	112	104 - 31
34.Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	5,33	51,61	275	- 45	41	4 - 1
35.Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	5,33	319,00	1700	- 359	279	80 - 24
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ 6531		487	212 - 63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 5191			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ 550			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 856			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 484			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 6531			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ 40304	- 3091	2270	821 - 248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 31980			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ 2513			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ 127			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 5274			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления			руб.	2979			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	40233			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	6I			
		Всего заработная плата			руб.	5			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	49			
		Накладные расходы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	7I			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-35

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича на внутренний водопровод (вариант с котельной)

Сметная стоимость I,598 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I,92 руб.
Iм2 общей площади здания I,92 руб.
I м3 объема здания 0,39 руб.

Основание: т.п.50I-
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I							
		Сантехнические работы							
	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	30,00	I,20	36	- / 7	7	- / -
	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для	м	I7,00	I,35	23	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ					4		-
	3.Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	17,00	1,36	23	- 4	4	- -
	4.Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	16,00	1,58	25	- 4	4	- -
	5.Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	30,00	2,21	66	- 10	9	1 -
	6.Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	5,00	1,78	9	- 2	2	- -
	7.Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ	М	3,00	3,29	10	- 1	1	- -
	8.Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	Т	0,01	457,00	5	- -	-	- -
	9.Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,15	3,94	5	- 4	4	- -
	10.Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	8,00	17,40	139	- 9	8	1 -
	11.Ц12-50-5 ВВ,УКАЗ. П.2В	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 80-100	ДТ	1,00	8,38	8	- 4	4	- -
	12.2307-1124 0	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР ДИАМ. 100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	1,00	123,20	123	- -	-	- -
	13.Е16-127	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19Ч16БР, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,30	17	- 1	1	- -
	14.2307-1022 5	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8БР ДИАМ. 15ММ	ДТ	5,00	1,43	7	- -	-	- -
	15.2307-1022 6	-ТО ЖЕ, 20ММ	ШТ	5,00	1,65	8	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	2307-1022 7	-ТО ЖЕ,25ММ	ШТ	2,00	1,98	4	-	-	-
17.	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	4,00	2,07	8	- 1	1	-
18.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	40,00	2,23	89	-	-	-
19.	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-4-СТ	ШТ	4,00	4,59	18	- 2	2	-
20.	С130-852	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	2,00	2,25	5	-	-	-
21.	С130-1046	-КРАНЫ ТУАЛЕТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ НАСТЕННЫЕ КТ-15Д	ШТ	1,00	1,71	2	-	-	-
22.	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	4	-	-	-
23.	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	ШТ	2,00	11,60	23	- 17	16	1
24.	С130-1954	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АВ063	ШТ	2,00	107,00	214	-	-	-
25.	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50	ШТ	1,00	2,41	2	- 2	2	-
26.	1704-3079	-СЧЕТЧИК УВК-32	ШТ	1,00	27,00	27	-	-	-
27.	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	47,70	286	- 11	11	-
28.	ПР-НТ 05-17 П.4-38	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ	М	60,00	2,15	129	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1566	-	80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							83		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	150			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	157			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1155			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	74			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	457			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	136			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	103			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1394			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
29.Е13-125		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,04	6,38	1	-	-	-
30.Е15-514		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,12	60,50	7	- 5	5	- -
31.Е26-7		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,30	16,80	5	- 3	3	- -
32.С11-148		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,29	24,40	7	- -	-	- -
33.Е26-73		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,06	12,60	1	- 1	1	- -
34.С11-180		-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2	6,60	0,73	5	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	32	-	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							9		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	26		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	9		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	12		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	4		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	2		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	32		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	1598	- 92	89 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	150		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	5		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	2		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	157		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	10		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	6		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	4		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	15		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	26		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	9		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	12		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	4		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	2		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	32		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	1155		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	74		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	457		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	136		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	103		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	1394		

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.А.Климова

Т.П. 501-5-62.86 ал. 4, 4.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-36

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича на внутреннюю канализацию (вариант с котельной)

Сметная стоимость I,066 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу производительность и т.п. I,28 руб.
I м2 общей площади здания I,28 руб.
Iм3 объема здания 0,26 руб.

Основание: т.п.50I-
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	EI6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	30,00	3,2I	96	- I4	I4	- -
2	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в	м	50,00	4,59	230	-	25	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ					26		-
	3.Е17-8	-УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ	КОМПЛ.	2,00	35,00	70	- 4	4	- -
	4.Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	5,00	23,20	116	- 7	7	- -
	5.Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	4,00	37,90	152	- 4	4	- -
	6.Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБОРТОВКОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ.	3,00	9,18	66	- 3	3	- -
	7.Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	8,00	18,50	148	- 11	11	- -
	8.Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	2,00	6,31	13	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1066	- 70	69	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	871			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	69			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	116			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	79			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1066			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1066	- 70	69	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	871			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	69			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	116			
		Плановые накопления			РУБ	79			
		Всего, стоимость сантехнических работ			РУБ	1066			

Составил инженер Н.А. Попова Проверил рук. группы Т.Н. Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-37

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича на вентиляцию /вариант с котельной/

Основание: т.п. 50I- -ОВ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,297 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./ 6,35 руб.

I м2 общей площади здания 6,35 руб.

I м3 объема здания I,29 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы							
I	E20-704	Установка агрегата вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5 А с электродвигателем 4АА56А4	шт	5,00	59,60	298	— / I2	I2	— / -
2	I50I-I005-9	Исключить дв.4АА56А4	-	2,00	23,00	46	-	-	-

Т.П 501-5-62.86 ал.4.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	1501-03024	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ =8Б3А4	ШТ	2,00	46,00	92	-	-	-
4.	Е20-708	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 6,3А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	ШТ	1,00	233,00	233	- 6	6	-
5.	1501-01417	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А132М2,4,6,8У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	125,00	125	-	-	-
6.	1501-01410	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А100Л2,4,6,8У3	ШТ	1,00	68,00	68	-	-	-
7.	Е20-737	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ц6-300 Н 6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	ШТ	1,00	65,20	65	- 4	4	-
8.	1501-01394	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А71А2,4,6У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	34,00	34	-	-	-
9.	1501-01396	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АХ,АА71А2,4,6У3	ШТ	1,00	30,00	30	-	-	-
10.	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
11.	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-7, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=11,4	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-
12.	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	0,27	3,46	1	- 1	1	-
13.	ПР-НТ23-08 П.4-832	-ФИЛЬТР ФЯР	ШТ	1,00	7,11	7	-	-	-
14.	Е20-459	-КЛАПАН Р400Э С ЭЛ,ПР,МЭО=0,63/63=0,25Р	1ШТ	1,00	72,50	73	- 2	2	-
15.	Е20-453	-КЛАПАН Р200Э С ЭЛ,ПР,МЭО=0,63/63=0,25Р	1ШТ	1,00	68,10	68	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	- -
17	Е20-440	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 250Х250ММ	1ШТ	2,00	9,23	18	- 1	1	- -
18	Е20-445	-ТО ЖЕ,500ММ	1ШТ	1,00	15,50	16	- 1	1	- -
19	Е20-443	-ТО ЖЕ,400ММ	1ШТ	2,00	13,10	26	- 2	2	- -
20	Е20-438	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ	1ШТ	1,00	8,91	9	- 1	1	- -
21	Е20-596	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ НА ФАЛЬЦАХ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-7 500	ШТ	4,00	34,70	139	- 5	5	- -
22	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	ШТ	1,00	11,60	12	- 8	8	- -
23	2301-1181	-НАСОС=ВКС-1/16	ШТ	1,00	114,62	115	- -	-	- -
24	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	38,63	7,31	282	- 35	34	1 -
25	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	34,54	5,35	185	- 31	30	1 -
26	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	52,26	5,21	272	- 49	46	3 1
27	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	37,68	4,69	177	- 26	25	1 -
28	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	3,96	4,87	19	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	23,00	5,59	129	- 21	20	1 -
30.	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	37,90	5,30	201	- 26	25	1 -
31.	Е26-63	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА	100М2	0,50	64,40	32	- 23	22	1 -
32.	ПР-НТ 06-04 П.802	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ 150Х200ММ	Ч	30,00	1,58	47	- -	-	- -
33.	ПР-НТ 06-04 П.817	-ТО ЖЕ 100Х150,300Х500	М2	28,50	1,94	55	- -	-	- -
34.	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	32,00	1,48	47	- 29	27	2 1
35.	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	62,00	1,63	101	- 55	52	3 1
36.	24-А-1	-РЕШЕТКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	23,00	1,19	27	- -	-	- -
37.	Е20-489	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ: 400	ШТ	1,00	8,13	8	- 2	2	- -
38.	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ: 200	ШТ	1,00	3,43	3	- 2	2	- -
39.	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	5,00	9,25	46	- 12	12	- -
40.	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	ШТ	1,00	13,50	14	- 2	2	- -
41.	Е18-172	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	2,00	15,40	31	- 1	1	- -
42.	С130-1490	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0,5	М2	1,00	3,01	3	- -	-	- -

Т.П 501-5-62.86 ал.4.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	2,20	36,10	79	-	8	-
							8		-
44	2308-1130	-ВИБРОИЗОЛЯТОРНЫЕ ПРУЖИНЫ Д040	ШТ	8,00	0,94	8	-	-	-
							-		-
45	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	10,00	0,13	1	-	-	-
							-		-
46	Е16-50	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	20,00	1,03	21	-	4	-
							4		-
47	2307-1022 6	-ВЕНТИЛЬ 15Ч8БР ДИАМ.20ММ	ШТ	2,00	1,65	3	-	-	-
							-		-
48	С130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.5	М2	0,40	3,21	1	-	-	-
							-		-
49	С130-1885	-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ В МЧ ДО 2000	ШТ	1,00	7,86	8	-	-	-
							-		-
50	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	-	4	1
							5		-
51	ПР-ВТ24-1 5 ПРИМ.1	-ПАЙКА НАРУЖНЫХ ШВОВ ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ	М	252,00	0,65	164	-	-	-
							-		-
52	Е20-786	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ С СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3Ч ДО 10	ШТ	1,00	46,90	47	-	32	6
							38		2
53	С130-176	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В[illegible]-70 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ [illegible]	КОМПЛ.	1,00	215,00	215	-	-	-
							-		-
54	1501-01417	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А132М2,4,6,8У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	125,00	125	-	-	-
							-		-
55	1501-01410	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А100Л2,4,6,3У3	ШТ	1,00	68,00	68	-	-	-
							-		-
56	РЕК.А12-2 12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	43,05	43	-	-	-
							-		-

Т.П. 501-5-62.86 ал.4 ч.2

ПРИЛ.1П.5 5						-		-
57. С130-761	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КСК10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА Б М2-25,08	ШТ	2,00	74,90	150	- - -	-	- - -
58. РЕК.А12-2 12 ПРИЛ.1 П.36	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	93,45	93	- - -	-	- - -
59. ЕРЕК.А12-2 12 ОБЩ.Ч.П.8	-НАТЯГИВАНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ ТКАНИ	М2	25,00	3,73	93	- 7 -	7	- - -
60. С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	1,09	11,20	12	- - -	-	- - -
61. РЕК.А12-2 12 ПРИЛ.1П.2 4	-ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ	ШТ	1,00	292,95	293	- - -	-	- - -
62. РЕК.А12-2 12 П.7	-СТОИМОСТЬ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ Ц600Х800	ШТ	1,00	70,98	71	- - -	-	- - -
63. С130-1062	-КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	61,00	0,29	18	- - -	-	- - -
64. С130-818	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П КВУ600Х1000А	ШТ	1,00	99,80	100	- - -	-	- - -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	5131	- 427	406	21 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4288
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2454
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	16
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	406
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	411
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	18			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	448			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	377			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5131			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
65	Е13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	100М2	0,32	55,20	18	- 6	6	- 1
66	Е13-116 К=3	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	100М2	0,32	30,90	10	- 2	2	- 0
67	Е13-155 Т.Ч.П.1.6 К=3	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710	100М2	0,32	48,60	16	- 1	1	- 0
68	Е13-165 Т.Ч.П.1.6 К=3	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХС-76	100М2	0,32	43,20	14	- 1	1	- 0
69	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	100М2	2,30	32,00	74	- 17	15	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	166	- 27	25	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	132			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	102			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	166			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	5297	- 454	431	23 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I32			
		Материалы			руб.	I02			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	25			
		Всего заработная плата			руб.	26			
		Накладные расходы			руб.	22			
		Плановые накопления			руб.	I2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I66			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	4288			
		Материалы			руб.	2454			
		Эксплуатация машин			руб.	I6			
		Заработная плата машинистов			руб.	5			
		Основная заработная плата			руб.	406			
		Всего заработная плата			руб.	4II			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I40I			
		Пуск и регулировка			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	448			
		Плановые накопления			руб.	377			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	5I3I			

Главный инженер проекта — Д.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений — Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер — Н.А.Попова

Проверил рук.группы — Т.Н.Климова

Т. П. 501-5-62.85 ал. 4.4.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-38

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича
на котельную

Сметная стоимость 8,302 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 9,96 руб.
I м2 общей площади здания 9,96 руб.
I м3 объема здания 2,I7 руб.

Основание: т.п.50I-
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	EI8-4I	Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе, водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 мвт тип Универсал-6М количество секций 22	шт	2,00	882,00	I764	- I27	II3	I4 4
2	E20-705	Установка агрегатов вентиляторных	шт	2,00	66,50	I33	-	5	-

кл

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ6-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4					5		
3	1501-01392	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АА63А2,4,6У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	2,00	24,00	48			
6	1501-01398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,8У3	ШТ	2,00	42,00	84			
5	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	ШТ	2,00	11,60	23	17	16	1
6	С130-1955	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/30 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2	ШТ	2,00	126,00	252			
7	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	ШТ	1,00	4,60	5	3	3	
8	2301-10008	-РЕЧНОЙ НАСОС РОДНИК	ШТ	1,00	14,59	15			
9	ПР-НТ 24-15 П.1-077	-ОБВЯЗКА РУЧНОГО НАСОСА	КОМПЛ	1,00	14,59	15			
10	Ц7-239-1	-ДЫМОСОС ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ, МАССОЙ 0,73 Т	ШТ	2,00	32,70	65	49	41	8 3
11	2308-2036	-ДЫМОСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ДЛЯ ОТСОСА ЗАПЫЛЕННЫХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПАРОВЫХ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПРИ Т-РЕ=200ГРАД.С С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4=АН9	ШТ	2,00	645,00	1290			
12	1501-01418	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А160З2,4,6,8У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	2,00	170,00	340			
13	1501-01159	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =А02-62-2,4,6,8У3	ШТ	2,00	143,00	286			
14	Е20-775	-УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОЙ,Т,ДО 0,8	ШТ	2,00	19,70	39	38	34	4 1
15	С130-1838	-ЦИКЛОНЫ ГРУППОВЫЕ ЦН-15 МАРКИ 500-2УП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4600М3/Ч	ШТ	1,00	403,00	403			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Е18-91 Т6,18-3	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 (6СЕКЦ.)	ШТ	1,00	20,36	20	- 13	12	1 -
17	19-05 П.04-087	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 6-02-34-588-68	ШТ	1,00	256,33	256	- -	-	- -
18	Е18-140	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,8М3	ШТ	1,00	48,30	48	- 5	5	- -
19	Е18-200	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 426ММ	ШТ	1,00	28,30	28	- 1	1	- -
20	Е18-189	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ	ШТ	2,00	67,00	134	- 11	10	1 -
21	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	ШТ	2,00	42,10	84	- 7	6	1 -
22	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	17,40	104	- 7	6	1 -
23	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	14,00	29,00	406	- 28	24	4 1
24	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	- -	-	- -
25	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,22	9	- -	-	- -
26	Е16-164	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 1743БР 1 МАЛОПОДЪЕМНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	11,50	23	- 2	2	- -
27	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	4,00	1,60	6	- 4	4	- -
28	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	8,00	0,78	6	- -	-	- -
29	2307-10237	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ	ШТ	3,00	4,39	13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1549Р2,ДУ40,РУ16					-		-
30	22307-1074 5	-КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ 1643Р ДИАМ.40ММ	ШТ	1,00	3,29	3	-	-	-
							-		-
31	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	7,00	2,41	17	-	1	-
							1		-
32	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	8,00	4,43	35	-	2	-
							2		-
33	ПР-И1902-07029	-ВАГОНЕТКА ВО-0,75М3	ШТ	1,00	305,00	305	-	-	-
							-		-
34	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	М2	0,50	3,75	2	-	-	-
							-		-
35	Е20-87	-ГАЗОХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	12,00	8,68	104	-	9	-
							9		-
36	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	9,89	4,84	48	-	7	-
							7		-
37	Е18-170	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 125ММ	ШТ	2,00	27,30	55	-	3	-
							3		-
38	Е16-55 Т.Ч.П.3.2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	20,00	2,29	46	-	10	2
							12		1
39	Е16-58 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	30,00	3,87	116	-	20	3
							23		1
40	Е16-35 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	20,00	0,91	18	-	5	-
							5		-
41	Е16-37 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	15,00	1,08	16	-	4	-
							4		-
42	Е16-38 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	М	25,00	1,19	30	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ					7		-
43	Е16-40 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,68	25	- 5	5	- -
44	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,95	3,94	4	- 4	4	- -
45	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,30	4,22	1	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	6834	- 400	360	40 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	305			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	318			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5644			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2999			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	29			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	360			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	371			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2247			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	385			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	482			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	6516			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
46	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577.	100М2	0,77	4,38	3	- 1	1	- -
47	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	1,15	16,80	19	- 13	13	- -
48	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,15	24,40	4	- -	-	- -
49	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3	0,98	56,70	56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200					-		-
50	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,25	12,60	3	-	3	-
							3		-
51	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	27,50	0,73	20	-	-	-
							-		-
52	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	1,20	42,10	51	-	49	1
							50		-
53	С114-356	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2	Т	0,95	1040,00	988	-	-	-
							-		-
54	Е15-414	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,38	60,50	23	-	15	-
							15		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1468	-	81	1
							82		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1167			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	81			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	81			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1068			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	193			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	108			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1468			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	8302	-	441	41
							482		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	305			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	318			

Т.П 501-5-62.86 ал.4.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1167
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	17
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	81
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	81
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1068
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	193
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	108
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1468
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5644
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2999
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	29
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	360
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	371
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2247
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	385
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	482
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6516

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

Т.П. 501-5-62.86 ал.4.4.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-39

к типовому проекту здания поста электрической централизации до I50 стрелок на электроосвещение (вариант с котельной)

Сметная стоимость 7,503 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования I,5I4 тыс.руб.
б) монтажных работ 5,989 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) _____ руб.
I м2 общей площади здания _____ руб.
I м3 объема здания _____ руб.

Основание: т.п.50I-
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норматив. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800мм с количеством групп до 8	шт	3,00	4,72	I4	—/8	5	3/I
2	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800 мм с	шт	2,00	4,72	9	—/5	3	2/I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 20							
3	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,71	116,00	82	- / 76	35	41 / 13
4	Ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	100ШТ	0,02	41,60	1	- / 1	1	- / -
5	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,06	93,00	6	- / 5	2	3 / 1
6	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,51	127,00	65	- / 45	27	18 / 6
7	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,97	167,00	162	- / 115	66	49 / 16
8	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ	100ШТ	0,07	71,50	5	- / 3	3	- / -
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,05	23,80	1	- / 1	1	- / -
10	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,39	19,60	8	- / 4	4	- / -
11	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,46	49,80	23	- / 18	18	- / -
12	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,05	20,80	1	- / 1	1	- / -
13	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,66	30,00	14	- / 9	9	- / -
14	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	4,90	12,70	62	- / 55	37	18 / 6
15	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2	100М	12,40	65,00	806	- / 625	300	325 / 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Ц8-146-1	=КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М АО;3КГ	100М	0,90	48,00	43	- 28	16	12 4
17	Ц8-400-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	2,50	60,80	152	- 115	58	57 21
18	Ц8-400-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,90	60,80	55	- 42	21	21 8
		МАТЕРИАЛЫ ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ							
19	1507-3096 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=ЛП081-2Х40-004УХЛ4=	ШТ	9,00	16,88	152	- -	- -	- -
20	64-02-10-1981/10 П217 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ 40ВТ ТИПА ЛП003Х40/Р=01	ШТ	21,00	10,33	217	- -	- -	- -
21	1507-1147 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4= ПОТОЛОЧНЫЙ	ШТ	23,00	17,85	411	- -	- -	- -
22	1507-1070 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=ВЗГ/В4А-200М=	ШТ	8,00	25,54	204	- -	- -	- -
23	1507-1045 К=1,082	=ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП02-60-01УЗ=	ШТ	11,00	1,35	15	- -	- -	- -
24	1507-3014 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=НБ066Х100/Р20-02УХЛ4=	ШТ	18,00	2,54	46	- -	- -	- -
25	1507-5132 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ= (АРТ135)	ШТ	23,00	1,35	31	- -	- -	- -
26	1507-1147 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	97,00	17,85	1731	- -	- -	- -
27	1507-3017 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=НП020Х100/Р20-02УХЛ4=	ШТ	11,00	2,16	24	- -	- -	- -
28	1507-1013 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=НКС01Х100/П20-04УХЛ4=	ШТ	2,00	4,54	9	- -	- -	- -

Тп. 501-5-62.86 ал.4.4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
29	1515-1040	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО	10ШТ	27,90	7,18	200	-	-	-
	К=1,071	ДАВЛЕНИЯ=ЛБ 40					-		-
30	1515-6002	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП =80С-220	10ШТ	27,90	1,39	39	-	-	-
	К=1,071						-		-
31	1507-3011	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ=~~НП001-2Х60/НО1УХЛ4~~=	ШТ	6,00	2,76	17	-	-	-
	К=1,082	(АРТ38)					-		-
32	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ШТ	7,00	13,67	96	-	-	-
	К=1,076	282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25ТУ 36.631-76=Я					-		-
33	150950-020	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ АО 380В СЕЧЕНИЕМ	1000М	0,32	37,94	12	-	-	-
	42	2,2,5ММ2=АППВС					-		-
	К=1,116	34Х1,116							
34	150950-021	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ АО 380В СЕЧЕНИЕМ	1000М	0,05	53,57	3	-	-	-
	02	3,2,5ММ2=АППВС					-		-
	К=1,116	48Х1,116							
35	150950-020	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ АО 380В СЕЧЕНИЕМ	1000М	0,12	56,68	7	-	-	-
	52	2,4ММ2=АППВС					-		-
	К=1,116	49Х1,116							
36	150950-130	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ АО 660В СЕЧЕНИЕМ	1000М	0,68	128,34	87	-	-	-
	21	2,2,5ММ2=АПРФ					-		-
	К=1,116	115Х1,116							
37	150950-130	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ АО 660В СЕЧЕНИЕМ	1000М	0,16	156,24	25	-	-	-
	51	3,2,5ММ2=АПРФ					-		-
	К=1,116	140Х1,116							
38	150950-130	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ АО 660В СЕЧЕНИЕМ	1000М	0,40	149,54	60	-	-	-
	31	2,4,0ММ2=АПРФ					-		-
	К=1,116	134Х1,116							
39	150930-370	-АВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ АО 660В	1000М	0,20	137,37	27	-	-	-
	13	СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2=АВВГ					-		-
	К=1,126	122Х1,126							
40	150930-380	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ АО 660В	1000М	0,05	191,42	10	-	-	-
	13	СЕЧЕНИЕМ 3,2,5ММ2=АВВГ					-		-
	К=1,126	170Х1,126							
41	150930-370	-АВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ АО 660В	1000М	0,09	165,52	15	-	-	-
	23	СЕЧЕНИЕМ 2,4ММ2=АВВГ					-		-
	К=1,126	147Х1,126							
42	150930-380	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ АО 660В	1000М	0,02	270,00	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23 К=1,126 К=1,2	СЕЧЕНИЕМ 3,6ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ 1Х2,5КВ ММ 200Х1,126Х1,2					-		-
63	150930-380 33 К=1,126 К=1,2	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,6ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ 1Х4КВ ММ 245Х1,126Х1,2	1000М	0,03	330,75	10	-	-	-
64	150930-380 53 К=1,126 К=1,2	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,16ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ 1Х10КВ ММ 445Х1,126Х1,2	1000М	0,01	600,75	6	-	-	-
65	150930-380 63 К=1,126 К=1,2	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,25ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ 1Х16КВ ММ 605Х1,126Х1,2	1000М	0,03	816,75	25	-	-	-
46	1506-17077 К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ УТОПЛЕННЫЙ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ИНА 02020	ШТ	5,00	0,15	1	-	-	-
47	1506-17077 К=1,08	-ТО ЖЕ,ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ИНА 02250	ШТ	39,00	0,15	6	-	-	-
48	1506-17077 К=1,08	-ТО ЖЕ,ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ИНА 02620	ШТ	46,00	0,15	7	-	-	-
49	1506-17078 К=1,082	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В БЛОКАХ=РШ-К-2-С-02-06-10/220ТУ 16-536-162-75=8 ИНА 03280	ШТ	5,00	0,16	1	-	-	-
50	1506-17078 К=1,082	-ТО ЖЕ,ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ИНА 03730	ШТ	46,00	0,16	7	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ							
51	КАЛЬКУЛЯЦ ИЯ 1	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Т Пр11-3083-1Р21У3	ШТ	2,00	417,30	835	-	-	-
52	КАЛЬКУЛЯЦ ИЯ 2	-ТО ЖЕ,Т Пр11-3049-1Р54У1	ШТ	1,00	139,40	139	-	-	-
53	КАЛЬКУЛЯЦ ИЯ 3	-ТО ЖЕ,Т.Пр11-3055-1Р21У3	ШТ	1,00	218,80	219	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54	Калькуляция 4	То же, т ПРII-3063-IP2IУ3	шт	I,00	258,50	259	—	-	—
		Всего по смете	руб.	-	-	7503	— / II56	607	549 / I97
		В том числе:							
		Стоимость оборудования -	руб.	-	-	I452			
		Транспортные расходы	руб.	-	-	44			
		Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	I8			
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I5I4			
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	50I5			
		Материалы	руб.	-	-	35I			
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	352			
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	I97			
		Основная заработная плата	руб.	-	-	607			
		Всего заработная плата	руб.	-	-	804			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	3507			
		Накладные расходы	руб.	-	-	530			
		Плановые накопления	руб.	-	-	444			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	5989			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения А.В.Недошивин

Исходные данные:

Составил ст.инженер В.В.Осипова

Проверил рук.группы М.И.Зельманов

Сличил М.А.Логинова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-40

к типовому проекту здания поста электрической централизации до I50 стрелок, стены из кирпича. На монтаж силового электрооборудования (Вариант с котельной)

Сметная стоимость I,45 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,I2I тыс.руб.
б) монтажных работ I,329 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) ____ руб.
I м2 общей площади _____ руб.
I м3 объема здания _____ руб.

Основание: т.п.50I-
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норматив. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	Ц8-525-3	Автомат одно- двух- трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до I00А	шт	I5,00	3,66	55	-/24	23	I/-
2	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,50	377,00	I89	-/20	I7	3/I

Т.П. 501-5-62.86 ал. 4,4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ц8-600-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	2,50	60,80	152	- 115	58	57 21
4	Ц8-600-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	3,10	60,80	188	- 144	73	71 26
5	Ц8-606-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,60	64,10	38	- 33	17	16 6
6	Ц8-531-2	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 100А	ШТ	14,00	6,55	92	- 27	26	1 -
7	Ц8-672-3	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	2,90	39,30	114	- 67	61	6 1
		МАТЕРИАЛЫ ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ							
8	150930-380 23 К=1,126	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,4ММ2=АВВГ 200Х1,126	1000М	0,06	225,20	15	- -	- -	- -
9	150930-380 23 К=1,126 К=1,2	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,4ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ 1Х2,5КВ.ММ 200-1,126Х1,2	1000М	0,51	270,00	136	- -	- -	- -
10	ПР-НТ 01-13 Т3,1 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ТОНКОСТЕННАЯ ДИАМ.22Х2ММ	М	62,00	0,23	14	- -	- -	- -
		ОБОРУДОВАНИЕ							
11	1506-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 *АП50-3МТУ3 АП50-3ЧУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3Х3ТУ 16-522.066-75=3	ШТ	10,00	2,25	22	- -	- -	- -
12	1506-1013	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА АП50,АП50Б СО СВОБОДНЫМ КОНТАКТОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 2 П=АВА ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ=**	ШТ	10,00	0,30	5	- -	- -	- -
13	1506-1015	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С	ШТ	10,00	0,36	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ РАСЦЕПИТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА В НУЛЕВОМ ПРОВОДЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ 16,25,40,50А,ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ АП50-2М3ТО,АП50-2МО,АП50-3ТО,АП50Б-2М3ТО== =					-		-
16	1504-1008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТУ3 АП50-2МУ3 АП50-2ТУ3 АП50-2У3ТУ 16-522.066-75=я	ШТ	5,00	1,75	9	-	-	-
							-		-
15	1504-1013	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА АП50,АП50Б СО СВОБОДНЫМ КОНТАКТОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 2 П-ДВА ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ===	ШТ	5,00	0,50	3	-	-	-
							-		-
16	1504-1015	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ РАСЦЕПИТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА В НУЛЕВОМ ПРОВОДЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ 16,25,40,50А,ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ АП50-2М3ТО,АП50-2МО,АП50-3ТО,АП50Б-2М3ТО== =	ШТ	5,00	0,56	2	-	-	-
							-		-
17	1504-1014	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА АП50,АП50Б В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54===	ШТ	5,00	4,30	21	-	-	-
							-		-
18	1504-4221	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-121ОСТ 16.0.536.001-72==	ШТ	14,00	3,60	50	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1450	-	275	155
							430		55

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	116
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	121
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	993
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	398
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	100
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	55
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	275
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	330
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	165

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	239			
		Плановые накопления	руб.	-	-	97			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I329			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения А.В.Недошивин

Исходные данные:

Составил ст.инженер В.В.Осипова

Проверил рук.группы М.И.Зельманов

Сличил Г.П.Горина

Т.П. 501-5-62.86 ал.4,42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4I

к типовому проекту здания поста электрической централизации до I50 стрелок. Стены из кирпича на автоматизацию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (вариант с котельной)

Сметная стоимость 2,283 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,95 тыс.руб.
б) монтажных работ I,333 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) ____ руб.
I м2 общей площади здания ____ руб.
I м3 объема здания _____ руб.

Основание: т.п.50I-
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	Ц8-83-3	Прибор измерения и защиты количество подключаемых концов до I2	шт	7,00	I,08	8	-/7	7	-/-
2	Ц8-529-I0	Кнопка управления или пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов до 3 на конструкции на стене или колонне	шт	6,00	3,9I	23	-/9	9	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	3Ц8-525-3	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	5,00	3,66	18	- / 8	8	- / -
4	0Ц8-84-2	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	ШТ	4,00	0,64	4	- / 3	3	- / -
5	3Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	4,00	2,60	10	- / 5	5	- / -
6	3Ц11-4-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	ШТ	4,00	1,65	6	- / 5	5	- / -
7	3Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,05	15,60	1	- / 1	1	- / -
8	3Ц8-572-2	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х1000ММ	ШТ	1,00	7,56	8	- / 2	2	- / -
9	3Ц8-600-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	11,22	60,80	682	- / 519	263	256 / 96
10	3Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	100М	0,80	48,00	38	- / 25	15	10 / 3
11	3Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	10,00	0,49	5	- / 2	2	- / -
12	3Ц8-573-1	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ ВЫСОТА ДО 1200ММ ГЛУБИНА И ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 800Х600ММ	ШТ	1,00	1,64	2	- / 1	1	- / -
13	3Ц11-628-1	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ	ШТ	1,00	2,16	2	- / 2	2	- / -
		МАТЕРИАЛЫ ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ							
14	150930-370	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2=АВВГ	1000М	0,18	137,37	25	- / -	-	- / -
	13 К=1,126	122Х1,126							
15	150930-380	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,2,5ММ2=АВВГ	1000М	0,25	191,42	48	- / -	-	- / -
	13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=1,126	170Х1,126					-		-
16	150930-360 13 К=1,126	-ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2=АВВГ 57Х1,126	1000М	0,71	64,18	46	-	-	-
17	150960-160 31 К=1,119	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7,2,5ММ2=АКВВГ 240Х1,119	1000М	0,08	268,56	21	-	-	-
18	1506-6002 К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3БОСТ 16 0,526.001-77=* 0,90Х1,08	ШТ	2,00	0,97	2	-	-	-
19	1506-6003 К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ3-10М3БОСТ 16 0,526.001-77=* 1,05Х1,08	ШТ	2,00	1,13	2	-	-	-
20	1507-7016 К=1,082	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27Н16П-01УХЛ4=*	1000ШТ	0,01	432,80	4	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ							
21	1506-1008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ Ч,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТХ3 АП50-2ЧУ3 АП50-2ТУ3 АП50-2У3ТУ 16-522.066-75=*	ШТ	5,00	1,75	9	-	-	-
22	1506-1015	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ РАСЦЕПИТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА В НУЛЕВОМ ПРОВОДЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ 16,25,40,50А,ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ АП50-2Ч3ТО,АП50-2МО,АП50-3ТО,АП50Б-2М3ТО=* *	ШТ	5,00	0,36	2	-	-	-
23	1504-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-21 ЗАЩИЩЕННОЕ,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 6А=ПЭ-21ТУ 16-523.457-80=* НОМЕР 2ПР309,145,152 С 2З И 2Р КОНТАКТАМИ	ШТ	6,00	3,40	20	-	-	-
24	1504-18097	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ПКЕ-712-1У3	ШТ	6,00	0,95	6	-	-	-
25	1704-10028	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ТАРОЖИЧКОСТНЫЙ=ТПЭ-СК ТУ25-02-101213-78	ШТ	1,00	35,00	35	-	-	-
26	1706	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ АТКБ-53 С	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДОП9 1-1197	ЗАМЫКАНИЕМ КОНТАКТОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ+5ГРАДУСОВ С ДИФФЕРЕНД.5ГРАД.С					-		-
27	1704 ДОП9 1-1197	-ТО ЖЕ,ТИПА АТКБ-53 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ+10ГРАДУСОВ С	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
28	1704 ДОП9 1-1197	-ТО ЖЕ,ТИПА АТКБ-46 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ+35ГРАДУСОВ С	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
29	1704 ДОП9 1-1197	-ТО ЖЕ,ТИПА АТКБ-44 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ+10ГРАДУСОВ С	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
30	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗВЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	8,50	9	-	-	-
31	1704-50529	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ=РД-1 ТУ25-02-1993-75	ШТ	1,00	600,00	600	-	-	-
32	1504-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПЭ-21-1 ЗАКРЫТОЕ,НА 24В,С63 И 2Р КОНТАКТАМИ НОМЕР 2ПР309.145.924	ШТ	1,00	3,40	3	-	-	-
33	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-526.407-76==	ШТ	6,00	0,80	5	-	-	-
34	КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЕМ	ШТ	1,00	196,84	197	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2283	-	323	266
							589		97

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	914
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	950
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	955
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	216
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	169
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Основная заработная плата	руб.	-	-	323			
		Всего заработная плата	руб.	-	-	420			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	I48			
		Накладные расходы	руб.	-	-	278			
		Плановые накопления	руб.	-	-	I00			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I333			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения А.В.Недошивин

Исходные данные:

Составил ст.инженер В.В.Осипова

Проверил рук.группы М.И.Зельманов

Сличил Г.П.Горина

gost.e-ecolog.ru