ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-5-62.86

Здание поста
электрической централизации
до 150 стрелок

Стены из кирпича

СЗ-58-83

Альбом 4

С м е т ы

Часть I

ОБЪЕКТНАЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ
(основное решение)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-5-62.86

Здание поста
электрической централизации
до 150 стрелок

Стены из кирпича

СЗ-58-83

Альбом 4

С м е т ы

Часть I

Состав альбома:

Часть I – Объектная и локальные сметы /основное решение/

Часть 2 – Локальные сметы /варианты/

Стоимость:

Общая	124,74 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	109,41 тыс.руб.
1 м3 здания /от строительно-монтажных работ/	28,61 руб.

Разработан
проектным институтом
"Гипротранссигналсвязь"

Утвержден
Министерством путей сообщения СССР
Указание № А-32899 от 24.10.85
и введен в действие с 01.05.86

Главный инженер института А.П.Гоголев

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

501-5-62.86 ал. 7, 4, 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета № I к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича	4
3	Локальная смета № I-I к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На общестроительные работы подземной части здания (основное решение)	7
4	Локальная смета № I-2 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На специальные строительные работы (основное решение)	I6
5	Локальная смета № I-3 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На общестроительные работы надземной части здания (основное решение)	22
6	Локальная смета № I-4 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На внутренний водопровод (основное решение)	45
7	Локальная смета № I-5 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На горячее водоснабжение	50
8	Локальная смета № I-6 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На внутреннюю канализацию (основное решение)	53
9	Локальная смета № I-7 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, Стены из кирпича. На внутренние водостоки	56
I0	Локальная смета № I-8 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На отопление (основное решение)	58
II	Локальная смета № I-9 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На тепловой узел	63
I	2	3
I2	Локальная смета № I-I0 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На вентиляцию (основное решение)	69
I3	Локальная смета № I-II к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На электроосвещение (основное решение)	77
I4	Локальная смета № I-I2 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На силовое электрооборудование (основное решение)	88
I5	Локальная смета № I-I3 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На автоматизацию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (основное решение)	9I
I6	Локальная смета № I-I4 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На монтаж дизельгенератора ДГА-48М	99
I7	Локальная смета № I-I5 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На приобретение и монтаж оборудования для телефонизации, часофикации, радиофикации и пожарной сигнализации	I05
I8	Локальная смета № I-I6 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича. На приобретение инструмента, инвентаря и мебели	II0
I9	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича	III

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Основными нормативными документами при составлении смет являются:

Сборники единых единичных расценок на строительные конструкции и работы,

сборники расценок на монтаж оборудования,

прейскуранты оптовых цен на оборудование,

сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции,

сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия.

Сметная документация разработана для I.I территориального района в ценах 1984 года.

В локальных сметах накладные расходы приняты в размере:

16,5% на общестроительные работы

8,6% на металлоконструкции

13,3% на сантехнические работы

В сметах на монтаж электрооборудования заработная плата принята с учетом поясного коэффициента для I.I территориального района, равного I.

При привязке смет к местным условиям накладные расходы принимаются по установленным нормам, а плановые накопления в размере 8% на стоимость монтажа санитарно-технического оборудования начисляются накладные расходы в размере 80% от основной заработной платы.

Объектная смета составлена для основного решения здания, учитывающего отопление от внешнего источника тепла и температуру наружного воздуха минус 30°С.

На варианты решений даны дополнительные локальные сметы.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок. Стены из кирпича

Сметная стоимость I24,74 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I59,07 руб.

I м2 общей площади здания I59,07 руб.

I м3 объема здания 33,62 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Смета I-I	Общестроительные работы подземной части здания /основное решение/	I3,98	-	-	-	I3,98	-	-	-	м3	3824,3	3,65
2	-"- I-2	Специальные строительные работы подземной части здания /основное решение/	0,96	-	-	-	0,96	-	-	-	-"-	-"-	0,25
3	-"- I-3	Общестроительные работы надземной части здания /основное решение/	70,55	-	-	-	70,55	-	-	-	-"-	-"-	I8,46
4	-"- I-4	Внутренний водопровод /основное решение/	I,39	0,0I	0,I6	-	I,56	-	-	-	-"-	-"-	0,4I
5	-"- I-5	Горячее водоснабжение	0,II	-	-	-	0,II	-	-	-	-"-	-"-	0,03
ит													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	Смета I-6	Внутренняя канализация /основное решение/	0,88	-	-	-	0,88	-	-	-	м3	3824,3	0,23
7	-"- I-7	Внутренние водостоки	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	-"-	-"-	0,05
8	-"- I-8	Отопление /основное решение/	2,02	-	0,09	-	2,II	-	-	-	-"-	-"-	0,55
9	-"- I-9	Тепловой узел	I,I5	0,0I	0,I3	-	I,29	-	-	-	-"-	-"-	0,34
I0	-"- I-I0	Вентиляция /основное решение/	5,I8	-	-	-	5,I8	-	-	-	-"-	-"-	I,35
II	-"- I-II	Электроосвещение /основное решение/	-	5,57	I,5I	-	7,08	-	-	-	-"-	-"-	I,85
I2	-"- I-I2	Силовое электрооборудование /основное решение/	-	I,28	0,08	-	I,36	-	-	-	-"-	-"-	0,35
I3	-"- I-I3	Автоматизация отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха /основное решение/	-	I,I8	0,32	-	I,5	-	-	-	-"-	-"-	0,39
I4	I-I4	Монтаж дизельгенератора ДГА-48М	0,07	2,86	7,07	-	I0,00	-	-	-	-"-	-"-	2,62
I5	-"- I-I5	Приобретение и монтаж оборудования для телефонизации, часофикации, радиофикации и пожарной сигнализации	-	2,03	3,87	-	5,90	-	-	-	-"-	-"-	I,54

лг

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6	Смета I-I6	Приобретение инструмента, инвентаря и мебели	-	-	2,I	-	2,I	-	-	-	м3	3824,3	0,55
I7		Всего по смете	96,47	I2,94	I5,33	-	I24,74	-	-	-	м3	3824,3	32,62

Директор /или главный инженер/ проектной организации — А.П.Гоголев

Главный инженер проекта — Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений — Г.Б.Кочетков

Составил инженер — Н.А.Попова

Проверил рук.группы — Т.Н.Кдимова

Сличил — И.А.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича на общестроительные работы подземной части здания /основное решение/

Основание: т.п. 50I-5-62.86-АР, КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I3,984 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Стоимость на:
расчётную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./ I7,83 руб.
I м2 общей площади здания I7,83 руб.
I м3 объема здания 3,66 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-276 т.ч. тб.3	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 квт	I000 м2	I,00	0,93	I	- / I	-	I / -
2	ЕI-56	Разработка грунта экскаваторами на	I000 м3	0,50	I48,22	74	-	3	7I
лг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т.Ч.ТБ.3	ГУСЕ НИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ					74		29
3	Е1-175 Т.Ч.ТБ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,16	175,14	27	- 26	1	25 10
4	Е1-960 Т.Ч.П.3.6 7	-ДОБОР ВРУЧНУЮ	100М3	0,20	89,40	18	- 18	18	- -
5	22С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	280,00	0,29	81	- -	-	- -
6	Е1-195 Т.Ч.ТБ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,16	14,15	2	- 2	-	2 1
7	Е1-257 Т.Ч.ТБ.3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,40	20,46	8	- 8	-	8 3
8	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	3,99	9,69	39	- 39	25	14 9
9	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,00	46,00	46	- 46	46	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	372	- 214	93	121 52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	296			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	145			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	47			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	372			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
10	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	19,30	9,31	180	- 14	8	6 2
11	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И	ШТ	17,00	2,09	36	-	9	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т					36		10
12	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	52,00	2,99	155	- 156	40	116 41
13	608-79 п.9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	М3	37,80	53,88	2037	-	-	-
14	С142-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,84	25,00	71	-	-	-
15	С142-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1	100КГ	0,28	32,10	9	-	-	-
16	С142-17	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-2	100КГ	0,70	32,10	23	-	-	-
17	С142-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,29	22,90	30	-	-	-
18	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	97,00	1,50	146	- 98	21	77 28
19	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	52,00	1,95	101	- 73	16	57 21
20	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	134,00	2,96	397	- 281	63	218 80
21	608-78 п.3-19	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	М3	26,20	44,20	1158	-	-	-
22	608-78 п.3-11	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	7,30	42,50	310	-	-	-
23	608-78 п.3-3	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	72,80	40,90	2978	-	-	-
24	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	6,60	31,69	209	- 15	10	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е7-645	-УКЛАДКА ПЛИТ П1	ШТ	5,00	0,29	1	-	-	-
							-		-
26	608-76 П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М3	0,65	64,40	42	-	-	-
							-		-
27	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	-	-	-
							-		-
28	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНИХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	35,70	1,67	60	-	7	-
							7		-
29	Ц8-406-11	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,05	83,30	4	-	2	-
							2		-
30	С113-415	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	М	5,40	2,37	13	-	-	-
							-		-
31	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	1,44	279,50	404	-	16	6
							22		2
32	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	10536	-	193	512
							705		186

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8372
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	379
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	150
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1384
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	780
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10536

РАЗДЕЛ 3: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,600

33	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	6,60	52,94	349	-	52	9
							61		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,08	338,00	27	-	-	-
35.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,16	325,00	52	-	-	-
36.	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,03	392,00	12	-	-	-
37.	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,03	329,00	10	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	568	- 61	52	9 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	450			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	55			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	91			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	75			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	43			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	568			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ КАБЕЛЬНОГО ПОДПОЛЬЯ							
38.	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,23	43,34	10	- 1	1	- -
39.	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,23	116,93	27	- 6	5	- -
40.	Е11-68 К=18	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,23	266,27	62	- 3	2	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	126	- 9	8	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	99		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	8		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	17		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	10		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	126		
		РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ							
41	1Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ДЕБЕНЕМ	100М2	3,65	43,34	158	- 17	13	4 1
42	1Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	36,60	29,33	1073	- 59	59	- -
43	1Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М2	1,53	82,59	126	- 24	22	2 1
44	1Е11-57	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.60ММ	100М2	0,21	82,59	18	- 3	3	- -
45	1Е11-58 К=8	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,21	125,26	27	- -	-	- -
46	1Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (М200)	100М2	0,52	74,52	39	- 5	5	- -
47	1Е11-56 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,52	58,88	30	- -	-	- -
48	1Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	М2	30,70	1,83	56	- 33	26	7 2
49	1Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	30,70	0,69	21	- 9	9	- -
50	1Е12-298	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: ДЕГТЕВОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	0,26	10,60	3	- 1	1	- -
51	1Е13-291	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ ШПАТЛЕВКИ	М2	25,70	0,13	3	- 3	3	- -
52	1Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА (КЕРАМЗИТОБЕТОНА)	М3	1,40	35,55	50	-	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4	-	
53.	Ц8-617-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ-В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,22	15,90	3	- 2	2	- -
56.	Ц8-617-8	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100М	0,16	19,80	3	- 2	2	- -
55.	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,14	54,00	8	- 6	3	3 1
56.	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,23	43,80	10	- 7	5	2 1
57.	Ц8-406-8	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 100ММ	100М	0,27	65,30	18	- 11	8	3 1
58.	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ (ДИАМ.65)	100М	0,04	29,90	1	- 1	1	- -
59.	С113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=25 Т=2,5	М	14,10	0,60	8	- -	-	- -
60.	С113-396	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=83 Т=4,5	М	22,80	2,02	46	- -	-	- -
61.	С113-410	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=102 Т=4,5	М	26,70	2,45	65	- -	-	- -
62.	С113-379	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И А ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=63,5 Т=3,5	М	4,00	1,33	5	- -	-	- -
63.	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	2,19	1,51	3	- -	-	- -
64.	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА	10М	1,58	8,66	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63					-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	2249	-	165	22
							187		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1788			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	172			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	141			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	295			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	166			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2249			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
65	ЖЕ15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,40	85,29	34	-	14	2
							16		1
66	ЖЕ15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,40	47,50	19	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	67	-	16	2
							18		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	53			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	67			
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
67	ЖЕ9-46 Т.Ч.ТБ.2	-СТРЕМЯНКА В КАБЕЛЬНОМ ПОДПОЛЬЕ	Т	0,02	60,56	1	-	-	-
							-		-
68	ЖС121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,02	358,00	7	-	-	-
							-		-
69	ЖЕ7-291	-ГРЕБЕНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ И ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,11	342,00	38	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в кабельном подполье					2		-
70	СI47-30	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	I00кг	I,I4	5,58	6	-	-	-
		Всего по разделу 7			руб.	66	2	2	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	44			
		Всего заработная плата			руб.	2			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	6			
		Накладные расходы			руб.	7			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	56			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	8			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	7			
		Накладные расходы			руб.	I			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего,стоимость металломонтажных работ			руб.	I0			
		Всего по смете			руб.	I3984	II96	529	667 249
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	III02			
		Всего заработная плата			руб.	778			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	388			
		Накладные расходы			руб.	I834			
		Плановые накопления			руб.	I038			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I3974			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	8			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	7			
		Накладные расходы			руб.	I			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	I0			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича на специальные строительные работы подземной части здания с тепловым узлом

Основание: т.п. 50I-5-62.86-АР, КЖ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,96I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	I,22 руб.
I м2 общей площади здания	I,22 руб.
I м3 объема здания	0,25 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Подпольные каналы							
I	Е8-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	4,I0	9,3I	38	- / 3	2	I / -
2	Е7-723	Устройство непроходных одноячейковых	м3	0,37	6,93	3	-	I	I
лг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ					2		-
3.	408-1499 П8-521	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М200	М3	0,25	73,66	18	- -	-	- -
4.	408-1490 П8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 М200	М3	0,12	59,16	7	- -	-	- -
5.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,22	25,00	5	- -	-	- -
6.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	32,10	1	- -	-	- -
7.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	1	- -	-	- -
8.	Е11-11	-ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М100	М3	3,20	29,33	96	- 5	5	- -
9.	Е6-90	-СТЕНЫ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.100ММ	М3	2,20	32,25	71	- 4	3	1 -
10.	Е6-90	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.150ММ	М3	0,80	32,25	26	- 1	1	- -
11.	Е6-185	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ИЗ БЕТОНА М150	М3	0,25	45,42	11	- 1	1	- -
12.	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	Т	0,01	392,00	4	- -	-	- -
13.	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,04	98,40	4	- 4	2	2 1
14.	С113-150	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-83: Т-4.5	М	4,20	1,49	6	- -	-	- -
15.	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И	100М2	0,01	64,40	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ					1		-
16.	ПР-НТ .6-04 П.817	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	1,60	1,96	3	- -	-	- -
17.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,22	441,00	97	- 27	27	- -
18.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,13	355,00	46	- 5	5	- -
19.	Е26-79	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ИЛИ СМОЛОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,09	50,00	5	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	554	- 56	51	5 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб	441
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб	52
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб	72
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб	41
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб	554

РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ДГА2-48М							
20.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,40	29,33	12	- 1	1	- -
21.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,04	70,04	3	- -	-	- -
22.	Е7-338	-УКЛАДКА РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКИ ТОЛЩ.10ММ	М	3,70	5,45	20	- -	-	- -
23.	Е6-33	-ФУНДАМЕНТЫ Ж/Б ИЗ БЕТОНА М150	М3	1,90	36,52	69	- 8	5	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,02	392,00	8	-	-	-
							-		-
25.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,04	441,00	18	-	5	-
							5		-
26.	Е6-77	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	Т	0,03	651,00	20	-	5	-
							5		-
27.	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,04	97,72	4	-	1	-
							1		-
28.	Е6-74 К=2	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	0,04	77,72	3	-	1	-
							1		-
29.	Е41-1	-ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 10ММ	100М2	0,01	138,00	2	-	-	-
							-		-
30.	Е41-2	-ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 20ММ	100М2	0,01	250,00	3	-	-	-
							-		-
		КОЛОДЦЫ ЗАБОРА ТОПЛИВА И ГЛУШИТЕЛЯ							
31.	Е1-56 Т.Ч.ТБ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,01	48,22	2	-	-	2
							2		1
32.	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,65	16,00	7	-	1	-
							1		-
33.	Е7-351	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	М3	0,85	13,74	12	-	2	9
							11		3
34.	608-7113 П.9-225	-ПЛИТЫ ДНИЩ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/	М3	0,36	68,10	25	-	-	-
							-		-
35.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,90	1	-	-	-
							-		-
36.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,24	32,10	8	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	608-7121 П.9-237	-Кольца опорные КЦО-1	М	0,14	14,90	2	-	-	-
38.	608-7121 П.9-253	-Кольца для колодцев:диаметр условного прохода 700мм	М	2,67	12,30	33	-	-	-
39.	Е23-157	-Установка люков	ШТ	2,00	1,27	3	- 2	2	-
40.	С113-823	-Люк тяжелый для колодцев ГОСТ3634-79	ШТ	2,00	25,00	50	-	-	-
41.	Е8-27	-Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100М2	0,06	90,00	5	- 1	1	-
42.	Е6-253	-Железнение поверхности в емкостных сооружениях	М2	4,70	0,21	1	- 1	1	-
43.	Е1-257 т.ч.ТЗ.3	-Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 10м бульдозерами грунт 2 группы	1000М3	0,01	20,66	1	-	-	-
44.	Е1-1184	-Уплотнение грунта пневматическими трамбовками :грунты 1-2 групп	100М3	0,10	9,69	1	- 1	1	-
45.	Е1-960	-Разравнивание лишнего грунта	100М3	0,03	74,50	2	- 2	2	-
		Фундамент под насос							
46.	Е11-11	-Устройство подстилающих слоев бетонных	М3	0,10	29,33	3	-	-	-
47.	Е11-55	-Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100М2	-	70,04	1	-	-	-
48.	Е7-338	-Резиновая прокладка толщ.10мм	М	0,40	5,45	2	-	-	-
49.	Е6-33	-Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200,объемом до 5м3 (М150)	М3	0,18	36,52	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	CI24-43	Арматура BI	т	-	392,00	-	-	-	-
5I	E6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м	т	-	65I,00	-	-	-	-
52	E6-73	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм	I00м2	-	97,72	I	-	-	-
53	E6-74	На каждые I0 мм изменения толщины раствора к расценке пр.73 добавлять или исключать	I00м2	-	38,86	I	-	-	-
		Всего по разделу 2			руб.	407	42	28	I4 5
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	330			
		Всего заработная плата			руб.	33			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	67			
		Накладные расходы			руб.	48			
		Плановые накопления			руб.	29			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	407			
		Всего по смете			руб.	96I	98	79	I9 6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	77I			
		Всего заработная плата			руб.	85			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	87			
		Накладные расходы			руб.	I20			
		Плановые накопления			руб.	70			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	96I			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича на общестроительные работы надземной части здания /основное решение/

Основание: т.п. 501-5-62.86- АР, КЖ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 70,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу производительность и т.п. 89,96 руб.

I м2 общей площади здания 89,96 руб.

I м3 объема здания I8,45 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Стены наружные							
I	E8-76-6	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым силикатным кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /толщ.770 мм/	м3	28,60	34,00	972	-/94	73	2I/6
		кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1Е8-74-8	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО4М	М3	310,40	36,90	11454	- / 1147	894	253 / 76
3	1Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	53,20	44,71	2379	- / 194	151	43 / 13
4	1Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	78,00	0,29	23	- / 18	6	12 / 5
5	1Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	22,00	1,55	34	- / 33	10	23 / 8
6	1608-76 п.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	5,39	64,40	347	- / -	-	- / -
7	1С142-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,38	32,10	12	- / -	-	- / -
8	1С142-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,31	25,00	8	- / -	-	- / -
9	1С142-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	0,94	22,90	22	- / -	-	- / -
10	1С142-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,18	22,90	4	- / -	-	- / -
11	1С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,47	32,10	15	- / -	-	- / -
12	1Е9-94 т.ч.тб.2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,32	30,57	10	- / 8	3	5 / 2
13	1С111-485	-УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС,ШИРИНОЙ ПОЛОК 60-100ММ	Т	0,32	140,00	45	- / -	-	- / -
14	1Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	- / 1	1	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	1Е8-39	-Армирование кладки стен и других конструкций	Т	0,06	194,00	12	- / 1	1	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	19228	- / 1496	1139	357 / 110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	15234			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1244			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	61			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2513			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1419			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19163			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	55			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	45			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	65			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫВНУТРЕННИЕ							
16	1Е8-36	-Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	М3	164,30	34,26	5629	- / 478	345	133 / 39
17	1Е7-645	-Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	ШТ	87,00	0,29	25	- / 20	7	13 / 5
18	1Е7-127	- Укладка перемычек массой до 0,7тпри наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м.	ШТ	4,00	1,55	6	- / 7	2	5 / 2
19	1-608-76 п.9-92	-Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объемом до 0,5М3	М3	2,35	64,40	151	- / -	-	- / -
20	1С14-15	-Проволочная арматура В-1	100КГ	0,45	32,10	14	- / -	-	- / -
21	1С14-8	-Арматура А-3	100КГ	0,05	25,00	1	- / -	-	- / -
22	1С14-4	-Арматура А-4	100КГ	0,59	22,90	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,08	22,90	2	-	-	-
							-		-
24	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,28	32,10	9	-	-	-
							-		-
25	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	4	-
							4		-
26	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,22	355,00	78	-	8	-
							8		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	7474	-	366	151
							517		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5942			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	412			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	979			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	553			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7474			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
27	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	74,00	4,72	349	-	103	78
							181		28
28	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	31,00	3,15	98	-	30	22
							52		8
29	608-91056 п.596	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-8А4Т	ШТ	4,00	83,80	335	-	-	-
							-		-
30	608-91056 п.602	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-6А4Т	ШТ	9,00	82,20	740	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	У608-91056 П.608	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-4А4Т	ШТ	24,00	82,20	1973	-	-	-
32	У608-91056 П.619	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.12-8А4Т	ШТ	33,00	67,60	2231	-	-	-
33	У608-91056 П.625	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.12-6А4Т	ШТ	4,00	64,90	260	-	-	-
34	У608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.15-8Т;ТОЛЩ.12,85СМ;НОРМ.НАГР.970КГ/М2	М2	8,90	8,14	72	-	-	-
35	У608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.12-8Т;ТОЛЩ.12,15СМ;НОРМ.НАГР.970КГ/М2	М2	35,50	7,94	282	-	-	-
36	У608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26 ,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30-15-6Т;ТОЛЩ.12,85СМ;НОРМ.НАГР.800КГ/М2	М2	13,30	8,07	107	-	-	-
37	У608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26 ,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.15-4Т;ТОЛЩ.12,85СМ;НОРМ.НАГР.660КГ/М2	М2	66,60	8,06	537	-	-	-
38	У608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26 ,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.12-4Т;ТОЛЩ.12,15СМ;НОРМ.НАГР.660КГ/М2	М2	3,60	7,86	28	-	-	-
39	УЕ7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	5,00	2,43	12	- 10	5	5 2
40	У608-1358 П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,30	90,20	27	-	-	-
41	УС14Х-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,09	32,10	3	-	-	-
42	УС14Х-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,11	22,90	3	-	-	-
43	УС14Х-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,30	41,30	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
44	Е6-177	-Устройство ребристых перекрытий железобетонных из бетона М-200 на высоте от опорной площадки до 6м	М3	38,40	52,94	2033	-	304	50
							354		15
45	С126-10	-Арматура класса А1	Т	1,20	338,00	406	-	-	-
							-		-
46	С126-12	-Арматура класса А3	Т	1,29	325,00	419	-	-	-
							-		-
47	С126-43	-Арматура ВР1	Т	0,50	392,00	196	-	-	-
							-		-
48	Е6-181	-Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5М2 и приведенной толщине до 200мм	М3	2,83	44,54	126	-	14	3
							17		1
49	Е6-200	-Устройство стен и диафрагм железобетонных из бетона М-200 при отношении высоты к ширине более 1 и толщине стен более 500мм	М3	0,71	37,39	27	-	2	1
							3		-
50	С126-10	-Арматура класса А1	Т	0,17	338,00	57	-	-	-
							-		-
51	С126-11	-Арматура класса А2	Т	0,18	277,00	50	-	-	-
							-		-
52	С126-43	-Арматура ВР1	Т	0,03	392,00	12	-	-	-
							-		-
53	Е6-83	-Установка закладных деталей весом до 4кг	Т	0,04	441,00	18	-	5	-
							5		-
54	Е6-85	-Установка закладных деталей весом более 20кг	Т	0,04	329,00	13	-	-	-
							-		-
55	Е7-291	-Крепежные элементы	Т	-	342,00	-	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	13116	-	463	159
							622		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10426			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	517			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1158			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1719			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	971			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13116			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ							
56	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	4,33	496,24	2151	-	321	33
							354		10
57	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	36,00	0,29	10	-	3	5
							8		2
58	8608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,73	64,40	47	-	-	-
							-		-
59	С142-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,14	32,10	4	-	-	-
							-		-
60	С142-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,01	25,00	1	-	-	-
							-		-
61	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,07	355,00	25	-	3	-
							3		-
62	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,03	329,00	10	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	2828	-	327	38
							365		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2248			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ 4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 372			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 208			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 2828			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ							
63	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50)	100М2	3,21	82,59	265	- 51	47	4 1
64	Е11-58 К=1,4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	3,21	21,92	70	- 2	1	1 -
65	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ИЗ БЕТОНА М100)	100М2	0,03	77,69	2	- -	-	- -
66	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	6,9	35,55	247	- 1	1	- -
67	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (РАСТВ.1:3)	100М2	0,54	62,69	34	- 5	5	- -
68	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,05	70,04	4	- 1	1	- -
69	Е11-56 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,05	54,40	3	- -	-	- -
70	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,54	16,60	9	- 9	8	1 -
71	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-80	М3	5,56	11,20	62	- -	-	- -
72	Е45-76	-ПРОКЛАДКА ФАНЕРЫ ИЛИ ПОЛИСТИРОЛА В ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ	100М2	0,54	35,80	19	- 4	4	- -
73	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	53,80	1,83	98	- 56	45	11 3
74	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	53,80	0,69	37	- 17	16	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	1E13-225	-Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой	М2	8,20	1,83	15	- 8	7	1 -
76	1E13-226	-Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	М2	8,20	0,69	6	- 2	2	- -
77	1E11-67	-Устройство покрытия бетонных толщиной 30мм (м300)	100М2	0,34	135,29	45	- 7	7	- -
78	1E11-68	-Устройство покрытия бетонных толщиной 5мм	100М2	0,34	17,85	6	- -	-	- -
79	1E11-206	-Устройство покрытия на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подосновке марки А	100М2	4,95	421,00	2084	- 220	216	4 1
80	1E11-140	-Устройство покрытия на битумной мастике из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100М2	0,08	394,00	31	- 5	5	- -
81	1E11-135	-Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов,одноцветных с красителем	100М2	0,97	417,41	403	- 65	59	4 1
82	1E13-15	-Футеровка плитками кислотоупорной керамической толщиной 20мм на силикатном кислотоупорном растворе	М2	25,70	6,07	156	- 30	28	2 1
83	1E11-71	-Устройство покрытия мозаичныхтолщиной 20мм без рисунка	100М2	0,52	628,00	325	- 32	51	1 -
84	1E11-73	-Устройство покрытия мозаичныхтолщиной 5мм	100М2	0,52	130,00	67	- 6	6	- -
85	1E6-173	-Жел.бет.плита из бетона М150	М3	5,40	41,62	225	- 29	25	4 1
86	1С126-10	-Арматура класса А1	Т	0,03	338,00	10	- -	-	- -
87	1E11-69	-Устройство покрытия цементных толщиной 20мм	100М2	0,05	84,72	4	- 1	1	- -
88	1E34-304	-Настил из рифленной стали для подпольных каналов	10М2	0,59	221,00	130	-	20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							24		1
89	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,16	15,90	3	- / 1	1	- / -
90	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	1,63	1,51	2	- / -	-	- / -
91	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,10	54,00	5	- / 4	2	2 / 1
92	С113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-25 Т-2,5	М	9,60	0,60	6	- / -	-	- / -
93	Е10-195	-ЩИТЫ НАД КАНАЛАМИ	М2	9,90	1,71	17	- / 2	2	- / -
94	Е11-60	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ТОЛЩИНОЙ 4ММ ЩИТОВ	100М2	0,10	96,40	10	- / -	-	- / -
95	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д ЩИТОВ	100М2	0,10	421,00	42	- / 4	4	- / -
96	Е10-68	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ ЩИТОВ	М2	9,90	2,62	26	- / 2	2	- / -
97	Е9-105	-ОБРАМЛЕНИЕ ЩИТОВ АЛЮМИНИЕВЫМ УГОЛКОМ	100М2	0,10	259,00	26	- / 25	18	7 / 4
98	ПР-ЦТ01-2 3 П.8-001	-СТОИМОСТЬ УГОЛКА	КГ	8,40	2,86	24	- / -	-	- / -
99	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ ЩИТОВ	100М2	0,01	16,60	1	- / -	-	- / -
100	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-86	М3	0,62	11,20	7	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	5703	-	584	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							631		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4487			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	576			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	87			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	740			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	418			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5645			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	58			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ							
101	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ (СОЗДАНИЕ УКЛОНА)	М3	37,47	17,87	670	-	44	40
							84		12
102	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	65,58	35,24	2311	-	84	37
							121		11
103	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	4,68	51,61	242	-	36	3
							39		1
104	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350	100М2	4,68	319,00	1494	-	245	70
							315		21
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	5934	-	409	150
							559		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4717			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	454			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	778			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	439			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5934			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА							
105	Е10-72	-Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2м2	$м_2$	23,93	3,01	72	- 29	22	7 2
106	Е10-73	-Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2м2	$м_2$	25,80	2,18	56	- 24	18	6 2
107	Е10-102	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 1м	$м_2$	9,96	1,65	16	- 6	6	- -
108	Е10-103	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема,м, до 2	$м_2$	39,77	0,92	37	- 15	14	1 -
109	Е10-112	-Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными площадь проема до 3м2	$м_2$	2,10	2,86	6	- 2	2	- -
110	Е15-725	-Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3мм	$100м_2$	0,02	160,00	3	- -	-	- -
111	Е15-707	-Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм	$100м_2$	0,50	242,00	120	- 14	13	1 -
112	С122-9	-Блок оконный ОС9-13,5	$м_2$	9,12	18,90	172	- -	-	- -
113	С122-7	-То же,ОС15-9	$м_2$	13,97	18,50	258	- -	-	- -
114	С122-2	-То же,ИО-2	$м_2$	0,84	17,30	15	- -	-	- -
115	С122-13	-То же,ОС15-15	$м_2$	25,80	17,60	454	- -	-	- -
116	С122-359	-Доски подоконные толщиной 34мм,шириной 250 мм марка ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25,ПД14-25,ПД16-25	м	10,36	1,92	20	- -	-	- -
117	С122-359	-Доски подоконные толщиной 34мм,шириной	м	29,43	1,92	57	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		250 ММ МАРКА ПД7-25,ПА8-25,ПА10-25,ПА13-25,ПА14-25,ПА16-25					-		-
118	УС122-205	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА БС24-9	М2	2,10	19,50	41	-	-	-
							-		-
119	УС111-424	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	КОМПЛ	1,00	0,86	1	-	-	-
							-		-
120	УС111-427	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФОРТОЧКИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	8,00	1,72	14	-	-	-
							-		-
121	УС111-426	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	11,00	1,29	14	-	-	-
							-		-
122	УС111-428	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	КОМПЛ	12,00	2,15	26	-	-	-
							-		-
123	УС111-441	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	2,31	2	-	-	-
							-		-
126	УЕ10-124	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	М2	0,55	0,46	1	-	-	-
							-		-
125	УС122-315	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	1,90	0,92	2	-	-	-
							-		-
124	УЕ9-122	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	Т	0,02	50,20	1	-	-	-
							-		-
127	УС121-1973	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ?	Т	0,02	464,00	9	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	?		РУБ	1753	-	75	15
							90		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	1387		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	79		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	1076		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	227		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	127		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	1741		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	10		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	9		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	1		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	12		
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ							
128	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	55,89	1,45	81	- 50	31	19 6
129	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	19,33	1,19	23	- 16	10	6 2
130	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	17,15	2,00	34	- 14	11	3 1
131	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,49	1,58	6	- 2	2 -	- -
132	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,11	196,00	23	- 5	5 -	- -
133	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10БЛОКОВ	2,00	8,99	18	- 10	7	3 1
134	Е10-137	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2	30,20	4,57	138	- 15	15 -	- -
135	С122-255	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН24-10А	М2	9,40	15,00	141	- -	- -	- -
136	С122-267	-ТО ЖЕ,АС15-8У	М2	1,41	24,90	35	- -	- -	- -
137	С122-236	-ТО ЖЕ;ДН24-15А	М2	7,04	14,80	104	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	С122-235	-ТО ЖЕ,АН24-13	М2	3,05	16,00	49	-	-	-
139	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С	М2	16,68	15,00	250	-	-	-
140	С122-219	-ТО ЖЕ,АГ21-10	М2	22,11	13,50	298	-	-	-
141	С122-222	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА А024-12С	М2	11,08	8,06	89	-	-	-
142	С122-264	-ТО ЖЕ,ДП1.17	М2	12,36	28,30	350	-	-	-
143	С122-266	-ТО ЖЕ,ДП1.19	М2	9,24	28,60	264	-	-	-
144	С122-225	-ТО ЖЕ,А024-15	М2	3,49	8,90	31	-	-	-
145	С122-435	-ШКАФНЫЕ ДВЕРИ ША-1	М2	30,20	15,90	480	-	-	-
146	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	8,94	18	-	-	-
147	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	-	-	-
148	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4,00	3,23	13	-	-	-
149	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	35,00	2,97	104	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	3244	-	81	31
							112		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	2576		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	91		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -				РУБ	2253		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	425		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	243		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	3244		
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ							
150	Е7-506	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6,00	3,26	20	- / 18	7	1 / 4
151	Е7-502	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	8,00	3,51	28	- / 27	11	1 / 6
152	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	81,00	1,40	113	- / 58	48	10 / 4
153	608-92333 П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	М2	26,70	10,80	288	- / -	- / -	
154	608-92335 П.11-169 ПРИЛ.2	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ, НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	25,50	12,37	315	- / -	- / -	
155	608-92339 П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ	М	109,95	1,67	184	- / -	- / -	
156	СБ.ТП ПРИЛ.2	-ОТДЕЛКА ПРОСТУПЕЙ МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	34,10	3,09	105	- / -	- / -	
157	Е7-737 ДОП.1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЕМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,26	823,00	211	- / 10	9 / -	1 / -
158	Е11-11	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,37	29,33	11	- / 1	1 / -	- / -
159	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	- / 2	2 / -	- / -
160	Е7-668	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	12,00	1,40	17	-	7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							9		1
161	608-78 П.9-96	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ		0,50	61,88	31	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	1678	-	85	40
							125		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1332			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	100			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	105			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	220			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	126			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1678			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
162	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	2,25	20,72	47	-	42	-
							42		-
163	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ .	100М2	3,53	5,35	19	-	11	-
							11		-
164	Е34-323	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	100М2	0,81	598,00	484	-	127	3
							130		1
165	Е34-330	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	100М2	0,81	156,00	126	-	19	-
							19		-
166	Е34-333	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ПОТОЛКОВ	100М2	0,81	172,00	139	-	17	-
							17		-
167	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,81	100,00	81	-	73	-
							73		-
168	Е34-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0,81	123,00	100	-	82	-
							82		-
169	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	М2	83,38	0,57	48	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
170	Е34-317	-Каркасы акустических конструкций стен металлические с деревянными брусками	100м2	1,19	350,00	416	- 111	108	3 1
171	Е34-328	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами, при толщине заполнения 50мм	100м2	1,19	153,00	182	- 24	24	- -
172	Е34-332	-Оклейка каркасов стеклотканью на каждый слой стен	100м2	1,19	168,00	200	- 20	20	- -
173	Е34-335	-Окраска поверхностей стен водоэмульсионной краской	100м2	1,19	101,00	120	- 107	107	- -
174	Е34-349	-Облицовка каркасов стен перфорированными плитами акустическими	100м2	1,19	97,70	116	- 100	100	- -
175	С111-249	-Листы гипсовые, обшивочные /сухая штукатурка/, толщиной 10-12мм	м2	122,57	0,57	70	- -	-	- -
176	Е9-50	-Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,22	73,00	16	- 13	10	3 1
177	С121-1968	-Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления 5	т	0,22	342,00	75	- -	-	- -
178	Е15-325	-Облицовка потолков коридора и вестибюля плитами сгш	100м2	1,26	127,37	161	- 52	46	6 3
179	Е26-33	-Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытия и перекрытий сверху	м3	0,46	14,00	6	- 3	3	- -
180	С114-125	-Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие Гост 9573-81 М-150	м3	0,44	25,60	11	- -	-	- -
181	Е15-299	-Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	100м2	0,06	395,96	23	- 4	4	- -
182	Е15-508	-Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке	100м2	3,98	5,84	23	- 20	20	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	2,03	12,90	26	- / 14	14	- / -
184	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	2,19	82,20	180	- / 66	63	3 / 1
185	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	8,97	76,30	684	- / 215	207	8 / 2
186	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,22	422,00	517	- / 119	116	3 / 1
187	Е15-579	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	2,65	106,00	281	- / 93	90	3 / 1
188	Е13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	100М2	1,25	55,20	69	- / 26	24	2 / 1
189	Е13-107	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76; ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	1,25	22,80	28	- / 3	3	- / -
190	Е13-108	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76; ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	1,25	16,20	20	- / 3	3	- / -
191	Е13-129 т.ч.П.1.6 К=3	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76	100М2	1,24	43,20	56	- / 6	6	- / -
192	Е13-140 т.ч.П.1.6 К=3	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710	100М2	1,24	48,60	60	- / 6	6	- / -
193	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	18,56	98,38	1826	- / 857	742	115 / 66
194	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,57	385,68	221	- / 41	38	3 / 1
195	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА	М3	4,60	35,50	163	- / 64	58	6 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК							
196.	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	4,51	25,60	115	-	-	-
							-		-
197.	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	5,17	76,70	397	-	144	4
							148		1
198.	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	0,50	71,20	35	-	14	-
							14		-
199.	Е15-633 т.ч.ТБ.2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,05	42,30	2	-	1	-
							1		-
200.	Е15-631 т.ч.ТБ.2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,06	35,90	2	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	8980	-	2343	162
							2505		82

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7052
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2414
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	244
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1164
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	658
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8874
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	91
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	75
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	106

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		КРЫЛЬЦА							
201.	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	5,26	9,31	49	-	2	2
							4		1
202.	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД	М3	1,18	12,91	15	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФУНДАМЕНТЫ							
							1		
203	Е6-16	-МОНОЛИТНАЯ Ж.Б.ПЛИТА ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,62	30,89	19	-	1	-
							1		
204	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,08	270,00	22	-	-	-
							-		
205	Е11-11	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М100	М3	0,30	31,26	9	-	-	-
							-		
206	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,12	628,00	74	-	12	-
							12		
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
207	Е8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,04	334,72	13	-	1	-
							1		
208	Ц8-91-1	-ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ	М2	2,10	4,94	10	-	2	1
							3		
209	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	-	1	-
							1		
210	Е9-63 Т.Ч.ТБ.2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	М	4,25	7,14	30	-	7	20
							27		7
211	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,18	239,00	43	-	-	-
							-		
212	Е6-173	-МОНОЛИТНОЕ Ж.Б.ПЕРЕКРЫТИЕ ВО ВСТРОЕННОМ ШКАФУ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,10	42,74	4	-	-	-
							-		
213	С126-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	-	392,00	-	-	-	-
							-		
214	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	-	441,00	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							— / -		— / -
2I5	EII-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных под отмостку	м3	7,I0	I6,00	II4	- / 20	I3	7 / 2
2I6	EII-83	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм отмостки	I00м2	0,7I	I2I,00	86	- / I4	I3	I / -
		Всего по разделу II			руб.	6I2	- / 84	53	3I / I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	4I6			
		Всего заработная плата			руб.	49			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	22			
		Накладные расходы			руб.	70			
		Плановые накопления			руб.	39			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	525			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	73			
		Всего заработная плата			руб.	I4			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	43			
		Накладные расходы			руб.	7			
		Плановые накопления			руб.	7			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	87			
		Всего по смете			руб.	70550	- / 7I06	5925	II8I / 402
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	558I3			
		Всего заработная плата			руб.	6275			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	5050			
		Накладные расходы			руб.	92I0			
		Плановые накопления			руб.	5I99			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	70222			

лг

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость металломонтажных работ Всего, заработная плата Стоимость материалов и конструкций Накладные расходы Плановые накопления Всего, стоимость металломонтажных работ			руб. руб. руб. руб. руб. руб.	279 52 196 24 25 328			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

Сличил И.А.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту здание поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на внутренний водопровод (основное решение)

Сметная стоимость I,564 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) I,99 руб.
I м2 общей площади здания I,99 руб.
I м3 объема здания 0,4I руб.

Основание: Т.п. 501-5-62.86- ВК
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I							
		Сантехнические работы							
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	25,00	I,20	30	- / 6	6	- / -
2	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для	м	I5,00	I,35	20	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					3		-
3.	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	15,00	1,36	20	- / 3	3	- / -
4.	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	8,00	1,58	13	- / 2	2	- / -
5.	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	30,00	2,21	66	- / 10	9	1 / -
6.	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	5,00	1,78	9	- / 2	2	- / -
7.	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	- / 1	1	- / -
8.	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	Т	0,01	457,00	5	- / -	-	- / -
9.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,98	3,94	4	- / 4	4	- / -
10.	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	8,00	17,40	139	- / 9	8	1 / -
11.	Ц12-802-5 ВВ.УКАЗ. П.2В	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	ШТ	1,00	8,38	8	- / 4	4	- / -
12.	2307-1124 0	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР ДИАМ.100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	1,00	123,20	123	- / -	-	- / -
13.	Е16-127	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19416БР,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,30	17	- / 1	1	- / -
14.	2307-1022 5	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8БР ДИАМ.15ММ	ШТ	5,00	1,43	7	- / -	-	- / -
15.	2307-1022 6	-ТО ЖЕ,20ММ	ШТ	5,00	1,65	8	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	2307-1022-7	-ТО ЖЕ,25ММ	ШТ	2,00	1,98	4	-	-	-
17	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	4,00	2,07	8	- 1	1	-
18	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	60,00	2,23	89	-	-	-
19	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СЧ-А-СТ	ШТ	3,00	4,59	14	- 2	2	-
20	С130-852	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	2,00	2,25	5	-	-	-
21	С130-1046	-КРАНЫ ТУАЛЕТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ НАСТЕННЫЕ КТ-15Д	ШТ	1,00	1,71	2	-	-	-
22	Е18-227	-УСТАНОВКА ЧАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	4	-	-	-
23	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	ШТ	2,00	11,60	23	- 17	16	1
24	С130-1954	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2	ШТ	2,00	107,00	214	-	-	-
25	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50.	ШТ	1,00	2,41	2	- 2	2	-
26	1704-3079	-СЧЕТЧИК УВК-32	ШТ	1,00	27,00	27	-	-	-
27	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	47,70	286	- 11	11	-
28	ПР-МТ 05-17 П.4-38	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ	М	60,00	2,15	129	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1533	-	75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							78		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	150		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	5		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	2		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	157		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	10		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	6		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	4		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	15		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	1126		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	69		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	657		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	136		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	101		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	1361		
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
29.Е13-125		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,04	6,38	1	-	-	-
							-		-
30.Е15-614		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	60,50	6	-	4	-
							4		-
31.Е26-7		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,30	16,80	5	-	3	-
							3		-
32.С119-148		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,29	24,40	7	-	-	-
							-		-
33.Е26-73		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,06	12,60	1	-	1	-
							1		-
34.С1113-180		-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И=200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2	6,60	0,73	5	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	31	-	8	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1566	-	83	3
							86		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	150			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	157			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1126			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	69			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	457			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	136			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	101			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1361			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

к типовому проекту здания поста до I50 стрелок, стены из кирпича, на горячее водоснабжение

Сметная стоимость 0,II4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 0,I4 руб.
I м2 общей площади здания 0,I4 руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

Основание: Т.п. 501-5-62.86 ВК
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I							
		Сантехнические работы							
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I8,00	I,20	22	-/4	4	-/-
2	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для	м	I0,00	I,35	I3	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					2		-
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	6,00	1,36	8	- 1	1	- -
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	15,00	1,58	24	- 3	3	- -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,49	3,94	2	- 2	2	- -
6	2307-1022 5	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч 6БР ДИАМ.15ММ	ШТ	4,00	1,43	6	- -	-	- -
7	2307-1022 6	-ТО ЖЕ,20ММ	ШТ	1,00	1,65	2	- -	-	- -
8	2307-1022 7	-ТО ЖЕ,25ММ	ШТ	1,00	1,98	2	- -	-	- -
9	2307-1022 8	-ТО ЖЕ,32ММ	ШТ	1,00	2,42	2	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	98	- 12	12	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 81
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ 12
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ 12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 98

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

10	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,02	4,38	1	- -	-	- -
11	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,13	16,80	2	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,13	24,40	3	- / -	-	- / -
13.	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,04	12,60	1	- / -	-	- / -
14.	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	4,51	0,73	3	- / -	-	- / -
15.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,06	60,50	3	- / 2	2	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	16	- / 3	3	- / -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	116	- / 15	15 - / -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	81
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	98

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на внутреннюю канализацию (основное решение)

Сметная стоимость 0,880 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Стоимостьна:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I,I2 руб.
I м2 общей площади здания I,I2 руб.
I м3 объема здания 0,23 руб.

Основание: Т.п. 50I-5-62.86 ВК
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I							
		Сантехнические работы							
I	EI6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	25,00	3,2I	80	- II	II	- -
2	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в	м	40,00	4,59	I84	-	20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ					21		-
3	Е17-8	-УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ	КОМПЛ.	2,00	35,00	70	- 4	4	- -
4	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЧЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТФ-КВ СО СМЫВНЫЧ БАЧКОМ С ВЕРХНИЧ ПУСКОМ	КОМПЛ.	4,00	23,20	93	- 6	6	- -
5	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ РАУБОКИХ	КОМПЛ.	3,00	37,90	114	- 3	3	- -
6	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ.	4,00	9,18	37	- 3	3	- -
7	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х620Х150	КОМПЛ.	7,00	18,50	130	- 10	10	- -
8	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	2,00	6,31	13	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	880	- 59	58	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	721			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	58			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	95			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	880			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	880	- 59	58	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	721			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	58			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	44			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	880			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича на внутренние водостоки

Сметная стоимость 0,I76 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу производительность и т.п. _____ руб.
I м2 общей площади здания 0,22 руб.
I м3 объема здания 0,005 руб.

Основание: Т.п. 50I-5-62.86 ВК
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	CI30-I025	Краны проходные сальниковые муфтовые II46БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: 32	шт	I,00	2,57	3	-	-	-
2	EI6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	30,00	3,I0	93	-	II	-
3	EI6-58	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб отопления и	м	2,00	3,73	7	-	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ					1		-
4	Е16-38	-СГОН ДИАМ. 32ММ	М	1,00	1,14	1	-	-	-
							-		-
5	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	2,28	5	-	3	1
							4		-
6	ПР-НТ 01-05-01 П.77	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	ШТ	2,00	17,79	36	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	176	-	15	1
							16		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	145
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	15
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	176

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на отопление (основное решение)

Сметная стоимость 2,II4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.) 2,70 руб.
I м2 общей площади здания 2,70 руб.
I м3 объема здания 0,55 руб.

Основание: Т.п. 501-5-62.86-ОВ
Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимост, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	2307-I022 5	Вентиль муфтовый I548БР диам. I5мм	шт	I7,00	I,43	24	- / -	-	- / -
2	2307-I022 7	То же, 25 мм	шт	2,00	I,98	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
3	2302-1022 1	-То же,32мм	шт	6,00	2,42	10	-	-	-
							-		-
4	2302-1022 2	-То же,40мм	шт	6,00	3,29	13	-	-	-
							-		-
5	С130-1022	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11чббк для воды, нефти и масла давлением 1 мпа , диаметром в мм: 15	шт	15,00	1,00	15	-	-	-
							-		-
6	С130-1034	-Краны регулирующие двойной регулировки пробковые кран латунные, диаметром в мм: 15	шт	44,00	1,34	59	-	-	-
							-		-
7	Ц12-805-1 88.ИКАЗ. П.2В	-Клапаны чугунные регулирующие,редукционные пружинные,предохранительные однорычажные и двухрычажные,фланцевые на условное давление 1,6-2,5мпа,диаметр условного прохода,мм:15-25	шт	1,00	2,25	2	-	2	-
							2		-
8	2302-1239 0	-Клапан регулирующий 25ч93тнж диам.25мм с эл.приводом мэб-063/63-0,25р	шт	1,00	87,00	87	-	-	-
							-		-
9	Е18-109	-Установка радиаторов отопительных чугунных тип м-140а,м-140ас,м-90,ра-90 высотой 582мм	экм	128,10	7,66	981	-	32	8
							40		3
10	Е18-132	-Установка регистров отопительных из стальных сварных труб,диаметром нитки 100мм длиной по 2м	м	4,00	6,34	17	-	-	-
							-		-
11	Е16-35	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 15мм	м	180,00	0,86	155	-	38	2
							40		-
12	Е16-36	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20мм	м	30,00	0,91	27	-	6	-
							6		-
13	Е16-37	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25мм	м	45,00	1,03	46	-	9	-
							9		-
14	Е16-38	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32мм	м	55,00	1,14	63	-	12	1
							13		-
15	Е16-39	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	м	65,00	1,29	84	-	14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ					15		-
16.	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,61	24	- / 6	4	- / -
17.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,90	3,94	15	- / 15	15	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1977	- / 144	132	12 / 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	87
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	91
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1537
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1273
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	9
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	130
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	133
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	125
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	205
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	138
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1882

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

18.	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,14	4,38	1	- / -	-	- / -
19.	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,20	16,80	3	- / 2	2	- / -
20.	С116-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,20	24,40	5	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,14	12,60	2	- 2	2	- -
22.	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200 ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	15,40	0,73	11	- -	-	- -
23.	Е15-614	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	100М2	1,00	60,50	61	- 38	38	- -
24.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,44	60,50	27	- 17	17	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	137	- 59	59	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	110			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	33			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	59			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	59			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	137			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2114	- 203	191	12 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	87			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	91			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	33		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	59		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	59		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	137		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1537		
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1273		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	9		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	130		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	133		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	125		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	205		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	138		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1882		

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича на тепловой узел

Сметная стоимость I, 287 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тсн.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 2,02 руб.
I м2 общей площади здания 2,02 руб.
I м3 объема здания 0,34 руб.

Основание: Т.п. 501-5-62.86-ОВ
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,60	5	– 3	3	– –
2	230I-I6008	Насос Родник	шт	I,00	I4,59	I5	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
3	ПР-НТ 24-15 П1-077	-Обвязка ручного насоса		1,00	14,59	15	-	-	-
							-		-
4	Ц11-155-1	-Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода, мм, до 50	шт	1,00	2,41	2	-	2	-
							2		-
5	1704-30016	-Счетчик горячей воды турбинный-ВТГ-50 ТУ25-02-331244-78	шт	1,00	39,50	40	-	-	-
							-		-
6	Е18-227	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	8,00	4,43	35	-	2	-
							2		-
7	Е18-228	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	9,00	2,41	22	-	2	-
							2		-
8	Е16-117	-Установка задвижек 30лб6р диаметром 50мм	шт	6,00	17,40	104	-	6	1
							7		-
9	Е16-118	-Установка задвижек 30лб6р диаметром 80мм	шт	2,00	24,80	50	-	3	-
							3		-
10	Е16-135	-Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до50мм	шт	8,00	1,60	13	-	8	1
							9		-
11	с130-1775	-Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3 давлением 1 мпа, диаметром в мм: 40	шт	4,00	0,78	3	-	-	-
							-		-
12	с130-1776	-Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3 давлением 1 мпа, диаметром в мм: 50	шт	8,00	0,94	8	-	-	-
							-		-
13	с130-1778	-Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3 давлением 1 мпа, диаметром в мм: 80	шт	4,00	1,26	5	-	-	-
							-		-
14	2307-1074	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3р диам.50мм	шт	1,00	4,28	4	-	-	-
							-		-
15	2307-1207	-Задвижка 30с76нмм диам.80мм	шт	2,00	59,29	119	-	-	-
							-		-
16	2307-10237	-Вентиль проходной фланцевый	шт	2,00	4,39	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1549Р2,ДУ40,РУ16							
17.	2307-10238	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 1549Р2,ДУ50,РУ16	ШТ	3,00	5,49	16	-	-	-
18.	Е18-186	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	ШТ	2,00	40,50	81	7	6	1
19.	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	11	11	-
20.	Е18-91	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ 6-ТИСЕКЦИОННЫЙ	ШТ	1,00	20,70	21	13	12	1
21.	ПР-ВТ19-05 П.04-089	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 6-03-34-588-68	ШТ	1,00	235,00	235	-	-	-
22.	Ц11-550-7	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАФРАГМОВЫЙ ИЛИ МЕМБРАННЫЙ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ С МЕМБРАННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 50	ШТ	1,00	1,97	2	2	2	-
23.	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	ШТ	1,00	89,00	89	-	-	-
24.	Е16-37 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	10,00	1,08	11	3	3	-
25.	Е16-38 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	15,00	1,19	18	4	4	-
26.	Е16-39 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,34	7	1	1	-
27.	Е16-55	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	5,00	2,29	11	3	3	-
28.	Е16-57	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	10,00	3,12	31	8	7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,35	3,94	1	-	1	-
							1		-
30.	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,10	4,22	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1220	-	76	
							81		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	129			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	134			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	904			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	397			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	72			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	72			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	429			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	98			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	78			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1080			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
31.	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,19	4,38	1	-	-	-
							-		-
32.	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,40	16,80	7	-	4	-
							4		-
33.	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,15	24,40	4	-	-	-
							-		-
34.	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3	0,25	56,70	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200					-		-
35	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,25	12,60	3	-	3	-
							3		-
36	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2	27,50	0,73	20	-	-	-
							-		-
37	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,08	60,50	5	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	67	-	10	-
							10		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	54			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	38			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	67			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1287	-	86	5
							91		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	129			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	134			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	38			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	67			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	904			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	397			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	72			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	72			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	429			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	98			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	78			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1080			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок стены из кирпича на вентиляцию /основное решение/

Основание: т.п. 50I-5-62.86 - ОВ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,I8I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу производительность и т.п. 6,6I руб.

I м2 общей площади здания 6,6I руб.

I м3 объема здания I,35 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Сантехнические работы							
I	E20-704	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5 А с электродвигателем 4АА56А4	шт	5,00	59,60	298	- I2	I2	- -
2	I50I-I005-9	Исключить ДВ.4АА56А4	-	2,00	23,00	46	-	-	-
лг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
3.	1501-03024-	АВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ =В63А4	ШТ	2,00	46,00	92	-	-	-
							-		-
4.	Е20-708	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 6,3А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	ШТ	1,00	233,00	233	-	6	-
							6		-
5.	1501-01417-	АВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А132М2,4,6,8У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	1,00	125,00 -	125	-	-	-
							-		-
6.	1501-01410-	АВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А100Л2,4,6,8У3	ШТ	1,00	68,00	68	-	-	-
							-		-
7.	Е20-737	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	ШТ	1,00	65,20	65	-	4	-
							4		-
8.	1501-01394-	АВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А71А2,4,6У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	1,00	34,00 -	34	-	-	-
							-		-
9.	1501-01396-	АВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АХ,АА71А2,4,6У3	ШТ	1,00	30,00	30	-	-	-
							-		-
10.	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	-	3	-
							3		-
11.	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-Т, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-
							-		-
12.	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	0,27	3,46	1	-	1	-
							1		-
13.	ПР-НТ23-08 П.4-832	-ФИЛЬТР ФЯР	ШТ	1,00	7,11	7	-	-	-
							-		-
14.	Е20-459	-КЛАПАН Р400Э С ЭЛ.ПР.МЭО-0,63/63-0,25Р	1ШТ	1,00	72,50	73	-	2	-
							2		-
15.	Е20-453	-КЛАПАН Р200Э С ЭЛ.ПР.МЭО-0,63/63-0,25Р	1ШТ	1,00	68,10	68	-	1	-
							1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1005 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	- / 2	2	- / -
17.	Е20-440	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 250Х250ММ	1ШТ	2,00	9,23	18	- / 1	1	- / -
18.	Е20-445	-ТО ЖЕ,500ММ	1ШТ	1,00	15,50	16	- / 1	1	- / -
19.	Е20-443	-ТО ЖЕ,400ММ	1ШТ	2,00	13,10	26	- / 2	2	- / -
20.	Е20-438	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ	1ШТ	1,00	8,91	9	- / 1	1	- / -
21.	Е20-596	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ НА ФАЛЬЦАХ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-7 500	ШТ	4,00	34,70	139	- / 5	5	- / -
22.	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	ШТ	1,00	11,60	12	- / 8	8	- / -
23.	2301-1181	-НАСОС=8КС-1/16	ШТ	1,00	114,62	115	- / -	-	- / -
24.	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	38,65	7,31	282	- / 35	34	1 / -
25.	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	34,54	5,35	185	- / 31	30	1 / -
26.	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	52,26	5,21	272	- / 49	46	3 / 1
27.	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	37,68	4,69	177	- / 26	25	1 / -
28.	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	3,96	4,87	19	- / 2	2	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	23,00	5,54	[illegible]	-	20	1
							21		-
30.	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	37,90	5,30	201	-	25	1
							26		-
31.	Е26-63	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА	100М2	0,36	64,40	23	-	22	1
							23		-
32.	ПР-НТ 06-04 П.802	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ 150Х200ММ	М	20,00	1,58	32	-	-	-
							-		-
33.	ПР-НТ 06-04 П.817	-ТО ЖЕ 100Х150,300Х500	М2	15,70	1,96	30	-	-	-
							-		-
34.	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	16,00	1,48	24	-	13	-
							13		-
35.	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	62,00	1,63	101	-	52	3
							55		1
36.	24-А-1	-РЕШЕТКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	21,00	1,19	25	-	-	-
							-		-
37.	Е20-489	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400	ШТ	1,00	8,13	8	-	2	-
							2		-
38.	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	ШТ	1,00	3,45	3	-	2	-
							2		-
39.	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	4,00	9,25	37	-	10	-
							10		-
40.	Е18-172	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	2,00	15,40	31	-	1	-
							1		-
41.	С130-1490	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0,5	М2	1,00	3,01	3	-	-	-
							-		-
42.	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	2,20	36,10	79	-	8	-
							8		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	2308-1130	-ВИБРОИЗОЛЯТОРНЫЕ ПРУЖИНЫ А040	ШТ	8,00	0,94	8	-	-	-
44.	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	10,00	0,13	1	-	-	-
45.	Е16-50	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	20,00	1,03	21	- 4	4	-
46.	2307-1022 6	-ВЕНТИЛЬ 15Ч8БР ДИАМ.20ММ	ШТ	2,00	1,65	3	-	-	-
47.	С130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.5	М2	0,40	3,21	1	-	-	-
48.	С130-1885	-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 2000	ШТ	1,00	7,86	8	-	-	-
49.	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
50.	ПР-НТ24-1 5 ПРИМ.1	-ПАЙКА НАРУЖНЫХ ШВОВ ВОЗДУХОВОДОВ КРУГЛЫХ	М	252,00	0,65	166	-	-	-
51.	Е20-786	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ С СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч ДО 10	ШТ	1,00	46,90	47	- 38	32	6 - 2
52.	С130-176	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	КОМПЛ.	1,00	215,00	215	-	-	-
53.	1501-01417	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А132М2,4,6,8У3 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	125,00	125	-	-	-
54.	1501-01410	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А100Л2,4,6,8У3	ШТ	1,00	68,00	68	-	-	-
55.	РЕК.А12-2 12 ПРИЛ.1П.5 5	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	ШТ	1,00	43,05	43	-	-	-
56.	С130-761	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ	ШТ	2,00	74,90	150	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Одноходовые КВС10А-П, поверхность нагрева в м2-25,08					-		-
57.	РЕК.А12-2 12 ПРИЛ.1 П.36	-стоимость приемной секции	шт	1,00	93,65	93	-	-	-
58.	ЕРЕК.А12-2 12 ОБЩ.Ч.П.8	-натягивание фильтровальной ткани	м2	25,00	3,73	93	- 7	7	- -
59.	С130-515	-вставки гибкие к центробежным вентиляторам: из брезента и сортовой стали	м2	1,09	11,20	12	-	-	-
60.	РЕК.А12-2 12 ПРИЛ.1П.2 4	-оросительная секция	шт	1,00	292,95	293	-	-	-
61.	РЕК.А12-2 12 П.7	-стоимость рециркуляционной заслонки Ц600Х800	шт	1,00	70,98	71	-	-	-
62.	С130-1062	-кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	61,00	0,29	18	-	-	-
63.	С130-818	-клапаны воздушные утепленные с электроподогревателем ТЭН-100Б с механизмом исполнительным МЭО-063/25-025П КВУ600Х1000А	шт	1,00	99,80	100	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	5026	- 407	388	19 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4201
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2626
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	388
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	392
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1359
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	436
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	370
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
64.	Е13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	100М2	0,32	55,20	18	- 6	6	- -
65.	Е13-116 К=3	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	100М2	0,32	30,90	10	- 2	2	- -
66.	Е13-155 Т.Ч.П.1.6 К=3	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710	100М2	0,32	48,60	16	- 1	1	- -
67.	Е13-165 Т.Ч.П.1.6 К=3	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХС-76	100М2	0,32	43,20	14	- 1	1	- -
68.	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	100М2	2,10	32,00	67	- 16	14	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	157	- 26	26	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	125			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	97			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	26			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	157			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	5161	- 433	412	21 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	125			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	97			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата			руб.	24			
		Всего заработная плата			руб.	25			
		Накладные расходы			руб.	2I			
		Плановые накопления			руб.	II			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I57			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	420I			
		Материалы			руб.	2426			
		Эксплуатация машин			руб.	I5			
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	388			
		Всего заработная плата			руб.	392			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I359			
		Пуск и регулировка			руб.	I7			
		Накладные расходы			руб.	436			
		Плановые накопления			руб.	370			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	5024			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

Сличил И.А.Павлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту здания поста электрической централизации до I50 стрелок, стены из кирпича на электроосвещение (основное решение)

Сметная стоимость 7,08I тыс.руб.
В том числе:
а/ оборудования I,5I5 тыс.руб.
б/ монтажных работ 5,566 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу мощность вместимость, производительность и т.п./ _____ руб.
I м2 общей площади здания _____ руб.
I м3 объема здания _____ руб.

Основание: Т.п. 50I-5-62.86 Эо
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000x800мм	шт	5,00	4,72	24	-/I2	8	4/I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРОКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,56	116,00	65	- 50	27	32 10
4.	Ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	100ШТ	0,02	41,60	1	- 1	1	- -
5.	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРОКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,06	93,00	6	- 5	2	3 1
6.	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,53	127,00	67	- 48	29	19 6
7.	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,97	167,00	162	- 115	66	49 16
8.	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ	100ШТ	0,07	71,50	5	- 3	3	- -
9.	Ц8-591-1	-ВЫКЛОЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,05	23,80	1	- 1	1	- -
10.	Ц8-591-2	-ВЫКЛОЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,34	19,60	7	- 4	4	- -
11.	Ц8-591-3	-ВЫКЛОЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,41	49,80	20	- 16	16	- -
12.	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,05	20,80	1	- 1	1	- -
13.	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,46	30,00	14	- 9	9	- -
14.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	4,40	12,70	56	- 49	33	16 5
15.	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2	100М	1 22	65,00	790	- 620	300	320 120
16.	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	100М	0,90	48,00	43	-	16	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО13КГ							
							28		4
17	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	1,80	60,80	109	-	42	41
							83		15
18	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,70	60,80	43	-	16	16
							32		6
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ							
19	1507-3096 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП061-2Х40-004УХЛ4= 15,60Х1,082	ШТ	9,00	16,88	152	-	-	-
							-		-
20	1507 ДОП40 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ЛПО-03Х40Н03 9,30Х1,082	ШТ	21,00	10,06	211	-	-	-
							-		-
21	1507-1147 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4= 16,50Х1,082	ШТ	97,00	17,85	1731	-	-	-
							-		-
22	1507-1070 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=ВЗГ/В4А-200М= 23,60Х1,082	ШТ	8,00	25,54	204	-	-	-
							-		-
23	1507-1041 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП02-100Б33-02УЗ [illegible]ИСП1,2,3= 3,30Х1,082	ШТ	5,00	3,57	18	-	-	-
							-		-
24	1507-3014 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НБ006Х100/Р20-02УХЛ4= 2,35Х1,082	ШТ	15,00	2,54	38	-	-	-
							-		-
25	1507-1147 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4= 16,50Х1,082	ШТ	23,00	17,85	411	-	-	-
							-		-
26	1507-5132 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ= 1,25Х1,082	ШТ	21,00	1,35	28	-	-	-
							-		-
27	1507-3016 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НП020Х100/Р20-01УХЛ4= 1,40Х1,082	ШТ	7,00	1,51	11	-	-	-
							-		-
28	1507-1013 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НКС01Х100/П20-04УХЛ4= 4,20Х1,082	ШТ	2,00	4,54	9	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1507-3013 к=1,082	-СВЕТИЛЬНИК= Арт.38 4,68Х1,082	ШТ	6,00	1,84	11	-	-	-
30	1515-1040 к=1,071	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ=ЛБ 40 6,70Х1,071	10ШТ	27,90	7,18	200	-	-	-
31	1515-6002 к=1,071	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП =80С-220 1,30Х1,071	10ШТ	27,90	1,39	39	-	-	-
32	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	7,00	13,70	96	-	-	-
33	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,31	39,20	12	-	-	-
34	С152-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,04	56,80	2	-	-	-
35	С152-203	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0,09	55,30	5	-	-	-
36	С152-427	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АЧЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,66	136,00	90	-	-	-
37	С152-429	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АЧЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,16	163,00	26	-	-	-
38	С152-428	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА	1000М	0,40	156,00	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4							
39	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,15	166,00	25	-	-	-
40	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,03	191,00	6	-	-	-
41	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0,07	190,00	13	-	-	-
42	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ СЕЧ1Х2,5 КВ ММ	1000М	0,02	272,40	5	-	-	-
43	С151-1093 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ СЕЧ1Х4КВ ММ	1000М	0,03	339,60	10	-	-	-
44	С151-1095 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16 С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ СЕЧ1Х10КВ ММ	1000М	0,01	601,20	6	-	-	-
45	С151-1096 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х25 С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ СЕЧ 1Х16КВ ММ	1000М	0,03	823,20	25	-	-	-
46	1504-17077 К=К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ТИПА 320 ИНД 02020	ШТ	5,00	0,15	1	-	-	-
47	1504-17077	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ТИПА 322 ИНД02250	ШТ	34,00	0,15	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	к=I,08						-		-
48.	I504-I7077	- Выключатель герметический или полугерметический типа 47 инд. 02620	шт	4I,00	0,I5	6	- / -	-	- / -
	к=I,08								
49.	I504-I7078	- Розетка штепсельная утопленная при скрытой проводке инд. 03280	шт	5,00	0,I6	I	- / -	-	- / -
	к=0,82								
50.	I504-I7078	- Розетка штепсельная герметическая типа У-86-РБ инд. 03730	шт	46,00	0,I6	7	- / -	-	- / -
	к=I,082								
		Оборудование							
5I.	калькз	- Пункт распределительный серии ПРП-30I3IР2IУ3 с автоматами АЕ 2034 6 шт с расцепит на I0А) и АЕ2036 (2шт на I0А)	шт	I,00	2I8,80	2I9	- / -	-	- / -
52.	калькI	-Пункт распределительный типа ПРП-304I-IР2IУ3 с автоматами АЕ2034 (I0шт на I0А и 2шт на 20А) и АЕ2036 (5шт на I0А и Iшт на 20А)	шт	2,00	4I7,30	835	- / -	-	- / -
53.	калькг	- Пункт распределительный типа ПРП-3007-IР54УI с автоматами АЕ2034 (3шт на I0А) и АЕ2036 (Iшт на I0А)	шт	I,00	I39,40	I39	- / -	-	- / -
54.	калькд	- Пункт распределительный типа ПРП-302I-IР2IУ3 с автоматами АЕ2034 (6шт на I0А) и АЕ2036(4шт на I0А)	шт	I,00	258,50	259	- / -	-	- / -
		Всего по смете:			руб	708I	- / I086	574	5I2 / I84

в том числе:

стоимость оборудования-	руб.	I453
транспортные расходы -	руб	44
заготов.-складские расходы -	руб	I8
всего, стоимость оборудования -	руб	I5I5
стоимость монтажных работ -	руб	4879
материалы -	руб	I77
эксплуатация машин -	руб	436

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Заработная плата машинистов			руб.	I84			
		Основная заработная плата			руб.	574			
		Всего заработная плата			руб.	758			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	3466			
		Накладные расходы			руб.	276			
		Плановые накопления			руб.	4II			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	5566			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела Энергоснабжения А.В.Недошивин
Исходные данные:

Составил инженер В.В.Осипова
Проверил рук.группы М.И.Зельманов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

Стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа для распределительного пункта ПРII-3083-IP2IУ3 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок со стенами из кирпича

На сумму руб. 4I7,3

№№ пп	Основание	Наименование	Един. изм.	Кол-во един.	Стоимость оборудования		Стоимость монтажных работ		
					единица	общая	единица	общая	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Пр-нт I5-I7 I-250	Шкаф стальной для распределительных пунктов размером II00 х I000 х 280	шт	I	60	60	-	-	
2	Пр-нт I5-I7 I-255	Установка и ошиновка выключателей автоматических АЕ 2046							
	Пр-нт I5-04 0I-060 0I-073	I2,20 + 2,25	шт	I8	I4,45	260,I	5,40	97,2	
		Итого				320,I		97,2	
		Всего						4I7,3	

Составил В.И.Осипова

Проверил М.И.Зельманов

Сличил М.А.Логинова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

Стоимость оборудования, изготовления и монтажа шкафа для распределительного пункта ПРП-3049-IP54УТ к типовому проекту здания поста ЭЦ до 150 стрелок со стенами из кирпича

На сумму руб. 139,4

№№ пп	Основание	Наименование	Един. изм.	Кол-во един.	Стоимость оборудования		Стоимость монтажных работ		
					единица	общая	единица	общая	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Пр-нт I5-I7 I-250	Шкаф стальной для распределительных пунктов размером 1100х1000х280 мм	шт	I	60	60	-	-	
2	Пр-нт I5-I7 I-255 Пр-нт I5-04 0I-060 0I-073	Установка и ошиновка выключателей автоматических АЕ 2046 I2,20 ÷ 2,25	шт	4	I4,45	57,8	5,40	2I,6	
		Итого				II7,8		2I,6	
		Всего						I39,4	

Составил В.В.Осипова

Проверил М.И.Зельманов

Сличил М.А.Логинова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

Стоимости оборудования; изготовления и монтажа шкафа для распределительного пункта ПРII-3055-IР2IУ3 к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок со стенами из кирпича

На сумму руб. 2I8,8

№ пп	Основание	Наименование	Един. изм.	Кол-во един.	Стоимость оборудования		Стоимость монтажных работ	
					единица	общая	единица	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Пр-нт I5-I7 I-250	Шкаф стальной для распределительных пунктов размером II00xI000x280 мм	шт	I	60	60	-	-
2	Пр-нт I5-I7 I-255 Пр-нт I5-04 0I-060 0I-073	Установка и ошиновка выключателей автоматических АЕ 2046 I2,20 + 2,25	шт	8	I4,45	II5,6	5,40	43,2
		Итого				I75,6		43,2
		Всего						2I8,8

Составил В.В.Осипова

Проверил М.И.Зельманов

Сличил М.А.Логинова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

Стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа для распределительного пункта ПРП-3063-1Р21У3 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 150 стрелок со стенами из кирпича

На сумму руб. 258,5

№№ пп	Основание	Наименование	Един. изм.	Кол-во един.	Стоимость оборудования		Стоимость монтажных работ		
					единица	общая	единица	общая	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Пр-нт I5-I7 I-250	Шкаф стальной для распределительных пунктов размером II00xI000x280	шт	I	60	60	-	-	
2	Пр-нт I5-I7 I-255 АЕ 2046 Пр-нт I5-04 0I-060 0I-073	Установка и ошиновка выключателей автоматических I2,20 + 2,25	шт	I0	I4,45	I44,5	5,40	54	
		Итого				204,5		54	
		Всего						258,5	

Составил В.В.Осипова

Проверил М.И.Зельманов

Сличил М.А.Логинова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту здания поста электрической централизации до I50 стрелок, стены из кирпича, на силовое электрооборудование (основное решение)

Сметная стоимость I,356 тыс.руб.

В том числе:
а/ оборудования 0,08I тыс.руб.
б/ монтажных работ I,275 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./_____ руб.
I м2 общей площади здания _____ руб.
Iм3 объема здания _____ руб.
Сметная стоимость _____ тыс.руб.

Основание: Т.п. 501-5-62.86 ЭМ
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, раб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	Ц8-525-3	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до I00 А	шт	I0,00	3,66	37	-/16	I5	-/-
2	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,50	377,00	I89	-/20	I7	3/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕЧ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	1,50	60.80	91	- 70	35	35 13
4.	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕЧ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	2,50	60.80	152	- 115	58	57 21
5.	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	3,50	49.80	174	- 129	62	67 2
6.	Ц8-531-2	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 100А	ШТ	11,00	6,55	72	- 22	21	-
7.	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫЧ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	2,50	56,10	140	- 37	33	-
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ							
8.	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	1000М	0,04	227,00	10	- -	-	- -
9.	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ СЕЧ1Х2,5КВ ММ	1000М	0,36	272,40	98	- -	-	- -
10.	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	35,00	0,20	7	- -	-	- -
		ОБОРУДОВАНИЕ							
11.	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3ЧУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75==	ШТ	10,00	2,25	22	- -	-	- -
12.	1504-1015	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С	ШТ	10,00	0,36	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		электромагнитными расцепителями максимального тока в нулевом проводе на номинальные токи I6,25,40,50 А. Обозначение типов АП50-2МЗТО, АП50-2МО, АП50-3ТО, АП50Б--2МЗТО					—		—
I3	I504-I0I3	Надбавка к оптовой цене выключателя типа АП50, АП50Б со свободным контактом вспомогательной цепи 2 П- два переключающих	шт	I0,00	0,50	5	— —	-	— —
I4	I504-422I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-I2I0СТ	шт	II,00	4,50	50	— —	-	— —
		Всего по смете:			руб.	I356	— 409	24I	I68 56
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	8I			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	8I			
		Стоимость монтажных работ			руб.	970			
		Материалы			руб.	446			
		Эксплуатация машин			руб.	II2			
		Заработная плата машинистов			руб.	56			
		Основная заработная плата			руб.	24I			
		Всего заработная плата			руб.	297			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	II5			
		Накладные расходы			руб.	2I0			
		Плановые накопления			руб.	95			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I275			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела энергоснабжения Н.В.Недошивин
Исходные данные:
Составил ст. инженер В.В.Осипова
Проверил рук.группы М.И.Зельманов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту здания поста электрической централизации до I50 стрелок, стены из кирпича на автоматизацию отопления вентиляции и кондиционирования воздуха (основное решение)

Сметная стоимость I,500 тыс.руб.
В том числе:
а/ оборудования 0,3I8 тыс.руб.
б/ монтажных работ I,I82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу мощность, вместимость, производительность и т.п. руб.
Iм2 общей площади здания _____ руб.
I м3 объема здания _____ руб.
Сметная стоимость _____ тыс.руб.

Основание: чертежи Т.п. 50I-5-62.86- Ал6
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	Ц8-83-3	Прибор измерения и защиты количество подключаемых концов до I2	шт	7,00	I,08	8	– 7	7	– –
2	Ц8-84-2	Аппарат, количество подключаемых концов до 6	шт	6,00	0,64	4	– 3	3	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Ц8-522-1	-Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	4,00	2,60	10	- 5	5	- -
4.	Ц8-529-1	-Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на полу с количеством элементов до 3	шт	6,00	2,97	18	- 7	7	- -
5.	Ц8-592-1	-Патрон стенной или потолочный	100шт	0,05	15,40	1	- 1	1	- -
6.	Ц11-14-2	-Датчик температуры, работающий с регулирующими клапанами	шт	4,00	0,62	2	- 2	2	- -
7.	Ц8-525-3	-Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100А	шт	4,00	3,66	15	- 6	6	- -
8.	Ц11-14-1	-Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика	компл.	1,00	0,58	1	- 1	1	- -
9.	Ц8-572-2	-Щиток блок управления открытого исполнения на полу высота и ширина до 1000х1000мм	шт	1,00	7,54	8	- 2	2	- -
10.	Ц8-573-1	-Пульт управления напольный высота до 1200мм глубина и ширина по фронту до 800х600мм	шт	1,00	1,64	2	- 1	1	- -
11.	Ц11-1-2	-Термометр технический стеклянный, показывающий с электроконтактами	шт	1,00	0,32	1	- -	-	- -
12.	Ц8-400-1	-Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10мм2	100м	10,29	60,80	626	- 475	241	234 86
13.	Ц8-144-1	-Кабель до 35кВ,по с креплением накладными скобами,масса 1м до:3кг	100м	0,8	48,00	4	- 247	144	101 32
14.	Ц8-153-13	-Заделка для контрольного кабеля,сечение,мм2,до:2,5 с количеством жил 7	шт	10,00	0,49	5	- 2	2	- -
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ							
15.	С154-29	-Выключатели и переключатели	шт	2,00	2,17	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Защищенные,типа ПВ2-10 30Ч1Б:							
16.	С154-30	-Выключатели и переключатели защищенные,типа ПВ3-10 30М1Б	ШТ	2,00	2,06	4	-	-	-
17.	С151-1023	-Кабели силовые на напряжение до 660В одножильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ,сечением мм2:2,5	1000М	0,62	66,60	41	-	-	-
18.	С151-1075	-Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2:2Х2,5	1000М	0,18	166,00	30	-	-	-
19.	С151-1091	-Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением мм2:3Х2,5	1000М	0,25	191,00	48	-	-	-
20.	С151-2282	-Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2;7Х2,5	1000М	0,08	277,00	22	-	-	-
21.	1507-7018	-Патрон=Е27М12К-03=	1000ШТ	0,01	149,00	1	-	-	-
		Оборудование							
22.	1504-1008	-Выключатель автоматический число полюсов-2,номинальный ток А 50,исполнение расцепителей м,т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТУЗ АП50-2ЧУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗТУ 16-522.066-75==	ШТ	4,00	1,75	7	-	-	-
23.	1504-1015	-Надбавка к оптовой цене выключателя с электромагнитными расцепителями максимального тока в кулевом проводе на номинальные токи 16,25,40,50А.Обозначение типов АП50-2М3ТО,АП50-2МО,АП50-3ТО,АП50Б-2М3ТО== =	ШТ	4,00	0,36	1	-	-	-
24.	1504-12064	-Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-21 защищенное,длительно допустимый ток цепи контактов 6А=ПЭ-21ТУ 16-523.457-80==	ШТ	7,00	3,60	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	1704-10028	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ПАРОЖИДКОСТНЫЙ=ТПП-СК ТУ25-02-101213-78	ШТ	1,00	35,00	35	-	-	-
26.	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3ТУ 16-526.216-78==	ШТ	6,00	0,95	6	-	-	-
27.	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-40У3ТУ 16-526.353-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	8,50	9	-	-	-
28.	1704-50667	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ=РА ТУ25-02-334-75	ШТ	1,00	5,70	6	-	-	-
29.	1504-1818 5 ДОП15	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КЕ-011У3 ИСП1 С КРАСНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ	ШТ	6,00	0,70	4	-	-	-
30.	1704-1119 7 ДОП9	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ТИПА ДТКБ-53 С ЗАМЫКАНИЕМ КОНТАКТОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ+5ГРАДУСОВ С,ДИФФЕРЕНЦ3ГРАДУСОВ С	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
31.	1704-1119 7 ДОП9	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-53 С ЗАМЫКАНИЕМ КОНТАКТОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ +10ГРАДУСОВ С,ДИФФЕРЕНЦ 5 ГРАДУСОВ С	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
32.	1704-1119 7 ДОП9	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ТИПА ДТКБ-44 С ЗАМЫКАНИЕМ КОНТАКТОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ+10ГРАДУСОВ С,ДИФФЕРЕНЦ +5 ГРАДУСОВ С	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
33.	1704-1119 7 ДОП9	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ТИПА ДТКБ-66 С ЗАМЫКАНИЕМ КОНТАКТОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ +35 ГРАДУСОВ С,ДИФФЕРЕНЦ 5 ГРАДУСОВ С	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
34.	КАЛЬК1	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЕМ	ШТ	1,00	196,84	197	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1500	-	424	335
									118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	305			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Транспортные расходы			руб.	9			
		Заготов.-складские расходы			руб.	4			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	3I8			
		Стоимость монтажных работ	руб.		руб.	855			
		Материалы			руб.	3I9			
		Эксплуатация машин			руб.	2I7			
		Заработная плата машинистов			руб.	II8			
		Основная заработная плата			руб.	279			
		Всего заработная плата			руб.	397			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I50			
		Накладные расходы			руб.	239			
		Плановые накопления			руб.	88			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	II82			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела энергоснабжения А.В.Недошивин

Исходные данные:
Составил ст.инженер В.В.Осипова
Проверил рук.группы М.И.Зельманов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

Стоимости шкафа управления пожаротушением

Основание: л.АОВ

На сумму I96,84

№№ пп	Основание	Наименование	Един. изм.	Кол-во	Стоимость монтажа		Стоимость оборудования	
					Единица	Общая	Единица	Общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Пр-нт I5-I7 п.I-I03	Шкаф металлический I000х600х340 мм	шт	I	-	-	I8,7	I8,7
2	Пр-нт I5-I7 п.I-48I п.7-0I8	Патрон стенной наклонный с резьбой	шт	I	0,75	0,75	0,I5	0,I5
3	Пр-нт I5-I7 п.I-48I п.5-05I	Лампа сигнальная типа АС-220	шт	8	0,75	6	0,38	3,04
4	Пр-нт I5-I7 п.I-429 I5-04 ч.I п.I2-048	Реле промежуточное т.РПУ-I-362 ~ 220 В	шт	I	3,75	3,75	7,3	7,3
5	Пр-нт I5-I7 п.I-386 Пр-нт I5-04 ч.I п.04-I86	Магнитный пускатель т.ПМЕ-07I ~ 220 В	шт	I	4,2	4,2	3,0	3,0
6	Пр-нт I5-I7 п.I-386 I5-04 ч.I п.04-220	Магнитный пускатель т.ПМЕ-III ~ 220 В	шт	2	4,2	8,4	4	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	Пр-нт I5-I7 п.I-386 I5-04 ч.I п.04-226	Магнитный пускатель т.ПМЕ-II3 ~220 В	шт	2	4,2	8,4	9,0	I8	
8	Пр-нт I5-I7 п.I-429 Пр-нт I5-04 п.I2-0I6	Реле времени пневматическое типа РВП-2М исп.2 ~220 В	шт	I	3,75	3,75	8,6	8,6	
9	Пр-нт I5-I7 пр-нт I5-04 п.I2-0I6	Реле времени пневматическое типа РВП-2М исп.I ~220 В	шт	I	3,75	3,75	8,6	8,6	
I0	Пр-нт I5-I7 п.I-35I Пр-нт I5-04 п.0I-057 п.0I-07I	Выключатель автоматический на ток 6А типа АЕ-20I6	шт	2	2,00	4,00	6,9	I3,8	
II	Пр-нт I5-I7 п.I-453 Пр-нт I5-04 I97I г. п.09-097 I5-04-80г. 09 п.23 к=0,92	Выключатель быстродействующий типа ВБТ-2 на 5 А ~ 220 В	шт	2	I,00	2,00	0,22х0,92	0,4	
I2	Пр-нт I5-I7 п.I-444 Пр-нт I5-04 доп.I5 п.I8-I85	Кнопка управления с черным толкателем "пуск" исп.I типа КЕ-0IIУ3	шт	7	I,25	8,75	0,7	4,9	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I2	Пр-нт I5-I7 п.I-444 Пр-нт I5-04 доп.I5 п.I8-I85	Кнопка управления с красным толкателем "стоп" исп.3 типа КЕ-0IIУ3	шт	5	I,25	6,25	0,7	3,5	
I4	Пр-нт I5-I7 п.I-35I Пр-нт I5-04 п.0I-008	Автоматический выключатель на 4А типа АП50-2МТ	шт	I	2,0	2,0	I,75	I,75	
I5	Пр-нт I5-I7 п.I-808 Пр-нт I5-04 п.I9-035	Блок зажимов типа Б3I7234I205 Р00У3	шт	45	0,7	3I,5	0,08	3,6	
		Итого	руб.	-	-	93,5		I03,34	
		Всего	руб.	-	-	I96,84			

Составил Г.Г.Родионова

Проверил М.И.Зельманов

Сличил М.А.Логинова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту здания поста электрической централизации до I50 стрелок, стены из кирпича на монтаж дизельгенератора ДГА-48 М

Сметная стоимость 9,998 тыс.руб.
В том числе:
а/ оборудования 7,069 тыс.руб.
б/монтажных работ 2,857 тыс.руб.
в/ строительных работ 0,072 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу мощность вместимость, производительность и т.п./ _____ руб.
I м2 общей площади здания _____ руб.
I м3 объема здания _____ руб.

Основание: Т.п. 501-5-62.86 ЭМ
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I	ЕI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,02	55,60	I	- / I	I	- / -
2	ЕI5-6I2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей	I00м2	0,02	26,60	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗА 2РАЗА					-		-
5	1Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,04	62,10	2	- 2	2	- -
6	1С1511-138	-ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ ШАОН ДИАМЕТРОМ 18,20,22,25ММ	Т	0,03	1700,00	51	- -	-	- -
7	1Е26-45	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	М2	2,40	1,17	3	- -	-	- -
8	1Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,02	66,70	1	- -	-	- -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
9	1Ц6-407-03	-ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ, МАССА, Т, ДО 3	Т	2,83	140,00	396	- 333	323	10 3
10	1Ц6-407-03 ПР2Т6	-ШЕФМОНТАЖ	КОМПЛ	1,00	656,00	656	- 656	656	- -
11	1Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т ДО 0,46	ШТ	1,00	20,60	20	- 14	12	2 1
12	1Ц12-2-7 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	Т	0,04	107,89	6	- 3	3	- -
13	1Ц12-2-7 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	Т	0,02	107,89	2	- 2	2	- -
14	1Ц12-2-1 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ	Т	0,01	356,49	4	- 3	3	- -
15	1Ц12-2-4 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	Т	0,02	213,46	4	- 4	4	- -
16	1Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ	Т	0,02	107,89	2	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К=1,1		И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ					2		-
18	8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ@1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2600ММ	М	0,70	14,10	10	- 6	4	2 1
19	8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ;ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,АО:1КВТ	ШТ	2,00	14,00	32	- 27	27	- -
20	8-122-7	-БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ,ШЕСТИЭЛЕЧЕНТНЫЙ,ЕМКОСТЬ,А,4,АО:1 28	БЛОК	4,00	1,31	5	- 3	3	- -
21	8-123-2	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ	ШТ	2,00	59,60	119	- 117	117	- -
22	8-143-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ,МАССА 1М,АО:1КГ	100М	0,80	11,40	9	- 4	4	- -
23	8-144-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М АО:3КГ	100М	0,52	48,00	25	- 16	9	7 2
24	8-148-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ;ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ;С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ;МАССА 1М АО:2КГ	100М	0,40	12,90	5	- 3	3	- -
25	8-149-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ;МАССА 1М АО:1КГ	100М	0,22	10,00	2	- 1	1	- -
26	8-145-2	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ,МАССА 1М,АО:2КГ	100М	0,10	12,70	1	- 1	1	- -
27	8-149-2	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ;МАССА 1М АО:3КГ	100М	0,09	12,80	1	- 1	1	- -
28	8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ;КВ,АО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	16,00	3,55	57	- 17	17	- -
29	8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ;КВ,АО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	ШТ	4,00	4,57	18	- 5	5	- -
30	8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,АО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	4,00	0,81	3	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	ЦЦ8-153-20	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:10 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 10	ШТ	2,00	0,79	2	- 1	1	-
29	ЦЦ8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ:КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	ШТ	2,00	5,86	12	- 3	3	-
30	ЦЦ8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	ШТ	2,00	1,02	2	- 1	1	-
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
31	113-3044-1 1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ А-70Ц3,5ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И ОВКП	М	7,00	1,10	8	-	-	-
32	ПР-МТ 01-13 Т18.1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ДИАМ6Х1	М	1,50	0,62	1	-	-	-
33	ПР-МТ 01-13 Т18.1	-ТО ЖЕ,ДИАМ10Х1	М	3,00	0,67	1	-	-	-
34	ПР-МТ 01-13 Т18.1	-ТО ЖЕ,ДИАМ 14Х2	М	11,50	0,51	6	-	-	-
35	ПР-МТ 01-13 Т18.1	-ТО ЖЕ,ДИАМ 14Х3,5	М	0,50	0,53	1	-	-	-
36	ПР-МТ 01-13 Т18.1	-ТО ЖЕ,ДИАМ 34Х3	М	7,00	0,86	6	-	-	-
37	ПР-МТ 01-13 Т18.1	-ТО ЖЕ,ДИАМ 60Х3,5	М	4,00	1,43	6	-	-	-
38	ПР-МТ 01-13 Т2.1	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМ 8ММ	10ШТ	0,10	1,36	1	-	-	-
39	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Т	Т	0,02	441,00	9	-	-	-
40	УКАЗАН К ЕРЕР	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	КВТ/ЧАС	103,20	0,03	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	86Г П1.7						-		-
41	150930-381	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 1000В СЕЧЕНИЕМ 3.50ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ 1Х25КВ ММ	1000М	0,04	1485,00	59	-	-	-
	63 К=1,2						-		-
42	150930-370	АВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ АО 660В СЕЧЕНИЕМ 2.2,5ММ2=АВВГ	1000М	0,04	137,86	6	-	-	-
	13						-		-
43	150930-342	АВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 1000В СЕЧЕНИЕМ 2.95ММ2=ВВГ	1000М	0,02	3209,20	51	-	-	-
	03						-		-
44	150930-350	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ АО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.6ММ2=ВВГ	1000М	0,02	463,30	9	-	-	-
	43						-		-
45	150930-330	ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ АО 660В СЕЧЕНИЕМ 6ММ2=ВВГ	1000М	0,01	152,55	2	-	-	-
	43						-		-
46	150960-114	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10.6ММ2=КВВГ	1000М	0,01	1276,80	13	-	-	-
	41						-		-
47	150960-122	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10.1,5ММ2=КВВГЭ	1000М	0,03	705,60	42	-	-	-
	51						-		-
48	150960-122	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 14.1,5ММ2=КВВГЭ	1000М	0,05	901,60	9	-	-	-
	61						-		-
		ОБОРУДОВАНИЕ							
49	2003-31017	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ АГА-2-48М1	ШТ	1,00	6280,00	6280	-	-	-
							-		-
50	ТЕЛЕГР МПС 1/6127 30/10-74Г	ТОПЛИВНО-МАСЛЯНЫЙ БЛОК АГА-48-72	ШТ	1,00	503,00	503	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	9998	-	1207	21
							1228		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость оборудования			руб.	6783			
		Транспортные расходы			руб.	203			
		Заготов.-складские расходы			руб.	83			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	7069			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I624			
		Материалы			руб.	I67			
		Эксплуатация машин			руб.	I4			
		Заработная плата машинистов			руб.	7			
		Основная заработная плата			руб.	I204			
		Всего заработная плата			руб.	I2II			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	23I			
		Накладные расходы			руб.	I024			
		Плановые накопления			руб.	209			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	2857			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	59			
		Материалы			руб.	3			
		Основная заработная плата			руб.	3			
		Всего заработная плата			руб.	3			
		Местные материалы			руб.	5I			
		Накладные расходы			руб.	8			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	72			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела энергоснабжения А.В.Недошивин

Исходные данные:
Составил ст. инженер В.В.Осипова
Проверил рук.группы М.И.Зельманов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича на приобретение и монтаж оборудования для телефонизации, часофикации, радиофикации и пожарной сигнализации

Сметная стоимость 5,899 тыс.руб.

В том числе:
а/ оборудования 3,865 тыс.руб.
б/ монтажных работ 2,034 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ _____6I,44 руб.
I м2 общей площади здания II,77 руб.
I м3 объема здания I,54 руб.

Основание: Т .п. 50I-5-62.86- сс
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	Ц.I0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: пульт приемный на I0 лучей	шт	I,00	20,20	20	- I8	I8	- -
2	Ц.I0-743-I2	Извещатель лучевой системы всех типов, устанавливаемый: на кирпичной или бетонной стене, колонке, столбе	шт	78,00	3,9I	305	- 2I8	2I8	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ЭЦ10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	ШТ	1,00	0,67	1	- -	-	- -
6	ЭЦ8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,10	34,80	38	- 29	16	13 6
8	ЭЦ8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	100М	1,70	4,88	8	- 8	4	4 1
9	ЭЦ8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	8,00	37,50	300	- 273	89	184 59
7	ЭЦ8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	10,00	0,55	6	- 3	3	- -
8	ЭЦ8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	10,00	1,19	12	- 7	7	- -
9	ЭЦ8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	10,00	0,66	7	- 3	3	- -
10	ЭЦ8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	3,00	12,70	64	- 57	38	19 6
11	ЭЦ10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	3,00	11,20	34	- 32	32	- -
12	ЭЦ10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	11,40	7,92	90	- 86	86	- -
13	ЭЦ10-53-1 ВВГУКП5 К=1,15	-КАБЕЛЬ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ ОТ 10 ДО 50ВМ С ВЯЗКОЙ ПАКЕТАМИ,МАССА 1М КАБЕЛЯ,КГ,ДО0,6	100М	0,40	7,69	3	- 2	2	- -
14	ЭЦ8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,18	20,80	4	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	3Ц10-7242 УКП5.2 К=1,05	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	65,00	0,62	40	- 18	18	- -
16	3Ц10-7206 УКП5.2 К=1,05	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ УЛИЧНЫЕ НА СТЕНЕ	ШТ	1,00	5,81	6	- 3	3	- -
17	3Ц10-7180 УКП5.2 К=1,05	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ НА СТЕНЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ	ШТ	13,00	1,00	13	- 8	8	- -
18	3Ц10-7135 УКП5.2 К=1,05	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ	ШТ	1,00	5,63	5	- 5	5	- -
19	3Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	2,00	4,01	8	- 4	3	1 -
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
20	3С152-489	-ПРОВОДА С ЧЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРТ ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	1,53	13,00	20	- -	-	- -
21	3С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОЧ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х1,2ММ2	1000М	0,02	22,90	1	- -	-	- -
22	3С152-496	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,56	15,10	8	- -	-	- -
23	3С151-1040	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х1,5	1000М	0,80	141,00	113	- -	-	- -
24	3С156-134	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-01-10/42	ШТ	18,00	0,11	2	- -	-	- -
25	36-09 П1-0128 К=1,082	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5-0,5КОМ	10ШТ	1,00	0,76	1	- -	-	- -
26	3С156-138	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-С-03-10/42	ШТ	18,00	0,14	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ус159-481	-Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25мм	10м	11,00	1,83	20	-	-	-
28	1504-03052 К=1,082	-Предохранитель постоянного тока-250В, переменного-220В,50Гц,0,25-3,2А= РП-4АГ 4.8.11.000 ТУ -ЛУ=	шт	10,00	0,34	3	-	-	-
29	17-03 П1-056 К=1,08	-Часы электрические ВЧС1-М2ПВ24Р-400-324К	шт	13,00	15,66	204	-	-	-
30	ус151-2526	-Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией,марки ТПП,диаметром жилы 0,4мм,с числом пар:10	1000м	0,04	158,00	6	-	-	-
		Оборудование							
31	1608-30076	-Извещатель пожарный комбинированный=АИП-1ТУ 25.09.042-78=	шт	78,00	36,00	2808	-	-	-
32	1602-30046	-Пульт пожарной сигнализации =ППС-1ТУ 25.09.031-76=	шт	1,00	720,00	720	-	-	-
33	290220-124 8	-Трансформатор абонентский унифицированный для трехпрограммного вещания=ТАМУ-10СТУ45-74 ТТ0.473.004ТУ=	шт	1,00	3,10	3	-	-	-
34	16-05 П01=125	-Реле электромагнитное РЭС42РС4.569.152П2	шт	10,00	2,05	20	-	-	-
35	17-0342 П-1-047	-Электрочасы первичные ПЧМ3-26Р-Р24-0,12	шт	1,00	57,00	57	-	-	-
36	17-0342 П1-054	-Электрочасы вторичные уличные ВЧС1-М1ПВ24Р-860-312К	шт	1,00	99,00	99	-	-	-
		Всего по смете:			руб	5899	-	555	221
							776		70
		В том числе:							
		стоимость оборудования =			руб	3707			
		транспортные расходы =			руб	112			
		заготов.-складские расходы =			руб	46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования			руб.	3865			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I345			
		Материалы			руб.	I86			
		Эксплуатация машин			руб.	I5I			
		Заработная плата машинистов			руб.	70			
		Основная заработная плата			руб.	555			
		Всего заработная плата			руб.	625			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	380			
		Накладные расходы			руб.	537			
		Плановые накопления			руб.	I52			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	2034			

Главний инженер проекта Л.И.Мятежева
Начальник отдела связи и радио Г.М.Ларионов

Исходные данные:

Составил вед. инженер Г.Г.Антонова
Проверил рук.группы Е.Е.Самсонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I6

к типовому проекту здания поста ЭЦ до I50 стрелок, стены из кирпича, на приобретение инструмента, инвентаря и мебели

Сметная стоимость 2,096 тыс.руб.

Основание	Наименование изделий	Единица измерения	УСН затрат на приобретение (руб.)			
			инструмента, приспособлений и производственного инвентаря		хозяйственного инвентаря	
			всего	в т.ч. инструмента	всего	в т.ч. мебели
I	2	3	4	5	6	7
Сборник ГПТС утв.МПС 07.I0.83 п.57	Пост ЭЦ до I50 стрелок Стоимость затрат на здание объемом 3824,3 м3 (30,5 + 24,3) x 38,243 = 2095,7 2096 руб.	I00 м3 здания	30,5	I0,7	24,3	I7,5

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

Сличил Е.М.Горбачева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания поста ЭЦ до 150 стрелок. Стены из кирпича

Ресурсы	Количество		
	основное решение		
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	958,5		
Заработная плата, руб.	778		
Строительные машины, руб.	518,29		
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	10286,37		
Заработная плата, руб.	6327		
Строительные машины, руб.	1708,24		
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.-ч	11244,87		
Заработная плата, руб.	7105		
Строительные машины, руб.	2226,53		
Специальные строительные работы			
Затраты труда, чел.-ч	139,88		
Заработная плата, руб.	85		
Строительные машины, руб.	21,74		

I	2	3	4
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.-ч	1420,4		
Заработная плата, руб.	868		
Строительные машины, руб.	82,16		
Монтажные работы			
Монтаж электрического оборудования			
Затраты труда, чел.-ч	1610,2		
Заработная плата, руб.	2266		
Строительные машины, руб.	315		
Монтаж КИП и автоматики			
Затраты труда, чел.-ч	939,59		
Заработная плата, руб.	397		
Строительные машины, руб.	99		
Итого монтажные работы			
Затраты труда, чел.-ч	2349,79		
Заработная плата, руб.	2663		
Строительные машины, руб.	414		
Прочие работы/ связь, радиофикация и др./			
Затраты труда, чел.-ч	436,34		
Заработная плата, руб.	625		
Строительные машины, руб.	81		

I	2	3	4
В С Е Г О			
Затраты труда, чел.-ч	I559I,28		
Заработная плата, руб.	II346		
Строительные машины, руб.	2825,43		

Начальник отдела технических и гражданских сооружений — Г.Б.Кочетков

Составил — Н.А.Попова

Проверил — Т.Н.Климова

Сличил — И.А.Павлова

gost.e-ecolog.ru