Т И П О В О И П Р О Е К Т

211-1-247.83

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ - САД НА 280 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.090-1-1

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

О б щ а я стоимость	392,45 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	297,07 тыс.руб.
1 м^3 здания	32,53 руб.
1 м^2 общей площади	157,55 руб.
1 м^2 полезной площади	124,30 руб.
1-го м е с т а	1401,61 руб.

Разработан ЦНИИЭП
торгово-бытовых зданий
и туристских комплексов

Введен в действие ЦНИИЭП
торгово-бытовых зданий и
туристских комплексов.

ПРИКАЗ № 57
от "19" июля 1984 г.

Гл.инженер института — В.Носков
Гл.арх.проекта — А.Чвалун
Нач. сметного отдела — И.Беков

gost.e-ecolog.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ.

			СТР.
1	Пояснительная записка		3
2	Объектная смета № 1 –	к типовому проекту детские ясли-сад на 280 мест в конструкциях серии 1.090-1-1	5
3	Локальная смета № ОС-1-1	на общестроительные работы	7
4	Локальная смета № ОВ-1-1	на устройство центрального отопления	77
5	Локальная смета № ОВ-1-2	на устройство вентиляции	80
6	Локальная смета № ОВ-1-3	на устройство теплоснабжения калориферов	84
7	Локальная смета № ОВ-1-4	на устройство теплового узла	88
8	Локальная смета № ВК-1-1	на устройство холодного водоснабжения	91
9	Локальная смета № ВК-1-2	на устройство горячего водоснабжения	95
10	Локальная смета № ВК-1-3	на устройство внутренней канализации	99
11	Локальная смета № ВК-1-4	на устройство внутреннего водостока	103
12	Локальная смета № ХЛ-1-1	на приобретение и монтаж холодильного оборудования	105
13	Локальная смета № ЭО-1-1	на силовое электрооборудование	108
14	Локальная смета № ЭО-1-2	на электроосвещение	116
15	Локальная смета № СТ-1-1	на внутренние слаботочные устройства	120
16	Локальная смета № СТ-1-2	на охранно-пожарную сигнализацию	125
17	Локальная смета № АВ-1-1	на автоматизацию инженерных оборудований	128
18	Локальная смета № ТО-1-1	на приобретение и монтаж мебели, технологического оборудования, учебно-наглядных пособий и оборудования, инвентаря.	131
	ВАРИАНТЫ:		
19	Локальная смета № ОС-1-1в	на общестроительные работы	133
20	Локальная смета № ОВ-1-5	на устройство центрального отопления при Т -20° для варианта однослойных панелей	141
21	Локальная смета № ОВ-1-6	на устройство центрального отопления при Т -20° для варианта трехслойных панелей	142
22	Локальная смета № ОВ-1-7	на устройство центрального отопления для варианта трехслойных панелей	143
23	Ведомость потребности в производственных ресурсах.		144

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете типового проекта детские ясли-сад на 280 мест в конструкциях серии 1.090-1-1.

Сметы составлены в соответствии с "Инструкцией СН 227-82 по типовому проектированию в ценах и нормах, введенных с 1 января 1984 года".

Объемы общестроительных, сантехнических работ пересчитаны по рабочим чертежам в соответствии со строительными нормами и правилами.

Сметная стоимость определена по сборникам единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы для территориального района 1.1.

Стоимость материалов и изделий, не включенных в сборники, определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Госгорисполкомом.

Стоимость изделий, не включенных в сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, определена дополнительными расчетами.

Накладные расходы приняты следующих размерах :

общестроительные работы	16,50 %
Сантехнические работы	13,30 %
Металлоконструкции	8,60 %
Плановые накопления	8,00 %
Накладные расходы на монтаж оборудования	80 %
На электромонтажные работы и основной заработной плате рабочих.	87 %

Условные обозначения приняты в смете на общестроительные работы:

Е - сборники единых районных расценок на строительные конструкции и работы.

С - сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. части 1-5.

Сметы составлены в для здания с техническим подпольем при расчетной зимней температуры -30° со следующим конструктивными решениями:

Фундаменты - сборные, железобетонные, ленточные

Цокольные наружные панели - из керамзитобетона по серии 1.090-1-1 вып.1-1

Наружные панели	- несущие,однослоиные керамзитобетонные по серии 1.090-1-1 вып.2-1
Панели внутренние	- сборные многопустотные плиты по серии 1.090-1 вып.3-1
Лестницы	- сборные железобетонные
Перегородки	- межкомнатные - гипсобетонные, санузловые гипсобетонные влагостоикие по серии 1.231-1вып.1,2 кирпичные
Полы	- линолеум,керамическая плитка,бетонные
Кровля	- плоская,рулонная из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия с организованным внутренним водостоком.
Окна, двери	- деревянные блоки по серии 1.136-5 ; 1-236-6, 1.136-10, 1.136-11
Внутренняя отделка	- эмульсионная,масляная,клеевая окраска,известковая побелка глазурованная плитка
Наружная отделка панелей	- декоративно-конструктивный слой бетона толщиной 15-20 мм на белом и цветном цементе с ровной поверхностью в заводских условиях

Объектная смета составлена для варианта наружных стен с однослоинными панелями.

Составила Р.Чижевская.

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № 1

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1,090-1-1 с однослойными панелями наружных стен.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость- 392,45 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость на :

Расчетную единицу руб.

1 м² общей площади здания руб.

1 м3 объема здания руб.

№№ пп	№ смет (сметных расч.)	Наименование работ и затрат	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукц.	Един. измерения	К-во един. изм.	Стоим. ед. изм. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ОС-1-1	Общестроительные работы.	258,18	-	-	-	258,18	-	-	-	м3 здан.	9132,5	28,27
2	ОВ-1-1	Устройство центрального отопления.	5,61				5,61				"	9132,5	0,61
3	ОВ-1-2	Устройство вентиляции.	3,84				3,84				"	"	0,42
4	ОВ-1-3	Устройство теплоснабжения калориферов.	0,25				0,25				"	"	0,033
5	ОВ-1-4	Устройство теплового узла.	0,58				0,58				"	"	0,076
6	ВК-1-1	Устройство холодного водоснабжения.	2,24				2,24				"	"	0,295
7	ВК-1-2	Устройство горячего водоснабжения.	4,58				4,58				"	"	0,550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ВК-1-3	Устройство внутренней канализации.	6,71	-	-	-	6,71	-	-	-	м³ здан.	9132,5	0,74
9	ВК-1-4	Устройство внутреннего водостока.	0,40				0,40				"	"	0,04
10	ХЛ-1-1	Приобретение и монтаж холодильного оборудования.	0,01	0,07	1,19	-	1,27				"	"	0,14
11	ЭО-1-1	Силовое электрооборудование.	-	1,68	0,71	-	2,39				"	"	0,26
12	ЭО-1-2	Электроосвещение	9,51	-	0,38	-	9,89				"	"	1,08
13	СТ-1-1	Внутренние слаботочные устройства.	-	0,85	0,52	-	1,37				"	"	0,15
14	СТ-1-2	Охранно-пожарная сигнализация.	-	0,97	0,55	-	1,52				"	"	0,17
15	АВ-1-1	Автоматизация устройств инженерного оборудования.	-	0,19	0,18	-	0,37				"	"	0,04
16	ТО-1-1	Приобретение и монтаж оборудования, мебели и инвентаря.	-	1,40	91,85	-	93,25				"	"	10,21
		ВСЕГО по смете	291,91	5,16	95,38	-	392,45				м³ здан.	9132,5	42,97

Главный инженер института В.Носков
Начальник сметного отдела И.Бехов
Главный архитектор проекта А.Цвалун

Составила В.Фролова

Проверила Р.Чижевская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОС-1-1

К типовому проекту детские ясли - сад на 280 м е с т на общестроительные работы.

Основание: чертежи № АС-1 по АС-65

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 258,18 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на :

Расчетную единицу 922,07 руб.

1 м^2 общей площади здания 103,65 руб.

1 м^3 объема здания 28,27 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Работы нулевого цикла.									
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
1	Е1-230 табл. 1.29.1 техн.ч. п.1,11 к-1,1	Разработка грунта бульдозером мощн.до 59 квт с перемещением до 10 м, грунт 1 группы (растительного) Цена: 33,80х1,10	1000 м3	0,28	37,18			10,00			
2	Е1-237 табл. 1.29-8 к-4,0 тех.ч. п.1,11 к-1,1	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозером к расценке № 230 Цена: 40,80х1,10х4	"	0,28	179,52			50,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е1-174 табл. 1.22-13 техн.ч. п.1,11 к-1,15	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автосамосвалы, грунт 1 группы Цена: 131+125,39х0,15	1000 м3	0,28	149,66			41,90			
4	С 310-1	Перевозка до 1 км	т	392,00	0,29			113,68			
5	Е1-194 табл. 1.25-1	Работа на отвале при доставке грунта авто-средствами грунт 1 группы	1000 м3	0,28	10,70			3,00			
6	Е1-56 табл. 1.11-14 техн.ч. п.1,11 к-1,15	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м³ ,грунт II группы Цена: 132+125,47 х0,15	"	0,54	150,82			81,44			
7	Е1-175 табл. 1.22-14 техн.ч. п.1,11 к.1,15	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автосамосвалы,грунт II группы Цена: 156+148,09х0,15	"	3,66	178,21			652,25			
8	С 310-1	Перевозка н до 1 км	т	6405,00	0,29			1857,45			
9	Е1-195 табл. 1.25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	1000 м3	3,66	13,20			48,31			
10	Е1-106 табл. 1.17-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт II группы	100 м3	2,37	49,70			117,79			
11	Е..-960 табл. 1.80-2 техн.ч.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплении с откосами и ко-	"	0,79	89,40			70,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц.3.67 к-1,2	планем ям глубиной до 1,5 м грунт II группы (зачистка) Цена: 74,50х1,20									
12	Е-1-231 табл. 1.29-2 техн.ч. п.1,11 К-1,1 п.3-48 к-0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 50 квт,с перемещением до 10 м грунт II группы (ранее разработанного) Цена:40,80х1,10х0,85	1000 м3	0,86	38,15			32,81			
13	Е-1-238 табо. 1.29-9 техн.ч. п.1,11 к-1,1	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозером к расценке № 231 Цена: 32,30х1,10	"	0,86	35,53			30,56			
14	Е1-257 табл. 1.31-2 техн.ч. п.1,11 к-1,1	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт.с перемещением грунта до 10 метров бульдозером,грунт II группы Цена: 18,90х1,10	"	0,77	20,79			16,01			
15	Е1-268 табл. 1.31-13 К-4,0 техн.ч. п.1,11	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозером к расценке № 257 Цена: 10,80х1,10	"	0,77	11,88			9,15			
16	Е1-968 табл. 1.81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям р - грунт II-й группы	100 м3	0,90	46,00			41,40			
17	Е1-1184 тбл.№ 1.118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт II группы	"	7,70	9,69			74,61			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						3251,67*			
		Затраты труда ч-час:						466,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. ФУНДАМЕНТЫ.									
1	Е 8-10 табл. 8.3-1	Подстилающий слой из песка под фундаменты	м³	34,80	9,32			324,34			
2	Е 7-1 табл. 7.1-1	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 0,5 тн при глубине котлована до 4 метров	шт	58,00	1,52			88,16			
3	Е-7-2 табл. 7.1-2	То же, массой до 1,5 тн	"	104,00	2,09			217,36			
4	Е 7-3 табл. 7.1-3	То же,массой до 3,5 тн	"	28,00	2,99			83,72			
5	Е7-400 табл. 7.36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 тн	"	24,00	1,27			30,48			
6	Е 7-401 табл. 7.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 тонны	"	19,00	1,65			31,35			
7	Е7-402 табл. 7.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 тн	"	30,00	2,36			70,80			
8	Е 6-90 табл. 6.11-1	Заделки по месту бетоном М-100	м³	0,70	32,20			22,54			
9	Е 6-16 табл. 6.1-16	Устроиство фундамента монолитного железобетонного из бетона М-200	"	0,16	30,90			4,94			
10	С 124-43	Арматура класса В-1	т	0,01	392,00			3,92			
11	Е 6-79 табл. 6.9-3	Установка анкерных болтов	т	0,01	488,00			4,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	СССЦ том 1 п.2-4	Раствор цементный М-100 не учтенный расценками	м³	1,24	24,40			30,26			
13	Е7-445 табл. 7.38-10--1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 тн при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тн	шт	16,00	0,23			3,68			
14	Е 22-71 табл. 22.5-8 С113-158	Укладка стальной трубы д-300 мм Цена: 0,80 ± 7,99	м	2,00	8,79			17,58			
		Индустриальные изделия.									
15	СССЦ том 3 п.73	Плиты фундаментные по серии 1.112-5 вып.0,2 ФЛ.12.24-2	шт	28,00	41,70			1167,60			
16	—"— п.77	То же, марки ФЛ 10.12-2	"	12,00	17,50			210,00			
17	—"— п.78	То же, марки ФЛ 10.8-2	"	58,00	13,80			800,40			
18	—"— п.79	То же, марки ФЛ 8.24-2	"	34,00	31,60			1074,40			
19	—"— п.80	То же, марки ФЛ 8.12-2	"	58,00	15,70			910,60			
20	СССЦ том 2 п.12-2	Блоки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	"	30,00	22,60			678,00			
21	—"— п.12-5	То же, ФБС 12-4.6-Т	"	19,00	12,10			229,90			
22	—"— п.12-12	То же, ФБС 9.4.6-Т	"	7,00	9,01			63,07			
23	—"— п.12-8	То же, ФБС 12.4-3-Т	"	17,00	5,83			99,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ССЦ том 3 п.867	Перемычки 1 ПР 2-15.12-14 по серии 1.138.10 В.1	шт	16,00	2,12			33,92			
		ИТОГО ПО РАЗД.II РУБ:						6201,01*			
		Затраты труда ч-час:						241,90			
		III. С Т Е Н Ы.									
1	Е 7-546 табл. 7.43-1	Установка цокольных панелей площадью до 12 м2	шт	54,00	7,27			392,58			
2	Е 7-547 табл. 7.43-2	Установка цокольных панелей площадью до 20 м2	"	16,00	8,71			139,36			
3	Е 7-572 табл. 7.44-1--1,8	Установка цокольных панелей внутренних стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высота здания до 30 метров, площадью до 5 м2	шт	43,00	4,28			184,04			
4	Е7.578 табл. 7.44-3 -1,8	То же, площадью до 15 м2	"	4,00	4,97			19,88			
5	Е 7-525 табл. 7.42-7--18	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тн	"	42,00	1,55			65,10			
6	ССЦ том 1 п.2-4	Раствор цементный М-100, не учтенных расценками.	$м^3$	3,75	24,40			91,50			
7	Е 8-27 табл. 8.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен горячим битумом за 2 раза.	100 м2	2,78	90,00			250,20			
8	Е 11-55 табл. 11.8-1	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором толщ.20 мм	"	0,81	70,00			56,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е 7-285 табл. 7.17-1	Установка соединительных элементов (сверх норм) стен и перекрытия	т	0,02	362,00			7,24			
10	С147-19	Защита соединительных элементов раствором	"	0,26	55,80			14,51			
		Индустриальные изделия									
11	Расчет № 1	Цокольные панели наружных стен из легкого бетона толщ.350 мм по серии 1.090.1-1 вып.1-1 марки 1 ПСЦ 60.21.3,5-П	шт	16,00	263,85			4221,60			
12	—"—	То же,марки ПСЦ 30.21.3,5-П-1	"	15,00	129,21			1938,15			
13	—"—	То же,марки 2ПСЦ 30.21.3,5-П-П	"	3,00	101,67			305,01			
14	—"—	То же,марки 2,3ПСЦ 21.21.3,5-П	"	8,00	88,64			709,12			
15	—"—	То же,марки 1,2 ПСЦ 29.21.3,5-П	"	4,00	125,13			500,52			
16	—"—	То же,марки ПСЦ 12.21.3,5-П	"	2,00	51,04			102,08			
17	—"—	То же,марки 2,3 ПСЦ 33.21.3,5-П	"	8,00	141,13			1129,04			
18	—"—	То же,марки ПСЦ 28.21.3,5-П	"	4,00	121,22			484,88			
19	—"—	То же,марки 1,2 ПСЦ 11.21.3,5-П	"	8,00	47,16			377,28			
20	Расчет № 2	Внутренние цокольные стеновые панели толщиной210) -160 мм по серии 1.090.1.1 вып.3-1 марки ПВЦ 59.21-1Т-1	"	4,00	108,08			432,32			
21	—"—	То же,марки ПВЦ 18.19-1 Т	"	7,00	31,38			219,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Расчет 2	То же, марки ПВН 30.19-1 Т	шт	25,00	47,28			1182,00			
23	—"—	То же, марки ПВЦ 29.19-1 Т	"	11,00	45,61			501,71			
24	С С Ц техн.ч. табл.3-1	Дополнительные закладные детали	кг	3,28	0,41			1,34			
25	Расчет № 2	Внутренние вентиляционные блоки по серии 1.034-1-1 вып.1 марки В 8.21	шт	10,00	23,57			235,70			
26	—"—	То же, марки ВН 15.21	"	32,00	37,29			1193,28			
		ИТОГО ПО РАЗД.Ш РУБ:						14754,80*			
		Затраты труда ч-час:						464,30			
		1У. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ.									
1	Е 7-460 табл. 7.39-5--1,8	Установка панелей перекрытия площадью до 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	20,00	2,09			41,80			
2	Е 7-463 табл. 7.39-6 -1,8	То же, площадью до 10 м2	"	65,00	3,09			200,85			
3	Е 7-469 табл. 7.39-8--1,8	Установка ребристых панелей перекрытия при наибольшей массе монтажных элементов до 10 м2	"	63,00	1,73			108,99			
4	СССЦ том 1 п.2-4	Раствор цементный М-100 не учтенный расценками	м^3	5,41	24,40			132,00			
5	6-177 табл. 6.16-5	Монолитные участки перекрытия ребристые из бетона М-200	"	0,30	52,90			15,87			
6	Е6-173 табл. 6.16-1	То же, безбалочные	"	2,88	42,70			122,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С 124-12	Арматура для монолитных участков класса А-Ш	т	0,14	325,00			45,50			
8	Е 11-50 табл. 11.7-1	Засыпка ребристых плит керамзитом	м³	58,19	16,10			936,86			
9	Е 11-55 табл. 11.8-1	Цементная стяжка толщ.20 мм	100 м2	3,42	10,86			37,14			
		Индустриальные изделия									
10	Расчет 3	Сборные железобетонные многопустотные панели по серии 1.090-1 вып.5-1 марки ПК 60.15-6 Ат Ут-1	шт	57,00	82,10			4679,70			
11	—"—	То же,марки ПК 60.12-6 Ат Ут-1	"	8,00	64,90			519,20			
12	—"—	То же,марки ПК 60.6-6 Ат Ут	"	6,00	36,40			218,40			
13	—"—	То же,марки ПК 30.15-6 А Ш т	"	12,00	35,70			428,40			
14	—"—	То же,марки ПК 30.6-6 А Ш т	"	1,00	28,20			28,20			
15	—"—	То же,марки ПК 30.6-6 А Ш т	"	1,00	15,81			15,81			
16	—"—	Сборные железобетонные ребристые панели по серии 1.090-1 вып.5-1 марки ПР 60.15-6 Ат -1,2,3	"	63,00	82,00			5166,00			
17	С С П техн.ч. табл.3-1	Дополнительные закладные детали	кг	35,60	0,41			14,60			
		ИТОГО ПО РАЗД.1У РУБ:						12712,30*			
		Затраты труда ч-час:						533,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У. О К Н А.									
1	Е 10-74 табл. 10-13-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с раздельно-спаренными переплетами площадью проема до 2 м2	$м^2$	1,50	4,47			6,71			
2	Е 15-709 табл. 15.201--2-36	Тройное остекление оконных переплетов 3 мм стеклом	100 м2	0,02	366,00			7,32			
		Индустриальные изделия.									
3	С122-69	Блоки оконные одностворные с тройным остеклением, марки ОРС-9-9	$м^2$	1,50	31,70			47,55			
4	С-111-415	Приборы для окон	к-т	2,00	1,78			3,56			
		ИТОГО ПО РАЗД.У РУБ:						65,14*			
		Затраты труда ч-час:						5,34			
		У1. Д В Е Р И .									
1	Е10-105 табл. 10.20-1 техн.ч. п.3,1	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 с $м^2$ с установкой пружин	$м^2$ проем.	3,70	1,63			6,03			
2	Е 10-140 табл. 10.26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью до 3 м2	"	3,70	1,34			4,96			
		Индустриальные изделия и материалы.									
3	С122-267	Блоки дверные утепленные марки ДС 20-8 у	$м^2$	3,70	24,90			92,13			
4	С111-446	Приборы для дверей входных в здание однопольных	к-т	2,00	6,73			13,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С111-405	Пружина для наружных дверей	шт	2,00	18,50			37,00			
		ИТОГО ПО РАЗД.У1 РУБ:						153,58*			
		Затраты труда ч-час:						4,70			
		УП. П О Л Н.									
		А. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ.									
1	Е 11-2 табл. 11.1-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,62	43,30			26,85			
2	Е 11-11 табл. 11.1-11	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-100	м3	3,42	29,30			100,21			
		Б. ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ.									
3	Е 11-67 табл. 11.11-1	Устройство покрытия бетонных толщиной 20 мм Цена: 123,00-15,80х2	100 м2	0,43	91,40			39,30			
4	Е 11-64 11-10-1	Устройство земляного покрытия	"	12,59	8,18			102,99			
		ИТОГО ПО РАЗД.УП РУБ:						266,36*			
		Затраты труда ч-час:						113,80			
		УШ.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
1	Е 15-509 табл. 15.153-2	Известковая окраска стен и потолков по бетону	100 м2	21,40	3,13			66,98			
2	Е 15-502 табл. 15.152-2	Клеевая окраска стен и потолков, улучшенная	"	0,76	12,90			9,80			
3	Е 15-561 табл. 15.159-1	Масляная окраска стен, улучшенная	"	0,70	70,10			49,07			
		ИТОГО ПО РАЗД.УШ РУБ:						125,85*			
		Затраты труда ч-час:						147,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IX. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
1	Е 15-79 табл. 15.13-1	Облицовка цоколя наружных стеновых панелей плиткой "Кабанчик"	100 м2	2,23	65,40			145,84			
2	С111-125	Керамическая плитка "Кабанчик"	м2	223,00	5,39			1201,97			
		ИТОГО ПО РАЗД.IX РУБ:						1347,81*			
		Затраты труда ч-час:						236,40			
		X.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) ВХОДЫ с № 1 по № 7.									
1	Е 8-30 табл. 8.5-1	Стены из кирпича керамического	м3	33,67	34,20			1151,51			
2	Е 8-70 табл. 8.8-5	То же, перегородки толщ.120 мм	100 м2	0,09	526,00			47,34			
3	Е 8-27 табл. 8.4-7	Обмазочная гидроизоляция стен горячим битумом за 2 раза	"	0,53	90,00			47,70			
4	Е 6-173 табл. 6.16-1	Монолитные железобетонные плоские площадки из бетона М-200	м3	0,90	42,70			38,43			
5	С124-10	Арматура класса А-1 площадок	т	0,03	338,00			10,14			
6	Е 7-668 табл. 7.41-11--1,8	Укладка лестничных ступеней массой до 0,5 тн	шт	69,00	0,72			49,68			
7	С С Ц п.2-4	Раствор цементный М-100, не учтенный расценкой	м3	1,93	24,40			47,09			
8	Е 8-61 табл. 8.7-5	Установка металлических решеток над приямками	т	0,10	335,00			33,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е 6-82 табл. 6.9-6	Обрамление приямков металлическими уголками	т	0,04	347,00			13,88			
10	Е 11-71 табл. 11.11-5	Мозаичное покрытие площадок	100 м2	0,45	628,00			282,60			
11	Е 11-11 табл. 11.1-11	Подготовка из бетона М-100	м3	0,17	29,30			4,98			
12	Е 11-55 табл. 11.8-1 Е-11-56 табл. 11.8-2 К-4,0	Цементная стяжка толщ.20 мм в 2-х уровнях Цена: 70,00+13,60х4	100 м2	0,02	124,40			2,49			
13	Е 11-16 табл. 11.3-1 Е-11-17 табл. 11.3-1	Гидроизоляция в 2 слоя из гидроизола Цена: 118,00+77,00	"	0,02	195,00			3,90			
14	Е 11-49 табл. 11.3-7	Затирка песком поверхности изоляции	"	0,02	7,90			0,16			
15	Е 11-67 табл. 11.11-1	Покрытие бетонное толщ.20 мм	"	0,02	123,00			2,46			
16	Е 11-78 табл. 11.11-12	Шлифовка бетонных покрытий	"	0,47	91,10			42,82			
17	Е 22-1 табл. 22.1-1	Укладка асбестоцементных труб	м	1,50	1,67			2,51			
18	Доп. Е 7-731 табл. 7,58-3	Устройство ограждения лестниц с поручнем П В Х	100м	0,19	823,00			156,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е 15-614 табл. 15.164-8	Масляная окраска за 2 раза лестничных ограждений	100 м2	0,19	55,60			10,56			
		б) ПРИТОЧНАЯ ВЕНТКАМЕРА.									
20	Е 8-30 табл. 8.5-1	Стены из кирпича керамического	м^3	6,11	34,20			208,96			
21	Е 8-70 табл. 8.8-5	Перегородки толщиной 120 мм	100 м2	0,25	526,00			131,50			
22	Е7-287 табл. 7.17-3	Обрамление проемов металлическими рамами	т	0,11	293,00			32,23			
23	Е7-445 табл. 7.38-10--1,8	Укладка перемычек массой до 0,3 тн	шт	8,00	0,23			1,84			
24	Е 8-59 табл. 8.-7-3	То же,металлических перемычек	кг	1,20	0,19			0,23			
25	Е 8-27 табл. 8.4-7	Обмазочная гидроизоляция стен горячим битумом за 2 раза	100 м2	0,36	90,00			32,40			
26	Е 26-35 табл. 26.8-8	Изоляция стен жесткими минераловатными плитами	м^3	3,62	35,50			128,51			
27	С114-116	Плиты минераловатные жесткие	"	3,55	43,60			154,78			
28	Е 15-298 табл. 15.60-1	Штукатурка по сетке стен без устройства каркаса	100 м2	0,36	386,00			138,96			
29	Е 10-28 табл. 10.4-1 Е10-201 табл. 10.37-1	Устройство в деревянного каркаса для крепления изоляции с огнезащитой Цена: 110~~43,82~~	м^3	0,54	113,82			61,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е 7-285 табл. 7.17-1	Установка анкеров	т	0,04	362,00			14,48			
31	Е 6-1-1 табл. 6.1-1	Подготовка под ступени из бетона М-100	м³	0,13	28,40			3,69			
32	Е 6-86 табл. 6.9-10	Армирование подготовки	т	0,04	15,30			0,61			
33	С124-43	Стоимость арматуры класса В-1	"	0,04	392,00			15,68			
34	Е 6-30 табл. 6.3-1	Устройство монолитных набивных ступеней из бетона М-100	м	0,11	35,70			3,93			
		в) П Р И Я М К И.									
35	Е 8-30 табл. 8.5-1	Заложить проемы в цокольных панелях кирпичом керамическим	м³	0,50	34,20			17,10			
36	Е 11-3 табл. 11.1-3 Е 11-5 табл. 11.1-6	Песчано-гравийная подготовка Цена:(10,40+12,80)х0,50	"	0,61	11,60			7,08			
37	Е 11-11 табл. 11.1-11	Подготовка из бетона М-100	"	0,51	29,30			14,94			
38	Е 8-33 табл. 8.5-5	Кладка стен приямков из кирпича керамического	"	1,11	37,90			42,07			
39	Е 8-27 табл. 8.4-7	Боковая обмазка стен горячим битумом за 2 раза	100 м2	0,06	90,00			5,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е 22-1 табл. 22.1-1	Укладка асбестоцементной трубы	м	0,50	1,67			0,84			
41	Е-26-50 табл. 26.10-5	Ограждение оконных проемов металлической сеткой	м^2	1,62	1,30			2,11			
		Индустриальные изделия.									
42	С С Ц том 3 п.867	Сборные ж перемычки по серии 1.138.10 вып.1 марки 1 ПР 2.15.12.14	шт	8,00	2,12			16,96			
43	С С Ц том 3 п.776	Сборные ступени с мозаичной поверхностью по серии 1.155-1 вып.1 марки ЛС-11	"	42,00	5,15			216,30			
44	—"— п.784	То же, марки ЛС-11 в	"	7,00	5,28			36,96			
45	—"— п.776	То же, марки ЛС-12	"	17,00	5,89			100,13			
46	—"— том 3 п.785	То же, марки ЛС-12 В	"	3,00	6,00			18,00			
		ИТОГО ПО РАЗД.X РУБ:						3355,27*			
		Затраты труда ч-час:						210,50			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		1.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ.									
1	Е 7-548 табл. 7.43-3--1,8	Установка наружных стеновых панелей площ.до 6 м^2 в бескаркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 метров	шт	59,00	7,18			423,62			
2	Е 7-551 табл. 7.43-4-1,8	То же, площадью до 15 м^2	"	88,00	8,26			726,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е 7-557 табл. 7-43-6- -1,8	То же,с поясной разрезкой площадью до 6 м2	шт	70,00	3,82			267,40			
4	С С Ц п.2-4	Раствор цементный М-100,не учтенный расценками	$м^3$	3,16	24,40			77,10			
5	С С Ц прил.2 табл.А шифр 0,521	Отделка фасадной поверхности панелей декоративно-конструктивным слоем бетона на белом цементе, ровная ,в заводских условиях	$м^2$	1368,00	1,05			1436,40			
6	--"-- шифр 0,01	Подготовка внутренней поверхности панелей под улучшенную окраску в заводских условиях,взамен готовности под простую окраску или оклейку обоями	"	1135,10	0,14			158,91			
7	Е7-572 табл. 7.44-1 -1,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 метров	шт	57,00	4,28			243,96			
8	Е7-585 табл. 7.44-2- -1,8	То же,площадью до 10 м2	"	41,00	4,67			191,47			
9	Е7-581 табл. 7.44-4- -1,8	То же,площадью до 25 м2	"	4,00	5,85			23,40			
10	Е7-690 табл. 7.49-6- -1,8	То же,вентиляционных блоков массой до 2,5 тн	"	74,00	3,44			254,56			
11	С С Ц п.2-4	Раствор цементный М-100	$м^3$	1,66	24,40			40,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е7-701 табл. 7.51-1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 1 ряд	100 м шва	11,46	42,30			484,76			
13	Е7-704 табл. 7.51-4	То же, горизонтальных стыков пенополистиролом	"	5,81	37,30			216,71			
14	Е7-705 табл. 7.51-5	То же, вертикальных стыков	"	5,65	73,80			416,97			
15	Е7-707 табл. 7.51-6	То же, горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	"	21,22	91,80			1948,00			
16	Е7-712 табл. 7.51-12	Устройство солнезащиты полимерцементным составом	"	11,46	13,40			153,56			
17	Е7-711 табл. 7.51-11	Водоотводящий фартук вертикальных стыков	"	0,56	41,40			23,18			
		Индустриальных изделий :									
18	Расчет 1	Наружные стеновые панели из легкого бетона объемной массой 1000 кг/м^3, толщиной 400 мм однослойные марки 1 НС0-30.33-4,0-П-1,1б	шт	23,00	281,39			6471,97			
19	—"—	То же, марки 1 НС0 30.33.4,0-П-1В	"	1,00	322,29			322,29			
20	—"—	То же, марки 1 НС0 60.33.4,0-П-1а,1б	"	31,00	588,68			18249,08			
21	—"—	То же, марки 1,2 НС 33.33.4,0-П	"	16,00	253,52			4056,32			
22	—"—	То же, марки НС 30.33.4,0-П	"	12,00	224,80			2697,60			
23	—"—	То же, марки 1 НС0 28.33.4,0-П-1а	"	2,00	313,66			627,32			
24	—"—	То же, марки 2 НСД 28.33.4,0-П-2а	"	2,00	219,34			438,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Расчет 1	То же,марки 2 ПСО 29.33.4,0-П--1-1а,П-1а	шт	4,00	275,47			1101,88			
26	—"—	То же,марки ПС 12.33.4,0-П	"	4,00	89,04			356,16			
27	—"—	То же,марки 6 ПСО 30.33.4,0-П-1а	"	1,00	273,39			273,39			
28	—"—	То же,марки 1ПС 29.33.4,0-П,П-1	"	4,00	217,41			869,64			
29	—"—	То же,марки 6 ПСО 30.33.4,0-П-1б	"	1,00	240,93			240,93			
30	—"—	То же,марки 1 ПСД 28.33.4,0-П-1а	"	4,00	322,87			1291,48			
31	—"—	То же,марки 1 ПСД 28.33.4,0-П-1б	"	2,00	253,06			506,12			
32	—"—	То же,марки 1,2 ПСД 33.33.4,0-П-а	"	4,00	305,56			1222,24			
33	—"—	То же,марки 1 ПСД 28.33.4,0-П-1в	"	2,00	285,92			571,84			
34	—"—	То же,марки ПС 28.16.4,0-П	"	2,00	103,26			206,52			
35	—"—	То же,марки 1,2ПС 21,33,4,0-П-1	"	16,00	153,31			2532,96			
36	—"—	То же,марки 1,2ПС 11,33,4,0-П-1	"	16,00	81,80			1308,80			
37	—"—	Панели парапетные толщ.310 мм марки ПСП 60.10.3.1-П	"	16,00	120,44			1927,04			
38	—"—	То же,марки 1,2 ПСП 33.10.3.1-П	"	8,00	66,75			534,00			
39	—"—	То же,марки ПСП 30.10.3,1-П	"	18,00	59,01			1062,18			
40	—"—	То же,марки 1,2 ПСП 29.10.3,1-П	"	4,00	57,13			228,52			
41	—"—	То же,марки ПСП 12.10.3,1-П	"	2,00	23,49			46,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Расчет № 1	То же,марки 1,2 ПСП 21.10.3,1-П	шт	8,00	41,97			335,76			
43	—"—	То же,марки ПСП 28.10.3,1-П	"	6,00	55,48			332,88			
44	—"—	То же,марки ПСП 1,2-11.10.3,1-П	"	8,00	21,63			173,04			
45	Расчет № 2	Внутренние стеновые панели из тяжелого бетона толщ.160 мм марки ПВ 29.30-1 Т	"	3,00	85,54			256,62			
46	—"—	То же,ПВ 30.30-1Т-В-2	"	3,00	88,20			264,60			
47	—"—	То же,1ПВ,ПВ 30.30-1 Т	"	18,00	88,20			1587,60			
48	—"—	То же,1 ПВ, ПВ 18.30-1Т-1	"	14,00	52,68			737,52			
49	—"—	То же,ПВГ 29.30.14-1Т,1т-1	"	16,00	59,86			957,76			
50	—"—	То же,ПВП 30.30.10-1Т	"	3,00	73,09			219,27			
51	—"—	То же,ПВГ 30.30.10-1Т	"	14,00	70,80			991,20			
52	—"—	То же,ПВР 29.30-15-3 Т	"	7,00	56,37			394,59			
53	—"—	То же,ПВР 30.30.19-3 Т	"	5,00	58,49			292,45			
54	—"—	То же,ПВР 30.30-15-3 Т	"	15,00	58,80			882,00			
55	—"—	То же,1,2 ПВ 59.33-1Т-,1т-1	"	4,00	197,39			789,56			
56	—"—	Вентиляционные блоки марки В 8-33	"	10,00	35,15			351,50			
57	—"—	То же,марки ВН-15,33	"	64,00	59,64			3816,96			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						66614,63*			
		Затраты труда ч-час:	2064,5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ.									
1	Е7-463 табл. 7.39-6--1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	146,00	3,09			451,14			
2	Е7-460 табл. 7.39-5 -1,8	То же, площадью до 5 м2	шт	48,00	2,09			100,32			
3	Е7-469 табл. 7.39-8--1,8	Установка ребристых панелей перекрытий площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тн	"	114,00	1,73			197,22			
4	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор цементный М-100, не учтенный расценками	м^3	12,17	24,40			296,95			
5	Е7-285 табл. 7.17-1	Установка соединительных элементов (сверх норм)	т	0,18	362,00			65,16			
6	С147-19	Защита соединительных элементов раствором	т	0,71	55,80			39,62			
7	Е 6-177 табл. 6.16-5	Монолитные участки перекрытий ребристые из бетона М-200	м^3	6,16	52,90			325,86			
8	С 124-10	Арматура для монолитных ребристых участков класса А-1	т	0,45	338,00			152,10			
9	С 124-12	То же, класса А-3	т	0,22	325,00			71,50			
10	11-50 табл. 11.7-1	Засыпка ребристых плит керамзитом	м^3	113,60	16,10			1828,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей	т	0,40	441,00			176,40			
12	Е 11-55 табл.	Цементная стяжка толщиной 20 мм	100 м2	6,69	70,00			468,30			
		Индустриальные изделия:									
13	Расчет № 3	Плиты по серии 1.090-1-1 вып.5-1 марки ПК 60.15-4,5 Ат Ут-1	шт	64,00	80,40			5145,60			
14	—"—	То же,марки ПК 60.15-6 Ат Ут-Ут-1	"	52,00	82,10			4269,20			
15	—"—	То же,марки ПК 60.15-8 Ат Ут	"	14,00	85,40			1195,60			
16	—"—	То же,марки ПК 60.12.4,5 Ат Ут-1	"	8,00	62,30			498,40			
17	—"—	То же,марки ПК 60.12-6 Ат Ут-Ут-1	"	8,00	64,90			519,20			
18	—"—	То же,марки ПК 60.6-4,5 Ат Ут	"	6,00	35,10			210,60			
19	—"—	То же,марки ПК 60.6-6 Ат Ут	"	6,00	36,40			218,40			
20	—"—	То же,маркиПК 30.6.45 -А Ш т	"	1,00	15,71			15,71			
21	—"—	То же,марки ПК 30.6-6 А Ш т	"	1,00	15,81			15,81			
22	—"—	То же,марки ПК 30.15-4,5 А Ш т	"	20,00	35,60			712,00			
23	—"—	То же,марки ПК 30.15-6 А Ш т	"	12,00	35,70			428,40			
24	—"—	То же,марки ПК 30.12.6 А Ш т	"	1,00	28,20			28,20			
25	—"—	То же,марки ПК 30.12-4,5 Ат Ут-3	"	1,00	27,99			27,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Расчет № 3	То же, марки ПР 60.15.6 Ат Ут-2,3	шт	98,00	82,00			8036,00			
27	—"—	То же, марки ПР 60.15-8 А т У т	"	16,00	85,30			1364,80			
28	С 147-13	Дополнительные закладные детали к в плитах	т	0,08	413,00			33,04			
		ИТОГО ПО РАЗД.II РУБ:						26892,48*			
		Затраты труда ч-час:						1014,1			
		III. К Р О В Л Я.									
1	Е12-289 табл. 12.9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытия в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	100 м2	12,57	49,90			627,24			
2	Е12-286 табл. 12.9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона	"	12,57	17,30			217,46			
3	СССП п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М400	$м^3$	284,80	16,00			4556,80			
4	Е12-299 табл. 12.10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100 м2	12,57	51,60			648,61			
5	Е12-153 табл. 12.2-6-1	Устройство кровель рулонных плоских 4-х слойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной до 24 м на битумной мастике из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике.	"	12,57	319,00			4009,83			
6	Е 8-45 табл. 8.5-9	Стенки вентшахт из кирпича керамического толщ.120 мм	"	0,96	472,00			453,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е 7-445 табл. 7.38-10--1,8	Укладка железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	шт	109,00	0,23			25,07			
8	Е 10-28 табл. 10-4-1	Установка деревянных брусков	$м^3$	0,19	110,00			20,90			
9	Е 20-410 табл. 20.7-2	Установка решеток металлических жалюзиных площадью до 1м2	шт	38,00	1,50			57,00			
10	С 130--1474	Решетки жалюзиные	$м^2$	18,10	4,95			89,60			
11	Е7-460 табл. 7.39-5--1,8	Укладка плит покрытия вентшахт площадью до 5 м2	шт	75,00	2,09			156,75			
12	С С Ц п.2-4	Раствор цементный М-100,не учтенный расценками 7-445,460	$м^3$	3,38	24,40			82,47.			
13	Е12-299 табл. 12.10-1 Е12-300 табл. 12.10-2	Выравнивающая цементная стяжка по плитам перекрытия вентшахт толщиной 20 мм Цена: 51,60+2,53х5,00	100 $м^2$	0,40	64,25			25,70,			
14	Е12-289 табл. 12.9-6 Е12-291 табл. 12.9-7	Кровля вентшахт из двух слоев рубероида на битумной мастике Цена: 49,90+40,50	"	0,40	90,40			36,16			
15	Е15-201 табл. 10.51-1	Улучшенная штукатурка стен вентшахт цементно-известковым раствором	"	0,96	85,30			81,89			
16	Е15-529 табл. 15.156--4-24	Окраска стен перхлорвиниловая	"	0,96	47,50			45,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е 7-285 табл. 7.17-1	Установка крепежных элементов радио- с боек и телеантенн	т	0,01	362,00			3,62			
18	Е 14-176-71 табл. 22-25и	Масляная окраска крепежных элементов Цена:4,00х1,25+0,60х1,15+5,9х1,12	т	0,01	12,30			0,12			
		Индустриальные изделия:									
19	С С П том 3 п.864	Перемычки по серии 1.138-10 вып.1 марки 1 ПР 1-10.12.14	шт	70,00	1,40			98,00			
20	—"— п.866	То ж, марки 1 ПР 1-12.12.14	"	34,00	1,43			48,62			
21	—"— п.872	То же,марки 1 ПР 4-28.12.14	"	1,00	4,40			4,40			
22	—"— п.869	То же,марки 1 ПР 3-22.12.14	"	4,00	3,07			12,28			
23	Расчет № 3	Плиты перекрытия плоские по серии 1.243-2 марки ПГП 12,5-8-6	"	73,00	2,94			214,62			
24	—"—	То же,марки ПГП 8-16-14	"	2,00	13,70			27,40			
		ИТОГО ПО РАЗД.III РУБ:						11543,26*			
		Затраты труда ч-час:						2171,30			
		1У. ПЕРЕГОРОДКИ.									
1	Е 7-629 табл. 46-3-1,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тн и высоте здания до 30 метров.	шт	361,00	3,56			1285,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е 7-632 табл. 46.4--1,8	То же, площадью до 10 м2	шт	44,00	4,01			176,44			
3	Е7-635 табл. 46.5--1,6	То же, площадью до 15 м2	"	13,00	5,16			67,08			
4	Е 8-45 табл. 8.5-9	Перегородки неармированные из кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 метров	100 м2	0,76	472,00			358,72			
5	Е 8-41 табл. 8.5-7	То же, армированные толщиной в 1/4 кирпича	"	0,01	305,00			3,05			
6	Е 10-28 табл. 10.4-1	Устроиство деревянного каркаса остекленных перегордок и примыкании перегородок	м3	0,10	110,00			11,00			
7	Е 10-48 табл. 10.8-5	Установка экранов в санузлах (16шт)	п.м.	10,90	2,40			26,16			
8	Е20-696 табл. 20.18-1	Установка металлических деталей креплении экранов	100 кг	0,36	35,90			12,92			
9	Е 9-33 табл. 9.4-10	Установка металлического каркаса остекленных перегородок Цена:43,00+12,60х0,10	т	0,03	44,26			1,33			
10	С 122 табл.12 техн.ч.	Окраска металлоконструкции Цена: 15,60х2,00	т	0,07	31,20			2,18			
11	Е15-768 табл. 15-203--9	Устроиство перегородок из профильного стекла коробчатого сечения	м2	3,52	10,10			35,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		Индустриальные изделия:									
	ССЦ том 1 п.3-190	Гипсобетонные панели перегородок высотой до 3 м площадью менее 6м2 толщиной 80 мм	м2	78,80	4,17			328,60			
13	п.3-188	То же, толщиной 100 мм	"	49,90	4,80			239,52			
14	ССЦ том 1 п.3-196	То же, санузлов толщ.100 мм	"	50,10	5,01			251,00			
15	—"— п.2-222	То же, санузловые высотой более 3 м площадью до 6 м2 толщ.80 мм	"	648,70	4,68			3035,92			
16	—"— п.3-206	То же, площадью более 6 м2	"	482,80	4,55			2196,74			
17	С122-401 техн.ч. п.55	Щиты экранов, облицованных декоративным пластиком Цена: 3,95÷5,97	"	9,90	9,92			98,21			
18	С121-2095	Металлоконструкции каркаса перегородок из профильного стекла	т	0,02	393,00			7,86			
		ИТОГО ПО РАЗД.1У РУБ:						8137,44*			
		В т.ч. строительные работы						8128,25			
		Металлоконструкции						9,19			
		Затраты труда ч-час:						1855,5			
		У. Д В Е Р И.									
1	Е10-106 табл. 10.20-2	Установка наружных и тамбурных дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 с установкой пружин.	м2	6,16	1,39			8,56			
2	Е10-105 10.20-1	То же, площадью до 3 м2	"	12,36	1,63			20,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е 10-107 табл. 10.20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью проема до 3 м2	м2	229,36	2,00			458,72			
4	Е10-108 табл. 10.20-4	То же,площадью проема более 3 м2	"	55,84	1,58			88,23			
5	Е10-141 табл. 10.26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	"	6,16	0,95			5,85			
6	Е10-140 табл. 10.26-1	То же,площадью до 3 м2	"	12,36	1,34			16,56			
7	Е 26-14 табл. 269-1	Установка дверей с тепловой изоляцией в перегородках охлаждаемых камер	"	3,00	12,70			38,10			
8	Е20-410 табл. 20.7-2	Установка жалюзийной решетки площадью до 1 м2	шт	1,00	1,50			1,50			
9	Е10-72 табл. 10.13-1	Установка фрамужных блоков, площадь проема до2 м2	м2	80,05	3,01			240,95			
10	Е15-733 табл. 15.201-6	Остекление дверных полотен 4-мм стеклом на эластичных прокладках	100 м2 площ. остек.	0,78	267,00			208,26			
11	Е15-749 табл. 15.202-2	То же, армостеклом	"	0,07	319,00			22,33			
12	Е15-705 табл. 15.201--1-35	То же,фрамужных переплетов 3-мм стеклом	100 м2 площ. проема	0,80	121,00			96,80			
13	Е10-103 табл. 10.19-3 прим.К-2	Установка приливка к окну в н д в ч и Цена: 0,92х2,00	"	1,01	1,84			1,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е10-110 табл. 10.21-1	Установка отдельными элементами окна выдачи, площадью проема до 2 м2	$м^2$ проем.	1,01	3,38			3,41			
15	Е 10-28 табл. 10.4-1	Установка деревянных брусков в проемах для установки фрамуг и окна ОП	$м^3$	0,44	110,00			48,40			
16	Е10-155 табл. 10.29-6	Установка наличников к а фрамугам	100 м	7,66	4,43			33,93			
17	Е 10-47 табл. 10.8-4 примен.	Зашивка над дверями по месту фанерой	$м^2$	2,40	2,14			5,14			
		Индустриальные изделия и материалы:									
18	С122-217	Блоки внутренние дверные однопольные марки ДГ 21-7	"	12,51	15,00			187,65			
19	С122-219	То же, марки ДГ 21-10	"	22,11	13,50			298,49			
20	С122-218	То же, марки ДГ 21-9	"	61,20	14,20			869,04			
21	С122-220	То же, с полотнами под остекление марки ДО 21-8 однопольные	"	42,93	9,46			406,12			
22	С122-220	То же, ДО 21-9	"	32,40	9,46			306,50			
23	С122-221	То же, ДО 21-10	"	54,27	8,76			475,41			
24	С122-225	То же, двупольные ДО 24-15	"	55,84	8,90			496,98			
25	С122-266 примен.	То же, марки ПС охлаждаемых камер	"	2,35	28,60			67,21			
26	С122-242	То же, наружные, двупольные марки ДН 20.7.7-11	"	6,16	17,30			106,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С122-239	То же,марки ДН 20.9-4 однопольные	м^2	12,36	18,30			226,19			
28	С122-264	То же,трудновозгораемые марки ДС 20-9 Т	"	3,94	28,30			111,50			
29	С130-1474	Решетки жалюзиные	"	0,90	4,95			4,46			
30	С122-360	Прилавок для раздаточного окна	п.м.	1,50	2,61			3,92			
31	С122-292 техн.ч. табл.18	Полотна щитове для раздаточного окна с облицовкой пластиком Цена: 10,90+5,97	м^2	0,86	16,87			14,51			
32	С122-318	Коробки дверные	м	3,18	0,77			2,45			
33	С122-322	Наличника для раздаточного окна	м	6,67	0,20			1,33			
34	С122-167	Блоки фрамужные,одинарные	м^2	80,05	12,00			960,60			
35	С111-447	Скобяные изделия для двереи входных в здание двупольных	к-т	2,00	8,94			17,88			
36	С111-446	То же,однопольных	"	6,00	6,73			40,38			
37	С111-448	То же,входные в помещение однопольных	"	119,00	2,97			353,43			
38	С111-449	То же,двупольных	"	16,00	3,23			51,68			
39	С111-402	То же,двереи санузлов	"шт	9,00	1,40			12,60			
40	С122-322	Наличники сеч.74х13 для фрамуг	п.м.	515,20	0,20			103,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С122-323	Наличники сеч.54х13	п.м.	290,00	0,18			52,20			
42	С122-324	Наличники сеч.34х13	"	52,70	0,12			6,32			
43	С111-450	Скобяные изделия для окна выдачи	к-т	1,00	3,17			3,17			
44	С111-405	Пружины для наружных дверей	"	8,00	18,50			148,00			
45	С122-1 техн.ч. п.46	Защита остекленных дверей рейками	м^2	203,96	2,40			489,50			
		ИТОГО ПО РАЗД.У РУБ:						7115,88*			
		Затраты труда ч-час:						504,60			
		У1. П О Л Ы.									
		а) ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ.									
1	Е 11-57 табл. 11.8-2	Устройство бетонной стяжки толщиной 50 мм	100 м^2	2,10	81,50			171,15			
2	Е 11-60 табл. 11.8-6 к-6,25	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых твердых толщиной 25 мм Цена: 96,40х6,25	"	16,41	602,50			9887,03			
3	Е 11-55 табл. 11.8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	"	14,93	70,00			1045,10			
4	Е 11-56 табл. 11.8-2 к-4,0	Добавляется на каждые 5 мм к расценке № 55	"	10,13	54,40			551,07			
5	Е 11-56 табл. 11.8-2 К-2,0	Добавляется на каждые 5 мм к расценке № 55	"	0,50	27,20			13,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е 26-37 табл. 26.8-9	Тепло и звукоизоляция плитами жесткими минераловатными на синтетическом связующем объемным весом 150 кг/м³	м³	65,31	7,68			501,58			
7	7 С124-125	Стоимость ц: л и т	"	66,62	25,60			1705,47			
8	Е 11-16 табл. 113 -1	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слои	100 м2	4,04	118,00			476,72			
9	Е 11-17 табл. 11.3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола-последующий слои	"	4,04	77,00			311,08			
10	Е11-49 табл. 11.3-7	Затирка песком поверхности гидроизоляции	"	4,04	7,90			31,92			
11	Е11-52-3 табл. 11.73	Устройство тепло и звукоизоляции плитами древесноволокнистыми	"	2,10	85,00			178,50			
12	Е-11-57 табл. 11.8-3	Стяжка керамзитобетонная толщиной 20 мм	"	10,10	82,60			834,26			
13	Е11-58-1 табл. 11.8-4 к-6,0	Добавляется на каждые 5 мм	"	10,10	93,60			945,36			
		б) ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ.									
14	Е11-135 табл. 11.20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем.	"	2,64	417,00			1100,88			
15	Е11-205 табл. 11.28-1	Устройство покрытий на клее Бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе марки "А"	"	18,43	519,00			9565,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е 11-67 табл. 11.11-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,19	123,00			23,37			
17	Е 11-78 табл. 11.11-12	Шлифовка бетонного покрытия п о л а	"	0,19	91,10			17,31			
18	Е 11-210 табл. 11.28-1	Устройство покрытия на клее Бустилат из линолеума резинового на теплозвукоизолирующей подоснове марки "А".	"	1,90	564,00			1071,60			
19	Е 11-194 табл. 11.27-6	Покрытия из наборного паркета дубового,ясенево,ильмового или кленового	$м^2$	72,00	9,71			699,12			
		ИТОГО ПО РАЗД.У1 РУБ:						29130,29*			
		Затраты труда ч-час:						3398,80			
		УП. Л Е С Т Н И Ц Ы.									
1	Е 7-510 табл. 7.41-6--1,8	Укладка лестничных маршей - массой боелее 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тонн	шт	4,00	5,76			23,04			
2	Е7-499 табл. 7.41-1--18	То же,лестничных площадок массой до 1 тонны	"	4,00	2,22			8,88			
3	Е7-668 табл. 7.47-11--1,8	То жедроступей массой до 0,5т	"	104,00	0,72			74,88			
4	С С Ц п.2-4	Раствор цементный М-100 ,не учтенный расценками.	$м^3$	3,00	24,40			73,20			
5	Доп.1 Е7-731 табл. 7.58-3	Устройство ограждения лестниц с поручнем П В Х	100 м	0,18	823,00			148,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С С Ц том 1 п.11-167	Индустриальные изделия: Лестничные марши со ступенями под облицовку накладными проступями массой до 5 тн	м2	29,44	10,80			317,95			
7	С С Ц том 1 п.11-169	Лестничные площадки с бетонным полом,не требующим дополнительной отделки,массой до 5 тн	"	8,00	9,94			79,52			
8	С С Ц том 1 п.11-173	Проступи лестничные с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки	м"	117,72	1,67			196,59			
		ИТОГО ПО РАЗД. УП РУБ:						922,20*			
		Затраты трудач-час:						165,30			
		УШ. ОХЛАЖДАЕМЫЕ КАМЕРЫ.									
1	Е 11-16 табл. 11.3-1	Горизонтальная изоляция из одного слоя гидроизола на битумной мастике	100 м2	0,13	118,00			15,34			
2	Е 26-33 табл. 26.8-6	Изоляция перекрытия жесткими минераловатными плитами М-00 М-300,на битумной мастике	м3	2,51	14,00			35,14			
3	С114-116	Плиты жесткие минераловатные М-300	"	2,41	43,60			105,08			
3	Е 12-291 табл. 12.9-7	Горизонтальная изоляция из одного слоя рубероида	100 м2	0,13	40,50			5,27			
4	Е 11-57 табл. 11.8-3	Бетонная стяжка толщ.20 мм	"	0,13	81,50			10,60			
5	Е 11-58 табл. 11.8-4 К-6,0	На каждые 5 мм добавляется к расценке № 57 Цена:15,40х6,00	"	0,13	92,40			12,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е 6-86 табл. 6.9-10	Армирование бетонной стяжки	т	0,40	15,30			6,12			
7	С124-43	Арматура класса В-1	т	0,40	392,00			156,80			
8	Е11-135 табл. 11-20-3	Покрытие пола из керамической (метлахской) плитки с красителем на цементном растворе	100 м2	0,13	417,00			54,21			
9 0	Е 8-23 табл. 8.4-5	Вертикальная гидроизоляция стен из 2х слоев гидроизола	"	0,42	257,00			107,94			
10	Е15-254 табл. 15.551--11	Простая штукатурка стен по кирпичу цементно-известковым раствором	"	0,42	85,10			35,74			
11	Е 26-35 табл. 26.8-8	Изоляция перегородок плитами жесткими минераловатными	м3	5,14	35,50			182,47			
12	С114-116	Плиты жесткие минераловатные М-300	"	5,04	43,60			219,74			
13	Е 26-50 табл. 26.10-5	Установка сетки от грызунов	м2	13,16	1,30			17,11			
14	Е 15-83 табл. 15.14-2	Облицовка стен керамическими глазурованными гладкими белыми плитками без карнизных и плинтусных элементов по металлической сетке	100 м2	0,26	642,00			166,92			
15	Е15-298 табл. 15.61-1	Штукатурка по сетке стен без устройства каркаса (выше облицовки)	"	0,10	386,00			38,60			
16	Е15-304 табл. 15.61-1	Устройство каркаса	"	0,10	73,00			7,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е15-508 табл. 15.153-1	Известковая окраска стен по штукатурке	100 м2	0,10	5,84			0,58			
18	Е7-285 табл. 7.17-1	Установка металлических анкеров для крепления утеплителя	т	0,02	362,00			7,24			
19	С147-18	Металлизация анкеров	100 кг	0,02	17,80			0,36			
20	Е 26-34 табл. 26.8-7	Изоляция потолков плитами жесткими минераловатными М-300	м³	1,50	43,80			65,70			
21	С114-116	Плиты жесткие минераловатные	"	1,49	43,60			64,96			
22	Е15-299 табл. 15.60-2	Штукатурка по сетке потолков без устройства каркаса	100 м2	0,10	396,00			39,60			
23	Е15-305 табл. 15.61-2	Устройство каркаса	"	0,10	121,00			12,10			
24	15-508 табл. 15.153-1	Известковая окраска потолков и по штукатурке	"	0,10	5,84			0,58			
25	20-696 табл. 20.18-1	Установка кронштейнов в кирпичных стенах	100 кг	0,36	35,90			12,92			
26	Е 9-88 табл. 9.11-7 техн.ч. табл.2 к-1,1	Установка металлического каркаса ограждения фреонового агрегата Цена: 41,30+15,40х0,10	т	0,03	42,84			1,29			
27	121-1921	Металлизация ограждения фреонового агрегата	т	0,03	298,00			8,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е 26-50 табл. 26.10-5	Установка с е т к и	м^2	2,52	1,30			3,28			
29	Е 14-179--71 табл. 22-25 м	Окраска масляной краской за 2 раза металлического каркаса Цена:11,60х1,25+1,30х1,15+ +11,60х1,12	т	0,03	28,99			0,87			
30	Е 15-614 табл. 15.164-8	То же,металлической сётки	100 м^2	0,03	55,60			1,67			
31	Е 14-176--71 табл. 22-25м	То же, кронштейнов Цена:4,00х1,25+0,60х1,15+ +5,90х1,12	т	0,04	12,30			0,49			
32	Е 10-28 табл. 10.4-1	Устроиство деревянного каркаса для крепления утеплителя (сверх норм)	м^3	0,63	110,00			69,30			
33	Е 6-33 табл. 6.33-4	Устроиство монолитного железо-бетонного фундамента под оборудование из бетона М-200	"	0,10	37,30			3,73			
34	С 124-1	Арматура класса А-1	т	0,01	270,00			2,70			
35	Е 6-73 табл. 6.8-2	Подливка из цементного раствора толщиной 20 мм	100 м^2	0,01	90,20			0,90			
36	Е 6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей и р а м	т	0,02	441,00			8,82			
37	Е20-699 табл. 20.18-2	Установка виброизолирующего основания	100 кг	0,19	36,10			6,86			
38	С130-229	Виброизолятора пружинные ДО-43	шт	4,00	2,66			10,64			
		ИТОГО ПО РАЗД.УШ РУБ:						1499,92*			
		В т.ч. общестроит.работы						1489,69*			
		Металлоконструкции						10,23*			
		Затраты труда ч-ч - 471,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1Х. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) Ш Т У К А Т У Р К А.									
1	Е 15-297 табл. 15.59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску из плит.	100 м2	22,61	20,70			468,03			
2	Е 15-294 табл. 15.59-1	Отделка поверхностей крупнопанельных перегородок под окраску	"	26,21	8,17			214,14			
3	Е15-297 табл. 15.59-4	Отделка поверхности лестничных а маршей под окраску	"	0,37	20,70			7,66			
		б) ОБЛИЦОВКА.									
4	Е 15-82 табл. 15.14-1	Облицовка внутренних стен без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	7,63	422,00			3219,86			
		в) МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е15-509 табл. 15.153-2	Известковая окраска внутри помещения высотои до 4 м по бетону потолков	"	0,25	3,13			0,78			
6	Е15-508 табл. 15.153-1	Известковая окраска внутри помещения высотои до 4 м по штукатурке стен	"	0,55	5,84			3,21			
7	Е15-502 табл. 15.152-2	Клеевая окраска внутри помещении высотои до 4 м улучшенная потолков и стен	"	23,20	12,90			299,28			
8	Е15-660 табл. 15.168-3	Внутренняя улучшенная водоэмульсионная окраска стен.	"	43,31	76,30			3304,55			
9	Е15-581 табл. 15.159-11.26	Масляная окраска белилами потолков по сборным конструкциям.	"	0,79	84,50			66,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е 15-563 табл. 15.159-3	Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов	100 м2	1,91	71,20			135,99			
11	Е15-570 табл. 15.159-10	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по сборным конструкциям	"	11,38	59,70			679,39			
12	Е15-614 табл. 15.164-8	Масляная окраска жалюзиных и лестничных решеток за 2 раза	"	0,19	60,50			11,50			
13	Е10-201 табл. 10.37-1	Огнезащита деревянного каркаса	м³	1,71	3,82			6,53			
14	Е15-614 табл. 15.164-8	Масляная окраска за 2 раза лестничных решеток	100 м2	0,27	60,50			16,34			
15	Е15-614 табл. 15.164-8	То же, дверей охлаждаемых камер	"	0,03	60,50			1,82			
		ИТОГО ПО РАЗД.1Х РУБ:						8435,84*			
		Затраты труда ч-час:						629,77			
		X. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) ОТМОСТКА.									
1	Е27-173 табл. 27.43-1	Устройство основании под тротуары из кирпичного щебня толщиной 12 см	100 м2	1,59	230,00			365,70			
2	Е27-169 табл. 27.42-1	Устройство покрытии тротуаров однослоиных из литои мелкозернистои асфальтобетонноп смеси толщиной 3 см.	"	1,59	156,00			248,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) В Х О Д Н №№ 1,2,3,4,5,6									
3	Е 26-36 табл. 26.8-9 примен.	Утепление стен входных тамбуров минераловатными плитами насухо	м³	3,50	7,68			26,88			
4	Е 10-28 табл. 10.4-1	Устроиство деревянного каркаса для креплени я плит	"	0,67	110,00			73,70			
5	Е 26-63 табл. 26.11-7	Обшивка асбестоцементными л и с т а м и	100 м2	0,58	64,40			37,35			
6	Е 9-59 табл. 9.7-5	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,05	73,00			3,65			
7	Е 10-28 табл. 10.4-1	Устроиство деревянного каркаса для крепления асбестоцементных листов	м³	1,99	110,00			218,90			
8	Е10-202 табл. 10.37-2	Огнезащита деревянных конструкции	"	2,66	7,51			19,98			
9	Е12-271 табл. 12.6-4	Подшивка потолков асбоцементными листами	100 м2	0,17	207,00			35,19			
10	Е15-562 табл. 15.159-2	Масляная окраска за 2 раза асбоцементных листов	"	0,75	79,90			59,93			
11	Е26-36 табл. 26.8-9	Утепление подвесного потолка минераловатными плитами.	м³	2,04	7,68			15,67			
12	Е9-46 табл. 9.7-1 тех.ч.	Монтаж металлоконструкции ограждения козырьков. Цена:58,00+13,80х0,10	т	0,08	59,38			4,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е15-298 табл. 15.60-1	Штукатурка по сетке ограждения без устроиства каркаса.	100 м2	0,24	386,00			92,64			
14	Е 9-46 табл. 9.7-1	Монтаж металлоконструкции лестниц и ограждения	т	1,22	58,00			70,76			
15	Е 9-94 табл. 9.12-1	Монтаж металлических балок	т	0,47	29,20			13,72			
16	14-178-71 табл. 22.25л	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкции Цена:5,30х1,25+0,30х1,15+ +4,90х1,12	т	1,82	12,47			22,70			
		в) ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ.									
17	Е 6-30 табл. 6.3-1	Устроиство монолитного бетонного фундамента под оборудование Цена:35,70+(27,40-25,80)х1,02	м3	0,30	37,33			11,20			
18	Е 6-73 табл. 6.8-2	Подливка из цементного раствора толщиной 20 мм	100 м2	0,02	90,20			1,80			
19	Е 6-83 табл. 6.9-7	Установка металлической рамы	т	0,02	441,00			8,82			
		г) НИШИ ЭО , СС и ПК									
20	Е 8-41 табл. 8.5-7	Кирпичная кладка стенок толщиной в 1/4 кирпича	100 м2	0,04	305,00			12,20			
21	Е 10-28 табл. 10.4-1	Устроиство каркаса из брусков	м3	0,33	110,00			36,30			
22	Е 10-202 табл. 10.37-2	Огнезащита деревянных конструкции	"	0,33	7,51			2,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е 10-107 табл. 10.20-3	Установка дверных блоков в нишах площадью до 3 м2	м2	8,37	2,00			16,74			
24	Е 10-108 табл. 10.20-4	То же, площадью более 3 м2	"	12,37	1,58			19,54			
25	Е10-110 табл. 10.21-1	Установка дверок пожарных шкафов площадью до 2 и м2	"	3,68	3,38			12,44			
26	Е 10-155 табл. 10.29-6	Установка наличников	100 м	0,81	4,43			3,59			
27	Е10-133 табл. 10.25-3	Обивка двереи сталью	м2	20,74	2,06			42,72			
28	Е 26-63	Обшивка асбестоцементными листами	100 м2	0,12	64,40			7,73			
		Индустриальные изделия и материалы, не учтенные ЕРЕР:									
29	С122-218	Блоки дверные однопольные марки ДГ 21-8	м2	4,77	14,20			67,73			
30	С122-218	То же, марки ДГ 21-9	"	3,60	14,20			51,12			
31	С122-223	То же, двупольные марки ДГ 24-15	"	3,49	13,80			48,16			
32	С122-223	То же, марки ДГ 24-19	"	8,88	13,80			122,54			
33	С122-323	Наличники сеч.54х13	м	80,50	0,18			14,49			
34	С122-292	Полотна для шкафчиков ПК	м2	3,13	10,90			34,12			
35	С122-318	То же, коробки дверные	м	11,59	0,77			8,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С122-322	То же,наличники сеч.74х13	м	24,29	0,20			4,86			
37	С111-448	Скобяные изделия для дверей однопольных	комп.	5,00	2,97			14,85			
38	С111-449	То же,двупольных	"	3,00	3,23			9,69			
39	С111-402	То же,для шкафчиков ПК	"	4,00	1,40			5,60			
40	С111-31	Т Плиты асбестоцементные	100 шт	0,05	306,00			15,30			
41	С111-1981	Металлические ограждения лестниц,козырьков	т	0,51	327,00			166,77			
42	С121-1979	Металлические б а л к и	"	0,49	328,00			160,72			
43	С121-1968	Металлические каркасы подвесных потолков	"	0,05	342,00			17,10			
44	С121-1976	Металлические лестницы	"	0,71	384,00			272,64			
45	С 124-122	Плиты минераловатные жесткие на синтетическом связующем М-150	$м^3$	5,65	25,60			144,64			
46	С111-31	Плиты асбестоцементные Цена: 306,00:240,00	$м^2$	59,00	1,28			75,52			
		ИТОГО ПО РАЗД.X РУБ:						2719,89*			
		В т.ч. общестроит.работы						2009,78*			
		Металлоконструкции						710,11*			
		Затраты труда ч-час:						938,60			

С В О Д К А

ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № СС-1-1

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам с м е т ы	Един. измерения	К-во единиц. измер.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ. Прямых затрат	Накладные расходы %	Накладные расходы Сумма	Планов. накопления 8 % ст-ти по гр. 5,7	Всего по графам 5,7,8	В том числе: Основн. зар-плата	В том числе: экспл. машин / В т.ч. зар-плата	Нормативная условно-чистая продукция: В накл. расходах % суммы по гр. 10,11	В плановые накоплен. % стоимости по гр. 10,11	Всего по данным граф 10,11, 12,13	Удельный вес стоимости элемент. или вида работ % к общей стоим-ти работ по смете / Стоим-ть единицы измерен. р у б.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
	Работы,нулевого цикла.													
1	Земляные работы	$м^3$	4559	3252	16,5	537	304	4093						1,59/0,90
2	Фундаменты	$м^3$ здан.	9132,5	6200	"	1023	578	7801						3,02/0,85
3	С т е н ы	$м^2$	1145,6	14755	"	2435	1375	18565						7,19/16,21
4	Перекрытие над подвалом	"	1257	12712	"	2097	1185	15994						6,19/12,72
	ИТОГО по работам нулевого цикла:			36919		6092	3442	46453						17,99
	Работы,не входящие в нулевой цикл.													
5	О к н а	$м^2$	1,50	65	16,5	11	6	82						0,03/54,67

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Двери	м2	3,7	154	16,5	25	14	193						0,07/52,16
7	Полы	"	1302	269	"	44	25	338						0,13/0,26
8	Внутренние отделочные работы	"	2286	126	"	21	12	159						0,06/0,07
9	Наружные отделочные работы	"	223	1348	"	222	126	1696						0,66/7,61
10	Разные работы	м3 здан.	9132,5	3355	"	554	313	4222						1,64/0,46
	ИТОГО по работам,не входящим в нулевой цикл:	"		5317		877	496	6690						2,59/
	ИТОГО по подземной части:	руб.		42236		6969	3938	53143						20,58/
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
1	Стены наружные и внутренние	м2	2771,8	66615	16,5	10991	6209	83815						32,46/30,24
2	Перекрытие и покрытие	"	2514	26892	16,5	4437	2506	33835						13,11/13,46
3	Кровля	"	1257	11543	"	1905	1076	14524						5,63/11,55
4	Перегородки :													
	а) общестроит.работы	"	1387,3	8128	"	1341	758	10227						3,96/7,37
	б) металлоконструкции	"	"	9	8,6	1	1	11						0,004/0,01
5	Двери	м2	391,1	7116	16,5	1174	663	8953						3,47/22,89
6	Полы	"	2338	29130	16,5	4806	2715	36651						14,2/15,35
7	Лестницы	"	37	922	16,5	152	86	1160						0,45/31,35
8	Охлаждаемые камеры: а) общестроит.работы	м3 здан.	9132,5	1490	16,5	246	139	1875						0,73/0,21
	б) металлоконструкции			10	8,6	1	1	12						0,005/0,001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Внутренние отделочные работы	м2	13870	8436	16,5	1392	786	10614						4,11/0,77
10	Разные работы :													
	а) общестроит.работы	м³ здан.	9132,5	2010	16,5	332	187	2529						0,98/0,28
	б) металлоконструкции			709	8,6	61	62	832						0,32/0,09
	ИТОГО по надземной части :	руб.		163010		26839	15189	205038						79,42/
	ИТОГО по общестроительным работам:	руб.		205246		33808	19127	258181						100% /28,27

Начальник сметного отдела И.Бехов
Гл.архитектор проекта А.Чвадун
Составила В.Фролова
Проверила Р.Чижевская

РАСЧЕТ 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО СЕРИИ 1.090.1-1 ВЫП.2-1, 1-1

№№ пп	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Толщина см	Масса тн	Транспортные расходы руб. на 1 тонну	Транспортные расходы руб. На изделие руб/шт	Тара и реквизит (0,80 руб/м³) Объем м3	Тара и реквизит (0,80 руб/м³) Стоим-ть руб.	Оптовая цена руб/шт	Сметная цена без заготовительно-складских расходов руб/шт	Заготовительно-складские расходы 2 % руб/шт	Стоим-ть комплектующих изделий руб/к-т	Сметная стоим-ть руб/шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Панели наружных стен объемной массой 1000 кг/м³ толщиной 400/350 мм											
1.	1 ПСО 60.33.4,0-П-1а,1б (ОРС-21-21 В / ОР -21-21 В - 2 шт)	40/35	4,04/3,5	6,20	25,05/21,70	4,04/3,5	3,23/2,80	283,13/273,92	311,41/288,42	6,23/5,97	271,04/236,44	588,68/540,83
2	1ПСО 30.33-4,0-П-1а,1б (ОРС 21-21 В / ОР 21-21 В)	40/35	1,96/1,70	5,04	9,88/8,57	1,96/1,70	1,57/1,36	131,56/126,97	143,01/136,90	2,86/2,74	135,52/118,22	281,39/257,86
3	1ПСО 30.33.4,0-П-1 В (ОРС 21-9 В / ОР 21-9 В -2шт)	40/35	1,96/1,70	5,04	9,88/8,57	1,96/1,70	1,57/1,36	147,93/142,74	159,38/152,67	3,19/3,05	159,72/128,64	322,29/284,36
4	1 ПСО 29.33-4,0-П-1а,П--1-1а (ОРС 21-21 В / ОР 21-21 В)	40/35	2,02/1,76	5,04	10,18/8,87	2,02/1,76	1,62/1,41	125,41/121,06	137,21/131,34	2,74/2,63	135,52/118,22	275,47/252,19
5	1,2 ПС 33.33.4,0-П	40/35	4,02/3,41	6,20	24,92/21,14	4,02/3,41	3,22/2,73	220,41/211,59	248,55/235,46	4,97/4,71	-	253,52/240,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ПС 30.33-4,0-II	40 35	3,74 3,25	5,04	18,85 16,38	3,74 3,25	2,99 2,60	198,55 190,61	220,39 209,56	4,41 4,19	-	224,80 213,75
7	1 ПС 29.33-4,0-II-1	40 35	3,54 3,14	5,04	17,84 15,83	3,54 3,14	2,83 2,51	192,48 184,78	213,15 203,12	4,26 4,06	-	217,41 207,18
8	1,2 ПС 11.33.4,0-II-1	40 35	1,22 1,13	5,04	6,15 5,70	1,22 1,13	0,98 0,90	73,07 70,14	80,20 76,74	1,60 1,53	-	81,80 78,27
9	1,2 ПС 21.33.4,0-II-1	40 35	2,49 2,09	5,04	12,55 10,53	2,49 2,09	1,99 1,67	140,67 135,04	155,21 147,24	3,10 2,94	-	158,31 150,18
10	ПС 12.33-4,0-II	40 35	1,43 1,23	5,04	7,21 6,20	1,43 1,23	1,14 0,98	78,94 75,78	87,29 82,96	1,75 1,70	-	89,04 84,66
11	1,2 ПСД 33.33.4,0-II-а (БРС 28-12 / БР 28-12)	40 35	2,68 2,17	6,20	16,62 13,45	2,68 2,17	2,14 1,74	165,51 159,46	184,27 174,65	3,69 3,49	117,60 102,15	305,56 280,29
12	1 ПСД 28.33-4,0-II-1а (БРС 28-12Н,БРС 28-9 / БР 28-12Н, БР 28-9)	40 35	1,04 0,93	5,04	5,24 4,69	1,04 0,93	0,83 0,74	101,43 98,37	107,50 103,80	2,15 2,08	213,22 186,30	322,87 292,18
13	1 ПСО 28.33-4,0-II-1б (ДН 06-10 ДН 9-4 / ФЕ 06.10,ДН 9-4 - 2 шт)	40 35	1,04 0,93	5,04	5,24 4,69	1,04 0,93	0,83 0,74	114,11 110,79	120,18 116,22	2,40 2,32	130,48 128,02	253,06 246,56
14	1 ПСД 28.33.4,0-II-1-в (ФН 06-10, ДН 20-9-4, БРС 28-9 / ФЕ 06.10, ДН 20-9-4, БР 28-9)	40 35	1,04 0,93	5,04	5,24 4,69	1,04 0,93	0,83 0,74	116,54 113,0	122,61 118,43	2,45 2,37	160,86 148,16	285,92 268,96
15	1 ПСО 28.33.4,0-II-1а (ОРС 21-9 В / ОР 21-9 В -2 шт)	40 35	1,90 1,66	5,04	9,58 8,37	1,90 1,66	1,52 1,33	139,82 135,12	150,92 144,82	3,02 2,90	159,72 128,64	313,66 276,36
16	6 ПСО 30.33.4,0-II-1а (ОРС 12-18 В / ОР 12-18 В)	40 35	2,87 2,49	5,04	14,46 12,55	2,87 2,49	2,30 1,99	171,87 165,52	188,63 180,06	3,77 3,60	80,99 66,06	273,39 249,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	6 ПСО 30.33.4,0-П-16 (ОРС 12-7,5 ВХР-15 / ОР 12-7,5 ВХР-15)	40 / 35	2,87 / 2,49	5,04	14,46 / 12,55	2,87 / 2,49	2,30 / 1,99	175,97 / 169,57	192,73 / 184,11	3,85 / 3,68	44,35 / 36,56	240,93 / 224,35
18	ПС 23.16-4,0-П	40 / 35	1,62 / 1,47	5,04	8,16 / 7,41	1,62 / 1,47	1,30 / 1,18	91,78 / 88,07	101,24 / 96,66	2,02 / 1,93	-	103,26 / 98,59
19	2 ПСД 28.33.4,0-П-2а (ДН 20.7-7-11)	40 / 35	2,12 / 1,93	5,04	10,68 / 9,73	2,12 / 1,93	1,70 / 1,54	140,54 / 135,42	152,92 / 146,69	3,06 / 2,93	63,36	219,34 / 212,98
	Парапетные панели толщиной 310 / 260 мм											
20	ПСП 60.10.3,-1-П	31 / 26	1,86 / 1,56	6,20	11,53 / 9,67	1,86 / 1,56	1,49 / 1,25	105,06 / 97,40	118,08 / 108,32	2,36 / 2,17	-	120,44 / 110,49
21	1,2 ПСП 33-10-3,1-П	31 / 26	1,03 / 0,85	6,20	6,39 / 5,27	1,03 / 0,85	0,82 / 0,68	58,23 / 53,98	65,44 / 59,93	1,31 / 1,20	-	66,75 / 61,13
22	ПСП 30.10.3,1-П	31 / 26	0,93 / 0,78	5,04	4,69 / 3,93	0,93 / 0,78	0,72 / 0,62	52,44 / 48,62	57,85 / 53,17	1,16 / 1,06	-	59,01 / 54,23
23	1,2 ПСП 29.10.3,1-П	31 / 26	0,88 / 0,75	5,04	4,44 / 3,78	0,88 / 0,75	0,70 / 0,60	50,87 / 47,15	56,01 / 51,53	1,12 / 1,03	-	57,13 / 52,56
24	ПСП 12.10-3,1-П	31 / 26	0,37 / 0,31	5,04	1,86 / 1,56	0,37 / 0,31	0,30 / 0,25	20,87 / 19,35	23,03 / 21,16	0,46 / 0,42	-	23,49 / 21,58
25	1,2 ПСП 21.10.3,1-П	31 / 26	0,68 / 0,54	5,04	3,43 / 2,72	0,68 / 0,54	0,54 / 0,43	37,18 / 34,47	41,15 / 37,62	0,82 / 0,75	-	41,97 / 38,37
26	ПСП 28.10.3,1-П	31 / 26	0,84 / 0,71	5,04	4,23 / 3,57	0,84 / 0,71	0,67 / 0,57	49,49 / 45,69	54,39 / 49,83	1,09 / 1,00	-	55,48 / 50,83
27	1,2 ПСП 11.10.3,1-П	31 / 26	0,33 / 0,28	5,04	1,66 / 1,41	0,33 / 0,28	0,26 / 0,22	19,29 / 17,89	21,21 / 19,52	0,42 / 0,39	-	21,63 / 19,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цокольные панели объемной массой 1200 кг/м³ толщиной $\frac{350}{300}$ мм											
28	1 ПСЦ 60.21.3,5-П	35/30	4,88/4,29	6,20	30,26/26,60	4,05/3,46	3,24/2,77	225,18/211,34	258,68/240,71	5,17/4,81	-	263,85/245,52
29	2,3 ПСЦ 21.21.3,5-П	35/30	1,59/1,29	5,04	8,01/6,50	1,27/1,03	1,02/0,84	77,87/73,08	86,90/80,42	1,74/1,61	-	88,64/82,03
30	2 ПСЦ 30.21.3,5-П	35/30	1,84/1,55	5,04	9,27/7,81	1,47/1,24	1,18/0,99	89,23/83,89	99,68/92,69	1,99/1,85	-	101,67/94,54
31	ПСЦ 30.21.3,5-П	35/30	2,51/2,19	5,04	12,65/11,04	2,03/1,73	1,62/1,38	112,41/105,50	126,68/117,92	2,53/2,36	-	129,21/120,28
32	1,2 ПСЦ 29.21.3,5-П	35/30	2,40/2,11	5,04	12,10/10,63	1,96/1,70	1,57/1,36	109,01/102,31	122,68/114,30	2,45/2,29	-	125,13/116,59
33	ПСЦ 12.21 .3,5-П	35/30	0,93/0,78	5,04	4,69/3,93	0,75/0,63	0,60/0,50	44,75/42,00	50,04/46,43	1,00/0,93	-	51,04/47,36
34	2,3 ПСЦ 33.21.3,5-П	35/30	2,61/2,16	6,20	13,15/13,39	2,12/1,76	1,70/1,41	123,51/115,92	138,36/130,72	2,77/2,61	-	141,13/133,33
35	ПСЦ 28.21.3,5-П	35/30	2,32/2,00	5,04	11,69/10,08	1,90/1,66	1,52/1,33	105,63/99,12	118,84/110,53	2,38/2,21	-	121,22/112,74
36	1,2 ПСЦ 11.21.3,5-П	35/30	0,86/0,73	5,04	4,33/3,68	0,70/0,60	0,56/0,48	41,35/38,81	46,24/42,97	0,92/0,86	-	47,16/43,83

РАСЧЕТ

ОПТОВЫХ ЦЕН ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБ"ЕМНОЙ МАССОЙ 1000 и 1200 КГ/М³ СЕРИИ 1,090-1-1 ВЫП.2-1. 1-1.

№ пп	Марка изделия (марка оконных блоков)	Длина м	Площ. за вычетом проемов м²	Оптовая цена р/м²	Надбавки (скидки) на: Несущую способность	Длина более 3,9 м	Площ. проема более 5 м²	Поясн. разрезка стен	Цена с учетом надбавок и скидок р/м²	Стоим. панели без комплектации р/ шт.	Надбавки на комплектацию. Оконных и балконных блоков Ц.1,55 руб/м: Периметр блоков м	На изделие руб.	Подоконных досок Ц.0,50 руб./м: Длина м	На изделие руб.	Установка. Наличников Ц.0,06 руб./м: Длина м	На изделие руб.	Сливов Ц.0,50 р./м: Длина м	На изделие руб.	Оптовая цена изделия руб./шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Панели наружных стен объемной массой 1000кг/м³ толщиной 400/350 мм.																		
1	1ПСО 60.33.4,0-П-1а,1б (ОРС 21-21В- 2шт) РР 21-21В- 2шт	5,99	11,37	19,74 / 18,93	0,75	0,60	1,10	-	22,19 / 21,38	252,30 / 243,09	16,52	25,61	4,40	2,20	12,6	0,82	4,4	2,2	283.13 / 273,92
2	1ПСО 30.33.4,0-П-1а,1б (ОРС 21-21В) ОР 21-21В	2,99	5,67	19,74 / 18,93	0,75	-	-	-	20,49 / 19,68	116,18 / 111,59	8,26	12,80	2,20	1,10	6,3	0,38	2,2	1,1	131,56 / 126,97
3	1ПСО 30.33.4,0-П-1в (ОРС 21-9В-2шт) ОР 21-9В-2шт	2,99	6,40	19,74 / 18,93	0,75	-	-	-	20,49 / 19,68	131,14 / 125,95	7,60	11,78	4,40	2,20	10,20	0,61	4,4	2,2	147,93 / 142,74
4	2ПСО 29.33.4,0-П-1а--1-1а. (ОРС 21-21В) ОР-21-21В	2,90	5,37	19,74 / 18,93	0,75	-	-	-	20,49 / 19,68	110,03 / 105,68	8,26	12,80	2,20	1,10	6,3	0,38	2,2	1,1	125,41 / 121,06
5	1,2 ПС 33.33.4,0-П	3,32	10,89	19,74 / 18,93	0,75	-	-0,25	-	20,24 / 19,43	220,41 / 211,59									220,41 / 211,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	ПС 30.33.4,0-П	2,99	9,81	19,74 18,93	0,75	-	-0,25	-	20,24 19,43	198,55 190,61	-	-	-	-	-	-	-	-	193,55 190,61
7	1ПС 29.33.4,0-П-1	2,90	9,51	19,74 18,93	0,75	-	-0,25	-	20,24 19,43	192,48 184,78									192,48 184,78
8	1,2ПС 11.33.4,0-П-1	1,10	3,61	19,74 18,93	0,75	-	-0,25	-	20,24 19,43	73,07 70,14									73,07 70,14
9	1,2ПС 21.33.4,0-П-1	2,12	6,95	19,74 18,93	0,75	-	-0,25	-	20,24 19,43	140,67 135,04									140,67 135,04
10	ПС 12,33,4,0-П	1,19	3,9	19,74 18,93	0,75	-	-0,25	-	20,24 19,43	78,94 75,78									78,94 75,78
11	1,2ПСД 33.33.4,0-П-а (БРС 28-12) БР 28-12	3,22	7,46	19,74 18,93	0,75	-	-	-	20,49 19,68	152,86 146,81	7,90	12,25	-	-	6,7	0,40	-	-	165,51 159,46
12	1ПСД 28,33,4,0-П-1а (БРС 28-12Н,БРС 28-9) БР 28-12Н,БР 28-9	2,81	3,77	19,74 18,93	0,75	-	-	-	20,49 19,68	77,25 74,19	15,20	23,56	-	-	10,3	0,62	-	-	101,43 98,37
13	1ПСД 28,33,4,0-П-1б (ФНР6-10,ДН20-9-4-2шт) ФН06-10,ДН20-9-4-2шт	2,81	4,10	19,74 18,93	0,75	-	-	-	20,49 19,68	84,01 80,69	18,76	29,08	-	-	17,0	1,02	-	-	114,11 110,79
14	1ПСД 28,33,4,0-П-1в (ФН06-10, ДН20-9-4, БРС28-9) (ФН06-10,ДН20-9-4,БР28-9)	2,81	4,36	19,74 18,93	0,75	-	-	-	20,49 19,68	89,34 85,80	16,68	25,85	-	-	22,5	1,35	-	-	116,54 113,00
15	1ПСО 28,33,4,0-П-1а (ОРС-21-9В - 2 шт) ОР 21- 9В	2,81	5,80	19,74 18,93	0,75	-	-	-	20,49 19,68	118,84 114,14	11,72	18,17	2,2	1,1	10,2	0,61	2,2	1,1	139,82 135,12
16	6ПСО 30.33.4,0-П-1а (ОРС 12-18В) ОР 12-18В	2,99	7,84	19,74 18,93	0,75	-	-	-	20,49 19,68	160,64 154,29	5,86	9,08	1,9	0,95	4,2	0,25	1,9	0,95	171,87 165,52
17	6ПСО 30.33.4,0-П-1б (ОРС 12-7,5А, ЕКР-15) ОР 12-7,5А , ЕКР-15	2,99	7,90	19,74 18,93	0,75	-	-	-	20,49 19,68	161,87 155,47	6,16	9,55+ 1,94 (ЕКР) 11,49	2,2	1,10	6,9	0,41	2,2	1,1	175,97 169,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	ПС 28.16,4,0-П	2,81	4,58	19,74 18,93	0,75	-	-	-0,45	20,04 19,23	91,78 88,07	-	-	-	-	-	-	-	-	91,78 88,07
19	2ПСД 28,33,4,0-П-2а (ДН 20,7,7-11)	2,81	6,32	19,74 18,93	0,75	-	-	-	20,49 19,68	129,5 124,38	6,9	10,7	-	-	5,7	0,34	-	-	140,54 135,42
	Парапетные панели толщиной 310/260 мм.																		
20	ПСП 60,10.3,1-П	5,99	5,99	17,99 16,71	-	-	-0,45	-	17,54 16,25	105,06 97,40	-	-	-	-	-	-	-	-	105,06 97,40
21	ПСП 30,10.3,1-П	2,99	2,99	17,99 16,71	-	-	-0,45	-	17,54 16,25	52,44 48,62	-								52,44 48,62
22	ПСП 12,10.3,1-П	1,19	1.19	17,99 16,71	-	-	-0,45	-	17,54 16,25	20,87 19,35	-								20,87 19,35
23	1,2 ПСП 33,10.3,1-П	3,32	3,32	17,99 16,71	-	-	-0,45	-	17,54 16,25	58,23 53,98	-								58,23 53,98
24	1,2 ПСП 21,10.3,1-П	2,12	2,12	17,99 16,71	-	-	-0,45	-	17,54 16,25	37,18 34,47	-								37,18 34,47
25	1,2 ПСП 29,10.3,1-П	2,90	2,90	17,99 16,71	-	-	-0,45	-	17,54 16,25	50,87 47,15	-								50,87 47,15
26	1,2 ПСП 11,10.3,1-П	1,10	1,10	17,99 16,71	-	-	-0,45	-	17,54 16,25	19,29 17,89	-								19,29 17,89
27	ПСП 28,10.3,1-П	2,81	2,81	17,99 16,71	-	-	-0,45	-	17,54 16,25	49,29 45,69	-								49,29 45,69
	Цокольные панели объемной массой 1200 кг/м3, толщ. 350/300 мм																		
28	ПСЦ 60.21.3,5-П	5,99	12,58	17,40 16,30	0,75	0,25	-	-	18,40 17,30	231,47 217,63	-	-	-	-	-	-	-	-	231,47 217,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	2,3 ПСЦ 21.21.3,5-II	2,07	4,35	17,40 / 16,30	0,75	-	-0,25	-	17,90 / 16,80	77,87 / 73,08	-	-	-	-	-	-	-	-	77,87 / 73,08
30	2ПСЦ 30.21.3,5-II	2,99	4,92	17,40 / 16,30	0,75	-	-	-	18,15 / 17,05	89,23 / 83,89	-								89,23 / 83,89
31	ПСЦ 30.21.3,5-II	2,99	6,28	17,40 / 16,30	0,75	-	-0,25	-	17,90 / 16,80	112,41 / 105,50	-								112,41 / 105,50
32	1,2 ПСЦ 29.21.3,5-II	2,9	6,09	17,40 / 16,30	0,75	-	-0,25	-	17,90 / 16,80	109,01 / 102,31	-								109,01 / 102,31
33	ПСЦ 12,21,3,5-II	1.19	2,50	17,40 / 16,30	0,75	-	-0,25	-	17,90 / 16,80	44,75 / 42,00	-								44,75 / 42,00
34	2,3 ПСЦ 33,21,3,5-II	3,29	6,9	17,40 / 16,30	0,75	-	-0,25	-	17,90 / 16,80	123,51 / 115,92	-								123,51 / 115,92
35	ПСЦ 28,2,1 3,5-II	2,81	5,90	17,40 / 16,30	0,75	-	-0,25	-	17,90 / 16 ,80	105,63 / 99,12	-								105,63 / 99,12
36	1,2 ПСЦ 11.21.3,5-II	1,10	2.31	17,40 / 16,30	0,75	-	-0,25	-	17,90 / 16,80	41,35 / 38,81	-								41,35 / 38,81

РАСЧЕТ

СМЕТНЫХ ЦЕН КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН.

№№ пп	Марка блоков	Площадь блока м²	Цена руб/м²	Стоим. руб.	Надбавки за остекление 07-27-01 Тех.ч. Табл.2 5,72 / 3,74 р/м² Стоимость руб.	Приборы оконные: 1-створные С111-406 Стоим. р/к-т	Приборы оконные: 2х-створные С111-420, 419. Стоим. р/к-т	Подоконные доски С 122-362: Длина м	Подоконные доски С 122-362: Цена р/м	Подоконные доски С 122-362: Стоимость руб.	Наличники 74 х 13 С 122-322 0,20 р/м: Длина м	Наличники 74 х 13 С 122-322 0,20 р/м: Стоимость руб.	Сливы С 111-524 1,46 р/м²: Площ. м²	Сливы С 111-524 1,46 р/м²: Стоимость руб.	Полная стоимость блока руб/к-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОРС 21-21В	4,26	23,10	98,41	24,37	-	5,93	2,20	2,26	4,97	6,30	1,26	0,40	0,58	135,52
	ОР 21-21В		20,80	88,61	15,93										112,22
2.	ОРС 21-9В	1,79	30,20	54,06	10,24	3,0	-	4,40	2,26	9,94	10,20	2,04	0,40	0,58	79,86
	ОР 21-9В		23,50	42,07	6,69										64,32
3.	ОРС 12-18В	2,05	28,30	58,02	11,73	-	5,57	1,90	2,26	4,29	4,20	0,84	0,37	0,54	80,99
	ОР 12-18В		23,00	47,15	7,67										66,06
4.	БРС 28-12	3,22	28,70	92,41	18,42	5,43	-	-	-	-	6,7	1,34	-	-	117,60
	БР 28-12		25,90	83,34	12,04										102,15
5.	БРС 28-9	2,40	31,00	74,40	13,73	5,43	-	-	-	-	10,3	2,06	-	-	95,62
	БР 28-9		28,20	67,68	8,98										84,15
6.	ФН 06-10	0,62	22,40	13,89	3.55 / 2,32	-									17,44 / 16,21
7.	ДН 20-9-4-	2,06	18,30	37,70	-	-	6,73	-	-	-	17,0	3,40	-	-	47,80
8.	ОРС 12-7,5А	0,84	29,7	24,95	4,80	1,78	-	2,2	2,26	4,97	6,9	1,38	0,36	0,53	38,41
	ОР 12-7,5А		22,4	18,82	3,14										30,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	9. ВХР - 15	1,20	4,95	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,94
	10. ДН 20-7,7-11	3,08	17,30	53,28	-	-	8,94	-	-	-	5,70	1,14	-	-	63,36

РАСЧЕТ

ОПТОВЫХ ЦЕН НА ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ,ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА СЕРИЯ 1,090.1 АЛ.3-1. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ.

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщина см	Марка бетона	Расход арматуры кг/м2	Площадь за вычетом проемов м2	Параграф пр-нта 06-08	Оптовая цена руб/м2	Надбавки на: Толщину	Марка бетона	Арматуру	Подготовка под окраску с 2х сторон.	Оптовая цена с надбавками руб/м2	Оптовая цена руб/шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1,2 ПВ 59,33,-1Т-1	5,89	16	150	1,82	19,29	9,1042	7,20	-	-	-	0,28	7,48	144,29
2	1,ПВ 30.30.1Т-В-2	2,98	16	150	1,56	9,06	9,1042	7,20	-	-	-	0,28	7,48	67,77
3	ПВ 29.30.-1Т	2,89	16	150	1,59	8,79	9,1042	7,20	-	-	-	0,28	7,48	65,75
4	1.ПВ 18.30-1Т	1,78	16	150	1,77	5,41	9,1042	7,20	-	-	-	0,28	7,48	40,47
5	ПВР 30,30.19-3Т	2,98	16	250	13,75	4,53	9,1042	7,20	-	0,24	2,93	0,28	10,65	48,24
6	ПВР 30.30.15-3Т	2,98	16	250	6,45	5,50	9,1042	7,20	-	0,24	0,74	0,28	8,46	46,53
7	ПВР 29.30.15-3Т	2,89	16	250	6,75	5,23	9,1042	7,20	-	0,24	0,83	0,28	8,55	44,72
7	ПВП 30.30.10-1Т	2,98	16	150	2,62	7,66	9,1042	7,20	-	-	-	0,28	7,48	57,30
9	ПВГ 30.30.10-1Т	2,98	16	150	2,28	7,36	9,1042	7,20	-	-	-	0,28	7,48	55,05
10	ПВГ 29.30.14-1Т-1	2,89	16	150	5,81	5,87	9,1042	7,20	-	-	0,54	0,28	8,02	47,08
	Вентиляционные блоки Ал.1.034.1-1 вып.1													
11	В- 8-33	0,84	26	300	11,00	2,75	9,1049	10,30	-0,80	±0,24	±0,30	±0,28	10,32	28,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	ВН 15-33	1,48	26	300	8,79	4,84	9,1049	10,30	-0,80	±0,24	-	±0,28	10,02	48,50
13.	ВН 15-21	1,48	26	300	9,73	3,11	9,1049	10,30	-0,80	±0,24	-	±0,28	10,02	31,16
14.	В- 8-21	0,84	26	300	13,00	1,76	9,1049	10,30	-0,80	±0,24	±0,90	±0,28	10,92	19,22
	Цокольные панели внутренних стен. Серия 1,090-1-1,вып.3-1.													
15.	ПВЦ 59.21-1Т	5,89	16	150	4,54	10,95	9,1042	7,20	-	-	±0,16	-	7,36	80,59
16.	ПВЦ 18-19-1Т	1,78	16	150	3,27	3,32	9,1042	7,20	-	-	-	-	7,20	23,90
17.	ПВЦ 30-19-1Т	2,98	16	150	6,50	4,65	9,1042	7,20	-	-	±0,75	-	7,95	36,97
18.	ПВЦ 29-19-1Т	2,89	16	150	6,54	4,48	9,1042	7,20	-	-	±0,76	-	7,96	35,66

РАСЧЕТ №2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВНУТРЕННИХ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ.
ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ.

№№ пп	Марка	Объем м3	Масса тн	Транспортные расходы		Тара и реквизит (0,8 руб/м3) руб/шт.	Оптовая цена руб/шт.	Сметная стоимость руб/шт.	
				На 1 тн.	На изделие			Без заготовительно-складск. расходов	С учетом заготовительно-складских расходов-2%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внутренние стеновые панели.								
1.	1,2 ПВ 59.33.-1Т-1	3,20	7,42	6,29	46,67	2,56	144,29	193,52	197,39
2.	1,ПВ 30.30.-1Т-В-2	1,45	3,48	5,04	17,54	1,16	67,77	86,47	88,20
3.	ПВ 29,30- 1Т	1,41	3,37	5,04	16,98	1,13	65,75	83,86	85,54
4.	1,ПВ 18.30- 1Т	0,87	2,08	5,04	10,48	0,70	40,47	51,65	52,68
5.	ПВР 30.30.19-3Т	0,72	1,69	5,04	8,52	0,58	48,24	57,34	58,49
6.	ПВР 30..30.15-3Т	0,86	2,07	5,04	10,43	0,69	46,53	57,65	58,80
7.	ПВР 29.30.15-3Т	0,82	1,96	5,04	9,88	0,66	44,72	55,26	56,37
8.	ПВП 30.30.10-1Т	1,12	2,67	5,04	13,46	0,90	57,30	71,66	73,09
9.	ПВГ 30.30.10-1Т	1,12	2,67	5,04	13,46	0,90	55,05	69,41	70,80
10.	ПВГ 29.30.14-1Т-1	0,90	2,16	5,04	10,89	0,72	47,08	58,69	59,86
11.	Вентиляционные блоки.								
	ВН 15.33	0,744	1,859	5,04	9,37	0,60	48,50	58,47	59,64
12.	В.8.33	0,454	1,135	5,04	5,72	0,36	28,38	34,46	35,15
13.	В.8.21	0,291	0,727	5,04	3,66	0,23	19,22	23,11	23,57
14.	ВН 15.21	0,395	0,988	5,04	4,98	0,32	31,16	36,46	37,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цокольные панели внутренних стен.								
15.	ПВЦ 59.21-1Т	1,56	3,89	6,20	24,12	1,25	80,59	105,96	108,08
16.	ПВЦ 18.19-1Т	0,51	1,28	5,04	6,45	0,41	23,90	30,76	31,38
17.	ПВЦ 30.19-1Т	0,70	1,75	5,04	8,82	0,56	36,97	46,35	47,28
18.	ПВЦ 29,19-1Т	0,68	1,69	5,04	8,52	0,54	35,66	44,72	45,61

Р А С Ч Е Т № 3

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ. РЕБРИСТЫЕ. ПЛОСКИЕ.

№№ пп	М А Р К А	Объем м³	Масса тн	Транспортные расходы		Тара и реквизит (0,80 руб/ м³) руб/шт	Оптовая ц е н а руб/шт	Сметная стоимость руб/шт	
				На 1 тн	На изделие			Без заготовительно-складских расходов	С учетом заготовительно-складских расходов (2 %) и округления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СЕРИЯ 1.090.1.1 ВЫП.5-1								
1	ПК 60.15-4,5 Ат Ут-1	1,11	2,767	4,89	13,53	0,89	64,42	78,84	80,40
2	ПК 60.15-6 Ат Ут-1	1,11	2,767	4,89	13,53	0,89	66,11	80,53	82,10
3	ПК 60.15-8 Ат Ут	1,11	2,767	4,89	13,53	0,89	69,32	83,74	85,40
4	ПК 60.12-4,5 Ат Ут-1	0,83	2,08	4,89	10,17	0,66	50,20	61,03	62,30
5	ПК 60.12.6 Ат Ут-Ут-1	0,83	2,08	4,89	10,17	0,66	52,83	63,66	64,90
6	ПК 60.6-4,5 Ат Ут	0,52	1,295	4,89	6,33	0,42	27,64	34,39	35,10
7	ПК 60.6-(6Ат Ут	0,52	1,295	4,89	6,33	0,42	28,91	35,66	36,40
8	ПК 60.6-6 Ат Ут ПК 30.12-4,5 Ат Ут-3	0,42	1,037	4,67	4,84	0,34	22,26	27,44	27,99
9	ПК 30.15-4,5 А Ш т	0,55	1,38	4,67	6,44	0,44	28,06	34,94	35,60
10	ПК 30.15-6 А Ш т	0,55	1,38	4,67	6,44	0,44	28,11	34,99	35,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	ПК 30.12-6 А III т	0,42	1,037	4,67	4,84	0,34	22,47	27,65	28,20
12	ПК 30.6-6 А III Т	0,26	0,645	4,67	3,01	0,21	12,28	15,50	15,81
13	ПР 60.15-6 Ат Ут-3,2	1,04	2,595	6,44	16,71	0,83	62,90	80,44	82,00
14	ПР 60.15-8 Ат Ут-3-1	1,04	2,595	6,44	16,71	0,83	66,11	83,65	85,3
15	ПК 30.6-4,5 А III т	0,26	0,645	4,67	3,01	0,21	12,18	15,40	15,71
16	СЕРИЯ 1.243-2								
	ПТП 12,5-8-6	0,038	0,096	2,92	0,28	0,03	2,57	2,88	2,94
17	ПТП 8-16-14	0,179	0,448	2,92	1,31	0,14	12,03	13,48	13,70

РАСЧЕТ

ОПТОВЫХ ЦЕН ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ.РЕБРИСТЫЕ.ПЛОСКИЕ СЕРИЯ 1.090-1-1 ВЫП.5-1.СЕРИЯ 1.243-2

№ № п п	МАРКА	Толщина, см		Площадь	Пролет	Нормативная нагрузка	Пар-ф пр-та 06-08	Цена оптовая	Надбавки (+) или скидки (-)			Оптовая цена с учетом надбавок или скидок	Оптовая цена
		Приведенная	Полная						За пролет и нормативную нагрузку	За приведенную толщину	Итого		
				$м^2$	м	кг/$м^2$		руб/м2					руб/шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	СЕРИЯ 1.090-1-1 ВЫП.5-1												
1	ПК 60.15-4,5 Ат Ут-1	12	22	8,91	5,98	660	9,1056	6,20	+0,83	+0,20	+1,03	7,23	64,42
2	ПК 60.15-6 Ат Ут-1	12	22	8,91	5,98	810	9,1056	6,20	+1,02	+0,20	+1,22	7,42	66,11
3	ПК 60.15-8 Ат Ут	12	22	8,91	5,98	980	9,1056	6,20	+1,38	+0,20	+1,58	7,78	69,32
4	ПК 60.12.45 Ат Ут	12	22	7,12	5,98	640	9,1056	6,20	+0,65	+0,20	+0,85	7,05	50,20
5	ПК 60.12-6 Ат Ут-1	12	22	7,12	5,98	790	9,1056	6,20	+1,02	+0,20	+1,22	7,42	52,83
6	ПК 60.6-4,5 Ат Ут	15	22	3,53	5,98	720	9,1056	6,20	+0,83	+0,80	+1,63	7,83	27,64
7	ПК 60.6-6 Ат Ут	15	22	3,53	5,98	870	9,1056	6,20	+1,19	+0,80	+1,99	8,19	28,91
8	ПК 30.12-4,5 Ат Ут-3	12	22	3,55	2,98	640	9,1056	6,20	-0,13	+0,20	+0,07	6,27	22,26
9	ПК 30.15-4,5 А III т	12	22	4,44	2,98	660	9,1056	6,20	-0,08	+0,20	+0,12	6,32	28,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ПК 30.15-6 А Ш т	12	22	4,44	2,98	810	9,1056	6,2	-0,07	+0,20	+0,13	6,33	28,11
11	ПК 30.12-6 А Ш т	12	22	3,55	2,98	790	9,1056	6,2	-0,07	+0,20	+0,13	6,33	22,47
12	ПК 30.6-6 А Ш т	15	22	1,76	2,98	870	9,1056	6,20	-0,02	+0,80	0,78	6,98	12,28
13	ПР 60.15-6 Ат Ут-3,2	12	22	8,91	5,98	785	9,1055	5,24	+1,02	+0,80	+1,82	7,06	62,90
14	ПР 60.15-8 Ат Ут-3-1	12	22	8,91	5,98	955	9,1055	5,24	+1,38	+0,80	+2,18	7,42	66,11
15	ПК 30.6-4,5 А Ш т	15	22	1,76	2,98	720	9,1056	6,20	-0,08	+0,80	0,72	6,92	12,18
	СЕРИЯ 1.243-2												
16	ПТП 12,5-8-6	-	8	0,48	0,80	1250	9,1057	6,00	-0,24	-0,40	-0,64	5,36	2,57
17	ПТП 8-16-14	-	8	2,24	1,6	970	9,1057	6,00	-0,23	-0,40	-0,63	5,37	12,03

РАСЧЕТ № 4

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО СЕРИИ 1.090.1-1 ВЫП.2-4, 1-2, ТРЕХСЛОЙНЫЕ.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Толщина см	Масса тн	Транспортные расходы руб. На 1 тн	Транспортные расходы руб. На изделие руб/шт	Тара и реквизит (0,80 руб/м³) Объем м³	Тара и реквизит (0,80 руб/м³) Стоим-ть руб.	Оптовая цена руб/шт	Сметная цена без заготовительно-складских расж. руб/шт	Заготовительно-складские расходы руб/шт	Стоим-ть комплектующих изделии руб/к-т	Сметная стоимость изделии руб/шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Панели наружных стен толщиной 350 мм .											
1.	1 ПСО 60.33.3,5-Пт-1а,1б (ОРС 21-21В- 2шт)	350	5,86	6,20	36,33	4,35	3,48	286,20	326,01	6,52	271,04	603,57
2	1 ПСО 30.33.3,5-Пт-1а,1б (ОРС 21-21 В)	350	2,06	5,04	10,38	1,68	1,34	133,09	144,81	2,90	135,52	283,23
3	1 ПСО 30.33.3,5-Пт-1в (ОРС 21-9 В-2 шт)	350	2,06	5,04	10,38	1,68	1,34	149,65	161,37	3,22	159,72	324,31
4	2 ПСО 29.33.3,5-Пт-1а, -1-1а (ОРС 21-21 В)	350	1,87	5,04	9,42	1,58	1,26	126,86	137,54	2,75	135,52	275,81
5	1,2 ПС 33.33.3,5-Пт	350	5,88	6,20	36,46	4,46	3,57	223,35	263,38	5,27	-	268,65
6	ПС 30.33.3,5-Пт	350	4,89	5,04	24,65	3,88	3,10	201,20	228,95	4,58	-	233,53
7	1 ПС 29.33.3,5-Пт-1	350	5,21	5,04	26,26	3,77	3,02	195,05	224,33	4,49	-	228,82
8	1,2 ПС 11.33.3,5-Пт-1	350	1,86	5,04	9,37	1,43	1,14	74,04	84,55	1,69	-	86,24
9	1,2 ПС 21.33.3,5-Пт-1	350	3,43	5,04	17,29	2,58	2,06	142,54	161,89	3,24	-	165,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ПС 12.33.3,5-ПТ	350	3,28	5,04	16,53	1,43	1,14	79,99	97,66	1,95	-	99,61
11	1,2 ПСД 33.33.3,5-ПТ-6 (БРС 28-12)	350	2,89	6,20	17,92	2,29	1,83	167,52	187,27	3,75	117,60	308,62
12	1 ПСД 28.33.3,5-ПТ-1а (БРС 28-12н, БРС 28-9н)	350	1,62	5,04	8,16	1,13	0,90	102,45	111,51	2,23	213,22	326,96
13	1 ПСД 28.33.3,5-ПТ-1б (ФН 06-102 вп,ДН 20-9-4 2шт)	350	1,62	5,04	8,16	1,13	0,90	115,22	124,28	2,49	130,48	257,25
14	1 ПСД 28.33.3,5-ПТ-1 в (ФН 06-102 шт,ДН 20-9-4, БРС 28-9)	350	1,62	5,04	8,16	1,13	0,90	117,71	126,77	2,54	178,30	307,61
15	1 ПСО 28.33.3,5-ПТ-1а (ОРС 21-9 В 2 шт)	350	1,86	5,04	9,37	1,48	1,18	141,39	151,94	3,04	159,72	314,70
16	6 ПСО 30.33.3,5-ПТ-1а (ОРС 12-18 В)	350	2,75	5,04	13,86	2,47	1,98	173,99	189,83	3,80	80,99	274,62
17	6 ПСО 30.33.3,5-ПТ-1б (ОРС 12-7,5 А, ВКР-15)	350	2,75	5,04	13,86	2,47	1,98	178,10	193,94	3,88	44,35	242,17
18	ПС 28.16.3,5-ПТ	350	2,42	5,04	12,20	1,84	1,47	93,10	106,77	2,14	-	108,91
19	2 ПСД 28.33.3,5-ПТ-2а (ДН 20.7,7-11)	350	0,80	5,04	4,03	0,85	0,68	142,24	146,95	2,94	63,36	213,25
	Парапетные панели толщ.310 мм											
20	ПСП 60.10.3,1-ПТ	310	1,86	6,20	11,53	1,86	1,49	107,52	120,54	2,41	-	122,95
21	1,2 ПСП 33.10-3,1-ПТ	310	1,03	6,20	6,39	1,03	0,82	59,59	66,80	1,34	-	68,14
22	ПСП 30.10.3,1-ПТ	310	0,93	5,04	4,69	0,93	0,74	53,67	59,10	1,18	-	60,28
23	1,2 ПСП 29.10.3,1-ПТ	310	0,88	5,04	4,44	0,88	0,70	52,06	57,20	1,14	-	58,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ПСП 28.10.3,1-ПТ	310	0,84	5,04	4,23	0,84	0,67	50,44	55,34	1,11	-	56,45
25	1,2 ПСП 21.10-3,1-ПТ	310	0,66	5,04	3,33	0,66	0,53	38,05	41,91	0,84	-	42,75
26	ПСП 12.10.3,1-ПТ	310	0,37	5,04	1,86	0,37	0,30	21,36	23,52	0,47	-	23,95
27	1,2 ПСП 11.10.3,1-ПТ	310	0,33	5,04	1,66	0,33	0,26	19,75	21,67	0,43	-	22,10
	ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ТОЛЩ.300 ММ.											
28	1 ПСЦ 60.21.3,0-ПТ	300	4,82	6,20	22,80	3,46	2,77	237,76	263,41	5,27	-	268,68
29	2,3 ПСЦ 21.21.3,0-ПТ	300	1,68	5,04	8,47	1,17	0,94	82,22	91,63	1,83	-	93,46
30	2 ПСЦ 30.21.3,0-ПТ	300	1,92	5,04	9,68	1,29	1,03	94,22	104,93	2,10	-	107,03
31	ПСЦ 30.21.3,0-ПТ	300	2,42	5,04	12,20	1,76	1,41	118,69	132,30	2,65	-	134,95
32	1,2 ПСЦ 29.21.3,0-ПТ	300	2,34	5,04	11,79	1,70	1,36	115,10	128,25	2,57	-	130,82
33	1,2 ПСЦ 11.21.3,0-ПТ	300	0,84	5,04	4,23	0,60	0,48	43,66	48,37	0,97	-	49,34
34	2,3 ПСЦ 33.21.3,0-ПТ	300	2,65	6,20	16,43	1,89	1,51	130,41	148,35	2,97	-	151,32
35	ПСЦ 12.21.3,0-ПТ	300	0,96	5,04	4,84	0,68	0,54	47,25	52,63	1,05	-	53,68
36	ПСЦ 28.21.3,0-ПТ	300	2,29	5,04	11,54	1,66	1,33	111,51	124,38	2,49	-	126,77

РАСЧЕТ

ОПТОВЫХ ЦЕН ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА СЕРИИ 1,090.1-1 ВЫП.2-4, 1-2.ТРЕХСЛОЙНЫХ.

№ пп	Марка изделия (Марка оконных блоков)	Длина м	Площ. за вычетом проема м2	Оптовая цена р/м2	Надбавки (скидки) на: Несущую способность	Длина более 3,9м	Площ. проема более 5 м2	Поясн. разрезку стен	Цена с учетом надбавок и скидок р/ м2	Стоим. панели без комплектации руб/шт.	Надбавки на комплектацию. Оконных и балконных блоков. Ц.1,55 руб./м: Периметр блоков м	На изделие руб.	Подоконных досок. Ц.0,50 руб./м: Длина м	На изделие руб.	Установка. Наличников Ц.0,06 руб./м: Длина м	На изделие руб.	Сливов Ц.050 руб./м: Длина м	На изделие руб.	Оптовая цена изделия руб/шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Панели наружных стен толщиной 350 мм.																		
1.	1ПСО 60.33.3,5-ПТ-1а, 1б. (ОРС 21-21В-2 шт.)	5,99	11,37	20,01	0,75	0,60	1,10	-	22,46	255,37	16,52	25,61	4,4	2,2	12,60	0,82	4,40	2,20	286,20
2.	1ПСО 30.33.3,5-ПТ-1а, 1б. (ОРС 21-21В)	2,99	5,67	20,01	0,75	-	-	-	20,76	117,71	8,26	12,80	2,2	1,1	6,30	0,38	2,20	1,10	133,09
3.	1ПСО 30.33.3,5-ПТ-1в (ОРС 21-9В- 2 шт)	2,99	6,40	20,01	0,75	-	-	-	20,76	132,86	7,60	11,78	4,4	2,2	10,20	0,61	4,40	2,20	149,65
4.	2ПСО 29.33.3,5-ПТ-1а--1-1а. (ОРС 21-21В)	2,90	5,37	20,01	0,75	-	-	-	20,76	111,48	8,26	12,80	2,2	1,1	6,30	0,38	2,20	1,10	126,86
5.	1,2 ПС 33,33,3,5-ПТ	3,32	10,89	20,01	0,75	-	-0,25	-	20,51	223,35									223,35
6.	ПС 30.33.3,5-ПТ	2,99	9,81	20,01	0,75	-	-0,25	-	20,51	201,20									201,20
7.	1ПС 29.33.3,5-ПТ-1	2,90	9,51	20,01	0,75	-	-0,25	-	20,51	195,05									195,05
8.	1,2 ПС 11.33.3,5-ПТ-1	1,10	3,61	20,01	0,75	-	-0,25	-	20,51	74,04									74,04
9.	1,2 ПС 21.33.3,5-ПТ-1	2,12	6,95	20,01	0,75	-	-0,25	-	20,51	142,54									142,54
10.	ПС 12,33,3,5-ПТ	1,19	3,90	20,01	0,75	-	-0,25	-	20,51	79,99									79,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11.	1,2 ПСД 33.33,3,5-ПТа (БРС 28-12)	3,22	7,46	20,01	0,75	-	-	-	20,76	154,87	7,90	12,25	-	-	6,7	0,40	-	-	167,52
12.	1ПСД 28,33,3,5-ПТ-1а (БРС 28-12Н,БРС28-9Н)	2,81	3,77	20,01	0,75	-	-	-	20,76	78,27	15,20	23,56	-	-	10,30	0,62	-	-	102,45
13.	1ПСД 28,33,3,5-ПТ-1б (ФНО6-10-2шт.ДН20-9-4--2 шт.)	2,81	4,10	20,01	0,75	-	-	-	20,76	85,12	18,76	29,08	-	-	17,00	1,02	-	-	115,22
14.	1ПСД 28,33.3,5-ПТ-1в (ФНО6-10,2шт ДН 20-9-4-БРС 28-9)	2,81	4,36	20,01	0,75	-	-	-	20,76	90,51	16,68	25,85	-	-	22,50	1,35	-	-	117,71
15.	1ПСО 28.33.3,5-ПТ-1а (ОРС 21-9В- 2шт.)	2,81	5,80	20,01	0,75	-	-	-	20,76	120,41	11,72	18,17	2,2	1,1	10,2	0,61	2,20	1,10	141,39
16.	6ПСО 30.33.3,5-ПТ-1а (ОРС 12-18В)	2,99	7,84	20,01	0,75	-	-	-	20,76	162,76	5,86	9,08	1,9	0,95	4,20	0,25	1,90	0,95	173,99
17.	6ПСО 30.33.3,5-ПТ-1б (ОРС 12-7,5А, ВКР-15)	2,99	7,90	20,01	0,75	-	-	-	20,76	164,00	6,16	9,55+ 1,94 (ВКР) 11,49	2,2	1,10	6,90	0,41	2,20	1,10	178,10
18.	ПС 28.16.3,5-ПТ	2,81	4,58	20,01	0,75	-	-	-0,45	20,31	93,10	-	-	-	-	-	-	-	-	93,10
19.	2ПСД 28.33.3,5-ПТ-2а (ДН 20-7,7-11)	2,81	6,32	20,01	0,75	-	-	-	20,76	131,20	6,90	10,70	-	-	5,70	0,34	-	-	142,24
	Парапетные панели толщиной 310 мм.																		
20.	ПСП 60.10.3,1-ПТ	5,99	5,99	18,40	-	-	-0,45	-	17,95	107,52	-	-	-	-	-	-	-	-	107,5
21.	1,2 ПСП 33,10.3,1-ПТ	3,32	3,32	18,40	-	-	-0,45	-	17,95	59,59									59,5
22.	ПСП 30.10.3,1-ПТ	299	2,99	18,40	-	-	-0,45	-	17,95	53,67									53,(
23.	1,2 ПСП 29,10.3,1-ПТ	2,90	2,90	18,40	-	-	-0,45	-	17,95	52,06									52,(
24.	ПСП 28,10.3,1-ПТ	2,81	2,81	18,40	-	-	-0,45	-	17,95	50,44									50,
25.	1,2 ПСП 21,10.3,1-ПТ	2,12	2,12	18,40	-	-	-0,45	-	17,95	38,05									38,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	ПСП 12,10.3,1-ПТ	1,19	1,19	18,40	-	-	-0,45	-	17,95	21,36	-	-	-	-	-	-	-	-	21,36
27.	1,2 ПСП 11,10.3,1-ПТ	1,1	1,1	18,40	-	-	-0,45	-	17,95	19,75									19,75
	Цокольные панели толщиной 300 мм.																		
28.	1 ПСЦ 60.21.3,0-ПТ	5,99	12,58	18,40	0,75	-0,25	-	-	18,90	237,76									237,76
29.	2,3 ПСЦ 21,21,3,0-ПТ	2,07	4,35	18,40	0,75	-	0,25	-	18,90	82,22									82,22
30.	2ПСЦ 30.21.3,0-ПТ	2,99	4,92	18,40	0,75	-	-	-	19,15	94,22									94,22
31.	ПСЦ 30.21.3,0-ПТ	2,99	6,28	18,40	0,75	-	-0,25	-	18,90	118,69									118,69
32.	1,2 ПСЦ 29,21,3,0-ПТ	2,9	6,09	18,40	0,75	-	-0,25	-	18,90	115,10									115,10
33.	1,2 ПСЦ 11.21.3,5-ПТ	1,10	2,31	18,40	0,75	-	-0,25	-	18,90	43,66									43,66
34.	2,3 ПСЦ 33.21.3,5-ПТ	3,29	6,90	18,40	0,75	-	-0,25	-	18,90	130,41									130,41
35.	ПСЦ 12,21,3,5-ПТ	1,19	2,50	18,40	0,75	-	-0,25	-	18,90	47,25									47,25
36.	ПСЦ 28.21.3,5-ПТ	2,81	5,90	18,40	0,75	-	-0,25	-	18,90	111,51									111,51

РАСЧЕТ

СМЕТНЫХ ЦЕН КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН.

№№ пп	Марка блоков	Площадь блока м2	Цена руб/м2	Стоимость руб.	Надбавка за остекление 07-27-01 тех.ч. Табл.2 3,74 руб/м2 Стоимость руб.	Приборы оконные 1-створ-ные С111-406 Стоимость р/кт	Приборы оконные 2х-створ-ные С111-420, 419. Стоимость руб/к-т.	Подоконные доски С 122-362 Длина м	Цена р/м	Стоим-ость руб.	Наличники 74 х 13 С 122- 322 0,20 р/м Длина м	Стоим-ость руб.	Сливы С 111-524 1,46 руб/м2 Площ. м2	Стоим-ость руб.	Полная стоим-ость блока руб/к-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОРС 21-21В	4,26	23,10	98,41	24,37	-	5,93	2,20	2,26	4,97	6,30	1,26	0,40	0,58	135,52
2.	ОРС 21- 9В	1,79	30,20	54,06	10,24	3,00	-	4,40	2,26	9,94	10,20	2,04	0,40	0,58	79,86
3.	СРС 12-18В	2,05	28,30	58,02	11,73	-	5,57	1,90	2,26	4,29	4,20	0,84	0,37	0,54	80,99
4.	БРС 28-12	3,22	28,70	92,41	18,42	5,43	-	-	-	-	6,70	1,34	-	-	117,60
5.	БРС 28-9	2,40	31,00	74,40	13,73	5,43	-	-	-	-	10,30	2,06	-	-	95,62
6.	СН 06-10	0,62	22,40	13,89	3,55										17,44
7.	ДН 20-9-4	2,06	18,30	37,10	-	-	6,73				17,00	3,40	-	-	47,80
8.	ОРС 12-7,5А	0,84	29,70	24,95	4,80	1,78	-	2,20	2,26	4,97	6,90	1,38	0,36	0,53	38,41
9.	ВКР-15	1,20	4,95	5,94											5,94
10.	ДН 20-7.7-11	3,08	17,30	53,28	-	-	8,94	-	-	-	5,70	1,14	-	-	63,36

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-1

К типовому проекту Детские ясли-сад на 280 мест в конструкциях серии 1.020.1-3

На устроиство центрального отопления.

Основание: РД.

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	5,61	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете : Стоимость на :		
Расчетную единицу	20,02	руб.
1 м2 общей площади здания	2,25	руб.
1 м3 объема здания	0,61	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка отопительных радиаторов типа М-140 АО.	3км.	24,50	7,66			187,67			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных.	3км.	336,10	8,90			2991,29			
3	16-35 табл. 16.7-1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм.	м	200,00	0,86			172,00			
4	16-36 табл. 16-7-1	То же, диаметром 20 мм.	м	80,00	0,91			72,80			
5	16-37 табл. 16.7-1	То же, диаметром 25 мм.	м	57,00	1,03			58,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-38 табл. 16.7-1	То же, диам.32 мм	м	90,00	1,14			102,60			
7	16-39 табл. 16.7-1	То же, диам.40 мм	"	100,00	1,29			129,00			
8	16-40 табл. 16.7-2	То же, диам.50 мм	"	50,00	1,61			80,50			
9	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	100 м	5,77	4,22			24,35			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						3818,92			
		Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:									
10	С С Ц ч.Ш п.97	Вентиль проходной муфтовый марки 15 кч 18 п 1 д-15 мм	шт	40,00	1,20			48,00			
11	—"— п.1034	Кран двойной регулировки диам.15 мм	"	65,00	1,34			87,10			
12	—"— п.1013	То же, 11б 6 бк д-15 мм	"	40,00	0,92			36,80			
		ИТОГО по матер.РУБ:						171,90			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						3988,12			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			2,00 %						
		Накладные расходы			13,30 %			530,42			
		ИТОГО РУБ:						4518,54			
		Плановые накопления			8,00 %			361,48			
		ВСЕГО ПО РАЗД.1 РУБ:						4883,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Строительные работы.									
13	15-643 табл. 15.166-1-31	Антикоррозийная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза.	100 м2	0,45	15,20			6,84			
14	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными.	м3	2,70	20,40			55,08			
15	26-49 табл. 26.10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	107,92	1,34			144,61			
16	26-73 табл. 26,13-9	Обертывание изолированной поверхности лакостеклотканью.	100 м2	1,16	12,60			14,62			
17	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов.	100 м2	0,12	46,70			5,60			
18	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,56	60,50			33,88			
		Итого по ЕРЕР	руб.					260,69*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
19	С С Ц ч1 р.1у п.98	Маты минераловатные прошивные. Цена 20,2 х 1,03	м3	2,70	20,81			56,19			
20	С С Ц часть-у п.263	Лакостеклоткань. Цена 2,1 х 1,05	м2	116,34	2,21			257,11			
		Итого по материалам	руб.					313,30*			
		Итого руб.						573,93*			
		Накладные расходы			16,50%			94,70			
		Итого руб.						668,63*			
		Плановые накопления			8,00%			53,49			
		Итого по разделу- II	руб.					722,12*			
		ВСЕГО по смете	руб.					5605,44			

Затраты труда ч/час. 522,12

Начальник сметного отдела И.Бехов

Составила Л.Симонова

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-2

К типовому проекту Детские ясли-сад на 280 мест в конструкциях серии 1,090-1-1.

На устройство вентиляции.

Основание : РД

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,84	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	13,71	руб.
1 м² общей площади здания	1,54	руб.
1 м³ объема здания	0,42	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	20-707 табл. 20.20-5 15-01 01-419 01-402	Установка вентиляторного агрегата Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4А90ПА4. Цена 482-195 + 54	шт	2,00	341,00			682,00			
2	20-704 табл. 20.20-1 15-01 10-059	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4АА56А4.	к-т	2,00	59,60			119,20			
3	20-760 табл. 20.25-1	Установка калориферов весом до 0,125 тн.	шт	3,00	6,09			18,27			
4	20-761 т.20.25-2	То же, весом до 0,25 тн.	шт	3,00	7,59			22,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	20-697 табл. 20.18-2	Установка подставок под калорифер.	100 кг	0,60	36,10			21,66			
6	20-485 табл. 20.10-2	Установка отсосов бортовых.	100 кг	1,14	4,31			4,91			
7	20-10 табл. 20.1-1	Прокладка воздуховодов из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм периметром до 1000 мм.	м2	177,00	5,59			989,43			
8	20-308 табл. 20-5-2	Установка асбестоцементных воздуховодов периметром до 1000 мм.	м2	38,50	1,57			60,45			
9	20-309 табл. 20.5-3	То же, более 1000 мм.	м2	30,00	1,54			46,20			
10	20-402 табл. 20.7-1	Установка решеток пластмассовых размером 200х120 мм.	шт	40,00	2,66			106,40			
11	20-407 табл. 20-7-1	То же, металлических типа 1УР-150. Цена 1,48 х 4,0	шт	5,00	5,92			29,60			
12	20-408 табл. 20-7-1	То же, типа 1Р-200.	шт	3,00	1,63			4,89			
13	20-407 табл. 20-7-1	Установка решетки регулирующей Р-150.	шт	8,00	1,48			11,84			
14	20-408 табл. 20-7-1	То же, Р-200.	шт	133,00	1,63			216,79			
15	20-409 табл. 20-7-1	Установка решеток площадью до 0,25 м2.	шт	5,00	1,05			5,25			
16	8-482-11	Присоединение электродвигателя к электросети.	шт	4,00	4,26			17,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена 2,62+1,88х0,87									
		Итого по ЕРЕР	руб.					2356,70*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР. *									
17	Пр-т 06-04 п.805	Асбестоцементные воздуховоды. Цена 2,12 х 1,098	м	77,00	2,33			179,41			
18	С С Ц часть-III п.1474	Решетки жалюзиные размером 225 х 580..	шт	5,00	0,43			2,15			
19	С С Ц часть-III п.738	Калориферы пластинчатые КВБ-10П.	шт	1,00	96,50			96,50			
20	С С Ц часть-III п.761	То же, КВС- 10П.	шт	1,00	74,90			74,90			
21	—"— п.736	То же, КВБ- 8 П.	шт	1,00	71,50			71,50			
22	—"— п.757	То же, КВС- 6 П.	шт	3,00	38,60			115,80			
23	Номенкл. каталог Комиссаровск. завода 82 г. стр.58 п.4	Местные вентиляционные отсосы МВО- 420. Цена 36,0 х 1,098	шт	6,00	39,53			237,18			
		Итого руб. по матер.						777,44*			
		Итого руб.						3134,14*			
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Итого руб.						3134,14*			
		Накладные расходы			13,30%			416,84			
		Итого руб.						3550,98*			
		Плановые накопления			8,00%			284,08			
		Итого по разделу- 1	руб.					3835,06*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Строительные работы.									
24	15-614 табл. 15.164-8	Окраска решеток, воздуховодов, сетки металлической белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,07	55,60			3,89			
		Итого по разд-II	руб.					3,89*			
		Накладные расходы			16,50%			0,64			
		Итого руб.						4,53*			
		Плановые накопления			8,00%			0,36			
		Итого по разделу- II	руб.					4,89*			
		ВСЕГО по смете	руб.					3839,95			
		Затраты труда ч/час. 720,62									

Начальник сметного отдела И.Бехов

Составила Л.Симонова

Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-3

К типовому проекту Детские ясли-сад на 280 мест в конструкциях серии 1,090-1-1.

На устройство теплоснабжения калориферов.

Основание: РД

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость на :

Расчетную единицу 0,89 руб.

1 м2 общей площади здания 0,10 руб.

1 м3 объема здания 0,03 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин	в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин	в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		1. Сантехнические работы.											
1	16-35 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм.	м	5,00	0,86				4,30				
2	16-36 табл. 16.7-1	То же, диам. 20 мм.	м	20,00	0,91				18,20				
3	16-37 табл. 16.7-1	То же, диам. 25 мм.	м	20,00	1,03				20,60				
4	16-38 табл. 16.7-1	То же, диам. 32 мм.	м	30,00	1,14				34,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	0,75	4,22			3,17			
6	20-766 табл. 20.27-4	Установка фильтра сетчатого.	м2	0,60	13,30			7,98			
7	12-698-1	Установка бобышек.	шт	12,00	1,16			13,92			
		Итого по ЕРЕР	руб.					102,37*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
8	С С Ц часть-Ш п.97	Вентиль проходной муфтовый марки 15кг 18Ц1 д-15 мм.	шт	5,00	1,20			6,00			
9	—"— п.98	То же, диам. 20 мм.	шт	6,00	1,43			8,58			
10	—"— п.99	То же, диам. 25 мм.	шт	3,00	1,59			4,77			
11	—"— п.100	То же, диам. 32 мм.	шт	2,00	2,10			4,20			
12	24-05 п.3-031	Стоимость бобышек. Цена 0,43 х 1,098	шт	12,00	0,47			5,64			
		Итого по матер.руб.						29,19*			
		Итого руб.						131,56*			
		Пуск и регулировка			200%						
		Итого руб.						131,56*			
		Накладные расходы			13,30%			17,50			
		Итого руб.						149,06*			
		Плановые накопления			8,00%			11,92			
		Итого по разделу- 1	руб.					160,98*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II.Строительные работы.									
13	15-643 табл. 15.166--1-31	Антикоррозииная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза.	100 м2	0,05	15,20			0,76			
14	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными.	м3	0,29	20,40			5,92			
15	26-49 табл. 26.10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	12,22	1,34			16,37			
16	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности лакостеклотканью.	100 м2	0,13	12,60			1,64			
17	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов.	100 м2	0,13	46,70			6,07			
18	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,07	55,60			3,89			
		Итого по ЕРЕР	руб.					34,65*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
19	ССЦ часть-1 разд-1У п.98	Маты минераловатные прошивные. Цена 20,2 х 1,03	м3	0,29	20,81			6,03			
20	ССЦ ч-У разд-Х1 п.263	Лакостеклоткань. Цена 2,10 х 1,10	м2	13,20	2,31			30,49			
		Итого по материалам	руб.					36,52*			
		Итого руб.						71,17*			
		Накладные расходы			16,50%			11,74			
		Итого руб.						82,91*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления			8,00%			6,63			
		Итого по разделу- П	руб.					89,54*			

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ :

1. Сантехнические работы		160,98
П. Строительные работы		89,54
ВСЕГО по смете	руб.	250,52*
Затраты труда ч/час.	57,7	

Начальник сметного отдела И.Бехов
Составила Л.Симонова
Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-4

К типовому проекту Детские ясли-сад на 280 мест в конструкциях серии 1.020.1-1.

На устройство теплового узла.

Основание: РД.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,58	тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тнс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	2,08	руб.
1 м2 общей площади здания	0,23	руб.
1 м3 объема здания	0,06	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок ценников.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-37 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм.	м	5,00	1,03			5,15			
2	16-40 табл. 16-7-2	То же, диам. 50 мм.	м и	16,00	1,61			25,76			
3	18-226 табл. 18.15-2	Установка манометра.	шт	2,00	3,91			7,82			
4	18-228 табл. 18.15-4	Установка термометра.	шт	2,00	2,41			4,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	18-211 табл. 18.13-3	Установка ручного насоса "Родник"	к-т	1,00	4,60			4,60			
6	18-185 табл. 18.11-1	Установка грязевика диам. 50 мм.	шт	2,00	23,00			46,00			
7	16-135 табл. 16.12-1	Установка задвижки стальной 3 КЛ 2-16 диаметром 50 мм.	шт	4,00	1,60			6,40			
8	20-696 табл. 20.18-2	Сталь листовая.	100 кг	0,80	36,10			28,88			
9	16-219 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	0,21	3,94			0,83			
		Итого по ЕРЕР	руб.					130,26*			
		Материалы,не учтенные единичными расценками.									
10	23-01 п.16-001	Ручной насос "Родник" Цена 39,0 х 1,098	к-т	1,00	42,82			42,82			
11	23-07 п.2-0159	Задвижка стальная 3 КЛ 2-16 д-50 мм. Цена 30 х 1,098	шт	4,00	32,94			131,76			
12	С С Ц часть-Ш п.99	Вентиль запорный муфтовый 15кч 18П диам.25 мм.	шт	2,00	1,59			3,18			
		Итого по матер.	руб.					177,76*			
		Итого руб.						308,02*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						308,02*			
		Накладные расходы			13,30%			40,97			
		Итого руб.						348,99*			
		Плановые накопления			8,00%			27,92			
		Итого по разделу- 1	руб.					376,91*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Строительные работы.									
13	15-643 табл. 15.166--1-31	Антикоррозийная окраска трубопроводов печным лаком.	100 м2	0,04	15,20			0,61			
14	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными.	м3	0,28	20,40			5,71			
15	26-49 табл. 26.10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	8,54	1,34			11,44			
16	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов лакостеклотканью.	м2	9,04	12,60			113,90			
17	26-76 тал. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	100 м2	0,09	46,70			4,20			
		Итого по ЕРЕР	руб.					135,86*			
		Материалы, не учтенные единичными расценками.									
18	ССЦ часть-1 разд.1У п.98	Стоимость матов минераловатных. Цена 20,2 х 1,03	м3	0,28	20,81			5,83			
19	ССЦ часть-У разд-Х1 п.263	Стоимость лакостеклоткань. Цена 2,10 х 1,10	м2	9,04	2,31			20,88			
		Итого по матер.руб.						26,71*			
		Итого руб.						162,57*			
		Накладные расходы			16,50%			26,82			
		Итого руб.						189,39*			
		Плановые накопления			8,00%			15,15			
		Итого по разд-П	руб.					204,54*			
		ВСЕГО по смете	руб.	Затраты труда ч/час. 234,14				581,45			

Нач.сметного отдела Бехов
Составила Симонова
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-1

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1,090-1-1.

На устройство холодного водоснабжения.

Основание: РД- спецификация ВК.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,24 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость на :

Расчетную единицу 8,00 руб.

1м² общей площади здания 0,90 руб.

1м³ объема здания 0,25 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин, в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин, в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-41 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм.	м	250,00	1,20			300,00			
2	16-42 табл. 16-7-3	То же, диам. 20 мм.	м	75,00	1,35			101,25			
3	16-43 табл. 16.7-3	То же, диам. 25 мм.	м	95,00	1,36			129,20			
4	16-44 табл. 16.7-3	То же, диам. 32 мм.	м	15,00	1,58			23,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-45 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д-40 мм.	м	15,00	1,79			26,85			
6	16-46 табл. 16.7-4	То же, диам. 50 мм.	м	66,00	2,21			145,86			
7	16-47 табл. 16.7-5	То же, диам. 70 мм.	м	20,00	2,67			53,40			
8	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	5,36	4,22			22,62			
9	16-117 табл. 16.12-1	Установка задвижки чугунной марки 30ч 6 бр диам. 50 мм.	шт	2,00	17,40			34,80			
10	16-118 табл. 16.12-2	То же, диам. 80 мм.	шт	1,00	24,80			24,80			
11	16-192 табл. 16.18-1	Установка типового узла со счетчиком воды ВВ-50.	к-т	1,00	83,90			83,90			
12	16-185 табл. 16.16-2	Установка крана поливочного диам. 25 мм.	шт	3,00	2,07			6,21			
13	16-184 табл. 16.16-1	Установка крана пожарного диам. 50 мм.	шт	4,00	47,70			190,80			
		Итого по ЕРЕР	руб.					1143,39*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
14	С С Ц часть-Ш п.78	Вентили запорные муфтовые марки 15б 1бр диам. 15 мм.	шт	87,00	0,95			82,65			
15	С С Ц п.79	То же, диам. 20 мм.	шт	13,00	1,17			15,21			
16	п.80	То же, диам. 25 мм.	шт	9,00	1,63			14,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С С Ц часть-Ш п.1485	Рукава пожарные диаметром 50 мм.	м	50,00	3,05			152,50			
18	С С Ц часть-Ш п.1522	Водомер ВВ-50.	шт	1,00	42,40			42,40			
19	С С Ц часть-Ш п.1810	Фланцы стальные плоские диам. 50 мм.	шт	6,00	1,21			7,26			
		Итого по матер.руб.						314,69*			
		Итого руб.						1458,08*			
		Накладные расходы			13,30%			193,92			
		Итого руб.						1652,00*			
		Плановые накопления			8,00%			132,16			
		Итого по разделу- 1	руб.					1784,16*			
		II.Строительные работы.									
20	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	$м^3$	1,82	20,40			37,13			
21	26-49 табл. 26.10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	52,00	1,34			69,68			
22	26-69 табл. 26.13-5	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов пергамином в один слой с промазкой швов битумной мастикой.	100 м2	0,52	81,10			42,17			
23	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью.	"	0,52	12,60			6,55			
24	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	"	0,55	46,70			25,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	15-614 табл. 15.164-S	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,21	60,50			12,71			
		Итого по ЕРЕР	руб.					193,93*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
26	С С Ц часть-1 п.98	Маты минераловатные прошивные. Цена 20,2 х 1,03	м³	1,82	20,81			37,87			
27	С С Ц часть-1 п.297	Пергамин Цена 16,0 х 1,15	100 м2	0,52	18,40			9,57			
28	С С Ц часть-У разд-Х1 п.263	Лакостеклоткань. Цена 2,10 х 1,10	м2	52,00	2,31			120,12			
		Итого по матер.руб.						167,56*			
		Итого руб.						361,49*			
		Накладные расходы			16,50%			59,65			
		Итого руб.						421,14*			
		Плановые накопления			8,00%			33,69			
		Итого по разделу- II	руб.					454,83*			
		ВСЕГО по Смете	руб.					2238,99			
		Затраты труда ч/час. 351,63									

Начальник сметного отдела И.Пехов

Составила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-2

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1.090-1-1.

На устройство горячего водоснабжения.

Основание: РД спецификация ВК .

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	4,58	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	16,33	руб.
1 м2 общей площади здания	1,84	руб.
1 м³ объема здания	0,50	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦ. РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-41 табл. 16-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм.	м	300,00	1,20			360,00			
2	16-42 табл. 16.7-3	То же, диам. 20 мм.	м	410,00	1,35			553,50			
3	16-43 табл. 16.7-3	То же, диам. 25 мм.	м	200,00	1,36			272,00			
4	16-44 табл. 16.7-3	То же, диам. 32 мм.	м	50,00	1,58			79,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-45 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм.	м	60,00	1,79			107,40			
6	16-46 табл. 16.7-3	То же, диам. 50 мм.	м	60,00	2,21			132,60			
7	16-47 табл. 16.7-5	То же, диам. 70 мм.	м	20,00	2,67			53,40			
8	17-53 табл. 17.3-3	Установка смесителя СМ-М-НИ.	шт	5,00	0,59			2,95			
9	18-114 табл. 17.5-2	Установка отопительных конвекторов.	3км	56,00	8,90			498,40			
10	17-53 табл. 17.3-3	Установка термостатического смесителя воды ТСВБ.	шт	13,00	0,59			7,67			
11	17-49 табл. 17.3-3	Установка смесителя для душа диам. 15 мм.	шт	1,00	9,15			9,15			
12	16-135 табл. 16.12-1	Установка заглушки чугунной фланцевой диам. 50 мм.	шт	2,00	1,60			3,20			
13	16-136 табл. 16.12-2	То же, диам. 80 мм.	шт	1,00	2,98			2,98			
		Итого по УРЕР	руб.					2082,25*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
14	ССЦ часть-III п.78	Вентили муфтовые запорные марки 15Б 16р диам. 15 мм.	шт	50,00	0,95			47,50			
15	—"— п.79	То же, диам. 20 мм.	шт	36,00	1,17			42,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ССЦ часть-Ш п.80	Вентили муфтовые запорные марки 15Б 1бр диам. 25 мм.	шт	22,00	1,63			35,86			
17	—"— п.81	То же, диам. 32 мм.	шт	2,00	2,07			4,14			
18	—"— п.82	То же, диам, 40 мм.	шт	1,00	3,16			3,16			
19	24-07 п.18-27	Смеситель для мойки диам. 15 мм. Цена 3,4 х 1,098	шт	5,00	3,73			18,65			
20	ССЦ часть-Ш п.1810	Фланцы стальные плоские приварные диам. 50 мм.	шт	2,00	1,21			2,42			
21	п.1501	Душевая сетка с гибким шлангом.	шт	13,00	4,00			52,00			
22	—"— п.1528	Термостатический смеситель воды ТСВБ.	шт	15,00	26,70			400,50			
23	—"— п.641	Задвижки марки 31ч 6нж диаметром 50 мм.	шт	2,00	23,00			46,00			
24	—"— п.641	То же, диам. 80 мм.	шт	1,00	23,00			23,00			
		Итого по материалам	руб.					675,35*			
		Итого руб.						2757,60*			
		Накладные расходы			13,30%			366,76			
		Итого руб.						3124,36*			
		Плановые накопления			8,00%			249,95			
		Итого по разделу- 1	руб.					3374,31*			
		II.Строительные работы.									
25	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	м³	4,97	20,40			101,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26-49 табл. 26.10-4	Устройство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	$м^2$	170,00	1,34			227,80			
27	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов лакостеклотканью.	100 м2	1,70	12,60			21,42			
28	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	"	1,70	46,70			79,39			
29	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	"	0,51	55,60			28,36			
		Итого по ЕРЕР	руб.					458,36*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
30	ССЦ часть-1 п.98	Маты минераловатные прошивные. Цена 20,2 х 1,03	$м^3$	4,97	20,81			103,43			
31	ССЦ часть-У разд-Х1 п.263	Лакостеклоткань. Цена 2,1 х 1,10	м2	170,00	2,31			392,70			
		Итого по матер.руд						496,13*			
		Итого	руб.					954,49*			
		Накладные расходы			16,50%			157,49			
		Итого руб.						1111,98*			
		Плановые накопления			8,00%			88,96			
		Итого по разделу- II	руб.					1200,94*			
		ВСЕГО по смете	руб.					4575,25*			
		Затраты труда	ч/час.	662,88							

Начальник сметного отдела Бехов

Составила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-3

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1,070-1-1.

На устройство внутренней канализации.

Основание: чертежи № ВК-2.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	6,71	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	23,98	руб.
1 м2 общей площади здания	2,70	руб.
1 м³ объема здания	0,74	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и пр.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
					Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-31 табл. 16.5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм по стенам здания.	м	350,00	4,52			1582,00			
2	16-30 табл. 16.5-1	То же, диам. 50 мм.	м	210,00	3,21	0,45	0,02	674,10			
3	16-144 табл. 16.12-1-3	Установка чугунных задвижек марки 30ч 6бр диам. 50 мм.	шт	1,00	15,20			15,20			
4	16-45 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д-40 мм.	м	30,00	1,79			53,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-190 табл. 16.17-3	Установка воронок стальных сварных диам. - сливных.	шт	5,00	0,72			3,60			
6	16-216 табл. 16.22	Испытание трубопроводов диам. до 50 мм.	100 м	0,30	3,94			1,18			
7	17-74 табл. 17.4-6	Установка бидуаров с высокорасполагаемым фаянсовым сливным бачком и смесителем СМ-М-НИ.	шт	4,00	69,40			277,60			
8	17-6 табл. 17.1-1 17.3-3	Установка ванны чугунной эмалированной с сифоном и смесителем.	к-т	1,00	71,10			71,10			
9	17-42 табл. 17.3-1	Установка полотенцесушителей ПО-20.	шт	13,00	3,54			46,02			
10	17-37 табл. 17.1-10	Трапы чугунные эмалированные диам. 100 мм.	шт	8,00	14,60			116,80			
11	17-22 табл. 17.1-5	Умывальники керамические со спинкой разм.500х400 с нижней камерой смешения, бутылочным сифоном и латунным выпуском.	к-т	4,00	18,50			74,00			
12	17-17 табл. 17.1-4	То же,с туалетным краном .	к-т	43,00	15,80			679,40			
13	17-58 табл. 17.4-1	Унитаз "Компакт" тарельчатый фаянсовый с косым выпуском с непосредственно-соединеенным сливным бачком.	к-т	2,00	21,20			42,40			
14	17-60 табл. 17.4-1	Унитаз детский.	к-т	31,00	18,00			558,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	17-89 табл. 17.6-4 С С Ц часть-Ш п.1943 п.1506	Раковины стальные эмалированные размером 500х400 с отъемной спинкой с двухоборотным сифоном, ревизией с настенным смесителем. Цена 9,18-1,51+ 5,16	к-т	5,00	12,83			64,15			
16	17-89 табл. 17.6-4	То же,с краном водоразборным.	к-т	1,00	9,18			9,18			
17	17-86 табл. 17.6-2	Установка моек чугунных эмалированных на два отделения размером 1000 х 600.	шт	13,00	37,00			481,00			
18	17-34 табл. 17.1-8	Установка поддонов душевых.	шт	14,00	37,90			530,60			
		Итого по ЕРЕР	руб.					5280,03*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
19	С С Ц часть-II п.2109	Воронка стальная сварная,	тн	0,02	455,00			9,10			
20	С С Ц часть-Ш п.1047	Краны туалетные марки КНТ- 15 ЖД.	шт	43,00	1,29			55,47			
21	С С Ц часть-Ш п.2014	Муфта чугунная (прочистка) д-80 мм.	шт	40,00	2,43			97,20			
22	С С Ц часть-Ш п.2013	То же, диам. 50 мм.	шт	8,00	1,05			8,40			
23	Пр-т 24-07 п17-02	Сифон- ревизии чугунные типа" СФ-150 "Д" Цена 1,1х 1,098	шт	28,00	1,21			33,88			
		Итого по материалам	руб.					204,05*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						5484,08*			
		Накладные расходы			13,30%			729,38			
		Итого руб.						6213,46*			
		Плановые накопления			8,00%			497,08			
		Итого по разделу- 1	руб.					6710,54*			
		П.Строительные работы.									
24	15-614 табл. 15.164-8	Окраска белилами с добавлением колера трубопроводов и сантехнических приборов.	100 м2	0,05	60,50			3,03			
		Итого руб.						3,03*			
		Накладные расходы			16,50%			0,50			
		Итого руб.						3,53*			
		Плановые накопления			8,00%			0,28			
		Итого по разделу- П	руб.					3,81*			
		ВСЕГО по смете	руб.					6714,35			
		Затраты труда ч/час. 723,71									

Начальник сметного отдела Бехов И.

Гл.инженер проекта Зайцева

Составил Морковкин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-4

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1.090-1-1.

На устройство внутреннего водостока.

Основание: чертежи № ВК-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,40 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость на :

Расчетную единицу 1,44 руб.

1 м² общей площади здания 0,16 руб.

1 м³ объема здания 0,04 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, ценников расценков и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-31 табл. 16.5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм.	м	60,00	4,52			271,20			
2	16-188 табл. 16.17-1	Установка водосточных воронок диам. 100 мм.	шт	2,00	2,28			4,56			
		Итого по ЕРЕР	руб.					275,76*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
3	Пр-т 24-07-08 п.01-001	Стоимость воронок ВР-9. Цена 11,2 х 1,098	шт	2,00	12,30			24,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С С Ц часть-III п.2014	Прочистка чугунная д-80 мм.	шт	5,00	2,43			12,15			
5	С С Ц часть-III п.2011	Патрубки чугунные диаметром 100 мм.	шт	2,00	1,47			2,94			
		Итого по матер.руб.						39,69*			
		Итого руб.						315,45*			
		Накладные расходы			13,30%			41,95			
		Итого руб.						357,40*			
		Плановые накопления			8,00%			28,59			
		Итого по разделу- I	руб.					385,99*			
		II.Строительные работы.									
6	15-614 табл. 15.164-8	Окраска трубопроводов белилами с добавлением колера.	100 м2	0,23	60,50			13,92			
		Итого руб.						13,92*			
		Накладные расходы			16,50%			2,30			
		Итого руб.						16,22*			
		Плановые накопления			8,00%			1,30			
		Итого по разделу- II	руб.					17,52*			
		ВСЕГО по смете	руб.					403,51			
		Затраты труда ч/час. 68,44									

Начальник сметного отдела Бехов И.
Гл.инженер проекта Защева
Составил Морковкин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ХЛ-1-1

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1.090-1-1.

На приобретение и монтаж холодильного оборудования.

Основание : рабочая документация.

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 1,27 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудование 1,19 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,07 тыс.руб.
в) строительные работы 0,01 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :
Стоимость на :
1.Расчетную единицу 4,52 руб.
2.1м2 общей площади здания 0,51 руб.
3. 1м3 объема здания 0,14 руб.

№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. Оборудование	Монтажных работ Всего	В том числе : Основн. зарплата	Эксплуатац.маш. Всего	в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. Оборудование	Монтажных работ Всего	В том числе : Основн. зарплата	Эксплуатац. маш. Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. Оборудование.												
1	Пр-т 23-02 п.02-049 7-35-2м	Холодильная машина МВВ 4-1-2 хладопроизводительностью 3000 ст.ккал/час.	к-т	1,00	1080,00	36,60	24,20	2,95		1080,00	36,60	24,20	2,95	
2	7-35-2 Прил.1	Стоимость электроэнергии.	квт. час.	126,00		0,02					2,52			
3	Пр-т 17-06-48 п.1-473 11-1-1	Термометр настенный для складских помещений ТС-7.	к-т	1,00	0,43	0,21	0,21			0,43	0,21	0,21		
4	Пр-т 04-04 п.5-155	Масло ХФ- 12-16.	кг	2,00	0,15					0,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Пр-т 05-01 п.1-1604	Хладон Ф-12.	кг	5,00	1,30					6,50				
		Итого руб.								1087,23*	39,33*	24,41*	2,95*	
		Запасные части			2,00%					21,74				
		Итого руб.								1108,97*				
		Тара и упаковка			2,00%					22,18				
		Итого руб.								1131,15*				
		Транспортные расходы			4,00%					45,25				
		Итого руб.								1176,40*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					14,12				
		Накладные расходы на з/пл.		24,41		80,00%					19,53			
		Итого руб.									58,86*			
		Плановые накопления				8,00%					4,71			
		Итого по разделу- I	руб.							1190,52*	63,57*	24,41*	2,95*	
		II. Трубопроводы.												
6	С С Ц часть-1 п.139 12-5-4	Труба для гильз диам. 57 х 3,5 мм Цена 0,82 ÷ 0,89	м	2,70		1,71	0,68	0,19			4,62	1,84	0,51	
		Итого руб.									4,62*	1,84*	0,51*	
		Накладные расходы на з/пл.		1,84		80,00%					1,47			
		Итого руб.									6,09*			
		Плановые накопления				8,00%					0,49			
		Итого по разделу- II	руб.								6,58*	1,84*	0,51*	
		III. Строительные работы.												
7	10-197	Устройство деревянного поддона разм.2060х210х х20 мм.	$м^2$	0,87		2,76	0,17	0,05			2,40	0,15	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	10-139	Обивка поддонов оцинкованной сталью.	м^2	0,87		2,90	0,45	0,01			2,52	0,39	0,01	
		Итого руб.									4,92*	0,54*	0,05*	
		Накладные расходы				16,50%					0,81			
		Итого руб.									5,73*			
		Плановые накопления				8,00%					0,46			
		Итого по разделу- III	руб.								6,19*	0,54*	0,05*	

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ :

I. Оборудование	1190,52	63,57	24,41	2,95
II. Трубопроводы		6,58	1,84	0,51
III. Строительные работы		6,19	0,54	0,05
Итого руб.	1190,52*	76,34*	26,79*	3,51*
ВСЕГО по смете руб.	1266,86			

Затраты труда ч/час. 44,17

Начальник сметного отдела Бехов И.
Гл.инженер проекта Мирская
Составил Морковкин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30-1-1

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1,090-1-1.

На силовое электрооборудование.

Основание: 30-1-3

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	2,39	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	0,71	тыс.руб.
б) монтажные работы	1,68	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
1.Расчетную единицу	8,53	руб.
2. 1м^2 общей площади здания	0,98	руб.
3. 1м^3 объема здания	0,26	руб.

№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
					Оборудование	Монтажные работы			Оборудование	Монтажные работы			
						Всего	в том числе :			Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш. Всего	Эксплуатац.маш. в т.ч. зарплата			Основн. зарплата	Эксплуатац.маш. Всего	Эксплуатац.маш. в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СКДЭ-84 п.1-18	Вводное устройство ВРУ-1-11.	кг	1,00		149,00	11,40	0,98			149,00	11,40	0,98	
2	п.1-31	Распределительное устройство ВРУ 1-47.	кг	1,00		149,00	11,30	0,98			149,00	11,30	0,98	
3	Калк.	Щит силовой ПР-11-3068-21 У3.	шт	1,00		340,00	22,42	11,18			340,00	22,42	11,18	
4	Калк. ТПЭП 8-572-4	Щит силовой ПР-11-3017-21 У3.	шт	1,00	203,04	22,42	11,18	0,79		203,04	22,42	11,18	0,79	
5	Калк. ТПЭП 8-572-4	Щит силовой ПР-11-3077-21 У3.	шт	1,00	250,56	22,42	11,18	0,79		250,56	22,42	11,18	0,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Калк. ТПЭП 8-572-4	Щит силовой ПР-11-3011-21 УЗ.	шт	1,00	120,10	11,80	5,42	0,79		120,10	11,80	5,42	0,79	
7	8-522-5	Розетка штепсельная с 3м заземляющим контактом.	шт	8,00		2,32	1,02	0,05			18,56	8,16	0,40	
8	8-522-5	Розетка А700/А-701.	шт	2,00		2,32	1,02	0,05			4,64	2,04	0,10	
9	15-04 п04-548 8-531-4	Пускатель магнитный ПМЛ- 112002.	шт	5,00	11,60	3,40	1,49	0,08		58,00	17,00	7,45	0,40	
10	15-04 п,04-551 15-04	Пускатель магнитный ПМЛ-213002.	шт	1,00	14,80	3,40	1,49	0,08		14,80	3,40	1,49	0,08	
11	8-172-1	Лотки.	100 шт	0,16		18,40	10,20	0,94			2,94	1,63	0,15	
12	8-147-4	Стойки.	100 шт	0,32		27,80	15,50	1,90			8,90	4,96	0,61	
13	8-147-7	Полки.	100 шт	0,32		1,34	1,12	0,13			0,43	0,36	0,04	
14	8-406-1	Прокладка стальных труб диам. до 25 мм.	100 м	5,30		54,00	23,20	23,10			286,20	122,96	122,43	
15	8-148-1	Прокладка кабеля АОВНГ при весе 1м до 1 кг. по конструкциям.	100 м	0,50		12,90	7,33	0,43			6,45	3,67	0,22	
16	8-148-2	То же, при весе 1м до 3 кг.	100 м	1,20		15,60	8,51	0,82			18,72	10,21	0,98	
17	8-408-3	Прокладка гибкого ввода.	шт	4,00		0,83	0,32				3,32	1,28		
18	8-153-5	Сухая разделка силового кабеля сеч. до 16 мм2.	шт	4,00		3,55	1,08				14,20	4,32		
19	8-153-9	То же, сеч. до 70 мм2.	шт	4,00		3,87	1,44				15,48	5,76		
20	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ сеч. 2,5 мм2.	100 м	5,70		4,88	2,36	2,33			27,82	13,45	13,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	8-409-2	Затянуть в трубы провод АПВ сеч. до 6 мм2.	100 м	1,00		6,02	2,90	2,85			6,02	2,90	2,85	
22	8-409-11	Провод каждый последующий сеч. до 2,5 мм2.	100 м	10,00		1,21	1,14				11,21	11,14		
23	8-409-12	То же, сеч. до 6 мм2.	"	1,80		1,38	1,26				2,48	2,27		
24	Ц1 чУ стр.202	Розетка А700/А-701.	шт	2,00		0,84					1,68			
25	24-05 п.1-011	Гибкий ввод К-1081. 1,5 х 1,047	шт	4,00		1,57					6,28			
26	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПВ сеч. 2 ммУ2.	км	1,55		22,00					34,10			
27	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПВ сеч. 4 мм2.	км	0,20		29,50					5,90			
28	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПВ сеч. 6 мм2.	км	0,08		39,20					3,14			
29	--"--	Стоимость провода АПВ сеч. - ПВ-1,5 мм2	км	0,02		31,60					0,63			
30	15-09 стр.154	Стоимость кабеля АВВГ сеч. 2х4 мм2 169,0 х 1,126	км	0,05		190,29					9,51			
31	15-09 стр.66 К-1,2	То же, сеч. 3х10+1х6 мм2 590х1,2х1,126	км	0,07		797,21					55,80			
32	--"--	То же, сеч.3х35+1х16 мм2 605х1,2х1,126	км	0,06		817,48					49,05			
33	Ц1 ч1 стр.66	Стоимость стальных труб диам. 20 мм.	км	4,00		0,31					1,24			
34	Ц1 ч1 стр.66	То же, диам. 25 мм.	км	1,30		0,42					0,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	24-05 п.1-011	Ввод К-1081.	шт	4,00		1,56					6,24			
		Итого руб.								646,50*	1306,53*	266,95*	157,05*	
		Транспорт,тара,упаковка, заготовит-скл.расходы			9,20%					59,48				
		Накладные расходы на з/пл.				87,00%					241,17			
		Итого руб.									1558,59*			
		Плановые накопления				8,00%					124,69			
		Итого руб.								705,98*	1683,28*	277,21*	157,05*	
		ВСЕГО по смете руб.								2389,26				

Затраты труда ч/час. 386,52

Начальник сметного отдела Бахов И.
Гл.инженер проекта Гинзбург
Составила Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛИ ПР-11-3068-21УЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 1-250 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 1000х1100х200 мм	шт	1,00	60,00	4,72	1,58	0,79		60,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 01-257 15-17 1-353 8-574-25	Автомат- А-3720 на 225 а. 24,00 + 5,70	шт	1,00	29,70	2,10	1,08			29,70	2,10	1,08		
3	15-04 01-060 15-17 п.1-352 8-574-24	Автомат А- 2040 3-х полюсный 12,20 + 5,0	шт	8,00	17,20	1,77	0,96			137,60	14,16	7,68		
		Итого руб.								227,30*	20,98*	10,34*	0,73*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					18,18				
4	СКЦЭ-84 Тех.ч.	Установить распределитель.	шт	8,00	11,82	0,18	0,10			94,56	1,44	0,80		
		ВСЕГО по калькуляции. № 1								340,04*	22,42*	11,14*	0,73*	

Составила Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР-11-3017- 21У3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 1-250 8-572-4	Металлоконструкция шкафа.	шт	1,00	60,00	4,72	1,58	0,79		60,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 01-058 15-17 п.1-352 8-574-24	Установить автомат АЕ- 2030. 7,80 ÷ 5,0	шт	10,00	12,80	1,77	0,96			128,00	17,70	9,60		
		Итого руб.								188,00*	22,42*	11,18*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					15,04				
		Итого по калькуляции № 2								203,04*	22,42*	11,18*	0,79*	

Составила Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР- 11-3077- 21У3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	15-17 1-250 8-572-4	Металлоконструкция.	шт	1,00	60,00	4,72	1,58	0,79		60,00	4,72	1,58	0,79	
2.	15-04 01-060 15-17 1-352 8-574-24	Установить автомат АЕ- 2040.	шт	10,00	17,20	1,77	0,96			172,00	17,70	9,60		
		Итого руб.								232,00*	22,42*	11,18*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					18,56				
		ИТОГО по калькуляции № 3.								250,56*	22,42*	11,18*	0,79*	

Составила Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР-11-3011-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	15-17 1-250 8-572-4	Металлоконструкция ш к а ф а .	шт	1,00	60,00	4,72	1,58	0,79		60,00	4,72	1,58	0,79	
2.	15-04 01-058 15-17 1-352 8-574-24	Автомат АЕ- 2030-90А. 7,80 + 5,00	шт	4,00	12,80	1,77	0,96			51,20	7,08	3,84		
		Итого руб.								111,20*	11,80*	5,42*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					8,90				
		ИТОГО по кулькуляции № 4.								120,10*	11,80*	5,42*	0,79*	

Составила Башина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭО-1-2

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1,0 Э-1- .

На электроосвещение.

Основание: лист Э-1 — Э-3.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 9,89 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудование 0,38 тыс.руб.
б) монтажные работы 9,51 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :
Стоимость на :
1.Расчетную единицу 35,31 руб.
2.1 м² общей площади здания 3,97 руб.
3.1 м3 объема здания 1,08 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. Оборудование	Монтажных работ Всего	в том числе : Основн. зарплата	Эксплуатац.маш. Всего	в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. Оборудование	Монтажных работ Всего	в том числе : Основн. зарплата	Эксплуатац.маш. Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 доп.19 02-490	Щит групповой ЯОУ- 8501.	шт	4,00	53,51	6,05	2,18	0,68		214,04	24,20	8,72	2,72	
2	—"— 02-491	Щит групповой ЯОУ- 8502	шт	2,00	71,66	7,43	2,84	0,68		143,32	14,86	5,68	1,36	
3	8-603-1	Монтаж светильника ПО-21.	шт	50,00		1,03	0,35				51,50	17,50		
4	8-620-9	Монтаж светильника ДС-19.	шт	10,00		2,13	0,55	1,12			21,30	5,50	11,20	
5	8-592-1	Патрон стенной.	шт	2,00		0,15	0,11				0,30	0,22		
6	8-593-1	Светильник НСП-02.	шт	28,00		0,93	0,32	0,52			26,04	8,96	14,56	
7	8-603-1	Светильник НПО02 и НПО01- 100.	шт	40,00		1,03	0,35	0,09			41,20	14,00	3,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8-603-1	Светильник НПО19.	шт	12,00		1,03	0,35	0,09			12,36	4,20	1,08	
9	8-604-3	Светильник НБ005.	шт	18,00		1,13	0,37	0,40			20,34	6,66	7,20	
10	8-599-4	Светильник ПВЛ-1 и ПВЛ4-Р-2х40.	шт	81,00		1,67	0,68	0,51			135,27	55,08	41,31	
11	8-599-4	Светильник ЛСО02-2х40	шт	40,00		1,67	0,68	0,51			66,80	27,20	20,40	
12	8-599-1	Светильник УСП-5-2х40.	шт	150,00		1,27	0,54	0,35			190,50	81,00	52,50	
13	8-591-2	Выключатель, 6А.	шт	225,00		0,20	0,11				45,00	24,75		
14	8-591-3	То же,в герметическом исполнении.	шт	20,00		0,50	0,38	0,01			10,00	7,60	0,20	
15	8-591-7	Розетка двухполюсная.	шт	25,00		0,21	0,13				5,25	3,25		
16	8-84-1	Звонок ЗП-220.	шт	5,00		0,38	0,33	0,01			1,90	1,65	0,05	
17	8-610-2	Ящик ЯТП- 0,25.	шт	2,00		1,79	0,94	0,03			3,58	1,88	0,06	
18	8-406-1	Прокладка стальных труб диам. до 25 мм.	100 м	20,00		54,00	23,20	23,10			1080,00	464,00	462,00	
19	8-148-1	Прокладка кабеля АВВГ при весе 1м до 1 кг по конструкциям.	100 м	4,90		12,90	7,33	0,43			63,21	35,92	2,11	
20	8-402-2	Прокладка провода АПВС- скрыто.	100 м	5,00		12,70	7,55	3,71			63,50	37,75	18,55	
21	8-409-1	Затянуть в трубы провод первый АПВ сеч. 2 мм2.	100 м	20,00		4,88	2,36	2,33			97,60	47,20	46,60	
22	8-149-11	Провод каждый последующий сеч. 2,5 мм2.	100 м	32,00		1,21	1,14				38,72	36,48		
23	8-153-5	Сухая разделка кабеля до 16 мм2.	шт	10,00		3,55	1,08				35,50	10,80		
24	15-07 п.3-011	Стоимость светильника НПП 01-100 2,55 х 1,099	шт	40,00		2,80					112,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	15-07 п.3-012	Стоимость светильника ПО-21 1,90 х 1,099	шт	50,00		2,09					104,50			
26	15-07 п.3-001	Стоимость светильника ДС-19. 2,0 х 1,099	шт	10,00		2,20					22,00			
27	15-07 п.5-030	Стоимость светильника НСП02. 3,0 х 1,099	шт	28,00		3,30					92,40			
28	15-07 п.3-017	Стоимость светильника НП019. 2,0 х 1,099	шт	12,00		2,20					26,40			
29	15-07 3-014	Стоимость светильника НБ005. 2,35 х 1,099	шт	18,00		2,58					46,44			
30	15-07 п.3-105	То же, УСП-5-2х40. 12,0 х 1,099	шт	150,00		13,19					1978,50			
31	15-07 п.3-098	То же, ЛС002-2х40 15,55 х 1,099	шт	40,00		17,09					683,60			
32	15-07 п.1-147	То же, ПВЛ-1-2х40 16,5 х1,099	шт	75,00		18,13					1359,75			
33	15-07 п.1-154	То же, ПВЛП-Р-2х40. 33,3 х 1,099	шт	6,00		36,60					219,60			
34	Ц1 чУ стр.192	Стоимость ламп 220в до 200 вт.	шт	165,00		0,14					23,10			
35	Ц1 чУ стр.188	То же, ЛБ-40.	шт	560,00		0,72					403,20			
36	—"—	То же, стартеров.	шт	560,00		0,16					89,60			
37	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПВ сеч. 2 мм2.	км	5,20		22,00					114,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	Ц1 чУ стр.151	Стоимость провода АППВС 2х 2,5	км	0,50		39,20					19,60			
39	15-09 стр.54	Стоимость кабеля АВВГ сеч. 4х10 мм2 1,2 х330 х 1,126	км	0,05		445,90					22,30			
40	—"—	То же, АВВГ сеч. 3х2,5 мм2 180,0 х 1,126	"	0,04		202,68					8,11			
41	—"—	То же, АВВГ сеч.2х2,5 мм2 170 х 1,126	"	0,40		191,42					76,57			
42	16-02 п.05-0108	Звонок ЗП- 220. 1,2 х 1,082	шт	5,00		1,30					6,50			
43	Ц1 ч1 стр.66	Стальные трубы д-20 мм.	м	2000,00		0,31					620,00			
44	15-17 п.2-346	Стоимость ящика ЯТП- 0,25 12,7 х 1,082	шт	2,00		13,74					27,48			
		Итого руб.								357,36*	8104,98*	906,00*	685,50*	
		Транспорт,тара, упаковка, заготовит-скл.расходы			9,20%					32,88				
		Поправка к з/пл.		906,00		77,00%					697,62			
		Итого руб.									8802,60*			
		Плановые накопления				8,00%					704,21			
		Итого руб.								378,72	9506,81*	906,00*	685,50*	
		ВСЕГО по смете руб.								9885,53				

Затраты труда ч/час. 1632,4

Начальник сметного отдела Бехов И.

Гл.инженер проекта Гинзбург

Составила Башина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-1

К типовому проекту Детские ясли-сад на 280 мест в конструкциях серии 1,020-1-3.

На внутренние слаботочные устройства.

Основание: СТ-1-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	1,37	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	0,52	тыс.руб.
б) монтажные работы	0,85	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
1.Расчетную единицу	4,88	руб.
2.1м² общей площади здания	0,55	руб.
3.1м³ объема здания	0,15	руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего	в т.ч. з/плата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. Городская телефонная сеть.												
1	Оптовая цена 10-1276	Аппарат телефонный АТС.	шт	4,00	25,00	0,37	0,31			100,00	1,48	1,24		
2	10-972-10	Коробка КРТП.	шт	1,00		4,01	1,62	0,55			4,01	1,62	0,55	
3	8-966-1	Муфта соединительная 10 х 2.	шт	2,00		4,50	2,33	0,70			9,00	4,66	1,40	
4	8-149-1	Прокладка в трубах кабеля ТШП-10х2.	100 м	0,40		10,00	6,24	0,27			4,00	2,50	0,11	
5	8-409-1	То же, провода ТРП 1х2х0,5	100 м	1,20		4,88	2,36	2,33			5,86	2,83	2,80	
6	15-09 стр.170	Стоимость кабеля ТШП-10 х2х0,5	м	0,04		184,47					7,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	15-09 стр.174	Стоимость провода ТРП-1х2х0,5	100 м	0,12		10,71					1,29			
		Итого руб.								100,00*	33,02*	12,85*	4,86*	
		Транспорт,тара,упаковка, заготовит-скл.расходы			9,20%					9,20				
		Поправка стоимости к осн.з/пл.		12,85		87,00%					11,18			
		Итого руб.									44,20*			
		Плановые накопления				8,00%					3,54			
		Итого по разделу- 1	руб.							109,20*	47,74*	12,85*	4,86*	
		II. Радиофикация.												
1	10-397-5	Трансформатор ТАМУ-10Т.	шт	1,00		1,49	1,24				1,49	1,24		
2	34-642	Радиостойка РС-1.	шт	1,00		14,00	4,34				14,00	4,34		
3	10-397-7	Громкоговоритель "Маяк".	шт	18,00	18,00	2,73	2,34			324,00	49,14	42,12		
4	1-605-1	Коробки-УК.	шт	23,00		0,58	0,46				13,34	10,58		
5	8-591-6	Радиорозетка.	шт	2,00		0,25	0,17				0,50	0,34		
6	8-591-7	Розетка 2-х полюсная.	шт	16,00		0,21	0,13				3,36	2,08		
7	8-409-1	Прокладка провода ПТПЖ сеч. 2х1,2 в трубу,	100 м	4,00		4,88	2,36	2,33			19,52	9,44	9,32	
8	29-02-20 п.1-251	Стоимость трансформатора ТАМУ-10Т. 3,35 х 1,08	шт	1,00		3,62					3,62			
9	15-09 стр.175	Стоимость провода ПТПЖ сеч. 2х1,2 мм2 18,8 х 1,116	км	0,40		20,98					8,39			
		Итого руб.								324,00*	113,36*	70,14*	9,32*	
		Транспортные расходы, упаковка,тара,заготовит-скл.расходы			9,20%					29,81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы на з/пл.		70,14		77,00%					54,01			
		Итого руб.									167,37*			
		Плановые накопления												
		Итого по разделу- II	руб.							353,81*	167,37*	70,14*	9,32*	
		III. ТЕЛЕВИДЕНИЕ.												
1	16-01 п.2-394 10-605-2	Унифицированное телевизионное оборудование УТТО.	к-т	1,00	54,00	2,26	1,31			54,00	2,26	1,31		
2	10-604-1	Определение места установки антенны.	шт	2,00		10,10	2,35	7,70			20,20	4,70	15,40	
3	10-604-2	Установка антенны.	шт	2,00		11,10	4,94	5,60			22,20	9,88	11,20	
4	10-605-1	Монтаж коробок телевизионных.	шт	4,00		0,58	0,46				2,32	1,84		
5	8-149-1	Затянуть в трубы кабель РК-75.	100 м	0,40		10,00	6,24	0,27			4,00	2,50	0,11	
6	16-01 п.2-484	Стоимость антенны ТВК. 9,0 х1,072	шт	2,00		9,65					19,30			
7	16-01 п.2-490	Стоимость коробок КРТ-6. 0,33 х 1,073	шт	1,00		0,35					0,35			
8	16-01 п.2-494	Стоимость коробок АМК. 2,15 х 1,073	шт	2,00		2,31					4,62			
9	16-01 п.2-496	Стоимость коробок КФСТ. 0,43 х1,073	шт	1,00		0,46					0,46			
10	Ц1 чУ стр.133	Стоимость кабеля РК-75-9-13.	км	0,01		257,00					2,57			
11	Ц1 чУ стр.134	Стоимость кабеля РК-75-4-15.	км	0,03		150,00					4,50			
		Итого руб.								54,00*	82,78*	20,23*	26,71*	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы на з/пл.		20,23			77,00%					15,58			
		Итого руб.									54,00*	98,36*			
		Плановые накопления					8,00%					7,87			
		Транспортные расходы, тара, упаковка.				9,20%					4,97				
		Итого по разделу- Ш	руб.								58,97*	106,23*	20,23*	26,71*	
		1У. Заземление.													
1	8-472-2	Прокладка стали полосовой 40 х 4.	100 м	0,50			27,00	6,80	0,90			13,50	3,40	0,45	
2	8-472-1	Прокладка проволоки стальной диам. 8 мм.	100 м	0,50			22,10	8,20	0,90			11,05	4,10	0,45	
3	8-471-1	Забить сталь угловую 50 х 50 мм.	шт	3,00			1,93	0,46	0,07			5,79	1,38	0,21	
		Итого руб.										30,34*	8,88*	1,11*	
		Накладные расходы на з/пл.		8,88			77,00%					6,84			
		Итого руб.										37,18*			
		Плановые накопления					8,00%					2,97			
		Итого по разделу- 1у	руб.									40,15*	8,88*	1,11*	
		У. Канализация.													
1	8-534-13	Коробка подпольная.	кг	120,00			0,39	0,04	0,01			46,80	4,80	1,20	
2	8-417-5	Прокладка труб винипластовых диам. до 25 мм.	100 м	8,00			15,90	7,65	0,22			127,20	61,20	1,76	
3	8-417-7	То же, диам. 50 мм.	"	0,50			15,60	9,46	0,75			7,80	4,73	0,38	
4	8-975-12	Коробка КП-04.	шт	5,00			0,41	0,37				2,05	1,85		
5	Ц1 чУ стр.296	Стоимость труб винипластовых диам. 50 мм.	м	50,00			0,80					40,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Ц1 чУ стр.296	Стоимость труб винипластовых диам. 25 мм.	м	800,00		0,21					168,00			
		Итого руб..									391,85*	72,58*	3,34*	
		Поправка стоимости на з/пл.		72,58		77,00%					55,89			
		Итого руб.									447,74*			
		Плановые накопления				8,00%					35,82			
		Итого по разделу- У	руб.								483,56*	72,58*	3,34*	

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ :

1. Городская телефонная сеть	109,20	47,74	12,85	4,86
П. Радиофикация	353,81	167,37	70,14	9,32
Ш. Телевидение	58,97	106,23	20,23	26,71
1У. Заземление		40,15	8,88	1,11
У. Канализация		483,56	72,58	3,34
Итого руб.	521,98*	845,05*	184,68*	45,34*

ВСЕГО по смете руб. 1367,03

Затраты труда ч/час. 345,84

Начальник сметного отдела Бехов И.

Гл.инженер проекта Гинзбург

Срставила Башина

ТП 211-1-247.83 СМ. АЛ.У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-2

К типовому проекту Детские ясли-сад на 220 мест в конструкциях серии 1. 0 0-1- .

На охранно-пожарную сигнализацию.

Основание:

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 1,52 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудование 0,55 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете :
Стоимость на :
1.Расчетную единицу 5,41 руб.
2.1м2 общей площади здания 0,61 руб.
3.1м3 объема здания 0,17 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-ита ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16-02 03-0033 10-742-1	Базовый блок " Рубин- 3"	к-т	1,00	305,00	20,20	17,70			305,00	20,20	17,70		
2	п03-0034 10-742-2	Линейный блок "Рубин- 3"	к-т	1,00	153,00	10,40	9,23			153,00	10,40	9,23		
3	16-02 05-0094 10-116-2	Выпрямитель "КВ- 24 М"	шт	1,00	44,00	5,80	5,30			44,00	5,80	5,30		
4	10-972-22	Гребенка 10-ламельная.	шт	4,00		1,96	1,92				7,84	7,68		
5	10-743-1	Извещатель Д Т Л.	шт	350,00		0,45	0,40				157,50	140,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	10-605-1	Коробка УК-2П.	шт	100,00		0,58	0,46				58,00	46,00		
7	8-972-5	Коробка КРТП-10	шт	3,00		4,01	1,62	0,55			12,03	4,86	1,65	
8	8-966-1	Муфта соединительная 10 х 2.	шт	3,00		4,50	2,33	0,70			13,50	6,99	2,10	
9	8-967-1	Муфта разветвительная емк. 20 х 2	шт	1,00		6,71	3,11	0,87			6,71	3,11	0,87	
10	8-149-1	Прокладка кабеля ТШП при весе 1м до 1 кг.	100 м	0,80		10,00	6,24	0,27			8,00	4,99	0,22	
11	8-409-1	Прокладка в трубе провода ТРП.	100 м	5,00		4,88	2,36	2,33			24,40	11,80	11,65	
12	10-54-12	То же, провода ТРП--1х2х0,5 по стене.	100 м	13,00		11,20	10,80				145,60	140,40		
13	10-744-3	Блокировка деревянных дверей.	м2	5,00		1,03	0,82				5,15	4,10		
14	10-744-1	То же, по стеклу.	100 м	0,30		40,30	34,50				12,09	10,35		
15	10-745-3	Оконечные устройства "Л у ч ".	шт	10,00		0,84	0,79				8,40	7,90		
16	24-02 04-002	Стоимость извещателя Д Т Л.	шт	350,00		0,12					42,00			
17	15-09 стр.170	Стоимость кабеля ТШП--10х2х0,5 165 х 1,118	км	0,08		184,47					14,76			
18	15-09 стр.195	Стоимость провода ПМВ-0,2 мм2 5,30 х 1,116	км	0,03		5,91					0,18			
19	15-09 стр.174	Стоимость провода ТРП-1х2х0,5. 9,60 х 1,116	км	1,80		10,71					19,28			
		Итого руб.								502,00*	571,84*	420,41*	16,49*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого руб.								502,00*				
		Транспорт, тара, упаковка, заготовительно-складские расходы			9,20%					46,18				
		Поправка на з/плату		420,41		77,00%					323,72			
		Итого руб.									895,56*			
		Плановые накопления				8,00%					71,64			
		Итого руб.								548,18*	967,20*	420,41*	16,49*	
		ВСЕГО по смете руб.								1515,38				

Затраты труда ч/час. 745.3.

Начальник сметного отдела Бехов И.

Гл.инженер проекта Гинзбург

Составила Башина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АВ-1-1

К типовому проекту Детские ясли-сад на 280 мест в конструкциях 1.020-1-3.

На автоматизацию устройств инженерного оборудования.

Основание:

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,37 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудование 0,18 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,19 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость на : 1м² площ. 0,15 руб.
1.На расчетную единицу 1,32 руб.
1 м³ объема здания 0,04 руб.

№ № п п	Шифр и № позиц. прейск. У С Н. ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуат.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17-06-48 п.1-158, п.1-752 11-1-1	Термометр технический У-2-1° -240-440. 1,50 + 0,70	к-т	10,00	2,20	0,21	0,21			22,00	2,10	2,10		
2	17-06-48 п.1-456	Термометр биметал. ТБ-2М.	шт	3,00	0,26					0,78				
3	17-04 п.1-0040 11-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1,2,4.	шт	2,00	20,60	0,36	0,35			41,20	0,72	0,70		
4	Ц1 ч.У стр.197 8-522-1	Переключатель типа ПШ 2-10. 2,60 + 5,20	шт	2,00		7,80	1,26	0,07			15,60	2,52	0,14	
5	23-07 п.1-0393 12-790-2	Вентиль 15кч 892П-25мм 1.87 + 1,62 х 0,20 1.62 х 1,20	шт	2,00	46,00	2,19	1,94	0,03		92,00	4,38	3,88	0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-406-1	Прокладка труб газовых диаметром 15 мм.	100 м	0,20		54,00	23,20	23,10			10,80	4,64	4,62	
7	11-582-1	Коробка КСК- 16.	шт	2,00		1,04	0,77	0,04			2,08	1,54	0,08	
8	8-405-2	Металлоконструкции.	тн	0,01		395,00	24,90	3,10			3,95	0,25	0,03	
9	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ сеч. 2,5 мм2.	100 м	0,15		4,88	2,36	2,33			0,73	0,35	0,35	
10	8-409-11	То же, последующий сеч. 2,5 мм2	"	0,30		1,21	1,14				0,36	0,34		
11	8-146-1	Прокладка кабеля АКВВГ при весе 1м- до 1 кг.	100 м	1,00		48,00	18,20	12,70			48,00	18,20	12,70	
12	8-408-1	Прокладка металло-рукава д-12 мм.	100 м	0,10		32,00	9,26	7,54			3,20	0,93	0,75	
13	8-153-13	Сухая разделка силового кабеля сеч. 2,5 мм2 с кол-вом жил до- 7.	шт	20,00		0,49	0,22				9,80	4,40		
14	15-09 табл. 6-016	Стоимость кабеля АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2 170,0 х 1,126	км	0,07		191,42					13,40			
15	—"—	То же, сеч. 10х2,5 мм2 520,0 х 1,126	км	0,03		585,52					17,57			
16	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,05		22,00					1,10			
17	24-05 п.1-390	Стоимость коробки КСК-16 3,45 х 1,073	шт	2,00		3,70					7,40			
18	Ц1 ч1 стр.66	Стоимость труб газовых диам. 15 мм.	м	20,00		0,26					5,20			
		Итого руб.								155,98*	146,39*	39,85*	18,73*	
		Транспорт,тр тара,упаковка, заготовит-складские р а с х о д ы .								21,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы на основную зарплату		39,85		80,00%					31,88			
		Итого руб.									178,27*			
		Плановые накопления				8,00%					14,26			
		Итого руб.								177,82*	192,53*	39,85*	18,73*	
		ВСЕГО по смете руб.								370,35				
		Затраты труда ч/час. 79,81												

Составил Гинзбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-1

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1.090-1-1.

На приобретение и монтаж оборудования, мебели и инвентаря.

Основание: СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 93,25 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудование 91,85 тыс.руб.
б) монтажные работы 1,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :
Стоимость на :
1. Расчетную единицу 333,05 руб.
2. 1м² общей площади здания 37,44 руб.
3. 1м³ объема здания 10,21 руб.

№ № п п	Шифр и № позиц. пр-вта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего	в т.ч. зарпл.				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ССН Сб.№ 5.3 табл.1 Гр.5	Мебель и инвентарь возрастных групп : 1- 2 лет	Группа	1,00	3437,00					3437,00				
2	-"- гр. 7	2- 3 лет	"	3,00	3830,00					11490,00				
3	-"- гр.11	дошкольных.	"	8,00	5157,00					41256,00				
4	-"- табл.2	Мебель, оборудование, инвентарь и противопожарный инвентарь, обслуживающих помещений.	Мест	280,00	127,40	2,50	2,50			35672,00	700,00	700,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	С С Н Сб.5,3 тех.ч. п.9	Сборка немонтируемого оборудования. (5,6 + 1,3)х 0,01	Мест	280,00		0,07	0,07				19,60	19,60		
		Итого руб.								91855,00*	719,60*	719,60*		
		Накладные расходы на основную зарплату		719,60		80,00%					575,68			
		Итого руб.									1295,28*			
		Плановые накопления				8,00%					103,62			
		Итого руб.								91855,00*	1398,90*	719,60*		
		ВСЕГО по смете руб.								93253,90				
	С С Н Тех.ч. п.12	Возврат от реализации т а р ы - 0,75 %.								699,40				

Начальник сметного отдела И.Бехов

Составила В.Фролова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОС-1-1 В

К типовому проекту детские ясли-сад на 280 м е с т на общестроительные работы.

Основание: АС-1---АС-65

Составлена в ценах 1984 года.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зар-плата	В том числе: экспл. машин	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зар-плата	В том числе экспл. машин	Норма-тивная условно-чистая продукция
							В т.ч. зарплата			В т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Варианты на температуру :									
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Работы нулевого цикла.									
		Раздел Ш. СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20°.									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ № ОС-1-1 пп11- 19 руб:						9767,68			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
1	Расчет № 1	Цокольные панели наружных стен из легкого бетона толщиной 300 мм,однослойные,марки:									
		1 ПСЦ 60.21.3,0-П	шт	16,00	245,52			3928,32			
2	-"-	ПСЦ 30.21.3,0-П	шт	15,00	120,28			1804,20			
3	-"-	2 ПСЦ 30.21.3,0-П	шт	3,00	94,54			283,62			
4	-"-	2,3 ПСЦ 21.21.3,0-П	"	8,00	82,03			656,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Расчет № 1	1,2 ПСЦ 29.21.3,0-II	шт	4,00	116,59			466,36			
6	—"—	ПСЦ 12.21.3,0-II	"	2,00	47,36			94,72			
7	—"—	ПСЦ 33.21.3,0-II	"	8,00	133,33			1066,64			
8	—"—	ПСЦ 28.21.3,0-II	"	4,00	112,74			450,96			
9	—"—	1,2 ПСЦ 11.21.3,0-II	"	8,00	43,83			350,64			
		ИТОГО добавляется РУБ:						9101,70*			
		ВСЕГО исключается по разд.III РУБ:						665,98			
		РАЗДЕЛ У "ОКНА" ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20°.									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ № ОС-1-1 пп 2,3 РУБ:						54,87			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ :									
1	Е 15-701 табл. 15.201-1	Остекление раздельных оконных переплетов 3 мм стеклом	100 м2	0,02	229,00			4,58			
2	С 122-17	Блоки оконные одностворные марки ОР 9-9	м2	1,50	22,40			33,60			
		ИТОГО по разд.добавляется РУБ:						38,18*			
		ВСЕГО исключается по разд.У РУБ:						16,69			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Раздел 1.Стены наружные и внутренние при температуре -20°.									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ № ОС-1-1 пп 18-44 РУБ:						47985,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
1	Расчет № 1	Наружные стеновые панели из легкого бетона объемной массой 1000 кг/м³, толщ.350 мм, однослойные марки :									
		1 ПСО 30.33.3,5-П-1а,1б	шт	23,00	257,86			5930,78			
2	—"—	1 ПСО 30.33.3,5-П-1 в	"	1,00	284,36			284,36			
3	—"—	1 ПСО 60.33.3,5-П-1а,1б	"	31,00	540,83			16765,73			
4	—"—	1,2 ПС 33.33.3,5-П	"	16,00	240,17			3842,72			
5	—"—	ПС 30.33.3,5-П	"	12,00	213,75			2565,00			
6	—"—	2 ПСД 28.33.3,5-П-2а	"	2,00	212,98			425,96			
7	—"—	1 ПСО 28.33.3,5-П-1а	"	2,00	276,36			552,72			
8	—"—	2 ПСО 29.33.3,5-П-1а,1,1а	"	4,00	252,19			1008,76			
9	—"—	ПС 12.33.3,5-п	"	4,00	84,66			338,64			
10	—"—	1 ПС 29.33.3,5-П-,П-1	"	4,00	207,18			828,72			
11	—"—	6 ПСО 30.33.3,5-П-1а	"	1,00	249,72			249,72			
12	—"—	6 ПСО 30.33.3,5-П-1б	"	1,00	224,35			224,35			
13	—"—	1 ПСД 28.33.3,5-П-1а	"	4,00	292,18			1168,72			
14	—"—	1 ПСД 28.33.3,5-П-1б	"	2,00	246,56			493,12			
15	—"—	1,2 ПСД 33.33.3,5-П-а	"	4,00	280,29			1121,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Расчет № 1	1 ПСД 28.33.3,5-П-1в	шт	2,00	268,96			537,92			
17	—"—	ПС 28.16.3,5-П	"	2,00	98,59			197,18			
18	—"—	1,2 ПС 21.33.3,5-П-1	"	16,00	150,18			2402,88			
19	—"—	1,2 ПС 11.33.3,5-П-1	"	16,00	78,27			1252,32			
20	—"—	Панели парапетные толщ.260 мм марки : ПСП 60.10.2,6-П	"	16,00	110,49			1767,84			
21	—"—	1,2 ПСП 33.10,2,6-П	"	8,00	61,13			489,04			
22	—"—	ПСП 30.10.2,6-П	"	18,00	54,23			976,14			
23	—"—	1,2 ПСП 29.10.2,6-П	"	4,00	52,56			210,24			
24	—"—	ПСП 12.10.2,6-П	"	2,00	21,58			43,16			
25	—"—	1,2 ПСП 21.10.2,6-П	"	8,00	38,37			306,96			
26	—"—	ПСП 28.10.2,6-П	"	6,00	50,83			304,98			
27	—"—	1,2 ПСП 11.10.2,6-П	"	8,00	19,91			159,28			
		ИТОГО добавляется РУБ:						44448,40*			
		ИТОГО исключается по р.1 РУБ:						- 3537,22			
		РАЗДЕЛ III.КРОВЛИ при температуре -20°.									
		ИСКЛЮЧАНТСЯ ИЗ СМЕТЫ ОС-1-3 п.3 РУБ:						4556,80			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
1	ССП п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400	м³	220,10	16,00			3521,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО добавляется РУБ:						3521,60			
		ИТОГО по разд.Ш ИСКЛЮЧАЕТСЯ РУБ:						-1035,14			
		РАЗДЕЛ Ш.КРОВЛЯ ПРИ температуре -40°.									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ ОС-1-1 п.3 РУБ:						4556,80			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
1	С С Ц п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400	м³	362,52	16,00			5800,32			
		ИТОГО добавляется РУБ:						5800,32*			
		ВСЕГО по разд.Ш добавляется РУБ:						1243,52			
		РАЗДЕЛ 1У. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (МАРКА ПМ-1М).									
		Исключается из сметы № ОС-1-1 пп 1-3,12-15 РУБ:						7580,46			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
1	Е 9-88 табл. 9.11-8	Установка каркаса металлического для перегородок	т	2,49	41,30			102,84			
2	С-121-1781	Стоимость металлоконструкции	т	2,49	250,00			622,50			
3	Е 15-325 табл. 15.65-1	Обшивка каркаса листами сухой штукатурки с двух сторон при отделке под окраску.	100 м2	26,21	127,00			3328,67			
4	Е 26-35 табл. 26.8-8	Утепление из минераловатных плит	м³	65,52	35,50			2325,96			
5	С 114-124	Плиты минераловатные объемной массой 125 кг/м³	"	64,21	23,40			1502,51			
6	С111-[illegible]	Резина пористая	кг	172,44	1,62			279,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е 7-285 табл. 7.17-1	Установка крепежных элементов	т	0,07	362,00			25,34			
		ИТОГО добавляется РУБ:						8187,17*			
		ИТОГО добавляется по разд.1У РУБ:						606,71			
		ВАРИАНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ.									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Работы нулевого цикла.									
		РАЗДЕЛ Ш.СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30°.									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ № ОС-1-1 пп 11-19						9767,68			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
1	Расчет № 4	Цокольные панели наружных стен из легкого бетона толщ.300 мм, трехслойные, марки :									
		1ПСЦ 30.21.3,0-Ш	шт	16,00	268,68			4298,88			
2	—"—	ПСЦ 30.21.3,0-Ш	"	15,00	134,95			2024,25			
3	—"—	2 ПСЦ 30.21.3,0-Ш	"	3,00	107,03			321,09			
4	—"—	2,3 ПСЦ 21.21.3,0-Ш	"	8,00	93,46			747,68			
5	—"—	1,2 ПСЦ 29.21.3,0-Ш	"	4,00	130,82			523,28			
6	—"—	ПСЦ 12.21.3,0-Ш	"	2,00	53,68			107,36			
7	—"—	ПСЦ 33.21.3,0-Ш	"	8,00	151,32			1210,56			
8	—"—	ПСЦ 28.21.3,0-Ш	"	4,00	126,77			507,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Расчет № 4	1,2 ПСЦ 11.21.3,0-IIT	шт	8,00	49,34			394,72			
		ИТОГО добавляется РУБ:						10134,90*			
		ВСЕГО добавляется по разд.III РУБ:						+ 367,22			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		1.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30°.									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ № ОС-1-1 пп 18-44						47985,62			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
1	Расчет № 4	Наружные стеновые панели из легкого бетона толщ.350 мм, трехслойные,марки :									
		1 ПСО 30.33.3,5-IIT-1а,1б	шт	23,00	283,23			6514,29			
2	—"—	1 ПСЛ 30.33.3,5-IIT-1 в	"	1,00	324,31			324,31			
3	—"—	1 ПСО 60.33.3,5-IIT-1а,1б	"	31,00	603,57			18710,67			
4	—"—	1,2 ПС 33.33.3,5-IIT	"	16,00	268,65			4298,40			
5	—"—	ПС 30.33.3,5-IIT	"	12,00	233,53			2802,36			
6	—"—	2 ПСД 28.33.3,5-IIT-2а	"	2,00	213,25			426,50			
7	—"—	1 ПСО 28.33.3,5-IIT-1а	"	2,00	314,70			629,40			
8	—"—	2 ПСО 29.33.3,5-IIT-1а,1-1а	"	4,00	275,81			1103,24			
9	—"—	ПС 12.33.3,5-IIT	"	4,00	99,61			398,44			
10	—"—	1 ПС 29.33.3,5-IIT-1	"	4,00	228,82			915,28			
11	—"—	6 ПСО 30.33.3,5-IIT-1а	"	1,00	274,62			274,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Расчет № 4	6 ПСО 30.33.3,5-Ш-1б	шт	1,00	242,17			242,17			
13	—"—	1 ПСД 28.33.3,5-Ш-1а	"	4,00	326,96			1307,84			
14	—"—	1 ПСД 28.33.3,5-Ш-1б	"	2,00	257,25			514,50			
15	—"—	1,2 ПСД 33.33.3,5-Ш-а	"	4,00	308,62			1234,48			
16	—"—	1 ПСД 28.33.3,5-Ш-1в	"	2,00	307,61			615,22			
17	—"—	ПС 28.16.3,5-Ш	"	2,00	108,91			217,82			
18	—"—	1,2 ПС 21.33.3,5-Ш-1	"	16,00	165,13			2642,08			
19	—"—	1,2 ПС 11.33.3,5-Ш-1	"	16,00	86,24			1379,84			
		Панели парапетные толщ.310 мм трехслойные марки:									
20	—"—	ПСП 60.10.3,1-Ш	шт	16,00	122,95			1967,20			
21	—"—	1,2 ПСП 33.10.3,1-Ш	"	8,00	68,14			545,12			
22	—2—	ПСП 30.10.3,1-Ш	"	18,00	60,28			1085,04			
23	—"—	1,2 ПСП 29.10.3,1-Ш	"	4,00	58,34			233,36			
24	—"—	ПСП 12.10.3,1-Ш	"	2,00	23,95			47,90			
25	—"—	1,2 ПСП 21.10.3,1-Ш	"	8,00	42,75			342,00			
26	—"—	ПСП 28.10.3,1-Ш	"	6,00	56,45			338,70			
27	—"—	1,2 ПСП 1110-3.1-Ш	"	8,00	22,10			176,80			
		ИТОГО добавляется РУБ:						49287,58*			
		ВСЕГО добавляется по р.1 РУБ:						+1301,95			

Гл.арх.проекта А.Чвалун
Составила В.Фролова
Проверила Р.Чижевская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-5

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1.090-1-1.

На устройство центрального отопления для варианта однослойных панелей при Т= -20°.

Основание: чертежи № ОВ-3,4.

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 5,24 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете :

Стоимость на :

Расчетную единицу 18,70 руб.

1 м2 общей площади здания 2,10 руб.

1 м³ объема здания 0,57 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н. расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦ. РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Основная смета № ОВ-1-1									
		Сметная стоимость	руб.					5605,44			
		П.ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы.									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка отопительных радиаторов типа М-140 АО.	3км.	4,20	7,66			32,17			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных.	3км.	30,40	8,90			270,56			
		Итого руб.						302,73			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						302,73			
		Накладные расходы			13,30%			40,26			
		Итого руб.						342,99			
		Плановые накопления			8,00%			27,44			
		Итого исключается	руб.					370,43*			
		ВСЕГО по смете	руб.					5235,01			
		Затраты труда ч/час. 508,68									

Гл.инж.проекта Лунянова

Начальник сметного отдела И.Бехов

Составил Морковкин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-6

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1.090.1-1.
На устройство центрального отопления для варианта трехслойных панелей при Т-20°.

Основание : чертежи № ОВ-3,4 .

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	5,46	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	19,51	руб.
1 м² общей площади здания	2,19	руб.
1 м³ объема здания	0,60	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Основная смета № ОВ-1-1									
		Сметная стоимость	руб.					5605,44			
		П.ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы:									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка отопительных радиаторов типа М-140 АО.	3кв.	3,80	7,66			29,11			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных.	3кв.	9,80	8,90			87,22			
		Итого руб.						116,33			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						116,33			
		Накладные расходы			13,30%			15,47			
		Итого руб.						131,80			
		Плановые накопления			8,00%			10,54			
		Итого исключается	руб.					142,34			
		ВСЕГО по смете	руб.					5463,10			
		Затраты труда ч/час. 516,55									

Начальник сметного отдела И.Бехов
Гл.инж.проекта Лукьянова

Составил Московкин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-7

К типовому проекту Детского ясли-сада на 280 мест в конструкциях серии 1.090.1-1.

На устройство центрального отопления для варианта трехслойных панелей при Т = -40°.

Сметная стоимость 5,92 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: чертежи № ОВ-3, 4.

Показатели по смете :

Стоимость на :

Расчетную единицу 21,16 руб.

1 м² общей площади здания 2,38 руб.

1 м³ объема здания 0,65 руб.

Составлена в ценах 1984 года.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукц.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Основная смета № ОВ-1-1									
		Сметная стоимость	руб.					5605,44			
		П.Добавляется к основной смете :									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка отопительных радиаторов типа М-140 АО.	3км.	4,50	7,66			34,47			
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных.	3км.	25,40	8,90			226,06			
		Итого руб.						260,53*			
		Пуск и регулировка			2,00%			-			
		Итого руб.						260,53*			
		Накладные расходы			13,30%			34,65			
		Итого руб.						295,18*			
		Плановые накопления			8,00%			23,61			
		Итого добавляется	руб.					318,79*			
		ВСЕГО по смете	руб.					5924,23			

Затраты труда ч/час. 510,42

Начальник сметного отдела И.Бехов

Гл.инж.проекта Лукьянова

Составил Морковкин

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД на 280 МЕСТ.

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ.		КОЛИЧЕСТВО Варианты на температуру: -30°	-20°	-40°
1			2	3	4
	1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.				
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
	Затраты труда	чел-час	2423,9	2423,9	2423,9
	Заработная плата	руб.	1224,6	1224,6	1224,6
	Строительные машины	руб.	843,5	843,5	843,5
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
	Затраты труда	чел-час	13214,1	13214,1	13214,1
	Заработная плата	руб.	7906,5	7906,5	7906,5
	Строительные машины	руб.	1682	1682	1682
	ИТОГО по общестроительным работам:				
	Затраты труда	чел-час	15638	15638	15638
	Заработная плата	руб.	9131,1	9131,1	9131,1
	Строительные машины	руб.	2525,5	2525,5	2525,5
	II. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.				
	Затраты труда	чел-час	3344,2	3330,8	3344,2
	Заработная плата	руб.	2065,7	2049,2	2065,7
	Затраты Строительные машины	руб.	104,5	103	104,5

1		2	3	4
III. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.				
а) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ				
Затраты труда	чел-час	2018,9	2018,9	2018,9
Заработная плата	руб.	1183	1183	1183
Строительные машины	руб.	842	842	842
б) КИП, АВТОМАТИКА И ДР.				
Затраты труда	чел-час	79,8	79,8	79,8
Заработная плата	руб.	39	39	39
Строительные машины	руб.	18	18	18
в) ПРОЧИЕ РАБОТЫ. (СВЯЗЬ,РАДИОФИКАЦИЯ И ДР.)				
Затраты труда	чел-час	1091,1	1091,1	1091,1
Заработная плата	руб.	604	604	604
Затр.Строительные машины	руб.	62	62	62
В С Е Г О :				
Затраты труда	чел-час	22172	22158,6	22172
Заработная плата	руб.	13022,8	13006,3	13022,8
Строительные машины	руб.	3552	3550,5	3552

Начальник сметного отдела И.Бехов
Составила В.Фролова
Проверила Р.Чижевская

gost.e-ecolog.ru