ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-1-38.86

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК БЕТОННЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ

С ДВУХСТОРОННИМ ПРИЕМОМ ВОДЫ С РЫБОЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3,0 м3/с

АЛЬБОМ II

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ

В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-1-38.86

ЗАТОПЛЕННЫЙ ВОДОПРИЕМНИК БЕТОННЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПРИЕМОМ ВОДЫ С РЫБОЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3,0 м3/с

АЛЬБОМ II

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

УТВЕРЖДЕН

ГОССТРОЕМ СССР протокол от 3 октября 1985 г.
№ ДЧ-41 и введен в действие
В/О "Союзводоканалниипроект"
приказ от 29 января 1986 г. № 31

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Ведомость потребности в материалах по чертежам марки НВ 3

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

Затопленный водоприемник бетонный в металлической оболочке с двухсторонним приемом воды с рыбозащитными устройствами производительностью 3,0 м3/с (по чертежам НВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код Единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3			6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	233,4I	233,4I
3	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	I037,39	I037,59
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	54,38	54,38
5	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	504,50	504,50
6	Щебень	м3	57 III0 0000	II3	-	329,97	329,97
7	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	-	I9I,23	I9I,23
8	Камень бутовый	м3	57 II5I 0000	II3	-	375,00	375,00
9	Цемент	т					
I0	Портландцемент 400	т	57 3II2 0000	I68	-	70,75	70,75
II	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	70,75	70,75
I2	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0III	I68	-	70,75	70,75

Начальник отдела В.А.Винников

Руководитель группы Д.А.Пузырев

Старший инженер Н.П.Матаков

gost.e-ecolog.ru