ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕР 81-02-43-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Часть 43

СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И СЛИПОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Москва 2014

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-43-2001

Часть 43

СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И СЛИПОВ

Приложение к периодическому печатному изданию «Вестник ценообразования и сметного нормирования», Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)



Издание официальное

Москва 2014

Приложение к периодическому печатному изданию
«Вестник ценообразования и сметного кормирования», Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ФЕР 81-02-43-2001 Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов
Москва, 2014 – 7 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ФЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр).

ISBN 978-5-91418-612-5

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. СУДОВОЗНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ						
	Таблица 43-01-001. Укладка шпал						
	Измеритель: **10 шт. шпал**						
	Укладка шпал длиной:						
43-01-001-01	1,35 м	1469,55	12,83	10,18	0,41	1446,54	1,57
43-01-001-02	2,2-2,7 м	2919,72	15,11	20,98	0,95	2883,63	1,85
	Таблица 43-01-002. Укладка брусьев						
	Измеритель: **1 м³ брусьев в конструкции**						
43-01-002-01	Укладка брусьев длиной до 3,2 м	2524,38	39,30	25,07	1,08	2460,01	4,81
	Таблица 43-01-003. Укладка рельсов						
	Измеритель: **10 м рельсовой нитки**						
	Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной:						
43-01-003-01	25 м типа Р-43	2535,83	112,51	24,31	1,49	2399,01	13,19
43-01-003-02	25 м типа Р-50	3640,26	117,12	28,30	1,76	3494,84	13,73
43-01-003-03	12,5 м типа Р-43	2610,02	113,45	18,15	0,68	2478,42	13,3
	Таблица 43-01-004. Укладка пути на монтажную раму						
	Измеритель: **100 м пути**						
	Укладка пути на монтажную раму из рельсов типа:						
43-01-004-01	Р-43	123288,54	1964,82	1275,69	27,14	120048,03	227,41
43-01-004-02	Р-50	140436,34	2204,58	1337,29	29,30	136894,47	255,16
	Таблица 43-01-005. Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004						
	Измеритель: **10 шпал**						
43-01-005-01	Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004	2958,83	46,19	25,29	0,95	2887,35	5,46
	Таблица 43-01-006. Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями						
	Измеритель: **1 дорожка**						
43-01-006-01	Укладка на подводное балластовое основание монтажной рамы с путями	11006,72	3416,17	4176,89	1219,87	3413,66	395,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 43-01-007. Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства							
	Измеритель: **10 м плети**						
43-01-007-01	Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства	20575,48	1864,07	199,65	10,53	18511,76	205,52
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные (м³)*	-	-	-	-	*(5,09)*	-
Таблица 43-01-008. Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание							
	Измеритель: **10 м плети**						
43-01-008-01	Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание	8475,89	672,02	5143,40	909,47	2660,47	77,78
Таблица 43-01-009. Балластировка пути подводной части							
	Измеритель: **100 м³ щебня в деле**						
	Балластировка пути подводной части:						
43-01-009-01	под дорожками	43007,30	2082,34	28812,54	7821,56	12112,42	262,26
43-01-009-02	между дорожками	39704,41	1119,22	24449,09	6489,64	14136,10	143,49
Раздел 2. ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУТЕЙ В ОДНОМ УРОВНЕ							
Таблица 43-02-001. Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите							
	Измеритель: **10 пересечений**						
43-02-001-01	Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите	12600,17	1114,18	836,22	15,66	10649,77	127,48
Раздел 3. ОБКАТКА ПУТИ							
Таблица 43-03-001. Обкатка пути							
	Измеритель: **100 м пути**						
	Обкатка путей:						
43-03-001-01	горизонтальных стапельных и откатных	3192,96	725,50	2467,46	420,11	0,00	83,97
43-03-001-02	наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 150 т	10716,36	656,98	10059,38	2844,08	0,00	79,73
43-03-001-03	наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 300 т	12246,17	968,36	11277,81	2911,79	0,00	116,53
43-03-001-04	На каждую последующую обкатку путей добавлять к расценкам 43-03-001-02, 43-03-001-03	2361,70	208,25	2153,45	561,05	0,00	25,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. СПУСКОВЫЕ ДОРОЖКИ СТАПЕЛЕЙ

Таблица 43-04-001. Устройство спусковых дорожек стапелей

Измеритель: 1 м³ настила

	Устройство спусковых дорожек стапелей:						
43-04-001-01	нижний настил	3081,45	150,50	67,03	5,54	2863,92	17,22
43-04-001-02	верхний настил	7799,58	1065,73	53,23	2,84	6680,62	118,81

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

Содержание

Раздел 1. СУДОВОЗНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ 3
Таблица 43-01-001. Укладка шпал 3
Таблица 43-01-002. Укладка брусьев 3
Таблица 43-01-003. Укладка рельсов 3
Таблица 43-01-004. Укладка пути на монтажную раму 3
Таблица 43-01-005. Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004 3
Таблица 43-01-006. Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями 3
Таблица 43-01-007. Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства 4
Таблица 43-01-008. Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание 4
Таблица 43-01-009. Балластировка пути подводной части 4
Раздел 2. ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУТЕЙ В ОДНОМ УРОВНЕ 4
Таблица 43-02-001. Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите 4
Раздел 3. ОБКАТКА ПУТИ 4
Таблица 43-03-001. Обкатка пути 4
Раздел 4. СПУСКОВЫЕ ДОРОЖКИ СТАПЕЛЕЙ 5
Таблица 43-04-001. Устройство спусковых дорожек стапелей 5

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ФЕР 81-02-43-2001
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЧАСТЬ 43. СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И СЛИПОВ

ООО «Стройинформиздат»
129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр.1
Тел.: (495) 775-11-91, gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 12.03.2014г. Формат 60х90/8. Печать цифровая. Печ.л. 0,87
Заказ № 252 Тираж 300 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
119049, г.Москва, Б. Якиманка, 38 «А»

gost.e-ecolog.ru