ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕР 81-02-36-2001

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Москва 2014

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-36-2001

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Приложение к периодическому печатному изданию
«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,
Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)



Издание официальное

Москва 2014

Приложение к периодическому печатному изданию
«Вестник ценообразования и сметного нормирования», Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.
ФЕР 81-02-36-2001 Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
Москва, 2014 – 6 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ФЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр).

ISBN 978-5-91418-605-7

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Подраздел 1.1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ

Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо

Измеритель: **1000 м³ грунта**

	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:						
36-01-001-01	из несвязных грунтов катками массой до 16 т	2584,97	123,63	2144,14	266,95	317,20	15,85
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-02	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т	2137,39	110,37	1709,82	205,30	317,20	14,15
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-03	из связных грунтов катками массой до 16 т	4562,51	242,42	4076,09	513,19	244,00	31,08
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-04	из связных грунтов катками массой свыше 16 т	2834,80	214,42	2376,38	275,26	244,00	27,49
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-

Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер

Измеритель: **1000 м³ грунта**

36-01-002-01	Возведение верхней части экранов и ядер	4386,43	318,49	3823,94	422,46	244,00	41,47
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Таблица 36-01-003. Устройство понуров

Измеритель: **1000 м³ грунта**

36-01-003-01	Устройство понуров	4270,90	472,74	3773,76	387,68	24,40	62,04
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду

Измеритель: **1000 м³ грунта**

	Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:						
36-01-004-01	в естественных прудках и водоемах	1141,55	188,76	952,79	190,08	0,00	24,2
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-02	в искусственных прудках слоями до 2 м	2495,92	230,80	1537,25	270,04	727,87	29,59
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-004-03	в искусственных прудках слоями до 4 м	2212,05	107,25	1295,66	228,55	809,14	13,75
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Подраздел 1.2. ПАЗУХИ

Таблица 36-01-008. Засыпка пазух

Измеритель: **1000 м³ грунта**

	Засыпка пазух объемом:						
36-01-008-01	свыше 10000 м³ грунтами несвязными	3251,78	343,68	2590,90	277,28	317,20	44,75
(407-9085)	*Грунт (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-02	свыше 10000 м³ грунтами связными	4246,99	483,95	3519,04	367,49	244,00	63,51
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-03	до 10000 м³ грунтами несвязными	4152,21	561,59	3273,42	355,35	317,20	73,7
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-04	до 10000 м³ грунтами связными	5402,48	740,97	4417,51	472,85	244,00	97,24
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-05	до 200 м³ грунтами несвязными	7089,81	2510,53	4262,08	489,72	317,20	319
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-06	до 200 м³ грунтами связными	7991,36	2966,99	4780,37	557,19	244,00	377
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Измеритель: **1000 м² спланированной поверхности**

	Планировка откосов насыпей земляных сооружений:						
36-01-009-01	экскаваторами	2159,51	0,00	2159,51	215,73	0,00	0
36-01-009-02	бульдозерами	625,38	0,00	625,38	69,78	0,00	0
36-01-009-03	автогрейдерами	111,93	0,00	111,93	12,29	0,00	0

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

Содержание

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ... 3
Подраздел 1.1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ ... 3
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо ... 3
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер ... 3
Таблица 36-01-003. Устройство понуров ... 3
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду ... 3
Подраздел 1.2. ПАЗУХИ ... 4
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух ... 4
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений ... 4

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ФЕР 81-02-36-2001
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЧАСТЬ 36. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ООО «Стройинформиздат»
129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр.1
Тел.: (495) 775-11-91, gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 12.03.2014г. Формат 60х90/8. Печать цифровая. Печ.л. 0,75
Заказ № 245 Тираж 300 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
119049, г.Москва, Б. Якиманка, 38 «А»

gost.e-ecolog.ru