ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНР 81-04-2001

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# ГЭСНр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

gost.e-ecolog.ru

Москва 2014

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# ГЭСНр 81-04-2001

**Приложение к периодическому печатному изданию**
**«Вестник ценообразования и сметного нормирования»,**
**Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)**

**Издание официальное**

**Москва 2014**

**Приложение к периодическому печатному изданию**
**«Вестник ценообразования и сметного нормирования», Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155)**

**ББК 65.31**
**УДК 338.5:69 (083)**

**Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.**
**ГЭСНр 81-04-2001**
Москва, 2014 – 313 стр.

Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее – ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 г. № 39/пр).

**ISBN 978-5-91418-554-8**

# Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

## Таблица ГЭСНр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

*Состав работ:*

для норм 61-1-1, 61-1-2, 61-1-5, 61-1-6:

01. Нанесение раствора вручную с затиркой. 02. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

для норм 61-1-3, 61-1-4, 61-1-7, 61-1-8:

01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА. 02. Грунтовка поверхности. 03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА. 04. Нанесение раствора вручную с затиркой. 05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

для норм с 61-1-9 по 61-1-12:

01. Грунтовка поверхности. 02. Приготовление раствора из сухих смесей. 03. Нанесение раствора вручную с затиркой. 04. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

**Измеритель: 100 м² поверхности**

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-1 до 5 мм

61-1-2 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-3 до 5 мм

61-1-4 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-5 до 5 мм

61-1-6 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7 до 5 мм

61-1-8 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

61-1-9 стен

61-1-10 потолков

61-1-11 оконных и дверных откосов плоских

61-1-12 оконных и дверных откосов криволинейных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-1 | 61-1-2 | 61-1-3 | 61-1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,58 | 42,37 | 35,73 | 50,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,64 | 0,29 | 0,58 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 | 0,64 | 0,29 | 0,58 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | - | - | 0,0253 | 0,0506 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 0,53 | 1,06 | - | - |
| 402-9002 | Пескоцементная смесь | т | - | - | 0,568 | 1,135 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-5 | 61-1-6 | 61-1-7 | 61-1-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,24 | 48,23 | 44,41 | 57,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,67 | 0,3 | 0,61 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,34 | 0,67 | 0,3 | 0,61 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-5 | 61-1-6 | 61-1-7 | 61-1-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | - | - | 0,0266 | 0,0532 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 0,56 | 1,12 | - | - |
| 402-9002 | Пескоцементная смесь | т | - | - | 0,593 | 1,19 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-1-9 | 61-1-10 | 61-1-11 | 61-1-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 73,8 | 89,76 | 130,63 | 277,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,9 | 2,14 | 3,01 | 3,01 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,44 | 1,68 | 2,55 | 2,55 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-9732 | Грунтовка | т | 0,01 | 0,011 | 0,018 | 0,018 |
| 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0,96 | 1,12 | 1,7 | 1,7 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,63 | 0,74 | 1,12 | 1,12 |

## Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-2-1 до 1 м² толщиной слоя до 20 мм

61-2-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-1

61-2-3 до 10 м² толщиной слоя до 20 мм

61-2-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-3

61-2-5 более 10 м² толщиной слоя до 20 мм

61-2-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме к 61-2-5

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-2-7 до 1 м² толщиной слоя до 20 мм

61-2-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-7

61-2-9 до 10 м² толщиной слоя до 20 мм

61-2-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-9

61-2-11 более 10 м² толщиной слоя до 20 мм

61-2-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-11

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-1 | 61-2-2 | 61-2-3 | 61-2-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 203,07 | 29,21 | 146,07 | 20,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-5 | 61-2-6 | 61-2-7 | 61-2-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 129,92 | 18,76 | 228,35 | 32,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-5 | 61-2-6 | 61-2-7 | 61-2-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | - | - | 2,2 | 1,1 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,2 | 1,1 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-2-9 | 61-2-10 | 61-2-11 | 61-2-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 157,1 | 22,13 | 142,65 | 20,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,67 | 0,34 | 0,67 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

## Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-3-1 до 1 м² толщиной слоя до 25 мм
61-3-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-1
61-3-3 до 10 м² толщиной слоя до 25 мм
61-3-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-3
61-3-5 более 10 м² толщиной слоя до 25 мм
61-3-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-3-1 | 61-3-2 | 61-3-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 220,92 | 35,01 | 161,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,34 | 0,78 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,78 | 0,34 | 0,78 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,001 | - | 0,001 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2 | 0,8 | 2 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 1,05 | 0,25 | 1,05 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-3-4 | 61-3-5 | 61-3-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,05 | 153,52 | 25,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,78 | 0,34 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-3-4 | 61-3-5 | 61-3-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,34 | 0,78 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,001 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 0,6 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 0,8 | 2 | 0,8 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,25 | 1,05 | 0,25 |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,65 | 4,23 | 1,65 |

## Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-4-1 до 1 м² толщиной слоя до 20 мм

61-4-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-1

61-4-3 до 10 м² толщиной слоя до 20 мм

61-4-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-3

61-4-5 более 10 м² толщиной слоя до 20 мм

61-4-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-5

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-4-7 до 1 м² толщиной слоя до 20 мм

61-4-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-7

61-4-9 до 10 м² толщиной слоя до 20 мм

61-4-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-9

61-4-11 более 10 м² толщиной слоя до 20 мм

61-4-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-11

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-4-1 | 61-4-2 | 61-4-3 | 61-4-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 229,75 | 39,35 | 195,75 | 33,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-4-5 | 61-4-6 | 61-4-7 | 61-4-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 169,75 | 30,35 | 290,27 | 50,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | - | - | 2,31 | 1.16 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,31 | 1,16 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-4-9 | 61-4-10 | 61-4-11 | 61-4-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 226,27 | 39,15 | 199,73 | 35,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 2,31 | 1,16 | 2,31 | 1,16 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 | 1,69 | 3,38 | 1,69 |

## Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-5-1 до 1 м² толщиной слоя до 25 мм
61-5-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-1
61-5-3 до 10 м² толщиной слоя до 25 мм
61-5-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-3
61-5-5 более 10 м² толщиной слоя до 25 мм
61-5-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-5-1 | 61-5-2 | 61-5-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 255,53 | 40,87 | 217,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,72 | 0,36 | 0,72 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,001 | - | 0,001 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,65 | - | 0,65 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,1 | 0,84 | 2,1 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 1,1 | 0,26 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,23 | 1,65 | 4,23 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-5-4 | 61-5-5 | 61-5-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34,87 | 191,98 | 31,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,36 | 0,72 | 0,36 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,001 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 0,65 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 0,84 | 2,1 | 0,84 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,26 | 1,1 | 0,26 |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 1,65 | 4,23 | 1,65 |

## Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

61-6-1 известковым раствором толщиной слоя до 20 мм

61-6-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-1

61-6-3 цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм

61-6-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-3

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

61-6-5 толщиной слоя до 20 мм

61-6-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-6-1 | 61-6-2 | 61-6-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 282,49 | 47,85 | 318,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,68 | 0,34 | 0,68 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | - | - | 2,2 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,2 | 1,1 | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-6-4 | 61-6-5 | 61-6-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,55 | 316,14 | 47,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,78 | 0,39 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,34 | 0,78 | 0,39 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0013 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 0,65 | - |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 1,1 | - | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | - | 2 | 0,8 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | - | 1,05 | 0,25 |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,42 | 5,49 | 2 |

## Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 прямолинейных

61-7-2 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-7-3 прямолинейных

61-7-4 криволинейных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-7-1 | 61-7-2 | 61-7-3 | 61-7-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 383,06 | 431,29 | 349,45 | 393,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-7-1 | 61-7-2 | 61-7-3 | 61-7-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,00134 | 0,00134 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | - | 0,65 | 0,65 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 4,4 | 4,4 | - | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | - | - | 3,2 | 3,2 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | - | - | 1,04 | 1,04 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |

## Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-8-1 горизонтальных длиной до 5 м
61-8-2 горизонтальных длиной до 10 м
61-8-3 вертикальных длиной до 5 м
61-8-4 вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-8-5 горизонтальных длиной до 5 м
61-8-6 горизонтальных длиной до 10 м
61-8-7 вертикальных длиной до 5 м
61-8-8 вертикальных длиной до 10 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-8-1 | 61-8-2 | 61-8-3 | 61-8-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 584,16 | 513,46 | 715,77 | 628,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 61-8-5 | 61-8-6 | 61-8-7 | 61-8-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 471,25 | 414,71 | 577,12 | 502,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-8-5 | 61-8-6 | 61-8-7 | 61-8-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

## Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

*Состав работ:*

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-9-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 325,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,19 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,19 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 3,85 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 8,5 |

## Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

*Состав работ:*

для норм с 61-10-1 по 61-10-4:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой.

для норм 61-10-5, 61-10-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм

61-10-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1

61-10-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм

61-10-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3

61-10-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм

61-10-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-10-1 | 61-10-2 | 61-10-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 201,84 | 36,18 | 188,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,71 | 0,36 | 0,71 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-10-4 | 61-10-5 | 61-10-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,18 | 347,17 | 300,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,36 | 1,03 | 1,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 61-10-4 | 61-10-5 | 61-10-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 1,1 | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | 0,66 | 0,66 |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,42 | 7,3 | 7,3 |

## Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

*Состав работ:*

для норм с 61-11-1 по 61-11-4:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой.

для норм 61-11-5, 61-11-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-11-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-1
61-11-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-11-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-3
61-11-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм
61-11-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 61-11-1 | 61-11-2 | 61-11-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 245,92 | 42,18 | 224,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-11-4 | 61-11-5 | 61-11-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,18 | 407,17 | 352,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 1,1 | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | 0,66 | 0,66 |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,42 | 7,3 | 7,3 |

## Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

*Состав работ:*

для норм с 61-12-1 по 61-12-4:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой.

для норм 61-12-5, 61-12-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-12-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-1

61-12-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-12-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-3
61-12-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм
61-12-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-12-1 | 61-12-2 | 61-12-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 236,64 | 41,18 | 217,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 4,84 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-12-4 | 61-12-5 | 61-12-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,18 | 395,17 | 341,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 1,1 | 2,64 | 2,64 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | 0,66 | 0,66 |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,42 | 7,3 | 7,3 |

## Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

*Состав работ:*

для норм с 61-13-1 по 61-13-4, 61-13-7, 61-13-8:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов. 05. Очистка волосяной щеткой.

для норм 61-13-5, 61-13-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-13-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1
61-13-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-13-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-3
61-13-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-13-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-13-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-1 и 61-13-3
61-13-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-5 и 61-13-6

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 61-13-1 | 61-13-2 | 61-13-3 | 61-13-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 318,47 | 47,85 | 285,47 | 42,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,36 | 0,34 | 1,36 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-13-5 | 61-13-6 | 61-13-7 | 61-13-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 548,12 | 487,66 | 17,05 | 23,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,36 | 1,36 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 3,41 | 3,41 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | 0,99 | 0,99 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | - | - |

## Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

*Состав работ:*

для норм с 61-14-1 по 61-14-4, 61-14-7, 61-14-8:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов. 05. Очистка волосяной щеткой.

для норм 61-14-5, 61-14-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-14-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-1

61-14-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-14-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-3

61-14-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-14-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-14-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-1 и 61-14-3

61-14-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-5 и 61-14-6

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-14-1 | 61-14-2 | 61-14-3 | 61-14-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 373,47 | 55,85 | 340,47 | 50,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-14-5 | 61-14-6 | 61-14-7 | 61-14-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 643,12 | 577,43 | 21,34 | 28,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 3,41 | 3,41 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | 0,99 | 0,99 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | - | - |

## Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

*Состав работ:*

для норм с 61-15-1 по 61-15-4, 61-15-7, 61-15-8:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов. 05. Очистка волосяной щеткой.

для норм 61-15-5, 61-15-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд. 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 06. Прорезка рустов. 07. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-15-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-1

61-15-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-15-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-3

61-15-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-15-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм

61-15-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-1 и 61-15-3

61-15-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-5 и 61-15-6

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-15-1 | 61-15-2 | 61-15-3 | 61-15-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 362,47 | 54,85 | 329,47 | 49,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,7 | 2,4 | 9,7 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-15-5 | 61-15-6 | 61-15-7 | 61-15-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 624,12 | 568,43 | 20,42 | 27,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 3,41 | 3,41 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | 0,99 | 0,99 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | - | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,8 | 9,8 | - | - |

## Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

*Состав работ:*

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой драни. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

61-16-1 до 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-16-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-1

61-16-3 более 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-16-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

61-16-5 до 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-16-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-5

61-16-7 более 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-16-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-7

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

61-16-9 до 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-16-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-9

61-16-11 более 5 м² толщиной слоя до 25 мм

61-16-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-11

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-16-1 | 61-16-2 | 61-16-3 | 61-16-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 213,15 | 31,87 | 191,15 | 27,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,87 | 0,34 | 0,87 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | - | 0,0007 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-16-5 | 61-16-6 | 61-16-7 | 61-16-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,15 | 37,87 | 228,15 | 33,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | - | 0,0007 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-16-9 | 61-16-10 | 61-16-11 | 61-16-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 242,15 | 36,87 | 220,15 | 32,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | - | 0,0007 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,8 | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 6,2 | 2,42 |

## Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

*Состав работ:*

для норм с 61-17-1 по 61-17-6, с 61-17-11 по 61-17-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм с 61-17-7 по 61-17-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм

61-17-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-1

61-17-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-3
61-17-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-17-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-5
61-17-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-17-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-17-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

61-17-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-17-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-11
61-17-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-13

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-17-1 | 61-17-2 | 61-17-3 | 61-17-4 | 61-17-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 250,76 | 34,88 | 414,18 | 48,6 | 378,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,68 | 0,34 | 1,36 | 0,34 | 1,32 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1.1 | 4,4 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-17-6 | 61-17-7 | 61-17-8 | 61-17-9 | 61-17-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,35 | 457,37 | 496,27 | 590,81 | 19 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,03 | 1,36 | 1,36 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | - | 2,64 | 3,4 | 3.4 | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | 0,66 | 0,99 | 0,99 | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | - | 7,39 | 9,86 | 9,9 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 61-17-11 | 61-17-12 | 61-17-13 | 61-17-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 305,57 | 47,27 | 439,69 | 50,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,87 | 0,34 | 1,74 | 0,34 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0013 | - | 0,0026 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,7 | - | 1,34 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1.1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

## Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

*Состав работ:*

для норм с 61-18-1 по 61-18-6, с 61-18-11 по 61-18-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм с 61-18-7 по 61-18-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

61-18-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-18-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-1
61-18-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-3
61-18-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-18-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-5
61-18-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-18-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-18-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

61-18-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-18-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-11
61-18-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-13

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-18-1 | 61-18-2 | 61-18-3 | 61-18-4 | 61-18-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 287,63 | 42,48 | 457,32 | 53,35 | 426,98 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-18-6 | 61-18-7 | 61-18-8 | 61-18-9 | 61-18-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,8 | 526,17 | 574,55 | 651,72 | 19,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | - | 2,64 | 3,4 | 3,4 | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | 0,66 | 0,99 | 0,99 | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | - | 7,39 | 9,86 | 9,9 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-18-11 | 61-18-12 | 61-18-13 | 61-18-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 352,45 | 54,59 | 484,17 | 60,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0013 | - | 0,0026 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,7 | - | 1,34 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

## Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

*Состав работ:*

для норм с 61-19-1 по 61-19-6, с 61-19-11 по 61-19-14:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

для норм с 61-19-7 по 61-19-10:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд. 07. Нанесение декоративного слоя. 08. Обработка и очистка поверхности.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

61-19-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-19-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-1
61-19-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-3
61-19-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-19-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-19-5
61-19-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-19-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-19-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 68-19-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:

61-19-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-19-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-11
61-19-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-13

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-19-1 | 61-19-2 | 61-19-3 | 61-19-4 | 61-19-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 303,64 | 39,71 | 477,85 | 56,18 | 479,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 1,1 | 4,4 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 | 2,42 | 9,9 | 2,42 | 9,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-19-6 | 61-19-7 | 61-19-8 | 61-19-9 | 61-19-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,1 | 559,45 | 606,51 | 712,19 | 20 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | - | 2,64 | 3,4 | 3,4 | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | 0,66 | 0,99 | 0,99 | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | - | 7,39 | 9,86 | 9,9 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-19-11 | 61-19-12 | 61-19-13 | 61-19-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 358,56 | 53,85 | 513,28 | 59,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0013 | - | 0,0026 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,7 | - | 1,34 | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 2,8 | 1,1 | 4,4 | 1,1 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | - | 0,35 | - |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 6,2 | 2,42 | 9,9 | 2,42 |

## Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

*Состав работ:*

для норм с 61-20-1 по 61-20-3, с 61-20-7 по 61-20-9:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

для норм с 61-20-4 по 61-20-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя. 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-20-1 с земли и лесов
61-20-2 с лестниц
61-20-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-20-4 с земли и лесов
61-20-5 с лестниц
61-20-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-20-7 с земли и лесов
61-20-8 с лестниц
61-20-9 с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-20-1 | 61-20-2 | 61-20-3 | 61-20-4 | 61-20-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 323,4 | 389 | 375,8 | 764,4 | 940,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,36 | - | - | 1,36 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,41 | 3,41 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | - | - | 0,99 | 0,99 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,88 | 9,88 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 61-20-6 | 61-20-7 | 61-20-8 | 61-20-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 940,2 | 288 | 405,8 | 331,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,36 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 3,41 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | 0,99 | - | - | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,88 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

## Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

*Состав работ:*

для норм с 61-21-1 по 61-21-3, с 61-21-7 по 61-21-9:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

для норм с 61-21-4 по 61-21-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Нанесение декоративного слоя. 04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой. 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-21-1 с земли и лесов
61-21-2 с лестниц
61-21-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-21-4 с земли и лесов
61-21-5 с лестниц
61-21-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-21-7 с земли и лесов
61-21-8 с лестниц
61-21-9 с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-21-1 | 61-21-2 | 61-21-3 | 61-21-4 | 61-21-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 389 | 471,4 | 454,6 | 940,2 | 1161,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,36 | - | - | 1,36 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,41 | 3,41 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | - | - | 0,99 | 0,99 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,88 | 9,88 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 61-21-6 | 61-21-7 | 61-21-8 | 61-21-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1161,3 | 337,5 | 413,5 | 399,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,36 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 3,41 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | 0,99 | - | - | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,88 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

## Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

*Состав работ:*

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-1 до 5 м с земли и лесов
61-22-2 до 5 м с лестниц
61-22-3 до 5 м с люлек
61-22-4 более 5 м с земли и лесов
61-22-5 более 5 м с лестниц
61-22-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-7 до 5 м с земли и лесов
61-22-8 до 5 м с лестниц
61-22-9 до 5 м с люлек
61-22-10 более 5 м с земли и лесов
61-22-11 более 5 м с лестниц
61-22-12 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:

61-22-13 до 5 м с земли и лесов
61-22-14 до 5 м с лестниц
61-22-15 до 5 м с люлек
61-22-16 более 5 м с земли и лесов
61-22-17 более 5 м с лестниц
61-22-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-22-19 до 5 м² с земли и лесов
61-22-20 до 5 м² с лестниц
61-22-21 до 5 м² с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-22-22 до 5 м² с земли и лесов
61-22-23 до 5 м² с лестниц
61-22-24 до 5 м² с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-1 | 61-22-2 | 61-22-3 | 61-22-4 | 61-22-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 549,55 | 678,55 | 652,55 | 466,91 | 595,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-6 | 61-22-7 | 61-22-8 | 61-22-9 | 61-22-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 569,91 | 717,75 | 846,75 | 820,75 | 635,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,78 | - | - | 1,78 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 61-22-11 | 61-22-12 | 61-22-13 | 61-22-14 | 61-22-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 764,12 | 738,12 | 603,21 | 745,21 | 716,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 5,8 | 5,8 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-11 | 61-22-12 | 61-22-13 | 61-22-14 | 61-22-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | - | - | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-16 | 61-22-17 | 61-22-18 | 61-22-19 | 61-22-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 513,27 | 655,27 | 626,27 | 904,73 | 1117,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | - | - | - | 5,1 | 5,1 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,5 | 15,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-22-21 | 61-22-22 | 61-22-23 | 61-22-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1074,73 | 1220,26 | 1508,26 | 1450,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,78 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

## Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

*Состав работ:*

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Насечка и смачивание поверхности водой. 03. Разметка и установка правил. 04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно. 05. Нарезка на грунте борозд. 06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело. 07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка. 08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой. 09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**Измеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-1 до 5 м с земли и лесов
61-23-2 до 5 м с лестниц
61-23-3 до 5 м с люлек
61-23-4 более 5 м с земли и лесов
61-23-5 более 5 м с лестниц
61-23-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-7 до 5 м с земли и лесов
61-23-8 до 5 м с лестниц
61-23-9 до 5 м с люлек
61-23-10 более 5 м с земли и лесов
61-23-11 более 5 м с лестниц
61-23-12 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-13 до 5 м с земли и лесов
61-23-14 до 5 м с лестниц
61-23-15 до 5 м с люлек
61-23-16 более 5 м с земли и лесов
61-23-17 более 5 м с лестниц
61-23-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-23-19 до 5 м² с земли и лесов
61-23-20 до 5 м² с лестниц
61-23-21 до 5 м² с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-23-22 до 5 м² с земли и лесов
61-23-23 до 5 м² с лестниц
61-23-24 до 5 м² с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-1 | 61-23-2 | 61-23-3 | 61-23-4 | 61-23-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 985,55 | 1114,55 | 1061,55 | 902,91 | 1031,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-6 | 61-23-7 | 61-23-8 | 61-23-9 | 61-23-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1005,91 | 1153,75 | 1282,75 | 1256,75 | 1071,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,78 | - | - | 1,78 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-11 | 61-23-12 | 61-23-13 | 61-23-14 | 61-23-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1200,12 | 1174,12 | 1081,21 | 1223,21 | 1194,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | - | 1,78 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | - | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 5,8 | 5,8 | - | - | - |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | - | - | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-16 | 61-23-17 | 61-23-18 | 61-23-19 | 61-23-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 991,27 | 1133,27 | 1104,27 | 1621,73 | 1834,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-16 | 61-23-17 | 61-23-18 | 61-23-19 | 61-23-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,78 | - | - | 1,78 | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | - | - | - | 5,1 | 5,1 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | - |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,5 | 15,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-23-21 | 61-23-22 | 61-23-23 | 61-23-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1791,73 | 2188,26 | 2476,26 | 2418,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 1,78 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 402-9020 | Раствор декоративный | м³ | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

## Таблица ГЭСНр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

*Состав работ:*

01. Очистка поверхности. 02. Расшивка трещин. 03. Заполнение трещин «Ветонитом». 04. Двукратное нанесение «Ветонита». 05. Шлифование поверхности. 06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. 07. Приготовление раствора «Ветонита» на месте.

**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**

61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-24-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,21 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,57 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 5,64 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м² | 2 |
| 101-1749 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,01 |
| 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» | т | 0,54 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,41 |

## Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

*Состав работ:*

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 02. Просеивание песка и заполнение аппарата. 03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 04. Собирание отработанного песка.

**Измеритель: 100 м² очищенной поверхности**

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

61-25-1 гладкой с земли и лесов

61-25-2 гладкой с лестниц

61-25-3 гладкой с люлек

61-25-4 с рустами с земли и лесов

61-25-5 с рустами с лестниц
61-25-6 с рустами с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-25-1 | 61-25-2 | 61-25-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,33 | 22,85 | 21,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 |
| 331410 | Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора | маш.-ч | 9,16 | 11,42 | 10,96 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 408-9020 | Песок | м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-25-4 | 61-25-5 | 61-25-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,92 | 27,38 | 26,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| 331410 | Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора | маш.-ч | 10,96 | 13,69 | 13,15 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 408-9020 | Песок | м³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

## Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки

*Состав работ:*

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

**Измеритель: 100 м² перетертой поверхности**

Перетирка штукатурки:
61-26-1 внутренних помещений
61-26-2 фасадов гладких с земли и лесов
61-26-3 фасадов гладких с лестниц
61-26-4 фасадов гладких с люлек
Перетирка штукатурки фасадов с рустами:
61-26-5 с земли и лесов
61-26-6 с лестниц
61-26-7 с люлек

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-26-1 | 61-26-2 | 61-26-3 | 61-26-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,07 | 35,73 | 44,2 | 43,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | - | - | - |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 0,1 | - | - |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | - | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 0,034 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-26-5 | 61-26-6 | 61-26-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,91 | 60,08 | 57,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 | - | - |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

## Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку

*Состав работ:*

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. 02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

**Измеритель: 100 м² поверхности**

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-27-1 по кирпичу

61-27-2 по бетону

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:

61-27-3 по кирпичу

61-27-4 по бетону

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-27-1 | 61-27-2 | 61-27-3 | 61-27-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,48 | 57,42 | 39,44 | 70,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин | маш.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 3,14 | 5,73 | 3,81 | 6,94 |

## Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

*Состав работ:*

для норм 61-28-1, 61-28-3:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

для нормы 61-28-2:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

для нормы 61-28-4:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Обертывание балок сеткой с креплением. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

для норм с 61-28-5 по 61-28-8:

01. Разметка и нарезка сетки на полосы. 02. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора. 03. Приготовление гипсового раствора вручную.

**Измеритель: 100 м² поверхности**

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-28-1 по кирпичным и бетонным поверхностям

61-28-2 по дереву и гипсовым плитам

61-28-3 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным

61-28-4 Обертывание балок сеткой

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:

61-28-5 стен и перегородок

61-28-6 потолков, лестничных маршей

61-28-7 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера

61-28-8 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-28-1 | 61-28-2 | 61-28-3 | 61-28-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,6 | 52 | 71,14 | 26,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,1 | 0,16 | 0,08 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | - | 0,0065 | 0,0035 | - |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м² | 110 | 110 | 110 | 108 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 61-28-1 | 61-28-2 | 61-28-3 | 61-28-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,25 | - | 0,125 | - |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,18 | - | 0,09 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-28-5 | 61-28-6 | 61-28-7 | 61-28-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,2 | 68 | 86,6 | 102,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 0,48 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м² | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м³ | 0,38 | 0,42 | 0,39 | 0,43 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

## Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

*Состав работ:*

для нормы 61-29-1:

01. Набивка гвоздей. 02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм.

для нормы 61-29-2:

01. Прибивка драни.

**Измеритель: 100 м² поверхности**

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1 из гвоздей с оплетением проволокой

61-29-2 из драни штукатурной

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-29-1 | 61-29-2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 105,9 | 39 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,005 | 0,004 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,06 | - |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | - | 2,6 |

## Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни

*Состав работ:*

для норм с 61-30-1 по 61-30-6:

01. Очистка поверхности от негодной драни. 02. Удаление гвоздей. 03. Подбивка новой драни.

для норм с 61-30-7 по 61-30-10:

01. Очистка поверхности от негодной драни. 02. Удаление гвоздей. 03. Подбивка новой драни. 04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

**Измеритель: 100 м² поверхности**

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

61-30-1 стен площадью до 10 м²

61-30-2 стен площадью до 20 м²

61-30-3 потолков площадью до 10 м²

61-30-4 потолков площадью до 20 м²

61-30-5 столбов, колонн площадью до 10 м²

61-30-6 столбов, колонн площадью до 20 м²

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

61-30-7 стен площадью до 10 м²

61-30-8 стен площадью до 20 м²

61-30-9 потолков площадью до 10 м²
61-30-10 потолков площадью до 20 м²

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-30-1 | 61-30-2 | 61-30-3 | 61-30-4 | 61-30-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 48,3 | 41 | 57,8 | 49,4 | 72,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-30-6 | 61-30-7 | 61-30-8 | 61-30-9 | 61-30-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 62 | 58,8 | 50,4 | 71,4 | 60,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | | | | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм | т | 0,0041 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 104-9290 | Материалы изоляционные | м² | - | 104 | 104 | 104 | 104 |

## Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

*Состав работ:*

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

**Измеритель: 100 м² поверхности**

61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-31-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 131,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,1 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 1,82 |
| 411-0001 | Вода | м³ | 0,35 |

## Таблица ГЭСНр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

*Состав работ:*

01. Приготовление раствора с добавлением Ультра-Си. 02. Грунтовка поверхности. 03. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси. 04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

**Измеритель: 100 м²**

61-32-1 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-32-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 57,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,8 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,67 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 61-32-1 |
|---|---|---|---|
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0,714 |
| 101-2421 | Добавка полимерная Ультра-Си | т | 0,005 |
| 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | $м^3$ | 0,51 |
| 411-0001 | Вода | $м^3$ | 0,3 |

# Содержание

I. Общие положения ... 3
Введение ... 3
Земляные работы ... 3
Фундаменты ... 4
Стены ... 5
Перекрытия ... 6
Перегородки ... 6
Проемы ... 6
Полы ... 6
Крыши, кровли ... 7
Лестницы, крыльца ... 7
Печные работы ... 7
Штукатурные работы ... 7
Малярные работы ... 8
Стекольные, обойные и облицовочные работы ... 9
Лепные работы ... 9
Внутренние санитарно-технические работы ... 10
Наружные инженерные сети ... 10
Электромонтажные работы ... 11
Благоустройство ... 11
Прочие ремонтно-строительные работы ... 11
II. Исчисление объемов работ ... 13
Земляные работы ... 13
Фундаменты ... 13
Стены ... 13
Перекрытия ... 14
Перегородки ... 14
Проемы ... 14
Полы ... 14
Крыши, кровли ... 14
Лестницы, крыльца ... 14
Печные работы ... 15
Штукатурные работы ... 15
Малярные работы ... 15
Стекольные, обойные и облицовочные работы ... 16
Лепные работы ... 16
Внутренние санитарно-технические работы ... 16
Наружные инженерные сети ... 17
Электромонтажные работы ... 17
Благоустройство ... 17
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ... 18
Таблица ГЭСНр 51-1 Разработка грунта внутри здания ... 18
Таблица ГЭСНр 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов ... 18
Таблица ГЭСНр 51-3 Изменение уровня пола в здании ... 19
Таблица ГЭСНр 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов ... 19
Таблица ГЭСНр 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях ... 19
Таблица ГЭСНр 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ... 20
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ ... 20
Таблица ГЭСНр 52-1 Усиление фундаментов торкретированием ... 20
Таблица ГЭСНр 52-2 Усиление фундаментов цементацией ... 20
Таблица ГЭСНр 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий ... 21
Таблица ГЭСНр 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий ... 21
Таблица ГЭСНр 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов ... 22
Таблица ГЭСНр 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов ... 22
Таблица ГЭСНр 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов ... 22
Таблица ГЭСНр 52-8 Смена деревянных ступьев ... 24

Таблица ГЭСНр 52-9 Замена деревянных стульев ... 24
Таблица ГЭСНр 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя ... 25
Таблица ГЭСНр 52-11 Водоотлив из подвала ... 26
Таблица ГЭСНр 52-12 Устройство прижимной стенки толщиной ½ кирпича при ремонте фундаментов ... 26
Таблица ГЭСНр 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов ... 26
Таблица ГЭСНр 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов ... 27
Таблица ГЭСНр 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение ... 27
Таблица ГЭСНр 52-16 Заделка подвальных окон ... 27
Раздел 53. СТЕНЫ ... 28
Таблица ГЭСНр 53-1 Разборка деревянных стен ... 28
Таблица ГЭСНр 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках ... 29
Таблица ГЭСНр 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках ... 29
Таблица ГЭСНр 53-5 Ремонт каркасных стен ... 29
Таблица ГЭСНр 53-6 Добавление утепляющей засыпки ... 30
Таблица ГЭСНр 53-7 Смена досок чистой обшивки стен ... 30
Таблица ГЭСНр 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем ... 31
Таблица ГЭСНр 53-9 Смена венцов в стенах ... 31
Таблица ГЭСНр 53-10 Подъем рубленых стен домкратом ... 32
Таблица ГЭСНр 53-11 Ремонт конопатки стен ... 32
Таблица ГЭСНр 53-12 Укрепление деревянных стен ... 32
Таблица ГЭСНр 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в ¼ кирпича ... 33
Таблица ГЭСНр 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах ... 33
Таблица ГЭСНр 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен ... 34
Таблица ГЭСНр 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами ... 35
Таблица ГЭСНр 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней ... 35
Таблица ГЭСНр 53-18 Ремонт перемычек ... 36
Таблица ГЭСНр 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную ... 36
Таблица ГЭСНр 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом ... 37
Таблица ГЭСНр 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий ... 37
Таблица ГЭСНр 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ... 42
Таблица ГЭСНр 53-23 Перекладка карнизов ... 42
Таблица ГЭСНр 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования ... 42
Таблица ГЭСНр 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ... 43
Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ ... 44
Таблица ГЭСНр 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков ... 44
Таблица ГЭСНр 54-2 Разборка стальных балок перекрытий ... 44
Таблица ГЭСНр 54-3 Разборка подшивки потолков ... 44
Таблица ГЭСНр 54-4 Ремонт деревянных балок ... 45
Таблица ГЭСНр 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов ... 45
Таблица ГЭСНр 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками ... 46
Таблица ГЭСНр 54-7 Смена засыпки перекрытия ... 46
Таблица ГЭСНр 54-8 Укладка металлических балок ... 47
Таблица ГЭСНр 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов ... 47
Таблица ГЭСНр 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны ... 47
Таблица ГЭСНр 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок ... 48
Таблица ГЭСНр 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка ... 48
Таблица ГЭСНр 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре ... 48
Таблица ГЭСНр 54-14 Укрепление концов деревянных балок ... 49
Таблица ГЭСНр 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены ... 49
Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ ... 50
Таблица ГЭСНр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок ... 50
Таблица ГЭСНр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок ... 51
Таблица ГЭСНр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков ... 51
Таблица ГЭСНр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» ... 52
Таблица ГЭСНр 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ... 52
Таблица ГЭСНр 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов ... 52
Таблица ГЭСНр 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок ... 53
Раздел 56. ПРОЕМЫ ... 53
Таблица ГЭСНр 56-1 Демонтаж оконных коробок ... 53

Таблица ГЭСНр 56-2 Снятие оконных переплетов ..... 54
Таблица ГЭСНр 56-3 Снятие подоконных досок ..... 54
Таблица ГЭСНр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод ..... 54
Таблица ГЭСНр 56-5 Ремонт оконных переплетов ..... 55
Таблица ГЭСНр 56-6 Ремонт форточек ..... 55
Таблица ГЭСНр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах ..... 56
Таблица ГЭСНр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки ..... 56
Таблица ГЭСНр 56-9 Демонтаж дверных коробок ..... 57
Таблица ГЭСНр 56-10 Снятие дверных полотен ..... 57
Таблица ГЭСНр 56-11 Снятие наличников ..... 57
Таблица ГЭСНр 56-12 Смена дверных и оконных приборов ..... 58
Таблица ГЭСНр 56-13 Ремонт дверных коробок ..... 59
Таблица ГЭСНр 56-14 Перевязка дверных полотен ..... 59
Таблица ГЭСНр 56-15 Ремонт дверных полотен ..... 60
Таблица ГЭСНр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен ..... 60
Таблица ГЭСНр 56-17 Ремонт порогов ..... 61
Таблица ГЭСНр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок ..... 61
Таблица ГЭСНр 56-19 Обивка дверей дерматином ..... 61
Таблица ГЭСНр 56-20 Ремонт ворот и калиток ..... 61
Таблица ГЭСНр 56-21 Установка дверных полотен ..... 62
Таблица ГЭСНр 56-22 Навеска плотничных дверей ..... 62
Таблица ГЭСНр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью ..... 63
Таблица ГЭСНр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита ..... 63
Раздел 57. ПОЛЫ ..... 64
Таблица ГЭСНр 57-1 Разборка оснований покрытия полов ..... 64
Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов ..... 64
Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плинтусов ..... 64
Таблица ГЭСНр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов ..... 65
Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий ..... 65
Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации ..... 66
Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета ..... 66
Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов ..... 67
Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных ..... 67
Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах ..... 68
Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола ..... 69
Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях ..... 70
Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток ..... 70
Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета ..... 71
Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических плиток в полах ..... 71
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ ..... 72
Таблица ГЭСНр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш ..... 72
Таблица ГЭСНр 58-2 Разборка слуховых окон ..... 72
Таблица ГЭСНр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ..... 72
Таблица ГЭСНр 58-4 Разборка парапетных решеток ..... 73
Таблица ГЭСНр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш ..... 73
Таблица ГЭСНр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов ..... 74
Таблица ГЭСНр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов ..... 74
Таблица ГЭСНр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат ..... 75
Таблица ГЭСНр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали ..... 76
Таблица ГЭСНр 58-10 Смена частей водосточных труб ..... 76
Таблица ГЭСНр 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток ..... 77
Таблица ГЭСНр 58-12 Устройство обрешетки ..... 77
Таблица ГЭСНр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ..... 78
Таблица ГЭСНр 58-14 Смена покрытия из листовой стали ..... 78
Таблица ГЭСНр 58-15 Перенавеска водосточных труб ..... 79
Таблица ГЭСНр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами ..... 79
Таблица ГЭСНр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле ..... 80
Таблица ГЭСНр 58-18 Смена обрешетки ..... 80
Таблица ГЭСНр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали ..... 81
Таблица ГЭСНр 58-20 Смена обделок из листовой стали ..... 81
Таблица ГЭСНр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах ..... 82
Таблица ГЭСНр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб ..... 82

Таблица ГЭСНр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам ..... 83
Таблица ГЭСНр 58-24 Смена кровли из черепицы ..... 83
Таблица ГЭСНр 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками ..... 84
Таблица ГЭСНр 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия ..... 84
Таблица ГЭСНр 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей ..... 85
Таблица ГЭСНр 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков ..... 85
Таблица ГЭСНр 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ. 86
Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА ..... 86
Таблица ГЭСНр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец ..... 86
Таблица ГЭСНр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц ..... 86
Таблица ГЭСНр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток ..... 87
Таблица ГЭСНр 59-4 Разборка поручней ..... 87
Таблица ГЭСНр 59-5 Ремонт ступеней ..... 87
Таблица ГЭСНр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях ..... 88
Таблица ГЭСНр 59-7 Ремонт деревянного поручня ..... 88
Таблица ГЭСНр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений ..... 89
Таблица ГЭСНр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток ..... 89
Таблица ГЭСНр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней ..... 89
Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ ..... 90
Таблица ГЭСНр 60-1 Разборка кладки печей и очагов ..... 90
Таблица ГЭСНр 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов ..... 90
Таблица ГЭСНр 60-3 Большой ремонт печей ..... 90
Таблица ГЭСНр 60-4 Малый ремонт печей ..... 91
Таблица ГЭСНр 60-5 Перекладка частей русской печи ..... 92
Таблица ГЭСНр 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов ..... 92
Таблица ГЭСНр 60-7 Перекладка дымовых труб ..... 92
Таблица ГЭСНр 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей ..... 93
Таблица ГЭСНр 60-9 Ремонт отдельных частей трубы ..... 94
Таблица ГЭСНр 60-10 Исправление кладки дымовой трубы ..... 94
Таблица ГЭСНр 60-11 Смена изразцов облицовки печей ..... 94
Таблица ГЭСНр 60-12 Промазка трещин в кладке печи ..... 95
Таблица ГЭСНр 60-13 Обделка кирпичом топливников ..... 95
Таблица ГЭСНр 60-14 Смена приборов в печах ..... 95
Таблица ГЭСНр 60-15 Смена предтопочных листов ..... 97
Таблица ГЭСНр 60-16 Прочистка дымохода ..... 97
Таблица ГЭСНр 60-17 Устройство отверстий для печей и труб ..... 97
Таблица ГЭСНр 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах ..... 98
Таблица ГЭСНр 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах ..... 98
Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ..... 99
Таблица ГЭСНр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ..... 99
Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами ..... 100
Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами ..... 101
Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами ..... 102
Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами ..... 103
Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания ..... 104
Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания ..... 104
Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания ..... 105
Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок ..... 106
Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов ..... 106
Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц ..... 107
Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек ..... 107
Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов ..... 108
Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц ..... 109
Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек ..... 110
Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором ..... 110
Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов ..... 111
Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц ..... 112
Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек 113

Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов ... 114
Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов ... 115
Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг ... 116
Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг ... 118
Таблица ГЭСНр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ... 120
Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом ... 120
Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки ... 121
Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку ... 122
Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки ... 122
Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности ... 123
Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни ... 123
Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб ... 124
Таблица ГЭСНр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм ... 124
Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ... 125
Подраздел 62.1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ... 125
Таблица ГЭСНр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей ... 125
Таблица ГЭСНр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен ... 126
Таблица ГЭСНр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 126
Таблица ГЭСНр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон ... 126
Таблица ГЭСНр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 128
Таблица ГЭСНр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов ... 128
Таблица ГЭСНр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен ... 128
Таблица ГЭСНр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 129
Таблица ГЭСНр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон ... 130
Таблица ГЭСНр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 131
Таблица ГЭСНр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов ... 132
Таблица ГЭСНр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен ... 133
Таблица ГЭСНр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 133
Таблица ГЭСНр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон ... 134
Таблица ГЭСНр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 134
Таблица ГЭСНр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами ... 135
Таблица ГЭСНр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами ... 135
Таблица ГЭСНр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей ... 136
Подраздел 62.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ ... 136
Таблица ГЭСНр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов ... 136
Таблица ГЭСНр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов ... 137
Таблица ГЭСНр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов ... 137
Таблица ГЭСНр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов ... 138
Таблица ГЭСНр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов ... 139
Таблица ГЭСНр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов ... 140
Таблица ГЭСНр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками ... 141
Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов ... 142
Таблица ГЭСНр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) ... 143
Подраздел 62.3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 144
Таблица ГЭСНр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель ... 144
Таблица ГЭСНр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) ... 144
Таблица ГЭСНр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб ... 144
Таблица ГЭСНр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий ... 145
Таблица ГЭСНр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб ... 145
Таблица ГЭСНр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления ... 146

Таблица ГЭСНр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м² ... 146
Таблица ГЭСНр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений ... 146
Таблица ГЭСНр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей ... 147
Подраздел 62.4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 148
Таблица ГЭСНр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб ... 148
Таблица ГЭСНр 62-38 Перематовка стекол ... 148
Таблица ГЭСНр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками ... 148
Таблица ГЭСНр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками ... 149
Таблица ГЭСНр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ... 149
Таблица ГЭСНр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ... 150
Таблица ГЭСНр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов ... 150
Таблица ГЭСНр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий ... 150
Таблица ГЭСНр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига ... 150
Таблица ГЭСНр 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений ... 151
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 151
Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке ... 151
Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах ... 152
Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах ... 154
Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах ... 155
Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев ... 155
Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев ... 155
Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток ... 156
Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит ... 156
Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток ... 157
Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов ... 158
Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами ... 158
Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами ... 158
Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ ... 159
Таблица ГЭСНр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм ... 159
Таблица ГЭСНр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм ... 159
Таблица ГЭСНр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм ... 160
Таблица ГЭСНр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм ... 160
Таблица ГЭСНр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм ... 161
Таблица ГЭСНр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм ... 162
Таблица ГЭСНр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 162
Таблица ГЭСНр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 163
Таблица ГЭСНр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 163
Таблица ГЭСНр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 164
Таблица ГЭСНр 64-11 Вазы высотой до 500 мм ... 164
Таблица ГЭСНр 64-12 Вазы высотой до 750 мм ... 165
Таблица ГЭСНр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм ... 166
Таблица ГЭСНр 64-14 Венки диаметром до 500 мм ... 166
Таблица ГЭСНр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм ... 167
Таблица ГЭСНр 64-16 Гербы высотой до 500 мм ... 167
Таблица ГЭСНр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм ... 168
Таблица ГЭСНр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм ... 168
Таблица ГЭСНр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм ... 169
Таблица ГЭСНр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм ... 169
Таблица ГЭСНр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм ... 170
Таблица ГЭСНр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм ... 170
Таблица ГЭСНр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм ... 171
Таблица ГЭСНр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм ... 171
Таблица ГЭСНр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм ... 172
Таблица ГЭСНр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм ... 173
Таблица ГЭСНр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм ... 173
Таблица ГЭСНр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм ... 174
Таблица ГЭСНр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм ... 174
Таблица ГЭСНр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм ... 175
Таблица ГЭСНр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм ... 175

Таблица ГЭСНр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм ..... 176
Таблица ГЭСНр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм ..... 176
Таблица ГЭСНр 64-34 Листы высотой до 150 мм ..... 177
Таблица ГЭСНр 64-35 Листы высотой до 250 мм ..... 177
Таблица ГЭСНр 64-36 Листы высотой до 400 мм ..... 178
Таблица ГЭСНр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм ..... 178
Таблица ГЭСНр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм ..... 179
Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм ..... 179
Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм ..... 180
Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм ..... 180
Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм ..... 181
Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм ..... 181
Таблица ГЭСНр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм ..... 182
Таблица ГЭСНр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм ..... 182
Таблица ГЭСНр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм ..... 183
Таблица ГЭСНр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм ..... 183
Таблица ГЭСНр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м² ..... 184
Таблица ГЭСНр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м² ..... 184
Таблица ГЭСНр 64-50 Сухари высотой до 150 мм ..... 185
Таблица ГЭСНр 64-51 Сухари высотой до 250 мм ..... 185
Таблица ГЭСНр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм ..... 186
Таблица ГЭСНр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм ..... 186
Таблица ГЭСНр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм ..... 187
Таблица ГЭСНр 64-55 Шишки высотой до 250 мм ..... 187
Таблица ГЭСНр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм ..... 188
Таблица ГЭСНр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм ..... 188
Таблица ГЭСНр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм ..... 189
Таблица ГЭСНр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм ..... 189
Таблица ГЭСНр 64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м² ..... 190
Таблица ГЭСНр 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м² ..... 190
Таблица ГЭСНр 64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м² ..... 191
Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ..... 191
Подраздел 65.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ..... 191
Таблица ГЭСНр 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб ..... 191
Таблица ГЭСНр 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб ..... 192
Таблица ГЭСНр 65-3 Снятие арматуры ..... 192
Таблица ГЭСНр 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов ..... 193
Таблица ГЭСНр 65-5 Смена арматуры ..... 194
Таблица ГЭСНр 65-6 Смена санитарно-технических приборов ..... 195
Таблица ГЭСНр 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ..... 198
Таблица ГЭСНр 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб ..... 198
Таблица ГЭСНр 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ..... 199
Таблица ГЭСНр 65-10 Прочистка канализационной сети ..... 200
Таблица ГЭСНр 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах ..... 201
Таблица ГЭСНр 65-70 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» ..... 201
Подраздел 65.2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ..... 202
Таблица ГЭСНр 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков ..... 202
Таблица ГЭСНр 65-13 Демонтаж воздухосборников и грязевиков ..... 202
Таблица ГЭСНр 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях ..... 202
Таблица ГЭСНр 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб ..... 203
Таблица ГЭСНр 65-16 Смена сгонов у трубопроводов ..... 204
Таблица ГЭСНр 65-17 Установка заглушек ..... 204
Таблица ГЭСНр 65-18 Ремонт арматуры ..... 205
Таблица ГЭСНр 65-19 Демонтаж нагревательных приборов ..... 206
Таблица ГЭСНр 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов ..... 206
Таблица ГЭСНр 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов ..... 207
Таблица ГЭСНр 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов ..... 208
Таблица ГЭСНр 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления ..... 209
Таблица ГЭСНр 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой ..... 209

Таблица ГЭСНр 65-25 Смена кранов ... 209
Таблица ГЭСНр 65-26 Демонтаж распределительных гребенок ... 210
Таблица ГЭСНр 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов ... 210
Таблица ГЭСНр 65-71 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода) ... 210
Подраздел 65.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ... 211
Таблица ГЭСНр 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит ... 211
Таблица ГЭСНр 65-29 Разборка вентиляционных шахт ... 211
Таблица ГЭСНр 65-30 Разборка металлических воздуховодов ... 211
Таблица ГЭСНр 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов ... 212
Таблица ГЭСНр 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов ... 213
Таблица ГЭСНр 65-33 Смена жалюзийных решеток ... 213
Таблица ГЭСНр 65-34 Ремонт вентиляционных коробов ... 213
Таблица ГЭСНр 65-35 Прочистка вентиляционных каналов ... 214
Подраздел 65.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ... 214
Таблица ГЭСНр 65-36 Снятие газовых приборов ... 214
Таблица ГЭСНр 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов ... 214
Подраздел 65.5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 215
Таблица ГЭСНр 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей ... 215
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ... 215
Подраздел 66.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ... 215
Таблица ГЭСНр 66-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб ... 215
Таблица ГЭСНр 66-2 Разборка трубопроводов канализации ... 215
Таблица ГЭСНр 66-3 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную ... 216
Таблица ГЭСНр 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы ... 216
Таблица ГЭСНр 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ ... 216
Таблица ГЭСНр 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами ... 217
Таблица ГЭСНр 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер ... 217
Таблица ГЭСНр 66-8 Демонтаж чугунных люков ... 218
Таблица ГЭСНр 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах ... 218
Таблица ГЭСНр 66-10 Очистка камер от грязи и ила ... 218
Таблица ГЭСНр 66-11 Очистка проходных и полупроходных каналов ... 219
Таблица ГЭСНр 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи ... 219
Таблица ГЭСНр 66-13 Проверка крепления трубопроводов ... 220
Таблица ГЭСНр 66-14 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб ... 220
Таблица ГЭСНр 66-15 Замена участков трубопроводов ... 221
Таблица ГЭСНр 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах ... 223
Таблица ГЭСНр 66-17 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы ... 226
Таблица ГЭСНр 66-18 Демонтаж сальниковых компенсаторов ... 228
Таблица ГЭСНр 66-19 Демонтаж П-образных компенсаторов ... 229
Таблица ГЭСНр 66-20 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов ... 230
Таблица ГЭСНр 66-21 Замена набивки сальниковых компенсаторов ... 231
Таблица ГЭСНр 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ... 232
Таблица ГЭСНр 66-23 Замена люков колодцев и камер ... 232
Таблица ГЭСНр 66-24 Разборка тепловой изоляции ... 233
Таблица ГЭСНр 66-25 Прочистка дренажа штангами ... 233
Таблица ГЭСНр 66-26 Демонтаж задвижек ... 233
Подраздел 66.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ... 234
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС» ... 234
Таблица ГЭСНр 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода ... 234
Таблица ГЭСНр 66-28 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода ... 235
Таблица ГЭСНр 66-29 Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» ... 235
Таблица ГЭСНр 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования ... 236
ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА ... 237
Таблица ГЭСНр 66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы ... 237
Таблица ГЭСНр 66-32 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника ... 238

Подраздел 66.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ..... 241
ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ ..... 241
Таблица ГЭСНр 66-33 Облицовка колодцев методом «TROLINING» ..... 241
Таблица ГЭСНр 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами ..... 242
ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК ..... 243
Таблица ГЭСНр 66-35 Очистка участка трубы под заглушку ..... 243
Таблица ГЭСНр 66-36 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки ..... 243
БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ..... 244
Таблица ГЭСНр 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника ..... 244
Таблица ГЭСНр 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором ..... 245
Таблица ГЭСНр 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника ..... 245
Таблица ГЭСНр 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН» ..... 247
Таблица ГЭСНр 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» ..... 247
Таблица ГЭСНр 66-42 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК» ..... 249
Таблица ГЭСНр 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» ..... 249
Таблица ГЭСНр 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» ..... 250
Таблица ГЭСНр 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами ..... 252
Таблица ГЭСНр 66-46 Крепление траншей с помощью крепежных блоков ..... 253
Таблица ГЭСНр 66-47 Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора ..... 253
Таблица ГЭСНр 66-48 Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции ..... 255
Таблица ГЭСНр 66-49 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб ..... 256
Таблица ГЭСНр 66-50 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах ..... 257
Таблица ГЭСНр 66-51 Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм ..... 261
Таблица ГЭСНр 66-52 Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм ..... 261
Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ..... 262
Таблица ГЭСНр 67-1 Демонтаж электропроводки ..... 262
Таблица ГЭСНр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб ..... 262
Таблица ГЭСНр 67-3 Демонтаж кабеля ..... 263
Таблица ГЭСНр 67-4 Демонтаж приборов ..... 263
Таблица ГЭСНр 67-5 Смена ламп ..... 264
Таблица ГЭСНр 67-6 Смена магнитных пускателей ..... 264
Таблица ГЭСНр 67-7 Смена пакетных выключателей ..... 264
Таблица ГЭСНр 67-8 Смена светильников ..... 265
Таблица ГЭСНр 67-9 Смена выключателей и розеток ..... 265
Таблица ГЭСНр 67-10 Смена электросчетчиков ..... 265
Таблица ГЭСНр 67-11 Смена патронов ..... 265
Таблица ГЭСНр 67-12 Ремонт магнитных пускателей ..... 266
Таблица ГЭСНр 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов ..... 266
Таблица ГЭСНр 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов ..... 266
Таблица ГЭСНр 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа ..... 266
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО ..... 267
Таблица ГЭСНр 68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет ..... 267
Таблица ГЭСНр 68-2 Формовочная обрезка деревьев ..... 267
Таблица ГЭСНр 68-3 Валка деревьев в городских условиях ..... 267
Таблица ГЭСНр 68-4 Выкашивание газонов ..... 268
Таблица ГЭСНр 68-5 Вырезка сухих ветвей ..... 268
Таблица ГЭСНр 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников ..... 268
Таблица ГЭСНр 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений ..... 269
Таблица ГЭСНр 68-8 Ремонт садовых дорожек ..... 269
Таблица ГЭСНр 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований ..... 270
Таблица ГЭСНр 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ..... 270
Таблица ГЭСНр 68-11 Перемощение мостовой ..... 270

Таблица ГЭСНр 68-12 Разборка покрытий и оснований ... 271
Таблица ГЭСНр 68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см ... 273
Таблица ГЭСНр 68-14 Разборка бортовых камней ... 273
Таблица ГЭСНр 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ... 274
Таблица ГЭСНр 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта ... 275
Таблица ГЭСНр 68-17 Ремонт бордюров ... 275
Таблица ГЭСНр 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах ... 275
Таблица ГЭСНр 68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением ... 276
Таблица ГЭСНр 68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ... 276
Таблица ГЭСНр 68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой ... 276
Таблица ГЭСНр 68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов ... 276
Таблица ГЭСНр 68-23 Ремонт металлических ограждений ... 277
Таблица ГЭСНр 68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов ... 277
Таблица ГЭСНр 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок ... 277
Таблица ГЭСНр 68-26 Разборка деревянных заборов ... 278
Таблица ГЭСНр 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток ... 278
Таблица ГЭСНр 68-28 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже ... 279
Таблица ГЭСНр 68-29 Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных ... 280
Таблица ГЭСНр 68-33 Валка деревьев с корня без корчевки пня ... 280
Таблица ГЭСНр 68-34 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня ... 281
Таблица ГЭСНр 68-35 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня ... 281
Таблица ГЭСНр 68-36 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев ... 282
Таблица ГЭСНр 68-37 Регулирование высотного положения крышек колодцев ... 282
Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 282
Таблица ГЭСНр 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную ... 282
Таблица ГЭСНр 69-2 Сверление отверстий ... 283
Таблица ГЭСНр 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов ... 283
Таблица ГЭСНр 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб ... 284
Таблица ГЭСНр 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ... 284
Таблица ГЭСНр 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов ... 285
Таблица ГЭСНр 69-7 Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке ... 285
Таблица ГЭСНр 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах ... 286
Таблица ГЭСНр 69-9 Очистка помещений от строительного мусора ... 286
Таблица ГЭСНр 69-10 Антисептирование древесины ... 286
Таблица ГЭСНр 69-11 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях ... 287
Таблица ГЭСНр 69-12 Приготовление растворов вручную ... 288
Таблица ГЭСНр 69-13 Разогрев битумных материалов ... 288
Таблица ГЭСНр 69-14 Приготовление силаксанового клея ... 288
Таблица ГЭСНр 69-15 Затаривание строительного мусора в мешки ... 288
Таблица ГЭСНр 69-16 Ремонт отмостки ... 289
Таблица ГЭСНр 69-17 Ремонт подкрановых путей мостовых кранов ... 289
Таблица ГЭСНр 69-18 Ремонт подкрановых путей козловых кранов ... 290
Таблица ГЭСНр 69-19 Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков ... 291
Таблица ГЭСНр 69-50 Ремонт запани ... 293
IV. Приложения ... 296
Приложение 62.1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей ... 296
Приложение 62.2 Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей 296
Приложение 62.3 Определение площади окраски потолков ... 297
Приложение 62.4 Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов ... 297
Приложение 62.5 Определение объема работ по окраске лепных изделий ... 298
Приложение 62.6 Определение объема работ по окраске труб, включая выступы от фасонных частей, раструбов и крепления ... 299
Приложение 64.1 Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка ... 299
Приложение 66.1 Коэффициенты к нормам затрат ресурсов при заиленности трубопровода более 30 % ... 299
Приложение 66.2 Расход ресурсов с учетом оборачиваемости ... 300

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГЭСНр 81-04-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ООО «Стройинформиздат»
129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр.1
Тел.: (495) 775-11-91, gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 12.03.2014 г. Формат 60х90/8. Печ.л. 39,12
Заказ № 272 Тираж 300 экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
119049, г.Москва, Б. Якиманка, 38 «А»

gost.e-ecolog.ru