ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-1-134.86

ДОМ ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

АЛЬБОМ III

СМЕТЫ

Ч-2-13 15-58

к.ф. ЦИТП инв. N 9493/3

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-1-134.86

ДОМ ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

СТОИМОСТЬ	
общая	23,95 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	23,55 тыс.руб.
I $м^3$ здания	I62,69 руб.
I $м^2$ общей площади	35,86 руб.

Разработан

Киевским филиалом "Союзгипролесхоз"

Утвержден

Гослесхозом СССР. Протокол №29
24 октября 1986 г.
Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз" приказом №68
от 5.II.1986 г.

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА А.Н.БОБКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА М.П.ДУНСКИЙ

КФ ЦИТП Инв. 9439/3

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	I	Пояснительная записка	4
2	I	Объектная смета	6
		Локальные сметы основного решения	
3	I-I	Общестроительные работы	8
4	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	27
5	I-3	Хозяйственно-бытовая канализация	29
6	I-4	Отопление	3I
7	I-5	Вентиляция	35
8	I-6	Электроосвещение	37
9	I-7	Радиофикация	43
I0	I-8	Телефонизация	47
II	I-9	Телевидение	5I
I2	I-I0	Охранная сигнализация	55
I3	I-II	Заземление слаботочных устройств	59
		Локальные сметы вариантов:	
		Здание без подвала	
I7	I-I-I	Общестроительные работы для Т= - 20 °С	62
I8	I-I-2-	Общестроительные работы для Т = - 40 °С	68
I9	I-I-3	Общестроительные работы при варианте деревянных покрытий для Т= -20 °С /приложение к смете №I-I-I/	80
20	I-I-4	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для Т = - 30 °С	86
2I	I-I-5	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для Т = -40 °С /приложение к смете № I-I-2/	92
22	I-4-I	Отопление для Т =-20 °С	98
23	I-4-2	Отопление для Т= -40 °С	I02
24	I-7-I	Радиофикация /кабельный ввод/	I06
25	I-8-I	Телефонизация /кабельный ввод/	II0
		Здание с подвалом	
26	2-I	Общестроительные работы для Т= - 30°С	II4
27	2-I-I	Общестроительные работы для Т = - 20 °С	I37
28	2-I-2	Общестроительные работы для Т= - 40 °С	I46
29	2-I-3	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для Т= -30 °С /приложение к смете №2-I-I/	I6C
30	2-I-4	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для Т =-30 °С	I68
3I	2-I-5	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для Т=-40 °С /приложение к смете №2-I-2/	I76
32	2-4	Отопление для Т=-30 °С	I84
33	2-4-I	Отопление для Т =-20 °С	I88
34	2-4-2	Отопление для Т=-40 °С	I92
35	2-5	Вентиляция	I96
36	2-6	Электроосвещение	I98
37		Ведомость потребности в производственных ресурсах	204

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту дома лесничества без квартиры. Стены кирпичные составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах и нормах 1984 года с применением ЭВМ по программе АВС-3 С.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

1. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы /ЕРЕР-84/.
2. Ценники на монтаж оборудования.
3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 1.01.1982 года.
4. Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
5. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, том I.

В соответствии с заданием на проектирование сметная документация разработана для районов с расчетными температурами - 20° ; - 30° /основное решение/ и - 40°С.

В сметах согласно проектным данным приняты следующие конструктивные решения:

1. Фундаменты - ленточные бутобетонные
2. Стены - кирпичные и частично деревянные
3. Перекрытия - сборные железобетонные плиты /вариант-деревянные перекрытия/
4. Крыша - деревянная стропильная с кровлей из асбесто-цементных плит по обрешетке.
5. Перегородки- кирпичные неармированные, из гипсовых плит.
6. Лестницы деревянные
7. Полы- из линолеума, керамических плиток, мозаичные бетонные, дощатые.
8. Окна- блоки со спаренными переплетами и раздельными- одинарного исполнения.
9. Двери-блочные щитовые.
10. Внутренняя отделка-штукатурка; известковая, клеевая и масляная окраска.

Инженерное оборудование здания:

отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение.

Слаботочные устройства: радификация, телефонизация и телевидение, охранная сигнализация, заземление.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района /I территориальный район, подрайон I.I; Московская область/.

За расчетную единицу принят I кв.м общей площади здания.

Накладные расходы приняты

а/ В процентах к сметным прямым затратам:

1. Для общестроительных работ - 16,5%
2. Для санитарно-технических работ - 13,3%

б/ В процентах к основной заработной плате рабочих:

1. Для монтажа оборудования - 80%
2. Для прокладки и монтажа сетей связи - 77%
3. Для электромонтажных работ - 87%

Начисления на оборудование приняты:

1. Транспортные расходы - 3%
2. Заготовительно-складские расходы - 1,2%

Плановые накопления /от прямых затрат и накладных расходов/ - 8 %

Разработаны сметы на следующие варианты проектных решений:

1. Вариант с подвалом
2. Перекрытие - деревянные из щитов по балкам
3. Кабельный ввод радифокации и телефонизации

Примечание:
Сметы №№ I-2, I-3, I-7, I-7-I, I-8, I-8-I, I-9, I-IO, I-II являются общими для здания с подвалом и без подвала

Главный инженер проекта М.П.Дунский

Руководитель группы А.Ю.Гильченко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

К типовому проекту дома лесничества без квартиры

Сметная стоимость 23,95 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу /I м^2 общей площади/ I62,69 руб.

2. I м^2 общей площади здания I62,69 руб.

3. I м^3 объема здания 35,86 руб.

№№ пп	№ смет, сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего				Наименование единиц измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	20,65	-	-	-	20,65				I м^2 общей площади	I44,75	I42,66
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	0,I5	-	-	-	0,I5				-"-	I44,75	I,04
3	I-3	Хозяйственно-бытовая канализация	0,I0	-	-	-	0,I0				-"-	5	0,69
4	I-4	Отопление	I,I3	-	-	-	I,I3				-"-	I44,75	7,8I
5	I-5	Вентиляция	0,04	-	-	-	0,04				-"-	I44,75	0,27
6	I-6	Электроосвещение	-	0,93	0,02	-	0,95				-"-	I44,75	6,42
7	I-7	Радиофикация	-	0,I0	0,04	-	0,I4				-"-	I44,75	0,69
8	I-8	Телефонизация	-	0,05	0,06	-	0,II				-"-	I44,75	0,34
9	I-9	Телевидение	-	0,I5	0,I5	-	0,30				-"-	I44,75	I,04
I0	I-I0	Охранная сигнализация		0,23	0,I3	-	0,36				-"-	I44,75	I,59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I-II	Заземление слаботочных устройств	0,0I	0,0I		-	0,02				-"-	I44,75	0,I4
		Всего	22,08	I,47	0,40		23,95				I $м^2$ общей площади	I44,75	I62,69

Директор А.Н.Бобкс

Главный инженер проекта М.И.Дунский

Руководитель группы А.Ю.Гильченко

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила инженер Л.П.Гарбузова

Нормоконтроль А.Ю.Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.I/ 20608
Наименование стройки - Форма 4
Т.п.4II-I-I34.86 Объект номер 2060
9499/3

Локальная смета I-I
на общестроительные работы здания без подвала
Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АРI-9, КЖI.2.4 КДI-5
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 20,65I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3I04 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,II2 тыс.руб.
Строительный объем 656,80 м3
Цена единицы 3I,44 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Земляные работы								
I	ЕI-II29	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт 2 группы	I00 м2	3,02	0,35 -	0,35 0,II	I	-	I -	- 0,I6	- -
2	ЕI-230 т.ч.поз.I. II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт I группы /срезка растительного слоя/ Цена 33,2.I,I	I000 м3	0,03	36,00 -	36,00 II,80	I	-	I -	- I6,99	- I
3	ЕI-237 т.ч.поз.I. II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 до 20 м Цена 27,7.I,I	I000 м3	0,03	29,50 -	29,50 9,68	I	-	I -	- I3,94	- -
4	ЕI-I83 т.ч.поз.I II	Погрузка растительного грунта экскаватором на автосамосвалы Цена I36+I26,39.0,2	I000 м3	0,03	I5I,32 9,6I	I4I,7I 49,80	5	-	5 2	I9,50 7I,7I	I 2
5	С3I0-I	Перевозка до I км	I000 м3 т	37,20 0,03	0,29 0,06 II,33 I,30	- - 9,89 2,97	II I	2 -	- - - -	0,09 - 2,63 4,28	3 - - -
6	ЕI-I94 т.ч.поз.I. II	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Цена I0,7+9,26.0,I	I000 м3								
7	EI-65 т.ч.поз.I. II	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном ходу и колесном в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы Цена I43+I37,58.0,2	I000 м3	0,I0	I59,62 5,42	I54,20 54,50	I5	I	I5 5	II,00 78,48	I 8
8	EI-960 т.ч.поз.6 7	Ручной добор Цена 74,5.I,2	I000 м3 I00 м3	0,03	89,40 89,40	- -	3	3	- -	I54,00 -	5 -
9	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,I3	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I3 -
I0	EI-257 т.ч.поз.I. II	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы Цена I8,9.I,I	I00 м3	0,05	20,I3 -	20,I3 6,59	I	-	I -	- 9,49	- -
II	EI-I75 т.ч.поз.I. II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы в карьере Цена I56+I48,09.0,I5	I000 м3	0,04	I69,00 7,64	I6I,09 6I,40	7	-	7 3	I5,50 88,42	I 4
I2	CI30-I	Перевозка до I км	I000 м3 т	79,00	0,29 0,06	- -	23	5	- -	0,09 -	7 -
I3	EI-994	Подсыпка под полы	I00 м3	0,80	48,60 37,70	II,90 5,35	40	30	9 4	8I,30 7,70	65 6
I4	EI-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	I00 м3	I,30	9,69 6,20	3,49 2,29	I3	8	5 3	II,20 3,30	I5 4
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				I28	55	45		III
			руб.						I7		25
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I28	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				II	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I60	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I37
		Сметная заработная плата	руб.				-	74	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I	руб.				I60	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I37
		Сметная заработная плата	руб.				-	74	-		-
		Раздел 2. Фундаменты									
I5	E6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	39,28	29,60 I,74	0,69 0,2I	II63	68	27 8	3,I4 0,27	I23 II
I6	E8-30	Стены из керамическоно кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м ниже отметки 0.00	м3	I5,76	34,20 2,2I	0,8I 0,24	539	35	I3 4	4,05 0,3I	64 5
I7	E8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,33	86,50 I9,60	I,50 0,45	28	6	- -	38,I0 0,58	I2 -
I8	E6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных	м3	I,08	29,48 I,55	0,76 0,23	32	2	I -	2,86 0,30	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				I762	III	4I		202
			руб.						I2		I6
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I762	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				29I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	53	-		-
		Плановые накопления	руб.				I64	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		244
		Сметная заработная плата	руб.				-	I76	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				2217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		244
		Сметная заработная плата	руб.				-	I76	-		-
		Раздел 3. Стены									
I9	E8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	68,76	38,20 2,2I	0,8I 0,24	2627	I52	56 I7	4,05 0,3I	278 2I
20	E8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей - при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	66,II	38,30 2,I0	0,8I 0,24	2532	I39	54 I6	3,90 0,3I	258 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
21	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	90,00	0,23 0,08	0,15 0,06	21	7	13 5	0,13 0,08	12 7
		ШТ								
22	608-76 ССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	2,16	64,40 -	- -	139	-	- -	- -	- -
23	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ.3	-АРМАТУРА А3 100КГ	0,38	25,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
24	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ.6	-АРМАТУРА В1 100КГ	0,41	32,10 -	- -	13	-	- -	- -	- -
25	Е8-210	-УСТРОЙСТВО КОРЕННИКОВ М3	0,74	45,80 6,90	0,81 0,24	34	5	- -	19,90 0,39	9 -
26	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ М2	5,20	3,03 0,39	0,04 0,01	16	2	- -	0,72 0,01	4 -
27	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	2,56	140,00 12,90	1,30 0,39	382	33	3 1	24,00 3,50	61 9
28	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ СНАРУЖИ М2	28,60	2,14 0,22	0,03 0,01	60	6	1 -	0,40 0,01	11 -
29	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	3,34	35,90 12,70	1,23 0,32	120	42	4 2	21,30 0,80	71 3
30	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	5,24	43,60 -	- -	141	-	- -	- -	- -
31	Е10-36 Г111-297 С111-613	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ ЦЕНА 0,26+(0,29-0,16)1,05 100М2	0,56	40,00 5,00	- -	22	3	- -	8,50 -	5 -
32	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,05	17,30 9,30	3,60 1,08	1	1	- -	14,80 1,30	1 -
33	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,05	386,00 66,00	5,90 1,77	21	4	- -	115,00 2,28	6 -
34	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ИЗНУТРИ М2	28,00	2,14 0,22	0,03 0,01	60	6	- -	0,40 0,01	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				6099	460	132		729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					41		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			6099	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			1006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	181	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			568	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			7673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	руб.			7673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	622	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ 3,3								
35	Е7-465	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	3,09 1,39	1,06 0,38	25	11	8 3	2,20 0,49	18 4
		ШТ								
36	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-6ШТ ЦЕНА7.81+0,2+0,85	54,00	8,86 -	- -	478	-	- -	- -	- -
		М2								
37	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7.81+0,2.2+0,85	12,00	9,06 -	- -	109	-	- -	- -	- -
		М2								
38	Е7-466	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	2,09 0,98	0,71 0,26	17	8	6 2	1,65 0,34	13 3
		ШТ								
39	608-91056 ССЦП.11-14 6 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.15-4Т-4ШТ ЦЕНА7.74+0,2.2+0,17	14,40	7,97 -	- -	115	-	- -	- -	- -
		М2								
40	608-91056 ССЦП.11-14 6 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.12-4Т-4ШТ ЦЕНА7.74+0,2-0,17	9,60	7,77 -	- -	75	-	- -	- -	- -
		М2								
41	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			т		2I,30	-			-	-	-
		Чердачное перекрытие									
42	E7-460	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		7,00	2,09	0,7I	I5	7	5	I,65	I2
					0,98	0,26			2	0,34	2
			шт								
43	608-9I056 ССЦ.II-I46 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК24.I2-4Т - 7 шт. Цена 7,74+0,2-0,I7		20,I8	7,77	-	I57	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
44	E7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		4,00	3,09	I,06	I2	6	5	2,29	9
					I,39	0,38			2	0,49	2
			шт								
45	608-9I056 ССЦ.II-I58 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК60.I5-4АТ5Т- 4 шт. Цена 7,8I+0,2+0,85		36,00	8,86	-	3I9	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
46	E7-29I	Установка горизонтальных стальных элементов		0,0I	342,00	-	3	-	-	34,00	-
			т		2I,30	-			-	-	-
47	E6-I80	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм		0,20	52,40	I,I0	I0	I	-	I2,I0	2
					6,79	0,33			-	0,43	-
			м3								
48	CI24-I0	Арматура класса AI		0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-
			т		-	-			-	-	-
49	CI24-I2	Арматура класса A3		0,0I	325,00	-	3	-	-	-	-
			т		-	-			-	-	-
50	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой		-	392,00	-	-	-	-	-	-
			т		-	-			-	-	-
5I	EI2-288	Утепление покрытий керамзитом		I4,0I	I7,90	I,08	25I	I6	I5	2,32	33
			м3		I,I7	0,32			4	0,4I	6
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.				I595	49	39		87
			руб.						I3		I7
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I595	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.				265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.				I48	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I27
		Сметная заработная плата	руб.				-	I06	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				2008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I27
		Сметная заработная плата	руб.				-	I06	-		-
		Раздел 5. Крыша									
52	EI0-70	Установка стропил	м3	5,82	II2,00	2,I0	652	73	I3	23,80	I39
					I2,60	0,63			4	0,8I	5
53	EI0-23	Устройство карнизов	м2	25,75	3,04	0,03	78	2I	I	I,53	39
					0,80	0,0I			-	0,0I	-
54	EI0-62	Подшивка потолков строганными досками	м2	37,50	2,49	0,02	93	5	-	0,24	9
					0,I3	0,0I			-	0,0I	-
55	EI0-7I	Слуховые окна	шт	2,00	I6,30	0,30	33	7	-	6,03	I2
					3,50	0,I0			-	0,I3	-
56	EI2-267	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	I00 м2	3,08	2I3,00	3,50	656	75	II	43,90	I35
					24,50	I,05			3	I,35	4
57	E26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /скатов по осям I,2 в осях А,Б,Д,Е/	м3	8,28	35,90	I,23	297	I05	I0	2I,30	I76
					I2,70	0,62			5	0,80	7
58	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	8,03	43,60	-	350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	EI0-34	Обшивка скатов древесноволокнистыми плитами	м2	82,80	I,95	0,02	I6I	25	2	0,54	45
					0,30	0,0I			I	0,0I	I
60	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00 м2	I,69	9,43	0,0I	I6	4	-	4,I4	7
					2,30	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.				2336	3I5	37		562
			руб.						I3		I7

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2336	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	68	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	396	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			2940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	396	-		-
		Раздел 6. Полы								
6I	EII-50	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита		2,03	I6,I0	I,08	33	4	3	3,58	7
			м3		I,80	0,32			I	0,4I	I
		Тип I									
62	EII-5I	Устройство тепло- и звукоизоляции из песка		0,69	II,70	I,08	8	I	I	4,I0	3
			м3		2,0I	0,32			-	0,4I	-
63	EII-63	Укладка лаг по плитам перекрытий		0,35	72,90	0,99	25	5	-	25,50	9
			I00 м2		I4,20	0,30			-	0,39	-
64	EII-I84	Устройство покрытия из досок		0,35	488,00	4,83	I68	I6	2	85,I0	29
			I00 м2		46,50	I,45			I	I,87	I
		Тип 2									
65	EII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона		0,07	82,60	I,I2	6	I	-	29,40	2
			I00 м2		+4,50	0,34			-	0,44	-
66	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М		0,07	4II,00	0,75	28	3	-	75,50	5
			I00 м2		43,60	0,22			-	0,28	-
		Тип 3									
67	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм		0,I4	I23,00	I,74	I7	3	-	40,20	6
			I00 м2		20,50	0,52			-	0,67	-
68	EII-68	Поправка на толщины 20 мм		0,I4	3I,60	0,56	4	-	-	I,06	-
			I00 м2		I,I8	0,I6			-	0,2I	-
		Тип 4									
69	EII-2	Уплотнение грунта щебнем		0,62	43,30	0,99	27	2	-	7,I9	4
			I00 м2		3,57	0,30			-	0,39	-
70	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М200		4,93	3I,24	-	I54	8	-	2,90	I4
		Цена /28,2-26,3/.I,02+27,68			I,62	-			-	-	-
			м3								
7I	EII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона		0,62	82,60	I,I2	5I	9	-	29,40	I8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			I00 м2		I4,50	0,34			-	0,44	-
72	EII-20I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного однослойного маслобензостойкого АСН		0,62	366,00	0,75	225	27	-	75,50	47
					43,60	0,22			-	0,28	-
			I00 м2								
		Тип 5									
73	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М300		I,07	35,22	-	38	2	-	2,90	3
		Цена /32,I-26,3/.I,02+27,68			I,62	-			-	-	-
			м3								
74	EII-57	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм		0,I3	8I,50	I,I2	II	2	-	29,40	4
					I4,50	0,34			-	0,44	-
			I00 м2								
75	EII-58	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм до 40 мм		0,I3	6I,60	I,I2	8	-	-	0,46	-
					0,92	0,32			-	0,4I	-
			I00 м2								
76	EII-7I	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка		0,I3	628,00	2,32	84	I3	-	I66,00	22
					99,00	0,70			-	0,90	-
			I00 м2								
		Тип 6									
77	EII-2	Уплотнение грунта щебнем		0,05	43,30	0,99	2	-	-	7,I9	-
			I00 м2		3,57	0,30			-	0,39	-
78	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона MI00		0,4I	29,30	-	I2	I	-	2,90	I
			м3		I,62	-			-	-	-
79	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем		0,05	4I7,00	4,52	2I	3	-	I08,00	6
					6I,40	I,36			-	I,75	
			I00 м2								
		Тип 7									
80	EII-2	Уплотнение грунта щебнем		0,29	43,30	0,99	I3	I	-	7,I9	2
			I00 м2		3,57	0,30			-	0,39	-
8I	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона MI00		2,34	29,30	-	69	4	-	2,90	7
			м3		I,62	-			-	-	-
82	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм		0,29	I23,00	I,74	36	6	-	40,20	I2
					20,50	0,52			-	0,67	-
			I00 м2								
83	EII-68	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм до 20 мм		0,29	3I,60	0,56	9	-	-	I,06	-
					I,I8	0,I6			-	0,2I	-
			I00 м2								
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.				I023	III	6		20I
			руб.						2		2
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1023	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
84	Е10-147	-ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ БЕЗ ПОДШИВКИ	11,80	23,80	0,26	281	30	3	4,09	42
			М2	2,54	0,06			1	0,08	1
85	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ	1,60	7,51	0,03	12	2	-	2,94	5
			М3	1,48	0,0			-	0,01	-
86	Е6-80	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	14,40	-
			Т	20,20	0,66			-	0,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			298	32	3		53
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
87	Е8-45 ССЦП.6-1	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ.	0,33	525,42	7,59	175	21	3	115,00	38
	6-8	ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ)		62,00	2,28			1	2,94	1
			100М2							
88	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО	0,70	88,30	7,36	62	39	6	163,00	72
		100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		55,50	2,21			2	2,85	2
			100М2							
89	ССЦП.3-166	-ГИПСОБЕТОННЫЕ БЛОКИ	5,69	31,70	-	181	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			м3		-	-			-	-	-
90	ССЦ.4-20	Песок		0,4I	7,79	-	3	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.				40I	60	9		II0
			руб.						3		3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				40I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.				37	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II9
		Сметная заработная плата	руб.				-	75	-		-
		Итого по разделу 8	руб.				505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II9
		Сметная заработная плата	руб.				-	75	-		-
		Раздел 9. Проемы									
		Оконные									
9I	Е10-72	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2		27,94	3,0I	0,30	84	26	9	I,60	45
					0,93	0,09			3	0,I2	3
			м2								
92	Е10-80	Установка оконных блоков в деревянных нерубленных стенах с переплетами спаренными площадь проемов м2 до 2		I0,I6	2,85	0,I4	29	I2	I	2,08	2I
					I,I9	0,04			-	0,05	I
			м2								
93	СI22-34	Стоимость проолифленных оконных		I5,30	I8,04	-	276	-	-	-	-
	т.ч.поз.45	блоков ОСI8-98-I0 шт.			-	-			-	-	-
	прил.I поз.54	Цена I9,8-3,2.0,58									
	таб.20 поз.4		м2								
94	СI22-54	То же, ОРI8-9В с одинарными переплетами - 2 шт.		3,06	I4,I4	-	43	-	-	-	-
	т.ч.поз.45				-	-			-	-	-
	прил.I поз.66	Цена /25,3-4,3I.0,58/.0,62									
	таб.20 поз.4		м2								
	поз.53										
95	СI22-7	То же, ОСI5-9 - II шт.		I3,97	I6,79	-	235	-	-	-	-
	т.ч.поз.45	Цена I8,5-2,94.0,58			-	-			-	-	-
	прил.I поз.3		м2								
	табл.20 поз.4										
96	СI22-22	То же, ОРI5-9С		3,8I	I2,88	-	49	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	т.ч.поз.45 прил.I поз.2I табл.20 поз.4 поз.5 3	одинарными переплетами - 3 шт. Цена /23-3,83.0,58/.0,62	м2		-	-		-	-	-
97	CI22-I т.ч.поз.45 прил.I поз.I	То же, ОС6-9 - 2 шт. Цена 20,3-3,72.0,58	м2	0,98	I8,I4 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
98	CI22-I6 т.ч.поз.45 прил.I поз.I7 табл.20 поз.4 поз.53	То же ОР6-9 с одинарными переплетами - 2 шт. Цена /26,8-5,II.0,58/.0,62	м2	0,98	I4,78 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
99	EI0-I02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до I м	м2	I,96	I,65 0,63	0,05 0,02	3	I	- -	I,I2 0,03	2 -
I00	EI0-I03	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2	м2	36,I4	0,32 0,34	0,03 0,0I	33	I2	I -	0,59 0,0I	2I -
I0I	CI22-359	Стоимость подоконных досок ДОIО-25	м	29,48	I,92 -	- -	57	-	- -	- -	- -
I02	CIII-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов с фрамугой независимо от высоты	комп	26,00	2,09 -	- -	54	-	- -	- -	- -
I03	CIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2 м	комп	4,00	0,86 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I04	EI5-705	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,08	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	9	I	- -	22,80 0,3I	2 -
I05	EI5-707	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,30	242,00 25,20	I,50 0,45	73	8	- -	46,90 0,58	I4 -
		дверные									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I06	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2		I7,I6	I,45	0,35	25	9	6	0,9I	I6
			м2		0,55	0,II			2	0,I4	2
I07	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2		I8,28	2,00	0,I3	37	I2	3	I,I6	2I
			м2		0,67	0,04			I	0,05	I
I08	EI0-I09	Установка блоков для люка в перекрытиях		I,00	I,34	0,I3	I	I	-	I,29	I
			м2		0,69	0,04			-	0,05	-
I09	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2		3,99	I,34	-	5	I	-	0,36	I
			м2		0,20	-			-	-	-
II0	CII2-230 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I7 7 табл.20 поз.4	Стоимость проолифленных дверных блоков ДН2I-I0Щ-2 шт. Цена I6,9-2,48.0,58		4,20	I5,46	-	65	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
III	CI22-2I7 т.ч.п.45ПР ил.I поз.20 6 таб.20 поз.4	То же ДСI3-I0 - 5 шт. Цена I5-2,64.0,58		6,50	I3,47	-	88	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
II2	CI22-220 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I7 4 табл.20 поз.4	То же, Д02I-9 - 3 шт. Цена 9,46-I,76.0,58		5,40	8,44	-	46	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
II3	CI22-2I8 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I7 0	То же ДГ2I-9-5 шт. Цена I4-2,03.0,58		9,00	I2,82	-	II5	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
II4	CI22-2I7 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I7I табл.20 поз.4	То же, ДГ2I-7-2 шт Цена I5-2,58,0,58		2,78	I3,50	-	38	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
II5	CI22-204 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I5 2	Стоимость проолифленных балконных блоков БС22-9-2 шт Цена 2I-3,9.0,58		3,78	I8,74	-	7I	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
II6	CI22-220 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I7 4 табл.20 поз.	Стоимость проолифленных дверных блоков ДН2I-9Щ-2 шт. Цена 9,46-I,76.0,58		3,78	8,44	-	32	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.I/ 20608

Т.п. 4II-I-I34.86 9499/3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	4										
II7	CI22-3II т.ч.п.45ПР ел.I поз.26 2 табл.20 поз.4	Стоимость профилированных люкс ДЛО-I0 - I Цена 26-I,9.0,58	шт. м2	I,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
II8	EI5-725	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,04	I60,00 I8,20	I,00 0,30	6	I	- -	33,60 0,39	I -
II9	EI5-729	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,04	I96,00 47,80	I,40 0,36	7	2	- -	86,50 0,46	3 -
I20	CIII-446	Двери входные в здание однопольные	компл.	3,00	6,94 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
I2I	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные	компл.	I9,00	3,II -	- -	59	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб. руб.				I62I	86	20 6		I48 7
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I62I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	48	-		-
		Плановые накопления	руб.				I5I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I78
		Сметная заработная плата	руб.				-	I40	-		-
		Итого по разделу 9	руб.				2040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I78
		Сметная заработная плата	руб.				-	I40	-		-
		Раздел I0. Отделочные работы									
I22	EI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	I,23	20,70 I8,50	0,I5 0,04	25	23	- -	29,80 0,05	37 -
I23	EI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	I,05	98,40 40,00	6,20 3,58	I03	42	7 4	64,00 4,62	67 5
I24	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,54	76,20 32,00	5,60 3,40	4I	I7	3 2	56,00 4,39	30 2
I25	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым		0,26	85,I0	6,20	22	9	2	65,00	I7

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		раствором по камню и бетону стен	I00 м2		37,I0	3,85			I	4,97	I
I26	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	I00 м2	0,28	I35,00 43,00	8,20 4,48	38	I2	2 I	7I,00 5,78	20 2
I27	EI5-289	Подбивка драни по деревянным неоштукатуренным поверхностям	I00 м2	0,28	4I,70 I5,I0	0,I0 0,03	I2	4	- -	30,70 0,04	9 -
I28	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00 м2	0,50	45,30 I0,80	0,60 0,I8	23	5	- -	20,20 0,23	I0 -
I29	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	I00 м2	0,68	8,44 3,60	0,06 0,02	6	2	- -	6,90 0,03	5 -
I30	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	I00 м2	2,78	I2,90 6,80	0,07 0,02	36	I9	- -	I2,70 0,03	35 -
I3I	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	I00 м2	0,53	5,84 4,90	0,05 0,02	3	3	- -	9,70 0,03	5 -
I32	EI5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза	I00 м2	0,38	35,70 9,60	- -	I4	4	- -	I5,50 -	6 -
I33	EI5-637	Покрытие лаком деревянных лестниц	I00 м2	0,24	38,20 I2,I0	- -	9	3	- -	I9,20 -	5 -
I34	EI5-635	Покрытие лаком ограждений лестниц	I00 м2	0,I5	35,70 9,60	- -	6	2	- -	I5,50 -	3 -
I35	EI5-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	I00 м2	0,83	39,80 I3,70	- -	33	II	- -	22,00 -	I8 -
I36	EI5-64I	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	I00 м2	0,85	46,20 2=,I0	- -	39	I7	- -	32,20 -	27 -
I37	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	I00 м2	0,4I	7I,20 27,80	0,80 0,24	29	II	- -	49,20 0,3I	20 -
I38	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских		0,5I	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	III	55	4 I	I79,00 2,94	92 2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			I00 м2								
I39	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен /цоколя/		0,I8	85,30	4,90	I6	7	-	57,40	II
					35,60	2,33			-	3,0I	I
			I00 м2								
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб.				566	246	I8		4I7
			руб.						9		I3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				566	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				93	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.				53	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				7I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		438
		Сметная заработная плата	руб.				-	270	-		-
		Итого по разделу I0	руб.				7I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		438
		Сметная заработная плата	руб.				-	270	-		-
		Раздел II. Прочие работы									
		Вентиляционные каналы и вытяжные шахты									
I40	EI2-287	Днище каналов		0,22	35,20	0,56	8	-	-	2,54	I
			м3		I,28	0,I7			-	0,22	-
I4I	E8-I69	Перекрытия и стенки каналов		0,I0	5I5,00	6,44	5I	5	-	I00,00	I0
			I00 м2		54,00	I,93			-	2,49	-
I42	EI4-23	Вытяжная шахта		0,99	I07,00	I,29	I06	I5	I	28,70	28
			I0 м2		I5,20	0,39			-	0,50	-
		Крыльца									
I43	E6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных		2,26	3I,70	0.76	72	4	2	2,86	6
			м3		I,55	0,23			I	0,30	I
I44	E8-I80	Крыльца бетонные с входом с одной стороны в 3 ступени		6,70	I6,90	0,20	II3	I0	I	2,87	I9
			м2		I,5I	0,06			-	0,08	I
I45	E8-6I	Установка металлических решеток приямков		0,03	3I8,00	6,32	I0	I	-	37,40	I
			т		23,00	I,90			-	2,45	-
I46	CIII-366A	Решетки половые для вытирания ног		0,03	26I,00	-	8	-	-	-	-
			т		-	-			-	-	-
I47	E7-653	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и		I,00	6,99	4,08	7	3	5	4,8I	5
					2,8I	I,57			2	2,03	2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		высоте зданий до 30 м									
			шт								
I48	608-32344 ССЦ.II-I8 2	Стоимость карнизной плиты		0,45	53,50	-	24	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
I49	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А3		0,I7	25,00	-	4	-	-	-	-
			I00 кг		-	-			-	-	-
I50	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура ВРI		0,I3	32,I0	-	4	-	-	-	-
			I00 кг		-	-			-	-	-
		Приямок									
I5I	ЕII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,07	29,30	-	2	-	-	2,90	-
			м3		I,62	-			-	-	-
I52	Е8-38	Стены приямков и каналов из керамического кирпича		0,I2	37,90	0,62	5	-	-	6,86	I
			м3		3,75	0,I9			-	0,25	-
I53	СI22-397	Щиты с поперечными планками и подкладками под планки длиной I200 мм марка Щ-I2		0,67	2,22	-	I	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
		Отмостка									
I54	Е27-I69	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /отмостка/		0,50	I56,00	-	78	4	-	I4,40	7
			I00 м2		8,23	-			-	-	-
I55	Е27-I72	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке Н.I69 добавлять или исключать до 2,5 см		0,50	25,30	-	I3	I	-	2,32	I
			I00 м2		I,3I	-			-	-	-
I56	Е27-I73	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или щебня толщиной I2 см /под отмостку/		0,50	230,00	7,40	II4	7	4	25,60	I3
			I00 м2		I4,00	I,90			I	2,45	I
I57	Е27-I74	На каждый I см изменения толщины слоя по расценке Н.I73 добавлять или исключать до I0 см		0,50	I8,I2	-	9	-	-	0,57	-
			I00 м2		0,60	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб.				585	48	I3		90
			руб.						4		5
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				585	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.				55	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				737	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16414	1513	363		2708
			----					---		---
			РУБ.					121		158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	478	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1528	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2112	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2112	-		-

СОСТАВИЛ Gab БАСОВА

ПРОВЕРИЛ ab- ГИЛЬЧЕНКО

Т.П. 411-1-134.86

9499/3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (Руб) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (Руб) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (Руб) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (Руб) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			128	160	-	-	0,77
2	ФУНДАМЕНТЫ			1762	2217	-	-	10,74
3	СТЕНЫ			6099	7673	-	-	37,16
4	ПЕРЕКРЫТИЯ			1595	2008	-	-	9,72
5	КРЫША			2336	2940	-	-	14,24
6	ПОЛЫ			1023	1285	-	-	6,22
7	ЛЕСТНИЦЫ			298	374	-	-	1,81
8	ПЕРЕГОРОДКИ			401	505	-	-	2,45
9	ПРОЕМЫ			1621	2040	-	-	9,88
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			566	712	-	-	3,45
11	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			585	737	-	-	3,57
	ИТОГО:	м3	656,80	16414	20651	24	31	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Т.П. VIII-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД#1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,146 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10 ШТ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-	
2	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-	
3	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-	
4	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15А КОМПЛ	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-	
5	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	-	0,31	-	
6	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ 25 М	30,00	2,23	-	67	-	-	-	-	
7	Е16-33 С150-461 С150-600	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПВП ТИП1 ДИАМЕТРОМ 16 ЦЕНА1,92-0,378-0,076 М	15,00	1,62 0,38	-	24	6	-	0,65	10	
8	Е16-33 С150-461 С150-589	-ТОЖЕ ТИП С ДИАМ,25 ЦЕНА1,92-0,378-0,13 М	8,00	1,67 0,38	-	13	3	-	0,65	5	
9	Е16-33	-ТОЖЕ ТИПТ ДИАМЕТРОМ63	2,00	2,67	-	5	1	-	0,65	1	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	С150-661	ЦЕНА1,92-0,378+1,13									
	С150-606		М		0,38	"			"	"	"
10	Е16-219	"ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		0,25	3,94	"	1	1	"	5,16	1
					3,73	"			"	"	"
			100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			122	11	"		17
				РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1	"	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			121	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			15	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			"	3	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			9	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			145	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	14	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			146	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	14	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			122	11	"		17
				РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1	"	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			121	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			15	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			"	3	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			9	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			145	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	14	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			146	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч			"	"	"		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	14	"		"

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ТП.407-1-154.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ВКС02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,095 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ. ЧЕЛ.-Ч ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ. ЧЕЛ.-Ч ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	1,00	18,50	0,07	19	1	-	2,19	2	
				1,37	0,02			-	0,03	-	
2	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1,00	23,20	0,13	23	1	-	2,44	2	
				1,49	0,04			-	0,05	-	
3	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1,00	1,92	-	2	-	-	0,01	1	
				0,38	-			-	-	-	
4	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	11,00	3,10	0,01	34	4	-	0,38	4	
				0,37	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				78	6	-		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			78	8	-		11

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ»

ФОРМА 4

Т.П. 411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ОТОПЛЕНИЕ(ДЛЯ ВАРИАНТА ТЭОС)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,135 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,136 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К43П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	1,34	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е18-20	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ	1,06	19,42	1,13	19	15	1	23,99	24
				15,30	0,34				0,44	
		ШТ		-	-			-	-	-
5	САОП.1 С130-2290	-СТОИМОСТЬ КЧМ-2М 5СЕКЦИЙ	1,00	271,00	-	271	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	34,65	7,67	0,06	266	9	2	0,48	16
				0,25	0,02			1	0,03	1
		ЭКМ		-	-			-	-	-
7	Е18-134	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3	1,00	20,85	0,22	21	2	-	3,88	4
				2,34	0,07			-	0,00	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	48,00	0,86	0,01	41	10	-	0,35	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М		0,21	"			"	"	"
9	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	41,00	0,91 0,21	0,01 "	37	9	" "	0,35 "	14 "
10	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	26,00	1,03 0,21	0,01 "	27	5	" "	0,35 "	9 "
11	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	60,00	1,14 0,21	0,01 "	68	13	1 "	0,35 "	21 "
12	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	10,00	1,29 0,21	0,01 "	13	2	" "	0,35 "	4 "
13	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,85	3,94 3,73	" "	7	7	" "	5,16 "	10 "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		786	72	4		119
				""				""		""
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		786	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		113	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	19	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		72	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		971	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	92	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		971	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	92	"		"
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,54	60,50 38,40	0,03 "	33	21	" "	48,00 "	37 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
15	Е15-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
16	Е15-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,07	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
				1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
17	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,30	16,80	0,24	5	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
18	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
19	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	0,20	19,00	0,79	4	2	-	22,00	4
				12,00	0,24			-	0,31	-
		М3								
20	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	0,20	75,30	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
21	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ	0,16	331,00	1,02	53	12	-	191,00	21
				77,50	0,31			-	0,48	-
		100М2								
22	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	3,00	1,17	-	4	-	-	0,26	1
				0,15	-			-	-	-
		М2								
23	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	3,00	1,34	-	4	-	-	0,18	1
		М2		0,10	-			-	-	-
24	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	0,03	104,00	1,46	3	2	-	87,30	3
				53,20	0,44			-	0,57	-
		100М2								
25	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
				38,40	-			-	-	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				132	41	-		75
		РУБ.						-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				132	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				22	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				10	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				164	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	44	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				164	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	44	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				918	113	4		104
		РУБ.						1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				132	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				22	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				10	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				164	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	44	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				786	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				113	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	19	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				72	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				971	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		129
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	92	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				1135	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		205
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	136	-		-

СОСТАВИЛ РИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Т.П.411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ОВСОЗ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,040 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	11,00	1,52 0,88	0,03 0,02	17	10	- -	1,41 0,03	15 -
2	Е20-35	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000 М2	2,10	7,37 0,92	0,04 0,01	15	2	- -	1,62 0,01	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		32	12	-		18
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	12	-		18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,02	60,50 58,40	0,03 -	1	1	- -	68,00 -	1 -

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1	1	-		1
				----				----------			----------
				РУБ.					-		-
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			33	13	-		19
				----				----------			----------
				РУБ.					-		-
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
			СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			40	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Т.П. 411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 9499/3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,952 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 173 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,112 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ						
1	Е		30,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	ЦВ-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ	0,01	345,00	6,00	5	2	-	295,00	3
		КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6		164,00	2,50			-	3,22	-
		100ШТ								
3	ЦЗ-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	1,77	-	2	1	-	1,00	1
				0,96	-			-	-	-
		ШТ								
4	ЦЗ-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	6,00	0,23	-	1	1	-	0,20	1
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
5	1701-8041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4-И678	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	ЦВ-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0,01	66,20	1,10	1	-	-	90,00	1
		100ШТ		49,00	0,44			-	0,59	-
7	ЦСКЦЭ-84 П.1-302	-ЯЩИК ЯВПЗ-60	1,00	20,20	0,09	20	2	-	2,42	2
		ШТ		1,51	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц11-953-59	-УСТАНОВКА БЛОКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО БИ-6	2,00	0,67	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,57	-			-	-	-
9	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,02	127,00	34,90	3	1	-	97,00	2
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		53,90	11,10			-	14,32	-
		100ШТ								
10	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,31	167,00	50,50	52	21	16	122,00	38
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		68,30	16,00			5	20,64	6
		100ШТ								
11	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,09	103,00	0,90	9	3	-	63,00	6
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
12	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,16	37,30	0,04	6	5	-	29,00	4
		100ШТ		29,80	0,01			-	0,01	-
13	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,21	20,80	0,02	4	3	-	22,00	5
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	49,80	19,20	15	5	6	92,00	10
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		17,80	6,07			2	7,85	2
		100М								
15	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	0,05	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
16	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	0,15	1,38	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,26	-			-	-	
17	Ц8-575-2	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 3	1,00	6,09	-	6	2	-	4,06	6
				2,40	-			-	-	-
		ШТ								
18	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	4,65	12,70	3,71	59	35	17	13,00	60
		100М		7,55	1,18			5	1,52	7
19	Ц8-409-4	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ	0,25	12,30	6,30	3	1	1	10,00	3
		100М		5,51	1,85			-	2,39	1
20	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0,15	48,00	12,70	7	3	2	31,00	5
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО13КГ		18,20	4,04			1	3,21	1
		100М								
21	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	4,00	1,33	-	5	2	-	1,00	4
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			218	88	42		151
			РУБ.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			318	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
22	1517-01967	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ШО-32-21	1,00	6,99	-	7	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
23	1517-01969	-ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА	1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
24	1517-01971	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ-1031	6,00	0,65	-	4	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
25	1517-1352	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А-3114	1,00	2,92	-	3	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
26	1504-01099	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ,А-3114	1,00	14,82	-	15	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
27	1504-01055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ,АЕ-1031	6,00	1,95	-	12	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
28	1504-01056	-НАДБАВКА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ АЕ-1031	6,00	1,08	-	6	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
29	1504-17071	-БЛОК ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ БИ-6	2,00	1,84	-	4	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
30	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК-БЛ2-1Х40БУХЛ4	2,00	7,53	-	15	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
31	1507-3035	-СВЕТИЛЬНИК-Л201Г220-02МУХЛ4	31,00	11,32	-	351	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
32	8155-159	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО	9,00	1,57	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НПО20.100/Р2,0-01УХЛ4 НПО20.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ		"	"			"	"	"
33	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	6,80	7,20	"	49	"	"	"	"
34	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	6,60	1,42	"	9	"	"	"	"
35	692МТ-436	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-60 ШТ	10,00	0,19	"	2	"	"	"	"
36	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК19-1930 ШТ	16,00	0,96	"	15	"	"	"	"
37	С154-160	-РОЗЕТКА ШТ	21,00	0,38	"	8	"	"	"	"
38	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,39	69,20	"	19	"	"	"	"
39	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ;С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,09	71,00	"	6	"	"	"	"
40	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,02	39,20	"	1	"	"	"	"
41	1509-3038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.3,6+1,4ММ2 1000М	0,04	371,58	"	15	"	"	"	"
42	2405-1338	-КОРОБКА У-196 ШТ	39,00	0,06	"	2	"	"	"	"

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
43	2405-1368	-КОРОБКА У-194	ШТ	70,00	0,04	-	1	-	-	-	-
44	0503-80125	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.32ММ	М	30,00	0,53	-	16	-	-	-	-
45	1517-1006	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМ.	ШТ	2,00	4,12	-	8	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			587	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			587	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			634	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			634	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			805	88	42		151
				РУБ.					13		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			19	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			20	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			786	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			932	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	112	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Т.П 411-1-134.86

9499/3

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			219	318	-	-	33,40
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			587	634	-	-	66,60
	ИТОГО:		-	806	952	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Т.П. 411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА РАДИОФИКАЦИЮ(ВОЗДУШНЫЙ ВВОД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ССЗ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,144 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 70 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,046 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	В	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ								
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17 1,53	0,41 0,13	5	2	-	2,00 0,17	2 -
		ВВОД								
3	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛЬЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49 1,24	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ								
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	6,00	2,73 2,34	-	16	14	-	4,00	24
		ШТ								
5	6201-30334	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	6,00	7,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ								
6	Ц8-591-7	-УСТАНОВКА РАДИОРОЗЕТКИ	0,06	20,80	0,02	1	1	-	22,00	1
		100ШТ								
7	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	5,00	12,50 2,42	0,01 -	12	11	-	0,01 3,00	- 15
		ШТ								
8	Ц10-975-8	-УСТАНОВКА КОРОБОК ПОДШТУКАТУРЕННЫХ И ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	12,00	2,22 0,48	- 0,04	6	5	-	1,00	12
		ШТ								
9	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,06	0,41 16,70	-	1	-	-	5,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
				3,10	-			-	-	-
10	Ц8-61У-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,10	34,80	12,20	5	1	1	62,00	3
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			-	4,97	-
		100М								
11	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,36	0,71			-	0,92	-
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО 2,5ММ2								
		100М								
12	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С	0,68	7,92	-	5	5	-	13,00	9
		КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ								
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ		7,51	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			91	40	1		68
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	290220-125	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
1		ТАМУ-10								
		ШТ		-	-			-	-	-
14	290220-129	-РАДИОРОЗЕТКА	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
0		ШТ		-	-			-	-	-
15	290220-124	-КОРОБКА УК-2П	2,00	0,17	-	1	-	-	-	-
4		ШТ		-	-			-	-	-
16	290220-124	-КОРОБКА УК-2С	3,00	0,20	-	1	-	-	-	-
5		ШТ		-	-			-	-	-
17	2405-1372	-КОРОБКА У-197	6,00	0,09	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧТ		-	-			-	-	-
18	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,06	15,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	0503-80122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ М	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			103	40	1		68
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			93	132	-	-	91,67
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			12	12	-	-	8,33
	ИТОГО:		-	105	144	-	-	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т.П. 411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 9499/3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ(ВОЗДУШНЫЙ ВВОД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЭТАЖА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ССЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,107 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В ТЫЧ. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е		5,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	Ц10-972-18	АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ ВВОД	1,00	3,17	0,41	3	2	-	2,00	2
				1,53	0,13			-	0,17	-
3	Ц3-617-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,05	36,20	12,20	2	1	-	26,00	1
				14,40	3,85			-	4,97	-
4	141-?	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-78М-2 ШТ	3,00	20,00	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	3,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1
				0,31	-			-	-	-
6	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01	0,55	-	2	-	3,00	3
				1,62	0,18			-	0,23	-
7	Ц8-591-6	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ТЕЛЕФОННОЙ 100ШТ	0,05	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
				17,10	0,02			-	0,03	-
8	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,05	4,88	2,33	1	-	-	4,06	-
				2,36	0,71			-	0,92	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
9	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,53	7,92 7,51	- -	6	4	- -	13,00 -	7 -
		100М								
10	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,15	30,70 15,10	4,90 1,56	5	2	1 -	28,00 2,01	4 -
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			84	13	1		10
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			60	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	290220-110 5	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ ШТ	3,00	0,92 -	- -	3	-	- -	- -	- -
12	290220-216 2	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТП-10,2 ШТ	1,00	1,27 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	С122-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,06	10,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
14	0505-80122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ М	5,00	0,22 -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	290220-219 2	-ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО А34-2 ШТ	1,00	3,96 -	- -	4	-	- -	- -	- -
16	1509-7023	-КАБЕЛЬ МАОКИ ТПП ЕМК.5.2,0,6ММ 1000М	0,02	148,72 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			12	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			99	13	1		19
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			60	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			65	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	14	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ГАРЬКУШОВА

ПРОВЕРИЛ [signature] ГИЛЬЧЕНКО

Т.П. 411-1-134.86

9499/3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			84	95	-	-	88,79
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			12	12	-	-	11,21
	ИТОГО:	-	-	96	107	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060 9499/3

Т.П. 411-1-134.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ССБ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,299 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,067 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-606-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ-КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ШТ	1,00	10,10 / 2,37	7,70 / 2,72	10	2	8 / 3	4,00 / 3,51	4 / 4
2	Ц10-603-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	4,00	0,58 / 0,46	- / -	2	2	- / -	0,80 / -	3 / -
3	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ ШТ	1,00	11,10 / 4,94	5,60 / 2,01	11	5	6 / 2	7,00 / 2,59	7 / 3
4	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ШТ	1,00	2,26 / 1,31	- / -	2	1	- / -	2,00 / -	2 / -
5	Ц10-605-3	-РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ	1,00	0,18	-	1	-	-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В								
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И		0,14	"			"	"	"
		АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР								
		КАБЕЛЬ								
6	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ	1,00	12,20	"	12	12	"	5,00	5
		ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО								
		ИЗМЕР.		12,00	"			"	"	"
7	Ц10-606-18	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ	3,00	9,19	"	28	27	"	3,00	9
		ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ								
		КАНАЛА:КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО		9,09	"			"	"	"
		ИЗМЕР.								
8	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО	0,30	30,70	4,90	9	5	1	28,00	8
		СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА								
		1М,КГ,ДО:1		15,10	1,56			"	2,01	1
		100М								
9	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ УТО-У-100У4,2	1,00	140,00	"	140	"	"	"	"
		Д22,002,003 ТУ								
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		215	54	15		38
				РУБ.				5		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		140	"	"		"
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	"	"		"
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	"	"		"
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		146	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		75	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		44	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	8	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	"	"		"
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		128	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	67	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		274	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	67	"		"
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ	1,00	0,57	"	1	"	"	"	"
		СИГНАЛОВ								
		ШТ		"	"			"	"	"
11	1601-2493	-МОНТАЖНАЯ КОРОБКА АМК	2,00	2,32	"	5	"	"	"	"
		ШТ								
				"	"			"	"	"
12	1601-2490	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КРТ-А	1,00	0,44	"	1	"	"	"	"
		ШТ								
				"	"			"	"	"
13	1601-2482	-АНТЕННА НА 6-12 КАНАЛОВ	1,00	3,70	"	4	"	"	"	"
		КТ								
				"	"			"	"	"

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	1601-2483	-АНТЕННА НА 1-5 КАНАЛОВ		1,00	6,07	-	6	-	-	-	-
			ШТ								
15	1601-2494	-КОРОБКА АНТЕННАЯ		1,00	2,84	-	3	-	-	-	-
			ШТ								
16	2151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15		0,03	150,00	-	5	-	-	-	-
			1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			25	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			25	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			240	54	15		38
				РУБ.					5		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			140	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			146	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-

СОСТАВИЛ ГАРЬУЭОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Т.П. 411-1-134.86

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			221	274	-	-	91,64
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			25	25	-	-	8,36
	ИТОГО:		-	246	299	-	-	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

9499/3

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

Т. П. 411-1-134.86

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРНЫЙ

ОСНОВАНИЕ: ССС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.357 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 160 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.123 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2	1402 ООП	=СВЕТОЗВУКОВОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЗОУ	1,00	13,60	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
5	Ц10-742-13	=УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20	1,00	22,40	-	22	20	-	31,00	51
		ШТ		19,52	-					
6	1402-2 П.03-0007	=СИГНАЛИЗАТОР СМК-1	5,00	0,52	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
7	Ц10-743-4	=СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТНО-КОНТАКТНЫЙ	5,00	0,88	-	4	4	-	1,00	5
		ШТ		0,76	-					
8	Ц10-742-10	=УСТРОЙСТВО-СИГНАЛИЗАТОР ГУДОК-М	1,00	8,03	-	8	8	-	12,00	12
		ШТ		7,79	-					
9	1402-10 П.03-0071	=УСТРОЙСТВО-СИГНАЛИЗАТОР ГУДОК-М	1,00	30,80	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
8	Ц10-743-7	=УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ:КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	1,00	6,88	-	7	7	-	9,00	9
		КОМПЛ.		6,66	-					
9	Ц10-744-2	=БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ ОКОН,ДВЕРЕЙ,ВИТРИН:ФОЛЬГОЙ	0,10	20,50	-	2	2	-	27,00	3
		100М		15,40	-					
10	1402 АОТ	=ЭЛЕМЕНТ 373 1,56	8,00	0,40	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				=	=			=	=	=
11	Ц10-381-6	=КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	26,00	2,42	=	63	58	=	3,00	78
		ШТ		2,22	=			=	=	=
12	Ц8-617-1	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	34,80	12,20	2	1	=	26,00	1
		100М		14,40	3,85			=	4,97	=
13	Ц8-609-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,05	4,88	2,33	1	=	=	4,00	=
		100М		2,36	0,71			=	0,97	=
14	Ц10-54-11	=ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,97	7,92	=	8	7	=	13,00	13
		100М		7,51	=			=	=	=
15	1602-9 П.03-0134	=ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФИКУС-МП2	1,00	70,00	=	70	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		238	107	=		152
				РУБ.				=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		121	=	=		=
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		3	=	=		=
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		125	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		117	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		88	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	16	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		16	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		221	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	123	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		446	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	123	=		=
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	280220-124 б	=КОРОБКА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УК-2П	26,00	0,17	=	4	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
17	С152-488	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,03	10,60	=	1	=	=	=	=
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2		=	=			=	=	=

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1000М								
18	1509-8006	-ПРОВОД ПМВ ДИАМ.0,2ММ	100М	0,75	5,92	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	0503-80122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ	М	5,00	0,22	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	8111-820	-ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ МЯГКАЯ РУЛОННАЯ	КГ	0,30	1,82	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				11	-	-		-
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				11	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				249	107	-		152
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				121	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				125	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				127	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	123	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	123	-		-

СОСТАВИЛ ГАРЬКУШОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Т. П. 411-1-134.86

9499/3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-10

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ.) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ.) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ.) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ.) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			242	346	-	-	96,92
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			11	11	-	-	3,08
	ИТОГО:		-	253	357	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Т.П.411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ССЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,015 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН		
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	ЦВ-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,15	22,10	0,90	3	1	-	14,00	2
		100М		8,20	0,10			-	0,13	-
3	ЦВ-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,03	51,80	1,60	5	1	-	26,00	1
		100М		14,90	0,10			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		8	2	-		3
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,03	74,50	-	4	4	-	134,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,8М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		74,50	-			-	-	-
5	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	46,00	-	2	2	-	90,30	5
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			6	6	-	13
				РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		6	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			7	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		6	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			12	8	-	16
				РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		2	-	-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		6	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			15	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-		8	-	-

СОСТАВИЛ ГАРЬУЭОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

9499/3

Т.п. 411-1-134.86

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			6	8	-	-	53,33
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			6	7	-	-	46,67
	ИТОГО:		-	12	15	-	-	100,00

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.I/ 206011
Наименование стройки Форма 4
Т.п. 4II-I-I34.86 Объект номер 2060
9499/3

Локальная смета I-I-I

на общестроительные работы здания без подвала для Т-20С
/фундаменты, стены, перекрытие, крыша/

Основание: АР-I-4, КЖ-2, КД-2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I2,454 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I577 чел.-ч
Сметная заработная плата I,I03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колт-чество	Стоим.единицы, руб. Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зар-платы	Общая стоимость, руб. Всего	Основ-ной зар-платы	Экспл. машин в т.ч. зар-платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Фундаменты								
I	Е6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных м3	32,36	29,60 I,74	0,69 0,2I	958	56	23 7	3,I4 0,27	I02 9
2	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м ниже отметки 0.00 м3	I2,6I	34,20 2,2I	0,8I 0,24	43I	28	I0 3	4,05 0,3I	5I 4
3	Е8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 м2	0,26	86,50 I9,60	I,50 0,45	23	5	- -	38,I0 0,58	I0 -
4	Е6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных м2	I,08	29,48 I,55	0,76 0,23	32	2	I -	2,86 0,30	3 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I444	9I	34		I66
			руб.					I0		I3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I444	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	43	-		-
		Плановые накопления	руб.			I34	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I8I6	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		20I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I44	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I8I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		20I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I44	-		-
		Раздел 2. Стены									
5	E8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	55,59	38,20 2,2I	0,8I 0,24	2I24	I23	45 I3	4,05 0,3I	225 I7
6	E8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	48,54	38,30 2,I0	0,8I 0,24	I859	I02	40 I2	3,90 0,3I	I89 I5
7	E7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	68,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	I6	5	I0 4	0,I3 0,08	9 5
8	608-76 ССЦП.9-92	Стоимость перемычек	м3	I,7I	64,40 -	- -	II0	-	- -	- -	- -
9	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А3	I00 кг	0,37	25,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
I0	ССЦ таб.3-I поз.6	Арматура ВI	I00 кг	0,30	32,I0 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
II	EI0-22	Устройство фронтонов	м2	5,20	3,03 0,39	0,04 0,0I	I6	2	- -	0,72 0,0I	4 -
I2	EI0-28	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	2,56	II0,00 I2,90	I,30 0,39	282	33	3 I	24,00 0,50	6I I
I3	EI0-32	Обшивка каркасных стен строганными досками снаружи	м2	28,00	2,I4 0,22	0,03 0,0I	60	6	I -	0,40 0,0I	II -
I4	E26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,68	35,90 I2,70	I,23 0,62	96	34	4 2	2I,30 0,80	57 2
I5	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	2,60	43,60 -	- -	II3	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	EI0-36 CIII-297 CIII-6I3	Прокладка толя Цена 0,26+/0,29-0,I6/.I,05	I00 м2	0,56	40,00 5,00	- -	22	3	- -	8,50 -	5 -
I7	EI6-46	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00 м2	0,05	I7,30 9,30	3,60 I,08	I	I	- -	I4,80 I,39	I -
I8	EI5-298	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,05	386,00 66,00	5,90 I,77	2I	4	- -	II5,00 2,28	6 -
I9	EI0-32	Обшивка каркасных стен строганными досками изнутри	м2	28,00	2,I4 0,22	0,03 0,0I	60	6	I -	0,40 0,0I	II -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				4799	3I9	I04 32		579 40
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4799	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		7I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I4I	-		-
		Плановые накопления	руб.				447	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				6039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		690
		Сметная заработная плата	руб.				-	492	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				6039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		690
		Сметная заработная плата	руб.				-	492	-		-
		Раздел 3. Перекрытия									
		Перкрытие на отметке 3.30									
20	E7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	8,00	3,09 I,39	I,06 0,38	25	II	8 3	2,29 0,49	I8 4
2I	608-9I056 ССЦП.II-I5 8 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК60,I5-4АТ5Т-6 шт Цена 7,8I+0,2+0,85	м2	54,00	8,86 -	- -	478	-	- -	- -	- -
22	608-9I056 ССЦП.II-I5 8 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК60.I0-4АТ5Т-2 шт Цена 7,8I+0,2.2+0,85	м2	I2,00	9,06 -	- -	I09	-	- -	- -	- -
23	E7-460	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием		8,00	2,09	0,7I	I"	8	6	I,65	I3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м			0,98	0,26			2	0,34	3
			шт								
24	608-9I056 ССЦШ.II-I46 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК24.I5-4Т-4 шт Цена 7,74+0,2-0,I7		I4,40	7,97	-	II5	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
25	Е7-29I	Установка горизонтальных стальных элементов		0,0I	342,00	-	3	-	-	34,00	-
			т		2I,30	-			-	-	-
		Чердачное перекрытие									
26	Е7-460	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		7,00	2,09	0,7I	I5	7	5	I,65	I2
					0,98	0,26			2	0,34	2
			шт								
27	608-9I056 ССЦШ.II-I46 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК24.I2-4Т-7 шт Цена 7,74+0,2-0,I7		20,I6	7,77	-	I57	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
28	Е7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		4,00	3,09	I,06	I2	6	5	2,29	9
					I,39	0,38			2	0,49	2
			шт								
29	608-9I056 ССЦШ.II-I58 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК60.I5-4АТ3Т-4 шт Цена 7,8I+0,2+0,85		36,00	8,86	-	3I9	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
30	Е7-29I	Установка горизонтальных стальных элементов		0,0I	342,00	-	3	-	-	34,00	-
			т		2I,30	-			-	-	-
3I	Е6-I80	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I50 мм		0,20	52,40	I,I0	I0	I	-	I2,I0	2
					6,79	0,33			-	0,43	-
			м3								
32	CI24-I0	Арматура класса AI		0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-
			т		-	-			-	-	-
33	CI24-I2	Арматура класса A3		0,0I	325,00	-	3	-	-	-	-
			т		-	-			-	-	-
34	CI24-43	Сетки из проволоки		-	392,00	-	-	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		холоднотянутой									
35	EI2-288	Утепление покрытий керамзитом	т	I0,56	I7,90	I,08	I89	I2	II	2,32	24
			м3		I,I7	0,32			3	0,4I	4
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				I458	45	35		78
			руб.						I2		I5
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I458	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4I	-		-
		Плановые накопления	руб.				I36	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II4
		Сметная заработная плата	руб.				-	98	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				I837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II4
		Сметная заработная плата	руб.				-	96	-		-
		Раздел 4. Крыша									
36	EI0-70	Установка стропил	м3	5,82	II2,00	2,I0	652	73	I3	23,80	I39
					I2,60	0,63			4	0,8I	5
37	EI0-23	Устройство карнизов	м2	25,75	3,04	0,03	78	2I	I	I,53	39
					0,80	0,0I			-	0,0I	-
38	EI0-62	Подшивка потолков строганными досками	м2	37,50	2,49	0,02	93	5	-	0,24	9
					0,I3	0,0I			-	0,0I	-
39	EI0-7I	Слуховые окна	шт	2,00	I6,30	0,30	33	7	-	6,03	I2
					3,50	0,I0			-	0,I3	-
40	EI2-267	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	I00 м2	3,03	2I3,00	3,50	645	74	I0	43,90	I33
					24,50	I,05			3	I,35	4
4I	E26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /скатов по осям I,2 и осях А,В и Д,Е/	м3	6,62	35,90	I,23	238	84	8	2I,30	I4I
					I2,70	0,62			4	0,80	5
42	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		6,43	43,60	-	280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.I/ 206011
Т.п. 4II-I-I34.86 9499/3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			м3								
43	EI0-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6 мм		82,80	I,95	0,02	I6I	25	2	0,54	45
			м2		0,30	0,0I			I	0,0I	I
44	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб		I,66	9,43	0,0I	I6	4	-	4,I4	7
			I00 м2		2,30	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.				2I96	293	34		525
			руб.						I2		I5
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2I96	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		32
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	64	-		-
		Плановые накопления	руб.				204	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		572
		Сметная заработная плата	руб.				-	369	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				2762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		572
		Сметная заработная плата	руб.				-	369	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				9897	748	207		I348
			руб.						66		83
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				9897	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I46
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	289	-		-
		Плановые накопления	руб.				I2454	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I2454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I577
		Сметная заработная плата	руб.				-	II03	-		-
		Итого по смете	руб.				I2454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I577
		Сметная заработная плата	руб.				-	II03	-		-

Составил Басова
Проверил Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.I/ 206012
Наименование стройки - Форма 4
Т.п. 4II-I-I34.86 Объект номер 2060

9499/3

Локальная смета I-I-2

на общестроительные работы здания без подвала для Т-40С
/фундаменты, стены ,перекрытия, крыша, проемы, отделочные работы/
Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АРI-7, КЖI-2, КДI-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 20,862 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2832 чел.-ч
Сметная заработная плата I,97I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Фундаменты								
I	Е6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	47,64	29,60	0,69	I4I0	83	33	3,I4	I50
		м3		I,74	0,2I			I0	0,27	I3
2	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м ниже отметки 0.00	I9,4I	34,20	0,8I	664	43	I6	4,05	79
		м3		2,2I	0,24			5	0,3I	6
3	Е8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом	0,4I	86,50	I,50	35	8	-	38,I0	I6
		I00 м2		I9,60	0,45			-	0,56	-
4	Е6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бетонных	I,08	29,48	0,76	32	2	I	2,86	3
		м3		I,55	0,23			-	0,30	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			2I4I	I36	50		248
			руб.					I5		I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2I4I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	64	-		-
		Плановые накопления	руб.			I99	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	ркб.				2694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		299
		Сметная заработная плата	руб.				-	2I5	-		-
		Итого по разделу I	руб.				2694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		299
		Сметная заработная плата	руб.				-	2I5	-		-
		Раздел 2. Стены									
5	E8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/		84,49	38,20	0,8I	3228	I87	68	4,05	342
					2,2I	0,24			20	0,3I	26
			м3								
6	E8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/		84,29	38,30	0,8I	3228	I77	68	3,90	329
					2,I0	0,24			20	0,3I	26
			м3								
7	E7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		II4,00	0,23	0,I5	26	9	I7	0,I3	I5
					0,08	0,06			7	0,08	9
			шт								
8	608-76 ССЦП.9-92	Стоимость перемычек		2,65	64,40	-	I7I	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
9	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А3		0,38	25,00	-	I0	-	-	-	-
			I00 кг		-	-			-	-	-
I0	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура BI		0,5I	32,I0	-	I6	-	-	-	-
			I00 кг		-	-			-	-	-
II	EI0-22	Устройство фронтонов		5,20	3,03	0,04	I6	2	-	0,72	4
			м2		0,39	0,0I			-	0,0I	-
I2	EI0-28	Установка элементов каркасов из брусьев		2,56	II0,00	I,30	282	33	3	24,00	6I
			м3		I2,90	0,39			I	0,50	I
I3	EI0-32	Обшивка каркасных стен строганными досками снаружи		28,00	2,I4	0,03	60	6	I	0,40	II
			м2		0,22	0,0I			-	0,0I	-
I4	E26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных		4,02	35,90	I,23	I44	5I	4	2I,30	86
					I2,70	0,62			2	0,80	3
			м3								
I5	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		3,90	43,60	-	I70	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			м3								
I6	Е10-36 СТII-297 СIII-6I3	Прокладка толя Цена 0,26+/0,29-0,I6/I,05		0,56	40,00	-	22	3	-	8,50	5
			I00 м2		5,00	-			-	-	-
I7	Е26-46	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции		0,05	I7,30	3,60	I	I	-	I4,80	I
			I00 м2		9,30	I,08			-	I,39	-
I8	Е15-298	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен		0,05	386,00	5,90	2I	4	-	II5,00	6
			I00 м2		66,00	I,77			-	2,28	-
I9	Е10-32	Обшивка каркасных стен строганными досками изнутри		28,00	2,I4	0,03	60	6	I	0,40	II
			м2		0,22	0,0I			-	0,0I	-
20	Е8-2I0	Устройство коренников		0,74	45,80	0,8I	34	5	-	II,90	9
			м3		6,90	0,24			-	0,3I	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				7489	484	I62		880
			руб.						50		65
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				7489	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	222	-		-
		Плановые накопления	руб.				698	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				9424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I058
		Сметная заработная плата	руб.				-	756	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				9424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I058
		Сметная заработная плата	руб.				-	756	-		-
		Раздел 3. Перекрытия									
		Перекрытие на отметке 3.3									
2I	Е7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		8,00	3,09	I,06	25	II	8	2,29	I8
					I,39	0,38			3	0,49	4
			шт								
22	608-2I056 ССЦ.II-I5 8 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК60.I5-4АТ5Т-6 шт Цена 7,8I+0,2+0,85		54,00	8,86	-	478	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
23	608-9I056 ССЦ.II-I5 8	Стоимость панелей ПК60.I0-4АТ5Т-2 шт Цена 7,8I+0,2.2+0,85		I2,00	9,06	-	I09	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	т.ч.п.26ПР ил.I		м2								
24	Е7-460	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		8,00	2,09 0,98	0,7I 0,26	I7	8	6 2	I,65 0,34	I3 3
			шт								
25	608-9I056 ССЦШ.II-I46 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК24.I5-4Т-4 шт Цена 7,74+0,2.2-0,I7	м2	I4,40	7,97 -	- -	II5	-	- -	- -	- -
26	608-9I056 ССЦШ.II-I46 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК24.I2-4Т-4 шт Цена 7,74+0,2-0,I7	м2	9,60	7,77	-	75	-	-	-	-
27	Е7-29I	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,0I	342,00 2I,30	- -	3	-	- -	34,00 -	- -
		Чердачное перекрытие									
28	Е7-460	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		7,00	2,09 0,98	0,7I 0,26	I5	7	5 2	I,65 0,34	I2 2
			шт								
29	608-9I056 ССЦШ.II-I46 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК24.I2-4Т-7 шт Цена 7,74+0,2-0,I7	м2	20,I6	7,77 -	- -	I57	-	- -	- -	- -
30	Е7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		4,00	3,09 I,39	I,06 0,38	I2	6	5 2	2,29 0,49	3 2
			шт								
3I	6089I056 ССЦШ.II-I58 т.ч.п.26ПР ил.I	Стоимость панелей ПК60.I5-4АТ5Т-4 шт Цена 7,8I+0,2+0,85	м2	36,00	8,86	-	3I9	-	-	-	-
32	Е7-29I	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,0I	342,00 2I,30	- -	3	-	- -	34,00 -	- -
33	Е6-I80	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной		0,20	52,40 6,79	I,I0 0,33	I0	I	- -	I2,I0 0,43	2 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине до 150 мм									
34	СІ24-10	Арматура класса АІ	м3	0,01	338,00	–	3	–	–	–	–
			т		–	–			–	–	–
35	СІ24-12	Арматура класса А3		0,01	325,00	–	3	–	–	–	–
			т		–	–			–	–	–
36	СІ24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой		–	392,00	–	–	–	–	–	–
			т		–	–			–	–	–
37	ЕІ2-288	Утепление покрытий керамзитом		17,61	17,90	1,08	315	21	19	2,32	41
			м3		1,17	0,32			6	0,41	7
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				1659	54	43		95
			руб.						15		18
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				1659	–	–		–
		Накладные расходы	руб.				276	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				–	–	–		24
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				–	46	–		–
		Плановые накопления	руб.				154	–	–		–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2089	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		137
		Сметная заработная плата	руб.				–	115	–		–
		Итого по разделу 3	руб.				2089	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		137
		Сметная заработная плата	руб.				–	115	–		–
		Раздел 4. Крыша									
38	ЕІ0-70	Установка стропил		5,82	112,00	2,10	652	73	13	23,80	139
			м3		12,60	0,63			4	0,81	5
39	ЕІ0-23	Устройство карнизов		25,75	3,04	0,03	78	21	1	1,53	39
			м2		0,80	0,01			–	0,01	–
40	ЕІ0-62	Подшивка потолков строганными досками		37,50	2,49	0,02	93	5	–	0,24	9
			м2		0,13	0,01			–	0,01	–
41	ЕІ0-71	Слуховые окна		2,00	16,30	0,30	33	7	–	6,03	12
			шт		3,50	0,10			–	0,13	–
42	ЕІ2-267	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		3,13	213,00	3,50	667	77	11	43,90	137
					24,50	1,05			3	1,35	4
			100 м2								
43	Е26-31	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями		9,94	35,90	1,23	357	126	12	21,30	212
					12,70	0,62			6	0,80	8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /скатов по осям I,2 в осях А,В,Д,Е/	м3								
44	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		9,64	43,60	-	420	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
45	EI0-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6 мм		82,80	I,95	0,02	I6I	25	2	0,54	45
			м2		0,30	0,0I			I	0,0I	I
46	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб		I,72	9,43	0,0I	I6	4	-	4,I4	7
			I00 м2		2,30	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				2477	338	39 I4		600 I8
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2477	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		35
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	73	-		-
		Плановые накопления	руб.				23I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		653
		Сметная заработная плата	руб.				-	425	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				3II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		653
		Сметная заработная плата	руб.				-	425	-		-
		Раздел 5. Проемы									
		Оконные									
47	EI0-72	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2		7,85	3,0I	0,30	24	7	3	I,60	I3
			м2		0,93	0,09			I	0,I2	I
48	EI0-74	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2		20,09	4,47	0,34	90	30	7	2,56	5I
			м2		I,49	0,I0			2	0,I3	3
49	EI0-80	Установка оконных блоков в деревянных нерубленных стенах с переплетами спаренными площадь проемов м2 до 2		I0,I6	2,85	0,I4	29	I2	I	2,08	2I
			м2		I,I9	0,04			-	0,05т	I
50	CI22-9I	Стоимость		I5,30	29,08	-	445	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	т.ч.п.45ПР ил.I поз.87 табл.20 поз.4	проолифленных оконных блоков ОРСI8-98-I0 шт Цена 32,I-5,2.0,58	м2		-	-			-	-	-
5I	CI22-54 т.ч. п.45 прил.I поз.66 табл.20 поз.4 поз.53	Стоимость проолифленных оконных блоков ОРI8-9В с одинарными переплетами - 2 шт Цена /25,3-4,3I.0,58/.0,62	м2	3,06	I4,I4 -	- -	43	-	- -	- -	- -
52	CI22-74 т.ч. п.45 прил.I поз.4I табл.20 поз.4	То же, ОРСI5-9-II шт Цена 34,3-5,24.0,58	м2	I3,97	3I,26 -	- -	437	-	- -	- -	- -
53	CI22-22 т.ч.п.53 поз.45 прил.I поз.2I табл.20 поз.4	То же, ОРI5-9 с одинарными переплетами - 3 шт Цена /23-3,83.0,58/.0,62	м2	3,8I	I2,88 -	- -	49	-	- -	- -	- -
54	CI22-I6 т.ч.п.45 ПР ил.I поз.I7 табл.20 поз.4 поз.53	То же, ОР6-9 с одинарными переплетами - 2 шт Цена /26,8-5,4I.0,58/.0,62	м2	0,98	I4,67 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
55	CI22-68 т.ч.п.45ПР ил.I поз.32 табл.20 поз.4	То же, ОРС6-9 - 2 шт. Цена 38,8-6,22.0,58	м2	0,98	35,I9 -	- -	34	-	- -	- -	- -
56	EI0-I02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до I м	м2	I,96	I,65 0,63	0,05 0,02	3	I	- -	I,I2 0,03	2 -
57	EI0-I05	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2	м2	36,I4	0,92 0,34	0,03 0,0I	33	I2	I -	0,59 0,0I	2I -
58	CI22-359	Стоимость подоконных досок ДОI0-25	м	29,48	I,92 -	- -	57	-	- -	- -	- -
59	CIII-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов с фрамугой независимо от высоты	комп	36,00	2,09 -	- -	75	-	- -	- -	- -
60	CIII-432	Скобяные изделия для блоков		4,00	0,86	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2 м		–	–			–	–	–
			компл.							
6I	CIII-433	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой 2,I м	24,00	I,29	–	3I	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
			компл.							
62	EI5-709	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм	0,30	366,00	2,30	III	I2	–	75,00	23
				40,30	0,66			–	0,85	–
			I00 м2							
63	EI5-705	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм	0,08	I2I,00	0,50	9	I	–	22,80	2
				I2,50	0,24			–	0,3I	–
			I00 м2							
		Дверные								
64	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	I9,26	I,45	0,35	28	II	7	0,9I	I8
				0,55	0,II			2	0,I4	3
			м2							
65	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	I8,28	2,00	0,I3	37	I2	3	I,I6	2I
				0,67	0,04			I	0,05	I
			м2							
66	EI0-I09	Установка блоков для люка в перекрытиях	I,00	I,34	0,I3	I	I	–	I,29	I
			м2	0,69	0,04			–	0,05	–
67	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	6,09	I,34	–	8	I	–	0,36	2
				0,20	–			–	–	–
			м2							
68	CI22-230 т.ч.п.45Пр ил.I поз.I7 7 табл.20 поз.4	Стоимость проолифленных дверных блоков ДН2I-I0ПЩ-3 шт Цена I6,9-2,48.0,58	6,30	I5,46	–	97	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
			м2							
69	CI22-2I7 т.ч.п.45Пр ил.I поз.20 6 табл.20 поз.4	То же, ДСI3-I0- :5Шт. Цена I5-2,64.0,58	6,50	I3,47	–	88	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
			м2							
70	CI22-220	То же	5,40	8,44	–	46	–	–	–	–

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	т.ч.п.45ПР ил.I поз.I7 4	до2I-9-3 шт Цена 9,46-I,76.0,58	м2		-	-			-	-	-
7I	CI22-2I8 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I7 0 табл.20 поз.4	То же, ДГ2I-9-5 шт Цена I4,2-2,03.0,58	м2	9,00	I3,02 -	- -	II7	-	- -	- -	- -
72	CI22-2I7 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I поз.I7I табл.20 поз.4	То же, ДГ2I-7-2 шт Цена I5-2,58.0,58	м2	2,78	I3,50 -	- -	38	-	- -	- -	- -
73	CI22-2I2 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I5 6 табл.20 поз.4	То же, балконных блоков БРС22-9-2 шт. Цена 3I,2-5,44.0,58	м2	3,78	28,05 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
74	CI22-220 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I7 4 табл.20 поз.4	То же, дверных ДН2I-9Щ-2 шт Цена 9,46-I,76.0,58	м2	3,78	8,44 -	- -	32	-	- -	- -	- -
75	CI22-3II т.ч.п.45ПР ал.I поз.26 2 табл.20 поз.4	То же, люка ДЛ0-I0-I шт. Цена 26-I,9.0,58	м2	I,00	24,I0 -	- -	24	-	- -	- -	- -
76	EI5-725	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,04	I60,00 I8,20	I,00 0,30	6	I	- -	36,60 0,39	I -
77	EI5-729	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,05	I96,00 47,80	I,40 0,36	9	2	- -	86,50 0,46	4 -
78	CIII-446	Двери входные в здание однопольные	компл.	4,00	6,94 -	- -	28	-	- -	- -	- -
79	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные	компл.	I9,00	3,II -	- -	59	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.				22II	I03	22 6		I80 9
		в том числе: Стоимость общестроительных работ Накладные расходы	руб. руб.				22II 363	- -	- -		- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		32
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	64	-		-
		Плановые накопления	руб.				205	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I73	-		-
		Итого по разделу 5	руб.				2779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I73	-		-
		Раздел 6. Отделочные работы									
80	EI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	I,23	20,70 I8,50	0,I5 0,04	25	23	- -	20,80 0,05	37 -
8I	EI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	I,05	98,40 40,00	6,20 3,58	I03	42	7 4	44,00 4,62	67 5
82	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,62	76,20 32,00	5,60 3,40	47	20	3 2	56,00 4,39	35 3
83	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,26	85,I0 37,I0	6,20 3,85	22	9	2 I	65,00 4,97	I7 I
84	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	I00 м2	0,28	I35,00 43,00	8,20 4,48	38	I2	2 I	7I,00 5,78	20 2
85	EI5-289	Подбивка драни по деревянным неодранкованным поверхностям	I00 м2	0,28	4I,70 I5,I0	0,I0 0,03	I2	4	- -	30,70 0,04	9 -
86	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00 м2	0,50	45,30 I0,80	0,60 0,I8	23	5	- -	20,20 0.23	I0 -
87	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	I00 м2	0,78	8,44 3,60	0,06 0,02	7	3	- -	6,90 0,03	5 -
88	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	I00 м2	2,78	I2,90 6,80	0,07 0,02	36	I9	- -	I2,70 0,03	35 -
89	EI5-508	Известковая окраска внутрт помещений высотой дс 4 м по штукатурке	I00 м2	0,53	5,84 4,90	0,05 0,02	3	3	- -	9,70 0,03	5 -
90	EI5-635	Покрытие масляными и		0,38	35,70	-	I4	4	-	I5,50	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза		9,60	-			-	-	-
			I00 м2							
9I	EI5-637	Покрытие лаком деревянных лестниц	0,24	38,20	-	9	3	-	I9,20	5
			I00 м2	I2,I0	-			-	-	-
92	EI5-635	Покрытие лаком ограждений лестниц	0,I8	35,70	-	6	2	-	I5,50	3
			I00 м2	9,60	-			-	-	-
93	EI5-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	0,96	39,80	-	38	I3	-	22,00	2I
				I3,70	-			-	-	-
			I00 м2							
94	EI5-64I	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	I,29	46,20	-	60	26	-	32,20	4I
				20,I0	-			-	-	-
			I00 м2							
95	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	0,4I	7I,20	0,80	29	II	-	49,20	20
			I00 м2	27,80	0,24			-	0,3I	-
96	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	0,53	2I5,00	8,00	II3	56	4	I79,00	94
			I00 м2	I07,00	2,28			I	2,94	2
97	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен /цоколя/	0,I9	85,30	4,90	I6	7	-	57,40	II
				35,60	2,33			-	3,0I	I
			I00 м2							
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			60I	262	I8		44I
			руб.					9		I4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			60I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			58	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата	руб.			-	287	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата	руб.			-	287	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I6578	I377	334		2444
			руб.					I09		I43
		в том числе:								

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.I/
Т.п. 4II-I-34.86

206012
9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I6578	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	485	-		-
		Плановые накопления	руб.			1545	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			20862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2832
		Сметная заработная плата	руб.			-	I97I	-		-
		Итого по смете	руб.			20862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2832
		Сметная заработная плата	руб.			-	I97I	-		-

Составил Басова
Проверил Гильченко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ.

ФОРМА 4

Т.П. 411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060 9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ БЕЗ ПОДВАЛА ПРИ ВАРИАНТЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ Т=20С
(ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОЛЫ,ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: АР1,11 КД1,6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,335 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 959 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,639 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПЕРВЫМ ЭТАЖОМ								
1	Е10-50	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ М2	84,37	4,92 0,50	0,14 0,04	415	42	11 3	0,94 0,03	77 4
2	С122-381	-БАЛКИ БАК-2,60.2 М3	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
3	С122-393	-БАЛКИ БАЦ-2,24.2 М3	1,33	143,00	-	190	-	-	-	-
4	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ КГ	24,84	0,32	-	8	-	-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ВТОРЫМ ЭТАЖОМ								
5	Е10-50	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ М2	54,93	4,92 0,50	0,14 0,04	270	27	7 2	0,94 0,03	52 3
6	С122-381	-БАЛКИ БАК-2,60.2 М3	1,32	295,00	-	389	-	-	-	-
7	С122-393	-БАЛКИ БАЦ-2,24.2 М3	0,74	143,00	-	106	-	-	-	-
8	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ	14,56	0,32	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Р12-288	КГ -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	10,56	17,90	1,08	189	12	11	2,32	24
		М3		1,17	0,32			3	0,41	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2245	81	29		155
				РУБ.				8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2245	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		210	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	156	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
10	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	2,03	16,10	1,08	33	4	3	3,58	7
		М3		1,80	0,32			1	0,41	1
		ТИП1								
11	Е11-54	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ	0,49	27,20	0,53	13	1	-	4,94	2
		100М2		2,52	0,16			-	0,21	-
12	Р12-509 С111-367,6	-ПРОКЛАДКА БУМАГИ	0,49	10,07	0,70	5	2	-	8,15	4
	6	ЦЕНА36,5-(25-1,19),1,11		4,78	0,21			-	0,27	-
		100М2								
13	Е26-69	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	0,49	81,10	1,33	39	14	-	47,20	23
		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
14	С111-613	-СТОИМОСТЬ ТОЛЯ	55,78	0,29	-	16	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
15	Е11-52	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,48	16,60	2,30	8	7	1	27,10	13
		100М2		14,30	0,68			-	0,98	-
16	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	4,00	43,60	-	174	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК	0,49	688,00	4,83	237	23	3	85,10	41
		100М2		40,50	1,45			1	1,87	1
		ТИП5								
18	Е11-54	-ПРОКЛАДКИ ИЗ	0,07	27,20	0,53	2	-	-	4,96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ПО								
		ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ		2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
19	Е12-309	-ПРОКЛАДКА БУМАГИ	0,07	10,07	0,70	1	-	-	8,13	1
	С111-367,6									
	6	ЦЕНА96,5-(25-1,19),1,11		4,78	0,21			-	0,27	-
		100М2								
20	Е11-52	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,07	16,60	2,30	1	1	-	27,10	2
		100М2								
				14,30	0,68			-	0,88	-
21	С116-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,62	43,60	-	27	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		10140-71								
		М3								
22	Е11-181	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ОСНОВАНИЯ	0,07	405,00	5,82	30	3	-	78,20	6
		100М2								
				42,80	1,15			-	1,48	-
23	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,07	85,00	1,96	6	-	-	8,22	1
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
24	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,07	411,00	0,75	31	3	-	75,50	6
		КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО								
		МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО		43,60	0,22			-	0,28	-
		БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М								
		100М2								
		ТИП6								
25	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,62	43,30	0,99	27	2	-	7,19	4
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	
26	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,93	29,30	-	144	8	-	2,90	14
		БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100								
		М3		1,62	-			-	-	-
27	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ	0,62	82,60	1,12	51	9	-	26,40	18
		КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
28	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,62	411,00	0,75	253	27	-	75,50	47
		КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО								
		МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО		43,60	0,22			-	0,28	-
		БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М								
		100М2								
		ТИП7								
29	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,13	43,30	0,99	6	-	-	7,19	1
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
30	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,07	29,30	-	31	2	-	2,90	3
		БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100								
		М3		1,62	-			-	-	-
31	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,13	628,00	2,32	84	13	-	146,00	22
		МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		99,00	0,70			-	0,90	-
		100М2								
		ТИП8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,05	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
33	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	0,41	29,30	-	12	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
34	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,05	417,72	4,52	21	3	-	168,00	6
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		ТИПЭ								
35	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,29	43,30	0,99	13	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,30	-
36	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	2,34	29,30	-	69	4	-	2,90	7
		М3		1,62	-			-	-	-
37	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,29	123,00	1,74	36	6	-	40,20	12
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
38	Е11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ЗА ТОЛЩИНЫ 20ММ -	0,29	31,60	0,56-	9	-	- -	1,06	-
		100М2 -		1,18	0,16			- -	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1363	134	7		243
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		127	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	176	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	176	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е15-247	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	1,23	100,00	6,20	123	50	7	65,00	80
		100М2		41,00	3,58			4	4,62	6
40	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,05	61,40	6,20	64	42	7	64,00	67
		100М2		40,00	3,58			4	4,62	5
41	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	0,54	76,20	5,60	41	17	3	56,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		32,00	3,40			2	4,39	2
		100М2								
42	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	0,26	84,78	6,20	22	9	2	65,06	17
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			1	4,97	1
		100М2								
43	Е15-248	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	0,28	135,00	8,20	38	12	2	71,30	20
		ПО ДЕРЕВУ СТЕН		43,00	4,48			1	5,78	2
		100М2								
44	Е15-289	-ПОДБИВКА ДРАНИ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НЕОДРАНКОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	0,28	41,70	0,10	12	4	-	30,76	9
				15,10	0,03			-	0,04	-
		100М2								
45	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	10
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		10,80	0,18			-	0,23	-
		100М2								
46	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М	0,68	8,44	0,06	6	2	-	6,90	5
		ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
47	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М	2,78	12,90	0,07	36	19	-	12,70	35
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
48	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
		ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
49	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО	0,38	35,70	-	14	4	-	15,50	6
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА		9,60	-			-	-	-
		100М2								
50	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	0,24	38,20	-	9	3	-	19,20	5
				12,10	-			-	-	-
		100М2								
51	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,18	35,70	-	6	2	-	15,50	3
		100М2		9,60	-			-	-	-
52	Е15-639	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО	0,83	39,80	-	33	11	-	22,00	18
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА		13,70	-			-	-	-
		100М2								
53	Е15-641	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО	0,85	46,20	-	39	17	-	32,20	27
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА		20,10	-			-	-	-
		100М2								
54	Е15-565	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,35	79,20	0,80	39	15	-	49,20	27
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ В		27,80	0,24			-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		100М2								
55	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	0,51	215,00	8,00	111	55	4	179,00	92
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			1	2,94	2
		100М2								
56	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ЦОКОЛЯ)	0,18	85,30	4,90	16	7	-	57,40	11
				35,60	2,33			-	3,01	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			635	277	25		467
			РУБ.					13		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			635	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	307	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	307	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4243	492	61		865
			РУБ.					23		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4243	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	124	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			396	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		959
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	639	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		959
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	639	-		-

СОСТАВИЛ Васова

ПРОВЕРИЛ Гильченко

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.I/ 206019
Наименование стройки Форма 4
Т.п. 4II-I-I34.86 Объект номер
9499/3

Локальная смета I-I-4

на общестроительные работы здания без подвала при варианте деревянных перекрытий для Т-30С /перекрытия, полы, отдельные работы/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АРI,II, КДI,6
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,585 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 973 челг-ч
Сметная заработная плата 0,648 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в тгч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Перекрытия								
		Перекрытие над первым этажом								
I	EI0-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	84,37	4,92	0,I4	4I5	42	II	0,94	79
		м2		0,50	0,04			3	0,05	4
2	CI22-38I	Балки БДК-2.60.2	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
3	CI22-393	Балки БДЦ-2.24.2	I,93	I43,00	-	276	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
4	CIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до I,6 кг	24,84	0,32	-	8	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
		Перекрытие над вторым этажом								
5	EI0-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	54,93	4,92	0,I4	270	27	7	0,9I	52
		м2		0,50	0,04			2	0,05	3
6	CI22-38I	Балки БДК-2.60.2	I,32	295,00	-	389	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
7	CI22-393	Балки БДЦ-2.24.2	0,74	I43,00	-	I06	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
8	CIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до I,6 кг	I6.56	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			кг								
9	EI2-288	Утепление покрытий керамзитом		I4,0I	I7,90	I,08	25I	I6	I5	2,32	33
			м3		I,I7	0,32			4	0,4I	6
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				2393	85	33		I64
			руб.						9		I3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2393	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		36
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	70	-		-
		Плановые накопления	руб.				223	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				30I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I3
		Сметная заработная плата	руб.				-	I64	-		-
		Итого по разделу I	руб.				30I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I3
		Сметная заработная плата	руб.				-	I64	-		-
		Раздел 2. Полы									
I0	EII-50	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита		2,03	I6,I0	I,08	33	4	3	3,58	7
			м3		I,80	0,32			I	0,4I	I
		Тип I									
II	EII-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам		0,49	27,20	0,53	I3	I	-	4,94	2
			I00 м2		2,52	0,I6			-	0,2I	-
I2	EI2-309	Покладка бумаги		0,49	I0,07	0,70	5	2	-	8,I3	4
	CIII-367,6 6	Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II	I00 м2		4,78	0,2I			-	0,27	-
I3	E26-69	Прокладка толя		0,49	8I,I0	I,33	39	I4	-	47,20	23
			I00 м2		28,40	0,40			-	0,52	-
I4	CIII-6I3	Стоимость толя		55,78	0,29	-	I6	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
I5	EII-52	Укладка минераловатных плит		0,48	I6,60	2,30	8	7	I	27,I0	I3
			I00 м2		I4,30	0,68			-	0,88	-
I6	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		5,00	43,60	-	2I8	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
I7	EII-I84	Устройство покрытия из досок		0,49	488,00	4,83	237	23	3	85,I0	4I
			I00 м2		46,50	I,45			I	I,87	I
		Тип 5									
I8	EII-54	Прокладка из		0,07	27,20	0,53	2	-	-	4,94	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		древесноволокнистых плит по деревянным балкам	I00 м2		2,52	0,I6			-	0,2I	-
I9	EI2-309 CIII-367.6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II		0,07	I0,07	0,70	I	-	-	8,I3	I
			I00 м2		4,78	0,2I			-	0,27	-
20	EII-52	Укладка минераловатных плит		0,07	I6,60	2,30	I	I	-	27,I0	2
			I00 м2		I4,30	0,68			-	0,88	-
2I	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		0,77	43,60	-	34	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
22	EII-I8I	Устройство дощатого основания		0,07	405,00	3,82	30	3	-	78,20	6
			I00 м2		42,80	I,I5			-	I,48	-
23	EII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых		0,07	85,00	I,76	6	-	-	8,22	I
			I00 м2		4,09	0,53			-	0,68	-
24	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М		0,07	4II,00	0,75	3I	3	-	75,50	6
					43,60	0,22			-	0,28	-
			I00 м2								
		Тип 6									
25	EII-2	Уплотнение грунта щебнем		0,62	43,30	0,99	27	2	-	7,I9	4
			I00 м2		3,57	0,30			-	0,39	-
26	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона MI00		4,93	29,30	-	I44	8	-	2,90	I4
			м3		I,62	-			-	-	-
27	EII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона толщиной 20 мм		0,62	82,60	I,I2	5I	9	-	29,40	I8
			I00 м2		I4,50	0,34			-	0,44	-
28	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М		0,62	4II,00	0,75	253	27	-	75,50	47
					43,60	0,22			-	0,28	-
			I00 м2								
		Тип 7									
29	EII-2	Уплотнение грунта щебнем		0,I3	43,30	0,99	6	-	-	7,I9	I
			I00 м2		3,57	0,30			-	0,39	-
30	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона MI00		I,07	29,30	-	3I	2	-	2,90	3
			м3		I,62	-			-	-	-
3I	EII-7I	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка		0,I3	628,00	2,32	84	I3	-	I66,00	22
			I00 м2		99,00	0,70			-	0,90	-
		Тип 8									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
32	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,05	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	- -	7,I9 0,39	- -
33	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона MI00	м3	0,4I	29,30 I,62	-	I2	I	- -	2,90 -	I -
34	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,05	4I7,72 6I,40	4,52 I,36	2I	3	- -	I08,00 I,75	6 -
		Тип 9									
35	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,29	43,30 3,57	0,99 0,30	I3	I	- -	7,I9 0,39	2 -
36	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона MI00	м3	2,34	29,30 I,62	-	69	4	- -	2,90 -	7 -
37	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00 м2	0,29	I23,00 20,50	I,74 0,52	36	6	- -	40,20 0,67	I2 -
38	EII-68	Поправка до толщины 20 мм	I00 м2	0,29	3I,60 I,I8	0,56 0,I6	9	-	- -	I,06 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				I4I4	I34	7 2		243 2
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I4I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				23I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4I	-		-
		Плановые накопления	руб.				I3I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.				-	I77	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				I776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		264
		Сметная заработная плата	руб.				-	I77	-		-
		Раздел 3. Отделочные работы									
39	EI5-247	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону потолков	I00 м2	I,23	I00,00 4I,00	6,20 3,58	I23	50	7 4	65,00 4,62	80 6
40	EI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	I,05	6I,40 40,00	6,20 3,58	64	42	7 4	64,00 4,62	67 5
4I	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором		0,54	76,20	5,60	4I	I7	3	56,00	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		по камню и бетону стен		32,00	3,40			2	4,39	2
		I00 м2								
42	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	0,26	84,78	6,20	22	9	2	65,00	I7
				37,I0	3,85			I	4,97	I
		I00 м2								
43	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	0,28	I35,00	8,20	38	I2	2	7I,00	20
				43,00	4,48			I	5,78	2
		I00 м2								
44	EI5-289	Подбивка драни по деревянным неодранкованным поверхностям	0,28	4I,70	0,I0	I2	4	-	30,70	9
				I5,I0	0,03			-	0,04	-
		I00 м2								
45	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	I0
				I0,80	0,I8			-	0,23	-
		I00 м2								
46	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	0,68	8,44	0,06	6	2	-	6,90	5
				3,60	0,02			-	0,03	-
		I00 м2								
47	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	2,78	I2,90	0,07	36	I9	-	I2,70	35
				6,80	0,02			-	0,03	-
		I00 м2								
48	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
				4,90	0,02			-	0,03	-
		I00 м2								
49	EI5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза	0,38	35,70	-	I4	4	-	I5,50	6
				9,60	-			-	-	-
		I00 м2								
50	EI5-637	Покрытие лаком деревянных лестниц	0,24	38,20	-	9	3	-	I9,20	5
		I00 м2		I2,I0	-			-	-	-
5I	EI5-635	Покрытие лаком ограждений лестниц	0,I8	35,70	-	6	2	-	I5,50	3
		I00 м2		9,60	-			-	-	-
52	EI5-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	0,83	39,80	-	33	II	-	22,00	I8
				I3,70	-			-	-	-
		I00 м2								
53	EI5-64I	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	0,85	46,20	-	39	I7	-	32,20	27
				20,I0	-			-	-	-
		I00 м2								
54	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов и плинтусов в	0,55	7I,20	0,80	39	I5	-	49,20	27
				27,80	0,24			-	0,3I	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		полах из линолеума	I00 м2								
55	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских		0,5I	2I5,00	8,00	III	55	4	I79,00	92
			I00 м2		I07,00	2,28			I	2,94	2
56	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен /цоколя/		0,I8	83,30	4,90	I6	7	-	57,40	II
					35,60	2,33			-	3,II	I
			I00 м2								
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				635	277	25		467
			руб.						I3		I9
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				635	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I05	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.				59	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		496
		Сметная заработная плата	руб.				-	307	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		496
		Сметная заработная плата	руб.				-	307	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				4442	496	65		874
			руб.						24		34
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4442	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		65
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I28	-		-
		Плановые накопления	руб.				4I3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		973
		Сметная заработная плата	руб.				-	648	-		-
		Итого по смете	руб.				5585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		973
		Сметная заработная плата	руб.				-	648	-		-

Составил Басова

Проверил Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.I/ 206020
Наименование стройки -
Т.п. 4II-I-I34.86 Форма 4
Объект номер

9499/3

Локальная смета I-I-5

на общестроительные работы здания без подвала при варианте деревянных перекрытий для Т-40С /перекрытия, полы, отделочные работы/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АРI,II, КДI, 6
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,742 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I022 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,685 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Перекрытие								
		Перекрытие над первым этажом								
I	EI0-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	84,37 м2	4,92 0,50	0,I4 0,04	4I5	42	II 3	0,94 0,05	79 4
2	CI22-38I	Балки БДК-2.60.2	2,28 м3	295,00 -	- -	673	-	- -	- -	- -
3	CI22-393	Балки БДЦ-2.24.2	I,33 м3	I43,00 -	- -	I90	-	- -	- -	- -
4	CIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до I,6 кг	24,84 кг	0,32 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Перекрытие над вторым этажом								
5	EI0-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	54,93 м2	4,92 0,50	0,I4 0,04	270	27	7 2	0,94 0,05	52 3
6	CI22-38I	Балки БДК-2.60.2	I,32 м3	295,00 -	- -	389	-	- -	- -	- -
7	CI22-393	Балки БДЦ-2.24.2	0,74 м3	I43,00 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
8	CIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до I,6 кг	I6,56	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
9	EI2-288	Утепление покрытий керамзитом	кг	I7,6I	I7,90	I,08	3I5	2I	I9	2,32	4I
			м3		I,I7	0,32			6	0,4I	9
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				237I	90	37		I72
			руб.						II		I4
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				237I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		36
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	70	-		-
		Плановые накопления	руб.				22I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		222
		Сметная заработная плата	руб.				-	I7I	-		-
		Итого по разделу I	руб.				2982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		222
		Сметная заработная плата	руб.				-	I7I	-		-
		Раздел 2. Полы									
I0	EII-50	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита		2,03	I6,I0	I,08	33	4	3	3,58	7
			м3		I,80	0,32			I	0,4I	I
		Тип I									
II	EII-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам		0,49	27,20	0,53	I3	I	-	4,94	2
			I00 м2		2,52	0,I6			-	0,2I	-
I2	EI2-309	Прокладка бумаги		0,49	I0,07	2I,70	5	2	I0	8,I3	4
	CIII-367,6 6	Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II	I00 м2		4,78	2I,00			I0	27,09	I3
I3	E26-69	Прокладка толя		0,49	8I,I0	I,33	39	I4	-	47,20	23
			I00 м2		28,40	0,40			-	0,52	-
I4	CIII-6I3	Стоимость толя		55,78	0,29	-	I6	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
I5	EII-52	Укладка минераловатных плит		0,48	I6,60	2,30	8	7	I	27,I0	I3
			I00 м2		I4,30	0,68			-	0,88	-
I6	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		5,00	43,60	-	2I8	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
I7	EII-I84	Устройство покрытия из досок		0,49	488,00	4,83	237	23	3	85,I0	4I
			I00 м2		46,50	I,45			I	I,87	I
		Тип 5									
I8	EII-54	Прокладка из		0,07	27,20	0,53	2	-	-	4,94	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		древесноволокнистых плит по деревянным балкам	I00 м2		2,52	0,I6			-	0,2I	-
I9	ЕI2-309 СIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II		0,49	I0,07	0,70	5	2	-	8,I3	4
			I00 м2		4,78	0,2I			-	0,27	-
20	ЕII-52	Укладка минераловатных плит		0,07	I6,60	2,30	I	I	-	27,I0	2
			I00 м2		I4,30	0,68			-	0,88	-
2I	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		0,93	43,60	-	4I	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
22	ЕII-I8I	Устройство дощатого основания		0,07	405,00	3,82	30	3	-	78,20	6
			I00 м2		42,80	I,I5			-	I,48	-
23	ЕII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых		0,07	85,00	I,76	6	-	-	8,22	I
			I00 м2		4,09	0,53			-	0,68	-
24	ЕII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М		0,07	4II,00	0,75	3I	3	-	75,50	6
					43,60	0,22				0,28	-
			I00 м2								
		Тип 6									
25	ЕII-2	Уплотнение грунта щебнем		0,62	43,30	0,99	27	2	-	7,I9	4
			I00 м2		3,57	0,30			-	0,39	-
26	ЕII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона МI00		4,93	29,30	-	I44	8	-	2,90	I4
			м3		I,62	-			-	-	-
27	ЕII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона толщиной 20 мм		0,62	82,60	I,I2	5I	9	-	29,40	I8
			I00 м2		I4,50	0,34			-	0.44	-
28	ЕII-202	Устройство покрытия на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М		0,62	4II,00	0,75	253	27	-	75,50	47
					43,60	0,22			-	0,28	-
			I00 м2								
		Тип 7									
29	ЕII-2	Уплотнение грунта щебнем		0,I3	43,30	0,99	6	-	-	7,I9	I
			I00 м2		3,57	0,30			-	0,39	-
30	ЕII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона МI00		I,07	29,30	-	3I	2	-	2,90	3
			м3		I,62	-			-	-	-
3I	ЕII-7I	Устройство покрытия мозаичного толщиной 20 мм без рисунка		0,I3	628,00	2,32	84	I3	-	I66,00	22
			I00 м2		99,00	0,70			-	0,90	-
		Тип 8									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
32	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,05	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	- -	7,I9 0,39	- -
33	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона МI00	м3	0,4I	29,30 I,62	- -	I2	I	- -	2,90 -	I -
34	EII-35	Устройство гидроизоляции из стеклоткани на резино-битумной мастике последующий слой	I00 м2	0,05	366,59 I4,I0	0,69 0,2I	I9	I	- -	22,30 0,27	I -
		Тип 9									
35	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,29	43,30 3,57	0,99 0,30	I3	I	- -	7,I9 0,39	2 -
36	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,34	29,30 I,62	- -	69	4	- -	2,90 -	7 -
37	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,34	29,30 I,62	- -	69	4	- -	2,90 -	7 -
38	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00 м2	0,29	I23,00 20,50	I,74 0,52	36	6	- -	40,20 0,67	I2 -
39	EII-68	Вычитается поправка до толщины 20 мм	I00 м2	0,29	3I,60 I,I8	0,56 0,I6	9	-	- -	I,06 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				I492	I38	I7 I2		248 I5
		в том числе:									
		Стоимость общестромтельных работ	руб.				I492	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		20
		Сметная заработная плата в н.р.	куб.				-	43	-		-
		Плановые накопления	руб.				I38	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		283
		Сметная заработная плата	руб.				-	I93	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				I873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		283
		Сметная заработная плата	руб.				-	I93	-		-
		Раздел 3. Отделочные работы									
40	EI5-247	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону потолков	I00 м2	I,23	I00,00 4I,00	6,20 3,58	I23	50	7 4	65,00 4,62	80 6
4I	EI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	I,05	98,40 40,00	6,20 3,58	I03	42	7 4	64,00 4,62	67 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	0,54	76,20	5,60	4I	I7	3	56,00	30
		I00 м2		32,00	3,40			2	4,39	2
43	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	0,26	85,I0	6,20	22	9	2	65,00	I7
		I00 м2		37,I0	3,85			I	4,97	I
44	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	0,28	I35,00	8,20	38	I2	2	7I,00	20
		I00 м2		43,00	4,48			I	5,78	2
45	EI5-289	Подбивка драни по деревянным неодранкованным поверхностям	0,28	4I,70	0,I0	I2	4	-	30,70	9
		I00 м2		I5,I0	0,03			-	0,04	-
46	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	I0
		I00 м2		I0,80	0,I8			-	0,23	-
47	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	0,68	8,44	0,06	6	2	-	6,90	5
		I00 м2		3,60	0,02			-	0,03	-
48	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	2,78	I2,90	0,07	36	I9	-	I2,70	35
		I00 м2		6,80	0,02			-	0,03	-
49	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
		I00 м2		4,90	0,02			-	0,03	-
50	EI5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза	0,38	35,70	-	I4	4	-	I5,50	6
		I00 м2		9,60	-			-	-	-
5I	EI5-637	Покрытие лаком деревянных лестниц	0,24	38,20	-	9	3	-	I9,20	5
		I00 м2		I2,I0	-			-	-	-
52	EI5-635	Покрытие лаком ограждений лестниц	0,I8	35,70	-	6	2	-	I5,50	3
		I00 м2		9,60	-			-	-	-
53	EI5-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	0,96	39,80	-	38	I3	-	22,00	2I
		I00 м2		I3,70	-			-	-	-
54	EI5-64I	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	I,29	46,20	-	60	26	-	32,20	4I
		I00 м2		20,I0	-			-	-	-
55	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных	0,53	2I5,00	8,00	II3	56	4	I79,00	94

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		откосов по камню и бетону плоских	I00 м2		I07,00	2,28			I	2,94	2
56	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов и плинтусов в полах из линолеума	I00 м2	0,55	7I,20 27,80	0,80 0,24	39	I5	- -	49,20 0,3I	27 -
57	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен /цоколя/	I00 м2	0,I9	85,30 35,60	4,90 2,33	I6	7	- -	57,40 3,0I	II I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				702	289	25		486
			руб.						I3		I9
		в том числе									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				702	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I9	-		-
		Плановые накопления	руб.				68	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		5I7
		Сметная заработная плата	руб.				-	32I	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		5I7
		Сметная заработная плата	руб.				-	32I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				4565	5I7	79		906
			руб.						36		48
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4565	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		68
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I32	/		-
		Плановые накопления	руб.				427	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I022
		Сметная заработная плата	руб.				-	685	-		-
		Итого по смете	руб.				5742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I022
		Сметная заработная плата	руб.				-	685	-		-

Составил Басова
Проверил Гильченко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

Т.П. 411-1-134.86 9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-1

НА ОТОПЛЕНИЕ(ДЛЯ ВАРИАНТА Т20С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 105 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,128 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3,00	1,20 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
2	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	9,00	1,34 / -	- / -	12	-	- / -	- / -	- / -
3	Е18-20	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ ШТ	1,00	19,42 / 15,30	1,13 / 0,34	19	15	1 / -	23,97 / 0,44	24 / -
4	СДОП.1 С130-2289	-СТОИМОСТЬ КЧМ-2М 4СЕКЦИИ ШТ	1,00	242,00 / -	- / -	242	-	- / -	- / -	- / -
5	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	26,95	7,67 / 0,25	0,06 / 0,02	207	7	2 / 1	0,44 / 0,03	12 / 1
6	Е18-134	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3 ШТ	1,00	20,85 / 2,34	0,22 / 0,07	21	2	- / -	3,88 / 0,09	4 / -
7	Е16-55	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	58,00	0,86 / 0,21	0,01 / -	50	12	1 / -	0,35 / -	20 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	57,00	0,91 0,21	0,01 -	52	12	1 -	0,35 -	20 -
9	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	24,00	1,03 0,21	0,01 -	25	5	- -	0,35 -	8 -
10	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	36,00	1,14 0,21	0,01 -	41	8	- -	0,35 -	13 -
11	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	10,00	1,29 0,21	0,01 -	13	2	- -	0,35 -	4 -
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,85	3,94 3,75	- -	7	7	- -	5,16 -	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				693	70	5		115
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				693	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,45	60,50 38,40	0,03 -	27	17	- -	68,00 -	31 -
14	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
15	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,07	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
				1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
16	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,30	16,80	0,24	5	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
17	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
18	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	0,20	19,00	0,79	4	2	-	22,00	4
				12,00	0,24			-	0,31	-
		М3								
19	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	0,20	75,30	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
20	Е26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ	0,16	331,00	9,02	53	12	-	191,00	21
				77,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
21	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	3,00	1,17	-	4	-	-	0,26	1
				0,15	-			-	-	-
		М2								
22	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	3,00	1,34	-	4	-	-	0,18	1
		М2		0,10	-			-	-	-
23	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	0,03	104,00	1,46	3	2	-	87,30	3
				53,20	0,44			-	0,57	-
		100М2								
24	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			126	37	-		69
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			819	107	5		184
			----					---------		---------
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			693	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1016	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

9499/3

Т.П. УШ-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(ДЛЯ ВАРИАНТА Т40С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,251 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 215 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,142 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 13КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3,00	1,20	-	4	-	-	-	-
2	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7,00	1,34	-	9	-	-	-	-
3	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
4	Е18-20	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ ШТ	1,00	19,42 15,30	1,13 0,34	19	15	1 -	23,97 0,44	24 -
5	САОП.1 С130-2291	-СТОИМОСТЬ КЧМ-2М 6СЕКЦИЯ ШТ	1,00	306,00	-	306	-	-	-	-
6	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	41,65	7,67 0,25	0,06 0,02	319	10	3 1	0,46 0,03	19 1
7	Е18-134	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3 ШТ	1,00	20,85 2,34	0,22 0,07	21	2	- -	3,88 0,09	4 -
8	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	41,00	0,86	0,01	35	9	-	0,35	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
9	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	29,00	0,91	0,01	26	6	-	0,35	10
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
10	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,35	16
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	60,00	1,14	0,01	68	13	1	0,35	21
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	1,29	0,01	13	2	-	0,35	4
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,85	3,94	-	7	7	-	5,16	10
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		876	73	5		122
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		876	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	96	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,61	60,50	0,03	37	23	-	68,00	41
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ		38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
15	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,07	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
16	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,07	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
17	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	0,30	16,80	0,24	5	3	-	18,80	6
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
18	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150		-	-			-	-	-
		М3								
19	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,20	19,00	0,79	4	2	-	22,00	4
		ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ		12,00	0,24			-	0,34	-
		М3								
20	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА	0,20	75,30	-	15	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76		-	-			-	-	-
		М3								
21	Е26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ	0,16	331,00	1,02	53	12	-	131,00	21
		СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ		77,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
22	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН	3,00	1,17	-	4	-	-	0,26	1
		СЛОЯ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ		0,15	-			-	-	-
		М2								
23	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	3,00	1,34	-	4	-	-	0,18	1
		М2		0,10	-			-	-	-
24	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ	0,03	104,00	1,46	3	2	-	87,30	3
		РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ		53,20	0,44			-	0,57	-
		ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2								
25	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ		38,40	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			136	43	-		79
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1012	116	5		201
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			876	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	142	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/ 206016
Наименование стройки - Форма 4
Т.п. 411-1-134.86 Объект номер 2060
9499/3

Локальная смета 1-7-1
на радиофикацию /кабельный ввод/
Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: ССБ
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,161 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 82 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,053 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин на един.	обслуживающ.машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительный шифр выборки материалов								
1	Е	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Е	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Раздел 1. Оборудование и монтажные работы								
3	ЦП0-659-12	Ввод кабелей в здание	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ввод		6,33	0,48			-	0,62	1
4	ЦП0-972-21	Вывод кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
				2,75	0,24			-	0,31	-
		шт								
5	ЦП0-397-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на: кирпичной или бетонной стене	1,00	0,67	-	1	-	-	1,00	1
				0,47	-			-	-	-
		шт								
6	ЦП0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	6,00	2,73	-	16	14	-	4,00	24
				2,34	-			-	-	-
		шт								
7	6201-30334	Громкоговоритель	6,00	7,00	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
8	Ц8-591-7	Установка радиорозетки	0,06	20,80	0,02	1	1	-	22,00	1
		100 шт		12,50	0,01			-	0,01	-
9	ЦП0-381-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	5,00	2,42	-	12	11	-	3,00	15
				2,22	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	ЦI0-975-8	Установка коробок подштукатуренных и для скрытой проводки	шт	I2,00	0,48	0,04	6	5	-	I,00	I2
					0,4I	-			-	-	-
II	ЦI0-975-I3	Крышка декоративная	шт	0,06	I6,70	-	I	-	-	5,00	-
			I00 шт		3,I0	-			-	-	-
I2	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм		0,I0	34,80	I2,20	3	I	I	26,00	3
					I4,40	3,85			-	4,97	-
			I00 м								
I3	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2		0,I0	4,88	2,33	I	-	-	4,00	-
					2,36	0,7I			-	0,92	-
			I00 м								
I4	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной		0,68	7,92	-	5	5	-	I3,00	9
			I00 м		7,5I	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				I02	46	3		79
			руб.						-		I
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				42	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				I	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				44	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				60	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.				8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I06	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		82
		Сметная заработная плата	руб.				-	53	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I50	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		82
		Сметная заработная плата	руб.				-	53	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником									
I5	290220-I248	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0	шт	I,00	3,34	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I6	290220-I290	Радиорозетка	шт	6,00	0,I6	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	290220-I244	Коробка УК-2П	шт	2,00	0,I7	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I8	290220-I243	Коробка УК-2С	шт	3,00	0,20	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I9	2405-I372	Коробка У-I97	шт	6,00	0,09	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	0503-80I22	Труба винипластовая диам.20 мм	м	I0,00	0,22	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2I	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I,2 мм2	I000м	0,02	22,90	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2	I000 м	0,06	I5,I0	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				II	-	-		-
			руб.						-		-
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				II	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				II	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				II	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				II3	46	3		79
			руб.						-		I
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				42	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				I	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				44	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				7I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.				8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		82
		Сметная заработная плата	руб.				-	53	-		-
		Итого по смете	руб.				I6I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Сметная заработная плата	руб.				-	53	-		-

Составил Гарбузова
Проверил Гильченко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

Т.П. 411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8-1

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ(КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: ССЗ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,110 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,020 ТЫСРУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ						
1	Е	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Е	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ ВВОД	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
				6,33	0,48	-	-	-	0,62	1
6	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ ШТ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
				2,75	0,24	-	-	-	0,31	-
5	141-7	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-78М-2 ШТ	3,00	20,00	-	60	-	-	-	-
6	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	3,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1
				0,31	-	-	-	-	-	-
7	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,09	0,55	4	2	-	3,00	3
				1,62	0,18	-	-	-	0,23	-
8	Ц8-591-6	-УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННОЙ 100ШТ	0,03	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
				17,10	0,02	-	-	-	0,09	-
9	Ц8-617-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,05	36,80	12,20	2	1	-	26,00	1
				14,40	3,85	-	-	-	6,97	-
10	Ц8-609-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,05	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2		2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
11	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,53	7,92	-	4	4	-	13,00	7
				7,51	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			87	18	2		27
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			60	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	290220-910	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ	3,00	0,92	-	3	-	-	-	-
	5	ШТ		-	-			-	-	-
13	290220-216	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТП-10,2	1,00	1,27	-	1	-	-	-	-
	8	ШТ		-	-			-	-	-
14	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,06	10,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
15	0503-80122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ	5,00	0,22	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				6	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				93	18	2		27
		РУБ.						-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				60	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				61	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				33	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				13	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				49	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	20	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				110	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	20	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

9499/3

Т.П.411-1-134.86

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-8-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			88	104	-	-	94,55
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			6	6	-	-	5,45
	ИТОГО:		-	94	110	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

94-99/3

Т.П.411-1-134.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ С ПОДВАЛОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: АР1-11,КЖ1-4,КД1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	57,074 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6910 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4,847 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1051,60 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	54,27 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е1-1129	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	3,12	0,35	0,35	1	-	1	-	-				
		100М2		-	0,11			-	0,16	-				
2	Е1-230 Т.Ч.П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) ЦЕНА33,8,1,1	0,03	36,00	36,00	1	-	1	-	-				
		1000М3		-	11,80			-	16,99	1				
3	Е1-237 Т.Ч.П.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО20М ЦЕНА27,1,1,1	0,03	29,50	29,50	1	-	1	-	-				
		1000М3		-	9,68			-	13,94	-				
4	Е1-183 Т.Ч.П.1.11	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЦЕНА136+126,39,0,2	0,03	151,32	141,71	5	-	5	19,30	1				
		1000М3		9,61	49,80			2	71,71	2				
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	39,60	0,29	-	11	2	-	0,09	4				
		Т		0,06										
6	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,03	11,33	-	1	-	-	-	-				
					9,89			-	2,63	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.П.1.11	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ЦЕНА10,7+9,26.0,1		1,30	2,97			-	4,28	-
		1000М3								
7	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,10	159,62	154,20	15	1	15	11,00	1
	Т.Ч.П.1.11	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА143+137,58.0,2		5,42	54,50			5	78,48	8
		1000М3								
8	Е1-184	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,50	188,10	176,20	95	6	89	24,20	12
	Т.Ч.П.1.11	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА169+157,1.0,2		11,90	61,60			31	88,70	45
		1000М3								
9	Е1-960	-РУЧНОЙ ДОБОР	0,19	89,40	-	17	17	-	154,00	29
	Т.Ч.П.3.67	ЦЕНА74,5.1,2		89,40	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,76	74,50	-	57	57	-	154,00	117
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,15	20,13	20,13	3	-	3	-	-
	Т.Ч.П.1.11	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА18,9,1,1		-	6,59			1	9,49	1
		1000М3								
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,38	46,00	-	17	17	-	99,30	38
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	905,00	0,29	-	262	54	-	0,09	81
		Т		0,06	-			-	-	-
14	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,50	13,97	12,11	7	1	6	3,23	2
	Т.Ч.П.1.11	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ ЦЕНА13,2+1 ,34.0,1		1,59	3,63			2	5,23	3
		1000М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,50	9,69	3,49	15	9	5	11,20	17
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			3	3,30	5
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			408	164	126		302
			РУБ.					44		65

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			508	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
16	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	63,15	29,60	0,69	1869	110	43	3,14	198
			М3	1,74	0,21			13	0,27	17
17	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,90	34,20	0,81	441	29	10	4,05	52
			М3	2,21	0,24			3	0,31	4
18	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	29,50	34,30	0,81	1012	62	24	3,90	115
			М3	2,10	0,24			7	0,31	9
19	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,43	86,50	1,50	37	8	-	38,10	16
			100М2	19,60	0,45			-	0,58	-
20	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	11,00	0,23	0,15	3	1	2	0,13	1
			ШТ	0,08	0,06			1	0,08	1
21	Е7-424	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,44	0,79	3	1	2	1,10	2
			ШТ	0,65	0,30			1	0,39	1
22	608-76 ССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,84	64,40	-	54	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
23	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ.1	-АРМАТУРА А1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
24	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ.3	-АРМАТУРА А3	0,70	25,00	-	18	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
25	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ.6	-АРМАТУРА В1	0,15	32,10	-	5	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
26	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,39	90,00	1,50	35	8	-	33,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3478	219	81		397
			РУБ.					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3478	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			322	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		482
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		482
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	348	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ								
27	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	14,00	2,09	0,71	29	14	10	1,65	23
				0,98	0,26			4	0,34	5
28	608-91056 ССЦП.11-14 6 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.15-4Т-14ШТ ЦЕНА7,74*0,2.2-0,17 М2	50,40	7,97	-	402	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
				1,39	0,38			3	0,45	4
30	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-6ШТ ЦЕНА7,81*0,2*0,85 М2	54,00	8,86	-	478	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60-10-4АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81*0,2.2*0,85 М2	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1046	25	18		41
				РУБ.				7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1046	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОДВАЛА								
33	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,07	43,30	0,99	46	4	1	7,19	8
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
34	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	856,00	29,30	-	25081	1387	-	2,90	2482
		М3		1,62	-			-	-	-
35	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,07	123,00	1,74	132	22	2	40,20	43
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
36	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ 10ММ	1,07	31,60	0,56	34	1	-	1,06	1
		100М2	-	1,18	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		25225	1612	3		2532
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		25225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	749	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2351	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2916
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		31738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2916
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2162	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ ПОДВАЛА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	2,02	3,01 0,93	0,30 0,09	6	2	- -	1,60 0,12	3 -
		М2								
38	С122-18 Т.Ч.П.53П. 45ПРИЛ.1 ПОЭ,20ТАБЛ .20П.4	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР12-9А С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ-2ШТ ЦЕНА(21-3,63.0,58).0,62	2,02	11,72 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		М2								
39	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	2,00	0,86 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
40	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,02	121,00 12,50	0,50 0,24	2	-	- -	22,80 0,31	- -
		100М2								
41	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,89	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	- -	0,91 0,14	2 -
		М2								
42	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,89	1,34 0,20	- -	3	-	- -	0,36 -	1 -
		М2								
43	С122-220 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.17 4 ТАБЛ.20ПОЭ 4	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННОГО ДВЕРНОГО БЛОКА ДН21-9ПЩ-1ШТ ЦЕНА9,46-1,76.0,58	1,89	8,44 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		М2								
44	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,01	196,00 47,80	1,40 0,36	1	-	- -	86,50 0,46	1 -
		100М2								
45	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,00	6,94 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ.		64	3	-		7
				РУБ.				-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		64	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИЗНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОДВАЛА								
46	Е15-639	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,03	39,80 13,70	-	1	-	-	22,00 -	1 -
47	Е15-641	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,03	46,20 20,10	-	1	1	-	32,20 -	1 -
48	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0,01	215,00 107,00	8,00 2,28	2	1	- -	179,00 2,94	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4	2	-		4
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ								
49	Е8-90	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЬНЫЙ) М3	68,76	38,20 2,21	0,81 0,24	2627	152	56 17	4,05 0,31	278 21
50	Е8-96	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ) М3	66,11	38,30 2,10	0,81 0,24	2532	139	54 16	3,90 0,31	258 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	90,00	0,23 0,08	0,15 0,06	21	7	13 5	0,13 0,08	12 7
52	608-76 ССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	2,16	64,40 -	- -	139	-	- -	- -	- -
53	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЭ,5	-АРМАТУРА А3 100КГ	0,38	25,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
54	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЭ,6	-АРМАТУРА В1 100КГ	0,41	32,10 -	- -	13	-	- -	- -	- -
55	Е8-210	-УСТРОЙСТВО КОРЕННИКОВ М3	0,74	45,80 6,90	0,81 0,24	34	5	- -	11,98 0,31	9 -
56	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ М2	5,20	3,03 0,39	0,04 0,01	16	2	- -	0,72 0,01	- -
57	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	2,56	110,00 12,90	1,30 0,39	282	33	3 1	24,00 0,50	61 1
58	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ СНАРУЖИ М2	28,00	2,14 0,22	0,03 0,01	60	6	1 -	0,40 0,01	11 -
59	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	3,34	35,60 12,70	1,23 0,62	120	42	4 2	41,30 0,80	71 3
60	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	3,24	43,60 -	- -	141	-	- -	- -	- -
61	Е10-36 С111-297 С111-613	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ ЦЕНА 0,26+(0,29-0,16).1,05 100М2	0,56	40,00 5,00	- -	22	3	- -	8,56 -	5 -
62	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,05	17,30 9,30	3,60 1,08	1	1	- -	14,86 1,30	1 -
63	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,05	386,00 66,00	5,90 1,77	21	4	- -	195,00 2,28	6 -
64	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ИЗНУТРИ М2	28,00	2,14 0,22	0,03 0,01	60	6	1 -	0,40 0,01	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				6099	400	132		727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					41		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6099	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	181	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			568	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			7673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	622	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ 3,3								
65	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			3	0,49	4
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
66	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-6ШТ	54,00	8,86	-	478	-	-	-	-
		ЦЕНА 7,81+0,2+0,85		-	-			-	-	-
		М2								
67	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-
		ЦЕНА 7,81+0,2.2+0,85		-	-			-	-	-
		М2								
68	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ	8,00	2,09	0,71	17	8	6	1,65	13
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		0,98	0,26			2	0,34	3
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
69	608-9105 ССЦП.11-14 4 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.15-4Т-4ШТ	14,40	7,97	-	115	-	-	-	-
		ЦЕНА 7,74+0,2.2-0,17		-	-			-	-	-
		М2								
70	608-91056 ССЦП.11-14 6 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.12-4Т-4ШТ	9,60	7,77	-	75	-	-	-	-
		ЦЕНА 7,74+0,2-0,17		-	-			-	-	-
		М2								
71	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ								
72	Е7-46 0	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	7,00	2,09	0,71	15	7	5	1,65	12
		ШТ		0,98	0,26			2	0,34	2
73	608-9105 6 ССЦП,11-14 6 Т.Ч,П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.12-4Т-7ШТ ЦЕНА7,74*0,2-0,17	20,16	7,77	-	157	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
74	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	3,09	1,06	12	6	5	2,29	9
		ШТ		1,39	0,38			2	0,49	2
75	608-9105 6 ССЦП,11-15 8 Т.Ч,П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-4ШТ ЦЕНА7,81*0,2+0,85	36,00	8,86	-	319	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
76	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
77	Е6-180	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	0,20	52,40	1,10	10	1	-	12,10	2
		М3		6,79	0,33			-	0,43	-
78	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	14,01	17,90	1,08	251	16	15	2,32	33
		М3		1,17	0,32			4	0,41	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		1595	49	39		87
				РУБ.				15		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1595	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		265	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2008	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2008	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРЫША								
82	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	5,82	112,00	2,10	652	73	13	23,80	139
		М3		12,60	0,63			4	0,81	5
83	Е10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	25,75	3,04	0,03	78	21	1	1,53	39
		М2		0,80	0,01			-	0,01	-
84	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	37,50	2,49	0,02	93	5	-	0,24	9
		М2		0,13	0,01			-	0,01	-
85	Е10-71	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	2,00	16,30	0,30	33	7	-	6,03	12
		ШТ		3,50	0,10			-	0,13	-
86	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	3,08	213,00	3,50	656	75	11	43,90	135
		100М2		24,50	1,05			3	1,35	4
87	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СКАТОВ ПО ОСЯМ 1,2 В ОСЯХ А,Б И Д,Е	8,28	35,90	1,23	297	105	10	21,30	176
		М3		12,70	0,62			5	0,80	7
88	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	8,03	43,60	-	350	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
89	Е10-34	-ОБШИВКА СКАТОВ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	82,80	1,95	0,02	161	25	2	0,34	45
		М2		0,30	0,01			1	0,01	1
90	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,69	9,43	0,01	16	4	-	4,14	7
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2336	315	37		562
			РУБ.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2336	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			218	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		613
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	396	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		613
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	396	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
		ТИП1								
91	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	0,69	11,70	1,08	8	1	1	4,10	3
		М3		2,01	0,32			-	0,41	-
92	Е11-65	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	0,35	72,90	0,99	25	5	-	23,50	9
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
93	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК	0,35	488,00	4,83	168	16	2	65,10	29
		100М2		46,50	1,45			1	1,87	1
		ТИП2								
94	Е11-67	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	0,07	89,22	1,74	6	1	-	40,20	3
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
95	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,07	411,00	0,75	28	3	-	23,50	5
		100М2		43,60	0,32			-	0,28	-
		ТИП3								
96	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,43	123,00	1,74	53	9	1	40,20	17
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
97	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ВЫЧИТАТЬ ЗА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	0,43	31,60	0,56-	14-	1	- -	1,06	-
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ТИП8								
98	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	69,60	3,09	1,08	190	124	67	4,10	253
		М3		2,01	0,32			20	0,41	25
99	С114-158	-ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ	6,78	17,30	-	117	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
100	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,62	82,60	1,12	51	9	-	29,40	18
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
101	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ	0,62	124,80	2,24	77	1	1	0,46	-
				1,84	0,64			-	0,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2								
102	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,62	411,00	0,75	253	27	-	75,50	47
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100м2								
		ТИП9								
103	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	13,40	3,09	1,08	41	27	14	4,10	55
				2,01	0,32			4	0,41	5
		м3								
104	С114-158	-ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ	1,47	17,30	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
105	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	18,80	3
		100м2		9,88	0,28			-	0,36	-
106	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО40ММ	0,13	54,40	0,92	7	-	-	0,34	-
		100м2		0,64	0,28			-	0,36	-
107	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,13	628,00	2,32	84	13	-	166,00	22
				99,00	0,70			-	0,90	-
		100м2								
		ТИП10								
108	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	3,30	3,09	1,08	10	7	4	4,10	14
				2,01	0,32			1	0,41	1
		м3								
109	С114-158	-ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ	0,36	17,30	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
110	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	1
		100м2		9,88	0,28			-	0,36	-
111	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО40ММ	0,03	54,40	0,92	2	-	-	0,34	-
		100м2		0,64	0,28			-	0,36	-
112	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,03	417,00	4,52	14	2	-	108,00	4
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		1162	245	90		483
				РУБ.				26		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1162	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		111	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		533
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	306	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		533
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	306	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ								
113	Е10-147	-ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ БЕЗ ПОДШИВКИ	11,80	23,80	0,26	281	30	3	4,09	48
		М2		2,54	0,06			1	0,08	1
114	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ	1,60	7,51	0,03	12	2	-	2,94	5
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
115	Е6-80	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
		Т		20,20	0,68			-	0,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			298	32	3		53
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ								
116	Е6-45 ССЦП.6-1,6 В	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ) ЦЕНА402,41*(78,6-68),5,04	0,33	525,42	7,59	175	21	3	115,00	38
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
117	8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,70	88,30	7,36	62	39	6	103,00	72
		100М2		55,50	2,21			2	2,85	2
118	ССЦП.3-166	-ГИПСОБЕТОННЫЕ БЛОКИ	5,09	31,70	-	161	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
119	ССЦП.4-20	-ПЕСОК	0,41	7,79	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.		401	60	9		110
				РУБ.				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		401	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.		505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
120	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	27,94	3,01	0,30	84	26	9	1,60	45
		М2		0,93	0,09			3	0,12	3
121	Е10-80	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 2	10,16	2,85	0,14	29	12	1	2,08	21
		М2		1,19	0,04			-	0,05	1
122	С122-34 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ,54 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЬНЕННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС18-9В-10ШТ ЦЕНА19,9-3,2.0,58 М2	15,30	18,04	-	276	-	-	-	-
123	С122-54 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ,66 ТАБЛ.20ПОЭ .4ПОЭ,53	-ТОЖЕ ОР18-9В С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ-2ШТ ЦЕНА(25,3-4,31.0,58).0,62 М2	3,06	14,14	-	43	-	-	-	-
124	С122-7 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ,3 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-ТОЖЕ ОС15-9-11ШТ ЦЕНА18,5-2,94-0,58 М2	13,97	16,79	-	235	-	-	-	-
125	С122-22 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ,21 ТАБЛ.20ПОЭ .4ПОЭ,53	-ТОЖЕ ОР15-9 С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ-3ШТ ЦЕНА(23-3,83.0,58).0,62 М2	3,81	12,88	-	49	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С122-1	-ТОЖЕ	0,98	18,14	-	18	-	-	-	-
	Т.Ч.П.45ПР-ИЛ,1ПОЭ,1	ОС6-9-2ШТ ЦЕНА20,3-3,72,0,58		-	-			-	-	-
		М2								
127	С122-16	-ТОЖЕ ОР6-9 С ОДИНАРНЫМИ	0,98	14,78	-	14	-	-	-	-
	Т.Ч.П.45ПР-ИЛ,1ПОЭ,17	ПЕРЕПЛЕТАМИ-2ШТ ЦЕНА(26,8-5,11,0,58),0,62		-	-			-	-	-
		М2								
	ТАБЛ.20ПОЭ.4 ПОЭ.53									
128	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	1,96	1,65	0,05	3	1	-	1,12	2
		ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М		0,63	0,02			-	0,03	-
		М2								
129	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	36,14	0,92	0,03	33	12	1	0,59	21
		ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2		0,34	0,01			-	0,01	-
		М2								
130	С122-359	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДО10-25	29,48	1,92	-	57	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
131	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	26,00	2,09	-	54	-	-	-	-
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ		-	-			-	-	-
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ								
		КОМП								
132	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
133	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,08	121,00	0,50	9	1	-	82,80	2
		ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		12,50	0,24			-	0,34	-
		100М2								
134	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,30	242,00	1,50	73	8	-	46,90	14
		ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		25,20	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ДВЕРНЫЕ								
135	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	17,16	1,45	0,35	25	9	6	0,91	16
		ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,55	0,11			2	0,14	2
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е10-107	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	18,28	2,00	0,13	37	12	3	1,16	21
				0,67	0,04			1	0,05	1
		М2								
137	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,00	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
				0,69	0,04			-	0,05	-
		М2								
138	Е10-140	-КОНОПАТКА АВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,99	1,34	-	5	1	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
		М2								
139	С122-230 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.17 7 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-10ПЩ-2ШТ ЦЕНА16,9-2,48.0,58	4,20	15,46	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
140	С122-217 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.20 6 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-ТОЖЕ ДС13-10-5ШТ ЦЕНА15-2,64,0,58	6,50	13,47	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
141	С122-220 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.17 4 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-ТОЖЕ Д021-9-3ШТ ЦЕНА9,46-1,76.0,58	5,40	8,44	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
142	С122-218 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.17 0	-ТОЖЕ АГ21-9-5ШТ ЦЕНА14-2,03.0,58	9,00	12,82	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
143	С122-217 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.17 1 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-ТОЖЕ АГ21-7-2ШТ ЦЕНА15-2,58.0,58	2,78	13,50	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
144	С122-204 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.15 2	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БС22-9-2ШТ ЦЕНА21-3,9,0,58	3,78	18,74	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
145	С122-220 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.17 4 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-9ПЩ-2ШТ ЦЕНА9,46-1,76	3,78	8,44	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
146	С122-311 Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ.26 2	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ ЛЮКОВ ДЛ10-10-1ШТ ЦЕНА26-1,9.0,58	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ 1,20ПОЭ	М2								
	4									
147	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ	0,04	160,00	1,00	6	1	-	53,60	1
		ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ		18,20	0,30			-	0,39	-
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
148	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,04	196,00	1,40	7	2	-	86,50	3
		ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО		---	---			---	---	---
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
149	С11 -446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
150	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	19,00	3,11	-	59	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1421	86	20		148
			---					---		---
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1621	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			151	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2040	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			2040	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
151	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	1,23	20,70	0,19	25	23	-	29,80	37
		ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ		---	---			---	---	---
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
152	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,05	98,40	6,20	103	42	7	64,00	67
		ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ		---	---			---	---	---
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		40,00	3,58			4	4,62	5
		100М2								
153	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,54	76,20	5,60	41	17	3	56,00	30
		ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ		---	---			---	---	---
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		32,00	3,40			2	4,39	2
		100М2								
154	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,26	85,10	6,20	22	9	2	65,00	17
		ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			1	4,97	1
		СТЕН								
		100М2								
155	Е15-248	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,28	135,00	8,20	38	12	2	91,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН		43,00	4,48			1	5,78	2
		100М2								
156	Е15-289	-ПОДБИВКА ДРАНИ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НЕОДРАНКОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	0,28	41,70	0,10	12	4	-	30,70	9
				15,10	0,03			-	0,04	-
		100М2								
157	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	10
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		10,80	0,18			-	0,23	-
		100М2								
158	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М	0,68	8,44	0,06	6	2	-	6,90	5
		ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
159	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М	2,78	12,90	0,07	36	19	-	12,70	35
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
160	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
		ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
161	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО	0,38	35,70	-	14	4	-	15,50	6
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА		9,60	-			-	-	-
		100М2								
162	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	0,24	38,20	-	9	3	-	19,20	5
				12,10	-			-	-	-
		100М2								
163	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,18	35,70	-	6	2	-	15,50	3
				9,60	-			-	-	-
		100М2								
164	Е15-639	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО	0,83	39,80	-	33	11	-	22,00	18
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА		13,70	-			-	-	-
		100М2								
165	Е15-641	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО	0,85	46,20	-	39	17	-	32,20	27
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА		20,10	-			-	-	-
		100М2								
166	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,41	71,20	0,80	29	11	-	49,20	20
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
167	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	0,51	215,00	8,00	111	55	4	179,00	92
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			1	2,94	2
		100М2								
168	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	0,18	85,30	4,90	16	7	-	57,40	11
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ЦОКОЛЯ)								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			566	246	18		417
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			566	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		438
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	270	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		438
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	270	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМКИ								
169	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,49	29,50	-	14	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
170	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	1,11	37,90	0,62	42	4	-	6,86	8
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
171	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,08	90,00	1,50	8	2	-	33,60	3
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
		ЛЕСТНИЦА В ПОДВАЛ								
172	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,05	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
173	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,46	29,30	-	13	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
174	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ	0,18	31,70	0,76	6	-	-	2,86	1
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
175	Е6-15	-БЕТОННО-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ	5,29	27,80	0,34	147	3	2	0,99	5
		М3		0,52	0,10			1	0,13	1
176	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,02	123,00	1,74	3	-	-	40,20	1
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
177	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5СМ	0,02	15,80	0,28	1	-	-	1,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		0,59	0,08			-	0,10	-
178	Е6-[illegible]	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	10,24	29,60	0,69	303	18	7	3,14	32
		М3		1,74	0,21			2	0,27	3
179	Е7-[illegible],4	УСТАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	2,00	0,90	0,56	2	1	1	0,59	1
		ШТ		0,34	0,21			-	0,27	1
180	608-1490 ССЦП.8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТД-3-2ВНА60,8-0,82,2	0,12	59,16	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
181	ССЦТАБЛ.3-1П0Э.6	АРМАТУРА В1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
182	ССЦТАБЛ.3-1П0Э.3	АРМАТУРА А3	0,06	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦА								
183	Е6-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	2,26	31,70	0,76	72	4	2	2,86	6
		М3		1,55	0,23			1	0,30	1
184	Е8-180	КРЫЛЬЦА БЕТОННЫЕ С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В 3СТУПЕНИ	6,70	16,90	0,20	113	10	1	2,87	19
		М2		1,51	0,06			-	0,08	1
185	Е8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,03	318,00	6,32	10	1	-	97,40	1
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
186	С111-366А	РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,03	261,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
187	Е7-653	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	6,99	4,08	7	3	5	4,81	5
		ШТ		2,81	1,57			2	2,03	2
188	608-92344 ССЦП.11-182	СТОИМОСТЬ КАРНИЗНОЙ ПЛИТЫ	0,45	53,50	-	24	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
189	ССЦТАБЛ.3-1П0Э.3	АРМАТУРА А3	0,17	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
190	ССЦТАБЛ.3-1П0Э.6	АРМАТУРА ВР1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
191	Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	0,50	156,00	-	78	4	-	14,40	7
				8,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ОТМОСТКА)								
		100М2								
192	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ	-	0,50	25,30	-	13-	1	- -	2,32-	1
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО2,5СМ		-	1,31	-			-	-	-
		100М2								
193	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ПОД ОТМОСТКУ)		0,50	230,00	7,40	114	7	4	25,60	13
					14,00	1,90			1	2,45	1
		100М2								
194	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ	-	0,50	18,12	-	9	-	- -	0,57	-
		Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО10СМ		-	0,60	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			963	58	22		103

			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			963	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			45366	3316	598		5973

			РУБ.					196		260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45366	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		677
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1335	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6910
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4847	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			57074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6910
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4847	-		-

СОСТАВИЛ БАСОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			508	637	-	-	1,12
2	ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА			3478	4373	-	-	7,66
3	ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ			1046	1316	-	-	2,31
4	ПОЛЫ ПОДВАЛА			25225	31738	-	-	55,61
5	ПРОЕМЫ ПОДВАЛА			64	78	-	-	0,14
6	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОДВАЛА			4	4	-	-	0,01
7	СТЕНЫ			6099	7673	-	-	13,44
8	ПЕРЕКРЫТИЯ			1595	2008	-	-	3,52
9	КРЫША			2336	2940	-	-	5,15
10	ПОЛЫ			1162	1465	-	-	2,57
11	ЛЕСТНИЦЫ			298	376	-	-	0,66
12	ПЕРЕГОРОДКИ			401	505	-	-	0,88
13	ПРОЕМЫ			1621	2040	-	-	3,57
14	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			566	712	-	-	1,25
15	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			963	1211	-	-	2,12
	ИТОГО:	М3	1051,60	45366	57074	43	54	100,00

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.I/ 2060ОII
Наименование стройки - Форма 4
Т.п. 4II-I-I34.86 Объект номер 2060

9499/3

Локальная смета 2-I-I

на общестроительные работы здания с полвалом для Т-20С /фундаменты и стены подвала, стены надземной части, перекрытие, крыша, полы/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АР9,I0, КЖI,3
Составлена в ценах I884 г.

Сметная стоимость I5,842 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 232I чел.-ч
Сметная заработная плата I,563 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Подземная часть								
		Раздел I. Фундаменты и стены подвала								
I	Е6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	63,I5	29,60	0,69	I869	II0	43	3,I4	I98
		м3		I,74	0,2I			I3	0,27	I7
2	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	I0,26	34,20	0,8I	35I	23	8	4,05	42
		м3		2,2I	0,24			2	0,3I	3
3	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	2I,99	34,30	0,8I	754	46	I8	3,90	86
		м3		2,I0	0,24			5	0,3I	7
4	Е8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	0,32	86,50	I,50	27	6	-	38,I0	I2
		I00 м2		I9,60	0,45			-	0,58	-
5	Е7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	9,00	0,23	0,I5	2	I	2	0,I3	I
		шт		0,08	0,06			I	0,08	I
6	Е7-424	Укладка балок перекрытий массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	2,00	I,44	0,79	3	I	2	I,I0	2
		шт		0,65	0,30			I	0,39	I
7	608-76	Стоимость перемычек	0,66	64,40	-	43	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	ССЦП.9-92		м3		-	-			-	-	-
8	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура А-I	I00 кг	0,02	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
9	ССЦ табл.3-I поз.3	Арматура А-3	I00 кг	0,70	25,00 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
I0	ССЦ табл.3-I поз.6	Арматура В-I	I00 кг	0,06	32,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -
II	Е8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,26	90,00 I9,50	I,50 0,45	23	5	- -	33,60 0,58	9 -
		Надземная часть									
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				3093	I92	73		350
			руб.						22		29
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3093	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		45
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	92	-		-
		Плановые накопления	руб.				288	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		424
		Сметная заработная плата	руб.				-	306	-		-
		Итого по разделу I	руб.				3890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		424
		Сметная заработная плата	руб.				-	306	-		-
		Раздел 2. Стены									
I2	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	55,59	38,20 2,2I	0,8I 0,24	2I24	I23	45 I3	4,05 0,3I	225 I7
I3	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м /кирпич пустотелый/	м3	48,54	38,30 2,I0	0,8I 0,24	I859	I02	40 I2	3,90 0,3I	I69 I5
I4	Е7-445	Укладка перемычек массой до 0 3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		68,00	0,73 0,08	0,I5 0,06	I6	5	I0 4	0,I3 0,08	9 5

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	608-76 ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек	шт	I,7I	64,40 -	- -	II0	-	- -	- -	- -
I6	ССЦ п.3-I п.3	Арматура А3	I00 кг	0,37	25,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
I7	ССЦ п.3-I п.6	Арматура ВI	I00 кг	0,30	32,I0 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I8	EI0-22	Устройство фронтонов	м2	5,20	3,03 0,39	0,04 0,0I	I6	2	- -	0,72 0,0I	4 -
I9	EI0-28	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	2,56	II0,00 I2,90	I,30 0,39	282	33	3 I	24,00 0,50	6I I
20	EI0-32	Обшивка каркасных стен строганными досками снаружи	м2	28,00	2,I4 0,22	0,03 0,0I	60	6	I -	0,40 0,0I	II -
2I	E26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,68	35,90 I2,70	I,23 0,62	96	34	4 2	2I,30 0,80	57 2
22	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	2,60	43,60 -	- -	II3	-	- -	- -	- -
23	EI0-36 CIII-297,6 43	Прокладка толя Цена 26+/0,29-0,I6/.I,05	I00 м2	0,56	40,00 5,00	- -	22	3	- -	8,50 -	5 -
24	E26-46	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00 м2	0,05	I7,30 9,30	3,60 I,08	I	I	- -	I4,80 I,39	I -
25	EI5-298	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,05	386,00 66,00	5,90 I,77	2I	4	- -	II5,00 2,28	6 -
26	EI0-32	Обшивка каркасных стен строганными досками изнутри	м2	28,00	2,I4 0,22	0,03 0,0I	60	6	I -	0,40 0,0I	II -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				4799	3I9	I04 32		579 40
		в том числе									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4799	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		7I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I4I	-		-
		Плановые накопления	руб.				447	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		690
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	492	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		690
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	492	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ 3,3								
27	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			3	0,49	6
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
28	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26 ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60,15-4АТ5Т-6ШТ	54,00	8,86	-	478	-	-	-	-
		ЦЕНА7,84+0,2+0,85		-	-			-	-	-
		М2								
29	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26 ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60,10-4АТ5Т-2ШТ	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-
		ЦЕНА7,81+0,2,2+0,85		-	-			-	-	-
		М2								
30	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ	8,00	2,09	0,71	17	8	6	1,65	13
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		0,98	0,26			2	0,34	3
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
31	608-91056 ССЦП.11-14 6 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24,15-4Т-4ШТ	14,40	7,97	-	115	-	-	-	-
		ЦЕНА7,7+0,2-0,17		-	-			-	-	-
		М2								
32	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
		ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ								
33	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ	7,00	2,09	0,71	15	7	5	1,65	12
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		0,98	0,26			2	0,34	2
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
34	608-91056 ССЦП.11-14 6 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24,12-4Т-7ШТ	20,16	7,77	-	157	-	-	-	-
		ЦЕНА7,74+0,2-0,17		-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	3,09	1,06	12	6	5	2,20	9
				1,39	0,38		-	2	0,40	2
		ШТ								
36	608-91056 ССЦП,11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60,15-4АТ5Т-4ШТ ЦЕНА7,81+0,2+0,85	36,00	8,86	-	319	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
37	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
38	Е6-180	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	0,20	52,40	1,10	10	1	-	12,10	2
				6,79	0,33			-	0,43	-
		М3								
39	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
41	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	10,56	17,90	1,08	189	12	11	2,32	24
		М3		1,17	0,32			3	0,41	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1458	45	35		78
				РУБ.				12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1458	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ.		-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1837	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1837	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	98	-		-

РАЗДЕЛ 4. КРЫША

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
43	EI0-70	Установка стропил		5,82	II2,00	2,I0	652	73	I3	23,80	I39
			м3		I2,60	0,63			4	0,8I	5
44	EI0-23	Устройство карнизов		25,75	3,04	0,03	78	2I	I	I,53	39
			м2		0,80	0,0I			-	0,0I	-
45	EI0-7I	Слуховые окна		2,00	I6,30	0,30	33	7	-	6,03	I2
			шт		3,50	0,I0			-	0,I3	-
46	EI2-267	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством		3,03	2I3,00	3,50	645	74	I0	43,90	I33
			I00 м2		24,50	I,05			3	I,35	4
47	E26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /скатов по осям I,2 в осях А,В и Д,Е/		6,62	35,90	I,23	238	84	8	2I,30	I4I
			м3		I2,70	0,62			4	0,80	5
48	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		6,43	43,60	-	280	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
49	EI0-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6 мм		82,80	I,95	0,02	I6I	25	2	0,54	45
			м2		0,30	0,0I			I	0,0I	I
50	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб		I,66	9,43	0,0I	I6	4	-	4,I4	7
			I00 м2		2,30	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.				2I03	288	34		5I6
			руб.						I2		I5
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2I03	-	-		-
		Накладные расходы	руь.				347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		3I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	6I	-		-
		Плановые накопления	руб.				I95	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		562
		Сметная заработная плата	руб.				-	36I	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				2645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		562
		Сметная заработная плата	руб.				-	36I	-		-
		Раздел 5. Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП1								
51	F11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	0,69	11,70	1,08	8	1	1	4,10	3
		м3		2,01	0,32			-	0,41	-
52	F11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	0,35	72,90	0,99	25	5	-	25,50	9
		100м2		14,20	0,30			-	0,39	-
53	E11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК	0,35	488,00	4,83	168	16	2	85,10	29
		100м2		46,50	1,45			1	1,87	1
		ТИП2								
54	F11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	0,07	82,60	1,12	6	1	-	29,40	2
		100м2		14,50	0,34			-	0,44	-
55	E11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,07	411,00	0,75	28	3	-	25,50	5
		100м2		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТИП3								
56	F11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,43	123,00	1,74	53	9	1	40,20	17
		100м2		20,50	0,52			-	0,67	-
57	E11-68	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ20ММ	0,43	31,60	0,56-	14-	1	- -	1,06	-
		100м2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ТИП8								
58	E11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	61,60	3,09	1,08	190	124	67	4,10	253
		м3		2,01	0,32			20	0,41	25
59	C114-158	-ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ	5,42	17,30	-	94	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
60	E11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ20ММ	0,62	82,60	1,12	51	9	-	29,40	18
		100м2		14,50	0,34			-	0,44	-
61	E11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ60ММ	0,62	124,80	2,24	77	1	1	0,46	-
		100м2		1,84	0,64			-	0,83	1
62	F11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,62	411,00	0,75	253	27	-	25,50	47
		100м2		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТИП9								
63	E11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	13,40	3,09	1,08	41	27	14	4,10	55
		м3		2,01	0,32			4	0,41	5
64	C114-158	-ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ	1,12	17,30	-	19	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
65	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	18,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
66	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ40ММ	0,13	54,40	0,92	7	-	-	0,34	-
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
67	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,13	628,00	2,32	84	13	-	166,00	22
		100М2		99,00	0,70			-	0,90	-
		ТИПА								
68	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРЛИТОВОГО ПЕСКА	3,30	3,09	1,08	10	7	4	4,10	14
		М3		2,01	0,32			1	0,41	1
69	С114-158	-ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ	0,44	17,30	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
70	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,03	76,00	0,95	2	-	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
71	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	0,03	54,40	0,92	2	-	-	0,34	-
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
72	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,03	417,00	4,52	14	2	-	108,00	4
		100М2		61,40	1,36			-	1,76	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		1135	245	90		482
				РУБ.				26		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1135	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	306	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		1431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	306	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		12588	1089	336		2005
				РУБ.				104		132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12588	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2079	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	370	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2321
		-СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1563	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1563	-		-

СОСТАВИЛ БАСОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

Т.П. 411-1-134.86 ОБЪЕКТ НОМЕР 2060 9499/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ С ПОДВАЛОМ ДЛЯ Т-40С(ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА,СТЕНЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ,ПЕРЕКРЫТИЕ,КРЫША,ПРОЕМЫ,ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: АР1-11,КЖ1,3,КД1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24,902 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3649 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,487 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
1	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	74,16	29,60	0,69	2195	129	52	3,14	233
				1,74	0,21			16	0,27	20
		М3								
2	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,99	34,20	0,81	547	35	13	4,05	65
				2,21	0,24			4	0,31	5
		М3								
3	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	37,42	34,30	0,81	1284	79	30	3,90	146
				2,10	0,24			9	0,31	12
		М3								
4	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,55	86,50	1,50	48	11	1	38,10	21
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
5	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	13,00	0,23	0,15	3	1	2	0,15	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
6	Е7-424	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	1,44	0,79	6	3	3	1,10	4
				0,65	0,30			1	0,39	2
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	408-76 ССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	1,04	64,40	-	67	-	-	-	-
8	ССЦТАБЛ.3-1 ПО3.1	-АРМАТУРА А1	100КГ	0,11	22,90	-	3	-	-	-	-
9	ССЦТАБЛ.3-1 ПО3.3	-АРМАТУРА А3	100КГ	0,89	25,00	-	22	-	-	-	-
10	ССЦТАБЛ.3-1 ПО3.6	-АРМАТУРА В1	100КГ	0,08	32,10	-	3	-	-	-	-
11	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	100М2	0,24	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
					19,50	0,45			-	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				4199	263	101		479
			РУБ.						31		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4199	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				691	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		62
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	124	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				391	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				5281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		581
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	418	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				5281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		581
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	418	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
12	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ)	М3	84,49	38,20	0,81	3228	187	68	4,05	342
					2,21	0,24			20	0,31	26
13	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ)	М3	84,29	38,30	0,81	3228	177	68	3,90	329
					2,10	0,24			20	0,31	26
14	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		114,00	0,23	0,15	26	9	17	0,15	15
					0,08	0,06			7	0,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
15	608-76	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	2,65	64,40	-	171	-	-	-	-
	ССЦП.9-92	М3		-	-			-	-	-
16	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ.3	-АРМАТУРА А3	0,38	25,00	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ.6	-АРМАТУРА В1	0,51	32,10	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	Е8-210	-УСТРОЙСТВО КОРЕННИКОВ	0,74	45,80	0,81	34	5	-	11,90	9
		М3		6,90	0,24			-	0,31	-
19	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	5,20	3,03	0,04	16	2	-	0,72	4
		М2		0,39	0,01			-	0,01	-
20	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	2,56	110,00	1,30	282	33	3	24,00	61
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1
21	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ СНАРУЖИ	28,00	2,14	0,03	60	6	1	0,40	11
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
22	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	4,02	35,90	1,23	144	51	4	21,30	86
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		12,70	0,62			2	0,80	3
		М3								
23	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ	3,90	43,60	-	170	-	-	-	-
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71		-	-			-	-	-
		М3								
24	Е10-36	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	0,56	40,00	35,00	22	3	20	8,50	5
	С111-297.6									
	13	ЦЕНА0,26+(0,29-0,16),1,05		5,00	35,00			20	65,15	25
		100М2								
25	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ	0,05	17,30	3,60	1	1	-	14,80	1
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,30	-
		100М2								
26	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,05	386,00	5,90	21	4	-	115,00	6
				66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
27	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ИЗНУТРИ	28,00	2,14	0,03	60	6	1	0,40	11
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			7489	484	182		480
			РУБ.					70		90

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7489	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	222	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			698	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1083
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1083
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	776	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ 3,3								
28	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			5	0,40	4
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
29	608-91056 ССЦП.11-158 Т.Ч.П.26ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-6ШТ	54,00	8,86	-	478	-	-	-	-
		ЦЕНА7,81+0,2+0,85		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		М2								
30	608-91056 ССЦП.11-158 Т.Ч.П.26ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-
		ЦЕНА7,81+0,2.2+0,85		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		М2								
31	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	8,00	2,09	0,71	17	8	6	1,65	13
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		0,98	0,26			2	0,34	3
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
32	608-91056 ССЦП.11-146 Т.Ч.П.26ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.15-4Т-4ШТ	14,40	7,97	-	115	-	-	-	-
		ЦЕНА7,74+0,2.2-0,17		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		М2								
33	608-91056 ССЦП.11-146 Т.Ч.П.26ПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.12-4Т-4ШТ	9,60	7,77	-	75	-	-	-	-
		ЦЕНА7,74+0,2-0,17		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		М2								
34	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		---	---			---	---	---
		Т		21,30	-			-	-	-
		ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ								
35	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	7,00	2,09	0,71	15	7	5	1,65	12
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ		0,98	0,26			2	0,34	2
36	608-91056 ССЦП.11-146 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК24.12-4Т-7ШТ ЦЕНА7,74+0,2-0,17 М2	20,16	7,77 -	- -	157	-	- -	- -	- -
37	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00	3,09 1,39	1,06 0,38	12	6	5 2	2,29 0,49	9 2
38	608-91056 ССЦП.11-158 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-4ШТ ЦЕНА7,81+0,2+0,85 М2	36,00	8,86 -	- -	319	-	- -	- -	- -
39	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,01	342,00 21,30	- -	3	-	- -	34,00 -	- -
40	Е6-180	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ М3	0,20	52,40 6,79	1,10 0,33	10	1	- -	12,10 0,43	2 -
41	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,01	338,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
42	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	-	392,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
43	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ М3	17,61	17,90 1,17	1,08 0,32	315	21	19 6	2,32 0,41	41 7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1656	54	63		95
			РУБ.					15		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1656	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРЫША								
44	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	5,82	112,00	2,10	652	73	13	23,80	139
		М3		12,60	0,63			4	0,81	5
45	Е10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	25,75	3,04	0,03	78	21	1	1,53	39
		М2		0,80	0,01			-	0,01	-
46	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	37,50	2,49	0,02	93	5	-	0,24	9
		М2		0,13	0,01			-	0,01	-
47	Е10-71	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	2,00	16,30	0,30	33	7	-	6,03	12
		ШТ		3,50	0,10			-	0,13	-
48	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	3,13	213,00	3,50	667	77	11	43,90	137
		100М2		24,50	1,05			3	1,35	4
49	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (СКАТОВ ПО ОСЯМ1,2 В ОСЯХА,В И А,Е)	9,94	35,90	1,23	357	126	12	21,30	212
		М3		12,70	0,62			6	0,80	8
50	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	9,64	43,60	-	420	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
51	Е10-34	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	82,80	1,95	0,02	161	25	2	0,54	45
		М2		0,30	0,01			1	0,01	1
52	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,72	9,43	0,01	16	4	-	4,14	7
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2477	338	39		000
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2477	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			231	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				3II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		653
		Сметная заработная плата	руб.				-	425	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				3II7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		653
		Сметная заработная плата	руб.				-	425	-		-
		Раздел 5. Полы									
		Тип I									
53	EII-5I	Устройство тепло- и звукоизоляции из песка	м3	0,69	II,70	I,08	8	I	I	4,I0	3
					2,0I	0,32			-	0,4I	-
54	EII-63	Укладка лаг по плитам перекрытия	I00 м2	0,35	72,90	0,99	25	5	-	25,50	9
					I4,20	0,30			-	0,39	-
55	EII-I84	Устройство дощатого покрытия	I00 м2	0,35	488,00	4,83	I68	I6	2	85,I0	29
					46,50	I,45			I	I,87	I
		Тип 2									
56	EII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона	I00 м2	0,07	82,60	I,I2	6	I	-	29,40	2
					I4,50	0,34			-	0,44	-
57	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	I00 м2	0,07	4II,00	0,75	28	3	-	75,50	5
					43,60	0,22			-	0,28	-
		Тип 3									
58	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00 м2	0,43	I23,00	I,74	53	9	I	40,20	I7
					20,50	0,52			-	0,67	-
59	EII-68	Вычитается поправка до толщины 20 мм	I00 м2	0,43	3I,60	0,56	I4	I	-	I,06	-
					I,I8	0,I6			-	0,2I	-
		Тип 8									
60	EII-5I	Устройство изоляции из перлитового песка	м3	6I,60	3,09	I,08	I90	I24	67	4,I0	253
					2,0I	0,32			20	0,4I	25
6I	CII4-I58	Песок перлитовый вспученный ГОСТ I0832-74 мелкий, размерами зерен 0,I4-I,2 мм	м3	8,I3	I7,30	-	I4I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	EII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона толщиной 20 мм	I00 м2	0,62	82,60	I,I2	5I	9	-	29,40	I8
					I4,50	0,34			-	0,44	-
63	EII-58	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм до 60 мм	I00 м2	0,62	I24,80	2,24	77	I	I	0,46	-
64	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного		0,62	4II,00	0,75	253	27	-	75,50	47
					43,60	0,22			-	0,28	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		многослойного и однослойного без подосновы марки М	I00 м2								
		Тип 9									
65	EII-5I	Устройство теплоизоляции из перлитового песка	м3	I3,40	3,09 2,0I	I,08 0,32	4I	27	I4 4	4,I0 0,4I	55 5
66	CII4-I58	Песок перлитовый вспученный ГОСТ I0832-74 мелкий, размерами зерен 0,I4-I,2 мм	м3	I,77	I7,30 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
67	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,I3	70,00 9,88	0,95 0,28	9	I	- -	I8,80 0,36	3 -
68	EII-56	Добавляется поправка до толщины 40 мм	I00 м2	0,I3	54,40 0,64	0,92 0,28	7	-	- -	0,34 0,36	- -
69	EII-7I	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	I00 м2	0,I3	628,00 99,00	2,32 0,70	84	I3	- -	I66,00 0,90	22 -
		Тип I0									
70	EII-5I	Устройство теплоизоляции из перлитового песка	м3	3,30	3,09 2,0I	I,08 0,32	I0	7	4 I	4,I0 0,4I	I4 I
7I	CII4-I58	Песок перлитовый вспученный ГОСТ I0832-74 мелкий, размерами зерен 0,I4-I,2 мм	м3	0,44	I7,30 -	- -	8	-	- -	- -	- -
72	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,03	70,00 9,88	0,95 0,28	2	-	- -	I8,80 0,36	I -
73	EII-56	Добавляется поправка до толщины 40 мм	I00 м2	0,03	54,40 0,64	0,92 0,28	2	-	- -	0,34 0,36	- -
74	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,03	417,00 6I,40	4,52 I,36	I4	2	- -	I08,00 I,75	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.				II94	245	90		I82
			руб.						26		33
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				II94	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	36	-		-
		Плановые накопления	руб.				II4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		532
		Сметная заработная плата	руб.				-	307	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 5	руб.				I505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		532
		Сметная заработная плата	руб.				-	307	-		-
		Раздел 6. Проемы									
		Оконные									
75	EI0-72	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2	м2	7,85	3,0I 0,93	0,30 0,09	24	7	3 I	I,60 0,I2	I3 I
76	EI0-74	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	20,09	4,47 I,49	0,34 0,I0	90	30	7 2	2,56 0,I3	5I 3
77	EI0-80	Установка оконных блоков в деревянных неруб-ленных стенах с переплетами спаренными площадь проемов м2 до 2	м2	I0,I6	2,85 I,I9	0,I4 0,04	29	I2	I -	2,08 0,05	2I I
78	CI22-9I т.ч.п.45ПР ил.I поз.87 табл.20 поз.4	Стоимость проолифленных оконных блоков ОРСI8-98-I= шт Цена 32,I-5,2.0,58	м2	I5,30	29,08 -	- -	445	-	- -	- -	- -
79	CI22-54 т.ч.п.45ПР ил.I поз.66 табл.20 поз.4 поз.53	Стоимость проолифленных оконных блоков ОРI8-98 с одинарными переплетами - 2 шт Цена /25,3-4,3I.0,58/.0,62	м2	3,06	I4,I4 -	- -	43	-	- -	- -	- -
80	CI22-74 т.ч.п.45ПР ил.I поз.4I табл.20 поз.4	То же, ОРСI5-9-II шт Цена 34,3-5,24.0,58	м2	I3,97	3I,26 -	- -	437	-	- -	- -	- -
8I	CI22-22 т.ч.п.53 поз.45 Прил.I поз.2I табл.20 поз.4	То же, ОРI5-9 с одинарными переплетами - 3 шт Цена /23-3,83.0,58/.0,62	м2	3,8I	I2,88 -	- -	49	-	- -	- -	- -
82	CI22-I6 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I7 табл.20 поз.4 поз.53	То же, ОР6-9 с одинарными переплетами - 2 шт Цена /26,8-5,4I.0,58/.0,62	м2	0,98	I4,67 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
83	CI22-68	То же, ОРС6-9 - 2 шт		0,98	35,I9	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.п.45ПР ил.1 поз.32 табл.20 поз.4	Цена 38,8-6,22.0,58		-	-			-	-	-
		м2								
84	Е10-102	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 1 м	1,96	1,65	0,05	3	1	-	1,12	2
				0,63	0,02			-	0,03	-
		м2								
85	Е10-103	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2	36,14	0,92	0,03	33	12	1	0,59	21
				0,34	0,01			-	0,01	-
		м2								
86	С122-359	Стоимость подоконных досок Д010-25	29,48	1,92	-	57	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
87	С111-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов с фрамугой независимо от высоты	36,00	2,09	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		комп								
88	С111-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностоорных переплетов высотой до 1,2 м	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		комп								
89	С111-433	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой 2,1 м	24,00	1,29	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		комп								
90	Е15-709	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм	0,30	366,00	2,30	III	12	-	75,00	23
				40,30	0,66			-	0,85	-
		100 м2								
91	Е15-705	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одирарных переплетов оконным стеклом 3 мм	0,08	121,00	0,50	9	1	-	22,80	2
				12,50	0,24			-	0,31	-
		100 м2								
		Дверные								
92	Е10-105	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	19,26	1,45	0,35	28	11	7	0,91	18
				0,55	0,11			2	0,14	3
		м2								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
93	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2		I8,28	2,00	0,I3	37	I2	3	I,I6	2I
			м2		0,67	0,04			I	0,05	I
94	EI0-I09	Установка блоков для люка в перекрытиях		I,00	I,34	0,I3	I	I	-	I,29	I
			м2		0,69	0,04			-	0,05	-
95	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2		6,09	I,34	-	8	I	-	0,36	2
			м2		0,20	-			-	-	-
96	CI22-230	Стоимость проолифленных дверных блоков		6,30	I5,46	-	97	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	ДН2I-I0 ШШ - 3 шт			-	-			-	-	-
	ил.I поз.I7	Цена I6,9-2,48.0,58									
	7		м2								
	табл.20 поз.4										
97	CI22-2I7	То же, ДСI3-I0 - 5 шт		6,50	I3,47	-	88	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	Цена I5-2,64.0,58			-	-			-	-	-
	ил.I поз.20		м2								
	6										
	табл.20 поз.4										
98	CI22-220	То же, Д02I-9-3 шт		5,40	8,44	-	66	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	Цена 9,46-I,76.0,58			-	-			-	-	-
	ил.I поз.I7		м2								
	4										
99	CI22-2I8	То же, ДГ2I-9 - 5 шт		9,00	I3,02	-	II7	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	Цена I4,2-2,03.0,58			-	-			-	-	-
	ил.I поз.I7		м2								
	0										
	табл.20 поз.4										
I00	CI22-2I7	То же, ДГ2I-7 - 2 шт.		2,78	I3,50	-	38	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	Цена I5-2,58.0,58			-	-			-	-	-
	ил.I поз.I7		м2								
	I										
	табл.20 поз.4										
I0I	CI22-2I2	То же, балконных блоков БРС22-9-2 шт		3,78	28,05	-	I06	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	Цена 3I,3-5,44.0,58			-	-			-	-	-
	ил.I поз.I5		м2								
	6										
	табл.20 поз.4										
I02	CI22-220	То же, дверных блоков ДН2I-9ШЩ-2 шт		3,78	8,44	-	32	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	Цена 9,46-I,76.0,58			-	-			-	-	-
	ил.I поз.I7		м2								
	4										

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	табл.20 поз.4										
I03	CI22-3II т.ч.п.45ПР ил.I поз.26 2 табл.20 поз.4	То же, люка ДЛП0-I0 - I шт. Цена 26-I,9.0,58	м2	I,00	24,I0	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I04	EI5-725	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,04	I60,00	I,00	6	I	-	33,60	I
					I8,20	0,30			-	0,39	-
I05	EI5-729	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,05	I96,00	I,40	9	2	-	86,50	4
					47,80	0,36			-	0,46	-
I06	CIII-446	Двери входные в здание однопольные	комп	4,00	6,94	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I07	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные	комп	I9,00	3,II	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.				22II	I03	22		I80
			руб.						6		9
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				22II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		32
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	64	-		-
		Плановые накопления	руб.				205	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I73	-		-
		Итого по разделу 6	руб.				2779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I73	-		-
		Раздел 7. Отделочные работы									
I08	EI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	I,23	20,70	0,I5	25	23	-	25,80	37
					I8,50	0,04			-	0,05	-
I09	EI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	I,05	98,40	6,20	I03	42	7	64,00	67
					40,00	3,58			4	4,62	5
II0	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,62	76,20	5,60	47	20	3	56,00	35
					32,00	3,40			2	4,39	3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
III	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен		0,26	85,I0	6,20	22	9	2	65,00	I7
			I00 м2		37,I0	3,85			I	4,97	I
II2	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен		0,28	I35,00	8,20	38	I2	2	7I,00	20
			I00 м2		43,00	4,48			I	5,78	2
II3	EI5-289	Подбивка драни по дощатым неоштукатуренным поверхностям		0,28	4I,70	0,I0	I2	4	-	30,70	9
			I00 м2		I5,I0	0,03			-	0,04	-
II4	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		0,50	45,30	0,40	23	5	-	20,20	I0
			I00 м2		I0,80	0,I8			-	0,23	-
II5	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая		0,78	8,I4	0,06	7	3	-	6,90	5
			I00 м2		3,60	0,02			-	0,03	-
II6	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная		2,78	I2,90	0,07	36	I9	-	I2,70	35
			I00 м2		6,80	0,02			-	0,03	-
II7	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке		0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
			I00 м2		1,90	0,02			-	0,03	-
II8	EI5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза		0,38	35,70	-	I4	4	-	I5,50	6
			I00 м2		9,60	-			-	-	-
II9	EI5-637	Покрытие лаком деревянных лестниц		0,24	38,20	-	9	3	-	I9,20	5
			I00 м2		I2,I0	-			-	-	-
I20	EI5-635	Покрытие лаком ограждений лестниц		0,I8	35,70	-	6	2	-	I5,50	3
			I00 м2		9,60	-			-	-	-
I2I	EI5-64I	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза		I,29	46,20	-	60	26	-	32,20	4I
			I00 м2		20,I0	-			-	-	-
I22	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов		0,4I	7I,20	0,80	29	II	-	49,20	20
			I00 м2		27,80	0,24			-	0,3I	-
I23	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских		0,53	2I5,00	8,00	II3	56	4	I79,00	94
			I00 м2		I07,00	2,28			I	2,94	2
I24	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым		0,I9	85,30	4,90	I6	7	-	57,40	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		раствором по камню стен /цоколя/	I00 м2	35,60	2,33			-	3,0I	I
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб.			563	249	I8		420
			руб.					9		I4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			563	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			94	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			54	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата	руб.			-	273	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			7II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата	руб.			-	273	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I9789	I736	495		3I36
			руб.					I7I		222
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I9789	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		29I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	580	-		-
		Плановые накопления	руб.			I847	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			24902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3649
		Сметная заработная плата	руб.			-	2487	-		-
		Итого по смете	руб.			24902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3649
		Сметная заработная плата	руб.			-	2487	-		-

Составил Басова

Проверил Гильченко

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.1/ 2060013
Наименование стройки Форма 4
Т.п. 411-1-134.86 Объект номер 2060
9499/3

Локальная смета 2-1-3

на общестроительные работы здания с полвалом при варианте деревянных перекрытий для Т-20С /перекрытия, полы, отделочные работы/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АР1,11,КД1,6
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 7,850 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1171 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,797 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная часть								
		Раздел 1. Перекрытие над подвалом								
1	Е10-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	108,31	4,92	0,14	533	54	15	0,94	102
		м2		0,50	0,04			4	0,05	5
2	С122-381	Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клее КБ-3	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
3	С122-393	Балки одинарные из цельной древесины с двухсторонним расположением черепных брусков сечением 50.150 мм и 50.180 мм марка БДЦ-1.24.2,БДЦ-1.27.2, БДЦ-1.33.2,БДЦ-1.36.2	1,86	143,00	-	266	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
4	С111-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепн, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	27,60	0,32	-	9	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
		Надземная часть								
		Итого прямые затраты по разделу 1	руб.			1481	54	15		102
			руб.					4		5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1481	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.				244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.				I39	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I29
		Сметная заработная плата	руб.				-	I02	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I29
		Сметная заработная плата	руб.				-	I02	-		-
		Раздел 2. Перекрытия									
		Перекрытие над первым этажом									
5	EI0-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов		84,37	4,92	0,I4	4I5	42	II	0,94	79
			м2		0,50	0,04			3	0,05	4
6	CI22-38I	Балки БДК-2.60.2		2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
7	CI22-393	Балки БДЦ-2.24.2		I,33	I43,00	-	I90	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
8	CIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до I,6 кг		24,84	0,32	-	8	-	-	-	-
			кг		-	-			-	-	-
		Перекрытие над вторым этажом									
9	EI0-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов		54,93	4,92	0,I4	270	27	7	0,94	52
			м2		0,50	0,04			2	0,05	3
I0	CI22-38I	Балки БДК-2.60.2		I,32	295,00	-	389	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
II	CI22-393	Балки БДЦ-2.24.2		0,74	I43,00	-	I06	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
I2	CIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до I,6 кг		I6,56	0,32	-	5	-	-	-	-
			кг		-	-			-	-	-
I3	EI2-288	Утепление покрытий керамзитом		I0,56	I7,90	I,08	I89	I2	II	2,32	24
			м3		I,I7	0,32			3	0,4I	4
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				2245	8I	29		I55
			руб.						8		II
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2245	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	67	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата	руб.			-	I56	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			2824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата	руб.			-	I56	-		-
		Раздел 3. Полы								
		Тип I								
I4	ЕI2-309 СIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II	0,49 I00 м2	I0,70 4,78	0,70 0,2I	5	2	- -	8,I3 0,27	4 -
I5	ЕII-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам	0,49 I00 м2	27,20 2,52	0,53 0,I6	I3	I	- -	4,94 0,2I	2 -
I6	Е26-69	Прокладка толя	0,49 I00 м2	8I,I0 28,40	I,33 0,40	39	I4	- -	47,20 0,52	23 -
I7	СIII-6I3	Стоимость толя	55,78 м2	0,29 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I8	ЕII-52	Укладка минераловатных плит	0,49 I00 м2	I6,60 I4,30	2,30 0,68	8	7	I -	27,I0 0,88	I3 -
I9	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	4,00 м3	43,60 -	- -	I74	-	- -	- -	- -
20	ЕII-I84	Устройство покрытия из досок	0,49 I00 м2	488,00 46,50	4,83 I,45	237	23	3 I	85,I0 I,87	4I I
		Тип 2								
2I	ЕI2-309 СIII-367,6 6	Прокладка бумагин Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II	0,62 I00 м2	I0,07 4,78	0,70 0,2I	6	3	- -	8,I3 0,27	5 -
22	ЕII-52	Укладка минераловатных плит	0,62 I00 м2	I6,60 I4,30	2,30 0,68	I0	9	I -	27,I0 0,88	I7 I
23	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	5,08 м3	43,60 -	- -	22I	-	- -	- -	- -
24	ЕII-I8I	Устройство дощатого основания	0,62 I00 м2	405,00 42,80	3,82 I,I5	249	26	3 I	78,20 I,48	48 I
25	ЕII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит	0,62	85,00	I,76	52	3	I	8,22	5

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		древесноволокнистых	I00 м2		4,09	0,53			-	0,68	-
26	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М		0,62	4II,00	0,75	253	27	-	75,50	47
					43,60	0,22			-	0,28	-
			I00 м2								
		Тип 3									
27	EI2-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II		0,40	I0,07	0,70	4	2	-	8,I3	3
			I00 м2		4,78	0,2I			-	0,27	-
28	EII-2	Укладка минераловатных плит		0,I9	4,58	0,99	I	I	-	7,I0	I
			I00 м2		3,57	0,30			-	0,39	-
29	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		I,56	43,60	-	68	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
30	E26-70	Прокладка толя		0,40	24,70	0,49	I0	6	-	23,90	I0
			I00 м2		I4,40	0,I5			-	0,I9	-
3I	CIII-6I3	Стоимость толя		45,77	0,29	-	I3	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
32	EII-I8I	Устройство основания из досок		0,I9	405,00	3,82	77	8	I	78,20	I5
			I00 м2		42,80	I,I5			-	I,48	-
33	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем		0,I9	4I7,00	4,52	79	I2	I	I08,00	20
					6I,40	I,36			-	I,75	-
			I00 м2								
		Тип 4									
34	EI2-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II		0,45	I0,07	0,70	5	2	-	8,I3	4
			I00 м2		4,78	0,2I			-	0,27	-
35	EII-52	Укладка минераловатных плит		0,23	I6,60	2,30	4	3	-	27,I0	6
			I00 м2		I4,30	0,68			-	0,88	-
36	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		I,87	43,60	-	82	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
37	E26-70	Прокладка толя		0,23	24,70	0,49	6	3	-	23,90	5
			I00 м2		I4,40	0,I5			-	0,I9	-
38	CIII-6I3	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350		26,II	0,29	-	8	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
39	EII-I84	Устройство дощатого покрытия		0,23	488,00	4,83	III	II	I	85,I0	I9

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			I00 м2		46,50	I,45			-	I,87	-
		Тип 5									
40	EII-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам		0,07	27,20	0,53	2	-	-	4,94	-
			I00 м2		2,52	0,I6			-	0,2I	-
4I	EI2-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II		0,07	I0,07	0,70	I	-	-	8,I3	I
			I00 м2		4,78	0,2I			-	0,27	-
42	EII-52	Укладка минераловатных плит		0,07	I6,60	2,30	I	I	-	27,I0	2
			I00 м2		I4,30	0,68			-	0,88	-
43	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		0,62	43,60	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м3								
44	EII-I8I	Устройство дощатого основания		0,07	405,00	3,82	30	3	-	78,20	6
			I00 м2		42,80	I,I5			-	I,48	-
45	EII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древемноволокнистых		0,07	85,00	I,76	6	-	-	8,22	I
			I00 м2		4,09	0,53			-	0,68	-
46	EII-202	Устройство покрытия на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однрслойного без подосновы марки М		0,07	4II,00	0,75	3I	3	-	75,50	6
					43,60	0,22			-	0,28	-
			I00 м2								
		Тип 8									
47	EII-2	Уплотнение грунта щебнем		0,02	43,30	0,99	I	-	-	7,I9	-
			I00 м2		3,57	0,30			-	0,39	-
48	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона MI00		0,I4	29,30	-	4	-	-	2,90	-
			м3		I,62	-			-	-	-
49	EII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем		0,02	4I7,72	4,52	8	I	-	I08,00	2
					6I,40	I,36			-	I,75	-
			I00 м2								
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				I862	I7I	I2		306
			руб.						2		3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I862	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5I	-		-
		Плановые накопления	руб.				I74	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		335
		Сметная заработная плата	руб.				-	224	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				2343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		335
		Сметная заработная плата	руб.				-	224	-		-
		Раздел 4. Отделочные работы									
50	EI5-247	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону потолков		I,23	I00,00	6,20	I23	50	7	65,00	80
					4I,00	3,58			4	4,62	6
			I00 м2								
5I	EI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен		I,05	6I,42	6,20	64	42	7	64,00	67
					40,00	3,58			4	4,62	5
			I00 м2								
52	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен		0,54	76,20	5,60	4I	I7	3	56,00	30
					32,00	3,40			2	4,39	2
			I00 м2								
53	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен		0,26	84,78	6,20	22	9	2	65,00	I7
					37,I0	3,85			I	4,97	I
			I00 м2								
54	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен		0,28	I35,00	8,20	38	I2	2	7I,00	20
					43,00	4,48			I	5,78	2
			I00 м2								
55	EI5-289	Подбивка драни по деревянным неодранкованным поверхностям		0,28	4I,70	0,I0	I2	4	-	30,70	9
					I5,I0	0,03			-	0,04	-
			I00 м2								
56	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	I0
					I0,80	0,I8			-	0,23	-
			I00 м2								
57	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая		0,68	8,44	0,06	6	2	-	6,90	5
					3,60	0,02			-	0,33	-
			I00 м2								
58	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная		2,78	I2,90	0,07	36	I9	-	I2,70	35
					6,80	0,02			-	0,03	-
			I00 м2								
59	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке		0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
					4,90	0,02			-	0,03	-
			I00 м2								
60	EI5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза		0,38	35,70	-	I4	4	-	I5,50	6
					9,60	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			I00 м2								
6I	EI5-637	Покрытие лаком деревянных лестниц		0,24	38,20	-	9	3	-	I9,20	5
			I00 м2		I2,I0	-			-	-	-
62	EI5-635	Покрытие лаком ограждений лестниц		0,I8	35,70	-	6	2	-	I5,50	3
			I00 м2		9,60	-			-	-	-
63	EI5-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза		0,83	39,80	-	33	II	-	22,00	I8
			I00 м2		I3,70	-			-	-	-
64	EI5-64I	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза		0,85	46,20	-	39	I7	-	32,20	27
			I00 м2		20,I0	-			-	-	-
65	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов и плинтусов в полах из линолеума		0,78	7I,20	0,80	56	22	-	49,20	38
			I00 м2		27,80	0,24			-	0,3I	-
66	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских		0,5I	2I5,00	8,00	III	55	4	I79,00	92
			I00 м2		I07,00	2,28			I	2,94	2
67	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен цоколя		0,I8	85,30	4,90	I6	7	-	57,40	II
			I00 м2		35,60	2,33			-	3,0I	I
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.				652	284	25		478
			руб.						I3		I9
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				652	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I07	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.				60	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		507
		Сметная заработная плата	руб.				-	3I5	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				8I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		507
		Сметная заработная плата	руб.				-	3I5	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				6240	590	8I		I04I
			руб.						27		38
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6240	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			I027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I80	-		-
		Плановые накопления	руб.			583	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II7I
		Сметная заработная плата	руб.			-	797	-		-
		Итого по смете	руб.			7850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II7I
		Сметная заработная плата	руб.			-	797	-		-

Составил Басова
Проверил Гильченко

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.1/ 2060014
Наименование стройки - Форма 4
Т.п. 411-1-134.86 Объект номер 2060
9499/3

Локальная смета 2-1-4

на общестроительные работы здания с подвалом при варианте деревянных перекрытий для Т-30С /перекрытия, полы, отделочные работы/

Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры

Основание: АРI,II, КДI,6
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 8,103 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1189 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,809 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная часть								
		Раздел I. Перекрытие над подвалом								
I	ЕI0-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов	107,16	4,92	0,14	527	54	15	0,94	101
		м2		0,50	0,04			4	0,05	5
2	СI22-381	Балки БДК-2.60.2	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
3	СI22-393	Балки БДЦ-2,24.2	1,86	143,00	-	266	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
4	СIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	27,60	0,32	-	9	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
		Надземная часть								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			1475	54	15		101
			руб.					4		5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			1475	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.			138	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			1856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		128

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.				-	I02	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I28
		Сметная заработная плата	руб.				-	I02	-		-
		Раздел 2. Перекрытия									
		Перекрытие над первым этажом									
5	ЕI0-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов		84,37	4,92	0,I4	4I5	42	II	0,94	79
			м2		0,50	0,04			3	0,05	4
6	СI22-38I	Балки БДК-2,60.2		2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
7	СI22-393	Балки БДЦ-2,24.2		I,33	I43,00	-	I90	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
8	СIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до I,6 кг		24,84	0,32	-	8	-	-	-	-
			кг		-	-			-	-	-
		Перекрытие над вторым этажом									
9	ЕI0-50	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов		54,93	4,92	0,I4	270	27	7	0,94	52
			м2		0,50	0,04			2	0,05	3
I0	СI22-38I	Балки БДК-2,60.2		I,32	295,00	-	389	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
II	СI22-393	Балки БДЦ-2,24.2		0,74	I43,00	-	I06	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
I2	СIII-342	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до I,6 кг		I6,56	0,32	-	5	-	-	-	-
			кг		-	-			-	-	-
I3	ЕI2-288	Утепление покрытий керамзитом		I4,0I	I7,90	I,08	25I	I6	I5	2,32	33
			м3		I,I7	0,32			4	0,4I	6
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				2307	85	33		I64
			руб.						9		I3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2307	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		35
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	68	-		-
		Плановые накопления	руб.				2I5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				290I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I62	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб.				2901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		212
		Сметная заработная плата	руб.				-	I62	-		-
		Раздел 3. Полы									
		Тип I									
I4	EI2-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II		0,49	I0,07	0,70	5	2	-	8,I3	4
			I00 м2		4,78	0,2I			-	0,27	-
I5	EII-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам		0,49	27,20	0,53	I3	I	-	4,94	2
			I00 м2		2,52	0,I6			-	0,2I	-
I6	E26-69	Прокладка толя		0,49	8I,I0	I,33	39	I4	-	47,20	23
			I00 м2		28,40	0,40			-	0,52	-
I7	CIII-6I3	Стоимость толя		55,78	0,29	-	I6	-	-	-	-
			м2		-	-			-	-	-
I8	EII-52	Укладка минераловатных плит		0,49	I6,60	2,30	8	7	I	27,I0	I3
			I00 м2		I4,30	0,68			-	0,88	-
I9	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		5,00	43,60	-	2I8	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
20	EII-I84	Устройство покрытия из досок		0,49	488,00	4,83	237	23	3	85,I0	4I
			I00 м2		46,50	I,45			I	I,87	I
		Тип 2									
2I	EI2-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II		0,62	I0,07	0,70	6	3	-	8,I3	5
			I00 м2		4,78	0,2I			-	0,27	-
22	EII-52	Укладка минераловатных плит		0,62	I6,60	2,30	I0	9	I	27,I0	I7
			I00 м2		I4,30	0,68			-	0,88	I
23	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		6,34	43,60	-	276	-	-	-	-
			м3		-	-			-	-	-
24	EII-I8I	Устройство дощатого основания		0,62	405,00	3,82	249	26	3	78,20	48
			I00 м2		42,80	I,I5			I	I,48	I
25	EII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых		0,62	85,00	I,76	52	3	I	8,22	5
			I00 м2		4,09	0,53			-	0,68	-
26	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного		0,62	4II,00	0,75	253	27	-	75,50	47
					43,60	0,22			-	0,28	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		без подосновы марки М	I00 м2								
		Тип 3									
27	EI3-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II		0,40	I0,07 4,78	0,70 0,2I	4	2	- -	8,I3 0,27	3 -
28	EII-52	Укладка минераловатных плит	I00 м2	0,I9	I6,60 I4,30	2,30 0,68	3	3	- -	27,I0 0,88	5 -
29	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	I,95	43,60 -	- -	85	-	- -	- -	- -
30	E26-70	Прокладка толя	I00 м2	0,40	24,70 I4,40	0,49 0,I5	I0	6	- -	23,90 0,I9	I0 -
3I	CIII-6I3	Стоимость толя	м2	45,77	0,29 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
32	EII-I8I	Устройство основания из досок	I00 м2	0,I9	405,00 42,80	3,82 I,I5	77	8	I -	78,20 I,48	I5 -
33	EII-I35	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,I9	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	79	I2	I -	I08,00 I,75	20 -
		Тип 4									
34	EI2-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II		0,45	I0,07 4,78	0,70 0,2I	5	2	- -	8,I3 0,27	4 -
35	EII-52	Укладка минераловатных плит	I00 м2	0,23	I6,60 I4,30	2,30 0,68	4	3	- -	27,I0 0,88	6 -
36	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	2,34	43,60 -	- -	I02	-	- -	- -	- -
37	E26-70	Прокладка толя	I00 м2	0,23	24,70 I4,40	0,49 0,I5	6	3	- -	23,90 0,I9	5 -
38	CIII-6I3	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350	м2	26,II	0,29 -	- -	8	-	- -	- -	- -
39	EII-I84	Устройство дощатого покрытия	I00 м2	0,23	468,00 46,50	4,83 I,45	III	II	I -	85,I0 I,87	I9 -
		Тип 5									
40	EII-54	Прокладка из древесноволокнистых плит по деревянным балкам		0,07	27,20 2,52	0,53 0,I6	2	-	- -	4,94 0,2I	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			I00 м2								
4I	EI2-309 CIII-367,6 6	Прокладка бумаги Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II		0,07	I0,07 4,78	0,70 0,2I	I	-	- -	8,I3 0,27	I -
42	EII-52	Укладка минераловатных плит	I00 м2	0,07	I6,60 I4,30	2,30 0,68	I	I	- -	27,I0 0,88	2 -
43	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I		0,77	43,60 -	- -	34	-	- -	- -	- -
			м3								
44	EII-I8I	Устройство дощатого основания	I00 м2	0,07	405,00 42,80	3,82 I,I5	30	3	- -	78,20 I,48	6 -
45	EII-53	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00 м2	0,07	85,00 4,09	I,76 0,53	6	-	- -	8,22 0,68	I -
46	EII-202	Устройство покрытия на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	I00 м2	0,07	4II,00 43,60	0,75 0,22	3I	3	- -	75,50 0,28	6 -
		Тип 8									
47	EII-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,02	43,30 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	- -
48	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона MI00	м3	0,I4	29,30 I,62	- -	4	-	- -	2,90 -	- -
49	EII-I35	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,02	4I7,72 6I,40	4,52 I,36	8	I	- -	I08,00 I,75	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				2007	I73	I2		3I0
			руб.						2		3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2007	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		29
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	55	-		-
		Плановые накопления	руб.				I87	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		342
		Сметная заработная плата	руб.				-	230	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				2527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		342

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.				-	230	-		-
		Раздел 4. Отделочные работы									
50	EI5-247	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону потолков		I,23	I00,0	6,20	I23	50	7	65,00	80
					4I,00	3,58			4	4,62	6
			I00 м2								
5I	EI5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен		I,05	6I,40	6,20	64	42	7	64,00	67
			I00 м2		40,00	3,58			4	4,62	5
52	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен		0,54	76,20	5,60	4I	I7	3	56,00	30
			I00 м2		32,00	3,40			2	4,39	2
53	EI5-254	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен		0,26	84,78	6,20	22	9	2	65,00	I7
					37,I0	3,85			I	4,97	I
			I00 м2								
54	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен		0,28	I35,00	8,20	38	I2	2	7I,00	20
			I00 м2		43,00	4,48			I	5,78	2
55	EI5-289	Подбивка драни по деревянным неоштукатуренным поверхностям		0,28	4I,70	0,I0	I2	4	-	30,70	9
			I00 м2		I5,I0	0,03			-	0,04	-
56	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям подготовленным под окраску стен		0,50	45,30	0,60	23	5	-	20,20	I0
					I0,80	0,I8			-	0,23	-
			I00 м2								
57	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая		0,68	8,44	0,06	6	2	-	6,90	5
			I00 м2		3,60	0,02			-	0,03	-
58	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная		2,78	I2,90	0,07	36	I9	-	I2,70	35
			I00 м2		6,80	0,02			-	0,03	-
59	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке		0,53	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
			I00 м2		4,90	0,02			-	0,03	-
60	EI5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза		0,38	35,70	-	I4	4	-	I5,50	6
			I00 м2		9,60	-			-	-	-
6I	EI5-637	Покрытие лаком деревянных лестниц		0,24	38,20	-	9	3		I9,20	5
			I00 м2		I2,I0	-			-	-	-
62	EI5-635	Покрытие лаком ограждений лестниц		0,I8	35,70	-	6	2	-	I5,50	3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			I00 м2		9,60	-			-	-	-
63	EI5-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза		0,83	39,80	-	33	II	-	22,00	I8
					I3,70	-			-	-	-
			I00 м2								
64	EI5-64I	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза		0,85	46,20	-	39	I7	-	32,20	27
					20,I0	-			-	-	-
			I00 м2								
65	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов и плинтусов в полах из линолеума		0,78	7I,20	0,80	56	22	-	49,20	38
					27,80	0,24			-	0,3I	-
			I00 м2								
66	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских		0,5I	2I5,00	8,00	III	55	4	I79,00	92
			I00 м2		I07,00	2,28			I	2,94	2
67	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен цоколя		0,I8	85,30	4,90	I6	7	-	57,40	II
					35,60	2,33			-	3,0I	I
			I00 м2								
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.				652	284	25		478
			руб.						I3		I9
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				652	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I07	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.				60	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		507
		Сметная заработная плата	руб.				-	3I5	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				8I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		507
		Сметная заработная плата	руб.				-	3I5	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				644I	596	85		I053
			руб.						28		40
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				644I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		96
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I85	-		-
		Плановые накопления	руб.				600	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8I03	-	-		-
		Нормативна. трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II89

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.1/ 2060014
Т.п. 4II-I-I34.86 9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Сметная заработная плата	руб.				-	809	-		-
	Итого по смете	руб.				8I03	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II89
	Сметная заработная плата	руб.				-	809	-		-

Составил Басова
Проверил Гильченко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР 2060

9499/3

Т.П. 411-1-134.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ С ПОДВАЛОМ ПРИ ВАРИАНТЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯТ-60С (ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОЛЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ

ОСНОВАНИЕ: АР1,11,КА1,6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,281 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1238 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,858 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ								
1	Е10-50	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ	106,02	4,92	0,16	522	53	15	0,96	100
		М2		0,50	0,06			6	0,05	5
2	С122-381	-БАЛКИ ВДК-2,60,2	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
3	С122-393	-БАЛКИ ВДЦ-2,26,2	1,86	143,00	-	266	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
4	С111-362	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ	27,60	0,32	-	9	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1470	53	15		100
			РУБ.					6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1670	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	100	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1886	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	100	=		=
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПЕРВЫМ ЭТАЖОМ								
5	Е10-59	=УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ М2	94,37	3,81 3,50	0,16 0,06	415	62	17 5	0,96 2,05	80 6
6	С122-381	=БАЛКИ БАЧ=6,0=0,2 М3	2788	598,00 =	= =	693	=	= =	= =	= =
7	С122-393	=БАЛКИ БАЦ=2,8=0,2 М3	1782	163,50 =	= =	190	=	= =	= =	= =
8	С111-562	=ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /КОСЫ, ЗАКРЕПЫ, КРЮКИ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,8 КГ КГ	2016,00	0,82 =	= =	663	=	= =	= =	= =
		ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛЬНЫМ ЭТАЖОМ								
9	Е10-59	=УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ М2	94,05	3,81 3,50	0,16 0,06	270	42	9 2	0,96 0,61	38 5
10	С122-381	=БАЛКИ БАЧ=6,0=0,2 М3	1732	365,00 =	= =	385	=	= =	= =	= =
11	С122-393	=БАЛКИ БАЦ=2,8=0,2 М3	1170	105,00 =	= =	106	=	= =	= =	= =
12	С111-562	=ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /КОСЫ, ЗАКРЕПЫ, КРЮКИ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,8 КГ КГ	16754	0,82 =	= =	0	=	= =	= =	= =
13	Е12-836	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЗЕРНАМИ ПЕРЛИТА М3	1756	47,90 1,17	1,08 0,03	815	29	17 0	0,32 0,62	41 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. = ЧЕЛ.-Ч			3868	90	59 = 11		482 = 96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3868	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			608	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НОРМ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НОРМ =	РУБ.			=	88	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			280	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5756	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		882
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	190	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3785				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							232
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				190			
	РАЗДЕЛ 3, ПОЛЫ									
	ТИП1									
15	Е12-309	ПРОКЛАДКА БУМАГИ	0,69	10,07	0,70	5	2		8,15	4
	С111-367,6									
	6	ЦЕНА36,5=(25-1,19)*1,11		4,78	0,21				0,27	
		100М2								
15	Е11-54	ПРОКЛАДКИ ИЗ	0,69	27,20	0,53	13	1		6,94	2
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ПО								
		ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ		2,52	0,16				0,21	
		100М2								
16	Е26-69	ПРОКЛАДКИ ИЗ ТОЛЯ	0,69	81,10	1,33	39	14		47,20	23
		100М2								
				28,60	0,40				0,52	
17	С111-643	СТОИМОСТЬ ТОЛЯ	55,78	0,29	"	16	"		"	"
		М2		"	"				"	"
18	Е11-52	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,69	16,60	2,30	8	7	1	* 27,10	13
		100М2								
				14,30	0,68				0,88	
19	С114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	5,99	63,60	"	261	"		"	"
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ		"	"				"	"
		10140-71								
		М3								
20	Е11-184	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК	0,69	488,00	6,83	237	23	3	85,10	41
		100М2								
				40,50	1,45			1	1,87	1
		ТИП2								
21	Е12-309	ПРОКЛАДКА БУМАГИ	0,62	10,07	0,70	6	3		8,15	5
	С111-367,6									
	6	ЦЕНА36,5=(25-1,19)*1,11		4,78	0,21				0,27	
		100М2								
22	Е11-52	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,62	16,60	2,30	10	9	1	27,10	17
		100М2								
				14,30	0,68				0,88	1
23	С114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	7,56	63,60	"	329	"		"	"
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ		"	"				"	"
		10140-71								
		М3								
24	Е11-181	УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ОСНОВАНИЯ	0,62	605,00	8,82	269	26	3	78,20	48
		100М2								
				42,80	1,15			1	1,48	1
25	Е11-53	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,62	85,00	1,76	52	3	1	8,22	5
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53				0,68	
		100М2								
26	Е11-202	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	0,62	491,00	8,75	855	27		75,50	47
		КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО		45,60	0,22				0,28	
		МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ Ж								
		100М2								
		ТИП3								
27	Е12-509	-ПРОКЛАДКА БУМАГИ	0,46	10,07	0,70	6	2	-	2,13	3
	С111-367,6							-	0,29	-
	6	ЦЕНА36,5-(25-1,19)-1,11		4,78	0,21					
		100М2								
28	Е11-52	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,19	16,60	2,30	3	3	-	27,10	5
		100М2						-	0,88	-
				14,30	0,68			-	-	-
29	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	2,36	43,60	-	102	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ						-	-	-
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-					
		10140-71								
		М3								
30	Е26-70	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	0,46	24,70	0,69	10	6	-	23,88	10
		100М2						-	0,19	-
				14,30	0,15			-	-	-
31	С111-615	-СТОИМОСТЬ ТОЛЯ	65,77	0,29	-	15	-	-	-	-
		М2						-	-	-
				-	-					
32	Е11-131	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ДОСОК	0,19	605,00	2,32	77	3	-	78,20	15
		100М2						-	1,68	-
				42,60	1,19					
33	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА	0,19	617,60	6,32	79	12	1	108,00	20
		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК						-	1,75	-
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36					
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП4								
34	Е12-509	-ПРОКЛАДКА БУМАГИ	0,45	10,07	0,70	5	2	-	6,13	4
	С111-367,6							-	0,29	-
	6	ЦЕНА36,5-(25-1,19)-1,11		4,78	0,21					
		100М2								
35	Е11-52	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,25	16,60	2,30	4	3	-	27,10	6
		100М2						-	0,88	-
				14,30	0,68					
36	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	2,31	43,60	-	123	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ						-	-	-
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-					
		10140-71								
		М3								
37	Е26-70	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	0,25	24,70	0,69	6	3	-	23,96	5
		100М2						-	0,19	-
				14,30	0,15					
38	С111-615	-ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ	26,11	0,29	-	8	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ ТЭК-350						-	-	-
		М2		-	-					
39	Е11-188	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ	0,23	688,00	6,83	111	11	1	25,10	19
		100М2						-	1,84	-
				46,50	1,65					
		ТИП5								
40	Е11-54	-ПРОКЛАДКИ ИЗ	0,07	27,20	0,53	2	-	-	6,96	-
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ПО						-	0,21	-
		ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ		2,52	0,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
61	Е12-509 С111-367,6 6	-ПРОКЛАДКА БУМАГИ	0,07	10,07	0,76	1	-	-	8,13	1
		ЦЕНА36,5=(25=1,19)*1,11		4,78	0,21			-	0,27	-
		100М2								
62	Е11-52	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,07	46,60	2,30	1	1	-	29,10	2
		100М2		14,30	0,68			-	0,88	-
63	С116-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ РОСТ 10140-71	0,95	43,60	-	41	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
64	Е11-181	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ОСНОВАНИЯ	0,07	605,00	5,82	30	3	-	78,20	6
		100М2		42,80	1,15			-	1,48	-
65	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,07	85,00	1,76	6	-	-	8,22	1
		100М2		4,09	0,53			-	0,69	-
66	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,07	411,00	0,75	31	3	-	25,50	6
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
67	ИПВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,02	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,38	-
69	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	0,14	89,50	-	4	-	-	2,90	-
		М3		1,62	-			-	-	-
50	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,02	417,72	4,52	8	1	-	108,00	2
		100М2		61,40	1,36			-	1,78	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2148	173	12		340
			-					-		-
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НЗР, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НЗР, -	РУБ.			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			200	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	233	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	235	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
51	Е15-247	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100М2	1,23	100,00	6,20	123	50	7	66,00	80
				41,00	3,58			4	4,62	6
52	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1,05	98,40	6,20	105	62	7	66,00	67
				40,00	3,58			4	4,62	5
53	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,62	76,20	8,60	47	20	3	56,00	35
				52,60	3,40			2	6,39	3
54	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,26	85,10	6,20	22	9	2	65,00	17
				57,10	3,85			1	6,97	1
55	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН 100М2	0,28	135,00	8,20	38	12	2	71,00	20
				43,00	4,48			1	5,78	2
56	Е15-239	-ПОДБИВКА ДРАНИ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НЕОДРАНКОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ 100М2	0,28	41,70	0,10	12	4	-	50,70	9
				15,10	0,05			-	0,06	-
57	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	0,50	45,30	0,60	23	5	-	30,20	10
				10,80	0,18			-	0,25	-
58	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	0,78	8,44	0,06	7	3	-	6,90	5
				5,60	0,02			-	0,03	-
59	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100М2	2,73	12,90	0,07	36	19	-	12,70	35
				6,80	0,02			-	0,03	-
60	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	0,55	5,84	0,05	3	3	-	9,70	5
				4,90	0,02			-	0,05	-
61	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА ВРАЗА 100М2	0,38	35,70	-	14	4	-	15,50	6
				9,60	-			-	-	-
62	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ 100М2	0,26	38,20	-	9	3	-	19,20	5
				12,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ОРРАЖАЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,18	35,70	-	6	2	-	15,50	3
		100М2		9,60	-			-	-	-
64	Е15-641	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗА 2РАЗА	1,29	46,20	-	60	26	-	32,20	41
		100М2		20,10	-			-	-	-
65	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,59	215,00	8,00	113	56	4	179,00	96
		100М2		107,00	2,28			1	2,94	2
66	Е15-639	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗА 2РАЗА	0,96	39,80	-	38	13	-	22,00	21
		100М2		13,70	-			-	-	-
67	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ В ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	0,78	71,20	0,80	56	22	-	49,20	38
		100М2		27,80	0,24			-	0,34	-
68	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ЦОКОЛЯ)	0,19	85,30	6,90	16	7	-	57,40	11
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		726	300	25		502
				-"-				-		-
				РУБ.				15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		726	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		915	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	333	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		915	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	333	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		7552	616	89		1084
				-"-				-		-
				РУБ.				30		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7552	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	212	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		687	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.			9251	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч			=	=	=		1238
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.			=	858	=		=
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		руб.			9251	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч			=	=	=		1238
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.			=	858	=		=

СОСТАВИЛ БАСОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.I/ 206005
Наименование стройки - Форма 4
Т.п. 4II-I-I34.86 Объект номер 2060
9499/3

Локальная смета 2-4
на отопление /для варианта ТЗОС/
Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры /с подвалом/

Основание: ОВС0I-3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,I06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 202 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I34 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
I	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм, I5	3,00	I,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			шт							
2	СI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	7,00	I,34	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			шт							
3	СI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 20	2,00	I,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			шт							
4	EI8-20	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ	I,00	I9,42	I,I3	I9	I5	I	23,97	24
				I5,30	0,34			-	0,44	-
			шт							
5	СЦОП.I СI30-2290	Стоимость КЧМ-2М 5 секций	I,00	27I,00	-	27I	-	-	-	-
			шт	-	-			-	-	-
6	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	3I,85	7,67	0,06	244	8	2	0,46	I5
				0,25	0,02			I	0,03	I
			экм							
7	EI8-I34	Установка баков расширительных вместимостью до 0,I5 м3	I,00	20,85	0,22	2I	2	-	3,88	4
				2,34	0,07			-	0,09	-
			шт							

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм		48,00	0,86	0,0I	4I	I0	-	0,35	I7
			м		0,2I	-			-	-	-
9	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм		4I,00	0,9I	0,0I	37	9	-	0,35	I4
			м		0,2I	-			-	-	-
I0	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм		26,00	I,03	0,0I	27	5	-	0,35	9
			м		0,2I	-			-	-	-
II	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм		60,00	I,I4	0,0I	68	I3	I	0,35	2I
			м		0,2I	-			-	-	-
I2	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм		I0,00	I,29	0,0I	I3	2	-	0,35	4
			м		0,2I	-			-	-	-
I3	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм		I,85	3,94	-	7	7	-	5,I6	I0
			I00 м		3,73	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				764	7I	4		II8
			руб.						I		I
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				764	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				II0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I9	-		-
		Плановые накопления	руб.				70	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I28
		Сметная заработная плата	руб.				-	9I	-		-
		Итого по разделу I	руб.				944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I23
		Сметная заработная плата	руб.				-	9I	-		-
		Раздел 2. Строительные работы									
I4	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-		0,5I	60,50	0,03	3I	20	-	68,00	35
					38,40	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза								
		I00 м2								
I5	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	0,07	7,7I	0,20	I	-	-	3,I0	-
		I00 м2		2,05	0,06			-	0,08	-
I6	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	0,07	4,38	0,25	I	-	-	2,38	-
		I00 м2		I,6I	0,08			-	0,I0	-
I7	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	0,30	I6,80	0,24	5	3	-	I8,80	6
		м3		II,00	0,07			-	0,09	-
I8	CII4-I48	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 I50	0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
I9	E26-9	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей трубопроводов плитами на мастике	0,20	I9,00	0,79	4	2	-	22,00	4
		м3		I2,00	0,24			-	0,3I	-
20	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76	0,20	75,30	-	I5	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
2I	E26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	0,I6	33I,00	I,02	53	I2	-	I3I,00	2I
		I00 м2		77,50	0,3I			-	0,40	-
22	E26-65	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой тканью хлопчатобумажной	3,00	I,I7	-	4	-	-	0,26	I
		м2		0,I5	-			-	-	-
23	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	3,00	I,34	-	4	-	-	0,I8	I
		м2		0,I0	-			-	-	-
24	E26-5I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. I0 мм трубопроводов	0,03	I04,00	I,46	3	2	-	87,30	3
		I00 м2		53,20	0,44			-	0,57	-
25	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза расширительного бака	0,03	60,50	0,03	2	I	-	68,00	2
				38,40	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
			I00 м2							
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			I30	40	-		73
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I30	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			894	III	4		I9I
			руб.					I		I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I30	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			764	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I9	-		-
		Плановые накопления	руб.			70	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I28
		Сметная заработная плата	руб.			-	9I	-		-
		Всего по смете	руб.			II06	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата	руб.			-	I34	-		-

Составил Гильченко

Проверил Басова

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.I/ 206006
Наименование стройки - Форма 4
Т.п. 4II-I-I34.86 Объект номер 9499/3

Локальная смета 2-4-I
на отопление /для варианта Т20С/
Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры /с подвалом/

Основание: ОВС0I-3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,998 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I02 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I27 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машинн на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машинн всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
I	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	3,00	I,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
2	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	9,00	I,34	-	I2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
3	EI8-20	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ	I,00	I9,42	I,I3	I9	I5	I	23,97	24
				I5,30	0,34			-	0,44	-
		шт								
4	CДОП.I CI30-2289	Стоимость КЧМ-2М 4 секции	I,00	242,00	-	242	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
5	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	25,20	7,67	0,06	I93	6	2	0,48	I2
				0,25	0,02			I	0,03	I
		экм								
6	EI8-I34	Установка баков расширительных, вместимостью до 0,I5 м3	I,00	20,85	0,22	2I	2	-	3,88	4
				2,34	0,07			-	0,09	-
		шт								
7	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	58,00	0,86	0,0I	50	I2	I	0,35	20
				0,2I	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			м								
8	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм		57,00	0,9I	0,0I	52	I2	I	0,35	20
					0,2I	-			-	-	-
			м								
9	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм		24,00	I,03	0,0I	25	5	-	0,35	8
					0,2I	-			-	-	-
			м								
I0	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм		36,00	I,I4	0,0I	4I	8	-	0,35	I3
					0,2I	-			-	-	-
			м								
II	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм		I0,00	I,29	0,0I	I3	2	-	0,35	4
					0,2I	-			-	-	-
			м								
I2	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм		I,85	3,94	-	7	7	-	5,I6	I0
					3,73	-			-	-	-
			I00 м								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				679	69	5		II5
			руб.						I		I
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				679	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкрсть в н.р.	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.				64	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I24
		Сметная заработная плата	руб.				-	87	-		-
		Итого по разделу I	руб.				843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I24
		Сметная заработная плата	руб.				-	87	-		-
		Раздел 2. Строительные работы									
I3	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза		0,43	60,50	0,03	26	I7	-	68,00	29
					38,40	-			-	-	-
			I00 м2								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,07	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
I5	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00 м2	0,07	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
I6	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,30	I6,80 II,00	0,24 0,07	5	3	- -	I8,80 0,09	6 -
I7	CII4-I48	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 I50	м3	0,30	24,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I8	E26-9	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей трубопроводов плитами на мастике	м3	0,20	I9,00 I2,00	0,79 0,24	4	2	- -	22,00 0,3I	4 -
I9	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76	м3	0,20	75,30 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
20	E26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	I00 м2	0,I6	33I,00 77,50	I,02 0,3I	53	I2	- -	I3I,00 0,40	2I -
2I	E26-65	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой тканью хлопчатобумажной	м2	3,00	I,I7 0,I5	- -	4	-	- -	0,26 -	I -
22	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	3,00	I,34 0,I0	- -	4	-	- -	0.I8 -	I -
23	E26-5I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ.I0 мм трубопроводов	I00 м2	0,03	I04,00 53,20	I,46 0,44	3	2	- -	87.30 0,57	3 -
24	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза расширительного бака	I00 м2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	I	- -	68,00 -	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				I25	37	-		67

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.I/ 206006
Т.п. 4II-I-I34.86 9499/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		руб.						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I25	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			804	I06	5		I82
			руб.					I		I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I25	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			679	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			64	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I24
		Сметная заработная плата	руб.			-	87	-		-
		Итого по смете	руб.			998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I92
		Сметная заработная плата	руб.			-	I27	-		-

Составил Гильченко
Проверил Басова

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.I/ 206007
Наименование стройки Форма 4
Т.п. 4II-I-I34.86 Объект номер 2060
9499/3

Локальная смета 2-4-2
на отопление /для варианта Т40С/
Наименование объекта - типовой проект дома лесничества без квартиры /с подвалом/

Основание: ОВС0I-3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,224 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2I2 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I40 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитатно-технические работы								
I	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	3,00	I,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			шт							
2	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	7,00	I,34	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			шт							
3	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 20	2,00	I,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			шт							
4	EI8-20	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ	I,00	I9,42	I,I3	I9	I5	I	23,97	24
				I5,30	0,34			-	0,44	-
			шт							
5	СДОП.I CI30-229I	Стоимость КЧМ-2М 6 секций	I,00	306,00	-	306	-	-	-	-
			шт	-	-			-	-	-
6	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	38,85	7,67	0,06	298	I0	3	0,46	I8
				0,25	0,02			I	0,03	I
			экм							
7	EI8-I34	Установка баков расширительных вместимостью до 0,I5 м3	I,00	20,85	0,22	2I	2	-	3,88	4
				2,34	0,07			-	0,09	-
			шт							

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм		4I,00	0,86	0,0I	35	9	-	0,35	I4
					0,2I	-			-	-	-
			м								
9	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм		29,00	0,9I	0,0I	26	6	-	0,35	I0
					0,2I	-			-	-	-
			м								
I0	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм		45,00	I,03	0,0I	46	9	-	0,35	I6
					0,2I	-			-	-	-
			м								
II	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм		60,00	I,I4	0,0I	68	I3	I	0,35	2I
					0,2I	-			-	-	-
			м								
I2	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм		I0,00	I,29	0,0I	I3	2	-	0,35	4
					0,2I	-			-	-	-
			м								
I3	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм		I,85	3,94	-	7	7	-	5,I6	I0
					3,73	-			-	-	-
			I00 м								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				855	73	5		I2I
			руб.						I		I
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.				855	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2I	-		-
		Плановые накопления	руб.				78	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I33
		Сметная заработная плата	руб.				-	95	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I33
		Сметная заработная плата	руб.				-	95	-		-
		Раздел 2. Строительные работы									
I4	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-		0,58	60,50	0,03	35	22	-	68,00	39
					38,40	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2								
I5	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I		0,07	7,7I	0,20	I	-	-	3,I0	-
			I00 м2		2,05	0,06			-	0,08	-
I6	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577		0,07	4,38	0,25	I	-	-	2,38	-
			I00 м2		I,6I	0,08			-	0,I0	-
I7	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными		0,30	I6,80	0,24	5	3	-	I8,80	6
					II,00	0,07			-	0,09	-
			м3								
I8	CII4-I48	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на систетическом связующем ГОСТ 23208-78 I50		0,30	24,40	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м3								
I9	E26-9	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей трубопроводов плитами за мастике		0,20	I9,00	0,79	4	2	-	22,00	4
					I2,00	0,24			-	0,3I	-
			м3								
20	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76		0,20	75,30	-	I5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м3								
2I	E26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым		0,I6	33I,00	I,02	53	I2	-	I3I,00	2I
			I00 м2		77,50	0,3I			-	0,49	-
22	E26-65	Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой тканью хлопчатобумажной		3,00	I,I7	-	4	-	-	0,26	I
					0,I5	-			-	-	-
			м2								
23	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах		3,00	I,34	-	4	-	-	0,I8	I
					0,I0	-			-	-	-
			м2								
24	E26-5I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ.I0 мм трубопроводов		0,03	I04,00	I,46	3	2	-	87,30	3
					53,20	0,44			-	0,57	-
			I00 м2								
25	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза расширительного бака		0,03	60,50	0,03	2	I	-	68,00	2
					38,40	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I00 м2								
	Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				I34	42	-		77
		руб.						-		-
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I34	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				23	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
	Плановые накопления	руб.				I0	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I67	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		79
	Сметная заработная плата	руб.				-	45	-		-
	Итого по разделу 2	руб.				I67	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		79
	Сметная заработная плата	руб.				-	45	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб.				989	II5	5		I98
		руб.						I		I
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I34	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				23	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	3	-		-
	Плановые накопления	руб.				I0	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I67	-	-		-
	Нормативная трубоемкость	чел.-ч				-	-	-		79
	Сметная заработная плата	руб.				-	45	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				855	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				I24	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2I	-		-
	Плановые накопления	руб.				78	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I057	-	-		-
	Нормативная трулоемкость	чел.-ч				-	-	-		I33
	Сметная заработная плата	руб.				-	95	-		-
	Итого по смете	руб.				I224	-	-		-
	Нормативная трул мкость	чел.-ч				-	-	-		2I2
	Сметная заработная плата	руб.				-	I40	-		-

Составил Гильченко

Проверил Басова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

Т.П. 411-1-134.86 ОБЪЕКТ НОМЕР 9499/3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИР(С ПОДВАЛОМ)

ОСНОВАНИЕ: ОВС03

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,063 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р.150	11,00	1,52	0,05	17	10	-	1,61	18
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ		0,88	0,02			-	0,05	-
2	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	2,00	1,67	0,05	3	2	-	1,61	3
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ		0,88	0,02			-	0,05	-
3	Е20-35	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ;	2,10	7,37	0,04	15	2	-	1,62	3
		ПЕРИМЕТРОМ: ММ, ДО 1600 М2		0,02	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		35	14	-		21
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО: СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б Е15-614		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50 38,60	0,03 "	1	1	" "	68,00 "	1 "
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1	1	"		1
				"				"		"
				РУБ.				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		"	1	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		"	1	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		36	15	"		22
				"				"		"
				РУБ.				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		"	1	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		35	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		4	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		3	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		42	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		"	14	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		63	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		"	15	"		"

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВЕЦ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 9499|3

Т.П. 411-1-134.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА БЕЗ КВАРТИРЫ(С ПОДВАЛОМ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,078 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 215 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,162 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е	-	33,00	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	Ц8-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8 100ШТ	0,01	345,00	6,00	3	2	-	275,00	3
				164,00	2,50			-	3,22	-
3	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	1,77	-	2	1	-	1,00	1
				0,96	-			-	-	-
4	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	6,00	0,23	-	1	1	-	0,23	1
				0,11	-			-	-	-
5	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 100ШТ	0,01	66,20	1,10	1	-	-	90,00	1
				49,00	0,44			-	-	-
6	1701-8041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И678 ШТ	1,00	19,00	-	19	-	-	0,59	-
				-	-			-	-	-
7	ЦСКЦЭ-84 П.1-302	-ЯЩИК ЯВПЗ-60 ШТ	1,00	20,20	0,09	20	2	-	2,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,84	0,02			"	3,03	"
8	ЦСКЦЭ-84 П.1-299	"ЯЩИК ЯВП2-15 ШТ	1,00	12,90	0,08	13	1	"	2,03	2
				1,27	0,04			"	0,01	"
9	Ц11-953-59	"УСТАНОВКА БЛОКА ИСПЫТАННОГО БИ-6 ШТ	2,00	0,67	"	1	1	"	1,06	2
				0,37	"			"	"	"
10	Ц8-599-1	"СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,02	127,00	34,90	3	1	"	97,00	2
				53,90	11,10			"	46,32	"
11	Ц8-599-4	"СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,31	167,00	50,50	52	21	16	122,00	38
				68,30	16,00			5	20,66	6
12	Ц8-603-1	"ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,10	103,00	0,90	10	4	"	63,00	6
				35,00	0,34			"	0,46	"
13	Ц8-593-2	"СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,08	116,00	58,00	9	4	6	84,00	6
				48,80	18,20			1	23,68	2
14	Ц8-591-10	"ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ 100ШТ	0,18	37,30	0,04	7	5	"	27,00	5
				29,80	0,01			"	0,01	"
15	Ц8-591-7	"РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,21	20,80	0,02	4	3	"	22,00	5
				12,50	0,01			"	0,01	"
16	Ц8-417-2	"ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0,33	49,80	13,20	16	6	6	42,00	11
				17,80	6,07			2	7,83	3
17	Ц8-409-2	"ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	0,03	3,02	2,85	1	"	"	5,08	"
				2,90	0,87			"	1,12	"
18	Ц8-409-12	"ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	0,15	1,38	"	1	"	"	2,00	"
				1,26	"			"	"	"
19	Ц8-375-2	"ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 3 ШТ	1,00	6,09	"	6	2	"	8,00	4
				2,40	"			"	"	"
20	Ц8-402-2	"ПРОВОДА ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	4,85	12,70	3,71	62	37	18	13,00	63
				7,55	1,18			6	1,52	7
21	Ц8-409-4	"ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,25	12,30	6,30	3		1	10,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		5,51	1,85			-	2,30	1
		100М								
22	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	0,15	48,00	12,70	7	3	2	31,00	5
				18,20	4,04			1	5,21	1
		100М								
23	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,49	60,80	22,80	50	11	11	41,00	20
				23,40	8,40			4	10,84	5
		100М								
24	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	1,33	-	5	2	-	1,00	4
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		276	108	58		184
				РУБ.				19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		19	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		20	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		377	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
25	1517-01967	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ Щ032-21	1,00	6,99	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1517-01969	-ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА	1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1517-01971	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ-1031	6,00	0,65	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1517-1352	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧ.А-3114	1,00	2,92	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
29	1504-01099	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А-3114	1,00	14,82		15				
		ШТ								
30	1504-01055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-1031	6,00	1,95		12				
		ШТ								
31	1504-01056	-НАБАВКА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ АЕ-1031	6,00	1,08		6				
		ШТ								
32	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК-ЛЛ2-1Х40БУХЛ4	2,00	7,53		15				
		ШТ								
33	1507-3035	-СВЕТИЛЬНИК-ЛЛ201Г220-02МУХЛ4	31,00	11,32		351				
		ШТ								
34	1504-17071	-БЛОК ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ БН-6	2,00	1,84		4				
		ШТ								
35	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НПО20.100/Р2,0-01УХЛ4 НПО20.100/Р2,0-03УХЛ4	10,00	1,57		16				
		ШТ								
36	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/Т ИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	8,00	3,26		26				
		ШТ								
37	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	6,80	7,20		49				
		10ШТ								
38	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	6,60	1,42		9				
		10ШТ								
39	092МТ-451	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-150	9,00	0,42		4				
		ШТ								
40	092МТ-436	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-60	11,00	0,19		2				
		ШТ								
41	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930	18,00	0,96		17				
		ШТ								
42	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220УЗ	21,00	0,38		8				
		ШТ								
43	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С	0,40	49,20		20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
44	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,10	71,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
45	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,02	39,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
46	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,05	166,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
47	1509-3038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.3.6+1.4ММ2 1000М	0,04	371,58 -	- -	15	-	- -	- -	- -
48	2405-1338	-КОРОБКА У-196 ШТ	41,00	0,06 -	- -	2	-	- -	- -	- -
49	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-УЗ ШТ	2,00	1,14 -	- -	2	-	- -	- -	- -
50	0503-80125	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.32ММ М	53,00	0,53 -	- -	17	-	- -	- -	- -
51	1517-1006	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМ. ШТ	2,00	4,12 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ. ---- РУБ.		631	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		631	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		50	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			681	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			681	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			907	108	38		184
			РУБ.					19		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			19	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			20	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			888	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			92	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			78	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1058	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	142	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1078	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	142	-		-

СОСТАВИЛ ГАЛЬЯЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту дома лесничества без квартиры. Стены кирпичные.

Ресурсы	Количество
I	2
Строительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	2695
Заработная плата,руб.	I5I3
Строительные машины, руб.	363
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	224,04
Заработная плата,руб.	42
Строительные машины, руб.	4
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	I47,77
Заработная плата,руб.	88
Строительные машины, руб.	42
Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел.-ч	295,I6
Заработная плата,руб.	222
Строительные машины, руб.	I7
Всего	
Затраты труда, чел.-ч	336I,97
Заработная плата,руб.	I865
Строительные машины, руб.	426

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы А.Ю.Гильченко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

37/2
Заказ № 7062/6 Инв. № 9499/3 Тираж 30

Сдано в печать 3/9 1987 Цена 2·79

gost.e-ecolog.ru