ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-1-133.86

ДОМ ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

АЛЬБОМ III

СМЕТЫ

Ц.5-21

к.ф. ЦИТП инв. №9498/3

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ДОМ ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

411-1-133.86

АЛЬБОМ III

СМЕТЫ

Стоимость:

общая	34,17 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	33,80 тыс.руб.
1 $м^3$ здания	36,54 руб.
1 $м^2$ общей площади	163,36 руб.

Разработан

Киевским филиалом "Союзгипролесхоз"

Утвержден

Гослесхозом СССР
Протокол №28 от 24.10.1986г.
Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз" Приказ №69 от 05.11.1986г.

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА А.Н.БОБКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА М.П.ДУНСКИЙ

К.Ф.ЦИТП инв.№9498/3

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета	4
		Локальные сметы основного решения:	
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	28
5	I-3	Хозяйственно-бытовая канализация	3I
6	I-4	Отопление	33
7	I-5	Вентиляция	38
8	I-6	Горячее водоснабжение	40
9	I-7	Газоснабжение	42
I0	I-8	Электроосвещение	46
II	I-9	Радиофикация	54
I2	I-I0	Телефонизация	58
I3	I-II	Телевидение	62
I4	I-I2	Охранная сигнализация	66
I5	I-I3	Заземление слаботочных устройство	70
		Локальные сметы вариантов:	
I6	I-I-I	Общестроительные работы для Т=-20°С	73
I7	I-I-2	Общестроительные работы для Т=-40°С	83
I8	I-I-3	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для Т=-20°С /Приложение к смете I-I-I/	98
I9	I-I-4	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для Т=-30°С	I04
20	I-I-5	Общестроительные работы при варианте деревянных перекрытий для Т=-40°С /приложение к смете I-I-2	II0
2I	I-4-I	Отопление для Т=-20°С	II6
22	I-4-2	Отопление для Т=-40°С	I2I
23	I-9-I	Радиофикация /кабельный ввод/	I26
24	I-I0-I	Телефонизация /кабельный ввод/	I3I
25		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I35

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту дома лесничества с квартирой. Стены кирпичные составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах и нормах 1984 года с применением ЭВМ по программе АВС-ЭЕС.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

1. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы /ЕРЕР-84/.
2. Ценники на монтаж оборудования.
3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 1.01.1982 г.
4. Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
5. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, том 1.

В соответствии с заданием на проектирование сметная документация разработана для районов с расчетными температурами: -20°С; -30°С /основное решение/ и -40°С.

В сметах согласно проектным данным приняты следующие конструктивные решения:

1. Фундаменты - ленточные бутобетонные.
2. Стены - кирпичные и частично деревянные.
3. Перекрытия - сборные железобетонные плиты /вариант - деревянные перекрытия/.
4. Крыша - деревянная стропильная с кровлей из асбестоцементных плит по обрешетке.
5. Перегородки - кирпичные неармированные и из гипсоблоков.
6. Лестницы - деревянные.
7. Полы - дощатые, из линолеума, из керамических плиток, мозаичные и бетонные.
8. Окна - блоки со спаренными переплетами.
9. Двери - блочные щитовые.
10. Внутренняя отделка - штукатурка, известковая, клеевая и масляная окраска.

Инженерное оборудование здания:
отопление, вентиляция, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроосвещение.

Слаботочные устройства: радиофикация /воздушный ввод/, телефонизация /воздушный ввод/, телевидение, охранная сигнализация, заземление.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района /Д территориальный район, подрайон 1.1; Московская область/.

За расчетную единицу принят 1 кв.м общей площади здания.

Накладные расходы приняты:

а/ В процентах к сметным прямым затратам:

1. Для общестроительных работ	- 16,5%.
2. Для металлоконструкций	- 8,6%.
3. Для санитарно-технических работ	- 13,3%.

б/ В процентах к основной заработной плате рабочих:

1. Для монтажа оборудования	- 80%.
2. Для прокладки и монтажа сетей связи	- 77%.
3. Для электромонтажных работ	- 87%.

Плановые накопления /от прямых затрат и накладных расходов/ - 8%.

Начисления на оборудование приняты:

1. Транспортные расходы	- 3%.
2. Заготовительно-складские расходы	- 1,2%.

Разработаны сметы на следующие варианты проектных решений:

1. Перекрытия - деревянные из щитов по балкам.
2. Кабельный ввод радиофикации и телефонизации.

Главный инженер проекта М.П.Дунский

Руководитель группы А.Д.Гильченко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту дома лесничества с квартирой. Стены кирпичные

Сметная стоимость 34,17 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /I кв.м общей площади 163,36 руб.
2. I м2 общей площади здания 163,36 руб.
3. I м3 объема здания 36,54 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование затрат и работ	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции	наименование единицы измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	2-I	Общестроительные работы	27,7I	-	-	-	27,7I				м2 общей площади	206,9	I33,98
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	0,29	-	-	-	0,29				-"-	206,9	I,40
3	I-3	Хозяйственно-бытовая канализация	0,33	-	-	-	0,33				-"-	206,9	I,60
4	I-4	Отопление	3,52	-	-	-	3,52				-"-	206,9	I7,0I
5	I-5	Вентиляция	0,06	-	-	-	0,06				-"-	206,9	0,29
	I-6	Горячее водоснабжение	0,07				0,07					206,9	0,34
	I-7	Газоснабжение	0,09				0,09				-"-	206,9	0,43
	I-8	Электроосвещение	-	I,I0	0,03	-	I,I3				-"-	206,9	5,32
	I-9	Радиофикация	-	0,I7	-	-	0,I7				-"-	206,9	0,82
	I-I0	Телефонизация	-	0,05	0,06	-	0,II				-"-	206,9	0,24
	I-II	Телевидение		0,I6	0,I5	-	0,3I				-"-	206,9	0,77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I-I2	Охранная сигнализация	-	0,23	0,I3	-	0,36				м2 общей площади	206,9	I,II
	I-I3	Заземление	0,0I	0,0I	-	-	0,02				-"-	206,9	0,I0
		Всего	82,08	I,72	0,37	-	84,17				м2 общей площади	206,9	I68,86

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА	А.Н.БОБКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	М.П.ДУНСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ	А.Ю.ГИЛЬЧЕНКО
СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	Е.И.БАСОВА
ПРОВЕРИЛА ИНЖЕНЕР	Л.П.ГАРБУЗОВА
НОРМОКОНТРОЛЬ	А.Ю.ГИЛЬЧЕНКО

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.П.411-1-133.86

ОБЪЕКТ НОМЕР 2061 9498/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: АС1-8,КЖ1-4,КА1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	27,709 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4462 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,007 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	924,95 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	29,96 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-1129	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	2,88	0,35	0,35	1	-	1	-	-		
		100М2		-	0,11			-		0,16		-
2	Е1-230 Т.Ч.ПОЗ.1. 11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) ЦЕНА33,8,1,1	0,04	36,00	36,00	2	-	2	-	-		
		1000М3		-	11,80			1		16,99		1
3	Е1-237 Т.С.ПОЗ.1. 11	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 АОЗОМ ЦЕНА27,7,1,1	0,04	29,50	29,50	1	-	1	-	-		
		1000М3		-	9,68			-		13,94		1
4	Е1-183 Т.Ч.ПОЗ.1. 11	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЦЕНА136+126,39,0,2	0,04	151,32	141,71	7	-	6	19,50		1	
		1000М3		9,61	49,80			2	71,71			3
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	77,76	0,29	-	23	5	-	0,09		7	
		Т		0,06	-			-	-		-	
6	Е1-194 Т.Ч.ПОЗ.1.	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,04	11,33	9,89	1	-	-	-		-	
								-	2,63		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ЦЕНА10,7÷9,26.0,1		1,30	2,97			-	4,28	-
		1000М3								
7	Е1-65	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,06	159,62	154,20	10	-	9	11,00	1
	Т.Ч.ПОЗ.1.	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА143÷137,58.0,2		5,42	54,50			3	78,48	5
		1000М3								
8	Е1-960	-РУЧНОЙ ДОБОР	0,02	89,40	-	2	2	-	154,00	3
	Т.Ч.ПОЗ.3.	ЦЕНА74,5,1,2								
	67	100М3		89,40	-			-	-	-
9	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	46,00	-	3	3	-	99,30	6
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,02	20,13	20,13	1	-	-	-	-
	Т.Ч.ПОЗ.1.	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ЦЕНА18,9,1,1		-	6,59			-	9,49	-
		1000М3								
11	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,12	169,00	161,09	21	1	20	15,50	2
	Т.Ч.ПОЗ.1.	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРЕ ЦЕНА156÷148,09.0,15		7,64	61,40			8	88,62	11
		1000М3								
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	224,05	0,29	-	65	13	-	0,09	20
		Т		0,06	-			-	-	-
13	Е1-994	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	1,61	49,60	11,90	80	61	20	81,30	131
		100М3		37,70	5,35			9	7,70	12
14	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1,84	9,69	3,49	18	11	6	11,20	21
		100М3		6,20	2,29			4	3,30	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		235	96	65		192
				РУБ.				27		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		235	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	130	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,	40,59	29,60	0,69	1201	71	28	3,14	127
		БУТОБЕТОННЫХ		1,74	0,21			9	0,27	11
		М3								
16	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,00	17,18	34,20	0,81	588	38	14	4,05	70
				2,21	0,24			4	0,31	5
		М3								
17	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,34	86,50	1,50	30	7	-	38,10	13
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
18	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,50	90,00	1,50	45	10	1	33,60	17
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
19	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,	4,92	29,48	0,76	145	8	4	2,86	14
		БЕТОННЫХ		1,55	0,23			1	0,30	1
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2009	134	47		241

			РУБ.					14		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2009	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	207	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
20	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ	72,86	38,20	0,81	2783	161	59	4,05	295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ) М3		2,21	0,24			17	0,31	23
21	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ	77,25	38,30	0,81	2059	162	63	3,90	301
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ) М3		2,10	0,24			19	0,31	24
22	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	99,00	0,23	0,15	23	8	15	0,15	15
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ		0,08	0,06			6	0,08	8
23	608-76 ССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	2,34	64,40	-	151	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ,3	-АРМАТУРА А3 100КГ	0,43	25,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ,6	-АРМАТУРА В1 100КГ	0,44	32,10	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Е8-210	-УСТРОЙСТВО КОРЕННИКОВ М3	2,45	45,80	0,81	112	17	2	11,90	29
				6,90	0,24			1	0,31	1
27	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ М2	5,20	5,03	0,04	16	2	-	0,72	4
				0,39	0,01			-	0,01	-
28	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	2,56	110,00	1,30	282	33	3	24,00	61
				12,90	0,39			1	0,50	1
29	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ СНАРУЖИ М2	24,00	2,14	0,03	51	5	-	0,40	10
				0,22	0,01			-	0,01	-
30	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3,54	35,90	1,23	127	45	4	21,30	75
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3		12,70	0,62			2	0,80	3
31	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ	3,44	43,60	-	150	-	-	-	-
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3		-	-			-	-	-
32	Е10-36 С111-297 С111-613	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	0,48	40,00	-	19	2	-	8,50	4
		ЦЕНА26*(29-16),1,05 100М2		5,00	-			-	-	-
33	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ	0,11	17,30	3,60	2	1	-	14,80	2
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2		9,30	1,08			-	1,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,11	386,00	5,90	44	8	-	115,00	13
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
35	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	11,41	1,30	-	15	1	-	0,11	1
		М2		0,06	-			-	-	-
36	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ИЗНУТРИ	24,00	2,14	0,03	51	5	-	0,40	10
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
37	ССЦТАБЛ,3-1 ПОЗ,1	-АРМАТУРА А1	0,47	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		6821	450	146		818
				РУБ.				46		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6821	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	201	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		634	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	697	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		8579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	697	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ 3,3								
38	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	16,00	3,09	1,08	49	22	17	2,29	37
		ШТ		1,39	0,38			6	0,49	8
39	608-91056 ССЦП,11-158 Т.Ч.П.26ПР ИЛ,1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-6ШТ ЦЕНА7,81+0,2+0,85	54,00	8,86	-	478	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
40	608-91056 ССЦП,11-158 Т.Ч.П.26ПР ИЛ,1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81+0,2,2+0,85	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
41	608-91056 ССЦП,11-158	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК18.15-6АТ5Т-6ШТ ЦЕНА7,81+0,2,2+0,5	43,20	8,71	-	376	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.п.26пр ил.1	м2								
42	608-91056 ССЦП.11-15 8 т.ч.п.26пр ил.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.12-6АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81*0,2*0,5 м2	11,52	8,33	-	96	-	-	-	-
43	Е7-204	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	4,00	0,90 0,36	0,56 0,21	4	1	2 1	0,59 0,27	2 1
44	608-1496 ССЦП.8-518	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ П17А-3-4ШТ м3	0,76	68,20	-	52	-	-	-	-
45	ССЦТАБЛ.3 ПОЗ3	-АРМАТУРА А3 100КГ	0,30	25,00	-	8	-	-	-	-
46	ССЦТАБЛ.3 ПОЗ,6	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР1 100КГ	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
47	ССЦТАБЛ.3 ПОЗ,13	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
48	ССЦТАБЛ.3 ПОЗ,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100КГ	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-
49	Е7-653	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00	6,99 2,81	6,08 1,57	28	11	16 6	4,81 2,03	19 8
50	608-92341 ССЦП.11-17 6	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ ПЛИТ ПБК24.12-5А-4ШТ м2	11,84	10,10	-	120	-	-	-	-
		ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ								
51	Е7-663	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	13,00	3,09 1,39	1,06 0,38	40	18	14 5	2,29 0,49	30 6
52	608-91056 ССЦП.11-15 8 т.ч.п.26пр ил.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-4ШТ ЦЕНА7,81*0,2*0,85 м2	36,00	8,86	-	319	-	-	-	-
53	608-91056 ССЦП.11-15 8	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81*0,2.2*0,85	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1		М2								
54	608-91056 ССЦП.11-15 8	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ Пк48.15-6АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7.81*0.2.2*0.5		14,40	8,71 "	- -	125	-	- -	- -	- -
	Т.Ч.П.25ПР ИЛ.1		М2								
55	608-91056 ССЦП.11-15 8	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ Пк48.12-6АТ5Т-1ШТ ЦЕНА7.81*0.2*0.5		5,76	8,33 "	- -	48	-	- -	- -	- -
	Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1		М2								
56	608-91056 ССЦП.11-15 8	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ Пк48.10-8АТ5Т-4ШТ ЦЕНА7.81*0.2*0.73		19,20	8,74 "	- -	168	-	- -	- -	- -
	Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1		М2								
57	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	М3	0,44	53,80 5,91	0,89 0,27	24	3	- -	10,80 0,35	5 -
58	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	338,00 "	- -	10	-	- -	- -	- -
59	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,29	325,00 "	- -	94	-	- -	- -	- -
60	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,11	392,00 "	- -	43	-	- -	- -	- -
61	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ.	М3	5,76	17,90 1,17	1,08 0,32	103	7	6 2	2,32 0,41	13 2
62	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,01	342,00 21,30	- -	3	-	- -	34,00 -	- -
63	ССЦТАБЛ.3 ПО9,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	0,06	17,80 "	- -	1	-	- -	- -	- -
64	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	19,65	17,90 1,17	1,08 0,32	352	23	21 6	2,32 0,41	46 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.			2762	85	76		152
				РУБ.					26		33
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ.			2762	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.			459	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =			РУБ.			-	80	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			259	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	191	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРЫША								
65	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	7,56	112,00	2,10	847	95	16	23,80	180
		М3		12,60	0,63			5	0,81	6
66	Е10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	28,96	3,04	0,03	88	23	1	1,53	44
		М2		0,80	0,01			-	0,01	-
67	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	37,50	2,49	0,02	93	5	-	0,24	9
		М2		0,13	0,01			-	0,01	-
68	Е10-71	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	2,00	16,30	0,30	33	7	-	6,03	12
		ШТ		3,50	0,10			-	0,13	-
69	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	4,18	213,00	3,50	890	102	14	43,90	184
		ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ		24,50	1,05			4	1,35	6
		100М2								
70	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	14,04	35,90	1,23	504	178	18	21,30	299
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (СКАТОВ ПО ОСЯМ 1,2 В ОСЯХ АБ И ДЕ)		12,70	0,62			9	0,80	11
		М3								
71	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	13,62	43,60	-	594	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
72	Е10-34	-ОБШИВКА СКАТОВ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	140,40	1,95	0,02	274	42	2	0,54	76
		М2		0,30	0,01			1	0,09	1
73	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	2,01	9,43	0,01	19	5	-	4,14	8
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3342	457	51		812
			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3342	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			551	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			312	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		886
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	576	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		886
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	576	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
74	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	1,82	16,10	1,08	29	3	2	3,58	7
		М3		1,80	0,32			1	0,41	1
		ТИП1								
75	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	1,22	11,70	1,08	14	2	1	4,10	5
		М3		2,01	0,32			-	0,41	1
76	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,61	72,90	0,99	44	9	-	25,50	16
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
77	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК	0,61	488,00	4,83	297	28	3	85,10	52
		100М2		46,50	1,45			1	1,87	1
		ТИП2								
78	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОДЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,24	27,20	0,53	6	1	-	4,94	1
		100М2		2,52	0,16			-	0,21	-
79	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,24	82,60	1,12	19	3	-	29,40	7
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
80	Е11-58	-ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	0,24	62,40	1,12	15	-	-	0,46	-
		100М2		0,92	0,32			-	0,41	-
81	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,24	411,00	0,75	97	10	-	75,50	18
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТИП3								
82	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,16	123,00	1,74	20	3	-	40,20	6
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
83	Е11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	0,16	31,60	0,56	5	-	-	1,06	-
		100М2	-	1,18	0,16			-	0,21	-
		ТИП4								
84	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,66	43,30	0,99	28	2	-	7,19	5
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
85	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,24	31,24	-	164	8	-	2,90	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200								
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА(28,2-26,3),1,02+27,68								
		М3								
86	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	0,66	82,60	1,12	54	9	1	29,40	19
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
87	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,66	411,00	0,75	269	29	-	75,50	49
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ТИП5								
88	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,82	16,00	1,06	29	3	2	3,52	6
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
89	Е11-62	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ ПРОКЛАДКАМ	0,23	155,00	2,35	35	5	-	39,30	9
		100М2		21,40	0,70			-	0,90	-
90	Е11-183	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 118ММ	0,23	366,00	3,82	83	10	1	78,20	18
				42,80	1,15			-	1,48	-
		100М2								
		ТИП6								
91	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,18	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
92	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	1,46	29,30	-	43	2	-	2,90	4
		М3		1,62	-			-	-	-
93	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,18	123,00	1,74	23	4	-	40,20	7
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
94	Е11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ20ММ	0,18	31,60	0,56-	6	-	- -	1,06	-
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ТИП7								
95	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,09	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
96	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,75	29,30	-	22	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
97	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,09	417,00	4,52	39	6	-	108,00	10
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		ТИП8								
98	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,35	43,30	0,99	15	1	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
99	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,83	29,30	-	83	5	-	2,90	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100								
		М3		1,62	-			-	-	-
100	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,35	123,00	1,74	44	7	- -	40,20	14
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
101	Е11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ20ММ	- 0,29	31,60	0,56-	9	-	- -	1,06	-
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ТИП9								
102	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	1,94	3,09	1,08	6	4	2	4,10	8
		М3		2,01	0,32			1	0,41	1
103	С116-158	-ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ	2,13	17,30	-	37	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
104	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,19	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
105	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ40ММ	0,19	53,96	0,92	10	-	-	0,34	-
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
106	Е13-225 Т.Ч.П.3.28	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	19,40	1,75	0,21	34	15	4	1,40	27
		М2		0,76	0,06			1	0,08	2
107	Е13-226 Т.Ч.П.3.28	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	19,40	0,66	0,01	13	5	-	0,50	10
		М2		0,27	-			-	-	-
108	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,19	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
109	Е11-132 ССЦП.3-121 ,3-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ (МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНЫЙ 20ММ) ЦЕНА425+(583-312),1,1	0,19	723,10	10,40	140	8	2	77,90	15
		100М2		43,00	3,12			1	4,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1732	188	18		351
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1732	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	243	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2178	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	243	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
110	Е10-147	-ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ БЕЗ ПОДШИВКИ	10,80	23,80	0,26	257	27	3	4,09	44
		М2		2,54	0,06			1	0,08	1
111	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ	2,35	7,51	0,03	18	3	-	2,94	7
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
112	Е6-80	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			280	30	3		51
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			280	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
113	Е8-65 ССЦП.6-1,6 -8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ)	0,58	525,42	7,59	304	36	4	115,00	67
		ЦЕНА402,41-(78,6-68),5,04		62,00	2,28			1	2,94	2
		100М2								
114	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,59	88,30	7,36	52	33	4	103,00	60
		100М2		55,50	2,21			1	2,85	2
115	Е8-167	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,21	177,00	16,80	38	19	4	166,00	35
		100М2		91,00	5,04			1	6,50	1
116	ССЦП.3-166	-ГИПСОБЕТОННЫЕ БЛОКИ	7,38	31,70	-	234	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
117	ССЦП.6-20	-ПЕСОК	0,61	7,79	-	5	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
118	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,18	386,00	5,90	69	12	1	115,00	20
				66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
119	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,70	43,60	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		733	100	13		182
				РУБ.				3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		733	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	125	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
120	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	27,94	3,01	0,30	84	26	9	1,60	45
				0,93	0,09			3	0,12	3
		М2								
121	Е10-80	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 2	2,54	2,85	0,14	7	3	-	2,08	5
				1,19	0,04			-	0,05	-
		М2								
122	С122-34	-СТОИМОСТЬ	18,36	18,04	-	331	-	-	-	-
	Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ,54 ТАБЛ.20ПОЭ .4	ПРООЛИФЛЕННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС18-9В-12ШТ ЦЕНА19,9-3,2.0,58		-	-			-	-	-
		М2								
123	С122-7	-ТОЖЕ	10,16	16,79	-	171	-	-	-	-
	Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ,3 ТАБЛ.20ПОЭ .4	ОС15-9-8ШТ ЦЕНА18,5-2,94.0,58		-	-			-	-	-
		М2								
124	С122-1	-ТОЖЕ	1,96	18,14	-	36	-	-	-	-
	Т.Ч.П.45ПР ИЛ.1ПОЭ,1	ОС6-9-2ШТ ЦЕНА20,3-3,72.0,58		-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	1,96	1,65 0,63	0,05 0,02	3	1	- -	1,12 0,03	2 -
		М2								
126	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	36,72	0,92 0,34	0,03 0,01	34	12	1 -	0,59 0,01	22 -
		М2								
127	С122-359	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК АО10-25	23,84	1,92 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		М								
128	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	4,00	0,86 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
129	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	20,00	2,09 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		КОМП								
130	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,30	242,00 25,20	1,50 0,45	74	8	- -	46,90 0,58	14 -
		100М2								
		ДВЕРНЫЕ								
131	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	13,20	1,45 0,55	0,35 0,11	19	7	4 1	0,91 0,14	12 2
		М2								
132	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	40,80	2,00 0,67	0,13 0,04	82	27	6 2	1,16 0,05	47 2
		М2								
133	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,00	1,34 0,69	0,13 0,04	1	1	- -	1,29 0,05	1 -
		М2								
134	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,50	1,34 0,20	- -	14	2	- -	0,36 -	4 -
		М2								
135	С122-230 Т.Ч.П-65ПР ИЛ.1ПОВ.17 7	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АН21-10АШП-5ШТ	10,50	15,46 -	- -	162	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.20ПОЭ .4	ЦЕНА16,9-2,48,0,58 М2								
136	С122-217 Т.Ч.П.65ПР ИЛ.1ПОЭ,20 6 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-ТОЖЕ АС13-10-6ШТ ЦЕНА15-2,64,0,58 М2	7,80	13,47 - -	- -	105	-	- - -	- - -	- - -
137	С122-220 Т.Ч.П.65ПР ИЛ.1ПОЭ,17 4 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-ТОЖЕ АО21-9-5ШТ ЦЕНА9,46-1,76,0,58 М2	9,00	8,44 - -	- -	76	-	- - -	- - -	- - -
138	С122-218 Т.Ч.П.65ПР ИЛ.1ПОЭ,17 0 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-ТОЖЕ АГ21-9-5ШТ ЦЕНА14-2,03,0,58 М2	9,00	12,82 - -	- -	115	-	- - -	- - -	- - -
139	С122-217 Т.Ч.П.65ПР ИЛ.1ПОЭ,17 1 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-ТОЖЕ АГ21-7-6ШТ ЦЕНА15-2,58,0,58 М2	8,34	13,50 - -	- -	113	-	- - -	- - -	- - -
140	С122-206 Т.Ч.П.65ПР ИЛ.1ПОЭ,15 2	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БС22-9-4ШТ ЦЕНА21-3,9,0,58 М2	7,56	18,74 - -	- -	142	-	- - -	- - -	- - -
141	С122-311 Т.Ч.П.65ПР ИЛ.1ПОЭ,26 2 ТАБЛ.20ПОЭ .4	-СТОИМОСТЬ ПРООЛИФЛЕННОГО ЛЮКА АЛ10-10-1ШТ ЦЕНА26-1,9,0,58 М2	1,00	25,00 - -	- -	25	-	- - -	- - -	- - -
142	Е15-719	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,08	151,00 - 17,40	0,90 - 0,27	11	1	- - -	31,60 - 0,35	2 - -
143	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,07	196,00 - 47,80	1,40 - 0,36	13	3	- - -	86,50 - 0,46	6 - -
144	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	5,00	6,94 - -	- -	35	-	- - -	- - -	- - -
145	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	31,00	3,11 - -	- -	96	-	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ. ---- РУБ.			1840	91	20 6		160 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1840	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			170	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
146	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	2,63	20,70	0,15	54	49	-	29,80	78
				18,50	0,04			-	0,05	-
147	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	3,36	98,40	6,20	331	134	21	64,00	215
				40,00	3,58			12	4,62	16
148	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1,12	76,20	5,60	85	36	6	56,00	63
				32,00	3,40			4	4,39	5
149	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,53	83,00	6,20	44	20	3	65,00	35
				37,10	3,85			2	4,97	3
150	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100М2	7,01	12,90	0,07	90	48	-	12,70	89
				6,80	0,02			-	0,03	-
151	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	1,28	8,44	0,06	11	5	-	6,90	9
				3,60	0,02			-	0,03	-
152	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	0,16	5,84	0,05	1	1	-	9,70	2
				4,90	0,02			-	0,03	-
153	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,07	3,13	0,05	1	-	-	4,60	-
				2,40	0,02			-	0,03	-
154	Е15-552	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 100М2	0,03	51,40	1,04	2	-	-	21,90	1
				11,80	0,31			-	0,40	-
155	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,04	45,30	0,60	47	11	-	20,20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		10,80	0,18			-	0,23	-
		100М2								
156	Е15-289	-ПОДБИВКА ДРАНИ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НЕОДРАНКОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	0,24	41,70	0,10	10	4	-	30,70	7
				15,10	0,03			-	0,04	-
		100М2								
157	Е15-248	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	0,24	135,00	8,20	32	10	2	71,00	17
				43,00	4,48			1	5,78	1
		100М2								
158	Е15-510	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ	0,19	2,73	0,05	1	-	-	4,10	1
				2,10	0,02			-	0,03	-
		100М2								
159	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,34	35,70	-	12	3	-	15,50	5
				9,60	-			-	-	-
		100М2								
160	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	0,22	38,20	-	8	3	-	19,20	4
				12,10	-			-	-	-
		100М2								
161	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,17	35,70	-	6	2	-	15,50	3
				9,60	-			-	-	-
		100М2								
162	Е15-639	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	1,65	39,80	-	66	23	-	22,00	36
				13,70	-			-	-	-
		100М2								
163	Е15-641	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	0,76	46,20	-	35	15	-	32,20	25
				20,10	-			-	-	-
		100М2								
164	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,92	71,20	0,80	66	26	1	49,20	45
				27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
165	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,47	215,00	8,00	100	50	4	179,00	84
				107,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
166	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,21	85,30	4,90	18	7	1	57,40	12
				35,60	2,33			-	3,01	1
		100М2								
167	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,29	60,50	0,03	18	11	-	68,00	20
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ		38,40	-			-	-	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1038	458	38		772
			РУБ.					20		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1038	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		814
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	509	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		814
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	509	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ И ВЫТЯЖНАЯ ШАХТА								
168	Е12-287	-ДНИЩЕ КАНАЛОВ	0,21	35,20	0,56	7	-	-	2,54	1
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
169	Е8-169	-ПЕРЕКРЫТИЯ И СТЕНКИ КАНАЛОВ	0,10	515,00	6,44	54	6	-	190,00	10
		100М2		54,00	1,93			-	2,49	-
170	Е14-23	-ВЫТЯЖНАЯ ШАХТА	0,99	107,00	1,29	106	15	1	28,70	28
		10М2		15,20	0,39			-	0,50	-
		КРЫЛЬЦА								
171	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	0,62	31,70	0,76	20	1	-	2,86	2
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
172	Е8-180	-КРЫЛЬЦА БЕТОННЫЕ С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В 3СТУПЕНИ	8,58	16,90	0,20	145	13	2	2,87	25
		М2		1,51	0,06			1	0,08	1
173	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,03	318,00	6,32	10	1	-	37,40	1
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
174	С111-366	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,03	261,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ ПО ОСЯМ 1И2								
175	Е8-45	-КИРПИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	0,07	472,00	7,59	35	5	-	115,00	9
		100М2		62,00	2,28			-	2,94	-
176	Е8-47	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,60	39,30	0,85	102	11	3	6,87	18
		М3		4,12	0,26			1	0,34	1
177	Е7-738	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	0,19	655,00	2,80	124	4	-	17,23	7
		100М		21,90	0,82			-	1,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ ПО ОСЯМ А И Е								
178	Е7-289	-АНКЕРОВКА БАЛКОНОВ	0,13	313,00	4,00	41	3	-	28,50	4
		т		19,40	1,20			-	1,55	-
179	Е7-288	-СТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ	0,06	328,00	6,00	20	2	-	40,50	2
		т		27,80	1,80			-	2,32	-
180	Е10-190	-ДЕРЕВЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	0,10	663,00	10,00	64	10	1	197,00	19
		100м2		105,00	2,97			-	3,83	-
		НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ								
181	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100	0,34	27,80	0,34	9	-	-	0,99	-
		БЕТОННЫХ ПОД СТОЙКИ ЛЕСТНИЦ		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
182	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,83	58,00	32,10	48	11	27	22,60	19
		т		13,80	11,80			10	15,22	13
183	С121-1978	-КОСОУРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 2	0,19	230,00	-	44	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
184	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	0,38	358,00	-	136	-	-	-	-
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4		-	-			-	-	-
		т								
185	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И	0,26	327,00	-	85	-	-	-	-
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
		т								
		ОТМОСТКА								
186	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ	0,54	156,00	-	84	4	-	14,40	8
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ		8,23	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ОТМОСТКА)								
		100м2								
187	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ	0,54	25,30	-	14	1	-	2,32	1
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО2,5СМ	-	1,31	-			-	-	-
		100м2								
188	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ	0,54	230,00	7,40	123	8	4	25,60	14
		ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ПОД		14,00	1,90			1	2,45	1
		ОТМОСТКИ)								
		100м2								
189	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ	0,54	18,12	-	10	-	-	0,57	-
		Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО10СМ	-	0,60	-			-	-	-
		100м2								
		ПРИЯМОК								
190	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,11	29,30	-	3	-	-	2,90	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3		1,62	-			-	-	-
191	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		0,14	37,90	0,62	5	1	-	6,86	1
			М3		3,73	0,19			-	0,25	-
192	С122-397	-ЩИТЫ С ПОПЕРЕЧНЫМИ ПЛАНКАМИ И ПОДКЛАДКАМИ ПОД ПЛАНКИ, ДЛИНОЙ 1200 ММ МАРКА Щ-12		0,86	2,22	-	2	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				1251	94	38		167
									13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				938	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				313	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				1551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	140	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				22043	2183	515		3898
									181		237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				21730	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		525
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	638	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2025	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				27362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2981	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				313	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				367	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			27709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4462
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3007	-		-

СОСТАВИЛ БАСОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			235	293	-	-	1,06
2	ФУНДАМЕНТЫ			2009	2528	-	-	9,12
3	СТЕНЫ			6821	8579	-	-	30,96
4	ПЕРЕКРЫТИЯ			2762	3480	-	-	12,56
5	КРЫША			3342	4205	-	-	15,18
6	ПОЛЫ			1732	2178	-	-	7,86
7	ЛЕСТНИЦЫ			280	352	-	-	1,27
8	ПЕРЕГОРОДКИ			733	922	-	-	3,33
9	ПРОЕМЫ			1840	2315	-	-	8,35
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			1038	1306	-	-	4,71
11	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			1251	1551	-	-	5,60
	ИТОГО:	М3	924,95	22043	27709	23	29	100,00

Т.П.411-1-133.86 9498/3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД(В1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,286 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-199	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00	45,20	0,33	45	3	-	5,68	6
				3,44	0,10			-	0,13	-
		УЗЕЛ								
2	САОП.1 С130-2331	-СТОИМОСТЬУВК-20	1,00	25,80	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
4	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3,00	1,48	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1, ДУ15, РУ10	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-1963	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-13Д	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
9	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		0,19	-			-	-	-
10	С130-1684	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	30,00	2,25	-	67	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ	1,00	6,59	0,01	5	1	-	0,82	1
		ШТ		0,51	-			-	-	-
12	Е16-33	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ПВП ТИП1	25,00	1,62	-	40	10	-	0,65	16
	С150-461	ДИАМЕТРОМ16								
	С150-600	ЦЕНА1,92-0,378+0,076		0,38	-			-	-	-
		М								
13	Е16-33	-ТОЖЕ ТИП1 ДИАМЕТРОМ20	12,00	1,66	-	20	5	-	0,65	8
	С150-461	ЦЕНА1,92-0,378+0,119								
	С150-601	М		0,38	-			-	-	-
14	Е16-33	-ТОЖЕ ТИПС ДИАМЕТРОМ25	3,00	1,67	-	5	1	-	0,65	2
	С150-461	ЦЕНА1,92-0,378+0,13								
	С150-589	М		0,38	-			-	-	-
15	Е16-33	-ТОЖЕ ТИП1 ДИАМЕТРОМ65	2,00	1,92	-	4	1	-	0,65	1
	С150-461	ЦЕНА1,92-0,378+0,378								
	С150-589	М		0,38	-			-	-	-
16	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,35	0,01	3	-	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
17	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,42	3,94	-	2	2	-	5,14	2
		100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		237	23	-		39
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		236	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			237	23	-		37
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			236	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.I/ 20613
Т.п.4II-I-I33.86 9498/3
Наименование стройки - Форма 4
Объект номер

Локальная смета I-3
на хозяйственно-бытовую канализацию /КI/

Основание: ВКС02-3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,332 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 42 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,029 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
I	EI7-22	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 550х420хI50	3,00	I8,50	0,07	56	4	-	2,I9	7
				I,37	0,02			-	0,03	-
		компл.								
2	EI7-57	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа тп-пв и тп-кв со смывным бачком с верхним пуском	2,00	23,20	0,I3	46	3	-	2,44	5
				I,49	0,04			-	0,05	-
		компл.								
3	EI7-5	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных со смесителем В4МI-I500	I,00	66,00	0,32	66	2	-	3,9I	4
				2,35	0,I0			-	0,I3	-
		компл.								
4	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	I0,00	I,92	-	I9	4	-	0,6I	6
				0,38	-			-	-	-
		м								
5	EI6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных	27,00	3,I0	0,0I	84	I0	-	0,58	I6
				0,37	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		труб диаметром I00 мм								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			27I	23	-		38
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			27I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Итого по разделу I	руб.			332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			27I	23	-		38
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			27I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в т.н.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Итого по смете	руб.			332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-

Составил Гильченко

Проверил Басова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.П. 411-1-133.86

ФОРМА 4
ОБЪЕКТ НОМЕР 2061 9498/3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ОТОПЛЕНИЕ(ДЛЯ ВАРИАНТА ТЗОС)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость 3,520 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 384 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,264 тыс.руб.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основная зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-		
2	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,63	-	4	-	-	-	-		
3	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-		
4	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	9,00	2,10	-	19	-	-	-	-		
5	С130-1023	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,00	1,26	-	5	-	-	-	-		
6	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	15,00	1,34	-	20	-	-	-	-		
7	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	4,00	1,68	0,13	7	4	-	1,51	6		

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		обратных кранов проходных диаметром до 25 мм			0,97	0,04			-	0,05	-
8	2307-I0768	Клапан обратный фланцевый I6К49П, ДУ32, РУ25	шт	4,00	4,70 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
9	CI30-844	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 МПА диаметром в мм: 20	шт	I,00	0,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I0	EI8-20	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ	шт	2,00	I9,42 I5,30	I,I3 0,34	39	3I	3 I	23,97 0,44	48 I
II	СДОП.I CI30-2294	Стоимость КЧМ-2М 9 секций	шт	2,00	406,00 -	- -	8I2	-	- -	- -	- -
I2	EI8-I65	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,I т	шт	2,00	II,77 8,05	0,40 0,I2	24	I6	I -	I3,57 0,I5	27 -
I3	230I-0I524	Насос ЦВЦ6,3-3,5=ЦВ-4/85	шт	2,00	460,00 -	- -	920	-	- -	- -	- -
I4	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,67 3,49	0,I5 0,04	5	3	- -	6,I5 0,05	6 -
I5	Пр-т 230I-8 2 п.I6007	Стоимость насоса PI, 6-20	шт	I,00	64,38 -	- -	64	-	- -	- -	- -
I6	EI8-229	Установка кранов воздушных радиаторных		20,00	0,49 0,08	- -	I0	2	- -	0,I3 -	3 -
I7	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	компл.	I45,00	0,86 0,2I	0,0I -	I25	30	I -	0,35 -	5I -
I8	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	56,00	0,9I 0,2I	0,0I -	5I	I2	I -	0,35 -	20 -
I9	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	53,00	I,03 0,2I	0,0I -	55	II	I -	0,35 -	I9 -
20	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	48,00	I,I4 0,2I	0,0I -	55	I0	- -	0,35 -	I7 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	3,02	3,94 3,73	- -	I2	II	- -	5,I6 -	I6 -
22	EI8-I29	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки 50 мм	м	5,00	2,38 0,08	0,0I -	I2	-	- -	0,I6 -	I -
23	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	66,I5	7,67 0,25	0,06 0,02	507	I7	4 I	0,46 0,03	30 2
24	EI8-I34	Установка баков расширительных вместимостью до 0,I5 м3	шт	I,00	20,85 2,34	0,22 0,07	2I	2	- -	3,88 0,09	4 -
25	ЦI-650-I2	Оправа закладная с сальником или фланцевая с бобышкой, в кирпичной кладке или на металлической стенке	шт	2,00	0,94 0,86	0,06 -	2	2	- -	I,00 -	2 -
26	ЦI-65I-6	Закладное устройство для установки устройства для отбора давления: из нагревательного устройства	шт	4,00	I,68 I,27	0,I0 0,0I	7	5	- -	2,00 0,0I	8 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				2800	I56	II 2		258 3
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				920	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				920	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				28	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				5	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.				-	8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I852	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	руб.				-	-	-		25
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	45	-		-
		Плановые накопления	руб.				I70	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.				2299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		276

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	I96	-		-
		Итого по разделу I	руб.			3255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата	руб.			-	204	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
27	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	0,03	7,7I	0,20	I	-	-	3,I0	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		I00 м2								
28	EI3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	0,03	4,38	0,25	I	-	-	2,38	-
				I,6I	0,08			-	0,I0	-
		I00 м2								
29	E26-I4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	0,20	42,I0	0,99	8	8	-	75,90	I5
				40,60	0,30			-	0,39	-
		м3								
30	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	0,I0	II70,00	-	II7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
3I	E26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	0,06	33I,00	I,02	20	5	-	I3I,00	8
				77,50	0,3I			-	0,40	-
		I00 м2								
32	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I,06	60,50	0,03	64	4I	-	68,00	72
				38,40	-			-	-	-
		I00 м2								
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			2II	54	-		95
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.			-	60	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.			-	60	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			30II	2I0	II		353
			руб.					2		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			920	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			920	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			28	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.			-	60	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I852	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	45	-		-
		Плановые накопления	руб.			I70	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата	руб.			-	I96	-		-
		Итого по смете	руб.			3520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата	руб.			-	264	-		-

Составил Гильченко

Проверил Басова

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВС04

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,059 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ЧМ: 100 Х 200	15,00	1,52	0,05	23	13	-	1,41	21	
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-	
2	Е20-35	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000	2,10	7,37	0,04	15	2	-	1,62	3	
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-	
3	Е24-778 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ШЛАКОГИПСОВЫХ ПЛИТ	1,80	6,15	0,21	11	2	-	2,11	4	
		М2		1,24	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		49	17	-		28	
				РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		49	-	-		-	
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		59	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		59	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-	

Т.п.411-1-133.86 9498/3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			49	17	-		28
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			49	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=
Т.П.411-1-133.86

ФОРМА 4
9498/3

ОБЪЕКТ НОМЕР 2061

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ(ТЗ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВ С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,074 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	2307-10225	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Б8П2, ДУ15, РУ16	1,00	1,30	-		1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-	-
2	Е17-100	УСТАНОВКА КОЛОНОК СТАЛЬНЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ ДЛЯ ВАНН, С ЧУГУННОЙ ТОПКОЙ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА, СМЕСИТЕЛЕМ, ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ ГАЗОХОДОМ И ШИБЕРОМ КВВ-П	1,00	41,10	0,22	41	2	-	3,24	3	
				1,95	0,07			-	0,09	-	
		КОМПЛ.									
3	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	15,00	1,20	0,01	18	3	-	0,37	6	
				0,23	-			-	-	-	
		М									
4	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,15	3,94	-	1	1	-	5,16	1	
				3,73	-			-	-	-	
		100М									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		61	6	-		10	
				РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			81	8	-		10
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7	-		-

СОСТАВИЛ гильченко

ПРОВЕРИЛ васова

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.I/ 20618
Наименование стройки - Форма 4
Т.п.4II-I-I33.86 9498/3

Объект номер 206I

Локальная смета I-7
на газоснабжение
Наименование объекта - типовой проект дома л-ва с квартирой /стены кирпичные/

Основание:
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,086 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,004 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин на един.	обслуживающи.машины Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раз дел I. Санитарно-технические работы									
I	EI9-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных	шт	I,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	2	I	- -	I,I2 0,06	I -
2	CI30-I4I4	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, четырехгорелочные ПГ4 с духовым шкафом	шт	I,00	57,50	-	58	-	-	-	-
3	2307-I0033	Кран пробковый проходной I1БI2БК диам.I5 мм	шт	I,00	I,35 -	- -	I	-	- -	- -	- -
4	CI30-I004	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБIБК для жидких сред, давлением 0,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,53 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5	EI6-49	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром I5 мм	м	3,00	I,03 0,2I	0,02 0,0I	3	I	- -	0,33 0,0I	I -
6	EI6-5I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 25 мм	м	5,00	I,09 0,2I	0,02 0,0I	5	I	- -	0,33 0,0I	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				7I	3	-		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			70	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по разделу I	руб.			85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Раздел 2. Строительные работы								
7	ЕI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	-	60,50	0,03	I	-	-	68,00	-
		I00 м2		38,40	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			I	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			72	3	-		4
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			70	-	-		2
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			84	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по смете	руб.			86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-

Составил Гильченко
Проверил Басова

Т.П.УШ-1-133.86 9498/3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			71	85	-	-	98,84
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1	1	-	-	1,16
	ИТОГО:		-	72	86	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭОЗ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,125 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 222 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,145 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	Ц8-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8 100ШТ	0,01	345,00	6,00	5	2	-	275,00	3
				164,00	2,50			-	3,22	-
3	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	1,77	-	2	1	-	1,00	1
				0,96	-			-	-	-
4	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	6,00	0,23	-	1	1	-	0,20	1
				0,11	-			-	-	-
5	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 100ШТ	0,01	66,20	1,10	1	-	-	70,00	1
				49,00	0,64			-	0,57	-
6	1701-8041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И678 ШТ	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	ЦСКЦЭ-84 П.1-302	-ЯЩИК ЯВПЗ-60 ШТ	1,00	20,20	0,09	20	2	-	2,42	2
				1,51	0,02			-	0,03	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
8	Ц8-6I2-2	Щиток осветительный с автоматическим выключателем или с пакетным выключателем на ток до I00 А или с зажимами на вводе количество групп до 6		0,0I	386,00	8,00	4	I	-	248,00	2
					I48,00	2,82			-	3,64	-
			I00 шт								
9	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг		0,0I	I79,00	3,20	2	I	-	I59,00	2
					94,30	I,I6			-	I,50	-
			I00 шт								
I0	ЦII-953-59	Установка блока испытательного БИ-6		I,00	0,67	-	I	I	-	I,00	I
					0,57	-			-	-	-
			шт								
II	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2		0,33	I67,00	50,50	55	23	I6	I22,00	40
					68,30	I6,00			5	30,64	7
			I00 шт								
I2	Ц8-604-I	Бра с одной лампой		0,09	92,40	24,50	8	3	3	6I,00	5
			I00 шт		34,20	7,72			I	9,96	I
I3	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещения с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой		0,03	II6,00	58,00	3	I	2	8I,00	2
					48,80	I8,20			I	23,48	I
			I00 шт								
I4	Ц8-598-I	Светильники устанавливаемые на подвесах или крюках на фермах светильник для ламп накаливания		0,0I	I86,00	88,40	2	-	I	65,00	I
					36,80	27,90			-	35,99	-
			I00 шь								
I5	Ц8-592-2	Патрон полугерметический подвесной		0,03	38,20	0,I0	I	I	-	42,00	I
			I00 шт		23,40	0,02			-	0,03	-
I6	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный		0,02	I5,40	0,03	I	-	-	20,00	-
			I00 шт		II,I0	0,0I			-	0,0I	-
I7	Ц8-375-3	Ввод в здание в стальной трубе провод сечением до I6 мм2 количество проводов в линии 4		I,00	6,95	-	7	3	-	5,00	5
					2,8I	-			-	-	-
			шт								
I8	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки		0,03	23,80	0,04	I	-	-	28,00	I
			I00 шт		I5,80	0,02			-	0,03	-
I9	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический		0,20	49,80	I,I0	I0	8	-	68,00	I4
			I00 шт		38,40	C,06			-	0,08	2
20	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки		0,40	20,80	0,02	8	5	-	22,00	9
			I00 шт		I2,50	0,0I			-	0,0I	-
2I	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или		2,00	2,32	0,05	5	2	-	2,00	4

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		колонне на ток до 25 А с количеством цепей до 4			I,02	0,0I			-	0,0I	-
22	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	компл.	0,0I	30,00	I,I3	I	-	-	34,00	-
			I00 шт		I9,50	0,II			-	0,I4	-
23	Ц8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм		0,20	49,80	I9,20	I0	4	4	32,00	6
					I7,80	6,07			I	7,83	2
24	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: I6 мм2	I00 м	0,20	9,29	4,84	2	I	I	7,00	I
					4,I0	I,46			-	I,88	-
25	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до: 6 мм2	I00 м	0,40	I,38	-	I	I	-	2,00	I
					I,26	-			-	-	-
26	I504-44I3	Пускатель магнитный для однофазных электродвигателей, на 5А, I278=ПНВС-I4 ТУ I6-536.0I7-78	шт	2,00	2,70	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	Ц8-532-2	Пускатель ручной на ток до 25А устанавливаемый на конструкции на стене или колонне		2,00	2,I6	0,06	4	2	-	2,00	4
					I,06	0,0I			-	0,0I	-
28	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до: I6 мм2	шт	0,96	2,53	-	2	2	-	4,00	4
			I00 м		2,38	-			-	-	-
29	Ц8-402-2	Провод ШВ АШВ при скрытой проводке		5,72	I2,70	3,7I	73	43	2I	I3,00	74
			I00 м		7,55	I,I8			7	I,52	9
30	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2		0,20	60,80	22,80	I2	5	5	4I,00	8
					23,40	8,40			2	I0,84	2
3I	Ц10-38I-7	Звонок	I00 м	I,00	0,52	-	I	-	-	I,00	I
			шт		0,48	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				265	II3	53		I94
			руб.						I7		22
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				24	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				25	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.				24I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				96	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.				24	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				36I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		222
		Сметная заработная плата	руб.				-	I45	-		-
		Итого по разделу I	руб.				386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		222
		Сметная заработная плата	руб.				-	I45	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником									
32	I5I7-0I967	Шкаф стальной Ш032-2I	шт	I,00	6,99	-	7	-	-	-	-
33	I5I7-0I969	Обрамление шкафа	шт	I,00	2,53	-	3	-	-	-	-
34	I5I7-0I97I	Заводской монтаж выключателя АЕ-I03I	шт	6,00	0,65	-	4	-	-	-	-
35	I5I7-I352	Заводской монтаж выключателя А-3II4	шт	I,00	2,92	-	3	-	-	-	-
36	I504-0I099	Выключатель автоматический А-3II4	шт	I,00	I4,82	-	I5	-	-	-	-
37	I504-0I055	Выключатель автоматический АЕ-I030	шт	6,00	I,95	-	I2	-	-	-	-
38	I504-0I056	Надбавка к выключателю АЕ-I03I	шт	6,00	I,08	-	6	-	-	-	-
39	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I,00	I3,70	-	I4	-	-	-	-
40	I5-I7-I4	Щиток осветительный ШКIIOIУХЛ4	шт	I,00	32,28	-	32	-	-	-	-
4I	I504-I707I	Блок испытательный БИ-6	шт	I,00	I,84	-	2	-	-	-	-
42	I507-3035	Светильник Л20II220-02МУХЛ4	шт	33,00	II,32	-	374	-	-	-	-
43	CI53-I9	Светильники подвесные /ОСТI6-0.535.046-79/ типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/Р50-С3-02	шт	3,00	3,26	-	I0	-	-	-	-
44	CI53-I37	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного		9,00	I,9I	-	I7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4		-	-			-	-	-
		ШТ								
45	1507-3019	-СВЕТИЛЬНИК=НСО02-100/Н21-01УХЛ 4	1,00	2,36	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1507-7015	-ПАТРОН=Е14ФК-04УХЛ4	-	286,84	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
47	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	285,74	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
48	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	6,80	7,20	-	49	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
49	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАВОС-220	6,60	1,42	-	9	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
50	1602-50120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76	1,00	3,57	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	092МТ-436	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-60	14,00	0,19	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	092МТ-447	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-100	4,00	0,33	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	092МТ-458	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-200	3,00	0,49	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,46	49,20	-	23	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
55	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,13	71,00	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,04	39,20	-	2	-	-	-	-
57	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,12	63,20	-	8	-	-	-	-
58	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	179,00	-	4	-	-	-	-
59	0503-80125	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.32ММ М	20,00	0,53	-	11	-	-	-	-
60	2405-1338	-КОРОБКА У-196 ШТ	66,00	0,06	-	4	-	-	-	-
61	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3 ШТ	3,00	1,14	-	3	-	-	-	-
62	2405-1368	-КОРОБКА У-194 ШТ	80,00	0,05	-	4	-	-	-	-
63	1917-1006	-ПЛИТА АСБОЦЕМЕНТНАЯ ШТ	1,00	6,12	-	4	-	-	-	-
64	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930 ШТ	23,00	0,96	-	22	-	-	-	-
65	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	41,00	0,24	-	10	-	-	-	-
66	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
67	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА РШ-Ц-20-01-10/220 ШТ	41,00	0,24	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			685	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			677	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			731	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			739	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			950	113	53		194
			----					----		----
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			918	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			78	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1092	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Т.П.411-1-133.86

9498/3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			266	386	-	-	34,31
2	МАРЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			685	739	-	-	65,69
	ИТОГО:		-	951	1125	-	-	100,00

Т.П.411-1-133.86
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2061

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА РАДИОФИКАЦИЮ(ВОЗДУШНЫЙ ВВОД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,174 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,060 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-				
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
2	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17	0,41	3	2	-	2,00	2				
		ВВОД		1,53	0,13			-	0,17	-				
3	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,69	-	1	1	-	2,00	2				
		ШТ		1,24	-			-	-	-				
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	6,00	2,73	-	16	14	-	4,00	24				
		ШТ		2,34	-			-	-	-				
5	6201-30334	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	6,00	7,00	-	42	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
6	Ц8-591-7	-УСТАНОВКА РАДИОРОЗЕТКИ	0,10	20,80	0,02	2	1	-	22,00	2				
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-				
7	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	9,00	2,42	-	22	20	-	3,00	27				
		ШТ		2,22	-			-	-	-				
8	Ц10-975-8	-УСТАНОВКА КОРОБОК ПОДШТУКАТУРЕННЫХ И ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	20,00	0,48	0,04	10	8	1	1,00	20				
		ШТ		0,41	-			-	-	-				
9	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,10	16,70	-	2	-	-	3,00	-				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
				3,10	-			-	-	-
10	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	34,80	12,20	5	1	1	26,00	3
				14,40	3,85			-	4,97	-
		100М								
11	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
12	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,77	7,92	-	6	6	-	13,00	10
				7,51	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		108	53	2		90
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		44	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	290220-125 1	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	290220-129 0	-РАДИОРОЗЕТКА	10,00	0,16	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	290220-124 4	-КОРОБКА УК-2П	2,00	0,17	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	290220-124 3	-КОРОБКА УК2С	7,00	0,20	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	2405-1372	-КОРОБКА У-197	10,00	0,09	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		-		-	-			-	-	-
18	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		-		-	-			-	-	-
		1000М								
19	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,07	15,10	-	1	-	-	-	-
		-		-	-			-	-	-
		1000М								
20	0503-80122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
		М								
		-		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		13	-	-		-
				----				----------		---------
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		13	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		121	53	2		90
				----				----------		---------
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		44	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	60	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	60	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Т.П.УШ-1-133.86 СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 9498/3

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			110	161	-	-	92,53
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			13	13	-	-	7,47
	ИТОГО:		-	123	174	-	-	100,00

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.I/ 206III
Наименование стройки - Форма 4
Т.п. 4II-I-I33.86 Объект номер 206I
9498-3

Локальная смета I-I0
на телефонизацию /воздушный ввод/
Наименование объекта - типовой проект дома лесничества с квартирой

Основание: ССЗ
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I07 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I9 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,0I4 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		II
		Дополнительный шифр выборки материалов									
I	Е	-	5,00	-	-	-	-	-	-		-
				-	-			-	-		-
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
2	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский илм групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену	I,00	3,I7	0,4I	3	2	-	2,00		2
				I,53	0,I3			-	0,I7		-
		Ввод									
3	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	0,05	34,80	I2,20	2	I	-	26,00		I
				I4,40	3,85			-	4,97		-
		I00 м									
4	I4I-7	Аппарат телефонный ТА-78М-2	3,00	20,00	-	60	-	-	-		-
		шт		-	-			-	-		-
5	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	3,00	0,37	-	I	I	-	0,50		I
				0,3I	-			-	-		-
		шт									
6	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	I,00	4,0I	0,55	4	2	-	3,00		3
				I,62	0,I8			-	0,23		-
		Коробка									
7	Ц8-59I-6	Установка розетки телефонной	0,03	25,I0	0,04	I	I	-	3I,00		I
		I00 шт		I7,I0	0,02			-	0,03		-
8	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	0,05	4,88	2,33	I	-	-	4,00		-
				2,36	0,7I			-	0,92		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			I00 м								
9	ЩО-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной		0,53	7,92 7,5I	- -	4	4	- -	I3,00 -	7 -
			I00 м								
I0	ЩО-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса I м, кг до: I		0,I5	30,70 I5,I0	4,90 I,56	5	2	I -	28,00 2,0I	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				8I	I3	I		I9
			руб.						-		-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				60	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				2	-	-		-
		Заготов.складские расходы	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				63	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				2I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				9	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				32	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.				-	I4	-		-
		Итого по разделу I	руб.				95	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.				-	I4	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником									
II	290220-II0 5	Розетка телефонная	шт	3,00	0,92 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I2	290220-2I6 8	Коробка распределительного КРШ-I-=.2	шт	I,00	I,27 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I3	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,4 мм2	I000м	0,06	I0,60 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I4	0503-80I22	Труба винипластовая диам.20 мм	м	5,00	0,22 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I5	290220-2I9 2	Защитное устройство АЗУ2	шт	I,00	3,93 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I6	I509-7023	Кабель марки ТШ емк.5.2.0,4 мм	I000 м	0,02	I48,72 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				I2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I2	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I2	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			93	I3.	I		I9
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			60	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			2	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			63	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			33	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-
		Итого по смете	руб.			I07	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-

Составил Гарбузова

Проверил Гильченко

Т.П.407-1-133.86 СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 9498/3

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-10

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			84	95	-	-	88,79
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			12	12	-	-	11,21
	ИТОГО:		-	96	107	-	-	100,00

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.I/ 206II4
Наименование стройки - Форма 4
Т.п. 4II-I-I33.86 Объект номер 206I
9498/3

Локальная смета I-II
на телевидение
Наименование объекта - типовой проект дома лесничества с квартирой

Основание: ССБ
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,3I2 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 56 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,070 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	ЩО-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	I,00	I0,I0	7,70	I0	2	8	4,00	4
				2,35	2,72			3	3,5I	4
		шт								
2	ЩО-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	4,00	0,58	-	2	2	-	0,80	3
				0,46	-			-	-	-
		шт								
3	ЩО-604-2	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4 м вещания илм радиовещания на антенной опоре высотой м: до 8, на кровле бетонной, без оттяжек, с ранее оборудованными трубостойками	I,00	II,I0	5,60	II	5	6	7,00	7
				4,94	2,0I			2	2,59	3
		шт								
4	ЩО-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	I,00	2,26	-	2	I	-	2,00	2
		шт		I,3I	-			-	-	-
5	ЩО-605-3	Разделка и включение	I,00	0,I8	-	I	-	-	0,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР		0,14	-			-	-	-
		КАБЕЛЬ		-	-			-	-	-
6	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР.		12,00	-			-	-	-
7	Ц10-606-18	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО	3,00	9,19	-	28	27	-	3,00	9
		ИЗМЕР.		9,01	-			-	-	-
8	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,49	30,70	6,90	15	7	3	28,00	14
		100М		15,10	1,56			1	2,01	1
9	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ УТО=У-100У4.2 А22.002.003 ТУ	1,00	140,00	-	140	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		221	56	17		44
				РУБ.				6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		140	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		146	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ	1,00	0,57	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1601-2493	-МОНТАЖНАЯ АНТЕННАЯ КОРОБКА АМК	2,00	2,32	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1601-2490	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КРТ-6	1,00	0,44	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1601-2482	-АНТЕННА НА 6-12 КАНАЛОВ	1,00	3,70	-	4	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	I60I-2483	Антенна на I-5 каналов	к-т	I,00	6,07	-	. 6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I5	I60I-2494	Коробка антенная	шт	I,00	2,84	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I6	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ II326.22-79, марки РК75-4-I5	I000 м	0,05	I50,00	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				28	-	-		-
			руб.						-		-
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				28	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				29	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				29	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				249	56	I7		44
			руб.						6		8
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				I40	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				I46	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				I09	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.				II	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		56
		Сметная заработная плата	руб.				-	70	-		-
		Итого по смете	руб.				3I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		56
		Сметная заработная плата	руб.				-	70	-		-

Составил Гарбузова
Проверил Гильченко

Т.П.УШ-1-133.86

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

9498/3

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			227	283	-	-	90,71
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			28	29	-	-	9,29
	ИТОГО:		-	255	312	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2061

9498/3

Т.П.411-1-133.86 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

НА ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: ССЗ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,354 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 160 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,123 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	1602 доп.	-СВЕРХЗВУКОВОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЗСУ ШТ	1,00	13,60	-	14	-	-	-	-
3	Ц10-742-13	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 ШТ	1,00	22,40 19,52	-	22	20	- 31,00	-	31
4	1602-2 П.03-0007	-СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТНО-КОНТАКТНЫЙ СМК-1 ШТ	5,00	0,52	-	3	-	-	-	-
5	Ц10-743-4	-СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТНО-КОНТАКТНЫЙ ШТ	5,00	0,88 0,76	-	4	4	- 1,00	-	5
6	Ц10-742-10	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАТОР ГУДОК-М ШТ	1,00	8,03 7,79	-	8	8	- 12,00	-	12
7	1602-10 П.03-0071	-УСТРОЙСТВО-СИГНАЛИЗАТОР ГУДОК-М ШТ	1,00	30,80	-	31	-	-	-	-
8	1602-9 П.03-0134	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФИКУС-МП2 ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
9	Ц10-743-7	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ:КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЛ.	1,00	6,88 6,66	-	7	7	- 9,00	-	9
10	Ц10-744-2	-БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ ОКОН,ДВЕРЕЙ,ВИТРИН:ФОЛЬГОЙ	0,10	20,30	-	2	2	- 27,00	-	3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		16,10	-			-	-	-
11	1602 АОП,	-ЭЛЕМЕНТ 373 1,5В ШТ	8,00	0,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	26,00	2,62	-	65	58	-	3,00	78
				2,22	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	34,80	12,20	2	1	-	26,00	1
				14,40	3,85			-	4,97	-
		100М								
14	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,05	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
15	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ	0,97	7,92	-	8	7	-	13,00	13
				7,51	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		238	107	-		152
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		121	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		125	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	290220-124 &	-КОРОБ-А ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П ШТ	26,00	0,17	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,6ММ2	0,05	10,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1000М								
18	1509-8006	-ПРОВОД ПМВ ДИАМ.0,2ММ		0,07	5,92	-	1	-	-	-	-
			1000М		-	-			-	-	-
19	0503-80122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ		5,00	0,22	-	1	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
20	С111-620	-ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ МЯГКАЯ РУЛОННАЯ		0,30	1,82	-	1	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.					8	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.					8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					246	107		152
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.					121	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					3	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.					125	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					124	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	16		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					228	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	123		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					354	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	123		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Т.П.ЧШ-1-133.86 СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 9498/3

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ГАБАРИТНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ГАБАРИТНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			242	346	-	-	97,74
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			8	8	-	-	2,26
	ИТОГО:		-	250	354	-	-	100,00

Т.П.411-1-133.86 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13 9498/3

НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: ССЗ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,015 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е	-	4,44	-	-	-	-	-	-	-	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	Ц8-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,15	22,10	0,90	3	1	-	14,00	2	
		100М		8,20	0,10			-	0,13	-	
3	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,05	51,80	1,60	3	1	-	26,00	1	
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6	2	-		3	
			РУБ.					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-	
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-	
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
4	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,05	76,50	-	4	4	-	154,00	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		74,50	-			-	-	-
3	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		6	6	-		13
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		12	8	-		16
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Т.П. 411-1-133.86 СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 9498/3

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-13

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			6	8	-	-	53,33
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			6	7	-	-	46,67
	ИТОГО:		-	12	15	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2061

Т.П. 411-1-133.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

9498/3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ Т=20С(ФУНДАМЕНТЫ,СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ,КРЫША,ПОЛЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-8,КЖ1-4,КД1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18,062 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2400 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,654 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ												
1	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	33,33	29,60	0,69	987	58	23	3,14	105				
		М3		1,74	0,21			7	0,27	9				
2	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,00	13,32	34,20	0,81	456	29	11	4,05	54				
		М3		2,21	0,24			3	0,31	4				
3	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,27	86,50	1,50	23	5	-	38,10	10				
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-				
4	Е8-27	-ВОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,50	90,00	1,50	45	10	1	33,60	17				
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-				
5	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	4,92	29,48	0,76	145	8	4	2,86	14				
		М3		1,55	0,23			1	0,30	1				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1656	110	39		200				
			РУБ.					11		14				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1656	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2083	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2083	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	170	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ.								
6	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ)	54,22	38,20	0,81	2071	120	44	4,05	220
				2,21	0,24			13	0,31	17
		М3								
7	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ)	58,33	38,30	0,81	2234	122	47	3,90	227
				2,10	0,24			14	0,31	18
		М3								
8	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	69,00	0,23	0,15	16	6	10	0,13	9
				0,08	0,06			4	0,08	6
		ШТ								
9	608-76 ССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	1,70	64,40	-	109	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	ССЦТАБЛ,3-1 ПОВ,3	-АРМАТУРА А3	0,63	25,00	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	ССЦТАБЛ,3-1 ПОВ,6	-АРМАТУРА В1	0,29	32,10	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	Е8-210	-УСТРОЙСТВО КОРЕННИКОВ	1,82	45,80	0,81	83	13	1	11,90	22
		М3		6,90	0,24			-	0,31	1
13	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ	5,20	3,03	0,06	16	2	-	0,72	4
		М2		0,39	0,01			-	0,01	-
14	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	2,56	110,00	1,30	282	33	3	24,00	61
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1
15	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ СНАРУЖИ	24,00	2,14	0,03	51	5	-	0,40	10
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
16	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,15	35,90	1,23	77	27	2	21,30	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		12,70	0,62			1	0,80	2
		М3								
17	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	2,08	43,60	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
18	Е10-36 С111-297,6	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	0,48	40,00	-	19	2	-	8,50	4
	13	ЦЕНА26*(29-16):1,05		5,00	-			-	-	-
		100М2								
19	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,11	17,30	3,60	2	1	-	14,80	2
				9,30	1,08			-	1,30	-
		100М2								
20	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,11	386,00	5,90	46	8	-	115,00	13
				66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
21	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ИЗНУТРИ	24,00	2,14	0,03	51	5	-	0,40	10
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
22	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	11,41	1,30	-	19	1	-	0,11	1
		М2		0,06	-			-	-	-
23	ССЫТАБЛ,3-1 ПОЗ,1	-АРМАТУРА А1	0,47	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5192	345	107		629
				РУБ.				33		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5192	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	152	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		482	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		751
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	530	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		6531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		751
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	530	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ 3,3								
24	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ	16,00	3,09	1,06	49	22	17	2,29	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ		1,39	0,38			6	0,49	8
25	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-6ШТ ЦЕНА7.81*0,2*0,85 М2	54,00	8,86 -	-	478	-	- -	- -	- -
26	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7.81*0,2.2*0,85 М2	12,00	9,06 -	-	109	-	- -	- -	- -
27	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.15-6АТ5Т-6ШТ ЦЕНА7.81*0,2.2*0,5 М2	43,20	8,71 -	-	376	-	- -	- -	- -
28	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.12-6 АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7.81*0,2*0,5 М2	11,52	8,33 -	-	96	-	- -	- -	- -
29	Е7-204	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	4,00	0,90 0,34	0,56 0,21	4	1	2 1	0,59 0,27	2 1
30	608-1496 ССЦП.8-515	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ П17А-3-4ШТ М3	0,76	68,20 -	-	52	-	- -	- -	- -
31	ССЦТАБЛ.3 П09.3	-АРМАТУРА А3 100КГ	0,30	25,00 -	-	8	-	- -	- -	- -
32	ССЦТАБЛ.3 П09.6	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР1 100КГ	0,03	32,10 -	-	1	-	- -	- -	- -
33	ССЦТАБЛ.3 П09.13	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30 -	-	1	-	- -	- -	- -
34	ССЦТАБЛ.3 П09.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100КГ	0,02	17,80 -	-	1	-	- -	- -	- -
35	Е7-653	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00	6,99 2,81	4,08 1,57	28	11	16 6	4,81 2,03	19 8
36	608-92341 ССЦП.11-17	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ	10,88	10,10	-	110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		ПЛИТ ПБК24,12-5А-4ШТ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ								
37	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	13,00	3,09	1,06	40	18	14	2,29	30
				1,39	0,38			5	0,49	6
		ШТ								
38	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-4ШТ ЦЕНА7,81+0,2+0,85	56,00	8,86	-	319	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
39	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81+0,2.2+0,85	12,00	9,06	-	109	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
40	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.15-6АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81+0,2.2+0,5	14,60	8,71	-	125	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
41	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.12-6АТ5Т-1ШТ ЦЕНА7,81+0,2+0,5	5,76	8,33	-	48	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
42	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.10-8АТ5Т-4ШТ ЦЕНА7,81+0,2+0,75	19,20	8,74	-	168	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
43	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	0,44	53,80	0,89	24	3	-	10,80	5
				5,91	0,27			-	0,35	-
		М3								
44	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,29	325,00	-	94	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,11	392,00	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	5,76	17,90	1,08	103	7	6	2,32	13
		М3		1,17	0,32			2	0,41	2
48	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		Т		21,30	-			-	-	-
49	ССЦТАБЛ.3 ПОЗ,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	15,19	17,90	1,08	272	18	17	2,32	35
		М3		1,17	0,32			5	0,41	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2672	80	72		141
			РУБ.					25		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2672	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			250	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРЫША								
51	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	7,56	112,00	2,10	847	95	16	23,80	180
		М3		12,60	0,63			5	0,81	6
52	Е10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	28,96	3,04	0,03	88	23	1	1,53	44
		М2		0,80	0,01			-	0,01	-
53	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	37,50	2,49	0,02	93	5	-	0,24	9
		М2		0,13	0,01			-	0,01	-
54	Е10-71	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	2,00	16,30	0,30	33	7	-	6,03	12
		ШТ		3,50	0,10			-	0,13	-
55	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	4,12	213,00	3,50	878	101	14	43,90	181
				24,50	1,05			4	1,35	6
		100М2								
56	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (СКАТОВ ПО ОСЯМ1,2 В ОСЯХ АБ И ДЕ)	11,23	35,90	1,23	403	143	14	21,30	239
				12,70	0,62			7	0,80	9
		М3								
57	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	10,90	43,60	-	475	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71		-	-			-	-	-
		М3								
58	Е10-34	-ОБШИВКА СКАТОВ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	140,40	1,95	0,02	274	42	2	0,54	76
		М2		0,30	0,01			1	0,01	1
59	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,97	9,43	0,01	19	5	-	4,14	8
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3110	421	47		749
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3110	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			291	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3914	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		816
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	531	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3914	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		816
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	531	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
60	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	1,82	16,10	1,08	29	3	2	3,58	7
		М3		1,80	0,32			1	0,41	1
		ТИП1								
61	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	1,22	11,70	1,08	14	2	1	4,10	5
		М3		2,01	0,32			-	0,41	1
62	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,61	72,90	0,99	44	9	-	25,50	16
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
63	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК	0,61	688,00	6,85	997	28	3	85,10	52
		100М2		66,50	1,45			1	1,87	1
		ТИП2								
64	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,24	27,20	0,53	6	1	-	6,94	1
		100М2		2,52	0,16			-	0,21	-
65	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,24	82,60	1,12	19	3	-	29,40	7
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
66	Е11-58	-ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	0,24	62,40	1,12	15	-	-	0,46	-
		100М2		0,92	0,32			-	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,24	411,00	0,75	97	10	-	75,50	18
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ТИП3								
68	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,16	123,00	1,74	20	3	-	40,20	6
				20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
69	Е11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ20ММ	0,16	31,60	0,56	5	-	-	1,06	-
			-	1,18	0,16			-	0,21	-
		100М2								
		ТИП4								
70	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,66	43,30	0,99	28	2	-	7,19	5
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
71	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	5,24	31,24	-	164	8	-	2,90	15
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА(28,2-26,3),1,02+27,68								
		М3								
72	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	0,66	82,60	1,12	54	9	1	29,40	19
				14,30	0,34			-	0,44	-
		100М2								
73	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,66	411,00	0,75	269	29	-	75,50	49
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ТИП5								
74	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,82	16,00	1,06	29	3	2	3,52	6
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
75	Е11-62	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ ПРОКЛАДКАМ	0,23	155,00	2,35	35	5	-	39,30	9
				21,40	0,70			-	0,90	-
		100М2								
76	Е11-183	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 118ММ	0,23	366,00	3,82	83	10	1	78,20	18
				42,80	1,15			-	1,48	-
		100М2								
		ТИП6								
77	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ -	0,18	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
78	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	1,46	29,30	-	43	2	-	2,90	4
		М3		1,62	-			-	-	-
79	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,18	123,00	1,74	23	4	-	40,20	7
				20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
80	Е11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ20ММ	0,18	31,60	0,56	6	-	-	1,04	-
			-	1,18	0,16			-	0,21	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП7								
81	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,09	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
82	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,75	29,30	-	22	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
83	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,09	417,00	4,52	39	6	-	108,00	10
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		ТИП8								
84	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,35	43,30	0,99	15	1	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
85	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	2,85	29,30	-	83	5	-	2,90	8
		М3		1,62	-			-	-	-
86	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,35	123,00	1,74	44	7	-	40,20	14
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
87	Е11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ20ММ	- 0,29	31,60	0,56-	9	-	- -	1,06	-
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ТИП9								
88	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	1,55	3,09	1,08	5	3	1	6,10	6
		М3		2,01	0,32			-	0,41	1
89	С114-158	-ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0,14-1,2ММ	1,71	17,30	-	30	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
90	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,19	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
91	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ40ММ	0,19	53,96	0,92	10	-	-	0,34	-
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
92	Е13-225 Т.Ч,П.3,28	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	19,40	1,75	0,21	34	15	4	1,40	27
		М2		0,76	0,06			1	0,08	2
93	Е13-226 Т.Ч,П.3,26	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	19,40	0,66	0,01	13	5	-	0,50	10
		М2		0,27	-			-	-	-
94	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,19	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
95	Е11-132 ССЦП.3-121 ,3-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ (МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ20ММ)	0,19	723,10	10,40	140	8	2	77,90	15
				43,00	3,12			1	4,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА425+(583-312).1,1								
		100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1924	187	17		349
			----					---		---
			РУБ.					5		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1724	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			160	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	241	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			14354	1143	282		2068
			----					---		---
			РУБ.					91		120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			14354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	420	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1337	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			18062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2400
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1654	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			18062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2400
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1654	-		-

СОСТАВИЛ БАСОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2061

Т.П.411-1-133.86 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2 9498/3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ Т-40С(ФУНДАМЕНТЫ,СТЕНЫ,ПЕРЕКРЫТИЕ, КРЫША,ПОЛЫ,ПРОЕМЫ,ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-8,КЖ1-4,КД1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,203 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4173 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,862 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	49,39	29,60	0,69	1462	86	34	3,14	155
				1,74	0,21			10	0,27	13
		М3								
2	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,00	21,11	34,20	0,81	722	47	17	4,05	85
				2,21	0,24			5	0,31	7
		М3								
3	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,42	86,50	1,50	37	8	-	38,10	16
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
4	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,51	90,00	1,50	66	10	1	33,60	17
				19,50	0,65			-	0,58	-
		100М2								
5	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	4,92	29,48	0,76	145	8	6	2,86	14
				1,55	0,23			1	0,30	1
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2212	159	56		287
								16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2412	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	245	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	245	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
6	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ) М3	87,90	38,20 2,21	0,81 0,24	3358	194	71 21	4,05 0,31	356 27
7	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ) М3	96,81	38,30 2,10	0,81 0,24	3708	203	78 23	3,90 0,31	378 30
8	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	141,00	0,23 0,08	0,15 0,06	32	11	21 8	0,13 0,08	18 11
9	608-76 ССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	3,38	64,40	-	218	-	-	-	-
10	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ.3	-АРМАТУРА А3 100КГ	0,52	- 25,00	- -	13	-	- -	- -	- -
11	ССЦТАБЛ.3-1 ПОЗ.6	-АРМАТУРА В1 100КГ	0,68	- 32,10	- -	22	-	- -	- -	- -
12	Е8-210	-УСТРОЙСТВО КОРЕННИКОВ М3	3,82	45,80	0,81	175	26	3	11,90	45
13	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ М2	5,20	6,90 3,03	0,24 0,04	16	2	1 -	0,31 0,72	1 4
14	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	2,56	0,39 110,00 12,90	0,01 1,30 0,39	282	33	- 3 1	0,01 24,00 0,50	- 61 1
15	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ СНАРУЖИ М2	24,00	2,14 0,22	0,05 0,01	51	5	- -	0,40 0,01	10 -
16	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	4,25	35,90	1,23	153	54	6	21,30	91

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных			I2,70	0,62			3	0,80	3
I7	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	4,I2	43,60	-	I80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I8	EI0-36	Прокладка толя	м3	0,48	40,00	-	I9	2	-	8,50	4
	CIII-297.6 I3	Цена 26-/29-I6/.I,05			5,00	-			-	-	-
I9	E26-46	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00 м2	0,II	I7,30	3,60	2	I	-	I4,80	2
			I00 м2		9,30	I,08			-	I,39	-
20	E26-50	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях		II,4I	I,30	-	I5	I	-	0,II	I
					0,06	-			-	-	-
2I	EI5-298	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	м2	0,II	386,00	5,90	44	8	-	II5,00	I3
			I00 м2		66,00	I,77			-	2,28	-
22	EI0-32	Обшивка каркасных стен строганными досками изнутри		24,00	2,I4	0,03	5I	5	-	0,40	I0
			м2		0,22	0,0I			-	0,0I	-
23	ССЦ табл.3-I поз.I	Арматура AI	I00 кг	0,47	22,90	-	II	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				8350	545	I82		993
			руб.						57		73
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				8350	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I25
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	247	-		-
		Плановые накопления	руб.				777	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I0503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II9I
		Сметная заработная плата	руб.				-	849	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				I0503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II9I
		Сметная заработная плата	руб.				-	849	-		-
		Раздел 3. Перекрытия									
		Перекрытие на отметке 3.3									
24	E7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием		I6,00	3,09	I,06	49	22	I7	2,29	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ		1,39	0,38			6	0,49	8
25	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-6ШТ ЦЕНА7,81*0,2*0,85 М2	54,00	8,86 - -	- -	478	-	- -	- -	- -
26	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81*0,2.2*0,85 М2	12,00	9,06 - -	- -	109	-	- -	- -	- -
27	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.15-6АТ5Т-6ШТ ЦЕНА7,81*0,2.2*0,5 М2	43,20	8,71 - -	- -	376	-	- -	- -	- -
28	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.12-6АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81*0,2*0,5 М2	11,52	8,33 - -	- -	96	-	- -	- -	- -
29	Е7-204	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	4,00	0,90 0,34	0,56 0,21	4	1	2 1	0,59 0,27	2 1
30	608-1496 ССЦП.8-518	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ П17А-3-4ШТ М3	0,76	68,20 -	- -	52	-	- -	- -	- -
31	ССЦТАБЛ.3 П09.3	-АРМАТУРА А3 100КГ	0,30	25,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
32	ССЦТАБЛ.3 П09.6	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР1 100КГ	0,03	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
33	ССЦТАБЛ.3 П09.13	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
34	ССЦТАБЛ.3 П09.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100КГ	0,02	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
35	Е7-653	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00	6,99 2,81	4,08 1,57	28	11	16 6	4,81 2,03	19 8
36	608-92341 ССЦП.11-17	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ	12,80	10,10 -	- -	129	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		ПЛИТ ПБК24.12-5А-4ШТ М2		-	-			-	-	-
		ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ								
37	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	13,00	3,09 1,39	1,06 0,38	40	18	14 5	2,29 0,49	30 6
38	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.15-4АТ5Т-4ШТ ЦЕНА7,81*0,2*0,85 М2	36,00	8,86 -	- -	319	-	- -	- -	- -
39	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК60.10-4АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81*0,2.2*0,85 М2	12,00	9,06 -	- -	109	-	- -	- -	- -
40	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.15-6АТ5Т-2ШТ ЦЕНА7,81*0,2.2*0,5 М2	14,40	8,71 -	- -	125	-	- -	- -	- -
41	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.12-6АТ5Т-1ШТ ЦЕНА7,81*0,2*0,5 М2	5,76	8,33 -	- -	48	-	- -	- -	- -
42	608-91056 ССЦП.11-15 8 Т.Ч.П.26ПР ИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПК48.10-8АТ5Т-4ШТ ЦЕНА7,81*0,2*0,73 М2	19,20	8,71 -	- -	167	-	- -	- -	- -
43	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М3	0,44	53,80 5,91	0,89 0,27	24	3	- -	10,80 0,35	5 -
44	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,03	338,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
45	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,29	325,00 -	- -	94	-	- -	- -	- -
46	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,11	392,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
47	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ М3	5,76	17,90 1,17	1,08 0,32	103	7	6 2	2,32 0,41	13 2
48	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		стальных элементов									
			т		2I,30	-			-	-	-
49	ССЦ табл.3 поз.I8	Металлизация закладных деталей	I00 кг	0,06	I7,80	-	I	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	EI2-288	Утепление покрытий керамзитом	м3	24,I2	I7,90	I,08	432	28	26	2,32	56
					I,I7	0,32			8	0,4I	I0
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				2850	90	8I		I62
			руб.						28		35
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2850	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		45
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	83	-		-
		Плановые накопления	руб.				267	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		242
		Сметная заработная плата	руб.				-	20I	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				3590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		242
		Сметная заработная плата	руб.				-	20I	-		-
		Раздел 4. Крыша									
5I	EI0-70	Установка стропил	м3	7,56	II2,00	2,I0	847	95	I6	23,80	I80
					I2,60	0,63			5	0,8I	6
52	EI0-23	Устройство карнизов	м2	28,96	3,04	0,03	88	23	I	I,53	44
					0,80	0,0I			-	0,0I	-
53	EI0-62	Подшивка потолков строганными досками	м2	37,50	2,49	0,02	93	5	-	0,24	9
					0,I3	0,0I			-	0,0I	-
54	EI0-7I	Слуховые окна	шт	2,00	I6,30	0,30	33	7	-	6,03	I2
					3,50	0,I0			-	0,I3	-
55	EI2-267	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	I00 м2	4,22	2I3,00	3,50	899	I03	I4	43,90	I85
					24,50	I,05			4	I,35	6
56	E26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных /скатов по осям I,2 в осях АБ и ДЕ/	м3	I6,85	35,90	I,23	605	2I4	20	2I,30	359
					I2,70	0,62			I0	0,80	I3
57	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные		I6,34	43,60	-	7I2	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		минераловатные на битумной связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I			-	-			-	-	-
			м3								
58	EI0-34	Обшивка скатов древесноволокнистыми плитами		I40,40	I,95	0,02	274	42	2	0,54	76
			м2		0,30	0,0I			I	0,0I	I
59	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб		2,08	9,43	0,0I	20	5	-	4,I4	9
			I00 м2		2,30	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.				357I	494	53		874
			руб.						20		26
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				357I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		53
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I07	-		-
		Плановые накопления	руб.				333	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		953
		Сметная заработная плата	руб.				-	62I	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				4493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		953
		Сметная заработная плата	руб.				-	62I	-		-
		Раздел 5. Полы									
60	EII-50	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита		I,82	I6,I0	I,08	29	3	2	3,58	7
			м3		I,80	0,32			I	0,4I	I
		Тип I									
6I	EII-5I	Устройство тепло- и звукоизоляции из песка		I,22	II,70	I,08	I4	2	I	4,I0	5
			м3		2,0I	0,32			-	0,4I	I
62	EII-63	Укладка лаг по плитам перекрытия		0,6I	72,90	0,99	44	9	-	25,50	I6
			I00 м2		I4,20	0,30			-	0,39	-
63	EII-I84	Устройство покрытия из досок		0,6I	488,00	4,83	297	28	3	85,I0	52
			I00 м2		46,50	I,45			I	I,87	I
		Тип 2									
64	EII-54	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесно-волокнистых		0,24	27,20	0,53	6	I	-	4,94	I
			I00 м2		2,52	0,I6			-	0,2I	-
65	EII-57	Устройство стяжки из керамзитобетона толщиной 20 мм		0,24	82,60	I,I2	I9	3	-	29,40	7
			I00 м2		I4,50	0,34			-	0,44	-
66	EII-58	Добавляется поправка до толщины 40 мм		0,24	62,40	I,I2	I5	-	-	0,46	-
			I00 м2		0,92	0,32			-	0,4I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,24	411,00	0,75	97	10	-	75,50	18
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ТИП3								
68	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,16	123,00	1,74	20	3	-	40,20	6
				20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
69	Е11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ20ММ	- 0,16	31,60	0,56-	5	-	- -	1,06	-
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ТИП4								
70	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,66	43,30	0,99	28	2	-	7,19	5
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
71	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	5,24	31,24	-	164	8	-	2,90	15
		ЦЕНА(28,2-26,3).1,02+ 27,68	-	1,62	-			-	-	-
		М3								
72	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	0,66	82,60	1,12	54	9	1	29,40	19
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
73	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,66	411,00	0,75	269	29	-	75,50	49
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ТИП5								
74	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,82	16,00	1,06	29	3	2	3,52	6
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
75	Е11-62	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ ПРОКЛАДКАМ	0,23	155,00	2,35	35	5	-	39,30	9
		100М2		21,40	0,70			-	0,90	-
76	Е11-183	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 118ММ	0,23	366,00	3,82	83	10	1	78,20	18
				42,80	1,15			-	1,48	-
		100М2								
		ТИП6								
77	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,18	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
78	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	1,46	29,30	-	43	2	-	2,90	4
		М3		1,62	-			-	-	-
79	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,18	123,00	1,74	23	4	-	40,20	7
				20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
80	Е11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ20ММ	- 0,18	31,60	0,56-	6	-	- -	1,06	-
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ТИП7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,09	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
82	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,75	29,30	-	22	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
83	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,09	417,00	4,52	39	6	-	108,00	10
		100М2		61,60	1,36			-	1,75	-
		ТИП8								
84	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,35	43,30	0,99	15	1	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
85	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М100	2,83	29,30	-	83	5	-	2,90	8
		М3		1,62	-			-	-	-
86	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,35	123,00	1,74	44	7	-	40,20	14
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
87	Е11-68	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ20ММ	- 0,29	31,60	0,56-	9	-	- -	1,06	-
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ТИП9								
88	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	2,33	3,09	1,08	7	5	3	4,10	10
		М3		2,01	0,32			1	0,41	1
89	С114-158	-ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ ГОСТ 10832-74 МЕЛКИЙ, РАЗМЕРАМИ ЗЕРЕН 0.14-1.2ММ	2,56	17,30	-	44	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
90	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,19	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
91	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ПОПРАВКА ДО ТОЛЩИНЫ40ММ	0,19	53,96	0,92	10	-	-	0,34	-
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
92	Е13-225 Т.Ч.П.3.28	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	19,40	1,75	0,21	34	15	4	1,40	27
		М2		0,76	0,06			1	0,08	2
93	Е13-226 Т.Ч.П.3.28	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	19,40	0,66	0,01	13	5	-	0,50	10
		М2		0,27	-			-	-	-
94	Е11-132 ССЦП.3-121 ,3-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ (МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ)	0,19	723,10	10,40	140	8	2	77,90	15
				43,00	3,12			1	4,02	1
		ЦЕНА425+(583-312),1,1								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	РУБ.			1726	187	19		349

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			руб.						6		8
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I726	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		24
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	49	-		-
		Плановые накопления	руб.				I6I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2I7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		38I
		Сметная заработная плата	руб.				-	242	-		-
		Итого по разделу 5	руб.				2I7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		38I
		Сметная заработная плата	руб.				-	242	-		-
		Раздел 6. Проемы Оконные									
95	EI0-72	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2		27,94	3,0I	0,30	84	26	9	I,60	45
					0,93	0,09			3	0,I2	3
			м2								
96	EI0-80	Установка оконных блоков в деревянных нерубленных стенах с переплетами спаренными площадь проемов м2 до 2		2,54	2,85	0,I4	7	3	-	2,08	5
					I,I9	0,04			-	0,05	-
			м2								
97	CI22-9I т.ч.п.45ПР ил.I поз.87 табл.20 поз.4	Стоимость проолифленных оконных блоков OPCI8-98-I2 шт Цена 32,I-5,2.0,58		I8,36	29,08	-	534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
98	CI22-74 т.ч.п.45ПР ил.I поз.4I табл.20 поз.4	То же, OPCI5-9 - 8 шт. Цена 34,3-5,24.0,58		I0,I6	3I,26	-	3I8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
99	CII2-68 т.ч.п.45ПР ил.I поз.32	То же, OPC6-9 - 4 шт. Цена 38,8-6,22.0,58		I,96	35,09	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
I00	EI0-I02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до I м			I,65	0,05	3	I	-	I,I2	2
				I,96	0,63	0,02			-	0,03	-
			м2								
I0I	EI0-I03	Установка деревянных побоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2		36,72	0,92	0,03	34	I2	I	0,59	22
					0,34	0,0I			-	0,0I	-
			м2								
I02	CI22-359	Стоимость подоконных досок		23,84	I,92	-	46	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		до I0-25			-	-			-	-	-
I03	CIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2 м	м	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I04	CIII-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов с фрамугой независимо от высоты	компл.	20,00	2,09	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
I05	EI5-709	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных зданиях каменных тройное окон стеклом 3 мм	компл.	0,30	366,00	2,30	II2	I2	-	75,00	23
					40,30	0,66			-	0,85	-
		Дверные	I00 м2								
I06	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2		I7,40	I,45	0,35	25	I0	6	0,9I	I6
					0,55	0,II			2	0,I4	2
I07	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	40,80	2,00	0,I3	82	27	6	I,I6	47
					0,67	0,04			2	0,05	2
I08	EI0-I09	Установка блоков для люка в перекрытиях	м2	I,00	I,34	0,I3	I	I	-	I,29	I
					0,69	0,04			-	0,05	-
I09	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	I4,70	I,34	-	20	3	-	0,36	5
					0,20	-			-	-	-
II0	CI22-230 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I77 табл.20 поз.4	Стоимость проолифленных дверных блоков ДН2I-I0АШ-7 шт. Цена I6,9-2,48.0,58	м2	I4,70	I5,46	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
III	CI22-2I7 т.ч.п.45ПР ил.I поз.206 табл.20 поз.4	То же, ДСI3-I0-6 шт. Цена I5-2,64.0,58	м2	7,80	I3,47	-	I05	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
II2	CI22-220 т.ч.п.45ПР ил.I поз.I74	То же, ДО 2I-9 - 5 шт. Цена 9,46-I,76.0,58		9,00	8,44	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	табл.20 поз.4										
II3	CI22-2I8	То же, ДГ2I-9-5 шт.		9,00	I2,82	-	II5	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	Цена I4-2,03.0,58			-	-			-	-	-
	ил.I поз.I7		м2								
	0										
	табл.20 поз.4										
II4	CI22-2I7	То же, ДГ-7-6 шт		8,34	I3,50	-	II3	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	Цена I5-2,58.0,58			-	-			-	-	-
	ил.I поз.I7		м2								
	I										
	табл.20 поз.4										
II5	CI22-2I2	Стоимость проолифленных балконных		7,56	28,05	-	2I2	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	блоков БРС22-9-4 шт.			-	-			-	-	-
	ил.I поз.I5	Цена 3I,3-5,44.0,58									
	6		м2								
II6	CI22-3II	Стоимость проолифленного люка		I,00	25,00	-	25	-	-	-	-
	т.ч.п.45ПР	ДЛО-I0 - I шт.			-	-			-	-	-
	мл.I поз.26	Цена 26-I,9.0,58									
	2		м2								
	табл.20 поз.4										
II7	EI5-727	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен		0,08	2I0,00	I,30	I6	2	-	47,00	4
					25,50	0,39			-	0,50	-
			I00 м2								
II8	EI5-729	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм		0,08	I96,00	I,40	I6	4	-	86,50	7
					47,80	0,36			-	0,46	-
			I00 м2								
II9	CIII-446	Двери входные в здание одно-польные		7,00	6,94	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			компл.								
I20	CIII-448	Двери входные в помещение одно-польные		3I,00	3,II	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			компл.								
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.				2430	I0I	22		I77
			руб.						7		7
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2430	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				40I	-	-		-
		Нормативная трудоемкостьв н.р.	чел.-ч				-	-	-		36
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	69	-		-
		Плановые накопления	руб.				226	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		220
		Сметная заработная плата	руб.				-	I77	-		-
		Итого по разделу 6	руб.				3057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	177	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
121	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	2,63	20,70 18,50	0,15 0,04	54	49	- -	29,80 0,05	78 -
		100м2								
122	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3,36	98,40 40,00	6,20 3,58	331	134	21 12	64,00 4,62	215 16
		100м2								
123	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,25	76,20 32,00	5,60 3,40	95	40	7 4	56,00 4,39	70 5
		100м2								
124	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,53	83,00 37,10	6,20 3,85	44	20	3 2	65,00 4,97	35 3
		100м2								
125	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	7,01	12,90 6,80	0,07 0,02	90	48	- -	12,70 0,03	89 -
		100м2								
126	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	1,65	8,44 3,60	0,06 0,02	12	5	- -	6,90 0,03	10 -
		100м2								
127	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,16	5,84 4,90	0,05 0,02	1	1	- -	9,70 0,03	2 -
		100м2								
128	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,07	3,13 2,40	0,05 0,02	1	-	- -	4,60 0,03	- -
		100м2								
129	Е15-552	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	0,03	51,40 11,80	1,04 0,31	2	-	- -	21,90 0,60	1 -
		100м2								
130	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,04	45,30 10,80	0,60 0,18	47	11	- -	20,20 0,23	21 -
		100м2								
131	Е15-289	-ПОДБИВКА ДРАНИ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НЕОДРАНКОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	0,24	41,70 15,10	0,10 0,03	10	4	- -	30,70 0,04	7 -
		100м2								
132	Е15-248	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	0,24	135,00 43,00	8,20 4,68	32	10	2 1	71,00 5,78	17 1
		100м2								
133	Е15-510	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,19	2,73	0,05	1	-	-	4,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ		2,10	0,02			-	0,03	-
		100М2								
134	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,34	35,70	-	12	3	-	15,50	5
				9,60	-			-	-	-
		100М2								
135	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	0,22	38,20	-	8	3	-	19,20	6
				12,10	-			-	-	-
		100М2								
136	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ	0,17	35,70	-	6	2	-	15,50	3
				9,60	-			-	-	-
		100М2								
137	Е15-639	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	1,72	39,80	-	69	24	-	22,00	38
				13,70	-			-	-	-
		100М2								
138	Е15-641	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	1,22	46,20	-	56	25	-	32,20	39
				20,10	-			-	-	-
		100М2								
139	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,92	71,20	0,80	66	26	1	49,20	45
				27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
140	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,49	215,00	8,00	105	52	4	179,00	87
				107,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
141	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,21	85,30	4,90	18	7	1	57,40	12
				35,60	2,33			-	3,01	1
		100М2								
142	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,29	60,50	0,03	18	11	-	68,00	20
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1078	475	39		799
			РУБ.					20		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1078	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		841
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	527	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		841
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	527	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22417	2051	652		3641
			----					---		---
			РУБ.				-	154		197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22417	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	657	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2088	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2862	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			28203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2862	-		-

СОСТАВИЛ БАСОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2061

Т.П.411-1-133.86 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-3(ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-1-1) 9498/3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВАРИАНТЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ Т-20С(ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОЛЫ,ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-8,КЖ1.2.4,КА1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость 6,544 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1428 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,947 тыс.руб.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты				обслуживающ. машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПЕРВЫМ ЭТАЖОМ								
1	Е10-50	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ	116,53	4,92	0,14	573	58	17	0,94	110
		М2		0,50	0,04			5	0,05	6
2	С122-381	-БАЛКИ БАК-2.60.2	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
3	С122-393	-БАЛКИ БАЦ-2.48.2	1,95	145,00	-	279	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
4	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	25,00	0,32	-	8	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ВТОРЫМ ЭТАЖОМ								
5	Е10-50	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ	76,97	4,92	0,14	379	38	11	0,94	72
		М2		0,50	0,04			3	0,05	4
6	С122-381	-БАЛКИ БАК-2.60.2	1,32	295,00	-	389	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	С122-393	-БАЛКИ БАЦ-2.48.2	1,44	145,00	-	206	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
8	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	17,00	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ								
9	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	14,10	17,90	1,08	252	16	16	2,32	33
		М3		1,17	0,32			5	0,41	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2764	112	44		215
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2764	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	81	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			258	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
10	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	1,82	16,10	1,08	29	3	2	3,58	7
		М3		1,80	0,32			1	0,41	1
		ТИП1А								
11	Е12-309 С111-367,6 6	-ПРОКЛАДКА БУМАГИ	0,77	10,07	0,70	8	4	-	8,13	6
		ЦЕНА36,5-(25-1,19).1,11		4,78	0,21			-	0,27	-
		100М2								
12	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОДЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,77	27,20	0,53	21	2	-	4,96	4
				2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
13	Е26-69	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	0,77	81,10	1,33	62	22	1	47,20	36
		100М2		28,60	0,60			-	0,52	-
14	С111-613	-СТОИМОСТЬ ТОЛЯ	88,20	0,29	-	26	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
15	Е11-52	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,77	16,60	2,30	13	11	2	27,10	21
		100М2		14,30	0,68			1	0,88	1
16	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	6,32	43,60	-	276	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК	0,77	488,00	4,83	374	36	4	85,10	65
		100М2		46,50	1,45			1	1,87	1
		ТИП2А								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е12-209 С111-367.6 6	Прокладка бумаги /в 2 слоя/ Цена 36,5-/25-1,19/.1,11	100 м2	0,47	10,07 4,78	0,70 0,21	5	2	- -	8,13 0,27	4 -
19	Е11-54	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесноволокнистых	100 м2	0,24	27,20 2,52	0,53 0,16	6	1	- -	4,94 0,21	1 -
20	Е11-52	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0,24	16,60 14,30	2,30 0,68	4	3	- -	27,10 0,88	6 -
21	С114-116	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ 10140-71	м3	1,94	43,60 -	- -	85	-	- -	- -	- -
22	Е11-181	Дощатое основание	100 м2	0,24	405,00 42,80	3,82 1,15	95	10	1 -	78,20 1,48	18 -
23	Е11-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	100 м2	0,24	411,00 43,60	0,75 0,22	97	10	- -	75,50 0,28	18 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				1101	104	10		186
			руб.						3		3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				1101	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		14
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	33	-		-
		Плановые накопления	руб.				103	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				1385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		203
		Сметная заработная плата	руб.				-	140	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				1385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-		-		203
		Сметная заработная плата	руб.				-	140	-		-
		Раздел 3. Отделочные работы									
24	Е15-249	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву потолков	100 м2	2,63	134,00 46,00	8,30 4,51	352	121	22 12	75,00 5,82	197 15
25	Е15-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен		3,36	98,40 40,00	6,20 3,58	331	134	21 12	64,00 4,62	215 16

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			I00 м2								
26	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен		I,I2	76,20	5,60	85	36	6	56,00	63
			I00 м2		32,00	3,40			4	4,39	5
27	EI5-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен		0,53	83,00	6,20	44	20	3	65,00	35
			I00 м2		37,I0	3,85			2	4,97	3
28	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная		7,0I	I2,90	0,07	90	48	-	I2,70	89
			I00 м2		6,80	0,02			-	0,03	-
29	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая		I,28	8,44	0,06	II	5	-	6,90	9
			I00 м2		3,60	0,02			-	0,03	-
30	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке		0,I6	5,84	0,05	I	I	-	9,70	2
			I00 м2		4,90	0,02			-	0,03	-
3I	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону		0,07	3,I3	0,05	I	-	-	4,60	-
			I00 м2		2,40	0,02			-	0,03	-
32	EI5-5I0	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по дереву		0,I9	2,73	0,05	I	-	-	4,I0	I
			I00 м2		2,I0	0,02			-	0,03	-
33	EI5-552	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков		0,03	5I,40	I,04	2	-	-	2I,90	I
			I00 м2		II,80	0,3I			-	0,40	-
34	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен		I,04	45,30	0,60	47	II	-	20,20	2I
			I00 м2		I0,80	0,I8			-	0,23	-
35	EI5-289	Подбивка драни по деревянным неодранкованным поверхностям		0,24	4I,70	0,I0	I0	4	-	30,70	7
			I00 м2		I5,I0	0,03			-	0,04	-
36	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен		0,24	I35,00	8,20	32	I0	2	7I,00	I7
			I00 м2		43,00	4,48			I	5,78	I
37	EI5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза		0,34	35,70	-	I2	3	-	I5,50	5
			I00 м2		9,60	-			-	-	-
38	EI5-637	Покрытие лаком деревянных лестниц		0,22	38,20	-	8	3	-	I9,20	4
			I00 м2		I2,I0	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
39	EI5-635	Покрытие лаком ограждения лестниц	I00 м2	0,I7	35,70 9,60	- -	6	2	- -	I5,50 -	3 -
40	EI5-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	I00 м2	I,65	39,80 I3,70	- -	66	23	- -	22,00 -	36 -
4I	EI5-64I	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	I00 м2	0,76	46,20 20,I0	- -	35	I5	- -	32,20 -	25 -
42	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	I00 м2	0,92	7I,20 27,80	0,80 0,24	66	26	I -	49,20 0,3I	45 -
43	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 м2	0,47	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	I00	50	4 I	I79,00 2,94	84 I
44	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00 м2	0,2I	85,30 35,60	4,90 2,33	I8	7	I -	57,40 3,0I	I2 I
45	EI5-6I4	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций наружных лестниц и ограждений балконов	I00 м2	0,29	60,50 38,40	0,03 -	I8	II	- -	68,00 -	20 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				I336	530	60		89I
			руб.						32		42
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I336	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				22I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	39	-		-
		Плановые накопления	руб.				I24	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I68I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		952
		Сметная заработная плата	руб.				-	60I	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				I68I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		952
		Сметная заработная плата	руб.				-	60I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				520I	746	II4		I292
			руб.						48		6I
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				520I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				858	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			485	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	947	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	947	-		-

СОСТАВИЛ Gab БАСОВА

ПРОВЕРИЛ as- ГИЛЬЧЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2061

Т.П.411-1-133.86

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-4

9498/3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВАРИАНТЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ Т-30С(ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОЛЫ,ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-8,КЖ1,2,4,КД1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,749 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1441 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,958 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ										
		ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПЕРВЫМ ЭТАЖОМ										
1	Е10-50	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ	116,33	4,92	0,14	573	58	17	0,94	110
		М2		0,50	0,04			5	0,05	6
2	С122-381	-БАЛКИ БАК-2.60.2	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
3	С122-393	-БАЛКИ БАЦ-2.48.2	1,95	143,00	-	279	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
4	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	25,00	0,32	-	8	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ВТОРЫМ ЭТАЖОМ								
5	Е10-50	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ	76,97	4,92	0,14	379	38	11	0,94	72
		М2		0,50	0,04			3	0,05	4
6	С122-381	-БАЛКИ БАК-2.60.2	1,32	295,00	-	389	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	С122-393	-БАЛКИ БАЦ-2.48.2	1,44	143,00	-	206	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
8	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	17,00	0,32	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	18,25	17,90	1,08	327	21	20	2,32	42
		М3								
				1,17	0,32			6	0,41	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2839	117	68		224
				РУБ.				14		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2839	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		468	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		266	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3571	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3571	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	215	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
10	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	1,82	16,10	1,08	29	3	2	3,58	7
		М3		1,80	0,32			1	0,41	1
		ТИП1А								
11	Е12-309	-ПРОКЛАДКА	0,77	10,07	0,70	8	4	-	8,13	6
	С111-367,6	БУМАГИ								
	6	ЦЕНА36,5-(25-1,19).1,11		4,78	0,21			-	0,27	-
		100М2								
12	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОДЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,77	27,20	0,53	21	2	-	4,94	4
				2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
13	Е26-69	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	0,77	81,10	1,33	62	22	1	47,20	36
		100М2								
				28,40	0,40			-	0,52	-
14	С111-613	-СТОИМОСТЬ ТОЛЯ	88,20	0,29	-	26	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
15	Е11-52	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,77	16,60	2,30	13	11	2	27,10	21
		100М2								
				14,30	0,68			1	0,88	1
16	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	7,90	43,60	-	344	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71								
				-	-			-	-	-
		М3								
17	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АОСОК	0,77	488,00	4,83	376	36	4	85,10	65
		100М2								
				46,50	1,45			1	1,87	1
		ТИП2А								
18	Е12-309	-ПРОКЛАДКА	0,47	10,07	0,70	5	2	-	8,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С111-367,6	БУМАГИ(В 2СЛОЯ)								
	6	ЦЕНА36,5-(25-1,19).1,11		4,78	0,21			-	0,27	-
		100м2								
19	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД	0,24	27,20	0,53	6	1	-	4,94	1
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		2,52	0,16			-	0,21	-
		100м2								
20	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,24	16,60	2,30	4	3	-	27,10	6
				14,30	0,68			-	0,88	-
		100м2								
21	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ	2,42	43,60	-	106	-	-	-	-
		СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71		-	-			-	-	-
		М3								
22	Е11-181	-ДОЩАТОЕ ОСНОВАНИЕ	0,24	405,00	3,82	95	10	1	78,20	18
		100м2		42,80	1,15			-	1,48	-
23	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА	0,24	411,00	0,75	97	10	-	75,50	18
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М		43,60	0,22			-	0,28	-
		100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1190	104	10		186
				РУБ.				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	142	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	142	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е15-249	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	2,63	154,00	8,30	352	121	22	75,00	197
		ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ		46,00	4,51			12	5,87	15
		100м2								
25	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	3,36	98,40	6,20	331	134	21	44,00	215
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		40,00	3,58			12	4,69	16
		100м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,12	76,20	5,60	85	36	6	56,00	63
				32,00	3,60			6	6,39	5
		100м2								
27	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,53	83,00	6,20	44	20	3	65,00	35
				37,10	3,85			2	6,97	3
		100м2								
28	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М УЛУЧШЕННАЯ	7,01	12,90	0,07	90	48	-	12,70	89
				6,80	0,02			-	0,09	-
		100м2								
29	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПРОСТАЯ	1,28	8,46	0,06	11	5	-	6,90	9
				3,60	0,02			-	0,09	-
		100м2								
30	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,16	5,84	0,05	1	1	-	9,70	2
				4,90	0,02			-	0,09	-
		100м2								
31	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,07	3,13	0,05	1	-	-	4,60	-
				2,40	0,02			-	0,09	-
		100м2								
32	Е15-510	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО ДЕРЕВУ	0,19	2,73	0,05	1	-	-	4,10	1
				2,10	0,02			-	0,09	-
		100м2								
33	Е15-552	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	0,03	51,60	1,04	2	-	-	21,90	1
				11,80	0,31			-	0,40	-
		100м2								
34	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,04	45,30	0,60	47	11	-	20,20	21
				10,80	0,18			-	0,29	-
		100м2								
35	Е15-289	-ПОДБИВКА ДРАНИ ПО ДЕРЕВЯННЫМ НЕОДРАНКОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ	0,24	41,70	0,10	10	6	-	30,70	7
				15,10	0,03			-	0,06	-
		100м2								
36	Е15-248	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	0,24	135,00	8,20	32	10	2	71,00	17
				43,00	6,48			1	5,78	1
		100м2								
37	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,34	35,70	-	12	3	-	15,50	5
				9,60	-			-	-	-
		100м2								
38	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	0,22	38,20	-	8	3	-	19,20	4
				12,10	-			-	-	-
		100м2								
39	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ОГРАЖДЕНИЕ	0,17	35,70	-	6	2	-	15,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦ								
		100М2		9,60	-			-	-	-
40	Е15-639	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	1,65	39,80	-	66	23	-	22,00	36
		СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		13,70	-			-	-	-
		ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
41	Е15-641	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,76	46,20	-	35	15	-	32,20	25
		СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		20,10	-			-	-	-
		ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
42	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,92	71,20	0,80	66	26	1	49,20	45
		МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
43	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,47	215,00	8,00	100	50	4	179,00	84
		ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
44	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,21	85,30	4,90	18	7	1	57,40	12
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	1
		100М2								
45	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,29	60,50	0,03	18	11	-	48,00	20
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
		НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ И		38,40	-			-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНОВ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1936	530	60		891

				РУБ.				32		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1936	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1681	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		952
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	601	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1681	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		952
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	601	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		5365	751	118		1301

				РУБ.				49		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5365	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	158	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			499	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6749	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1441
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	958	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6749	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1441
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	958	-		-

СОСТАВИЛ Зав ВАСОВА

ПРОВЕРИЛ ав ГИЛЬЧЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2061

9498/3

Т.П.4II-1-133.86 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВАРИАНТЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ(ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОЛЫ,ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-8,КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1482 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,987 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ										
		ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПЕРВЫМ ЭТАЖОМ										
1	Е10-50	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ	116,53	4,92	0,14	573	58	17	0,94	110		
		М2		0,50	0,04			5	0,05	6		
2	С122-381	-БАЛКИ БАК-2.60.2	2,28	295,00	-	673	-	-	-	-		
		М3		-	-			-	-	-		
3	С122-393	-БАЛКИ БАЦ-2.48.2	1,95	143,00	-	279	-	-	-	-		
		М3		-	-			-	-	-		
4	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	25,00	0,32	-	8	-	-	-	-		
		КГ		-	-			-	-	-		
		ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ВТОРЫМ ЭЖАЖОМ										
5	Е10-50	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ	76,97	4,92	0,14	379	38	11	0,94	72		
		М2		0,50	0,04			3	0,05	4		
6	С122-381	-БАЛКИ БАК-2.60.2	1,32	295,00	-	389	-	-	-	-		
		М3		-	-			-	-	-		
7	С122-393	-БАЛКИ БАЦ-2.48.2	1,44	143,00	-	206	-	-	-	-		
		М3		-	-			-	-	-		
8	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	17,00	0,32	-	5	-	-	-	-		
		КГ		-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	22,40	17,90	1,08	401	26	24	2,32	52
		М3		1,17	0,32			7	0,41	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2913	122	52		234
			РУБ.					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2913	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			271	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	223	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
10	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	1,82	16,10	1,08	29	3	2	3,58	7
		М3		1,80	0,32			1	0,41	1
		ТИП1А								
11	Е12-309	-ПРОКЛАДКА	0,77	10,07	0,70	8	4	-	8,13	6
	С111-367,6	БУМАГИ								
	6	ЦЕНА36,5-(25-1,19).1,11		4,78	0,21			-	0,27	-
		100М2								
12	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОДЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,77	27,20	0,53	21	2	-	4,94	4
				2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
13	Е26-69	-ПРОКЛАДКА ТОЛЯ	0,77	81,10	1,33	62	22	1	47,20	36
		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
14	С111-613	-СТОИМОСТЬ ТОЛЯ	88,20	0,29	-	26	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
15	Е11-52	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,77	16,60	2,30	13	11	2	27,10	21
		100М2		14,30	0,68			1	0,88	1
16	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	9,48	43,60	-	413	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
17	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК	0,77	488,00	4,85	374	36	4	85,10	65
		100М2		46,50	1,45			1	1,87	1
		ТИП2А								
18	Е12-309	-ПРОКЛАДКА	0,47	10,07	0,70	5	2	-	8,13	4

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	CIII-367.6 6	Бумаги /в 2 слоя/ Цена 36,5-/25-I,I9/.I,II			4,78	0,2I	-		-	0,27	-
I9	EII-54	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесно-волокнистых	I00 м2	0,24	27,20	0,53	6	I	-	4,94	I
					2,52	0,I6			-	0,2I	-
20	EII-52	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	I00 м2	0,24	I6,60	2,30	4	3	-	27,I0	6
					I4,30	0,68			-	0,88	-
2I	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	2,90	43,60	-	I26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	EII-I8I	Дощатое основание	I00 м2	0,24	405,00	3,82	95	I0	I	78,20	I8
					42,80	I,I5			-	I,48	-
23	EII-202	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М	I00 м2	0,24	4II,00	0,75	97	I0	-	75,50	I8
					43,60	0,22			-	0,28	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				I279	I04	I0		I86
			руб.						3		3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I279	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	38	-		-
		Плановые накопления	руб.				I20	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I6I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		206
		Сметная заработная плата	руб.				-	I45	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				I6I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		206
		Сметная заработная плата	руб.				-	I45	-		-
		Раздел 3. Отделочные работы									
24	EI5-249	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву потолков	I00 м2	2,63	I34,00	8,30	352	I2I	22	75,00	I97
					46,00	4,5I			I2	5,82	I5
25	EI5-246	Улучшенная шукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	3,36	98,40	6,20	33I	I34	2I	64,00	2I5
					40,00	3,58			I2	4,62	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	EI5-242	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I,25	76,20	5,60	95	40	7	56,00	70
		I00 м2		32,00	3,40			4	4,39	5
27	EI5-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	0,53	83,00	6,20	44	20	3	65,00	35
		I00 м2		37,I0	3,85			2	4,97	3
28	EI5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	7,0I	I2,90	0,07	90	48	-	I2,70	89
		I00 м2		6,80	0,02			-	0,03	-
29	EI5-50I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	I,44	8,44	0,06	I2	5	-	6,90	I0
		I00 м2								
30	EI5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	0,I6	5,84	0,05	I	I	-	9,70	2
		I00 м2		4,90	0,02			-	0,03	-
3I	EI5-509	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	0,07	3,I3	0,05	I	-	-	4,60	-
		I00 м2		2,40	0,02			-	0,03	-
32	EI5-552	Простая окраска колером масляным разбавленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	0,03	5I,40	I,04	2	-	-	2I,90	I
				II,80	0,3I			-	0,40	-
		I00 м2								
33	EI5-55I	Простая окраска колером масляным разбавленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I,04	45,30	0,60	47	II	-	20,20	2I
				I0,80	0,I8			-	0,23	-
		I00 м2								
34	EI5-289	Подбивка драни по деревянным неоштукатуренным поверхностям	0,24	4I,70	0,I0	I0	4	-	30,70	7
		I00 м2		I5,I0	0,03			-	0,04	-
35	EI5-248	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	0,24	I35,00	8,20	32	I0	2	7I,00	I7
		I00 м2		43,00	4,48			I	5,78	I
36	EI5-5I0	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по дереву	0,I9	2,73	0,05	I	-	-	4,I0	I
		I00 м2		2,I0	0,02			-	0,03	-
37	EI5-635	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза	0,34	35,70	-	I2	3	-	I5,50	5
		I00 м2		9,60	-			-	-	-
38	EI5-637	Покрытие лаком деревянных лестниц	0,22	38,20	-	8	3	-	I9,20	4
		I00 м2		I2,I0	-			-	-	-
39	EI5-635	Покрытие лаком ограждений	0,I7	35,70	-	6	2	-	I5,50	3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		лестниц;	I00 м2		9,60	-			-	-	-
40	EI5-639	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности дверных заполнений за 2 раза	I00 м2	I,72	39,80 I3,70	- -	69	24	- -	22,00 -	38 -
4I	EI5-64I	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности оконных заполнений за 2 раза	I00 м2	I,22	46,20 20,I0	- -	56	25	- -	32,20 -	39 -
42	EI5-563	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	I00 м2	0,92	7I,20 27,80	0,80 0,24	66	26	I -	49,20 0,3I	45 -
43	EI5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 м2	0,49	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	I05	52	4 I	I79,00 2,94	87 I
44	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00 м2	0,2I	85,30 35,60	4,90 2,33	I8	7	I -	57,40 3,0I	I2 I
45	EI5-6I4	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций наружных лестниц и ограждений балконов	I00 м2	0,29	60,50 38,40	0,03 -	I8	II	- -	68,00 -	20 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				I376	547	6I		9I8
			руб.						32		42
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I376	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	40	-		-
		Плановые накопления	руб.				I28	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		979
		Сметная заработная плата	руб.				-	6I9	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				I730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		979
		Сметная заработная плата	руб.				-	6I9	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				5568	773	I23		I338
			руб.						50		64
		в том числе;									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				5568	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				9I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		80

Программный комплекс АВС-ЗЕС /Редакция 6.I/ 206I22
Т.п. 4II-I-I33.86 9498/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I64	-		-
		Плановые накопления	руб.			5I9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I482
		Сметная заработная плата	руб.			-	987	-		-
		Итого по смете	руб.			7004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I482
		Сметная заработная плата	руб.			-	987	-		-

Составил Басова
Проверил Гильченко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

Т.П. 411-1-133.86 ОБЪЕКТ НОМЕР 2061 9498|3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-1

НА ОТОПЛЕНИЕ(ДЛЯ ВАРИАНТА Т20С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,336 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 372 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,255 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С13О-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
2	С13О-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,43	-	4	-	-	-	-
3	С13О-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
4	С13О-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	9,00	2,10	-	19	-	-	-	-
5	С13О-1025	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,00	1,26	-	5	-	-	-	-
6	С13О-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	15,00	1,34	-	20	-	-	-	-
7	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	4,00	1,68	0,13	7	4	-	1,51	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
8	2307-10768	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ32,РУ25 ШТ	4,00	4,70	-	19	-	-	-	-
9	С130-844	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	0,80	-	1	-	-	-	-
10	Е18-20	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ ШТ	2,00	19,42	1,13	39	31	3	23,97	48
				15,50	0,34			1	0,44	1
11	САОП.1 С130-2293	-СТОИМОСТЬ КЧМ-2М ВСЕКЦИЯ ШТ	2,00	372,00	-	744	-	-	-	-
12	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т ШТ	2,00	11,77	0,60	24	16	1	13,57	27
				8,05	0,12			-	0,15	-
13	2301-01524	-НАСОС ЦВЦ6,3-3,5=ЦВ=4/85 ШТ	2,00	460,00	-	920	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ ШТ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
				3,49	0,04			-	0,05	-
15	ПР-Т2301-82 П=16007	-СТОИМОСТЬ НАСОСА Р1,6-20 ШТ	1,00	64,38	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	20,00	0,49	-	10	2	-	0,13	3
				0,08	-			-	-	-
17	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	145,00	0,86	0,01	125	30	1	0,35	51
				0,21	-			-	-	-
18	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	63,00	0,91	0,01	57	13	1	0,35	22
				0,21	-			-	-	-
19	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	51,00	1,03	0,01	53	11	1	0,35	18
				0,21	-			-	-	-
20	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	43,00	1,14	0,01	49	9	-	0,35	15
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	3,02	3,94	-	12	11	-	5,14	16
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
22	Е18-129	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ	5,00	2,38	0,01	12	-	-	0,16	1
		ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ		0,08	-			-	-	-
		50ММ								
		М								
23	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	56,35	7,67	0,06	432	14	3	0,46	26
		ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП		---	---			---	---	---
		М-140А,М-140АО,М-90,РД-90		0,25	0,02			1	0,03	2
		ВЫСОТОЙ 582ММ								
		ЭКМ								
24	Е18-134	-УСТАНОВКА БАКОВ	1,00	20,85	0,22	21	2	-	3,88	4
		РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ		---	---			---	---	---
		ДО 0,15М3		2,34	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
25	Ц11-650-12	-ОПРАВА ЗАКЛАДНАЯ С САЛЬНИКОМ	2,00	0,94	0,06	2	2	-	1,00	2
		ИЛИ ФЛАНЦЕВАЯ С БОБЫШКОЙ,В		---	---			---	---	---
		КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ИЛИ НА		0,86	-			-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ								
		ШТ								
26	Ц11-651-6	-ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ	4,00	1,68	0,10	7	5	-	2,00	8
		УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ОТБОРА ДАВЛЕНИЯ;ИЗ		1,27	0,01			-	0,01	-
		НАГРЕВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА								
		ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2655	153	10	253
	----					---	---
	РУБ.					2	5
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			920	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			920	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1707	-	-	-
САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			259	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			155	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2121	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3077	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,03	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
28	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,03	4,38 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,38 0,10	- -
29	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ М3	0,20	42,10 40,60	0,99 0,30	8	8	- -	75,90 0,39	15 -
30	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1 Т	0,10	1170,00 -	- -	117	-	- -	- -	- -
31	Е26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ 100М2	0,06	331,00 77,50	1,02 0,31	20	5	- -	131,00 0,40	8 -
32	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,98	60,50 38,40	0,03 -	59	38	- -	68,00 -	67 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			206	51	- -		90 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			2861	204	10 2		543 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			920	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			920	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1707	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			155	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3936	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	255	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ВАСОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 20.1

9498|3

Т.П. 411-1-133.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(ДЛЯ ВАРИАНТА Т40С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВС01-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,665 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 391 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,272 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
2	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
3	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
4	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2,00	2,10	-	4	-	-	-	-
5	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 60 ШТ	7,00	3,01	-	21	-	-	-	-
6	С130-1029	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,00	1,24	-	5	-	-	-	-
7	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ	15,00	1,34	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	4,00	1,60 0,97	0,13 0,04	6	4	- -	1,51 0,05	6 -
9	2307-10769	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ40,РУ25 ШТ	4,00	5,80 -	- -	23	-	- -	- -	- -
10	С130-864	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б15К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА·ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	0,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
11	Е18-20	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ ШТ	2,00	19,42 15,30	1,13 0,34	39	31	3 1	23,97 0,44	48 1
12	САОП.1 С130-2295	-СТОИМОСТЬ КЧМ-2М 10СЕКЦИЯ ШТ	2,00	432,00 -	- -	864	-	- -	- -	- -
13	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т ШТ	2,00	11,77 8,05	0,40 0,12	24	16	1 -	13,57 0,15	27 -
14	2301-01524	-НАСОС ЦВЦ6,3-3,5=ЦВ=4/85 ШТ	2,00	460,00 -	- -	920	-	- -	- -	- -
15	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ ШТ	1,00	4,67 3,49	0,15 0,04	5	3	- -	6,15 0,05	6 -
16	ПР-Т2301-82 П.16007	-СТОИМОСТЬ НАСОСА Р1,6-20 ШТ	1,00	64,38 -	- -	64	-	- -	- -	- -
17	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	20,00	0,49 0,08	- -	10	2	- -	0,13 -	3 -
18	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	145,00	0,86 0,21	0,01 -	125	30	1 -	0,35 -	51 -
19	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	56,00	0,91 0,21	0,01 -	51	12	1 -	0,35 -	20 -
20	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	53,00	1,03 0,21	0,01 -	55	11	1 -	0,35 -	19 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	30,00	1,14 0,21	0,01 -	34	6	- -	0,35 -	10 -
22	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	18,00	1,29 0,21	0,01 -	23	4	- -	0,35 -	6 -
23	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,02	3,94 3,73	- -	12	11	- -	5,16 -	16 -
24	Е18-131	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 80ММ	М	5,00	3,24 0,11	0,03 0,01	16	1	- -	0,20 0,01	1 -
25	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	72,80	7,67 0,25	0,06 0,02	558	18	4 1	0,46 0,03	33 2
26	Е18-134	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3	ШТ	1,00	20,85 2,34	0,22 0,07	21	2	- -	3,88 0,09	4 -
27	Ц11-650-12	-ОПРАВА ЗАКЛАДНАЯ С САЛЬНИКОМ ИЛИ ФЛАНЦЕВАЯ С БОБЫШКОЙ,В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ИЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ	ШТ	2,00	0,94 0,86	0,06 -	2	2	- -	1,00 -	2 -
28	Ц11-651-6	-ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТБОРА ДАВЛЕНИЯ ИЗ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	4,00	1,68 1,27	0,10 0,01	7	5	- -	2,00 0,01	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.				2917	158	11 2		260 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				920	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.				920	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. =	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1065	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	210	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2 0,03	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
30	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2 0,03	4,38 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,38 0,10	- -
31	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3 0,20	42,10 40,60	0,99 0,30	8	8	- -	75,90 0,39	15 -
32	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	Т 0,10	1170,00 -	- -	117	-	- -	- -	- -
33	Е26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ	100М2 0,06	331,00 77,50	1,02 0,31	20	5	- -	131,00 0,40	8 -
34	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2 1,12	60,50 38,40	0,03 -	68	43	- -	68,00 -	76 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			215	56	-		99
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			269	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3132	214	11		359
			----					---		---
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			920	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			920	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1965	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			179	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			2436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	202	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	272	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

Программный комплекс АВС-3ЕС /Редакция 6.I/ 206II3
Наименование стройки - Форма 4
Т.п. 4II-I-I33.86 Объект номер 206I
9498/3

Локальная смета I-9-I
на радиофикацию /кабельный ввод/
Наименование объекта - типовой проект дома лесничества с квартирой

Основание: СС5
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I86 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I02 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,065 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Дополнительный шифр выборки материалов								
I	Е	-	I0,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Е	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
3	ЦI0-659-I2	Ввод кабелей в здание	I,00	8,2I	I,30	8	6	I	I0,00	I0
		Ввод		6,33	0,48			-	0,62	I
4	ЦI0-972-2I	Вывод кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	I,00	6,I5	0,74	6	3	I	4,00	4
				2,75	0,24			-	0,3I	-
		шт								
5	ЦI0-397-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на: кирпичной или бетонной стене	I,00	0,67	-	I	-	-	I,00	I
				0,47	-			-	-	-
		шт								
6	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	6,00	2,73	-	I6	I4	-	4,00	24
				2,34	-			-	-	-
		шт								
7	620I-30334	Громкоговоритель	6,00	7,00	-	42	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
8	Ц8-59I-7	Установка радиорозетки	0,I0	20,80	0,02	2	I	-	22,00	2
		I00 шт		I2,50	0,0I			-	0,0I	-
9	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	8,00	2,42	-	I9	I8	-	3,00	24
				2,22	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			шт								
I0	ЦI0-975-8	Установка коробок подштукатуренных и для скрытой проводки		20,00	0,48	0,04	I0	8	I	I,00	20
					0,4I	-			-	-	-
			шт								
II	ЦI0-975-I3	Крышка декоративная		0,I0	I6,70	-	2	-	-	5,00	-
			I00 шт		3,I0	-			-	-	-
I2	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм		0,I0	34,80	I2,20	3	I	I	26,00	3
					I4,40	3,85			-	4,97	-
			I00 м								
I3	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2		0,I0	4,88	2,33	I	-	-	4,00	-
					2,36	0,7I			-	0,92	-
			I00 м								
I4	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной		0,77	7,92	-	6	6	-	I3,00	I0
					7,5I	-			-	-	-
			I00 м								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				II6	57	4		98
			руб.						-		I
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				42	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				I	-	-		-
		Заготов.с-кладские расходы	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				44	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				74	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.				9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I02
		Сметная заработная плата	руб.				-	65	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I02
		Сметная заработная плата	руб.				-	65	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником									
I5	290220-I248	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0		I,00	3,34	-	3	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
I6	290220-I290	Радиорозетка РШР		I0,00	0,I6	-	2	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
I7	290220-I24	Коробка УК-2П		2,00	0,I7	-	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	4		шт		–	–			–	–	–
I8	290220-I24 3	Коробка УК-2С	шт	6,00	0,20 –	– –	I	–	– –	– –	– –
I9	2405-I372	Коробка У-I97	шт	I0,00	0,09 –	– –	I	–	– –	– –	– –
20	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I,2 мм2	I000 м	0,02	22,90 –	– –	I	–	– –	– –	– –
2I	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2	I000 м	0,07	I5,I0 –	– –	I	–	– –	– –	– –
22	0503-80I22	Труба винипластовая диам.20 мм	м	I0,00	0,22 –	– –	2	–	– –	– –	– –
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				I2	–	– –		– –
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				I2	–	–		–
		Всего стоимость монтажных работ	руб.				I2	–	–		–
		Итого по разделу 2	руб.				I2	–	–		–
		Итого прямые затраты по смете	руб.				I28	57	4		98
			руб.						–		I
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				42	–	–		–
		Транспортные расходы	руб.				I	–	–		–
		Заготов.-складские расходы	руб.				I	–	–		–
		Всего, стоимость оборудования	руб.				44	–	–		–
		Стоимость монтажных работ	руб.				86	–	–		–
		Накладные расходы	руб.				47	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				–	–	–		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				–	8	–		–
		Плановые накопления	руб.				9	–	–		–
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I42	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		I02
		Сметная заработная плата	руб.				–	65	–		–
		Итого по смете	руб.				I86	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				–	–	–		I02
		Сметная заработная плата	руб.				–	65	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Т.П. 411-1-133.86 СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 9498/3

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-9-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (Руб) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (Руб) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (Руб) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (Руб) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			118	174	-	-	93,55
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			12	12	-	-	6,45
	ИТОГО:		-	130	186	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т.П. 411-1-133.86

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2061 9498/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10-1

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ(КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДОМА ЛЕСНИЧЕСТВА С КВАРТИРОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,112 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,020 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ						
1	Е	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Е	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ВВОД		6,33	0,48			-	0,62	1
4	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31	-
		ШТ								
5	141-7	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-78М-2	3,00	20,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	3,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,31	-			-	-	-
7	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
8	Ц8-591-6	-УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННОЙ	0,03	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
9	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,05	34,80	12,20	2	1	-	26,00	1
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			-	4,97	-
		100М								
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,05	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М		2,36	0,71			- -	0,92	-
11	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	0,53	7,92 7,51	- -	4	4	- -	13,00 -	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.				87	18	2 -		27 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				60	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				63	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
12	290220-110 5	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ	ШТ	3,00	0,92	-	3	-	-	-	-
13	290220-216 8	-КРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТП-10.2	ШТ	1,00	1,27	-	1	-	-	-	-
14	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	1000М	0,06	10,60	-	1	-	-	-	-
15	0503-80122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ	М	5,00	0,22	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.				6	-	-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			93	18	2		27
			----					---		---
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			60	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

Т.П. 411-1-133.86

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

9498/3

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-10-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			90	106	-	-	94,64
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			6	6	-	-	5,36
	ИТОГО:		-	96	112	-	-	100,00

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту дома лесничества с квартирой.
Стены кирпичные

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч	3420,24
Заработная плата, руб.	2I65
Строительные машины, руб.	5I5
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	433,24
Заработная плата, руб.	I03
Строительные машины, руб.	I5
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	I93,79
Заработная плата, руб.	II3
Строительные машины, руб.	53
Слаботочные устройства /телефонизация, радиофикация, телевидение, охранная сигнализация, заземление/	
Затраты труда, чел.-ч	322,73
Заработная плата, руб.	237
Строительные машины, руб.	20
Всего:	
Затраты труда, чел.-ч	4360
Заработная плата, руб.	26I8
Строительные машины, руб.	603

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы А.Ю.Гильченко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

42/28
Заказ № 32115 Инв. № 9498/3 Тираж 30

Сдано в печать 8/9 1987 Цена 5-21

gost.e-ecolog.ru