ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-13.86

ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 220/264 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ.

АЛЬБОМ УШ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

1986 год

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-13.86

ГАРАЖА-СТОЯНКИ НА 220/264 ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ.

АЛЬБОМ УШ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая	368,11 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	360,02 тыс.руб.
на расчетную единицу	1673,23 рублей
1 м2 общей площади здания	63,58 руб.
1 м3 объема здания	21,10 руб.

Разработан Ростовским филиалом " Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден Минавтотрансом РСФСР Протокол № 10 от 15.04.86г. и введен в действие 1.07.86.

Главный инженер Э.Я.Левин

Главный инженер проекта А.И.Шульгин

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№ № смет	Наименование смет	№ страниц
1	2	3	4
1.		Пояснительная записка	5
2.	Объектная смета № Ia	Объектная смета к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 20°С	6
3.	Объектная смета № I	Объектная смета к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 30°С	———
4.	Объектная смета № Iб	Объектная смета к типовомупроекту гаража-стоянки, на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С	12
5.	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы	15
6.	-"- № I-2	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод	68
7.	-"- № I-3	Горячее водоснабжение	74
8.	-"- № I-4	Бытовая канализация	77
9.	-"- № I-5	Канализация механически-загрязненных вод	80
10.	-"- № I-6	Канализация дождевых вод	85

2		3	4
II.	Локальная смета № I-7	Узел управления	87
I2.	-"- № I-8	Вентиляция	94
I3.	-"- № I-9	Отопление	101
I4.	-"- № I-I0	Теплоснабжение калориферов	108
I5.	-"- № I-II	Изоляционные работы трубопроводов	111
I6.	-"- № I-I2	Электроосвещение	113
I7.	-"- № I-I3	Силовое электрооборудование	128
I8.	-"- № I-I4	Автоматическое управление	138
I9.	-"- № I-I5	Слаботочные устройства	148
20.	-"- № I-I6	Технологическое оборудование приобретаемое	152
2I.	-"- № I-I7	Нестандартизированное технологическое оборудование	154
22.	-"- № I-I8	Электрооборудование установки пожаротушения	156
23.	-"- № I-I9	Оборудование установки пожаротушения	165

I	2	3	4
		Вариантные решения: а/ для расчетной температуры наружного воздуха - 20°С	
24.	Локальная смета № Iа-9	Отопление б/ для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С	184
25.	Локальная смета № Iб-I	Общестроительные работы	188
26.	-"- № Iб-8	Вентиляция	194
27.	-"- № I-б-9	Отопление	203
28.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	207

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к объектной смете типового проекта гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

Сметная документация к типовому проекту составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам единичных расценок на строительные работы для строек Московской области по I территориальному району, подрайону Iа, II поясу и ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам.

Сметная стоимость электротехнических работ технологического оборудования определены по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, введенных в действие с I/I-1984г. и прейскурантам цен Госплана СССР, введенных в действие с I/I-83г.

Транспортные расходы на оборудование учтены исходя из расстояний перевозки: по безрельсовым дорогам на 15 км., по железной дороге - 500 км., тара и упаковка - 2%.

Заготовительно-складские расходы - 1,2%. Стоимость сборных железобетонных конструкций определена отдельными расчетами, учитывающими полную стоимость конструкций.

При составлении смет приняты следующие накладные расходы и плановые накопления:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%
- на металлоконструкции - 8,6%

плановые накопления - 8%

Потребность производственных ресурсов, в сметах подсчитано по IУ части СНиПа, вып.1982г.

Сметная стоимость определена для наружной температуры наружного воздуха - 30^0С, для температур - 20^0 и - 40^0 даны расчеты изменения сметной стоимости, учитывающие изменения конструктивных элементов зданий для каждого района.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1а

к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 20°С

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 367,92 тыс.руб.
Показатели по смете;
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 1672,36 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 64,89 руб.
3. 1м3 объема здания - 21,09 руб.

№№ пп	№ смет, сметных расценок	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспос. инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе нормативн. условно-чистой продукции	наимен. един. изм.	к-во единиц изм.	стоимость един. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Лок.смета № 1а-1	Общестроительные работы	323,37				323,37				м3	17060	18,95
2.	-"- № 1-2	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод	0,89		0,52		1,41						0,05
3.	-"- № 1-3	Горячее водоснабжение	0,08				0,08						0,01
4.	-"- № 1-4	Бытовая канализация	0,31				0,31						0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Лок.смета № I-5	Канализация механически загрязненных вод	0,II				0,II						0,0I
6.	-"- № I-6	Канализация дождевая	I,I8				I,I8						0,07
7.	-"- № I-7	Узел управления	0,63	0,I2	0,I5		0,90						0,05
8.	-"- № I-8	Вентиляция	5,I4				5,I4						0,30
9.	-"- № I-9	Отопление	I,87				I,87						0,II
I0.	-"- № I-I0	Теплоснабжение калориферов	0,08				0,08						0,0I
II.	-"- № I-II	Изоляционные работы трубопроводов	I,52				I,52						0,09
I2.	-"- № I-I2	Электроосвещение	6,57	-	0,87		7,44						0,39
I3.	-"- № I-I3	Силовое электрооборудование		2,40	0,25		2,65						0,I4
I4.	-"- № I-I4	Автоматическое управление		0,95	0,76		I,7I						0,06
I5.	-"- № I-I5	Слаботочные устройства		0,06	0,05		0,II						-
I6.	-"- № I-I6	Технологическое оборудование приобретаемое			0,49		0,49						-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7.	Лок.смета № I-I7	Нестандартизированное технологическое оборудование		0,09	0,58		0,67						0,0I
I8.	-"- № I-I8	Электрооборудование установки пожаротушения	-	I,00	I,49		2,49						0,06
I9.	-"- № I-I9	Оборудование установки пожаротушения	0,43	I3,03	2,93		I6,39						0,79
		Итого	342,I8	I7,65	8,09	-	367,92				м2	I7060	2I,09

Гл.инженер Э.Я.Левин
Гл.инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Т.В.Шульгина
Проверила рук.группы Т.В.Шаповалова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 368,11 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Расчетную единицу 1673,23 руб.
2. I м2 общей площади здания 63,58 руб.
3. I м3 объема здания 21,10 руб.

№№ пп	№ сметн. расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспос. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машину	в том числе нормат. условно-чистой прод.	наимен. един. изм.	количество един. изм.	стоимость единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I-I	Общестроительные работы	323,37				323,37				м3	I7060	I8,95
2.	-"- № I-2	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод	0,89		0,52		I.4I						0,05
3.	-"- № I-3	Горячее водоснабжение	0,08				0,08						0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	Лок.смета № I-4	Бытовая канализация	0,3I				0,3I						0,02
5.	-"- № I-5	Канализация механически загрязненных вод	0,II				0,II						0,0I
6.	-"- № I-6	Канализация дождевая	I,I8				I,I8						0,07
7.	-"- № I-7	Узел управления	0,63	0,I2	0,I5	-	0,90						0,04
8.	-"- № I-8	Вентиляция	5,I4				5,I4						0,30
9.	-"- № I-9	Отопление	2,06				2,06						0,I2
I0.	-"- № I-I0	Теплоснабжение калориферов	0,08				0,08						0,0I
II.	-"- № I-II	Изоляционные работы трубопроводов	I,52				I,52						0,09
I2.	-"- № I-I2	Электроосвещение	6,57	-	0,87		7,44						0,39
I3	-"- № I-I3	Силовое электрооборудование	-	2,40	0,25	-	2,65						0,I4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Лок.смета № I-14	Автоматическое управление		0,95	0,76		I,7I						0,06
15.	-"- № I-15	Слаботочные устройства		0,06	0,05		0,II						
16.	-"- № I-16	Технологическое оборудование приобретаемое			0,49		0,49						
17.	-"- № I-17	Неотипартизированное технологическое оборудование		0,09	0,58		0,67						0,01
18.	-"- № I-18	Электрооборудование установки		I,00	I,49		2,49						0,06
19.	-"- № I-19	Оборудование установки пожаротушения	0,43	I3,03	2,93	-	I6,39					I7060	0,79
		ИТОГО	342,37	I7,65	8,09	-	368,II				м3	I7060	2I,I0

Гл.инженер филиала Э.Я.Лявин
Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Т.В.Шульгина
Проверила рук.группы Т.В.Шаповалова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I6

к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.
вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40^0С

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 375,46 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб

I. Расчетную единицу 2I706,64 руб.
2. I м2 общей площади здания 66,22 руб.
3. Iм3 объема здания 2I,43 руб.

№№ пп	№ смет, сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тнс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе эксплуат. машин	Нормативн. условно-чистой прод.	наим. ед. изм.	к-во ед. изм.	ст-ть ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I6-I	Общестроительные работы	330,20				330,20				м3	I7I40	I9,26
2.	-"- № I-2	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод	0,89		0,52		I,4I				м3		0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	Док.смета № I-3	Горячее водоснабжение	0,08				0,08						0,0I
4.	-"- № I-4	Бытовая канализация	0,3I				0,3I			м3			0,02
5.	-"- № I-5	Канализация механически загрязненных вод	0,II				0,II			-		-	0,0I
6.	-"- № I-6	Канализация дождевая	I,I8				I,I8						0,07
7.	-"- № I-7	Узел управления	0,63	0,I2	0,I5	-	0,90			"		"	0,05
8.	№ I6-8	Вентиляция	5,23				5,23			"		"	0,3I
9.	-"- № I6-9	Отопление	2,49				2,49			"		"	0,I5
I0.	-"- № I-I0	Теплоснабжение калориферов	0,08				0,08			"		"	0,0I
II.	-"- № I-II	Изоляционные работы трубопроводов	I,52				I,52						0,09
I2.	-"- № I-I2	Электроосвещение	6,57		0,87		7,44						0,38
I3.	-"- № I-I3	Силовое электрооборудование	-	2,40	0,25	-	2,65						0,I4
I4.	-"- № I-I4	Автоматическое управление	-	0,95	0,76		I,7I						0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5.	Док.смета № I-I5	Слаботочные устройства		0,06	0,05	-	0,II						
I6.	-"- № I-I6	Технологическое оборудование приобретаемое		-	0,49	-	0,49						
I7.	-"- № I-I7	Нестандартизированное технологическое оборудование	/	0,09	0,58		0,67						0,0I
I8.	-"- № I-I8	Электрооборудование установки пожаротушения	-	I,00	I,49		2,49						0,06
I9.	-"- № I-I9	Оборудование установки пожаротушения	0,43	I3,03	2;93		I6,39						0,79
		ИТОГО	349,72	I7,65	8,09	-	375,46			м3	I7I40		2I,43

Главный инженер Э.Я.Левин
Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составил ст.инженер Т.В.Шульгина
Проверила рук.группы Т.В.Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С

на общестроительные работы здания гаража-стоянки

Основание: чертежи АРI÷ АРI3
КЖI÷ КЖ2I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 323,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу - I469,86 руб.
Iм2 общей площади - 57,03 руб.
Iм3 объема здания - I8,95 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, сметных норм и расценок, УСН и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.Подземная часть									
		Раздел I.Земляные работы									
I.	I-230 I-237 т.часть т.3 т.29-I т.29-8	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 50м цена: (33,8+27,7х4)х хI,I	I000м3	0,3I	I59,06	-	I59,06	49			
2.	I-I74 т.22-I3	Погрузка растительного грунта экскаватором на автоса -									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		мосвалами									
		Цена:I3I+I24,39х 0,I5	I000м3	0,3I	I49,66	6,4I	I43,05	46			
3. ЕСЦ на перевозку стр.28		Транспорт растительного грунта автосамосвалами на Iкм	т	373,2	0,29	-	0,29	I08			
4. I-I94 т.25-I К-I,I		Работа на отвале									
		Цена:I0,7+9,26х0,I	I000м3	0,3I	II,63	I,30	9,26	4			
5. I-56 тех.часть т.3 п.II-I4		Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емк. 0,5м3 в котлованах в отвал									
		Цена:I32+I25,47х0,85	I000м3	2,95	I50,82	6,53	I38,02	445			
6. I-948 тех.часть п.3.63 п.3,72 т.79.2		Доработка грунта II группы вкотлование									
		Цена:I20хI,2х0,8	I00м3	0,53	II5,20	II5,20	-	6I			
7. I-23I I-238 т.ч. т.29-2 т.29-9		Перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние 50м в резерв									
		Цена:(40,8х0,85+32,3х4) хI,I	I000м3	3,00	I89,27	-	I80,27	54I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I-23I I-238 т.ч. т.29-2 т.29-9	То же, из резерва для обратной засыпки Цена:(40,8+32,3х4)х I,I	I000м3	2,72	I87,0	-	I87,0	509			
9.	I-257 т.ч. т.3I-г	Обратная засыпка грунта за стенки фундаментов бульдозером Цена:I8,9хI,I	I000м3	2,58	20,79	-	20,79	54			
I0.	I-968 т.8I-г	То же, вручную	I00м3	I,36	46,0	46,0	-	63			
II.	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	25,84	II,6	7,4	4,20	300			
I2.	I-I74 т.22-I4	Погрузки лишнего грунта экскаватором на автосамосвалы Цена:I3I+I24,39х 0,I5	I000м3	0,29	I49,66	7,64	I43,05	43			
I3.	ЕСЦ на перевозку	Транспорт излишнего грунта автосамосвалами на расстояние Iкм	т	5I5	0,29	-	0,29	I49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I-I95 т.25-2	Работа на отвале									
		Цена:I3,2+II,34x0,I	I000м3	0,286	I4,43	I,58	I2,47	4			
		ИТОГО по разделу I	руб					2376			
		Раздел П. Фундаменты									
I5.	6-I6 т.I-I6	Устройство монолитных железобетонных плит фундаментных из бетона М-I50									
		Цена:30,9-I,0I5 (28,2-27,2)	м3	I04,54	29,88	I,0	0,77	3I24			
I6.	П.I.ч.П п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	4,6I	270	-	-	I245			
I7.	7-6 т.I-6	Укладка сборных железобетонных фундаментов под колонны весом до 3,5т	шт	54	4,89	I,20	3,69	264			
I8.	ЦДМ п.9-I23	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа объемом до Iм3 из бетона М-200	м3	37,8	59,2	-	-	2238			
I9.	ЦДМ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	тн	0,82	229	-	-	I88			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	I,53	250	-	-	383			
2I.	6-6 т.I-6	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона М-I50									
		Цена:37,2-I,0I5(28,2-27,2)	м3	I5,32	36,I8	2,79	I,29	554			
22.	Ц.I.ч.II п.I	Стоимость арматуры класса А-I	тн	0,II	270	-	-	30			
23.	Ц.I.ч.II п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	0,96	270	-	-	259			
24.	7-I5 т.I-I5	Укладка фундаментных балок	шт	I9	6,50	2,7I	2,68	I24			
25.	ЦММ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных балок фундаментных из бетона М-200	м3	II,52	67,9	-	-	782			
26.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,I2	229	-	-	27			
27.	ЦММ т.3-I	То же, класса А-Ш	т	0,65	250	-	-	I63			
28.	ЦММ т.3-I	Стоимость закладных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		деталей	т	0,05	4I3	-	-	2I			
29. ЦММ т.3-I		Металлизация закладных деталей	т	0,05	I78	-	-	9			
30. 6-20 т.I-20		Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона М-I50									
		Цена:3I,7+I,02(26,6-25,8)	м3	25,I3	32,52	I,55	0,76	8I7			
3I. 6-I7I т.I5-II		Засыпка фундаментных балок песком	м3	38,0	28,3	0,78	0,53	I075			
32. 8-I3 т.4-I		Горизонтальная гидроизоляция стен	I00м2	0,62	86,50	I9,6	I,5	54			
		ИТОГО по разделу П:	руб					II357			
		Раздел Ш. Подземное хозяйство									
		Фундамент ФОМI (2шт)									
33. 6-I5 т.I-I5		Устройство монолитного бетонного днища фундамента из бетона М-I50									
		Цена:27,8+(26,6-25,8)хI,02	м3	4,0	28,6I6	0,52	0,34	II4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	6-I28 т.I3-4	Устройство монолитных бетонных стен фундаментов из бетона М-I50 толщиной 300мм Цена:40,3+(26,6-25,8)х I,02	м3	3,04	4I,II6	3,53	0,69	I25			
35.	6-I29 т.I3-4	Устройство монолитных бетонных стен толщиной 400мм Цена: 36,9+(26,6-26,8)хI,02	м3	II,26	37,7I6	2,57	0,66	425			
36.	6-I68 т.I5-9	Устройство бетонного рассекателя из бетона М-I50	м3	0,30	42,3	4,9I	I,06	I3			
37.	6-86 т.9-I0	Укладка арматурных сеток под нишами	т	0,I3	I5,3	6,76	I,4	2			
38.	Ц.I.ч.II п.I8	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,I3	283	-	-	37			
39.	6-84 т.9-8	Укладка закладных деталей	т	0,486	355	38	I,0	I73			
40.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска закладных деталей	I00м2	0,I4	55,6	38,4	-	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	9-47 т.7-2	Монтаж металлического ограждения									
		Цена:46,8+19х0,10	т	0,06	48,7	20,9	17,6	3			
42.	Ц.1.ч.II п.1981	Стоимость металлоконструкций									
		Цена:327-8х1,01	т	0,06	318,92	-	-	19			
43.	15-614 т.164-8	Масляная окрасока металлоконструкций	100м2	0,02	55,6	38,4	-	1			
44.	15-260 т.55-1-11	Штукатурка ниш	100м2	0,11	83,0	37,1	6,20	9			
45.	15-82 т.14-1	Облицовка внутренних поверхностей стен фундаментов белой глазурованной плиткой	100м2	0,38	422	94,7	2,0	160			
46.	11-135 т.20-3	Устройство пола фундаментов из керамической плитки	100м2	0,14	417,0	61,4	4,52	58			
		ФОМ2+ФОМ5									
47.	6-30 т.3-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		М-I50									
		Цена.35,7+(26,6-25,8)х I,02	м3	3,96	36,52	2,34	I,20	I45			
		Приямки, канал КЛ-I									
48.	6-I5 т.I-I5	Устройство монолитного бетонного днища приямков и каналов из бетона М-I50	м3	2,0	28,6I6	0,52	0,34	57			
		Цена:27,8+(26,6-25,8)х I,02									
49.	6-I26 т.I3-2	Устройство монолитных бетонных стен приямков из бетона М-I50 толщиной I50мм	м3	0,72	59;98	7,40	0,86	43			
		Цена:60,8-(27,4-26,6)х I,02									
50.	6-I28 т.I3-4	Устройство монолитных бетонных стен из бетона М-I50 толщиной 300мм									
		Цена:40,3+(26,6-25,8)х I,02	м3	4,68	4I,I2	3,53	0,69	I92			
5I.	6-86 т.9-I0	Укладка арматурных сеток над нишами	т	0,02	I5,30	6,76	I,40	I			
52.	Ц.I.ч.II п.I8	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	0,02	283	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53.	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей	тн	0,05	355	38	I,0	I8			
54.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска закладных деталей	I00м2	0,0I	55,6	38,4	-	I			
55.	8-38 т.5-5	Кирпичная кладка приямков и каналов	м3	I,04	37,9	3,75	0,62	39			
56.	6-83 т.9-7	Установка свальников	т	0,0I	44I	I24	I,0	4			
57.	7-I99 т.I2-I	Укладка плит покрытий площадью до 1м2	шт	9	0,43	0,25	0,23	4			
58.	ЦМ п.8-503	Стоимость плит покрытия из бетона М-300	м3	0,24	60,8	-	-	I5			
59.	ЦМ п.8-503	Стоимость плит из бетона М-200 Цена:60,8-0,82х2	м3	0,08	59,I6	-	-	5			
60.	ЦМ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	I2	0,250	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	6,0	0,32I	-	-	2			
62.	ЦММ т.3-I	Стоимость закладных деталей	кг	2,7	0,4I3	-	-	I			
63.	ЦММ т.3-I	Металлизация закладных деталей	кг	2,7	0,I78	-	-	I			
64.	34-304 т.55	Перекрытие приямков из рифленой стали	I0м2	0,23	22I	33,I0	7,34	5I			
		ИТОГО по разделу Ш:	руб					I735			
		в т.ч.металлоконструкции	руб					22			
		Б. Надземная часть									
		Раздел IУ. Каркас									
65.	7-33 т.3-3	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 3т	шт	62,0	I2,7	3,74	5,55	787			
66.	ЦММ п.9-8	Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения из бетона М-500 объемом до Iм3 длиной более I2м									
		Цена:73,5+0,82+I,63х3	м3	4,32	79,2I	-	-	342			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
67.	ЦЛМ п.9-39	Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения из бетона 400 с консолями в одну сторону объемом более Iм3 длиной до I2м									
		Цена:98,6+0,82+I,63	м3	I0,20	I0I,05	-	-	I03I			
68.	ЦЛМ п.9-5I	Стоимость сборных железобетонных колонн из бетона М-500 с консолями в две стороны объемом до Iм3 длиной до I2м									
		Цена:87,I+0,82+I,63x3	м3	26,I0	92,8I	-	-	2422			
69.	ЦЛМ п.9-42	Стоимость сборных железобетонных колонн из бетона М-600 с консолями в одну сторону объемом более Iм3 длиной более I2м	м3	I3,32	96,7I	-	-	I288			
		Цена:9I+0,82+I,63x3									
70.	ЦЛМ п.9-52	Стоимость сборных железобетонных колонн из бетона М500 с консолями в две стороны объемом более Iм3 длиной более I2м									
		Цена:76,3+0,82+I,63x 3=	м3	4,52	82,0I	-	-	37I			
7I.	ЦЛМ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,52	229	-	-	II9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	6,44	250	-	-	I6I0			
73.	ЦММ т.3-I	Стоимость закладных деталей	т	6,03	250	-	-	I508			
74.	ЦММ т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	6,03	I78	-	-	I073			
75.	7-I09 т.8-I.I8	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6м	шт	II	I8,4	7,03	3,32	202			
76.	7-II2 т.8-2.I.8	Укладка ригелей перекрытий с полками длиной до 6м	шт	6I	20,5	7,35	3,60	I25I			
77.	7-II5 т.8-3.I.8	Укладка ригелей перекрытия с полками длиной до 9м	шт	II6	23,0	8,I7	4,78	2668			
78.	ЦММ п.9-285	Стоимость сборных железобетонных ригелей прямоугольных длиной до 4м из бетона М-300	м3	0,90	68,50	-	-	62			
79.	ЦММ п.9-287	Стоимость прямоугольных ригелей из бетона М-300 длиной до 6м	м3	I,55	70,4	-	-	I09			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80.	ЦММ п.9-299	Стоимость сборных железобетонных ригелей с полками из бетона М-300 длиной до 6м	м3	I5,92	69,6	-	-	II08			
8I.	ЦММ п.9-299	То же, длиной до 6м из бетона М-400	м3	I8,96	72,05	-	-	I366			
		Цена:69,6+0,82+I,63									
82.	ЦММ п.9-30I	Стоимость сборных железобетонных ригелей с полками из бетона М-400 длиной более 6м	м3	I4,95	70,8	-	-	I058			
83.	ЦММ п.9-30I	То же, из бетона М-500									
		Цена:70,8+I,63x2	м3	II9,63	74,06	-	-	8860			
84.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса АтУ	тн	5,67	239,0	-	-	I355			
85.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	т	2,46	229,0	-	-	563			
86.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	23,II	250,0	-	-	5778			
87.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса Вр-I	тн	2,I8	32I,0	-	-	700			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88.	ЦММ т.3-I	Стоимость закладных деталей	тн	5,46	4I3,0	-	-	2255			
89.	ЦММ т.3-I	Металлизация закладных деталей	тн	5,46	I78,0	-	-	972			
90.	7-584 т.44-5-I.8	Установка диафрагмы жесткости высотой до 3,6м площадью до I0м2	шт	30	27,6	5,39	4,92	828			
9I.	7-587 т.44-6-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6м площадью до I5м2	шт	6	33,I	6,54	6,89	I98			
92.	ЦММ п.II-I39	Стоимость сборных железобетонных диафрагм жесткости из бетона М-300 длиной до 3м	м3	26,64	70,30	-	-	I873			
93.	ЦММ п.II-I4I	Стоимость сборных железобетонных диафрагм жесткости из бетона М-300 длиной более 3м	м3	I4,73	72,6	-	-	I069			
94.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	I,90	250,0	-	-	475			
95.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса Вр-I	тн	0,50	32I,0	-	-	I6I			

I.	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
96. ЦММ т.3-I		Стоимость закладных деталей	т	I,47	4I3,0	-	-	607			
97. ЦММ т.3-I		Металлизация закладных деталей	т	I,47	I78,0	-	-	262			
98. ЦММ т.3-I		Стоимость соединительных элементов	т	2,02	4I3,0	-	-	834			
99. ЦММ		Металлизация закладных деталей	т	2,02	I78	-	-	360			
		ИТОГО по разделу IУ:	руб					45525			
		Раздел У. Стены									
I00.7-267 т.I5-I-I.8		Установка рядовых панелей наружных стен длиной до 6м площадью до I0м2	шт	I96	I4,5	4,07	3,93	2842			
I0I. 7-25I т.I4-3		Установка панелей площадью I5м2 длиной более 7м	шт	I25	28,70	5,64	7,96	3588			
I02. 7-273 т.I5-3-I.8		Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2	шт	I64	I0,0	3,3I	2,79	I640			
I03. 7-276 т.I5-4-I.8		Установка панелей более 5м2	шт	I	I3,I	4,28	3,78	I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04.	ЦММ п.8-327	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона =900 кг/м3 длиной до 3м толщиной 25см расходом стали до 7 кг/м2	м2	565,77	I4,4	-	-	8I47			
I05.	ЦММ п.8-330	Стоимость стеновых панелей с расходом стали до 20 кг/м2	м2	7,50	I7,2	-	-	I29			
I06.	ЦММ п.8-347	Стоимость стеновых панелей длиной более 3м с расходом стали до 7 кг/м2	м2	II75	I4,9	-	-	I7508			
I07.	ЦММ п.8-348	Стоимость стеновых панелей с расходом стали до I0 кг/м2	м2	I20,65	I5,8	-	-	I906			
I08.	ЦММ т.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	кг	952,I3	0,4I3	-	-	393			
I09.	ЦММ т.3-I	Металлизация закладных деталей	кг	952,I3	0,I78	-	-	I69			
II0.	-"-	Стоимость соединительных элементов	кг	955,49	0,4I3	-	-	395			
III.	-"-	Металлизация соединительных элементов	кг	955,49	0,I78	-	-	I70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2.	I0-28 т.4-I	Укладка дополнительного бруса	м3	0,25	II0	I2,9	I,3	28			
II3.	7-706 т.5I-5	Устройство герметизации вертикальных и горизонтальных отыков отеновых панелей тиоколовой мастикой	I00м	I3,50	9I,80	II,0	20,60	I239			
II4.	7-708 т.5I-8	Устройство герметизации коробок окон и дверей тиоколовой мастикой	I00м	0,40	65,0	8,88	I4,70	26			
II5.	7-7I3 т.5I-I3	Устройство солнцезащиты краскеми	I00м	I3,50	2,40	0,54	0,0I	32			
II6.	8-30 т.5.I	Кладка наружных участков отен из эффективного кирпича	м3	38	38,2	2,2I	0,8I	I452			
II7.	8-36 т.5-4	Кладка внутренних отен из эффективного кирпича	м3	I,5	38,3	2,I	0,8I	57			
II8.	7-445 т.38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	I6	0,23	0,08	0,I5	4			
II9.	ЦИМ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	0,22	64,4	-	-	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I20.	ЦЕМ т.3-I	Стоимость арматуры класса В-I	тн	0,0092	32I	-	-	3			
I2I.	ЦЕМ т.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	0,00I	250	-	-	-			
I22.	7-650 т.47-5-I .8	Укладка сборных железобетонных плит козырьков	шт	3	3,78	I,46	2,I2	II			
I23.	ЦЕМ п.II-I58	Стоимость сборных железобетонных плит многопустотных ПК 68.I2-7Ат У-т приведенной толщиной I2см нормативной нагрузкой 983кг/м2									
		Цена:7,8I+0,20+2,02	м2	24,48	I0,03	-	-	246			
		ИТОГО по разделу У:	руб					400I2			
		Раздел УI. Перекрытие и покрытие									
I24.	7-226 т.I3-6-I.8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий шириной I,5м по ригелям	шт	562	I0,30	I,47	I,I0	5789			
I25.	ЦЕМ п.II-I58	Стоимость многопустотных плит при нормативной нагрузке (включая собственный вес)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000кг/м2 толщиной 12см, длиной 5,65м									
		Цена:7,81+0,2+1,23	м2	235,20	9,24	-	-	2173			
126. ЦМ п.II-158		То же, толщиной 13см									
		Цена:7,81+0,2х2+ 1,23	м2	143,14	9,44	-	-	1351			
127. ЦМ п.II-158		Стоимость многопустотных плит при нормативной нагрузке до 1000кг/м2 толщиной 12см длиной 6,85м									
		Цена:7,81+0,2+2,02	м2	1222,5	10,03	-	-	12262			
128. ЦМ п.II-158		То же, толщиной 13см	м2	3550,64	10,23	-	-	36323			
		Цена:7,81+0,2х2+ 2,02									
129. ЦМ п.II-156		Стоимость ребристых плит покрытия пролетом 6,85м при нормативной нагрузке до 1000кг/м2 толщиной 14см									
		Цена:6,29+0,2х6+2,02	м2	61,2	9,51	-	-	582			
130. ЦМ т.3-I		Стоимость дополнительной арматуры класса А-III	кг	11,04	0,250	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I.	ЦММ т.3-I	Металлизация закладных деталей	кг	45,66	0,I78	-	-	8			
I32.	7-209 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	6	2,43	I,0I	I,03	I5			
I33.	ЦММ п.8-237	Стоимость оборных железобетонных стаканов из бетона М-200 объемом более 0,Iм3	м3	0,76	75,9	-	-	58			
I34.	ЦММ т.3-I	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I6,2	0,32I	-	-	5			
I35.	ЦММ т.3-I	То же, класса AI	кг	25,8	0,229	-	-	6			
I36.	ЦММ т.3-I	То же, закладных деталей	кг	40	0,4I3	-	-	I7			
I37.	ЦММ т.3-I	Металлизация закладных деталей	кг	40	0,I78	-	-	7			
I38.	I2-288 т.9-5	Засыпка плит покрытий шлаком	м3	4,20	I7,9	I,I7	I,08	75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I39.	6-I73 т.I6-I	Устройство безбалочного перекрытия толщиной до 200мм из бетона М-200	м3	6,62	42,70	4,6I	0,8I	283			
I40.	6-I73 т.I6-I	То же, из бетона М-I50									
		Цена:42,7-(29,3-28,2)xI,0I5	м3	0,54	4I,58	4,6I	0,8I	22			
I4I.	Ц.I.ч.П п.I0	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,45	338	-	-	I52			
I42.	Ц.I.ч.П п.I2	То же, класса А-Ш	тн	0,66	325	-	-	2I5			
I43.	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	тн	0,0I	44I	I24	I,0	4			
I44.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска закладных деталей	I00м2	0,0I	55,6	38,4	-	I			
I45	ЦМ т.3-I	Стоимость соединительных элементов	кг	2342,04	0,4I3	-	-	967			
I46.	ЦМ т.3-I	Металлизация соединительных элементов	кг	2342,04	0,I78	-	-	4I7			
		ИТОГО по разделу УI:	руб					60735			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел УШ. Кровля а/ эксплуатируемая кровля									
I47.	I2-293 т.9-8	Устройство обмазочной гидроизоляции горячим битумом	I00м2	20,I2	26,5	9,29	I,48	533			
I48.	I2-287 т.9-4	Легкий бетон по уклону от 40 до 90мм (=65мм)	м3	I3I	35,2	I,28	0,56	46II			
I49.	I2-286 т.9-3	Утепление покрытия пенобетонными плитами =500 кг/м3 толщиной 40мм	I00м2	20,I2	I7,3	I5,5	I,8	348			
I50.	ЦИМ п.9-332	Стоимость пенобетонных плит =500 кг/м3	м3	8I,0	28,6	-	-	23I7			
I5I.	I2-299 т.I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М50 толщиной I5мм	I00м2	20,I2	5I,6	7,64	0,74	I038			
I52.	6-86 т.9-I0 Ц.I.ч.2 р.IУ	Молниезащита сетка Цена: I5,3+3920	т	9,9	407,3	6,76	I,4	4032			
I53.	I2-I86 т.3-7	Устройство 5 слойной кровли из рубероида дегтевого на антисептированной масти-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ке с защитным слоем из цементно-песчаного раствора М-I50	I00м2	20,I2	537	65,I	I5	I0804			
I54.	I2-30I т.I0-3	Покрытие из песчаного асфальтобетона толщиной 30мм									
		Цена:52,2+3,64хI5	I00м2	20,I2	I06,8	I2,5	0,7	2I49			
		б/ кровля над лестницами, венткамерой и выездом на кровлю									
I55.	I2-293 т.9-8 I2-295 т.9-9	Пароизоляция обмазочная горячим битумом за I раз									
		Цена:26,5-9,I8	I00м2	2,5	I7,32	6,02	0,83	43			
I56.	I2-286 т.9-3	Утепление пенобетонными плитами	I00м2	2,5	I7,3	I5,5	I,8	43			
I57.	ЦИМ п.9-332	Стоимость пенобетонных плит =500	м3	I0,0	28,6	-	-	286			
I58.	I2-299 т.I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-50 толщиной I5мм	I00м2	2,5	5I,6	7,64	0,74	I29			
I59.	6-86 т.9-I0 И.I,ч.II р.IУ	Молниезащитная сетка									
		Цена:I5,3+392	т	I,25	407,3	6,76	I,4	509			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60.	I2-I53 т.2-6-I	4-х слой рубероидный ковер на антисептированной битумной мастике с защитным слоем из гравия	I00м2	2,5	3I9	52,4	I4,9	798			
I6I.	I2-276 т.8-I	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	I00м2	9,73	28,9	9,63	0,08	28I			
I62.	I2-280 т.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной стали	I00м2	2,90	I92	45,8	0,4I	557			
I63.	I2-299 т.I0-I	Устройство цементно-песчаной стяжки на плитах покрытия крылец толщиной =I8мм	I00м2	0,25	5I,6	7,64	0,74	I3			
I64.	I2-300 т.I0-2	Добавка на толщину									
		Цена:2,53х3=	I00м2	0,25	7,59	0,09	0,I5	2			
I65.	9-47 т.7-2 прил.2 п.2	Устройство металлического ограждения кровли									
		Цена:46,8+I9х0,I=	тн	I,48	48,7	20,9	I7,6	72			
I66.	Ц.I.ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения									
		Цена:327-8хI,0I	тн	I,48	3I8,92	-	-	472			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I67.	I3-I2I т.I5-6	Огрунтовка металлоконструкций слоем грунта ГФ-02I	I00м2	0,40	7,7I	2,05	0,2	3			
I68.	I3-I53 т.I8-6 К-2	Окраска эмалью ПФ I33 за 2 раза по грунтовке									
		Цена:I0,3х2	I00м2	0,40	20,6	3,02	0,24	8			
I69.	27-78 т.I9-2	Устройство колесоотбоя из бордюрного камня	I00пм	I,5	55I	40,I	0,7I	827			
I70.	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Укладка цементно-песчаного раствора на покрытий для колесоотбоя толщиной I00мм									
		Цена:70+I3,6хI6	I00м2	0,55	287,6	I2,44	4,63	I58			
		ИТОГО по разделу УШ:	руб					30033			
		Раздел УШ. Перегородки									
		а/ кирпичные									
I7I.	8-45 т.5-9	Кладка перегородок толщиной I20мм из эффективного кирпича	I00м2	3,58	525,42	62	7,59	I88I			
		Цена:472+5,04(78,6-68)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I72.	8-4I т.5-7	То же, толщиной 65мм Цена:305+2,94(78,6--68)	м2	I,670	335,58	66	4,25	560			
I73.	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 под перегородки I-го этажа Цена:29,3+I,02(27,2-26,3)	м3	30	30,22	I,62	-	907			
		б/ перегородки из асбестоцементных листов на отм.8,400									
I74.	I0-28 т.4-I	Устройство каркаса из брусьев	м3	0,32	II0	I2,9	I,3	35			
I75.	26-3I	Утепление каркаса минераловатой толщиной 60мм	м3	2,9	35,9	I2,7	I,23	I04			
I76.	Ц.I.ч.I р.IУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	2,82	II,2	-	-	32			
I77.	7-750 т.62-I	Обшивка наружных перегородок листами АЦВ с 2-х сторон	I00м2	0,96	3I2	40,2	I6,9	300			
I78.	I5-298 т.60-I	Штукатурка по сетке	I00м2	0,48	386	66	5,9	I85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОIO по разделу УШ:	руб					4004			
		Раздел IX. Проемы а/ оконные									
I79.	I0-84 т.I4-I	Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами при площади проема до 5м2	Iм2 проема	I28,52	2,99	0,74	0,36	384			
I80.	I0-88 т.I5-2	Установка оконных приборов	компл.	69	0,24	0,24	-	I7			
I8I.	Ц.ч.П п.I2	Стоимость оконных блоков ОСI5-I2 по ГОСТ II2I4-78	м2	II6,3	I8,4	-	-	2I40			
I82.	Ц.ч.П п.5	Стоимость оконных блоков ОС I5-6 по ГОСТ II2I4-78	м2	I,7	20,7	-	-	35			
I83.	Ц.ч.П п.3I	Стоимость оконных блоков ОС I2-I3в по ГОСТ II2I4-78	м2	I,53	I5,3	-	-	23			
I84.	I5-707 т.20I-2	Остекление оконных блоков 3мм стеклом при двойных переплетах	I00м2	I,25	242	25,2	I,5	302			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I85.	20-4I0 т.7-2	Установка металлических жалюзийных решеток площадью до Iм2	I шт	I	I,5	I,02	0,I	2			
I86.	Ц.ч.Ш п.I473	Стоимость жалюзийных решеток	м2	0,90	4,96	-	-	4			
I87.	I5-6I4 т.I84-8	Масляная окраска жалюзийных решеток за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	38,4	-	I			
I88.	Ц.ч.I р.I п.436	Стоимость приборов открывания двухстворных блоков	компл.	68	2,58	-	-	I75			
I89.	Ц.ч.I п.432	То же, одностворных	компл.	I	0,86	-	-	I			
		ИТОГО по "а"	руб					3084			
		б/ дверные									
I90.	I0-I05 т.20-I I0-I40 т.26-I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3м2 Цена:I,45+I,34	Iм2	II,05	2,79	0,75	0,35	3I			
I9I.	I0-I06 т.20-2 I0-I4I т.26-2	То же, площадью более 3м2 Цена:I,I9+0,95	м2	6,8	2,I4	0,65	0,29	I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I92.	I0-I07 т.20-3	То же, внутренних дверей в перегородках площадью до 3м2	Iм2	3,5	2	0,67	0,I3	7			
I93.	-"- т.часть т.I	То же, с установкой пневмозатворов Цена:2+0,67х0,27	м2	2,0	2,I8	0,85	0,I3	4			
I94.	Ц.ч.П п.239	Стоимость дверных блоков марки ДН2I-9	м2	I0,3	I8,3	-	-	I88			
I95.	Ц.П.ч.П п.242	То же, ДН2I-I8Ш	м2	6,2	I7,3	-	-	I07			
I96.	п.2I8	То же, ДГ 2I-9	м2	I,80	I4,2	-	-	26			
I97.	п 2I8	То же, ДГ 2I-8	м2	3,20	I4,2	-	-	45			
I98.	I0-I44 Т.27-I	Установка дверей со стальными коробками	Iм2	I7,70	3,09	I,53	0,49	55			
I99.	ШЧ.П п.264	Стоимость дверей противопожарных Цена:442-8хI,0I	Iм2	I7,70	28,3	-	-	50I			
200.	Ц.ч.П п.2I05	Стоимость металлоконструкций рамы	тн	0,635	433,92	-	-	28I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20I.	I5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,02	38,6	2I,4	0,03	I			
202.	6-83 т.9-I	Установка анкеров для крепления металлического рамы ворот	тн	0,08	44I	I24	I	35			
203.	Ц.ч.I р.I п.446	Стоимость приборов открывания для наружных однопольных дверей	компл.	5	6,73	-	-	34			
204.	Ц.ч.I р.I п.447	То же, двупольных	компл.	2	8,94	-	-	I8			
205.	Ц.ч.I р.I п.448	То же, внутренних	компл.	I2	2,97	-	-	36			
206.	Ц.ч.I р.I п.398	Стоимость пневмозатворов	шт	7	2,30	-	-	I6			
		ИТОГО по "б"	руб					I400			
		в том числе металлоконструкции	руб					28I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в/ ворота ВР 24х24К (шт5)									
207.	9-49 т.7-49	Монтаж металлических конструкций ворот	тн	I,I8	I03	22,4	55,2	I22			
208.	Ц.ч.II п.I969	Стоимость металлоконструкций ворот	тн	I,I8	287	-	-	339			
209.	I0-28 т.4-I	Обвязка из брусьев полотна	м3	0,I0	II0	I2,9	0,39	II			
2I0.	I0-46 т.8-3	Обшивка ворот фанерой толщиной 6мм	м2	23,8	3,23	0,76	0,02	93			
2II.	26-38	Утепление ворот полистирольным пенопластом толщиной 50мм	м3	0,82	36,2	I4,2	0,6I	30			
2I2.	Ц.ч.I п.I67 р.IУ	Стоимость полистирольного пенопласта	тн	0,020	I900	-	-	38			
2I3.	Ц.ч.I п.364	Стоимость уплотнительной резины	кг	8	I	-	-	8			
2I4.	I8-I2I	Огрунтовка металлической поверхности ворот грунтом №-02I	I00м2	0,6	7,7I	2,05	0,2	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.	I3-I53	Окраска ворот эмалью ПФ-I33	I00м2	0,6	2,47	I0,3	I,5I	I			
216.	6-88 т.9-I	Установка закладных деталей в кирпичных стенах	тн	0,I5	44I	I24	I	66			
		ИТОГО по "в"	руб					7I2			
		в т.ч.металлоконструкции	руб					46I			
		ИТОГО по разделу IX:	руб					5I96			
		в т.ч.металлоконструкции	руб					742			
		Раздел X. П о л ы тип I									
217.	II-I т.I-I	Уплотнение грунта гравием	I00м2	I7,4I	4I,0	3,57	0,99	7I4			
218.	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-I50 толщиной I00мм	м3	I74,I	30,22	I,62	-	526I			
		Цена:29,3+I,02(27,2--26,3)									
219.	II-67 т.II-I II-68 т.II-2	Покрытие бетонное толщиной 25мм									
		Цена:I23+(33,3-29,3)х 3,06-I5,8х(33,3-29,3)х0,5I	I00м2	I7,4I	II7,4	I9,9I	I,46	2044			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		тип 2									
220.	II-57 т.8-3 II-58 т.8-4	Укладка легкого бетона М-50 толщиной 80мм									
		Цена:82,6+I5,6xI2	I00м2	0,75	269,80	I7,26	4,48	202			
22I.	II-69 т.II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М-200 толщиной 20мм	I00м2	0,75	84,70	I5,5	I,02	64			
		Тип 3									
222.	II-57 т.8-3 II-58 т.8-4	Укладка теплоизоляционного легкого бетона М-I50 толщиной 50мм									
		Цена:82,6+I5,6x6	I00м2	38,I7	I76,20	I5,88	2,80	6726			
223.	I7-225 т.25-I I3226 т.25-I	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике									
		Цена:I,83+0,69	I00м2	38I7	2,52	I,I4	0,22	96I9			
224.	II-47 т.3-5 I3-29I т.39-5	Проолойка из одного слоя битумной мастики с посыпкой песком	I00м2	38,I7	58,8	32,90	3,75	2244			
		Цена:45,8+I3,I0									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
225.	II-57 т.8-2	Устройство бетонной стяжки из бетона М-I00 толщиной 20мм	I00м2	38,I7	8I,5	I4,5	I,I2	3III			
226.	II-67 т.II-3 II-68 т.II-2	Покрытие из бетона М-300 толщиной 25мм Цена:I23+(33,3-29,3)х 3,06-I5,8-(33,3-29,3)х0,5I.	I00м2	38,I7	II7,4	I9,9I	I,46	448I			
		Тип 4									
227.	II-I т.I-I	Уплотнение грунта слоем гравия	I00м2	0,4I	4I,0	3,57	0,99	I7			
228.	II-II т.I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I00 толщиной 80мм	м3	3,24	29,3	I,62	-	95			
229.	II-69 т.II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М-300 толщиной 20мм Цена:84,7+2,2х(33,4-25,9)=	I00м2	0,4I	I0I,2	I5,5	I,02	4I			
		Тип 5									
230.	II-I т.I-I	Уплотнение грунта слоем гравия	I00м2	0,I0	4I,0	3,57	0,99	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23I.	II-II т.I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I50 толщиной I00мм									
		Цена:29,3+I,02х(27,2-26,3)	м3	0,96	30,22	I,62	-	29			
232.	II-57 т.8-3	Укладка легкого бетона М-50 толщиной 20мм	I00м2	0,I0	82,6	I4,5	I,I2	8			
233.	II-205 т.28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на битумной мастике	I00м2	0,I0	5I9	43,60	0,75	52			
		ТИП 6									
234.	II-I т.I-I	Уплотнение грунта слоем гравия	I00м2	0,07	4I,0	3,57	0,99	3			
235.	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-I50 толщиной 80мм									
		Цена:29,3+I,02х(27,2-26,3)	м3	0,54	30,22	I,62	-	I6			
236.	II-I32 т.20-I ЦМ4 п.3-I40	Покрытие мозаичными плитами толщиной 20мм									
		Цена:58,3+I0Ix5,83+2,IIх25,9	I00м2	0,07	70I,78	43	I0,4	49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 7									
237.	II-I т.I-I	Уплотнение грунта слоем гравия	I00м2	0,05	4I,0	3,57	0,99	2			
238.	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-I50 толщиной I00мм									
		Цена:29,3+I,02х(27,2-26,3)	м3	0,54	30,22	I,62	-	I6			
239.	II-I35 т.20-3	Покрытие пола керамической плиткой	I00м2	0,05	4I7	6I,4	4,52	2I			
		Полы рампы									
240.	II-57 т.8-3 II-58 т.8-4	Стяжка из легкого бетона М-50 толщиной 75мм									
		Цена:86,2+I5,6хII	I00м2	2,80	257,8	I7,03	4,20	722			
24I.	II-67 т.II-I II-68 т.II-2	Покрытие из бетона М-300 толщиной 25мм									
		Цена:I23+(33,3-29,3)х3,06-I5,8-(33,3-29,3)х0,5I	I00м2	2,80	II7,4	I9,32	I,I8	329			
242.	6-I29 т.I3-5	Устройство бетонных ограждающих стенок на покрытии									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		рампы из бетона М-I50									
		Цена:36,9+I,02(27,2-26,3)	м3	I6,82	37,82	2,57	0,66	636			
		ИТОГО по разделу X:	руб					3654I			
		Раздел XI. Леотницы									
243.	9-46 т.7-I	Монтаж металлическох маршей и проступей									
		Цена:58+I3,3x0,I0	т	0,04	59,38	I5,I8	32,I	2			
244.	9-47 т.7-2	Монтаж площадок и ограждения									
		Цена:46,8xI9x0,I	т	2,30	48,7	20,9	I7,6	II2			
245.	Ц.I.ч.II п.I975	Стоимость металлоконструкций маршей и проступей									
		Цена:358-8xI,0I	т	0,04	349,92	-	-	I4			
246.	Ц.I.ч.II п.I979	То же, площадок									
		Цена:326-8xI,0I	т	I,I8	3I7,92	-	-	375			
247.	Ц.I.ч.II п.I98I	То же, ограждения									
		Цена:327-8xI,0I	т	I,I2	3I8,92	-	-	357			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
248.	I3-I2I т.I5-6	Огрунтовка поверхностей лестниц грунтом ГФ-02I	I00м2	0,68	7,7I	2,05	0,20	5			
249.	I3-I53 т.I8-6 К-2	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-I33 за 2 раза									
		Цена:I0,3х2	I00м2	0,68	20,6	3,02	0,24	I4			
250.	6-30 т.3-I	Устройство фундамента под лестницу из бетона М-I50									
		Цена:35,7+I,02(26,6-25,8).	м3	I,4	36,52	2,34	I,2	5I			
25I.	9-46 т.7-I	Монтаж пожарных лестниц									
		Цена:58+I3,8х0,I	тн	0,63	59,38	I5,I8	32,I	37			
252.	Ц.I.ч.II п.I976	Стоимость металлоконструкций пожарной лестницы из стали ВстЗкп2									
		Цена:384-8хI,0I	тн	0,63	375,92	-	-	237			
253.	I3-I2I т.I5-6	Огрунтовка металлоконструкций лестницы грунтом ГФ02I	I00м2	0,50	7,7I	2,05	0,2	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
254.	I3-I53 т.I8-6 К-2	Окраска эмалью ПФ I33 за 2 раза по грунтовке									
		Цена:I0,3х2	I00м2	0,50	20,6	3,02	0,24	I0			
		ИТОГО по разделу XI:	руб					I2I8			
		в т.ч.металлоконструкции	руб					II34			
		Раздел XII. Вентакамеры									
255.	6-I43 т.I4-I	Устройство монолитных железобетонных перегородок из бетона М-200 толщиной I00мм	м3	3,2	88	I4,2	I,56	282			
256.	Ц.I.ч.II р.IУ п.I9	Стоимость арматуры класса А-I	тн	0,072	30Ч	-	-	22			
257.	Ц.I.ч.II р.IУ п.20	Стоимость арматуры класса А-II	тн	0,024	276	-	-	7			
258.	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей в монолит весом более 4кг. до 20 кг.	тн	0,I22	355	38	I,3	43			
259.	I3-I2I т.I5-6	Окраска ПФ I33 по грунту ГФ 02I на 2 раза закладных деталей									
		Цена:(7,7I+I0,3)х2	I00м2	0,04	23,3I	5,07	0,44	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260.	26-31 т.8-4	Утепление перегородок венткамеры минераловатными плитами толщиной 80мм	м3	1,4	35,9	12,7	1,23	50			
261.	26-34 т.8-7	Утепление потолка снизу минераловатными плитами	м3	0,5	43,8	15,8	1,31	22			
262.	Ц.1.ч.1 р.IV п.116	Стоимость утеплителя-минераловатных плит	м3	1,9	43,6	-	-	83			
263.	26-46 т.10-1	Установка анкеров для крепления тепловой изоляции	100м2	0,24	17,3	9,3	3,6	4			
264.	15-298 т.60-1	Штукатурка по сетке перегородок без устройства каркаса	100м2	0,175	386	66	5,9	68			
265.	15-299 т.60-2	То же, потолков	100м2	0,062	396	74	6,0	25			
266.	15-508 т.153-1	Известковая окраска перегородок и потолка по штукатурке	100м2	0,52	5,84	4,9	0,05	3			
267.	15-509 т.153-2	То же, по бетону	100м2	0,44	3,13	2,4	0,05	1			
268.	9-94 т.12-1	Монтаж стальной балки	тн	0,16	29,2	8,7	14,3	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
269.	Ц.I.ч.II п.I959	Стоимость балки Цена:2I3-8xI,0I	тн	0,I6	204,92	-	-	34			
270.	I3-I2I т.I5-6 I3-I53 т.I8-6	Окраска 2 слоями ПФI33 по грунту ГФ02I балок	I00м2	0,05	28,3I	5,07	0,44	I			
27I.	7-285	Соединительные элементы	тн	0,0I5	362	92	8	5			
272.	26-64	Зашивка дверей стальным листом δ =2,0мм	I00м2	0,024	77,2	70,8	I,24	2			
273.	Ц.I.ч.I п.507	Стоимость стального листа	тн	0,095	I63	-	-	I5			
274.	I3-I2I т.I5-6 I3-I53 т.I8-6	Окраска 2 слоями ПФ I33 по грунту ГФ02I стального листа	I00м2	0,024	28,3I	5,07	0,44	I			
		ИТОГО по разделу XII:	руб					674			
		в т.ч.металлоконструкции	руб					39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел УШ. Отделочные работы									
		а/ наружная отделка									
275.	I5-20I т.5I-I	Штукатурка кирпичных участков наружных стен цементно-известковым раствором	I00м2	I,25	85,3	35,6	4,9	I07			
276.	I5-2I0 т.52-3	Штукатурка откосов окон и дверей	I00пм	3,4	34,6	I7,6	I,I	II8			
277.	I5-524	Окраска фасадов кремнеорганической краской с лесов	I00м2	2I,90	I65	8,I	8,7	36I4			
278.	8-I90 т.22-2	Устройство и разборка лесов	I00м2	2I,90	49,7	25,5	0,23	I088			
		ИТОГО по "а"	руб					4927			
		б/ внутренняя отделка									
279.	I5-297 т.59-4	Подготовка потолков из сборных железобетонных плит под окраску	I00м2	55,04	20,7	I8,5	0,I5	II39			
280.	I5-276 т.55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	I00м2	0,90	42,I	24,4	I,I	38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28I.	I5-509 т.I53-2	Известковая окраска потолков	I00м2	55,30	3,I3	2,4	0,05	I73			
282.	I5-663 т.I68-6	Водоэмульсионная окраска потолка	I00м2	0,53	60,8	I5,5	I	32			
283.	I5-502 т.I52-2	Клеевая окраска потолка	I00м2	0,II	I2,9	6,8	0,07	2			
284.	8-57 т.7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	8,I0	I3,I	I3,I	-	I06			
285.	I5-294 т.59-I	Отделка стеновых панелей под окраску	I00м2	I0,020	8,I7	5,3	0,I8	82			
286.	I5-325 т.65-I	Сухая штукатурка стен	I00м2	0,5I	36,5	4,6	2,I3	I9			
287.	I5-256 т.55-5	Штукатурка стен цементно-известковым раствором	I00м2	0,23	II0	46,4	6,8	25			
288.	I5-509 т.I53-2	Известковая окраска стен и колонн	I00м2	23,22	3,I3	2,40	0,05	73			
289.	I5-502 т.I52-2	Клеевая окраска стен	I00м2	0,273	I2,9	6,8	0,07	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
290.	I5-660 т.I68-3	Водоэмульсионная окраска стен	I00м2	0,226	76,3	23,I	0,9	I7			
29I.	I7-I24-7I т.27-I28	Облицовка стен стеклянной плиткой	м2	50,4	5,I6	I,09	0,04	260			
292.	I5-565 т.I59-5 I5-567 т.I59-7	Масляная окраска оконных блоков Цена:32,I(2,5-0,3)+I,07x0,3	I00м2	I,29	I02,72	74,04	0,06	I33			
293.	I5-566 т.I59-6 I5-564 т.I59-4	Масляная окраска дверных блоков в наружных кирпичных стенах Цена:23,7x2,4	I00м2	0,I785	56,88	35,04	0,048	I0			
294.	I5-566 I5-564 т.I59-6 т.I59-4	Масляная окраска дверных блоков в перегородках Цена:23,7(2,7-0,3)+80x0,3	I00м2	0,055	80,88	50,28	0,072	5			
295.	I5-277 т.56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов	I00м2	0,79	215	I07	8	I70			
296.	I5-563	Масляная окраска плинтусов	I00м2	0,0I	7I,2	27,8	0,8	I			
		ИТОГО по "б"	руб					2289			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разделу ХШ:	руб					72I6			
		Раздел XIУ. Прочие работы									
		а/ отмостка									
297.	27-52 т.I3-I	Устройство щебеночного основания толщиной I20мм	I00м2	I,88	I38	2,04	I0,76	259			
298.	27-I69 т.42-I	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 30мм	I00м2	I,88	I56	8,23	-	293			
		ИТОГО по "а"	руб					552			
		б/ пандус									
299.	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки М-I50 толщиной II5	м3	6,7	30,22	I,62	-	202			
		Цена:29,3+I,02(27,2-26,3)									
300.	27-I69 т.42-I 27-I72 т.42-2	Покрытие асфальтовое толщиной 25мм									
		Цена:I56-25,3	I00м2	0,58	I30,7	6,92	-	76			
30I.	6-83 т.9-7	Установка закладной детали из I0х7 в пандус по узлу 30 лист АРII	тн	0,040	44I	I24	I,4	I8			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
302. 6-I3 т.I-I3	Заливка бетоном М-I50 после установки рамы ворот	м3	0,20	35,2I6	2,78	0,34	7			
	Цена:34,4+I,02(26,6-25,8)									
	ИТОГО по "б"	руб					303			
	в/ крыльца									
303. II-3 т.I-3	Устройство песчаного основания	м3	3,0I	I0,4	I,62	-	3I			
304. II-6 т.I-2	Щебеночное основание	м3	3,0I	I6	I,82	I,06	48			
305. II-II т.I-II	Бетонная площадка со ступенями из бетона М-200									
	Цена:29,3+I,02(28,2-26,3)	м3	2,8	3I,24	I,62	-	87			
306. II-78 т.II-I2	Шлифовка бетонного покрытия	I00м2	0,I6	9I,I	47,7	I,3	I5			
307. 8-28 т.4-8	Устройство глиняного замка	м3	I,22	II,8	3,2	2,I6	I4			
	ИТОГО по "в"	руб					I95			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г/ дополнительные работы по насосной станции									
308.	26-3I т.8-4	Утепление стен насосной станции	м3	I,8	35,9	I2,7	I,23	65			
309.	Ц.Iч.I р.IУ п.II5	Стоимость минераловатных плит γ =I25 кг/м3	м3	I,75	I8,3	-	-	32			
3I0.	9-40 т.6-I прил.2 п.2,3	Монтаж монорельса из I 24 Цена:3,68+0,73х0,I+0,73х0,I+2,64х0,3	Iмпути	6,5	4,6I8	0,876	3,43	30			
3II.	Ц.I.ч.II п.I825	Стоимость монорельса	тн	0,I6	239	-	-	38			
3I2.	Ц.I.ч.II п.I829	Стоимость поддерживающего уголка	тн	0,0I0	259	-	-	3			
3I3.	I3-I2I т.I5-6	Огрунтовка грунтом ГФ 02I	I00м2	0,05	7,7I	2,05	0,2	I			
3I4.	I3-I53 т.I8-6 К-2	Окраска эмалью ПФ I33 за 2 раза по грунтовке Цена:I0,3х2	I00м2	0,05	20,6	3,02	0,24	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I5.	6-20 т.I-20	Устройство набивных ступеней с входной площадкой из бетона М-I50									
		Цена:3I,7+I,02(26,6-25,8)	м3	I,85	32,5I6	I,55	0,76	60			
3I6.	6-84 т.9-8	Обрамление ступеней уголковой сталью	тн	0,022	355	38	I,3	8			
3I7.	20-696 т.I8-I	Установка стальных дверок ДК в нишах стен под пожарные краны	I00кг	0,25	35,9	6,I	0,46	9			
3I8.	I3-I2I т.I5-6	Огрунтовка дверок грунтом ГФ 02I	I00м2	0,02	7,7I	2,05	0,2	I			
3I9.	I3-I53 т.I8-6	Окраска эмалью ПФ I33 за 2 раза по грунтовке									
		Цена:I0,3х2	I00м2	0,02	20,6	3,02	0,24	I			
		ИТОIO по "г"	руб					249			
		в т.ч.металлоконструкции	руб					7I			
		д/ колесоотбой									
320.	27-74 т.I9-I	Устройство колесоотбоя из бордюрного камня БРI00.30.I5	I00пм	8,30	495	40,I	0,7I	4I09			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32I.	I2-287 т.9-4	Легкий бетон толщиной I80мм на перекрытии по узлу "28"	м3	I06	35,2	I,28	0,56	373I			
322.	II-II т.I-II	Бетонная подготовка толщиной 60мм из бетона М-I50									
		Цена:29,3+I,02(27,2--26,3)	м3	I8,5	30,22	I,62	-	559			
323.	II-69 т.II-3	Цементно-песчаный раствор толщиной 20мм	I00м2	8,9	84,7	I5,5	I,02	754			
324.	Ц.I.ч.I п.285	Стоимость брезента	м2	54	I,32	-	-	7I			
		ИТОГО по "д"	руб					9224			
		ИТОГО по разделу XIУ:	руб					I0523			
		в т.ч.металлоконструкции	руб					7I			

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					НУЧП					Уд. вес стоим. констр. элемента или выработка к стоимости по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы суммы	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	Всего по графам 5,6,7	в том числе заработн. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	в накладн. расходах % от стоимости по графам 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подзеная часть													
I.	Земляные работы	м3	33I7	2376	I6,5	392	22I	2989						0,92 / 0,90
2.	Фундаменты	м3	232,3	II357	I6,5	I874	I058	I4289						4,42 / 6I,5I
3.	Подземное хозяйство	м3	3I,32	I7I3	I6,5	283	I60	2I56						0,67 / 68,84
	Металлоконструкции	руб		22	8,6	2	2	26						0,0I / -
	ИТОГО по подземной части	руб		I5468	255I	I44I		I9460						6,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Надземная часть													
4.	Каркас	м3	27I,74	45525	I6,5	75I2	4243	57280						I7,7I 2I0,79
5.	Стены	м3	509,89	400I2	I6,5	6602	4729	50343						I5,57 98,73
6.	Перекрытие и покрытие	м2	52I2,7	60735	I6,5	I002I	5660	764I6						23,63 I4,66
7.	Кровля	м2	2262	30033	I6,5	4955	2799	37787						II,68 I6,7I
8.	Перегородки	м2	573,0	4004	I6,5	66I	373	5038						I,56 6,98
9.	Проемы	м2	I80,67	4454	I6,5	735	4I5	5604						473 3I,02
	Металлоконструкции	руб		742	8,6	64	64	870						0,27
I0.	П о л ы	м2	5976	3654I	I6,5	6029	3406	45976						I4,22 7,70
II.	Лестницы	т	2,97	84	I6,5	I4	8	I06						0,03 35,69
	Металлоконструкции	руб		II34	8,6	98	99	I33I						0,42
I2.	Венткамеры	руб		635	I6,5	I05	59	799						0,25 0,0I
	Металлоконструкции	руб		39	8,6	3	3	45						0,0I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	Отделочные работы	м2	11248	7216	16,5	1191	673	9080						2,81 0,81
14.	Прочие работы	руб		10452	16,5	1725	974	13154						4,07
	Металлоконструкции	руб		71	8,6	6	6	80						0,02
	ИТОГО по надземной части	руб.		241677		39721	22511	303909						93,98
	ИТОГО по общестроительным работам	руб		257145		42272	23952	323369						100

Главный инженер проекта А.И.Шульгин

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая

Составила ст.инженер Л.И.Митрошина
Т.К.Беспалова

Проверила рук.группы Т.В.Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный

Основание: Спецификация оборудования ВК,СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - I,4I тыс.руб.
в т.ч.оборудование - 0,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 6,4I руб
Iм2 общей площади здания - 0,25 руб
Iм3 объема здания - 0,08 руб

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч.зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	24-I0 п.05-0I5	Подметально-пылесосная машина "Циклон"	шт	I,00	522,50	523			
2.	Цен.I' I-555-4	Водосчетчик крыльчатый многоструйный	шт	I,00	I,76	2		2	
3.	I7-04 п.3-073	Счетчик крыльчатый холодной воды ВСКМ-5/20	шт	I,00	50,05	50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	I8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комп	I,00	4,43	4			
5.	I30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм: I5	шт	5,00	I,25	6			
6.	I30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25	шт	9,00	I,82	I6			
7.	I30-850	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6кчIIр для воды давлением I,6МПА диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,II	I			
8.	I30-I039	Кран трехходовой натяжной муфтовый I4МI-00-00 латунный д.I5мм	шт	I,00	I,07	I			
9.	I30-I046	Кран водоразборный наотенный КВ-I5д д-I5мм	шт	5,00	I,7I	9			
I0.	I6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25мм	шт	3,00	2,07	6		I	
II.	I30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25	м	I05,00	2,23	234			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	I6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	м	5,00	I,35	7		I	
13.	I6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	9,00	I,36	I2		2	
14.	I6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	м	I25,00	I,58	I97		29	
15.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	I,39	3,94	5		5	
16.	I6-6	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I50мм	м	I0,00	7,I2	7I		4	
I7.	I30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	0,29	2		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Строительные работы							
18.	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м грунт II группы	100м3	0,20	101,00	20	-	20	
19.	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт II группы	100м3	0,20	46,00	9		9	
20.	I-999	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до 1,5м грунты устойчивые	100м3	0,20	23,00	5		3	
21.	I22-403	Щиты из досок, толщиной: мм 40	м2	4,80	5,14	25			
22.	26-14	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	м3	0,01	42,10	1			
23.	114-353	Шнуры асбестовые ГОСТ 1279-72 общего назначения Шаон	т	0,01	1623,00	16			
24.	26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	100м2	0,01	331,00	4		1	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25.	II4-I87	Стеклотекстолит покровный листовой ТУ-36-I583-72 марки СТПЛ-3С	м2	I,26	2,48	3			
26.	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера за 2 раза	I00м2	0,30	60,50	I8		I2	
		Всего по смете	руб			I4I4		89	
		в том числе:							
		всего, стоимость оборудования	руб			523			
		стоимость монтажных работ	руб.			2			
		накладные расходы - 80%	руб			I			
		всего, стоимость монтажных работ	руб			3			
		стоимость общестроительных работ	руб			I0I			
		накладные расходы -I6,5%	руб			I8			
		плановые накопления 8%	руб			9			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб			I28			
		стоимость сантехнических работ	руб			62I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы - 13,3%	руб.			83			
		плановые накопления 8%	руб			56			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			760			

Гл.инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на горячее водоснабжение

Основание: спецификация оборудования ВК.СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,08 тыс руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 0,36 руб
Iм2 общей площади здания - 0,0I руб
Iм3 объема здания - 0,0I руб

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб всего	Общая стоимость, руб нормативная условно-чистая продукция	Общая стоимость, руб в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	23-07 п.I-0I84	Вентиль муфтовый латунный I5Б I п. д.I5мм	шт	2,00	I,00	2			
2.	I6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	м	38,00	I,35	5I		9	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,38	3,94	I		I	
4.	I30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	0,29	I			
5.	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,I5	60,50	9		6	
		Всего по смете:	руб			79		I6	
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб			9			
		накладные расходы - I6,5%	руб			2			
		плановые накопления - 8%	руб			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I2			
		Стоимость сантехнических работ	руб			55			
		Накладные расходы I3,3%	руб			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления - 8%	руб			5			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			67			

Гл.инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на канализацию бытовую

Основание: спецификация оборудования ВК, СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,31 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - I,4I руб
Iм2 общей площади здания - 0,05 руб
Iм3 объема здания - 0,02 руб

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, ширины норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	I7-23	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм: 600х450хI50	компл.	I,00	I9,00	I9		I	
2.	I7-66	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	компл.	I,00	3,32	3		2	
3.	I30-I764	Унитазы фаянсовые, фарфоровые и полуфарфоровые тарельчатые с сидением и							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		креплением,с прямым или косым выпуском ТП-ПВ и ТП-КВ с цельноотлитой полочкой	компл.	I,00	II,70	I2			
4.	I30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	0,29	I			
5.	I6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	2,00	I,92	4		I	
6.	I6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,диаметром I00мм	м2	36,00	3,I0	II2		I3	
7.	I30-I558	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром в мм: 50	м	2,00	I,23	2			
8.	I30-I559	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром в мм: I00	м	36,00	2,20	79			
9.	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт II группы	I00м3	0,07	I0I,00	7		7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0.	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт II группы	I00м3	0,07	46,00	3		3	
II.	I-999	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5м грунты устойчивые	I00м3	0,07	23,00	2		I	
I2.	I22-403	Щиты из досок толщиной,мм 40	м2	I,68	5,I4	9			
		Всего по смете:	руб			3I0		28	
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			2I			
		Накладные расходы - I6,5%	руб			3			
		Плановые накопления - 8%	руб			2			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			26			
		Стоимость сантехнических работ	руб			232			
		накладные расходы -I3,3%	руб			32			
		плановые накопления-8%	руб			20			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			284			

Гл.инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на канализацию механически загрязненных вод

Основание: спецификация оборудования ВК,СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 0,50 руб
1м2 общей площади здания - 0,02 руб
1м3 объема здания - 0,0I руб

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб всего	в том числе нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
2		3	4	5	6	7	8	9	I0
	9-I35	Бадья	т	0,I0	52,70	5		I	
	I2I-I986	Стоимость бадьи	т	0,I0	246,00	25			
	23-8	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром I50мм	м	I0,00	2,09	2I		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м грунт II группы	I00м3	0,I5	I0I,00	I5		I5	
5.	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт II группы	I00м3	0,I5	46,00	7		7	
6.	I22-403	Щиты из досок, толщиной, мм 40	м2	3,60	5,I4	I9		-	
		Всего по смете	руб			III		25	
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			62			
		накладные расходы I6,5%	руб.			9			
		плановые накопления 8%	руб			6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			77			
		стоимость металломонтажных работ -	руб.			30			
		накладные расходы 8,6%	руб			2			
		плановые накопления 8%	руб			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего, стоимость металломонтажных работ		руб.			34			

Гл.инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на канализацию дождевую

Основание: Спецификация оборудования ВК,ОВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 5,36 руб
Iм2 общей площади здания - 0,2I руб
Iм3 объема здания - 0,07 руб

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП; и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц, измерения	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб: всего	в том числе: нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	I7-89	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной опинкой РСТО-I, РСТО-2	компл.	I,00	9,I8	9		I	
2.	9-I22	Трап стальной	т	0,20	50,20	I0		5	
3.	I2I-2II4	Стоимость стального трапа	т	0,20	44I,00	88			
4.	I6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм	м	7,00	3,2I	22		3	
5.	I6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм	м	76,00	4,59	349		37	
6.	I30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	шт	I,00	I,07	I			
7.	I30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,00	0,29	3		-	
8.	23-8	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб д.I00мм	м	66,00	I,52	I00		I5	
9.	23-8	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром I50мм	м	I3,00	2,09	27		3	
I0.	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м грунт II группы	I00м3	I,I8	I0I,00	II9		II9	
II.	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт II группы	I00м3	I,I8	46,00	54		54	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	I-999	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5м грунты устойчивые	I00м3	I,I8	23,00	27		20	
I3.	I22-403	Щиты из досок, толщиной ,мм40	м2	28,32	5,I4	I46			
		Всего по смете	руб			II8I		257	
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работы	руб			473			
		накладные расходы I6,5%	руб			78			
		плановые накопления 8%	руб			45			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			596			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			98			
		Накладные расходы -8,6%	руб			9			
		Плановые накопления 8%	руб			9			
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб			II6			
		Стоимость сантехнических работ	руб			384			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы - 13,3%	руб.			50			
		Плановые накопления	руб			35			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			469			

Гл.инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на узел управления

Основание: спецификация оборудования СВ,СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,90 тыс.руб.
в т.ч.оборудование - 0,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 4,08 руб
Iм2 общей площади здания - 0,I6 руб
Iм3 объема здания - 0,05 руб

№ № п.п.	№ укрупненных сметных норм и расценок, УСН и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная заплата	эксплуатация машин в т.ч.зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	I6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	I,00	0,36	I			
2.	I6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	20,00	0,9I	I8		4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	I6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	20,00	I,03	2I	-	4	-
4.	I6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	I,00	I,I4	I	-	-	-
5.	I6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	I5,00	I,29	I9	-	3	-
6.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,57	3,94	2	-	2	-
7.	I8-2II	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,60	5	-	3	-
8.	23-0I-0I п.I28	Насос ручной поршневой Р-0,8-50	шт	I,00	I5,40	I5	-	-	-
9.	I8-76	Установка водоподогревателей скоростных одноэкционных, поверхностью нагрева одной секции до 4м2	шт	I,00	II,70	I2	-	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0.	I9-05 п.04-088	Водоподогреватель водоводяной скоростной односекционный 03-0СТ 34-588-68	секц.	I,00	49,50	50	-	-	-
II.	I30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: I5	шт	6,00	I,20	7	-	-	-
I2.	I30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43	3	-	-	-
I3.	I30-93	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,65	2	-	-	-
I4.	I6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	7,00	I,68	I2	-	7	-
I5.	I6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	6,00	I,60	I0	-	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6.	I30-I28	Вентили проходные, фланцевые I5кч I9п для воды, давлением I,6МПА диаметром 25мм	шт	7,00	2,44	I7	-	-	-
I7.	23-07 п.I-0379	Вентиль запорный фланцевый I5кч I9I2 диаметром 32мм	шт	2,00	3,63	7	-	-	-
I8.	23-07 п.I-04I8	Вентиль запорный фланцевый I5кч16пI диаметром 40мм	шт	4,00	8,25	33	-	-	-
I9.	I30-I024	Краны проходные, сальниковые муфтовые IIч6бк для воды, нефти и масла давлением IМПА, диаметром в мм: 25	шт	4,00	I,67	7	-	-	-
20.	I6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов, обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	I,00	I,68	2	-	I	-
2I.	23-07 п.I-075I	Клапан обратный подъемный фланцевый I6ч30бр диаметром 25мм	шт	I,00	5,72	6	-	-	-
22.	II-390-I	Регулятор температуры прямого действия (недистанционный) диаметр условного прохода до 80мм	шт	I,00	2,55	3	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23.	I7-04 п.5-0480	Регулятор температуры РТ-I5 диаметром I5мм	шт	I,00	77,00	77	-	-	-
24.	II-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50мм	шт	I,00	2,79	3	-	3	-
25.	I7-04 п.5-0064	Регулятор расхода УРРД-25 диаметром 25мм	шт	I,00	77,00	77	-	-	-
26.	II-I55-I	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода, мм, до 50	шт	I,00	2,4I	2	-	2	-
27.	I7-03-0I п.II4	Водомер ВКМС-32Г	шт	I,00	20,90	2I	-	-	-
28.	I8-I89	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I59мм	шт	2,00	67,00	I34	-	I0	-
29.	I8-I79	Распределительный коллектор диаметром 76х2,8мм	шт	2,00	28,40	57	-	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30.	I2-698-II	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 45 до 57мм на условное давление до IOMПA диаметр корпуса расширителя 76мм	шт	8,00	4,62	37	-	22	-
3I.	24-I5	Расширитель	шт	8,00	2,09	I7	-	-	-
32.	I2-698-I4	Штуцер на условное давление до I0 МПА с внутренней резьбой МI8	шт	I5,00	I,0I	I5	-	II	-
33.	24-I5	Штуцер	шт	I5,00	2,75	4I	-	-	-
34.	I30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	50,00	0,29	I5	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб			898	-	97	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб			I54			
		стоимость монтажных работ	руб			8I			
		накладные расходы 80%	руб			3I			
		плановые накопления 8%	руб			8			
		всего стоимость монтажных работ	руб			I20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб			5I4			
		накладные расходы I3,3%	руб			63			
		плановые накопления 8%	руб			47			
		Всего стоимость сантехнических работ	руб			624			

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.

Составила: ст.инженер Л.Н.Кузьмина.

Проверила; рук.группы З.И.Небритова.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на вентиляцию (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -30°; -20°С)

Основание: спецификация оборудования ОВ,СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 5,I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Iм2 общей площади здания - 0,9I руб

Iм3 объема здания - 0,30 руб

Расчетную единицу - 23,37 руб

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм,расценок,УСН и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб всего	Общая стоимость, руб нормативной условно-чистой продукции	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сантехническое оборудование							
I.	20-706	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с электродвигателем 4А7IА6	шт	I,00	90,60	9I	-	5	-
2.	20-707	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 5А с электродвигателем 4АI00С4	шт	2,00	I39,00	278	-	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
3.	20-708	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	I,00	233,00	233	-	6	-
4.	20-749	Установка вентиляторов крышных с поддоном, массой, до 0,Iт	шт	I,00	7,06	7	-	4	-
5.	23-08 доп.	Вентилятор крышный осевой 4 с электродвигателем 4А63ВУ2	компл.	I,00	0,05	I	-	-	-
6.	20-745	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси, весом тн до 0,I	шт	3,00	7,44	22	-	I8	-
7.	23-08 доп.I	Вентилятор крышный 6,3 осевой с электродвигателем 4А80А4У2	компл.	3,00	72,80	2I8	-	-	-
8.	20-743	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси, весом тн до 0,025	шт	4,00	3,II	I2	-	9	-
9.	23-08	Вентилятор АИСИ	компл.	4,00	35,84	I43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	8-П50	Ревизия машин со щитовыми подшипниками поступающих установленными на технологическом оборудовании, с короткозамнутым ротором массой до 0,03т	шт	12,00	1,83	22	-	18	-
11.	8-П145	Сушка электрических машин и агрегатов, масса, до 0,05 т	шт	12,00	5,43	65	-	60	-
12.	8-481-19	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса, до 0,1т	шт	12,00	1,38	17	-	11	-
13.	ЦМО 8 прил.	Расход электроэнергии на сушку	квтч	720,00	0,03	22	-	-	-
		Сантехнические материалы							
14.	20-760	Установка калориферов массой, т до 0,125	шт	4,00	6,09	24	-	11	-
15.	130-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые, КВС6А-П, поверхность нагрева в м2 -11,4	шт	2,00	38,60	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6.	I30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в м2 - 22,44	шт	2,00	7I,50	I43	-	-	-
I7.	20-480	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром/периметром, мм до 900/3600	шт	2,00	3,80	8	-	5	-
I8.	23-08 доп.	Заслонка воздушная с исполнительным механизмом КВЦ600.I000А с электродвигателем приводом М30-I.6/25-0,25-77	компл.	2,00	235,20	470	-	-	-
I9.	I30-92	Вентили проходные муфтовые I5кч18п для воды и пара, давлением I,6МПА диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43	3	-	-	-
20.	I6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	I5,00	0,9I	I4	-	-3	-
2I.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,I5	3,94	I	-	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	20-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм до 160	м2	43,96	7,31	321	-	39	-
23.	20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм, до 200	м2	69,08	5,35	370	-	61	-
24.	20-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром мм, от 225 до 315	м2	47,57	5,21	248	-	42	-
25.	20-5	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром, мм от 355 до 450	м2	30,69	4,69	144	-	21	-
26.	20-6	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром мм 500	м2	7,85	4,84	38	-	5	-
27.	20-60	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1,6мм, диаметром, мм до 160	м2	0,63	10,70	7	-	1	-
28.	20-61	Прокладка воздуховодов из листовой стали тол-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		щиной I,6мм, диаметром, мм до 3I5 диаметром	м2	I,88	9,30	I7	-	2	-
29.	20-673	Установка вотавок гибких к центробежным вентиляторам ВВ20	шт	4,00	3I,50	I26	-	6	-
30.	20-683	Установка вотавок гибких к центробежным вентиляторам ВНА I2,5	шт	I,00	I4,80	I5	-	I	-
3I.	20-687	Установка вотавок гибких к центробежным вентиляторам ВНБ I6	шт	3,00	23,90	72	-	4	-
32.	20-402	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I, размером, мм: I00x200	Iшт	3,00	2,66	8	-	3	-
33.	20-405	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-4 размером: мм: 200x400	Iшт	I,00	4,20	4	-	I	-
34.	20-406	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5 размером, мм: 200x600	Iшт	8,00	5,26	42	-	7	-
35.	20-407	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РI50 размером, мм:I00x200	Iшт	3I,00	I,48	46	-	26	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36.	20-408	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р200 размером, мм: 200х200	Iшт	8,00	I,63	I3	-	7	-
37.	20-697	Подставка под калориферы	I00кг	0,08	36,I0	3	-	-	-
38.	20-697	Металлоконструкции	I00 кг	I	36,I	36	-	-	-
39.	20-540	Установка узловпрохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-6 диаметром патрубка, мм500	шт	2,00	20,90	42	-	4	-
40.	Доп. п.I43	Лючок питометражный	шт	6,00	0,9I	5	-	-	-
4I.	20-656	Установка дверей герметических утепленных размером, мм: I250х500	шт	I,00	I6,20	I6	-	2	-
42.	20-654	Установка дверей герметических неутепленных размером, мм I250х500	шт	4,00	I3,30	53	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43.	20-6I4	Установка шумоглушителей трубчатых на сварке внутренним диаметром, мм, ШТК-5 400	шт	I,00	40,20	40	-	I	-
44.	20-6I6	Установка шумоглушителей трубчатых на сварке внутренним диаметром, мм ШТК-7 500	шт	I,00	47,70	48	-	I	-
		Общестроительные работы							
45.	I4-I2	Монтаж асбестоцементного воздуховода	I00м2	0,I0	2I0,00	2I	-	2	-
46.	Пр.06-04 п.804	Асбестоцементный воздуховод сечением I00-I00мм	п.м.	I0,00	I,92	I9	-	-	-
47.	Пр.06-04 п.806	То же, сечением 7I0.420мм	пм	2,00	II,84	24	-	-	-
48.	22-I	Асбестоцементная труба диаметром I00мм	м	I0,00	I,67	I7	-	2	-
49.	22-3	То же, диаметром 200мм	м	I0,00	3,63	36	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50.	22-5	То же, диаметром 300мм	м	80,00	5,97	478	-	22	-
		ВСЕГО по смете:	руб			5I4I	-	433	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			I26			
		эксплуатация машин	руб			I			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб			78			
		плановые накопления 8%	руб			I6			
		ИТОГО стоимость монтажных работ	руб			220			
		Стоимость общестроительных работ	руб			595			
		накладные расходы I6,5%	руб			98			
		плановые накопления 8%	руб			56			
		Всего стоимость общестроительных работ	руб			750			
		Стоимость сантехнических работ	руб			3459			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Пуск и регулировка 5%	руб			I2			
		Накладные расходы I3,3%	руб			402			
		Плановые накопления 8%	руб			3I0			
		ВСЕГО стоимость сантехнических работ	руб			4I7I			

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.

Составила: ст.инженер Г.И.Хмелева.

Проверила: рук.группы З.И.Небритова.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на отопление (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -30°С)

Основание: спецификация оборудования ОВ,СО
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 2,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 9,35 руб
1м2 общей площади здания - 0,36 руб
1м3 объема здания - 0,I2 руб

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм и единичных расценок, УСН и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сантехнические работы							
I.	I6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	840,00	0,9I	764		I76	
2.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	8,40	3,94	33		3I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	I30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	50,00	0,29	I5		-	
4.	I30-92	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п для воды и пара, давлением I,6МПА диаметром в мм: 20	шт	I3,00	I,43	I9			
5.	I8-229	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	7I,00	0,49	35		6	
6.	23-07 п.I-0033	Кран двойной регулировки муфтовый латунный IIБ 25 БК диам. 20мм	шт	3I,00	I,48	46			
7.	I8-II2	Установка радиаторов отопительных	экм	83,28	0,66	55		2I	
8.	24-07-0I п.2I	Радиатор стальной панельный РСП2-I-500	экм	83,28	4,0I	334			
9.	24-07 стр.24	Доплата за спаренные радиаторы	экм	83,28	I,76	I47			
		Строительные работы							
I0.	9-207	Монтаж лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой	т	0,40	40,80	I6		8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II.	I2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,40	327,00	I3I			
I2.	I4-I2	Монтаж ограждения нагревательных приборов из асбестоцементных листов	I00м2	0,23	2I0,00	47		8	
I3.	06-04 п.334	Асбестоцементные листы	шт	I3,00	3,07	40			
		Всего по разделу	руб			2057		245	
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			87			
		Накладные расходы -I6,5%	руб			I5			
		Плановые накопления -8%	руб			8			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			II0			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I47			
		Накладные расходы 8,6%	руб			I2			
		Плановые накопления -8%	руб			I2			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			I7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб			I448			
		Пуск и регулировка -2%	руб			6			
		Накладные расходы - I3,3%	руб			I9I			
		Плановые накопления -8%	руб			I3I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I776			
		Всего по смете	руб			2057		245	

Гл.инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на теплоснабжение калориферов

Основание: спецификация оборудования ОВ,СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 0,37 руб
Iм2 общей площади здания - 0,02 руб
Iм3 объема здания - 0,0I руб

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц, руб	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость руб. всего	Общая стоимость руб. нормативная условно-чистая продукция	Общая стоимость руб. в том числе основная зарплата	Общая стоимость руб. в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
2		3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сантехнические работы							
	I6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	2,00	0,86	2			
	I6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	I5,00	0,9I	I4		3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	I6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	I0,00	I,03	I0		2	
4.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,27	3,94	I		I	
5.	I30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: I5	шт	2,00	I,20	2			
6.	I30-92	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	4,00	I,43	6			
7.	I2-698-II	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 45 до 57мм на условное давление до I0МПА диаметр корпуса расширителя 76мм	шт	4,00	4,62	I8		II	
8.	24-I5	Расширитель	шт	4,00	2,09	8		-	
		Всего по разделу	руб			8I		I7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	в том числе:								
	стоимость монтажных работ		руб			I8			
	накладные расходы 80%		руб			9			
	плановые накопления 8%		руб			2			
	всего стоимость монтажных работ		руб			29			
	стоимость сантехнических работ		руб			43			
	накладные расходы I3,3%		руб			6			
	плановые накопления 8%		руб			4			
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			52			
	Всего по смете		руб			8I		I7	

Гл.инженер проекта А.И.Шульгин

Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая

Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина

Проверила рук.группы З.И.Небритова

т.п. 503-2-I3.86 — III — Альбом УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на изоляционные работы трубопроводов

Основание: Ведомость материалов СВ.ВМ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 6,9I руб
Iм2 общей площади здания - 0,27 руб
Iм3 объема здания - 0,09 руб

№ № п.п.	№ укрупненных сметных норм, расценок, УСН и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб		в том числе	
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	I3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	2,28	4,38	I0		4	
2.	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера отальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	5,50	60,50	333		2II	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементов текстолитовым	I00м2	0,3I	33I,00	I03		24	
4.	II4-I87	Стеклотекстолит покровный листовой ТУ-36-I583-72 марки СТ ПЛ-3С	м2	32,I4	2,48	80			
5.	II4-I87	Стеклотекстолит покровный листовой ТУ-36-I583-72 марки СТ ПЛ-3С	м2	32,I4	2,48	80			
6.	26-I7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холотом стекловолокнистым	м3	7,2I	78,90	569		453	
7.	II4-204	Холсты из супертонкого волокна специального назначения	кг	7,43	4,39	33			
		Всего по смете	руб			I5I9		692	
		в том числе:							
		- стоимость общестроительных работ	руб			I208			
		в калуатация машин	руб			I			
		основная заработная плата	руб.			692			
		всего заработная плата	руб			692			
		накладные расходы - I6,5%	руб			I99			
		плановые накопления - 8%	руб			II2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I5I9			

Гл.инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей принадлежащих гражданам на электроосвещение

Сметная стоимость - 7,44тыс.руб.
в том числе: оборудования - 0,87 тыс.руб.
монтажные работы - 6,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 33,8I руб
1м2 общей площади - I,3I руб
1м3 объема здания - 0,38 руб

Составлена в ценах I984 года

№ № пп.	№ прейскуранта, ценника, УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса, тонны, брутто, нетто единицы	общая	Стоимость единицы, руб обо-рудования	монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб обо-рудование	монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
I.	I5-I7 п.I-250 8-572-7 I5-04 п.0I-25I п.0I-26I I5-I7 п.I-256 I5-I7 п.I-255 I5-04 п.I-058	Щиток осветительный ПРII-3022-2IУ3 с вводным автоматом А37I6Ф на 6 отходящих групп с автоматическими выключателями АЕ2034 и 4 отходящих группы с автоматическими выключателями АЕ 2036												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.0I-072 I5-I7 п.I-255		шт	I	0,049	0,049	239,2	I0,7	2,44	I,I6 0,44	239	II	2	I -
2.	8-574-24	Подготовка к включению автоматического выключателя А37I6Ф	шт	I				I,77	0,96			2	I	
3.	8-574-23	То же, АЕ 2034	шт	6				I,I4	0,78			7	5	
4.	8-574-23	То же, АЕ 2036	шт	4				I,I4	0,78			5	3	
5.	I5-I7 п.I-250 I5-04 п.0I-060 п.0I-073 8-572-7 I5-04 п.0I-058 I5-I7 п.I-255 I5-04 п.0I-058 I5-04 п.0I-072 I5-I7 п.0I-255	Щиток осветительный с вводными автоматом АЕ 2046 на 3 отходящие группы с автоматическими выключателями АЕ 2034 с тепловыми расцепителями I6а и на I отходящую группу с автоматическими выключателями АЕ 2036 ПРII-3008-2IУ3	шт	2	0,025	0,05	I34,40	I0,7	2,44	I,I6 0,44	269	2I	5	2 I
6.	8-574-23	Подготовка к включению выключателей автоматических АЕ 2046	шт	2				I,I4	0,78			2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-574-23	То же, выключателей автоматических АБ 2034	шт	6				I,I4	0,78			7	5	
8.	8-574-23	То же, автоматического выключателя АБ2036	шт	2				I,I4	0,78			2	2	
9.	I5-I7 п.I-250 8-572-7 I5-04 п.0I-060 п.0I-073 I5-I7 п.I-255 I5-04 п.0I-058 I5-I7 п.I-255	Щиток осветительный с вводным автоматом АБ2046 на 3 отходящих группы с автоматическими выключателями АБ2034 ПРП-I002-2IУ3	шт	I	0,023	0,023	II9,45	I0,7	2,44	I,I6 0,44	II9	II	2	I -
I0.	8-574-23	Подготовка к включению АБ2046	шт	I				I,I4	0,78			I	I	
II.	8-574-23	То же, АБ 2034	шт	3				I,I4	0,78			3	2	
I2.	I5-I7 п.I-250 8-572-7 I5-04 п.0I-062 п.0I-074 I5-I7 п.I-255 I5-04 п.0I-058 I5-I7	Щиток осветительный с вводным автоматом АБ2056 на 6 отходящих групп с автоматическими выключателями АБ2034 и на 2 отходящие группы с автоматическими выключателями АБ 2036 ПРП-30I4-2IУ3												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I5-04 п.0I-058 I5-04 п.0I-072 I5-I7 п.I-255		шт	I	0,03	0,03	I93,75	I0,7	2,44	I,I6 / 0,44	I94	II	2	I / -
I3.	8-574-24	Подготовка к включению выключателей автоматических АЕ 2056	шт	I				I,77	0,96			2	I	-
I4.	8-574-23	То же, автоматических выключателей АЕ 2034	шт	6				I,I4	0,78			7	5	-
I5.	8-574-23	То же, автоматических выключателей АЕ2036	шт	2				I,I4	0,78			2	2	-
		ИТОГО:	руб								82I	94	40	5 / I
		Запасные части 2%	руб								I6			
		ИТОГО:	руб								837	94	40	5 / I
		Тара и упаковка 2%	руб								I7			
		ИТОГО:	руб								854	94	40	5 / I
		Транспортные расходы	т	0,I52			20,I2				3			
		ИТОГО:	руб								857	94	40	5 / I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб								10			
		Комплектация оборудования 0,7%	руб								6			
		ИТОГО:	руб								873	94	40	5/1
		Накладные расходы 37% к зарплате	руб									35		
		ИТОГО:	руб								873	129	40	5/1
		Плановые накопления 8%	руб									10		
		ИТОГО:	руб								873	139	40	5/1
		Монтажные работы												
16.	8-594-1	Монтаж светильников для ламп накаливания, устанавливаемые на кронштейнах	100шт	0,25				278	56,6	58,4 18,2		70	14	15/5
17.	8-605-1	Монтаж светильников с лампами накаливания подвесных	шт	139				1,89	0,66	0,96 0,27		263	92	133/38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	8-603-I	Монтаж светильников потолочных для ламп накаливания с количеством до 2	I00шт	0,I5			I03	35	0,9 / 0,34		I5	5	-	
I9.	8-604-I	Монтаж светильника настенного для ламп накаливания	I00шт	0,02			92,4	34,2	24,5 / 7,72		2	I	-	
20.	8-609-I	Монтаж прожектора заливающего света с ртутной лампой мощностью 250 вт	I00 шт	0,08			445	I49	86 / 34,7		36	I2	7 / 3	
2I.	8-599-4	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на штангах с количеством ламп до 2	I00шт	0,2I			I67	68,3	50,5 / I6		35	I4	II / 3	
22.	8-406-I	Монтаж трубы водогазопроводной диаметром 20мм с креплением накладными скобами	I00м	I,4			54,0	23,2	23,I / 9,73		76	32	32 / I4	
23.	8-4I7-I	Монтаж трубы винипластовой диаметром до 25мм по установленным конструкциям	I00м	2,5			34,8	I4,4	I2,2 / 3,85		87	36	3I / I0	
24.	8-409-I	Затягивание первого провода сечением 2,5мм2 в проложенные трубы	I00м	I,8			4,88	2,36	2,33 / 0,7I		9	4	4 / I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	8-409-2	То же, сечением до 6мм2	I00м	2,I			6,02	2,9		2,85 0,87		I3	6	6 2
26.	8-409-II	Затягивание каждого последующего провода сечением 2,5мм2 в трубы	I00м	I,2			I,2I	I,I4		-	-	I	I	-
27.	8-409-I2	То же, сечением до 6мм2	I00м	I,4			I,38	I,26		-	-	2	2	-
28.	8-400-I	Монтаж кабеля двух-четырехжильного сечением до I0мм2 с креплением накладными скобами	I00м	20,75			6,08	23,4		23,8 8,4	-	I262	486	473 I74
29.	8-I46-I	Монтаж кабеля весом Iм до 3 кг. с креплением накладными скобами	I00м	0,4			48	I8,2		I2,7 4,04		I9	7	5 2
30.	8-59I-6	Монтаж розетки штепсельной для открытой проводки	I00шт	0,06			25,I	I7,I		0,04 0,02	-	2	I	-
3I.	8-59I-I	Монтаж выключателя однополюсного с клавишным приводом для открытой установки	I00шт	0,29			23,8	I5,8		0,04 0,02	-	7	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32.	8-6I0-2 8-525-2 8-59I-6	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	шт	4			4,92I	2,I5I	0,092 0,022		20	9	-	
33.	8-592-I	Монтаж патрона отенного	шт	3			0,I54	0,III	0,0003 0,000I		I	-	-	
34.	I0-975-9	Монтаж коробки протяжной	шт	I0			0,86	0,69	0,II 0,02		9	7	I -	
35.	8-I47-3	Монтаж полосы монтажной	I00шт тн	2,38 0,43			377	24,9	4,I I,02		I62	II	2 -	
36.	8-I47-I3	Монтаж конструкций из профильной стали	I00шт	0,04			43,9	I0,9	I,2 0,28		2	-	-	
37.	8-405-2	Монтаж металлоконструкций	т	0,0I			395	24,9	3,I I,02		4	-	-	
		ИТОГО:	руб								2097	745	720 252	
		Накладные расходы 87% / к зарплате	руб								648			
		ИТОГО:	руб								2745	745	720 252	
		Плановые накопления 8%	руб								220			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб									2965	745	720 252
		Материалы, неучтенные ценником												
38.	Ц.I.ч.I стр.65	Труба водогазопроводная легкая диаметром 20мм	м	I44				0,3				43		
39.	Ц.I.ч.У стр.297 п.543	Труба винипластовая среднего типа диаметром 20мм	м	258				0,I08				28		
40.	I5-07 доп.I5 п.I-I99	Светильник подвесной для ламп накаливания мощностью 200 вт НСП IIх200-23I	шт	I54				6,I				939		
41.	I5-07 доп.I5 п.I-I97	Светильник подвесной для ламп накаливания мощностью I00 вт НСПIIхI00-23I	шт	I0				5,4				54		
42.	Цена завода Эстоплант г.Таллин	Светильник потолочный для двух ламп накаливания мощностью 60вт НПОI8-2х60	шт	I4				6,6				92		
43.	Ц.I.ч.У стр.I82 п.I40	Светильник потолочный для ламп накаливания мощностью I00 вт НПО20-IхI00	шт	I				2,22				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44.	I5-07 п.3-0I4	Светильник настенный для ламп накаливания НБО 09-60/Р53	шт	2				2,35				5		
45.	Ц.I.ч.У отр.I75 п.I8	Переносная лампа с защитной сеткой и шнуром РВО 42	шт	4				4,09				I6		
46.	I5-07 доп.I п.4-883	Прожектор заливающего света с ртутной лампой ПЗР-250	шт	8				56,0				448		
47.	I5-07 п.I-I37	Светильник для двух люминесцентных ламп мощностью 40 вт ЛСП 02-2х40	шт	I3				I5,9				207		
48.	I5-07 п.I-I54	Светильник полностью пылезащищенного исполнения для двух люминесцентных ламп ПВЛП2х40	шт	8				33,3				266		
49.	Ц.I.ч.У отр.I9I п.25I	Стартер для люминесцентных ламп I5-80-СК-220	шт	42				0,I42				6		
50.	Ц.I.ч.У отр.I9I п.253	Лампа накаливания напряжением 220в мощностью 25 вт Б220-25	шт	3				0,098				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I
5I.	Ц.I.ч.У отр.I9I п.285	То же, мощностью 60вт Б220-60	шт	3I				0,099				3		
52.	То же, п.276	То же, мощностью I00 вт Б220-I00	шт	II				0,I08				I		
53.	То же, п.283	То же, мощностью I50 вт Б220-I50	шт	4				0,0256				I		
54.	То же, п.284	То же, мощностью 200 вт Б220-200	шт	I53				0,I44				22		
55.	Ц.I.ч.У отр.I98 п.308	Лампа накаливания напряжением 36в мощностью 40 вт МО 36-40	шт	4				0,083				I		
56.	Ц.I.ч.У отр.I90 п.246	Лампа ртутная дуговая напряжением 220в мощностью 250вт ДРЛ 250	шт	8				8,6				69		
57.	Ц.I.ч.У отр.I89 п.23I	Лампа белого цвета люминесцентная ЛБ-40 мощностью 40 вт	шт	43				0,72				3I		
58.	Ц.I.ч.У отр.I52 п.228	Провод с алюминиевой жилой АПВ напряжением 0,66кв, сечением Ix2,5мм2	м	309				0,0284				9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59.	То же. п.229	То же, сечением Ix4мм2	м	36I				0,0349				I8		
60.	Ц.I.ч.У отр.59 п.I075	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ напряжением 0,66кв, сечением 2x2,5мм2	м	377				0,I66				63		
6I.	То же, п.I09I	То же, сечением 3x2,5мм2	м	I84				0,I9I				35		
62.	То же, п.I09I К-I,3	То же, сечением 4x2,5мм2	м	479				0,2483				II9		
63.	Ц.I.ч.У отр.59 п.I076	То же, сечением 2x4мм2	м	I06I				0,I9				202		
64.	То же, п.I093 К-I,2	То же, сечением 3x6+Ix4мм2	м	I5				0,3396				5		
65.	То же, п.I096 К-I,2	То же, сечением 3x25+Ix16мм2	м	4I				0,8232				34		
66.	Ц.I.ч.У отр.202	Розетка штепсельная двухполюсная без заземляющего контакта РШ-Ц-2-0-0I-6/220	шт	2				0,24				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67.	То же	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом РШ-Ц-20-0-01-I0/220	шт	I				0,24				I		
68.	Ц.I.ч.У стр.202 п.I65	Розетка штепсельная двухполюсная без заземляющего контакта РШ-п-2-0- Р43-0I-I0/42	шт	3				0,7				2		
69.	Ц.I.ч.У стр.I99 п.87	Выключатель однополюсный с клавишным приводом 0-I-02/6/220 0-I- Р44-I7-6/220	шт	29				0,96				28		
70.	Ц.I.ч.У стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4				I3,7				55		
7I.	24-05 доп.6 п.I-II83	Кронштейн настенный II6	шт	25				I,48				37		
72.	I5-07 п.7-003	Патрон отенной	шт	3				0,28				I		
73.	24-05 п.I-370	Коробка ответвительная У I9I	шт	I50				0,056				8		
74.	24-05 п.I-37I	То же, У I92	шт	I00				0,064				6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
75.	24-05 п.I-43I	То же, КТ-3/4"	шт	I6				I,0				I6		
76.	24-05 п.I-383	Коробка протяжная У272	шт	I0				0,8				8		
77.	24-05 п.I-7I0	Полоса стальная К I06	шт	I00				0,5				50		
78.	24-05 доп.3 п.I-I066	Полоса УСЭК 56У3	шт	I38				0,5				69		
79.	24-05 доп.3 п.I-I083	Прокладка УСЭК 75	шт	I38				0,0I2				2		
80.	24-05 п.I-72I	Профиль К238 У2	шт	2				0,8				2		
8I.	24-05 п.I-725	То же, К239У2	шт	2				I,35				3		
82.	24-05 п.I-087	Держатель У25ДУ3	шт	I38				0,II				I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
83.	24-05 п.I-055	Гайка установочная К48I	шт	I38				0,0I88				3		
		ИТОГО:	руб									3022		
		Транспортные и другие расходы:												
		п.40-42,44,47-48 от суммы I563 руб- 8,2%	руб									I28		
		п.46 от суммы 448руб- 8,2%	руб									37		
		п.7I от суммы 37руб- 7,2%	руб									3		
		п.72 -83 от суммы I83 руб- 8,2%	руб									I5		
		ИТОГО:	руб									3205		
		Плановые накопления 8%	руб									256		
		ИТОГО:	руб									346I		
		ВСЕГО:	руб									7438	785	725/253

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.
Составила: ст.инженер В.Ф.Ивахина.
Проверила: ст.инженер Т.В.Шульгина.

пл.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам на электроосиловое оборудование

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 2,65 тыс.руб.
в том числе: оборудования - 0,25 тыс.руб.
монтажных работ - 2,4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - I2,06 руб
Iм2 общей площади здания - 0,47 руб
Iм3 объема здания - 0,I4 руб

№ № п.п.	Шифр, № позиций, пр-нт УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Масса, тонны, брутто	Масса, тонны, нетто	Стоимость единицы, руб обо-рудования	Стоимость единицы, руб монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб монтажных работ в том числе осн. зарплаты	Стоимость единицы, руб монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость руб обо-рудования	Общая стоимость руб монтажных работ всего	Общая стоимость руб монтажных работ в том числе осн. зарплаты	Общая стоимость руб монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
I.	I5-04 п.04-I96 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМБ-022	шт	I	0,00I75	0,00I75	5,20	3,4	I,49	0,08 0,0I	5	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I5-04 п.04-224 8-53I-4	То же, ПМЕ-I22	шт	5	0,00I8	0,009	5,7	3,4	I,49	0,08 0,0I	28	I7	7	-
3.	I5-04 п.04-222 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-I3I	шт	2	0,00I66	0,00332	4,75	3,4	I,49	0,08 0,0I	I0	7	3	-
4.	I5-04 п.04-225 8-53I-4	То же, ПМЕ-I32	шт	2	0,00I96	0,00392	6,60	3,4	I,49	0,08 0,0I	I3	7	3	-
5.	I5-04 п.04-230 8-53I-4	То же, ПМЕ-I24	шт	6	0,0032	0,0I92	9	3,4	I,49	0,08 0,0I	54	20	9	-
6.	I5-04 п.04-233 8-53I-4	То же, ПМЕ-22I	шт	2	0,002I	0,0042	6,20	3,4	I,49	0,08 0,0I	I2	7	3	-
7.	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Кнопочный пост управления ПКЕ-2I2-- 243	шт	I4	0,00039	0,0055	I,95	2,43	I,33	0,05 0,0I	27	34	I9	I -
8.	СКЦЭ-84 2-545	Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе на 5 отходящих групп с предохранителями НПН2-60 плавкие вставки в группах 4xI6A+Ix20A	шт	I	0,09	0,09	87	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87	22	8	I
		Итого	руб								236	II7	53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Тара и упаковка 2%	руб								5			
		Транспорт	т	0,137			20,12				3			
		Итого	руб								244	117	53	2
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%	руб.								3			
		Запчасти - 2%	руб								5			
		Итого	руб								252			
		Комплектация оборудования 0,7%	руб								2			
		Итого	руб								254	117	53	2
		Накладные расходы 87% к з/плате	руб									45		
		Итого	руб								254	162	53	2
		Плановые накопления 8%	руб									13		
		Итого	руб								254	175	53	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
9.	8-52I-7	Монтаж ящика однофидерного силового с трехполюсным рубильником	шт	3				6,33	I,74	0,I2 0,03		I3	3	
I0.	СКЦЭ-84 п.I-I8	Вводная панель вводно-распределительного устройства ВРУI-II--I0УЧ	шт	I				I85	II,4	0,98 0,36		I85	II	I
II.	СКЦЭ-84 п.I-35	Распределительная панель вводно- распределительного устройства ВРУI-44-00УЧ	шт	I				I47	I0,3	0,98 0,36		I47	I0	I
I2.	8-400-I	Монтаж кабеля сечением до I0мм2 с креплением накладными скобами	I00м					60,8	23,4	22,8 8,4	-	520	200	I95 72
I3.	8-I46-I	Монтаж кабель весом Iм до 3 кг с креплением скобами	I00м	I,I				48	I8,2	I2,7 4,04		53	20	I4 4
I4.	8-406-I	Монтаж труб водогазопроводных диаметром 20мм с креплением скобами	I00м	0,9				54	23,2	23,I 9,73	-	49	2I	2I 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	8-4I7-I	Монтаж трубы винипластовой диам.20мм с креплением скобами	I00м	0,70				34,8	I4,4	I2,2 3,85		24	I0	9 3
I6.	8-4I7-5	Монтаж трубы винипластовой диам.20мм в перекрытиях под заливку бетоном	I00м	0,20				I5,9	7,65	0,22 0,08		3	I	
I7.	8-409-I	Затягивание первого провода сечением 2,5мм2 в проложенные трубы	I00м	I,80				4,88	2,36	2,33 0,7I		9	4	4 I
I8.	8-409-II	То же, каждого последующего провода	I00м	2,70				I,2I	I,I4			3	3	-
I9.	II-7I3-I	Монтаж провода с медной жилой гибкого по щитам	I00м	0,I6				6,25	5,45			I	I	-
20.	8-522-5	Монтаж разъема штепсельного	шт	8				2,32	I,02	0,05 0,0I		I9	8	-
2I.	8-59I-6	Монтаж розеток штепсельных	шт	4				0,25I	0,I7I	0,0004 0,0002	-	I	I	-
22.	8-40[8]-3	Монтаж ввода гибкого К-I08I	шт	4				0,83	0,32			3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	8-405-2	Монтаж металлоконструкций	т	0,05				395	24,9	3,I I,02		20	I	-
24.	II-582-I	Монтаж коробки соединительной КСК-8	шт	I				0,97	0,7I	0,04 0,0I		I	I	-
25.	8-I53-I3	Заделки концевые для кабеля сечением 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	4				0,49	0,22			2	I	-
		ИТОГО -	руб									I053	297	245 89
		Накладные расходы 87% к з/плате	руб									258		
		ИТОГО	руб									I3II	297	245 89
		Плановые накопления 8%	руб									I05		
		ИТОГО	руб									I4I6	297	245 89
		Материалы, неучтенные ценником												
26.	I5-I7 п.2-258	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником на ток I00А ЯВ3-3I-I	шт	2				23	-			46		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	I5-I7 п.2-348	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником на ток 25А	шт	I				20,5				2I		
28.	Ц.Iч.У отр.I52 п.228	Провод с алюминиевыми жилами АПВ сечением 2,5мм3	м	464				0,0284				I3		
29.	Ц.Iч.У стр.69 п.I075	Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение 660В с числом и сечением жил 2х2,5мм2 АВВГ	м	26				0,I66				4		
30.	То же п.I09I	То же, 3 х 2,5мм2	м	263				0,I9I				50		
3I.	То же п.I09I к.I,3	То же, 4х2,5мм2	м	37I				0,248				92		
32.	То же п.I093 К.I.2	То же,3х6+Iх4мм2 0,294хI,2	м	I22				0,353.				43		
33.	То же п.I26I К=I,2	То же, 3х95+Iх35 I,88хI,2	м	I33				2,256				300		
34.	Ц ч.У п.I6I	Розетки штепсельные РШ-п-20-0-0I-I0/220	шт	I				0,I6				I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.	То же п.160	То же, РШ-п-20-0 УРЧ3-01-10/220	шт	3				0,38				I		
36.	То же стр.2280	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами на напряжение 660В числом и сечением жил 4х2,5мм2 АКВВГ	м	72				0,195				I4		
37.	I5-09 п.5-001	Провод одножильный с медной гибкой жилой ПВ3 сечением IхI,5мм2	м	I6				0,035				I		
38.	ЩIч.У стр.20I п.I35	Штепсельный разъемный трехполюсный РПС-25-4	шт	8				2,59				2I		
39.	24-05 п.I-0II	Ввод гибкий И I08I-У3	шт	4				I,50				6		
40.	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73	шт	4				0,40				2		
4I.	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8	шт	I				2,20				2		
42.	Ц.Iч.I стр.66 п.I4	Труба стальная водогазопроводная диаметром 20мм	м	93				0,3I				29		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43.	Ц.Iч.У стр.297 п.543	Труба винипластовая диаметром 20мм	м	93				0,I08				I0		
44.	24-05 п.I-I0II доп.I	Концевая заделка для нормальных помещений ПКВ-3	шт	2				28				56		
45.	24-05 п.I-536	То же, ПКВЭ-3	шт	2				I0,40				2I		
		ИТОГО	руб									733		
		Транспортные и другие расходы:												
		п.п.26,27,на сумму 67руб. - 7,6%	руб									5		
		п.37 на сумму I руб. - II,6%	руб									-		
		п.п.39-4I на сумму 38 руб. - 8,2%	руб									3		
		п.п.44-45 на сумму 77 руб. - I0,9%	руб									8		
		ИТОГО										749		
		Плановые накопления 8%	руб									60		
		ИТОГО	руб									809		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по смете	руб									254	2400	350	247 89

Главный инженер проекта А.И.Шульгин

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая

Составила ст.инженер Т.В.Шульгина

Проверила ст.инженер В.Ф.Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам на автоматическое управление

Сметная стоимость - I,7I тыс.руб.
в т.ч.оборудования - 0,76 тыс.руб.
монтажные работы - 0,95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 7,77 руб
Iм2 общей площади здания - 0,3 руб.
Iм3 объема здания - 0,06 руб

№ п.п.	№ прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны, брутто, нетто единицы	общая	Стоимость единицы, руб оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	эксплуатация машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
		I. Электроаппаратура устанавливаемая на щитах												
I.I5-04 п.I-006 I5-I7 п.I-35I Ц8-574-I8		Выключатель автоматический А63-М I,45+I,05	шт	I0	0,00027	0,0027	2,50	0,23	0,II	-	25	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I5-04 п.I2-050 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное РПУ-2 5,4+3,75	шт	I3	0,00045	0,005	9,I5	I,I9	0,73	-	II9	I5	9	-
3.	I5-04 п.I2-0I5 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле времени пневматическое РВП72-322I-00У4 8,60+2,50	шт	2	0,00II	0,022	II,I	I,I9	0,73	-	22	2	I	-
4.	I5-04 п.06-246 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-I2С-охема 303I 4,25+2,50	шт	2	0,00042	0,00084	6,75			-	I4			
			цепь	6				0,43	0,I8			3	I	-
5.	I5-04 п.06-245 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный пакетно-кулачковый ПКУ3-I2С охема 200I 3,4+2,5	шт	2	0,000381	0,00076	5,9				I2			
			цепь	4				0,43	0,I8			2	I	-
6.	I5-04 п.06-246 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный пакетно-кулачковый ПКУ3-I20 охема 3030 4,25+2,50	шт	2	0,00042	0,00084	6,75				I4			
			цепь	6				0,43	0,I8			3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I5-04 п.I8-09I I5-I7 п.I-444 8-574-48	Посты управления кнопочные ПКЕ-II2-2У2 I,45+I,25	шт	2	0,00022	0,00044	2,70	0,78	0,46		5	2	I	-
8.	I5-04 п.I8-092 I5-I7 п.I-444 8-574-48	Посты управления кнопочные ПКЕ-II2-3У2 2,40+I,25	шт	3	0,00029	0,00087	3,65	0,78	0,46		II	2	I	-
9.	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-48	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 0,8+I,25	шт	9	0,0002	0,0018	2,05	0,78	0,46		I8	7	4	-
I0.	I5-07 п.5-043 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура светосигнальная АЕ I+0,75	шт	8	0,00006	0,00048	I,75	0,55	0,33		I4	4	3	-
II.	I6-02 п.05-0II4 I5-I7 п.I-478 8-574-56	Звонок ЗВП-220 8,7+0,95	шт	I	0,0022	0,0022	9,65	0,55	0,33		I0	I	-	-
		Электроаппаратура, устанавливаемая по месту:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	I5-04 п.09-076 8-539-7	Выключатель путевой конечный ВПК-2II0	шт	I2	0,0004I	0,00492	I,80	0,86	0,37	-	22	I0	4	-
I3.	I5-04 п.I8-094 8-529-5	Пост управления ПКБ-222-2У3	шт	2	0,00039	0,00078	2,80	I,99	I,09	0,05	6	4	2	-
I4.	Цена завода	Термометр бытовой ТБ-2	шт	29	0,00005	0,00I5	0,32	-	-	-	9	-	-	-
I5.	I7-06-48 п.I-360 пI-753 II-I-I	Термометр технический в оправе	шт	I4	0,0022	0,0308	2,9	0,2I	0,2I	-	4I	3	3	-
I6.	I7-06-48 п.I-360 II-I-I	Термометр технический без оправы	шт	8	0,0002	0,00I6	0,9	0,2I	0,2I	-	7	2	2	-
I7.	I7-04 п.I-0045 II-I4-5	Датчик температуры камерный ДТКБ-49	шт	2	0,0003	0,0006	5,0	I,43	I,4	-	I0	3	3	-
I8.	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЗ-4	шт	2	0,002	0,004	20,6	0,36	0,35	-	4I	I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.	17-04 п.2-0001 II-93-I	Манометр показывающий ОБМ1-100	шт	13	0,001	0,013	2,3	0,8	0,77	-	30	10	10	-
20.	Цена Лужского завода II-680-5	Ящик управления ЯУЭ-1063 размером 1000х600х350	шт	2	0,025	0,05	100,8	4,74	1,87	0,35	202	9	4	1
21.	Цена Лужского завода II-680-5	Ящик управления ЯУЭ-0863 размером 800х600х350	шт	1	0,02	0,02	81,0	4,74	1,87	0,35	81	5	2	-
		ИТОГО:	руб								713	90	54	1
		Тара и упаковка 2%	руб								14			
		Транспорт	т.руб	0,145			20,12				3			
		ИТОГО:	руб								730	90	54	1
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб								9			
		Запчасти 2%	руб								15			
		ИТОГО:									754	90	54	1
		Комплектация оборудования 1%	руб								8			
		ИТОГО:	руб								762	90	54	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 37% к зарплате	руб									47		
		ИТОГО:	руб								762	I37	54	I
		Плановые накопления 8%	руб									II		
		ИТОГО:	руб								762	I48	54	I
		Монтажные работы												
22.	I2-809-I	Монтаж крана трехходового муфтового	шт	I0				0,8I	0,75			8	8	-
23.	I2-536-I	Монтаж импульсных трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром I4мм	м	5				0,84	0,73	0,09 0,02		4	4	-
24.	II-7I3-2	Монтаж провода ПВ по металлическим панелям в щитах	I00м	5,00				7,I2	6,3			36	32	-
25.	II-582-2	Монтаж коробок соединительных КСК-I6	шт	2				I,04	0,77	0,04 0,0I		2	2	-
26.	II-582-3	То же, КСК-32	шт	4				I,47	I,I7	0,04 0,0I		6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	II-642-I	Монтаж отборных устройств на металлоконструкции	шт	32			0,34	0,29	0,04			II	9	I
28.	8-I46-I	Монтаж кабеля весом Iм до 3 кг. с креплением накладными скобами	I00м	3,I6			48	I8,2	I2,7 4,04			I52	58	40 I3
29.	8-I53-I3	Разделка кабеля сечением 2,5мм2 с числом жил до 7	шт	58			0,49	0,22				28	I3	
30.	8-I53-I4	То же, с числом жил до I4	шт	I6			0,8I	0,4	-			I3	6	-
3I.	8-I53-I6	То же, с числом жил до 30	шт	2			I,37	0,69	-			3	I	-
32.	II-7II-I	Монтаж вводов кабельных с числом жил до I0	шт	I3			0,54	0,53	-	-		7	7	-
33.	II-7II-2	То же, с числом жил до I9	шт	4			I,05	I,03				4	4	-
34.	II-7II-3	То же, с числом жил до 20	шт	I			I,47	I,44	-	-		I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО:	руб									275	I50	4I / I3
		Накладные расходы 87% к зарплате	руб									I30		
		ИТОГО:	руб									405	I50	4I / I3
		Плановые накопления 8%	руб									32		
		ИТОГО:	руб									437	I50	4I / I3
		Материалы, неучтенные ценником												
35.	Ц.I.ч.У стр.I93 п.I8I7	Кабель контрольный с медными жилами КВВГ сечением жил 4хIмм2	км	0,0I				40I				4		
36.	Ц.I.ч.У стр.I09 п.2260	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ сечением 4х2,5мм2	км	0,II				I95				2I		
37.	То же, п.2282	То же, сечением 7х2,5мм2	км	0,I				277				28		
38.	То же, п.2283	То же, сечением I0х2,5мм2	км	0,0I				367				4		
39.	То же, п.2284	То же, сечением I4х2,5мм2	км	0,03				458				I4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40.	То же, п.2286	То же, сечением 27х2,5мм2	км	0,06				8II				49		
4I.	Ц.I.ч.Ш п.I039	Кран трехходовой натяжной I4МI-00-00	шт	I0				I,07				II		
42.	Ц.I.ч.У отр.258 п.27I	Труба стальная бесшовная диаметром I4х2мм	м	5				I,73				9		
43.	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	шт	2				3,45				7		
44.	24-05 п.I-39I	То же, КСК-32	шт	4				5,20				2I		
45.	24-I8-29 п.9-029	Устройство отборное	шт	32				4,I				I3I		
46.	24-05 п.3-I22	Соединитель ввертной НСВI4хМ20	шт	2				0,24				I		
47.	Ц.I.ч.У отр.I53 п.24I	Провод установочный с медной жилой ПВI сеч.Iмм2	м	258				0,0279				7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48.	Ц.I.ч.У стр.I53 п.253	То же, ПВ 2	м	258				0,0585				I5		
		ИТОГО:	руб									322		
		Транспортные и другие расходы:												
		п.п.43-46 от суммы I60 руб- 8,2%	руб									I3		
		ИТОГО:	руб									335		
		Плановые накопления 8%	руб									27		
		ИТОГО:	руб									362		
		ВСЕГО по смете:	руб								762	947	204	4I I3

Главный инженер проекта А.И.Шульгин.

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая.

Составила: ст.инженер Т.В.Шульгина.

Проверила: ст.инженер В.Ф.Ивахина.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту многоэтажного гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Сметная стоимость - 0,II тыс.руб.
в т.ч.оборудования -0,05 тыс.руб.
монтажных работ - 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 0,5 руб
Iм2 общей площади здания - 0,02 руб
Iм3 объема здания

№№ п.п.	Шифр, № позиции, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны, брутто нетто	Стоимость единицы, руб: оборудования	монтажных работ: всего	в т.ч. осн. зарплаты	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость руб: оборудования	монтажных работ: всего	в том числе осн. з/платы	в том числе эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
I.	Цена завода г.Пермь I0-I27-5	Аппарат телефонный системы АТС ТА-II28	шт	I0,002	0,002		37,5	0,3I		38				
2.	-"- г.Ставрополь I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Тайга"	шт	I0,003	0,003		6	2,73	2,34	6	3	2	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	29-02-20 п.238 I0-337-4	Трансформатор абонентский ТНМУ-I0	шт	I	0,002	0,002	2,3	0,67	0,47		2	I	-	-
		ИТОГО:	руб								46	4	2	-
		Тара и упаковка 2%	руб								I			
		Транспорт	тн	0,007			20,I2				-			
		ИТОГО:	руб								47	4	2	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								I			
		ИТОГО:	руб								48	4	2	-
		Запчасти - 2%	руб								I			
		ИТОГО	руб								49	4	2	-
		Комплектация оборудования 0,7%	руб								-			
		ИТОГО:	руб								49	4	2	-
		Накладные расходы 77% к з/плате	руб										2	
		ИТОГО	руб								49	6	2	-
		Плановые накопления 8%	руб										-	
		ИТОГО	руб								49	6	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		II.Монтажные работы												
3.	10-54-11	Монтаж провода одно-парного по стене	100м	0,10				7,92	7,51			I	I	-
4.	8-391-2	Монтаж кабеля проводного вещания по стене	"	0,10				14,2	11	0,09 0,03		I	I	-
5.	10-972-12	Монтаж желоба защитного	м	5,8				0,81	0,15	0,04 0,01		5	I	-
6.	10-972-10	Монтаж коробки ответвительной ограничительной трехпрограммной	шт	I				4,01	1,62	0,55 0,18		4	2	I -
7.	10-381-11	Монтаж штепсельной радиорозетки	"	I				0,36	0,33			I	-	-
8.	10-381-6	Монтаж коробки универсальной УК	"	I				2,42	2,22	-		2	2	-
9.	10-972-21	Устройство ввода в здание при одной трубе	шт	3				6,15	2,75	0,74 0,24		18	8	2 I
		ИТОГО	руб									32	15	3 I
		Накладные расходы 77% к з/плате	руб									12		
		ИТОГО	руб									44	15	3 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб									4		
		ИТОГО:	руб									48	I5	3 I
		Ш.Материалы, неучтенные ценником												
I0.	Ц.ч.У стр.489 п.489	Провод ТРП емк. Ix2x0,5	м	I0				0,0I3				I		
II.	-"- п.494	Провод ПТПЖ сеч. 2x0,6мм	"	I0				0,0I5I				I		
I2.	стр.297 п.545	Труба винипластовая д-32мм	"	5				0,249				I		
I3.	Ц.ч.У стр.207 п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт	I				0,I4				I		
I4.	Ц.ч.У стр.208 п.22	Розетка штепсельная РТО	шт	I				0,I6				I		
I5.	24-05 п.I-094	Желоб защитный ЖЗМ 0,5xI,I	шт	4				0,55				2		
		ИТОГО:	руб									7		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		ИТОГО	руб									8		
		Всего по смете	руб									III	I7	3 I

Гл.инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Т.В.Шульгина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту многоэтажного гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам на приобретение и монтаж технологического оборудования приобретаемого

Сметная стоимость - 0,49 тыс.руб.
в том числе: оборудование - 0,49 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу -2,23 руб
1м2 общей площади здания - 0,09руб

№ п.	Шифр, № прейскуранта ценника УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны брутто нетто единицы	Масса, тонны брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб оборудования	Стоимость единицы, руб монтажных работ всего	в том числе осн. зарплаты	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб оборудование	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	в том числе осн. зарплаты	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплаты
2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	24-04-01 п.I0	Установка моечная шланговая типа М-I25	шт	I	0,I2	0,I2	460				460			
		ИТОГО:	руб								460			
		Тара и упаковка 2%	руб								9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт	тн	0,I2			20,I2				2			
		ИТОГО	руб								47I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								6			
		ИТОГО	"								477			
		Запчасти - 2%	"								I0			
		ИТОГО	"								487			
		Комплектация оборудования 0,5%	"								3			
		ИТОГО	"								490			

Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Т.В.Шульгина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту многоэтажного гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам на приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования

Сметная стоимость -0,67 тыс.руб.
в том числе: оборудование - 0,58 тыс.руб.
монтажные работы - 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 3,05 руб
Iм2 общей площади здания - 0,I2 руб
Iм3 объема здания - 0,0I руб

№ п.п.	Шифр, № прейскуранта, УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Масса тонны, брутто единица	Масса тонны, брутто общая	Масса тонны, нетто единица	Масса тонны, нетто общая	Стоимость единицы руб оборудования	Стоимость единицы руб монтажных работ всего	Стоимость единицы руб монтажных работ в том числе общая зарплаты	Стоимость единицы руб монтажных работ в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость руб оборудования	Общая стоимость руб монтажных работ всего	Общая стоимость руб монтажных работ в том числе общая зарплаты	Общая стоимость руб монтажных работ в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
I.	29-I0-0I п.I42 II-540-9	Механизм привода ворот серии I.435-II компл.4					I45	I4,6	7,5	0,38 0,05	580	58	30	2 -
		ИТОГО:	руб								580	58	30	2 -
		Комплектация оборудования 0,5%	руб								3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО	руб								583	58	30	2
		Накладные расходы 80% к з/плате	руб									24		
		ИТОГО	руб									82		
		Плановые накопления 8%	руб									6		
		ИТОГО	руб								583	88	30	2
		ВСЕГО по смете	руб									671	30	2

Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Т.В.Шульгина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.
на приобретение и монтаж электрооборудования установки пожаротушения

Основание: спецификация № АПЭ.СО
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,49 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования I,49 тыс.руб.
б) монтажных работ I,00 тыс.руб.
в) строительных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция ____тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу _____руб.
I м2 общей площади здания _____руб.
Iм3 объема здания _____руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический АП50Б-3М	шт	I			3,95	2,88	I,04	0,06 0,0I	4	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	36-08 п.8-007 II-580-II	Диод Д-237Б	шт	2			I,I5	0,32	0,3I		2	I	I	-
3.	36-05 п.I-I589 II-580-II	Конденсатор МБГО-2-I60--30-П	шт	I			0,33	0,I4	0,I4		-	-	-	-
4.	I5-04 п.I3-22I II-630-9	Реле РП-256	шт	I			6	0,90	0,88		6	I	I	-
5.	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост кнопочный управления ПКЕ 2I2--2-У3	шт	9			I,95	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	I8	I8	I0	-
6.	I7-04 п.5-0668 II-III-2	Датчик-реле давления РД-20М5-02	шт	I			25	I,78	I,62	0,04 / 0,0I	25	2	2	-
7.	I7-04 п.5-0554 II-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3	шт	I			54	2,66	2,6I	0,66 / 0,I0	54	3	3	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	I5-04, I5-I7 8-57I-I3	Шкаф управления ШОИ 590IM--4I74	шт	I			4I0	2,66	I,35	I,20 0,45	4I0	3	I	I
9.	I5-04, I5-I7 8-573-8	Ящик управления ЯАИ5I0IM--2874	шт	I			95	I,08	0,66	0,I6 0,03	95	I	I	-
I0.	I5-04, I5-I7 8-573-7	Ящик управления ЯАИ900IM--0004	шт	I			382	I,49	0,9I	0,32 0,I0	382	I	I	-
II.	I5-I7, I5-04 8-573-8	Ящик сигнализации ЯАИ950IM-0004А	шт	I			352	I,49	0,9I	0,32 0,I0	352	I	I	-
I2.	II-582-2	Коробка соединительная КСК-I6	шт	3				I,04	0,77	0,04 0,0I		3	2	-
I3.	8-472-6	Шины заземления в здании	I00м	0,4I				56,I0	I3,40	I,70 0,I0		23	5	I -
I4.	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,032				377	33,30	4,70 I,4I		I2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	8-I46-I т.ч.-п.4 к=I,04	Кабель по стене на скобах при весе I м до 3 кг	I00м	7,34				48,73	I8,93	I2,70 4,04		358	I39	93 30
I6.	8-406-6	Труба Д-25 в полу	I00м	0,55				29,90	I6,20	5,65 I,47		I6	9	3 I
I7.	8-4I8-I	Труба полиэтиленовая Д-25 в полу	I00м	0,20				9,89	8,57	0,I7 0,08		2	2	-
I8.	8-4I8-3	Труба полиэтиленовая Д-40 мм в полу	I00м	0,36				I3,80	9,48	0,53 0,2I		5	3	-
I9.	8-I49-I т.ч.п.4 к=I,04	Кабель в трубе при весе I м до I кг	I00м	I,II				I0,25	6,49	0,27 0,I0		II	7	-
20.	8-I53-I3 т.ч.п.4 к=I,04	Заделка концевая сухая кабеля контрольного с количеством жил до 7	шт	4				0,50	0,23			2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	8-I53-I5 т.ч.п.4 к=I,04	То же до I9	шт	4				I,04	0,64			4	2	-
22.	8-I53-I4 т.ч.п.4 к=I,04	То же до I4	шт	4				0,83	0,42			3	2	-
		Итого									I348	475	I95	99/3I
		Запасные части - 2 %									27			
		Итого:									I375	475		
		Тара и упаковка - 2 %									28			
		Итого									I403	475		
		Транспортные расходы - 4 %									56			
		Итого									I459			
		Заготовительно-складские расходы - I,2 %									I8			
		Итого									I477			
		Комплектация - 0,7 %									9			
		Итого									I486	475	I95	99/3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на заработную плату - 87 %										I70		
		Итого										645		
		Плановые накопления - 8 %										52		
		Итого									I486	697	I95	99 3I

в т.ч. НУЧП -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
			Материалы, не учтенные ценником											
I2.	IУ-4-82 ч. 5 стр. 59	Кабель АВВГ 2х2,5	I000м	0,6I				I66				I0I		
I3.	IУ-4-82 ч. 5 стр. 59	Кабель АВВГ 3х2,5	I000м	0,055				I9I				II		
I4.	IУ-4-82 ч. 5 стр. 59	Кабель АВВГ 3х25	I000м	0,040				I380				55		
I5.	IУ-4-82 ч. 5 стр. 93	Кабель КВВГ 4хI	I000м	0,0I0				202				2		
I6.	IУ-4-82 ч. 5 стр. I09	Кабель АКВВГ 5х2,5	I000м	0,0I0				2II				2		
I7.	IУ-4-82 ч. 5 стр. 93	Кабель АКВВГ I0х2,5	I000м	0,025				367				9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	IУ-4-82 ч. 5 стр. 93	Кабель АКВВГ I9х2,5	I000м	0,095				592				56		
I9.	IУ-4-82 ч. I стр. 68	Труба тонкостенная электросварная Д-25мм	м	55				0,32				I8		
20.	05-03 стр.246 IУ-4-82 ч. 5 т. I0	Труба ПВД (ПНП)20С	I000м	0,02				I07,60				2		
2I.	05-03 стр.246 IУ-4-82 ч. 5 т. I0	Труба ПВД (ПНП)40С	I000м	0,036				365,84				I3		
22.	24-05 п.I-390 IУ-4-82 ч. 5	Коробка соединительная КСК-I6	шт	3				3,45				I0		
		Итого										279		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8 %										22		
		Итого										30I		
		Всего по смете									I486	998		
		Оборудование - I,49 т.р.												
		Монтаж - I,00 т.р.												

Главный инженер проекта А.М.Карпова

Начальник сметного сектора Р.П.Сергеева

Составила Л.П.Супрунова

Проверила Л.Л.Козлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на приобретение и монтаж оборудования установки пожаротушения

Основание: спецификация № АПТ.СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I6,39 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 2,93 тыс.руб.
б) монтажных работ I3,03 тыс.руб.
в) строительных работ 0,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу _____ руб.
I м2 общей площади здания _____ руб.
I м3 объема здания _____ руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	23-0I п.0I-06I 7-28I-2м	Насос центробежный двухстороннего входа Д200-36 УХЛ4 с электродвигателем 4А200М4У3	комп.	2			8I5	30,50	I8,I0	4,06 I,90	I630	6I	36	8 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	23-01 п.01-181 7-281-1м	Насос вихревой ВКС-1-16 с электродвигателем 4АХ8084	компл	1			110	25,60	14,10	3,51 1,59	110	26	14	4 2
3.	23-02 доп. 10 п.10-028 7-35-1м	Передвижная компрессорная установка СО-7Б с электродвигателем 4А100S 243	компл	1			175	32,20	21,50	1,30 0,67	175	32	22	1 1
3а.	18-30-19	Испытание аппаратов, работающих под давлением объемом до 1,2 м3	шт	1				7,21	4,06	0,07 0,01		7	4	-
4.	23-03 ч.2 п.02-001 18-1-2	Вертикальный цельносварной аппарат емк. = 1 м³ Ру=0,6 МПа	компл	1			481	20,40	12,30	1,78 0,85	481	20	12	2 1
5.	09-01	Расход электроэнергии	1000 кВт	0,441				30				13		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	8-482-I5	Присоединение электродвигателя весом до I,2 т	шт	2				5,2I	3,57	0,05		I0	7	-
7.	8-482-II	Присоединение электродвигателя весом до 0,I5 т	шт	2				2,62	I,88	0,04		5	4	-
8.	I2-594-I	Измерительное устройство	шт	I				69,I0	II,60	0,63 0,I2		69	I2	I -
9.	I9-06 п.0I-0I5 3-I-I	Кран ручной подвесной I,0-5,I	компл	I			2I8	23,40	I8,90	2,20 I,06	2I8	23	I9	2 I
I0.	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий общепромышленного назначения МТП-I60-I0	шт	2			6,80	0,80	0,77		I4	2	2	-
II.	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий общепромыш-	шт	4			6,80	0,80	0,77		27	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ленного назначения МТП-160-6												
I2.	I2-I087--I2	Сигнализатор давления универсальный СДУ	шт	3				5,52	0,7I	0,I2 0,02		I7	2	-
I3.	I2-802-5	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем чугунная фланцевая 30ч6бр диаметр I00	шт	3				7,52	3,38	0,32 0,04		23	I0	I -
I4.	I2-802-7	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем чугунная фланцевая 30ч6бр диаметр I50	шт	9				9,42	4,77	0,62 0,I2		85	43	6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	I2-800-I	Вентиль запорный муфтовый чугунный I5ч8р2 диаметр I5	шт	2				I,75	I,49	0,03 0,0I		4	3	-
I6.	I2-800-I	Вентиль запорный муфтовый чугунный I5ч8р2 диаметр 20	шт	I				I,75	I,49	0,03 0,0I		2	I	-
I7.	I2-800-2	Вентиль запорный муфтовый чугунный I5ч8р2 диаметр 50	шт	8				2,23	I,86	0,05 0,0I		I8	I5	-
I8.	I2-800-3	Вентиль запорный муфтовый чугунный I5ч8п диаметр 65	шт	34				3,59	2,9I	0,34 0,05		I22	99	I2 2
I9.	23-07 п.I-0399 I2-800-3 В.У.п.2В	Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом	шт	I			5I	4,32	3,64	0,34 0,05	5I	4	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		15кч888р СВМ диаметр 65												
20.	12-809-1	Кран пробно-спускной 10Б8бк-1 диаметр 15	шт	2				0,81	0,75			2	2	-
21.	12-809-1	Кран натяжной муфтовый 14М1	шт	6				0,81	0,75			5	5	-
22.	12-803-1 В.У.п.2Б	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч1Iр диаметр 15	шт	1				2	1,76	0,04 0,01		2	2	-
23.	12-803-2 В.У.п.2Б	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч1Iр диаметр 50	шт	1				2,32	2,01	0,05 0,01		2	2	-
24.	12-803-3 В.У.п.2Б	Клапан обратный подъемный фланцевый 16чбр диаметр 65	шт	1				3,69	3,19	0,03 0,04		4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	I2-803-5 В.У.п.2Б	Клапан обратный подъемный фланцевый I6ч6бр диаметр I50	шт	2				5,87	4,95	0,56 0,09		I2	I0	I -
26.	I2-790-I	Клапан предохранительный I7с1Iнж диаметр I5	шт	I				I,97	I,7I	0,03 0,0I		2	2	-
27.	I2-I087-I	Клапан водосигнальный ВС-I00	шт	2				I07	I3,20	I,04 0,I8		2I4	26	2 -
28.	I6-I84 Н.р.=I3,3%	Пожарный кран диаметр 50	кт	I				54,04	I,80	0,08 0,02		54	2	-
29.	I2-428-2	Ствол пожарный ручной РС-70У	шт	29				0,79	0,78			23	23	-
30.	I2-427-I	Рукав пожарный напорный диаметр 5I мм	компл	I				I,33	I,I6	0,I5 0,06		I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.	I2-427-I	Рукав пожарный напорный диаметр 66мм	компл	29				I,33	I,I6	0,I5 0,06		39	34	4 2
32.	I2-I083-I	Ороситель водяной спринклерный СВЭо-I0(72)	шт	560				1,32	0,I2			739	67	-
33.	I2-I083-I	Ороситель водяной спринклерный СПЭо-I0(72)	шт	3				I,32	0,I2			4	-	-
34.	I2-2-6 к=I,I	Трубы стальные электросварные диаметр 57 х 2,5	т	0,I2				I37,5	I25,4	4,I3 I,3I		I7	I5	-
35.	I2-2-7 к=I,I	Труба стальная электросварная диаметр 76х2,8	т	0,I43				I07,58	87,0I	I5,95 8,5I		I5	I2	2 I
36.	I2-2-7 к=I,I	Труба стальная электросварная диаметр 89х2,8	т	0,094				I07,58	87,0I	I5,95 8,5I		I0	8	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37.	I2-2-8 к=I,I	Труба стальная электросварная диаметр II4x2,8	т	0,036				87,0I	68,64	I4,63 / 7,83		3	2	I / -
38.	I2-2-8 к=I,I	Труба стальная электросварная диаметр I59x3,2	т	0,68				87,0I	68,64	I4,63 / 7,83		59	47	I0 / 5
39.	I2-59I-I	Трубопроводы спринклерных установок диаметром до 45 мм	I00м	I4,2				I75	II4	4,92 / 0,39		2485	I6I9	70 / 6
40.	I2-59I-2	Трубопроводы спринклерных установок диаметр 57	I00мм	0,2				209	I23	5,40 / 0,50		42	25	I / -
4I.	I2-59I-3	Трубопроводы спринклерных установок диаметр 76	I00м	I,87				236	I22	4,57 / 0,33		44I	228	9 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42.	I2-59I-4	Трубопроводы спринклерных установок диаметр 89	I00м	I,03				265	I25	4,58 0,35		273	I29	5 -
43.	I2-59I-5	Трубопроводы спринклерных установок диаметр II4	I00м	3,37				324	I30	I3,6 0,93		I092	438	46 3
44.	I2-I-I	Труба водогазопроводная диаметр I5	м	5				0,48	0,43	0,04 0,0I		2	2	-
		Итого:									2706	6088	30I6	I89 3I
		Запасные части - 2 %									54			
		Итого:									2760	6088	30I6	I89 3I
		Тара и упаковка - I %									28			
		Итого:									2788			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы - 3 %									84			
		Итого:									2872			
		Заготовительно-складские расходы - I,2 %									34			
		Итого:									2906			
		Комплектация - 0,7 %									I9			
		Итого:									2925			
		Накладные расходы на основную заработную плату - 80 %										24I3		
		Итого:										850I		
		Плановые накопления - 8 %										680		
		Итого:									2925	9I8I	30I6	I89
														3I
		В том числе НУЧП:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	IУ-4-82 ч. 3 п. 647	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем чугунная фланцевая 30ч6бр диаметр I00	шт	3				22,90				69		
2.	IУ-4-82 ч. 3 п. 649	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем чугунная фланцевая 30ч6бр диаметр I50	шт	9				38				342		
3.	IУ-4-82 ч. 3 п. 85	Вентиль запорный муфтовый чугунный I5ч8р2 диаметр I5	шт	2				I,25				3		
4.	IУ-4-82 ч. 3 п. 86	Вентиль запорный муфтовый чугунный I5ч8р2 диаметр 20	шт	I				I,48				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	ЦУ-4-82 ч. 3 п. 90	Вентиль запорный муфтовый чугунный I5ч8р2 диаметр 50	шт	8				3,8I				30		
6.	23-07	Вентиль запорный муфтовый чугунный I5ч8п диаметр 65 9хI,098	шт	34				9,88				336		
7.	23-07 п.I-002I	Кран пробноспускной I0Б8бк-I диаметр I5 I,45хI,098	шт	2				I,59				3		
8.	23-07д.I п.I-2059 О.у.п.20--82г, к=I,I2	Кран натяжной муфтовый I4MI I,34хI,098	шт	6				I,47				9		
9.	ЦУ-4-82 ч. 3 п. 849	Клапан обратный подъемный муфтовый I6кчIIр диаметр I6	шт	I				0,78				I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	IУ-4-82 ч. 3 п. 853	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч1Iр диаметр 50	шт	I				2,94				3		
II.	23-07 п.I-0747	Клапан обратный подъемный фланцевый 16чбр диаметр 65 8,7хI,098	шт	I				9,55				I0		
I2.	23-07 п.I-0756	Клапан обратный подъемный фланцевый 16чбр диаметр I50 38хI,098	шт	2				4I,72				83		
I3.	IУ-4-82 ч.5 п.834	Клапан предохранительный I7сIIнж диаметр I5	шт	I				I6,20				I6		
I4.	IУ-4-82 ч.3 п.I5I4	Ствол пожарный ручной РС-70У	шт	29				3,28				95		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	I6-I84 Т..п. I-9 I3,3 %	Шкаф деревянный I2,6xI,I33	шт	29				I4,28				4I4		
I6.	IУ-4-82 ч. 3 п. 5I9	Головка соединительная напорная ГР-50	шт	4				0,66				3		
I7.	IУ-4-82 ч. 3 п. 520	Головка соединительная напорная ГР-70	шт	60				0,85				5I		
I8.	IУ-4-82 ч. 3 п. 522	Головка соединительная напорная ГМ-50	шт	2				0,49				I		
I9.	IУ-4-82 ч. 3 п. 523	Головка соединительная напорная ГМ-70	шт	30				0,60				I8		
20.	43-06 доп. 7	Рукав пожарный напорный диаметр 5I мм I,85xI,074	п/м	20				I,99				40		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	43-06 доп. 7	Рукав пожарный напорный диаметр 66мм 2,33хI,074	п/м	584				2,50				I460		
22.	IУ-4-82 ч. 5 п. 33I7	Трубы стальные электросварные диаметр 57х2,5	т	0,I2				690				83		
23.	IУ-4-82 ч. 5 п. 332I	Труба стальная электросварная диаметр 76х2,8	т	0,I43				578				83		
24.	IУ-4-82 ч. 5 п. 3326	Труба стальная электросварная диаметр 89х2,8	т	0,094				530				50		
25.	IУ-4-82 ч. 5 п. 3333	Труба стальная электросварная диаметр II4х2,8	т	0,036				492				I8		
26.	IУ-4-82 ч. 5 п. 3348	Труба стальная электросварная диаметр I59х3,2	т	0,680				428				29I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	ЦУ-4-82 ч. I п. 58	Болты, гайки, шайбы	т	0,08				573				46		
28.	ЦУ-4-82 ч. I п. I3	Труба водогазопроводная диаметр I5	м	5				0,26				I		
		Итого:										3560		
		Плановые накопления - 8 %										285		
		Итого:										3845		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Строительные работы												
I.	I5-6I4	Масляная окраска труб диаметром до 50 мм	I00м^2	3,I4				60,50	38,40	0,03		I90	I2I	-
2.	I5-6I3	Масляная окраска труб диаметром более 50 мм	I00м^2	3,4				43,50	2I,4	0,03		I48	73	-
		Итого:										338	I94	
		Накладные расходы - I6,5 %										56		
		Итого:										394		
		Плановые накопления - 8 %										32		
		Итого:										426	I94	
		В т.ч. НУЧП:												
		Всего по смете:									2925	I3452	32I0	I99 3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

в т.ч. оборудование - 2,93 т.р.
монтажные работы - 13,03 т.р.
строительные работы - 0,43 т.р.

Главный инженер проекта А.М.Карпова
Начальник сметного сектора Р.П.Сергеева
Составила инженер Т.А.Карцунина
Проверила ст.инженер Л.Л.Козлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-9
к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам
на отопление
(вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 20°С)

Основание: Спецификация оборудования ОВ,СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - I,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на
Расчетную единицу 8,50 руб
I м2 общей площади здания 0,33 руб.
I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	нормативной условно-чистой продукции	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сантехнические работы							
I.	I6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	835,00	0,9I	760		I75	
2.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50мм	I00м	8,35	3,94	33		3I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	I30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	50,00	0,29	I5			
4.	I30-92	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 20	шт	I3,00	I,43	I9			
5.	I8-229	Установка кранов воздушных радиаторов	компл.	5I,00	0,49	25		4	
6.	23-07 п.I-0033	Кран двойной регулировки муфтовый латунный I1Б25БК диам.20мм	шт	24,00	I,48	36			
7.	I8-II2	Установка радиаторов отопительных	экм	68,74	0,66	45		I7	
8.	24-07-0I п.2I	Радиатор стальной панельный РСТ2-I-500	экм	68,74	4,0I	276			
9.	24-07 отр.24	Доплата за опаренные радиаторы	экм	68,74	I,76	I2I			
		Строительные работы							
I0.	9-207	Монтаж лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой	т	0,34	40,80	I4		7	
II.	I2I-I98I	Ограждения из прокатных гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,34	327,00	III			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	I4-I2	Монтаж ограждения нагревательных приборов из асбестоцементных листов	I00м2	0,I9	2I0,00	40		3	
I3.	06-04 п.334	Асбестоцементные листы	т	II,00	3,07	34			
		Всего по разделу:	руб			I873		237	
		в том числе: стоимость общестроительных работ	руб			74			
		накладные расходы - I6,5%	руб			I3			
		плановые накопления -8%				7			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			94			
		Стоимость металломонтажных работ	руб			I25			
		накладные расходы - 8,6%	руб			II			
		плановые накопления - 8%	руб			II			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			I47			
		Стоимость сантехнических работ	руб			I330			
		Пуск и регулировка - 2%	руб			5			
		Накладные расходы - I3,3%	руб.			I77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления 8%	руб			I20			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I632			
		Всего по смете	руб			I873		237	

Гл.инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I

к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 легковых автомобилей принадлежащих гражданам, для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С

Основание: чертежи АР-I÷ АРI3, КЖI÷ КЖ2I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 330,20 т.руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - I500,89 руб.
2. I м2 общей площади - 58,24 руб.
3. I м3 объема здания - I9,26 руб.

№ пп	№ пр-та, УСН, ценника, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин	в том числе нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной температурой воздуха -30°С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванную изменениями расчетной температуры									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел УП. Кровля	руб					30033			
		Исключить из основного варианта сметы									
I.	I2-287 т.9-4	Легкий бетон по уклону пер.65мм	м3	I3I	35,2	I,28	0,56	46II			
2.	ЦММ п.9-332	Стоимость пенобетонных плит γ=500 кг/м3	м3	8I	28,6			23I7			
3.	ЦММ п.9-332	Стоимость пенобетонных плит γ=500 кг/м3	м3	I0	28,6			286			
		Добавить к основному варианту сметы									
		а) эксплуатируемая кровля									
4.	I2-287 т.9-4	Легкий бетон по уклону от 80мм до I30мм (средняя толщина I05мм)	м3	2I2	35,2	I,28	0,56	7462			
5.	ЦММ п.9-332	Стоимость пенобетонных плит γ=500	м3	I6I	28,6	-	-	4605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) Кровля над венткамерой, выездом, лестницами									
6.	ЦММ п.9-332	Стоимость пенобетонных плит γ =500	м3	20	28,6	-	-	572			
		Итого по разделу УШ	руб.					35458			

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № 16-1

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	Количество един. измер.	Сметная стоимость: прямые затраты	Накладн. расходы: %	Накладн. расходы: сумма	плановые накопления % от ст-ти по графам 5,7	всего по графам 5,6,7	в том числе: заработн. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	НУЧП: в накладн. расходах % по графе 7	НУЧП: в плановых накопл. % от ст-ти по графам 10,11	НУЧП: всего по данным граф 10, 11, 12, 13	Уд. вес ст-ти конструктивн. элемента или выработка к ст-ти по смете / ст-ть един. изм, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. Подземная часть													
1.	Земляные работы	м3	3317	2376	16,5	392	221	2989						0,81
														0,90
2.	Фундаменты	м3	232,3	11357	16,5	1874	1058	14289						3,87
														61,51
3.	Подземное хозяйство	м3	31,32	1713	16,5	283	160	2156						0,58
														68,84
	Металлоконструкции	руб		22	8,6	2	2	26						0,01
	Итого по подземной части	руб		15468	2551	1441		19460						5,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Б.Надземная часть													
4.	Каркас	м3	2711,74	45525	16,5	7512	4243	57280						17,35 210,79
5.	Стены	м3	509,89	40012	16,5	6602	3729	50343						15,26 98,73
6.	Перекрытие и покрытие	м2	5212,7	60735	16,5	10021	5660	76416						23,14 14,66
7.	Кровля	м2	2262	35458	16,5	5851	3305	44614						13,51 19,72
8.	Перегородки	м2	573,0	4004	16,5	661	373	5038						1,53 8,80
9.	Проемы	м2	180,67	4454	16,5	735	415	5604						1,70 31,02
	Металлоконструкции	руб		742	8,6	64	64	870						0,26
10.	Полы	м2	5976	36541	16,5	6029	3406	45976						13,93 7,70
11.	Лестницы	т	2,97	84	16,5	14	8	106						0,03 35,69
	Металлоконструкции	руб		1134	8,6	98	99	1331						0,40
12.	Венткамеры	руб		635	16,5	105	89	799						0,24
	Металлоконструкции	руб		39	8,6	3	3	45						0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	Отделочные работы	м2	11248	7216	16,5	1191	673	9080						2,76
														0,81
14.	Прочие работы	руб		10452	16,5	1725	974	13154						3,98
	Металлоконструкции	руб		71	8,6	6	6	80						0,02
	Итого по надземной части	руб		247102		40617	23017	310736						94,11
	ИТОГО по общестроительным работам	руб		262570		43168	24458	330196						100

Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Митрошина
Т.К.Беспалова
Проверила рук.группы Т.В.Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-8
к типовому проекту гаража-стоянки на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам
на вентиляцию (Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С)

Основание: спецификация оборудования ОВ,СО
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 23,78 руб
I м2 общей площади здания 0,92 руб
I м3 объема здания 0,3I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Кол-во единиц изм.	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормативной условно-чистой продукции	в том числе основная з/пл.	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сантехническое оборудование							
I.	20-706	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с эл.двигателем 4А7IА6	шт	I,00	90,60	9I	-	5	
2.	20-707	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 н.5А с электродвигателем 4АI00С4	шт	2,00	I39,00	278		I2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	20-708	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 н.6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	I,00	233,00	233		6	
4.	20-749	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой,т.до 0,I	шт	I,00	7,06	7		4	
5.	Пр-нт 23-08 Доп.	Вентилятор крышный осевой с эл/двигателем 4А638УУ2	к-т	I,00	0,05	I			
6.	20-745	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси, весом тн до 0,I	шт	3,00	7,44	22		I8	
7.	23-08 доп.I	Вентилятор крышный 6,3 осевой с эл/дв. 4А80А4У2	к-т	3,00	72,80	2I8			
8.	20-743	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси ,весом тн до 0,025	шт	4,00	3,II	I2		9	
9.	23-08	Вентилятор АИСИ	к-т	4,00	35,84	I43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0.	ЦВ-п.50	Ревизия.машин со щитовыми подшипниками,поступающих установленными на технологическом оборудовании, с короткозамкнутым ротором масса до 0,03т	шт	I2,00	I,83	22		I8	
II.	ЦВ-п.I45	Сушка электрических машин и агрегатов,масса, до 0,05 т	шт	I2,00	5,43	65		60	
I2.	ЦВ-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками,поступающими в собранном виде,с короткозамкнутым ротором:масса, до 0,1т	шт	I2,00	I,38	I7		II	
I3.	СЦМО-8 прил.	Расход эл/энергии на сушку	квтч	720,00	0,03	22			
		Сантехнические материалы							
I4.	20-760	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	4,00	6,09	24		II	
I5.	I30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые,КВС6А-П, поверхность нагрева в М2-II,4	шт	2,00	38,60	77			
I6.	I30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в М2-22,44	шт	2,00	7I,50	I43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7.	20-480	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром /периметром,мм.до900/3600	шт	2,00	3,80	8		5	
I8.	Пр-нт 023-08 доп.	Заслонка воздушная с исполнительным мех. КВЦ600.I000А с эл/дв. приводом МЭО-I.6/25-0,25-77	к-т	2,00	235,20	470		-	
I9.	I30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара,давлением I,6МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43	3			
20.	I6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20мм	м	I5,00	0,9I	I4		3	
2I.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,I5	3,94	I		I	
22.	20-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм,диаметром,мм до I60	м2	43,96	7,3I	32I		39	
23.	20-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм,диаметром мм,до 200	м2	69,08	5,35	370		6I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24.	20-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм,диаметром,мм от 225 до 315	м2	47,57	5,2I	248		42	
25.	20-5	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0 6мм, диаметром,мм от 355 до 450	м2	30,69	4,69	I44		2I	
26.	20-6	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,диаметром, мм 500	м2	7,85	4,84	38		5	
27.	20-60	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6мм, диаметром ,мм,до I60	м2	0,63	I0,70	7		I	
28.	20-6I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6мм,диаметром, мм,до 3I5	м2	I,88	9,30	I7		2	
29.	20-673	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 20	шт	4,00	3I,50	I26		6	
30.	20-683	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА I2,5	шт	I,00	I4,80	I5		I	
3I.	20-687	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНБ I6	шт	3,00	23,90	72		4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	20-402	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером, мм: I00х200	Iшт	3,00	2,66	8		5
33.	20-405	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-4 размером, мм:200х400	Iшт	I,00	4,20	4		I
34.	20-406	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5 размером,мм: 200х600	Iшт	8,00	5,26	42		7
35.	20-407	Установка решеток жалюзийных,стальных регулирующих, Р150 размером,мм: I00 х 200	Iшт	3I,00	I,48	46		26
36.	20-408	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером;мм: 200 х 200	Iшт	8,00	I,63	I3		7
37.	20-697	Подставка под калориферы	I00кг	0,08	36,I0	3		
38.	20-697	Металлоконструкции	I00кг	I,0	36,I	36		36
39.	20-540	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-6 диаметром патрубка,мм 500	шт	2,00	20,90	42		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40.	Доп. П.Iч.3	Лючок питометражный	шт	6,00	0,9I	5		-	
4I.	20-656	Установка дверей герметических утепленных размером,мм I250х500	шт	I,00	I6,20	I6		2	
42.	20-654	Установка дверей герметических неутепленных размером ,мм I250х500	шт	4,00	I3,30	53		8	
43.	20-697	Металлическое утепление коробка для воздушной заслонки	I00кг	I,95	36,I0	70		7	
44.	20-6I4	Установка шумоглушителей трубчатых на сварке внутренним диаметром,мм,ШТК-5 400	шт	I,00	40,20	40		I	
45.	20-6I6	Установка шумоглушителей трубчатых на сварке внутренним диаметром, ШТК-7 500	шт	I,00	47,70	48		I	
		Общестроительные работы							
46.	I4-I2	Монтаж асбестоцементного воздуховода	I00м2	0,I0	2I0,00	2I		2	
47.	Пр.06-04 п.804	Асбестоцементный воздуховод сеч.I00-I00мм	п.м.	I0,00	I,92	I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
48.	Пр.06-04 п.806	То же, сеч.710.420мм	км	2,00	II,84	24			
49.	22-I	Асбестоцементная труба диам. I00мм	м	I0,00	I,67	I7		2	
50.	22-3	То же, диам.200мм	м	I0,0.	3,63	36		2	
5I.	22-5	То же, диам.300мм	м	80,00	5,97	478		22	
52.	26-27	Изоляция коробки войлоком	м3	0,22	6,2I	I		I	
53.	II4-5	Войлок влагостойкий из минеральной ваты на синтетическом связующем ТУ 36-2III-78	м3	0,23	2I,30	5			
		Всего по смете	руб			5232			
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб			I26			
		Накладные расходы -80% от основной зарплаты	руб			78			
		Плановые накопления	руб			I6			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			220			
		Стоимость общестроительных работ	руб			60I			
		Накладные расходы I6,5%	руб			99			
		Плановые накопления 8%	руб			56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			757			
		Стоимость сантехнических работ	руб			3529			
		Пуск и регулировка - 5%	руб			I2			
		Накладные расходы I3,3%	руб			4II			
		Плановые накопления 8%	руб			3I5			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			4255			

Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Г.И.Хмелева
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16-9
к типовому проекту гаража на 220/264 автомобилей, принадлежащих гражданам на отопление
(вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С)

Основание: Спецификация оборудования ОВ,СО
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,49 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на
Расчетную единицу II,30 руб.
1 м2 общей площади здания 0,44 руб.
1 м3 объема здания 0,15 руб

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормативной условно-чистой продукции	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сантехнические работы							
I.	I6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	850,00	0,9I	774		I79	
2.	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм	I00м	8,50	3,94	33		32	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	I30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	50,00	0,29	I5			
4.	I30-92	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п для воды и пара, давлением I,6МПА диаметром в мм: 20	шт	I3,00	I,43	I9			
5.	I8-229	Установка кранов воздушных радиаторных	комп.	79,00	0,49	39		6	
6.	23-07 п.I-0033	Кран двойной регулировки муфтовый латунный IIБ25БК диам.20мм	шт	37,00	I,48	55			
7.	I8-II2	Установка радиаторов отопительных	экм	II9,86	0,66	79		30	
8.	24-07-0I	Радиатор стальной панельный РСГ2-I-500	экм	II9,86	4,0I	48I			
9.	24-07 отр.24	Доплата за спаренные радиаторы	экм	II9,86	I,76	2II			
		Строительные работы							
I0.	9-207	Монтаж лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой	т	0,56	40,00	23		II	
II.	I2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали	т	0,56	327,00	I83			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	I4-I2	Монтаж ограждения нагревательных приборов из асбестоцементных листов	I00м2	0,3I	2I0,00	65		5	
I3.	06-04 п.334	Асбестоцементные листы	шт	I8,00	3,07	55			
		Всего по разделу	руб			2487		263	
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			I20			
		Накладные расходы -I6,5%	руб			20			
		Плановые накопления - 8%	руб			II			
		Всего, стоимость общестроительныхработ	руб			I5I			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			206			
		накладные расходы - 8,6%	руб			I8			
		плановые накопления -8%	руб			I8			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			242			
		Стоимость сантехнических работ	руб			I706			
		пуск и регулировка - 2%	руб			6			
		накладные расходы - I3,3%	руб			227			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Плановые накопления 8%		руб			I55			
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб			2094			
	Всего по смете		руб			2487		263	

Главный инженер проекта А.И.Шульгин
Нач.сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверила рук.группы З.И.Небритова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Гараж на 220/264 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам".

Ресурсы	Количество		
	-30°	-20°	-40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.час	I27I,I7	I27I,I7	I27I,I7
Заработная плата, руб	560	560	560
Строительные машины, маш.час.	333,59	333,59	333,59
Строительные машины, руб.	205,53	205,53	205,53
Надземная часть			
Затраты труда, чел.час	37083,54	37083,54	37083,57
Заработная плата, руб	I863I	I863I	I863I
Строительные машины, маш.час	752,68	752,68	752,68
Строительные машины, руб.	2647,72	2647,72	2647,72
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.час.	38354,7I	38354,7I	38354,7I
Заработная плата, руб.	I9I9I	I9I9I	I9I9I
Строительные машины, маш.час.	I086,27	I086,27	I086,27
Строительные машины, руб.	2853,25	2853,25	2853,25
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.час.	3279,08	3264,88	3321,52

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	2419	2419	2427
Строительные машины, маш.час.	9,65	9,45	I0,I4
Строительные машины, т.руб.	66,90	65,0	72,28
Электроосвещение			
Затраты труда,чел.час.	I480		
Заработная плата, руб.	785		
Строительные машины, руб	725		
Силовое электрооборудование			
Затраты труда,чел.час.	555		
Заработная плата, руб.	350		
Строительные, машины руб.	247		
Автоматическое управление			
Затраты труда,чел.час.	322		
Заработная плата, руб	204		
Строительные машины, руб.	4I		
Нестандартизированное технологическое оборудование			
Затраты труда,чел.час.	48		
Заработная плата, руб.	30		
Строительные машины, руб	2		
Прочие работы			
Слаботочные устройства			
Затраты труда.чел.час.	50		

1	2	3	4
Заработная плата, руб.	17		
Строительные машины, руб	3		
Электрооборудование установки пожаротушения			
Затраты труда, чел.час.	327		
Заработная плата, руб	294		
Строительные машины, руб.	31		
Оборудование установки пожаротушения			
Затраты труда.чел.час.	5027		
Заработная плата,руб.	3241		
Строительные машины, руб.	189		

Начальник сметного отдела Т.В.Юдицкая
Составила ст.инженер Л.И.Митрошина
Проверила рук.группы Т.В.Шаповалова

gost.e-ecolog.ru