ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-45

Декоративный фонтан без водосборного бассейна, тип I

Альбом III.84

Сметы

г.Москва - 1984 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-45

Декоративный фонтан без водосборного бассейна, тип I

Альбом III.84

Сметы

Введен в действие приказом ЦНИИП градостроительства № 465 от 19 сентября 1975г.

Введен в действие в ценах 1984 г. приказом ЦНИИП градостроительства № 989 от 19 декабря 1983 г.

Главный инженер отделения проектных работ — Ю.Максимов

Руководитель 3-й мастерской — А.Овчинников

Начальник сметного отдела — Ю.Штеренгерц

Центральный институт типовых проектов

г.Москва - 1984 г.

Т.пр. 320-45 АОВ.84

П Е Р Е Ч Е Н Ь С М Е Т

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стр.
I	2	3	4
I		Перечень сметных стоимостей	3
2		Пояснительная записка	4
3	Объектная смета № I	На строительство декоративного фонтана без водосборного бассейна, тип I	5
4	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы фонтана, тип I	7
5	Локальная смета № I-2	Водоснабжение фонтана, тип I	I5
6	Локальная смета № I-3	Наружные коммуникации фонтана, тип I	2I
7	Локальная смета № I-4	Общестроительные работы насосной станции и вентшахт	28
8	Локальная смета № I-5	Оборудование насосной станции	38
9	Локальная смета № I-6	Электроосвещение насосной станции	44
I0	Локальная смета № I-7	Электросиловое оборудование насосной станции	49
II	Локальная смета № I-8	Автоматизация насосной станции	54
I2	Локальная смета № I-9	Подпиточная камера	58

Т.пр. 320-45 АШ.84

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стоимость, тыс.руб.
I	2	3	4
2	Объектная смета № I	На строительные работы фонтана, тип I	I3,07
3	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы фонтана, тип I	I,933
4	Локальная смета № I-2	Водоснабжение фонтана, тип I	I,786
5	Локальная смета № I-3	наружные коммуникации фонтана, тип I	4,07I
6	Локальная смета № I-4	Общестроительные работы насосной станции и вентшахт	2,9I9
7	Локальная смета № I-5	Оборудование насосной станции	I,77I
8	Локальная смета № I-6	Электроосвещение насосной станции	0,II0
9	Локальная смета № I-7	Электросиловое оборудование насосной станции	0,I7I
I0	Локальная смета № I-8	Автоматизация насосной станции	0,093
II	Локальная смета № I-9	Подпиточная камера	0,2I6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту декоративный фонтан без водосборного бассейна, тип I пересчитана в цены, введенные с I.0I.I984 г. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены П пояса Московской области. Накладные расходы в сметах учтены в размерах I6,5% для общестроительных работ от прямых затрат. Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%.

В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

I. Фундаменты монолитные столбовые.

2. Стены - деревянный каркас с обшивкой досками.

3. Перекрытия - деревянные клеевые балки и прогоны.

4. Полы - дощатые и бетонные.

5. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая.

6. Отделка - масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждения, дверей, металлоконструкций.

7. Ограда - деревянная.

Составила О.Симакова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство декоративного фонтана, тип I.

Сметная стоимость 13,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 3,7 тыс.руб.

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	монтажных работ	оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	НУЧП	ед. измерения	количество ед. измерения	Стоимость ед. измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
I.	Локальная смета № I	Общестроительные работы фонтана, тип I.	I,93				I,93	0,I6	0,05	0,40			
2.	Локальная смета № I-2	Водоснабжение фонтана, тип I	I,79				I,79	0,25	0,II	0,70			
3.	Локальная смета № I-3	Наружные коммуникации	4,07				4,07	0,46	0,38	I,6I			
4.	Локальная смета № I-4	Общестроительные работы по насосной станции	2,92				2,92	0,I6	0,I0	0,49			
5.	Локальная I-5	Оборудование насосной станции	I,77				I,77	0,I3	0,04	0,33			
6.	Локальная смета № I-6	Электроосвещение насосной станции		0,II			0,II	0,0I	0,0I	0,04			
7.	Локальная смета № I-7	Электросиловое оборудование насосной станции		0,I7			0,I7	0,03	0,0I	0,07			
8.	Локальная смета № I-8	Автоматизация насосной станции		0,09			0,09	0,0I	0,005	0,03			
9.	Локальная смета № I-9	Подпиточная камера	0,22				0,22	0,0I	0,006	0,03			
		Итого:	I2,70	0,37			I3,07	I,22	0,7I	3,7			

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УСТРОЙСТВО ФОНТАНА ТИП1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-45

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,933 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,399 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		УСТРОЙСТВО ФОНТАНА								
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЯ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	3,46	7,15	25	47	25	-	-
							25			
2	Е1-234	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,04	26,29	1	2	-		1
							1			-
3	Е1-241	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234 И 235	1000М3	0,04	21,34	1	2	-		1
							1			-
4	Е1-56	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,03	150,82	4	8	-		4
							4			2
5	Е1-106	СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,02	49,70	1	2	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
6	Е1-948	=ЛОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,01	144,00	1	3	1	-
							1		-
7	Е1-257	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,02	20,79	1	1	-	-
							-		-
8	Е1-268	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	1000М3	0,02	23,76	1	1	-	-
							-		-
9	Е1-1185	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	0,04	11,60	1	1	-	-
							-		-
10	Е11-3	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	8,98	10,35	93	28	15	-
							15		-
11	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,16	29,33	34	4	2	-
							2		-
12	Е11-14	=ПРОКЛАДОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,22	96,60	21	17	7	1
							8		-
13	Е6-30	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	5,18	35,73	185	35	12	6
							18		2
14	Е6-77	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	Т	0,01	651,00	7	3	2	-
							2		-
15	Е6-177	=УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М (ЧАША)	М3	2,37	52,94	125	42	19	3
							22		1
16	С124-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,18	270,00	49	-	-	-
							-		-
17	С124-17	=АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,08	256,00	20	-	-	-
							-		-
18	Е6-77	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	Т	0,04	651,00	26	14	7	-
							7		-
19	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	100М2	0,22	90,00	20	9	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ					4		-
20.	Е11-77	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,22	9,83	2	3	2	=
							2		-
21.	Е7-5	=МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ЧАШ ФОНТАНЧИКОВ	ШТ	8,00	3,20	26	49	6	19
							25		7
22.	608-7110 ЦСЦ9=215	=ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЕ В ПЛАНЕ	М3	3,20	66,50	213	=	=	=
							=		=
23.	С147=1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,17	22,40	4	=	=	=
							=		=
24.	Е6-177	=УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М (ПОДИУМ М-300)	М3	2,77	52,94	147	49	22	3
							25		1
25.	С124=16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,15	270,00	40	=	=	=
							=		=
26.	Е7-668	=МОНТАЖ ОБЛИЦОВОЧНЫХ КАМНЕЙ КФ=1	ШТ	20,00	0,72	14	28	12	3
							15		1
27.	1ЦСЦ3-144	=СТОИМОСТЬ ОБЛИЦОВОЧНЫХ КАМНЕЙ	М3	0,77	69,60	54	=	=	=
							=		=
28.	2608СТР308	=ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧАШИ И КАМНЕЙ НА ЦЕМЕНТЕ	М2	32,05	1,03	33	=	=	=
							=		=
29.	3608СТР308	=ЗАПОЛНЕНИЕ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ	М2	32,05	2,38	76	=	=	=
							=		=
30.	С147=1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,47	22,40	11	=	=	=
							=		=
31.	С147=24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,15	40,80	6	=	=	=
							=		=
32.	Е7-285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,01	362,00	4	2	1	=
							1		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12	40,80	5	-	-	-
34.	Е9-46	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	0,08	58,00	5	7 4	1	3 1
35.	С121-1973	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7	Т	0,08	464,00	37	-	-	-
36.	Е6-90	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ (БЕТОННЫЙ БОРТ)	М3	4,84	39,90	193	17 9	8	1 -
37.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,06	17,20	1	1 1	1	- -
38.	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,61	90,00	55	24 13	12	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ	1933	399 206	160	46 15		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1500
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	219
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	29
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	14
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	159
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	173
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	348
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	561
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	247
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	95
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	138
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	88
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1885
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	392
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	48			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	7			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1933	399	160	46
							206		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1500			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	219			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	29			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	14			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	159			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	173			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	348			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	561			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	247			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	95			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	138			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	88			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1885			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	392			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	42			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	48			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	7			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ИЛЬИН

ПРОВЕРИЛ ГОЛОВКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПЕРФОРАЦИЯ: Лиш — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УСТРОЙСТВО ФОНТАНА
ТИП1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ ОБЛИЦОВОЧНЫХ КАМНЕЙ	М3	0,77
	2.2608СТР308		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧАШИ И КАМНЕЙ НА ЦЕМЕНТЕ	М2	32,05
	3.3608СТР308		-ЗАПОЛНЕНИЕ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ	М2	32,05
	4.608-7110 ЦСЦ9-215		-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЕ В ПЛАНЕ	М3	3,20
	5.С121-1973		-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7	Т	0,08
	6.С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,33
	7.С124-17		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,08
	8.С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,64
	9.С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,27
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	277,89
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	0,24
12.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,02
13.		206	-БУЛЬДОЗЕРЫ 140Л.С.	МАШ.-Ч	0,60
14.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,65
15.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	3,06
16.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,44
17.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	18,92
18.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,52
19.		959	-ЭКСКАВАТОРЫ-ДРАГЛАЙНЫ С КОВШОМ 0,65 М3 СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ	МАШ.-Ч	0,08
20.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	0,80

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
21.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	5,43
22.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,05
23.		2103	-БРУСКИ ЗС.50-60ММ	М3	0,01
24.		2231	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,02
25.		2261	-ДОСКИ 2С.25-32ММ	М3	0,07
26.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,22
27.		2265	-ДОСКИ 3С.25-35ММ	М3	0,02
28.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,16
29.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,08
30.		2674	-МАСТИКА БИТУМИНОЛЬ	Т	0,12
31.		3019	-РУБЕРОИД	М2	24,76
32.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	13,83
33.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,01
34.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	9,48
35.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,08
36.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	11,88
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
37.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,18
38.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	5,28
39.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	5,22
40.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	4,94
41.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,56
42.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,12
43.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	10,06
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
44.		10597	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	11,77
45.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,20
46.		11441	-ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,01
47.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	1,18
48.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ	М3	10,22
49.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	5,22

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-2

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ФОНТАНА ТИП1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-45

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,786 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,695 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ФОНТАНА							
1.	E16-55	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	50,00	2,18	109	44 24	21	3 1
2.	E16-57	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	3,00	2,98	9	3 2	2	- -
3.	E16-58	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	90,00	3,73	336	104 55	48	7 2
4.	E16-59	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	10,00	0,93	9	16 8	7	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	С113-166	*ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-114 Т-3.5	М	10,00	1,67	17	-	-	-
							-		-
6.	Е16-60	*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ,5	М	50,00	0,93	47	80	37	4
							41		1
7.	С113-176	*ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4.5	М	50,00	3,00	150	-	-	-
							-		-
8.	Е16-43	*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	20,00	1,36	27	9	5	-
							5		-
9.	Е16-44	*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	20,00	1,58	32	9	5	-
							5		-
10.	Е16-45	*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	10,00	1,79	18	5	2	-
							2		-
11.	Е22-144	*УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	50,00	0,56	28	18	6	4
							10		1
12.	Е22-145	*УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75ММ	М	3,00	0,68	2	1	-	-
							-		-
13.	Е22-146	*УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	90,00	0,89	80	33	10	7
							17		2
14.	Е22-147	*УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 125ММ	М	10,00	1,06	11	4	1	1
							2		-
15.	Е22-148	*УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	50,00	1,29	64	27	6	8
							14		2
16.	Е16-220	*ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,98	4,22	8	14	7	-
							7		-
17.	Е16-221	*ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	0,60	5,47	3	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАВЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ					2		-
18.	4ПРИМЕН	=НАСАДКА БРОНЗОВАЯ	ШТ	8,00	3,60	29	-	-	-
19.	5ПРИМЕН	=ТО ЖЕ,МЕДНЫЕ	ШТ	8,00	7,20	58	-	-	-
20.	Е16-187	=УСТАНОВКА КРАНА Д50	ШТ	1,00	3,57	4	-	-	-
21.	Е16-185	=УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВ04НЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,07	2	-	-	-
22.	С150СТР414	=СВИНЦОВЫЕ ПАТРУБКИ	КГ	18,00	0,95	17	-	-	-
23.	Е22-362	=НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩАЯ КАМЕРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГРУППЫ СТРУЙ	Т	0,12	777,00	93	81 43	23	20 6
24.	Е22-362	=ТО ЖЕ,КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ ГРУППЫ СТРУЙ	Т	0,36	777,00	280	243 126	68	58 17
25.	С ЦЕННИК 142ТЕХ,ТА 6Л12П9	=ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ	ТН	0,47	15,60	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1786	695 363	250	113 32

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	732
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	346
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	70
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	28
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	114
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	142
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	167
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	121
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	102
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	69
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	94
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	407			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	708			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	452			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	11			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	136			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	140			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	92			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	72			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	864			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	288			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1786	695	250	113
							363		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	732			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	346			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	70			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	28			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	114			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	142			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	167			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	121			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	102			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	69			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	94			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	922			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	407			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	708			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	452			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	11			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	136			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	140			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	92			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	72			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	864			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	288			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ДУБРОВСКАЯ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ФОНТАНА ТИП1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.4ПРИМЕН		-НАСАДКА БРОНЗОВАЯ	ШТ	8,00
	2.5ПРИМЕН		-ТО ЖЕ,МЕДНЫЕ	ШТ	8,00
	3.С ЦЕННИК 142ТЕХ,ТАБЛ12П9		-ПОКРЫТИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ	ТН	0,47
	4.С150СТР414		-СВИНЦОВЫЕ ПАТРУБКИ	КГ	18,00
	5.С113-166		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-114 Т-3,5	М	10,00
	6.С113-176		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4.5	М	50,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	403,86
8.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	135,49
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	112,45
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2081	-БРИЗОЛ	М2	86,00
11.		2165	-ВОДА	М3	17,30
12.		2673	-МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,45
13.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	81,24
14.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	39,34

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	2,00
16.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	4,00
17.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,48
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
18.		10307	-ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480ММ	М	60,00
19.		10308	-ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480 ММ	Т	0,96
20.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	20,00
21.		11087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М	20,00
22.		11088	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 40ММ	М	10,00
23.		11093	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 89Х3,5ММ	М	3,00
24.		11094	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 108Х4ММ	М	90,00
25.		11095	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 133Х4ММ	М	10,00
26.		11096	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 159Х4,5ММ	М	50,00
27.		17264	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 57Х3,5ММ	М	50,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-3 НАРУЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ФОНТАНА ТИП 1

НА 320-45

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,071 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,612 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ФОНТАНА ТИП1

1. Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,12	150,82	169	325 / 169	7	162 / 67
2. Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,01	178,21	1	3 / 2	-	2 / 1
3. С130-1	-АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА СТД-100, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ВОЗДУХУ 8490М3/Ч, ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА	КОМПЛ.	13,00	0,29	4	- / -	-	- / -
4. Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,01	13,20	1	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е1-960	ДОРАБОТКА ГРУНТА	100М3	1,54	89,40	138	264 138	138	-
6.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,03	46,00	47	91 47	47	-
7.	Е1-257	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,17	20,79	24	47 25	-	25 9
8.	Е1-268	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	1000М3	1,17	47,52	56	107 56	-	56 20
9.	Е1-1185	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	11,73	11,60	136	261 136	87	49 32
10.	Е22-41	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 65ММ (А50)	М	50,00	3,17	159	20 11	11	-
11.	Е22-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	100,00	3,63	363	56 29	21	8 2
12.	Е22-64	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	35,00	0,27	9	14 7	7	- -
13.	С113-139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3.5	М	35,00	0,82	29	-	-	-
14.	Е11-69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,30	22,90	30	41 21	20	1 -
15.	С113-188	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-4.5	М	130,00	4,15	540	-	-	-
16.	Е22-68	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	40,00	0,46	18	28 14	10	4 1
17.	С113-176	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ	М	40,00	3,00	120	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4.5					"		"
18	Е22-64	"УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	40,00	0,27	11	16 " 8	8	" " "
19	С113-134	"ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т-3	М	40,00	0,50	20	" " "	"	" " "
20	Е22-163	"УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	75,00	0,55	41	33 17	10	7 2
21	Е22-166	"УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 125ММ	М	130,00	1,01	131	65 33	19	14 4
22	Е22-167	"УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	40,00	1,27	51	30 16	7	9 3
23	Е22-368	"УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	1,13	1	1 1	1	" "
24	С130-645	"ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1,00	13,90	14	" "	"	" "
25	8ПР23-07-69	"УСТАНОВКА ЛАТУННЫХ КРАНОВ Д50	ШТ	1,00	4,70	5	" "	"	" "
26	Е22-358	"УСТАНОВКА СЕДЕЛКИ ЧУГУННОЙ Д50	Т	0,01	480,00	5	1 "	"	" "
27	Е22-446	"УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	1,28	106,00	136	32 17	8	9 3
28	С113-822	"ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	" "	"	" "
29	Е23-111	"УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ	М3	10,85	66,30	719	160	56	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1,5М В СУХИХ ГРУНТАХ					83		8
30,	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	5,00	25,00	125	-	-	-
							-		-
31,	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ОТМОСТКА)	100М2	0,30	156,00	47	5	2	-
							2		-
32,	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100М2	0,30	230,00	69	12	4	3
							7		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	4071	1612	463	376
							839		153

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3214			
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1523			
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	223			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	153			
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	463			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	616			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	851			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	531			
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	402			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	300			
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	371			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4045			
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1612			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	23			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	18			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	26			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	4071	1612	463	376
			839		153

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3214
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1523
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	223
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	153
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	616			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	851			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	531			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	402			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	300			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	371			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4045			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1612			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	18			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	26			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА _____ ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ _____ ИЛЬИН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-3 НАРУЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ФОНТАНА ТИП 1

320-45

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1,8ПР23-07-69		-УСТАНОВКА ЛАНУННЫХ КРАНОВ Д50	ШТ	1,00
	2,С113-134		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40; Т-3	М	40,00
	3,С113-139		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57; Т-3,5	М	35,00
	4,С113-176		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4,5	М	40,00
	5,С113-188		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-219 Т-4,5	М	130,00
	6,С113-822		-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
	7,С113-823		-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	5,00
	8,С130-1		-АГРЕГАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА СТД-100,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ВОЗДУХУ 8490М3/Ч,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА	КОМПЛ.	13,00
	9,С130-645		-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	829,20
11,		2	-ШЕФМОНТАЖ	ЩТ	55,77
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
12.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	13,82
13.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,03
14.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,44
15.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17
16.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	82,59
17.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	152,49
18.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	33,60
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,02
20.		2672	-МАСТИКА БИТУМНОМИНЕРАЛЬНАЯ	Т	0,85
21.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	212,85
22.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,20
23.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	110,76
24.		6864	-КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ	КГ	10,10
25.		7240	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т	0,01
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
26.		8007	-ВОДА	М3	0,60
27.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,20
28.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	5,69
29.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	2,86
30.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	5,22
31.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,15
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
32.		10303	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М	75,00
33.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,27
34.		10307	-ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480ММ	М	170,00
35.		10308	-ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480 ММ	Т	3,78
36.		10854	- КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	М	8,65
37.		10855	- КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,31
38.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	2,71
39.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	49,35
40.		11185	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	99,90
41.		11193	-МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ К ТРУБАМ ВТ-6 ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	25,10
42.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	2,14
43.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,20
44.		11551	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН.ОСНОВАНИЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ ,АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	М3	5,69
45.		11657	-БУМАГА МЕТОЧНАЯ	М2	182,45

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) -27- 2605

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-4

НА УСТРОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ И ВЕНТШАХТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-45

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,919 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,486 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1.	E1-56	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,28	150,82	42 42	80 42	2	40 17
2.	E1-106	СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,16	49,70	8 7	15 7	4	3 1
3.	E1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	144,00	7 7	14 7	7	" "
4.	E1-257	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,19	20,79	4 4	8 4	"	4 1
5.	E1-268	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К	1000М3	0,19	11,88	2	4	"	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАСЦЕНКЕ Н 257					2		1
	6,Е1-1185	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	1,89	11,60	22	42	14	8
							22		5
	7,Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,15	29,33	92	10	5	-
							5		-
	8.Е6-232	= УСТРОЙСТВО ДНИЩ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ ДНИЩ ДО 400ММ	М3	21,80	32,62	711	136	51	20
							71		6
	9.С124-17	=АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,42	256,00	108	-	-	-
							-		-
	10.С124-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,59	270,00	159	-	-	-
							-		-
	11,Е7-177	= УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	3,00	3,75	11	18	4	6
							10		2
	12.608-1432 ЦСЦ9-197	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ М300	М3	2,67	55,40	148	-	-	-
							-		-
	13.С147-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	4,80	22,40	108	-	-	-
							-		-
	14,С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,15	22,40	3	-	-	-
							-		-
	15.Е8-30-1	=СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,19	27,66	33	7	3	1
							4		-
	16.Е23-157	=УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	2,00	1,27	3	3	2	-
							2		-
	17.С113-823	=ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	25,00	25	-	-	-
							-		-
	18.С121-1986	=СТАЛЬНОЙ ЛЮК	Т	0,23	246,00	57	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,25	123,00	31	11 5	5	-
20	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,28	51,61	15	5 2	2	-
21	Е12-300	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	100М2	0,28	2,53	1	-	-	-
22	Е12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	0,28	49,90	14	6 3	3	-
23	Е12-291	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289	100М2	0,28	40,50	11	5 2	2	-
24	Е26-50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	28,10	1,30	37	3 2	2	-
25	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1,08	90,00	97	44 22	21	1 -
26	Е16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	1,20	2,21	3	1 -	-	-
27	Е16-63	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ	М	1,20	15,70	19	4 2	2	-
28	Е9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,08	58,00	5	7 4	1	3 1
29	С121-1976	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ 6	Т	0,08	384,00	31	- -	-	-
30	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,01	362,00	4	2 1	1	-
31	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	40,80	3	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	М3	0,44	32,25	14	2 - 1	1	- - -
33.	Е10-110	-ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2М2	М2	1,19	3,38	4	7 - 3	3	- - -
34.	С122-308	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА	М2	1,19	28,30	34	- - -	-	- - -
35.	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,01	192,00	2	1 - 1	1	- - -
		Б)ВЕНТШАХТА							
36.	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	1,00	16,30	16	19 - 10	4	6 - 2
37.	608-1422 Ц-С18-395	-ПАНЕЛИ ВЕНТШАХТ	М3	4,91	57,60	283	- - -	-	- - -
38.	Е7-668	-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	1,00	0,72	1	1 - 1	1	- - -
39.	608-1422 Ц-С18-395	-М3	М3	0,05	57,60	3	- - -	-	- - -
40.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,18	22,40	4	- - -	-	- - -
41.	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,02	362,00	7	4 - 2	2	- - -
42.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,15	40,80	6	- - -	-	- - -
43.	Е20-409	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	1ШТ	2,00	1,05	2	3 - 2	2	- - -
44.	С130-1479	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК	М2	0,17	35,00	6	- - -	-	- - -
45.	Е16-62	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	7,74	13,10	101	22	10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ					12		1
46.С147-24		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,74	40,80	30	"	"	"
47.Е22-130		УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	4,80	1,34	6	2	"	"
48.Е15-614		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	"	60,50	1	"	"	"
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2919	486	155	96
							251		37

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2110
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	222
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	35
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	140
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	175
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	914
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	743
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	346
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	112
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	194
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	101
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2650
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	449
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	93
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	88
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	109
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	131			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	109			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	14			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	160			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	30			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2919	486	155	96
							251		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2110			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	222			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	56			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	35			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	140			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	175			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	914			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	743			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	346			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	112			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	194			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	101			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2650			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	449			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	93			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	88			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	109			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	131			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	109			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	160			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	30			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ИЛЬИН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-4

УСТРОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ И ВЕНТШАХТ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.608-1422 ЦСЦ8-395		-ПАНЕЛИ ВЕНТШАХТ	М3	4,96
	2.608-1432 ЦСЦ9-197		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ М300	М3	2,67
	3.С113-823		-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
	4.С121-1976		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6	Т	0,08
	5.С121-1986		-СТАЛЬНОЙ ЛЮК	Т	0,23
	6.С122-308		-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА	М2	1,19
	7.С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,59
	8.С124-17		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,42
	9.С130-1479		-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК	М2	0,17
	10.С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,33
	11.С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	4,80
	12.С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,96
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
13.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	265,74
14.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	13,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
15.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	2,23
16.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,15
17.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,03
18.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	1,29
19.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	0,69
20.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	29,94
21.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,57
22.		959	-ЭКСКАВАТОРЫ-ДРАГЛАЙНЫ С КОВШОМ 0,65 М3 СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ	МАШ.-Ч	0,63

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
23.		1002	КРОМКОЙ =ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	8,20
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
24.		2054	=БИТУМ	Т	0,07
25.		2072	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,47
26.		2081	=БРИЗОЛ	М2	4,18
27.		2103	=БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
28.		2265	=ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,11
29.		2266	=ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,05
30.		2549	=КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,04
31.		2673	=МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,01
32.		2756	=ОТВОДЫ КОНЦЕВЫЕ	ШТ	0,96
33.		2936	=ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	0,84
34.		2958	=ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	13,90
35.		3022	=РУБЕРОИД РМ-350	М2	62,38
36.		3045	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕТЕНЫЕ	М2	29,50
37.		3128	=СТЕКЛОХОЛСТ	М2	3,89
38.		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	3,89
39.		4003	=АРМАТУРА А-3	Т	0,03
40.		4245	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	0,03
41.		4385	=		0,32
42.		5184	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,08
43.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	40,22
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
44.		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	3,21
45.		8064	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,45
46.		8065	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,20
47.		8070	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,78
48.		8072	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	22,13
49.		8224	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,02
50.		8225	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	0,47
51.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,03
52.		8228	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,04
53.		8231	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	0,27
54.		8479	=КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150	1000ШТ	0,45
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
55.		10878	=МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,26
56.		11089	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	1,20
57.		11098	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 273Х8ММ	М	7,20
58.		11099	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 325Х8ММ	М	1,12
59.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,20
60.		11533	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,78

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
61.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,45
62.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ, М=300	М3	22,13
63.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,02
64.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	3,70
65.		17270	-ТАЛЬК	КГ	6,74

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-5

НА ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-45

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,771 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,327 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ							
1	Е18-168	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	ШТ	2,00	24,20	48	66 34	31	3 1
2	С130-1953	НАСОСЫ 3К-9А	ШТ	2,00	101,00	202	- -	-	- -
3	Е18-165	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	ШТ	1,00	11,60	12	16 8	8	- -
4	С130-1985	НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЦВ-6,3/160 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-72-2	ШТ	1,00	441,00	441	- -	-	- -
5	Е16-55	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	15,00	2,18	33	13 6	6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ							
	6.Е16-60	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ,5	М	8,00	0,93	7	13 - 6	6	- - -
	7.С113-176	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4.5	М	8,00	3,00	24	- - -	-	- - -
	8.Е16-27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	1,50	1,71	3	1 - 1	1	- - -
	9.Е22-144	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	0,56	8	5 - 3	2	1 - -
	10.Е22-148	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	8,00	1,29	10	4 - 2	1	1 - -
	11.Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	12,00	17,40	209	25 - 13	12	1 - -
	12.Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ	ШТ	6,00	49,10	295	48 - 25	22	3 - 1
	13.Е18-222	-УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ 12С 17БК ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА С ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ И 4	КОМПЛ	1,00	18,50	19	1 - -	-	- - -
	14.Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	3,00	4,43	13	1 - 1	1	- - -
	15.Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	Т	0,15	777,00	117	101 - 52	28	24 - 7
	16.Е22-433	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150ММ	ФЛАНЕЦ	4,00	1,28	5	9 - 5	2	3 - 1
	17.С130-1781	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	ШТ	4,00	2,55	10	- - -	-	- - -
	18.Е22-429	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	24,00	0,46	11	21 -	5	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11		2
19.	С130-1776	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	24,00	0,94	23	=	=	=
							=		=
20.	С130-1947	=КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	КОМПЛ	1,00	0,82	1	=	=	=
							=		=
21.	Е16-170	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРИЕМНЫХ 16442Р С СЕТКОЙ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	5,94	6	1	1	=
							1		=
22.	Е16-220	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,15	4,22	1	1	1	=
							1		=
23.	Е16-221	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,08	5,47	1	1	=	=
							=		=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1771	327	127	42
							169		12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	175
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	78
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	25
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	10
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	38
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	48
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	24
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	29
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	32
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	220
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	140
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1324
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	547
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	89
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	91
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	677
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	112
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	44
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	115
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1551			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	187			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1771	327	127	42
							169		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	175			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	78			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	25			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	10			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	38			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	48			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	29			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	32			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	220			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	140			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1324			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	547			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	89			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	91			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	677			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	112			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	44			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	115			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	42			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1551			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	187			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ИЛЬИН

ПРОВЕРИЛ — ГОЛОВКО

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-5

ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С113-176		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4,5	М	8,00
2.	С130-1776		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	24,00
3.	С130-1781		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	ШТ	4,00
4.	С130-1947		КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	КОМПЛ	1,00
5.	С130-1953		НАСОСЫ 3К-9А	ШТ	2,00
6.	С130-1985		НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЦВ-6,3/160 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-72-2	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	206,16
8.		2	ШЕФМОНТАЖ	ШТ	87,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	44,45
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2065	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	37,28
11.		2081	БРИЗОЛ	М2	8,26
12.		2165	ВОДА	М3	1,87
13.		2673	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,05
14.		3128	СТЕКЛОХОЛСТ	М2	7,79

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	20,47
16.		6512	=АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ	ШТ	25,00
17.		6514	=АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-150ММ	ШТ	12,00
18.		6716	=ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	18,00
19.		6814	=КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ Д ДО 50ММ	ШТ	1,00
20.		6873	=МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	3,00
21.		7244	=ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,15
22.		7270	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
23.		10307	=ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480ММ	М	8,00
24.		10308	=ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480 ММ	Т	0,14
25.		10871	=МУФТЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗ.ДИАМ 500ММ	ШТ	0,15
26.		11072	=ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50ММ	М	1,50
27.		11096	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 159Х4,5ММ	М	8,00
28.		11252	=УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 12С 175С НОМ 4	ШТ	1,00
29.		17264	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 57Х3,5ММ	М	15,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) -43- 2674

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-6

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ФОНТАНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН БЕЗ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-45 АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,110 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,038 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ							
1	1,15042-71П 2709	ЯЩИК Я3161-24	ШТ	1,00	12,72	13	"	"	"
2	Ц8-612-5	МОНТАЖ Я3161-24	100ШТ	0,01	345,00	3	3	2	"
3	Ц8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,04	93,00	4	6	1	2
4	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,01	179,00	2	2	1	"
5	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,01	49,80	1	1	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
6.	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,01	30,00	1	-	-	-
							-		-
7.	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,28	54,00	15	23	6	7
							13		3
8.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,25	4,88	1	2	1	-
							1		-
9.	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,03	6,02	1	-	-	-
							-		-
10.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,25	1,21	1	1	-	-
							-		-
11.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,10	1,38	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	55	38	11	9
							20		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	13
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	30
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	11
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	15
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	38

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	С153-41	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-100-01У3,ППР-100-02У3	ШТ	4,00	5,57	22	-	-	-
13.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,40	1,08	1	-	-	-
14.	С153-214 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 12М ТИПА ПЛ-64Р1У2	ШТ	1,00	2,48	2	-	-	-
15.	С153-307	-ЛАМПЫ МО36-25	10ШТ	0,10	0,88	1	-	-	-
16.	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00	13,70	14	-	-	-
17.	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,05	22,00	1	-	-	-
18.	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,01	29,50	1	-	-	-
19.	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,01	39,20	1	-	-	-
20.	011373,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.20ММ	М	25,00	0,22	6	-	-	-
21.	011373,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.25ММ	М	3,00	0,26	1	-	-	-
22.	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	1,00	0,70	1	-	-	-
23.	150408П2-002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	1,00	0,26	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	55	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	52			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	46			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	55			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	110	38	11	9
							-		-
							20		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	82			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	46			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	97			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	38			

СОСТАВИЛ КУРТИК

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-6

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ФОНТАНА

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1,0113Т3,1		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.20ММ	М	28,00
2	2,150408П2-002		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	1,00
3	3,15042-71П2709		-ЯЩИК Я3161-24	ШТ	1,00
4	4,С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,05
5	5,С152-167		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,01
6	6,С152-168		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,01
7	7,С153-41		-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-100-01У3,ППР-100-02У3	ШТ	4,00
8	8,С153-214		-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 12М ТИПА ПЛ-64Р1У2	ШТ	1,00
	ПРИМЕНИТЕЛЬНО				
9	9,С153-276		-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,40
10	10,С153-307		-ЛАМПЫ МО36-25	10ШТ	0,10
11	11,С154-165		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	1,00
12	12,С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
13	13,	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	21,53

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-7

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ФОНТАНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН БЕЗ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА ТИП1

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-45 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,171 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,068 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН ВСЕГО	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1,15042-71П 2710	-ЯЩИК Я-3163	ШТ	1,00	11,13	11	-	-	-	-
2,Ц8-526-5	-ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	4,77	5	4	2	-	-
3,1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75==	ШТ	3,00	2,38	7	-	-	-	-
4,Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ	ШТ	3,00	2,88	9	6	3	-	-

320-45 АПТ-84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А					3		
	5.1504-4225	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ-ПМЕ-1320СТ 16.0.536.001-72==	ШТ	1,00	7,00	7			
	6.Ц8-531-1	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А	ШТ	3,00	3,73	11	8 5	5	
	7.1504-4237	ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А-ПМЕ-232ГОСТ 5.3.16.76==	ШТ	2,00	10,28	21			
	8.Ц8-529-1	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	3,00	2,97	9	6 3	3	
	9.Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,34	54,00	18	28 16	8	8 3
	10.Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,30	4,88	1	2 1	1	
	11.Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,10	6,02	1	1	-	
	12.Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,00	1,21	1	2 1	1	
	13.Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,30	1,38	1	1	-	
	14.Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,10	32,00	3	3 2	1	1
	15.Ц8-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	10ШТ	0,40	19,30	8	4 2	2	
	16.Ц8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,20	27,00	5	3 1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	151	68	27	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							36		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	46
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	46
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	72
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	34
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	27
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	30
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	105
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	68

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

17,С152-166	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,13	22,00	3	=	=	=
18,С152-167	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,01	29,50	1	=	=	=
19,С152-168	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,03	39,20	1	=	=	=
20,0113Т1,1	=ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.20ММ	М	24,00	0,28	7	=	=	=
21,0113 Т1.1	=ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.25ММ	М	10,00	0,39	4	=	=	=
22,241649-1054	=МЕТАЛЛОРУКАВ Д.25ММ	М	10,00	0,27	3	=	=	=

320-45 АТМ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	20	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	19			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	20			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	171	68	27	9
							36		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	91			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	34			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	27			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	30			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	18			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	125			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	68			

СОСТАВИЛ КУРТИК

320-45 АОВ 84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ФОНТАНА

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.0113Т1.1		-ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.20ММ	М	34,00
	2.1504-1009		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75==	ШТ	3,00
	3.1504-4225		-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-132ОСТ 16.0.536.001-72==	ШТ	1,00
	4.1504-4237		-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А=ПМЕ-232ГОСТ 5.3.16.76==	ШТ	2,00
	5.15042-71П2710		-ЯЩИК Я-3163	ШТ	1,00
	6.241649-1054		-МЕТАЛЛОРУКАВ Д.25ММ	М	10,00
	7.С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,13
	8.С152-167		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,01
	9.С152-168		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,03
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	47,52

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-8

НА АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ФОНТАНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН БЕЗ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА ТИП1

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-45 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,093 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.1704 П50339	=РЕГУЛЯТОР=СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ=2	ШТ	1,00	46,22	46	=	=	=
2.Ц11=405=1	=РЕГУЛЯТОР=СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	1,00	2,66	3	5	3	=
3.Ц8=522=1	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	2,60	3	2	1	=
4.Ц11=582=1	=КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	1,00	0,97	1	1	1	=
5.Ц8=406=1	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,21	54,00	11	17	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							10		2
6.Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,25	4,88	1	2	1	-
							1		-
7.Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,65	1,21	1	1	1	-
							1		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	77	28	12	5
							17		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	46
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	46
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	31
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	28

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

8.1504-6162 -71Г	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГППМ2-10/Н2	ШТ	1,00	3,97	4	-	-	-
						-		-
9.2405-1389	=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8ТУ36-1753-75=	ШТ	1,00	2,36	2	-	-	-
						-		-
10.С152-179	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,09	31,60	3	-	-	-
						-		-
11.0113-1,1	=ТРУБЫ ВДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.20ММ	М	12,00	0,29	3	-	-	-
						-		-

320-45 АЙ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.0113Т1,1		"ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.25ММ	М	9,00	0,39	4	"	"	"
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	16	"	"	"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ	16			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ	16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	93	28	12	5
							17		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ "			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ	36			
		МАТЕРИАЛЫ "			РУБ	3			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП "			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП "			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ "			РУБ	47			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "			РУБ	28			

СОСТАВИЛ КУРТИК

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-8

АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ФОНТАНА

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
		1.0113Т1,1	-ТРУБЫ ВАОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.20ММ	М	21,00
		2.1704 П50339	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ-2	ШТ	1,00
		3.1504-6162-71Г	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГППМ2-10/Н2	ШТ	1,00
		4.2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8ТУ36-1753-75=	ШТ	1,00
		5.0152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,09
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
6.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	18,33

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,1) -57- 2604

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-9

НА УСТРОЙСТВО ПОДПИТОЧНОЙ КАМЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-45

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,216 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,033 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	139,00	4 / 4	8 / 4	4	-
2	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	46,00	1 / -	1 / -	-	-
3	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,13	29,33	4 / -	- / -	-	-
4	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,13	118,56	15 / 3	5 / 3	3	-
5	Е11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,13	15,81	2 / -	- / -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Е7-351	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	М3	0,32	13,30	4	8 - 4	1	3 - 1
7.	608-7120 ЦСЦ9-236	-ШТ		8,00	13,10	105	- - -	-	- - -
8.	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,08	58,00	5	7 - 4	1	3 - 1
9.	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	0,08	342,00	27	- - -	-	- - -
10.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,10	90,00	9	4 - 2	2	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ	216	33 - 17	11	6 - 2		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	144
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	105
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	180
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	26
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	32
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	36			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	7			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	216	33 17	11	6 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	144			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	8			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	105			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	180			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	26			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	32			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	36			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	7			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ИЛЬИН

ПРОВЕРИЛ — ГОЛОВКО

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-9

УСТРОЙСТВО ПОДПИТОЧНОЙ КАМЕРЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.608-7120 ЦСЦ9-236		-ШТ		8,00
	2.С121-1968		-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	0,08
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.	1		-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	21,80
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.	460		-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,47
5.	461		-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,44
6.	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,16
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.	2072		-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,07
8.	3387		-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,19
9.	5184		-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,08
10.	6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,47
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
11.	8063		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	0,13
12.	8070		-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,46
13.	8226		-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,01
14.	8228		-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		10878	=МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,02
16.		11533	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,46

gost.e-ecolog.ru