ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-2-156.85

Цех по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.паркета в год

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Ц. 4-03

К.Ф. ЦИТП инв. 8972/8

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-2-156.85

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРКЕТА С СУШИЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 200 ТЫС.КВ.М ПАРКЕТА В ГОД

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	411,40 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	264,37 тыс.руб.
I куб.м здания	20,19 руб.
I кв.м. общей площади	118,54 руб.

Разработан
Киевский филиалом
института
"Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № 8 от 18.06.1984 г.
Введен в действие институтом
"Союзгипролесхоз", приказ
№35 от 6.07.1984 г.

Главный инженер филиала М.М.Кияница

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

8972/8

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	Страницы
I	2	3	4
I	I-I2	Оборудование буфета	4
2	I-I3	Электросиловое оборудование	I0
3	I-I4	Электроосвещение	48
4	I-I5	Пожарная сигнализация	63
5	I-I6	Оборудование автоматизации производства	72
6	I-I7	Слаботочные устройства	I29
7	I-I8	Гардеробное оборудование	I44
		Сметы по вариантам	
8	I-I-I	Общестроительные работы (вариант для T=-20° C)	I47
9	I-I-2	Общестроительные работы (вариант для T=-40° C)	I54
I0	Приложение № I к смете № I-I	Фундаменты из сборных блоков	I6
II	I-4-I	Отопление (вариант для T=-20° C)	I8I
I2	I-4-2	Отопление (вариант для T=-40° C)	I90

I	2	3	4
I3	I-7-I	Вентиляция (вариант для $T=-20^{\circ}$ C)	I97
I4	I-7-2	Вентиляция (вариант для $T=-40^{\circ}$ C)	203
I5		Ведомость потребности в производственных ресурсах	207

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На приобретение и монтаж оборудования буфета

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,50 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,20 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу/I тыс.кв.м.паркета/-I,50 руб.
2. Iм2 общей площади здания -0,I3 руб.
3. Iм3 объема здания -0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто единицы измерения	общая	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. обо-рудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-06 п.II-003 28-927-2м	Плита ПЭСМ-2	шт	I	0,II	0,II	I37,0	7,46	7,27	0,04 0,03	I37	7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-06 п.06-002 28-923-Iм	Кипятильник КНЭ-25	шт	I	0,02	0,02	65,0	2,85	2,77	0,02 / 0,0I	65	3	3	-
3	-"- п.09-00I 28-9II-3	Прилавок-витрина для буфетов ПР-Ш	шт	I	0,38	0,38	425	7,84	7,56	0,I / 0,06	425	8	8	-
4	-"- п.0I-002 28-9II-4	Холодильный шкаф ШХ-0,56	шт	I	0,300	0,300	387	7,82	7,55	0,09 / 0,06	387	8	8	-
5	24-I9-73 п.322 28-92I-8	Моечная ванна ВМ-IА	шт	3	0,I	0,3	33,5	6,75	6,07	0,43 / 0,27	I0I	20	I8	I / I
6	Контора "Союзторгобородование" стр.4	Стол производственный СП-I050	шт	I	0,06	0,06	44,0	-	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Контора "Союзторгоборудование" стр.4	Стол производственный СП-I050А	шт	2	0,04	0,08	40,0	-	-	-	80	-	-	-
8	28-928-I 27-II-34 п.I-083	Секция вставка ВСН-420	шт	I	0,045	0,045	55,0	4,27	3,82	0,37	55	4	4	-
9	28-У-74--59 доп.7	Вентотсос МВО--420 Цена: (6,I+I,6+0,55)xI,05= Цена з.п. 6,IxI,05= Цена э.м. I,6xI,05=	шт	I	0,0I65	0,I65	36,0	8,66	6,4I	I,68 0,63	36	9	6	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I9-06 п.I5-024 3-503-I	Лифт грузовой малый ЛГМ-I00	шт	I	0,96	0,96	680	II7	67,2	29,4 / I3,2	680	II7	67	29 / I3
II	56-0I-0I п.I25	Стол обеденный размером I,2x0,8x0,75м	шт	I	0,03	0,03	I6,5	-	-	-	I7	-	-	-
I2	-"- п.I30	То же, размером I,8x0,8x0,75м	шт	I	0,04	0,04	I9,0	-	-	-	I9	-	-	-
I3	56-0I-0I п.I36	Стол размером 0,4Ix0,425x0,7Iм	шт	I0	0,035	0,05	8,5	-	-	-	85	-	-	-
I4	-	Электроэнергия 6+7,7	квт.ч	I3,7	-	-	-	0,0325	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.			2,54					2I3I	I77	I2I	32 / I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка I%	руб.								2I			
		Итого	руб.								2I52			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			2,54	I0,75				27			
		Итого	руб.								2I79			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								26			
		Итого	руб.								2205			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									97		
		Итого	руб.									274		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления	руб.									22		
		Всего по смете	руб.								2205	296	I2I	32
														I5
												2500		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила старший инженер Н.Г.Рябушенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На приобретение и монтаж электросилового оборудования

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	I5,84	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	4,20	тыс.руб.
б) монтажных работ	II,64	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу /Iтыс.кв.м паркета/	58,20	руб.
2. Iм2 общей площади здания	5,2I	руб.
3. Iм3 объема здания	0,88	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
					единицы измерения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтаж												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	СКЦЭ-84 2-548	Шкаф ШР II--735 04-54У2	шт	5	0,075	0,375	II4	30,8	I2,2	I,I6 / 0,44	570	I54	6I	6 / 2
2	-"- 2-549	То же, ШР II- - 73505-54У2	шт	I	0,075	0,075	I26	30,8	I2,2	I,I6 / 0,44	I26	3I	I2	I / -
3	-"- 2-552	То же, ШР II- - 73708-54У2	шт	3	0,08	0,24	I07	24,9	9,I6	I,I6 / 0,44	32I	75	28	3 / I
4	-"- 2-534	То же, ШР II--735I0	шт	2	0,075	0,I5	I30	30,8	I2,2	I,I6 / 0,44	260	62	24	2 / I
5	-"- 2-55I	То же, ШР II- - 73707	шт	2	0,08	0,I6	I00	24,9	9,I6	I,I6 / 0,44	200	50	I8	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	СКЦЭ-84 2-545	То же, ШР II--73701	шт	3	0,08	0,24	87	22,2	8,I4	I,I6 / 0,44	26I	67	24	3 / I
7	I5-04 0I-009 0I-0I4 8-526-5	Выключатель АР 50-3МТ 2,25+4,3	шт	4	0,0035	0,0I4	6,55	4,77	2,I	0,I2 / 0,03	26	I9	8	-
8	I8-04 0I-008 0I-0I4 8-526-2	То же, АП50- - 2МТ 475+4,3	шт	I	0,0035	0,004	6,05	4,20	I,75	0,I2 / 0,03	6	4	2	-
9	СКЦЭ-84 2-6I9	Ящик ЯУ 5II3- -I3А2Г	шт	I	0,03	0,03	69	I2,2	5,56	0,79 / 0,28	69	I2	6	I / -
I0	-"- 2-6I8	То же, ЯУ 5II3- 03Б 2Е	шт	2	0,03	0,06	7I	I3,4	6,29	0,79 / 0,28	I42	27	I3	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	СКЦЭ-84 2-599	То же, ЯУ 5II0-03А2Л	шт	I	0,03	0,03	58,3	9,54	4,32	0,79 / 0,28	58	I0	4	I / -
I2	-"- I-252	Ящик ЯРВ-I00М	шт	2	-	-	-	22,5	6,55	0,I / 0,02	-	45	2	-
I3	I5-08 6-024 8-882 К=I,05	Конденсаторная установка УКН-0,38-I50 У3	шт	I	0,I8	0,I8	IIIO	I5,24	I3,23	0,47 / 0,32	IIIO	I5	I3	-
I4	-"- 6-02I 8-882 К=I,05	То же, УКН-0,38 -75-У3	шт	I	0,I8	0,I8	770	I5,24	I3,23	0,47 / 0,32	770	I5	I3	-
I5	СКЦЭ-84 I-37I	Ящик ЯБВП-I	шт	I	-	-	-	20,5	I,74	0,I2 / 0,03	-	2I	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-534-I3	Ящик для счетчика	кг	I0	-	-	-	0,39	0,04	0,0I / 0,0I	-	4	-	-
I7	I7-0I 08-04I 8-6I3-2	Счетчик САЧ-И678	шт	I	0,0039	0,004	I9,0	0,66	0,49		I9	I	-	-
I8	I5-04 03-097 03-098 03-099 8-583-7 K=I,05	Предохранитель НПН2 60	шт	I5	0,0004	0,006	0,38	I,28	0,57	0,03 / 0,0I	6	I9	9	-
I9	I5-04 05-2I8 8-528-2	Контактор КТ-6043/2-У3	шт	I	0,0044	0,004	I2,7	40,9	23,2	2,9 / I,6	I3	4I	23	3 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	I5-04 04-224	Пускатель ПМЕ-I22	шт	I0	0,00I8	0,0I8	5,7	3,4	I,49	0,08 0,0I	57	34	I5	I -
2I	-"- 04-225 8-53I-4	То же, ПМЕ-I32	шт	I6	0,002	0,032	6,6	3,4	I,49	0,08 0,0I	I06	54	24	I -
22	-"- 04-048 8-53I-5	То же, ПАЕ-У32	шт	3	0,0I26	0,038	30,0	4,53	2,05	0,II 0,02	90	I5	6	-
23	-"- 04-20I 8-53I-4	То же, ПМЕ-092	шт	4	0,0023	0,0I	6,6	3,4	I,49	0,08 0,0I	26	I4	6	-
24	-"- 04-I96 8-53I-4	То же, ПМЕ--022	шт	I	0,00I8	0,002	5,2	3,4	I,49	0,08 0,0I	5	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	I5-04 04-237 8-53I-4	То же, ПМЕ-232	шт	2	0,003	0,006	9,7	3,4	I,49	0,08 0,0I	I9	7	3	-
26	04-020 8-53I-4	То же, ПАЕ-332	шт	I	0,0075	0,008	I9,5	3,4	I,49	0,08 0,0I	20	3	2	-
27	04-076 8-53I-4	То же, ПАЕ-532	шт	4	0,0I65	0,066	36	4,93	2,05	0,II 0,02	I44	20	8	-
28	I5-04 04-242 8-53I-4	То же, ПМЕ-224	шт	2	0,0046	0,009	I4,9	3,4	I,49	0,08 0,0I	30	7	3	-
29	I5-04 I8-098 8-529-5	Пост кнопочный ПКЕ 722-2	шт	22	0,0003I	0,007	I,0	I,99	I,09	0,08 0,0I	22	44	24	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	I5-04 I8-I20 I8-I26 8-529-5	То же, ПКУ.I5. 19.23I Цена: 8,50+0,95x5=	шт	2	0,0009	0,002	I3,25	I,99	I,09	0,05 0,0I	27	4	2	-
3I	I5-04 I8-I24 I8-I28 8-529-6	То же, ПКУ.I5. I9.III Цена: 4,45+I,25=	шт	6	0,0004	0,002	5,70	I,99	I,09	0,05 0,0I	34	I2	7	-
32	I5-04 I8-II4 K=0,92 8-529-5	То же, ПКЕ 22I-I 2x0,92	шт	I0	0,00028	0,003	I,84	I,99	I,09	0,05 0,0I	I8	20	II	I -
33	8-522-5	Разъем штеп - сельный с чис- лом контактов 4	шт	4	-	-	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	9	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	I5-04 0I-006 8-525-I	Выключатель А63М	шт	I	0,0003	-	I,45	2,02	0,9	0,05 / 0,0I	I	2	I	-
35	8-84-I	Переключатель ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,38	0,33	0,0I / -	I	I	-	-
36	I5-04 I8-I24 I8-I26 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКУ I5.I9.III. 40У3 Цена: 4,45+0,95	шт	I	0,0004	0,0004	5,40	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	5	2	I	-
37	I5-04 I8-I24 I8-I26 8-529-I3	То же, ПКУ I5.I9.III Цена: 4,45+0,95=	шт	I	-	-	5,40	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	5	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	I5-04 04-I88 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-05I	шт	I	-	-	3,9	3,4	I,49	0,08 0,0I	4	3	I	-
39	II-582-3	Коробка соединительная СК-24	шт	I	-	-	-	I,47	I,I7	0,04 0,0I	-	I	I	-
40	8-4I7-I	Труба винипластовая диаметром до 25мм с креплением скобами	I00м	2,22	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	77	32	27 9
4I	8-4I7-5	То же, в подготовке пола	I00м	0,3	-	-	-	I5,9	7,66	0,22 0,08	-	5	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	8-407-I	Труба стальная водогазопроводная диаметром до 25 мм с креплением скобами в пожароопасном помещении	I00м	9,I9	-	-	-	79,2	36	35,7 I2,2		728	33I	328 II2
43	8-407-8	То же, в подготовке пола	I00м	0,9	-	-	-	45,7	28,7	7,85 3,08		4I	26	7 3
44	8-407-2	То же, диаметром до 40 мм с креплением скобами	I00м	I,74	-	-	-	I02	45,2	46,8 I5		I77	79	8I 26
45	8-407-9	То же, диаметром до 40мм в подготовке пола	I00м	0,I5	-	-	-	57,3	35,5	I0,5 4,I2		9	5	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	8-407-3	То же, диаметром до 50мм с креплением скобами	I00м	I,30	-	-	-	II2	53,8	48,8 I5,8	-	I46	70	I3 2I
47	8-407-I0	То же, в подготовке пола	I00м	0,I	-	-	-	7I,2	43	I5,4 6,02	-	7	-	-
48	8-407-II	То же, диаметром 70мм в подготовке пола	I00м	0,05	-	-	-	94,2	57,7	I8,3 7,I9	-	5	3	I -
49	8-408-2	Металлорукав по стальным конструкциям диаметром до 20мм	I00м	0,72	-	-	-	28,I	I2,7	0,3 0,I3	-	20	[illegible]	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	8-408-2	То же, диаметром до 40мм	I00м	0,08	-	-	-	28,I	I2,7	0,3 0,I3	-	2	I	-
5I	8-405-I	Скоба металлическая	Iт	0,065	-	-	-	445	43,5	8,5 2,38	-	29	3	I -
52	8-I49-I	Прокладка кабеля марки АВВГ, ВВГ сечением жил до I0мм2 в трубе	I00м	I,35	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	I4	8	-
53	8-I50-I	Подвеска кабеля марки АВВГ сечением жил до I0мм2 на тросе	I00м	0,5	-	-	-	99,9	7,9	I2,7 4,02	-	50	4	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	8-I49-I	Прокладка кабеля марки КВВГ весом I метра до 3 кг в трубе	I00м	0,45	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	5	3	-
55	8-I4I-I	Прокладка кабеля марки АВВГ сечением до Iкг в траншее	I00м	0,35	-	-	-	I2,5	5,89	2,23 0,89	-	4	2	I -
56	8-I42-I	Устройство постели для прокладки кабеля	I00м	0,35	-	-	-	9,57	2,56	6,96 2,74	-	3	I	2 I
57	8-I43-I	Покрытие кабеля кирпичом	I00м	0,35	-	-	-	8,86	2,88	5,92 2,33	-	3	I	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58	8-400-I	Кабель АВВГ, ВВГ сечением жил до I0мм2 с креплением скобами	I00м	II,36	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	69I	266	259 95
59	8-400-2	То же, сечением до I6 мм2	I00м	2,25	-	-	-	68	25	28,2 8,88	-	I53	56	63 20
60	8-4I6-2	То же, сечением до 6мм2 в пожароопасном помещении по конструкциям	I00м	I0,0	-	-	-	38,3	9,88	25,4 8,06	-	383	99	254 8I
6I	8-I46-I	То же, при весе I м до 3 кг с креплением накладными скобами	I00м	5,54	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	267	I0I	70 22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62	8-396-6	Кабель КРПТ на тросе	I00м	0,65	-	-	-	I27	I5,6	23,3 7,4I	-	83	I0	I5 5
63	8-400-I	То же, с креплением накладными скобами	I00м	0,92	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	55	22	2I 8
64	8-I46-3	Кабель КВВГ весом I м до 3 кг с креплением накладными скобами	I00м	3,08	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I45	56	39 I2
65	8-409-5	Провод сечением до 70 мм2 в трубе первый	I00м	0,I5	-	-	-	I4	5,58	7,87 2,29	-	2	I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
66	8-409-4	То же, сечением до 38 мм2	I00м	0,6	-	-	-	I2,3	5,5I	6,3 I,85	-	7	3	4 I
67	8-409-3	То же, сечением до I6 мм2	"	0,05	-	-	-	9,29	4,I	4,84 I,46	-	I	-	-
68	8-409-2	То же, сечением до 6 мм2	"	2,25	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	I4	7	6 2
69	8-409-I	То же, сечением до 2,5 мм2	"	II,90	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	58	28	28 8
70	8-409-I5	То же, сечением до 70 мм2, последующий	"	0,3	-	-	-	3,I4	2,92	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7I	8-409-I4	То же, сечением до 35 мм2	I00м	I,34	-	-	-	2,88	2,7I	-	-	4	4	-
72	8-409-I3	То же, сечением до I6 мм2	"	0,57	-	-	-	2,53	2,38	-	-	I	I	-
73	8-409-I2	То же, сечением до 6 мм2	"	5,03	-	-	-	I,38	I,26	-	-	7	6	-
74	8-409-II	То же, сечением до 2,5 мм2	"	53,48	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	65	6I	-
75	884-I	Сирена СС-I	шт	5	-	-	-	0,38	0,33	0,0I -	-	2	2	-
76	8-603-I	Светильник Арт. I35	шт	0,02	-	-	-	I04,4	36,4	0,9 0,34	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
77	8-534-3	Коробка клеммная У6I5	шт	2	-	-	-	4,22	I,69	0,09 0,02	-	8	3	-
78	8-534-2	То же, У6I4	шт	5	-	-	-	3,58	I,62	0,08 0,0I	-	I8	8	-
79	8-472-6	Шина заземления сечением I00мм по зданию	I00м	3,5	-	-	-	56,I	I3,4	I,7 0,I	-	I96	47	9 -
80	8-I47-6	Стойки К 3I4	I00шт	0,I6	-	-	-	37	I5,6	2,3 0,37	-	6	3	-
8I	8-I47-9	То же, К II50	"	0,44	-	-	-	27,8	I8,5	I,9 0,24	-	I2	7	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
82	8-I47-7	Полка К II6I	I00шт	2,54	-	-	-	I,34	I,I2	0,I3 0,05	-	3	3	-
83	8-I47-3	Лоток К 422	шт т	374 2,5	-	-	-	377	24,9	4,I I,02	-	943	62	I0 3
84	8-I47-9	Основание К II55	I00шт	I,20	-	-	-	35,9	I0,2	I6,6 5,22	-	43	I2	20 7
85	8-96-4	Металлоконструкции	т	0,2	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	75	7	I -
86	8-482-II	Присоединение к сети двигателей мощностью до 4 кВт	шт	77	-	-	-	2,62	I,88	0,04 -	-	202	I45	3 -

I.	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
87	8-482-I2	То же, до I0 кВт	шт	I5	-	-	-	3,26	2,5I	0,04 / -	-	49	38	I / -
88	8-482-I3	То же, до 30 кВт	шт	I8	-	-	-	3,86	2,59	0,04 / -	-	69	47	I / -
89	8-482-I4	То же, до 50 кВт	шт	5	-	-	-	4,39	3,II	0,04 / -	-	22	I6	-
90	8-482-I5	То же, до I00 кВт	шт	5	-	-	-	5,2I	3,57	0,05 / -	-	26	I8	-
		Эксплуатационное оборудование												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9I	I8-05 5-353	Клещи изолирующие	шт	I	0,0003	-	4,I	-	-	-	4	-	-	-
92	45-0I I-004	Диэлектрические галоши	"	2	0,00I5	0,003	I,65	-	-	-	3			
93	05-08 стр.4	Диэлектрические перчатки	"	2	0,0003	0,00I	0,43	-	-	-	I			
94	05-08 стр.4	Диэлектрические коврики	шт кг	2 I0	0,0I	0,0I	0,62	-	-	-	6			
95	28-02-22 I9-I08	Защитные очки	шт	I	-	-	0,85	-	-	-	I			
96	ВНИИТЭП цех № 8	Предупредительные плакаты	шт	I	-	-	0,93	-	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
97	29-02-20 2-187	Заземление	шт	2	0,0I	0,02	70	-	-	-	I40			
98	I7-0I 04-082	Клещи измерительные	"	I	0,0005	0,00I	I8	-	-	-	I8			
99	I7-0I 03-035	Указатель напряжения	"	I	0,0005	0,00I	3,25	-	-	-	3			
		Итого	руб.			2,0II					457I	5877	2I07	I355 449
		Тара и упаковка I%	руб.								46			
		Итого	руб.								46I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			2,0II	I0,75				22			
		Итого	руб.								4639			
		Заготовительно-складские расходы I%	руб.								56			
		Итого	руб.								4695			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									I686		
		Итого	руб.									7563		
		Плановые накопления 8%	руб.									605		
		Итого по разделу I	руб.								4685	8I68	2I07	I35b 449

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материальные ресурсы, не учтенные в цене монтажа												
I		Разъем штепсельный (4 контакта) в комплексе	комплект	4										
2	I5-04 I7-008	Вилка ВПС-4	шт	4	-	-	-	6,70	-	-	-	27		
3	-"- I7-007	Розетки РПС-4	"	4	-	-	-	7,I0	-	-	-	28		
4	СРЦ ч.I стр.59 п.I075	Кабель АВВГ сечением 2х2,5мм2	км	0,6	-	-	-	I66	-	-	-	I00		
5	-"- п.I076	То же, сечением 2х4 мм2	"	0,0I	-	-	-	I90	-	-	-	2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	СРЦ ч.I стр.59 п.I09I	То же, сечением 3х2,5мм2	км	0,29	-	-	-	I9I	-	-	-	55		
7	I5-09 табл.3--038	То же, сечением 4х2,5мм2 Цена: I70хI,3=	"	0,32	-	-	-	22I	-	-	-	7I		
8	СРЦ ч.I стр.60 п.I092	То же,сечением 3х4 мм2	"	0,03	-	-	-	227	-	-	-	7		
9	-"- п.I096	То же,сечением 3х25 мм2	"	0,05	-	-	-	686	-	-	-	34		
I0	-"- п.I097	То же, сечением 3х35 мм2	"	0,06	-	-	-	870	-	-	-	52		
II	-"- п.I260	То же,сечением 3х70 мм2	"	0,0I5	-	-	-	I530	-	-	-	23		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I5-09 табл. 3-038	То же, сечением 3х4+Iх2,5 мм2 Цена: 200хI,2=	км	0,25	-	-	-	240	-	-	-	60		
I3	-"-	То же, сечением 3хI0+Iх6 мм2 Цена: 330хI,2=	"	0,I2	-	-	-		-	-	-	48		
I4	-"-	То же, сечением 3хI6+IхI0 мм2 Цена: 445хI,2=	"	0,23	-	-	-	534	-	-	-	I23		
I5	-"-	То же, сечением 3х25+IхI0 мм2 Цена: 605хI,2=	"	0,065	-	-	-	726	-	-	-	47		
I6	-"-	То же, сечением 3х35+IхI0 мм2 Цена: 765хI,2=	"	0,045	-	-	-	9I8	-	-	-	4I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I5-09 табл. 3-038	То же, сечением 3х70+Iх25 мм2 Цена: I340хI,2=	км	0,33	-	-	-	I608	-	-	-	53I		
I8	СРЦ ч.У стр.57 п.I040	Кабель ВВГ сечением 2хI,5мм2	"	0,075	-	-	-	I4I	-	-	-	II		
I9	-"- п.I060	То же, сечением 3х4 мм2	"	0,42	-	-	-	356	-	-	-	I50		
20	-"- п.I06I	То же, сечением 3х6 мм2	"	0,29	-	-	-	460	-	-	-	I33		
2I	I5-09 табл. 4-005	Кабель КРПГ-0,66 сечением 3х4+Iх2,5 мм2 Цена: 325хI,2=	"	0,I6	-	-	-	390	-	-	-	62		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	СРЦ ч.I стр.94 п.I825	Кабель КВВГ сечением 5хI,5мм2	км	0,I2	-	-	-	260	-	-	-	3I		
23	-"- п.I829	То же, сечением I9хI,5 мм2	"	0,I2	-	-	-	735	-	—	-	88		
24	-"- п.I83I	То же, сечением 37хI,5 мм2	"	0,I2	-	-	-	I360	-	-	-	I63		
25	-"- стр.I52 п.228	Провод АПВ-0,66 сечением 2,5мм2	"	3,75	-	-	-	28,4	-	-	-	I07		
26	-"- п.229	То же, сечением 4 мм2	"	0,75	-	-	-	34,9	-	-	-	26		
27	-"- п.23I	То же, сечением I0 мм2	"	0,065	-	-	-	72,9	-	-	-	5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	СРЦ ч.I стр.I52 п.233	То же, сечением 25 мм2	км	0,I35	-	-	-	I49	-	-	-	20		
29	-"- п.234	То же, сечением 35 мм2	"	0,065	-	-	-	202	-	-	-	I3		
30	-"- п.235	То же, сечением 50 мм2	"	0,03	-	-	-	272	-	-	-	8		
3I	-"- п.236	То же, сечением 70 мм2	"	0,0I5	-	-	-	358	-	-	-	5		
32	I5-09 табл. I40	То же, ПРВ, сечением I мм2 Цена: 27xI,2=	км	I,75	-	-	-	32,4	-	-	-	57		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	I5-09 табл. I40	То же, сечением I,5 мм2 Цена: 33xI,2=	км	0,7	-	-	-	39,6	-	-	-	28		
34	СРЦ ч.У стр.I53 п.243	То же, сечением 2,5 мм2	"	0,0I	-	-	-	3I,5	-	-	-	I		
35	-"- п.242	То же, сечением I,5 мм2, ПВ	"	0,53	-	-	-	38,I	-	-	-	20		
36	05-03 стр.5	Труба винипластовая диаметром 20мм	"	0,I7	-	-	-	3I0	-	-	-	53		
37	-"-	То же, диаметром 25мм	"	0,09	-	-	-	490	-	-	-	44		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	СРЦ ч.I стр.65 п.2	Труба водогазопроводная диаметром 20х2,5	м	I040	-	-	-	0,3	-	-	-	3I2		
39	-"- п.4	То же, диаметром 32х2,8	"	65	-	-	-	0,5I	-	-	-	33		
40	-"- п.5	То же, диаметром 40х3	"	I30	-	-	-	0,62	-	-	-	8I		
4I	-"- п.6	То же, диаметром 50х3	"	I25	-	-	-	0,78	-	-	-	98		
42	-"- п.7	То же, диаметром 70х3,2	"	25	-	-	-	I,03	-	-	-	26		
43	24-I6-49 I-0I2	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	км	0,030	-	-	-	200,0	-	-	-	6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	24-I6-49 I-073	То же, РЗ-ЦА-20	км	0,044	-	-	-	825,0	-	-	-	36		
45	-"- I-004	То же, РI-ЦА-40	"	0,008		-	-	2I60	-	-	-	I7		
46	-"- I-020	То же, РI-ЦХ-50	м	0,006	-	-	-	770,0	-	-	-	5		
47	I5-04 I9-06I	Сирена СС-I	шт	5	-	-	-	3,45	-	-	-	I7		
48	I5-07 п.5432	Светильник Арт.I35	"	2	-	-	-	I,25	-	-	-	3		
49	МТ-92 стр.50 скидка 5%	Лампа Б220-60 Цена: 0,I6х0,95=I,074	"	3	-	-	-	0,I5	-	-	-	I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	24-05 I-35I прим.	Коробка У 6I5	шт	2	-	-	-	3,55	-	-	-	7		
5I	24-05 I-35I прим.	Коробка У 6I4	"	5	-	-	-	3,55	-	-	-	I8		
52	24-05 I-345	То же, У 994	"	I7	-	-	-	0,6	-	-	-	I0		
53	24-05 I-324 К=I,I	Коробка СК-24 Цена: 4,0хI,I=	"	I	-	-	-	4,40	-	-	-	4		
54	24-05 I-860	Стойка К-3I4	"	I6	-	-	-	2,0	-	-	-	32		
55	-"- I-86I	То же, К II50	I000 шт	0,044	-	-	-	220	-	-	-	I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56	24-05 I-696	Полка К II6I	I000 шт	0,254	-	-	-	I30,0	-	-	-	33		
57	-"- I-658	Основание Н II55	"	0,I20	-	-	-	85,0	-	-	-	I0		
58	36-09 т.400	Переключатель ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,95	-	-	-	I		
59	24-05 I-942 прим.	Ящик для счетчика	"	I	-	-	-	7,30	-	-	-	7		
		Итого	руб.									304I		
		Транспортные расходы:												
		по поз. 2,3-8,2%	руб.									5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		по поз. 7,I2, I3-I7 - I2,6%	руб.									II6		
		по поз.2I-II,5%	руб.									7		
		по поз. 32,33-II,6%	руб.									I0		
		по поз. 36,37-7,6%	руб.									7		
		по поз. 43,44, 45,46-8,9%	руб.									6		
		по поз. 47,48-8,2%	руб.									2		
		по поз. 49-7,4%	руб.									-		
		по поз. 50-53-8,2%	руб.									3		
		по поз. 54-57-7,2%	руб.									6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		по поз. 58-8%	руб.									-		
		по поз. 59-7,4%	руб.									I		
		Итого	руб.									3204		
		Плановые накопления I%	руб.									256		
		Итого по разделу П	руб.									3460		
		III.Строительные работы												
60	I-959 80-I	Рытье траншеи для прокладки кабеля	I00 м3	0,I0				62,3	62,3			6	6	
6I	I-967 8I-I	Обратная засыпка траншеи	"	0,I0				4I,5	4I,5			4	4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									I0	I0	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									2		
		Итого	руб.									I2		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по разделу Ш	руб.									I3	I0	
		Всего по смете	руб.								4I95	II64I	2II7	I355 449
												I5836		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила техник Н.А.Никитина
Проверила инженер Л.П.Гарбузова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На электроосвещение

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 9,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу /I тыс.кв.м паркета/ 47,I руб.
2. Iм2 общей площади здания 4,22 руб.
3. Iм3 объема здания 0,72 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини-ца из-мере-ния	Коли-чест-во еди-ниц изме-рения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
					еди-ницы изме-рения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование и монтаж

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-6I2-I0	Щиток ЩО 32-32	I00шт	0,0I	-	-	-	3I0	202	9,5 3,35	-	3	2	-
2	8/6I2-9	То же, ЩО 32-2I	"	0,02	-	-	-	262	I62	6 2,I3	-	5	3	-
3	СКЦЭ-84 I-256	Ящик ЯРП-20	шт	I	-	-	-	8,82	I,55	0,I0 0,02	-	9	2	-
4	8-6I0-2	Ящик ЯТП-0,25	I00шт	0,03	-	-	-	I79	94,3	3,2 I,I6	-	5	3	-
5	8-600-I	Светильник ПВЛ МД 2х40 на тросовом подвесе 3I9+83х0,04	"	I,32	-	-	-	322,4	86,32	69 2I,5	-	425	II4	9I 28
6	8-599-4	То же, на подвесах I6,7+68,3х0,04	"	0,II	-	-	-	I69,73	7I,03	50,5 I6	-	I9	8	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-603-I	То же, ПСХ-60	I00шт	0,58	-	-	-	I03	35	0,9 0,34	-	60	20	I -
8	8-599-I	То же, Л 20I Г I27+53,9x0,04	"	0,I7	-	-	-	I29,I6	56,06	34,9 II,I	-	22	I0	6 2
9	8-599-I	То же, ЛПО 09x40 I27+53,9x0,04	"	0,35	-	-	-	I29,I6	56,06	34,9 II,I	-	45	20	I2 4
I0	8-594-I	То же, НСПО 9x20 на кронштейне 278+57,6x0,04	"	0,2	-	-	-	280,3	59,9	58,4 I8,2	-	56	I2	I2 4
II	8-593-2	То же, на крюках II6+48,8x0,04	"	0,32	-	-	-	II7,95	50,75	58 I8,2	-	38	I6	I9 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-603-I	То же, ПНЛ03-I00 I03+35х0,04	I00мт	I,0	-	-	-	I04,4	36,4	0,9 / 0,34	-	I0	4	-
I3	8-603-I	То же, НП0 20хI00	"	0,I7	-	-	-	I04,4	36,4	0,9 / 0,34	-	I8	6	-
I4	8-39I-2	Выключатель для скрытой установки	"	0,3	-	-	-	I9,6	II,3	0,05 / 0,02	-	6	3	-
I5	8-59I-3	То же, брызгозащищенный	"	0,43	-	-	-	49,8	38,4	I,I / 0,06	-	2I	I7	-
I6	8-59I-6	Розетка для открытой установки	"	0,I8	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 / 0,02	-	5	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	8-59I-7	То же, для скрытой установки	I00шт	0,I2	-	-	-	20,8	I2,5	0,02 0,0I	-	3	2	-
I8	8-402-2	Провод АППВС для скрытой установки	I00м	7,76	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	99	59	29 9
I9	8-396-6	Кабель АВВГ на тросе в пожароопасном помещении	"	4,5	-	-	-	I27	I5,6	23,3 7,4I	-	572	70	I05 33
20	8-400-2	Кабель АВВГ с креплением скобами	"	2I,I3	-	-	-	68	25	28,2 8,88	-	I437	528	596 I88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	8-91-4	Металлоконструкции	т	0,2	-	-	-	377	33,3	4,7 1,41	-	75	7	1 -
		Итого	руб.									2933	909	878 276
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб.									791		
		Итого	руб.									3724		
		Плановые накопления 8%	руб.									298		
		Итого по разделу 1	руб.									4022	909	878 276

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материальные ресурсы, не учтенные в цене монтажа												
I	I5-I7 0I-967 0I-969 0I-97I 05-04 I-055 I-I08 I5-I7 I-352	Щиток ЩО-32-32 6,5+2,35 +/0,6+ +I,75/+9,5+5 = =5I,55	шт	I	-	-	-	5I,55				52		
2	I5-I7 0I-967 0I-969 0I-97I I5-04 I-055 I-I08 I5-I7 I-352	То же, ЩО 32-2I 6,5+2,35+/0,6+ +I,75/+6+9,5+5= =37,45	"	2				34,45				75		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-I7 2-346	Ящик ЯТП-0,25	шт	3				I2,70				38		
4	I5-07 I-I48	Светильник ПВЛ МЦ-2х40-0IУХЛУ	"	I83				I8,75				2381		
5	I5-07 3-045	То же, Д2 0IГ-240-2 02 МУХЛУ	"	I7				I5,40				262		
6	I5-07 3-076	То же, ЛП03х40/ П-02УХЛУ	"	35				6,35				222		
7	I5-07 I-057	То же, НПП03хI00	"	I0				9,40				94		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	СРЦ ч.У стр.I76 п.I9	То же, НСП09х200	шт	52				3,26				I70		
9	I5-07 5-032	То же, ПСХ-60	"	58				I,25				73		
I0	СРЦ ч.У стр.I82 п.39	То же, НП0 20хI00/Р2I0 -0IУХЛУ	"	I7				I,57				27		
II	СРЦ ч.У стр.I75 п.I8	Светильник РВО- 42-У2	"	5				4,09				2I		
I2	СРЦ ч.У стр.I89 п.23I	Лампа ЛБ-40	I0шт	35,5				7,2				256		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	МТ-92 стр.I0 скидка 5%	То же, Г 220-200 Цена: 0,34х0,95=	I0шт	28				0,32				9		
I4	-"-	То же, Б 220-I00 Цена: 0,26х0,95=	"	43				0,25				II		
I5	-"-	То же, Б 220-60 Цена: 0,I6х0,95=	"	66				0,I5				I0		
I6	СРЦ ч.У стр.I99 п.309	То же, М0 36-60	"	0,5				0,88				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	СРЦ ч.У стр.I9I п.25I	Стартер СК 220/40	I0шт	35,5				I,42				50		
I8	64-0I-02 п.I53	Выключатель однополюсный для скрытой установки	"	30				0,56				I7		
I9	64-0I-02 п.I48	То же, брызгозащищенного	"	43				0,72				3I		
20	СРЦ ч.У стр.202 п.I6I	Розетка для открытой установки	"	I8				0,I6				3		
2I	-"- п.I62	То же, для скрытой установки	"	I2				0,I6				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	СРЦ ч.У стр.20I п.I4I	Вилка для штепсельной розетки	шт	5				0,2I				I		
23	-"- стр.I5I п.202	Провод АППВС сечением 2х2,5 мм2	км	0,55				39,2				22		
24	-"- п.205	То же, сечением 3х2,5 мм2	"	0,25				56,8				I4		
25	-"- стр.59 п.I076	Кабель АВВГ сечением 2х4мм2	"	I,7				I90				323		
26	-"- п.I092	То же, сечением 3х4 мм2	"	0,4				227				9I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	I5-09 т.3-038	То же, сечением 3х4+Iх2,5 мм2	км	0,48				240				II5		
		Цена: 200хI,2=												
28	-"-	То же, сечением 3х6+Iх4мм2	"	0,02				294				6		
		Цена: 245хI,2=												
29	-"-	То же,сечением 3хI6+Iхl0 мм2	"	0,0I5				534				8		
		Цена: 445хI,2=												
30	24-05 I-338	Коробка У I96	I00С шт	0,042				60				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									4688		
		Транспортные расходы:												
		по поз. I,2-7,6%	руб.									I0		
		по поз. 3-7,7%	руб.									3		
		по поз.4,5,6, 7,9 -8,2%	руб.									273		
		по поз. I3,I4, I5-7,4%	руб.									2		
		по поз. I8,I9-8 %	руб.									4		
		по поз. 27,29-I2,6%	руб.									I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		по пов. 30-7,3%	руб.									-		
		Итого	руб.									4996		
		Плановые накопления 8%	руб.									400		
		Итого по разделу П	руб.									5396		
		Всего по смете	руб.									9418	904	878 276

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила техник Н.А.Никитина
Проверила инженер Л.П.Гарбузова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,55	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,03	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,52	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу /I тыс.кв.м паркета/	2,60	руб.
2. Iм2 общей площади здания	0,23	руб.
3. Iм3 объема здания	0,04	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто (единицы измерения)	Масса, тонны брутто (общая)	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I6-05 01-013 8-831	Реле МКУ-48с	шт	I	0,0002	-	2,85	0,44	0,4	0,0I	3	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-975-8	Коробка У-995	шт	I				0,48	0,4I	0,04	-	I	-	-
3	8-85-I	Зажим наварной	I00шт	0,05				30,I	2I,5	0,04 0,02	-	2	I	-
4	II-580-I3	Диод 226 Б	шт	I65				0,32	0,3I		-	53	5I	-
5	8-I26	Датчик тепловой ДТЛ	"	I65				0,45	0,4	-	-	74	66	-
6	I0-743-I2	Извещатель ПКИЛ-9	"	6	0,0007	0,00I	4,2	3,9I	2,79	-	25	34	I7	-
7	I0-972-I0	Коробка КРТП-I0	"	2				4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	8	3	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	II-580--II	Резистор МЛТ-0,5-I	шт	4			0,I7	0,I4	0,I4	-	-	I	I	-
9	I0-72-42	Коробка КО-I	"	50				0,62	0,27	-	-	3I	I4	-
I0	8-4I7-I	Труба винипластовая диаметром I5мм с креплением скобами	I00м	0,05				34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	2	I	I -
II	8-409-I	Провод АПВ сечением 2,5мм2 в трубе, первый	"	0,05				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I	-	-
I2	8-409-II	То же, последующий	"	0,4				I,2I	I,I4	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I0-54-I2	Провод с креплением скобами по бетонной стене	I00м	6,79				II,2	I0,8	-	-	76	73	-
I4	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,0II				377	33,3	4,7 I,4I	-	4	-	-
		Итого	руб.			0,00I					28	279	I63	2 -
		Тара и упаковка I%	руб.								-			
		Итого	руб.								28			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			0,00I	I0,75				-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								28			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								-			
		Итого	руб.								28			
		Накладные расходы 77% от основной зарплаты	руб.									I26		
		Итого	руб.									405		
		Плановые накопления 8%	руб.									32		
		Итого по разделу I	руб.			0,00I					28	437	I63	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материальные ресурсы не учтенные в цене монтажа												
I	24-05 I-346	Коробка У 995	шт	I				I,05				I0		
2	36-06 2-226	Диод Д 226-Б	"	I65				0,08				I3		
3	24-02 04-002	Датчик ДТЛ	"	I65				0,II				I8		
4	ч.У стр.I52 п.228	Провод АПВ-660 сечением 2,5мм2	км	0,045				28,4				I		
5	I5-09 стр.88 К=I,2	То же, ТРВ сечением 2х0,4мм2 Цена: I9хI,2=	"	0,7				22,8				I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	05-03 стр.5	Труба виниласт-товая диаметром I5мм	км	0,005				370				2		
7	24-05 I-738	Рейка К-I09	шт	I				0,I5				-		
8	24-05 I-II8	Колодка КМ-5	I000 шт	0,005				25				I		
9	24-05 I-364	Коробка КО-I	шт	50				0,40				20		
		Итого	руб.									73		
		Транспортные расходы:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		по поз. I,3-7,3%	руб.									2		
		по поз. 2,3-8,2%	руб.									2		
		по поз.5-II,6%	руб.									2		
		по поз,6-7,6%	руб.									-		
		по поз.7,8-8,2%	руб.									-		
		Итого	руб.									79		
		Плановые накопления	руб.									6		
		Итого по разделу II	руб.									85		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете	руб.			0,00I					28 550	522	I63	2

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила техник Н.А.Никитина
Проверила инженер Л.П.Гарбузова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На приобретение и монтаж автоматизации производства

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 5,2I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,I0 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /Iтыс.кв.м паркета/ I5,55 руб.
2. Iм2 общей площади здания I,40 руб.
3. Iм3 объема здания 0,24 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
					единицы измерения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		А. Автоматизации технологии производства												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	I5-04 I8-I24 I8-I26 8-529-5	Пост управления ПКУ I5.I9-III-54У2 Цена: 4,45+0,95+I,25=	шт	7	0,0004	0,003	6,65	I,99	I,04	0,05 / 0,0I	47	I4	8	I / -
2	I5-04 I8-I23 I8-I26 I8-I28 8-529-I3	То же, ПКУ I5-I9-I2I 54У2 Цена: 4,85+0,95+I,25=	"	6	0,00075	0,003	I4,05	I,99	I,04	0,05 / 0,0I	84			
3	8-84-I	Сирена СС-I	"	4	-	-	3,45	0,38	0,33	0,0I / -	I4	2	2	-
4	I5-04 п.I9-06I 8-603I	Светильник Арт.I35 Цена: I03+35x0,04=	I00шт	0,04	-	-	-	I04,4	36,4	0,9 / 0,34	-	4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Калькуляция № I	Ящик управления IЯ	шт	I	0,08	0,08	I03,95	I3,38	7,98	0,32 / 0,I2	I04	I3	8	- / I
6	Калькуляция № 2	То же, 2Я	"	I	0,08	0,08	I24;75	I8,56	I0,42	0,32 / 0,I2	I25	I9	I0	-
7	Калькуляция № 3	То же, 3Я	"	I	0,088	0,09	84,50	9,46	4,32	0,32 / 0,I2	85	9	4	-
8	II-7II-I	Ввод кабельный	"	I4				I,05	I,03	-	-	I5	I4	-
9	II-7I2-I	То же, трубный	"	7				0,I3	0,I3	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-I53-I3	Разделка контрольного кабеля сечением 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	32				0,49	0,22	-	-	I6	7	
II	8-407-8	Труба водогазопроводная диаметром до 25мм в полу в пожароопасном помещении	I00м	0,62				45,7	28,7	7,85 3,08	-	28	I8	5 2
I2	8-407-I	То же, с креплением скобами	"	0,35				79,2	36	35,7 I2,2	-	28	I3	I2 4
I3	8-409-I	Провод АПВ сечением 2,5мм2 в трубе, первый	I00м	0,78				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	5	2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-409-II	То же, последующего	I00м	I,55				I,2I	I,I4	-	-	2	2	-
I5	8-I50-I	Кабель АКВВР, проложенный на тросе	"	0,4				99,9	7,9	I2,7 4,02	-	40	3	5 2
I6	8-I48-I	То же, по эстакаде	"	0,4				I2,9	7,33	0,43 0,I7	-	5	3	-
I7	8-I49-I	То же, в трубе	"	0,20				I0	6,24	0,27 0,I	-	2	I	-
I8	8-I46-I	То же, на скобах в пожароопасном помещении	"	I,74				48	I8,2	I2,7 4,04	-	84	32	22 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	II-582-I	Коробка СК-8	шт	I				0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	I	I	-
20	II-582-2	То же, СК-I2, СК-I6	"	3				I,04	0,77	0,04 0,0I	-	3	2	-
		Итого	руб.			0,4I6					459	29I	II9	48 I6
		Тара и упаковка I%	руб.								5			
		Итого	руб.								464			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			0,4I6	I0,75				4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.								468			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								6			
		Итого	руб.								474			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									95		
		Итого	руб.									386		
		Плановые накопления 8%	руб.									3I		
		Итого по разделу I	руб.								474	4I7	II9	48 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материальные ресурсы, не учтенные в цене монтажа												
I	I5-07 п.5-I32	Светильник Арт.I35	шт	4				I,25				5		
2	МТ-92 стр.I0 скидка 5%	Лампа Б 220-60 Цена: 0,I6x0,95=	"	4				0,I52				I		
3	СРЦ ч.У стр.I09 п.2280	Кабель АКВВГ сечением 4х2,5 мм2	км	0,225				I95				44		
4	-"- п.228I	То же, сечением 5х2,5мм2	"	0,0I5				2II				3		
5	-"- п.2282	То же, сечением 7х2,5мм2	"	0,04				277				II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	СРЦ ч.У стр.I53 п.228	Провод АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,24				28,4				7		
7	СРЦ ч.I стр.65 п.2	Труба стальная водогазопроводная легкая усл. диаметром 20х2,5 мм	м	I00				0,3				30		
8	24-05 I-389	Коробка СК-8	шт	I				2,2				2		
9	-"- I-390 прим.	То же, СК-I2	"	2				3,45				7		
I0	-"- I-39I прим.	То же, СК-I6	"	I				5,2				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									II5		
		Транспортные расходы:												
		по поз.I-8,2%	руб.									I		
		по поз.2-7,4%	руб.									-		
		по поз.8,9,I0-8,2%	руб.									I		
		Итого	руб.									II7		
		Плановые накопления	руб.									9		
		Итого по разделу П	руб.									I26		
		Итого по А	руб.			0,4I6					474	543	II9	48/I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Б. Автоматизация отопления и вентиляции												
		I. Оборудование и монтаж												
I	I7-04 5-0648 II-406-2	Регулятор температуры ПТР-3-04	шт	2	0,0027	0,005	33,0	5,47	4,33	0,05 / 0,0I	66	II	9	-
2	I7-04 I-0040 II-4-3	Устройства терморегулирующие ТУДЭ-I, ТУДЭ-4	шт	2	0,00I5	0,003	20,6	0,36	0,35	-	4I	I	I	-
3	I7-04 I-0030	Термометр ТПГ-СК	шт	2	0,0055	0,0I	37	I,66	I,63	-	74	3	3	-
4	II-6I9-I	Капилляр манометрического термометра	I0м	2				5,58	I,32	0,03 / -	-	II	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I7-04 5-0663 II-627-3	Термореле двухпозиционное ТР-IБ,ТР-2Б	шт	5	0,0007	0,004	8,3	I,36	I,33	-	42	7	7	-
6	I7-06-48 I-263 II-I-I	Термометр прямой	"	9	0,0003	0,003	I,5	0,2I	0,2I	-	I4	2	2	-
7	I7-06-48 I-752	Оправа III-I65--I00	"	9	0,0002	0,002	I,5				I4			
8	I7-06-48 I-402 II-I-I	Термометр угловой	"	I4	0,0003	0,004	I,75	0,2I	0,2I	-	25	3	3	-
9	I7-06-48 I-753	Оправа угловая	"	I4	0,0002	0,003	2,0				28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I7-06-48 I-378 II-I-I	Термометр ТБ-2М	шт	2	0,0002	-	0,32	0,2I	0,2I	-	I	I	I	-
II	I5-04 04-I87 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-02I	"	4	0,00I5	0,003	3,2	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	I3	I4	6	-
I2	I5-04 04-I90 8-53I-4	То же, ПМЕ-03I	"	24	0,002	0,048	3,85	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	92	82	36	2 / -
I3	I7-04 2-002 II-93-I	Манометр ОБМ-I--I60-I0	шт	2	0,00I4	0,003	2,55	0,8	0,77	-	5	2	2	-
I4	I5-04 I8-098 8-529-5	Пост управления ПКЕ-722-2	"	6	0,0003I	0,002	I,0	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	6	I2	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I5-04 I8-093 8-529-5	То же, ПКЕ-222-1У2	шт	2	0,0005	0,001	I,95	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	4	4	2	-
I6	I5-04 I8-I24 I5-07 п.5-046 8-529-5	Пост управления ПКУ I5.I9.III-5ЧУ2 Цена: 4,45+290=	"	6	0,0004	0,003	7,35	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	44	I2	7	-
I7	I5-04 I8-I23 I8-I26 I8-I28 8-529-5	То же, ПКУ I5.I9-I2I-40 ПКУ I5.I9-I2I-54У2 Цена: 4,85+0,95+I,25=	"	II	0,00075	0,008	7,05	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	78	22	I2	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I5-04 I8-I22 I8-I26 I8-I27 I5-07 п.5-046 8-529-5	То же, ПКУ I5.I9-I3I--54У2 ПКУ I5.I9-I3I--96У2 Цена: 5,8+0,95+I,0+2,90=	шт	4	I,05		I0,65	I,99	I,09	0,05 0,0I	43	8	4	-
I9	I7-I4 08-0I0 к=0,63I II-I309	Ступенчатый импульсный прерыватель СЛП-0I	"	I	0,003	0,003	22,I	I,4	I,32	-	22	I	I	-
20	8-84-I	Звонок ЗВР-220	"	4				0,38	0,33	0,0I -	-	2	I	-
2I	8-539-3	Выключатель путевой ВП 622I--I35-54У2-II	"	3				4,42	I,3	0,09 0,02	-	I3	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-522-I	Переключатель пакетный ПВПВ-2I	шт	8				2,6	I,26	0,07 0,0I	-	2I	I0	-
23	Калькуляция № 4	Ящик управления электроприводом 4Я, 5Я	"	2	0,065	0,I3	I66,77	I9,I3	II,I3	0,32 0,I2	334	38	22	I -
24	Калькуляция № 5	То же, 6Я,7Я	"	2	0,0052	0,I04	58,I5	9,76	5,96	0,32 0,I2	II6	20	I2	I -
25	Калькуляция № 6	То же, 8Я	"	I	0,055	0,055	8I,45	II,04	6,45	0,32 0,I2	8I	II	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	Калькуляция № 7	То же, 9Я	шт	I	0,055	0,055	73,95	I0,04	5,46	0,32 0,I2	74	I0	5	-
27	Калькуляция № 8	То же, I0Я	"	I	0,094	0,094	II8,35	I6,2I	8,73	0,32 0,I2	II8	I6	9	-
28	Калькуляция № 9	То же, IIЯ	"	I	0,055	0,055	84,55	II,04	6,45	0,32 0,I2	85	II	6	-
29	Калькуляция № I0	То же, I2Я,I3Я	"	2	0,055	0,055	85,70	I3,5I	7,83	0,32 0,I2	I7I	27	I6	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	I2-698-I	Бобышки для приборов измерения температуры	шт	I2				I,I6	0,52	0,I	-	I4	6	I
3I	I2-698-I5	Штуцер для приборов измерения температуры	"	I2				I,I4	0,75	0,I	-	I4	9	I
32	I2-699-I	Штуцер для приборов измерения давления	"	2				I,I9	0,52	0,I	-	2	I	-
33	II-7II-I	Ввод кабельный	"	40				I,05	I,03	-	-	42	4I	-
34	II-7I2-I	То же, трубчатый	"	2I				0,I3	0,I3	-	-	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	8-I53-I3	Разделка контрольного кабеля сечением 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	I30				0,49	0,22	-	-	64	29	-
36	8-I53-I4	То же, до I4	"	I8				0,8I	0, 4	-	-	I5	7	-
37	8-408-I	Металлорукав по стальным панелям	I00м	0,0I				32	9,26	7,54 2,28	-	I	-	-
38	8-4I7-5	Труба винипластовая диаметром до 20мм в ноду	"	0,20				I5,9	7,65	0,22 0,08	-	3	2	-
39	8-4I7-I	То же, на скобах	"	I,64				34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	57	24	20 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	8-407-8	Труба стальная диаметром до 25 мм в пожароопасном помещении в полу	I00м	I,6				45,7	28,7	7,85 3,08	-	73	46	I3 5
4I	8-407-4	То же, по конструкциям	"	0,6				6I	37	I7,2 5,46	-	37	22	I0 3
42	8-407-I	То же, на скобах	"	I,0				79,2	36	35,7 I2,2	-	79	36	39 I2
43	8-409-I	Затягивание первого провода сечением до 25 мм2 в трубу	"	4,74				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	23	II	II 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	8-409-II	То же, последующий провод	I00м	I3,0				I,2I	I,I4	-	-	I6	I5	-
45	8-I49-I	Кабель контрольный в трубе	"	0,4				I0	6,24	0,27 0,I	-	4	3	-
46	8-I48-9	То же, на конструкциях	"	3,5				20,6	8,62	0,48 0,I9	-	72	30	2 -
47	8-I46-I	То же, на скобах	"	4,43				48	I8,2	I2,7 4,04	-	2I3	8I	56 I8
48	II-582-I	Коробка СК-8	шт	26				0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	25	I8	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
49	II-582-2	То же, СК-I2	шт	8				I,04	0,77	0,04 0,0I	-	8	6	-
50	II-582-3	То же, СК-24	"	9				I,47	I,I7	0,04 0,0I	-	I3	II	-
5I	8-I47-9	Основание одиночной полки К-II55	I00шт	0,20				35,9	I0,2	I0,6 5,22	-	7	2	3 I
52	8-I47-7	Полка К-II60	"	0,20				I,34	I,I2	0,I3 0,05	-	I	-	-
53	8-I47-6	Стойка К-3I4	"	0,30				37	I5,6	2,3 0,37	-	II	5	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	I0-975-9	Ящик У-997	шт	2				0,86	0,69	0,II 0,02	-	2	I	-
55	8-I47-I4	Лоток К-422	I00шт	0,02				I,I2	I,07	0,0I -	-	-	-	-
56	8-9I-4	Металлокон-струкции	т	0,025				377	33,3	4,7 I,4I	-	9	I	-
		Итого	руб.								I59I	II73	607	I65 49
		Тара и упаковка I%	руб.								I6			
		Итого	руб.								I607			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			0,663	I0,75				7			
		Итого	руб.								I6I4			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I9			
		Итого	руб.								I683			
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты	руб.									486		
		Итого	руб.									I659		
		Плановые накопления 8%	руб.									I33		
		Итого по разделу I	руб.								I633	I792	607	I65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материальные ресурсы не учтенные в цене монтажа												
I	I6-02 05-0II4	Звонок ЗВП-220	шт	4				8,7				35		
2	I5-04 09-085	Выключатель путевой ВП 62-2I--I32	"	3				9,5				29		
3	СРЦ ч.У стр.I97 п.29	Переключатель ПВП I3-2I-80	"	8				I,85				I5		
4	-"- стр.I09 п.2280	Кабель АКВВГ сечением 4х2,5мм2	км	0,56				I95				I09		
5	-"- п.228I	То же, сечением 5х2,5мм2	"	0,05				2II				II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	СРЦ ч.У стр.I09 п.2282	То же, сечением 7х2,5мм2	км	0,03				277				8		
7	-"- п.2283	То же, сечением I0х2,5мм2	"	0,I9				367				70		
8	СРЦ ч.I стр.95 п.I867	Кабель КВВГЭ сечением 4хIмм2	"	0,02				288				6		
9	СРЦ ч.У стр.I53 п.24I	Провод ПВ сечением I мм2	"	0,02				27,9				I		
I0	-"- п.228	То же, АПВ сечением 2,5мм2	"	I,8I				28,4				5I		
II	24-I6-49	Рукав металлический РЗ-ЦХ-22	"	0,00I				2I0				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	СРЦ ч.I стр.65 п.2	Труба водогазопроводная легкая, условный проход 20х2,5	м	320				0,3				96		
I3	-"- п.3	То же, 25х2,8	"	I0				0,4				4		
I4	05-03 стр.5	Труба винипластовая наружным диаметром 20хI,5 мм	км	0,I3				200				26		
I5	-"-	То же, 25хI,5мм	"	0,06				3I0				I9		
I6	24-05 I-389	Коробка СК-8	шт	26				2,2				57		
I7	-"- I-390 прим.	То же, СК-I2	"	8				3,45				28		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	24-05 I-39I прим.	То же, СК-24	шт	9				5,2				47		
I9	24-05 I-863 к=I,I	Ящик протяжной У 997 Цена: 3хI,I=	"	2				3,3				7		
20	24-05 I-695	Полка К-II60	I000 шт	0,02				82				2		
2I	-"- I-860	Стойка К-3I4	шт	30				2,0				64		
22	-"- I-468	Лоток К-422	"	2				I,85				4		
		Итого	руб.									690		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы:												
		по поз.I-8,2%	руб.									3		
		по поз.2-8,0%	руб.									2		
		по поз.II-8,9%	руб.									-		
		по поз.I4,I5-7,6%	руб.									3		
		По поз.I6,I7,I8-8,2%	руб.									II		
		по поз.I9-8,2%	руб.									I		
		по поз.20-22-7,2%	руб.									5		
		Итого	руб.									7I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									57		
		Итого по разделу П	руб.									712		
		Итого по В	руб.								I633	2564	607	I65 49
		Всего по смете	руб.			I,079					2107	3107	726	213 65
												5214		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Б.И.Васова
Составила техник Н.А.Никитина
Проверила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I6

стоимости ящика управления IЯ

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. завод-монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. завод-монтажных работ в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. завод-монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. завод-монтажных работ в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I02 II-680-3	Щит габаритный 800х600х360	шт	I	72	72		I6,30	3,09	I,87 0,32		I6,30	3,09	I,87 0,32
2	I5-04 0I-035 I5-I7 I-35I 8-574-I9	Выключатель АК 63-2М	"	I	I,I	I,2	9,5	2,0	I,23	0,75	9,5	2	I,23	0,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП-72	шт	2	I,I	2,2	8,6	2,5	I,I9	0,73	I7,2	5	2,38	I,46
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-55	Реле РПУ-I	"	3	0,9	2,7	7,3	3,75	I,I9	0,73	2I,9	II,25	3,57	2,I9
5	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-80	Переключатель ПКУ 3-I2С	шт секц.	I 6	0,6	0,6	6,7	3,7	0,43	0,23	6,7	3,7	2,58	I,38
6	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура АС-53	шт	I	0,05	0,05	0,65	0,75	0,55	0,33	0,65	0,75	0,55	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-I7 I-495	Зажимы	шт	30	0,02	0,6		0,3				9		
		Итого				79,35					55,95	48,0	I3,38	7,98
		Всего по калькуляции									I03,95		I3,38	7,98 0,32

Составила техник Н.А.Никитина

Проверила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I6

стоимости ящика управления 2Я

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. завод-монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. завод-монтажных работ в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. завод-монтажной работ монтаж	Общая стоимость, руб. завод-монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. завод-монтажных работ в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I02 II-680-3	Щит габаритный 800х600х360	шт	I	72	72	-	I6,30	3,09	I,87 0,32	-	I6,30	3,09	I,87 0,32
2	I5-04 0I-035 I5-I7 I-95I 8-574-I9	Выключатель АК 63-2МТ	"	I	I,I	I,2	9,5	2,0	I,23	0,75	9,5	2,0	I,23	0,75
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП-72	"	2	I,I	2,2	8,6	2,5	I,I9	0,73	I7,2	5	2,38	I,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-55	То же, РПУ-I	шт	3	0,9	2,7	7,3	3,75	I,I9	0,73	2I,9	II,25	3,57	2,I9
5	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ 3-I2С	шт секц.	3 I8	0,6	0,6	6,7	3,7	0,43	0,23	20,I	II,I	7,74	4,I4
6	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	шт	I	0,05	0,05	0,65	0,75	0,55	0,33	0,65	0,75	0,55	0,33
7	I5-I7 I-495	Клеммы	"	30	0,02	0,6		0,3						
		Итого				79,35					69,35	55,4	I8,56	I0,42
		Всего по калькуляции									I24,75		I8,56	I0,42 0,32

Составила техник Н.А.Никитина
Проверила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I6

стоимости ящика управления ЗЯ

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудование	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I03 II-680-3	Щ и т	шт	I	8I	8I		I8,70	3,09	I,87 0,32	-	I8,70	3,09	I,87 0,32
2	I5-04 0I-037 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель АК 50-3МГ	"	I	I,5	I,5	II,6	2,7	I,I4	0,78	II,6	2,7	I,I4	0,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 04-223 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель ПМЕ-II2	шт	I	0,96	0,96	5,I	4,2	I,I5	0,55	5,I	4,2	I,I5	0,53
4	I5-04 04-229 I5-I7 I-386 8-574-44	То же, ПМЕ-II4	"	I	I,9	I,9	8,5	4,2	I,I5	0,55	8,5	4,2	I,I5	0,53
5	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-75	Реле РПУ-I	"	2	0,9	I,8	7,3	3,75	I,I9	0,I3	I4,6	7,5	2,38	0,26
6	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	"	I	0,05	0,05	0,65	0,75	0,55	0,33	0,65	0,75	0,55	0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-I7 I-495	Клеммы	шт	20	0,2	0,4		0,3				6		
		Итого				87,6I					40,45	44,05	9,46	4,32
		Всего по калькуляции									84,50		9,46	4,32 0,32

Составила техник Н.А.Никитина

Проверила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I6

стоимости ящика управления 4Я (5Я)

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I0I II-680-5	Щит габаритный 600х400х360	шт	I	50	50		I5,20	3,09	I,87 / 0,32		I5,20	3,09	I,87 / 0,32
2	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель А 63-IM	"	2	0,27	0,54	I,45	I,05	0,23	0,II	2,9	2,I	0,46	0,22
3	I5-04 I2-004 I5-I7 I-429 8-574-55	Реле ВС-I0-33	"	I	3	3	I8,4	3,75	I,I9	0,73	I8,4	3,75	I,I9	0,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-55	То же, РПУ-I	шт	9	0,9	8,I	7,3	3,75	I,I9	0,73	65,7	33,75	I0,7I	6,57
5	I5-I7 I-484	Ступенчатый прерыватель СИП-0I	"	I				I,5				I,5		
6	I5-04 06-4I0 I5-I7 I-446 8-574-50	Переключатель УП 53 I2	шт	I	I,25	I,25	3,3	2,5			3,3	2,5		
			секц.	4					0,43	0,I8			I,72	0,72
7	I5-04 06-409 I5-I7 I-445 8-574-50	То же, УП 53 II	шт	I	0,9	0,9	2,2	I,25			2,2	I,25		
			секц.	2					0,43	0,I8			0,86	0,36
8	I5-07 5-05I I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура АС 220	шт	2	0,2	0,4	0,38	0,75	0,55	0,33	0,72	I,5	I,I	0,66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I5-I7 I-495	Зажимы	шт	40	0,02	0,8		0,3				I2		
		Итого				64,99					93,22	73,55	I9,I3	II,I3
		Всего по калькуляции									I66,77		I9,I3	II,I3 0,32

Составила техник Н.А.Никитина

Проверила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I6

стоимости ящика управления 6Я(7Я)

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I0I II-680-5	Щит габаритный 600х400х360	шт	I	50	50		I5,20	3,09	I,87 / 0,32		I5,20	3,09	I,87 / 0,32
2	I5-04 I2-050 I5-I7 I-429 8-574-55	Реле РПУ-2	"	3	0,45	I,35	5,4	3,75	I,I9	0,73	I6,2	II,25	3,57	2,I9
3	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка КЕ-0II	"	2	0,2	0,4	0,8	I,25	0,45	0,29	I,6	2,5	0,9	0,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	шт	2	0,05	0,I	0,65	0,75	0,55	0,33	I,3	I,5	I,I	0,66
5	36-06 I-432 I5-I7 I-453 8-574-56	Тумблер ТВI-I	"	2	0,II	0,2	I,05	I,0	0,53	0,33	2,I	2	I,I	0,66
6	I5-I7 I-495	Зажимы	"	I5	0,02	0,3		0,3				4,5		
		Итого				53,35					2I,2	36,95	9,76	5,96
		Всего по калькуляции										58,I5	9,76	5,96 0,32

Составила техник Н.А.Никитина

Проверила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I6

стоимости ящика управления 8Я

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны, брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны, брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в том числе основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I03 II-680-5	Щит габаритный 600х600х500 Цена: 95х0,6	шт	I	50	50		I8,70	3,09	I,87 0,32		I8,70	3,09	I,87 0,32
2	I5-04 0I-035 I5-I7 I-35I 8-574-I9	Выключатель АК 63-2МГ	"	I	I,2	I,2	9,5	2,0	I,23	0,75	9,5	2	I,23	0,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП-32--3222-00У4	шт	I	I,I	I,I	8,6	2,5	I,I9	0,73	8,6	2,5	I,I9	0,73
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-75	Реле РПУ-I	"	I	0,9	0,9	7,3	3,75	I,I9	0,73	7,3	3,75	I,I9	0,73
5	I5-04 03-002 03-0II I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПР-2	"	I	0,2	0,2	0,35	0,65	0,66	0,33	0,35	0,65	0,66	0,33
6	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ-3-I2	шт	I	0,6	0,6	,7	3,7			6,7	3,7		
			секц.						2,43	0,23			2,58	I,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-07 5-056 I5-I I-484 8-574-56	Арматура АС-53	шт	2	0,05	0,I	0,65	0,75	0,55	0,33	I,3	I,4	I,I	0,66
8	I5-I7 I-495	Клеммы	"	50	0,2	I		0,3				I5		
		Итого				55,I					33,75	47,70	II,04	6,45 0,32
		Всего по калькуляции									8I,45		II,04	6,45 0,32

Составила инженер Н.А.Никитина

Проверила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I6

стоимости ящика управления 9Я

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: завод-монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: завод-монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: завод-монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: завод-монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I5-I7 т.I-I03 II-580-3	Щит габаритный 600х600х500 95х0,6	шт	I	50	50		I8,70	3,09	I,87 0,32		I8,70	3,09	I,87 0,32
	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I II-574-I8	Выключатель А 63-IM	"	I	0,27	0,54	I,45	I,05	0,23	0,II	I,45	I,05	0,23	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле времени РВП 72-3222-200У4	шт	I	I,I	I,I	8,6	2,5	I,I9	0,73	8,6	2,5	I,I9	0,73
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-75	То же, РПУ-I	"	I	0,9	0,9	7,3	3,75	I,I9	0,73	7,3	3,75	I,I9	0,73
5	I5-04 03-002 03-0II I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПР-2	"	I	0,2	0,2	0,35	0,65	0,66	0,34	0,35	0,65	0,66	0,34
6	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ 3-I2С	шт секц.	I 6	0,6	0,6	6,7	3,7	0,43	0,I8	6,7	3,7	2,58	I,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура АС-53	шт	2	0,05	0,I	0,65	0,7	0,55	0,33	I,3	I,4	I,I	0,6
8	I5-I7 I-495	Зажимы	"	55	0,02	I,1		0,3				I6,5		
		Итого				54,54					25,7	48,25	I0,04	5,46
		Всего по калькуляции									73,95		I0,04	5,46 0,32

Составила инженер Н.А.Никитина

Проверила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I6

стоимости ящика управления IOЯ

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: заводской монтаж	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб.: оборудование	Общая стоимость, руб.: заводской монтаж	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: всего	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I03 II-680-5	Щит габаритный I000x600x360	шт	I	86	86		I8,70	3,09	I,87 0,32		I8,70	3,09	I,87 0,32
2	I5-04 0I-033 I5-I7 I-35I 8-574-I8	Выключатель АК 63-IМГ	"	I	0,65	0,65	7,2	I,05	0,23	0,II	7,2	I,05	0,23	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП-72-3222-00У4	шт	2	I,I	2,2	8,6	2,5	I,I9	0,73	I7,2	5	2,38	I,46
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-75	То же, РПУ-I	"	2	0,9	I,8	7,3	3,75	I,I9	0,73	I4,6	7,5	2,38	I,46
5	I5-04 03-067 I5-I7 I-380 8-574-6	Предохранитель ПРС-60	"	2	0,45	0,9	0,85	I,2	0,66	0,34	I,7	2,4	I,32	0,68
6	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ3-I2	шт	2	0,6	I,2	6,7	3,7			I3,4	7,4		
			секц.	I2					0,43	0,I8			5,I6	2,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура АС-53	шт	3	0,05	0,I5	0,65	0,75	0,55	0,33	I,95	2,25	I,65	0,99
8	I5-I7 I-495	Зажимы	"	60	0,2	I,2		0,3				I8		
		Итого				94,I					56,05	62,3	I6,2I	8,73
		Всего по калькуляции									II8,35		I6,2I	8,73 0,32

Составила инженер Н.А.Никитина

Проверила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I6

стоимости ящика управления IIЯ

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. завод-монтажной монтаж	Стоимость единицы, руб. монтажные работы всего	Стоимость единицы, руб. монтажные работы в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. завод-монтажной монтаж	Общая стоимость, руб. монтажные работы всего	Общая стоимость, руб. монтажные работы в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I03 II-680-3	Щит габаритный 600х600х550	шт	I	50	50		I8,70	3,09	I,87 0,32		I8,70	3,09	I,87 0,32
2	I5-04 0I-035 I5-I7 I-35I 8-574-I9	Выключатель АК 63-2МГ	"		I,2	I,2	9,5	2,0	I,23	0,75	9,5	2,0	I,23	0,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП 72--3222-00У4	шт	I	I,I	I,I	8,6	2,5	I,I9	0,73	8,6	2,5	I,I9	0,73
4	I5-04 I2-048 I5-I7 I-429 8-574-55	То же, РПУ-I	"	I	0,9	0,9	7,3	3,75	I,I9	0,73	7,3	3,75	I,I9	0,73
5	I5-04 03-002 03-0II I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПР-2	"	I	0,2	0,2	0,35	0,65	0,66	0,33	0,35	0,65	0,66	0,33
6	I5-04 06-249 I5-I7 I-447	Переключатель ПКУ3-I2	шт	I	0,6	0,6	6,7	3,7			6,7	3,7		
			секц.	6					0,43	0,23			2,58	I,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-09 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура АС-53	шт	2	0,05	0,I	0,65	0,75	0,55	0,33	I,3	I,5	I,I	0,66
8	I5-I7 I-495	Зажимы	"	60	0,02	I,2	0,3					I8		
		Итого				55,3					33,75	50,80	II,04	6,45 0,32
		Всего по калькуляции									84,55		II,04	6,45 0,32

Составила инженер Н.А.Никитина

Проверила инженер Л.П.Гарбузова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № IO К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I6

стоимости ящика управления I2Я(I3Я)

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудование и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. завод-монтажные работы всего	Стоимость единицы, руб. завод-монтажные работы в т.ч. основная зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. завод-монтажные работы всего	Общая стоимость, руб. завод-монтажные работы в т.ч. основная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I04 II-680-5	Щит габаритный 600х600х360	шт	I	50	50		2I,0	3,09	I,87 0,32		2I	3,09	I,87 0,32
2	I5-04 0I-035 I5-I7 I-38I 8-574-I9	Выключатель АК 63-2МГ	"	I	I,2	I,2	9,5	2,0	I,23	0,75	9,5	2,0	I,23	0,75
3	I5-04 I2-0I5 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РВП 72--3222-00У4	"	2	I,I	2,2	8,6	2,5	I,I9	0,73	I7,2	5	2,38	I,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I5-04 06-249 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ 3-I2С	шт	2	0,6	0,6	6,7	3,7			I3,4	7,4		
			секц.	I2					0,43	0,23			5,I6	2,76
5	I5-07 5-056 I5-I7 I-484 8-574-56	Арматура ЛС-53	шт	3	0,05	0,I	0,65	0,75	0,55	0,33	I,95	2,25	I,65	0,99
6	I5-I7 I-495	Зажимы	"	20	0,02	0,6		0,3				6		
		Итого				54,7					42,05	43,65	I3,5I	7,83 / 0,32
		Всего по калькуляции									85,70		I3,5I	7,83 / 0,32

Составила инженер Н.А.Никитина

Проверила инженер Л.П.Гарбузова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м. паркета в год

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,10 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /Iтыс.кв.м паркета/ I,40 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,I3 руб.
3. Iм3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едини-ца из-мере-ния	Коли-чест-во еди-ниц из-мере-ния	Масса, тонны брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					нетто		обо-рудо-вания	монтажных работ			обо-рудо-вания	монтажных работ		
					еди-ницы из-мере-ния	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ-ная зар-плата	экс-плуа-тация машин в т.ч. зар-плата			основ-ная зар-плата	экс-плуа-тация машин в т.ч. зар-плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		А. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	62-03 п.8 I0-I27-5	Аппарат ТА-78М	шт	3	0,00I5	0,005	I2,6	0,37	0,3I	-	38	I	I	-
2	I0-972-I0	Коробка КРТП-I0	"	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I -
3	8-59I-7	Розетка телефонная	I00 шт	0,03				20,8	I2,5	0,02 0,0I	-	I	-	-
4	8-4I8-I	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм в борозде	I00м	0,I				9,89	8,57	0,I7 0,08	-	I	I	-
5	8-409-I	Провод ТРВ в трубе, первый	"	0,I				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I0-54-I2	То же, с креплением скобами по бетонной стене	I00м	0,35				II,2	I0,8	-	-	4	4	-
7	I0-972--I8	Ввод воздушный	нт	I				3,I7	I,53	0,4I / 0,I3	-	3	2	-
8	I6-02 0I-0386 I0-742--I2	Приставка диодная ДП	"	I	0,0004	-	5,4	3,66	3,23	-	5	4	3	-
		Итого	руб.			0,005					43	I9	I4	2 / -
		Тара и упаковка I%	руб.								I			
		Итого	руб.								44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			0,005	I0,75				-			
		Итого	руб.								44			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого	руб.								45			
		Накладные расходы 77% от основной зарплаты	руб.									I0		
		Итого	руб.									29		
		Плановые накопления 8%	руб.									2		
		Итого по разделу I	руб.			0,005					45	3I	I4	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материальные ресурсы, не учтенные в реце монтажа												
I	СРЦ ч.У стр.208 п.22	Розетка телефонная	шт	3				0,I6				I		
2	I5-09 стр.58 к=I,2	Провод ТРВ емкостью 4х2х0,4 I9хI,2=	км	0,045				22,80				I		
3	СРЦ ч.У стр.295 п.48I	Труба полиэтиленовая диаметром 20мм	I0м	I,0				I,83				2		
		Итого	руб.									4		
		Транспортные расходы по поз. 2-II,6%	руб.									-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									4		
		Плановые накопления 8%	руб.									-		
		Итого по разделу II	руб.									4		
		III. Строительные работы												
I	34-641	Трубостойка габаритом 2 м	шт	I				I4	4,34	-	-	I4	4	-
		Итого	руб.									I4	4	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									2		
		Итого	руб.									I6		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу Ш	руб.									I7	4	
		Итого по А	руб.								45	56	I8	2
		Б. РАДИОФИКАЦИЯ												
		I. Оборудование и монтаж												
I	I0-724-2 к=I,05	Коробки УК-2П, УК-2С (0,26+0,33)хI,05	шт	I5				0,62	0,27			9	4	
2	I0-975--I2	То же, КП-4	"	I0				0,4I	0,37			4	4	
3	I0-975--I3	Крышка для КП-4	I00шт	0,I				I6,7	3,I			2	-	
4	I0-397-4	Трансформатор ТАМУ-I0	шт	I				0,67	0,47			I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	МТ-92 I0-397-7	Громкоговоритель 0,I5 ГД--Ш-I	шт	6	0,00I5	0,009	5,0	2,73	2,34	-	30	I6	I6	-
6	МТ-92 I0-397-7	То же, 0,25 ГД-Ш-I	"	4	0,00I5	0,006	5,0	2,73	2,34	-	20	II	I0	-
7	8-59I-5	Радиорозетка	"	0,I0				2I,4	I2,9	0,04 0,02	-	2I	I	-
8	8-402-2	Провод ПТЖ при скрытой проводке	I00м	I,65				I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	2I	I2	6 2
9	8-4I8-I	Трубы полиэтиленовые диаметром 20мм в готовой борозде	"	0,I				9,89	8,57	0,I7 0,08	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-409-I	Провод ПТВЖ в трубе, первый	I00м	0,I				4,68	2,36	2,33 0,7I	-	I	-	-
II	I0-972--I8	Ввод воздушный	шт	I				3,I7	I,53	0,4I 0,I3	-	3	2	-
		Итого	руб.			0,0I5					50	97	54	7 2
		Тара и упаковка I%	руб.								I			
		Итого	руб.								5I			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			0,0I5	I0,75				-			
		Итого	руб.								5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого	руб.								52			
		Накладные расходы 77% от основной зарплаты		руб.								42		
		Итого	руб.									I39		
		Плановые накопления 8%	руб.									II		
		Итого по разделу I	руб.								52	I50	54	7/2
		II. Материальные ресурсы, не учтенные в цене монтажа												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-05 I-364	Коробка КП-4	шт	I0				0,40				4		
2	24-05 I-462	Крышка	"	I0				0,I3				I		
3	29-02-20 I-25I	Трансформатор ТАМУ-I0	"	I				3,35				3		
4	СРЦ ч.I стр.208 п.22	Радиорозетка	"	I9				0,I6				2		
5	I5-09 стр.I00 к=I,2	Провод ПТВЖ емкостью 2хI,2 Цена: 25,5хI,2=	км	0,02				30,6				I		
6	-"-	То же, емкостью 2х0,8 Цена: I4,5хI,2=	"	0,I6				I7,4				3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	СРЦ ч.У стр.295 п.481	Труба полиэтиленовая диаметром 20мм	10м	1,0				1,83				2		
		Итого	руб.									17		
		Транспортные расходы:												
		по поз. 1,2,3-8,2%	руб.									1		
		по поз. 5,6-11,6%	руб.									1		
		Итого	руб.									19		
		Плановые накопления 8%	руб.									2		
		Итого по разделу II	руб.									21		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		III. Строительные работы												
I	34-641	Радиотрубостойка =2м	шт	I				I4	4,34			I4	4	
		Итого	руб.									I4	4	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									2		
		Итого	руб.									I6		
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого по разделу III	руб.									I7	4	
		Итого по В	руб.			0,0I5					52	I88	58	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		В. ЗАЗЕМЛЕНИЕ												
		I. Оборудование и монтаж												
I	8-47I-3	Сталь круглая диаметром I2мм	I0т	0,5				I0	3,I	0,4 0,I	-	5	2	-
2	8-4728	Проволока из круглой стали диаметром 6мм	I00м	0,20				5I,8	I4,9	I,6 0,I	-	I0	3	-
3	8-472-7	Сталь полосовая сечением I60мм2 в здании	"	0,25				64,2	I3,4	I,8 0,2	-	I6	3	I -
		Итого	руб.									3I	8	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб.									7		
		Итого	руб.									38		
		Плановые накопления 8%	руб.									3		
		Итого по разделу В	руб.									4I	8	I
		Всего по смете (А+Б+В)	руб.			0,02					97	285	84	I0 2
											352			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила старший техник Н.А.Никитина
Проверила инженер Л.П.Гарбузова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Постановление Госстроя СССР от I2 февраля I97Iг № 5 и №6	Гардеробные шкафчики двойные со скамьями	шт	2	0,03	0,06	II5,4				23I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Постановление Госстроя СССР от I2 февраля I97Iг № 5 и № 6	Гардеробные шкафчики одинарные со скамьями	шт	I5	0,028	0,42	57,7				866			
		Итого	руб.								I097			
		Тара и упаковка I%	руб.								II			
		Итого	руб.								II08			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.								5			
		Итого	руб.								III3			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Всего по смете руб. II26

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб

Проверила старший инженер Н.Г.Рябушенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На общестроительные работы (вариант для Т=-20° С)

Основание: чертежи АР-I÷ АР-I6, КЖ I-5, 39-48, 56-63

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I35,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /Iтыс.кв.м паркета/ 675,05 руб.
2. Iм2 общей площади здания 60,53 руб.
3. Iм3 объема здания I0,3I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-I	руб.					I45300			
		а) Подземная часть									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключается:									
		П. Фундаменты									
I	6-2I 6-I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	26,6I	29,6			788			
2	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200	м3	0,33	64,4			2I			
3	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,00I	229			-			
4	-"-	Арматура В-I	т	0,0I8	32I			6			
		Итого по "а"	руб.					8I5			
		Б. Надземная часть									
		Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Стены									
5	8-30 8-5-I	Стены наружные простые из кирпича при высоте этажа до 4м	Iм3 кладки	23,69	34,2			8I0			
6	8-3I 8-5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные при высоте этажа свыше 4м	Iм3 кладки	I38,29	33,9			4688			
7	8-57 8-7-I	Расшивка швов кладки	I00м2 стен без вычета проемов	0,I2	I3,I			2			
8	7-445 7-38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3	шт	43	0,23			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200	м3	I,29	64,0			83			
I0	ССЦ т.3.I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,038	250			I0			
II	-"-	Стоимость арматуры В-I	т	0,0I4	32I			4			
I2	8-I89 8-22-I	Леса наружные стальные трубчатые для кладки	I00м2 вертикальной проекции	0,I6	42,2			78			
		Итого по разделу Ш	руб.					5614			
		У. Совмещенное покрытие и кровля									
I3	I2-289 I2-9-6	Гидроизоляция из I слоя толя	I00м2	0,07	49,9			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	11-51 11-7-2	Устройство теплоизоляции из песка средней толщиной 60мм	1м3 изоляции	0,5	11,7			6			
15	12-286 12-9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами	100м2 утепляемого покрытия	0,21	17,3			4			
16	ССЦ п.3-147	Стоимость пенобетонных плит	м3	103,62	16			1658			
17	12-299 12-10-1	Цементная стяжка толщиной 15мм	100м2 кровли	0,21	7,64			2			
18	1--154 12-2-6-1	Кровля рулонная 4-х слойная из рубероида, на битумной мастике	100м2 кровли	0,12	311			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I2-39 I2-I-I-I	Кровля рулонная 3-х слойная из рубероида на битумной мастике	I00м2 кровли	0,I4	247			35			
20	I2-277 I2-8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	I00м2 площади фасадов	0,I6	9,43			2			
		Итого по разделу У	руб.					I747			
		Итого исключается по " б "	руб.					736I			
		Итого исключается по (а+ б)	руб.					8I76			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I349			
		Итого	руб.					9525			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					762			
		Всего исключается	руб.					I0287			
		Всего по смете № I-I-I	руб.					I35013			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Васова

Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб

Проверила старший инженер Н.Г.Рябушенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На общестроительные работы (вариант для Т=-40° С)

Основание: чертежи № АРI-I6, ОК I-5,39-48,56-63

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I57,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /I тыс.кв.м паркета/ 785,95 руб.
2. I м2 общей площади здания 70,48 руб.
3. I м3 объема здания I2,0I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-I	руб.					I45300			
		Добавляется:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) К подземной части									
		П. Фундаменты									
I	6-2I 6-I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	33,37	29,6			988			
2	6-I4 6-I-I4	Фундаменты-столбы бутобетонные	м3	3,24	3I,8			I03			
3	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т	шт	5	I,5			8			
4	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200	м3	0,34	64,4			22			
5	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,023	229			5			
6	-"-	Арматура А-III	т	0,054	250			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по "а"	руб.					II40			
		б) К надземной части									
		Ш. С т е н ы									
7	8-30 8-5-I	Стены наружные простые из кирпича при высоте этажа до 4м	Iм3 кладки	26,37	34,2			902			
8	8-3I 8-5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные при высоте этажа свыше 4м	Iм3 кладки	I34,75	33,9			4568			
9	7-445 7-38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т	шт	3I	0,23			7			
I0	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200	м3	0,92	64			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦ т.3.I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,027	250			7			
I2	-"-	Стоимость арматуры В-I	т	0,0I0	32I			3			
		Итого по разделу Ш	руб.					5546			
		У. Совмещенное покрытие и кровля									
I3	7-I50 7-I0-7	Установка стропильных балок массой до I5 т при высоте здания до 25м	шт	I	23,4			23			
I4	ССЦ п.8-43	Стоимость сборных железобетонных балок из бетона объемом свыше I,5м3	м3	4,I5	8I,8			339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССЦ т.3.I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,208	250			52			
I6	-"-	Стоимость арматуры В-I	т	0,040	32I			I3			
I7	-"-	Стоимость арматуры А-IУ	т	0,45	229			I03			
I8	-"-	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,025	59I			I5			
I9	6-I70 6-I5-II ССЦ п.I-5 п.I-3	Монолитные железобетонные опорные подушки из бетона М-200 Цена: 53,3-/27,4-25,8/х хI,0I5=	м3	0,2	5I,68			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	СРЦ ч.П п.7	Арматура А-I	т	0,0I0	253			3			
2I	-"- п.8	Арматура А-П	т	0,004	243			I			
22	6-84 6-9-8	Закладные детали весом до 20 кг с металлизацией	т	0,0I7	528			9			
		Цена: 355+I78=									
23	ССЦ т.3.I	Дополнительные закладные детали с металлизацией (для плит покрытия П3 и П4)	т	0,0I2	59I			7			
		Цена: 4I3+I78=									
24	I2-289 I2-9-6	Гидроизоляция из I слоя толя	I00м2	0,09	49,9			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	II-5I II-7-2	Теплоизоляция из песка средней толщиной 60мм	Iм3 изоляции	0,5	II,7			6			
26	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами	I00м2 утепляемого покрытия	0,24	I7,3			4			
27	ССЦ п.3-I47	Стоимость пенобетонных плит	м3	4I,75	I6			668			
28	I2-299 I2-I0-I	Цементная стяжка толщиной I5мм	I00м2 кровли	0,24	7,64			2			
29	I2-I54 I2-2-6-I	Кровля рулонная четырехслойная из рубероида на битумной мастике	I00м2 кровли	0,I3	3II			40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	12-39 12-1-1-1	Кровля рулонная 3-х слойная из рубероида, на битумной мастике	100м2 кровли	0,14	247			35			
31	12-277 12-8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	100м2 площади фасадов	0,12	9,43			1			
		Итого по разделу У	руб.					1335			
		УП. Перегородки									
32	8-45 8-5-9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	100м2 перегородок	0,063	472			30			
		Итого по разделу УП	руб.					30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Проемы									
33	I0-84 I0-I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий при площади проема до 5 м2	Iм2 проема	2,58	2,99			8			
34	СРЦ ч.П п.I44	Стоимость оконного блока Н2-94	м2	2,58	I3,2			34			
35	I0-88 I0-I5-2	Установка прибора оконного	I комплект	I	0,24			-			
36	СРЦ ч.I п.436	Стоимость прибора оконного	комплект	I	2,58			3			
37	I5-747 I5-202-I	Остекление 3-х мм стеклом	I00м2 площади проемов	2,58	222			573			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	I0-I06 I0-20-2 т.ч. п.3	Установка наружных дверных блоков площадью более 3 м2 в каменных стенах Цена: I,I9+0,5IxO,39+ +0,95= Цена о.з. 0,5IxI,39+0,I4=	Iм2 проема	6,I9	2,34			I4			
39	СРЦ ч.П п.235	Стоимость дверных блоков ДТ23-7.79	м2	6,I9	I7,2			I06			
40	СРЦ ч.I п.447	Стоимость приборов для двухпольных дверей входных в здание	комплект	2	9,97			I8			
4I	I5-730 I5-50I-6	Остекление дверных блоков 4-х мм стеклом	I00м2 площади остекления	0,02	222			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	СРЦ ч.П п.2I5	Стоимость балконного блока БРС 28--I2	м2	3,22	28,7			92			
43	I5-727 I5-20I-5--37	Тройное остекление оконным 4мм стеклом	I00м2 площади проемов	0,032	2I0			7			
		Итого по разделу IX	руб.					859			
		Итого по " б "	руб.					7770			
		Итого по "а" + "б"	руб.					89I0			
		Исключается:									
44	СРЦ ч.П п.209	Стоимость балконного блока БС 28--I2	м2	3,22	I9,5			63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45	I5-725 201-5	Остекление балконного блока 3мм стеклом	I00м2 площади проемов	0,032	I60			5			
		Итого исключается:	руб.					68			
		Всего добавляется 8910-68=	руб.					8842			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I459			
		Итого	руб.					I030I			
		Плановые накопления 8%	руб.					824			
		Итого добавляется к смете № I-I	руб.					III25			
		Всего по смете № I-I-2	руб.					I56425			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила старший инженер Н.Г.Рябушенко

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На фундаменты из сборных блоков

Основание: чертежи № КЖ 5-КЖ I8

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		$T = -20^{\circ}$ C									
	7-2 7-I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до I,5т при глубине котлована до 4м	шт	202	2,09			422			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ п.9-97 т.ч. п.3.3	Стоимость сборных железобетонных трапецеидальных фундаментных плит объемом более 0,2 м3 до I м3 из бетона М-I50 Цена: 52,4-0,82xI,02=	м3	63,86	5I,56			3293			
3	ССЦ т.3.I	Арматура А-III Цена: 250xI,I6=	т	0,565	290			I64			
4	-"-	Арматура В-I Цена: 32IxI,I6=	т	0,I22	372			45			
5	-"-	Арматура Вр-I Цена: 32IxI,I6=	т	0,05I	372			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	7-400 7-36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	2I0	I,0I			2I2			
7	7-40I 7-36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т	шт	I30	I,39			I8I			
8	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвала массой до I,5 т	шт	2II	2,I			443			
9	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвала, массой более I,5т	шт	7	2,64			I8			
I0	ССЦ п.3.3	Стоимость сборных бетонных блоков из бетона М-I00 объемом более 0,5 м3	м3	II4,8I	40,9			4696			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦ п.3.II	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом более 0,3м3 до 0,5м3	м3	4,86	42,5			207			
I2	ССЦ п.3.I9	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом менее 0,3 м3	м3	73,77	44,2			3261.			
I3	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен и перегородок цементным раствором	I00м2 изолируемой поверхности	I,20	86,5			I04			
I4	8-27 8-7-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	I00м2 изолируемого слоя	I,249	90			II2			
I5	6-I5 6-I-I5	Монолитные участки из бетона М-I00	м3	5,94	27,8			I65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	7-I27 7-9-I--I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т	шт	5	I,5			8			
I7	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 длиной до 3м	м3	I,36	64,4			88			
I8	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,005	229			I			
I9	-"-	Арматура А-Ш	т	0,I25	250			3I			
20	-"-	Арматура В-I	т	0,02I	32I			7			
2I	6-83 6-9-7	Закладные детали весом до 4кг, с металлизацией Цена: 4II+I78=	т	0,008	6I9			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого стоимость фундаментов из сборных бетонных блоков для Т=-20°С	руб.					I3482			
		Т=-30° С									
I	7-2 7-I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до I,5т при глубине котлована до 4м	шт	223	2,09			466			
2	7-3 7-I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5т	шт	4	2,99			I2			
3	ССЦ п.9-97 т.ч. п.3.3	Стоимость сборных железобетонных трапецеидальных фундаментных плит объемом более 0,2м3 до Iм3 из бетона М-I50 Цена: 52,4-0,82хI,02=	м3	67,0	5I,56			3454			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ССЦ т.3.1	Арматура А-III Цена: 250х1,16=	т	0,699	250			175			
5	-"-	Арматура В-I Цена: 321х1,16=	т	0,133	372,36			50			
6	-"-	Арматура Вр-I Цена: 321х1,16=	т	0,082	372,36			31			
7	7-400 / 7-36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн	шт	185	1,01			187			
8	7-401 / 7-36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	135	1,39			188			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвала массой до I,5т	шт	48	2,I			I0I			
I0	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвала массой более I,5т	шт	I49	2,64			393			
II	ССЦ п.3.3	Стоимость сборных бетонных блоков из бетона М-I00 объемом более 0,5 м3	м3	I28,05	40,9			5237			
I2	ССЦ п.3.II	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом более 0,3м3 до 0,5м3	м3	30,I6	42,5			I282			
I3	ССЦ п.3.I9	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом менее 0,3 м3	м3	53,0I	44,2			2343			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен и перегородок цементным раствором	I00м2 изолируемой поверхности	I,47	86,5			I27			
I5	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	I00м2	I,25	90			II3			
I6	6-I5 6-I-I5	Монолитные участки из бетона М-I00	м3	5,94	27,8			I65			
I7	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т	шт	5	I,5			8			
I8	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 длиной до 3 м	м3	I,36	64,4			88			
I9	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,005	229			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,I25	250			3I			
2I	-"-	Арматура В-I	т	0,02I	32I			7			
22	6-83 6-9-7	Закладные детали весом до 4 кг с металлизацией	т	0,008	6I9			5			
		Цена: 44I+I78=									
		Итого стоимость фундаментов из сборных бетонных блоков для Т=-30°С	руб.					I4464			
		Т= -40° С									
I	7-2 7-I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до I,5т при глубине котлована до 4м	шт	2I9	2,09			458			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-3 7-I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5т	шт	4	2,99			I2			
3	ССЦ п.9-97 т.ч. т.3.3	Стоимость сборных железобетонных трапецеидальных фундаментных плит объемом более 0,2м3 до Iм3 из бетона М-I50 Цена: 52,4-0,82xI,02=	м3	70,4I	5I,56			363I			
4	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш Цена: 250xI,I6=	т	0,899	250			225			
5	-"-	Арматура В-I Цена: 32IxI,I6=	т	0,I54	372,36			57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦ т.3.I	Арматура Вр-I Цена: 32IxI,I6=	т	0,056	372,36			2I			
7	7-400 7-36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	2I5	I,0I			2I7			
8	7-40I 7-36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т	шт	I37	I,39			I90			
9	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвала массой до I,5т	шт	I57	2,I			330			
I0	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвала массой более I,5т	шт	5	2,64			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦ п.3.3	Стоимость сборных бетонных блоков из бетона М-I00 объемом более 0,5м3	м3	I46,68	40,9			5999			
I2	ССЦ п.3.II	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом более 0,3м3 до 0,5м3	м3	35,5	42,5			I509			
I3	ССЦ п.3.I9	Стоимость сборных бетонных блоков М-I00 объемом менее 0,3 м3	м3	55,9I	44,2			247I			
I4	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен и перегородок цементным раствором	I00м2 изолируемой поверхности	I,74	86,5			I5I			
I5	8-27 8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	I00м2 изолируемого слоя	I,249	90			II2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	6-I5 6-I-I5	Монолитные участки из бетона М-I00	м3	5,94	27,8			I65			
I7	7-I27 7-9-I--I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т	шт	5	I,5			8			
I8	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 длиной до 3 м	м3	I,36	64,4			88			
I9	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,005	229			I			
20	-"-	Арматура А-III	т	0,I25	250			3I			
2I	-"-	Арматура В-I	т	0,02I	32I			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	6-83 6-9-7	Закладные детали весом до 4 кг с металлизацией Цена: 441+178=	т	0,008	619			5			
		Итого стоимость фундаментов из сборных бетонных блоков для Т=-40°С	руб.					I570I			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб

Проверила старший инженер Н.Г.Рябушенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На отопление (вариант для Т=-20° С)

Основание: спецификации ОВ СО №№ I-3, №№ I2-I5

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /I тыс.кв.м паркета/ 2I,62 руб.
2. 1м2 общей площади здания I,94 руб.
3. I м3 объема здания 0,33 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-4	руб.					4668			
		А. Исключается									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	III	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	СРЦ ч.Ш п.97	Вентиль чугунный запорный муфтовый Ру=I,6 МПа 15кчI8ПI Д=I5мм	шт	I	I,20			I			
2	Пр-т 23-07 п.I-002I	Кран пробно-спускной Ру=I МПа I068бк Д=I5мм	шт	I	I,592			2			
		Цена: I,45xI,098=									
3	I8-II0 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М-I40--А0	экм	5,25	I0,30			54			
		Регистры отопительные из стальных труб диаметром:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-3 колонки I59 массой I00,4кг	м	8	4,34			35			
5	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-6 колонки I59 массой I58,45кг	м	96	4,34			417			
6	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-7 колонки I59 массой I37,2 кг	м	I3,5	4,34			59			
7	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-8 колонки I59 массой I73 кг	м	I8	4,34			78			
		Трубы сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I6-36 I6-7-I	Д=20мм	м	28	0,9I			25			
9	I6-38 I6-7-I	Д=32 мм	м	23	I,I4			26			
I0	I6-219 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50мм	I00м	0,5I	3,94			2			
		Итого	руб.					699			
	т.ч.п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					I			
		Итого	руб.					700			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					93			
		Итого	руб.					793			
		Плановые накопления 8%	руб.					63			
		Итого исключается из раздела I	руб.					856			
		Исключается:									
		П. Строительные работы									
II	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,474	55,6			26			
		Итого	руб.					26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					4			
		Итого	руб.					30			
		Плановые накопления 8%	руб.					2			
		Итого исключается по разделу П	руб.					32			
		Итого исключается по разделам I-П	руб.					888			
		Б. Добавляется:									
		I. Санитарно-технические работы									
		Регистры отопительные из стальных труб диаметром:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I32 I8-5-5	нитки 89 РГ-I колонки I08 массой 54,5кг	м	6	4,34			26			
2	-"-	нитки I08 РГ-5 колонки I59 массой I26,3 кг	м	48	4,34			208			
3	-"-	нитки 89 РГ-2 колонки I08 массой II3,9 кг	м	32	4,34			I39			
4	-"-	нитки I08 РГ-4 колонки I59 массой 84 кг	м	8	4,34			35			
5	I6-35 I6-7-I	Трубы сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Д=I5мм	м	40	0,86			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I6-219 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50мм	I00м	0,40	3,94			2			
		Итого	руб.					444			
		Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					I			
		Итого	руб.					445			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					59			
		Итого	руб.					504			
		Плановые накопления 8%	руб.					40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого добавляется по разделу I	руб.					544			
		Всего исключается 888-544 =	руб.					344			
		Всего по смете № I-4-I 4668-344=	руб.					4324			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4-2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На отопление (вариант для Т=-40° С)

Основание: спецификации ОВ СО №№ I-3, №№ I2-I5

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /Iтыс.кв.м.паркета/ 24,84 руб.
2. Iм2 общей площади здания 2,23 руб.
3. Iм3 объема здания 0,38 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-4	руб.					4668			
		А. Из сметы № I-4 исключается									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Регистры отопительные из стальных труб диаметром:									
I	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-7 колонки I59 массой I37,2кг	м	I3,5	4,34			59			
2	-"-	нитки I08 РГ-5 колонки I59 массой I26,3кг	м	I2	4,34			52			
		Итого	руб.					III			
	т.ч.п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					-			
		Итого исключается	руб.					III			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Добавляется									
		I. Санитарно-технические работы									
I	СРЦ ч.Ш п.97	Вентиль чугунный запорный муфтовый Ру= I,6 МПа I5кч18пI Д=I5мм	шт	I	I,20			I			
2	Пр-т 23-07 п.I-002I	Кран пробно-спускной Ру=I МПА I0Б86к Д=I5мм	шт	I	I,592			2			
		Цена: I,45хI,098=									
3	I8-229 I8-I5-5	Кран для выпуска воздуха конструкции Маевского Ру=0,6 МПа	шт	I	0,49			I			
4	I8-II0 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М-I40-AO	экм	7	I0,30			72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Регистры отопительные из стальных труб диаметром:									
5	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-6 колонки I59 массой I58,45кг	м	32	4,34			I39			
6	-"-	нитки I08 РГ-8 колонки I59 массой I73 кг	м	I8	4,34			78			
7	I6-35 I6-7-I	Трубы сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Д-I5мм	м	20	0,86			I7			
8	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50мм	I00м	0,20	3,94			I			
		Итого	руб.					3II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч.п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					I			
		Итого добавляется по разделу I	руб.					3I2			
		Итого добавляется 3I2-III	руб.					20I			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					27			
		Итого	руб.					228			
		Плановые накопления 8%	руб.					I8			
		Итого добавляется по разделу I	руб.					246			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В. Добавляется:									
		П. Строительные работы									
9	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,78	55,60			43			
		Итого	руб.					43			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					7			
		Итого	руб.					50			
		Плановые накопления 8%	руб.					4			
		Итого добавляется по разделу П	руб.					54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего добавляется 246+54	руб.					300			
		Всего по смете № I-4-2	руб.					4968			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила ведущий инженер К.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На вентиляцию (вариант для Т=-20° С)

Основание: спецификации ОВ СО №№ 4-II, №№ I6-2I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 32,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /Iтыс.кв.м паркета/ I6I,95 руб.
2. Iм2 общей площади здания I4,52 руб.
3. Iм3 объема здания 2,47 руб.

№№ пп	№ укрепленных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-7	руб.					32552			
		А. Из сметы № I-7 исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-760 20-25-I СРЦ ч.Ш п.757	Калорифер пластинчатый многоходовой КВС 6 массой 56 кг Цена: 6,09+38,60=	шт	I	44,69			45			
2	20-760 20-25-I СРЦч.Ш п.760	Калорифер пластинчатый многоходовой КВС-9, массой 84кг Цена: 6,09+59,50=	шт	I	65,59			66			
3	20-762 20-25-3 СРЦ ч.Ш п.740	Калорифер КВБ-I2, массой 518 кг Цена: 8,77+388=	шт	I	396,77			397			
I	20-485 20-I0-2 СРЦ ч.Ш п.2II4	Диффузор Д-7- Iшт Цена: 4,3I+44,I0=	I00кг	0,4I	48,4I			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	20-485 20-I0-2 СРЦ ч.III п.2II4	Диффузор Д-48-Iшт Цена: 4,3I+44,I0=	I00кг	0,42	48,4I			20			
6	20-697 20-I8-2	Рамка Р-4-I шт.	I00кг	0,I0	36,I0			4			
7	20-697 20-I8-2	Рамка Р-20 -I шт	I00кг	0,22	36,I0			8			
8	20-449 20-9-3	Клапан створный тип I Кр II размером I00Ix599	шт	I	20,5			2I			
9	20-452 20-9-4	Клапан створный тип II Кр-I9 размером I75IxI599	шт	2	33,I0			66			
		Итого по "А"	руб.					647			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Добавляется:									
I0	20-760 20-25-I СРЦ ч.III п.759	Калорифер пластинчатый многоходовой КВС-8 массой 75 кг Цена: 6,09+52,90=	шт	I	58,99			59			
II	20-762 20-25-3 СРЦ ч.III п.739	Калорифер КВБ-II массой 35I кг Цена: 8,77+266=	шт	I	274,77			275			
I2	20-485 20-I0-2 СРЦ ч.II п.2II4	Диффузор Д-6-I шт Цена: 4,3I+44,I0=	I00кг	0,384	48,4I			I9			
I3	20-485 20-I0-2 СРЦ ч.II п.2II4	Диффузор Д-4I -I шт Цена: 4,3I+44,I0=	I00кг	I,I7	48,4I			57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	20-697 20-I8-2	Рамка Р3-I шт	I00кг	0,0992	36,I0			4			
I5	20-697 20-I8-2	Рамка Р-I2- Iшт	I00кг	0,I8I	36,I0			7			
I6	20-45I 20-9-3	Клапан створный тип I Кр-6 размером 75IxI599	шт	I	29,3С			29			
I7	20-452 20-9-4	Клапан створный тип П Кр-I7 размером I75IxI099	шт	2	33,I0			66			
		Итого по " Б"	руб.					5I6			
		Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха 5% от основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается ("А" - "Б ")	руб.					I3I			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I8			
		Итого	руб.					I50			
		Плановые накопления 8%	руб.					I2			
		Всего исключается	руб.					I62			
		Всего по смете № I-7-I	руб.					32390			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила старший инженер А.Д.Гильченко
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7-2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На вентиляцию (вариант для Т=-40° С)

Основание: спецификации ОВ СО №№ 4-II, №№ I6-2I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 32,7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу / Iтыс.кв.м паркета/ I63,55 руб.
2. I м2 общей площади здания I4,67 руб.
3. I м3 объема здания 2,50 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Смета № I-7	руб.					32552			
		А. Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-762 т.20-25-3 СРЦ ч.III п.739	Калорифер КВБ-II, массой 35I кг Цена: 8,77+266=	шт	I	274,77			275			
2	20-762 т.20-25-3 СРЦ ч.III п.740	Калорифер КВБ-I2 массой 5I8 кг Цена: 8,77+388=	шт	I	396,77			397			
3	20-485 т.20-I0-2 СРЦ ч.II п.2II4	Диффузор Д-4I- Iшт Цена: 4,3I+44,I0=	I00кг	I,I7	48,4I			57			
4	20-697 т.20-I8-2	Рамка Р-I2 - Iшт	I00кг	0,I8I	36,I0			7			
		Итого по "А"	руб.					736			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Добавляется:									
5	20-762 т.20-25-3 СРЦ ч.Ш п.763	Калорифер КВС-I2, массой 390 кг Цена: 8,77+277=	шт	3	285,77			857			
6	20-697 т.20-I8-2	Рамка Р-20-I шт	I00кг	0,22	36,I0			8			
		Итого по " Б"	**руб.**					**865**			
		Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха 5%	**руб.**					**-**			
		Итого добавляется ("Б" - "А ")	руб.					I29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I7			
		Итого	руб.					I46			
		Плановые накопления 8%	руб.					I2			
		Всего добавляется	руб.					I58			
		Всего по смете № I-7-2	руб.					32710			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила старший инженер А.Ю.Гильченко
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	2452,I8
Заработная плата, руб.	I046
Строительные машины, руб.	565
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч,	22554,82
Заработная плата, руб.	7776,2
Строительные машины, руб.	2296,57
Итого общестроительные работы	
Специальные строительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	347I,59
Заработная плата, руб.	I6I2
Строительные машины, руб.	653
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	3455,52
Заработная плата, руб.	I795,97
Строительные машины, руб.	945,72

I	2
Монтажные работы:	
I. Технология оборудования	
Затраты труда, чел.-ч.	9324
Заработная плата, руб.	4385
Строительные машины, руб.	912
2. Оборудование буфета	
Затраты труда, чел.-ч.	212
Заработная плата, руб.	121
Строительные машины, руб.	32
3. Электроосвещения	
Затраты труда, чел.-ч	1599
Заработная плата, руб.	909
Строительные машины	878
Автоматизации производства	
Затраты труда, чел.-ч.	1077
Заработная плата, руб.	726
Строительные машины, руб.	213
Прочие работы (слаботочные устройства/	
Затраты труда, чел.-ч.	146
Заработная плата, руб.	84
Строительные машины, руб.	10

I	2
В С Е Г О :	
Затраты труда, чел.-ч	41417,11
Заработная плата, руб.	20735,17
Строительные машины, руб.	7862,29

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила старший техник Ю.М.Каминяр
Проверила старший инженер Н.Г.Рябушенко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12
97/11
Заказ № 6382 Инв. № 8972/8 Тираж 240
Сдано в печать 2.10 1985 Цена 4-03

gost.e-ecolog.ru