ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-2-156.85

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРКЕТА С СУШИЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 200 ТЫС.КВ.М ПАРКЕТА В ГОД

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Ц. 4-83

К.Ф. ЦИТП ИНВ. 8972/7

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРКЕТА С СУШИЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 200 ТЫС.КВ.М ПАРКЕТА В ГОД

411-2-156.85

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Стоимость	411,40 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	264,37 тыс.руб.
I куб.м здания	20,19 руб.
I кв.м общей площади	118,54 руб.

Разработан
Киевским филиалом института "Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № 8 от 18.06.1984г
Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз", приказ № 85 от 6.07.1984 г.

Главный инженер филиала М.М.Кияница
Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова

8972/7

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета	6
		Сметы по основному варианту	
3	I-I	Общестроительные работы	I0
4	I-2	Спецстроительные работы внутри цеха	83
5	I-3	Спецстроительные работы вне цеха	I04
6	I-4	Отопление	II3
7	I-5	Теплоснабжение установок систем П1+ П3 и У1, У2	I27
8	I-6	Технологическое пароснабжение	I47
9	I-7	Вентиляция	I54
I0	I-8	Водопровод холодной воды	I86
II	I-9	Водопровод горячей воды	I95
I2	I-I0	Бытовая канализация	200
I3	I-II	Приобретение и монтаж технологического оборудования	205
I4		Расчет № I стоимости транспортных расходов оборудования	25I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв. м паркета в год составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах 1984 года.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

I. Сборники ЕРЕР-84 / приложение к СНиП-IУ-5-82/.

2. Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сборник сметных цен на перевозку грузов / приложение к СНиП-IУ-4-82/.

3. Сборники единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области в ценах 1984 года.

4. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области в ценах 1984 года.

5. Сборники расценок на монтаж оборудования / приложение к СНиП-IУ-6-82/.

6. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I.0I.I982 года.

В соответствии с заданием на проектирование сметная документация разработана для районов с расчетными температурами наружного воздуха минус 20,30 / основное решение / и 40° С.

Для основного решения в проекте приняты следующие строительные конструкции:

1. Фундаменты-ленточные бутобетонные / вариант из сборных бетонных блоков/.

2. Стены - кирпичные.

3. Перекрытие - сборные железобетонные плиты.

4. Покрытие - совмещенное из сборных железобетонных плит.

5. Перегородки- кирпичные неармированные и из гипсовых плит.

6. Кровля - трех и четырехслойный рулонный ковер по цементной стяжке, уложенной по плитному утеплителю.

7. Лестницы- сборные железобетонные марши и площадки.

8. Полы - из линолеума, керамических плиток, мозаичные и бетонные.

9. Окна - блоки со спаренными переплетами.

10. Двери- блочные щитовые.

11. Внутренняя отделка- в производственных помещениях- расшивка швов кирпичных стен и перегородок с последующей окраской; в административно-бытовых помещениях- штукатурка стен и перегородок, известковая, клеевая, масляная окраски и облицовка керамической плиткой.

Инженерное оборудование цеха:

Отопление, пароснабжение технологического оборудования, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, бытовая канализация, автоматизация производства, электроснабжение, радиофикация, телефонизация и пожарная сигнализация.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района / прямые затраты/ и в базисных ценах на местные строительные материалы и конструкции / Московская область/.

За расчетную единицу принята одна тысяча кв.метров паркета. Расчетных единиц 200.

Накладные расходы приняты на:

1. Общестроительные работы - 16,5%.
2. Металлоконструкции - 8,6%.
3. Санитарно-технические работы - 13,3%.

Плановые накопления - 8%.

Начисления на оборудование приняты:

1. Тара и упаковка - 1%.

2. Транспортные расходы на доставку оборудования - с учетом перевозки по безрельсовым дорогам на 15 км, по железной дороге - на 500 км, что отражено в расчете № I транспортных расходов на оборудование.

3. Заготовительно-складские расходы - 1,2 %.

Сметы скомпонованы в альбомах УП и УШ.

Главный специалист Е.И.Басова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

Сметная стоимость 411,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу /I тыс.кв.м паркета/ I32I,85 руб.
2. I м2 общей площади здания II8,54 руб.
3. I м3 объема здания 20,I9 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I45,30	-	-	-	I45,30				I тыс. кв.м. паркета	200	726,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I-2	Спецстроительные работы внутри цеха	26,46	-	-	-	26,46				Iтыс. кв.м. паркета	200	I32,30
3	I-3	Спецстроительные работы вне цеха	4,27	-	-	-	4,27				-"-	200	2I,35
4	I-4	Отопление	4,67	-	-	-	4,67				-"-	200	23,35
5	I-5	Теплоснабжение установок систем ПI+ П3 и УI,У2	3,II	-	-	-	3,II				-"-	200	I5,55
6	I-6	Пароснабжение технологического оборудования	0,50	-	-	-	0,50				-"-	200	2,50
7	I-7	Вентиляция	32,55	-	-	-	32,55				-"-	200	I62,75
8	I-8	Водопровод холодной воды	2,39	-	-	-	2,39				-"-	200	II,95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I-9	Горячее водоснабжение	0,30	-	-	-	0,30				Iтыс. кв.м паркета	200	I,50
I0	I-I0	Бытовая канализация	I,I0	-	-	-	I,I0				-"-	200	5,50
II	I-II	Технологическое оборудование	9,8I	8,64	I37,27	-	I55,72				-"-	200	92,25
I2	I-I2	Оборудование буфета	-	0,30	2,20	-	2,50				-"-	200	I,50
I3	I-I3	Электросиловое оборудование	-	II,64	4,20	-	I5,84				-"-	200	58,20
I4	I-I4	Электроосвещение	9,42	-	-	-	9,42				-"-	200	47,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5	I-I5	Пожарная сигнализация	-	0,52	0,03	-	0,55				Iтыс. кв.м. паркета	200	2,60
I6	I-I6	Автоматизация производства	-	3,II	2,I0	-	5,2I				-"-	200	I5,55
I7	I-I7	Слаботочные устройства	0,03	0,25	0,I0	-	0,38				-"-	200	I,40
I8	I-I8	Гардеробное оборудование	-	-	-	I,I3	I,I3						-
		В С Е Г О :	239,9I	24,46	I45,90	I,I3	4II,40				-"-	200	I32I,85

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила старший инженер А.Д.Гильченко
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI-АРI6, КЖ-5,39-48,56-63

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 145,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу / I тыс.кв.м.паркета/ 726,50 руб.
2. I м2 общей площади здания 65.I5 руб.
3. I м3 объема здания II,I0 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II32 I-II6-5	Планировка площадей ручным способом грунтов II группы	I00м2 спланированной площади	25,63	7,I5			I83			
2	I-230 I-237 т.ч. п.I.II I-29-I I-29-8	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью до 80 л.с. с перемещением на 30м	I000 м3 грунта	0,3I3	98,I2			3I			
3	I-I83 т.ч. п.I.II I-23-4	Погрузка растительного слоя грунта I группы на автосамосвалы экскаватором -0,25м3 Цена: I36+I26,39x0,2	I000 м3 грунта	0,3I3	I6I,28			5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	СЦП ч.I стр.270	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на Iкм	т	375,6	0,23			86			
5	I-I94 I-25-I	Работа на отвале в грунте I группы	I000 м3	0,3I3	I0,7			3			
6	I-65 т.ч. п.I.II I-I2-5	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвале	I000 м3 грунта	0,566	I70,52			96			
		Цена: I43+I37,58x0,2=									
7	I-I84 т.ч. п.I.II I-23-5	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3 грунта	0,028	200,42			6			
		Цена: I69+I57,+x0,2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	СЦП ч.I стр.27	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на I км	т	50,4	0,23			I2			
9	I-960 т.ч. п.3,67 I-80-2	Доработка вручную грунта II группы в траншеях Цена: 74,5xI,2=	I00м3 грунта	0,I8	89,4			I6			
I0	I-23I I-237 I-29-2 I-29-8	Перемещение разработанного грунта II группы бульдозером мощностью до 80 л.с. во временный отвал на 30 м Цена: /40,8+27,7x2/xI,Ix x0,85=	I000 м3 грунта	0,584	89,95			53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-23I I-237 I-29-2 I-29-8 т.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение разработанного грунта II группы бульдозером мощностью до 80 л.с. из временного отвала на 30 м Цена: /40,8+27,7x2/xI,Ix x0,85=	I000 м3 грунта	0,584	89,95			53			
I2	I-257 т.ч. п.I.II I-3I-2	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 80 л.с. с перемещением до I0 м Цена: I8,9xI,I=	I000 м3 грунта	0,254	20,79			5			
I3	I-967 I-8I-I	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,63	4I,5			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-995 I-85-2	Подсыпка грунта II группы вручную с перемещением передвижными транспортерами	I00м3	2,67	69,3			I85			
I5	I-I95 I-25-2	Работа на отвале грунта II группы	I000 м3 грунта	0,028	I3,2			I			
		Итого по разделу I	руб.					807			
		II. Фундаменты									
I6	6-2I 6-I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	320,89	29,6			9498			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00м2 изолируемой поверхности	I,47	86,5			I27			
I8	8-27 8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	-"-	I,25	90			II3			
I9	II-II II-I-II	Подготовка из бетона М-I00 под перегородки	Iм3 подстилающего слоя	35,49	29,3			I040			
20	8-59 8-7-3	Армирование бетонной подготовки	I т металлических изделий	0,I69	I94			33			
2I	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек массой до 0,7т	шт	5	I,5			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 длиной до 3 м	м3	I,36	64,4			88			
23	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,005	229			I			
24	-"-	Арматура А-III	"	0,I25	250			3I			
25	-"-	Арматура В-I	"	0,02I	32I			7			
		Итого по разделу II	руб.					I0946			
		III. С т е н ы									
26	8-30 8-5-I	Стены наружные из кирпича при высоте этажа до 4м	Iм3 кладки	I02,56	34,2			3508			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	8-3I 8-5-I т.ч. п.I.II	Стены наружные при высоте этажа свыше 4 м	Iм3 кладки	53I,83	33,9			I8029			
28	8-36 8-5-4	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4м	-"-	I58,4I	34,3			5433			
29	8-37 8-5-4 т.ч. п.I.II	Стены внутренние при высоте этажа свыше 4 м	-"-	I43,48	34			4878			
30	8-48 8-6-I т.ч. п.I.II	Пилястры кирпичные армированные прямоугольные при высоте этажа свыше 4 м	-"-	II,86	39,I			464			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	8-130 8-13-1	Кладка корренников из кирпича с воздушной прослойкой	1м3 кладки	3,53	33,8			119			
33	8-189 8-22-1	Леса наружные стальные струбчатые для кладки	100м2 вертикальной проекции	15,21	42,2			642			
34	8-57 8-7-1	Расшивка швов кладки из кирпича	100м2 стен без вычета проемов	11,29	13,1			148			
35	7-445 7-38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	278	0,23			64			
36	7-127 7-9-1-1.8	Укладка перемычек массой до 0,7т	шт	10	1,5			15			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200 объемом до 0,3 м3	м3	II,28	64,4			726			
38	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,093	229			2I			
39	-"-	Арматура А-Ш	т	0,46I	250			II5			
40	-"-	Арматура В-I	т	0,II	32I			35			
4I	-"-	Арматура Вр-I	т	0,026	32I			8			
		Итого по разделу Ш	руб.					34208			
		IУ. Перекрытие									
42	7-I77 7-II-I	Укладка плит перекрытия площадью до I0 м2 длиной до 6 м	шт	48	5,7			274			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	ССЦ п.II-I45 т.ч. п.25,27 прилож.I	Стоимость пустотных плит длиной 6 м, расчетной нагрузкой 540 кг/м2 и приведенной толщиной I3 см Цена: 7,36+0,47xI,02+ +0,2x2=	м2	I98	8,24			I632			
44	ССЦ п.II-I45 т.ч. п.25,27 прилож.I	Стоимость пустотных плит длиной 6м, расчетной нагрузкой 970 кг/м2 и приведенной толщиной I2 см Цена: 7,36+I,4IxI,02+0,2=	м2	36	9,0			324			
45	ССЦ п.II-I45 т.ч. п.25,27 прилож.I	Стоимость пустотных плит длиной 6м, расчетной нагруз - кой 540 кг/м2 и приведенной толщиной I2 см Цена: 7,36+0,47xI,02+0,2=	м2	I44	8,04			II58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	6-I82 6-I6-I0	Устройство монолитных участков площадью более 5м2 и приведенной толщине до I00 мм, бетон М-200	м3	2,80	53,8			I5I			
47	СРЦ ч.II разд.IУ	Арматура А-I	т	0,I94	338			66			
48	9-94 9-I2-I	Монтаж металлических балок монолитных участков	т	I,426	29,2			42			
49	СРЦ ч.II п.I904	Стоимость металлических балок	т	I,426	242			345			
50	I2-288 I2-9-5	Засыпка шлаком корыта образованного монолитными участками	I м3 утеплителя	6,49	I7,9			II6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	6-I70 6-I5-II ССЦ п.I-5 п.I-4	Опорные монолитные бетонные подушки М-I50 в местах опирания металлических балок на кирпичные стены Цена: 53,3-/27,4-26,6/х хI,0I5=	м3	0,20	53,29			II			
52	9-209 9-32-I2	Установка металлических подвесок	Iт	0,002	70,7			I			
53	СРЦ ч.II п.I829	Стоимость металлических подвесок	т	0,002	25I			I			
54	7-29I 7-I7-7	Монтажные детали перекрытия с металлизацией Цена: 342+I78=	т	0,0II	520			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55	6-I62 6-I5-3	Монолитные железобетонные балки из бетона М-200 при высоте балок до 800 мм	м3	5,I	49,0			250			
56	СРЦ ч.II п.7	Арматура А-I	т	0,250	253			63			
57	-"- п.9	Арматура А-Ш	т	T,702	286			20I			
		Итого по разделу IУ	руб.					464I			
		в том числе металлоконструкции	руб.					389			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Совмещенное покрытие и кровля									
58	7-I50 7-I0-7	Установка стропильных балок сборных железобетонных массой до I5т при высоте зданий до 25м	шт	I0	23,4			234			
59	ССЦ п.8-43	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных балок из бетона М-400 объемом свыше I,5 м3 длиной более I2м	м3	4I,5	8I,8			3395			
60	ССЦ т.3.I	Арматура А-Ш	т	2,08	250			520			
6I	-"-	Арматура А-IУ	т	4,53	229			I037			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,40I	32I			I29			
63	-"-	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,246	59I			I45			
64	-"-	Дополнительные закладные детали балок с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,302	59I			I78			
65	6-I70 6-I5-II	Монолитные железобетонные опорные подушки из бетона М-200	м3	2,0	53,3			I07			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	6-I70 6-I5-II ССЦ п.I-5 п.I-3	Монолитные железобетонные опорные подушки из бетона М-I00 Цена: 53,3-(27,4-25,8)х xI,0I5=	м3	0,48	5I,68			25			
67	СРЦ ч.II п.7	Арматура А-I	т	0,I04	253			26			
68	-"- п.8	Арматура А-II	т	0,050	243			I2			
69	6-83 6-9-7	Закладные детали с металлизацией весом до 4 кг Цена: 44I+I78=	т	0,076	6I9			47			
70	6-84 6-9-8	Закладные детали весом до 20 кг с металлизацией Цена: 355+I78=	т	0,203	533			I08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I	7-445 7-38-I0- -I.8	Укладка опорных подушек сборных железобетонных весом до 0,3т	шт	6	0,23			I			
72	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных опорных подушек из бетона М-200 объемом до 0,3м3	м3	0,I2	64,4			8			
73	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,003	229			I			
74	-"-	Арматура А-Ш	т	0,008	250			2			
75	7-I84 7-II-5	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2 длиной до 6м при высоте здания до I5 м	шт	72	8,02			577			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76 а)	ССЦ 8-I22	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит покрытия длиной до 6м, шириной более 2м при расчетной нагрузке до 800кг/м2	м2	III6	6,I8			6897			
76 б)	ССЦ 8-I23	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит покрытия длиной до 6м, шириной более 2м при расчетной нагрузке до I000кг/м2	м2	90	6,62			596			
77	ССЦ 8-I59	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит шириной более 2м с отверстиями при расчетной нагрузке 580 кг/м2	м2	90	7,92			7I3			
78	7-I77 / 7-II-I	Укладка плит покрытия площадью до I0 м2 длиной до 6 м	шт	5I	5,70			29I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79	ССЦ п.II-I45 т.ч. п.25,27 прилож.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит длиной до 6м при расчетной нагрузке 540 кг/м2 и приведенной толщине I3 см	м2	333	8,24			2744			
		Цена: 7,36+0,47xI,02+ +0,20x2=									
80	ССЦ п.II-I45 т.ч. п.25,27 прилож.I	Стоимость плит длиной 6м, при расчетной нагрузке 540 кг/м2 и приведенной толщиной I2 см	м2	57,6	8,04			463			
		Цена: 7,36+0,47xI,02+ +0,2=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	ССЦ п.II-I45 т.ч. п.25,27 прилож.I	Стоимость плит длиной 6м, при расчетной нагрузке 970 кг/м2 и приведенной толщине I2 см	м2	36	9,0			324			
		Цена: 7,36+I,4IxI,02+0,2=									
82	7-205 7-I2-5	Укладка плит покрытия площадью до 2 м2 при высоте здания до 25м	шт	22	0,9			20			
83	ССЦ п.8-505	Стоимость плит сборных железо - бетонных М-300	м3	5,5	63,8			35I			
84	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,03I	229			7			
85	-"-	Арматура А-III	т	0,262	250			66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,0II	59I			7			
87	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте здания до 25м	шт	I0	2,43			24			
88	ССЦ п.8-239	Стоимость сборных железобетонных стаканов М-200 объемом более 0,I м3	м3	I,I3	75,9			86			
89	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,045	229			I0			
90	-"-	Арматура А-III	т	0,027	250			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9I	ССЦ т.3.I	Арматура В-I	т	0,030	32I			I0			
92	-"-	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,063	59I			37			
93	6-I82 6-I6-I0	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 и приведенной толщине до I00 мм М-200	м3	3,I5	53,8			I69			
94	СРЦ ч.II разд.IУ п.I0	Арматура А-I	т	0,232	338			78			
95	9-94 9-I2-I	Монтаж металлических балок монолитных участков	т	I,402	29,2			4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
96	ССЦ ч.II п.I904	Стоимость металлических балок	т	I,402	242			339			
97	I2-288 I2-9-5	Засыпка шлаком корыта, образованного монолитными участками	Iм3 утеплителя	6,48	I7,9			II6			
98	6-I70 6-I5-II ССЦ п.I-6 п.I-4	Опорные бетонные подушки из бетона М-I50 в местах опирания металлических балок на кирпичные стены Цена: 53,3-(27,4-26,6/х х1,015=	м3	0,I9	52,69			I0			
99	9-209 9-32-I2	Установка металлических подвесок	Iт	0,074	70,7			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I00	СРЦ ч.II п.I829	Стоимость металлических подвесок	т	0,074	25I			I9			
I0I	7-29I 7-I7-7	Монтажные детали покрытия с металлизацией Цена: 342+I78=	т	0,0I6	520			8			
I02	7-29I 7-I7-7	Стальные элементы покрытия с металлизацией Цена: 342+I78=	т	0,050	520			26			
I03	I2-289 I2-9-6	Гидроизоляция из I слоя толя	I00м2	5,I	49,9			254			
I04	II-5I II-7-2	Устройство теплоизоляции из песка средней толщиной 60мм	Iм3 изоляции	30,6	II,7			358			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I05	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами	I00м2 утепляющего покрытия	I8,6	I7,3			322			
I06	ССЦ п.3-I47	Стоимость пенобетонных плит	м3	324,62	I6			5I94			
I07	I2-299 I2-I0-I	Цементная стяжка толщиной I5мм	I00м2 кровли	I8,6	5I,6			959			
I08	I2-I54 I2-2-6-I	Кровля рулонная четырехслойная из рубероида, на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для зданий шириной от I2 до 24 м	I00м2 кровли	5,37	3II			I670			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I09	I2-39 I2-I-I-I	Кровля рулонная скатная из 3-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для зданий шириной от I2 до 24 м	I00м2 кровли	I3,56	247			3349			
II0	I2-I00 I2-I-3-2	Кровля из 3-х слоев рубероида на битумной мастике с защитной краской	I00м2 кровли	0,42	2I3			89			
III	I2-299 I2-300 I2-I0-I I2-I0-2	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 30мм	I00м2 кровли	0,23	89,55			2I			
		Цена: 5I,6+2,53xI5=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2	I2-277 I2-3-2	Обделки на фасадах без водосточных труб из оцинкованной стали	I00м2 площади фасадов без вычета проемов	I5,2I	9,43			I43			
		Итого по разделу У	руб.					322II			
		в том числе металлоконструкций	руб.					404			
		УI. П о л ы									
		Т и п I.									
II3	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	0,37	42,3			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	Iм3 подстилающего слоя	2,98	29,3			87			
II5	II-55 II-56 II-8-I II-8-2	Цементная стяжка толщиной 40мм Цена: 70+I3,6x4=	I00м2 стяжки	0,37	I24,4			46			
II6	II-7I II-II-5	Покрытие мозаичное /терраццо/ толщиной 20мм	I00м2 покрытия	0,37	I53			57			
		Т и п 2									
II7	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	I7,4I	42,3			736			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II8	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной I50мм	Iм3 подстилающего слоя	26I,I8	29,3			7653			
II9	II-67 II-68 II-II-I II-II-2	Бетонное покрытие из бетона М-300 толщиной 25мм Цена: I23-I5,8=	I00м2 покрытия	I7,4I	I07,2			I866			
		Т и п 3									
I20	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 уплотнения	0,303	42,3			I3			
I2I	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80мм	Iм3 подстилающего слоя	2,42	29,3			7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I22	II-I35 II-20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе	I00м2 покрытия	0,303	4I7			I26			
		Т и п 4									
I23	II-55 II-56 II-8-I II-8-2	Цементная стяжка толщиной 60мм Цена: 70+I3,6x8=	I00м2 стяжки	I,79	I78,8			320			
I24	II-67 II-68 II-II-I II-II-2	Покрытие из бетона М-200 толщиной 20мм Цена: I23-I5,8x2=	I00м2 покрытия	I,79	9I,4			I64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 5									
I25	II-53 II-7-4	Теплоизоляция из древесно-волокнистых плит	I00м2 изолированной поверхности	I,83	85			I56			
I26	II-57 II-53 II-8-3 II-8-4	Изоляция легким бетоном М-50 толщиной 74мм Цена: 8I,5+I5,4xII=	I00м2	I,83	250,9			459			
I27	II-20I II-28-I	Покрытие из линолеума на прослойке из холодной мастики на водостойких вяжущих	I00м2 покрытия	I,83	37I			679			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 6									
128	11-55 11-56 11-8-1 11-8-2	Цементная стяжка толщиной 45мм Цена: 70+13,6х5=	100м2 стяжки	0,60	138			83			
129	11-135 11-20-3	Покрытие из керамической плитки	100м2 покрытия	0,60	417			250			
		Итого по разделу УI руб.						12776			
		УП. Перегородки									
130	8-45 8-5-9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100м2 перегородок за вычетом проемов	3,29	472			1553			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I	8-46 8-5-9	Перегородки в I/2 кирпича при высоте этажа более 4м	I00м2 перегородок за вычетом проемов	I,80	457			823			
I32	8-I65 8-I7-I	Перегородки из гипсовых плит толщиной 80мм в I слой при высоте этажа до 4 м	I00м2 перегородок	0,60	93			56			
		Итого по разделу УП руб.						2432			
		УП. Лестницы									
I33	7-292 7-I8-I- - I.8	Установка лестничных площадок с опиранием на стену	шт	4	2,68			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I34	7-288 7-I8-3- -I-8	Установка лестничных маршей	шт	4	4,28			I7			
I35	ССЦ п.II-I69	Стоимость сборных железобетонных лестничных площадок	м2	I5,32	9,94			I52			
I36	ССЦ п.II-I68	Стоимость сборных железобетонных лестничных маршей с бетонными ступенями	м2	I5,50	I2,3			I9I			
I37	9-46 9-7-I СРЦ ч.II п.I98I	Ограждение лестниц стальной решеткой Цена: 58+327=	т	0,246	385			95			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I38	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т	шт	6	I,5			9			
I39	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек М-200	м3	I,08	64,4			70			
I40	ССЦ т.3.I	Арматура А-II	т	0,II3	250			28			
I4I	-"-	Арматура Вр-I	т	0,023	32I			7			
		Итого по разделу УП	руб.					580			
		в том числе металлоконструкции	руб.					95			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Проемы оконные									
I42	I0-84 I0-I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий при площади проема до 5 м2	Iм2 проема	208,78	2,99			624			
I43	СРЦ ч.II п.I5I	Стоимость оконных блоков НСI-94	м2	66,3	I7			II27			
I44	-"- п.I52	Стоимость оконных блоков НС2-94	м2	I26,42	I4,6			I846			
I45	-"- п.I59	Стоимость оконного блока ВСI-94	м2	3,42	I8,I			62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I46	СРЦ ч.П п.I44	Стоимость оконных блоков ОН2-94	м2	I0,32	I3,2			I36			
I47	п.24 прим.	Стоимость оконных блоков ОВО 06-I2	м2	2,32	24,6			57			
I48	I0-88 I0-I5-2	Установка приборов оконных	I к-т	93	0,24			22			
I49	I0-87 I0-I5-I	Установка приборов фрамужных	Iк-т	3	0,5			2			
I50	СРЦ ч.I п.436	Стоимость приборов для оконных блоков со спаренными переплетами двухстворными высотой до 2,I м	к-т	75	2,58			I94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5I	СРЦ ч.I п.436	Стоимость приборов для оконных блоков с одинарными переплетами	к-т	4	2,58			I0			
I52	-"- п.434	Стоимость приборов одностворных блоков с фрамугой	к-т	3	2,09			6			
I53	I0-I03 / I0-I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м	Iм2 проема	38,7	0,92			36			
I54	СРЦ ч.II п.360	Стоимость подоконных досок	м	28,64	3,26			93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I55	I5-747 I5-202-I	Остекление оконных переплетов 3-х мм стеклом в промышленных зданиях	I00м2 площади проемов	2,09	222			464			
I56	20-4I0 20-7-2	Установка жалюзийных решеток при площади сечения в свету до Iм2	Iшт	I3	I,5			20			
I57	СРЦ ч.II п.203	Стоимость жалюзийных решеток	м2	4,55	I8,7			85			
I58	8-I76 8-I7-6	Заполнение проемов стеклоблоками при высоте этажа более 4м	I0м2 проема	I,49	I4I			2I0			
		Итого по разделу IX руб.						4994			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Проемы дверные									
I59	I0-I05 I0-I40 I0-20-I I0-26-I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах Цена: I,45+I,34=	Iм2 проема	4,I2	2,79			II			
I60	I0-I06 т.ч.п.3 I0-I4I I0-20-2 I0-26-2	Установка наружных дверных блоков площадью более 3 м2 в каменных стенах с установкой пружин Цена: I,I9+0,5Ix0,39+ +0,95=	Iм2 проема	6,I6	2,34			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6I	I0-I06 I0-I4I I0-20-2 I0-26-2	Установка наружных дверных блоков площадью более 3 м2 в каменных стенах Цена: I,I9+0,95=	Iм2 проема	33,46	2,I4			72			
I62	I0-I05 т.ч.п.3 I0-20-I	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах с установкой пружин Цена: I,45+0,55х0,32=	Iм2 проема	5,26	I,63			9			
I63	I0-I05 I0-20-I	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	Iм2 проема	37,96	I,45			55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I64	I0-I06 I0-20-2	Установка внутренних дверных блоков площадью более 3 м2	Iм2 проема	5,47	I,I9			7			
I65	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в перегородках	Iм2 проема	42,I4	2,0			84			
I66	I0-I08 I0-20-4	Установка дверных блоков площадью более 3 м2 в перегородках	Iм2 проема	5,47	I,58			9			
I67	СРЦ ч.II п.282	Стоимость дверных блоков Д 50	м2	I2,28	20,2			248			
I68	-"- п.235	Стоимость дверного блока ДК 23-7.7-9	м2	3,08	I7,2			53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2
I69	СРЦ ч.II п.235	Стоимость дверного блока ДТ 23-7.7-9	м2	3,08	I7,2			53			
I70	-"- п.283	Стоимость дверных блоков Д 52	м2	2I,I8	20,9			443			
I7I	-"- п.273	Стоимость дверных блоков Д 37	м2	4,II	I6,6			68			
I72	-"- п.275	Стоимость дверных блоков Д 30	м2	I0,94	I5,4			I68			
I73	-"- п.280	Стоимость дверных блоков Д 56	м2	4,I2	20,3			84			
I74	-"- п.224	Стоимость дверных блоков Д02I-I3у	м2	5,26	I3,I			70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I75	СРЦ ч.II п.218	Стоимость дверных блоков ДГ2I-9	м2	9,0	I5,3			I38			
I76	-"- п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7	м2	I9,46	I6,2			3I5			
I77	-"- п.220	Стоимость дверных блоков Д02I-9	м2	9,0	I2,7			II4			
I78	-"- п.275	Стоимость дверных блоков противопо - жарных двупольных	м2	20,53	I3,8			283			
I79	-"- п.273	Стоимость дверных блоков противопо- жарных однопольных	м2	I8	I4,8			266			
I80	СРЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в здание	к-т	2	6,74			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8I	СРЦ ч.I п.447	Стоимость приборов для двухпольных дверей входных в здание	к-т	I0	8,97			90			
I82	-"- п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей межкомнатных	к-т	28	2,95			83			
I83	-"- п.449	Стоимость приборов для дверей двупольных	к-т	I5	3,2I			48			
I84	I0-II3 I0-22-2	Установка балконных блоков спаренных площадью более 3 м2	Iм2 проема	3,22	2,04			7			
I85	СРЦ ч.II п.209	Стоимость балконного блока БС 28-I2	м2	3,22	I9,5			63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I86	СРЦ ч.I п.44I	Стоимость прибора для балконного блока однопольного со спаренными полотнами	комплект	I	2,3I			2			
I87	I5-725 I5-20I-5	Остекление балконного блока 3 мм стеклом	I00м2 площади проемов	0,032	I60			5			
I88	I5-730 I5-50I-6	Остекление дверных полотен 4мм стеклом	I00м2 площади остекления	0,I3	222			29			
		Итого по разделу X	руб.					7898			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Отделочные работы									
I89	I5-20I I5-5I-I	Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,49	85,3			42			
I90	I5-2I2 I5-52-5	Штукатурка оконных и дверных откосов	I00м откосов	5,6I				3I4			
I9I	I5-297 I5-59-4	Отделка поверхностей потолков из плит под окраску в помещениях высотой до 4м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	3,02	20,7			63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I92	I5-297 т.ч. п.3.I0 I5-59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску в помещениях высотой более 4 м Цена: 20,7-/I8,5+0,I5/х х0,I=	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	I9,I4	I8,84			36I			
I93	I5-509 I5-I53-2 т.ч. п.3.I8	Известковая окраска потолков при высоте помещений более 4 м Цена: 3,I3+/2,4+0,05/х х0,I=	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	30,62	3,38			I03			
I94	I5-50I I5-I52-I	Окраска потолков клеевая простая в помещениях высотой до 4 м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	I,3I	8,44			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I95	I5-502 I5-I52-2	Окраска потолков клеевая улучшенная в помещениях высотой до 4м	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,36	I2,9			5			
I96	I5-659 I5-I68-2	Окраска потолков водоэмульсионная в помещениях высотой до 4 м	I00м2 окрашиваемой поверхности	I,I7	45,9			54			
I97	I5-552 I5-I58-9	Масляная окраска потолков в помещениях высотой до 4 м	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,I8	49,9			9			
I98	I5-266 I5-55-I	Штукатурка стен и перегородок известковая простая в помещениях высотой до 4 м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	3,05	83,6			255			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I99	I5-267 I5-55-5	Штукатурка стен и перегородок известковая улучшенная в помещениях высотой до 4 м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	0,22	I08			24			
200	I5-277 I5-56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов внутри помещений	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	I,02	2I5			2I9			
20I	I5-260 I5-55-I	Штукатурка стен и перегородок цементная простая в помещениях высотой до 4 м	I00м2 оштукатуриваемой поверхности	2,I4	83			I78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
202	I5-509 I5-I53-2 т.ч. п.3.I8	Окраска стен и перегородок известковая в помещениях высотой более 4 м Цена: 3,I3+/2,4+0,05/х х0,I=	I00м2 окрашиваемой поверхности	29,9I	3,38			I0I			
203	I5-50I I5-I52-I	Окраска стен и перегородок клеевая простая в помещениях высотой до 4 м	I00м2 окрашиваемой поверхности	2,88	8,44			24			
204	I5-502 I5-I52-2	Окраска стен и перегородок клеевая улучшенная	I00м2 окрашиваемой поверхности	0,33	I2,9			4			
205	I5-658 I5-I68-I	Окраска стен и перегородок водоэмульсионная	I00м2 окрашиваемой поверхности	2,4I	44,8			I08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
206	I5-55I I5-I58-8	Окраска стен и перегородок простая масляная	I00м2 окрашиваемой поверхности	2,44	43,8			I07			
207	I5-82 I5-I4-I	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками	I00м2 облицованной поверхности	2,0I	422			848			
208	8-I94 8-22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещания до 6 м	I00м2 горизонтальной проекции	2,88	7I,7			206			
		Итого по разделу XI руб.						3036			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. Прочие работы с а) Крыльца, отмостка									
209	8-I79 8-I9-I	Крыльцо бетонное с входной площадкой	Iм2 крыльца	I5,08	I3,3			20I			
2I0	27-I73 27-I74 27-43-I 27-43-2	Основание под отмостку из щебня толщиной I00мм Цена: 230-9,06х2=	I00м2 основания	I,65	2II,88			350			
2II	27-I69 27-I72 27-42-I 27-42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм Цена: II0-I7,5	I00м2 покрытия	I,65				I53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I2	8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток для вытирания ног-2 шт.	т	0,025	335			8			
		б) Форкамеры вентсистем II1,II2,II3 и II4									
2I3	8-46 8-5-9	Перегородки из кирпича неармированного толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа более 4м	I00м2 перегородок за вычетом проемов	0,88	457			402			
2I4	26-35 26-8-8 СРЦ ч.I п.II3	Изоляция перегородок плитами жесткими минераловатными на битумной мастике Цена: 35,5+0,98х75,3=	м3	8,07	I09,29			882			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I5	26-33 26-8-6 СРЦ ч.I п.II3	Изоляция пола плитами жесткими минераловатными Цена: I4+0,96x75,3=	м3	I,82	86,29			I57			
2I6	26-46 26-I0-I	Изготовление и приварка выпусков для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,98	I7,3			I7			
2I7	26-50 26-I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки плетеной	м2	0,98	I,3			I			
2I8	26-52 26-II-3	Оштукатуривание изоляции цементным раствором толщиной 20мм	I00м2	0,98	96,4			94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I9	26-63 26-II-7	Покрытие изоляции асбоцементными листами	I00м2	0,98	44,4			44			
		в) Подвесные пути									
220	9-43 9-6-4	Монтаж подвесных путей по железобетонным опорам из двутавра № 24	Iм пути в одну нитку	48,6	6,83			332			
22I	СРЦ ч.П п.I825	Стоимость металлоконструкций	т	2,3I3	239			553			
222	6-I70 6-I5-II СРЦ п.I-5 п.I-3	Бетонные опорные подушки М-I00 в местах опирания балок на кирпичную стенку Цена: 53,3-/27,4-25,8/х хI,0I5=	м3	0,05	5I,68			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) Молниезащита									
223	33-252 33-25-I5	Установка металлоконструкций молниезащиты весом до 0,2 т	I т установленных конструкций	0,287	79,2			23			
224	СРЦ ч.II п.2095	Стоимость металлоконструкций молниезащиты с оцинкованием Цена: 393+I78=	т	0,287	57I			I64			
		д) Переходные мостики ПМ1 и ПМ2									
225	9-46 9-7-I	Монтаж металлоконструкций переходных мостиков ПМ1, ПМ2	т	I,I4	58			66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
226	СРЦ ч.П п.I975	Стоимость металлоконструкций	т	I,I4	358			408			
227	6-85 6-9-9	Закладные изделия весом более 20 кг с металлизацией Цена: 329+I78=	т	0,060	507			30			
		е) Наружные лестницы и стремянки									
228	9-46 9-7-I	Установка металлических лестниц ЛМ1,ЛМ2 и стремянок СГ3 и СГ9	т	I,47	58			85			
229	СРЦ ч.П п.I975	Стоимость металлоконструкций лестниц и стремянок	т	I,47	358			526			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
230	6-85 6-9-9	Закладные детали весом более 20 кг с оцинкованием Цена: 329+I78=	т	0,20I	507			I02			
		ж) Металлические козырьки									
23I	I2-280 I2-8-5	Устройство козырьков из оцинкованной стали	I00м2 покрытия	0,04	I92			8			
232	8-59 8-7-3	Устройство каркаса из металлических стержней под покрытие козырьков	т	0,0I4	I94			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		з) Передаточное окно									
233	I0-II0 I0-2I-I	Установка отдельными элементами переплета окна с навеской и постановкой приборов при площади до 2 м2	Iм2 проемов	0,38	3,38			I			
234	СРЦ ч.П п.472	Стоимость оконного полотна	м2	0,32	I5,5			5			
235	СРЦ ч.П п.3I7 т.ч.п.39 т.I6	Стоимость оконной коробки Цена: 0,73xI,2=	м	I,20	0,88			I			
236	СРЦ ч.I п.448	Стоимость приборов	комплект	I	3,09			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		и) Эстакада пневмотранспорта									
237	I-948 I-79-2	Разработка вручную грунта II группы с креплениями в котлованах площадью сечения до 5 м2	I00м3 грунта	0,83	I20			I00			
238	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка вручную котлованов	I00м3 грунта	0,65	46			30			
239	I-I003 I-87-2	Крепление стенок котлована шириной более 2 м досками	I00м3 грунта	0,83	6I,9			5I			
240	I-I68 I-23-5 т.ч. п.I.II п.I.I7 п.3.6	Погрузка разрыхленного излишнего грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0,25м3 на автосамосвалы Цена: I69+I57,1x0,2x0,2=	I00м3 грунта	0,0I8	I75,28			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24I	СЦП ч.I стр.27	Отвозка излишнего грунта авто - самосвалами на расстояние I км	т	32,4	0,23			7			
242	I-I95 I-25-2	Работа на отвале	I000 м3 грунта	0,0I8	I3,2			-			
243	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки под фундаменты ФМ1 и ФМ2 из бетона М-50	м3	2,43	27,4			67			
244	6-5 6-I-5	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 м3 из бетона М-200	м3	9,5	38,9			370			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
245	6-5 6-I-5 ССЦ п.I-5 п.I-4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 м3 из бетона М-I50 Цена: 38,9-/27,7-26,6/х хI,0I5=	м3	7,2	37,78			272			
246	СРЦ т.II п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,I79	270			48			
247	-"- п.2	Стоимость арматуры А-II	т	0,2I3	278			59			
248	6-2 6-I-2 ССЦ п.I-4 п.I-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов объемом до 3м3 М-I50 Цена: 35,9+/26,6-25,8/х хI,02=	м3	0,6	36,72			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
249	6-84 6-9-8	Закладные детали с металлизацией весом до 20 кг Цена: 355+I78=	т	0,I04	533			55			
250	7-32 7-3-2	Установка колонн прямоугольного сечения весом до 2 т	шт	5	I0,6			53			
25I	ССЦ п.9-5	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных колонн из бетона М-200 длиной от 3 до I2 м объемом более 0,2 м3 до I м3 Цена: 83,6-0,82х2=	м3	2,8	8I,96			229			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
252	ССЦ т.3-I	Арматура А-I Цена: 229xI,I8=	т	0,028	270,2			8			
253	-"-	Арматура А-III Цена: 250xI,I8=	т	0,246	295			73			
254	-"-	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3xI,I8+I78=	т	0,043	665,34			29			
255	9-209 32-I2	Установка металлических траверс эстакады	Iт	0,093	70,7			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
256	СРЦ ч.II п.1998	Стоимость металлических траверс эстакады	т	0,093	256			24			
		Итого по разделу XI	руб.					6I60			
		в том числе металлоконструкций	руб.								

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					в том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0, II, I2, I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	907	807	I6,5	I33	75	I0I5						0,70 I,I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Фундаменты	м3	356	10946	16,5	1806	1020	13772						9,48 38,66
	Итого по подземной части	руб.						14787						10,18
	Б. Надземная часть													
3	С т е н ы	м3 конструкций	952	34208	16,5	5655	3188	43040						29,62 45,21
4	Перекрытие в том числе:	м2 перекрытия	441	4641		734	430	5805						4,00 15,20
	а) строительные работы			4252	16,5	701								
	б) металлоконструкции			389	8,6	33								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Совмещенное покрытие и кровля	м2 кровли	I935	322II		5283	3000	40494						27,86 20,46
	в том числе:													
	а) строительные работы			3I807	I6,5	5248								
	б) металлоконструкции			404	8,6	35								
6	П о л ы	м2	2230	I2776	I6,5	2I08	II9I	I6075						II,06 7,2I
7	Перегородки	м2	569	2432	I6,5	40I	227	3060						2,II 5,38
8	**Лестницы**	м2 горизонтальной проекции	3082	580		88	53	72I						0,50 23,39
	в том числе:													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	а) строительные работы			485	I6,5	80								
	б) металлоконструкции			95	8,6	8								
9	Проемы оконные	м2	208,78	4994	I6,5	824	465	6283						4,32 30,09
I0	Проемы дверные	м2	I43,26	2904	I6,5	479	27I	3654						2,52 25,5I
II	Отделочные работы	м2 отделки	9309	3036	I6,5	50I	283	3820						2,63 0,4I
I2	Прочие работы	м3 здания	I3092,9	6I60		843	560	7563						5,20 0,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	в том числе:													
	а) строительные работы			3972	I6,5	655								
	б) металлоконструкции			2I88	8,6	I88								
	Итого по надземной части	руб.						I305I4						89,82
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб.						I4530I						I00

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила старший инженер Н.Г.Рябушенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На спецстроительные работы внутри цеха

Основание: чертежи № КЖ I9-38
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 26,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу / I тыс.кв.м паркета/ I32,30 руб.
2. I м2 общей площади здания II,86 руб.
3. I м3 объема здания 2,02 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Фундаменты под оборудование									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-65 т.ч. п.I.II п.3.6 I-I2-5	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,25м3 в отвал Цена: I43+I37,58x0,2x0,2=	I000 м3 грунта	0,I64	I48,5			24			
2	I-I84 I-23-5 т.ч. п.I.II п.3.6	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I69+I57,Ix0,2x0,2=	I000 м3 грунта	0,II9	I75,28			2I			
3	I-954 I-79-8 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную в котлованах Цена: I56xI,2=	I00м3 грунта	0,2I	I87,2			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I-257 т.ч. п.I.II I-3I-2	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером с перемещением до I0м Цена: I8,9xI,I=	I000 м3 грунта	0,I3I	20,79			3			
5	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3 грунта	I,23	46			57			
6	I-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3 уплотненного грунта	I,3I	II,6			I5			
7	I-948 I-79-2 т.ч. п.3.72	Разработка грунта II группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с глубиной до 2 м Цена: I20x0,8=	I00м3 грунта	0,25	96			24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-954 I-79-8	Разработка грунта II группы вручную в котлованах площадью до 5 м2 глубиной до 3 м с креплением	I00м3 грунта	0,90	I56			I40			
9	I-I006 I-87-5	Устройство креплений в котлованах	I00м3 грунта	0,90	74,5			67			
I0	I-I83 т.ч. п.I.II п.I.I7 I-23-4	Погрузка излишнего грунта экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 на автосамосвалы Цена: I36+I26,39x0,2=	I000 м3 грунта	0,025	I6I,28			4			
II	СЦП ч.I стр.27	Отвозка грунта автосамосвалами на I км	т	259,2	0,23			60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-I95 I-25-2	Работа на отвале	I000 м3 грун-та	0,I44	I3,2			2			
I3	II-II II-I-II	Устройство бетонной подготовки под фундаменты ФОМ I и ФОМ 5	Iм3 подсти-лающе-го слоя	5,2	29,3			I52			
I4	6-30 6-3-I	Устройство моно - литных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I00 объе-мом до 5 м3	м3	36,7	35,7			I3I0			
I5	6-30 6-3-I ССЦ п.I-4 п.I-3	Устройство моно - литных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I50 объе-мом до 5 м3 Цена: 35,7-/26,6-25,8/xI,02=	м3	32,I5	34,88			II2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	6-32 6-3-3	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М200 объемом более 25м3	м3	3I,7	30,9			980			
I7	6-34 6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 25м3 из бетона М-200	м3	42,8	34,7			I485			
I8	СРЦ ч.II п.I	Арматура А-I	т	2,47	270			667			
I9	6-83 6-9-7	Закладные детали с металлизацией весом до 4 кг	т	0,087	6I9			54			
		Цена: 44I+I78=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	6-73 6-8-2	Подливка фунда - ментов под обору- дование цементным раствором толщи - ной 20мм	I00м2 подсти- лающего слоя	0,008	I03			I			
2I	6-36 6-3-7	Дополнительные зат- раты на устройство колодцев для анкар- ных болтов в фун - даментах М-I00	м3	0,76	0,9I			I			
22	6-85 6-9-9	Закладные детали более 20 кг с металлизацией	т	0,II6	507			59			
		Цена: 329+I78=									
23	9-24 9-4-I	Перекрытие приям- ка в фундаменте ФОМ-I3 щитами из рифленной стали	I00м2	0,06I	39,8			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	СРЦ ч.П п.1979	Стоимость щитов из рифленной стали	т	0,219	322			71			
25	7-204 7-12-4	Укладка плит покрытия каналов площадью до 2 м2	шт	2	0,9			2			
26	ССЦ п.8-505	Стоимость сборных железобетонных плит из бетона М-300	м3	0,16	63,8			10			
27	ССЦ т.3.1	Арматура А-I	т	0,003	229			I			
28	-"-	Арматура А-III	т	0,018	250			5			
29	-"-	Арматура В-I	т	0,003	321			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	ССЦ т.3.I	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,00I	59I			I			
		Итого по разделу I	руб.					6379			
		в том числе металлоконструкции	руб.					73			
		П. Каналы и приямки									
3I	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем в основании каналов и приямка	I00м2 уплотнения	0,28	I8,3			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	6-I5 6-I-I5	Днища каналов и приямка из бетона М-I00	м3	2,77	27,8			77			
33	8-38 8-5-5	Кладка стен каналов и приямка из кирпича	Iм3 кладки	4,37	37,9			I66			
34	8-27 8-4-7	Боковая изоляция обмазочная по кирпичу в 2 слоя битумная	I00м2 изолируемой поверхности	0,26	90			23			
35	7-I99 7-I2-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до I м2	шт	34	0,48			I6			
36	ССЦ п.8-505	Стоимость сборных железобетонных плит из бетона М-300	м3	0,96	63,8			6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	ССЦ т.3.I	Арматура А-III	т	0,065	250			I6			
38	-"-	Арматура В-I	т	0,023	32I			7			
39	-"-	Закладные детали с металлизацией Цена: 4I3+I78=	т	0,0I0	50I			6			
40	6-2 6-I-2	Устройство моно - литных участков из бетона М-I00	м3	0,06	35,9			2			
4I	9-24 9-4-I	Перекрытие приямка щитами из рифленной стали	I00м2	0,035	39,8			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	СРЦ ч.II п.I979	Стоимость щитов из рифленной стали	т	0,I22	322			39			
43	6-I27 6-I3-3 ССЦ п.I-5 п.I-3	Стены приямка для траверсной тележки из бетона М-I00 толщиной 200мм Цена: 49,2-/27,4-25,8/х хI,02=	м3	2,65	47,57			I26			
		Итого по разделу II	руб.					545			
		в том числе металлоконструкции	руб.					40			
		III. Тоннели ТТI и ТТ2									
44	I-65 I-I2-5 т.ч. п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал Цена: I43+I37,58х0,2=	I000 м3 грунта	0,II	I70,52			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45	I-I84 I-23-5 т.ч. п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I69+I57,Ix0,2=	I000 м3 грунта	0,503	200,42			I0I			
46	СЦП ч.I стр.27	Отвозка грунта автосамосвалами на I км	т	905,4	0,23			208			
47	I-I95 I-25-2	Работа на отвале	I000 м3	0,503	I3,2			7			
48	I-960 I-80-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную в траншеях Цена: 74,5xI,2=	I00м3 грунта	0,I9	89,4			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	I-257 I-3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером с перемещением до I0м Цена: I8,9xI,I=	I000 м3 грунта	0,094	20,79			2			
50	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3 грунта	0,24	46			II			
5I	I-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3 уплотненного грунта	0,94	II,6			II			
52	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем в основании тоннелей	I00м2 уплотнения	0,I22	42,3			5			
53	6-I-I 6-I-I	Подготовка из бетона М-I00	м3	I4,I	28,4			400			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	II-69 II-70 II-II-3 II-II-4	Цементный пол тоннелей толщиной I5 мм Цена: 84,7-I5=	I00м2 покрытия	I,063	69,7			74			
55	6-90 6-II-I ССЦ п.I-4 п.I-3	Стены тоннелей из бетона М-I50 Цена: 32,2+/27,7-25,8/xI,02=	м3	2I6,60	34,I4			7395			
56	6-I5 6-I-I5	Бетонно-набивные ступени из бетона М-I00	м3	I,74	27,8			48			
57	8-27 8-4-7	Боковая обмазка наружных поверхностей стен тоннелей горячим битумом за 2 раза	I00м2 изолируемой поверхности	2,9I	90,0			262			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58	7-204 7-I2-4	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2	шт	30	0,9			27			
59	ССЦ п.8-505	Стоимость сборных железобетонных плит М-300	м3	I7,75	63,8			II32			
60	ССЦ т.3.I	Арматура А-I	т	0,037	229			8			
6I	-"-	Арматура А-III	т	0,4I3	250			I03			
62	-"-	Арматура В-I	т	0,080	32I			26			
63	-"-	Закладные детали с металлизацией Цена: [illegible]	т	0,020	59I			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64	6-I80 6-I6-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I50мм из бетона М-200	м3	I,26	52,4			66			
65	СРЦ ч.П разд.IУ п.I0	Арматура А-I	т	0,078	338			26			
66	9-94 9-I2-I	Монтаж металлических балок монолитных участков	т	0,438	29,2			I3			
67	СРЦ ч.П п.I904	Стоимость металлических балок	т	0,438	242			I06			
68	I2-288 I2-9-5	Засыпка шлаком корыта, образованного монолитными участками	Iм3 утеплителя	I,03	I7,9			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	6-I70 6-I5-II	Монолитные опорные подушки из бетона М-I50 в местах опирания металлических балок на кирпичные стены Цена: 53,5-/27,4-26,6/х хI,0I5=	м3	0,I9	52,69			I0			
70	9-24 9-4-I	Перекрытие приямка щитами из рифленной стали	I00м2	0,056	39,8			2			
7I	СРЦ ч.II п.I979	Стоимость щитов из рифленной стали	т	0,I38	322			44			
72	9-94 9-I2-I	Монтаж металлических балок	Iт	0,225	29,2			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73	СРЦ ч.П п.1959	Стоимость металлических балок	т	0,225	210			47			
74	7-287 7-17-3	Стальные соединительные изделия	т	0,189	293			55			
		Итого по разделу Ш	руб.					10262			
		в том числе металлоконструкции	руб.					219			
		IУ. Пути узкой колеи и эстакады у лесорамы									
75	28-1065 28-307-2 ССЦ п.4-9	Устройство гравийной подготовки Цена: 630+1220х13,7=	1000 м3 балласта	0,028	17344			486			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	28-I066 28-307-3 ССЦ п.4-55	Устройство щебеночной подготовки Цена: 740+II70xI3,3=	I000 м3 балласта	0,025	I630I			408			
77	II-II II-I-II	Устройство бетонной подготовки М-I00	Iм3 подстилающего слоя	44,33	29,3			I299			
78	28-I0I6 28-302-6	Укладка пути рельсами Р I8 на шпалах типа П-А	Iкм пути	0,I05	I3800			I449			
79	I0-I98 I0-36-6	Устройство деревянного настила из досок толщиной 50мм	Iм2 покрытия	I9,2	2,74			53			
80	I0-29 I0-4-2	Верхнее строение эстакады у чесорамы	Iм3 древесины	2,5	64			I60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу IУ	руб.					2I04I			
		в том числе металлоконструкции	руб.					2I9			
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.					3436			
		Накладные расходы 8,6% на металло - конструкции	руб.					I9			
		Итого	руб.					24496			
		Плановые накопления 8%	руб.					I960			
		Всего по смете	руб.					26456			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила ведущий инженер Ж.И.Голуб
Проверила старший инженер Н.Г.Рябушенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На спецстроительные работы вне цеха

Основание: чертежи № КЖ 50-62
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу / I тыс.кв.м паркета/ 2I,35 руб.
2. I м2 общей площади здания I,9I руб.
3. I м3 объема здания 0,33 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Эстакады транспортеров для выноса отходов и бункеры КВ-I с опорами									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-65 т.ч. п.I.II I-I2-5	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	I000 м3 грунта	0,069	I70,52			I2			
		Цена: I43+I37,58x0,2=									
2	I-I84 т.ч. п.I.II I-23-5	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3 грунта	0,0II	200,42			2			
		Цена: I69+I57,Ix0,2=									
3	СЦП ч.I	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на I км	т	I9,8	0,23			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I-968 т.ч. п.3.67 I-8I-I	Доработка вручную грунта II группы в котлованах Цена: 4I,5xI,2=	I00м3 грун-та	0,06	49,8			3			
5	I-257 т.ч. п.I.II I-3I-2	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 80 л.с. с перемещением до I0м Цена: I8,9xI,I=	I000 м3 грун-та	0,060	20,79			I			
6	I-967 I-8I-I	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,I5	4I,5			6			
7	I-I95 I-25-2	Работа на отвале	I000 м3 грунта	0,0II	I3,2			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	6-5 6-I-5 ССЦ п.I-5 п.I-4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов объёмом до 3 м3 из бетона М-I50 Цена: 38,9-/27,4-26,6/х хI,02=	м3	I0,8	38,08			4II			
9	СРЦ ч.П т.3.I	Арматура А-I	т	0,I0I	270			27			
I0	-"-	Арматура А-П	т	0,I34	278			37			
II	6-84 6-9-8	Закладные детали весом до 20 кг с металлизацией Цена: 355+I78=	т	0,I39	533			74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	9-5I 9-8-I	Установка металлических опор эстакады СК I и СК2	Iт	0,573	I9,2			II			
I3	СРЦ ч.П п.2097	Стоимость металлических опор эстакады	т	0,573	307			I76			
I4	9-I48 9-23-I	Установка металлической опоры бункера	Iт	3,97	5I,2			203			
I5	СРЦ ч.П п.2099	Стоимость металлической опоры бункера	т	3,97	270			I072			
I6	I0-28 I0-4-I	Устройство деревянных прогонов настила эстакады ВС I	Iм3 древес. констр.	2,8	II0			308			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I0-I96 I0-36-5	Устройство настила	Iм2 покрытия	23	2,22			5I			
I8	I0-29 I0-4-2	Устройство верхнего строения эстакад ВСI из бревен	Iм3 древесины	2,I6	64			I38			
I9	I0-I6I I0-30-6	Устройство деревянного ограждения с поручнем	Iм ограждения	22,4	2,5			56			
20	I0-I46 I0-28-I	Устройство деревянной лестницы	Iм2 горизонтальной проекции	4,2	27,3			II5			
		Короба КЛ I - 2 шт.									
2I	I0-I96 I0-36-5	Устройство настила из досок толщиной 40 мм	Iм2 покрытия	38	2,22			84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	I0-200 I0-36-7	Устройство настила из досок толщиной I6 мм	Iм2 покрытия	44	I,47			65			
23	I0-32 I0-6-I	Обшивка боковых стен досками толщиной I6 мм	Iм2 обшивки стены за вычетом проемов	44	2,I4			94			
24	I0-28 I0-4-I	Устройство коробов КД-I из древесины	Iм3 древесины в констр.	2,76	II0			304			
		Итого по разделу I:	руб.					3255			
		в том числе металлоконструкции	руб.					I462			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты под бревнотаску									
25	6-30 6-3-I	Фундаменты монолитные бетонные М-I00 объемом до 5 м3	м3	6,55	35,7			234			
26	6-36 6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	м3	0,II5	0,9I						
		Итого по разделу П	руб.					234			
		Итого по разделам I + П	руб.					3489			
		в том числе металлоконструкции	руб.					I462			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.					334			
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб.					I26			
		Итого	руб.					3949			
		Плановые накопления 8%	руб.					3I6			
		Всего по смете	руб.					4265			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила ведущий инженер И.И.Голуб
Проверила старший инженер Н.Г.Рябушенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На отопление

Основание: спецификации ОВ СО №№ I-3, №№ I2-I5

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,67 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу / I тыс.кв.м паркета/ 23,35 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,09 руб.
3. I м3 объема здания 0,36 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вентили чугунные запорные муфтовые Ру=I,6 МПА I5кчI8пI									
I	СРЦ ч.III п.97	Д=I5мм	шт	I8	I,20			22			
2	-"- п.98	Д=20мм	шт	2	I,43			3			
3	-"- п.99	Д=25мм	шт	2	I,59			3			
4	-"- п.I00	Д=32 мм	шт	2	2,I0			4			
		Вентили чугунные запорные фланцевые Ру= I,6 МПА I5 кчI9пI									
5	I6-I34 / I6-I2-I СРЦ ч.III п.I29	Д=25мм Цена: I,68+2,55=	шт	3	4,23			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I6-I35 I6-I2-I Пр-т 23-07 п.I-03-80	Д=40мм Цена: I,60+4,90xI,098= Задвижки чугенные фланцевые Ру = I МПА 30ч6бр	шт	2	6,98			I4			
7	I6-II8 I6-I2-2	Д=80мм	шт	2	24,8			50			
8	I6-II9 I6-I2-2	Д=I00мм Краны проходные пробковые чугунные мкфтовые Ру=IМПА II ч6бк	шт	2	29			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	СРЦ ч.III п.I022	Д=I5мм	шт	5	I			5			
I0	-"- п.I023	Д=20мм	шт	4	I,26			5			
II	-"- п.I024	Д=25мм	шт	4	I,67			7			
I2	СРЦ ч.III п.845	Клапан обратный подъемный муфтовый латунный Ру=I,6 МПА I66I6к Д=25мм	шт	I	I,20			I			
I3	I8-226 I8-I5-2	Манометр с трехходовым краном	шт	5	3,9I			20			
I4	I8-228 I8-I5-4	Термометр	шт	II	2,4I			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I8-2II I8-I3-3 Пр-т 23-0I п.I6-006	Насос ручной НР 0,25/30,массой I6 кг Цена: 4,60+40xI,098=	шт	I	48,52			49			
I6	I6-I94 I6-I8-3 СРЦ ч.Ш п.I523	Водомерный узел с водомером турбинным ВТГ-80, массой I6кг Цена: I6I+46,80=	шт	I	207,80			208			
I7	I6-I34 I6-I2-I Пр-т I7-04 п.5-0064	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25 Д=25мм Цена: I,68+70xI,098=	шт	I	78,54			79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	Пр-т 23-07 п.I-002I	Кран пробно-спускной Ру= I МПА Об86к Д=I5мм	шт	I8	I,592			29			
		Цена: I,45xI,098=									
I9	СРЦ ч.III п.I034	Кран двойной регулировки КДР Д=I5 мм	шт	20	I,34			27			
20	I8-229 I8-I5-5	Кран для выпуска воздуха конструкции Маевского Ру= 0,6 МПА	шт	2I	0,49			I0			
2I	I8-II0 I8-5-I	Радиатор отопительный чугунный М-I40-А0	экм	43,75	I0,3			45I			
		Регистры отопительные из стальных труб диаметром:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-3 колонки I59 массой I00,4 кг	м	8	4,34			35			
23	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-5 колонки I59 массой I26,3 кг	м	24	4,34			I04			
24	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-6 колонки I59 массой I58,45 кг	м	256	4,34			IIII			
25	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-7 колонки I59 массой I37,2 кг	м	I3,5	4,34			59			
26	I8-I32 I8-5-5	нитки I08 РГ-8 колонки I59 массой I73 кг	м	I8	4,34			78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Трубы сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75									
27	I6-35 I6-7-I	Д=I5мм	м	220	0,86			I89			
28	I6-36 I6-7-I	Д=20мм	м	I98	0,9I			I80			
29	I6-37 I6-7-I	Д=25мм	м	I40	I,03			I44			
30	I6-38 I6-7-I	Д=32 мм	м	I35	I,I4			I54			
3I	I6-39 I6-7-I	Д=40мм	м	I0	I,29			I3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубы тонкостенные электросварные углеродистые ГОСТ 10704-76									
32	16-68 16-8-3	Д=80мм	м	8	2,62			21			
33	16-69 16-8-3	Д=100мм	м	19	3,12			59			
34	СРЦ ч.1 п.491	Сталь крупносортовая для крепления	т	0,055	138			8			
		Грязевики из стальной трубы наружным диаметром									
35	18-184 18-11-1	корпуса 159 Т34.01 входного 45 массой 15,8 кг	шт	1	20,6			21			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	I8-I87 I8-II-2	корпуса 325 Т34.05 входного I08 массой 59,8 кг	шт	I	42,I0			42			
37	I2-699-I	Закладная деталь для установки манометра ЗКЧ-46-70	шт	5	I,I9			6			
		Закладная деталь для установки термометра									
38	I2-698-II	3-ЗКЧ-3-75	шт	3	4,62			I4			
39	I2-698-II	I0-ЗКЧ-I-75	шт	4	4,62			I8			
40	I2-698-II	I7-ЗКЧ-2-75	шт	2	4,62			9			
4I	I2-698-II	I8-ЗКЧ-2-75	шт	2	4,62			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	I6-219 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50мм	I00м	7,03	3,94			28			
43	I6-220 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до I00мм	I00м	0,27	4,22			I			
		Итого	руб.					3387			
44	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					7			
		Итого по разделу I	руб.					3394			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
45	I3-I2I I3-I5-6	Нанесение грунта ГФ-020	I00м2	0,25	7,7I			2			
46	I3-I30 I3-I6-3	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,27	3,98			I			
47	26-7 26-2-7 СРЦ ч.I п.I48	Изоляция полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,8+0,98х24,40=	м3	0,6	40,7I			24			
48	26-I4 26-4-I СРЦ ч.I п.355	Изоляция пухшнуром Цена: 42,I0+0,79хII70=	м3	0,2	966,4			I93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	I3-227 I3-25-3	Покровный слой из стеклорубероида	м2	45	2,II			95			
50	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска нагрева - тельных приборов и трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	2,677	55,60			I49			
		Итого по разделу II	руб.					464			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу без поз. 37-4I	руб.					443			
		Накладные расходы 80% на основную зарплату по поз. 37-4I	руб.					26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5% по П разделу	руб.					77			
		Итого	руб.					4404			
		Плановые накопления 8%	руб.					264			
		Всего по смете	руб.					4668			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Васова
Составила старший инженер А.Д.Гильченко
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На теплоснабжение установок систем ПI-П3 и УI,У2

Основание: спецификации ОВ СО №№ 3,I5

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /I тыс.кв.м паркета/ I5,55 руб.
2. I м2 общей площади здания I,39 руб.
3. I м3 объема здания 0,24 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вентили чугунные запорные муфтовые Ру = I,6 МПА I5 кчI8пI									
I	СРЦ ч.III п.97	Д=I5мм	шт	2	I,20			2			
2	-"- п.99	Д=25мм	шт	I	I,59			2			
		Задвижки чугунные фланцевые Ру=I МПА 30ч6бр									
3	I6-II7 I6-I2-I	Д=50мм	шт	2	I7,4			35			
4	I6-II8 I6-I2-2	Д=80мм	шт	I	24,8			25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Клапаны регулирующие 25ч93Iнж с моторными исполнительными механизмами ПРIМ Ру= I,6 МПА									
5	Пр-т 23-07 доп.I п.I-I93I	Д=I5мм Цена: 57хI,098=	шт	3	62,59			I88			
6	Пр-т 23-07 доп.I п.I-I933	Д=25мм Цена: 59хI,098=	шт	2	64,78			I30			
7	Пр-т 23-07 доп.I п.I-I934	Д=40мм Цена: 69хI,098=	шт	I	76,76			76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Монтаж клапанов 25ч93Iнж									
8	I6-I34										
	I6-I2-I	Д=I5мм	шт	3	I,68			5			
9	I6-I34										
	I6-I2-I	Д=25мм	шт	2	I,68			3			
I0	I6-I35										
	I6-I2-I	Д=40мм	шт	I	I,60			2			
II	Пр-т 23-07 п.I-002I	Кран пробно-спускной Ру= I МПА I0Б86к Д=I5мм	шт	8	I,592			I3			
		Цена: I,45хI,098=									
		Узлы обвязки регулирующих клапанов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Калькуляция № 1	УР15/15, массой 33 кг	шт	2	39,26			79			
13	Калькуляция № 2	УР15/25 массой 42 кг	шт	1	40,26			40			
14	Калькуляция № 3	УР25/50 массой 71,1 кг	шт	2	142,09			284			
15	Калькуляция № 4	УР40/65 массой 86,3 кг	шт	1	242,76			243			
		Трубы сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75									
16	16-35 16-7-1	Д=15мм	м	34	0,86			29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I6-37 I6-7-I	Д=25мм	м	I72	I,03			I77			
I8	I6-39 I6-7-I	Д=40мм	м	2	I,29			3			
I9	I6-40 I6-7-2	Д=50мм	м	45	I,6I			72			
		Трубы тонкостенные электросварные углеродитсые ГОСТ I0704-76 на высоте 7,65 м от пола									
20	I6-67 I6-8-2	Д=65мм Цена: 2,2I+0,47x0,I7=	м	92	2,28			206			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	I6-68 I6-8-3	Д=80мм Цена: 2,62+0,53х0,I7=	м	26	2,7I			70			
	СРЦ ч.III п.I058	Стоимость креплений	т	0,060	203			I2			
		Воздухосборники горизонтальные проточные серия 5.903-2									
22	I8-I97 I8-II-6	AIИ0I200002 Д=2I9	шт	2	I0,40			2I			
23	I8-I99 I8-II-6	AI И0 I2 000 03 Д=325	шт	2	I9,90			40			
24	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром до 50мм	I00м	2,53	3,94			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	I6-220 I6-22	Гидравлическое испытание системы диаметром I00мм	I00м	I,I8	4,22			5			
		Итого	руб.					I772			
	т.ч. п.I.II	Затраты при сдаче систем 2% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					5			
		Итого по разделу I	руб.					I777			
		П. Строительные работы									
26	I3-I2I I3-I5-6	Нанесение грунта ГФ-020	I00м2	0,83	7,7I			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	I3-I30 I3-I6-3	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,83	3,98			3			
28	26-I4 26-4-I СРЦ ч.I п.355	Изоляция пухшнуром Цена: 42,I0+0,79xII70=	м3	0,25	966,4			242			
29	26-7 26-2-7 СРЦ ч.I п.I48	Изоляция полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,8+0,98x24,4=	м3	I,6	40,7I			65			
30	I3-227 I3-25-3	Покровный слой из стеклорубероида	м2	I60	2,II			338			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	I6-6I4 I6-I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	I,60	55,60			89			
		Итого по разделу П	руб.					743			
		Накладные расходы I3,3% по I разделу	руб.					236			
		Накладные расходы I6,5% по П разделу	руб.					I23			
		Итого	руб.					2879			
		Плановые накопления 8%	руб.					230			
		Всего по смете	руб.					3I09			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила старший инженер А.Ю.Гильченко
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5

На узел обвязки регулирующего клапана УР I5/I5-0РК I.00.00

Основание: серия 5.903-I
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Узел обвязки регулирующего клапана УР I5/I5-0РК I.00.00									
I	I8-2I5 I8-I4-2	Фильтр жидкостный Д=50мм	шт	I	34,90			34,90			
2	I6-35 I6-7-I	Трубы Д=I5мм	м	8,28	0,86			I,96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	СРЦ ч.III п.97	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д=I5мм	шт	2	I,20			2,40			
		Итого стоимость одного узла						39,26			

Составила старший инженер А.Д.Гильченко

Проверила главный специалист Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5

На узел обвязки регулирующего клапана УР I5/25-0РК I.00.00-02

Основание: серия 5.903-I
Составлена в ценах 2984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Узел обвязки регулирующего клапана УР I5/25-0РК I.00.00-02									
I	I8-2I5 I8-I4-2	Фильтр жидкостный Д=50мм	шт	I	34,90			34,90			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СРЦ ч.Ш п.99	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д=25мм	шт	2	I,59			3,I8			
3	I6-37 I6-7-I	Трубы Д=25мм	м	I93	I,03			I,99			
4	I6-35 I6-7-I	Трубы Д=I5мм	м	0,22	0,86			0,I9			
		Итого стоимость одного узла	руб.					40,26			

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила главный специалист Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5

На узел обвязки регулирующего клапана УР 25/50- 0РК 2.00.00-06

Основание: серия 5.903-I
Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Узел обвязки регулирующего клапана УР 25/50 0РК 2.00.00-06									
I	I8-2I9 I8-I4-6	Фильтр жидкостный Д=I25мм	шт	I	67,70			67,70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-37 I6-7-I	Трубы Д=25мм	м	0,2	I,03			0,2I			
3	I6-38 I6-7-I	Трубы Д=32 мм	м	0,57	I,I4			0,65			
4	I6-40 I6-7-2	Трубы Д=50мм	м	I,28	I,6I			2,06			
5	I6-40 I6-7-2	Трубы Д=60мм	м	0,96	I,6I			I,55			
		Вентили запорные муфтовые I5кчI8пI									
6	СРЦ ч.III п.99	Д=25мм	шт	I	I,59			I,59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	СРЦ ч.III п.I02	Д=50мм	шт	2	3,78			7,58			
8	22-362 22-22-5	Фасонные части	т	0,0742	777			57,65			
9	СРЦ ч.III п.I773	Фланцы ГОСТ I255-67 25-I0	шт	2	0,6I			I,22			
I0	СРЦ ч.III п.I776	Фланцы ГОСТ I255-67 50-I0	шт	2	0,94			I,88			
		Итого стоимость одного узла	руб.					I42,09			

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила главный специалист Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5

На узел обвязки регулирующего клапана УР 40/65-0РК 2.00.00-09

Основание: серия 5.903-I
Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Узел обвязки регулирующего клапана УР 40/65 0РК 2.00.00-09									
I	I8-220 I8-I4-7	Фильтр жидкостный Д=I49 мм	шт	I	89,50			89,50			
2	I6-39 I6-7-I	Трубы Д=40мм	м	0,8I	I,29			I,05			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-67 I6-8-2	Трубы Д=76мм	м	I,56	2,2I			3,45			
4	I6-68 I6-8-3	Трубы Д=89мм	м	I,06	2,62			2,78			
5	СРЦ ч.III п.I0I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI Д=40мм	шт	I	3,0I			3,0I			
6	I6-I36 I6-I2-2 Пр-т 23-07 п.I-0480	Вентиль запорный фланцевый I5кч22нж Д=65мм Цена: 2,98+28хI,098=	шт	2	33,72			67,45			
7	22-362 22-22-5	Фасонные части	т	0,0863	777			67,06			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	СРЦ ч.III п.I775	Фланцы ГОСТ I255-67 40-I0	шт	2	0,78			I,56			
9	СРЦ ч.III п.I777	Фланцы ГОСТ I255-67 65-I0	шт	6	I,I5			6,90			
		Итого стоимость одного узла	руб.					242,76			

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила главный специалист Е.И.Басова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТЕ № I-6

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На приобретение и монтаж технологического пароснабжения

Сметная стоимость 0,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу / I тыс.кв.м паркета/ 2,50 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,22 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса тонны брутто	Масса тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч зарплата
					единицы измерения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Санитарно-технические работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I2-I-I	Монтаж трубопровода из водогазопроводных труб диаметр условного прохода от I5 до 50мм	м	II5				0,48				55		
		Стоимость труб ГОСТ 3262-75:												
2	СРЦ ч.I п.I3	Д=I5мм	м	4				0,26				I		
3	СРЦ ч.I п.I6	Д=32 мм	м	25				0,54				I4		
4	СРЦ ч.I п.I7	Д=40мм	м	35				0,67				23		
5	СРЦ ч.I п.I8	Д=50мм	м	5I				0,86				44		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I2-800-2	Монтаж вентиля чугунного запорного фланцевого Ру=I,6 МПа Д=40мм	шт	3				2,23				7		
7	Пр-т 23-07 п.I-0380	Стоимость вентиля I5кчI9пI Д=40мм Цена: 4,90xI,098=	шт	3				5,38				I6		
8	I2-800-2	Монтаж вентиля чугунного запорного фланцевого Ру=I,6 Мпа Д=50 мм	шт	2				2,23				4		
9	СРЦ ч.III п.I-038I	Стоимость вентиля I5кчI9пI Д=50мм Цена: 5,60xI,098=	шт	2				6,I5				I2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I2-8II-I	Монтаж крана пробно-спускного с прямым спуском Д=I5мм	шт	I				0,76				I		
II	Пр-т 23-07 п.I-0025	Стоимость крана I0Б9бкI Д=I5мм Цена: I,20xI,098=	шт	I				I,32				I		
I2	I8-226 т.I5-2	Монтаж манометра с краном трехходовым	шт	2				3,9I				8		
I3	I2-699-I	Закладная деталь для установки манометра типа ЗКЧ-46-70	шт	2				I,I9				2		
		Итого по разделу I	руб.									I88		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Спецстроительные работы												
I4	I3-I2I I3-I5-6	Нанесение грунта ГФ-020	I00 м2	0,I75				7,7I				I		
I5	I3-I30 I3-I6-3	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00 м2	0,I75				3,98				I		
I6	26-7 26-2-7 СРЦ ч.I п.I48	Изоляция полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,8+0,98х24,40=	м3	I,55				40,7I				63		
I7	I3-227 I3-25-3	Покровный слой из стеклорубероида	м2	55				2,II				II6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I5-6I4 I5-I68-4	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,55				55,6				3I		
		Итого по разделу П	руб.									2I2		
		Накладные расходы 80% на основную зарплату по разделу I без п.I2	руб.									48		
		Накладные расходы I3,3% по п.I2	руб.									I		
		Накладные расходы 8% по разделу П	руб.									I7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.									466		
		Плановые накопления 8%	руб.									37		
		Всего по смете	руб.									503		

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила старший инженер А.Ю.Гильченко
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На вентиляцию

Основание: спецификации ОВ СО №№ 4-II, №№ I6-2I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 32,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу / I тыс.кв.м. паркета/ I62,75 руб.
2. I м2 общей площади здания I4,60 руб.
3. I м3 объема здания 2,49 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Пр-т I5-0I п.0I-393 п.I0-059	Агрегат вентиляторный А3 I5-I05-I в составе вентилятора ВЦ4-70 №3,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	20-705 20-20-I	исполнение I с электродвигателем 4АА 63 В4) Цена: 66,5+/25-23/xI,I=	комплект	2	68,70			I3.			
2	Пр-т I5-0I п.0I-409 п.0I-399 20-707 20-20-3	Агрегат вентиляторный А5090-2(в составе вентилятора ВЦ4-70 № 5,исполнение I с электродвигателем 4А 80 В4) Цена: I39-/63-45/xI,I=	комплект	I	II9,20			II9			
3	Пр-т I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0 20-708 20-20-3	Агрегат вентиляторный А6 3 I05-I(в составе вентилятора ВЦ4-70 № 6,3 , исполнение I с электродвигателем 4А I00 В6) Цена: 233-/I25-68/xI,I=	комплект	2	I70,30			34I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Пр-т I5-0I п.0I-4I9 п.0I-4I7 20-709 20-20-5	Агрегат вентиляторный АI0-3 (в составе вентилятора ВЦ4-70 № I0, исполнение 6 с электродвигателем 4А I32 М6) Цена: 482-/I95-I25/xI,I=	комплект	2	405			8I0			
5	СРЦ ч.П п.2I4 20-703 20-I9-3	Ограждение клиноременной передачи Цена: 0,70+0,0IIx44I=	шт	2	5,55			II			
6	20-709 20-20-5 Пр-т I5-0I п.0I-4I9 п.0I-4I8	Агрегат вентиляторный АI0-5 (в составе вентилятора ВЦ4-70 № I0, исполнение 6 с электродвигателем 4А I60 6) Цена: 482-/I95-I70/xI,I=	комплект	I	454,5			455			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	СРЦ ч.П п.2II4 20-703 20-I9-3	Ограждение клиноременной передачи Цена: 0,70+0,0IIx44I=	шт	I	5,55			6			
8	СРЦ ч.Ш п.220 Пр-т I5-0I п.0I-399 п.0I-398 20-749 20-23-I	Вентилятор крышный радиальный КЦ3-90 № 5 с электродвигателем 4А 80 А6 У2, массой 72,6 кг Цена: 7,06+94,2-/45-42/x xI,I=	шт	I	97,96			98			
9	20-75I 20-23-3 Пр-т 23-08-02 п.23	Вентилятор крышный осевой № 8-в с электродвигателем 4А 80 В6 У2, массой 262,7 кг Цена: I2,90+220xI,08=	шт	3	250,5			752			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	СРЦ ч.III п.I35 Пр-т I5-0I п.0I-394 п.I0-059 20-745 20-22-3	Вентилятор осевой вытяжной № 4 В-06--300, исполнение I, с электродвигателем 4А 7I А2, массой 8I,7 кг Цена: 7,47+39,I0+/34,8--24/xI,I=	шт	3	58,45			I75			
II	СРЦ ч.III п.I35 20-743 20-22-I	Вентилятор вытяжной канальный электрический " ВК-794" "Самал" Цена: 3,II+39,I0=	шт	I	42,2I			42			
I2	СРЦ ч.III п.209 20-723 20-20-3	Агрегат вентиляторный Р5-4 в составе вентилятора ВЦП7-40 № 5 (исполнение 6), с электродвигателем 4А В2 М4,массой 387 кг Цена: I7,3+465=	комплект	I	482,3			482			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	СРЦ ч.III п.2I5 Пр-т I5-0I п.0I-422 п.0I-42I 20-725 20-20-5	Агрегат вентиляторный П8-4а в составе вентилятора В-ЦП6-45 № 8, исполнение 6, с электродвигателем 4А 200 М4, массой 895 кг Цена: 35,7+779+/325-270/х xI,I=	комплект	4	875,2			350I			
I4	СРЦ ч.II п.2II4 20-703 20-I9-3	Ограждение клиноременной передачи Цена: 0,70+0,0IIx44I=	шт	4	5,55			22			
I5	СРЦ ч.III п.2I3 20-763 20-26-I	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки ПА-2I2, массой I60 кг Цена: 7,73+2I8=	шт	4	225,73			903			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	СРЦ ч.Ш п.757 20-760 20-25-I	Калорифер пластинчатый многоходовой КВС6, массой 56 кг Цена: 6,09+38,60=	шт	2	44,69			89			
I7	СРЦ ч.Ш п.760 20-760 20-25-I	Калорифер пластинчатый многоходовой КВС 9. массой 84 кг Цена: 6,09+59,50=	шт	I	65,59			66			
I8	20-762 20-25-3 СРЦ ч.Ш п.739	Калрифер КВБ II, массой 35I кг Цена: 8,77+266=	шт	I	274,77			275			
I9	СРЦ ч.Ш п.740 20-762 20-25-3	Калорифер КВБ I2, массой 5I8 кг Цена: 8,77+388=	шт	2	396,77			794			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	20-764 20-27-I	Фильтр ячейковый Рекка, заполнитель - металлическая сетка с поверхностью 0,22м2 ФЯР, массой 8,4кг	м2	0,88	3,46			3			
2I	Пр-т 23-08-02 п.48	Стоимость фильтра Цена: 7,30xI,098=	шт	4	8,02			32			
22	20-66I 20-I6-I Ц I ч.Ш п.2763 Справочник № 6 Госкомитета цен стр.96 п.6	Лебедка ручная рычажная, массой 32 кг Цена: 0,54+5,83xI,2I3=	шт	4	7,6I			30			
23	20-53I 20-I2-4	Дефлектор Д.00.000-06 Д=800 мм	шт	3	46,40			I39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	20-490 20-II-2	Зонт ЗК 00.00-04 Д=450 мм	шт	3	9,93			30			
25	20-49I 20-II-3	Зонт ЗК 00.000-06 Д=630мм	шт	2	I2,I0			24			
26	20-486 20-II-I	Зонт ЗК 00.000 Д=200 мм	шт	2	3,45			7			
27	20-407 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р150I	шт	I5	I,48			22			
28	20-408 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р200I	шт	8	I,63			I3			
29	20-408 20-7-I	Решетка щелевая регулирующая Р200 Па	шт	I0	I,63			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	20-656 20-I5-I	Дверь герметическая утепленная Ду - I,25х0,5	шт	3	I6,20			49			
3I	20-654 20-I5-I	Дверь герметическая неутепленная Ду - I,25х0,5	шт	I	I3,30			I3			
32	20-485 20-I0-2 СРЦ ч.П п.2II4	Диффузор Д-7 Цена: 4,3I+44,I0=	шт I00кг	I 0,4I	48,4I			20			
33	20-486 20-I0-2 СРЦ ч.П п.2II4	Диффузор Д-4I Цена: 4,3I+44,I0=	шт I00кг	I I,I7	48,4I			57			
34	СРЦ ч.П п.2II4 20-485 20-I0-2	Диффузор Д-48 Цена: 4,3I+44,I0=	шт I00кг	3 I,26	48,4I			6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	20-697 20-I8-2	Рамка Р-4	шт I00кг	I 0,I0	36,I0			4			
36	20-697 20-I8-2	Рамка Р-I2	шт I00кг	I 0,I8I	36,I0			7			
37	20-697 20-I8-2	Рамка Р-20	шт I00кг	2 0,44	36,I0			I6			
38	20-449 20-9-8	Клапан створный тип I Кр- II размер I00Ix599	шт	I	20,5			2I			
39	20-452 20-9-4	Клапан створный тип П Кр- I9 размер I75IxI599	шт	3	33,I0			99			
40	20-697 20-I8-2	Подставка под калорифер	шт I00кг	8 0,I6	36,I0			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	СРЦ ч.III п.79I 20-475	Заслонка воздушная круглого сечения Р400Р	шт	I	I0,44			I0			
	20-9-2	Цена: I,7I+8,73=									
42	СРЦ ч.III п.792 20-475	Заслонка воздушная круглого сечения Р 450 Р	шт	I	I0,99			II			
	20-9-2	Цена: I,7I+9,28=									
43	СРЦ ч.III п.802 20-477	Заслонка воздушная круглого сечения Р 1000 Р	шт	I	98,34			98			
	20-9-4	Цена: 3,30+29,80=									
44	СРЦ ч.III п.788 20-474	Заслонка воздушная прямоугольного сечения Р200х200Р	шт	2	8,9I			I8			
	20-9-I	Цена: 0,96+7,95=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45	СРЦ ч.III п.793 20-475 20-9-2	Заслонка воздушная прямоугольного сечения (серия I.494.I4) Р250х х500Р	шт	I	I3,II			I3			
		Цена: I,7I+II,40=									
46	СРЦ ч.III п.I475 20-409 20-7-I	Решетка воздухоприточная РРДI размер I34х234 (серия I.494-2I)	шт	I0	2,66			27			
		Цена: I,05+I,6I=									
47	СРЦ ч.III п.I476 20-409 20-7-I	Решетка воздухоприточная РРВI размер I40х240	шт	I	3,50			4			
		Цена: I,05+2,45=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	СРЦ ч.III п.1478 20-409 20-7-I	Решетка воздухоприточная РРВ4 размер 240х440 Цена: I,05+3,I5=	шт	6	4,20			25			
49	СРЦ ч.III п.2II6 20-485 20-I7-4	Воздухораспределитель перфорированный (серия 5.904-6) круглый ВПК-I №22 Цена: 4,3I+32,3=	шт / I00кг	I / 2,65	36,6I			97			
50	СРЦ ч.III п.2II5 20-485 20-I7-4	Воздухораспределитель перфорированный круглый ВПК-2 № 8 Цена: 4,3I+32,3=	шт / I00кг	2 / I,50	36,6I			55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Шиберы стальные неутепленные (серия 4.904-I3):									
51	СРЦ ч.III п.I876	Т-I00	шт	2	2,73			5			
52	СРЦ ч.III п.I876	Т-I25	шт	I0	2,73			27			
53	СРЦ ч.III п.I876	Т-I40	шт	2I	2,73			57			
54	СРЦ ч.III п.I876	Т-I60	шт	9	2,73			25			
55	СРЦ ч.III п.I877	Т-200	шт	4	3,85			I5			
56	СРЦ ч.III п.I877	Т-250	шт	I	3,85			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	СРЦ ч.III п.640	Лючки для измерения параметров воздуха	шт	65	0,I3			8			
58	СРЦ ч.II п.2II4 20-399 20-6-5	Секция раздаточного короба Н=I200 серия I.494-2 в.I0 Цена: 4,83+44,I0=	шт I00кг	4 3,27	48,92			I60			
59	20-696 20-I8-I	Кронштейн для установки осевых вентиляторов БI4 М 003.000 ,серия I.494-30 в.I	шт I00кг	3 0,53	35,90			I9			
60	20-696 20-I8-I	Кронштейны для установки центробежных вентиляторов тип I Б7 А002.000-09	шт I00кг	2 0,56	35,90			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	20-579 20-I3-I	Узел прохода с утепленным клапаном с кольцом для сбора конденсата с ручным приводом УПI-04, УПI-05	шт	4	I6,20			65			
62	СРЦ ч.III п.I490	Сетка тканая с ячейками I0xI0	м2	5	3,0I			I5			
63	СРЦ ч.III п.I850	Движки стальные размером I50xI50	шт	I	2,48			2			
64	СРЦ ч.III п.I852	Движки стальные размером 250x450	шт	5	4,90			25			
65	СРЦ ч.III п.I853	Движки стальные размером 350x550	шт	8	8,99			72			
66	СРЦ ч.III п.I853	Движки стальные размером 550x450	шт	I4	8,99			I26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной I мм на высоте до 5 м от пола:									
67	20-277 20-I-I-2 т.ч. п.3.I	Д=I00мм Цена: I0,40+I,68x0,06=	м2	3,77	I0,50			40			
68	20-277 20-I-I-2 т.ч. п.3.I	Д=I25мм Цена: I0,40+I,68x0,06=	м2	2I,69	I0,50			227			
69	20-278 20-I-I-2 т.ч. п.3.I	Д=I40мм Цена: 9,70+I,24x0,06=	м2	79,57	9,77			777			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	20-278 20-Н-2 т.ч. п.3.I	Д=I60мм Цена: 9,70х0,06хI,24=	м2	33,I6	9,77			324			
7I	20-279 20-I-I-2 т.ч. п.3.I	Д=200мм Цена: 6,77+0,97х0,06=	м2	I7,58	6,83			I20			
72	20-279 20-I-I-2 т.ч. п.3.I	Д=250мм Цена: 6,77+0,97х0,06=	м2	I0,99	6,83			75			
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной I,5 мм на высоте до 5 м от пола:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73	20-293 20-2-I-2	Д=280мм Цена: 9,58+I,02x0,06=	м2	50,99	9,64			492			
74	20-294 20-2-2-2 т.ч. п.3.I	Д=450мм Цена: 8,02+0,8x0,06=	м2	I20,II	8,07			969			
75	20-294 20-2-2-2 т.ч. п.3.I	Д=500мм Цена: 8,02+0,80x0,06=	м2	200,96	8,07			I62I			
		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм:									
76	20-II0 20-I-2	Д=355мм	м2	2,23	5,4I			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77	20-II0 20-I-2	Д=450мм	м2	42,39	5,4I			229			
78	20-I08 20-I-I	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм прямоугольного сечения 150х200	м2	3,5	6,36			22			
79	20-II5 20-I-2	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,7мм прямоугольного сечения 250х400	м2	6,5	6,37			4I			
80	20-5 20-I-2	Воздуховод из кровельной стали толщиной 0,5мм Д=400мм	м2	I0,06	4,69			47			
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной 0,7 мм:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	20-6 20-I-2	Д=500мм	м2	3,I4	4,84			I5			
82	20-7 20-I-3	Д=630мм	м2	I5,83	4,87			77			
83	20-9 20-I-4	Д=800мм	м2	60,29	4,57			276			
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной 0,5 мм:									
84	20-3 20-I-I	сечением I00х200	м2	6	5,35			32			
85	20-3 20-I-I	сечением 200х250	м2	I8	5,35			96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86	20-3 20-I-I	сечением I00xI50	м2	2	5,35			II			
		Воздуховоды из кровельной стали толщиной 0,7 мм:									
87	20-II 20-I-2	сечением 250x500	м2	9	5,30			48			
88	20-I3 20-I-3	сечением 400x800	м2	I9,2	5,72			II0			
89	20-I5 20-I-5	сечением I000xI000	м2	I6	5,42			87			
90	20-I4 20-I-4	сечением I000x500	м2	42	5,53			232			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Уловителя тяжелых предметов:									
9I	20-399 20-6-8 СРЦ ч.II п.2II5	Д=280мм - I шт Цена: 0,483+370=	т	0,098	370,48			36			
92	20-399 20-6-8 СРЦ ч.II п.2II4	Д=450мм - 2 шт Цена: 0,483+44I=	т	0,084	44I,48			37			
93	20-399 20-6-8 СРЦ ч.II п.2II4	Д=500м - 2 шт Цена: 0,483+44I=	т	0,080	44I,48			35			
94	СРЦ ч.III п.I849	Люк для чистки воздуховодов типа Л-I	шт	86	3,08			265			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95	СРЦ ч.Ш п.I847	Люк для чистки воздуховодов типа Ц-2	шт	40	9,38			375			
96	СРЦ ч.П п.2II6 20-774 / 20-29-I	Циклон типа К №I4, массой 363 кг Цена: 9,58+0,363х323=	шт	I	I26,83 8,46			I27 8			
97	СРЦ ч.П п.2II8 20-776 / 20-29-3	Циклон типа К №20, массой I065 кг Цена: 28,5+I,065х277=	шт	3	323,5I 24,3			97I 73			
98	СРЦ ч.П п.2II8 20-777 / 20-29-4	Циклон типа К №22, массой I285кг Цена: 55,7+I,285х277=	шт	I	4II,65 46,6			4I2 48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99	СРЦ ч.П п.2I04 9-I48 9-23-I	Опора под циклоны и бункеры УЦБ-4/I/- I шт. Цена: 5I,2+264=	т	I0,98	3I5,2			346I			
I00	СРЦ ч.П п.2I04 9-I48 9-23-I	Опора под циклоны и бункеры УЦБ-2/I/- I шт Цена: 5I,2+264=	т	I0,05	3I5,2			3I68			
I0I	СРЦ ч.П п.2I18 9-I32 9-20-I	Бункер № 5 - I шт Цена: 67,I0+277=	т	I,725	344,I0			594			
I02	СРЦ ч.П п.2II8 9-I32 9-20-I	Бункер № 6 - I шт Цена: 67,I0+277=	т	2,237	344,I0			770			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03	СРЦ ч.П п.2II5 20-485 20-I0-2	Коллектор вертикальный КВБ 6.I80 - I шт Цена: 4,3I+37,0=	I00кг	0,93	4I,3I			38			
I04	СРЦ ч.П п.2II6 20-485 20-I0-2	Коллектор вертикальный КВБ 8.I80- 2 шт. Цена: 4,3I+32,30=	I00кг	2,45	36,6I			90			
I05	СРЦ ч.П п.2II6 20-485 20-I0-2	Коллектор вертикальный КВБ I2.I80- 2 шт Цена: 4,3I+32,30=	I00кг	3,55	36,6I			I30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06	I8-I3-69 I8-I-I с учетом коэффи - циента Коз=I,I2 Кэм=I,I5 Письмо Госстроя СССР ВА 383I-4	Монтаж воздуховода из асбестоцемент- ных коробов, периметром 500мм Цена: 0,53+0,46x0,I2+0,0Ix x0,I5=	м2	8	0,59			5			
I07	Пр-т 06-04 п.802	Стоимость короба размером I50xI00 Цена: I8IxI,074=	I00м	0,I6	I94,39			3I			
I08	I8-I4 I8-I-I с учетом коэффи- циентов Коз=I,I2 Кэм=I,I5 Письмо Госстроя СССР ВА 386I-4	Монтаж воздуховода из асбестоцемент- ных коробов, периметром 900мм Цена: 0,46+0,39x0,I2+0,0Ix x0,I5=	м2	7,20	0,5I			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I09	Пр-т 06-04 п.803	Стоимость короба размером I50x300 Цена: 236xI,074=	I00м	0,08	253,46			20			
II0	8-I94 8-I95	Внутренние трубчатые леса для монтажных работ Цена: 7I,I+44,4=	I00м2	2,34	II5,50			270			
		Итого	руб.					27569			
		в том числе:									
		а) санитарно-технические работы	руб.					I2067			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I605			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III		Итого	руб.					I3672			
		б) санитарно-техническое оборудование	руб.					7I79			
		Накладные расходы 80% на зарплату	руб.					I7I			
II2		Итого	руб.					7350			
		в) строительные работы	руб.					330			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					54			
II3		Итого	руб.					384			
		г) металлоконструкции	руб.					7993			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 8,6%	руб.					687			
II4		Итого	руб.					8680			
		Итого по пов.III--II4	руб.					30086			
		Плановые накопления 8%	руб.					2407			
		Итого	руб.					32493			
		Затраты на индивидульные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха 5% от суммы основной зарплаты и эксплуатации машин	руб.					59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Всего по смете руб. 32552

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила старший инженер А.Ю.Гильченко

Проверила ведущий инженер М.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На водопровод холодной воды

Основание: чертежи № ВК СО I-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /I тыс.кв.м. паркета/ II,95 руб.
2. I м2 общей площади здания I,07 руб.
3. I м3 объема здания 0,18 руб.

№№ пп	№ укрепленных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СРЦ ч.Ш п.I52I I6-I92 I6-I8-I	Водомерный узел с водомером УВК-25 Цена: 6,6+36,5=	I узел	I	43,I			43			
2	СРЦ ч.Ш п.I03	Вентиль запорный муфтовый для воды на Ру - I,0 МПа и температуру до 50° С I5кчI8п2 Д=I5мм	шт	5	I,47			7			
3	СРЦ ч.Ш п.I04	То же, Д=20мм	шт	3	I,69			5			
4	СРЦ ч.Ш п.I05	То же, Д=25мм	шт	9	2,02			I8			
5	СРЦ ч.Ш п.I06	То же, Д=32 мм	шт	I	2,53			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	СРЦ ч.Ш п.I07	То же, Д=40мм	шт	I	3,54			4			
7	I6-I84 I6-I,2I	Кран пожарный	шт	I0	47,70			477			
8	I6-II9 I6-I2-2	Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр Д=I00мм на Ру-I,0 МПа и температуру до 225° С	шт	3	29			87			
9	СРЦ ч.Ш п.I484	Рукав резино-тканевый Д-25мм напорно-всасывающий для воды	м	50	2,23			II2			
I0	Пр-т 43-06 доп.7 арт.2I9	Рукав пожарный льняной Д-66мм	м	I00	2,27			227			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-4I I6-7-3	Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб Д-I5мм по стенам здания на высоте до 3 метров	м	70	I,2			84			
I2	I6-42 I6-7-3	То же, Д=20мм	м	I5	I,35			20			
I3	I6-43 I6-7-3	То же, Д=25мм	м	I5	I,36			20			
I4	I6-44 I6-7-3	То же, Д=32мм	м	7	I,58			II			
I5	I6-45 I6-7-3	То же, Д=40мм	м	I5	I,79			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб на высоте до 5 м по стенам здания									
I6	I6-43 I6-7-3 т.ч. п.3.I	Трубы Д=25мм Цена: I,36+0,23х0,05=	м	94	I,37			I29			
I7	I6-44 I6-7-3 т.ч. п.3.I	То же, Д=32мм Цена: I,58+0,23х0,05=	м	I0	I,59			I6			
I8	I6-46 I6-7-3	То же, Д=50мм Цена: 2,2I+0,29х0,05=	м	7	2,22			I6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I6-67 I6-8-2	Прокладка стальных электросварных труб Д=76х2,8мм по стенам здания на высоте до 3 м	м	20	2,21			44			
20	I6-67 I6-8-2 т.ч. п.3.9	То же, на высоте до 5м Цена: 2,21+0,47х0,05=	м	76	2,23			170			
21	I6-69 I6-8-3	Прокладка стальных электросварных труб по стенам здания на высоте до 3 м Д=108х2,8мм	м	12	3,12			37			
22	I6-69 I6-8-3 т.ч. п.3.9	То же, на высоте до 5м Цена: 3,12+0,53х0,05=	м	98	3,15			309			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	I6-4 I6-I-2	Прокладка чугунных труб Д=I00мм в траншее	м	5	4,82			24			
24	I6-2I9 I6-2-2	Гидравлическое испытание системы Д=50мм	I00м	4,44	3,94			I7			
		Итого	руб.					I907			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					254			
		Итого	руб.					2I6I			
		Плановые накопления 8%	руб.					I73			
		Итого по разделу I	руб.					2334			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П. Строительные работы									
1	26-7 26-2-7	Тепловая изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты толщиной 40мм	м3	0,15	16,8			3			
2	СЦ ч.I п.148	Стоимость полуцилиндров из минеральной ваты	м3	0,147	24,4			4			
3	15-614 15-414-8	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	100м2	0,659	55,6			37			
		Итого	руб.					44			
		Накладные расходы 16,5%	руб.					7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					5I			
		Плановые накопления 8%	руб.					4			
		Итого по разделу II	руб.					55			
		Всего по смете	руб.					2399			

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Васова
Составила старший техник Л.М.Каминяр
Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м. паркета в год

На водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК СО I-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу / I тыс.кв.м паркета/ I,50 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I3 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-I92 I6-I8-I СРЦ ч.III п.I52I	Водомерный узел с водомером ВКНС-Г-32 на Ру-I,0 Мпа и температуру 90° С Цена: 6,6+36,5=	I узел	I	43,I			43			
2	СРЦ ч.III п.78	Вентиль запорный муфтовый для пара на Ру-I,6 МПа и температуру до 225° С I5Б16к Д-I5 мм	шт	2	0,95			2			
3	СРЦ ч.III п.79	То же, Д=20мм	шт	2	I,I7			2			
4	СРЦ ч.III п.82	То же, Д=40мм	шт	5	3,I6			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I7-50 I7-3-3	Установка смесителя для душевых установок СН-Д-ст со стационарной душевой трубкой и сеткой	шт	4	4,59			I8			
6	I6-4I I6-7-3	Прокладка труб стальных водогазопроводных оцинкованных легких Д=I5мм по стенам здания	м	57	I,2			68			
7	I6-42 I6-7-3	То же, Д=20мм	м	I2	I,35			I6			
8	I6-44 I6-7-3	То же, Д=32 мм	м	9	I,58			I4			
9	I6-45 I6-7-3	То же, Д=40мм	м	32	I,79			57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I5-6I4 I5-4I4-8	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I0	55,6			6			
II	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание системы водопровода	I00м	I,I0	3,94			4			
		Итого	руб.					246			
		Накладные расходы I3,3% без поз.I0	руб.					32			
		Накладные расходы I6,5% по поз.I0	руб.					I			
		Итого	руб.					279			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					22			
		Всего по смете	руб.					30I			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила старший техник Д.М.Каминяр

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК СО I-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	I,I0	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу / I тыс.кв.м. паркета/	5,50	руб.
2. I м2 общей площади здания	0,49	руб.
3. I м3 объема здания	0,08	руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I7-36 I7-I-9	Трап Д=50мм	шт	8	6,3I			50			
2	I7-22 I7-I-5	Умывальник прямоугольный со спинкой второй величины	комплект	8	I8,5			I48			
3	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная с отземной спинкой	комплект	4	9,I8			37			
4	I7-8 I7-I-2	Ванна ножная с плоским дном со смесителем	шт	2	35,0			70			
5	I7-30 I7-I-7	Бидэ	комплект	I	34,5			35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I7-57 I7-4-I	Унитаз тарельчатый с отъемной полочкой и косым выпуском	комплект	4	23,20			93			
7	I6-30 I6-5-I	Прокладка чугунных канализационных труб Д=50 по стенам здания	м	75	3,2I			24I			
8	I6-28 I6-4-2	Прокладка чугунных канализационных труб Д-I00мм в траншее	м	6	3,0I			I8			
9	I6-3I I6-5-2	То же, по стенам здания	м	39	4,59			I79			
		Итого	руб.					87I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					II6			
		Итого	руб.					987			
		Плановые накопления 8%	руб.					79			
		Итого по разделу I	руб.					I066			
		П. Строительные работы									
I	I-936 I-78-I	Разработка грунта П группы вручную в траншеях	I00м3	0,I7	I0I			I7			
2	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м2	0,I7	46			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I5-649 I5-4I6-4--32	Покрытие трубопроводов кузбасским лаком за 2 раза	I00м2	0,288	I2,3			4			
		Итого	руб.					29			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					5			
		Итого	руб.					34			
		Плановые накопления 8%	руб.					3			
		Итого по разделу П	руб.					37			
		Всего по смете	руб.					II03			

Главный инженер проекта В.И.Заславский

Главный специалист Е.И.Басова

Составила старший техник Л.М.Каминяр

Проверила ведущий инженер Ж.И.Голуб

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту цеха по производству паркета с сушильными камерами мощностью 200 тыс.кв.м паркета в год

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I55,72 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I37,27 тыс.руб.
б) монтажных работ I8,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу/Iтыс.кв.м паркета/ 92,25 руб.
2. I м2 общей площади здания 8,27 руб.
3. I м3 объема здания I,10 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		А. Оборудование, выпускаемое промышленностью												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Лесопильно-раскроечное отделение												
I	I8-02 п.I7-002 3-73I-I	Продольный лесотранспортер однопепной ЦА-3М	к-т	I	I,920	I,92	I250	88,0	74	I0,8 / 5,98	I250	88	74	II / 6
2	-"- п.03-0I9 2-4-3	Станок круглопильный Ц2КМ	шт	I	I,70	I,70	I790	26,7	I9,2	5,87 / 2,4I	I790	27	I9	6 / 2
3	Ном-ра "Союзгипролесхоза" стр.I6 2-4-3	Станок круглопильный ЦМ-I20	шт	4	I,5	6,0	2547	26,7	I9,2	5,87 / 2,4I	I0I88	I07	77	23 / I0
4	I8-02 п.I7-025 3-30I-I3	Транспортер ленточный ТЛ-3-400	шт	4	0,I6	0,64	380	60	45,2	8,84 / 4,I	I520	240	I8I	35 / I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I8-02 п.03-0II 2-4-2	Станок торцовочный ЦКБ-40	шт	6	0,76	4,56	I470	33,4	26,9	3,5 / I,75	8820	200	I6I	2I / II
6	Ном-ная ведомость на I983 год стр.33 3-733-2	Транспортер поперечный цепной ТЦП-5	шт	I	0,698	0,698	I030	I23	I02	I6,2 / 8,8	I030	I23	I02	I6 / 9
7	I8-02 п.03-0I2 2-4-2	Станок круглопильный Ц6-2	шт	2	0,69	I,38	865	33,4	26,9	3,5 / I,75	I730	67	54	7 / 4
8	-"- п.I7-002 3-73I	Продольный лесотранспортер БА-3М	шт	I	I,92	I,92	I250	88,0	74	I0,8 / 5,98	I250	88	74	II / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Ном-ная ведомость на I983г стр.3I 3-732-I	Сбрасыватель бревен СБР 80-I	шт	I	0,8	0,8	II30	58,0	39,5	I,6 0,82	II30	58	40	2 I
I0	-"- на I983г. стр.3I 2-2-I	Тележка ПРТ I-63	шт	I	I,058	I,058	I000	43	40,5	I,5I 0,6	I000	43	4I	2 I
II	I8-02 п.0I-0I5 2-I-3	Рама лесопильная коротышевая РК	шт	I	6,6I2	6,6I2	6930	II2	I03	6,3 2,6	6930	II2	I03	6 3
I2	I8-02 п.I7-0I4 3-730-3	Рольганг за лесорамой II ряда ПРДП-63	шт	I	3,06	3,06	I780	92,0	75	2,8 I,I2	I780	92	75	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I8-02 п.I7-0I9 3-730-2	Рольганг навесной ПРДН-6	шт	I	I,63	I,63	I4I0	5I,I	36,7	I,5 0,7I	I4I0	5I	37	2 I
I4	Ном-ная ведомость на I983г стр.33 3-733-2	Транспортер поперечный цепной ТЦП-5	шт	I	I,I3	I,I3	I030	I23	I02	I6,2 8,8	I030	I23	I02	I6 9
I5	-"- 3-733-2	Транспортер поперечный цепной ТЦП-I0	шт	I	I,2	I,2	I300	I23	I02	I6,2 8,8	I300	I23	I02	I6 9
I6	Ном-ра "Союзгипролесхоза" стр.I0 2-I34-2	Комплект оборудования ОТД	к-т	I	4,5	4,5	5842				5842			
			т	4,5				I5,5	9,9I	4,02 I,56		70	45	I8 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	56-0I-0I п.I57	Стол деревянный размером I,5х0,6х х0,8м	шт	4			70				280			
		Итого по разделу I	руб.								48280	I6I2	I287	I95 96
		П. Формировочный участок												
I8	I9-06 п.I6-046 3-95-I	Таль электрическая ТЭ-2-5II	шт	I	0,275	0,275	395	38,8	26,7	6,07 3,I	395	39	27	6 3
I9	I9-06 п.I5-023 3-562-3 3-562-8 3-562-II	Лифт Л-00.00.00 Цена: 7I4-72,2х4-9,8хI8= Цена з.п. 44I-48,2х4-6,3хI8= Цена э.м. 2I3-20,4х4-3,28хI8= Цена: 86,8-8,22х4-I,IхI8=	шт	I	3,8I6	3,8I6	3070	248,8	I34,8	73,36	3070	249	I35	72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу II	руб.								3465	288	I65	80/3
		III. Сушильное отделение												
20	I9-I4 п.I6-002	Траверсная тележка электрифицированная ЭТ-4,5	шт	I	2,4	2,4	2000	-	-	-	2000	-	-	-
2I	I8-C2 доп.I0 п.20-049 23-292--6м	Камера лесосушильная ЛАТ.НИИ ЛХП-4	шт	3	I0,I08	30,324	7590	358	304	44/I7	22770	I074	9I2	I32/5I
22	-	Электроэнергия	квт	529				0,0325	-	-	-	I7	-	-
23	Ном-ра "Гипролестранса" п.I85	Трек сушильный	шт	46	0,03	I,426	I9	-	-	-	874	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу III	руб.								25643	I09I	9I2	I32 5I
		IУ. Отделение изготовления паркета												
24	I9-06 п.I6-036 3-95-I	Таль электрическая ТЭ I-5II	шт	I	0,I95	0,I95	325,0	38,8	26,7	6,07 3,I	325	39	27	6 3
25	I8-02 п.04-0I4 2-23-2	Станок строгальный паркетный ПАРК-7	шт	4	3,3	I3,2	4080	50,I	35,6	I0,5 3,83	I6320	200	I42	42 I5
26	Ном-ная ведомость тм I963г стр.24 2-23-2	Станок паркетный двухсторонний концеравнитель - ный ПАРК-8	шт	2	2,I5	4,30	4I80	50,I	35,6	I0,5 3,83	8360	I00	7I	2I 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	I8-02 п.05-003 2-24-I	Станок фрезерный ФС-I	шт	I	0,64	0,64	I460	20,7	I6,8	2,68 / I,I6	I460	2I	I7	3 / I
28	Ном-ра "Союзгипролесхоза" стр.I9 2-27-I	Станок токарный ТН-200	шт	2	0,I6	0,32	4I2	2Y,4	I7	2,75 / I,I8	824	43	34	6 / 2
29	56-0I-0I п.I57	Стол деревянный размером I,6х0,8х х0,8м	шт	I			70				70			
30	I9-06 п.I5-023 3-562-3 3-562-8 3-562-II	Лифт Л.00.00 Цена: 7I4-72,2х4-9,8хI8= Цена з.п. 44I-48,2х4-6,3хI8= Цена э.м. 2I3-20,4х4-3,28хI8= Цена: 86,8-8,22х4-I,IхI8=	шт	I	3,8I6	3,8I6	3070	248,8	I34,8	72,36 / 34,I2	3070	249	I35	72 / 34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу IУ	руб.								30359	652	423	I50 63
		У. Заточное отделение												
3I	24-04-02 п.I09 2-30-I	Верстак слесарный с тисками ВС-00	шт	I	0,I56	0,I56	I6I	20,5	I7	2,29 I,0	I6I	2I	I7	2 I
32	I8-02 п.I8-0I9 2-52-I	Станок для вальцовки ИВ-35	шт	I	0,3	0,3	780	25,3	I8,8	5,25 2,I7	780	25	I9	5 2
33	I8-0I п.3-084 I-202-I	Станок точильно-шлифовальный ЗК-63I	шт	I	0,07	0,07	530	9,9	9,2	0,I2 0,06	530	I0	9	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	I8-02 п.I8-006 2-29-2	Станок заточной ТчШТ-4	шт	I	0,66	0,66	2030	22,2	I7,8	3,09 / I,3I	2030	22	I8	3 / I
35	I8-02 п.I8-0I2 2-29-I	Станок заточной ТчШН-6	шт	I	0,500	0,500	I320	20,I	I6,9	2,0I / 0,89	I320	20	I7	2 / I
36	I8-02 п.I8-0I5 2-29-I	Станок полуавтоматический для холодного плющения ПХФ-2	шт	I	0,42	0,42	660	20,I	I6,9	2,0I / 0,89	660	20	I7	2 / I
37	I8-02 п.I8-016 2-29-2	Станок пилоштамповочный ПШП-2	шт	I	0,84	0,84	IIIO	22,2	I7,8	3,09 / I,3I	IIIO	22	I8	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	I8-05 ч.III п.6-079	Наковальня однорогая НО-32	шт	I	0,095	0,095	28,0	-	-	-	28	-	-	-
39	Ном-ная ведомость на I983г стр.2I 2-29-I	Станок для развода зубьев пил РПК-8	шт	I	0,47	0,47	I500	20,I	I6,9	2,0I / 0,89	I500	20	I7	2 / I
40	56-0I-0I п.75I	Подставка под станок	шт	I			45,0				45			
		Итого по разделу У	руб.								8I64	I60	I32	I9 / 3
		УI. Лаборатория												
4I	I7-03 п.5-360 5-I02-3	Весы лабораторные с разновесами технические ВЛР-50	шт	I	0,25	0,25	4I7,0	26,5	2I,5	0,96 / 0,3	4I7	27	22	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	56-0I-0I ц.37 34-55-2м	Шкаф сушильный В-I5I	шт	I	0,I	0,I	203,0	4,47	4,II	0,28 / 0,II	203	4	4	- / -
43	-	Электроэнергия	квт.ч	43				0,0325				I		
44	Союзглавприбор II-35I-I	Влагомер электронный ЭВ-2К	шт	I	0,003	0,003	75,0	I,63	I,43	0,04 / 0,0I	75	2	I	- / -
45	I7-03 п.5-269	Весы настольные циферблатные ВНЦ-2	шт	I	0,0I3	0,0I3	26,0	-	-	-	26	-	-	-
46	I7-06-48 п.I-582	Психрометр "Августа ПБ-I6	шт	I	0,002	0,002	I,40	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	I7-06-48 п.I-075 п.I-082 II-I-I	Лабораторный набор термометров ТЛ-4, ТЛ-6 Цена: I,0+2,35=	шт	I	0,003	0,003	3,35	0,2I	0,2I	-	3	-	-	-
48	I7-06-48 п.I-27I II-I-I	Термометр технический А М4	шт	I	0,00I	0,00I	0,85	0,2I	0,2I	-	I	-	-	-
49	I7-II п.I-034	Психрометр расширационный М-34	шт	I	0,00I	0,00I	25,0	-	-	-	25	-	-	-
50	I7-II п.I-003	Анемометр крыльчатый АСО-3	шт	I	0,00I	0,00I	II,0	-	-	-	II	-	-	-
5I	-"- п.I-0I5	Барометр -анероид БР-52	шт	I	0,00I	0,00I	6,50	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	I7-03 ч.П п.I-034	Секундомер СМ-60	шт	I	0,00I	0,00I	I3,0	-	-	-	I3	-	-	-
53	Розн. цена	Набор измери - тельных инстру- ментов	к-т	I	-	-	II5	-	-	-	II5	-	-	-
54	29-08-27 п.44	Тумба для ин- струментов	шт	4	-	-	88,50	-	-	-	354	-	-	-
55	29-08-27 п.33	Стол лаборатор- ный размером I,6x0,6x0,8м	шт	I	-	-	76	-	-	-	76	-	-	-
56	56-0I-0I п.530	Шкаф для хране- ния приборов и инструментов размером I,0x0,5x xI,5м	шт	I	-	-	98	-	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	56-0I-0I п.75I	Стол под сушильный шкаф	шт	I	-	-	45,0	-	-	-	45	-	-	-
		Итого по разделу УI	руб.			0,376					I470	34	27	I
		УII. Внутрицеховое оборудование												
58	I8-02 п.I7-006 3-733-2	Транспортер опиловочный ТОЦI6-5	шт	I	3,22	3,22	950	I23	I02	I6,2 8,8	950	I23	I02	I6 9
59	I9-I4 п.06-I02	Ленточный конвейер ТК-I3 передвижной	шт	I	0,4I2	0,4I2	330	-	-	-	330	-	-	-
60	I9-I4 п.I6-007	Тележка с подъемной платформой ТР-0,25	шт	I	0,062	0,062	39,0	-	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I	Ном-ра завода г.Свердловск	Электропогрузчик ЭП-I03,2.8	шт	I	2,4	2,4	3050	-	-	-	3050	-	-	-
62	I8-0I п.9-37I	Резино-металлические опоры ОВ-3I	шт	I20	0,00I6	0,I92	3,05	-	-	-	366	-	-	-
63	3-30I-I8	Ленточный конвейер 5050-80 длиной 40м в составе	шт	I				92,4	65,2	I3,2 0,24		92	65	I3 6
64	I9-08 п.I-007	Редуктор ЦУ-I60--3I.5-I2	шт	I	0,055	0,055	I50	-	-	-	I50	-	-	-
65	I9-I4 п.0I-026	Барабан 5050Г--80	шт	I	0,I94	0,I94	I0I	-	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
66	I9-I4 п.0I-025	Барабан 5040-60--80	шт	I	0,I4	0,I4	84,0	-	-	-	84	-	-	-
67	-"- п.0I-I52	Роликоопоры К-50	шт	38	0,0I85	0,703	I2,I0	-	-	-	460	-	-	-
68	-"- п.0I-203	То же, Н-50I	шт	I6	0,0I03	0,I65	5,20	-	-	-	83	-	-	-
69	I5-0I п.0I-587	Электродвигатель 4А II2 М4 у3	шт	I	0,056	0,056	96,0	-	-	-	96	-	-	-
70	3-30I-I4	Ленточный конвейер 5040-60 длиной I7 м в составе	шт	I	-	-	-	66,3	49	9,96 4,66	-	66	49	I0 5
7I	I5-0I п.0I-520	Электродвигатель 4А 90 4у3	шт	I	0,024	0,024	60,0	-	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
72	I9-08 п.I-007	Редуктор ЦУ-I60--3I.5-I2	шт	I	0,055	0,055	I50,0	-	-	-	I50	-	-	-
73	I9-I4 п.0I-025	Барабаны 50--40I-60	шт	I	0,I4	0,I4	84,0	-	-	-	84	-	-	-
74	-"- п.0I-093	То же, 5032-50-50	шт	I	0,06	0,06	38,3	-	-	-	38	-	-	-
75	-"- п.0I-024	То же, 5025-50	шт	I	0,058	0,058	37,0	-	-	-	37	-	-	-
76	-"- п.0I-083	То же, 5032-50	шт	2	0,06	0,I2	38,3	-	-	-	77	-	-	-
77	-"- п.0I-I52	Роликоопоры К-50	шт	I3	0,0I85	0,24I	I2,I0	-	-	-	I57	-	-	-
78	-"- п.0I-203	То же, Н-50Л	шт	8	0,0I03	0,082	5,20	-	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
79	I8-02 п.I7-026 3-435-8	Ролики Р-400	шт	79	0,0095	0,75	6,70	0,256	0,244	0,007 / 0,004	529	20	I9	I / -
80	-"- п.I7-026	Ролики Р-600	шт	8	0,0I2	0,I0	7,60	0,29	0,275	0,009 / 0,006	6I	2	2	-
8I	56-0I-0I п.72	Стол консольный для весов	шт	I	-	-	6I	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого по разделу УП	руб.								7005	303	237	35 / 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка по разделу А												
	I	Лесопильно-раскроечное отделение	руб.			38,808					48280	I6I2	I287	I95 96
	II	Формировочный участок	руб.			4,09I					3465	238	I65	80 3
	III	Сушильное отделение	руб.			34,I5					25643	I09I	9I2	I32 5I
	IУ	Отделение изготовления паркета	руб.			22,67I					30359	652	423	I50 63
	У	Заточное отделение	руб.			3,5II					8I64	I60	I32	I9 8
	УI	Лаборатория	руб.			0,566					I470	39	27	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	УП	Внутрицеховое оборудование	руб.			9,229					7005	303	237	35 20
		Итого	руб.			II3,026					I24387	4I40	3I83	6I2 24I
		Б. НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
I	СРЦ ч.II п.2098 9-I87	Металлическая эстакада под продольный лесотранспортер БА-3М, черт. 01.00.00 Цена: 279+535=	т	0,93I				332,5	2I,7	I8,2 5,92		3I0	20	I7 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт.05. 00.00	шт	I	0,08	0,08	223,49	-	-	-	223	-	-	-
		Цена:	т	0,08	-	-	-	28,2	I3,7	6,73	-	2	I	I
		492 / 0,375 x0,I7=								2,42				-
3	24-20-37 п.03-002 по весу 3-730-2	Рольганг приводной черт.II0.I0. 000.	шт	4	0,57	2,28	8I7,68	5I,I	36,7	I,5	327I	204	I47	6
										0,7I				3
4	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт.H0. 07.00.00	шт	4	0,052	0,208	I57,44	-	-	-	630	-	-	-
		Цена:												
		492 / 0,373 x0,I2=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	0I-22 п.329-3 3-475-I	Металлическая рама транспортера поперечного цепного ТЦП-5 черт. Н0.08.00	т	0,392	-	-	285,0	28,2	I3,7	6,73 2,42	II2	II	5	3 I
6	СРЦ ч.II п.2098 9-I87	Металлическая эстакада под продольный лесотранспортер БА-РМ черт. Н0.02.00.00	шт	I	I,53	I,53								
		Цена: 2I79+53,5=	т	I,53	-	-	-	332,5	2I,7	I8,2 5,92	-	508	33	28 9
7	СРЦ ч.II п.2I0I 9-209	Опоры под рольганги черт. Н0.03.00.00	т	0,4I	-	-	-	38I,7	34,3	20 5,97	-	I56	I4	8 2
		Цена: 3II+70,7=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	3-475-I 0I-22 п.323-4	Металлическая рама транспортера поперечного цепного ТШ-3 черт. НО.II.00.00	т	0,565	-	-	259,0	28,2	I3,7	6,73 2,42	I46	I6	8	4 I
9	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт. НО.06.00.00	шт т	2 0,264	0,I32 -	0,264 -	348,99	28,2	I3,7	6,73 0,42	698	7	4	2 -
I0	24-20-37 п.03-002 по весу 3-730-2	Рольганг приводной черт. НО.09.00.00	шт	I	0,59	0,59	8I7,68	5I,I	36,7	I,5 0,7I	8I8	5I	37	2 I
		Цена: 3988/2,78 x0,57=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	3-322-2	Транспортер поперечный цепной черт.НО.I3.00.00.00. в составе	шт	I	0,335	0,335	-	45,7	4I,93	I,76 0,63	-	46	42	2 I
I2	I9-08 п.4-006	Мотор редуктор МЦ-2С-63-7I Ку3	шт	I	0,0I5	0,0I5	70,0	-	-	-	70	-	-	-
I3	I9-I5 п.I-0I0	Цепь ПР-I5.875-2270-I	м	8,5	-	-	I,0I	-	-	-	9	-	-	-
I4	0I-22 п.323-3 3-475-I	Рама транспортера	т	0,285	-	-	285,0	28,2	I3,7	6,73 2,42	8I	8	4	2 I
I5	3-322-2	Транспортер поперечный цепной черт.НО.I4.00.00 в составе	шт	I	0,I65	0,I65	-	45,7	4I,93	I,76 0,63	-	46	42	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	I9-08 п.4-006 3-46I-I	Мотор-редуктор МЦ-2С-63-7IКуЗ	шт	I	0,0I5	0,0I5	70,0	-	-	-	70	-	-	-
I7	I9-I5 п.I-0I0	Цепь ПР-I5.875	м	6	-	-	I,0I	-	-	-	6	-	-	-
I8	0I-22 п.323-2 3-475-I	Рама транспортера	т	0,II5	-	-	324	28,2	I3,7	6,73 2,42	38	3	2	I I
I9	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт. НО.05.00.00	шт	I	0,047	0,047								-
		Цена:	т	0,047	-	-	223,04	28,2	I3,7	6,73 2,42	223	I	I	- -
		0,375х0,I7=												
20	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт. НО.05.00.00	шт	I	0,055	0,055								
		Цена:	т	0,055	-	-	I60,06	28,2	I3,7	6,73 2,42	I60	2	I	I -
		492/0,375 х0,I22=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
2I	OI-22 п.323-4 3-475-2	Металлическая рама транспортера ТДП-10 черт. НО.04.00.00	шт	I	0,979	0,979								
		Цена:	т	0,979	-	-	-	332,5	25,6	I2,5	-	333	25	I2
		279+53,5=								5,3I				5
22	24-20-37 п.02-00I по весу 3-475-I	Рольганг неприводной черт. НО.07.00.00	шт	I	0,049	0,049								
		Цена:	т	0,049	-	-	I37,76	28,2	I3,7	6,73	I38	I	I	I
		492 / 0,375 x 0,I05=								2,42				-
23	СРЦ ч.II п.2II4 9-209	Лоток металлический	шт	6	0,0I	0,06								
		Цена:	т	0,06	-	-	-	5II,7	34,3	20	-	3I	2	I
		44I+70,7								5,97				-
		Секция промежуточная черт. НО I2.00.00 в составе	шт	I	0,23									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	3-433-8м I9-I5 п.I-0I0	Цепь ПР.I5.875	м	2	-	-	I,0I	-	-	-	2	-	-	-
			I0м	0,2	-	-	-	22	I3,4	0,05 / 0,05	-	4	3	- / -
25	0I-22 п.323-3 3-475-I	Рама	т	0,223	-	-	285,0	28,2	I3,7	6,73 / 2,42	64	6	3	2 / I
26	-	Электроэнергия	квт.ч	27	-	-	-	0,0325	-	-	-	I	-	-
27	СРЦ ч.П п.2I09 9-209	Контейнеры металлические черт. НО.26.00.00	шт	50	0,06I	3,05								
		Цена:	т	3,05	-	-	-	525,7	34,3	20 / 5,97	-	I603	I05	6I / I8
		455+70,7=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	СРЦ ч.II п.2095 9-209	Блок оборотный черт.НО.I5.00.00	шт	5	0,034	0,I7								
		Цена: 393+70,7	т	0,I7	-	-	-	463,7	34,3	20 / 5,97	-	79	6	3 / I
29	СРЦ ч.II п.2097 9-209	Питатель к станку ПАРК-7	шт	4	0,I5	0,6								
		Цена: 307+70,7	т	0,6	-	-	-	377,7	34,3	20 / 5,97	-	227	2I	I2 / 4
30	3-30I-I	Подающий конвейер черт. НО.23.00.00	шт	2	0,25	0,50	-	39,2	32,I	3,38 / 2,02	-	78	64	7 / 4
		в составе												
3I	I4-I5 п.I-0I2	Цепь ПР 25,4-5670	м	4,0	-	-	8,0	-	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	05-I6 п.I-044	Лента 2.500-4ТК--300-6-20 I4x0,5x4	м2	28	-	-	8,80	-	-	-	246	-	-	-
33	I9-08 п.4-006	Мотор-редуктор МЦ-2С-63-56 Ку3	шт	2	-	-	70,0	-	-	-	I40	-	-	-
34	0I-22 п.323-3 3-475-I	Рама	т	0,4	-	-	285,0	28,2	I3,7	6,73 2,42	II4	II	5	3 I
35	I8-02 п.03-0I2 по весу 2-4-I	Станок торцовочный Цена: 865/0,69 x 0,35=	шт	I	0,35	0,35	438,77	25,9	20,8	2,27	439	26	2I	2
36	24-20-37 п.03-030 по весу 9-I23	Стеллаж металлический Цена: I26/0,23 x0,I=	шт т	I 0,I	0,I	0,I	54,78	45	34,3	I/0,3	55	5	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	СРЦ ч.П п.2095 9-209	Плита для рихтовки	шт	I	0,03	0,03								
		Цена: 393+70,7=	т	0,03	-	-	-	463,7	34,3	20 5,97	-	I4	I	I -
38	0I-22 п.323-4 3-475-I	Рама к транспортеру ТОЦ-I6-5 черт. НО.I6.00.00	шт	I	0,5I5	0,5I5								
			т	0,5I5	-	-	259	28,2	I3,7	6,73 2,42	I33	I5	7	3 I
39	0I-22 п.323-5 3-475-3	Рама к ленточному конвейеру 5050-80 черт. НО I8.00.00	шт	I	I,67									
			т	I,67	-	-	253	24,4	I0,6	6,II 2,I6	423	4I	I8	I0 4
40	-"- п.323-3 3-475-I	Рама к ленточному конвейеру 5040-60 черт. НО.I9.00.00	шт	I	0,27									
			т	0,27	-	-	265	28,2	I3,7	6,73 2,42	77	8	4	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	СРЦ ч.II п.2098 9-2I0	Люк, черт. НО.I7.00.00	шт	5	0,025	0,I25								
		Цена: 393+42,9=	т	0,I25	-	-	-	435,9	2I,3	I8,8 / 5,6	-	54	3	2 / I
42	СРЦ ч.II п.I987 9-I32	Бункер, черт. НО.22.0000	шт	2	0,6	I,2								
		Цена: 297+67,I	т	I,2	-	-	-	364,I	27,I	36,4 / 9,95	-	437	33	36 / I2
43	СРЦ ч.II п.2II6 9-2II	Затвор бункера черт. НО.2I.0000	шт	2	0,42	0,84								
		Цена: 323+38,7=	т	0,84	-	-	-	36I,7	I9,9	I6,0 / 4,78	-	304	I7	I3 / 4
		в составе												
44	I9-08 п.4-003 3-46I-I	Мотор-редуктор МРА-Ш-63Б	шт	2	0,04	0,08	66	I2,7	I0,8	I,65 / I,0	I32	25	22	3 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45	I5-09 п.09-073 3-52I-I5	Путевой выключатель ВПК 2II2	шт	4	0,0005	0,002	2,00	0,75	0,68	0,06 0,02	8	3	3	- -
46	20-484 СРЦ ч.II п.2II5	Зонт, черт. НО.25.00.0000 Цена: 4,08+37=	шт I00кг	3 2,79	0,093 -	0,279 -	- -	4I,08	3,56	0,2I 0,06	-	II5	I0	I -
47		Уловитель кусковых отходов диаметром 3I5 мм	шт	I	0,024	0,024	-	Учтено в смете на вентиляцию						
48		То же, диаметром 450мм	шт	2	0,029	0,058		Учтено в смете на вентиляцию						
49		То же, диаметром 500 мм	шт	2	0,033	0,066		Учтено в смете на вентиляцию						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу Б	руб.			I4,5I5					8558	4I98	7I6	252/85
		В. Строительные работы												
I	Калькуляция № I	Накопитель деревянный размером 2,2х0,5х0,9м	шт	4	-	-	-	35,I7	2,29	0,28	-	I4I	9	I
2	Калькуляция № 2	Стол сортировочный с планками размером I,6хI,6х0,8м	шт	2	-	-	-	I4,03	I,I8	0,I3	-	28	2	-
3	ССЦ ч.I п.58	Крепежные изделия	кг	I28	-	-	-	0,573	-	-	-	73	-	-
4	Калькуляция № 3	Поддоны	шт	3I0	-	-	-	9,54	I,I5	0,II	-	2957	357	34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I0-28 I0-4-I	Пиломатериалы	м3	7,2	-	-	-	II0	I2,9	I,30	-	792	93	9
6	9-46 9-7-I СРЦ ч.II п.I98I	Металлические ограждения сбрасывателей Цена: 58+827=	т	0,096	-	-	-	365	I3,8	32,I0	-	37	I	3
7	24-I32 20-I-I	Вытяжные устройства от сушильных камер из тонколистовой стали диаметром 220мм	м2	20,72	-	-	-	7,3	0,88	0,04	-	I5I	I8	I
8	20-487 20-II-I СРЦ ч.III п.665	Зонты диаметром 250мм Цена: 4,30+0,75xI,99=	шт	3	-	-	-	5,79	I,72	0,0I	-	I7	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I3-II9 I3-I5-4	Огрунтовка металлоконструкций нестандартизированного оборудования грунтовкой ФЛ-03К	I00м2	4,95	-	-	-	2,05	0,2	0,06	-	I0	I	-
		Итого по разделу В	**руб.**									4206	486	48
		СВОДКА ПО СМЕТЕ												
A		Оборудование, выпускаемой промышленностью	руб.			II3,026					I24387	4I40	3I83	6I2 24I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Б	Нестандартизированное оборудование	руб.			I4,5I5					8558	4798	7I6	252 85
		в том числе:												
		а) металлоконструкции	руб.									3728	258	I82 47
		б) санитарно-технические работы	руб.									II5	I0	I
		в) оборудование	руб.								8558	955	448	69 39
	В	Строительные работы	руб.									4206	486	48
		Итого	руб.			I27,54I					I32945	I3I44	4385	9I2 326

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка I%	руб.								I329			
		Итого	руб.								I34274			
	Расчет № I	Транспортные расходы	руб.			I27,54I	I0,75				I37I			
		Итого	руб.								I35645			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I628			
		Итого	руб.								I37273			
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%	руб.									32I		
		Накладные расходы на сантехнические работы-I3,3%	руб.									I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	руб.									694		
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты на монтаж оборудования	руб.									2905		
		Итого	руб.									I7079		
		Плановые накопления 8%	руб.									I366		
		Итого	руб.								I37273	I8445	4385	912 326
		Всего по смете	руб.								I55718		4385	912 326

Главный инженер проекта В.И.Заславский
Главный специалист Е.И.Басова
Составила инженер Л.П.Гарбузова
Проверила старший инженер Н.Г.Рябуненко

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-II

на накопитель деревянный размером 2,2х0,5х0,9м

Составлена в ценах 1984 г. Основание: спецификация ТХ-I

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	нормативной условно-чистой продукции	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-28 I0-4-I	Каркас	м3	0,05	II0	I2,9	I,30	5,5	0,7I	0,64	0,07
2	I0-62 I0-I0-I	Стенки и днище	м2	9,02	2,49	0,I3	0,02	22,45	I,35	I,I7	0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I0-208	Антисептирование	I00м2	0,902	8,0	0,53	0,03	7,22	0,5I	0,48	0,03
		Всего по калькуляции	руб.					35,I7	2,57	2,29	0,28

Составила инженер Л.Н.Гарбузова

Проверила главный специалист Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-II

на изготовление стола деревянного с планками размером I,6xI,6x0,8м

Составлена в ценах I984 года

Основание: спецификация

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	нормативной условно-чистой продукции	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-28	Каркас стола с планками	м3	0,05I	II0	I2,90	I,30	5,6I	0,73	0,66	0,07
2	I0-62	Крышка стола	м2	2,56	2,49	0,I3	0,02	6,37	0,38	0,33	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I0-208	Антисептирование	I0м2	0,256	8	0,53	0,03	2,05	0,I5	0,I4	0,0I
		Всего по калькуляции	руб.					I4,03	I,26	I,I3	0,I3

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила главный специалист Е.И.Басова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-II

на изготовление деревянного поддона размером I,2х0,8м

Составлена в ценах 1984 года Основание: спецификация

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормативной условно-чистой продукции	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-45 I0-8-2	Изготовление поддона из двойных щитов размером I,2х0,8= Цена: 4,95х2=	м2	0,96	9,9	I,2	0,I2	9,50	I,26	I,I5	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I0-209 I0-39-2	Антисептирование	I0м2	0,0I	3,70	0,37	0,02	0,04	-	-	-
		Всего по калькуляции	руб.					9,54	I,26	I,I5	0,II

Составила инженер Л.П.Гарбузова

Проверила главный специалист Е.И.Басова

Р А С Ч Е Т № I

стоимости транспортных расходов оборудования

На I т груза

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость
I	2	3	4	5
		Исходные данные:		
		I. Инструкция по типовому проектированию СН 227-82 п. 3.8		
		2. Условия перевозки: по безрельсовым дорогам - на I5 км., по железной дороге - на 500 км.		
		3. Класс груза - 2; / СЦП ч.I стр.26, п.I40 СНиП-IУ-4-82 /		
		4. Тарифная схема для отправок - С3 / СЦП ч.I стр.26, п.I40 СНиП-IУ-4-82/		
		2. Стоимость автомобильных перевозок		
I	СЦП ч.I стр.6 п.30	Стоимость погрузочно-разгрузочных работ 0,73+0,76=I,49	руб.	I,49

I	2	3	4	5
2	СЦП ч.I стр.6 п.30	Стоимость транспорта I т груза	руб.	I,4I
		Итого стоимость автомобильных перевозок I т груза	руб.	2,90
		II. Стоимость железнодорожных перевозок		
3	СЦП ч.I стр.7 п.30	Стоимость разгрузочных работ	руб.	0,76
4	-"- стр.68	Сборы за подачу вагонов	руб.	0,40
5	-"- стр.85	Тарифная плата за перевозку I т груза на 500км составляет	руб.	6,69
		Итого стоимость железнодорожных перевозок Iт груза (погрузка в вагоны учтена в отпускной цене)	руб.	7,85
		Итого стоимость перевозки I т груза по расчету	руб.	I0,75
		в том числе:		
		а) автотранспортом	руб.	2,90
		б) железнодорожным транспортом	руб.	7,85

Составила главный специалист Е.И.Басова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

97/10
Заказ № 638/р Инв. № 8972/7 Тираж 240
Сдано в печать 1.10 198 5 Цена У-83

gost.e-ecolog.ru