ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр - 2001 Том 2.
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14 - Реставрация мебели.
Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21 - Разные работы.
Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23 - Реставрация тканей.
Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.
Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.
Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр 81-01-12-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 12

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРрр 81-01-12-2001 Сборник № 12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

Сборник № 12

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЭСНрр-2001-12) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЭСНрр-2001-12 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЭСНрр-2001-12 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

I. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

2. Комплекс работ по реставрации архитектурно-лепного декора включает в себя следующие основные виды работ:

2.1. Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора различных загрязнений (пыль, копоть, паутина), а также очистка от всех клеевых, эмульсионных или масляно-лаковых наслоений, выявившихся в результате проводимых ранее ремонтов или реставраций, с целью максимального выявления рельефа и рисунка оригинала архитектурно-лепного декора.

2.2 Реставрация архитектурно-лепного декора, находящегося к моменту производства реставрационных работ разбитым на отдельные фрагменты, заключающаяся в тщательном подборе и последующем склеивании имеющихся для максимального использования подлинных фрагментов при полном восстановлении архитектурно-лепного декора.

2.3. Воссоздание путем отливки недостающих фрагментов или целых деталей после произведенного подбора и склеивания отдельных целых деталей, после произведенного подбора и склеивания отдельных фрагментов архитектурно-лепного декора;

2.4. Обработка поверхности архитектурно-лепного декора, заключающаяся в догипсовке отдельных выбоин, сколов, трещин, щелей, а также в догипсовке в местах утрат.

2.5. Химическое укрепление гипса, разрушенного в результате протечек, а также удаление с поверхности гипсов, различных высолов и ржавых пятен.

3. По своему характеру архитектурно-лепной декор делится на 4 категории сложности:

3.1. I категория - профилированные, прямолинейные погонные поверхности (профили, тяги), а также гладкие поверхности, разделяющие лепной декор (шириной до 100 мм);

3.2. II категория - детали простого рисунка (гладкие листы, гладкие модульоны, капли, гладкие шишки, сухари), а также криволинейные профилированные поверхности (дорические капители, базы);

3.3. III категория - детали средней сложности рисунка (веревочка, жгут, горох, порезка орнаментованная, меандр, бусы, орнаментованные модульоны, кронштейны с рисунком небольшого насыщения, капитель ионическая, ионики);

3.4. IV категория - детали сложного рисунка большого насыщения орнаментом (акантовый лист, коринфская капитель, сложноорнаментованные розетки, архитектурно-лепной декор типа Барокко, Рококо, Рокайль, Ампир, Ренессанс).

4. Объем работ по реставрации архитектурно-лепного декора исчисляется в квадратных метрах развернутой поверхности и определяется следующим образом:

4.1. Профилированные прямолинейные поверхности - высота поверхности по огибу, умноженная на длину;

4.2. Поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали простого гладкого рисунка - площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,15-1,30;

4.3. Поверхность архитектурно-лепного декора и отдельные детали рисунка, средней сложности - площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,5;

4.4. Поверхности архитектурно-лепного декора и отдельные детали сложного насыщенного рисунка - при высоте рельефа до 20 мм - площадь детали или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки, равный 2,0;

При высоте рельефа более 20 мм коэффициент развертки увеличивается до 2,3.

4.5. Капитель коринфская - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 2,5-2,7;

4.6. Капитель ионическая - больший периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,3;

4.7. Капитель тосканская и дорическая - средний периметр, умноженный на высоту капители по проекции и на коэффициент развертки, равный 1,5.

В случаях, когда производство реставрационных работ ведется на поверхности и деталях архитектурно-лепного декора, непоименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной указанным наименованиям.

5. Расценками сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

5.1. Получение материала из кладовой;

5.2. Перемещение его на расстояние до 50 м с подъемом на место до 7 м;

5.3. Правка и точка инструмента;

5.4. Приготовление раствора;

5.5. Сдача работ ведущему архитектору и комиссиям;

5.6. Уборка рабочего места.

6. Нормы расхода гипса могут быть изменены против указанных в таблице после выполнения головного эталона организацией, выполняющих реставрацию, и оформлены соответствующим актом.

7. При выполнении работ на потолке к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2. При производстве работ на высоте свыше 30 м к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

8. Склеивание разобранных и маркированных фрагментов и установка на место согласно маркировке расценивается по таблице 12-01-005. Установка вновь отлитых целых деталей расценивается по таблицам 12-01-046÷12-01-055.

В случае, когда склейке подлежат фрагменты деталей сильно измельченного рисунка или глубокого рельефа, а также при склеивании фрагментов, имеющих сильные повреждения, к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2-1,35.

Склеивание или скрепление фрагментов должно производиться латунными гвоздями, медной или металлической проволокой, обработанной антикоррозийным составом. При склеивании необходимо следить за правильностью найденного места, не допускать в местах стыков грубых швов, наростов, искажающих рельеф и рисунок архитектурно-лепного декора.

II. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

9. При воссоздании повторяющихся деталей архитектурно-лепного декора путем отливки в качестве модели для повторяющихся элементов, как правило, должна быть использована подлинная, наиболее сохранившаяся деталь.

В случае отсутствия подлинной сохранившейся детали, годной для использования под модель, производится изготовление модели вновь. Настоящая глава состоит из частей:

1. Изготовление модели

10. Изготовление модели производится по рабочим чертежам, составленным, как правило, в натуральную величину. При изготовлении моделей по рабочим чертежам в масштабе 1:10 к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2, а при изготовлении моделей по эскизам коэффициент 1,35.

11. При изготовлении модели по эскизу правка модели до 3 раз (по требованию архитектора), без исправления общей пропорции и композиции рисунка, должна выполняться без особой платы.

12. Чертежи и эскизы должны быть утверждены специальной комиссией. С одной модели может быть снято форм:

12.1. Для гладких поверхностей - 10.

12.2. Для орнаментованных - 7.

13. При изготовлении моделей для плоскостных изделий с криволинейным основанием к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

14. В случае, когда в качестве модели используется подлинная деталь, производится приведение ее в модель, заключающееся в:

14.1. Ремонте подлинной детали - чистка от пыли, грязи, расчистка от позднейших клеевых и эмульсионных покрасок, догипсовка выбоин, щелей и трещин.

14.2. Изготовление черновой формы с отремонтированной подлинной детали.

14.3. Отливка в гипсе деталей.

14.4. Доведение отливной гипсовой детали до состояния модели - правка рисунка с придачей ему резкости; поправка рельефа, путем наложения пластилина и т.д.

2. Изготовление форм

15. Формы могут быть гипсовыми, клеевыми, комбинированными и виксинтовыми. Изготовление комбинированных форм (гипсоклеевых) для плоскостных изделий следует расценивать по соответствующему параграфу настоящей главы отдельно для гипсовой и клеевой части форм.

Изготовление формы не должно иметь на лицевой поверхности раковин, трещин, а также отлупов на лаковом покрытии.

16. Расценками настоящей главы предусмотрен следующий состав:

16.1. При изготовлении клеевых форм;

16.1.1. Укладка на модель слоя глины;

16.1.2. Нанесение на поверхность глины гипсового раствора для кожуха;

16.1.3. Снятие кожуха с очисткой от глины;

16.1.4. Просверливание отверстий в кожухе;

16.1.5. Установка кожуха на модель с замазкой швов гипсовым раствором;

16.1.6. Заливка формы клеем через отверстие кожуха;

16.1.7. Снятие кожуха и клеевой формы с модели;

16.2. При изготовлении гипсовых кусковых форм;

16.2.1. Разметка модели на части по кускам формы;

16.2.2. Установка бортиков из глины, реек между заготовленными кусками форм;

16.2.3. Нанесение гипсового раствора на отдельные части модели и укладка металлических петель;

16.2.4. Снятие кусков формы с обрезкой и зачисткой;

16.2.5. Пригонка к модели;

16.2.6. Устройство лунок для сцепления с кожухом;

16.2.7. Нанесение на форму гипсового раствора для кожуха;

16.2.8. Снятие кожуха;

16.2.9. Укладка кусков формы в кожух;

С одной клеевой или гипсовой формы производится до 7 отливок.

- особо сложные отливки - до 6 отливок
- сложные отливки - до 10 отливок
- средней сложности - до 25 отливок
- простого геометрического рисунка - до 40 отливок
- деталей без поднутрений - до 50 отливок.

Примечание: смазка моделей гипсовых форм и кожухов, покрытие лаком гипсовых форм, а также припудривание тальком и промывка клеевых форм раствором квасцов расценками настоящей главы учтено.

3. Гипсовая отливка деталей

17. Расценками на отливку гипсовых деталей предусмотрен следующий состав работ:

17.1. При отливке гипсовых деталей в клеевых формах:

17.1.1. Заливка в форму гипсового раствора;

17.1.2. Выемка формы из кожуха;

17.1.3. Выемка детали из формы;

17.1.4. Укладка формы в кожух;

17.1.5. Зачистка и фактуровка отлитых деталей.

17.2. При отливке гипсовых деталей в гипсовых кусковых формах:

17.2.1. Заливка в форму гипсового раствора;

17.2.2. Накладывание щита на кожух;

17.2.3. Перевертывание кожуха на щит;

17.2.4. Снятие кожуха с формы;

17.2.5. Разборка формы по кускам и укладка кусков в кожух;

17.2.6. Зачистка и фактуровка отлитых деталей.

4. Установка лепного декора

Расценками предусмотрено выполнение работ в соответствии со следующими требованиями:

Для погонных изделий

18. В установленном ряду не должно быть западаний и выступов. Рисунок в углах должен быть симметричен по обеим сторонам угла. Швы на стыках отдельных частей, раковины и другие мелкие дефекты должны быть заделаны и незаметны. Детали должны быть надежно скреплены с местом постановки.

Для штучных изделий

19. При постановке изделий, собираемых на месте из отдельных деталей, должно быть обеспечено прочное скрепление деталей между собой и местом установки. Швы и мелкие дефекты должны быть тщательно заделаны в соответствии с рисунком и рельефом изделий и не должны быть заметными.

20. Расценками на установку лепных деталей предусмотрен следующий состав работ:

20.1. Проверка осей и линий установки;

20.2. Разметка центров осей устанавливаемых изделий;

20.3. Просверливание отверстий в изделии для крепления и постановки ключей (в необходимых случаях);

20.4. Пригонка к месту установки отдельных частей или всей детали насухо;

20.5. Насечка ножом и смачивание водой места установки и задней поверхности детали;

20.6. Приготовление раствора;

20.7. Нанесение раствора на поверхность детали;

20.8. Установка детали на место;

20.9. Заделка и зачистка швов.

21. При установке на сильно поврежденную старую поверхность, требующую дополнительной обработки, расценки умножать на 1,2.

22. Установку вновь отлитых деталей производить на латунных или медных гвоздях, латунной, медной или металлической проволоке, обработанной антикоррозийным составом.

23. В таблицах сметных расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
- римские цифры обозначают категорию художников-реставраторов лепных изделий;
- "ВК" - высшая категория художников-реставраторов лепных изделий.

24. Поправки к применению расценок:

Таблица 3

№№ таблиц	Поправки и примечания
12-01-001 с 9 по 12	При снятии особо трудной эмульсионной краски, удаляемой только механически (скальпелем) всухую, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3-1,5.
12-01-001-13, 14	Гладкие полосы шириной свыше 100 мм расценивать по 12-01-001 с 9 по 12.
12-01-035÷12-01-045	При отливке рельефных и выпуклых деталей, требующих дополнительной глубокой прорезки и чистки, к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.
12-01-040	Расценками предусмотрена отливка половины или полной капители полуколонны. При отливке капители пилястр к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,7.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

Таблица ТЕРрр 12-01-001 Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-001-01	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом - кистью, категория сложности: I						0,80
	(зона: 1)	6,66	6,66	-	-	-	
	(зона: 2)	6,66	6,66	-	-	-	
	(зона: 3)	6,66	6,66	-	-	-	
	(зона: 4)	6,66	6,66	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-001-02	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом - кистью, категория сложности: II						1,31
	(зона: 1)	10,91	10,91	-	-	-	
	(зона: 2)	10,91	10,91	-	-	-	
	(зона: 3)	10,91	10,91	-	-	-	
	(зона: 4)	10,91	10,91	-	-	-	
12-01-001-03	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом - кистью, категория сложности: III						1,71
	(зона: 1)	16,06	16,06	-	-	-	
	(зона: 2)	16,06	16,06	-	-	-	
	(зона: 3)	16,06	16,06	-	-	-	
	(зона: 4)	16,06	16,06	-	-	-	
12-01-001-04	Удаление с поверхности лепного декора пыли, легкого налета копоти, паутины сухим способом - кистью, категория сложности: IV						2,14
	(зона: 1)	22,86	22,86	-	-	-	
	(зона: 2)	22,86	22,86	-	-	-	
	(зона: 3)	22,86	22,86	-	-	-	
	(зона: 4)	22,86	22,86	-	-	-	
12-01-001-05	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, категория сложности: I						1,31
	(зона: 1)	13,47	12,30	-	-	1,17	
	(зона: 2)	13,45	12,30	-	-	1,15	
	(зона: 3)	13,41	12,30	-	-	1,11	
	(зона: 4)	13,43	12,30	-	-	1,13	
12-01-001-06	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, категория сложности: II						1,55
	(зона: 1)	15,72	14,55	-	-	1,17	
	(зона: 2)	15,70	14,55	-	-	1,15	
	(зона: 3)	15,66	14,55	-	-	1,11	
	(зона: 4)	15,68	14,55	-	-	1,13	
12-01-001-07	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, категория сложности: III						2,14
	(зона: 1)	24,03	22,86	-	-	1,17	
	(зона: 2)	24,01	22,86	-	-	1,15	
	(зона: 3)	23,97	22,86	-	-	1,11	
	(зона: 4)	23,99	22,86	-	-	1,13	
12-01-001-08	Удаление с поверхности лепного декора загрязнений или легких поздних закрасок, категория сложности: IV						2,75
	(зона: 1)	30,54	29,37	-	-	1,17	
	(зона: 2)	30,52	29,37	-	-	1,15	
	(зона: 3)	30,48	29,37	-	-	1,11	
	(зона: 4)	30,50	29,37	-	-	1,13	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-001-09	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности: I						6,05
	(зона: 1)	82,03	64,61	-	-	17,42	
	(зона: 2)	81,66	64,61	-	-	17,05	
	(зона: 3)	81,11	64,61	-	-	16,50	
	(зона: 4)	81,48	64,61	-	-	16,87	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,10**	
12-01-001-10	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности: II						8,81
	(зона: 1)	113,00	94,09	-	-	18,91	
	(зона: 2)	112,61	94,09	-	-	18,52	
	(зона: 3)	112,01	94,09	-	-	17,92	
	(зона: 4)	112,40	94,09	-	-	18,31	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,10**	
12-01-001-11	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности: III						9,68
	(зона: 1)	140,97	122,06	-	-	18,91	
	(зона: 2)	140,58	122,06	-	-	18,52	
	(зона: 3)	139,98	122,06	-	-	17,92	
	(зона: 4)	140,37	122,06	-	-	18,31	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,10**	
12-01-001-12	Расчистка архитектурно-лепного декора от трудноудаляемых загрязнений или трудноудаляемых клеевых или эмульсионных закрасок, категория сложности: IV						11,56
	(зона: 1)	164,68	145,77	-	-	18,91	
	(зона: 2)	164,29	145,77	-	-	18,52	
	(зона: 3)	163,69	145,77	-	-	17,92	
	(зона: 4)	164,08	145,77	-	-	18,31	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,10**	
12-01-001-13	Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий: профилированные поверхности и гладкие полосы шириной до 1 00 мм						9,13
	(зона: 1)	277,80	97,51	-	-	180,29	
	(зона: 2)	274,02	97,51	-	-	176,51	
	(зона: 3)	268,32	97,51	-	-	170,81	
	(зона: 4)	272,11	97,51	-	-	174,60	
12-01-001-14	Удаление с поверхности архитектурно-лепного декора масляно-лаковых покрытий: лепной декор						15,46
	(зона: 1)	375,24	194,95	-	-	180,29	
	(зона: 2)	371,46	194,95	-	-	176,51	
	(зона: 3)	365,76	194,95	-	-	170,81	
	(зона: 4)	369,55	194,95	-	-	174,60	
12-01-001-15	Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания категория сложности: I						59,80
	(зона: 1)	754,08	754,08	-	-	-	
	(зона: 2)	754,08	754,08	-	-	-	
	(зона: 3)	754,08	754,08	-	-	-	
	(зона: 4)	754,08	754,08	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**27,80**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-001-16	Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания категория сложности: II						89,11
	(зона: 1)	1123,68	1123,68	-	-	-	
	(зона: 2)	1123,68	1123,68	-	-	-	
	(зона: 3)	1123,68	1123,68	-	-	-	
	(зона: 4)	1123,68	1123,68	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**27,80**	
12-01-001-17	Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания категория сложности: III						131,00
	(зона: 1)	1651,91	1651,91	-	-	-	
	(зона: 2)	1651,91	1651,91	-	-	-	
	(зона: 3)	1651,91	1651,91	-	-	-	
	(зона: 4)	1651,91	1651,91	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**27,80**	
12-01-001-18	Удаление многослойных масляно-лаковых покрасок методом отпаривания категория сложности: IV						147,60
	(зона: 1)	1861,24	1861,24	-	-	-	
	(зона: 2)	1861,24	1861,24	-	-	-	
	(зона: 3)	1861,24	1861,24	-	-	-	
	(зона: 4)	1861,24	1861,24	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**27,80**	

Таблица ТЕРрр 12-01-002 Химическое укрепление гипса

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-002-01	Химическое укрепление гипсов						5,50
	(зона: 1)	58,74	58,74	-	-	-	
	(зона: 2)	58,74	58,74	-	-	-	
	(зона: 3)	58,74	58,74	-	-	-	
	(зона: 4)	58,74	58,74	-	-	-	
(888-0480)	**Грунтовка силиконовая, (л)**					**0,20**	

Таблица ТЕРрр 12-01-003 Догипсовка архитектурно-лепных деталей

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-003-01	Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности: до 10%						6,08
	(зона: 1)	57,13	57,09	-	-	0,04	
	(зона: 2)	57,12	57,09	-	-	0,03	
	(зона: 3)	57,12	57,09	-	-	0,03	
	(зона: 4)	57,12	57,09	-	-	0,03	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-003-02	Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности: до 20%						9,25
	(зона: 1)	86,94	86,86	-	-	0,08	
	(зона: 2)	86,93	86,86	-	-	0,07	
	(зона: 3)	86,92	86,86	-	-	0,06	
	(зона: 4)	86,93	86,86	-	-	0,07	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-003-03	Догипсовка архитектурно-лепных деталей I категории сложности: более 20%						11,97
	(зона: 1)	112,60	112,40	-	-	0,20	
	(зона: 2)	112,56	112,40	-	-	0,16	
	(зона: 3)	112,56	112,40	-	-	0,16	
	(зона: 4)	112,57	112,40	-	-	0,17	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-003-04	Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности: до 10%						7,36
	(зона: 1)	69,15	69,11	-	-	0,04	
	(зона: 2)	69,14	69,11	-	-	0,03	
	(зона: 3)	69,14	69,11	-	-	0,03	
	(зона: 4)	69,14	69,11	-	-	0,03	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-003-05	Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности: до 20%						14,72
	(зона: 1)	138,30	138,22	-	-	0,08	
	(зона: 2)	138,29	138,22	-	-	0,07	
	(зона: 3)	138,28	138,22	-	-	0,06	
	(зона: 4)	138,29	138,22	-	-	0,07	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-003-06	Догипсовка архитектурно-лепных деталей II категории сложности: более 20%						20,29
	(зона: 1)	190,76	190,52	-	-	0,24	
	(зона: 2)	190,72	190,52	-	-	0,20	
	(зона: 3)	190,71	190,52	-	-	0,19	
	(зона: 4)	190,72	190,52	-	-	0,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-003-07	Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности: до 10%						10,90
	(зона: 1)	116,49	116,41	-	-	0,08	
	(зона: 2)	116,48	116,41	-	-	0,07	
	(зона: 3)	116,47	116,41	-	-	0,06	
	(зона: 4)	116,48	116,41	-	-	0,07	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-003-08	Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности: до 20%						16,18
	(зона: 1)	172,96	172,80	-	-	0,16	
	(зона: 2)	172,93	172,80	-	-	0,13	
	(зона: 3)	172,92	172,80	-	-	0,12	
	(зона: 4)	172,93	172,80	-	-	0,13	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-003-09	Догипсовка архитектурно-лепных деталей III категории сложности: более 20%						22,05
	(зона: 1)	235,80	235,49	-	-	0,31	
	(зона: 2)	235,75	235,49	-	-	0,26	
	(зона: 3)	235,74	235,49	-	-	0,25	
	(зона: 4)	235,76	235,49	-	-	0,27	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-003-10	Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности: до 10%						15,11
	(зона: 1)	190,93	190,54	-	-	0,39	
	(зона: 2)	190,87	190,54	-	-	0,33	
	(зона: 3)	190,85	190,54	-	-	0,31	
	(зона: 4)	190,87	190,54	-	-	0,33	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-003-11	Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности: до 20%						22,08
	(зона: 1)	279,61	278,43	-	-	1,18	
	(зона: 2)	279,41	278,43	-	-	0,98	
	(зона: 3)	279,36	278,43	-	-	0,93	
	(зона: 4)	279,43	278,43	-	-	1,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-003-12	Догипсовка архитектурно-лепных деталей IV категории сложности: более 20%						30,58
	(зона: 1)	387,18	385,61	-	-	1,57	
	(зона: 2)	386,92	385,61	-	-	1,31	
	(зона: 3)	386,85	385,61	-	-	1,24	
	(зона: 4)	386,95	385,61	-	-	1,34	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-004 Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей

Измеритель : 1 фрагмент

12-01-004-01	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером: до 5 см2						1,38
	(зона: 1)	14,74	14,74	-	-	-	
	(зона: 2)	14,74	14,74	-	-	-	
	(зона: 3)	14,74	14,74	-	-	-	
	(зона: 4)	14,74	14,74	-	-	-	
12-01-004-02	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером: до 12 см2						1,09
	(зона: 1)	11,64	11,64	-	-	-	
	(зона: 2)	11,64	11,64	-	-	-	
	(зона: 3)	11,64	11,64	-	-	-	
	(зона: 4)	11,64	11,64	-	-	-	
12-01-004-03	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером: до 20 см2						0,89
	(зона: 1)	9,51	9,51	-	-	-	
	(зона: 2)	9,51	9,51	-	-	-	
	(зона: 3)	9,51	9,51	-	-	-	
	(зона: 4)	9,51	9,51	-	-	-	
12-01-004-04	Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей размером: более 20 см2						0,67
	(зона: 1)	7,16	7,16	-	-	-	
	(зона: 2)	7,16	7,16	-	-	-	
	(зона: 3)	7,16	7,16	-	-	-	
	(зона: 4)	7,16	7,16	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 12-01-005 Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь

Измеритель : 10 фрагментов

12-01-005-01	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов: 1-5 см2						5,84
	(зона: 1)	62,37	62,37	-	-	-	
	(зона: 2)	62,37	62,37	-	-	-	
	(зона: 3)	62,37	62,37	-	-	-	
	(зона: 4)	62,37	62,37	-	-	-	
(888-0366)	**Лак, клей, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-005-02	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов: 6-12 см2						7,09
	(зона: 1)	75,74	75,72	-	-	0,02	
	(зона: 2)	75,74	75,72	-	-	0,02	
	(зона: 3)	75,74	75,72	-	-	0,02	
	(зона: 4)	75,74	75,72	-	-	0,02	
(888-0366)	**Лак, клей, (кг)**					**0,005**	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,04**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-005-03	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов: 13-20 см2						8,32
	(зона: 1)	88,89	88,86	-	-	0,03	
	(зона: 2)	88,88	88,86	-	-	0,02	
	(зона: 3)	88,88	88,86	-	-	0,02	
	(зона: 4)	88,88	88,86	-	-	0,02	
(888-0366)	**Лак, клей, (кг)**					**0,007**	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,06**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-005-04	Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь, при размере склеиваемых фрагментов: более 20 см2						10,28
	(зона: 1)	109,83	109,79	-	-	0,04	
	(зона: 2)	109,82	109,79	-	-	0,03	
	(зона: 3)	109,82	109,79	-	-	0,03	
	(зона: 4)	109,82	109,79	-	-	0,03	
(888-0366)	**Лак, клей, (кг)**					**0,009**	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,08**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-006 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям

Измеритель : 1 фрагмент

12-01-006-01	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов: 1-5 см2						1,44
	(зона: 1)	27,38	18,16	-	-	9,22	
	(зона: 2)	26,37	18,16	-	-	8,21	
	(зона: 3)	25,99	18,16	-	-	7,83	
	(зона: 4)	26,39	18,16	-	-	8,23	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-006-02	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов: 6-12 см2						1,87
	(зона: 1)	40,80	23,58	-	-	17,22	
	(зона: 2)	38,79	23,58	-	-	15,21	
	(зона: 3)	38,08	23,58	-	-	14,50	
	(зона: 4)	38,87	23,58	-	-	15,29	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-006-03	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов: 13-20 см2						2,53
	(зона: 1)	63,46	31,90	-	-	31,56	
	(зона: 2)	59,49	31,90	-	-	27,59	
	(зона: 3)	58,17	31,90	-	-	26,27	
	(зона: 4)	59,70	31,90	-	-	27,80	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-006-04	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям, при размере фрагментов: более 20 см2						2,75
	(зона: 1)	94,89	34,68	-	-	60,21	
	(зона: 2)	86,99	34,68	-	-	52,31	
	(зона: 3)	84,46	34,68	-	-	49,78	
	(зона: 4)	87,47	34,68	-	-	52,79	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-007 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель"

Измеритель : 1 фрагмент

12-01-007-01	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов: 1-5 см2						0,98
	(зона: 1)	17,09	12,36	-	-	4,73	
	(зона: 2)	16,55	12,36	-	-	4,19	
	(зона: 3)	16,35	12,36	-	-	3,99	
	(зона: 4)	16,57	12,36	-	-	4,21	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-007-02	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов: 6-12 см2						1,05
	(зона: 1)	21,67	13,24	-	-	8,43	
	(зона: 2)	20,66	13,24	-	-	7,42	
	(зона: 3)	20,31	13,24	-	-	7,07	
	(зона: 4)	20,70	13,24	-	-	7,46	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-007-03	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов: 13-20 см2						1,50
	(зона: 1)	33,86	18,92	-	-	14,94	
	(зона: 2)	31,88	18,92	-	-	12,96	
	(зона: 3)	31,26	18,92	-	-	12,34	
	(зона: 4)	32,01	18,92	-	-	13,09	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-007-04	Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель", при размере фрагментов: более 20 см2						1,89
	(зона: 1)	53,72	23,83	-	-	29,89	
	(зона: 2)	49,76	23,83	-	-	25,93	
	(зона: 3)	48,51	23,83	-	-	24,68	
	(зона: 4)	50,00	23,83	-	-	26,17	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА

Таблица ТЕРрр 12-01-008 Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-008-01	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых: орнаментованная поверхность простой и средней сложности						15,40
	(зона: 1)	184,41	180,49	-	-	3,92	
	(зона: 2)	183,77	180,49	-	-	3,28	
	(зона: 3)	183,60	180,49	-	-	3,11	
	(зона: 4)	183,83	180,49	-	-	3,34	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-008-02	Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых: сложная орнаментованная поверхность						28,30
	(зона: 1)	337,56	331,68	-	-	5,88	
	(зона: 2)	336,60	331,68	-	-	4,92	
	(зона: 3)	336,35	331,68	-	-	4,67	
	(зона: 4)	336,69	331,68	-	-	5,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-009 Изготовление моделей профилированных тяг

Измеритель : 1 пог.м

12-01-009-01	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 50 мм						7,55
	(зона: 1)	90,97	83,13	-	-	7,84	
	(зона: 2)	89,69	83,13	-	-	6,56	
	(зона: 3)	89,35	83,13	-	-	6,22	
	(зона: 4)	89,81	83,13	-	-	6,68	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-009-02	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 100 мм						10,44
	(зона: 1)	130,62	114,94	-	-	15,68	
	(зона: 2)	128,06	114,94	-	-	13,12	
	(зона: 3)	127,38	114,94	-	-	12,44	
	(зона: 4)	128,30	114,94	-	-	13,36	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-009-03	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 200 мм						14,20
	(зона: 1)	179,86	156,34	-	-	23,52	
	(зона: 2)	176,02	156,34	-	-	19,68	
	(зона: 3)	175,00	156,34	-	-	18,66	
	(зона: 4)	176,38	156,34	-	-	20,04	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-009-04	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 300 мм						17,99
	(зона: 1)	237,27	198,07	-	-	39,20	
	(зона: 2)	230,87	198,07	-	-	32,80	
	(зона: 3)	229,17	198,07	-	-	31,10	
	(зона: 4)	231,47	198,07	-	-	33,40	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-009-05	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 400 мм						23,79
	(зона: 1)	312,89	261,93	-	-	50,96	
	(зона: 2)	304,57	261,93	-	-	42,64	
	(зона: 3)	302,36	261,93	-	-	40,43	
	(зона: 4)	305,35	261,93	-	-	43,42	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-009-06	Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу: до 500 мм						29,47
	(зона: 1)	391,10	324,46	-	-	66,64	
	(зона: 2)	380,22	324,46	-	-	55,76	
	(зона: 3)	377,33	324,46	-	-	52,87	
	(зона: 4)	381,24	324,46	-	-	56,78	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-010 Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли)

Измеритель : 1 модель

12-01-010-01	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 50 мм						11,00
	(зона: 1)	91,45	83,82	-	-	7,63	
	(зона: 2)	90,35	83,82	-	-	6,53	
	(зона: 3)	90,02	83,82	-	-	6,20	
	(зона: 4)	90,43	83,82	-	-	6,61	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-02	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 100 мм						14,85
	(зона: 1)	127,44	113,16	-	-	14,28	
	(зона: 2)	125,37	113,16	-	-	12,21	
	(зона: 3)	124,76	113,16	-	-	11,60	
	(зона: 4)	125,53	113,16	-	-	12,37	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-010-03	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 200 мм						20,37
	(зона: 1)	200,11	155,22	-	-	44,89	
	(зона: 2)	193,61	155,22	-	-	38,39	
	(зона: 3)	191,69	155,22	-	-	36,47	
	(зона: 4)	194,11	155,22	-	-	38,89	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-04	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 300 мм						27,58
	(зона: 1)	323,01	210,16	-	-	112,85	
	(зона: 2)	306,78	210,16	-	-	96,62	
	(зона: 3)	301,96	210,16	-	-	91,80	
	(зона: 4)	307,99	210,16	-	-	97,83	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-05	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 400 мм						35,27
	(зона: 1)	442,78	268,76	-	-	174,02	
	(зона: 2)	419,82	268,76	-	-	151,06	
	(зона: 3)	412,45	268,76	-	-	143,69	
	(зона: 4)	421,21	268,76	-	-	152,45	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-06	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 500 мм						44,04
	(зона: 1)	598,97	335,58	-	-	263,39	
	(зона: 2)	563,05	335,58	-	-	227,47	
	(зона: 3)	551,85	335,58	-	-	216,27	
	(зона: 4)	565,42	335,58	-	-	229,84	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-07	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 50 мм						16,99
	(зона: 1)	126,90	119,27	-	-	7,63	
	(зона: 2)	125,80	119,27	-	-	6,53	
	(зона: 3)	125,47	119,27	-	-	6,20	
	(зона: 4)	125,88	119,27	-	-	6,61	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-08	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 100 мм						23,11
	(зона: 1)	179,22	162,23	-	-	16,99	
	(зона: 2)	176,76	162,23	-	-	14,53	
	(зона: 3)	176,03	162,23	-	-	13,80	
	(зона: 4)	176,94	162,23	-	-	14,71	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-010-09	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 200 мм						34,12
	(зона: 1)	293,05	239,52	-	-	53,53	
	(зона: 2)	285,26	239,52	-	-	45,74	
	(зона: 3)	282,98	239,52	-	-	43,46	
	(зона: 4)	285,86	239,52	-	-	46,34	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-10	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 300 мм						44,00
	(зона: 1)	492,87	308,88	-	-	183,99	
	(зона: 2)	465,70	308,88	-	-	156,82	
	(зона: 3)	457,81	308,88	-	-	148,93	
	(зона: 4)	467,84	308,88	-	-	158,96	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-11	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 400 мм						55,01
	(зона: 1)	624,75	386,17	-	-	238,58	
	(зона: 2)	591,49	386,17	-	-	205,32	
	(зона: 3)	581,33	386,17	-	-	195,16	
	(зона: 4)	593,81	386,17	-	-	207,64	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-12	Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 500 мм						67,11
	(зона: 1)	759,26	471,11	-	-	288,15	
	(зона: 2)	720,06	471,11	-	-	248,95	
	(зона: 3)	707,82	471,11	-	-	236,71	
	(зона: 4)	722,64	471,11	-	-	251,53	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-13	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 50 мм						8,76
	(зона: 1)	69,68	66,75	-	-	2,93	
	(зона: 2)	69,34	66,75	-	-	2,59	
	(зона: 3)	69,22	66,75	-	-	2,47	
	(зона: 4)	69,35	66,75	-	-	2,60	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-14	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 100 мм						12,10
	(зона: 1)	102,31	92,20	-	-	10,11	
	(зона: 2)	100,87	92,20	-	-	8,67	
	(зона: 3)	100,44	92,20	-	-	8,24	
	(зона: 4)	100,98	92,20	-	-	8,78	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-010-15	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 200 мм						16,46
	(зона: 1)	169,08	125,43	-	-	43,65	
	(зона: 2)	162,61	125,43	-	-	37,18	
	(зона: 3)	160,74	125,43	-	-	35,31	
	(зона: 4)	163,13	125,43	-	-	37,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-16	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 300 мм						20,85
	(зона: 1)	264,54	158,88	-	-	105,66	
	(зона: 2)	249,59	158,88	-	-	90,71	
	(зона: 3)	245,08	158,88	-	-	86,20	
	(зона: 4)	250,67	158,88	-	-	91,79	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-17	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 400 мм						27,58
	(зона: 1)	361,68	210,16	-	-	151,52	
	(зона: 2)	341,97	210,16	-	-	131,81	
	(зона: 3)	335,55	210,16	-	-	125,39	
	(зона: 4)	343,11	210,16	-	-	132,95	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-18	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота модели по огибу: до 500 мм						34,16
	(зона: 1)	498,28	260,30	-	-	237,98	
	(зона: 2)	465,64	260,30	-	-	205,34	
	(зона: 3)	455,52	260,30	-	-	195,22	
	(зона: 4)	467,83	260,30	-	-	207,53	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-19	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 50 мм						13,19
	(зона: 1)	95,52	92,59	-	-	2,93	
	(зона: 2)	95,18	92,59	-	-	2,59	
	(зона: 3)	95,06	92,59	-	-	2,47	
	(зона: 4)	95,19	92,59	-	-	2,60	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-20	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 100 мм						18,66
	(зона: 1)	141,10	130,99	-	-	10,11	
	(зона: 2)	139,66	130,99	-	-	8,67	
	(зона: 3)	139,23	130,99	-	-	8,24	
	(зона: 4)	139,77	130,99	-	-	8,78	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-010-21	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 200 мм						27,57
	(зона: 1)	237,19	193,54	-	-	43,65	
	(зона: 2)	230,72	193,54	-	-	37,18	
	(зона: 3)	228,85	193,54	-	-	35,31	
	(зона: 4)	231,24	193,54	-	-	37,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-22	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 300 мм						34,12
	(зона: 1)	345,18	239,52	-	-	105,66	
	(зона: 2)	330,23	239,52	-	-	90,71	
	(зона: 3)	325,72	239,52	-	-	86,20	
	(зона: 4)	331,31	239,52	-	-	91,79	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-23	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 400 мм						41,77
	(зона: 1)	444,75	293,23	-	-	151,52	
	(зона: 2)	425,04	293,23	-	-	131,81	
	(зона: 3)	418,62	293,23	-	-	125,39	
	(зона: 4)	426,18	293,23	-	-	132,95	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-010-24	Изготовление модели плоских погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота модели по огибу: до 500 мм						52,78
	(зона: 1)	608,50	370,52	-	-	237,98	
	(зона: 2)	575,86	370,52	-	-	205,34	
	(зона: 3)	565,74	370,52	-	-	195,22	
	(зона: 4)	578,05	370,52	-	-	207,53	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-011 Изготовление моделей модульонов и кронштейнов

Измеритель : 1 модель

12-01-011-01	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						7,03
	(зона: 1)	65,33	53,57	-	-	11,76	
	(зона: 2)	63,41	53,57	-	-	9,84	
	(зона: 3)	62,90	53,57	-	-	9,33	
	(зона: 4)	63,59	53,57	-	-	10,02	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-011-02	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						8,90
	(зона: 1)	99,18	67,82	-	-	31,36	
	(зона: 2)	94,06	67,82	-	-	26,24	
	(зона: 3)	92,70	67,82	-	-	24,88	
	(зона: 4)	94,54	67,82	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-011-03	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						11,00
	(зона: 1)	177,90	83,82	-	-	94,08	
	(зона: 2)	162,54	83,82	-	-	78,72	
	(зона: 3)	158,46	83,82	-	-	74,64	
	(зона: 4)	163,98	83,82	-	-	80,16	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-011-04	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм						13,19
	(зона: 1)	296,51	100,51	-	-	196,00	
	(зона: 2)	264,51	100,51	-	-	164,00	
	(зона: 3)	256,01	100,51	-	-	155,50	
	(зона: 4)	267,51	100,51	-	-	167,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-011-05	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-011-4						3,31
	(зона: 1)	56,58	25,22	-	-	31,36	
	(зона: 2)	51,46	25,22	-	-	26,24	
	(зона: 3)	50,10	25,22	-	-	24,88	
	(зона: 4)	51,94	25,22	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-011-06	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						29,67
	(зона: 1)	233,02	208,28	-	-	24,74	
	(зона: 2)	229,74	208,28	-	-	21,46	
	(зона: 3)	228,70	208,28	-	-	20,42	
	(зона: 4)	229,94	208,28	-	-	21,66	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-011-07	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						35,24
	(зона: 1)	295,58	247,38	-	-	48,20	
	(зона: 2)	289,03	247,38	-	-	41,65	
	(зона: 3)	286,99	247,38	-	-	39,61	
	(зона: 4)	289,46	247,38	-	-	42,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-011-08	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						41,77
	(зона: 1)	431,78	293,23	-	-	138,55	
	(зона: 2)	412,25	293,23	-	-	119,02	
	(зона: 3)	406,35	293,23	-	-	113,12	
	(зона: 4)	413,65	293,23	-	-	120,42	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-011-09	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм						48,46
	(зона: 1)	568,54	340,19	-	-	228,35	
	(зона: 2)	536,05	340,19	-	-	195,86	
	(зона: 3)	526,30	340,19	-	-	186,11	
	(зона: 4)	538,42	340,19	-	-	198,23	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-011-10	Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): добавлять на каждые последующие 100мм 12-01-011-9						6,49
	(зона: 1)	109,93	45,56	-	-	64,37	
	(зона: 2)	103,14	45,56	-	-	57,58	
	(зона: 3)	100,47	45,56	-	-	54,91	
	(зона: 4)	103,26	45,56	-	-	57,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-012 Изготовление моделей венков и гирлянд

Измеритель : 1 модель

12-01-012-01	Изготовление моделей венков простого орнамента диаметром: до 500 мм						21,48
	(зона: 1)	225,30	163,68	-	-	61,62	
	(зона: 2)	217,41	163,68	-	-	53,73	
	(зона: 3)	214,80	163,68	-	-	51,12	
	(зона: 4)	217,85	163,68	-	-	54,17	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-012-02	Изготовление моделей венков простого орнамента диаметром: добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-012-1						2,19
	(зона: 1)	40,15	16,69	-	-	23,46	
	(зона: 2)	37,47	16,69	-	-	20,78	
	(зона: 3)	36,49	16,69	-	-	19,80	
	(зона: 4)	37,56	16,69	-	-	20,87	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-012-03	Изготовление моделей венков орнамента средней сложности диаметром: до 500 мм						31,96
	(зона: 1)	308,08	243,54	-	-	64,54	
	(зона: 2)	300,14	243,54	-	-	56,60	
	(зона: 3)	297,42	243,54	-	-	53,88	
	(зона: 4)	300,52	243,54	-	-	56,98	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-012-04	Изготовление моделей венков орнамента средней сложности диаметром: добавлять на каждые последующие 100мм 12-01-012-3						3,29
	(зона: 1)	49,50	25,07	-	-	24,43	
	(зона: 2)	46,81	25,07	-	-	21,74	
	(зона: 3)	45,79	25,07	-	-	20,72	
	(зона: 4)	46,88	25,07	-	-	21,81	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-012-05	Изготовление моделей гирлянд орнамента средней сложности длиной по огибу: до 750 мм						29,67
	(зона: 1)	259,14	208,28	-	-	50,86	
	(зона: 2)	252,58	208,28	-	-	44,30	
	(зона: 3)	250,42	208,28	-	-	42,14	
	(зона: 4)	252,95	208,28	-	-	44,67	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-012-06	Изготовление моделей гирлянд орнамента средней сложности длиной по огибу: добавлять на каждые последующие 50 мм 12-01-012-5						1,69
	(зона: 1)	29,45	11,86	-	-	17,59	
	(зона: 2)	27,45	11,86	-	-	15,59	
	(зона: 3)	26,71	11,86	-	-	14,85	
	(зона: 4)	27,51	11,86	-	-	15,65	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-012-07	Изготовление моделей гирлянд сложного орнамента длиной по огибу: до 750 мм						38,58
	(зона: 1)	328,53	270,83	-	-	57,70	
	(зона: 2)	321,28	270,83	-	-	50,45	
	(зона: 3)	318,84	270,83	-	-	48,01	
	(зона: 4)	321,66	270,83	-	-	50,83	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-012-08	Изготовление моделей гирлянд сложного орнамента длиной по огибу: добавлять на каждые последующие 50 мм 12-01-012-7						4,07
	(зона: 1)	48,11	28,57	-	-	19,54	
	(зона: 2)	46,07	28,57	-	-	17,50	
	(зона: 3)	45,26	28,57	-	-	16,69	
	(зона: 4)	46,10	28,57	-	-	17,53	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-013 Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем

Измеритель : 1 модель

12-01-013-01	Изготовление моделей гербов средней сложности высотой до 500 мм						50,55
	(зона: 1)	455,68	354,86	-	-	100,82	
	(зона: 2)	441,39	354,86	-	-	86,53	
	(зона: 3)	437,08	354,86	-	-	82,22	
	(зона: 4)	442,43	354,86	-	-	87,57	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-02	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-013-1						4,18
	(зона: 1)	78,32	29,34	-	-	48,98	
	(зона: 2)	70,62	29,34	-	-	41,28	
	(зона: 3)	68,50	29,34	-	-	39,16	
	(зона: 4)	71,30	29,34	-	-	41,96	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-03	Изготовление моделей картушей средней сложности высотой до 500 мм						10,34
	(зона: 1)	126,43	72,59	-	-	53,84	
	(зона: 2)	118,66	72,59	-	-	46,07	
	(зона: 3)	116,35	72,59	-	-	43,76	
	(зона: 4)	119,24	72,59	-	-	46,65	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-04	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-013-3						1,60
	(зона: 1)	43,53	11,23	-	-	32,30	
	(зона: 2)	38,98	11,23	-	-	27,75	
	(зона: 3)	37,60	11,23	-	-	26,37	
	(зона: 4)	39,31	11,23	-	-	28,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-05	Изготовление моделей эмблем средней сложности площадью: до 0,5 м2						22,00
	(зона: 1)	545,80	154,44	-	-	391,36	
	(зона: 2)	493,48	154,44	-	-	339,04	
	(зона: 3)	476,84	154,44	-	-	322,40	
	(зона: 4)	496,76	154,44	-	-	342,32	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-06	Изготовление моделей эмблем средней сложности площадью: до 0,75 м2						29,67
	(зона: 1)	697,48	208,28	-	-	489,20	
	(зона: 2)	632,08	208,28	-	-	423,80	
	(зона: 3)	611,28	208,28	-	-	403,00	
	(зона: 4)	636,18	208,28	-	-	427,90	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-013-07	Изготовление моделей эмблем средней сложности площадью: до 1,0м2						34,12
	(зона: 1)	875,48	239,52	-	-	635,96	
	(зона: 2)	790,46	239,52	-	-	550,94	
	(зона: 3)	763,42	239,52	-	-	523,90	
	(зона: 4)	795,79	239,52	-	-	556,27	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-08	Изготовление моделей гербов сложных высотой до 500 мм						63,20
	(зона: 1)	544,48	443,66	-	-	100,82	
	(зона: 2)	530,19	443,66	-	-	86,53	
	(зона: 3)	525,88	443,66	-	-	82,22	
	(зона: 4)	531,23	443,66	-	-	87,57	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-09	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-013-8						5,22
	(зона: 1)	85,62	36,64	-	-	48,98	
	(зона: 2)	77,92	36,64	-	-	41,28	
	(зона: 3)	75,80	36,64	-	-	39,16	
	(зона: 4)	78,60	36,64	-	-	41,96	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-10	Изготовление моделей картушей сложных высотой до 500 мм						13,00
	(зона: 1)	145,10	91,26	-	-	53,84	
	(зона: 2)	137,33	91,26	-	-	46,07	
	(зона: 3)	135,02	91,26	-	-	43,76	
	(зона: 4)	137,91	91,26	-	-	46,65	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-11	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-013-10						2,00
	(зона: 1)	46,34	14,04	-	-	32,30	
	(зона: 2)	41,79	14,04	-	-	27,75	
	(зона: 3)	40,41	14,04	-	-	26,37	
	(зона: 4)	42,12	14,04	-	-	28,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-12	Изготовление моделей эмблем сложных площадью: до 0,5 м2						27,50
	(зона: 1)	584,41	193,05	-	-	391,36	
	(зона: 2)	532,09	193,05	-	-	339,04	
	(зона: 3)	515,45	193,05	-	-	322,40	
	(зона: 4)	535,37	193,05	-	-	342,32	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-13	Изготовление моделей эмблем сложных площадью: до 0,75 м2						37,10
	(зона: 1)	749,64	260,44	-	-	489,20	
	(зона: 2)	684,24	260,44	-	-	423,80	
	(зона: 3)	663,44	260,44	-	-	403,00	
	(зона: 4)	688,34	260,44	-	-	427,90	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-013-14	Изготовление моделей эмблем сложных площадью: до 1,0м2						42,65
	(зона: 1)	935,36	299,40	-	-	635,96	
	(зона: 2)	850,34	299,40	-	-	550,94	
	(зона: 3)	823,30	299,40	-	-	523,90	
	(зона: 4)	855,67	299,40	-	-	556,27	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-014 Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем

Измеритель : 1 модель

12-01-014-01	Изготовление моделей розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						18,56
	(зона: 1)	180,41	141,43	-	-	38,98	
	(зона: 2)	174,89	141,43	-	-	33,46	
	(зона: 3)	173,23	141,43	-	-	31,80	
	(зона: 4)	175,29	141,43	-	-	33,86	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-014-02	Изготовление моделей розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						21,93
	(зона: 1)	220,55	167,11	-	-	53,44	
	(зона: 2)	213,35	167,11	-	-	46,24	
	(зона: 3)	211,09	167,11	-	-	43,98	
	(зона: 4)	213,81	167,11	-	-	46,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-014-03	Изготовление моделей розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						25,46
	(зона: 1)	274,53	194,01	-	-	80,52	
	(зона: 2)	263,43	194,01	-	-	69,42	
	(зона: 3)	260,01	194,01	-	-	66,00	
	(зона: 4)	264,19	194,01	-	-	70,18	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-014-04	Изготовление моделей розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						28,80
	(зона: 1)	343,38	219,46	-	-	123,92	
	(зона: 2)	325,83	219,46	-	-	106,37	
	(зона: 3)	320,54	219,46	-	-	101,08	
	(зона: 4)	327,10	219,46	-	-	107,64	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-014-05	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-014-4						4,40
	(зона: 1)	45,59	33,53	-	-	12,06	
	(зона: 2)	43,96	33,53	-	-	10,43	
	(зона: 3)	43,45	33,53	-	-	9,92	
	(зона: 4)	44,06	33,53	-	-	10,53	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-014-06	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						23,36
	(зона: 1)	231,70	163,99	-	-	67,71	
	(зона: 2)	221,68	163,99	-	-	57,69	
	(зона: 3)	218,78	163,99	-	-	54,79	
	(зона: 4)	222,48	163,99	-	-	58,49	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-014-07	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						26,10
	(зона: 1)	269,80	183,22	-	-	86,58	
	(зона: 2)	257,45	183,22	-	-	74,23	
	(зона: 3)	253,76	183,22	-	-	70,54	
	(зона: 4)	258,36	183,22	-	-	75,14	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-014-08	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						31,60
	(зона: 1)	328,45	221,83	-	-	106,62	
	(зона: 2)	313,47	221,83	-	-	91,64	
	(зона: 3)	308,93	221,83	-	-	87,10	
	(зона: 4)	314,54	221,83	-	-	92,71	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-014-09	Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						35,70
	(зона: 1)	404,87	250,61	-	-	154,26	
	(зона: 2)	382,79	250,61	-	-	132,18	
	(зона: 3)	376,20	250,61	-	-	125,59	
	(зона: 4)	384,43	250,61	-	-	133,82	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-014-10	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-014-9						4,81
	(зона: 1)	51,04	33,77	-	-	17,27	
	(зона: 2)	48,75	33,77	-	-	14,98	
	(зона: 3)	48,02	33,77	-	-	14,25	
	(зона: 4)	48,89	33,77	-	-	15,12	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-015 Изготовление моделей сухарей и капель штучных

Измеритель : 1 модель

12-01-015-01	Изготовление моделей сухарей и капель штучных высотой до 150 мм						1,87
	(зона: 1)	19,50	15,58	-	-	3,92	
	(зона: 2)	18,86	15,58	-	-	3,28	
	(зона: 3)	18,69	15,58	-	-	3,11	
	(зона: 4)	18,92	15,58	-	-	3,34	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-015-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-015-1						1,03
	(зона: 1)	10,15	8,58	-	-	1,57	
	(зона: 2)	9,89	8,58	-	-	1,31	
	(зона: 3)	9,82	8,58	-	-	1,24	
	(зона: 4)	9,92	8,58	-	-	1,34	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-016 Изготовление моделей масок-замков

Измеритель : 1 модель

12-01-016-01	Изготовление моделей масок-замков простого рисунка						22,82
	(зона: 1)	303,15	173,89	-	-	129,26	
	(зона: 2)	283,79	173,89	-	-	109,90	
	(зона: 3)	278,23	173,89	-	-	104,34	
	(зона: 4)	285,36	173,89	-	-	111,47	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-016-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм красценке!2-01-016-1						2,66
	(зона: 1)	58,43	20,27	-	-	38,16	
	(зона: 2)	53,22	20,27	-	-	32,95	
	(зона: 3)	51,59	20,27	-	-	31,32	
	(зона: 4)	53,56	20,27	-	-	33,29	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-016-03	Изготовление моделей масок-замков сложного рисунка						43,31
	(зона: 1)	480,28	304,04	-	-	176,24	
	(зона: 2)	454,40	304,04	-	-	150,36	
	(зона: 3)	446,84	304,04	-	-	142,80	
	(зона: 4)	456,42	304,04	-	-	152,38	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-016-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-016-3						4,45
	(зона: 1)	82,10	31,24	-	-	50,86	
	(зона: 2)	75,54	31,24	-	-	44,30	
	(зона: 3)	73,38	31,24	-	-	42,14	
	(зона: 4)	75,91	31,24	-	-	44,67	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-017 Изготовление моделей листьев

Измеритель : 1 модель

12-01-017-01	Изготовление моделей листьев гладких высотой до 150 мм						8,48
	(зона: 1)	78,32	64,62	-	-	13,70	
	(зона: 2)	76,38	64,62	-	-	11,76	
	(зона: 3)	75,79	64,62	-	-	11,17	
	(зона: 4)	76,52	64,62	-	-	11,90	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-017-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-017-2						1,92
	(зона: 1)	27,85	14,63	-	-	13,22	
	(зона: 2)	25,91	14,63	-	-	11,28	
	(зона: 3)	25,34	14,63	-	-	10,71	
	(зона: 4)	26,06	14,63	-	-	11,43	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-017-03	Изготовление моделей листьев акантовых высотой до 150 мм						15,76
	(зона: 1)	124,34	110,64	-	-	13,70	
	(зона: 2)	122,40	110,64	-	-	11,76	
	(зона: 3)	121,81	110,64	-	-	11,17	
	(зона: 4)	122,54	110,64	-	-	11,90	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-017-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-017-3						3,10
	(зона: 1)	34,98	21,76	-	-	13,22	
	(зона: 2)	33,04	21,76	-	-	11,28	
	(зона: 3)	32,47	21,76	-	-	10,71	
	(зона: 4)	33,19	21,76	-	-	11,43	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-018 Изготовление модели балясин

Измеритель : 1 модель

12-01-018-01	Изготовление модели балясины с профилированной поверхностью, высотой до 500 мм						25,70
	(зона: 1)	280,82	195,83	-	-	84,99	
	(зона: 2)	267,91	195,83	-	-	72,08	
	(зона: 3)	264,26	195,83	-	-	68,43	
	(зона: 4)	268,98	195,83	-	-	73,15	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-018-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-018-1						1,05
	(зона: 1)	35,06	8,00	-	-	27,06	
	(зона: 2)	31,16	8,00	-	-	23,16	
	(зона: 3)	30,00	8,00	-	-	22,00	
	(зона: 4)	31,45	8,00	-	-	23,45	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-018-03	Изготовление модели балясины с орнаментованной поверхностью, высотой до 500 мм						27,73
	(зона: 1)	336,94	211,30	-	-	125,64	
	(зона: 2)	317,61	211,30	-	-	106,31	
	(зона: 3)	312,21	211,30	-	-	100,91	
	(зона: 4)	319,26	211,30	-	-	107,96	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-018-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-018-3						2,03
	(зона: 1)	41,09	15,47	-	-	25,62	
	(зона: 2)	37,22	15,47	-	-	21,75	
	(зона: 3)	36,12	15,47	-	-	20,65	
	(зона: 4)	37,54	15,47	-	-	22,07	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ТЕРрр 12-01-019 Изготовление моделей капителей ионических							
Измеритель :	**1 модель**						
12-01-019-01	Изготовление моделей капителей ионических гладких, высотой до 250 мм						35,24
	(зона: 1)	412,22	247,38	-	-	164,84	
	(зона: 2)	386,49	247,38	-	-	139,11	
	(зона: 3)	379,39	247,38	-	-	132,01	
	(зона: 4)	388,74	247,38	-	-	141,36	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-019-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 1 2-0 1-019-1						2,30
	(зона: 1)	47,59	16,15	-	-	31,44	
	(зона: 2)	43,05	16,15	-	-	26,90	
	(зона: 3)	41,71	16,15	-	-	25,56	
	(зона: 4)	43,39	16,15	-	-	27,24	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-019-03	Изготовление моделей капителей ионических орнаментованных, высотой до 250 мм						50,60
	(зона: 1)	532,79	355,21	-	-	177,58	
	(зона: 2)	505,12	355,21	-	-	149,91	
	(зона: 3)	497,47	355,21	-	-	142,26	
	(зона: 4)	507,53	355,21	-	-	152,32	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-019-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-019-3						3,18
	(зона: 1)	57,68	22,32	-	-	35,36	
	(зона: 2)	52,50	22,32	-	-	30,18	
	(зона: 3)	50,99	22,32	-	-	28,67	
	(зона: 4)	52,90	22,32	-	-	30,58	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
Таблица ТЕРрр 12-01-020 Изготовление моделей капителей тосканских и дорических							
Измеритель :	**1 модель**						
12-01-020-01	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических гладких, высотой до 250 мм						23,11
	(зона: 1)	247,22	162,23	-	-	84,99	
	(зона: 2)	234,31	162,23	-	-	72,08	
	(зона: 3)	230,66	162,23	-	-	68,43	
	(зона: 4)	235,38	162,23	-	-	73,15	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-020-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-020-1						1,05
	(зона: 1)	34,43	7,37	-	-	27,06	
	(зона: 2)	30,53	7,37	-	-	23,16	
	(зона: 3)	29,37	7,37	-	-	22,00	
	(зона: 4)	30,82	7,37	-	-	23,45	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-020-03	Изготовление моделей капителей тосканских и дорических орнаментованных, высотой до 250 мм						28,57
	(зона: 1)	326,20	200,56	-	-	125,64	
	(зона: 2)	306,87	200,56	-	-	106,31	
	(зона: 3)	301,47	200,56	-	-	100,91	
	(зона: 4)	308,52	200,56	-	-	107,96	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-020-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-020-3						2,03
	(зона: 1)	39,87	14,25	-	-	25,62	
	(зона: 2)	36,00	14,25	-	-	21,75	
	(зона: 3)	34,90	14,25	-	-	20,65	
	(зона: 4)	36,32	14,25	-	-	22,07	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-021 Изготовление моделей капителей коринфских

Измеритель : 1 модель

12-01-021-01	Изготовление моделей капителей коринфских, высотой до 250 мм						62,69
	(зона: 1)	586,84	440,08	-	-	146,76	
	(зона: 2)	567,22	440,08	-	-	127,14	
	(зона: 3)	560,98	440,08	-	-	120,90	
	(зона: 4)	568,45	440,08	-	-	128,37	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-021-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-021-1						7,48
	(зона: 1)	85,75	52,51	-	-	33,24	
	(зона: 2)	81,77	52,51	-	-	29,26	
	(зона: 3)	80,37	52,51	-	-	27,86	
	(зона: 4)	81,94	52,51	-	-	29,43	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-022 Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-022-01	Изготовление моделей лепных композиций, категория сложности: III						25,60
	(зона: 1)	213,91	179,71	-	-	34,20	
	(зона: 2)	211,87	179,71	-	-	32,16	
	(зона: 3)	210,55	179,71	-	-	30,84	
	(зона: 4)	211,57	179,71	-	-	31,86	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-022-02	Изготовление моделей лепных композиций, категория сложности: IV						46,62
	(зона: 1)	361,47	327,27	-	-	34,20	
	(зона: 2)	359,43	327,27	-	-	32,16	
	(зона: 3)	358,11	327,27	-	-	30,84	
	(зона: 4)	359,13	327,27	-	-	31,86	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-022-03	Изготовление моделей лепных композиций, категория сложности: вне категории сложности						70,00
	(зона: 1)	1110,10	1075,90	-	-	34,20	
	(зона: 2)	1108,06	1075,90	-	-	32,16	
	(зона: 3)	1106,74	1075,90	-	-	30,84	
	(зона: 4)	1107,76	1075,90	-	-	31,86	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-023 Изготовление форм погонных деталей

Измеритель : 1 форма

12-01-023-01	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 50 мм						0,49
	(зона: 1)	12,19	4,60	-	-	7,59	
	(зона: 2)	11,31	4,60	-	-	6,71	
	(зона: 3)	11,00	4,60	-	-	6,40	
	(зона: 4)	11,35	4,60	-	-	6,75	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-02	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 100 мм						0,55
	(зона: 1)	15,33	5,16	-	-	10,17	
	(зона: 2)	13,90	5,16	-	-	8,74	
	(зона: 3)	13,47	5,16	-	-	8,31	
	(зона: 4)	14,00	5,16	-	-	8,84	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-03	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 200 мм						0,67
	(зона: 1)	46,20	6,29	-	-	39,91	
	(зона: 2)	41,50	6,29	-	-	35,21	
	(зона: 3)	39,84	6,29	-	-	33,55	
	(зона: 4)	41,69	6,29	-	-	35,40	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-04	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 300 мм						0,86
	(зона: 1)	92,05	8,08	-	-	83,97	
	(зона: 2)	82,57	8,08	-	-	74,49	
	(зона: 3)	79,12	8,08	-	-	71,04	
	(зона: 4)	82,88	8,08	-	-	74,80	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-05	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 400 мм						1,15
	(зона: 1)	187,75	10,80	-	-	176,95	
	(зона: 2)	170,36	10,80	-	-	159,56	
	(зона: 3)	163,18	10,80	-	-	152,38	
	(зона: 4)	170,40	10,80	-	-	159,60	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-06	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 500 мм						1,37
	(зона: 1)	316,66	12,86	-	-	303,80	
	(зона: 2)	282,19	12,86	-	-	269,33	
	(зона: 3)	269,67	12,86	-	-	256,81	
	(зона: 4)	283,33	12,86	-	-	270,47	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-07	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 50 мм						0,55
	(зона: 1)	13,46	5,87	-	-	7,59	
	(зона: 2)	12,58	5,87	-	-	6,71	
	(зона: 3)	12,27	5,87	-	-	6,40	
	(зона: 4)	12,62	5,87	-	-	6,75	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-08	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 100 мм						0,68
	(зона: 1)	17,43	7,26	-	-	10,17	
	(зона: 2)	16,00	7,26	-	-	8,74	
	(зона: 3)	15,57	7,26	-	-	8,31	
	(зона: 4)	16,10	7,26	-	-	8,84	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-09	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 200 мм						0,85
	(зона: 1)	48,99	9,08	-	-	39,91	
	(зона: 2)	44,29	9,08	-	-	35,21	
	(зона: 3)	42,63	9,08	-	-	33,55	
	(зона: 4)	44,48	9,08	-	-	35,40	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-10	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 300 мм						1,15
	(зона: 1)	96,25	12,28	-	-	83,97	
	(зона: 2)	86,77	12,28	-	-	74,49	
	(зона: 3)	83,32	12,28	-	-	71,04	
	(зона: 4)	87,08	12,28	-	-	74,80	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-11	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 400 мм						1,53
	(зона: 1)	193,29	16,34	-	-	176,95	
	(зона: 2)	175,90	16,34	-	-	159,56	
	(зона: 3)	168,72	16,34	-	-	152,38	
	(зона: 4)	175,94	16,34	-	-	159,60	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-12	Изготовление клеевых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 500 мм						1,60
	(зона: 1)	320,89	17,09	-	-	303,80	
	(зона: 2)	286,42	17,09	-	-	269,33	
	(зона: 3)	273,90	17,09	-	-	256,81	
	(зона: 4)	287,56	17,09	-	-	270,47	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-13	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 50 мм						2,75
	(зона: 1)	32,88	25,82	-	-	7,06	
	(зона: 2)	31,72	25,82	-	-	5,90	
	(зона: 3)	31,42	25,82	-	-	5,60	
	(зона: 4)	31,83	25,82	-	-	6,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-14	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 100 мм						3,30
	(зона: 1)	46,67	30,99	-	-	15,68	
	(зона: 2)	44,11	30,99	-	-	13,12	
	(зона: 3)	43,43	30,99	-	-	12,44	
	(зона: 4)	44,35	30,99	-	-	13,36	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-15	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 200 мм						4,19
	(зона: 1)	85,60	39,34	-	-	46,26	
	(зона: 2)	78,04	39,34	-	-	38,70	
	(зона: 3)	76,04	39,34	-	-	36,70	
	(зона: 4)	78,75	39,34	-	-	39,41	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-16	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 300 мм						5,18
	(зона: 1)	138,80	48,64	-	-	90,16	
	(зона: 2)	124,08	48,64	-	-	75,44	
	(зона: 3)	120,17	48,64	-	-	71,53	
	(зона: 4)	125,46	48,64	-	-	76,82	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-17	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 400 мм						6,05
	(зона: 1)	233,21	56,81	-	-	176,40	
	(зона: 2)	204,41	56,81	-	-	147,60	
	(зона: 3)	196,76	56,81	-	-	139,95	
	(зона: 4)	207,11	56,81	-	-	150,30	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-18	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 500 мм						7,04
	(зона: 1)	387,55	66,11	-	-	321,44	
	(зона: 2)	335,07	66,11	-	-	268,96	
	(зона: 3)	321,13	66,11	-	-	255,02	
	(зона: 4)	339,99	66,11	-	-	273,88	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-19	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 50 мм						4,63
	(зона: 1)	56,51	49,45	-	-	7,06	
	(зона: 2)	55,35	49,45	-	-	5,90	
	(зона: 3)	55,05	49,45	-	-	5,60	
	(зона: 4)	55,46	49,45	-	-	6,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-20	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 100 мм						6,05
	(зона: 1)	80,29	64,61	-	-	15,68	
	(зона: 2)	77,73	64,61	-	-	13,12	
	(зона: 3)	77,05	64,61	-	-	12,44	
	(зона: 4)	77,97	64,61	-	-	13,36	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-21	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 200 мм						7,90
	(зона: 1)	130,63	84,37	-	-	46,26	
	(зона: 2)	123,07	84,37	-	-	38,70	
	(зона: 3)	121,07	84,37	-	-	36,70	
	(зона: 4)	123,78	84,37	-	-	39,41	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-22	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 300 мм						11,00
	(зона: 1)	207,64	117,48	-	-	90,16	
	(зона: 2)	192,92	117,48	-	-	75,44	
	(зона: 3)	189,01	117,48	-	-	71,53	
	(зона: 4)	194,30	117,48	-	-	76,82	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-23	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 400 мм						13,76
	(зона: 1)	323,36	146,96	-	-	176,40	
	(зона: 2)	294,56	146,96	-	-	147,60	
	(зона: 3)	286,91	146,96	-	-	139,95	
	(зона: 4)	297,26	146,96	-	-	150,30	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-24	Изготовление гипсовых форм рельефных и выпуклых погонных деталей, орнамент сложный; высота по огибу: до 500 мм						18,69
	(зона: 1)	521,05	199,61	-	-	321,44	
	(зона: 2)	468,57	199,61	-	-	268,96	
	(зона: 3)	454,63	199,61	-	-	255,02	
	(зона: 4)	473,49	199,61	-	-	273,88	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-25	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 50 мм						0,30
	(зона: 1)	12,60	2,82	-	-	9,78	
	(зона: 2)	11,69	2,82	-	-	8,87	
	(зона: 3)	11,29	2,82	-	-	8,47	
	(зона: 4)	11,68	2,82	-	-	8,86	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-26	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 100 мм						0,37
	(зона: 1)	19,02	3,47	-	-	15,55	
	(зона: 2)	17,50	3,47	-	-	14,03	
	(зона: 3)	16,87	3,47	-	-	13,40	
	(зона: 4)	17,50	3,47	-	-	14,03	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-27	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 200 мм						0,49
	(зона: 1)	50,92	4,60	-	-	46,32	
	(зона: 2)	46,13	4,60	-	-	41,53	
	(зона: 3)	44,23	4,60	-	-	39,63	
	(зона: 4)	46,19	4,60	-	-	41,59	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-28	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 300 мм						0,67
	(зона: 1)	83,83	6,29	-	-	77,54	
	(зона: 2)	75,64	6,29	-	-	69,35	
	(зона: 3)	72,45	6,29	-	-	66,16	
	(зона: 4)	75,79	6,29	-	-	69,50	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-29	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 400 мм						0,86
	(зона: 1)	179,71	8,08	-	-	171,63	
	(зона: 2)	164,21	8,08	-	-	156,13	
	(зона: 3)	157,25	8,08	-	-	149,17	
	(зона: 4)	163,92	8,08	-	-	155,84	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-30	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 500 мм						1,04
	(зона: 1)	294,92	9,77	-	-	285,15	
	(зона: 2)	267,18	9,77	-	-	257,41	
	(зона: 3)	255,55	9,77	-	-	245,78	
	(зона: 4)	267,16	9,77	-	-	257,39	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-31	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 50 мм						0,36
	(зона: 1)	13,62	3,84	-	-	9,78	
	(зона: 2)	12,71	3,84	-	-	8,87	
	(зона: 3)	12,31	3,84	-	-	8,47	
	(зона: 4)	12,70	3,84	-	-	8,86	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-32	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 100 мм						0,48
	(зона: 1)	20,68	5,13	-	-	15,55	
	(зона: 2)	19,16	5,13	-	-	14,03	
	(зона: 3)	18,53	5,13	-	-	13,40	
	(зона: 4)	19,16	5,13	-	-	14,03	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-33	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 200 мм						0,68
	(зона: 1)	53,58	7,26	-	-	46,32	
	(зона: 2)	48,79	7,26	-	-	41,53	
	(зона: 3)	46,89	7,26	-	-	39,63	
	(зона: 4)	48,85	7,26	-	-	41,59	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-34	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 300 мм						0,85
	(зона: 1)	86,62	9,08	-	-	77,54	
	(зона: 2)	78,43	9,08	-	-	69,35	
	(зона: 3)	75,24	9,08	-	-	66,16	
	(зона: 4)	78,58	9,08	-	-	69,50	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-35	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 400 мм						1,15
	(зона: 1)	183,91	12,28	-	-	171,63	
	(зона: 2)	168,41	12,28	-	-	156,13	
	(зона: 3)	161,45	12,28	-	-	149,17	
	(зона: 4)	168,12	12,28	-	-	155,84	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-36	Изготовление клеевых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 500 мм						1,41
	(зона: 1)	300,21	15,06	-	-	285,15	
	(зона: 2)	272,47	15,06	-	-	257,41	
	(зона: 3)	260,84	15,06	-	-	245,78	
	(зона: 4)	272,45	15,06	-	-	257,39	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-37	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 50 мм						2,31
	(зона: 1)	48,35	21,69	-	-	26,66	
	(зона: 2)	43,99	21,69	-	-	22,30	
	(зона: 3)	42,84	21,69	-	-	21,15	
	(зона: 4)	44,40	21,69	-	-	22,71	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-38	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 100 мм						2,75
	(зона: 1)	41,50	25,82	-	-	15,68	
	(зона: 2)	38,94	25,82	-	-	13,12	
	(зона: 3)	38,26	25,82	-	-	12,44	
	(зона: 4)	39,18	25,82	-	-	13,36	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-39	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 200 мм						3,42
	(зона: 1)	78,37	32,11	-	-	46,26	
	(зона: 2)	70,81	32,11	-	-	38,70	
	(зона: 3)	68,81	32,11	-	-	36,70	
	(зона: 4)	71,52	32,11	-	-	39,41	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-40	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 300 мм						4,19
	(зона: 1)	121,66	39,34	-	-	82,32	
	(зона: 2)	108,22	39,34	-	-	68,88	
	(зона: 3)	104,65	39,34	-	-	65,31	
	(зона: 4)	109,48	39,34	-	-	70,14	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-41	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 400 мм						4,94
	(зона: 1)	211,03	46,39	-	-	164,64	
	(зона: 2)	184,15	46,39	-	-	137,76	
	(зона: 3)	177,01	46,39	-	-	130,62	
	(зона: 4)	186,67	46,39	-	-	140,28	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-42	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент простой и средней сложности; высота по огибу: до 500 мм						5,62
	(зона: 1)	385,97	52,77	-	-	333,20	
	(зона: 2)	331,57	52,77	-	-	278,80	
	(зона: 3)	317,12	52,77	-	-	264,35	
	(зона: 4)	336,67	52,77	-	-	283,90	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-43	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 50 мм						3,74
	(зона: 1)	47,00	39,94	-	-	7,06	
	(зона: 2)	45,84	39,94	-	-	5,90	
	(зона: 3)	45,54	39,94	-	-	5,60	
	(зона: 4)	45,95	39,94	-	-	6,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-023-44	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 100 мм						5,18
	(зона: 1)	71,00	55,32	-	-	15,68	
	(зона: 2)	68,44	55,32	-	-	13,12	
	(зона: 3)	67,76	55,32	-	-	12,44	
	(зона: 4)	68,68	55,32	-	-	13,36	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-45	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 200 мм						6,49
	(зона: 1)	115,57	69,31	-	-	46,26	
	(зона: 2)	108,01	69,31	-	-	38,70	
	(зона: 3)	106,01	69,31	-	-	36,70	
	(зона: 4)	108,72	69,31	-	-	39,41	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-46	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 300 мм						9,35
	(зона: 1)	182,18	99,86	-	-	82,32	
	(зона: 2)	168,74	99,86	-	-	68,88	
	(зона: 3)	165,17	99,86	-	-	65,31	
	(зона: 4)	170,00	99,86	-	-	70,14	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-47	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 400 мм						12,10
	(зона: 1)	293,87	129,23	-	-	164,64	
	(зона: 2)	266,99	129,23	-	-	137,76	
	(зона: 3)	259,85	129,23	-	-	130,62	
	(зона: 4)	269,51	129,23	-	-	140,28	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-023-48	Изготовление гипсовых форм плоских погонных деталей , орнамент сложный; высота по огибу: до 500 мм						14,85
	(зона: 1)	491,80	158,60	-	-	333,20	
	(зона: 2)	437,40	158,60	-	-	278,80	
	(зона: 3)	422,95	158,60	-	-	264,35	
	(зона: 4)	442,50	158,60	-	-	283,90	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-024 Изготовление гипсовых форм для отливки композиций

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-024-01	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций, категория сложности: III						2,38
	(зона: 1)	36,28	30,01	-	-	6,27	
	(зона: 2)	35,26	30,01	-	-	5,25	
	(зона: 3)	34,99	30,01	-	-	4,98	
	(зона: 4)	35,35	30,01	-	-	5,34	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-024-02	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций, категория сложности: IV						6,50
	(зона: 1)	88,24	81,97	-	-	6,27	
	(зона: 2)	87,22	81,97	-	-	5,25	
	(зона: 3)	86,95	81,97	-	-	4,98	
	(зона: 4)	87,31	81,97	-	-	5,34	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-024-03	Изготовление гипсовых форм для отливки композиций, категория сложности: вне категории сложности						10,70
	(зона: 1)	141,20	134,93	-	-	6,27	
	(зона: 2)	140,18	134,93	-	-	5,25	
	(зона: 3)	139,91	134,93	-	-	4,98	
	(зона: 4)	140,27	134,93	-	-	5,34	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-025 Изготовление формасиловых форм

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-025-01	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: I						0,50
	(зона: 1)	189,28	6,31	-	-	182,97	
	(зона: 2)	180,74	6,31	-	-	174,43	
	(зона: 3)	173,79	6,31	-	-	167,48	
	(зона: 4)	181,08	6,31	-	-	174,77	
(542-9033)	**Вазелин технический, (кг)**					**0,004**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-025-02	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: II						0,72
	(зона: 1)	192,05	9,08	-	-	182,97	
	(зона: 2)	183,51	9,08	-	-	174,43	
	(зона: 3)	176,56	9,08	-	-	167,48	
	(зона: 4)	183,85	9,08	-	-	174,77	
(542-9033)	**Вазелин технический, (кг)**					**0,004**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-025-03	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: III						0,84
	(зона: 1)	340,81	10,59	-	-	330,22	
	(зона: 2)	324,11	10,59	-	-	313,52	
	(зона: 3)	311,38	10,59	-	-	300,79	
	(зона: 4)	325,61	10,59	-	-	315,02	
(542-9033)	**Вазелин технический, (кг)**					**0,004**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-025-04	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: IV						1,50
	(зона: 1)	387,82	18,92	-	-	368,90	
	(зона: 2)	370,30	18,92	-	-	351,38	
	(зона: 3)	356,93	18,92	-	-	338,01	
	(зона: 4)	371,80	18,92	-	-	352,88	
(542-9033)	**Вазелин технический, (кг)**					**0,006**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-025-05	Изготовление формасиловых форм; поверхность, категория сложности: вне категории сложности						2,80
	(зона: 1)	557,58	35,31	-	-	522,27	
	(зона: 2)	533,30	35,31	-	-	497,99	
	(зона: 3)	514,40	35,31	-	-	479,09	
	(зона: 4)	534,68	35,31	-	-	499,37	
(542-9033)	**Вазелин технический, (кг)**					**0,006**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-026 Изготовление форм модульонов и кронштейнов

Измеритель : 1 гипсовая форма

12-01-026-01	Изготовление форм модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						2,87
	(зона: 1)	58,31	26,95	-	-	31,36	
	(зона: 2)	53,19	26,95	-	-	26,24	
	(зона: 3)	51,83	26,95	-	-	24,88	
	(зона: 4)	53,67	26,95	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-026-02	Изготовление форм модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						3,42
	(зона: 1)	83,07	32,11	-	-	50,96	
	(зона: 2)	74,75	32,11	-	-	42,64	
	(зона: 3)	72,54	32,11	-	-	40,43	
	(зона: 4)	75,53	32,11	-	-	43,42	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-026-03	Изготовление форм модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						3,75
	(зона: 1)	160,65	35,21	-	-	125,44	
	(зона: 2)	140,17	35,21	-	-	104,96	
	(зона: 3)	134,73	35,21	-	-	99,52	
	(зона: 4)	142,09	35,21	-	-	106,88	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-026-04	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-026-3						0,60
	(зона: 1)	68,35	5,63	-	-	62,72	
	(зона: 2)	58,11	5,63	-	-	52,48	
	(зона: 3)	55,39	5,63	-	-	49,76	
	(зона: 4)	59,07	5,63	-	-	53,44	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-026-05	Изготовление форм модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						4,95
	(зона: 1)	84,23	52,87	-	-	31,36	
	(зона: 2)	79,11	52,87	-	-	26,24	
	(зона: 3)	77,75	52,87	-	-	24,88	
	(зона: 4)	79,59	52,87	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-026-06	Изготовление форм модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						6,16
	(зона: 1)	116,75	65,79	-	-	50,96	
	(зона: 2)	108,43	65,79	-	-	42,64	
	(зона: 3)	106,22	65,79	-	-	40,43	
	(зона: 4)	109,21	65,79	-	-	43,42	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-026-07	Изготовление форм модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						7,48
	(зона: 1)	205,33	79,89	-	-	125,44	
	(зона: 2)	184,85	79,89	-	-	104,96	
	(зона: 3)	179,41	79,89	-	-	99,52	
	(зона: 4)	186,77	79,89	-	-	106,88	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-026-08	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-026-7						1,39
	(зона: 1)	77,57	14,85	-	-	62,72	
	(зона: 2)	67,33	14,85	-	-	52,48	
	(зона: 3)	64,61	14,85	-	-	49,76	
	(зона: 4)	68,29	14,85	-	-	53,44	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-027 Изготовление форм масок-замков

Измеритель : 1 форма

12-01-027-01	Изготовление клеевых форм масок-замков простого рисунка, высотой: до 250 мм						0,60
	(зона: 1)	102,77	5,63	-	-	97,14	
	(зона: 2)	91,38	5,63	-	-	85,75	
	(зона: 3)	87,34	5,63	-	-	81,71	
	(зона: 4)	91,83	5,63	-	-	86,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-027-02	Изготовление клеевых форм масок-замков простого рисунка, высотой: до 500 мм						0,90
	(зона: 1)	216,19	8,45	-	-	207,74	
	(зона: 2)	190,90	8,45	-	-	182,45	
	(зона: 3)	182,22	8,45	-	-	173,77	
	(зона: 4)	192,07	8,45	-	-	183,62	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-027-03	Изготовление гипсовых форм масок-замков простого рисунка, высотой: до 250 мм						2,97
	(зона: 1)	67,09	27,89	-	-	39,20	
	(зона: 2)	60,69	27,89	-	-	32,80	
	(зона: 3)	58,99	27,89	-	-	31,10	
	(зона: 4)	61,29	27,89	-	-	33,40	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-027-04	Изготовление гипсовых форм масок-замков простого рисунка, высотой: до 500 мм						3,75
	(зона: 1)	141,05	35,21	-	-	105,84	
	(зона: 2)	123,77	35,21	-	-	88,56	
	(зона: 3)	119,18	35,21	-	-	83,97	
	(зона: 4)	125,39	35,21	-	-	90,18	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-027-05	Изготовление клеевых форм масок-замков сложного рисунка, высотой: до 250 мм						0,91
	(зона: 1)	106,86	9,72	-	-	97,14	
	(зона: 2)	95,47	9,72	-	-	85,75	
	(зона: 3)	91,43	9,72	-	-	81,71	
	(зона: 4)	95,92	9,72	-	-	86,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-027-06	Изготовление клеевых форм масок-замков сложного рисунка, высотой: до 500 мм						1,31
	(зона: 1)	221,73	13,99	-	-	207,74	
	(зона: 2)	196,44	13,99	-	-	182,45	
	(зона: 3)	187,76	13,99	-	-	173,77	
	(зона: 4)	197,61	13,99	-	-	183,62	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-027-07	Изготовление гипсовых форм масок-замков сложного рисунка, высотой: до 250 мм						4,29
	(зона: 1)	85,06	45,82	-	-	39,24	
	(зона: 2)	78,65	45,82	-	-	32,83	
	(зона: 3)	76,95	45,82	-	-	31,13	
	(зона: 4)	79,25	45,82	-	-	33,43	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-027-08	Изготовление гипсовых форм масок-замков сложного рисунка, высотой: до 500 мм						5,61
	(зона: 1)	165,75	59,91	-	-	105,84	
	(зона: 2)	148,47	59,91	-	-	88,56	
	(зона: 3)	143,88	59,91	-	-	83,97	
	(зона: 4)	150,09	59,91	-	-	90,18	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-028 Изготовление форм венков и гирлянд

Измеритель : 1 форма

12-01-028-01	Изготовление клеевых форм венков простого орнамента, диаметром: до 500 мм						0,79
	(зона: 1)	102,81	7,42	-	-	95,39	
	(зона: 2)	92,61	7,42	-	-	85,19	
	(зона: 3)	88,68	7,42	-	-	81,26	
	(зона: 4)	92,82	7,42	-	-	85,40	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-02	Изготовление клеевых форм венков простого орнамента, диаметром: до 750 мм						1,15
	(зона: 1)	283,55	10,80	-	-	272,75	
	(зона: 2)	253,16	10,80	-	-	242,36	
	(зона: 3)	241,87	10,80	-	-	231,07	
	(зона: 4)	254,04	10,80	-	-	243,24	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-03	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-028-2						0,24
	(зона: 1)	114,00	2,25	-	-	111,75	
	(зона: 2)	103,52	2,25	-	-	101,27	
	(зона: 3)	98,97	2,25	-	-	96,72	
	(зона: 4)	103,42	2,25	-	-	101,17	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-04	Изготовление гипсовых форм венков простого орнамента, диаметром: до 500 мм						7,93
	(зона: 1)	168,54	74,46	-	-	94,08	
	(зона: 2)	153,18	74,46	-	-	78,72	
	(зона: 3)	149,10	74,46	-	-	74,64	
	(зона: 4)	154,62	74,46	-	-	80,16	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-028-05	Изготовление гипсовых форм венков простого орнамента, диаметром: до 750 мм						9,69
	(зона: 1)	404,59	90,99	-	-	313,60	
	(зона: 2)	353,39	90,99	-	-	262,40	
	(зона: 3)	339,79	90,99	-	-	248,80	
	(зона: 4)	358,19	90,99	-	-	267,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-06	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-028-5						1,81
	(зона: 1)	75,80	17,00	-	-	58,80	
	(зона: 2)	66,20	17,00	-	-	49,20	
	(зона: 3)	63,65	17,00	-	-	46,65	
	(зона: 4)	67,10	17,00	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-07	Изготовление клеевых форм венков орнамента средней сложности, диаметром: до 500 мм						0,91
	(зона: 1)	105,11	9,72	-	-	95,39	
	(зона: 2)	94,91	9,72	-	-	85,19	
	(зона: 3)	90,98	9,72	-	-	81,26	
	(зона: 4)	95,12	9,72	-	-	85,40	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-08	Изготовление клеевых форм венков орнамента средней сложности, диаметром: до 750 мм						1,37
	(зона: 1)	287,38	14,63	-	-	272,75	
	(зона: 2)	256,99	14,63	-	-	242,36	
	(зона: 3)	245,70	14,63	-	-	231,07	
	(зона: 4)	257,87	14,63	-	-	243,24	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-09	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-028-8						0,24
	(зона: 1)	114,31	2,56	-	-	111,75	
	(зона: 2)	103,83	2,56	-	-	101,27	
	(зона: 3)	99,28	2,56	-	-	96,72	
	(зона: 4)	103,73	2,56	-	-	101,17	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-10	Изготовление гипсовых форм венков орнамента средней сложности, диаметром: до 500 мм						9,36
	(зона: 1)	194,04	99,96	-	-	94,08	
	(зона: 2)	178,68	99,96	-	-	78,72	
	(зона: 3)	174,60	99,96	-	-	74,64	
	(зона: 4)	180,12	99,96	-	-	80,16	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-11	Изготовление гипсовых форм венков орнамента средней сложности, диаметром: до 750 мм						12,10
	(зона: 1)	442,83	129,23	-	-	313,60	
	(зона: 2)	391,63	129,23	-	-	262,40	
	(зона: 3)	378,03	129,23	-	-	248,80	
	(зона: 4)	396,43	129,23	-	-	267,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-12	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-028-1 1						1,15
	(зона: 1)	71,08	12,28	-	-	58,80	
	(зона: 2)	61,48	12,28	-	-	49,20	
	(зона: 3)	58,93	12,28	-	-	46,65	
	(зона: 4)	62,38	12,28	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-028-13	Изготовление клеевых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу: до 750 мм						0,79
	(зона: 1)	43,28	8,44	-	-	34,84	
	(зона: 2)	40,98	8,44	-	-	32,54	
	(зона: 3)	39,60	8,44	-	-	31,16	
	(зона: 4)	40,72	8,44	-	-	32,28	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-14	Изготовление клеевых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу: до 1000 мм						1,09
	(зона: 1)	186,75	11,64	-	-	175,11	
	(зона: 2)	168,90	11,64	-	-	157,26	
	(зона: 3)	161,72	11,64	-	-	150,08	
	(зона: 4)	169,08	11,64	-	-	157,44	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-15	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-028-14						0,24
	(зона: 1)	72,26	2,56	-	-	69,70	
	(зона: 2)	65,35	2,56	-	-	62,79	
	(зона: 3)	62,50	2,56	-	-	59,94	
	(зона: 4)	65,38	2,56	-	-	62,82	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-16	Изготовление гипсовых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу: до 750 мм						8,48
	(зона: 1)	149,37	90,57	-	-	58,80	
	(зона: 2)	139,77	90,57	-	-	49,20	
	(зона: 3)	137,22	90,57	-	-	46,65	
	(зона: 4)	140,67	90,57	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-17	Изготовление гипсовых форм гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу: до 1000 мм						11,00
	(зона: 1)	305,64	117,48	-	-	188,16	
	(зона: 2)	274,92	117,48	-	-	157,44	
	(зона: 3)	266,76	117,48	-	-	149,28	
	(зона: 4)	277,80	117,48	-	-	160,32	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-028-18	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-028-17						1,53
	(зона: 1)	75,14	16,34	-	-	58,80	
	(зона: 2)	65,54	16,34	-	-	49,20	
	(зона: 3)	62,99	16,34	-	-	46,65	
	(зона: 4)	66,44	16,34	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-029 Изготовление форм гербов и картушей

Измеритель : 1 форма

12-01-029-01	Изготовление клеевых форм гербов высотой: до 300 мм						2,31
	(зона: 1)	133,44	21,69	-	-	111,75	
	(зона: 2)	122,96	21,69	-	-	101,27	
	(зона: 3)	118,41	21,69	-	-	96,72	
	(зона: 4)	122,86	21,69	-	-	101,17	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-029-02	Изготовление клеевых форм гербов высотой: до 500 мм						3,10
	(зона: 1)	303,15	29,11	-	-	274,04	
	(зона: 2)	276,73	29,11	-	-	247,62	
	(зона: 3)	265,57	29,11	-	-	236,46	
	(зона: 4)	276,66	29,11	-	-	247,55	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-029-03	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-029-2						0,40
	(зона: 1)	179,40	3,76	-	-	175,64	
	(зона: 2)	164,91	3,76	-	-	161,15	
	(зона: 3)	157,90	3,76	-	-	154,14	
	(зона: 4)	164,30	3,76	-	-	160,54	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-029-04	Изготовление гипсовых форм гербов высотой: до 300 мм						11,55
	(зона: 1)	214,29	108,45	-	-	105,84	
	(зона: 2)	197,01	108,45	-	-	88,56	
	(зона: 3)	192,42	108,45	-	-	83,97	
	(зона: 4)	198,63	108,45	-	-	90,18	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-029-05	Изготовление гипсовых форм гербов высотой: до 500 мм						15,46
	(зона: 1)	380,37	145,17	-	-	235,20	
	(зона: 2)	341,97	145,17	-	-	196,80	
	(зона: 3)	331,77	145,17	-	-	186,60	
	(зона: 4)	345,57	145,17	-	-	200,40	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-029-06	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-029-5						2,83
	(зона: 1)	144,17	26,57	-	-	117,60	
	(зона: 2)	124,97	26,57	-	-	98,40	
	(зона: 3)	119,87	26,57	-	-	93,30	
	(зона: 4)	126,77	26,57	-	-	100,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-029-07	Изготовление клеевых форм картушей высотой: до 600 мм						1,26
	(зона: 1)	152,19	11,83	-	-	140,36	
	(зона: 2)	138,37	11,83	-	-	126,54	
	(зона: 3)	132,63	11,83	-	-	120,80	
	(зона: 4)	138,40	11,83	-	-	126,57	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-029-08	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-029-7						0,30
	(зона: 1)	46,61	2,82	-	-	43,79	
	(зона: 2)	41,86	2,82	-	-	39,04	
	(зона: 3)	40,05	2,82	-	-	37,23	
	(зона: 4)	41,97	2,82	-	-	39,15	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-029-09	Изготовление гипсовых форм картушей высотой: до 600 мм						5,07
	(зона: 1)	165,21	47,61	-	-	117,60	
	(зона: 2)	146,01	47,61	-	-	98,40	
	(зона: 3)	140,91	47,61	-	-	93,30	
	(зона: 4)	147,81	47,61	-	-	100,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-029-10	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-029-9						0,30
	(зона: 1)	42,02	2,82	-	-	39,20	
	(зона: 2)	35,62	2,82	-	-	32,80	
	(зона: 3)	33,92	2,82	-	-	31,10	
	(зона: 4)	36,22	2,82	-	-	33,40	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-030 Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм

Измеритель : 1 форма

12-01-030-01	Изготовление клеевых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,24
	(зона: 1)	23,47	2,56	-	-	20,91	
	(зона: 2)	21,40	2,56	-	-	18,84	
	(зона: 3)	20,54	2,56	-	-	17,98	
	(зона: 4)	21,40	2,56	-	-	18,84	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-030-02	Изготовление клеевых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						0,43
	(зона: 1)	39,92	4,59	-	-	35,33	
	(зона: 2)	36,46	4,59	-	-	31,87	
	(зона: 3)	35,02	4,59	-	-	30,43	
	(зона: 4)	36,47	4,59	-	-	31,88	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-030-03	Изготовление клеевых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						0,73
	(зона: 1)	74,58	7,80	-	-	66,78	
	(зона: 2)	67,72	7,80	-	-	59,92	
	(зона: 3)	64,98	7,80	-	-	57,18	
	(зона: 4)	67,80	7,80	-	-	60,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-030-04	Изготовление клеевых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						1,03
	(зона: 1)	119,56	11,00	-	-	108,56	
	(зона: 2)	109,14	11,00	-	-	98,14	
	(зона: 3)	104,71	11,00	-	-	93,71	
	(зона: 4)	109,10	11,00	-	-	98,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-030-05	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-030-4						0,31
	(зона: 1)	31,82	3,31	-	-	28,51	
	(зона: 2)	28,75	3,31	-	-	25,44	
	(зона: 3)	27,59	3,31	-	-	24,28	
	(зона: 4)	28,82	3,31	-	-	25,51	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-030-06	Изготовление клеевых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,36
	(зона: 1)	25,45	4,54	-	-	20,91	
	(зона: 2)	23,38	4,54	-	-	18,84	
	(зона: 3)	22,52	4,54	-	-	17,98	
	(зона: 4)	23,38	4,54	-	-	18,84	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-030-07	Изготовление клеевых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						0,68
	(зона: 1)	43,90	8,57	-	-	35,33	
	(зона: 2)	40,44	8,57	-	-	31,87	
	(зона: 3)	39,00	8,57	-	-	30,43	
	(зона: 4)	40,45	8,57	-	-	31,88	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-030-08	Изготовление клеевых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						0,91
	(зона: 1)	78,26	11,48	-	-	66,78	
	(зона: 2)	71,40	11,48	-	-	59,92	
	(зона: 3)	68,66	11,48	-	-	57,18	
	(зона: 4)	71,48	11,48	-	-	60,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-030-09	Изготовление клеевых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						1,26
	(зона: 1)	124,45	15,89	-	-	108,56	
	(зона: 2)	114,03	15,89	-	-	98,14	
	(зона: 3)	109,60	15,89	-	-	93,71	
	(зона: 4)	113,99	15,89	-	-	98,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-030-10	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-030-9						0,43
	(зона: 1)	33,93	5,42	-	-	28,51	
	(зона: 2)	30,86	5,42	-	-	25,44	
	(зона: 3)	29,70	5,42	-	-	24,28	
	(зона: 4)	30,93	5,42	-	-	25,51	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-030-11	Изготовление гипсовых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						1,82
	(зона: 1)	39,04	19,44	-	-	19,60	
	(зона: 2)	35,84	19,44	-	-	16,40	
	(зона: 3)	34,99	19,44	-	-	15,55	
	(зона: 4)	36,14	19,44	-	-	16,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-030-12	Изготовление гипсовых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						2,76
	(зона: 1)	56,92	29,48	-	-	27,44	
	(зона: 2)	52,44	29,48	-	-	22,96	
	(зона: 3)	51,25	29,48	-	-	21,77	
	(зона: 4)	52,86	29,48	-	-	23,38	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-030-13	Изготовление гипсовых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						3,64
	(зона: 1)	76,12	38,88	-	-	37,24	
	(зона: 2)	70,04	38,88	-	-	31,16	
	(зона: 3)	68,43	38,88	-	-	29,55	
	(зона: 4)	70,61	38,88	-	-	31,73	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-030-14	Изготовление гипсовых форм розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						4,63
	(зона: 1)	100,41	49,45	-	-	50,96	
	(зона: 2)	92,09	49,45	-	-	42,64	
	(зона: 3)	89,88	49,45	-	-	40,43	
	(зона: 4)	92,87	49,45	-	-	43,42	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-030-15	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-030-14						1,21
	(зона: 1)	26,64	12,92	-	-	13,72	
	(зона: 2)	24,40	12,92	-	-	11,48	
	(зона: 3)	23,81	12,92	-	-	10,89	
	(зона: 4)	24,61	12,92	-	-	11,69	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-030-16	Изготовление гипсовых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						3,08
	(зона: 1)	58,44	38,84	-	-	19,60	
	(зона: 2)	55,24	38,84	-	-	16,40	
	(зона: 3)	54,39	38,84	-	-	15,55	
	(зона: 4)	55,54	38,84	-	-	16,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-030-17	Изготовление гипсовых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						3,86
	(зона: 1)	76,11	48,67	-	-	27,44	
	(зона: 2)	71,63	48,67	-	-	22,96	
	(зона: 3)	70,44	48,67	-	-	21,77	
	(зона: 4)	72,05	48,67	-	-	23,38	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-030-18	Изготовление гипсовых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						4,84
	(зона: 1)	98,27	61,03	-	-	37,24	
	(зона: 2)	92,19	61,03	-	-	31,16	
	(зона: 3)	90,58	61,03	-	-	29,55	
	(зона: 4)	92,76	61,03	-	-	31,73	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-030-19	Изготовление гипсовых форм розеток сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						6,06
	(зона: 1)	127,38	76,42	-	-	50,96	
	(зона: 2)	119,06	76,42	-	-	42,64	
	(зона: 3)	116,85	76,42	-	-	40,43	
	(зона: 4)	119,84	76,42	-	-	43,42	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-030-20	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-030-19						1,38
	(зона: 1)	31,12	17,40	-	-	13,72	
	(зона: 2)	28,88	17,40	-	-	11,48	
	(зона: 3)	28,29	17,40	-	-	10,89	
	(зона: 4)	29,09	17,40	-	-	11,69	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ТЕРрр 12-01-031 Изготовление форм листьев							
Измеритель :	**1 форма**						
12-01-031-01	Изготовление гипсовых форм гладких листьев высотой до 150 мм						1,86
	(зона: 1)	28,45	17,47	-	-	10,98	
	(зона: 2)	26,65	17,47	-	-	9,18	
	(зона: 3)	26,18	17,47	-	-	8,71	
	(зона: 4)	26,82	17,47	-	-	9,35	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-031-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-031-1						0,11
	(зона: 1)	6,91	1,03	-	-	5,88	
	(зона: 2)	5,95	1,03	-	-	4,92	
	(зона: 3)	5,70	1,03	-	-	4,67	
	(зона: 4)	6,04	1,03	-	-	5,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-031-03	Изготовление клеевых форм гладких листьев высотой до 150 мм						0,37
	(зона: 1)	16,41	3,47	-	-	12,94	
	(зона: 2)	15,05	3,47	-	-	11,58	
	(зона: 3)	14,51	3,47	-	-	11,04	
	(зона: 4)	15,07	3,47	-	-	11,60	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-031-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-031-3						0,048
	(зона: 1)	4,02	0,45	-	-	3,57	
	(зона: 2)	3,67	0,45	-	-	3,22	
	(зона: 3)	3,53	0,45	-	-	3,08	
	(зона: 4)	3,67	0,45	-	-	3,22	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-031-05	Изготовление гипсовых форм акантовых листьев высотой до 150 мм						2,43
	(зона: 1)	41,62	30,64	-	-	10,98	
	(зона: 2)	39,82	30,64	-	-	9,18	
	(зона: 3)	39,35	30,64	-	-	8,71	
	(зона: 4)	39,99	30,64	-	-	9,35	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-031-06	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-031-5						0,19
	(зона: 1)	8,28	2,40	-	-	5,88	
	(зона: 2)	7,32	2,40	-	-	4,92	
	(зона: 3)	7,07	2,40	-	-	4,67	
	(зона: 4)	7,41	2,40	-	-	5,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-031-07	Изготовление клеевых форм акантовых листьев высотой до 150 мм						0,49
	(зона: 1)	19,12	6,18	-	-	12,94	
	(зона: 2)	17,76	6,18	-	-	11,58	
	(зона: 3)	17,22	6,18	-	-	11,04	
	(зона: 4)	17,78	6,18	-	-	11,60	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-031-08	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-031-7						0,12
	(зона: 1)	5,08	1,51	-	-	3,57	
	(зона: 2)	4,73	1,51	-	-	3,22	
	(зона: 3)	4,59	1,51	-	-	3,08	
	(зона: 4)	4,73	1,51	-	-	3,22	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-032 Изготовление форм балясин

Измеритель : 1 гипсовая форма

12-01-032-01	Изготовление форм балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 500 мм						6,70
	(зона: 1)	561,56	71,56	-	-	490,00	
	(зона: 2)	481,56	71,56	-	-	410,00	
	(зона: 3)	460,31	71,56	-	-	388,75	
	(зона: 4)	489,06	71,56	-	-	417,50	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-032-02	Изготовление форм балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 750 мм						8,30
	(зона: 1)	872,64	88,64	-	-	784,00	
	(зона: 2)	744,64	88,64	-	-	656,00	
	(зона: 3)	710,64	88,64	-	-	622,00	
	(зона: 4)	756,64	88,64	-	-	668,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-032-03	Изготовление форм балясин с орнаментованной поверхностью, высотой: до 500 мм						8,70
	(зона: 1)	582,92	92,92	-	-	490,00	
	(зона: 2)	502,92	92,92	-	-	410,00	
	(зона: 3)	481,67	92,92	-	-	388,75	
	(зона: 4)	510,42	92,92	-	-	417,50	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-032-04	Изготовление форм балясин с орнаментованной поверхностью, высотой: до 750 мм						10,70
	(зона: 1)	898,28	114,28	-	-	784,00	
	(зона: 2)	770,28	114,28	-	-	656,00	
	(зона: 3)	736,28	114,28	-	-	622,00	
	(зона: 4)	782,28	114,28	-	-	668,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-033 Изготовление форм капителей

Измеритель : 1 гипсовая форма

12-01-033-01	Изготовление форм ионических гладких капителей высотой: до 250 мм						6,07
	(зона: 1)	190,28	57,00	-	-	133,28	
	(зона: 2)	168,52	57,00	-	-	111,52	
	(зона: 3)	162,74	57,00	-	-	105,74	
	(зона: 4)	170,56	57,00	-	-	113,56	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-033-02	Изготовление форм ионических гладких капителей высотой: до 500 мм						9,47
	(зона: 1)	578,92	88,92	-	-	490,00	
	(зона: 2)	498,92	88,92	-	-	410,00	
	(зона: 3)	477,67	88,92	-	-	388,75	
	(зона: 4)	506,42	88,92	-	-	417,50	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-033-03	Изготовление форм ионических гладких капителей высотой: до 750 мм						11,55
	(зона: 1)	892,45	108,45	-	-	784,00	
	(зона: 2)	764,45	108,45	-	-	656,00	
	(зона: 3)	730,45	108,45	-	-	622,00	
	(зона: 4)	776,45	108,45	-	-	668,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-033-04	Изготовление форм ионических орнаментованных капителей высотой: до 250 мм						10,01
	(зона: 1)	240,19	106,91	-	-	133,28	
	(зона: 2)	218,43	106,91	-	-	111,52	
	(зона: 3)	212,65	106,91	-	-	105,74	
	(зона: 4)	220,47	106,91	-	-	113,56	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-033-05	Изготовление форм ионических орнаментованных капителей высотой: до 500 мм						12,10
	(зона: 1)	619,23	129,23	-	-	490,00	
	(зона: 2)	539,23	129,23	-	-	410,00	
	(зона: 3)	517,98	129,23	-	-	388,75	
	(зона: 4)	546,73	129,23	-	-	417,50	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-033-06	Изготовление форм ионических орнаментованных капителей высотой: до 750 мм						14,85
	(зона: 1)	942,60	158,60	-	-	784,00	
	(зона: 2)	814,60	158,60	-	-	656,00	
	(зона: 3)	780,60	158,60	-	-	622,00	
	(зона: 4)	826,60	158,60	-	-	668,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-033-07	Изготовление форм тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 250 мм						4,10
	(зона: 1)	171,78	38,50	-	-	133,28	
	(зона: 2)	150,02	38,50	-	-	111,52	
	(зона: 3)	144,24	38,50	-	-	105,74	
	(зона: 4)	152,06	38,50	-	-	113,56	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-033-08	Изготовление форм тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 500 мм						5,60
	(зона: 1)	542,58	52,58	-	-	490,00	
	(зона: 2)	462,58	52,58	-	-	410,00	
	(зона: 3)	441,33	52,58	-	-	388,75	
	(зона: 4)	470,08	52,58	-	-	417,50	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-033-09	Изготовление форм тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 750 мм						6,00
	(зона: 1)	848,08	64,08	-	-	784,00	
	(зона: 2)	720,08	64,08	-	-	656,00	
	(зона: 3)	686,08	64,08	-	-	622,00	
	(зона: 4)	732,08	64,08	-	-	668,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-033-10	Изготовление форм тосканских и дорических орнаментованных капителей независимо от высоты						6,70
	(зона: 1)	561,56	71,56	-	-	490,00	
	(зона: 2)	481,56	71,56	-	-	410,00	
	(зона: 3)	460,31	71,56	-	-	388,75	
	(зона: 4)	489,06	71,56	-	-	417,50	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-033-11	Изготовление форм коринфских капителей						10,20
	(зона: 1)	618,62	128,62	-	-	490,00	
	(зона: 2)	538,62	128,62	-	-	410,00	
	(зона: 3)	517,37	128,62	-	-	388,75	
	(зона: 4)	546,12	128,62	-	-	417,50	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-033-12	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-033-11						3,50
	(зона: 1)	102,94	44,14	-	-	58,80	
	(зона: 2)	93,34	44,14	-	-	49,20	
	(зона: 3)	90,79	44,14	-	-	46,65	
	(зона: 4)	94,24	44,14	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-034 Изготовление форм сухарей, капель штучных

Измеритель : 1 гипсовая форма

12-01-034-01	Изготовление форм сухарей, капель штучных высотой до 150 мм						0,49
	(зона: 1)	63,40	4,60	-	-	58,80	
	(зона: 2)	53,80	4,60	-	-	49,20	
	(зона: 3)	51,25	4,60	-	-	46,65	
	(зона: 4)	54,70	4,60	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-034-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-034-1						0,11
	(зона: 1)	28,47	1,03	-	-	27,44	
	(зона: 2)	23,99	1,03	-	-	22,96	
	(зона: 3)	22,80	1,03	-	-	21,77	
	(зона: 4)	24,41	1,03	-	-	23,38	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-035 Отливка погонных деталей

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-035-01	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 50 мм						0,28
	(зона: 1)	10,86	2,63	-	-	8,23	
	(зона: 2)	9,52	2,63	-	-	6,89	
	(зона: 3)	9,16	2,63	-	-	6,53	
	(зона: 4)	9,64	2,63	-	-	7,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-02	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 100 мм						0,45
	(зона: 1)	20,69	4,23	-	-	16,46	
	(зона: 2)	18,01	4,23	-	-	13,78	
	(зона: 3)	17,29	4,23	-	-	13,06	
	(зона: 4)	18,26	4,23	-	-	14,03	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-03	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 200 мм						0,60
	(зона: 1)	38,95	5,63	-	-	33,32	
	(зона: 2)	33,51	5,63	-	-	27,88	
	(зона: 3)	32,07	5,63	-	-	26,44	
	(зона: 4)	34,02	5,63	-	-	28,39	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-035-04	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 300 мм						0,80
	(зона: 1)	74,15	7,51	-	-	66,64	
	(зона: 2)	63,27	7,51	-	-	55,76	
	(зона: 3)	60,38	7,51	-	-	52,87	
	(зона: 4)	64,29	7,51	-	-	56,78	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-05	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 400 мм						0,92
	(зона: 1)	138,00	8,64	-	-	129,36	
	(зона: 2)	116,88	8,64	-	-	108,24	
	(зона: 3)	111,27	8,64	-	-	102,63	
	(зона: 4)	118,86	8,64	-	-	110,22	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-06	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 500 мм						1,10
	(зона: 1)	276,89	10,33	-	-	266,56	
	(зона: 2)	233,37	10,33	-	-	223,04	
	(зона: 3)	221,81	10,33	-	-	211,48	
	(зона: 4)	237,45	10,33	-	-	227,12	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-07	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 50 мм						0,68
	(зона: 1)	15,49	7,26	-	-	8,23	
	(зона: 2)	14,15	7,26	-	-	6,89	
	(зона: 3)	13,79	7,26	-	-	6,53	
	(зона: 4)	14,27	7,26	-	-	7,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-08	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 100 мм						0,90
	(зона: 1)	26,07	9,61	-	-	16,46	
	(зона: 2)	23,39	9,61	-	-	13,78	
	(зона: 3)	22,67	9,61	-	-	13,06	
	(зона: 4)	23,64	9,61	-	-	14,03	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-09	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 200 мм						1,16
	(зона: 1)	45,71	12,39	-	-	33,32	
	(зона: 2)	40,27	12,39	-	-	27,88	
	(зона: 3)	38,83	12,39	-	-	26,44	
	(зона: 4)	40,78	12,39	-	-	28,39	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-10	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 300 мм						1,35
	(зона: 1)	81,06	14,42	-	-	66,64	
	(зона: 2)	70,18	14,42	-	-	55,76	
	(зона: 3)	67,29	14,42	-	-	52,87	
	(зона: 4)	71,20	14,42	-	-	56,78	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-035-11	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 400 мм						1,60
	(зона: 1)	146,45	17,09	-	-	129,36	
	(зона: 2)	125,33	17,09	-	-	108,24	
	(зона: 3)	119,72	17,09	-	-	102,63	
	(зона: 4)	127,31	17,09	-	-	110,22	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-12	Отливка рельефных и выпуклых погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 500 мм						1,80
	(зона: 1)	285,78	19,22	-	-	266,56	
	(зона: 2)	242,26	19,22	-	-	223,04	
	(зона: 3)	230,70	19,22	-	-	211,48	
	(зона: 4)	246,34	19,22	-	-	227,12	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-13	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 50 мм						0,18
	(зона: 1)	6,59	1,69	-	-	4,90	
	(зона: 2)	5,79	1,69	-	-	4,10	
	(зона: 3)	5,58	1,69	-	-	3,89	
	(зона: 4)	5,87	1,69	-	-	4,18	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-14	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 100 мм						0,27
	(зона: 1)	12,34	2,54	-	-	9,80	
	(зона: 2)	10,74	2,54	-	-	8,20	
	(зона: 3)	10,32	2,54	-	-	7,78	
	(зона: 4)	10,89	2,54	-	-	8,35	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-15	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 200 мм						1,07
	(зона: 1)	35,14	10,05	-	-	25,09	
	(зона: 2)	31,04	10,05	-	-	20,99	
	(зона: 3)	29,95	10,05	-	-	19,90	
	(зона: 4)	31,43	10,05	-	-	21,38	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-16	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 300 мм						0,60
	(зона: 1)	59,73	5,63	-	-	54,10	
	(зона: 2)	50,89	5,63	-	-	45,26	
	(зона: 3)	48,55	5,63	-	-	42,92	
	(зона: 4)	51,72	5,63	-	-	46,09	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-17	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 400 мм						0,75
	(зона: 1)	116,80	7,04	-	-	109,76	
	(зона: 2)	98,88	7,04	-	-	91,84	
	(зона: 3)	94,12	7,04	-	-	87,08	
	(зона: 4)	100,56	7,04	-	-	93,52	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-035-18	Отливка плоских погонных деталей; орнамент простой и средней сложности, высота детали: до 500 мм						0,93
	(зона: 1)	236,09	8,73	-	-	227,36	
	(зона: 2)	198,97	8,73	-	-	190,24	
	(зона: 3)	189,11	8,73	-	-	180,38	
	(зона: 4)	202,45	8,73	-	-	193,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-19	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 50 мм						0,45
	(зона: 1)	9,71	4,81	-	-	4,90	
	(зона: 2)	8,91	4,81	-	-	4,10	
	(зона: 3)	8,70	4,81	-	-	3,89	
	(зона: 4)	8,99	4,81	-	-	4,18	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-20	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 100 мм						0,70
	(зона: 1)	17,28	7,48	-	-	9,80	
	(зона: 2)	15,68	7,48	-	-	8,20	
	(зона: 3)	15,26	7,48	-	-	7,78	
	(зона: 4)	15,83	7,48	-	-	8,35	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-21	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 200 мм						0,90
	(зона: 1)	34,70	9,61	-	-	25,09	
	(зона: 2)	30,60	9,61	-	-	20,99	
	(зона: 3)	29,51	9,61	-	-	19,90	
	(зона: 4)	30,99	9,61	-	-	21,38	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-22	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 300 мм						1,20
	(зона: 1)	66,92	12,82	-	-	54,10	
	(зона: 2)	58,08	12,82	-	-	45,26	
	(зона: 3)	55,74	12,82	-	-	42,92	
	(зона: 4)	58,91	12,82	-	-	46,09	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-23	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 400 мм						1,30
	(зона: 1)	45,24	13,88	-	-	31,36	
	(зона: 2)	40,12	13,88	-	-	26,24	
	(зона: 3)	38,76	13,88	-	-	24,88	
	(зона: 4)	40,60	13,88	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-035-24	Отливка плоских погонных деталей; орнамент сложный, высота детали: до 500 мм						1,60
	(зона: 1)	244,45	17,09	-	-	227,36	
	(зона: 2)	207,33	17,09	-	-	190,24	
	(зона: 3)	197,47	17,09	-	-	180,38	
	(зона: 4)	210,81	17,09	-	-	193,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-036 Отливка балясин

Измеритель : 1 отливка

12-01-036-01	Отливка балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 500 мм						0,90
	(зона: 1)	142,89	9,61	-	-	133,28	
	(зона: 2)	121,13	9,61	-	-	111,52	
	(зона: 3)	115,35	9,61	-	-	105,74	
	(зона: 4)	123,17	9,61	-	-	113,56	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-036-02	Отливка балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 750 мм						1,10
	(зона: 1)	227,35	11,75	-	-	215,60	
	(зона: 2)	192,15	11,75	-	-	180,40	
	(зона: 3)	182,80	11,75	-	-	171,05	
	(зона: 4)	195,45	11,75	-	-	183,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-036-03	Отливка балясин с орнаментованной поверхностью, высотой: до 500 мм						2,00
	(зона: 1)	178,16	21,36	-	-	156,80	
	(зона: 2)	152,56	21,36	-	-	131,20	
	(зона: 3)	145,76	21,36	-	-	124,40	
	(зона: 4)	154,96	21,36	-	-	133,60	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-036-04	Отливка балясин с орнаментованной поверхностью, высотой: до 750 мм						3,10
	(зона: 1)	287,91	33,11	-	-	254,80	
	(зона: 2)	246,31	33,11	-	-	213,20	
	(зона: 3)	235,26	33,11	-	-	202,15	
	(зона: 4)	250,21	33,11	-	-	217,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-037 Отливка лепных композиций

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-037-01	Отливка лепных композиций, категория сложности: III						1,39
	(зона: 1)	21,06	17,53	-	-	3,53	
	(зона: 2)	20,48	17,53	-	-	2,95	
	(зона: 3)	20,33	17,53	-	-	2,80	
	(зона: 4)	20,54	17,53	-	-	3,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-037-02	Отливка лепных композиций, категория сложности: IV						3,80
	(зона: 1)	51,45	47,92	-	-	3,53	
	(зона: 2)	50,87	47,92	-	-	2,95	
	(зона: 3)	50,72	47,92	-	-	2,80	
	(зона: 4)	50,93	47,92	-	-	3,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-037-03	Отливка лепных композиций, категория сложности: вне категории сложности						8,70
	(зона: 1)	113,24	109,71	-	-	3,53	
	(зона: 2)	112,66	109,71	-	-	2,95	
	(зона: 3)	112,51	109,71	-	-	2,80	
	(зона: 4)	112,72	109,71	-	-	3,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-038 Отливка модульонов и кронштейнов

Измеритель : 1 отливка

12-01-038-01	Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						0,30
	(зона: 1)	12,30	2,50	-	-	9,80	
	(зона: 2)	10,70	2,50	-	-	8,20	
	(зона: 3)	10,28	2,50	-	-	7,78	
	(зона: 4)	10,85	2,50	-	-	8,35	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-038-02	Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						0,57
	(зона: 1)	26,31	4,75	-	-	21,56	
	(зона: 2)	22,79	4,75	-	-	18,04	
	(зона: 3)	21,86	4,75	-	-	17,11	
	(зона: 4)	23,12	4,75	-	-	18,37	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-038-03	Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						0,75
	(зона: 1)	53,29	6,25	-	-	47,04	
	(зона: 2)	45,61	6,25	-	-	39,36	
	(зона: 3)	43,57	6,25	-	-	37,32	
	(зона: 4)	46,33	6,25	-	-	40,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-038-04	Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм						0,90
	(зона: 1)	66,30	7,50	-	-	58,80	
	(зона: 2)	56,70	7,50	-	-	49,20	
	(зона: 3)	54,15	7,50	-	-	46,65	
	(зона: 4)	57,60	7,50	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-038-05	Отливка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 600 мм						1,35
	(зона: 1)	101,41	11,25	-	-	90,16	
	(зона: 2)	86,69	11,25	-	-	75,44	
	(зона: 3)	82,78	11,25	-	-	71,53	
	(зона: 4)	88,07	11,25	-	-	76,82	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-038-06	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-037-5						0,15
	(зона: 1)	24,77	1,25	-	-	23,52	
	(зона: 2)	20,93	1,25	-	-	19,68	
	(зона: 3)	19,91	1,25	-	-	18,66	
	(зона: 4)	21,29	1,25	-	-	20,04	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Измеритель : отливка

12-01-038-07	Отливка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						0,81
	(зона: 1)	17,41	7,61	-	-	9,80	
	(зона: 2)	15,81	7,61	-	-	8,20	
	(зона: 3)	15,39	7,61	-	-	7,78	
	(зона: 4)	15,96	7,61	-	-	8,35	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-038-08	Отливка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						1,10
	(зона: 1)	31,89	10,33	-	-	21,56	
	(зона: 2)	28,37	10,33	-	-	18,04	
	(зона: 3)	27,44	10,33	-	-	17,11	
	(зона: 4)	28,70	10,33	-	-	18,37	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-038-09	Отливка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						1,35
	(зона: 1)	59,72	12,68	-	-	47,04	
	(зона: 2)	52,04	12,68	-	-	39,36	
	(зона: 3)	50,00	12,68	-	-	37,32	
	(зона: 4)	52,76	12,68	-	-	40,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-038-10	Отливка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм						2,00
	(зона: 1)	77,58	18,78	-	-	58,80	
	(зона: 2)	67,98	18,78	-	-	49,20	
	(зона: 3)	65,43	18,78	-	-	46,65	
	(зона: 4)	68,88	18,78	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-038-11	Отливка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 600 мм						3,20
	(зона: 1)	120,21	30,05	-	-	90,16	
	(зона: 2)	105,49	30,05	-	-	75,44	
	(зона: 3)	101,58	30,05	-	-	71,53	
	(зона: 4)	106,87	30,05	-	-	76,82	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
Измеритель :	**1 отливка**						
12-01-038-12	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-037-5						0,80
	(зона: 1)	31,03	7,51	-	-	23,52	
	(зона: 2)	27,19	7,51	-	-	19,68	
	(зона: 3)	26,17	7,51	-	-	18,66	
	(зона: 4)	27,55	7,51	-	-	20,04	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-039 Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем

Измеритель :	**1 гипсовая отливка**						
12-01-039-01	Отливка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,28
	(зона: 1)	16,35	2,63	-	-	13,72	
	(зона: 2)	14,11	2,63	-	-	11,48	
	(зона: 3)	13,52	2,63	-	-	10,89	
	(зона: 4)	14,32	2,63	-	-	11,69	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-039-02	Отливка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						0,45
	(зона: 1)	35,59	4,23	-	-	31,36	
	(зона: 2)	30,47	4,23	-	-	26,24	
	(зона: 3)	29,11	4,23	-	-	24,88	
	(зона: 4)	30,95	4,23	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-039-03	Отливка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						0,60
	(зона: 1)	76,19	5,63	-	-	70,56	
	(зона: 2)	64,67	5,63	-	-	59,04	
	(зона: 3)	61,61	5,63	-	-	55,98	
	(зона: 4)	65,75	5,63	-	-	60,12	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-039-04	Отливка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						0,75
	(зона: 1)	120,72	7,04	-	-	113,68	
	(зона: 2)	102,16	7,04	-	-	95,12	
	(зона: 3)	97,23	7,04	-	-	90,19	
	(зона: 4)	103,90	7,04	-	-	96,86	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-039-05	Отливка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 600 мм						0,93
	(зона: 1)	157,69	8,73	-	-	148,96	
	(зона: 2)	133,37	8,73	-	-	124,64	
	(зона: 3)	126,91	8,73	-	-	118,18	
	(зона: 4)	135,65	8,73	-	-	126,92	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-039-06	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-039-5						0,18
	(зона: 1)	8,75	1,69	-	-	7,06	
	(зона: 2)	7,59	1,69	-	-	5,90	
	(зона: 3)	7,29	1,69	-	-	5,60	
	(зона: 4)	7,70	1,69	-	-	6,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-039-07	Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,54
	(зона: 1)	19,49	5,77	-	-	13,72	
	(зона: 2)	17,25	5,77	-	-	11,48	
	(зона: 3)	16,66	5,77	-	-	10,89	
	(зона: 4)	17,46	5,77	-	-	11,69	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-039-08	Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						0,72
	(зона: 1)	39,05	7,69	-	-	31,36	
	(зона: 2)	33,93	7,69	-	-	26,24	
	(зона: 3)	32,57	7,69	-	-	24,88	
	(зона: 4)	34,41	7,69	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-039-09	Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						1,08
	(зона: 1)	82,09	11,53	-	-	70,56	
	(зона: 2)	70,57	11,53	-	-	59,04	
	(зона: 3)	67,51	11,53	-	-	55,98	
	(зона: 4)	71,65	11,53	-	-	60,12	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-039-10	Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 500 мм						1,29
	(зона: 1)	127,46	13,78	-	-	113,68	
	(зона: 2)	108,90	13,78	-	-	95,12	
	(зона: 3)	103,97	13,78	-	-	90,19	
	(зона: 4)	110,64	13,78	-	-	96,86	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-039-11	Отливка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 600 мм						1,44
	(зона: 1)	164,34	15,38	-	-	148,96	
	(зона: 2)	140,02	15,38	-	-	124,64	
	(зона: 3)	133,56	15,38	-	-	118,18	
	(зона: 4)	142,30	15,38	-	-	126,92	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-039-12	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-039-11						0,36
	(зона: 1)	10,90	3,84	-	-	7,06	
	(зона: 2)	9,74	3,84	-	-	5,90	
	(зона: 3)	9,44	3,84	-	-	5,60	
	(зона: 4)	9,85	3,84	-	-	6,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-040 Отливка капителей

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-040-01	Отливка ионических гладких капителей высотой: до 250 мм						1,22
	(зона: 1)	70,26	11,46	-	-	58,80	
	(зона: 2)	60,66	11,46	-	-	49,20	
	(зона: 3)	58,11	11,46	-	-	46,65	
	(зона: 4)	61,56	11,46	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-02	Отливка ионических гладких капителей высотой: до 500 мм						1,43
	(зона: 1)	146,71	13,43	-	-	133,28	
	(зона: 2)	124,95	13,43	-	-	111,52	
	(зона: 3)	119,17	13,43	-	-	105,74	
	(зона: 4)	126,99	13,43	-	-	113,56	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-03	Отливка ионических гладких капителей высотой: до 750 мм						2,15
	(зона: 1)	235,79	20,19	-	-	215,60	
	(зона: 2)	200,59	20,19	-	-	180,40	
	(зона: 3)	191,24	20,19	-	-	171,05	
	(зона: 4)	203,89	20,19	-	-	183,70	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-04	Отливка ионических орнаментованных капителей высотой: до 250 мм						2,10
	(зона: 1)	86,36	19,72	-	-	66,64	
	(зона: 2)	75,48	19,72	-	-	55,76	
	(зона: 3)	72,59	19,72	-	-	52,87	
	(зона: 4)	76,50	19,72	-	-	56,78	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-05	Отливка ионических орнаментованных капителей высотой: до 500 мм						2,60
	(зона: 1)	181,21	24,41	-	-	156,80	
	(зона: 2)	155,61	24,41	-	-	131,20	
	(зона: 3)	148,81	24,41	-	-	124,40	
	(зона: 4)	158,01	24,41	-	-	133,60	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-040-06	Отливка ионических орнаментованных капителей высотой: до 750 мм						3,60
	(зона: 1)	288,60	33,80	-	-	254,80	
	(зона: 2)	247,00	33,80	-	-	213,20	
	(зона: 3)	235,95	33,80	-	-	202,15	
	(зона: 4)	250,90	33,80	-	-	217,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-07	Отливка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 250 мм						1,40
	(зона: 1)	60,19	13,15	-	-	47,04	
	(зона: 2)	52,51	13,15	-	-	39,36	
	(зона: 3)	50,47	13,15	-	-	37,32	
	(зона: 4)	53,23	13,15	-	-	40,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-08	Отливка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 500 мм						1,70
	(зона: 1)	133,56	15,96	-	-	117,60	
	(зона: 2)	114,36	15,96	-	-	98,40	
	(зона: 3)	109,26	15,96	-	-	93,30	
	(зона: 4)	116,16	15,96	-	-	100,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-09	Отливка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 750 мм						2,10
	(зона: 1)	215,72	19,72	-	-	196,00	
	(зона: 2)	183,72	19,72	-	-	164,00	
	(зона: 3)	175,22	19,72	-	-	155,50	
	(зона: 4)	186,72	19,72	-	-	167,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-10	Отливка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой: до 250 мм						2,60
	(зона: 1)	83,21	24,41	-	-	58,80	
	(зона: 2)	73,61	24,41	-	-	49,20	
	(зона: 3)	71,06	24,41	-	-	46,65	
	(зона: 4)	74,51	24,41	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-11	Отливка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой: до 500 мм						2,80
	(зона: 1)	163,49	26,29	-	-	137,20	
	(зона: 2)	141,09	26,29	-	-	114,80	
	(зона: 3)	135,14	26,29	-	-	108,85	
	(зона: 4)	143,19	26,29	-	-	116,90	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-12	Отливка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой: до 750 мм						3,10
	(зона: 1)	256,47	29,11	-	-	227,36	
	(зона: 2)	219,35	29,11	-	-	190,24	
	(зона: 3)	209,49	29,11	-	-	180,38	
	(зона: 4)	222,83	29,11	-	-	193,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-13	Отливка коринфских цельных капителей высотой: до 500 мм						2,40
	(зона: 1)	143,23	25,63	-	-	117,60	
	(зона: 2)	124,03	25,63	-	-	98,40	
	(зона: 3)	118,93	25,63	-	-	93,30	
	(зона: 4)	125,83	25,63	-	-	100,20	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-040-14	Отливка коринфских цельных капителей высотой: до 750 мм						4,00
	(зона: 1)	297,52	42,72	-	-	254,80	
	(зона: 2)	255,92	42,72	-	-	213,20	
	(зона: 3)	244,87	42,72	-	-	202,15	
	(зона: 4)	259,82	42,72	-	-	217,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-15	Отливка коринфских сборных капителей высотой: до 500 мм						6,70
	(зона: 1)	247,96	71,56	-	-	176,40	
	(зона: 2)	219,16	71,56	-	-	147,60	
	(зона: 3)	211,51	71,56	-	-	139,95	
	(зона: 4)	221,86	71,56	-	-	150,30	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-040-16	Добавлять каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-040-15						1,00
	(зона: 1)	57,72	10,68	-	-	47,04	
	(зона: 2)	50,04	10,68	-	-	39,36	
	(зона: 3)	48,00	10,68	-	-	37,32	
	(зона: 4)	50,76	10,68	-	-	40,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-041 Отливка сухарей капель штучных

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-041-01	Отливка сухарей капель штучных высотой до 1 50 мм						0,46
	(зона: 1)	7,36	3,83	-	-	3,53	
	(зона: 2)	6,78	3,83	-	-	2,95	
	(зона: 3)	6,63	3,83	-	-	2,80	
	(зона: 4)	6,84	3,83	-	-	3,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-041-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-041-1						0,27
	(зона: 1)	3,43	2,25	-	-	1,18	
	(зона: 2)	3,23	2,25	-	-	0,98	
	(зона: 3)	3,18	2,25	-	-	0,93	
	(зона: 4)	3,25	2,25	-	-	1,00	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-042 Отливка масок-замков

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-042-01	Отливка масок-замков простого орнамента, высотой: до 250 мм						0,40
	(зона: 1)	24,89	3,33	-	-	21,56	
	(зона: 2)	21,37	3,33	-	-	18,04	
	(зона: 3)	20,44	3,33	-	-	17,11	
	(зона: 4)	21,70	3,33	-	-	18,37	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-042-02	Отливка масок-замков простого орнамента, высотой: до 500 мм						0,62
	(зона: 1)	44,36	5,16	-	-	39,20	
	(зона: 2)	37,96	5,16	-	-	32,80	
	(зона: 3)	36,26	5,16	-	-	31,10	
	(зона: 4)	38,56	5,16	-	-	33,40	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-042-03	Отливка масок-замков сложного орнамента, высотой: до 250 мм						0,78
	(зона: 1)	28,88	7,32	-	-	21,56	
	(зона: 2)	25,36	7,32	-	-	18,04	
	(зона: 3)	24,43	7,32	-	-	17,11	
	(зона: 4)	25,69	7,32	-	-	18,37	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-042-04	Отливка масок-замков сложного орнамента, высотой: до 500 мм						1,21
	(зона: 1)	50,56	11,36	-	-	39,20	
	(зона: 2)	44,16	11,36	-	-	32,80	
	(зона: 3)	42,46	11,36	-	-	31,10	
	(зона: 4)	44,76	11,36	-	-	33,40	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-043 Отливка венков и гирлянд

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-043-01	Отливка венков и гирлянд, орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу: до 500 мм						0,60
	(зона: 1)	52,04	5,00	-	-	47,04	
	(зона: 2)	44,36	5,00	-	-	39,36	
	(зона: 3)	42,32	5,00	-	-	37,32	
	(зона: 4)	45,08	5,00	-	-	40,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-043-02	Отливка венков и гирлянд, орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу: до 750 мм						0,87
	(зона: 1)	148,37	7,25	-	-	141,12	
	(зона: 2)	125,33	7,25	-	-	118,08	
	(зона: 3)	119,21	7,25	-	-	111,96	
	(зона: 4)	127,49	7,25	-	-	120,24	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-043-03	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-043-2						0,30
	(зона: 1)	73,06	2,50	-	-	70,56	
	(зона: 2)	61,54	2,50	-	-	59,04	
	(зона: 3)	58,48	2,50	-	-	55,98	
	(зона: 4)	62,62	2,50	-	-	60,12	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-043-04	Отливка венков и гирлянд, орнамент сложный, диаметром: до 750 мм						1,10
	(зона: 1)	151,45	10,33	-	-	141,12	
	(зона: 2)	128,41	10,33	-	-	118,08	
	(зона: 3)	122,29	10,33	-	-	111,96	
	(зона: 4)	130,57	10,33	-	-	120,24	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-043-05	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-043-4						0,30
	(зона: 1)	81,22	2,82	-	-	78,40	
	(зона: 2)	68,42	2,82	-	-	65,60	
	(зона: 3)	65,02	2,82	-	-	62,20	
	(зона: 4)	69,62	2,82	-	-	66,80	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-044 Отливка гербов и картушей

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-044-01	Отливка гербов высотой: до 500 мм						0,96
	(зона: 1)	39,36	8,00	-	-	31,36	
	(зона: 2)	34,24	8,00	-	-	26,24	
	(зона: 3)	32,88	8,00	-	-	24,88	
	(зона: 4)	34,72	8,00	-	-	26,72	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-044-02	Добавлять на каждые последующие 100 мм						0,30
	(зона: 1)	61,30	2,50	-	-	58,80	
	(зона: 2)	51,70	2,50	-	-	49,20	
	(зона: 3)	49,15	2,50	-	-	46,65	
	(зона: 4)	52,60	2,50	-	-	50,10	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-044-03	Отливка картушей высотой: до 500 мм						0,46
	(зона: 1)	27,35	3,83	-	-	23,52	
	(зона: 2)	23,51	3,83	-	-	19,68	
	(зона: 3)	22,49	3,83	-	-	18,66	
	(зона: 4)	23,87	3,83	-	-	20,04	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-044-04	Отливка картушей высотой: до 600 мм						0,50
	(зона: 1)	51,21	4,17	-	-	47,04	
	(зона: 2)	43,53	4,17	-	-	39,36	
	(зона: 3)	41,49	4,17	-	-	37,32	
	(зона: 4)	44,25	4,17	-	-	40,08	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-044-05	Добавлять на каждые последующие 100 мм						0,14
	(зона: 1)	44,29	1,17	-	-	43,12	
	(зона: 2)	37,25	1,17	-	-	36,08	
	(зона: 3)	35,38	1,17	-	-	34,21	
	(зона: 4)	37,91	1,17	-	-	36,74	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-045 Отливка листьев

Измеритель : 1 гипсовая отливка

12-01-045-01	Отливка листьев гладких высотой: до 150 мм						0,25
	(зона: 1)	6,27	2,35	-	-	3,92	
	(зона: 2)	5,63	2,35	-	-	3,28	
	(зона: 3)	5,46	2,35	-	-	3,11	
	(зона: 4)	5,69	2,35	-	-	3,34	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-045-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм						0,17
	(зона: 1)	7,48	1,60	-	-	5,88	
	(зона: 2)	6,52	1,60	-	-	4,92	
	(зона: 3)	6,27	1,60	-	-	4,67	
	(зона: 4)	6,61	1,60	-	-	5,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-045-03	Отливка листьев акантовых высотой: до 150 мм						0,70
	(зона: 1)	11,40	7,48	-	-	3,92	
	(зона: 2)	10,76	7,48	-	-	3,28	
	(зона: 3)	10,59	7,48	-	-	3,11	
	(зона: 4)	10,82	7,48	-	-	3,34	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
12-01-045-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм						0,24
	(зона: 1)	8,44	2,56	-	-	5,88	
	(зона: 2)	7,48	2,56	-	-	4,92	
	(зона: 3)	7,23	2,56	-	-	4,67	
	(зона: 4)	7,57	2,56	-	-	5,01	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ТЕРрр 12-01-046 Установка погонных деталей							
Измеритель : 1 м							
12-01-046-01	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 50 мм						0,30
	(зона: 1)	3,21	2,82	-	-	0,39	
	(зона: 2)	3,15	2,82	-	-	0,33	
	(зона: 3)	3,13	2,82	-	-	0,31	
	(зона: 4)	3,15	2,82	-	-	0,33	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,02**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-046-02	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 100 мм						0,36
	(зона: 1)	3,77	3,38	-	-	0,39	
	(зона: 2)	3,71	3,38	-	-	0,33	
	(зона: 3)	3,69	3,38	-	-	0,31	
	(зона: 4)	3,71	3,38	-	-	0,33	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,02**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-046-03	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 200 мм						0,53
	(зона: 1)	5,76	4,98	-	-	0,78	
	(зона: 2)	5,64	4,98	-	-	0,66	
	(зона: 3)	5,60	4,98	-	-	0,62	
	(зона: 4)	5,65	4,98	-	-	0,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,02**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-046-04	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 300 мм						0,66
	(зона: 1)	7,18	6,20	-	-	0,98	
	(зона: 2)	7,02	6,20	-	-	0,82	
	(зона: 3)	6,98	6,20	-	-	0,78	
	(зона: 4)	7,04	6,20	-	-	0,84	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,03**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-046-05	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 400 мм						0,94
	(зона: 1)	10,01	8,83	-	-	1,18	
	(зона: 2)	9,81	8,83	-	-	0,98	
	(зона: 3)	9,76	8,83	-	-	0,93	
	(зона: 4)	9,83	8,83	-	-	1,00	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,04**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,04**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-046-06	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 500 мм						1,13
	(зона: 1)	11,98	10,61	-	-	1,37	
	(зона: 2)	11,76	10,61	-	-	1,15	
	(зона: 3)	11,70	10,61	-	-	1,09	
	(зона: 4)	11,78	10,61	-	-	1,17	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,05**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,05**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-046-07	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 50 мм						0,37
	(зона: 1)	4,34	3,95	-	-	0,39	
	(зона: 2)	4,28	3,95	-	-	0,33	
	(зона: 3)	4,26	3,95	-	-	0,31	
	(зона: 4)	4,28	3,95	-	-	0,33	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,02**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-046-08	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 100 мм						0,48
	(зона: 1)	5,52	5,13	-	-	0,39	
	(зона: 2)	5,46	5,13	-	-	0,33	
	(зона: 3)	5,44	5,13	-	-	0,31	
	(зона: 4)	5,46	5,13	-	-	0,33	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,02**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-046-09	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 200 мм						0,60
	(зона: 1)	7,19	6,41	-	-	0,78	
	(зона: 2)	7,07	6,41	-	-	0,66	
	(зона: 3)	7,03	6,41	-	-	0,62	
	(зона: 4)	7,08	6,41	-	-	0,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,02**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-046-10	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 300 мм						0,82
	(зона: 1)	9,74	8,76	-	-	0,98	
	(зона: 2)	9,58	8,76	-	-	0,82	
	(зона: 3)	9,54	8,76	-	-	0,78	
	(зона: 4)	9,60	8,76	-	-	0,84	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,03**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-046-11	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 400 мм						1,06
	(зона: 1)	12,50	11,32	-	-	1,18	
	(зона: 2)	12,30	11,32	-	-	0,98	
	(зона: 3)	12,25	11,32	-	-	0,93	
	(зона: 4)	12,32	11,32	-	-	1,00	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,04**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,04**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-046-12	Установка погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный; высота детали (по огибу для выпуклых деталей): до 500 мм						1,38
	(зона: 1)	16,11	14,74	-	-	1,37	
	(зона: 2)	15,89	14,74	-	-	1,15	
	(зона: 3)	15,83	14,74	-	-	1,09	
	(зона: 4)	15,91	14,74	-	-	1,17	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,05**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,05**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-047 Установка балясин

Измеритель : 1 балясина

12-01-047-01	Установка балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 500 мм						1,92
	(зона: 1)	36,19	20,51	-	-	15,68	
	(зона: 2)	33,63	20,51	-	-	13,12	
	(зона: 3)	32,95	20,51	-	-	12,44	
	(зона: 4)	33,87	20,51	-	-	13,36	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,10**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,25**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-047-02	Установка балясин с профилированной поверхностью, высотой: до 750 мм						2,62
	(зона: 1)	51,50	27,98	-	-	23,52	
	(зона: 2)	47,66	27,98	-	-	19,68	
	(зона: 3)	46,64	27,98	-	-	18,66	
	(зона: 4)	48,02	27,98	-	-	20,04	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,15**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,40**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-047-03	Установка балясин с орнаментованной поверхностью, высотой: до 500 мм						2,23
	(зона: 1)	43,42	23,82	-	-	19,60	
	(зона: 2)	40,22	23,82	-	-	16,40	
	(зона: 3)	39,37	23,82	-	-	15,55	
	(зона: 4)	40,52	23,82	-	-	16,70	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,15**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,29**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-047-04	Установка балясин с орнаментованной поверхностью, высотой: до 750 мм						3,10
	(зона: 1)	60,55	33,11	-	-	27,44	
	(зона: 2)	56,07	33,11	-	-	22,96	
	(зона: 3)	54,88	33,11	-	-	21,77	
	(зона: 4)	56,49	33,11	-	-	23,38	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,20**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,45**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-048 Установка модульонов и кронштейнов

Измеритель : 1 деталь

12-01-048-01	Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						0,30
	(зона: 1)	3,60	2,82	-	-	0,78	
	(зона: 2)	3,48	2,82	-	-	0,66	
	(зона: 3)	3,44	2,82	-	-	0,62	
	(зона: 4)	3,49	2,82	-	-	0,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-048-02	Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						0,63
	(зона: 1)	7,10	5,92	-	-	1,18	
	(зона: 2)	6,90	5,92	-	-	0,98	
	(зона: 3)	6,85	5,92	-	-	0,93	
	(зона: 4)	6,92	5,92	-	-	1,00	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-048-03	Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						0,78
	(зона: 1)	9,28	7,32	-	-	1,96	
	(зона: 2)	8,96	7,32	-	-	1,64	
	(зона: 3)	8,88	7,32	-	-	1,56	
	(зона: 4)	8,99	7,32	-	-	1,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,05**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-048-04	Установка модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм						1,23
	(зона: 1)	14,29	11,55	-	-	2,74	
	(зона: 2)	13,85	11,55	-	-	2,30	
	(зона: 3)	13,73	11,55	-	-	2,18	
	(зона: 4)	13,89	11,55	-	-	2,34	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,08**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-048-05	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-048-4						0,30
	(зона: 1)	3,68	2,82	-	-	0,86	
	(зона: 2)	3,54	2,82	-	-	0,72	
	(зона: 3)	3,50	2,82	-	-	0,68	
	(зона: 4)	3,55	2,82	-	-	0,73	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-048-06	Установка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 200 мм						0,54
	(зона: 1)	6,55	5,77	-	-	0,78	
	(зона: 2)	6,43	5,77	-	-	0,66	
	(зона: 3)	6,39	5,77	-	-	0,62	
	(зона: 4)	6,44	5,77	-	-	0,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-048-07	Установка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 300 мм						1,02
	(зона: 1)	12,26	10,89	-	-	1,37	
	(зона: 2)	12,04	10,89	-	-	1,15	
	(зона: 3)	11,98	10,89	-	-	1,09	
	(зона: 4)	12,06	10,89	-	-	1,17	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-048-08	Установка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 400 мм						1,47
	(зона: 1)	18,44	15,70	-	-	2,74	
	(зона: 2)	18,00	15,70	-	-	2,30	
	(зона: 3)	17,88	15,70	-	-	2,18	
	(зона: 4)	18,04	15,70	-	-	2,34	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,05**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-048-09	Установка модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина): до 500 мм						1,93
	(зона: 1)	24,33	20,61	-	-	3,72	
	(зона: 2)	23,73	20,61	-	-	3,12	
	(зона: 3)	23,56	20,61	-	-	2,95	
	(зона: 4)	23,78	20,61	-	-	3,17	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,08**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-048-10	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-048-9						0,46
	(зона: 1)	6,09	4,91	-	-	1,18	
	(зона: 2)	5,89	4,91	-	-	0,98	
	(зона: 3)	5,84	4,91	-	-	0,93	
	(зона: 4)	5,91	4,91	-	-	1,00	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ТЕРрр 12-01-049 Установка венков и гирлянд							
Измеритель :	**1 деталь**						
12-01-049-01	Установка венков и гирлянд; орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу: до 500 мм						0,66
	(зона: 1)	6,59	6,20	-	-	0,39	
	(зона: 2)	6,53	6,20	-	-	0,33	
	(зона: 3)	6,51	6,20	-	-	0,31	
	(зона: 4)	6,53	6,20	-	-	0,33	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,05**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-049-02	Установка венков и гирлянд; орнамент простой и средней сложности, длиной по огибу: до 750 мм						1,07
	(зона: 1)	10,83	10,05	-	-	0,78	
	(зона: 2)	10,71	10,05	-	-	0,66	
	(зона: 3)	10,67	10,05	-	-	0,62	
	(зона: 4)	10,72	10,05	-	-	0,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,08**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,06**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-049-03	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-043-2						0,12
	(зона: 1)	1,44	1,13	-	-	0,31	
	(зона: 2)	1,39	1,13	-	-	0,26	
	(зона: 3)	1,38	1,13	-	-	0,25	
	(зона: 4)	1,40	1,13	-	-	0,27	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,06**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,04**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-049-04	Установка венков и гирлянд; орнамент сложный, диаметром: до 750 мм						1,40
	(зона: 1)	15,34	14,95	-	-	0,39	
	(зона: 2)	15,28	14,95	-	-	0,33	
	(зона: 3)	15,26	14,95	-	-	0,31	
	(зона: 4)	15,28	14,95	-	-	0,33	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,08**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,06**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-049-05	Добавлять на каждые последующие 250 мм к расценке 12-01-043-4						0,26
	(зона: 1)	3,09	2,78	-	-	0,31	
	(зона: 2)	3,04	2,78	-	-	0,26	
	(зона: 3)	3,03	2,78	-	-	0,25	
	(зона: 4)	3,05	2,78	-	-	0,27	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,04**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-050 Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем

Измеритель : 1 деталь

12-01-050-01	Установка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,54
	(зона: 1)	5,97	5,77	-	-	0,20	
	(зона: 2)	5,93	5,77	-	-	0,16	
	(зона: 3)	5,93	5,77	-	-	0,16	
	(зона: 4)	5,94	5,77	-	-	0,17	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,01**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-050-02	Установка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						0,83
	(зона: 1)	9,25	8,86	-	-	0,39	
	(зона: 2)	9,19	8,86	-	-	0,33	
	(зона: 3)	9,17	8,86	-	-	0,31	
	(зона: 4)	9,19	8,86	-	-	0,33	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,025**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,025**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-050-03	Установка розеток орнамента простого и средней сложности; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						0,92
	(зона: 1)	12,70	11,60	-	-	1,10	
	(зона: 2)	12,52	11,60	-	-	0,92	
	(зона: 3)	12,47	11,60	-	-	0,87	
	(зона: 4)	12,54	11,60	-	-	0,94	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,05**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,05**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-050-04	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-050-3						0,20
	(зона: 1)	3,30	2,52	-	-	0,78	
	(зона: 2)	3,18	2,52	-	-	0,66	
	(зона: 3)	3,14	2,52	-	-	0,62	
	(зона: 4)	3,19	2,52	-	-	0,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,03**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-050-05	Установка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 200 мм						0,74
	(зона: 1)	9,53	9,33	-	-	0,20	
	(зона: 2)	9,49	9,33	-	-	0,16	
	(зона: 3)	9,49	9,33	-	-	0,16	
	(зона: 4)	9,50	9,33	-	-	0,17	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,01**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-050-06	Установка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 300 мм						1,10
	(зона: 1)	14,26	13,87	-	-	0,39	
	(зона: 2)	14,20	13,87	-	-	0,33	
	(зона: 3)	14,18	13,87	-	-	0,31	
	(зона: 4)	14,20	13,87	-	-	0,33	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,025**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,025**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-050-07	Установка розеток потолочных или кессонных сложного орнамента; розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности: до 400 мм						1,40
	(зона: 1)	18,75	17,65	-	-	1,10	
	(зона: 2)	18,57	17,65	-	-	0,92	
	(зона: 3)	18,52	17,65	-	-	0,87	
	(зона: 4)	18,59	17,65	-	-	0,94	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,05**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,05**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-050-08	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-050-7						0,36
	(зона: 1)	13,16	4,54	-	-	8,62	
	(зона: 2)	11,76	4,54	-	-	7,22	
	(зона: 3)	11,38	4,54	-	-	6,84	
	(зона: 4)	11,89	4,54	-	-	7,35	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,03**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-051 Установка капителей

Измеритель : 1 гипсовая капитель

12-01-051-01	Установка ионических гладких капителей высотой: до 250 мм						3,14
	(зона: 1)	37,32	29,48	-	-	7,84	
	(зона: 2)	36,04	29,48	-	-	6,56	
	(зона: 3)	35,70	29,48	-	-	6,22	
	(зона: 4)	36,16	29,48	-	-	6,68	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,06**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,15**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-02	Установка ионических гладких капителей высотой: до 500 мм						3,97
	(зона: 1)	52,96	37,28	-	-	15,68	
	(зона: 2)	50,40	37,28	-	-	13,12	
	(зона: 3)	49,72	37,28	-	-	12,44	
	(зона: 4)	50,64	37,28	-	-	13,36	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,10**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,25**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-03	Установка ионических гладких капителей высотой: до 750 мм						5,40
	(зона: 1)	74,23	50,71	-	-	23,52	
	(зона: 2)	70,39	50,71	-	-	19,68	
	(зона: 3)	69,37	50,71	-	-	18,66	
	(зона: 4)	70,75	50,71	-	-	20,04	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,15**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,40**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-04	Установка ионических орнаментованных капителей высотой: до 250 мм						3,95
	(зона: 1)	53,95	42,19	-	-	11,76	
	(зона: 2)	52,03	42,19	-	-	9,84	
	(зона: 3)	51,52	42,19	-	-	9,33	
	(зона: 4)	52,21	42,19	-	-	10,02	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,08**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,18**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-05	Установка ионических орнаментованных капителей высотой: до 500 мм						4,62
	(зона: 1)	68,94	49,34	-	-	19,60	
	(зона: 2)	65,74	49,34	-	-	16,40	
	(зона: 3)	64,89	49,34	-	-	15,55	
	(зона: 4)	66,04	49,34	-	-	16,70	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,15**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,29**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-051-06	Установка ионических орнаментованных капителей высотой: до 750 мм						6,27
	(зона: 1)	94,40	66,96	-	-	27,44	
	(зона: 2)	89,92	66,96	-	-	22,96	
	(зона: 3)	88,73	66,96	-	-	21,77	
	(зона: 4)	90,34	66,96	-	-	23,38	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,20**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,45**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-07	Установка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 250 мм						2,70
	(зона: 1)	33,19	25,35	-	-	7,84	
	(зона: 2)	31,91	25,35	-	-	6,56	
	(зона: 3)	31,57	25,35	-	-	6,22	
	(зона: 4)	32,03	25,35	-	-	6,68	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,06**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,15**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-08	Установка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 500 мм						3,46
	(зона: 1)	48,17	32,49	-	-	15,68	
	(зона: 2)	45,61	32,49	-	-	13,12	
	(зона: 3)	44,93	32,49	-	-	12,44	
	(зона: 4)	45,85	32,49	-	-	13,36	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,10**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,25**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-09	Установка тосканских и дорических гладких капителей высотой: до 750 мм						4,10
	(зона: 1)	62,02	38,50	-	-	23,52	
	(зона: 2)	58,18	38,50	-	-	19,68	
	(зона: 3)	57,16	38,50	-	-	18,66	
	(зона: 4)	58,54	38,50	-	-	20,04	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,15**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,40**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-10	Установка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой: до 250 мм						3,20
	(зона: 1)	45,94	34,18	-	-	11,76	
	(зона: 2)	44,02	34,18	-	-	9,84	
	(зона: 3)	43,51	34,18	-	-	9,33	
	(зона: 4)	44,20	34,18	-	-	10,02	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,08**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,18**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-11	Установка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой: до 500 мм						4,10
	(зона: 1)	63,39	43,79	-	-	19,60	
	(зона: 2)	60,19	43,79	-	-	16,40	
	(зона: 3)	59,34	43,79	-	-	15,55	
	(зона: 4)	60,49	43,79	-	-	16,70	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,15**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,29**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-051-12	Установка тосканских и дорических орнаментованных капителей высотой: до 750 мм						4,60
	(зона: 1)	76,57	49,13	-	-	27,44	
	(зона: 2)	72,09	49,13	-	-	22,96	
	(зона: 3)	70,90	49,13	-	-	21,77	
	(зона: 4)	72,51	49,13	-	-	23,38	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,20**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,45**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-13	Установка коринфских цельных капителей высотой: до 500 мм						4,10
	(зона: 1)	67,38	51,70	-	-	15,68	
	(зона: 2)	64,82	51,70	-	-	13,12	
	(зона: 3)	64,14	51,70	-	-	12,44	
	(зона: 4)	65,06	51,70	-	-	13,36	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,10**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,25**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-14	Установка коринфских цельных капителей высотой: до 750 мм						6,10
	(зона: 1)	96,52	76,92	-	-	19,60	
	(зона: 2)	93,32	76,92	-	-	16,40	
	(зона: 3)	92,47	76,92	-	-	15,55	
	(зона: 4)	93,62	76,92	-	-	16,70	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,20**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,50**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-15	Установка коринфских сборных капителей высотой: до 500 мм						8,40
	(зона: 1)	129,44	105,92	-	-	23,52	
	(зона: 2)	125,60	105,92	-	-	19,68	
	(зона: 3)	124,58	105,92	-	-	18,66	
	(зона: 4)	125,96	105,92	-	-	20,04	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,50**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,25**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-051-16	Добавлять каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-040-15						2,90
	(зона: 1)	43,43	36,57	-	-	6,86	
	(зона: 2)	42,31	36,57	-	-	5,74	
	(зона: 3)	42,01	36,57	-	-	5,44	
	(зона: 4)	42,42	36,57	-	-	5,85	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,25**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,13**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-052 Установка сухарей и капель штучных

Измеритель : 1 деталь

12-01-052-01	Установка сухарей и капель штучных высотой до 150 мм						0,23
	(зона: 1)	2,28	2,16	-	-	0,12	
	(зона: 2)	2,26	2,16	-	-	0,10	
	(зона: 3)	2,25	2,16	-	-	0,09	
	(зона: 4)	2,26	2,16	-	-	0,10	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-052-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-052-1						0,10
	(зона: 1)	0,98	0,94	-	-	0,04	
	(зона: 2)	0,97	0,94	-	-	0,03	
	(зона: 3)	0,97	0,94	-	-	0,03	
	(зона: 4)	0,97	0,94	-	-	0,03	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-053 Установка масок-замков

Измеритель : 1 деталь

12-01-053-01	Установка масок-замков простого орнамента, высотой: до 250 мм						0,67
	(зона: 1)	7,27	6,29	-	-	0,98	
	(зона: 2)	7,11	6,29	-	-	0,82	
	(зона: 3)	7,07	6,29	-	-	0,78	
	(зона: 4)	7,13	6,29	-	-	0,84	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,07**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-053-02	Установка масок-замков простого орнамента, высотой: до 500 мм						0,79
	(зона: 1)	8,79	7,42	-	-	1,37	
	(зона: 2)	8,57	7,42	-	-	1,15	
	(зона: 3)	8,51	7,42	-	-	1,09	
	(зона: 4)	8,59	7,42	-	-	1,17	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,07**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-053-03	Установка масок-замков сложного орнамента, высотой: до 250 мм						0,79
	(зона: 1)	9,42	8,44	-	-	0,98	
	(зона: 2)	9,26	8,44	-	-	0,82	
	(зона: 3)	9,22	8,44	-	-	0,78	
	(зона: 4)	9,28	8,44	-	-	0,84	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,07**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-053-04	Установка масок-замков сложного орнамента, высотой: до 500 мм						0,91
	(зона: 1)	11,09	9,72	-	-	1,37	
	(зона: 2)	10,87	9,72	-	-	1,15	
	(зона: 3)	10,81	9,72	-	-	1,09	
	(зона: 4)	10,89	9,72	-	-	1,17	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,07**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-054 Установка гербов и картушей

Измеритель : 1 деталь

12-01-054-01	Установка гербов высотой: до 500 мм						1,53
	(зона: 1)	19,28	16,34	-	-	2,94	
	(зона: 2)	18,80	16,34	-	-	2,46	
	(зона: 3)	18,67	16,34	-	-	2,33	
	(зона: 4)	18,85	16,34	-	-	2,51	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,006**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,04**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-054-02	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-054-1						0,31
	(зона: 1)	5,27	3,31	-	-	1,96	
	(зона: 2)	4,95	3,31	-	-	1,64	
	(зона: 3)	4,87	3,31	-	-	1,56	
	(зона: 4)	4,98	3,31	-	-	1,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,001**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-054-03	Установка картушей наибольшим измерением: до 500 мм						1,10
	(зона: 1)	14,69	11,75	-	-	2,94	
	(зона: 2)	14,21	11,75	-	-	2,46	
	(зона: 3)	14,08	11,75	-	-	2,33	
	(зона: 4)	14,26	11,75	-	-	2,51	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,04**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,03**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-054-04	Добавлять на каждые последующие 100 мм к расценке 12-01-054-3						0,07
	(зона: 1)	2,71	0,75	-	-	1,96	
	(зона: 2)	2,39	0,75	-	-	1,64	
	(зона: 3)	2,31	0,75	-	-	1,56	
	(зона: 4)	2,42	0,75	-	-	1,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,02**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-055 Установка листьев

Измеритель : 1 деталь

12-01-055-01	Установка листьев гладких высотой до 150 мм						0,61
	(зона: 1)	7,10	6,51	-	-	0,59	
	(зона: 2)	7,00	6,51	-	-	0,49	
	(зона: 3)	6,98	6,51	-	-	0,47	
	(зона: 4)	7,01	6,51	-	-	0,50	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,01**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-055-02	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-055-1						0,06
	(зона: 1)	0,84	0,64	-	-	0,20	
	(зона: 2)	0,80	0,64	-	-	0,16	
	(зона: 3)	0,80	0,64	-	-	0,16	
	(зона: 4)	0,81	0,64	-	-	0,17	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,005**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,005**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
12-01-055-03	Установка листьев акантовых высотой до 150 мм						0,80
	(зона: 1)	10,87	10,09	-	-	0,78	
	(зона: 2)	10,75	10,09	-	-	0,66	
	(зона: 3)	10,71	10,09	-	-	0,62	
	(зона: 4)	10,76	10,09	-	-	0,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,01**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,01**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-055-04	Добавлять на каждые последующие 50 мм к расценке 12-01-055-3						0,12
	(зона: 1)	3,47	1,51	-	-	1,96	
	(зона: 2)	3,15	1,51	-	-	1,64	
	(зона: 3)	3,07	1,51	-	-	1,56	
	(зона: 4)	3,18	1,51	-	-	1,67	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,005**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,005**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-056 Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-056-01	Монтаж на стены лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента: до 0,5 м2						0,57
	(зона: 1)	7,03	5,93	-	-	1,10	
	(зона: 2)	6,85	5,93	-	-	0,92	
	(зона: 3)	6,80	5,93	-	-	0,87	
	(зона: 4)	6,87	5,93	-	-	0,94	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,05**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,05**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-056-02	Монтаж на стены лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента: более 0,5 м2						0,87
	(зона: 1)	10,30	9,05	-	-	1,25	
	(зона: 2)	10,10	9,05	-	-	1,05	
	(зона: 3)	10,05	9,05	-	-	1,00	
	(зона: 4)	10,12	9,05	-	-	1,07	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,07**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,07**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-056-03	Монтаж на потолки лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента: до 0,5 м2						0,69
	(зона: 1)	8,28	7,18	-	-	1,10	
	(зона: 2)	8,10	7,18	-	-	0,92	
	(зона: 3)	8,05	7,18	-	-	0,87	
	(зона: 4)	8,12	7,18	-	-	0,94	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,05**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,05**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-056-04	Монтаж на потолки лепных композиций из отдельных элементов лепного декора площадью элемента: до 0,5 м2						1,05
	(зона: 1)	12,17	10,92	-	-	1,25	
	(зона: 2)	11,97	10,92	-	-	1,05	
	(зона: 3)	11,92	10,92	-	-	1,00	
	(зона: 4)	11,99	10,92	-	-	1,07	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,07**	
(888-0380)	**Гвозди медные или латунные, (кг)**					**0,07**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-057 Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера

Измеритель : 1 дм2

12-01-057-01	Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера						0,24
	(зона: 1)	1,68	1,68	-	-	-	
	(зона: 2)	1,68	1,68	-	-	-	
	(зона: 3)	1,68	1,68	-	-	-	
	(зона: 4)	1,68	1,68	-	-	-	
(888-9002)	**Прочие материалы, (руб)**					**1,39**	

Таблица ТЕРрр 12-01-058 Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-058-01	Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм						0,35
	(зона: 1)	3,95	3,74	-	-	0,21	
	(зона: 2)	3,94	3,74	-	-	0,20	
	(зона: 3)	3,94	3,74	-	-	0,20	
	(зона: 4)	3,94	3,74	-	-	0,20	

Таблица ТЕРрр 12-01-059 Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой

Измеритель : 1 м2 укрепляемой поверхности

12-01-059-01	Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой						6,30
	(зона: 1)	44,94	44,23	-	-	0,71	
	(зона: 2)	44,82	44,23	-	-	0,59	
	(зона: 3)	44,79	44,23	-	-	0,56	
	(зона: 4)	44,83	44,23	-	-	0,60	
(888-0352)	**Прутки латунные, (кг)**					**1,02**	
(888-0379)	**Проволока медная или латунная, (кг)**					**0,38**	
(888-0417)	**Проволока латунная шестигранная диаметром вписанной окружности 5,0 мм, (кг)**					**0,93**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-060 Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-060-01	Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки						0,80
	(зона: 1)	32,20	8,54	-	-	23,66	
	(зона: 2)	31,76	8,54	-	-	23,22	
	(зона: 3)	30,90	8,54	-	-	22,36	
	(зона: 4)	31,33	8,54	-	-	22,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 12-01-061 Покрытие поверхности лепного декора олифой

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

12-01-061-01	Покрытие олифой поверхности лепного декора за 1 раз, категория сложности: I						0,70
	(зона: 1)	17,67	7,48	-	-	10,19	
	(зона: 2)	17,48	7,48	-	-	10,00	
	(зона: 3)	17,11	7,48	-	-	9,63	
	(зона: 4)	17,29	7,48	-	-	9,81	
12-01-061-02	Покрытие олифой поверхности лепного декора за 1 раз, категория сложности: II						1,20
	(зона: 1)	23,01	12,82	-	-	10,19	
	(зона: 2)	22,82	12,82	-	-	10,00	
	(зона: 3)	22,45	12,82	-	-	9,63	
	(зона: 4)	22,63	12,82	-	-	9,81	
12-01-061-03	Покрытие олифой поверхности лепного декора за 1 раз, категория сложности: III						1,60
	(зона: 1)	27,28	17,09	-	-	10,19	
	(зона: 2)	27,09	17,09	-	-	10,00	
	(зона: 3)	26,72	17,09	-	-	9,63	
	(зона: 4)	26,90	17,09	-	-	9,81	
12-01-061-04	Покрытие олифой поверхности лепного декора за 1 раз, категория сложности: IV						1,80
	(зона: 1)	29,41	19,22	-	-	10,19	
	(зона: 2)	29,22	19,22	-	-	10,00	
	(зона: 3)	28,85	19,22	-	-	9,63	
	(зона: 4)	29,03	19,22	-	-	9,81	

Таблица ТЕРрр 12-01-062 Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-062-01	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: I						11,20
	(зона: 1)	114,10	109,98	-	-	4,12	
	(зона: 2)	114,03	109,98	-	-	4,05	
	(зона: 3)	113,88	109,98	-	-	3,90	
	(зона: 4)	113,95	109,98	-	-	3,97	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-062-02	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II						15,00
	(зона: 1)	164,32	160,20	-	-	4,12	
	(зона: 2)	164,25	160,20	-	-	4,05	
	(зона: 3)	164,10	160,20	-	-	3,90	
	(зона: 4)	164,17	160,20	-	-	3,97	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-062-03	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: III						19,50
	(зона: 1)	212,38	208,26	-	-	4,12	
	(зона: 2)	212,31	208,26	-	-	4,05	
	(зона: 3)	212,16	208,26	-	-	3,90	
	(зона: 4)	212,23	208,26	-	-	3,97	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-062-04	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: IV						23,50
	(зона: 1)	271,32	267,20	-	-	4,12	
	(зона: 2)	271,25	267,20	-	-	4,05	
	(зона: 3)	271,10	267,20	-	-	3,90	
	(зона: 4)	271,17	267,20	-	-	3,97	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-062-05	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: I						6,30
	(зона: 1)	67,81	63,69	-	-	4,12	
	(зона: 2)	67,74	63,69	-	-	4,05	
	(зона: 3)	67,59	63,69	-	-	3,90	
	(зона: 4)	67,66	63,69	-	-	3,97	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-062-06	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II						7,80
	(зона: 1)	87,42	83,30	-	-	4,12	
	(зона: 2)	87,35	83,30	-	-	4,05	
	(зона: 3)	87,20	83,30	-	-	3,90	
	(зона: 4)	87,27	83,30	-	-	3,97	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-062-07	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: III						9,70
	(зона: 1)	107,72	103,60	-	-	4,12	
	(зона: 2)	107,65	103,60	-	-	4,05	
	(зона: 3)	107,50	103,60	-	-	3,90	
	(зона: 4)	107,57	103,60	-	-	3,97	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-062-08	Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: IV						15,95
	(зона: 1)	185,47	181,35	-	-	4,12	
	(зона: 2)	185,40	181,35	-	-	4,05	
	(зона: 3)	185,25	181,35	-	-	3,90	
	(зона: 4)	185,32	181,35	-	-	3,97	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-063 Реставрация до 20% мастичных деталей

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-063-01	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: I						1,76
	(зона: 1)	18,62	17,79	-	-	0,83	
	(зона: 2)	18,60	17,79	-	-	0,81	
	(зона: 3)	18,57	17,79	-	-	0,78	
	(зона: 4)	18,59	17,79	-	-	0,80	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-063-02	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II						2,35
	(зона: 1)	25,93	25,10	-	-	0,83	
	(зона: 2)	25,91	25,10	-	-	0,81	
	(зона: 3)	25,88	25,10	-	-	0,78	
	(зона: 4)	25,90	25,10	-	-	0,80	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-063-03	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: III						3,04
	(зона: 1)	33,30	32,47	-	-	0,83	
	(зона: 2)	33,28	32,47	-	-	0,81	
	(зона: 3)	33,25	32,47	-	-	0,78	
	(зона: 4)	33,27	32,47	-	-	0,80	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-063-04	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: IV						3,66
	(зона: 1)	42,44	41,61	-	-	0,83	
	(зона: 2)	42,42	41,61	-	-	0,81	
	(зона: 3)	42,39	41,61	-	-	0,78	
	(зона: 4)	42,41	41,61	-	-	0,80	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-063-05	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: I						1,02
	(зона: 1)	11,14	10,31	-	-	0,83	
	(зона: 2)	11,12	10,31	-	-	0,81	
	(зона: 3)	11,09	10,31	-	-	0,78	
	(зона: 4)	11,11	10,31	-	-	0,80	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-063-06	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II						1,27
	(зона: 1)	14,39	13,56	-	-	0,83	
	(зона: 2)	14,37	13,56	-	-	0,81	
	(зона: 3)	14,34	13,56	-	-	0,78	
	(зона: 4)	14,36	13,56	-	-	0,80	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-063-07	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: III						1,57
	(зона: 1)	17,60	16,77	-	-	0,83	
	(зона: 2)	17,58	16,77	-	-	0,81	
	(зона: 3)	17,55	16,77	-	-	0,78	
	(зона: 4)	17,57	16,77	-	-	0,80	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-063-08	Реставрация до 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: IV						2,52
	(зона: 1)	29,48	28,65	-	-	0,83	
	(зона: 2)	29,46	28,65	-	-	0,81	
	(зона: 3)	29,43	28,65	-	-	0,78	
	(зона: 4)	29,45	28,65	-	-	0,80	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Таблица ТЕРрр 12-01-064 Реставрация более 20% мастичных деталей

Измеритель : 1 дм2 развернутой поверхности

12-01-064-01	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: I						4,00
	(зона: 1)	45,01	40,44	-	-	4,57	
	(зона: 2)	44,93	40,44	-	-	4,49	
	(зона: 3)	44,76	40,44	-	-	4,32	
	(зона: 4)	44,84	40,44	-	-	4,40	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-064-02	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II						5,36
	(зона: 1)	61,81	57,24	-	-	4,57	
	(зона: 2)	61,73	57,24	-	-	4,49	
	(зона: 3)	61,56	57,24	-	-	4,32	
	(зона: 4)	61,64	57,24	-	-	4,40	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-064-03	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: III						6,94
	(зона: 1)	78,69	74,12	-	-	4,57	
	(зона: 2)	78,61	74,12	-	-	4,49	
	(зона: 3)	78,44	74,12	-	-	4,32	
	(зона: 4)	78,52	74,12	-	-	4,40	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-064-04	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей более 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: IV						8,40
	(зона: 1)	100,08	95,51	-	-	4,57	
	(зона: 2)	100,00	95,51	-	-	4,49	
	(зона: 3)	99,83	95,51	-	-	4,32	
	(зона: 4)	99,91	95,51	-	-	4,40	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-064-05	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: I						2,30
	(зона: 1)	27,82	23,25	-	-	4,57	
	(зона: 2)	27,74	23,25	-	-	4,49	
	(зона: 3)	27,57	23,25	-	-	4,32	
	(зона: 4)	27,65	23,25	-	-	4,40	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-064-06	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: II						2,79
	(зона: 1)	34,37	29,80	-	-	4,57	
	(зона: 2)	34,29	29,80	-	-	4,49	
	(зона: 3)	34,12	29,80	-	-	4,32	
	(зона: 4)	34,20	29,80	-	-	4,40	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-064-07	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: III						3,50
	(зона: 1)	41,95	37,38	-	-	4,57	
	(зона: 2)	41,87	37,38	-	-	4,49	
	(зона: 3)	41,70	37,38	-	-	4,32	
	(зона: 4)	41,78	37,38	-	-	4,40	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	
12-01-064-08	Реставрация более 20% мастичных деталей, при количестве деталей до 10 шт. в 1 дм2; категория сложности: IV						5,73
	(зона: 1)	69,72	65,15	-	-	4,57	
	(зона: 2)	69,64	65,15	-	-	4,49	
	(зона: 3)	69,47	65,15	-	-	4,32	
	(зона: 4)	69,55	65,15	-	-	4,40	
(113-9200)	**Кислота уксусная, (кг)**					**0,001**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**5,00**	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	
	(зона: 1)		42,88
	(зона: 2)		40,32
	(зона: 3)		38,52
	(зона: 4)		40,70
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	
	(зона: 1)		5,81
	(зона: 2)		5,70
	(зона: 3)		5,49
	(зона: 4)		5,60

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-1705	Пакля пропитанная	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55
101-1814	Клей столярный сухой	кг	
	(зона: 1)		19,08
	(зона: 2)		18,72
	(зона: 3)		18,03
	(зона: 4)		18,38
101-1825	Олифа натуральная	кг	
	(зона: 1)		29,10
	(зона: 2)		28,57
	(зона: 3)		27,50
	(зона: 4)		28,04
101-1855	Лак шеллачный	кг	
	(зона: 1)		164,13
	(зона: 2)		163,38
	(зона: 3)		162,45
	(зона: 4)		162,80
101-1963	Канифоль сосновая	кг	
	(зона: 1)		27,47
	(зона: 2)		26,96
	(зона: 3)		25,96
	(зона: 4)		26,46
113-0379	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	
	(зона: 1)		58,86
	(зона: 2)		57,78
	(зона: 3)		55,62
	(зона: 4)		56,70
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м3	
	(зона: 1)		686,70
	(зона: 2)		674,10
	(зона: 3)		648,90
	(зона: 4)		661,50
411-0001	Вода	м3	
	(зона: 1)		2,35
	(зона: 2)		2,31
	(зона: 3)		2,22
	(зона: 4)		2,27
888-0090	Пластилин	кг	
	(зона: 1)		81,34
	(зона: 2)		79,85
	(зона: 3)		76,87
	(зона: 4)		78,36
888-0123	Кислота соляная техническая	кг	
	(зона: 1)		1,89
	(зона: 2)		1,85
	(зона: 3)		1,78
	(зона: 4)		1,82
888-0213	Глина скульптурная	кг	
	(зона: 1)		9,72
	(зона: 2)		9,58
	(зона: 3)		9,20
	(зона: 4)		9,39
888-0214	Компаунд "Формасил" марки М	кг	
	(зона: 1)		300,81
	(зона: 2)		299,43
	(зона: 3)		297,67
	(зона: 4)		298,26
888-0241	Мел молотый	кг	
	(зона: 1)		1,10
	(зона: 2)		1,08
	(зона: 3)		1,04
	(зона: 4)		1,06

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0313	Растворитель № 646	кг	
	(зона: 1)		17,88
	(зона: 2)		17,55
	(зона: 3)		16,89
	(зона: 4)		17,22
888-0352	Прутки латунные	кг	
	(зона: 1)		33,54
	(зона: 2)		32,93
	(зона: 3)		31,70
	(зона: 4)		32,31
888-0363	Спирт нашатырный	кг	
	(зона: 1)		25,16
	(зона: 2)		24,46
	(зона: 3)		24,00
	(зона: 4)		24,70
888-0365	Гипс для лепных работ в таре	кг	
	(зона: 1)		3,92
	(зона: 2)		3,28
	(зона: 3)		3,11
	(зона: 4)		3,34
888-0366	Лак, клей	кг	
	(зона: 1)		34,01
	(зона: 2)		33,38
	(зона: 3)		32,14
	(зона: 4)		32,76
888-0367	Желатин технический	кг	
	(зона: 1)		31,83
	(зона: 2)		31,24
	(зона: 3)		30,08
	(зона: 4)		30,66
888-0379	Проволока медная или латунная	кг	
	(зона: 1)		57,67
	(зона: 2)		56,61
	(зона: 3)		54,50
	(зона: 4)		55,55
888-0380	Гвозди медные или латунные	кг	
	(зона: 1)		126,10
	(зона: 2)		123,78
	(зона: 3)		119,15
	(зона: 4)		121,47
888-0410	Бумага газетная	кг	
	(зона: 1)		7,72
	(зона: 2)		7,58
	(зона: 3)		7,30
	(зона: 4)		7,44
888-0417	Проволока латунная шестигранная диаметром вписанной окружности 5,0 мм	кг	
	(зона: 1)		55,19
	(зона: 2)		54,18
	(зона: 3)		52,16
	(зона: 4)		53,17
888-0480	Грунтовка силиконовая	л	
	(зона: 1)		72,35
	(зона: 2)		70,39
	(зона: 3)		69,44
	(зона: 4)		69,86

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ... 3
СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ... 9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 9
Таблица ТЕРрр 07-01-001 Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш ... 11
Таблица ТЕРрр 07-01-002 Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш ... 15
Таблица ТЕРрр 07-01-003 Реставрация металлических крестов ... 18
Таблица ТЕРрр 07-01-004 Воссоздание утраченных металлических крестов ... 20
Таблица ТЕРрр 07-01-005 Демонтаж и монтаж металлических крестов ... 22
Таблица ТЕРрр 07-01-006 Реставрация металлических ставней и дверных полотен ... 23
Таблица ТЕРрр 07-01-007 Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений ... 24
Таблица ТЕРрр 07-01-008 Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток ... 25
Таблица ТЕРрр 07-01-009 Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток ... 26
Таблица ТЕРрр 07-01-010 Установка решеток, оград, ворот и калиток на место ... 29
Таблица ТЕРрр 07-01-011 Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали ... 30
Таблица ТЕРрр 07-01-012 Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечной ковки ... 32
Таблица ТЕРрр 07-01-013 Изменение профиля металла методом горячей ковки при помощи механического молотка ... 48
Таблица ТЕРрр 07-01-014 Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок ... 48
Таблица ТЕРрр 07-01-015 Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-016 Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм) ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-017 Разборка на детали ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-018 Сборка деталей ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-019 Сборка металлоконструкций ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-020 Сверление отверстий в металлических изделиях ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-021 Изготовление шаблонов ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-022 Изготовление оправок для кузнечных работ ... 52
Таблица ТЕРрр 07-01-023 Ковка из листовой стали ... 52
Таблица ТЕРрр 07-01-024 Изготовление закладных деталей ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-025 Прошивка фигурных отверстий ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-026 Обработка художественного чугунного литья ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-027 Реставрация художественного чугунного литья ... 58
Таблица ТЕРрр 07-01-028 Вытачивание на станке фигурных деталей ... 58
Таблица ТЕРрр 07-01-029 Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-030 Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-031 Изготовление деталей крепления на станке ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-032 Расчистка металлического орнаментованного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм ... 61
Таблица ТЕРрр 07-01-033 Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона ... 61
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 63
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 63
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 64
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 66

СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ ... 71
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 71
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ... 72
Таблица ТЕРрр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей ... 72
Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям ... 75
Таблица ТЕРрр 08-01-006 Замена негодной драни с применением изоляционного материала ... 75
Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драни без изоляционного материала ... 76
Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов ... 76

Таблица ТЕРрр 08-01-009 Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором ... 76
Таблица ТЕРрр 08-01-010 Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором ... 78
Таблица ТЕРрр 08-01-011 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором ... 79
Таблица ТЕРрр 08-01-012 Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором ... 80
Таблица ТЕРрр 08-01-013 Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором ... 81
Таблица ТЕРрр 08-01-014 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором ... 83
Таблица ТЕРрр 08-01-015 Изготовление шаблона ... 84
Таблица ТЕРрр 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором ... 84
Таблица ТЕРрр 08-01-017 Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором ... 85
Таблица ТЕРрр 08-01-018 Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором ... 86
Таблица ТЕРрр 08-01-019 Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором ... 87
Таблица ТЕРрр 08-01-020 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором ... 88
Таблица ТЕРрр 08-01-021 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором ... 89
Таблица ТЕРрр 08-01-022 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором ... 90
Таблица ТЕРрр 08-01-023 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором ... 90
Таблица ТЕРрр 08-01-024 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-025 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-026 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-027 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором ... 93
Таблица ТЕРрр 08-01-028 Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором ... 94
Таблица ТЕРрр 08-01-029 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором ... 96
Таблица ТЕРрр 08-01-030 Перетирка штукатурки ... 97
Таблица ТЕРрр 08-01-031 Устройство гипсовых накрывок под живопись ... 98
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА ... 98
Таблица ТЕРрр 08-01-032 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором ... 98
Таблица ТЕРрр 08-01-033 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором ... 99
Таблица ТЕРрр 08-01-034 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором ... 100
Таблица ТЕРрр 08-01-035 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором ... 101
Таблица ТЕРрр 08-01-036 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором ... 102
Таблица ТЕРрр 08-01-037 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) ... 103
Таблица ТЕРрр 08-01-038 Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки ... 103
Таблица ТЕРрр 08-01-039 Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E ... 104
Таблица ТЕРрр 08-01-040 Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi ... 104
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 105
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 105
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 106
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 107

СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА 111
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 111
Таблица ТЕРрр 09-01-001 Изготовление образца искусственного оселкового мрамора 112
Таблица ТЕРрр 09-01-002 Расчистка поверхности от загрязнений 113
Таблица ТЕРрр 09-01-003 Расчистка поверхности от многослойных покрасок 114
Таблица ТЕРрр 09-01-004 Отбивка старого мрамора 115
Таблица ТЕРрр 09-01-005 Устройство оснований под облицовку 115
Таблица ТЕРрр 09-01-006 Заделка трещин в облицовке 116
Таблица ТЕРрр 09-01-007 Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки 117
Таблица ТЕРрр 09-01-008 Отделка поверхности оселками при реставрации 118
Таблица ТЕРрр 09-01-009 Воссоздание облицовки 120
Таблица ТЕРрр 09-01-010 Вощение поверхностей облицовки 122
Таблица ТЕРрр 09-01-011 Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле 122
Таблица ТЕРрр 09-01-012 Приготовление колерных сухих смесей 122
Таблица ТЕРрр 09-01-013 Приготовление восковой мастики 123
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 124
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 124
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 125
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 126

СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ 131
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 131
Таблица ТЕРрр 10-01-001 Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей 134
Таблица ТЕРрр 10-01-002 Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок 135
Таблица ТЕРрр 10-01-003 Известковая окраска 137
Таблица ТЕРрр 10-01-004 Окраска казеиновыми красками 139
Таблица ТЕРрр 10-01-005 Окраска перхлорвиниловыми красками 140
Таблица ТЕРрр 10-01-006 Клеевая окраска 141
Таблица ТЕРрр 10-01-007 Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов 143
Таблица ТЕРрр 10-01-008 Высококачественная масляная окраска 144
Таблица ТЕРрр 10-01-009 Улучшенная окраска масляной краской 153
Таблица ТЕРрр 10-01-010 Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных) 159
Таблица ТЕРрр 10-01-011 Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлип" 160
Таблица ТЕРрр 10-01-012 Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь 161
Таблица ТЕРрр 10-01-013 Высококачественная окраска матовыми масляными красками 170
Таблица ТЕРрр 10-01-014 Высококачественная окраска дисперсионными красками 178
Таблица ТЕРрр 10-01-015 Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая) 180
Таблица ТЕРрр 10-01-016 Оклейка бумажной тканью 183
Таблица ТЕРрр 10-01-017 Прочие виды работ 183
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 184
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 184
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 185
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 186

СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА 193
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 193
РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ 195
Таблица ТЕРрр 11-01-001 Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов 195
Таблица ТЕРрр 11-01-002 Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов 196
Таблица ТЕРрр 11-01-003 Приготовление глиняной массы 199
Таблица ТЕРрр 11-01-004 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов 199
Таблица ТЕРрр 11-01-005 Обжиг изразцов в электропечах 205

Таблица ТЕРрр 11-01-006 Первичный обжиг изделий в печи....207
Таблица ТЕРрр 11-01-007 Подбор палитры для росписи керамических изделий....209
Таблица ТЕРрр 11-01-008 Растирка глазури по готовому рецепту....209
Таблица ТЕРрр 11-01-009 Варка эмалей, глазурей....210
Таблица ТЕРрр 11-01-010 Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная)....210
Таблица ТЕРрр 11-01-011 Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации....217
Таблица ТЕРрр 11-01-012 Обжиг политых изделий в печи....217
Таблица ТЕРрр 11-01-013 Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов....219
РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ....221
Таблица ТЕРрр 11-01-014 Холодная реставрация снятых керамических изразцов....221
Таблица ТЕРрр 11-01-015 Холодная реставрация керамических изразцов на месте....222
Таблица ТЕРрр 11-01-016 Удаление поздних вставок с поверхности керамики....225
Таблица ТЕРрр 11-01-017 Распивка облицовки из керамических изразцов....225
Таблица ТЕРрр 11-01-018 Тонировка мест утрат красочного слоя....225
Таблица ТЕРрр 11-01-019 Расчистка керамических изразцов от загрязнений....225
Таблица ТЕРрр 11-01-020 Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности....229
Таблица ТЕРрр 11-01-021 Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов....229
Таблица ТЕРрр 11-01-022 Изготовление тиглей для варки эмали....230
Таблица ТЕРрр 11-01-023 Изготовление огнеупорных капсул....230
Таблица ТЕРрр 11-01-024 Сборка деревянного каркаса....230
Таблица ТЕРрр 11-01-025 Гидрофобизация изразцов....230
Таблица ТЕРрр 11-01-026 Склеивание изразцов без применения металлического крепежа....230
Таблица ТЕРрр 11-01-027 Расклейка старых швов....231
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....232
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....232
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....233

СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА....241
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....241
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА....244
Таблица ТЕРрр 12-01-001 Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора....244
Таблица ТЕРрр 12-01-002 Химическое укрепление гипса....247
Таблица ТЕРрр 12-01-003 Догипсовка архитектурно-лепных деталей....247
Таблица ТЕРрр 12-01-004 Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей....249
Таблица ТЕРрр 12-01-005 Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь....249
Таблица ТЕРрр 12-01-006 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям....250
Таблица ТЕРрр 12-01-007 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель"....251
РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА....252
Таблица ТЕРрр 12-01-008 Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых....252
Таблица ТЕРрр 12-01-009 Изготовление моделей профилированных тяг....252
Таблица ТЕРрр 12-01-010 Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли)....253
Таблица ТЕРрр 12-01-011 Изготовление моделей модульонов и кронштейнов....257
Таблица ТЕРрр 12-01-012 Изготовление моделей венков и гирлянд....259
Таблица ТЕРрр 12-01-013 Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем....260
Таблица ТЕРрр 12-01-014 Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем....262
Таблица ТЕРрр 12-01-015 Изготовление моделей сухарей и капель штучных....264
Таблица ТЕРрр 12-01-016 Изготовление моделей масок-замков....264
Таблица ТЕРрр 12-01-017 Изготовление моделей листьев....264
Таблица ТЕРрр 12-01-018 Изготовление модели балясин....265
Таблица ТЕРрр 12-01-019 Изготовление моделей капителей ионических....266
Таблица ТЕРрр 12-01-020 Изготовление моделей капителей тосканских и дорических....266
Таблица ТЕРрр 12-01-021 Изготовление моделей капителей коринфских....267
Таблица ТЕРрр 12-01-022 Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности....267
Таблица ТЕРрр 12-01-023 Изготовление форм погонных деталей....267
Таблица ТЕРрр 12-01-024 Изготовление гипсовых форм для отливки композиций....274
Таблица ТЕРрр 12-01-025 Изготовление формасиловых форм....275

Таблица ТЕРрр 12-01-026 Изготовление форм модульонов и кронштейнов 276
Таблица ТЕРрр 12-01-027 Изготовление форм масок-замков 277
Таблица ТЕРрр 12-01-028 Изготовление форм венков и гирлянд 278
Таблица ТЕРрр 12-01-029 Изготовление форм гербов и картушей 280
Таблица ТЕРрр 12-01-030 Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм 282
Таблица ТЕРрр 12-01-031 Изготовление форм листьев 286
Таблица ТЕРрр 12-01-032 Изготовление форм балясин 287
Таблица ТЕРрр 12-01-033 Изготовление форм капителей 287
Таблица ТЕРрр 12-01-034 Изготовление форм сухарей, капель штучных 289
Таблица ТЕРрр 12-01-035 Отливка погонных деталей 289
Таблица ТЕРрр 12-01-036 Отливка балясин 293
Таблица ТЕРрр 12-01-037 Отливка лепных композиций 293
Таблица ТЕРрр 12-01-038 Отливка модульонов и кронштейнов 294
Таблица ТЕРрр 12-01-039 Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем 295
Таблица ТЕРрр 12-01-040 Отливка капителей 298
Таблица ТЕРрр 12-01-041 Отливка сухарей капель штучных 300
Таблица ТЕРрр 12-01-042 Отливка масок-замков 300
Таблица ТЕРрр 12-01-043 Отливка венков и гирлянд 301
Таблица ТЕРрр 12-01-044 Отливка гербов и картушей 301
Таблица ТЕРрр 12-01-045 Отливка листьев 302
Таблица ТЕРрр 12-01-046 Установка погонных деталей 303
Таблица ТЕРрр 12-01-047 Установка балясин 305
Таблица ТЕРрр 12-01-048 Установка модульонов и кронштейнов 306
Таблица ТЕРрр 12-01-049 Установка венков и гирлянд 308
Таблица ТЕРрр 12-01-050 Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем 309
Таблица ТЕРрр 12-01-051 Установка капителей 311
Таблица ТЕРрр 12-01-052 Установка сухарей и капель штучных 313
Таблица ТЕРрр 12-01-053 Установка масок-замков 314
Таблица ТЕРрр 12-01-054 Установка гербов и картушей 314
Таблица ТЕРрр 12-01-055 Установка листьев 315
Таблица ТЕРрр 12-01-056 Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора 316
Таблица ТЕРрр 12-01-057 Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера 317
Таблица ТЕРрр 12-01-058 Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм 317
Таблица ТЕРрр 12-01-059 Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой 317
Таблица ТЕРрр 12-01-060 Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки 317
Таблица ТЕРрр 12-01-061 Покрытие поверхности лепного декора олифой 318
Таблица ТЕРрр 12-01-062 Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам 318
Таблица ТЕРрр 12-01-063 Реставрация до 20% мастичных деталей 319
Таблица ТЕРрр 12-01-064 Реставрация более 20% мастичных деталей 321

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 323
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 323
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 324

СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ 329
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 329
Таблица ТЕРрр 13-01-001 Снятие резьбы 333
Таблица ТЕРрр 13-01-002 Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева 333
Таблица ТЕРрр 13-01-003 Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева 335
Таблица ТЕРрр 13-01-004 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева 338
Таблица ТЕРрр 13-01-005 Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации 340
Таблица ТЕРрр 13-01-006 Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. 342
Таблица ТЕРрр 13-01-007 Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом 344
Таблица ТЕРрр 13-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева 345
Таблица ТЕРрр 13-01-009 Воссоздание отделочных покрытий 348
Таблица ТЕРрр 13-01-010 Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) 350
Таблица ТЕРрр 13-01-011 Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) 351

Таблица ТЕРрр 13-01-012 Установка резьбы 351
Таблица ТЕРрр 13-01-013 Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева 352
Таблица ТЕРрр 13-01-014 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева 355
Таблица ТЕРрр 13-01-015 Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.) 358
Таблица ТЕРрр 13-01-016 Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка 358
Таблица ТЕРрр 13-01-017 Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность 358
Таблица ТЕРрр 13-01-018 Приготовление осетрового клея 358

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 359

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 359

Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 360

gost.e-ecolog.ru