ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 2

СБОРНИК 7	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
СБОРНИК 8	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ.
СБОРНИК 9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
СБОРНИК 10	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ.
СБОРНИК 11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 12	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА.
СБОРНИК 13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр - 2001 Том 2.
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14 - Реставрация мебели.
Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21 - Разные работы.
Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23 - Реставрация тканей.
Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.
Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.
Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр 81-01-08-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 8

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРрр 81-01-08-2001 Сборник № 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

Сборник № 8

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-08) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-08 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-08 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация и воссоздание штукатурки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м2, к воссозданию более 10 м2.

3. Расценками настоящего сборника предусматривается выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка). При работе на отдельных местах площадью до 1 м2 устройство маяков не производится.

4. В составе работ сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

4.1. Приготовление растворов;

4.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками;

4.3. Процеживание раствора и просеивание для покрывки;

4.3. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м;

4.4. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц, при обработке поверхности высотой до 3,5 м;

4.5. Уборка мусора.

5. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м расценками раздела не учтено и оплачивается дополнительно.

6. При работе с люлек к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек расценками не учтена и расценивается отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

7. При работе с приставных лестниц к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,25.

8. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

9. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда и оплате труда соответствующих параграфов применяется коэффициент 1,2.

10. В настоящем сборнике, для удобства пользования, расценки укрупнены для отдельных мест площадью до 1 м2, до 5 м2, до 10 м2 и более 10 м2. При необходимости уточнения расценок подлежит вводить следующие коэффициенты:

10.1. При реставрации поверхностей до 1 м2 к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25;

10.2. Для тяг длиной до 5 м - коэффициент - 1,15.

11. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

12. Настоящим сборником учтен расход материалов.

13. Расценками не учтены затраты труда и эксплуатация механизмов для приготовления раствора. Эти затраты следует определять по таблицам ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

14. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
08-01-001	Расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких слоев к затратам труда и оплате труда применяется коэффициент 1,25. При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1. При работе на профилированных поверхностях к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,1.
08-01-008	Расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При постановке до 10 шт. и более к затратам труда и оплате труда применяется коэффициент 0,9. Расход материалов на каждый дополнительный маяк увеличивается: на стенах - 0,15 кг на сводах - 0,22 кг
08-01-015	При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применяется коэффициент 1,3. Расход материалов на один шаблон увеличивается на: доска - толщ. 25 мм-0,001 м3 жесть - 0,045 кг
08-01-016	Настоящая таблица относится к тягам на фасадах
08-01-017, 08-01-018, 08-01-019, 08-01-024, 08-01-025	Настоящая таблица относится и к тягам на фасадах
08-01-032, 08-01-034	При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 08-01-011. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 применять коэффициент 0,8.
08-01-033, 08-01-035	При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 применять коэффициент 0,8. Изготовление образцов терразитовой штукатурки для подбора цвета принимать по таблице 08-01-038
08-01-036, 08-01-037	При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться таблицей 08-01-014. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м2 применять коэффициент 0,8.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ

Таблица ТЕРрр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей

Измеритель : 1 зондаж площадью до 1 м2

08-01-001-01	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка средней прочности						1,74
	(зона: 1)	15,42	15,42	-	-	-	
	(зона: 2)	15,42	15,42	-	-	-	
	(зона: 3)	15,42	15,42	-	-	-	
	(зона: 4)	15,42	15,42	-	-	-	
08-01-001-02	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка прочная						3,31
	(зона: 1)	29,33	29,33	-	-	-	
	(зона: 2)	29,33	29,33	-	-	-	
	(зона: 3)	29,33	29,33	-	-	-	
	(зона: 4)	29,33	29,33	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

Измеритель : 1 м2 отбитой штукатурки

08-01-002-01	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: стены и потолки						0,60
	(зона: 1)	5,00	5,00	-	-	-	
	(зона: 2)	5,00	5,00	-	-	-	
	(зона: 3)	5,00	5,00	-	-	-	
	(зона: 4)	5,00	5,00	-	-	-	
08-01-002-02	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: столбы, колонны, пилястры						0,67
	(зона: 1)	5,58	5,58	-	-	-	
	(зона: 2)	5,58	5,58	-	-	-	
	(зона: 3)	5,58	5,58	-	-	-	
	(зона: 4)	5,58	5,58	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

Измеритель : 1 м2 отбиваемой поверхности

08-01-003-01	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: стены и потолки						0,66
	(зона: 1)	5,50	5,50	-	-	-	
	(зона: 2)	5,50	5,50	-	-	-	
	(зона: 3)	5,50	5,50	-	-	-	
	(зона: 4)	5,50	5,50	-	-	-	
08-01-003-02	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: столбы, колонны, пилястры						1,08
	(зона: 1)	9,00	9,00	-	-	-	
	(зона: 2)	9,00	9,00	-	-	-	
	(зона: 3)	9,00	9,00	-	-	-	
	(зона: 4)	9,00	9,00	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

Измеритель : 100 м2 установки каркаса на поверхности

08-01-004-01	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на стены						-
	(зона: 1)	356,94	-	63,40	-	293,54	
	(зона: 2)	351,56	-	63,40	-	288,16	
	(зона: 3)	340,80	-	63,40	-	277,40	
	(зона: 4)	346,19	-	63,40	-	282,79	
(101-0874)	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)**					**108,00**	
(101-1150)	**Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)**					**1,065**	
(101-9525)	**Электроды МР-3, (кг)**					**5,10**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-004-02	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на потолки						-
	(зона: 1)	358,42	-	95,10	-	263,32	
	(зона: 2)	353,59	-	95,10	-	258,49	
	(зона: 3)	343,94	-	95,10	-	248,84	
	(зона: 4)	348,78	-	95,10	-	253,68	
(101-0874)	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)**					**108,00**	
(101-1150)	**Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)**					**1,51**	
(101-9525)	**Электроды МР-3, (кг)**					**5,10**	
08-01-004-03	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на пилоны, пилястры, столбы						-
	(зона: 1)	379,81	-	63,40	-	316,41	
	(зона: 2)	374,01	-	63,40	-	310,61	
	(зона: 3)	362,41	-	63,40	-	299,01	
	(зона: 4)	368,22	-	63,40	-	304,82	
(101-0874)	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)**					**108,00**	
(101-1150)	**Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)**					**1,035**	
(101-9525)	**Электроды МР-3, (кг)**					**5,10**	
08-01-004-04	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности						-
	(зона: 1)	377,61	-	63,40	-	314,21	
	(зона: 2)	371,84	-	63,40	-	308,44	
	(зона: 3)	360,33	-	63,40	-	296,93	
	(зона: 4)	366,10	-	63,40	-	302,70	
(101-0874)	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)**					**108,00**	
(101-1150)	**Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм, (т)**					**1,036**	
(101-9525)	**Электроды МР-3, (кг)**					**5,10**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям

Измеритель : 100 м2 поверхности обтянутой сетки

08-01-005-01	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на стены						160,00
	(зона: 1)	1760,04	1502,40	31,70	-	225,94	
	(зона: 2)	1755,90	1502,40	31,70	-	221,80	
	(зона: 3)	1747,61	1502,40	31,70	-	213,51	
	(зона: 4)	1751,75	1502,40	31,70	-	217,65	
(101-0874)	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)**					**109,00**	
08-01-005-02	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на потолки						171,00
	(зона: 1)	1820,61	1605,69	31,70	-	183,22	
	(зона: 2)	1817,25	1605,69	31,70	-	179,86	
	(зона: 3)	1810,52	1605,69	31,70	-	173,13	
	(зона: 4)	1813,89	1605,69	31,70	-	176,50	
(101-0874)	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)**					**109,00**	
08-01-005-03	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на пилоны, пилястры, столбы						171,00
	(зона: 1)	1878,01	1605,69	31,70	-	240,62	
	(зона: 2)	1873,59	1605,69	31,70	-	236,20	
	(зона: 3)	1864,76	1605,69	31,70	-	227,37	
	(зона: 4)	1869,18	1605,69	31,70	-	231,79	
(101-0874)	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)**					**109,00**	
08-01-005-04	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности						182,00
	(зона: 1)	1997,00	1708,98	31,70	-	256,32	
	(зона: 2)	1992,29	1708,98	31,70	-	251,61	
	(зона: 3)	1982,89	1708,98	31,70	-	242,21	
	(зона: 4)	1987,59	1708,98	31,70	-	246,91	
(101-0874)	**Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия, (м2)**					**109,00**	

Таблица ТЕРрр 08-01-006 Замена негодной драни с применением изоляционного материала

Измеритель : 10 м2 поверхности

08-01-006-01	Замена негодной драни с применением изоляционного материала: на стенах						43,30
	(зона: 1)	673,11	360,69	3,17	-	309,25	
	(зона: 2)	659,06	360,69	3,17	-	295,20	
	(зона: 3)	640,73	360,69	3,17	-	276,87	
	(зона: 4)	647,81	360,69	3,17	-	283,95	
08-01-006-02	Замена негодной драни с применением изоляционного материала: на потолках						43,30
	(зона: 1)	672,11	360,69	3,17	-	308,25	
	(зона: 2)	658,07	360,69	3,17	-	294,21	
	(зона: 3)	639,79	360,69	3,17	-	275,93	
	(зона: 4)	646,84	360,69	3,17	-	282,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-006-03	Замена негодной драни с применением изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилястрах						47,90
	(зона: 1)	710,43	399,01	3,17	-	308,25	
	(зона: 2)	696,39	399,01	3,17	-	294,21	
	(зона: 3)	678,11	399,01	3,17	-	275,93	
	(зона: 4)	685,16	399,01	3,17	-	282,98	

Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драни без изоляционного материала

Измеритель : м2 поверхности

08-01-007-01	Замена негодной драни без изоляционного материала: на стенах						31,90
	(зона: 1)	334,43	265,73	-	-	68,70	
	(зона: 2)	333,17	265,73	-	-	67,44	
	(зона: 3)	330,65	265,73	-	-	64,92	
	(зона: 4)	331,90	265,73	-	-	66,17	
08-01-007-02	Замена негодной драни без изоляционного материала: на потолках						34,20
	(зона: 1)	352,59	284,89	-	-	67,70	
	(зона: 2)	351,34	284,89	-	-	66,45	
	(зона: 3)	348,86	284,89	-	-	63,97	
	(зона: 4)	350,10	284,89	-	-	65,21	
08-01-007-03	Замена негодной драни без изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилястрах						37,60
	(зона: 1)	380,91	313,21	-	-	67,70	
	(зона: 2)	379,66	313,21	-	-	66,45	
	(зона: 3)	377,18	313,21	-	-	63,97	
	(зона: 4)	378,42	313,21	-	-	65,21	

Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов

Измеритель : 10 комплектов маяков (1 компл.=5 маяков)

08-01-008-01	Установка маяков на трещинах: стен						5,70
	(зона: 1)	59,38	57,63	-	-	1,75	
	(зона: 2)	59,09	57,63	-	-	1,46	
	(зона: 3)	59,02	57,63	-	-	1,39	
	(зона: 4)	59,12	57,63	-	-	1,49	
08-01-008-02	Установка маяков на трещинах: сводов						10,30
	(зона: 1)	106,69	104,13	-	-	2,56	
	(зона: 2)	106,28	104,13	-	-	2,15	
	(зона: 3)	106,17	104,13	-	-	2,04	
	(зона: 4)	106,32	104,13	-	-	2,19	

Таблица ТЕРрр 08-01-009 Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 реставрируемой поверхности

08-01-009-01	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных						5,70
	(зона: 1)	64,30	53,52	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	63,37	53,52	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	62,98	53,52	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	63,37	53,52	1,59	-	8,26	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,037**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-009-02	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных						5,85
	(зона: 1)	70,48	54,93	2,22	-	13,33	
	(зона: 2)	68,96	54,93	2,22	-	11,81	
	(зона: 3)	68,39	54,93	2,22	-	11,24	
	(зона: 4)	68,99	54,93	2,22	-	11,84	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,048**	
08-01-009-03	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков						7,07
	(зона: 1)	77,48	66,39	1,59	-	9,50	
	(зона: 2)	76,51	66,39	1,59	-	8,53	
	(зона: 3)	76,12	66,39	1,59	-	8,14	
	(зона: 4)	76,51	66,39	1,59	-	8,53	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,039**	
08-01-009-04	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов						10,49
	(зона: 1)	109,28	98,50	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	108,35	98,50	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	107,96	98,50	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	108,35	98,50	1,59	-	8,26	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,037**	
08-01-009-05	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных						12,77
	(зона: 1)	134,51	119,91	2,22	-	12,38	
	(зона: 2)	133,24	119,91	2,22	-	11,11	
	(зона: 3)	132,72	119,91	2,22	-	10,59	
	(зона: 4)	133,24	119,91	2,22	-	11,11	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,05**	
08-01-009-06	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных						12,88
	(зона: 1)	140,23	120,94	2,85	-	16,44	
	(зона: 2)	138,38	120,94	2,85	-	14,59	
	(зона: 3)	137,69	120,94	2,85	-	13,90	
	(зона: 4)	138,42	120,94	2,85	-	14,63	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,065**	
08-01-009-07	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						13,34
	(зона: 1)	144,55	125,26	2,85	-	16,44	
	(зона: 2)	142,70	125,26	2,85	-	14,59	
	(зона: 3)	142,01	125,26	2,85	-	13,90	
	(зона: 4)	142,74	125,26	2,85	-	14,63	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,065**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-010 Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 воссозданной поверхности

08-01-010-01	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных						3,42
	(зона: 1)	42,89	32,11	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	41,96	32,11	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	41,57	32,11	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	41,96	32,11	1,59	-	8,26	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,037**	
08-01-010-02	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных						4,22
	(зона: 1)	55,18	39,63	2,22	-	13,33	
	(зона: 2)	53,66	39,63	2,22	-	11,81	
	(зона: 3)	53,09	39,63	2,22	-	11,24	
	(зона: 4)	53,69	39,63	2,22	-	11,84	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,049**	
08-01-010-03	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков						4,67
	(зона: 1)	55,25	43,85	1,90	-	9,50	
	(зона: 2)	54,28	43,85	1,90	-	8,53	
	(зона: 3)	53,89	43,85	1,90	-	8,14	
	(зона: 4)	54,28	43,85	1,90	-	8,53	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,039**	
08-01-010-04	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов						4,67
	(зона: 1)	54,63	43,85	1,59	-	9,19	
	(зона: 2)	53,70	43,85	1,59	-	8,26	
	(зона: 3)	53,31	43,85	1,59	-	7,87	
	(зона: 4)	53,70	43,85	1,59	-	8,26	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,036**	
08-01-010-05	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных						5,24
	(зона: 1)	63,80	49,20	2,22	-	12,38	
	(зона: 2)	62,53	49,20	2,22	-	11,11	
	(зона: 3)	62,01	49,20	2,22	-	10,59	
	(зона: 4)	62,53	49,20	2,22	-	11,11	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,05**	
08-01-010-06	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных						5,81
	(зона: 1)	73,22	54,56	2,22	-	16,44	
	(зона: 2)	71,37	54,56	2,22	-	14,59	
	(зона: 3)	70,68	54,56	2,22	-	13,90	
	(зона: 4)	71,41	54,56	2,22	-	14,63	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,065**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-010-07	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						7,41
	(зона: 1)	88,87	69,58	2,85	-	16,44	
	(зона: 2)	87,02	69,58	2,85	-	14,59	
	(зона: 3)	86,33	69,58	2,85	-	13,90	
	(зона: 4)	87,06	69,58	2,85	-	14,63	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,065**	

Таблица ТЕРрр 08-01-011 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-011-01	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных						0,46
	(зона: 1)	8,81	4,32	-	-	4,49	
	(зона: 2)	8,18	4,32	-	-	3,86	
	(зона: 3)	7,98	4,32	-	-	3,66	
	(зона: 4)	8,22	4,32	-	-	3,90	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,012**	
08-01-011-02	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных						0,57
	(зона: 1)	9,84	5,35	-	-	4,49	
	(зона: 2)	9,21	5,35	-	-	3,86	
	(зона: 3)	9,01	5,35	-	-	3,66	
	(зона: 4)	9,25	5,35	-	-	3,90	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,012**	
08-01-011-03	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков						0,68
	(зона: 1)	10,88	6,39	-	-	4,49	
	(зона: 2)	10,25	6,39	-	-	3,86	
	(зона: 3)	10,05	6,39	-	-	3,66	
	(зона: 4)	10,29	6,39	-	-	3,90	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,012**	
08-01-011-04	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов						0,68
	(зона: 1)	10,88	6,39	-	-	4,49	
	(зона: 2)	10,25	6,39	-	-	3,86	
	(зона: 3)	10,05	6,39	-	-	3,66	
	(зона: 4)	10,29	6,39	-	-	3,90	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,012**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-011-05	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных						0,68
	(зона: 1)	10,88	6,39	-	-	4,49	
	(зона: 2)	10,25	6,39	-	-	3,86	
	(зона: 3)	10,05	6,39	-	-	3,66	
	(зона: 4)	10,29	6,39	-	-	3,90	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,012**	
08-01-011-06	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных						0,80
	(зона: 1)	12,00	7,51	-	-	4,49	
	(зона: 2)	11,37	7,51	-	-	3,86	
	(зона: 3)	11,17	7,51	-	-	3,66	
	(зона: 4)	11,41	7,51	-	-	3,90	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,012**	
08-01-011-07	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						1,03
	(зона: 1)	14,16	9,67	-	-	4,49	
	(зона: 2)	13,53	9,67	-	-	3,86	
	(зона: 3)	13,33	9,67	-	-	3,66	
	(зона: 4)	13,57	9,67	-	-	3,90	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,012**	

Таблица ТЕРрр 08-01-012 Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-012-01	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных						4,56
	(зона: 1)	90,75	42,82	1,59	-	46,34	
	(зона: 2)	83,98	42,82	1,59	-	39,57	
	(зона: 3)	82,00	42,82	1,59	-	37,59	
	(зона: 4)	84,55	42,82	1,59	-	40,14	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,027**	
08-01-012-02	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных						4,90
	(зона: 1)	99,37	46,01	1,90	-	51,46	
	(зона: 2)	91,76	46,01	1,90	-	43,85	
	(зона: 3)	89,56	46,01	1,90	-	41,65	
	(зона: 4)	92,41	46,01	1,90	-	44,50	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,033**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-012-03	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков						6,84
	(зона: 1)	111,31	64,23	1,59	-	45,49	
	(зона: 2)	104,88	64,23	1,59	-	39,06	
	(зона: 3)	102,95	64,23	1,59	-	37,13	
	(зона: 4)	105,39	64,23	1,59	-	39,57	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,028**	
08-01-012-04	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов						9,35
	(зона: 1)	135,73	87,80	1,59	-	46,34	
	(зона: 2)	128,96	87,80	1,59	-	39,57	
	(зона: 3)	126,98	87,80	1,59	-	37,59	
	(зона: 4)	129,53	87,80	1,59	-	40,14	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,027**	
08-01-012-05	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных						10,83
	(зона: 1)	155,33	101,69	1,90	-	51,74	
	(зона: 2)	147,81	101,69	1,90	-	44,22	
	(зона: 3)	145,61	101,69	1,90	-	42,02	
	(зона: 4)	148,44	101,69	1,90	-	44,85	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,033**	
08-01-012-06	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных						11,63
	(зона: 1)	173,83	109,21	2,54	-	62,08	
	(зона: 2)	164,66	109,21	2,54	-	52,91	
	(зона: 3)	162,00	109,21	2,54	-	50,25	
	(зона: 4)	165,44	109,21	2,54	-	53,69	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,042**	
08-01-012-07	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						12,08
	(зона: 1)	178,44	113,43	2,54	-	62,47	
	(зона: 2)	169,21	113,43	2,54	-	53,24	
	(зона: 3)	166,54	113,43	2,54	-	50,57	
	(зона: 4)	170,00	113,43	2,54	-	54,03	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,042**	

Таблица ТЕРрр 08-01-013 Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 воссозданной поверхности

08-01-013-01	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных						2,74
	(зона: 1)	73,66	25,73	1,59	-	46,34	
	(зона: 2)	66,89	25,73	1,59	-	39,57	
	(зона: 3)	64,91	25,73	1,59	-	37,59	
	(зона: 4)	67,46	25,73	1,59	-	40,14	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,027**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-013-02	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных						3,99
	(зона: 1)	90,85	37,47	1,90	-	51,48	
	(зона: 2)	83,25	37,47	1,90	-	43,88	
	(зона: 3)	81,04	37,47	1,90	-	41,67	
	(зона: 4)	83,90	37,47	1,90	-	44,53	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,033**	
08-01-013-03	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков						4,10
	(зона: 1)	85,58	38,50	1,59	-	45,49	
	(зона: 2)	79,15	38,50	1,59	-	39,06	
	(зона: 3)	77,22	38,50	1,59	-	37,13	
	(зона: 4)	79,66	38,50	1,59	-	39,57	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,028**	
08-01-013-04	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов						4,22
	(зона: 1)	87,56	39,63	1,59	-	46,34	
	(зона: 2)	80,79	39,63	1,59	-	39,57	
	(зона: 3)	78,81	39,63	1,59	-	37,59	
	(зона: 4)	81,36	39,63	1,59	-	40,14	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,027**	
08-01-013-05	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных						4,33
	(зона: 1)	94,30	40,66	1,90	-	51,74	
	(зона: 2)	86,78	40,66	1,90	-	44,22	
	(зона: 3)	84,58	40,66	1,90	-	42,02	
	(зона: 4)	87,41	40,66	1,90	-	44,85	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,033**	
08-01-013-06	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных						5,02
	(зона: 1)	111,61	47,14	2,54	-	61,93	
	(зона: 2)	102,44	47,14	2,54	-	52,76	
	(зона: 3)	99,79	47,14	2,54	-	50,11	
	(зона: 4)	103,22	47,14	2,54	-	53,54	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,042**	
08-01-013-07	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						6,73
	(зона: 1)	128,20	63,19	2,54	-	62,47	
	(зона: 2)	118,97	63,19	2,54	-	53,24	
	(зона: 3)	116,30	63,19	2,54	-	50,57	
	(зона: 4)	119,76	63,19	2,54	-	54,03	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,042**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-014 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-014-01	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных						0,34
	(зона: 1)	14,53	3,19	-	-	11,34	
	(зона: 2)	12,69	3,19	-	-	9,50	
	(зона: 3)	12,19	3,19	-	-	9,00	
	(зона: 4)	12,87	3,19	-	-	9,68	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,008**	
08-01-014-02	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных						0,34
	(зона: 1)	14,53	3,19	-	-	11,34	
	(зона: 2)	12,69	3,19	-	-	9,50	
	(зона: 3)	12,19	3,19	-	-	9,00	
	(зона: 4)	12,87	3,19	-	-	9,68	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,008**	
08-01-014-03	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков						0,46
	(зона: 1)	15,66	4,32	-	-	11,34	
	(зона: 2)	13,82	4,32	-	-	9,50	
	(зона: 3)	13,32	4,32	-	-	9,00	
	(зона: 4)	14,00	4,32	-	-	9,68	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,008**	
08-01-014-04	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов						0,68
	(зона: 1)	17,73	6,39	-	-	11,34	
	(зона: 2)	15,89	6,39	-	-	9,50	
	(зона: 3)	15,39	6,39	-	-	9,00	
	(зона: 4)	16,07	6,39	-	-	9,68	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,008**	
08-01-014-05	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных						0,80
	(зона: 1)	18,85	7,51	-	-	11,34	
	(зона: 2)	17,01	7,51	-	-	9,50	
	(зона: 3)	16,51	7,51	-	-	9,00	
	(зона: 4)	17,19	7,51	-	-	9,68	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,008**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-014-06	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных						0,80
	(зона: 1)	18,85	7,51	-	-	11,34	
	(зона: 2)	17,01	7,51	-	-	9,50	
	(зона: 3)	16,51	7,51	-	-	9,00	
	(зона: 4)	17,19	7,51	-	-	9,68	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,008**	
08-01-014-07	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов						0,91
	(зона: 1)	19,88	8,54	-	-	11,34	
	(зона: 2)	18,04	8,54	-	-	9,50	
	(зона: 3)	17,54	8,54	-	-	9,00	
	(зона: 4)	18,22	8,54	-	-	9,68	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,008**	

Таблица ТЕРрр 08-01-015 Изготовление шаблона

Измеритель : 10 шаблонов

08-01-015-01	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломов: от 1 до 5						104,00
	(зона: 1)	1015,28	976,56	-	-	38,72	
	(зона: 2)	1013,85	976,56	-	-	37,29	
	(зона: 3)	1012,85	976,56	-	-	36,29	
	(зона: 4)	1013,31	976,56	-	-	36,75	
08-01-015-02	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломов: от 5 до 10						153,00
	(зона: 1)	1475,39	1436,67	-	-	38,72	
	(зона: 2)	1473,96	1436,67	-	-	37,29	
	(зона: 3)	1472,96	1436,67	-	-	36,29	
	(зона: 4)	1473,42	1436,67	-	-	36,75	
08-01-015-03	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломов: свыше 10						195,00
	(зона: 1)	1869,77	1831,05	-	-	38,72	
	(зона: 2)	1868,34	1831,05	-	-	37,29	
	(зона: 3)	1867,34	1831,05	-	-	36,29	
	(зона: 4)	1867,80	1831,05	-	-	36,75	

Таблица ТЕРрр 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-016-01	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг						14,25
	(зона: 1)	154,93	133,81	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	153,03	133,81	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	152,28	133,81	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	153,05	133,81	3,20	-	16,04	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,067**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-016-02	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных						14,71
	(зона: 1)	159,25	138,13	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	157,35	138,13	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	156,60	138,13	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	157,37	138,13	3,20	-	16,04	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,067**	
08-01-016-03	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						16,99
	(зона: 1)	180,66	159,54	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	178,76	159,54	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	178,01	159,54	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	178,78	159,54	3,20	-	16,04	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,067**	
08-01-016-04	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						18,13
	(зона: 1)	214,75	193,63	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	212,85	193,63	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	212,10	193,63	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	212,87	193,63	3,20	-	16,04	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,067**	
08-01-016-05	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						19,04
	(зона: 1)	224,47	203,35	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	222,57	203,35	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	221,82	203,35	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	222,59	203,35	3,20	-	16,04	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,067**	

Таблица ТЕРрр 08-01-017 Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-017-01	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг						8,44
	(зона: 1)	100,37	79,25	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	98,47	79,25	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	97,72	79,25	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	98,49	79,25	3,20	-	16,04	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,067**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-017-02	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных						9,12
	(зона: 1)	106,76	85,64	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	104,86	85,64	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	104,11	85,64	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	104,88	85,64	3,20	-	16,04	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,067**	
08-01-017-03	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						9,80
	(зона: 1)	113,14	92,02	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	111,24	92,02	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	110,49	92,02	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	111,26	92,02	3,20	-	16,04	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,067**	
08-01-017-04	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						11,06
	(зона: 1)	139,24	118,12	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	137,34	118,12	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	136,59	118,12	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	137,36	118,12	3,20	-	16,04	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,067**	
08-01-017-05	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						13,57
	(зона: 1)	166,05	144,93	3,20	-	17,92	
	(зона: 2)	164,15	144,93	3,20	-	16,02	
	(зона: 3)	163,40	144,93	3,20	-	15,27	
	(зона: 4)	164,17	144,93	3,20	-	16,04	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,067**	

Таблица ТЕРрр 08-01-018 Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-018-01	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг						13,57
	(зона: 1)	200,74	127,42	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	189,27	127,42	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	186,21	127,42	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	190,43	127,42	2,85	-	60,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,043**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-018-02	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных						13,91
	(зона: 1)	203,93	130,61	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	192,46	130,61	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	189,40	130,61	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	193,62	130,61	2,85	-	60,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,043**	
08-01-018-03	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						13,91
	(зона: 1)	203,93	130,61	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	192,46	130,61	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	189,40	130,61	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	193,62	130,61	2,85	-	60,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,043**	
08-01-018-04	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						15,50
	(зона: 1)	238,86	165,54	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	227,39	165,54	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	224,33	165,54	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	228,55	165,54	2,85	-	60,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,043**	
08-01-018-05	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						16,64
	(зона: 1)	251,04	177,72	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	239,57	177,72	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	236,51	177,72	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	240,73	177,72	2,85	-	60,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,043**	

Таблица ТЕРрр 08-01-019 Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-019-01	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг						7,75
	(зона: 1)	146,09	72,77	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	134,62	72,77	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	131,56	72,77	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	135,78	72,77	2,85	-	60,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,043**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-019-02	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных						8,66
	(зона: 1)	154,64	81,32	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	143,17	81,32	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	140,11	81,32	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	144,33	81,32	2,85	-	60,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,043**	
08-01-019-03	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра						8,66
	(зона: 1)	154,64	81,32	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	143,17	81,32	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	140,11	81,32	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	144,33	81,32	2,85	-	60,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,043**	
08-01-019-04	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров						10,60
	(зона: 1)	186,53	113,21	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	175,06	113,21	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	172,00	113,21	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	176,22	113,21	2,85	-	60,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,043**	
08-01-019-05	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности						11,51
	(зона: 1)	196,25	122,93	2,85	-	70,47	
	(зона: 2)	184,78	122,93	2,85	-	59,00	
	(зона: 3)	181,72	122,93	2,85	-	55,94	
	(зона: 4)	185,94	122,93	2,85	-	60,16	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,043**	

Таблица ТЕРрр 08-01-020 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-020-01	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 %						0,91
	(зона: 1)	12,52	8,54	-	-	3,98	
	(зона: 2)	11,87	8,54	-	-	3,33	
	(зона: 3)	11,70	8,54	-	-	3,16	
	(зона: 4)	11,94	8,54	-	-	3,40	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0022**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-020-02	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 %						1,71
	(зона: 1)	23,40	16,06	-	-	7,34	
	(зона: 2)	22,21	16,06	-	-	6,15	
	(зона: 3)	21,89	16,06	-	-	5,83	
	(зона: 4)	22,33	16,06	-	-	6,27	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0047**	
08-01-020-03	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 1 5 %						2,39
	(зона: 1)	33,52	22,44	-	-	11,08	
	(зона: 2)	31,72	22,44	-	-	9,28	
	(зона: 3)	31,24	22,44	-	-	8,80	
	(зона: 4)	31,90	22,44	-	-	9,46	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0063**	

Таблица ТЕРрр 08-01-021 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-021-01	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 %						0,91
	(зона: 1)	9,66	8,54	-	-	1,12	
	(зона: 2)	9,54	8,54	-	-	1,00	
	(зона: 3)	9,49	8,54	-	-	0,95	
	(зона: 4)	9,54	8,54	-	-	1,00	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0033**	
08-01-021-02	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 %						1,71
	(зона: 1)	17,57	16,06	-	-	1,51	
	(зона: 2)	17,40	16,06	-	-	1,34	
	(зона: 3)	17,34	16,06	-	-	1,28	
	(зона: 4)	17,40	16,06	-	-	1,34	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0064**	
08-01-021-03	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 1 5 %						2,39
	(зона: 1)	33,76	22,44	-	-	11,32	
	(зона: 2)	33,33	22,44	-	-	10,89	
	(зона: 3)	32,90	22,44	-	-	10,46	
	(зона: 4)	33,17	22,44	-	-	10,73	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0096**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-022 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-022-01	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 %						1,25
	(зона: 1)	17,32	13,35	-	-	3,97	
	(зона: 2)	16,68	13,35	-	-	3,33	
	(зона: 3)	16,50	13,35	-	-	3,15	
	(зона: 4)	16,74	13,35	-	-	3,39	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0022**	
08-01-022-02	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 %						2,05
	(зона: 1)	29,23	21,89	-	-	7,34	
	(зона: 2)	28,04	21,89	-	-	6,15	
	(зона: 3)	27,72	21,89	-	-	5,83	
	(зона: 4)	28,16	21,89	-	-	6,27	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0047**	
08-01-022-03	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 15 %						2,96
	(зона: 1)	42,69	31,61	-	-	11,08	
	(зона: 2)	40,89	31,61	-	-	9,28	
	(зона: 3)	40,41	31,61	-	-	8,80	
	(зона: 4)	41,07	31,61	-	-	9,46	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0063**	

Таблица ТЕРрр 08-01-023 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности тяги

08-01-023-01	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 %						1,25
	(зона: 1)	14,47	13,35	-	-	1,12	
	(зона: 2)	14,35	13,35	-	-	1,00	
	(зона: 3)	14,30	13,35	-	-	0,95	
	(зона: 4)	14,35	13,35	-	-	1,00	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0033**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-023-02	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 %						2,05
	(зона: 1)	23,40	21,89	-	-	1,51	
	(зона: 2)	23,23	21,89	-	-	1,34	
	(зона: 3)	23,17	21,89	-	-	1,28	
	(зона: 4)	23,23	21,89	-	-	1,34	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0064**	
08-01-023-03	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 15 %						2,96
	(зона: 1)	34,12	31,61	-	-	2,51	
	(зона: 2)	33,86	31,61	-	-	2,25	
	(зона: 3)	33,75	31,61	-	-	2,14	
	(зона: 4)	33,86	31,61	-	-	2,25	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,0096**	

Таблица ТЕРрр 08-01-024 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

Измеритель : 1 м суммы относа и высоты тяги

08-01-024-01	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором						13,05
	(зона: 1)	205,50	139,37	4,81	-	61,32	
	(зона: 2)	195,82	139,37	5,11	-	51,34	
	(зона: 3)	192,68	139,37	4,63	-	48,68	
	(зона: 4)	196,43	139,37	4,71	-	52,35	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,036**	

Таблица ТЕРрр 08-01-025 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

Измеритель : 1 м суммы относа и высоты тяги

08-01-025-01	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором						14,48
	(зона: 1)	173,32	154,65	5,18	-	13,49	
	(зона: 2)	172,27	154,65	5,50	-	12,12	
	(зона: 3)	171,19	154,65	4,98	-	11,56	
	(зона: 4)	171,84	154,65	5,07	-	12,12	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,057**	

Таблица ТЕРрр 08-01-026 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель : 10 м борозды

08-01-026-01	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм						2,70
	(зона: 1)	30,58	28,84	-	-	1,74	
	(зона: 2)	30,40	28,84	-	-	1,56	
	(зона: 3)	30,33	28,84	-	-	1,49	
	(зона: 4)	30,41	28,84	-	-	1,57	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-026-02	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						3,00
	(зона: 1)	35,45	32,04	-	-	3,41	
	(зона: 2)	35,10	32,04	-	-	3,06	
	(зона: 3)	34,97	32,04	-	-	2,93	
	(зона: 4)	35,11	32,04	-	-	3,07	
08-01-026-03	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 1 50 мм						3,20
	(зона: 1)	39,33	34,18	-	-	5,15	
	(зона: 2)	38,80	34,18	-	-	4,62	
	(зона: 3)	38,59	34,18	-	-	4,41	
	(зона: 4)	38,81	34,18	-	-	4,63	
08-01-026-04	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						3,80
	(зона: 1)	47,40	40,58	-	-	6,82	
	(зона: 2)	46,70	40,58	-	-	6,12	
	(зона: 3)	46,42	40,58	-	-	5,84	
	(зона: 4)	46,71	40,58	-	-	6,13	
08-01-026-05	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм						4,10
	(зона: 1)	52,33	43,79	-	-	8,54	
	(зона: 2)	51,46	43,79	-	-	7,67	
	(зона: 3)	51,11	43,79	-	-	7,32	
	(зона: 4)	51,48	43,79	-	-	7,69	
08-01-026-06	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм						3,80
	(зона: 1)	42,38	40,58	-	-	1,80	
	(зона: 2)	42,20	40,58	-	-	1,62	
	(зона: 3)	42,12	40,58	-	-	1,54	
	(зона: 4)	42,20	40,58	-	-	1,62	
08-01-026-07	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм						4,00
	(зона: 1)	46,31	42,72	-	-	3,59	
	(зона: 2)	45,94	42,72	-	-	3,22	
	(зона: 3)	45,80	42,72	-	-	3,08	
	(зона: 4)	45,95	42,72	-	-	3,23	
08-01-026-08	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм						4,20
	(зона: 1)	50,23	44,86	-	-	5,37	
	(зона: 2)	49,68	44,86	-	-	4,82	
	(зона: 3)	49,46	44,86	-	-	4,60	
	(зона: 4)	49,69	44,86	-	-	4,83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-026-09	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм						4,60
	(зона: 1)	56,51	49,13	-	-	7,38	
	(зона: 2)	55,77	49,13	-	-	6,64	
	(зона: 3)	55,48	49,13	-	-	6,35	
	(зона: 4)	55,79	49,13	-	-	6,66	
08-01-026-10	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм						4,90
	(зона: 1)	61,30	52,33	-	-	8,97	
	(зона: 2)	60,38	52,33	-	-	8,05	
	(зона: 3)	60,01	52,33	-	-	7,68	
	(зона: 4)	60,40	52,33	-	-	8,07	

Таблица ТЕРрр 08-01-027 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель : 10 м борозды

08-01-027-01	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм						0,27
	(зона: 1)	3,70	2,88	-	-	0,82	
	(зона: 2)	3,62	2,88	-	-	0,74	
	(зона: 3)	3,59	2,88	-	-	0,71	
	(зона: 4)	3,62	2,88	-	-	0,74	
08-01-027-02	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						0,30
	(зона: 1)	4,94	3,20	-	-	1,74	
	(зона: 2)	4,76	3,20	-	-	1,56	
	(зона: 3)	4,69	3,20	-	-	1,49	
	(зона: 4)	4,77	3,20	-	-	1,57	
08-01-027-03	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм						0,32
	(зона: 1)	5,96	3,42	-	-	2,54	
	(зона: 2)	5,70	3,42	-	-	2,28	
	(зона: 3)	5,60	3,42	-	-	2,18	
	(зона: 4)	5,71	3,42	-	-	2,29	
08-01-027-04	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						0,38
	(зона: 1)	7,50	4,06	-	-	3,44	
	(зона: 2)	7,14	4,06	-	-	3,08	
	(зона: 3)	7,00	4,06	-	-	2,94	
	(зона: 4)	7,15	4,06	-	-	3,09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-027-05	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм						0,41
	(зона: 1)	8,68	4,38	-	-	4,30	
	(зона: 2)	8,24	4,38	-	-	3,86	
	(зона: 3)	8,07	4,38	-	-	3,69	
	(зона: 4)	8,25	4,38	-	-	3,87	
08-01-027-06	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм						0,38
	(зона: 1)	4,95	4,06	-	-	0,89	
	(зона: 2)	4,86	4,06	-	-	0,80	
	(зона: 3)	4,83	4,06	-	-	0,77	
	(зона: 4)	4,86	4,06	-	-	0,80	
08-01-027-07	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм						0,40
	(зона: 1)	6,07	4,27	-	-	1,80	
	(зона: 2)	5,89	4,27	-	-	1,62	
	(зона: 3)	5,81	4,27	-	-	1,54	
	(зона: 4)	5,89	4,27	-	-	1,62	
08-01-027-08	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм						0,42
	(зона: 1)	7,39	4,49	-	-	2,90	
	(зона: 2)	7,08	4,49	-	-	2,59	
	(зона: 3)	6,96	4,49	-	-	2,47	
	(зона: 4)	7,09	4,49	-	-	2,60	
08-01-027-09	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм						0,46
	(зона: 1)	8,54	4,91	-	-	3,63	
	(зона: 2)	8,17	4,91	-	-	3,26	
	(зона: 3)	8,02	4,91	-	-	3,11	
	(зона: 4)	8,18	4,91	-	-	3,27	
08-01-027-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм						0,49
	(зона: 1)	9,72	5,23	-	-	4,49	
	(зона: 2)	9,26	5,23	-	-	4,03	
	(зона: 3)	9,08	5,23	-	-	3,85	
	(зона: 4)	9,27	5,23	-	-	4,04	

Таблица ТЕРрр 08-01-028 Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель : 10 м борозды

08-01-028-01	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм						3,30
	(зона: 1)	40,47	35,24	-	-	5,23	
	(зона: 2)	40,38	35,24	-	-	5,14	
	(зона: 3)	40,18	35,24	-	-	4,94	
	(зона: 4)	40,28	35,24	-	-	5,04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-028-02	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						3,50
	(зона: 1)	47,06	37,38	-	-	9,68	
	(зона: 2)	46,88	37,38	-	-	9,50	
	(зона: 3)	46,53	37,38	-	-	9,15	
	(зона: 4)	46,70	37,38	-	-	9,32	
08-01-028-03	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм						3,80
	(зона: 1)	55,23	40,58	-	-	14,65	
	(зона: 2)	54,96	40,58	-	-	14,38	
	(зона: 3)	54,42	40,58	-	-	13,84	
	(зона: 4)	54,69	40,58	-	-	14,11	
08-01-028-04	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						4,60
	(зона: 1)	68,49	49,13	-	-	19,36	
	(зона: 2)	68,13	49,13	-	-	19,00	
	(зона: 3)	67,42	49,13	-	-	18,29	
	(зона: 4)	67,78	49,13	-	-	18,65	
08-01-028-05	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм						4,80
	(зона: 1)	74,80	51,26	-	-	23,54	
	(зона: 2)	74,37	51,26	-	-	23,11	
	(зона: 3)	73,51	51,26	-	-	22,25	
	(зона: 4)	73,94	51,26	-	-	22,68	
08-01-028-06	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм						4,50
	(зона: 1)	53,45	48,06	-	-	5,39	
	(зона: 2)	53,35	48,06	-	-	5,29	
	(зона: 3)	53,15	48,06	-	-	5,09	
	(зона: 4)	53,25	48,06	-	-	5,19	
08-01-028-07	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм						4,80
	(зона: 1)	61,72	51,26	-	-	10,46	
	(зона: 2)	61,53	51,26	-	-	10,27	
	(зона: 3)	61,15	51,26	-	-	9,89	
	(зона: 4)	61,34	51,26	-	-	10,08	
08-01-028-08	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм						5,10
	(зона: 1)	69,49	54,47	-	-	15,02	
	(зона: 2)	69,21	54,47	-	-	14,74	
	(зона: 3)	68,66	54,47	-	-	14,19	
	(зона: 4)	68,93	54,47	-	-	14,46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-028-09	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм						5,60
	(зона: 1)	81,05	59,81	-	-	21,24	
	(зона: 2)	80,66	59,81	-	-	20,85	
	(зона: 3)	79,88	59,81	-	-	20,07	
	(зона: 4)	80,27	59,81	-	-	20,46	
08-01-028-10	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм						5,80
	(зона: 1)	86,64	61,94	-	-	24,70	
	(зона: 2)	86,18	61,94	-	-	24,24	
	(зона: 3)	85,28	61,94	-	-	23,34	
	(зона: 4)	85,73	61,94	-	-	23,79	

Таблица ТЕРрр 08-01-029 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель : 10 м борозды

08-01-029-01	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм						0,33
	(зона: 1)	5,77	3,52	-	-	2,25	
	(зона: 2)	5,73	3,52	-	-	2,21	
	(зона: 3)	5,65	3,52	-	-	2,13	
	(зона: 4)	5,69	3,52	-	-	2,17	
08-01-029-02	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм						0,35
	(зона: 1)	8,45	3,74	-	-	4,71	
	(зона: 2)	8,36	3,74	-	-	4,62	
	(зона: 3)	8,19	3,74	-	-	4,45	
	(зона: 4)	8,28	3,74	-	-	4,54	
08-01-029-03	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм						0,38
	(зона: 1)	10,91	4,06	-	-	6,85	
	(зона: 2)	10,79	4,06	-	-	6,73	
	(зона: 3)	10,54	4,06	-	-	6,48	
	(зона: 4)	10,66	4,06	-	-	6,60	
08-01-029-04	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм						0,46
	(зона: 1)	14,17	4,91	-	-	9,26	
	(зона: 2)	14,00	4,91	-	-	9,09	
	(зона: 3)	13,66	4,91	-	-	8,75	
	(зона: 4)	13,83	4,91	-	-	8,92	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-029-05	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм						0,48
	(зона: 1)	16,90	5,13	-	-	11,77	
	(зона: 2)	16,69	5,13	-	-	11,56	
	(зона: 3)	16,25	5,13	-	-	11,12	
	(зона: 4)	16,47	5,13	-	-	11,34	
08-01-029-06	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм						0,45
	(зона: 1)	7,11	4,81	-	-	2,30	
	(зона: 2)	7,07	4,81	-	-	2,26	
	(зона: 3)	6,99	4,81	-	-	2,18	
	(зона: 4)	7,03	4,81	-	-	2,22	
08-01-029-07	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм						0,48
	(зона: 1)	10,15	5,13	-	-	5,02	
	(зона: 2)	10,06	5,13	-	-	4,93	
	(зона: 3)	9,88	5,13	-	-	4,75	
	(зона: 4)	9,97	5,13	-	-	4,84	
08-01-029-08	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм						0,51
	(зона: 1)	12,67	5,45	-	-	7,22	
	(зона: 2)	12,54	5,45	-	-	7,09	
	(зона: 3)	12,27	5,45	-	-	6,82	
	(зона: 4)	12,41	5,45	-	-	6,96	
08-01-029-09	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм						0,56
	(зона: 1)	16,18	5,98	-	-	10,20	
	(зона: 2)	16,00	5,98	-	-	10,02	
	(зона: 3)	15,62	5,98	-	-	9,64	
	(зона: 4)	15,81	5,98	-	-	9,83	
08-01-029-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм						0,58
	(зона: 1)	17,96	6,19	-	-	11,77	
	(зона: 2)	17,75	6,19	-	-	11,56	
	(зона: 3)	17,31	6,19	-	-	11,12	
	(зона: 4)	17,53	6,19	-	-	11,34	

Таблица ТЕРрр 08-01-030 Перетирка штукатурки

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

08-01-030-01	Перетирка штукатурки: стен и потолков						1,48
	(зона: 1)	15,47	13,90	-	-	1,57	
	(зона: 2)	15,21	13,90	-	-	1,31	
	(зона: 3)	15,14	13,90	-	-	1,24	
	(зона: 4)	15,23	13,90	-	-	1,33	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,004**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-030-02	Перетирка штукатурки: фасадов гладких						2,39
	(зона: 1)	24,01	22,44	-	-	1,57	
	(зона: 2)	23,75	22,44	-	-	1,31	
	(зона: 3)	23,68	22,44	-	-	1,24	
	(зона: 4)	23,77	22,44	-	-	1,33	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,004**	
08-01-030-03	Перетирка штукатурки: фасадов рустованных						2,62
	(зона: 1)	26,17	24,60	-	-	1,57	
	(зона: 2)	25,91	24,60	-	-	1,31	
	(зона: 3)	25,84	24,60	-	-	1,24	
	(зона: 4)	25,93	24,60	-	-	1,33	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,004**	
08-01-030-04	Перетирка штукатурки: тяг						2,74
	(зона: 1)	30,23	25,73	-	-	4,50	
	(зона: 2)	29,50	25,73	-	-	3,77	
	(зона: 3)	29,30	25,73	-	-	3,57	
	(зона: 4)	29,57	25,73	-	-	3,84	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,004**	

Таблица ТЕРрр 08-01-031 Устройство гипсовых накрывок под живопись

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-031-01	Устройство гипсовых накрывок под живопись: на стенах						25,99
	(зона: 1)	259,61	244,05	-	-	15,56	
	(зона: 2)	257,26	244,05	-	-	13,21	
	(зона: 3)	256,60	244,05	-	-	12,55	
	(зона: 4)	257,48	244,05	-	-	13,43	
(101-9129)	**Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)**					**0,60**	
08-01-031-02	Устройство гипсовых накрывок под живопись: на потолках						29,64
	(зона: 1)	295,10	278,32	-	-	16,78	
	(зона: 2)	292,56	278,32	-	-	14,24	
	(зона: 3)	291,85	278,32	-	-	13,53	
	(зона: 4)	292,80	278,32	-	-	14,48	
(101-9129)	**Камень природный шлифовочный «Печора», (кг)**					**0,60**	

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица ТЕРрр 08-01-032 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-032-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких						6,16
	(зона: 1)	81,51	62,28	1,58	-	17,65	
	(зона: 2)	79,59	62,28	1,58	-	15,73	
	(зона: 3)	78,96	62,28	1,58	-	15,10	
	(зона: 4)	79,76	62,28	1,58	-	15,90	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,035**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-032-02	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей						8,21
	(зона: 1)	102,23	83,00	1,58	-	17,65	
	(зона: 2)	100,31	83,00	1,58	-	15,73	
	(зона: 3)	99,68	83,00	1,58	-	15,10	
	(зона: 4)	100,48	83,00	1,58	-	15,90	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,035**	
08-01-032-03	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами						10,94
	(зона: 1)	132,28	110,60	1,90	-	19,78	
	(зона: 2)	130,01	110,60	1,90	-	17,51	
	(зона: 3)	129,29	110,60	1,90	-	16,79	
	(зона: 4)	130,21	110,60	1,90	-	17,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,042**	
08-01-032-04	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилястр с прорезными рустами						9,23
	(зона: 1)	115,00	93,32	1,90	-	19,78	
	(зона: 2)	112,73	93,32	1,90	-	17,51	
	(зона: 3)	112,01	93,32	1,90	-	16,79	
	(зона: 4)	112,93	93,32	1,90	-	17,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,042**	
08-01-032-05	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн						14,71
	(зона: 1)	194,19	148,72	3,17	-	42,30	
	(зона: 2)	190,81	148,72	3,17	-	38,92	
	(зона: 3)	189,54	148,72	3,17	-	37,65	
	(зона: 4)	191,15	148,72	3,17	-	39,26	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,068**	

Таблица ТЕРрр 08-01-033 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-033-01	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких						6,16
	(зона: 1)	66,92	62,28	1,58	-	3,06	
	(зона: 2)	66,87	62,28	1,58	-	3,01	
	(зона: 3)	66,76	62,28	1,58	-	2,90	
	(зона: 4)	66,81	62,28	1,58	-	2,95	
(402-9021)	**Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)**					**0,022**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-033-02	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей						8,21
	(зона: 1)	87,64	83,00	1,58	-	3,06	
	(зона: 2)	87,59	83,00	1,58	-	3,01	
	(зона: 3)	87,48	83,00	1,58	-	2,90	
	(зона: 4)	87,53	83,00	1,58	-	2,95	
(402-9021)	**Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)**					**0,022**	
08-01-033-03	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами						10,94
	(зона: 1)	116,16	110,60	1,90	-	3,66	
	(зона: 2)	116,10	110,60	1,90	-	3,60	
	(зона: 3)	115,96	110,60	1,90	-	3,46	
	(зона: 4)	116,02	110,60	1,90	-	3,52	
(402-9021)	**Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)**					**0,026**	
08-01-033-04	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилястр с прорезными рустами						9,23
	(зона: 1)	98,88	93,32	1,90	-	3,66	
	(зона: 2)	98,82	93,32	1,90	-	3,60	
	(зона: 3)	98,68	93,32	1,90	-	3,46	
	(зона: 4)	98,74	93,32	1,90	-	3,52	
(402-9021)	**Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)**					**0,026**	
08-01-033-05	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн						14,71
	(зона: 1)	156,36	148,72	3,17	-	4,47	
	(зона: 2)	156,29	148,72	3,17	-	4,40	
	(зона: 3)	156,12	148,72	3,17	-	4,23	
	(зона: 4)	156,19	148,72	3,17	-	4,30	
(402-9021)	**Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)**					**0,033**	

Таблица ТЕРрр 08-01-034 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-034-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены						15,73
	(зона: 1)	188,33	168,00	2,22	-	18,11	
	(зона: 2)	185,73	168,00	2,22	-	15,51	
	(зона: 3)	184,93	168,00	2,22	-	14,71	
	(зона: 4)	185,89	168,00	2,22	-	15,67	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,053**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-034-02	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: столбы и пилястры						14,02
	(зона: 1)	170,06	149,73	2,22	-	18,11	
	(зона: 2)	167,46	149,73	2,22	-	15,51	
	(зона: 3)	166,66	149,73	2,22	-	14,71	
	(зона: 4)	167,62	149,73	2,22	-	15,67	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,053**	
08-01-034-03	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены криволинейные						19,84
	(зона: 1)	242,13	211,89	2,22	-	28,02	
	(зона: 2)	237,93	211,89	2,22	-	23,82	
	(зона: 3)	236,67	211,89	2,22	-	22,56	
	(зона: 4)	238,22	211,89	2,22	-	24,11	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,053**	

Таблица ТЕРрр 08-01-035 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-035-01	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены						15,73
	(зона: 1)	174,70	168,00	2,22	-	4,48	
	(зона: 2)	174,62	168,00	2,22	-	4,40	
	(зона: 3)	174,46	168,00	2,22	-	4,24	
	(зона: 4)	174,53	168,00	2,22	-	4,31	
(402-9021)	**Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)**					**0,033**	
08-01-035-02	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: столбы и пилястры						14,02
	(зона: 1)	156,43	149,73	2,22	-	4,48	
	(зона: 2)	156,35	149,73	2,22	-	4,40	
	(зона: 3)	156,19	149,73	2,22	-	4,24	
	(зона: 4)	156,26	149,73	2,22	-	4,31	
(402-9021)	**Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)**					**0,033**	
08-01-035-03	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены криволинейные						19,84
	(зона: 1)	218,59	211,89	2,22	-	4,48	
	(зона: 2)	218,51	211,89	2,22	-	4,40	
	(зона: 3)	218,35	211,89	2,22	-	4,24	
	(зона: 4)	218,42	211,89	2,22	-	4,31	
(402-9021)	**Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)**					**0,053**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-036 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-036-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены гладкие						5,47
	(зона: 1)	74,85	55,30	1,59	-	17,96	
	(зона: 2)	72,70	55,30	1,59	-	15,81	
	(зона: 3)	71,93	55,30	1,59	-	15,04	
	(зона: 4)	72,77	55,30	1,59	-	15,88	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,042**	
08-01-036-02	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы, пилястры, колонны и криволинейные поверхности						6,84
	(зона: 1)	89,16	69,15	1,59	-	18,42	
	(зона: 2)	87,00	69,15	1,59	-	16,26	
	(зона: 3)	86,22	69,15	1,59	-	15,48	
	(зона: 4)	87,06	69,15	1,59	-	16,32	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,042**	
08-01-036-03	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены с прорезными рустами						9,23
	(зона: 1)	113,73	93,32	1,59	-	18,82	
	(зона: 2)	111,57	93,32	1,59	-	16,66	
	(зона: 3)	110,77	93,32	1,59	-	15,86	
	(зона: 4)	111,62	93,32	1,59	-	16,71	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,042**	
08-01-036-04	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы и пилястры с прорезными рустами						7,87
	(зона: 1)	100,01	79,57	1,59	-	18,85	
	(зона: 2)	97,85	79,57	1,59	-	16,69	
	(зона: 3)	97,04	79,57	1,59	-	15,88	
	(зона: 4)	97,89	79,57	1,59	-	16,73	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,042**	
08-01-036-05	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: оконные и дверные четверти, карнизы с канелюрами						12,31
	(зона: 1)	149,57	124,45	1,59	-	23,53	
	(зона: 2)	146,88	124,45	1,59	-	20,84	
	(зона: 3)	145,88	124,45	1,59	-	19,84	
	(зона: 4)	146,94	124,45	1,59	-	20,90	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,053**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-037 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)

Измеритель : 1 м2 поверхности

08-01-037-01	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены						13,34
	(зона: 1)	164,44	142,47	-	-	21,97	
	(зона: 2)	161,77	142,47	-	-	19,30	
	(зона: 3)	160,83	142,47	-	-	18,36	
	(зона: 4)	161,86	142,47	-	-	19,39	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,053**	
08-01-037-02	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: столбы и пилястры						11,97
	(зона: 1)	149,81	127,84	-	-	21,97	
	(зона: 2)	147,14	127,84	-	-	19,30	
	(зона: 3)	146,20	127,84	-	-	18,36	
	(зона: 4)	147,23	127,84	-	-	19,39	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,053**	
08-01-037-03	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены криволинейные						16,76
	(зона: 1)	200,97	179,00	-	-	21,97	
	(зона: 2)	198,30	179,00	-	-	19,30	
	(зона: 3)	197,36	179,00	-	-	18,36	
	(зона: 4)	198,39	179,00	-	-	19,39	
(408-9040)	**Песок для строительных работ природный, (м3)**					**0,053**	

Таблица ТЕРрр 08-01-038 Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки

Измеритель : 10 образцов

08-01-038-01	Изготовление образцов размером 25Х25 см цементно-терразитовой штукатурки						83,60
	(зона: 1)	1059,88	1054,20	1,39	-	4,29	
	(зона: 2)	1059,80	1054,20	1,39	-	4,21	
	(зона: 3)	1059,64	1054,20	1,39	-	4,05	
	(зона: 4)	1059,72	1054,20	1,39	-	4,13	
(402-9021)	**Раствор декоративный (с каменной крошкой), (м3)**					**0,021**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 08-01-039 Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E

Измеритель : 1 м2

08-01-039-01	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E						3,68
	(зона: 1)	46,37	26,94	19,43	-	-	
	(зона: 2)	47,45	26,94	20,51	-	-	
	(зона: 3)	45,68	26,94	18,74	-	-	
	(зона: 4)	46,01	26,94	19,07	-	-	

Таблица ТЕРрр 08-01-040 Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi

Измеритель : 1 м2

08-01-040-01	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi						6,78
	(зона: 1)	128,71	49,63	-	-	79,08	
	(зона: 2)	125,36	49,63	-	-	75,73	
	(зона: 3)	121,34	49,63	-	-	71,71	
	(зона: 4)	122,68	49,63	-	-	73,05	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
330206	Дрели электрические	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,70	-
	(зона: 2)		3,93	-
	(зона: 3)		3,56	-
	(зона: 4)		3,62	-
888881	Машинки фрезерные SAF-750E	маш.-ч		
	(зона: 1)		10,39	-
	(зона: 2)		10,97	-
	(зона: 3)		10,02	-
	(зона: 4)		10,20	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
888991	Прочие машины *(зона: 1-4)*	руб	1,00	-

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	
	(зона: 1)		1416,81
	(зона: 2)		1186,81
	(зона: 3)		1122,40
	(зона: 4)		1205,20
101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	т	
	(зона: 1)		10420,40
	(зона: 2)		10229,20
	(зона: 3)		9846,80
	(зона: 4)		10038,00
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	
	(зона: 1)		45,13
	(зона: 2)		44,30
	(зона: 3)		42,64
	(зона: 4)		43,47
101-1150	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм	т	
	(зона: 1)		7695,40
	(зона: 2)		7554,20
	(зона: 3)		7271,80
	(зона: 4)		7413,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	
	(зона: 1)		499,22
	(зона: 2)		490,06
	(зона: 3)		471,74
	(зона: 4)		480,90
101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	
	(зона: 1)		11227,00
	(зона: 2)		11021,00
	(зона: 3)		10609,00
	(зона: 4)		10815,00
101-1805	Гвозди строительные	т	
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-1825	Олифа натуральная	кг	
	(зона: 1)		29,10
	(зона: 2)		28,57
	(зона: 3)		27,50
	(зона: 4)		28,04
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	
	(зона: 1)		23,13
	(зона: 2)		21,90
	(зона: 3)		20,38
	(зона: 4)		20,94
102-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2703,41
	(зона: 2)		2581,48
	(зона: 3)		2524,57
	(зона: 4)		2548,96

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	
	(зона: 1)		152,60
	(зона: 2)		149,80
	(зона: 3)		144,20
	(зона: 4)		147,00
113-0079	Лак БТ-577	т	
	(зона: 1)		15696,00
	(зона: 2)		15408,00
	(зона: 3)		14832,00
	(зона: 4)		15120,00
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м3	
	(зона: 1)		523,20
	(зона: 2)		513,60
	(зона: 3)		494,40
	(зона: 4)		504,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	
	(зона: 1)		730,30
	(зона: 2)		716,90
	(зона: 3)		690,10
	(зона: 4)		703,50
408-0151	Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	м3	
	(зона: 1)		27,75
	(зона: 2)		24,78
	(зона: 3)		23,29
	(зона: 4)		24,33
411-0001	Вода	м3	
	(зона: 1)		2,35
	(зона: 2)		2,31
	(зона: 3)		2,22
	(зона: 4)		2,27
888-0011	Уголь древесный молотый	кг	
	(зона: 1)		7,99
	(зона: 2)		7,86
	(зона: 3)		7,56
	(зона: 4)		7,69
888-0027	Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре	кг	
	(зона: 1)		1,92
	(зона: 2)		1,86
	(зона: 3)		1,82
	(зона: 4)		1,87
888-0080	Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре	кг	
	(зона: 1)		2,33
	(зона: 2)		1,95
	(зона: 3)		1,85
	(зона: 4)		1,99
888-0097	Раствор типа Alkutex Combi	кг	
	(зона: 1)		158,16
	(зона: 2)		151,45
	(зона: 3)		143,41
	(зона: 4)		146,09
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6	кг	
	(зона: 1)		37,88
	(зона: 2)		37,18
	(зона: 3)		35,80
	(зона: 4)		36,49
888-0449	Гвозди строительные	кг	
	(зона: 1)		10,21
	(зона: 2)		10,02
	(зона: 3)		9,65
	(зона: 4)		9,83

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ... 3
СБОРНИК № 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ... 9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 9
Таблица ТЕРрр 07-01-001 Реставрация металлических глав и металлических строительных систем сложных крыш ... 11
Таблица ТЕРрр 07-01-002 Воссоздание утраченных металлических каркасов глав и металлических стропильных систем сложных крыш ... 15
Таблица ТЕРрр 07-01-003 Реставрация металлических крестов ... 18
Таблица ТЕРрр 07-01-004 Воссоздание утраченных металлических крестов ... 20
Таблица ТЕРрр 07-01-005 Демонтаж и монтаж металлических крестов ... 22
Таблица ТЕРрр 07-01-006 Реставрация металлических ставней и дверных полотен ... 23
Таблица ТЕРрр 07-01-007 Воссоздание металлических ставней и дверных полотен без декоративных украшений ... 24
Таблица ТЕРрр 07-01-008 Рихтовка (правка) деформированных деталей металлических решеток, оград, ворот и калиток ... 25
Таблица ТЕРрр 07-01-009 Воссоздание каркаса металлических решеток, оград, ворот и калиток ... 26
Таблица ТЕРрр 07-01-010 Установка решеток, оград, ворот и калиток на место ... 29
Таблица ТЕРрр 07-01-011 Воссоздание вырезных декоративных деталей из листовой стали ... 30
Таблица ТЕРрр 07-01-012 Воссоздание декоративных деталей и скобяных изделий методом кузнечной ковки ... 32
Таблица ТЕРрр 07-01-013 Изменение профиля металла методом горячей ковки при помощи механического молотка ... 48
Таблица ТЕРрр 07-01-014 Расчистка металлической поверхности изделий от коррозии, трудноудаляемых загрязнений и многослойных закрасок ... 48
Таблица ТЕРрр 07-01-015 Воссоздание и монтаж винтовой лестницы из металла ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-016 Зачеканка шва в металлических соединениях свинцом (при ширине 10 мм, глубине - 20 мм) ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-017 Разборка на детали ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-018 Сборка деталей ... 50
Таблица ТЕРрр 07-01-019 Сборка металлоконструкций ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-020 Сверление отверстий в металлических изделиях ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-021 Изготовление шаблонов ... 51
Таблица ТЕРрр 07-01-022 Изготовление оправок для кузнечных работ ... 52
Таблица ТЕРрр 07-01-023 Ковка из листовой стали ... 52
Таблица ТЕРрр 07-01-024 Изготовление закладных деталей ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-025 Прошивка фигурных отверстий ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-026 Обработка художественного чугунного литья ... 57
Таблица ТЕРрр 07-01-027 Реставрация художественного чугунного литья ... 58
Таблица ТЕРрр 07-01-028 Вытачивание на станке фигурных деталей ... 58
Таблица ТЕРрр 07-01-029 Зачеканка свинцом гнезд при установке металлоконструкций ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-030 Обследование состояния демонтированных деталей с выявлением утрат и определением степени износа сохранившихся деталей ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-031 Изготовление деталей крепления на станке ... 59
Таблица ТЕРрр 07-01-032 Расчистка металлического орнаментованного декора в местах занурений от трудноудаляемых покрытий, ржавчины и коррозии при толщине удаляемого слоя не менее 3,0 мм ... 61
Таблица ТЕРрр 07-01-033 Изготовление несущих металлических конструкций отдельными мелкими участками способом гнутья с изготовлением шаблона ... 61
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 63
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 63
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 64
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 66

СБОРНИК № 8. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ ... 71
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ... 71
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ... 72
Таблица ТЕРрр 08-01-001 Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей ... 72
Таблица ТЕРрр 08-01-002 Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-003 Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-004 Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу ... 73
Таблица ТЕРрр 08-01-005 Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям ... 75
Таблица ТЕРрр 08-01-006 Замена негодной драни с применением изоляционного материала ... 75
Таблица ТЕРрр 08-01-007 Замена негодной драни без изоляционного материала ... 76
Таблица ТЕРрр 08-01-008 Установка маяков на трещинах стен и сводов ... 76

Таблица ТЕРрр 08-01-009 Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором ... 76
Таблица ТЕРрр 08-01-010 Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором ... 78
Таблица ТЕРрр 08-01-011 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором ... 79
Таблица ТЕРрр 08-01-012 Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором ... 80
Таблица ТЕРрр 08-01-013 Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором ... 81
Таблица ТЕРрр 08-01-014 Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором ... 83
Таблица ТЕРрр 08-01-015 Изготовление шаблона ... 84
Таблица ТЕРрр 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором ... 84
Таблица ТЕРрр 08-01-017 Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором ... 85
Таблица ТЕРрр 08-01-018 Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором ... 86
Таблица ТЕРрр 08-01-019 Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором ... 87
Таблица ТЕРрр 08-01-020 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором ... 88
Таблица ТЕРрр 08-01-021 Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором ... 89
Таблица ТЕРрр 08-01-022 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором ... 90
Таблица ТЕРрр 08-01-023 Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором ... 90
Таблица ТЕРрр 08-01-024 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-025 Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-026 Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором ... 91
Таблица ТЕРрр 08-01-027 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором ... 93
Таблица ТЕРрр 08-01-028 Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором ... 94
Таблица ТЕРрр 08-01-029 Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором ... 96
Таблица ТЕРрр 08-01-030 Перетирка штукатурки ... 97
Таблица ТЕРрр 08-01-031 Устройство гипсовых накрывок под живопись ... 98
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА ... 98
Таблица ТЕРрр 08-01-032 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором ... 98
Таблица ТЕРрр 08-01-033 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором ... 99
Таблица ТЕРрр 08-01-034 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором ... 100
Таблица ТЕРрр 08-01-035 Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором ... 101
Таблица ТЕРрр 08-01-036 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором ... 102
Таблица ТЕРрр 08-01-037 Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) ... 103
Таблица ТЕРрр 08-01-038 Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки ... 103
Таблица ТЕРрр 08-01-039 Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E ... 104
Таблица ТЕРрр 08-01-040 Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi ... 104
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 105
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ... 105
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ... 106
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ... 107

СБОРНИК № 9. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВОК ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА 111
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 111
Таблица ТЕРрр 09-01-001 Изготовление образца искусственного оселкового мрамора 112
Таблица ТЕРрр 09-01-002 Расчистка поверхности от загрязнений 113
Таблица ТЕРрр 09-01-003 Расчистка поверхности от многослойных покрасок 114
Таблица ТЕРрр 09-01-004 Отбивка старого мрамора 115
Таблица ТЕРрр 09-01-005 Устройство оснований под облицовку 115
Таблица ТЕРрр 09-01-006 Заделка трещин в облицовке 116
Таблица ТЕРрр 09-01-007 Заделка выбоин, сколов (до 10% сколов) и отдельных мест разрушений облицовки 117
Таблица ТЕРрр 09-01-008 Отделка поверхности оселками при реставрации 118
Таблица ТЕРрр 09-01-009 Воссоздание облицовки 120
Таблица ТЕРрр 09-01-010 Вощение поверхностей облицовки 122
Таблица ТЕРрр 09-01-011 Дополнение мелких утрат насыщенного рисунка площадью до 0,05 дм2 с установкой на эпоксидной смоле 122
Таблица ТЕРрр 09-01-012 Приготовление колерных сухих смесей 122
Таблица ТЕРрр 09-01-013 Приготовление восковой мастики 123
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 124
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 124
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 125
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 126

СБОРНИК № 10. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ 131
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 131
Таблица ТЕРрр 10-01-001 Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей 134
Таблица ТЕРрр 10-01-002 Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок 135
Таблица ТЕРрр 10-01-003 Известковая окраска 137
Таблица ТЕРрр 10-01-004 Окраска казеиновыми красками 139
Таблица ТЕРрр 10-01-005 Окраска перхлорвиниловыми красками 140
Таблица ТЕРрр 10-01-006 Клеевая окраска 141
Таблица ТЕРрр 10-01-007 Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов 143
Таблица ТЕРрр 10-01-008 Высококачественная масляная окраска 144
Таблица ТЕРрр 10-01-009 Улучшенная окраска масляной краской 153
Таблица ТЕРрр 10-01-010 Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных) 159
Таблица ТЕРрр 10-01-011 Отделка поверхностей из черного металла графитом "на отлип" 160
Таблица ТЕРрр 10-01-012 Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь 161
Таблица ТЕРрр 10-01-013 Высококачественная окраска матовыми масляными красками 170
Таблица ТЕРрр 10-01-014 Высококачественная окраска дисперсионными красками 178
Таблица ТЕРрр 10-01-015 Высококачественная отделка деревянных поверхностей под "французский лак" нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая) 180
Таблица ТЕРрр 10-01-016 Оклейка бумажной тканью 183
Таблица ТЕРрр 10-01-017 Прочие виды работ 183
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 184
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 184
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 185
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 186

СБОРНИК № 11. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ДЕКОРА 193
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 193
РАЗДЕЛ 1. 1. ВОССОЗДАНИЕ 195
Таблица ТЕРрр 11-01-001 Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов 195
Таблица ТЕРрр 11-01-002 Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов 196
Таблица ТЕРрр 11-01-003 Приготовление глиняной массы 199
Таблица ТЕРрр 11-01-004 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах, и художественная доработка изразцов 199
Таблица ТЕРрр 11-01-005 Обжиг изразцов в электропечах 205

Таблица ТЕРрр 11-01-006 Первичный обжиг изделий в печи....207
Таблица ТЕРрр 11-01-007 Подбор палитры для росписи керамических изделий....209
Таблица ТЕРрр 11-01-008 Растирка глазури по готовому рецепту....209
Таблица ТЕРрр 11-01-009 Варка эмалей, глазурей....210
Таблица ТЕРрр 11-01-010 Роспись плоскостных изразцов колерами эмали и глазури (сплошная)....210
Таблица ТЕРрр 11-01-011 Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации....217
Таблица ТЕРрр 11-01-012 Обжиг политых изделий в печи....217
Таблица ТЕРрр 11-01-013 Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов....219
РАЗДЕЛ 2. 2. РЕСТАВРАЦИЯ....221
Таблица ТЕРрр 11-01-014 Холодная реставрация снятых керамических изразцов....221
Таблица ТЕРрр 11-01-015 Холодная реставрация керамических изразцов на месте....222
Таблица ТЕРрр 11-01-016 Удаление поздних вставок с поверхности керамики....225
Таблица ТЕРрр 11-01-017 Распивка облицовки из керамических изразцов....225
Таблица ТЕРрр 11-01-018 Тонировка мест утрат красочного слоя....225
Таблица ТЕРрр 11-01-019 Расчистка керамических изразцов от загрязнений....225
Таблица ТЕРрр 11-01-020 Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности....229
Таблица ТЕРрр 11-01-021 Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов....229
Таблица ТЕРрр 11-01-022 Изготовление тиглей для варки эмали....230
Таблица ТЕРрр 11-01-023 Изготовление огнеупорных капсул....230
Таблица ТЕРрр 11-01-024 Сборка деревянного каркаса....230
Таблица ТЕРрр 11-01-025 Гидрофобизация изразцов....230
Таблица ТЕРрр 11-01-026 Склеивание изразцов без применения металлического крепежа....230
Таблица ТЕРрр 11-01-027 Расклейка старых швов....231
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....232
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....232
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....233

СБОРНИК № 12. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА....241
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....241
РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА....244
Таблица ТЕРрр 12-01-001 Удаление различных загрязнений с поверхности лепного декора....244
Таблица ТЕРрр 12-01-002 Химическое укрепление гипса....247
Таблица ТЕРрр 12-01-003 Догипсовка архитектурно-лепных деталей....247
Таблица ТЕРрр 12-01-004 Разборка и подбор деталей и фрагментов деталей....249
Таблица ТЕРрр 12-01-005 Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь....249
Таблица ТЕРрр 12-01-006 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по вновь изготовленным моделям....250
Таблица ТЕРрр 12-01-007 Реставрация архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель"....251
РАЗДЕЛ 2. ВОССОЗДАНИЕ ЛЕПНОГО ДЕКОРА....252
Таблица ТЕРрр 12-01-008 Реставрация лепного декора с прорезкой рельефа, потерявшего четкость после расчисток от многочисленных покрасок клеевых и известковых....252
Таблица ТЕРрр 12-01-009 Изготовление моделей профилированных тяг....252
Таблица ТЕРрр 12-01-010 Изготовление модели погонных деталей (порезка, пояса, фризы, сухари, капли)....253
Таблица ТЕРрр 12-01-011 Изготовление моделей модульонов и кронштейнов....257
Таблица ТЕРрр 12-01-012 Изготовление моделей венков и гирлянд....259
Таблица ТЕРрр 12-01-013 Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем....260
Таблица ТЕРрр 12-01-014 Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем....262
Таблица ТЕРрр 12-01-015 Изготовление моделей сухарей и капель штучных....264
Таблица ТЕРрр 12-01-016 Изготовление моделей масок-замков....264
Таблица ТЕРрр 12-01-017 Изготовление моделей листьев....264
Таблица ТЕРрр 12-01-018 Изготовление модели балясин....265
Таблица ТЕРрр 12-01-019 Изготовление моделей капителей ионических....266
Таблица ТЕРрр 12-01-020 Изготовление моделей капителей тосканских и дорических....266
Таблица ТЕРрр 12-01-021 Изготовление моделей капителей коринфских....267
Таблица ТЕРрр 12-01-022 Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности....267
Таблица ТЕРрр 12-01-023 Изготовление форм погонных деталей....267
Таблица ТЕРрр 12-01-024 Изготовление гипсовых форм для отливки композиций....274
Таблица ТЕРрр 12-01-025 Изготовление формасиловых форм....275

Таблица ТЕРрр 12-01-026 Изготовление форм модульонов и кронштейнов 276
Таблица ТЕРрр 12-01-027 Изготовление форм масок-замков 277
Таблица ТЕРрр 12-01-028 Изготовление форм венков и гирлянд 278
Таблица ТЕРрр 12-01-029 Изготовление форм гербов и картушей 280
Таблица ТЕРрр 12-01-030 Изготовление форм розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых форм 282
Таблица ТЕРрр 12-01-031 Изготовление форм листьев 286
Таблица ТЕРрр 12-01-032 Изготовление форм балясин 287
Таблица ТЕРрр 12-01-033 Изготовление форм капителей 287
Таблица ТЕРрр 12-01-034 Изготовление форм сухарей, капель штучных 289
Таблица ТЕРрр 12-01-035 Отливка погонных деталей 289
Таблица ТЕРрр 12-01-036 Отливка балясин 293
Таблица ТЕРрр 12-01-037 Отливка лепных композиций 293
Таблица ТЕРрр 12-01-038 Отливка модульонов и кронштейнов 294
Таблица ТЕРрр 12-01-039 Отливка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем 295
Таблица ТЕРрр 12-01-040 Отливка капителей 298
Таблица ТЕРрр 12-01-041 Отливка сухарей капель штучных 300
Таблица ТЕРрр 12-01-042 Отливка масок-замков 300
Таблица ТЕРрр 12-01-043 Отливка венков и гирлянд 301
Таблица ТЕРрр 12-01-044 Отливка гербов и картушей 301
Таблица ТЕРрр 12-01-045 Отливка листьев 302
Таблица ТЕРрр 12-01-046 Установка погонных деталей 303
Таблица ТЕРрр 12-01-047 Установка балясин 305
Таблица ТЕРрр 12-01-048 Установка модульонов и кронштейнов 306
Таблица ТЕРрр 12-01-049 Установка венков и гирлянд 308
Таблица ТЕРрр 12-01-050 Установка розеток кессонных или потолочных круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем 309
Таблица ТЕРрр 12-01-051 Установка капителей 311
Таблица ТЕРрр 12-01-052 Установка сухарей и капель штучных 313
Таблица ТЕРрр 12-01-053 Установка масок-замков 314
Таблица ТЕРрр 12-01-054 Установка гербов и картушей 314
Таблица ТЕРрр 12-01-055 Установка листьев 315
Таблица ТЕРрр 12-01-056 Монтаж лепных композиций и отдельных элементов лепного декора 316
Таблица ТЕРрр 12-01-057 Изготовление рисунка утраченных фрагментов деталей скульптурного характера 317
Таблица ТЕРрр 12-01-058 Реставрация штукатурного слоя гладких измельченных поверхностей, разделяющих лепной декор, специально приготовленным раствором с толщиной намета до 40 мм 317
Таблица ТЕРрр 12-01-059 Изготовление и установка кляммеров, скоб, анкеров и закладных деталей при укреплении лепного декора, тяг и штукатурного слоя с оплеткой медной проволокой 317
Таблица ТЕРрр 12-01-060 Антисептирование лепного декора, штукатурного слоя, кирпичной кладки 317
Таблица ТЕРрр 12-01-061 Покрытие поверхности лепного декора олифой 318
Таблица ТЕРрр 12-01-062 Изготовление мастичных деталей с отделкой поверхности по готовым формам 318
Таблица ТЕРрр 12-01-063 Реставрация до 20% мастичных деталей 319
Таблица ТЕРрр 12-01-064 Реставрация более 20% мастичных деталей 321

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 323
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 323
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 324

СБОРНИК № 13. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ 329
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 329
Таблица ТЕРрр 13-01-001 Снятие резьбы 333
Таблица ТЕРрр 13-01-002 Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева 333
Таблица ТЕРрр 13-01-003 Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева 335
Таблица ТЕРрр 13-01-004 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева 338
Таблица ТЕРрр 13-01-005 Восполнение утраченных фрагментов декоративной художественной резьбы в процессе реставрации 340
Таблица ТЕРрр 13-01-006 Реставрация мелких утрат, сколов, трещин, вырывов и т. п. 342
Таблица ТЕРрр 13-01-007 Удаление непригодных масляно-лаковых покрытий химическим способом 344
Таблица ТЕРрр 13-01-008 Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева 345
Таблица ТЕРрр 13-01-009 Воссоздание отделочных покрытий 348
Таблица ТЕРрр 13-01-010 Воссоздание орнамента в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) 350
Таблица ТЕРрр 13-01-011 Восполнение утраченных фрагментов орнаментов в деревянных элементах здания ручным способом (народная резьба) 351

Таблица ТЕРрр 13-01-012 Установка резьбы 351
Таблица ТЕРрр 13-01-013 Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева 352
Таблица ТЕРрр 13-01-014 Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева 355
Таблица ТЕРрр 13-01-015 Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т. п.) 358
Таблица ТЕРрр 13-01-016 Исполнение рисунка в натуральную величину с моделей или аналогий с использованием копировального станка 358
Таблица ТЕРрр 13-01-017 Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность 358
Таблица ТЕРрр 13-01-018 Приготовление осетрового клея 358

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 359

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 359

Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 360

gost.e-ecolog.ru