ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 1

СБОРНИК № 1 АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СБОРНИК № 2 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ
СБОРНИК № 3 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК
СБОРНИК № 4 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРА ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ
СБОРНИК № 5 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ
СБОРНИК № 6 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КРОВЕЛЬ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Салехард 2011

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 1

СБОРНИК № 1 АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СБОРНИК № 2 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ
СБОРНИК № 3 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК
СБОРНИК № 4 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРА ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ
СБОРНИК № 5 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ
СБОРНИК № 6 РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КРОВЕЛЬ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.
ТЕРрр - 2001 Том 1.
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРрр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРрр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14 - Реставрация мебели.
Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21 - Разные работы.
Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23 - Реставрация тканей.
Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.
Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.
Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРрр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРрр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;
- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °С - 1,25;
- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРрр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построечных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;

б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРрр 81-01-05-2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 5

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Территориальные сметные нормативы.
Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ. ТЕРрр 81-01-05-2001 Сборник № 5. Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей
Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Правительства Ямало-Ненецкогоо автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРрр-2001

Сборник № 5

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРрр-2001-05) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций памятников истории и культуры. ТЕРрр-2001-05 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр-2001-05 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящие расценки предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей памятника истории и культуры.

В основу разработки положены:

- хронометражные наблюдения;
- данные технических расчетов;
- результаты анализа организации труда.

3. Плотничные и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд нижеперечисленных отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ.

3.1. Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью. Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, смене коробок, колод подоконных досок, связанной с ними разборке древней кладки, среди которой могут быть обнаружены остатки изначальных форм памятника.

3.2. При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения подлинных элементов памятника, необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру выпиленные места.

3.3. В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей памятника требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. На один погонный метр бревна, бруска, доски допускается до 2 сучков диаметром до 15 мм или одного сучка диаметром до 30 мм.

Примечание: применение лесоматериала с "табачными" сучками, поврежденного жучком, гнилью, грибком, - категорически воспрещается.

3.4. Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную. Изготовление кружал для фигурных шатров и глав памятников производится с небольшим против проектного допуском в целях возможности введения оптических поправок по месту. Изготовление круглых опорных колец для основания шатров и способ крепления этих колец в кладке (в случае возведения шатра на каменном или кирпичном памятнике) требует осторожного применения системы анкеров.

При устройстве кружал для восстановления утраченных или поврежденных сводов необходима точная подгонка сопряжений.

3.5. Работы по палублению закомар и куполов также весьма сложны и специфичны.

3.6. Памятники чаще всего имеют ступенчатую форму. Ступенчатые очертания затрудняют проведение реставрационных работ на памятниках. Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и неудобных условиях.

3.7. Сводчатые конструкции памятников создают чрезвычайные затруднения при устройстве балок перекрытий, лаг, настила полов и др. Основные из них - невозможность предварительной стандартной заготовки изделий.

4. Расценками учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема. Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту свыше 7 м расценками сборника не учтены и учитываются дополнительно.

5. Расценками учтены все операции, предусмотренные технологическим процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, уборка мусора на рабочем месте.

6. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений расценками сборника не предусмотрено и учитывается дополнительно.

7. При воссоздании или реставрации погонных профилированных деталей (плинтусов, наличников, галтелей, поручней и т.д.) принимается следующая градация по категориям сложности:

А) простые погонные детали имеют поперечное сечение прямолинейной формы;

Б) погонные детали средней сложности имеют 2-3 ступенчатую форму сечения (т.е. 2-3 перехода от выпуклости к вогнутости или наоборот);

В) сложные погонные детали имеют более чем 3 ступенчатую форму сечения или они криволинейные при любой сложности сечения.

8. Сложность оформления лицевых поверхностей панелей и дверных полотен делится на 3 категории:

- I категория - простое оформление - изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой несложного набора, имеющие не более 10% профилированной поверхности;
- II категория - оформление средней сложности - изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой, несложного набора, при 80% глади и 20% профилированной поверхности;
- III категория - сложное оформление - изделия из массива или фанерованные ножевой фанерой при 60% глади и 40% профилированной поверхности или фанерованные в рисунок (крейцфга, конверт и прочее).

9. При воссоздании или реставрации оконных переплетов принимается следующая градация по сложности их оформления:

- к переплетам простого оформления относятся переплеты с прямолинейным верхом, обвязка и горбыльки которых имеют простую форму (поперечное сечение их имеет прямолинейную форму);
- к переплетам средней сложности относятся переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 2) горбыльки и обвязка которых средней сложности (поперечное сечение их имеет 2-3 ступенчатую форму). Кроме того, к переплетам средней сложности относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, криволинейные) с обвязкой и горбыльками простой формы);
- к переплетам сложной формы относятся переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 4), горбыльки и обвязки которых сложного оформления (поперечное сечение их имеет более чем 3 ступенчатую форму). Кроме того, к сложным переплетам относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, фигурные и т.д.) с большим количеством членений (более 2) с горбыльками и обвязкой средней сложности (поперечное сечение имеет 2-3 ступенчатую форму).

При реставрации или воссоздании переплетов более сложного оформления стоимость этих работ определять расчетом, исходя из реальных затрат труда и материалов.

10. При выполнении работ на воссоздание или реставрацию деталей или конструкций с использованием твердых пород дерева необходимо к единичным расценкам данного сборника, предусматривающим выполнение этих же работ с использованием мягких пород дерева, применять к затратам труда К=1,5.

При использовании особо твердой древесины (акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.) стоимость работ определяется расчетом, исходя из реальных затрат труда и древесины.

11. Работы по удалению старых отдельных покрытий химическим или механическим способом и отделка их вновь данным сборником не учтены. Эти работы необходимо расценивать по соответствующим разделам сборников № 10 "Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров", № 14 "Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева" и № 20 "Реставрация и воссоздание позолоты"

12. Расценками сборника не учтены затраты по антисептированию и огнезащите древесины. Эти затраты следует принимать дополнительно по расценкам ТЕР-2001 № 10 "Деревянные конструкции" ТЕРр-2001 № 69 "Прочие ремонтно-строительные работы" или составлять индивидуальные расценки по конкретным методикам.

13. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
5-01-006	Расценки приняты усредненные, независимо от диаметра и глубины заложения стула. Расценками предусмотрено выкапывание стульев в талом грунте.
5-01-007	При заделке более 1,0 м к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,15 и корректировать расход материалов в зависимости от длины заделок
5-01-019-1÷5-01-019-6	Расценками предусмотрена смена подшивки площадью в одном месте более 5 м2 При замене подшивки в одном месте площадью до 5 м2 к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,3.
5-01-019-7, 8	Расценками предусмотрена засыпка толщиной до 100 мм. При толщине засыпки более 100 мм на каждые 10 мм добавлять по расценке 5-01-019-9.
5-01-020	Расход металлоконструкций и крепежа (кроме строительных гвоздей) расценками не учтены и учитываются дополнительно.
5-01-022	Выделка сопряжений с подгонкой и зачисткой их расценками не учтена и учитывается дополнительно.
5-01-028	При установке оконных коробок и колод с лесов применять к затратам труда и оплате труда коэффициент 1,4.
5-01-029	При производстве работ без снятия коробок к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 0,8.

№№ таблиц	Поправки и примечания
5-01-030, 031	При реставрации тамбуров с 1 стороны применять расценки таблицы 5-01-012. **Правила исчисления объемов:** 1. для глухих, филенчатых полотен с коэффициентом 2,2 к площади проема 2. для остекленных при площади остекления: до 0,5 м2 - коэффициент 1,9-2,1 до 1 м2 - коэффициент 1,3-1,5 более 1 м2 -коэффициент 1,2
5-01-033	При производстве работ без снятия переплетов к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 0,8.
5-01-040	1. Расход материалов принимать по фактическим затратам в каждом конкретном случае. 2. При работе с лестниц к затратам труда и оплате труда применять коэффициент 1,15. 3. При устройстве расшивок на 1 м расшивки добавлять к затратам труда 0,3 чел.-ч.
5-01-041, 043, 044	Расход материалов рассчитывать по фактическим затратам в каждом конкретном случае.
5-01-046-2	При большом количестве членений различной конфигурации к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,15.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица ТЕРрр 05-01-001 Разборка конструктивных элементов крыши

Измеритель : 10 м2 обрешетки

05-01-001-01	Разборка обрешетки: из брусков и досок с прозорами						2,15
	(зона: 1)	20,19	20,19	-	-	-	
	(зона: 2)	20,19	20,19	-	-	-	
	(зона: 3)	20,19	20,19	-	-	-	
	(зона: 4)	20,19	20,19	-	-	-	
05-01-001-02	Разборка обрешетки: из дощатого сплошного настила						2,60
	(зона: 1)	24,41	24,41	-	-	-	
	(зона: 2)	24,41	24,41	-	-	-	
	(зона: 3)	24,41	24,41	-	-	-	
	(зона: 4)	24,41	24,41	-	-	-	

Измеритель : 10 пог. м элемента

05-01-001-03	Разборка стропил : из бревен, брусьев или пластин						21,30
	(зона: 1)	200,01	200,01	-	-	-	
	(зона: 2)	200,01	200,01	-	-	-	
	(зона: 3)	200,01	200,01	-	-	-	
	(зона: 4)	200,01	200,01	-	-	-	
05-01-001-04	Разборка стропил : из досок						19,10
	(зона: 1)	179,35	179,35	-	-	-	
	(зона: 2)	179,35	179,35	-	-	-	
	(зона: 3)	179,35	179,35	-	-	-	
	(зона: 4)	179,35	179,35	-	-	-	
05-01-001-05	Разборка мауэрлатов						16,50
	(зона: 1)	154,94	154,94	-	-	-	
	(зона: 2)	154,94	154,94	-	-	-	
	(зона: 3)	154,94	154,94	-	-	-	
	(зона: 4)	154,94	154,94	-	-	-	

Измеритель : 1 м2 покрытия

05-01-001-06	Разборка прогонов по фермам из брусьев						0,40
	(зона: 1)	3,76	3,76	-	-	-	
	(зона: 2)	3,76	3,76	-	-	-	
	(зона: 3)	3,76	3,76	-	-	-	
	(зона: 4)	3,76	3,76	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель :	**1 м2 проема**						
05-01-001-07	Разборка слуховых окон						2,03
	(зона: 1)	19,06	19,06	-	-	-	
	(зона: 2)	19,06	19,06	-	-	-	
	(зона: 3)	19,06	19,06	-	-	-	
	(зона: 4)	19,06	19,06	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-002 Разборка деревянных конструкций стен и перегородок

Измеритель : 10 м2 разбираемой конструкции

05-01-002-01	Разборка обшивки наружных стен: оштукатуренной						5,50
	(зона: 1)	47,58	47,58	-	-	-	
	(зона: 2)	47,58	47,58	-	-	-	
	(зона: 3)	47,58	47,58	-	-	-	
	(зона: 4)	47,58	47,58	-	-	-	
05-01-002-02	Разборка обшивки наружных стен: неоштукатуренной						2,60
	(зона: 1)	22,49	22,49	-	-	-	
	(зона: 2)	22,49	22,49	-	-	-	
	(зона: 3)	22,49	22,49	-	-	-	
	(зона: 4)	22,49	22,49	-	-	-	
05-01-002-03	Разборка деревянных конструкций стен: из бревен						10,40
	(зона: 1)	89,96	89,96	-	-	-	
	(зона: 2)	89,96	89,96	-	-	-	
	(зона: 3)	89,96	89,96	-	-	-	
	(зона: 4)	89,96	89,96	-	-	-	
05-01-002-04	Разборка деревянных конструкций стен: из брусьев						9,70
	(зона: 1)	83,91	83,91	-	-	-	
	(зона: 2)	83,91	83,91	-	-	-	
	(зона: 3)	83,91	83,91	-	-	-	
	(зона: 4)	83,91	83,91	-	-	-	
05-01-002-05	Разборка оштукатуренных перегородок: из досок, забранных стоймя в обвязки						8,20
	(зона: 1)	70,93	70,93	-	-	-	
	(зона: 2)	70,93	70,93	-	-	-	
	(зона: 3)	70,93	70,93	-	-	-	
	(зона: 4)	70,93	70,93	-	-	-	
05-01-002-06	Разборка оштукатуренных перегородок: обшивных						9,70
	(зона: 1)	83,91	83,91	-	-	-	
	(зона: 2)	83,91	83,91	-	-	-	
	(зона: 3)	83,91	83,91	-	-	-	
	(зона: 4)	83,91	83,91	-	-	-	
05-01-002-07	Разборка оштукатуренных перегородок: щитовых (без разборки щитов)						3,60
	(зона: 1)	31,14	31,14	-	-	-	
	(зона: 2)	31,14	31,14	-	-	-	
	(зона: 3)	31,14	31,14	-	-	-	
	(зона: 4)	31,14	31,14	-	-	-	
05-01-002-08	Разборка неоштукатуренных перегородок: чистых из досок, забранных стоймя в обвязки						5,10
	(зона: 1)	44,12	44,12	-	-	-	
	(зона: 2)	44,12	44,12	-	-	-	
	(зона: 3)	44,12	44,12	-	-	-	
	(зона: 4)	44,12	44,12	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-002-09	Разборка неоштукатуренных перегородок: обшивных						6,40
	(зона: 1)	55,36	55,36	-	-	-	
	(зона: 2)	55,36	55,36	-	-	-	
	(зона: 3)	55,36	55,36	-	-	-	
	(зона: 4)	55,36	55,36	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-003 Разборка конструкций перекрытий

Измеритель : 10 м2 разбираемой конструкции

05-01-003-01	Разборка накатов и подборов перекрытий: чердачных из простильных досок						3,70
	(зона: 1)	32,01	32,01	-	-	-	
	(зона: 2)	32,01	32,01	-	-	-	
	(зона: 3)	32,01	32,01	-	-	-	
	(зона: 4)	32,01	32,01	-	-	-	
05-01-003-02	Разборка накатов и подборов перекрытий: оштукатуренных из щитов						8,00
	(зона: 1)	69,20	69,20	-	-	-	
	(зона: 2)	69,20	69,20	-	-	-	
	(зона: 3)	69,20	69,20	-	-	-	
	(зона: 4)	69,20	69,20	-	-	-	
05-01-003-03	Разборка накатов и подборов перекрытий: неоштукатуренных из щитов						7,33
	(зона: 1)	63,40	63,40	-	-	-	
	(зона: 2)	63,40	63,40	-	-	-	
	(зона: 3)	63,40	63,40	-	-	-	
	(зона: 4)	63,40	63,40	-	-	-	
05-01-003-04	Разборка накатов и подборов перекрытий: неоштукатуренных из пластин или досок						5,70
	(зона: 1)	49,31	49,31	-	-	-	
	(зона: 2)	49,31	49,31	-	-	-	
	(зона: 3)	49,31	49,31	-	-	-	
	(зона: 4)	49,31	49,31	-	-	-	
05-01-003-05	Разборка накатов и подборов перекрытий: оштукатуренных из пластин или досок						9,44
	(зона: 1)	81,66	81,66	-	-	-	
	(зона: 2)	81,66	81,66	-	-	-	
	(зона: 3)	81,66	81,66	-	-	-	
	(зона: 4)	81,66	81,66	-	-	-	
05-01-003-06	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной						7,22
	(зона: 1)	62,45	62,45	-	-	-	
	(зона: 2)	62,45	62,45	-	-	-	
	(зона: 3)	62,45	62,45	-	-	-	
	(зона: 4)	62,45	62,45	-	-	-	
05-01-003-07	Разборка подшивки потолков: неоштукатуренной						4,55
	(зона: 1)	39,36	39,36	-	-	-	
	(зона: 2)	39,36	39,36	-	-	-	
	(зона: 3)	39,36	39,36	-	-	-	
	(зона: 4)	39,36	39,36	-	-	-	
05-01-003-08	Разборка балок перекрытий с освобожденным концом: в деревянных рубленых зданиях						11,30
	(зона: 1)	97,75	97,75	-	-	-	
	(зона: 2)	97,75	97,75	-	-	-	
	(зона: 3)	97,75	97,75	-	-	-	
	(зона: 4)	97,75	97,75	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-003-09	Разборка балок перекрытий с освобожденным концом: в каменных зданиях						10,10
	(зона: 1)	87,37	87,37	-	-	-	
	(зона: 2)	87,37	87,37	-	-	-	
	(зона: 3)	87,37	87,37	-	-	-	
	(зона: 4)	87,37	87,37	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-004 Разборка конструкций лестниц и крылец

Измеритель : 10 м2 лестничных маршей и площадок

05-01-004-01	Разборка конструкций лестниц: чистых						9,90
	(зона: 1)	85,64	85,64	-	-	-	
	(зона: 2)	85,64	85,64	-	-	-	
	(зона: 3)	85,64	85,64	-	-	-	
	(зона: 4)	85,64	85,64	-	-	-	

Измеритель : 10 м длины марша

05-01-004-02	Разборка конструкций лестниц: чердачных						4,84
	(зона: 1)	41,87	41,87	-	-	-	
	(зона: 2)	41,87	41,87	-	-	-	
	(зона: 3)	41,87	41,87	-	-	-	
	(зона: 4)	41,87	41,87	-	-	-	

Измеритель : 10 м2 основания крыльца

05-01-004-03	Разборка конструкций крылец с площадками и ступенями						4,55
	(зона: 1)	39,36	39,36	-	-	-	
	(зона: 2)	39,36	39,36	-	-	-	
	(зона: 3)	39,36	39,36	-	-	-	
	(зона: 4)	39,36	39,36	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-005 Разборка заполнения проемов

Измеритель : 1 проем

05-01-005-01	Снятие наличников с одной стороны оконного или дверного проема						0,33
	(зона: 1)	2,92	2,92	-	-	-	
	(зона: 2)	2,92	2,92	-	-	-	
	(зона: 3)	2,92	2,92	-	-	-	
	(зона: 4)	2,92	2,92	-	-	-	

Измеритель : 1 полотно

05-01-005-02	Снятие деревянных полотен с петель						0,69
	(зона: 1)	6,11	6,11	-	-	-	
	(зона: 2)	6,11	6,11	-	-	-	
	(зона: 3)	6,11	6,11	-	-	-	
	(зона: 4)	6,11	6,11	-	-	-	

Измеритель : 1 створка

05-01-005-03	Снятие переплетов с петель: неостекленных						0,35
	(зона: 1)	3,10	3,10	-	-	-	
	(зона: 2)	3,10	3,10	-	-	-	
	(зона: 3)	3,10	3,10	-	-	-	
	(зона: 4)	3,10	3,10	-	-	-	
05-01-005-04	Снятие переплетов с петель: остекленных						0,57
	(зона: 1)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 2)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 3)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 4)	5,05	5,05	-	-	-	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель : 1 коробка							
05-01-005-05	Снятие коробок: в перегородках						0,55
	(зона: 1)	4,87	4,87	-	-	-	
	(зона: 2)	4,87	4,87	-	-	-	
	(зона: 3)	4,87	4,87	-	-	-	
	(зона: 4)	4,87	4,87	-	-	-	
05-01-005-06	Снятие коробок: в рубленых стенах						1,26
	(зона: 1)	11,16	11,16	-	-	-	
	(зона: 2)	11,16	11,16	-	-	-	
	(зона: 3)	11,16	11,16	-	-	-	
	(зона: 4)	11,16	11,16	-	-	-	
05-01-005-07	Снятие коробок: в каменных стенах с разборкой кладки						5,90
	(зона: 1)	52,27	52,27	-	-	-	
	(зона: 2)	52,27	52,27	-	-	-	
	(зона: 3)	52,27	52,27	-	-	-	
	(зона: 4)	52,27	52,27	-	-	-	
05-01-005-08	Снятие коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах						1,41
	(зона: 1)	12,49	12,49	-	-	-	
	(зона: 2)	12,49	12,49	-	-	-	
	(зона: 3)	12,49	12,49	-	-	-	
	(зона: 4)	12,49	12,49	-	-	-	
Измеритель : 1 подоконная доска							
05-01-005-09	Снятие подоконных досок: в рубленых стенах						0,57
	(зона: 1)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 2)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 3)	5,05	5,05	-	-	-	
	(зона: 4)	5,05	5,05	-	-	-	
05-01-005-10	Снятие подоконных досок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки						0,71
	(зона: 1)	6,29	6,29	-	-	-	
	(зона: 2)	6,29	6,29	-	-	-	
	(зона: 3)	6,29	6,29	-	-	-	
	(зона: 4)	6,29	6,29	-	-	-	

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

Таблица ТЕРрр 05-01-006 Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий

Измеритель : 1 стул

05-01-006-01	Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий: на подкладках						11,35
	(зона: 1)	272,98	98,18	11,78	-	163,02	
	(зона: 2)	265,23	98,18	12,22	-	154,83	
	(зона: 3)	262,15	98,18	11,34	-	152,63	
	(зона: 4)	264,36	98,18	11,50	-	154,68	
05-01-006-02	Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий: на лежнях						12,90
	(зона: 1)	360,31	111,59	11,81	-	236,91	
	(зона: 2)	351,21	111,59	12,25	-	227,37	
	(зона: 3)	345,42	111,59	11,37	-	222,46	
	(зона: 4)	348,98	111,59	11,53	-	225,86	
05-01-006-03	Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий: на крестовинах с подсадками						14,82
	(зона: 1)	498,44	128,19	11,94	-	358,31	
	(зона: 2)	487,13	128,19	12,40	-	346,54	
	(зона: 3)	476,86	128,19	11,49	-	337,18	
	(зона: 4)	482,65	128,19	11,65	-	342,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 05-01-007 Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах

Измеритель : 1 место

05-01-007-01	Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах: с заделкой длиной до 0,35 м при глубине заделки 10-15 см						3,34
	(зона: 1)	51,00	35,67	3,51	-	11,82	
	(зона: 2)	50,37	35,67	3,64	-	11,06	
	(зона: 3)	50,07	35,67	3,38	-	11,02	
	(зона: 4)	50,24	35,67	3,43	-	11,14	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-007-02	Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах: с заделкой длиной до 1,0 м при глубине заделки 10-15 см						5,10
	(зона: 1)	92,56	54,47	3,54	-	34,55	
	(зона: 2)	90,47	54,47	3,67	-	32,33	
	(зона: 3)	90,10	54,47	3,41	-	32,22	
	(зона: 4)	90,49	54,47	3,46	-	32,56	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-007-03	Выделка обычных сопряжений, работающих на сжатие на вновь изготовленной вставке или на сохранившейся детали						13,40
	(зона: 1)	175,35	168,97	6,38	-	-	
	(зона: 2)	175,57	168,97	6,60	-	-	
	(зона: 3)	175,11	168,97	6,14	-	-	
	(зона: 4)	175,20	168,97	6,23	-	-	
05-01-007-04	Выделка сопряжений с устройством схем соединений типа "Голландский зуб" на вновь изготовленной вставке или на сохранившейся детали						18,84
	(зона: 1)	244,53	237,57	6,96	-	-	
	(зона: 2)	244,77	237,57	7,20	-	-	
	(зона: 3)	244,27	237,57	6,70	-	-	
	(зона: 4)	244,36	237,57	6,79	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-008 Замена пришедших в негодность венцов в рубленных стенах и воссоздание рубленных стен

Измеритель : 1 м венца

05-01-008-01	Смена венцов в стенах из бревен диаметром 240 мм: без углового сопряжения						5,80
	(зона: 1)	104,09	54,46	8,47	-	41,16	
	(зона: 2)	103,52	54,46	8,77	-	40,29	
	(зона: 3)	101,38	54,46	8,15	-	38,77	
	(зона: 4)	102,34	54,46	8,27	-	39,61	
05-01-008-02	Смена венцов в стенах из бревен диаметром 240 мм: с угловым сопряжением						6,70
	(зона: 1)	113,85	62,91	9,78	-	41,16	
	(зона: 2)	113,32	62,91	10,12	-	40,29	
	(зона: 3)	111,09	62,91	9,41	-	38,77	
	(зона: 4)	112,06	62,91	9,54	-	39,61	
05-01-008-03	Смена венцов в стенах из брусьев диаметром 200х200 мм: без углового сопряжения						4,90
	(зона: 1)	180,47	46,01	7,17	-	127,29	
	(зона: 2)	178,27	46,01	7,42	-	124,84	
	(зона: 3)	173,06	46,01	6,89	-	120,16	
	(зона: 4)	175,58	46,01	6,99	-	122,58	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-008-04	Смена венцов в стенах из брусьев диаметром 200х200 мм: с угловым сопряжением						5,40
	(зона: 1)	182,65	50,71	7,89	-	124,05	
	(зона: 2)	180,54	50,71	8,17	-	121,66	
	(зона: 3)	175,40	50,71	7,59	-	117,10	
	(зона: 4)	177,87	50,71	7,70	-	119,46	
Измеритель :	**1 подъем**						
05-01-008-05	Подъем рубленных стен домкратом						4,80
	(зона: 1)	45,07	45,07	-	-	-	
	(зона: 2)	45,07	45,07	-	-	-	
	(зона: 3)	45,07	45,07	-	-	-	
	(зона: 4)	45,07	45,07	-	-	-	
Измеритель :	**1 м2 стен**						
05-01-008-06	Воссоздание рубленных стен из бревен диаметром: до 200 мм						15,07
	(зона: 1)	341,09	141,51	19,00	-	180,58	
	(зона: 2)	338,37	141,51	19,65	-	177,21	
	(зона: 3)	330,36	141,51	18,27	-	170,58	
	(зона: 4)	333,98	141,51	18,54	-	173,93	
05-01-008-07	Воссоздание рубленных стен из бревен диаметром: до 240 мм						13,10
	(зона: 1)	341,31	123,01	19,00	-	199,30	
	(зона: 2)	338,24	123,01	19,65	-	195,58	
	(зона: 3)	329,54	123,01	18,27	-	188,26	
	(зона: 4)	333,51	123,01	18,54	-	191,96	
05-01-008-08	Воссоздание рубленных стен из брусьев размером: 150*150 мм						11,25
	(зона: 1)	581,71	105,64	16,33	-	459,74	
	(зона: 2)	573,78	105,64	16,89	-	451,25	
	(зона: 3)	555,72	105,64	15,71	-	434,37	
	(зона: 4)	564,42	105,64	15,93	-	442,85	
05-01-008-09	Воссоздание рубленных стен из брусьев размером: 150*180 мм						10,23
	(зона: 1)	657,23	96,06	16,33	-	544,84	
	(зона: 2)	647,74	96,06	16,89	-	534,79	
	(зона: 3)	626,56	96,06	15,71	-	514,79	
	(зона: 4)	636,82	96,06	15,93	-	524,83	
05-01-008-10	Воссоздание рубленных стен из брусьев размером: 100*100 мм						12,94
	(зона: 1)	454,34	121,51	16,33	-	316,50	
	(зона: 2)	449,05	121,51	16,89	-	310,65	
	(зона: 3)	436,25	121,51	15,71	-	299,03	
	(зона: 4)	442,31	121,51	15,93	-	304,87	

Таблица ТЕРрр 05-01-009 Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен

Измеритель : 1 пог.м сменяемого элемента

05-01-009-01	Замена: части элемента обвязки каркасных стен						5,20
	(зона: 1)	102,92	47,16	5,11	-	50,65	
	(зона: 2)	102,18	47,16	5,30	-	49,72	
	(зона: 3)	99,94	47,16	4,92	-	47,86	
	(зона: 4)	100,94	47,16	4,99	-	48,79	
05-01-009-02	Замена: целого элемента обвязки каркасных стен						3,43
	(зона: 1)	85,16	31,11	3,40	-	50,65	
	(зона: 2)	84,36	31,11	3,53	-	49,72	
	(зона: 3)	82,24	31,11	3,27	-	47,86	
	(зона: 4)	83,22	31,11	3,32	-	48,79	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-009-03	Замена: части элемента стойки или подкоса каркасных стен						4,37
	(зона: 1)	72,94	39,64	4,30	-	29,00	
	(зона: 2)	72,56	39,64	4,45	-	28,47	
	(зона: 3)	71,18	39,64	4,13	-	27,41	
	(зона: 4)	71,77	39,64	4,19	-	27,94	
05-01-009-04	Замена: целого элемента стойки или подкоса каркасных стен						2,60
	(зона: 1)	55,16	23,58	2,58	-	29,00	
	(зона: 2)	54,73	23,58	2,68	-	28,47	
	(зона: 3)	53,48	23,58	2,49	-	27,41	
	(зона: 4)	54,04	23,58	2,52	-	27,94	
05-01-009-05	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине конструкции: до 4,0 м						5,31
	(зона: 1)	56,71	56,71	-	-	-	
	(зона: 2)	56,71	56,71	-	-	-	
	(зона: 3)	56,71	56,71	-	-	-	
	(зона: 4)	56,71	56,71	-	-	-	
05-01-009-06	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине конструкции: более 4,0 м						3,20
	(зона: 1)	34,18	34,18	-	-	-	
	(зона: 2)	34,18	34,18	-	-	-	
	(зона: 3)	34,18	34,18	-	-	-	
	(зона: 4)	34,18	34,18	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-010 Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам

Измеритель : 1 пог.м

05-01-010-01	Укрепление стен сжимами из: бревен						5,60
	(зона: 1)	226,45	49,62	0,12	-	176,71	
	(зона: 2)	219,38	49,62	0,14	-	169,62	
	(зона: 3)	215,68	49,62	0,12	-	165,94	
	(зона: 4)	218,21	49,62	0,12	-	168,47	
05-01-010-02	Укрепление стен сжимами из: пластин						5,10
	(зона: 1)	227,56	45,19	-	-	182,37	
	(зона: 2)	224,23	45,19	-	-	179,04	
	(зона: 3)	217,53	45,19	-	-	172,34	
	(зона: 4)	220,88	45,19	-	-	175,69	
05-01-010-03	Установка к стенам подкосов из бревен						3,94
	(зона: 1)	82,82	34,91	0,06	-	47,85	
	(зона: 2)	80,03	34,91	0,07	-	45,05	
	(зона: 3)	79,67	34,91	0,06	-	44,70	
	(зона: 4)	80,19	34,91	0,06	-	45,22	

Таблица ТЕРрр 05-01-011 Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников

Измеритель : 1 м сменяемой доски

05-01-011-01	Замена отдельных мест: ветровых досок						0,76
	(зона: 1)	34,27	6,73	0,01	-	27,53	
	(зона: 2)	33,03	6,73	0,01	-	26,29	
	(зона: 3)	32,45	6,73	0,01	-	25,71	
	(зона: 4)	32,70	6,73	0,01	-	25,96	
05-01-011-02	Замена отдельных мест: наличников и обшивки углов						1,34
	(зона: 1)	39,41	11,87	0,01	-	27,53	
	(зона: 2)	38,17	11,87	0,01	-	26,29	
	(зона: 3)	37,59	11,87	0,01	-	25,71	
	(зона: 4)	37,84	11,87	0,01	-	25,96	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-011-03	Замена отдельных мест: обшивки стен						0,92
	(зона: 1)	35,69	8,15	0,01	-	27,53	
	(зона: 2)	34,45	8,15	0,01	-	26,29	
	(зона: 3)	33,87	8,15	0,01	-	25,71	
	(зона: 4)	34,12	8,15	0,01	-	25,96	

Таблица ТЕРрр 05-01-012 Реставрация и воссоздание панелей и откосов без отделки поверхностей

Измеритель : 1 м2 проекции панели

05-01-012-01	Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: простых						18,70
	(зона: 1)	263,75	199,72	0,29	-	63,74	
	(зона: 2)	262,61	199,72	0,33	-	62,56	
	(зона: 3)	260,23	199,72	0,28	-	60,23	
	(зона: 4)	261,41	199,72	0,29	-	61,40	
(888-0205)	**Шпон ценных пород, (м2)**					**0,65**	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,013**	
05-01-012-02	Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности						28,00
	(зона: 1)	366,40	299,04	0,32	-	67,04	
	(зона: 2)	365,21	299,04	0,36	-	65,81	
	(зона: 3)	362,70	299,04	0,31	-	63,35	
	(зона: 4)	363,93	299,04	0,31	-	64,58	
(888-0205)	**Шпон ценных пород, (м2)**					**0,70**	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,016**	
05-01-012-03	Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных						39,08
	(зона: 1)	490,34	417,37	0,33	-	72,64	
	(зона: 2)	489,04	417,37	0,37	-	71,30	
	(зона: 3)	486,33	417,37	0,32	-	68,64	
	(зона: 4)	487,66	417,37	0,32	-	69,97	
(888-0205)	**Шпон ценных пород, (м2)**					**0,72**	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,019**	
05-01-012-04	Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых: простых						17,40
	(зона: 1)	348,16	185,83	0,29	-	162,04	
	(зона: 2)	345,22	185,83	0,33	-	159,06	
	(зона: 3)	339,23	185,83	0,28	-	153,12	
	(зона: 4)	342,21	185,83	0,29	-	156,09	
(888-0317)	**Шпон дубовый, (м2)**					**0,65**	
05-01-012-05	Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых: средней сложности						26,50
	(зона: 1)	471,37	283,02	0,32	-	188,03	
	(зона: 2)	467,95	283,02	0,36	-	184,57	
	(зона: 3)	461,01	283,02	0,31	-	177,68	
	(зона: 4)	464,46	283,02	0,31	-	181,13	
(888-0317)	**Шпон дубовый, (м2)**					**0,70**	
05-01-012-06	Реставрация до 50% панелей и откосов дубовых: сложных						37,20
	(зона: 1)	613,94	397,30	0,33	-	216,31	
	(зона: 2)	610,01	397,30	0,37	-	212,34	
	(зона: 3)	602,02	397,30	0,32	-	204,40	
	(зона: 4)	605,99	397,30	0,32	-	208,37	
(888-0317)	**Шпон дубовый, (м2)**					**0,72**	
05-01-012-07	Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых: простых						9,90
	(зона: 1)	187,90	105,73	0,01	-	82,16	
	(зона: 2)	186,39	105,73	0,01	-	80,65	
	(зона: 3)	183,37	105,73	0,01	-	77,63	
	(зона: 4)	184,88	105,73	0,01	-	79,14	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-012-08	Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых: средней сложности						15,95
	(зона: 1)	291,90	170,35	0,01	-	121,54	
	(зона: 2)	289,67	170,35	0,01	-	119,31	
	(зона: 3)	285,21	170,35	0,01	-	114,85	
	(зона: 4)	287,44	170,35	0,01	-	117,08	
05-01-012-09	Реставрация до 50% панелей и откосов сосновых: сложных						22,50
	(зона: 1)	373,44	240,30	0,01	-	133,13	
	(зона: 2)	371,00	240,30	0,01	-	130,69	
	(зона: 3)	366,11	240,30	0,01	-	125,80	
	(зона: 4)	368,56	240,30	0,01	-	128,25	
05-01-012-10	Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: простых						23,40
	(зона: 1)	339,36	249,91	0,41	-	89,04	
	(зона: 2)	337,78	249,91	0,47	-	87,40	
	(зона: 3)	334,45	249,91	0,40	-	84,14	
	(зона: 4)	336,08	249,91	0,40	-	85,77	
(888-0205)	**Шпон ценных пород, (м2)**					**0,91**	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,018**	
05-01-012-11	Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности						35,20
	(зона: 1)	469,16	375,94	0,44	-	92,78	
	(зона: 2)	467,52	375,94	0,51	-	91,07	
	(зона: 3)	464,04	375,94	0,43	-	87,67	
	(зона: 4)	465,76	375,94	0,44	-	89,38	
(888-0205)	**Шпон ценных пород, (м2)**					**0,91**	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,018**	
05-01-012-12	Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных						1,01
	(зона: 1)	112,30	10,79	0,46	-	101,05	
	(зона: 2)	110,50	10,79	0,52	-	99,19	
	(зона: 3)	106,72	10,79	0,44	-	95,49	
	(зона: 4)	108,59	10,79	0,45	-	97,35	
(888-0205)	**Шпон ценных пород, (м2)**					**1,01**	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,022**	
05-01-012-13	Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых: простых						21,75
	(зона: 1)	457,85	232,29	0,41	-	225,15	
	(зона: 2)	453,77	232,29	0,47	-	221,01	
	(зона: 3)	445,45	232,29	0,40	-	212,76	
	(зона: 4)	449,58	232,29	0,40	-	216,89	
(888-0317)	**Шпон дубовый, (м2)**					**0,91**	
05-01-012-14	Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых: средней сложности						33,10
	(зона: 1)	613,09	353,51	0,44	-	259,14	
	(зона: 2)	608,40	353,51	0,51	-	254,38	
	(зона: 3)	598,81	353,51	0,43	-	244,87	
	(зона: 4)	603,58	353,51	0,44	-	249,63	
(888-0317)	**Шпон дубовый, (м2)**					**0,98**	
05-01-012-15	Реставрация более 50% панелей и откосов дубовых: сложных						44,50
	(зона: 1)	743,13	475,26	0,46	-	267,41	
	(зона: 2)	738,28	475,26	0,52	-	262,50	
	(зона: 3)	728,39	475,26	0,44	-	252,69	
	(зона: 4)	733,31	475,26	0,45	-	257,60	
(888-0317)	**Шпон дубовый, (м2)**					**1,01**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-012-16	Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых: простых						12,30
	(зона: 1)	291,26	131,36	0,01	-	159,89	
	(зона: 2)	288,32	131,36	0,01	-	156,95	
	(зона: 3)	282,46	131,36	0,01	-	151,09	
	(зона: 4)	285,39	131,36	0,01	-	154,02	
05-01-012-17	Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых: средней сложности						19,40
	(зона: 1)	381,74	207,19	0,02	-	174,53	
	(зона: 2)	378,54	207,19	0,03	-	171,32	
	(зона: 3)	372,13	207,19	0,02	-	164,92	
	(зона: 4)	375,34	207,19	0,02	-	168,13	
05-01-012-18	Реставрация более 50% панелей и откосов сосновых: сложных						26,30
	(зона: 1)	469,15	280,88	0,02	-	188,25	
	(зона: 2)	465,70	280,88	0,03	-	184,79	
	(зона: 3)	458,79	280,88	0,02	-	177,89	
	(зона: 4)	462,25	280,88	0,02	-	181,35	
05-01-012-19	Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева: простых						33,25
	(зона: 1)	619,36	355,11	0,59	-	263,66	
	(зона: 2)	614,59	355,11	0,67	-	258,81	
	(зона: 3)	604,83	355,11	0,57	-	249,15	
	(зона: 4)	609,68	355,11	0,58	-	253,99	
(888-0205)	**Шпон ценных пород, (м2)**					**1,30**	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,036**	
05-01-012-20	Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности						43,60
	(зона: 1)	738,85	465,65	0,82	-	272,38	
	(зона: 2)	733,95	465,65	0,93	-	267,37	
	(зона: 3)	723,83	465,65	0,79	-	257,39	
	(зона: 4)	728,85	465,65	0,81	-	262,39	
(888-0205)	**Шпон ценных пород, (м2)**					**1,70**	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,044**	
05-01-012-21	Воссоздание панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных						54,62
	(зона: 1)	865,38	583,34	0,94	-	281,10	
	(зона: 2)	860,33	583,34	1,06	-	275,93	
	(зона: 3)	849,87	583,34	0,90	-	265,63	
	(зона: 4)	855,05	583,34	0,92	-	270,79	
(888-0205)	**Шпон ценных пород, (м2)**					**1,95**	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,044**	
05-01-012-22	Воссоздание панелей и откосов дубовых: простых						31,90
	(зона: 1)	877,16	340,69	0,59	-	535,88	
	(зона: 2)	867,40	340,69	0,67	-	526,04	
	(зона: 3)	847,65	340,69	0,57	-	506,39	
	(зона: 4)	857,49	340,69	0,58	-	516,22	
(888-0317)	**Шпон дубовый, (м2)**					**1,30**	
05-01-012-23	Воссоздание панелей и откосов дубовых: средней сложности						42,20
	(зона: 1)	1056,62	450,70	0,82	-	605,10	
	(зона: 2)	1045,61	450,70	0,93	-	593,98	
	(зона: 3)	1023,28	450,70	0,79	-	571,79	
	(зона: 4)	1034,40	450,70	0,81	-	582,89	
(888-0317)	**Шпон дубовый, (м2)**					**1,70**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-012-24	Воссоздание панелей и откосов дубовых: сложных						52,30
	(зона: 1)	1173,32	558,56	0,94	-	613,82	
	(зона: 2)	1162,16	558,56	1,06	-	602,54	
	(зона: 3)	1139,49	558,56	0,90	-	580,03	
	(зона: 4)	1150,77	558,56	0,92	-	591,29	
(888-0317)	**Шпон дубовый, (м2)**					**1,95**	
05-01-012-25	Воссоздание панелей и откосов сосновых: простых						14,88
	(зона: 1)	520,72	158,92	0,04	-	361,76	
	(зона: 2)	514,07	158,92	0,04	-	355,11	
	(зона: 3)	500,80	158,92	0,03	-	341,85	
	(зона: 4)	507,44	158,92	0,03	-	348,49	
05-01-012-26	Воссоздание панелей и откосов сосновых: средней сложности						28,50
	(зона: 1)	696,70	304,38	0,04	-	392,28	
	(зона: 2)	689,49	304,38	0,04	-	385,07	
	(зона: 3)	675,10	304,38	0,03	-	370,69	
	(зона: 4)	682,30	304,38	0,03	-	377,89	
05-01-012-27	Воссоздание панелей и откосов сосновых: сложных						37,80
	(зона: 1)	804,74	403,70	0,04	-	401,00	
	(зона: 2)	797,37	403,70	0,04	-	393,63	
	(зона: 3)	782,66	403,70	0,03	-	378,93	
	(зона: 4)	790,02	403,70	0,03	-	386,29	

Таблица ТЕРрр 05-01-013 Замена профилированных обшивных карнизов

Измеритель : 1 м2 заменяемой части карниза

05-01-013-01	Замена профилированных обшивных карнизов: простых						4,98
	(зона: 1)	167,13	53,19	0,02	-	113,92	
	(зона: 2)	162,73	53,19	0,03	-	109,51	
	(зона: 3)	159,90	53,19	0,02	-	106,69	
	(зона: 4)	161,18	53,19	0,02	-	107,97	
05-01-013-02	Замена профилированных обшивных карнизов: средней сложности						8,70
	(зона: 1)	215,51	92,92	0,02	-	122,57	
	(зона: 2)	210,73	92,92	0,03	-	117,78	
	(зона: 3)	207,71	92,92	0,02	-	114,77	
	(зона: 4)	209,07	92,92	0,02	-	116,13	
05-01-013-03	Замена профилированных обшивных карнизов: сложных						14,40
	(зона: 1)	287,88	153,79	0,02	-	134,07	
	(зона: 2)	282,59	153,79	0,03	-	128,77	
	(зона: 3)	279,32	153,79	0,02	-	125,51	
	(зона: 4)	280,79	153,79	0,02	-	126,98	

Таблица ТЕРрр 05-01-014 Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн

Измеритель : 1 место

05-01-014-01	Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; прямоугольных: площадью вставки до 0, 1 м2 на глубину до 10,0 см						6,23
	(зона: 1)	123,77	66,54	18,08	-	39,15	
	(зона: 2)	122,71	66,54	18,70	-	37,47	
	(зона: 3)	120,53	66,54	17,39	-	36,60	
	(зона: 4)	121,16	66,54	17,64	-	36,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-014-02	Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; прямоугольных: площадью вставки до 0,35 м2 на глубину до 10,0 см						13,30
	(зона: 1)	311,15	142,04	38,59	-	130,52	
	(зона: 2)	306,74	142,04	39,93	-	124,77	
	(зона: 3)	301,11	142,04	37,13	-	121,94	
	(зона: 4)	302,87	142,04	37,66	-	123,17	
05-01-014-03	Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; круглых: площадью вставки до 0,25 м2 на глубину до 10,0 см						4,96
	(зона: 1)	131,10	52,97	14,42	-	63,71	
	(зона: 2)	127,34	52,97	14,92	-	59,45	
	(зона: 3)	126,21	52,97	13,87	-	59,37	
	(зона: 4)	127,01	52,97	14,07	-	59,97	
05-01-014-04	Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; круглых: площадью вставки до 0,6 м2 на глубину до 10,0 см						7,00
	(зона: 1)	153,17	74,76	20,34	-	58,07	
	(зона: 2)	150,02	74,76	21,04	-	54,22	
	(зона: 3)	148,44	74,76	19,56	-	54,12	
	(зона: 4)	149,27	74,76	19,84	-	54,67	

РАЗДЕЛ 3. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ

Таблица ТЕРрр 05-01-015 Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах

Измеритель : 1 м2

05-01-015-01	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте: до 5 м2						6,30
	(зона: 1)	145,48	59,16	0,01	-	86,31	
	(зона: 2)	141,66	59,16	0,01	-	82,49	
	(зона: 3)	139,80	59,16	0,01	-	80,63	
	(зона: 4)	140,61	59,16	0,01	-	81,44	
05-01-015-02	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте: до 10 м2						4,80
	(зона: 1)	131,39	45,07	0,01	-	86,31	
	(зона: 2)	127,57	45,07	0,01	-	82,49	
	(зона: 3)	125,71	45,07	0,01	-	80,63	
	(зона: 4)	126,52	45,07	0,01	-	81,44	
05-01-015-03	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте: до 20 м2						3,91
	(зона: 1)	123,03	36,71	0,01	-	86,31	
	(зона: 2)	119,21	36,71	0,01	-	82,49	
	(зона: 3)	117,35	36,71	0,01	-	80,63	
	(зона: 4)	118,16	36,71	0,01	-	81,44	
05-01-015-04	Перестилка полов с добавлением новых досок до 50%; площадью в одном месте: более 20 м2						3,31
	(зона: 1)	117,40	31,08	0,01	-	86,31	
	(зона: 2)	113,58	31,08	0,01	-	82,49	
	(зона: 3)	111,72	31,08	0,01	-	80,63	
	(зона: 4)	112,53	31,08	0,01	-	81,44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-015-05	Перестилка полов без добавления новых досок; площадью в одном месте: до 5 м2						3,73
	(зона: 1)	37,67	35,02	-	-	2,65	
	(зона: 2)	37,62	35,02	-	-	2,60	
	(зона: 3)	37,53	35,02	-	-	2,51	
	(зона: 4)	37,58	35,02	-	-	2,56	
05-01-015-06	Перестилка полов без добавления новых досок; площадью в одном месте: до 10 м2						2,86
	(зона: 1)	29,51	26,86	-	-	2,65	
	(зона: 2)	29,46	26,86	-	-	2,60	
	(зона: 3)	29,37	26,86	-	-	2,51	
	(зона: 4)	29,42	26,86	-	-	2,56	
05-01-015-07	Перестилка полов без добавления новых досок; площадью в одном месте: до 20 м2						2,31
	(зона: 1)	24,34	21,69	-	-	2,65	
	(зона: 2)	24,29	21,69	-	-	2,60	
	(зона: 3)	24,20	21,69	-	-	2,51	
	(зона: 4)	24,25	21,69	-	-	2,56	
05-01-015-08	Перестилка полов без добавления новых досок; площадью в одном месте: более 20 м2						2,00
	(зона: 1)	21,43	18,78	-	-	2,65	
	(зона: 2)	21,38	18,78	-	-	2,60	
	(зона: 3)	21,29	18,78	-	-	2,51	
	(зона: 4)	21,34	18,78	-	-	2,56	
05-01-015-09	Сплачивание полов						4,30
	(зона: 1)	50,81	40,38	0,01	-	10,42	
	(зона: 2)	50,41	40,38	0,01	-	10,02	
	(зона: 3)	50,15	40,38	0,01	-	9,76	
	(зона: 4)	50,27	40,38	0,01	-	9,88	
Измеритель :	**1 пог.м сменяемых досок**						
05-01-015-10	Смена досок						3,30
	(зона: 1)	55,31	30,99	0,01	-	24,31	
	(зона: 2)	54,23	30,99	0,01	-	23,23	
	(зона: 3)	53,71	30,99	0,01	-	22,71	
	(зона: 4)	53,93	30,99	0,01	-	22,93	

Таблица ТЕРрр 05-01-016 Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней)

Измеритель : 10 пог.м профилированных деталей

05-01-016-01	Снятие профилированных деталей						0,78
	(зона: 1)	6,50	6,50	-	-	-	
	(зона: 2)	6,50	6,50	-	-	-	
	(зона: 3)	6,50	6,50	-	-	-	
	(зона: 4)	6,50	6,50	-	-	-	
05-01-016-02	Воссоздание сосновых плинтусов, наличников, поручней, галтелей: простого профиля						5,50
	(зона: 1)	112,94	58,74	0,01	-	54,19	
	(зона: 2)	110,49	58,74	0,01	-	51,74	
	(зона: 3)	109,35	58,74	0,01	-	50,60	
	(зона: 4)	109,84	58,74	0,01	-	51,09	
05-01-016-03	Воссоздание сосновых плинтусов, наличников, поручней, галтелей: средней сложности профиля						5,50
	(зона: 1)	167,14	58,74	0,02	-	108,38	
	(зона: 2)	162,26	58,74	0,03	-	103,49	
	(зона: 3)	159,97	58,74	0,02	-	101,21	
	(зона: 4)	160,95	58,74	0,02	-	102,19	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-016-04	Воссоздание сосновых плинтусов, наличников, поручней, галтелей: сложного профиля						11,30
	(зона: 1)	246,32	120,68	0,02	-	125,62	
	(зона: 2)	240,66	120,68	0,03	-	119,95	
	(зона: 3)	238,01	120,68	0,02	-	117,31	
	(зона: 4)	239,14	120,68	0,02	-	118,44	
Измеритель :	**1 пог. м воссозданной детали**						
05-01-016-05	Реставрация профилированных деталей: простого профиля						2,20
	(зона: 1)	28,34	23,50	0,01	-	4,83	
	(зона: 2)	28,17	23,50	0,01	-	4,66	
	(зона: 3)	28,04	23,50	0,01	-	4,53	
	(зона: 4)	28,10	23,50	0,01	-	4,59	
05-01-016-06	Реставрация профилированных деталей: средней сложности профиля						2,80
	(зона: 1)	38,93	29,90	0,01	-	9,02	
	(зона: 2)	38,57	29,90	0,01	-	8,66	
	(зона: 3)	38,35	29,90	0,01	-	8,44	
	(зона: 4)	38,45	29,90	0,01	-	8,54	
05-01-016-07	Реставрация профилированных деталей: сложного профиля						3,50
	(зона: 1)	46,66	37,38	0,01	-	9,27	
	(зона: 2)	46,28	37,38	0,01	-	8,89	
	(зона: 3)	46,06	37,38	0,01	-	8,67	
	(зона: 4)	46,16	37,38	0,01	-	8,77	
Измеритель :	**10 пог.м профилированных деталей**						
05-01-016-08	Установка профилированных деталей: в деревянных стенах						4,00
	(зона: 1)	37,07	35,44	-	-	1,63	
	(зона: 2)	37,04	35,44	-	-	1,60	
	(зона: 3)	36,98	35,44	-	-	1,54	
	(зона: 4)	37,01	35,44	-	-	1,57	
Измеритель :	**10 пог. м профилированных деталей**						
05-01-016-09	Установка профилированных деталей: в каменных стенах						5,92
	(зона: 1)	52,45	52,45	-	-	-	
	(зона: 2)	52,45	52,45	-	-	-	
	(зона: 3)	52,45	52,45	-	-	-	
	(зона: 4)	52,45	52,45	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-017 Настилка вновь дощатых полов по старому образцу и черных полов

Измеритель :	**1 м2 пола**						
05-01-017-01	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; без фриз: при площади пола до 10 м2						5,94
	(зона: 1)	222,79	55,78	0,02	-	166,99	
	(зона: 2)	215,34	55,78	0,03	-	159,53	
	(зона: 3)	211,77	55,78	0,02	-	155,97	
	(зона: 4)	213,30	55,78	0,02	-	157,50	
05-01-017-02	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; без фриз: при площади пола до 25 м2						4,23
	(зона: 1)	206,73	39,72	0,02	-	166,99	
	(зона: 2)	199,28	39,72	0,03	-	159,53	
	(зона: 3)	195,71	39,72	0,02	-	155,97	
	(зона: 4)	197,24	39,72	0,02	-	157,50	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-017-03	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; с фризом: при площади пола до 10 м						6,80
	(зона: 1)	230,86	63,85	0,02	-	166,99	
	(зона: 2)	223,41	63,85	0,03	-	159,53	
	(зона: 3)	219,84	63,85	0,02	-	155,97	
	(зона: 4)	221,37	63,85	0,02	-	157,50	
05-01-017-04	Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу; с фризом: при площади пола до 25 м2						5,70
	(зона: 1)	220,53	53,52	0,02	-	166,99	
	(зона: 2)	213,08	53,52	0,03	-	159,53	
	(зона: 3)	209,51	53,52	0,02	-	155,97	
	(зона: 4)	211,04	53,52	0,02	-	157,50	
05-01-017-05	Настилка вновь черных полов						3,10
	(зона: 1)	117,91	29,11	-	-	88,80	
	(зона: 2)	116,28	29,11	-	-	87,17	
	(зона: 3)	113,02	29,11	-	-	83,91	
	(зона: 4)	114,65	29,11	-	-	85,54	

Таблица ТЕРрр 05-01-018 Смена лаг

Измеритель : 1 пог.м лаг

05-01-018-01	Смена лаг: из пластин						8,75
	(зона: 1)	88,04	77,53	0,01	-	10,50	
	(зона: 2)	87,84	77,53	0,01	-	10,30	
	(зона: 3)	87,46	77,53	0,01	-	9,92	
	(зона: 4)	87,65	77,53	0,01	-	10,11	
05-01-018-02	Смена лаг: из брусьев и досок						5,70
	(зона: 1)	82,76	50,50	0,01	-	32,25	
	(зона: 2)	81,40	50,50	0,01	-	30,89	
	(зона: 3)	80,67	50,50	0,01	-	30,16	
	(зона: 4)	80,99	50,50	0,01	-	30,48	

РАЗДЕЛ 4. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

Таблица ТЕРрр 05-01-019 Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления

Измеритель : 1 м2 подшивки или наката

05-01-019-01	Замена поврежденных накатов; заподлицо с низом балок: в четверть						3,83
	(зона: 1)	108,08	33,93	0,09	-	74,06	
	(зона: 2)	106,74	33,93	0,11	-	72,70	
	(зона: 3)	104,00	33,93	0,09	-	69,98	
	(зона: 4)	105,36	33,93	0,09	-	71,34	
05-01-019-02	Замена поврежденных накатов; заподлицо с низом балок: впритык						3,22
	(зона: 1)	102,68	28,53	0,09	-	74,06	
	(зона: 2)	101,34	28,53	0,11	-	72,70	
	(зона: 3)	98,60	28,53	0,09	-	69,98	
	(зона: 4)	99,96	28,53	0,09	-	71,34	
05-01-019-03	Замена поврежденных накатов; не заподлицо с низом балок: в четверть						3,10
	(зона: 1)	101,62	27,47	0,09	-	74,06	
	(зона: 2)	100,28	27,47	0,11	-	72,70	
	(зона: 3)	97,54	27,47	0,09	-	69,98	
	(зона: 4)	98,90	27,47	0,09	-	71,34	
05-01-019-04	Замена поврежденных накатов; не заподлицо с низом балок: впритык						2,25
	(зона: 1)	94,09	19,94	0,09	-	74,06	
	(зона: 2)	92,75	19,94	0,11	-	72,70	
	(зона: 3)	90,01	19,94	0,09	-	69,98	
	(зона: 4)	91,37	19,94	0,09	-	71,34	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-019-05	Замена поврежденной подшивки: чистой						2,71
	(зона: 1)	88,13	24,01	0,03	-	64,09	
	(зона: 2)	85,26	24,01	0,04	-	61,21	
	(зона: 3)	83,90	24,01	0,03	-	59,86	
	(зона: 4)	84,48	24,01	0,03	-	60,44	
05-01-019-06	Замена поврежденной подшивки: под штукатурку						2,31
	(зона: 1)	24,18	20,47	-	-	3,71	
	(зона: 2)	24,11	20,47	-	-	3,64	
	(зона: 3)	23,97	20,47	-	-	3,50	
	(зона: 4)	24,04	20,47	-	-	3,57	
Измеритель :	**1 м2 засыпки**						
05-01-019-07	Смена засыпки при разобранных полах: с укладкой толи						1,66
	(зона: 1)	21,46	13,83	-	-	7,63	
	(зона: 2)	21,33	13,83	-	-	7,50	
	(зона: 3)	21,05	13,83	-	-	7,22	
	(зона: 4)	21,19	13,83	-	-	7,36	
(409-9001)	**Шлак, (м3)**					**0,11**	
05-01-019-08	Смена засыпки при разобранных полах: со смазкой глиняным раствором						1,90
	(зона: 1)	20,50	15,83	-	-	4,67	
	(зона: 2)	20,41	15,83	-	-	4,58	
	(зона: 3)	20,24	15,83	-	-	4,41	
	(зона: 4)	20,32	15,83	-	-	4,49	
(409-9001)	**Шлак, (м3)**					**0,11**	
05-01-019-09	Засыпка толщиной 10 мм						0,56
	(зона: 1)	4,66	4,66	-	-	-	
	(зона: 2)	4,66	4,66	-	-	-	
	(зона: 3)	4,66	4,66	-	-	-	
	(зона: 4)	4,66	4,66	-	-	-	
(409-9001)	**Шлак, (м3)**					**0,01**	

Таблица ТЕРрр 05-01-020 Замена отдельных повреждении мест и усиление деревянных балок перекрытий

Измеритель : 1 конец балки

05-01-020-01	Смена концов деревянных балок: в рубленных стенах						7,00
	(зона: 1)	165,08	65,73	17,43	-	81,92	
	(зона: 2)	162,01	65,73	18,04	-	78,24	
	(зона: 3)	159,00	65,73	16,77	-	76,50	
	(зона: 4)	159,99	65,73	17,01	-	77,25	
(409-9001)	**Шлак, (м3)**					**0,08**	
05-01-020-02	Смена концов деревянных балок: в каменных стенах						9,14
	(зона: 1)	235,59	85,82	22,94	-	126,83	
	(зона: 2)	231,88	85,82	23,74	-	122,32	
	(зона: 3)	226,83	85,82	22,07	-	118,94	
	(зона: 4)	228,72	85,82	22,39	-	120,51	
(409-9001)	**Шлак, (м3)**					**0,08**	
Измеритель :	**1 м протеза**						
05-01-020-03	Усиление деревянных балок по всей длине: в рубленных стенах						3,98
	(зона: 1)	53,13	37,37	11,57	-	4,19	
	(зона: 2)	53,38	37,37	11,98	-	4,03	
	(зона: 3)	52,42	37,37	11,13	-	3,92	
	(зона: 4)	52,63	37,37	11,29	-	3,97	
(409-9001)	**Шлак, (м3)**					**0,016**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-020-04	Усиление деревянных балок по всей длине: в каменных стенах						4,40
	(зона: 1)	66,24	41,32	12,79	-	12,13	
	(зона: 2)	66,39	41,32	13,24	-	11,83	
	(зона: 3)	65,06	41,32	12,31	-	11,43	
	(зона: 4)	65,42	41,32	12,48	-	11,62	
(409-9001)	**Шлак, (м3)**					**0,016**	
Измеритель :	**1 место**						
05-01-020-05	Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа "Голландский зуб"; длиной заменяемого элемента до 2,0 м: площадь сечения балки до 2,0 дм2						17,30
	(зона: 1)	609,39	172,48	0,58	-	436,33	
	(зона: 2)	598,94	172,48	0,69	-	425,77	
	(зона: 3)	584,30	172,48	0,56	-	411,26	
	(зона: 4)	591,42	172,48	0,57	-	418,37	
05-01-020-06	Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа "Голландский зуб"; длиной заменяемого элемента до 2,0 м: площадь сечения балки более 2,0 дм2						19,40
	(зона: 1)	919,28	193,42	0,71	-	725,15	
	(зона: 2)	895,81	193,42	0,83	-	701,56	
	(зона: 3)	875,06	193,42	0,68	-	680,96	
	(зона: 4)	884,79	193,42	0,69	-	690,68	
05-01-020-07	Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа "Голландский зуб"; длиной заменяемого элемента более 2,0 м: площадь сечения балки до 2,0 дм2						21,80
	(зона: 1)	5799,24	217,35	0,58	-	5581,31	
	(зона: 2)	5693,08	217,35	0,69	-	5475,04	
	(зона: 3)	5490,39	217,35	0,56	-	5272,48	
	(зона: 4)	5591,46	217,35	0,57	-	5373,54	
05-01-020-08	Замена отдельных поврежденных элементов деревянных балок с устройством схем соединений типа "Голландский зуб"; длиной заменяемого элемента более 2,0 м: площадь сечения балки более 2,0 дм2						23,40
	(зона: 1)	6246,44	233,30	0,83	-	6012,31	
	(зона: 2)	6120,87	233,30	0,97	-	5886,60	
	(зона: 3)	5909,07	233,30	0,80	-	5674,97	
	(зона: 4)	6014,04	233,30	0,82	-	5779,92	

Таблица ТЕРрр 05-01-021 Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным и деревянным стенам

Измеритель : 1 м балки

05-01-021-01	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам: длиной 6 м						3,10
	(зона: 1)	116,37	27,47	4,59	-	84,31	
	(зона: 2)	111,83	27,47	4,76	-	79,60	
	(зона: 3)	110,50	27,47	4,41	-	78,62	
	(зона: 4)	111,75	27,47	4,48	-	79,80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-021-02	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам: длиной 5 м						3,71
	(зона: 1)	106,89	32,87	5,46	-	68,56	
	(зона: 2)	103,43	32,87	5,65	-	64,91	
	(зона: 3)	102,07	32,87	5,25	-	63,95	
	(зона: 4)	103,17	32,87	5,32	-	64,98	
05-01-021-03	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам: длиной 4 м						4,77
	(зона: 1)	108,47	42,26	7,08	-	59,13	
	(зона: 2)	105,74	42,26	7,35	-	56,13	
	(зона: 3)	104,25	42,26	6,82	-	55,17	
	(зона: 4)	105,28	42,26	6,91	-	56,11	
05-01-021-04	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам: длиной 6 м						2,19
	(зона: 1)	100,78	19,40	3,22	-	78,16	
	(зона: 2)	96,53	19,40	3,35	-	73,78	
	(зона: 3)	95,56	19,40	3,10	-	73,06	
	(зона: 4)	96,50	19,40	3,15	-	73,95	
05-01-021-05	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам: длиной 5 м						2,76
	(зона: 1)	90,85	24,45	4,06	-	62,34	
	(зона: 2)	87,69	24,45	4,21	-	59,03	
	(зона: 3)	86,68	24,45	3,91	-	58,32	
	(зона: 4)	87,48	24,45	3,97	-	59,06	
05-01-021-06	Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам: длиной 4 м						3,35
	(зона: 1)	87,45	29,68	4,93	-	52,84	
	(зона: 2)	84,96	29,68	5,11	-	50,17	
	(зона: 3)	83,90	29,68	4,75	-	49,47	
	(зона: 4)	84,62	29,68	4,81	-	50,13	
05-01-021-07	Выделка профиля балок по старинному образцу и врубка						2,69
	(зона: 1)	25,26	25,26	-	-	-	
	(зона: 2)	25,26	25,26	-	-	-	
	(зона: 3)	25,26	25,26	-	-	-	
	(зона: 4)	25,26	25,26	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 5. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ

Таблица ТЕРрр 05-01-022 Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-двух и многоскатных мансардных, вальмовых, полувальмовых щипцовых, много-щипцовых)

Измеритель : 1 пог.м. конструкции

05-01-022-01	Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш: стропила из бревен						5,94
	(зона: 1)	110,01	60,05	4,43	-	45,53	
	(зона: 2)	107,36	60,05	4,71	-	42,60	
	(зона: 3)	106,77	60,05	4,26	-	42,46	
	(зона: 4)	107,29	60,05	4,33	-	42,91	
05-01-022-02	Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш: стропила из досок						3,77
	(зона: 1)	64,18	38,11	2,81	-	23,26	
	(зона: 2)	63,32	38,11	2,98	-	22,23	
	(зона: 3)	62,54	38,11	2,70	-	21,73	
	(зона: 4)	62,81	38,11	2,75	-	21,95	
05-01-022-03	Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш: подстропильные доски и мауэрлаты						5,20
	(зона: 1)	107,28	52,57	3,91	-	50,80	
	(зона: 2)	104,29	52,57	4,16	-	47,56	
	(зона: 3)	103,52	52,57	3,76	-	47,19	
	(зона: 4)	104,31	52,57	3,83	-	47,91	

Измеритель : 1 место

05-01-022-04	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа "Голландский зуб"; длиной заменяемого элемента до 2,0 м: площадь сечения деталей стропил до 2,0 дм2						23,60
	(зона: 1)	521,48	248,74	4,59	-	268,15	
	(зона: 2)	513,87	248,74	4,90	-	260,23	
	(зона: 3)	505,31	248,74	4,42	-	252,15	
	(зона: 4)	509,26	248,74	4,50	-	256,02	
05-01-022-05	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа "Голландский зуб"; длиной заменяемого элемента до 2,0 м: площадь сечения деталей стропил более 2,0 дм2						25,25
	(зона: 1)	878,18	266,14	4,90	-	607,14	
	(зона: 2)	855,31	266,14	5,24	-	583,93	
	(зона: 3)	839,57	266,14	4,72	-	568,71	
	(зона: 4)	846,58	266,14	4,80	-	575,64	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-022-06	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа "Голландский зуб"; длиной заменяемого элемента более 2,0 м: площадь сечения деталей стропил до 2,0 дм2						13,20
	(зона: 1)	470,35	139,13	5,70	-	325,52	
	(зона: 2)	460,22	139,13	6,08	-	315,01	
	(зона: 3)	450,34	139,13	5,49	-	305,72	
	(зона: 4)	454,82	139,13	5,58	-	310,11	
05-01-022-07	Замена отдельных поврежденных элементов стропильных систем с устройством схем соединений типа "Голландский зуб"; длиной заменяемого элемента более 2,0 м: площадь сечения деталей стропил более 2,0 дм2						13,90
	(зона: 1)	984,23	146,51	6,32	-	831,40	
	(зона: 2)	951,34	146,51	6,76	-	798,07	
	(зона: 3)	930,72	146,51	6,08	-	778,13	
	(зона: 4)	939,78	146,51	6,18	-	787,09	

Таблица ТЕРрр 05-01-023 Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)

Измеритель : 1 пог.м. конструкции

05-01-023-01	Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш: стропил из бревен						2,92
	(зона: 1)	80,44	27,42	7,49	-	45,53	
	(зона: 2)	77,93	27,42	7,91	-	42,60	
	(зона: 3)	77,09	27,42	7,21	-	42,46	
	(зона: 4)	77,66	27,42	7,33	-	42,91	
05-01-023-02	Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш: стропил из досок						2,65
	(зона: 1)	54,49	24,88	5,29	-	24,32	
	(зона: 2)	53,71	24,88	5,58	-	23,25	
	(зона: 3)	52,69	24,88	5,09	-	22,72	
	(зона: 4)	53,00	24,88	5,17	-	22,95	
05-01-023-03	Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш: подстропильных брусьев и мауэратов						1,98
	(зона: 1)	73,16	18,59	3,56	-	51,01	
	(зона: 2)	70,12	18,59	3,76	-	47,77	
	(зона: 3)	69,41	18,59	3,43	-	47,39	
	(зона: 4)	70,18	18,59	3,48	-	48,11	

Измеритель : 1 сопряжение

05-01-023-04	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине стропильной конструкции: до 4,0 м						3,20
	(зона: 1)	34,18	34,18	-	-	-	
	(зона: 2)	34,18	34,18	-	-	-	
	(зона: 3)	34,18	34,18	-	-	-	
	(зона: 4)	34,18	34,18	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-023-05	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине стропильной конструкции: более 4,0 м						5,31
	(зона: 1)	56,71	56,71	-	-	-	
	(зона: 2)	56,71	56,71	-	-	-	
	(зона: 3)	56,71	56,71	-	-	-	
	(зона: 4)	56,71	56,71	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-024 Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен

Измеритель : 1 пог.м. конструкции

05-01-024-01	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов: из брусьев						4,94
	(зона: 1)	199,29	46,39	4,85	-	148,05	
	(зона: 2)	196,65	46,39	5,02	-	145,24	
	(зона: 3)	190,85	46,39	4,66	-	139,80	
	(зона: 4)	193,70	46,39	4,73	-	142,58	
05-01-024-02	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов: из досок						2,71
	(зона: 1)	78,62	25,45	2,64	-	50,53	
	(зона: 2)	76,51	25,45	2,74	-	48,32	
	(зона: 3)	75,14	25,45	2,54	-	47,15	
	(зона: 4)	75,76	25,45	2,58	-	47,73	
05-01-024-03	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов: журавницы (из досок)						9,00
	(зона: 1)	158,71	84,51	8,73	-	65,47	
	(зона: 2)	156,13	84,51	9,04	-	62,58	
	(зона: 3)	154,01	84,51	8,40	-	61,10	
	(зона: 4)	154,84	84,51	8,52	-	61,81	
05-01-024-04	Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях конусообразных и фигурных шатров и башен						4,15
	(зона: 1)	191,08	38,97	4,06	-	148,05	
	(зона: 2)	188,42	38,97	4,21	-	145,24	
	(зона: 3)	182,68	38,97	3,91	-	139,80	
	(зона: 4)	185,52	38,97	3,97	-	142,58	

Измеритель : 1 заменяемое место

05-01-024-05	Заготовка вставок по размеру с выделкой сопряжений, зачисткой и подгонкой для строительных конструкций: из бруса						17,90
	(зона: 1)	243,67	191,17	-	-	52,50	
	(зона: 2)	242,70	191,17	-	-	51,53	
	(зона: 3)	240,78	191,17	-	-	49,61	
	(зона: 4)	241,74	191,17	-	-	50,57	
05-01-024-06	Заготовка вставок по размеру с выделкой сопряжений, зачисткой и подгонкой для строительных конструкций: из досок						14,20
	(зона: 1)	182,15	151,66	-	-	30,49	
	(зона: 2)	180,79	151,66	-	-	29,13	
	(зона: 3)	180,14	151,66	-	-	28,48	
	(зона: 4)	180,42	151,66	-	-	28,76	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 05-01-025 Воссоздание стропильных конструкций глав, шатров, конусов и башен

Измеритель : 1 м конструкции

05-01-025-01	Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав: из брусьев						3,81
	(зона: 1)	191,85	38,52	3,74	-	149,59	
	(зона: 2)	189,11	38,52	3,88	-	146,71	
	(зона: 3)	183,32	38,52	3,60	-	141,20	
	(зона: 4)	186,22	38,52	3,65	-	144,05	
05-01-025-02	Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав: из досок						2,32
	(зона: 1)	73,84	23,46	2,26	-	48,12	
	(зона: 2)	72,92	23,46	2,35	-	47,11	
	(зона: 3)	70,97	23,46	2,18	-	45,33	
	(зона: 4)	71,98	23,46	2,21	-	46,31	
05-01-025-03	Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав: журавницы (из досок)						7,42
	(зона: 1)	143,14	75,02	7,19	-	60,93	
	(зона: 2)	142,16	75,02	7,45	-	59,69	
	(зона: 3)	139,37	75,02	6,92	-	57,43	
	(зона: 4)	140,69	75,02	7,02	-	58,65	
05-01-025-04	Воссоздание стропильных конструкций конусообразных и фигурных шатров и башен						3,35
	(зона: 1)	184,24	33,87	3,31	-	147,06	
	(зона: 2)	181,53	33,87	3,43	-	144,23	
	(зона: 3)	175,86	33,87	3,18	-	138,81	
	(зона: 4)	178,71	33,87	3,23	-	141,61	

Измеритель : 1 сопряжение

05-01-025-05	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой для стропильных конструкций глав, куполов, шатров, конусов и башен при длине конструкций: до 4,0 м						3,40
	(зона: 1)	42,87	42,87	-	-	-	
	(зона: 2)	42,87	42,87	-	-	-	
	(зона: 3)	42,87	42,87	-	-	-	
	(зона: 4)	42,87	42,87	-	-	-	
05-01-025-06	Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой для стропильных конструкций глав, куполов, шатров, конусов и башен при длине конструкций: более 4,0 м						5,60
	(зона: 1)	70,62	70,62	-	-	-	
	(зона: 2)	70,62	70,62	-	-	-	
	(зона: 3)	70,62	70,62	-	-	-	
	(зона: 4)	70,62	70,62	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-026 Смена обрешетки крыш

Измеритель : 1 м2 обрешетки

05-01-026-01	Смена обрешетки крыш: из досок и брусьев: из досок и брусков с прозорами						2,33
	(зона: 1)	68,68	20,64	0,01	-	48,03	
	(зона: 2)	67,80	20,64	0,01	-	47,15	
	(зона: 3)	66,03	20,64	0,01	-	45,38	
	(зона: 4)	66,91	20,64	0,01	-	46,26	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-026-02	Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев: сплошной из досок						5,45
	(зона: 1)	152,68	48,29	0,02	-	104,37	
	(зона: 2)	148,01	48,29	0,03	-	99,69	
	(зона: 3)	145,78	48,29	0,02	-	97,47	
	(зона: 4)	146,73	48,29	0,02	-	98,42	
05-01-026-03	Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев: закомарных сводов с ендовами и разжелобками из досок и брусьев						10,52
	(зона: 1)	297,72	93,21	0,04	-	204,47	
	(зона: 2)	289,82	93,21	0,04	-	196,57	
	(зона: 3)	284,73	93,21	0,03	-	191,49	
	(зона: 4)	287,04	93,21	0,03	-	193,80	
05-01-026-04	Смена обрешетки крыш; из досок и брусьев: глав, куполов, шатров и башен сплошной из досок						13,55
	(зона: 1)	277,08	120,05	0,02	-	157,01	
	(зона: 2)	270,06	120,05	0,03	-	149,98	
	(зона: 3)	266,72	120,05	0,02	-	146,65	
	(зона: 4)	268,15	120,05	0,02	-	148,08	
05-01-026-05	Смена обрешетки крыш; из жердей: под тесовые кровли						1,21
	(зона: 1)	18,29	10,72	0,01	-	7,56	
	(зона: 2)	17,80	10,72	0,01	-	7,07	
	(зона: 3)	17,78	10,72	0,01	-	7,05	
	(зона: 4)	17,85	10,72	0,01	-	7,12	
05-01-026-06	Смена обрешетки крыш; из жердей: под стальные и черепичные кровли						2,65
	(зона: 1)	48,15	23,48	0,01	-	24,66	
	(зона: 2)	46,53	23,48	0,01	-	23,04	
	(зона: 3)	46,48	23,48	0,01	-	22,99	
	(зона: 4)	46,71	23,48	0,01	-	23,22	
05-01-026-07	Смена обрешетки крыш; из жердей: под готовые кровли						3,43
	(зона: 1)	64,69	30,39	0,02	-	34,28	
	(зона: 2)	62,45	30,39	0,03	-	32,03	
	(зона: 3)	62,37	30,39	0,02	-	31,96	
	(зона: 4)	62,69	30,39	0,02	-	32,28	

РАЗДЕЛ 6. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЕМОВ

Таблица ТЕРрр 05-01-027 Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок

Измеритель : 1 м коробки

05-01-027-01	Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок: в каменных стенах						4,14
	(зона: 1)	76,90	41,86	3,05	-	31,99	
	(зона: 2)	76,35	41,86	3,24	-	31,25	
	(зона: 3)	74,85	41,86	2,93	-	30,06	
	(зона: 4)	75,55	41,86	2,98	-	30,71	
05-01-027-02	Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок: в перегородках						2,81
	(зона: 1)	54,67	28,41	2,08	-	24,18	
	(зона: 2)	54,36	28,41	2,21	-	23,74	
	(зона: 3)	53,26	28,41	2,00	-	22,85	
	(зона: 4)	53,75	28,41	2,04	-	23,30	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-027-03	Замена негодных частей колод в деревянных стенах						3,71
	(зона: 1)	75,90	37,51	2,31	-	36,08	
	(зона: 2)	74,61	37,51	2,45	-	34,65	
	(зона: 3)	73,51	37,51	2,22	-	33,78	
	(зона: 4)	73,94	37,51	2,26	-	34,17	

Таблица ТЕРрр 05-01-028 Воссоздание и установка сосновых оконных и дверных коробок и колод по старым образцам

Измеритель : 1 м коробки или колоды

05-01-028-01	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с прямолинейным верхом: из целого элемента						1,95
	(зона: 1)	46,01	20,83	1,16	-	24,02	
	(зона: 2)	45,00	20,83	1,23	-	22,94	
	(зона: 3)	44,37	20,83	1,11	-	22,43	
	(зона: 4)	44,61	20,83	1,13	-	22,65	
05-01-028-02	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с прямолинейным верхом: клееных в два слоя						5,28
	(зона: 1)	112,67	56,39	2,05	-	54,23	
	(зона: 2)	110,51	56,39	2,17	-	51,95	
	(зона: 3)	109,07	56,39	1,97	-	50,71	
	(зона: 4)	109,65	56,39	2,00	-	51,26	
05-01-028-03	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с прямолинейным верхом: клееных в три слоя						6,10
	(зона: 1)	149,02	65,15	2,53	-	81,34	
	(зона: 2)	145,77	65,15	2,69	-	77,93	
	(зона: 3)	143,65	65,15	2,43	-	76,07	
	(зона: 4)	144,51	65,15	2,47	-	76,89	
05-01-028-04	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с прямолинейным верхом: клееных в четыре слоя						8,00
	(зона: 1)	197,05	85,44	3,16	-	108,45	
	(зона: 2)	192,69	85,44	3,35	-	103,90	
	(зона: 3)	189,90	85,44	3,04	-	101,42	
	(зона: 4)	191,05	85,44	3,09	-	102,52	
05-01-028-05	Воссоздание сосновых колод с прямолинейным верхом по старым образцам						4,95
	(зона: 1)	622,68	52,87	2,95	-	566,86	
	(зона: 2)	597,32	52,87	3,15	-	541,30	
	(зона: 3)	585,07	52,87	2,84	-	529,36	
	(зона: 4)	590,24	52,87	2,89	-	534,48	
05-01-028-06	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с криволинейным верхом: из целого элемента						3,10
	(зона: 1)	64,98	33,11	1,82	-	30,05	
	(зона: 2)	63,75	33,11	1,94	-	28,70	
	(зона: 3)	62,93	33,11	1,76	-	28,06	
	(зона: 4)	63,24	33,11	1,79	-	28,34	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-028-07	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с криволинейным верхом: клееных в два слоя						7,17
	(зона: 1)	154,21	76,58	5,30	-	72,33	
	(зона: 2)	151,53	76,58	5,63	-	69,32	
	(зона: 3)	149,33	76,58	5,10	-	67,65	
	(зона: 4)	150,16	76,58	5,19	-	68,39	
05-01-028-08	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с криволинейным верхом: клееных в три слоя						9,38
	(зона: 1)	209,62	100,18	6,97	-	102,47	
	(зона: 2)	205,78	100,18	7,40	-	98,20	
	(зона: 3)	202,72	100,18	6,70	-	95,84	
	(зона: 4)	203,88	100,18	6,82	-	96,88	
05-01-028-09	Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам; с криволинейным верхом: клееных в четыре слоя						12,24
	(зона: 1)	284,44	130,72	9,09	-	144,63	
	(зона: 2)	279,00	130,72	9,66	-	138,62	
	(зона: 3)	274,74	130,72	8,74	-	135,28	
	(зона: 4)	276,37	130,72	8,89	-	136,76	
05-01-028-10	Воссоздание сосновых колод с криволинейным верхом по старым образцам						11,60
	(зона: 1)	872,10	123,89	8,71	-	739,50	
	(зона: 2)	839,31	123,89	9,26	-	706,16	
	(зона: 3)	822,86	123,89	8,38	-	690,59	
	(зона: 4)	829,67	123,89	8,52	-	697,26	
05-01-028-11	Воссоздание дубовых оконных и дверных коробок по старым образцам: с прямолинейным верхом						7,32
	(зона: 1)	91,71	78,18	3,34	-	10,19	
	(зона: 2)	91,73	78,18	3,55	-	10,00	
	(зона: 3)	91,03	78,18	3,22	-	9,63	
	(зона: 4)	91,27	78,18	3,27	-	9,82	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,024**	
05-01-028-12	Воссоздание дубовых оконных и дверных коробок по старым образцам: с криволинейным верхом						12,80
	(зона: 1)	158,32	136,70	8,67	-	12,95	
	(зона: 2)	158,62	136,70	9,21	-	12,71	
	(зона: 3)	157,28	136,70	8,34	-	12,24	
	(зона: 4)	157,66	136,70	8,48	-	12,48	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,03**	
05-01-028-13	Воссоздание оконных и дверных коробок из ценных пород дерева по старым образцам: с прямолинейным верхом						7,93
	(зона: 1)	98,61	84,69	3,73	-	10,19	
	(зона: 2)	98,66	84,69	3,97	-	10,00	
	(зона: 3)	97,91	84,69	3,59	-	9,63	
	(зона: 4)	98,16	84,69	3,65	-	9,82	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,24**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-028-14	Воссоздание оконных и дверных коробок из ценных пород дерева по старым образцам: с криволинейным верхом						12,88
	(зона: 1)	160,07	137,56	9,56	-	12,95	
	(зона: 2)	160,42	137,56	10,15	-	12,71	
	(зона: 3)	159,00	137,56	9,20	-	12,24	
	(зона: 4)	159,39	137,56	9,35	-	12,48	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,03**	
05-01-028-15	Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту: в каменных стенах						2,05
	(зона: 1)	109,10	20,73	2,74	-	85,63	
	(зона: 2)	107,00	20,73	2,91	-	83,36	
	(зона: 3)	103,51	20,73	2,63	-	80,15	
	(зона: 4)	105,40	20,73	2,68	-	81,99	
05-01-028-16	Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту: в деревянных стенах (колода)						3,10
	(зона: 1)	61,32	31,34	-	-	29,98	
	(зона: 2)	60,77	31,34	-	-	29,43	
	(зона: 3)	59,67	31,34	-	-	28,33	
	(зона: 4)	60,22	31,34	-	-	28,88	
05-01-028-17	Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту: в перегородках						2,00
	(зона: 1)	21,24	20,22	-	-	1,02	
	(зона: 2)	21,22	20,22	-	-	1,00	
	(зона: 3)	21,18	20,22	-	-	0,96	
	(зона: 4)	21,20	20,22	-	-	0,98	

Таблица ТЕРрр 05-01-029 Реставрация дверных и оконных коробок

Измеритель : 1 коробка

05-01-029-01	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м2: дверных в каменных стенах						12,30
	(зона: 1)	207,18	131,36	3,64	-	72,18	
	(зона: 2)	205,13	131,36	3,86	-	69,91	
	(зона: 3)	201,50	131,36	3,50	-	66,64	
	(зона: 4)	203,07	131,36	3,56	-	68,15	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,023**	
05-01-029-02	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м2: дверных в деревянных стенах						16,18
	(зона: 1)	215,88	172,80	5,19	-	37,89	
	(зона: 2)	214,79	172,80	5,52	-	36,47	
	(зона: 3)	212,28	172,80	5,00	-	34,48	
	(зона: 4)	213,17	172,80	5,08	-	35,29	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,03**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-029-03	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м2: оконных в каменных стенах						14,50
	(зона: 1)	236,36	154,86	4,69	-	76,81	
	(зона: 2)	234,14	154,86	4,99	-	74,29	
	(зона: 3)	230,09	154,86	4,52	-	70,71	
	(зона: 4)	231,78	154,86	4,59	-	72,33	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,023**	
05-01-029-04	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: дверных в каменных стенах						15,65
	(зона: 1)	295,95	167,14	4,94	-	123,87	
	(зона: 2)	292,46	167,14	5,25	-	120,07	
	(зона: 3)	286,40	167,14	4,76	-	114,50	
	(зона: 4)	289,04	167,14	4,84	-	117,06	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,048**	
05-01-029-05	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: дверных в деревянных стенах						17,35
	(зона: 1)	246,57	185,30	5,72	-	55,55	
	(зона: 2)	244,70	185,30	6,08	-	53,32	
	(зона: 3)	241,09	185,30	5,51	-	50,28	
	(зона: 4)	242,40	185,30	5,60	-	51,50	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,051**	
05-01-029-06	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: оконных в каменных стенах						16,85
	(зона: 1)	310,97	179,96	5,46	-	125,55	
	(зона: 2)	307,23	179,96	5,80	-	121,47	
	(зона: 3)	301,04	179,96	5,26	-	115,82	
	(зона: 4)	303,78	179,96	5,34	-	118,48	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,048**	
05-01-029-07	Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 3,5 м2: дверных						13,22
	(зона: 1)	218,27	141,19	4,90	-	72,18	
	(зона: 2)	216,30	141,19	5,20	-	69,91	
	(зона: 3)	212,54	141,19	4,71	-	66,64	
	(зона: 4)	214,13	141,19	4,79	-	68,15	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,025**	
05-01-029-08	Реставрация дубовых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: оконных						16,85
	(зона: 1)	262,15	179,96	5,38	-	76,81	
	(зона: 2)	259,96	179,96	5,71	-	74,29	
	(зона: 3)	255,84	179,96	5,17	-	70,71	
	(зона: 4)	257,55	179,96	5,26	-	72,33	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,025**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-029-09	Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 6,0 м2: дверных						16,30
	(зона: 1)	289,64	174,08	5,57	-	109,99	
	(зона: 2)	286,93	174,08	5,92	-	106,93	
	(зона: 3)	281,71	174,08	5,36	-	102,27	
	(зона: 4)	284,03	174,08	5,45	-	104,50	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,049**	
05-01-029-10	Реставрация дверных и оконных коробок из ценных пород дерева; при площади проема до 6,0 м2: оконных						17,50
	(зона: 1)	309,13	186,90	5,94	-	116,29	
	(зона: 2)	305,92	186,90	6,31	-	112,71	
	(зона: 3)	300,29	186,90	5,72	-	107,67	
	(зона: 4)	302,82	186,90	5,82	-	110,10	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,049**	
05-01-029-11	Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м2: дверных в каменных стенах						8,60
	(зона: 1)	228,80	91,85	3,19	-	133,76	
	(зона: 2)	223,95	91,85	3,39	-	128,71	
	(зона: 3)	219,06	91,85	3,07	-	124,14	
	(зона: 4)	221,18	91,85	3,12	-	126,21	
05-01-029-12	Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 3,5 м2: оконных в каменных стенах						9,46
	(зона: 1)	242,90	101,03	3,49	-	138,38	
	(зона: 2)	237,83	101,03	3,71	-	133,09	
	(зона: 3)	232,61	101,03	3,36	-	128,22	
	(зона: 4)	234,83	101,03	3,41	-	130,39	
05-01-029-13	Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: дверных в каменных стенах						10,04
	(зона: 1)	341,63	107,23	3,72	-	230,68	
	(зона: 2)	333,37	107,23	3,96	-	222,18	
	(зона: 3)	325,79	107,23	3,58	-	214,98	
	(зона: 4)	329,16	107,23	3,64	-	218,29	
05-01-029-14	Реставрация сосновых дверных и оконных коробок; при площади проема до 6,0 м2: оконных в каменных стенах						11,04
	(зона: 1)	358,99	117,91	4,09	-	236,99	
	(зона: 2)	350,22	117,91	4,35	-	227,96	
	(зона: 3)	342,22	117,91	3,94	-	220,37	
	(зона: 4)	345,82	117,91	4,01	-	223,90	

Таблица ТЕРрр 05-01-030 Реставрация глухих дверей и тамбуров (без отделки поверхностей)

Измеритель : 1 м2 дверного полотна или тамбура

05-01-030-01	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: простых						14,50
	(зона: 1)	185,10	182,85	-	-	2,25	
	(зона: 2)	185,06	182,85	-	-	2,21	
	(зона: 3)	184,98	182,85	-	-	2,13	
	(зона: 4)	185,02	182,85	-	-	2,17	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-030-02	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: средней сложности						18,80
	(зона: 1)	240,26	237,07	-	-	3,19	
	(зона: 2)	240,20	237,07	-	-	3,13	
	(зона: 3)	240,08	237,07	-	-	3,01	
	(зона: 4)	240,14	237,07	-	-	3,07	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,024**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-03	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: сложных						24,40
	(зона: 1)	311,36	307,68	-	-	3,68	
	(зона: 2)	311,29	307,68	-	-	3,61	
	(зона: 3)	311,15	307,68	-	-	3,47	
	(зона: 4)	311,22	307,68	-	-	3,54	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,028**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-04	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: простых						27,30
	(зона: 1)	348,12	344,25	-	-	3,87	
	(зона: 2)	348,05	344,25	-	-	3,80	
	(зона: 3)	347,91	344,25	-	-	3,66	
	(зона: 4)	347,98	344,25	-	-	3,73	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,046**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-05	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: средней сложности						34,90
	(зона: 1)	444,77	440,09	-	-	4,68	
	(зона: 2)	444,68	440,09	-	-	4,59	
	(зона: 3)	444,51	440,09	-	-	4,42	
	(зона: 4)	444,59	440,09	-	-	4,50	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,056**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-06	Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: сложных						44,70
	(зона: 1)	569,81	563,67	-	-	6,14	
	(зона: 2)	569,70	563,67	-	-	6,03	
	(зона: 3)	569,48	563,67	-	-	5,81	
	(зона: 4)	569,59	563,67	-	-	5,92	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,064**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-030-07	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: простых						12,32
	(зона: 1)	157,61	155,36	-	-	2,25	
	(зона: 2)	157,57	155,36	-	-	2,21	
	(зона: 3)	157,49	155,36	-	-	2,13	
	(зона: 4)	157,53	155,36	-	-	2,17	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,02**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-08	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: средней сложности						15,98
	(зона: 1)	204,70	201,51	-	-	3,19	
	(зона: 2)	204,64	201,51	-	-	3,13	
	(зона: 3)	204,52	201,51	-	-	3,01	
	(зона: 4)	204,58	201,51	-	-	3,07	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,024**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-09	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: сложных						20,74
	(зона: 1)	265,21	261,53	-	-	3,68	
	(зона: 2)	265,14	261,53	-	-	3,61	
	(зона: 3)	265,00	261,53	-	-	3,47	
	(зона: 4)	265,07	261,53	-	-	3,54	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,028**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-10	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: простых						23,20
	(зона: 1)	296,42	292,55	-	-	3,87	
	(зона: 2)	296,35	292,55	-	-	3,80	
	(зона: 3)	296,21	292,55	-	-	3,66	
	(зона: 4)	296,28	292,55	-	-	3,73	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,046**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-11	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: средней сложности						29,66
	(зона: 1)	378,69	374,01	-	-	4,68	
	(зона: 2)	378,60	374,01	-	-	4,59	
	(зона: 3)	378,43	374,01	-	-	4,42	
	(зона: 4)	378,51	374,01	-	-	4,50	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,056**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-030-12	Реставрация глухих дверей и тамбуров дубовых (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: сложных						38,00
	(зона: 1)	485,32	479,18	-	-	6,14	
	(зона: 2)	485,21	479,18	-	-	6,03	
	(зона: 3)	484,99	479,18	-	-	5,81	
	(зона: 4)	485,10	479,18	-	-	5,92	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,064**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-13	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: простых						8,80
	(зона: 1)	162,49	110,97	-	-	51,52	
	(зона: 2)	160,22	110,97	-	-	49,25	
	(зона: 3)	159,10	110,97	-	-	48,13	
	(зона: 4)	159,59	110,97	-	-	48,62	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-14	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: средней сложности						11,41
	(зона: 1)	206,18	143,88	-	-	62,30	
	(зона: 2)	203,46	143,88	-	-	59,58	
	(зона: 3)	202,10	143,88	-	-	58,22	
	(зона: 4)	202,69	143,88	-	-	58,81	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-15	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); до 50 % реставрации: сложных						14,81
	(зона: 1)	259,39	186,75	-	-	72,64	
	(зона: 2)	256,21	186,75	-	-	69,46	
	(зона: 3)	254,63	186,75	-	-	67,88	
	(зона: 4)	255,32	186,75	-	-	68,57	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-16	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: простых						16,57
	(зона: 1)	338,90	208,95	-	-	129,95	
	(зона: 2)	333,49	208,95	-	-	124,54	
	(зона: 3)	330,49	208,95	-	-	121,54	
	(зона: 4)	331,82	208,95	-	-	122,87	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	
05-01-030-17	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: средней сложности						21,19
	(зона: 1)	409,82	267,21	-	-	142,61	
	(зона: 2)	403,51	267,21	-	-	136,30	
	(зона: 3)	400,44	267,21	-	-	133,23	
	(зона: 4)	401,77	267,21	-	-	134,56	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-030-18	Реставрация глухих дверей и тамбуров из хвойных пород дерева (без отделки поверхностей); более 50 % реставрации: сложных						27,14
	(зона: 1)	506,02	342,24	-	-	163,78	
	(зона: 2)	498,80	342,24	-	-	156,56	
	(зона: 3)	495,26	342,24	-	-	153,02	
	(зона: 4)	496,79	342,24	-	-	154,55	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**1,00**	

Таблица ТЕРрр 05-01-031 Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам

Измеритель : 1 м2 полотна

05-01-031-01	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: филенчатых, однопольных глухих						25,79
	(зона: 1)	612,82	275,44	1,56	-	335,82	
	(зона: 2)	598,06	275,44	1,66	-	320,96	
	(зона: 3)	590,66	275,44	1,50	-	313,72	
	(зона: 4)	593,82	275,44	1,53	-	316,85	
05-01-031-02	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: филенчатых, двупольных глухих						33,33
	(зона: 1)	749,22	355,96	2,05	-	391,21	
	(зона: 2)	732,09	355,96	2,18	-	373,95	
	(зона: 3)	723,43	355,96	1,98	-	365,49	
	(зона: 4)	727,12	355,96	2,01	-	369,15	
05-01-031-03	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: полусветлых (без остекления), однопольных						25,78
	(зона: 1)	578,21	275,33	1,55	-	301,33	
	(зона: 2)	565,01	275,33	1,65	-	288,03	
	(зона: 3)	558,34	275,33	1,49	-	281,52	
	(зона: 4)	561,19	275,33	1,52	-	284,34	
05-01-031-04	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: полусветлых (без остекления), двупольных						33,33
	(зона: 1)	680,24	355,96	2,04	-	322,24	
	(зона: 2)	666,22	355,96	2,17	-	308,09	
	(зона: 3)	659,00	355,96	1,96	-	301,08	
	(зона: 4)	662,08	355,96	2,00	-	304,12	
05-01-031-05	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: простых на шпонах						11,13
	(зона: 1)	497,29	118,87	0,73	-	377,69	
	(зона: 2)	480,59	118,87	0,78	-	360,94	
	(зона: 3)	472,40	118,87	0,70	-	352,83	
	(зона: 4)	475,92	118,87	0,72	-	356,33	
05-01-031-06	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: филенчатых, однопольных глухих						35,47
	(зона: 1)	846,10	378,82	2,18	-	465,10	
	(зона: 2)	825,65	378,82	2,32	-	444,51	
	(зона: 3)	815,41	378,82	2,10	-	434,49	
	(зона: 4)	819,78	378,82	2,14	-	438,82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-031-07	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: филенчатых, двупольных глухих						43,41
	(зона: 1)	1002,19	463,62	2,67	-	535,90	
	(зона: 2)	978,76	463,62	2,85	-	512,29	
	(зона: 3)	966,89	463,62	2,58	-	500,69	
	(зона: 4)	971,96	463,62	2,62	-	505,72	
05-01-031-08	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: полусветлых (без остекления), однопольных						35,44
	(зона: 1)	759,56	378,50	2,17	-	378,89	
	(зона: 2)	743,00	378,50	2,31	-	362,19	
	(зона: 3)	734,58	378,50	2,09	-	353,99	
	(зона: 4)	738,17	378,50	2,13	-	357,54	
05-01-031-09	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: полусветлых (без остекления), двупольных						43,36
	(зона: 1)	871,09	463,08	2,65	-	405,36	
	(зона: 2)	853,54	463,08	2,82	-	387,64	
	(зона: 3)	844,41	463,08	2,55	-	378,78	
	(зона: 4)	848,31	463,08	2,60	-	382,63	
05-01-031-10	Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: простых на шпонах						15,35
	(зона: 1)	671,89	163,94	0,98	-	506,97	
	(зона: 2)	649,48	163,94	1,05	-	484,49	
	(зона: 3)	638,49	163,94	0,95	-	473,60	
	(зона: 4)	643,20	163,94	0,96	-	478,30	
05-01-031-11	Воссоздание дубовых дверных полотен по старым образцам: сложных						59,87
	(зона: 1)	657,94	639,41	3,61	-	14,92	
	(зона: 2)	657,90	639,41	3,84	-	14,65	
	(зона: 3)	656,99	639,41	3,48	-	14,10	
	(зона: 4)	657,32	639,41	3,54	-	14,37	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,174**	
05-01-031-12	Воссоздание дубовых дверных полотен по старым образцам: средней сложности						44,34
	(зона: 1)	490,60	473,55	2,70	-	14,35	
	(зона: 2)	490,51	473,55	2,87	-	14,09	
	(зона: 3)	489,71	473,55	2,60	-	13,56	
	(зона: 4)	490,01	473,55	2,64	-	13,82	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,132**	
05-01-031-13	Воссоздание дубовых дверных полотен по старым образцам: простых						19,86
	(зона: 1)	227,65	212,10	1,20	-	14,35	
	(зона: 2)	227,47	212,10	1,28	-	14,09	
	(зона: 3)	226,81	212,10	1,15	-	13,56	
	(зона: 4)	227,09	212,10	1,17	-	13,82	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,132**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-031-14	Воссоздание дверных полотен из древесины ценных пород по старым образцам: сложных						69,10
	(зона: 1)	757,12	737,99	4,21	-	14,92	
	(зона: 2)	757,12	737,99	4,48	-	14,65	
	(зона: 3)	756,15	737,99	4,06	-	14,10	
	(зона: 4)	756,49	737,99	4,13	-	14,37	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,174**	
05-01-031-15	Воссоздание дверных полотен из древесины ценных пород по старым образцам: средней сложности						53,70
	(зона: 1)	591,17	573,52	3,30	-	14,35	
	(зона: 2)	591,12	573,52	3,51	-	14,09	
	(зона: 3)	590,26	573,52	3,18	-	13,56	
	(зона: 4)	590,57	573,52	3,23	-	13,82	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,132**	
05-01-031-16	Воссоздание дверных полотен из древесины ценных пород по старым образцам: простых						41,80
	(зона: 1)	463,35	446,42	2,58	-	14,35	
	(зона: 2)	463,25	446,42	2,74	-	14,09	
	(зона: 3)	462,46	446,42	2,48	-	13,56	
	(зона: 4)	462,77	446,42	2,53	-	13,82	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,132**	

Измеритель : 1 проем

05-01-031-17	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: однопольных						6,05
	(зона: 1)	58,04	56,81	-	-	1,23	
	(зона: 2)	58,01	56,81	-	-	1,20	
	(зона: 3)	58,00	56,81	-	-	1,19	
	(зона: 4)	58,01	56,81	-	-	1,20	
(888-0209)	**Петли 150 мм, (шт)**					**2,00**	
05-01-031-18	Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: двупольных						11,50
	(зона: 1)	110,46	107,99	-	-	2,47	
	(зона: 2)	110,40	107,99	-	-	2,41	
	(зона: 3)	110,37	107,99	-	-	2,38	
	(зона: 4)	110,38	107,99	-	-	2,39	
(888-0209)	**Петли 150 мм, (шт)**					**4,00**	

Таблица ТЕРрр 05-01-032 Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли

Измеритель : 1 м2 площади проема при одинарном заполнении

05-01-032-01	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; створных: простых						23,40
	(зона: 1)	395,18	249,91	0,20	-	145,07	
	(зона: 2)	388,72	249,91	0,24	-	138,57	
	(зона: 3)	385,59	249,91	0,19	-	135,49	
	(зона: 4)	386,93	249,91	0,20	-	136,82	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-032-02	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; створных: средней сложности						33,80
	(зона: 1)	572,67	360,98	0,28	-	211,41	
	(зона: 2)	563,26	360,98	0,34	-	201,94	
	(зона: 3)	558,70	360,98	0,27	-	197,45	
	(зона: 4)	560,64	360,98	0,28	-	199,38	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-03	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; створных: сложных						41,20
	(зона: 1)	682,30	440,02	0,34	-	241,94	
	(зона: 2)	671,53	440,02	0,41	-	231,10	
	(зона: 3)	666,32	440,02	0,33	-	225,97	
	(зона: 4)	668,54	440,02	0,34	-	228,18	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-04	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих: простых						16,50
	(зона: 1)	291,35	176,22	0,16	-	114,97	
	(зона: 2)	286,23	176,22	0,19	-	109,82	
	(зона: 3)	283,76	176,22	0,16	-	107,38	
	(зона: 4)	284,81	176,22	0,16	-	108,43	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-05	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих: средней сложности						29,10
	(зона: 1)	462,33	310,79	0,24	-	151,30	
	(зона: 2)	455,60	310,79	0,29	-	144,52	
	(зона: 3)	452,33	310,79	0,23	-	141,31	
	(зона: 4)	453,72	310,79	0,24	-	142,69	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-06	Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих: сложных						37,80
	(зона: 1)	585,55	403,70	0,31	-	181,54	
	(зона: 2)	577,48	403,70	0,37	-	173,41	
	(зона: 3)	573,55	403,70	0,30	-	169,55	
	(зона: 4)	575,22	403,70	0,31	-	171,21	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-07	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; створных: простых						45,40
	(зона: 1)	629,49	484,87	0,36	-	144,26	
	(зона: 2)	623,23	484,87	0,44	-	137,92	
	(зона: 3)	620,01	484,87	0,35	-	134,79	
	(зона: 4)	621,38	484,87	0,36	-	136,15	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-08	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; створных: средней сложности						55,50
	(зона: 1)	806,63	592,74	0,45	-	213,44	
	(зона: 2)	797,27	592,74	0,54	-	203,99	
	(зона: 3)	792,57	592,74	0,44	-	199,39	
	(зона: 4)	794,57	592,74	0,45	-	201,38	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-09	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; створных: сложных						113,00
	(зона: 1)	1436,39	1206,84	0,86	-	228,69	
	(зона: 2)	1426,45	1206,84	1,04	-	218,57	
	(зона: 3)	1421,32	1206,84	0,84	-	213,64	
	(зона: 4)	1423,47	1206,84	0,86	-	215,77	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-032-10	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; глухих: простых						35,10
	(зона: 1)	484,86	374,87	0,29	-	109,70	
	(зона: 2)	480,14	374,87	0,35	-	104,92	
	(зона: 3)	477,66	374,87	0,28	-	102,51	
	(зона: 4)	478,72	374,87	0,29	-	103,56	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-11	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; глухих: средней сложности						50,60
	(зона: 1)	685,05	540,41	0,40	-	144,24	
	(зона: 2)	678,80	540,41	0,48	-	137,91	
	(зона: 3)	675,57	540,41	0,39	-	134,77	
	(зона: 4)	676,94	540,41	0,40	-	136,13	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-12	Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; глухих: сложных						90,70
	(зона: 1)	1173,26	968,68	0,71	-	203,87	
	(зона: 2)	1164,40	968,68	0,86	-	194,86	
	(зона: 3)	1159,83	968,68	0,69	-	190,46	
	(зона: 4)	1161,76	968,68	0,71	-	192,37	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-13	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; створных: простых						32,76
	(зона: 1)	351,79	349,88	0,26	-	1,65	
	(зона: 2)	351,82	349,88	0,32	-	1,62	
	(зона: 3)	351,70	349,88	0,26	-	1,56	
	(зона: 4)	351,73	349,88	0,26	-	1,59	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,048**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-14	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; створных: средней сложности						47,32
	(зона: 1)	508,12	505,38	0,39	-	2,35	
	(зона: 2)	508,16	505,38	0,47	-	2,31	
	(зона: 3)	507,98	505,38	0,38	-	2,22	
	(зона: 4)	508,04	505,38	0,39	-	2,27	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,07**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-15	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; створных: сложных						57,68
	(зона: 1)	619,39	616,02	0,46	-	2,91	
	(зона: 2)	619,43	616,02	0,56	-	2,85	
	(зона: 3)	619,22	616,02	0,45	-	2,75	
	(зона: 4)	619,28	616,02	0,46	-	2,80	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,08**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-16	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; глухих: простых						23,10
	(зона: 1)	248,31	246,71	0,18	-	1,42	
	(зона: 2)	248,33	246,71	0,22	-	1,40	
	(зона: 3)	248,24	246,71	0,18	-	1,35	
	(зона: 4)	248,26	246,71	0,18	-	1,37	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,038**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-032-17	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; глухих: средней сложности						40,74
	(зона: 1)	437,32	435,10	0,32	-	1,90	
	(зона: 2)	437,35	435,10	0,39	-	1,86	
	(зона: 3)	437,20	435,10	0,31	-	1,79	
	(зона: 4)	437,25	435,10	0,32	-	1,83	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,05**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-18	Изготовление дубовых переплетов из цельных элементов; глухих: сложных						52,92
	(зона: 1)	568,04	565,19	0,40	-	2,45	
	(зона: 2)	568,08	565,19	0,48	-	2,41	
	(зона: 3)	567,90	565,19	0,39	-	2,32	
	(зона: 4)	567,95	565,19	0,40	-	2,36	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,06**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-19	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; створных: простых						35,10
	(зона: 1)	376,81	374,87	0,29	-	1,65	
	(зона: 2)	376,84	374,87	0,35	-	1,62	
	(зона: 3)	376,71	374,87	0,28	-	1,56	
	(зона: 4)	376,75	374,87	0,29	-	1,59	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,048**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-20	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; створных: средней сложности						50,70
	(зона: 1)	544,24	541,48	0,41	-	2,35	
	(зона: 2)	544,28	541,48	0,49	-	2,31	
	(зона: 3)	544,10	541,48	0,40	-	2,22	
	(зона: 4)	544,16	541,48	0,41	-	2,27	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,07**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-21	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; створных: сложных						61,80
	(зона: 1)	663,43	660,02	0,50	-	2,91	
	(зона: 2)	663,47	660,02	0,60	-	2,85	
	(зона: 3)	663,26	660,02	0,49	-	2,75	
	(зона: 4)	663,32	660,02	0,50	-	2,80	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,08**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-22	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; глухих: простых						24,75
	(зона: 1)	265,95	264,33	0,20	-	1,42	
	(зона: 2)	265,97	264,33	0,24	-	1,40	
	(зона: 3)	265,87	264,33	0,19	-	1,35	
	(зона: 4)	265,90	264,33	0,20	-	1,37	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,038**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-032-23	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; глухих: средней сложности						43,65
	(зона: 1)	468,43	466,18	0,35	-	1,90	
	(зона: 2)	468,47	466,18	0,43	-	1,86	
	(зона: 3)	468,31	466,18	0,34	-	1,79	
	(зона: 4)	468,36	466,18	0,35	-	1,83	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,05**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	
05-01-032-24	Изготовление переплетов из ценных пород дерева из цельных элементов; глухих: сложных						56,70
	(зона: 1)	608,45	605,56	0,44	-	2,45	
	(зона: 2)	608,51	605,56	0,54	-	2,41	
	(зона: 3)	608,31	605,56	0,43	-	2,32	
	(зона: 4)	608,36	605,56	0,44	-	2,36	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,06**	
(888-9901)	**Прочие материалы, (%)**					**2,00**	

Таблица ТЕРрр 05-01-033 Реставрация оконных переплетов

Измеритель : 1 м2 площади проема при одинарном заполнении

05-01-033-01	Реставрация до 50% дубовых переплетов; глухих: простых и средней сложности						14,20
	(зона: 1)	213,51	151,66	0,01	-	61,84	
	(зона: 2)	212,37	151,66	0,01	-	60,70	
	(зона: 3)	210,10	151,66	0,01	-	58,43	
	(зона: 4)	211,24	151,66	0,01	-	59,57	
05-01-033-02	Реставрация до 50% дубовых переплетов; глухих: сложных						19,00
	(зона: 1)	282,26	202,92	0,01	-	79,33	
	(зона: 2)	280,80	202,92	0,01	-	77,87	
	(зона: 3)	277,89	202,92	0,01	-	74,96	
	(зона: 4)	279,34	202,92	0,01	-	76,41	
05-01-033-03	Реставрация до 50% дубовых переплетов; створных: простых и средней сложности						17,80
	(зона: 1)	261,78	190,10	0,01	-	71,67	
	(зона: 2)	260,46	190,10	0,01	-	70,35	
	(зона: 3)	257,83	190,10	0,01	-	67,72	
	(зона: 4)	259,15	190,10	0,01	-	69,04	
05-01-033-04	Реставрация до 50% дубовых переплетов; створных: сложных						20,85
	(зона: 1)	317,14	222,68	0,01	-	94,45	
	(зона: 2)	315,41	222,68	0,01	-	92,72	
	(зона: 3)	311,94	222,68	0,01	-	89,25	
	(зона: 4)	313,67	222,68	0,01	-	90,98	
05-01-033-05	Реставрация более 50% дубовых переплетов; глухих: простых и средней сложности						17,06
	(зона: 1)	253,88	182,20	0,01	-	71,67	
	(зона: 2)	252,56	182,20	0,01	-	70,35	
	(зона: 3)	249,93	182,20	0,01	-	67,72	
	(зона: 4)	251,25	182,20	0,01	-	69,04	
05-01-033-06	Реставрация более 50% дубовых переплетов; глухих: сложных						23,11
	(зона: 1)	341,27	246,81	0,01	-	94,45	
	(зона: 2)	339,54	246,81	0,01	-	92,72	
	(зона: 3)	336,07	246,81	0,01	-	89,25	
	(зона: 4)	337,80	246,81	0,01	-	90,98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-033-07	Реставрация более 50% дубовых переплетов; створных: простых и средней сложности						19,81
	(зона: 1)	290,81	211,57	0,01	-	79,23	
	(зона: 2)	289,36	211,57	0,01	-	77,78	
	(зона: 3)	286,45	211,57	0,01	-	74,87	
	(зона: 4)	287,90	211,57	0,01	-	76,32	
05-01-033-08	Реставрация более 50% дубовых переплетов; створных: сложных						23,11
	(зона: 1)	348,83	246,81	0,01	-	102,01	
	(зона: 2)	346,96	246,81	0,01	-	100,14	
	(зона: 3)	343,21	246,81	0,01	-	96,39	
	(зона: 4)	345,09	246,81	0,01	-	98,27	
05-01-033-09	Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева; глухих: простых и средней сложности						15,60
	(зона: 1)	170,23	166,61	0,01	-	3,61	
	(зона: 2)	170,17	166,61	0,01	-	3,55	
	(зона: 3)	170,03	166,61	0,01	-	3,41	
	(зона: 4)	170,10	166,61	0,01	-	3,48	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,0077**	
05-01-033-10	Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева; глухих: сложных						0,01
	(зона: 1)	3,83	0,11	0,01	-	3,71	
	(зона: 2)	3,76	0,11	0,01	-	3,64	
	(зона: 3)	3,62	0,11	0,01	-	3,50	
	(зона: 4)	3,69	0,11	0,01	-	3,57	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,01**	
05-01-033-11	Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева; створных: простых и средней сложности						18,60
	(зона: 1)	202,27	198,65	0,01	-	3,61	
	(зона: 2)	202,21	198,65	0,01	-	3,55	
	(зона: 3)	202,07	198,65	0,01	-	3,41	
	(зона: 4)	202,14	198,65	0,01	-	3,48	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,009**	
05-01-033-12	Реставрация до 50% переплетов из ценных пород дерева; створных: сложных						21,79
	(зона: 1)	236,44	232,72	0,01	-	3,71	
	(зона: 2)	236,37	232,72	0,01	-	3,64	
	(зона: 3)	236,23	232,72	0,01	-	3,50	
	(зона: 4)	236,30	232,72	0,01	-	3,57	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,012**	
05-01-033-13	Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; глухих: простых и средней сложности						18,77
	(зона: 1)	204,08	200,46	0,01	-	3,61	
	(зона: 2)	204,02	200,46	0,01	-	3,55	
	(зона: 3)	203,88	200,46	0,01	-	3,41	
	(зона: 4)	203,95	200,46	0,01	-	3,48	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,009**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-033-14	Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; глухих: сложных						25,42
	(зона: 1)	275,21	271,49	0,01	-	3,71	
	(зона: 2)	275,14	271,49	0,01	-	3,64	
	(зона: 3)	275,00	271,49	0,01	-	3,50	
	(зона: 4)	275,07	271,49	0,01	-	3,57	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,012**	
05-01-033-15	Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; створных: простых и средней сложности						21,79
	(зона: 1)	236,34	232,72	0,01	-	3,61	
	(зона: 2)	236,28	232,72	0,01	-	3,55	
	(зона: 3)	236,14	232,72	0,01	-	3,41	
	(зона: 4)	236,21	232,72	0,01	-	3,48	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,01**	
05-01-033-16	Реставрация более 50% переплетов из ценных пород дерева; створных: сложных						25,42
	(зона: 1)	275,21	271,49	0,01	-	3,71	
	(зона: 2)	275,14	271,49	0,01	-	3,64	
	(зона: 3)	275,00	271,49	0,01	-	3,50	
	(зона: 4)	275,07	271,49	0,01	-	3,57	
(888-0206)	**Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта, (м3)**					**0,013**	
05-01-033-17	Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих: простых и средней сложности						9,47
	(зона: 1)	125,75	101,14	0,01	-	24,60	
	(зона: 2)	125,29	101,14	0,01	-	24,14	
	(зона: 3)	124,39	101,14	0,01	-	23,24	
	(зона: 4)	124,84	101,14	0,01	-	23,69	
05-01-033-18	Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих: сложных						12,47
	(зона: 1)	164,15	133,18	0,01	-	30,96	
	(зона: 2)	163,58	133,18	0,01	-	30,39	
	(зона: 3)	162,44	133,18	0,01	-	29,25	
	(зона: 4)	163,01	133,18	0,01	-	29,82	
05-01-033-19	Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных: простых и средней сложности						11,30
	(зона: 1)	148,83	120,68	0,01	-	28,14	
	(зона: 2)	148,31	120,68	0,01	-	27,62	
	(зона: 3)	147,28	120,68	0,01	-	26,59	
	(зона: 4)	147,80	120,68	0,01	-	27,11	
05-01-033-20	Реставрация до 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных: сложных						13,21
	(зона: 1)	177,50	141,08	0,01	-	36,41	
	(зона: 2)	176,83	141,08	0,01	-	35,74	
	(зона: 3)	175,49	141,08	0,01	-	34,40	
	(зона: 4)	176,16	141,08	0,01	-	35,07	
05-01-033-21	Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих: простых и средней сложности						11,37
	(зона: 1)	149,58	121,43	0,01	-	28,14	
	(зона: 2)	149,06	121,43	0,01	-	27,62	
	(зона: 3)	148,03	121,43	0,01	-	26,59	
	(зона: 4)	148,55	121,43	0,01	-	27,11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-033-22	Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; глухих: сложных						15,41
	(зона: 1)	201,00	164,58	0,01	-	36,41	
	(зона: 2)	200,33	164,58	0,01	-	35,74	
	(зона: 3)	198,99	164,58	0,01	-	34,40	
	(зона: 4)	199,66	164,58	0,01	-	35,07	
05-01-033-23	Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных: простых и средней сложности						13,21
	(зона: 1)	171,95	141,08	0,01	-	30,86	
	(зона: 2)	171,39	141,08	0,01	-	30,30	
	(зона: 3)	170,25	141,08	0,01	-	29,16	
	(зона: 4)	170,82	141,08	0,01	-	29,73	
05-01-033-24	Реставрация более 50% переплетов из хвойных пород дерева; створных: сложных						15,41
	(зона: 1)	203,72	164,58	0,01	-	39,13	
	(зона: 2)	203,00	164,58	0,01	-	38,41	
	(зона: 3)	201,57	164,58	0,01	-	36,98	
	(зона: 4)	202,29	164,58	0,01	-	37,70	

Таблица ТЕРрр 05-01-034 Воссоздание и реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам

Измеритель : 1 шт.

05-01-034-01	Воссоздание сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам						2,03
	(зона: 1)	126,81	21,68	0,01	-	105,12	
	(зона: 2)	122,45	21,68	0,01	-	100,76	
	(зона: 3)	120,02	21,68	0,01	-	98,33	
	(зона: 4)	121,09	21,68	0,01	-	99,40	
05-01-034-02	Реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам: до 50%						2,66
	(зона: 1)	80,98	28,41	0,01	-	52,56	
	(зона: 2)	78,80	28,41	0,01	-	50,38	
	(зона: 3)	77,58	28,41	0,01	-	49,16	
	(зона: 4)	78,12	28,41	0,01	-	49,70	
05-01-034-03	Реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам: более 50%						3,42
	(зона: 1)	104,75	36,53	0,01	-	68,21	
	(зона: 2)	101,91	36,53	0,01	-	65,37	
	(зона: 3)	100,34	36,53	0,01	-	63,80	
	(зона: 4)	101,04	36,53	0,01	-	64,50	

Таблица ТЕРрр 05-01-035 Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу

Измеритель : 1 м2 подоконной доски

05-01-035-01	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева: воссоздание						22,60
	(зона: 1)	502,16	284,99	1,30	-	215,87	
	(зона: 2)	492,77	284,99	1,38	-	206,40	
	(зона: 3)	487,94	284,99	1,25	-	201,70	
	(зона: 4)	490,00	284,99	1,27	-	203,74	
05-01-035-02	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева: реставрация до 50%						11,70
	(зона: 1)	257,42	147,54	0,61	-	109,27	
	(зона: 2)	252,75	147,54	0,65	-	104,56	
	(зона: 3)	250,26	147,54	0,59	-	102,13	
	(зона: 4)	251,33	147,54	0,60	-	103,19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-035-03	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева: реставрация более 50%						14,48
	(зона: 1)	326,18	182,59	0,86	-	142,73	
	(зона: 2)	320,03	182,59	0,92	-	136,52	
	(зона: 3)	316,80	182,59	0,83	-	133,38	
	(зона: 4)	318,19	182,59	0,85	-	134,75	
05-01-035-04	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу, дубовых: воссоздание						29,54
	(зона: 1)	383,98	372,50	1,78	-	9,70	
	(зона: 2)	383,92	372,50	1,89	-	9,53	
	(зона: 3)	383,38	372,50	1,71	-	9,17	
	(зона: 4)	383,59	372,50	1,74	-	9,35	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,069**	
05-01-035-05	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу, дубовых: реставрация до 50%						15,26
	(зона: 1)	201,02	192,43	0,91	-	7,68	
	(зона: 2)	200,95	192,43	0,97	-	7,55	
	(зона: 3)	200,57	192,43	0,88	-	7,26	
	(зона: 4)	200,73	192,43	0,89	-	7,41	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,034**	
05-01-035-06	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу, дубовых: реставрация более 50%						18,90
	(зона: 1)	247,76	238,33	1,16	-	8,27	
	(зона: 2)	247,70	238,33	1,24	-	8,13	
	(зона: 3)	247,27	238,33	1,12	-	7,82	
	(зона: 4)	247,44	238,33	1,14	-	7,97	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,045**	
05-01-035-07	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из ценных пород дерева: воссоздание						31,65
	(зона: 1)	410,77	399,11	1,96	-	9,70	
	(зона: 2)	410,72	399,11	2,08	-	9,53	
	(зона: 3)	410,16	399,11	1,88	-	9,17	
	(зона: 4)	410,38	399,11	1,92	-	9,35	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,069**	
05-01-035-08	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из ценных пород дерева: реставрация до 50%						16,35
	(зона: 1)	214,82	206,17	0,97	-	7,68	
	(зона: 2)	214,75	206,17	1,03	-	7,55	
	(зона: 3)	214,37	206,17	0,94	-	7,26	
	(зона: 4)	214,53	206,17	0,95	-	7,41	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,034**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-035-09	Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу из ценных пород дерева: реставрация более 50%						20,25
	(зона: 1)	264,84	255,35	1,22	-	8,27	
	(зона: 2)	264,78	255,35	1,30	-	8,13	
	(зона: 3)	264,35	255,35	1,18	-	7,82	
	(зона: 4)	264,52	255,35	1,20	-	7,97	
(888-0217)	**Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)**					**0,045**	

РАЗДЕЛ 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ

Таблица ТЕРрр 05-01-036 Реставрация лестниц и крылец

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

05-01-036-01	Реставрация лестниц и крылец; сосновых: до 50%						10,60
	(зона: 1)	174,47	99,53	0,01	-	74,93	
	(зона: 2)	171,10	99,53	0,01	-	71,56	
	(зона: 3)	169,52	99,53	0,01	-	69,98	
	(зона: 4)	170,20	99,53	0,01	-	70,66	
05-01-036-02	Реставрация лестниц и крылец; сосновых: более 50%						12,72
	(зона: 1)	215,47	119,44	0,01	-	96,02	
	(зона: 2)	211,15	119,44	0,01	-	91,70	
	(зона: 3)	209,12	119,44	0,01	-	89,67	
	(зона: 4)	209,99	119,44	0,01	-	90,54	
05-01-036-03	Реставрация лестниц и крылец; сосновых: чердачных лестниц, реставрация до 50%						7,42
	(зона: 1)	100,25	69,67	0,07	-	30,51	
	(зона: 2)	99,70	69,67	0,08	-	29,95	
	(зона: 3)	98,57	69,67	0,07	-	28,83	
	(зона: 4)	99,13	69,67	0,07	-	29,39	
05-01-036-04	Реставрация лестниц и крылец; дубовых: до 50%						14,84
	(зона: 1)	139,59	139,35	0,01	-	0,23	
	(зона: 2)	139,59	139,35	0,01	-	0,23	
	(зона: 3)	139,58	139,35	0,01	-	0,22	
	(зона: 4)	139,59	139,35	0,01	-	0,23	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,025**	
05-01-036-05	Реставрация лестниц и крылец; дубовых: более 50%						17,81
	(зона: 1)	167,66	167,24	0,01	-	0,41	
	(зона: 2)	167,65	167,24	0,01	-	0,40	
	(зона: 3)	167,64	167,24	0,01	-	0,39	
	(зона: 4)	167,64	167,24	0,01	-	0,39	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,032**	

Таблица ТЕРрр 05-01-037 Воссоздание лестниц и крылец

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

05-01-037-01	Воссоздание лестниц и крылец: сосновых						16,90
	(зона: 1)	376,40	170,86	1,17	-	204,37	
	(зона: 2)	368,85	170,86	1,37	-	196,62	
	(зона: 3)	363,45	170,86	1,13	-	191,46	
	(зона: 4)	365,82	170,86	1,15	-	193,81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-037-02	Воссоздание лестниц и крылец: дубовых						23,70
	(зона: 1)	391,92	239,61	0,61	-	151,70	
	(зона: 2)	389,25	239,61	0,72	-	148,92	
	(зона: 3)	383,55	239,61	0,59	-	143,35	
	(зона: 4)	386,35	239,61	0,60	-	146,14	
(102-9094)	**Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)**					**0,05**	

Таблица ТЕРрр 05-01-038 Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец

Измеритель : 1 пог.м конструкции

05-01-038-01	Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец						3,10
	(зона: 1)	71,38	31,34	-	-	40,04	
	(зона: 2)	69,66	31,34	-	-	38,32	
	(зона: 3)	68,05	31,34	-	-	36,71	
	(зона: 4)	69,55	31,34	-	-	38,21	

Таблица ТЕРрр 05-01-039 Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам и дверных полотен

Измеритель : 1 м2 развернутой поверхности

05-01-039-01	Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига: с дверных полотен						7,20
	(зона: 1)	106,05	72,79	33,26	-	-	
	(зона: 2)	105,23	72,79	32,44	-	-	
	(зона: 3)	103,61	72,79	30,82	-	-	
	(зона: 4)	104,11	72,79	31,32	-	-	
05-01-039-02	Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига: с оконных рам						12,00
	(зона: 1)	132,41	121,32	11,09	-	-	
	(зона: 2)	132,13	121,32	10,81	-	-	
	(зона: 3)	131,59	121,32	10,27	-	-	
	(зона: 4)	131,76	121,32	10,44	-	-	

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ТЕРрр 05-01-040 Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм

Измеритель : 1 стойка

05-01-040-01	Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм: высотой стоек до 4,0 м						2,41
	(зона: 1)	21,35	21,35	-	-	-	
	(зона: 2)	21,35	21,35	-	-	-	
	(зона: 3)	21,35	21,35	-	-	-	
	(зона: 4)	21,35	21,35	-	-	-	
05-01-040-02	Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм: высотой стоек до 12,0 м						3,00
	(зона: 1)	26,58	26,58	-	-	-	
	(зона: 2)	26,58	26,58	-	-	-	
	(зона: 3)	26,58	26,58	-	-	-	
	(зона: 4)	26,58	26,58	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРрр 05-01-041 Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода

Измеритель : 1 стойка крепления

05-01-041-01	Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода: высотой стоек до 4,0 м						4,50
	(зона: 1)	39,87	39,87	-	-	-	
	(зона: 2)	39,87	39,87	-	-	-	
	(зона: 3)	39,87	39,87	-	-	-	
	(зона: 4)	39,87	39,87	-	-	-	
05-01-041-02	Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода: высотой стоек до 12,0 м						6,70
	(зона: 1)	59,36	59,36	-	-	-	
	(зона: 2)	59,36	59,36	-	-	-	
	(зона: 3)	59,36	59,36	-	-	-	
	(зона: 4)	59,36	59,36	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-042 Зондаж дощатых полов с основанием

Измеритель : 1 зондаж площадью до 1 м2

05-01-042-01	Зондаж дощатых полов с основанием: глубиной до 1 5 см						2,01
	(зона: 1)	18,87	18,87	-	-	-	
	(зона: 2)	18,87	18,87	-	-	-	
	(зона: 3)	18,87	18,87	-	-	-	
	(зона: 4)	18,87	18,87	-	-	-	
05-01-042-02	Зондаж дощатых полов с основанием: глубиной до 30 см						4,14
	(зона: 1)	38,87	38,87	-	-	-	
	(зона: 2)	38,87	38,87	-	-	-	
	(зона: 3)	38,87	38,87	-	-	-	
	(зона: 4)	38,87	38,87	-	-	-	
05-01-042-03	Зондаж дощатых полов с основанием: глубиной до 50 см						6,00
	(зона: 1)	56,34	56,34	-	-	-	
	(зона: 2)	56,34	56,34	-	-	-	
	(зона: 3)	56,34	56,34	-	-	-	
	(зона: 4)	56,34	56,34	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-043 Заделка зондажных окон дощатого пола

Измеритель : 1 зондаж площадью до 1 м2

05-01-043-01	Заделка зондажных окон дощатого пола						6,70
	(зона: 1)	62,91	62,91	-	-	-	
	(зона: 2)	62,91	62,91	-	-	-	
	(зона: 3)	62,91	62,91	-	-	-	
	(зона: 4)	62,91	62,91	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-044 Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород

Измеритель : 1 м2 лицевой развернутой поверхности

05-01-044-01	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 1 заготовка						16,75
	(зона: 1)	196,31	196,31	-	-	-	
	(зона: 2)	196,31	196,31	-	-	-	
	(зона: 3)	196,31	196,31	-	-	-	
	(зона: 4)	196,31	196,31	-	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-044-02	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 2 заготовки						32,35
	(зона: 1)	379,14	379,14	-	-	-	
	(зона: 2)	379,14	379,14	-	-	-	
	(зона: 3)	379,14	379,14	-	-	-	
	(зона: 4)	379,14	379,14	-	-	-	
05-01-044-03	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 3 заготовки						43,65
	(зона: 1)	511,58	511,58	-	-	-	
	(зона: 2)	511,58	511,58	-	-	-	
	(зона: 3)	511,58	511,58	-	-	-	
	(зона: 4)	511,58	511,58	-	-	-	
05-01-044-04	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 4 заготовки						54,50
	(зона: 1)	638,74	638,74	-	-	-	
	(зона: 2)	638,74	638,74	-	-	-	
	(зона: 3)	638,74	638,74	-	-	-	
	(зона: 4)	638,74	638,74	-	-	-	
05-01-044-05	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 5 заготовок						67,50
	(зона: 1)	791,10	791,10	-	-	-	
	(зона: 2)	791,10	791,10	-	-	-	
	(зона: 3)	791,10	791,10	-	-	-	
	(зона: 4)	791,10	791,10	-	-	-	
05-01-044-06	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 6 заготовок						79,00
	(зона: 1)	925,88	925,88	-	-	-	
	(зона: 2)	925,88	925,88	-	-	-	
	(зона: 3)	925,88	925,88	-	-	-	
	(зона: 4)	925,88	925,88	-	-	-	
05-01-044-07	Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород при количестве заготовок в тяге: 7 заготовок						93,50
	(зона: 1)	1095,82	1095,82	-	-	-	
	(зона: 2)	1095,82	1095,82	-	-	-	
	(зона: 3)	1095,82	1095,82	-	-	-	
	(зона: 4)	1095,82	1095,82	-	-	-	

Таблица ТЕРрр 05-01-045 Устройство деревянных каркасов

Измеритель : 1 м2 каркаса

05-01-045-01	Устройство каркасов сосновых под облицовку: по стенам						6,60
	(зона: 1)	170,48	61,97	0,02	-	108,49	
	(зона: 2)	168,50	61,97	0,03	-	106,50	
	(зона: 3)	164,50	61,97	0,02	-	102,51	
	(зона: 4)	166,49	61,97	0,02	-	104,50	
05-01-045-02	Устройство каркасов сосновых под облицовку: по потолкам						7,92
	(зона: 1)	182,88	74,37	0,02	-	108,49	
	(зона: 2)	180,90	74,37	0,03	-	106,50	
	(зона: 3)	176,90	74,37	0,02	-	102,51	
	(зона: 4)	178,89	74,37	0,02	-	104,50	

Номера расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неуч-тенных мате-риалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель : 1 пог.м конструкций каркаса							
05-01-045-03	Устройство несущих сосновых каркасов						5,09
	(зона: 1)	89,39	47,80	0,01	-	41,58	
	(зона: 2)	88,63	47,80	0,01	-	40,82	
	(зона: 3)	87,10	47,80	0,01	-	39,29	
	(зона: 4)	87,87	47,80	0,01	-	40,06	

Таблица ТЕРрр 05-01-046 Остекление оконных переплетов и дверных полотен и выемка стекол

Измеритель : 1 м фальца							
05-01-046-01	Выемка стекол из переплетов: прямолинейных						0,55
	(зона: 1)	5,16	5,16	-	-	-	
	(зона: 2)	5,16	5,16	-	-	-	
	(зона: 3)	5,16	5,16	-	-	-	
	(зона: 4)	5,16	5,16	-	-	-	
05-01-046-02	Выемка стекол из переплетов: криволинейных						1,10
	(зона: 1)	10,33	10,33	-	-	-	
	(зона: 2)	10,33	10,33	-	-	-	
	(зона: 3)	10,33	10,33	-	-	-	
	(зона: 4)	10,33	10,33	-	-	-	
Измеритель : 1 м2 остекления							
05-01-046-03	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; прямолинейных с небольшим количеством членений: стеклом толщиной 2-3 мм						1,35
	(зона: 1)	18,35	12,68	-	-	5,67	
	(зона: 2)	18,25	12,68	-	-	5,57	
	(зона: 3)	18,04	12,68	-	-	5,36	
	(зона: 4)	18,14	12,68	-	-	5,46	
(101-9882)	**Стекло оконное, (м2)**					**1,15**	
05-01-046-04	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; прямолинейных с небольшим количеством членений: стеклом толщиной 4-5 мм						1,66
	(зона: 1)	21,26	15,59	-	-	5,67	
	(зона: 2)	21,16	15,59	-	-	5,57	
	(зона: 3)	20,95	15,59	-	-	5,36	
	(зона: 4)	21,05	15,59	-	-	5,46	
(101-9882)	**Стекло оконное, (м2)**					**1,15**	
05-01-046-05	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с небольшим количеством членений и прямолинейных с большим количеством членений: стеклом толщиной 2-3 мм						2,65
	(зона: 1)	36,26	28,30	-	-	7,96	
	(зона: 2)	36,11	28,30	-	-	7,81	
	(зона: 3)	35,82	28,30	-	-	7,52	
	(зона: 4)	35,97	28,30	-	-	7,67	
(101-9882)	**Стекло оконное, (м2)**					**1,20**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-046-06	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с небольшим количеством членений и прямолинейных с большим количеством членений: стеклом толщиной 4-5мм						3,15
	(зона: 1)	41,60	33,64	-	-	7,96	
	(зона: 2)	41,45	33,64	-	-	7,81	
	(зона: 3)	41,16	33,64	-	-	7,52	
	(зона: 4)	41,31	33,64	-	-	7,67	
(101-9882)	**Стекло оконное, (м2)**					**1,20**	
05-01-046-07	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с большим количеством членений: стеклом толщиной 2-3 мм						3,25
	(зона: 1)	50,33	40,98	-	-	9,35	
	(зона: 2)	50,16	40,98	-	-	9,18	
	(зона: 3)	49,82	40,98	-	-	8,84	
	(зона: 4)	49,99	40,98	-	-	9,01	
(101-9882)	**Стекло оконное, (м2)**					**1,35**	
05-01-046-08	Остекление оконных переплетов и дверных полотен; криволинейных с большим количеством членений: стеклом толщиной 4-5мм						3,90
	(зона: 1)	58,53	49,18	-	-	9,35	
	(зона: 2)	58,36	49,18	-	-	9,18	
	(зона: 3)	58,02	49,18	-	-	8,84	
	(зона: 4)	58,19	49,18	-	-	9,01	
(101-9882)	**Стекло оконное, (м2)**					**1,35**	

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Приложение 1.

РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 *(зона: 1-4)*	чел.-ч	12,61

Приложение 2.
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
030201	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч		
	(зона: 1)		2,90	-
	(зона: 2)		3,00	-
	(зона: 3)		2,79	-
	(зона: 4)		2,83	-
330206	Дрели электрические	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,70	-
	(зона: 2)		3,93	-
	(зона: 3)		3,56	-
	(зона: 4)		3,62	-

Код ресурса	Наименование строительных машин и механизмов	Ед.изм.	Сметная расценка, руб.	в т.ч. оплата труда машинистов
331441	Рубанок электрический	маш.-ч		
	(зона: 1)		6,00	-
	(зона: 2)		6,37	-
	(зона: 3)		5,78	-
	(зона: 4)		5,88	-
331442	Лобзики электрические	маш.-ч		
	(зона: 1,4)		0,75	-
	(зона: 2)		0,91	-
	(зона: 3)		0,73	-
331531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч		
	(зона: 1)		1,17	-
	(зона: 2)		1,33	-
	(зона: 3)		1,13	-
	(зона: 4)		1,15	-
331532	Пила цепная электрическая	маш.-ч		
	(зона: 1)		3,07	-
	(зона: 2)		3,61	-
	(зона: 3)		2,97	-
	(зона: 4)		3,02	-
888882	Лампы паяльные	маш.-ч		
	(зона: 1)		9,24	-
	(зона: 2)		9,01	-
	(зона: 3)		8,56	-
	(зона: 4)		8,70	-

Приложение 3.

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	
	(зона: 1)		8251,30
	(зона: 2)		8099,90
	(зона: 3)		7797,10
	(зона: 4)		7948,50
101-0589	Масла креозотовые	т	
	(зона: 1)		2823,10
	(зона: 2)		2771,30
	(зона: 3)		2667,70
	(зона: 4)		2719,50
101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	
	(зона: 1)		9374,00
	(зона: 2)		9202,00
	(зона: 3)		8858,00
	(зона: 4)		9030,00
101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	
	(зона: 1)		6,94
	(зона: 2)		6,82
	(зона: 3)		6,56
	(зона: 4)		6,69
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	м2	
	(зона: 1)		5,19
	(зона: 2)		5,09
	(зона: 3)		4,90
	(зона: 4)		5,00
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	
	(зона: 1)		17549,00
	(зона: 2)		17227,00
	(зона: 3)		16583,00
	(зона: 4)		16905,00
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	
	(зона: 1)		56,79
	(зона: 2)		55,75
	(зона: 3)		53,66
	(зона: 4)		54,71

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
101-1656	Гвозди отделочные	т	
	(зона: 1)		18061,45
	(зона: 2)		17730,04
	(зона: 3)		17067,24
	(зона: 4)		17398,64
101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	
	(зона: 1)		27,90
	(зона: 2)		27,39
	(зона: 3)		26,37
	(зона: 4)		26,88
101-1705	Пакля пропитанная	кг	
	(зона: 1)		11,99
	(зона: 2)		11,77
	(зона: 3)		11,33
	(зона: 4)		11,55
101-1805	Гвозди строительные	т	
	(зона: 1)		10202,40
	(зона: 2)		10015,20
	(зона: 3)		9640,80
	(зона: 4)		9828,00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	
	(зона: 1)		19,08
	(зона: 2)		18,72
	(зона: 3)		18,03
	(зона: 4)		18,38
101-1825	Олифа натуральная	кг	
	(зона: 1)		29,10
	(зона: 2)		28,57
	(зона: 3)		27,50
	(зона: 4)		28,04
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	
	(зона: 1)		23,13
	(зона: 2)		21,90
	(зона: 3)		20,38
	(зона: 4)		20,94
101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	
	(зона: 1)		18,53
	(зона: 2)		18,19
	(зона: 3)		17,51
	(зона: 4)		17,85
102-0009	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, I сорта	м3	
	(зона: 1)		791,01
	(зона: 2)		737,82
	(зона: 3)		737,00
	(зона: 4)		744,37
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	
	(зона: 1)		518,84
	(зона: 2)		509,32
	(зона: 3)		490,28
	(зона: 4)		499,80
102-0012	Подтоварник хвойных пород диаметром 6-13 см, длиной 3-3,5 м	м3	
	(зона: 1)		665,25
	(зона: 2)		620,51
	(зона: 3)		619,83
	(зона: 4)		626,02
102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	
	(зона: 1)		3237,30
	(зона: 2)		3177,90
	(зона: 3)		3059,10
	(зона: 4)		3118,50
102-0031	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2594,20
	(зона: 2)		2546,60
	(зона: 3)		2451,40
	(зона: 4)		2499,00

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
102-0039	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2221,65
	(зона: 2)		2121,44
	(зона: 3)		2074,68
	(зона: 4)		2094,72
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	
	(зона: 1)		2027,40
	(зона: 2)		1990,20
	(зона: 3)		1915,80
	(зона: 4)		1953,00
102-0055	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	
	(зона: 1)		3036,25
	(зона: 2)		2899,30
	(зона: 3)		2835,39
	(зона: 4)		2862,78
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	
	(зона: 1)		2180,00
	(зона: 2)		2140,00
	(зона: 3)		2060,00
	(зона: 4)		2100,00
102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2725,00
	(зона: 2)		2675,00
	(зона: 3)		2575,00
	(зона: 4)		2625,00
102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	
	(зона: 1)		2452,50
	(зона: 2)		2407,50
	(зона: 3)		2317,50
	(зона: 4)		2362,50
102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	
	(зона: 1)		724,85
	(зона: 2)		711,55
	(зона: 3)		684,95
	(зона: 4)		698,25
102-0079	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	
	(зона: 1)		1766,34
	(зона: 2)		1686,67
	(зона: 3)		1649,49
	(зона: 4)		1665,42
102-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2725,00
	(зона: 2)		2675,00
	(зона: 3)		2575,00
	(зона: 4)		2625,00
102-0087	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2607,61
	(зона: 2)		2489,99
	(зона: 3)		2435,10
	(зона: 4)		2458,63
102-0099	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2463,11
	(зона: 2)		2352,01
	(зона: 3)		2300,17
	(зона: 4)		2322,39

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
102-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м3	
	(зона: 1)		1787,60
	(зона: 2)		1754,80
	(зона: 3)		1689,20
	(зона: 4)		1722,00
102-0111	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2349,43
	(зона: 2)		2243,46
	(зона: 3)		2194,01
	(зона: 4)		2215,20
102-0115	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2463,11
	(зона: 2)		2352,01
	(зона: 3)		2300,17
	(зона: 4)		2322,39
102-0119	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	
	(зона: 1)		2987,93
	(зона: 2)		2853,16
	(зона: 3)		2790,27
	(зона: 4)		2817,22
102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	
	(зона: 1)		1635,00
	(зона: 2)		1605,00
	(зона: 3)		1545,00
	(зона: 4)		1575,00
102-0298	Пластины хвойных пород 1 сорта	м3	
	(зона: 1)		974,47
	(зона: 2)		956,59
	(зона: 3)		920,83
	(зона: 4)		938,71
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	
	(зона: 1)		152,60
	(зона: 2)		149,80
	(зона: 3)		144,20
	(зона: 4)		147,00
404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	
	(зона: 1)		2245,40
	(зона: 2)		2204,20
	(зона: 3)		2121,80
	(зона: 4)		2163,00
407-0001	Глина	м3	
	(зона: 1)		116,63
	(зона: 2)		114,49
	(зона: 3)		110,21
	(зона: 4)		112,35
888-0020	Портландцемент бездобавочный М400, в таре	кг	
	(зона: 1)		0,52
	(зона: 2)		0,51
	(зона: 3)		0,49
	(зона: 4)		0,50
888-0045	Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе "Биски"	кг	
	(зона: 1)		5,45
	(зона: 2)		5,13
	(зона: 3)		4,90
	(зона: 4)		5,17
888-0140	Войлок строительный	кг	
	(зона: 1)		11,34
	(зона: 2)		11,13
	(зона: 3)		10,72
	(зона: 4)		10,92

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
888-0205	Шпон ценных пород	м2	
	(зона: 1)		24,75
	(зона: 2)		24,29
	(зона: 3)		23,38
	(зона: 4)		23,84
888-0206	Бруски ценных пород 30 мм 1 сорта	м3	
	(зона: 1)		7561,71
	(зона: 2)		7422,97
	(зона: 3)		7145,47
	(зона: 4)		7284,22
888-0209	Петли 150 мм	шт	
	(зона: 1)		10,87
	(зона: 2)		10,28
	(зона: 3)		9,57
	(зона: 4)		9,82
888-0217	Доски ценных пород обрезные I сорта	м3	
	(зона: 1)		5559,00
	(зона: 2)		5457,00
	(зона: 3)		5253,00
	(зона: 4)		5355,00
888-0299	Клей казеиновый	кг	
	(зона: 1)		61,91
	(зона: 2)		60,78
	(зона: 3)		58,51
	(зона: 4)		59,64
888-0304	Гвозди проволочные	кг	
	(зона: 1)		9,92
	(зона: 2)		9,74
	(зона: 3)		9,37
	(зона: 4)		9,55
888-0316	Бруски дубовые 30 мм I сорта	м3	
	(зона: 1)		7561,71
	(зона: 2)		7422,97
	(зона: 3)		7145,47
	(зона: 4)		7284,22
888-0317	Шпон дубовый	м2	
	(зона: 1)		328,13
	(зона: 2)		322,11
	(зона: 3)		310,07
	(зона: 4)		316,09
888-0319	Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм	кг	
	(зона: 1)		11,23
	(зона: 2)		11,02
	(зона: 3)		10,61
	(зона: 4)		10,82
888-0361	Шурупы стальные	кг	
	(зона: 1)		17,62
	(зона: 2)		17,18
	(зона: 3)		17,03
	(зона: 4)		17,09
888-0392	Битумы нефтяные строительные БН-70/30	кг	
	(зона: 1)		1,72
	(зона: 2)		1,69
	(зона: 3)		1,63
	(зона: 4)		1,66
888-0413	Гипсовые вяжущие, марка Г 5 в таре	кг	
	(зона: 1)		0,84
	(зона: 2)		0,70
	(зона: 3)		0,66
	(зона: 4)		0,71
888-0449	Гвозди строительные	кг	
	(зона: 1)		10,21
	(зона: 2)		10,02
	(зона: 3)		9,65
	(зона: 4)		9,83

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 3
СБОРНИК № 1. АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНАХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 9
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 9
Таблица ТЕРрр 01-01-001 Археологические раскопки в зонах памятников истории и культуры 11
Таблица ТЕРрр 01-01-002 Просеивание грунта при археологических раскопках 12
Таблица ТЕРрр 01-01-003 Засыпка шурфов и раскопок с выравниванием и ручным трамбованием 12
Таблица ТЕРрр 01-01-004 Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с перемещением тачками 13
Таблица ТЕРрр 01-01-005 Срезка культурного слоя грунта в зонах памятников истории и культуры вручную с перемещением автомашинами 14
Таблица ТЕРрр 01-01-006 Рытье неархеологических шурфов в зонах памятников истории и культуры 15
Таблица ТЕРрр 01-01-007 Рытье археологических шурфов в зонах памятников истории и культуры 16
Таблица ТЕРрр 01-01-008 Устройство и разборка креплений стенок при археологических раскопках и копке шурфов глубиной до 5 м 17
Таблица ТЕРрр 01-01-009 Копка ям при восстановлении и усилении фундаментов в зонах памятников истории и культуры 18
Таблица ТЕРрр 01-01-010 Копка траншей при восстановлении фундаментов или устройстве наружных коммуникаций и т.д. в зонах памятников истории и культуры 19
Таблица ТЕРрр 01-01-011 Разборка завалов в помещениях с выноской носилками или тачками на расстояние до 100 м 20
Таблица ТЕРрр 01-01-012 Снятие вручную позднейших наслоений грунта в помещениях 20
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 21
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 21
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 22
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 23

СБОРНИК № 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ 27
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 27
Таблица ТЕРрр 02-01-001 Разборка бутовой кладки 28
Таблица ТЕРрр 02-01-002 Реставрация и усиление фундаментов под существующими памятниками культуры 29
Таблица ТЕРрр 02-01-003 Воссоздание в древней конструкции фундаментов, представляющих собой архитектурно-исторический интерес 30
Таблица ТЕРрр 02-01-004 Подводка и усиление фундаментов под существующими архитектурными памятниками в малодоступных для работы условиях (на большой глубине до 5 мм под внутренними стенами и столбами) 31
Таблица ТЕРрр 02-01-005 Гидроизоляция фундаментов гульбищ, ходовых площадок на крепостных и монастырских стенах и т.п. 31
Таблица ТЕРрр 02-01-006 Реставрация отдельных участков лицевой поверхности и толщи кладки крепостных и монастырских стен и башен, сложенных из бутового или булыжного камня 33
Таблица ТЕРрр 02-01-007 Воссоздание кладки крепостных и монастырских стен, башен, зубцов, парапетов и т. д. из бутового или булыжного камня 34
Таблица ТЕРрр 02-01-008 Устройство противокапиллярной гидроизоляции стен методом инъекций кремнеорганических жидкостей 35
Таблица ТЕРрр 02-01-009 Устройство буроинъекционных свай 35
Таблица ТЕРрр 02-01-010 Санирующая штукатурка 35
Таблица ТЕРрр 02-01-011 Устройство оснований полов в подвале при наличии подпора грунтовых вод 36
Таблица ТЕРрр 02-01-012 Устройство гидроизоляции пола покрытием "Барраластик" 36
Таблица ТЕРрр 02-01-013 Устройство гидроизоляции стен покрытием "Барраластик" 37
Таблица ТЕРрр 02-01-014 Устройство гильз для прохода инженерных сетей через бутовые фундаменты или кирпичные стены подвала 37
Таблица ТЕРрр 02-01-015 Устройство гильз при проходе труб через бетонные фундаменты и стены подвала, когда ремонтные работы в подвале закончены, методом просверливания мелких сквозных отверстий по контуру 38
Таблица ТЕРрр 02-01-016 Инъекцирование и опрессовка тела фундамента стен с элементами гранита и бетонных стен 38
Таблица ТЕРрр 02-01-017 Сушка стен ТЭНами перед началом реставрационных работ 38

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 40
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 40
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 41
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 44

СБОРНИК № 3. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК 53
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 53
РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 56
1. РАЗБОРКА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ИЛИ ПОЗДНИХ ПРИСТРОЕК И ЗАДЕЛКИ В ПАМЯТНИКАХ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРЯГАЮЩИХСЯ С ДРЕВНЕЙ КЛАДКОЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИХ В КЛАДКЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ РАЗБОРКИ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ПАМЯТНИКА 56
Таблица ТЕРрр 03-01-001 Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д. 56
Таблица ТЕРрр 03-01-002 Разборка кирпичных полов и площадок 56
Таблица ТЕРрр 03-01-003 Зондаж кирпичных стен 57
Таблица ТЕРрр 03-01-004 Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. 57
РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК 58
1. РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) 58
Таблица ТЕРрр 03-02-001 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом 58
Таблица ТЕРрр 03-02-002 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца 58
Таблица ТЕРрр 03-02-003 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом 59
Таблица ТЕРрр 03-02-004 Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте (кроме архитектурных деталей) 60
2. РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАРНИЗОВ, ПОЯСКОВ, НАЛИЧНИКОВ И ПРОЧИХ ДЕТАЛЕЙ ОТ 1 ДО 10 КИРПИЧЕЙ В ОДНОМ МЕСТЕ 61
Таблица ТЕРрр 03-02-005 Заготовка профилированных и резных кирпичей 61
Таблица ТЕРрр 03-02-006 Реставрация архитектурных деталей 62
3. РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 63
Таблица ТЕРрр 03-02-007 Реставрация кирпичной кладки стен 63
Таблица ТЕРрр 03-02-008 Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов 68
Таблица ТЕРрр 03-02-009 Реставрация кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав объемом до 1 м3 в одном месте 76
Таблица ТЕРрр 03-02-010 Реставрация кирпичных перемычек 83
Таблица ТЕРрр 03-02-011 Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте 86
Таблица ТЕРрр 03-02-012 Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней 90
4. БОРОЗДЫ 91
Таблица ТЕРрр 03-02-013 Пробивка борозд 91
Таблица ТЕРрр 03-02-014 Заделка борозд 95
5. УКРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 97
Таблица ТЕРрр 03-02-015 Укрепление кирпичных кладок путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д. 97
Таблица ТЕРрр 03-02-016 Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами 98
РАЗДЕЛ 3. РЕСТАВРАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНЫХ КЛАДОК 99
Таблица ТЕРрр 03-03-001 Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения специальным (известковым) раствором или составами типа "Funcosil Fugenmoertel" 99
Таблица ТЕРрр 03-03-002 Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором 99
Таблица ТЕРрр 03-03-003 Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным (цемяночным) раствором или докомпановочной массой типа "Funcosil Restauriermoertel" или "ATLAS P-01" с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся к 100
Таблица ТЕРрр 03-03-004 Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка специальными известковыми растворами или раствором "Funcosil Grobzugmoertel" 100
Таблица ТЕРрр 03-03-005 Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором 101
Таблица ТЕРрр 03-03-006 Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен 101
Таблица ТЕРрр 03-03-007 Очистка поверхности кладки от зеленых водорослей, грибка, микроорганизмов специальными растворами типа "BFA-Entferner" 103
Таблица ТЕРрр 03-03-008 Тонировка поверхности кладки с помощью силиконовых составов типа "Funcosil Historic Lasur" 103
Таблица ТЕРрр 03-03-009 Гидрофобизация поверхности кирпичной кладки жидкостями, содержащими силикон с активными функциональными группами 103

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 104

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 104

Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 105

Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 106

СБОРНИК № 4. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕКОРА ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ 111

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 111

РАЗДЕЛ 1. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ ПАМЯТНИКОВ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ КАМНЕЙ 118

Таблица ТЕРрр 04-01-001 Реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций 118

Таблица ТЕРрр 04-01-002 Реставрация и воссоздание лицевой части плоских стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций 120

Таблица ТЕРрр 04-01-003 Реставрация и воссоздание лицевой части гладких криволинейных в плане стен и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции 122

Таблица ТЕРрр 04-01-004 Реставрация и воссоздание лицевой части гладких, криволинейных в плане стен и цоколей с профилированными рустами в перевязку с внутренней частью конструкций 123

Таблица ТЕРрр 04-01-005 Реставрация и воссоздание лицевой части цоколей и стен с конической поверхностью (при радиусе криволинейности от 2 до 10 м) 125

Таблица ТЕРрр 04-01-006 Реставрация и воссоздание лицевой части кладки пилястр и крещатых столбов в перевязку с внутренней частью конструкций 126

Таблица ТЕРрр 04-01-007 Реставрация и воссоздание лицевой части плоских пилястр с каннелюрами 127

Таблица ТЕРрр 04-01-008 Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов пилонов и вертикальных граней контрфорсов в перевязку с внутренней частью конструкции 128

Таблица ТЕРрр 04-01-009 Реставрация и воссоздание лицевой части прямоугольных в плане столбов пилонов с каннелюрами (при размере сторон столба до 1,5 м) 128

Таблица ТЕРрр 04-01-010 Реставрация и воссоздание гладких цилиндрических, конических и двоякой кривизны (энтазисом) стволов колонн декоративного характера, установленных в обрамлении оконных и дверных проемов и т.п. диаметром до 20 см из плит 129

Таблица ТЕРрр 04-01-011 Реставрация и воссоздание витых колонн декоративного характера, устанавливаемых в обрамлении оконных и дверных проемов и т.п. диаметром до 20 см из плит 130

Таблица ТЕРрр 04-01-012 Реставрация и воссоздание круглых трехчетвертных в плане цилиндрических колонн, сложенных из тесаных камней (до 4-х в ряду) 130

Таблица ТЕРрр 04-01-013 Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане цилиндрических колонн с каннелюрами (диаметром до 1 м) 131

Таблица ТЕРрр 04-01-014 Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане конических и с поверхностью двоякой кривизны (энтазисом) колонн, сложенных из тесаных камней (до 4-х штук в ряду диаметром до 1 м) 132

Таблица ТЕРрр 04-01-015 Реставрация и воссоздание круглых и трехчетвертных в плане конических и с поверхностью двоякой кривизны (энтазисом) колонн с каннелюрами (диаметром до 1 м) 132

Таблица ТЕРрр 04-01-016 Реставрация сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки. Толщина свода до 0,4 м при размерах камней близких к толщине свода 133

Таблица ТЕРрр 04-01-017 Воссоздание обрушившихся сводов при изготовлении новых камней из блоков карьерной обработки. Толщина свода до 0,4 м при размерах камней близких к толщине свода 134

Таблица ТЕРрр 04-01-018 Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и т.д.) из прямоугольных чисто тесаных плит, соединенных впритык с размерами в плане 0,5х0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками 134

Таблица ТЕРрр 04-01-019 Реставрация и воссоздание покрытий (полов, крыш, лестничных площадок и др.) из прямоугольных чисто тесаных плит, соединенных в четверть размером в плане 0,5х0,5 м, изготовленных из пиленых плит с неотесанными кромками 136

Таблица ТЕРрр 04-01-020 Смена отдельных плит в мраморной облицовке полов 138

Таблица ТЕРрр 04-01-021 Реставрация мозаично-художественного пола из мрамора 139

Таблица ТЕРрр 04-01-022 Реставрация и воссоздание накрывных плит на парапетах зубцах и т.д., толщиной до 10 см, изготовленных из пиленых плит с окантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения) 140

Таблица ТЕРрр 04-01-023 Реставрация и воссоздание баз дорического ордера с чистотесанной фактурой, прямоугольных в плане колонн и пилястр, изготовленных из блоков карьерной обработки 141

Таблица ТЕРрр 04-01-024 Реставрация и воссоздание баз дорического ордера с чисто тесаной фактурой круглых и трехчетвертных в плане колонн, изготовленных из блоков карьерной обработки 142

Таблица ТЕРрр 04-01-025 Реставрация и воссоздание баз ионических и коринфских ордеров с чисто тесанной фактурой прямоугольных в плане колонн и пилястр, изготовленных из блоков карьерной обработки 143

Таблица ТЕРрр 04-01-026 Реставрация и воссоздание баз ионических и коринфских ордеров с чисто тесаной фактурой круглых и трехчетвертных колонн, изготовленных из блоков карьерной обработки 145
Таблица ТЕРрр 04-01-027 Реставрация и воссоздание капителей колонн столбов и пилястр тосканского ордера при , изготовлении камней из блоков карьерной обработки 146
Таблица ТЕРрр 04-01-028 Реставрация и воссоздание капителей колонн, столбов и пилястр дорического ордера при изготовлении камней из блоков карьерной обработки 147
Таблица ТЕРрр 04-01-029 Реставрация и воссоздание капителей колонн, столбов и пилястр ионического ордера при изготовлении камней из блоков карьерной обработки 148
Таблица ТЕРрр 04-01-030 Реставрация водометов, пинаклей, пальметок, кронштейнов 149
Таблица ТЕРрр 04-01-031 Реставрация и воссоздание архитектурных деталей выносом до 20 см включительно с изготовлением камней из плит пиленых с неокантованными кромками 150
Таблица ТЕРрр 04-01-032 Реставрация и воссоздание архитектуры стеновых деталей выносом от 21 до 40 см включительно с изготовлением камней из пиленых плит с неокантованными кромками 153
Таблица ТЕРрр 04-01-033 Реставрация и воссоздание архитектуры стеновых деталей выносом от 41 до 60 см с изготовлением камней из пиленых плит с неокантованными кромками 154
Таблица ТЕРрр 04-01-034 Реставрация и воссоздание прямолинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит неокантованными кромками 156
Таблица ТЕРрр 04-01-035 Реставрация и воссоздание криволинейных ступеней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками 159
Таблица ТЕРрр 04-01-036 Реставрация и воссоздание шаров с теской фактурой поверхности, изготовленных из блоков карьерной обработки (диаметр до 250 мм из плит, 250 мм и более из блоков карьерной обработки) 161
Таблица ТЕРрр 04-01-037 Смена мраморных подоконников 163
Таблица ТЕРрр 04-01-038 Реставрация и воссоздание поручней, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками (до 5 обломов на 1 м видимой части периметра поперечного сечения) 165
Таблица ТЕРрр 04-01-039 Реставрация и воссоздание балясин, изготовленных из пиленых плит с неокантованными кромками 166
Таблица ТЕРрр 04-01-040 Отделка поверхности мраморной облицовки 168
Таблица ТЕРрр 04-01-041 Отделка поверхности гранитной облицовки 175
Таблица ТЕРрр 04-01-042 Теска профиля потерявших четкость линий старых мраморных профилированных архитектурных деталей, установленных на месте 179
Таблица ТЕРрр 04-01-043 Снятие и установка старинной мраморной облицовки каминов, пилястр и других измельченных поверхностей и изготовление и установка латунных пиронов для крепления облицовки 182
Таблица ТЕРрр 04-01-044 Инкрустация по мрамору цветными мраморными пластинами прямолинейного геометрического рисунка 182
Таблица ТЕРрр 04-01-045 Наковка выветрившейся или поврежденной поверхности гранитной облицовки, установленной на месте 183
Таблица ТЕРрр 04-01-046 Воссоздание резьбы по камню с тесаной фактурой 184
Таблица ТЕРрр 04-01-047 Подбор и маркировка плит 187
Таблица ТЕРрр 04-01-048 Выкалывание вручную в камнях гнезд для крепления 189
Таблица ТЕРрр 04-01-049 Выкалывание вручную на камнях борозд и четвертей 190
Таблица ТЕРрр 04-01-050 Зондаж белокаменных стен 193
Таблица ТЕРрр 04-01-051 Разбуровка и приближенная обработка заготовок для резьбы по камню из блоков карьерной обработки 193

РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ ЧАСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ ПАМЯТНИКОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ПРИ ЗАМЕНЕ РАЗРУШИВШИХСЯ УЧАСТКОВ КАМНЯ ПУТЕМ УСТРОЙСТВА ВСТАВОК 193

Таблица ТЕРрр 04-01-052 Реставрация камней с плоской, цилиндрической или конической лицевой, чисто тесаными поверхностями путем установки вставок 193
Таблица ТЕРрр 04-01-053 Реставрация камней с профилем средней сложности с лицевой чистотесаной поверхностью путем установки вставок 194
Таблица ТЕРрр 04-01-054 Реставрация камней сложного профиля с лицевой чистотесаной поверхностью путем установки вставок 194
Таблица ТЕРрр 04-01-055 Изготовление тела вставки в каменные профилированные, криволинейные и плоские поверхности 195

РАЗДЕЛ 3. РАБОТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ХАРАКТЕРА 196

Таблица ТЕРрр 04-01-056 Промывка поверхности деталей памятников водой 196
Таблица ТЕРрр 04-01-057 Ручная расчистка от трудноудаляемых загрязнений и особо крепких масляных покрасок архитектурных деталей с соблюдением осторожности во избежание повреждения камня 197
Таблица ТЕРрр 04-01-058 Расчистка карнизных тяг из песчаника от трудноудаляемых загрязнений и фактурная насечка тяг из песчаника 198
Таблица ТЕРрр 04-01-059 Расчистка от поверхностей камня от легкоудаляемых поверхностных загрязнений нейтральными смывками 198
Таблица ТЕРрр 04-01-060 Очистка поверхностей камня от атмосферных загрязнений концентратом моющего вещества 198

Таблица ТЕРрр 04-01-061 Очистка поверхностей камня (мрамора, доломита, известняка) от трудноудаляемых загрязнений и от биопоражений (плесени, мха, лишайников и т.д.) компрессами....199
Таблица ТЕРрр 04-01-062 Очистка поверхностей мрамора от сажистых загрязнений смывкой САВА....200
Таблица ТЕРрр 04-01-063 Очистка поверхностей тесаного гранита от трудноудаляемых загрязнений пастой "Fassadenreiniger-paste"....201
Таблица ТЕРрр 04-01-064 Очистка поверхностей мрамора и известняка от корковых образований, содержащих гипс, и трассирующих плотных сажистых наслоений....201
Таблица ТЕРрр 04-01-065 Сухая абразивная очистка фактурных "под шубу" и грубо тесаных поверхностей гранитных фасадов....202
Таблица ТЕРрр 04-01-068 Наращивание разрушенных участков профилированных и гладких поверхностей мрамора и известняка мастиками на основе минеральных вяжущих при толщине намета 5,0 см....202
Таблица ТЕРрр 04-01-070 Домастиковка мелких сколов и выбоин на плотном камне....202
Таблица ТЕРрр 04-01-071 Домастиковка мелких сколов, выбоин и верхнего слоя швов на мраморе имитирующим раствором на основе белого цемента....203
Таблица ТЕРрр 04-01-072 Домастиковка мелких сколов и выбоин на пористом известняке (туфе), толщина масти-ковки до 1 см....203
Таблица ТЕРрр 04-01-073 Удаление домастиковочных составов....204
Таблица ТЕРрр 04-01-074 Укрепление ослабленных зон на поверхности мрамора....204
Таблица ТЕРрр 04-01-075 Укрепление поверхности мрамора (известняка) камнеукрепителем....204
Таблица ТЕРрр 04-01-076 Защита поверхностей мрамора модифицированной восковой эмульсией....204
Таблица ТЕРрр 04-01-077 Гидрофобизация каменной поверхности....205
Таблица ТЕРрр 04-01-078 Заделка мелких трещин на мраморе и граните составом на основе сополимеров....205
Таблица ТЕРрр 04-01-079 Заделка трещин в известняке (туфе) раскрытием более 1,0 мм глубиной до 2 см....206
Таблица ТЕРрр 04-01-080 Заделка узких швов на камне инъектированием....206
Таблица ТЕРрр 04-01-081 Удаление старого раствора и герметика, утратившего гидроизоляционные свойства....206
Таблица ТЕРрр 04-01-082 Герметизация широких швов облицовки герметиками....207
Таблица ТЕРрр 04-01-083 Герметизация швов облицовки свинцом с прочеканкой поверхности....207
Таблица ТЕРрр 04-01-084 Докомпановка пудожского камня (известняка) с помощью специального состава на основе кремнеорганического компонента....207
Таблица ТЕРрр 04-01-085 Укрепление облицовки из мрамора с помощью инъектирования клеевым составом типа HILTY HIT HY 150 с установкой анкеров из латуни....207

РАЗДЕЛ 4. РЕСТАВРАЦИЯ СКУЛЬПТУРЫ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ....208

Таблица ТЕРрр 04-01-087 Демонтаж, переноска и установка скульптур и бюстов....208
Таблица ТЕРрр 04-01-088 Исследование состояния скульптуры из естественного камня....208
Таблица ТЕРрр 04-01-089 Промывка водой с детским мылом поверхности скульптуры....208
Таблица ТЕРрр 04-01-090 Промывка поверхности скульптуры спиртом....208
Таблица ТЕРрр 04-01-091 Расчистка трудноудаляемых загрязнений на поверхности мраморной скульптуры с нанесением пленкообразующего состава КМЦ....208
Таблица ТЕРрр 04-01-092 Расчистка трудноудаляемых загрязнений на поверхности мраморной скульптуры постановкой компрессов (смывка САВА)....209
Таблица ТЕРрр 04-01-093 Расчистка от мхов и других биологических поражений поверхности мраморной скульптуры постановкой компрессов....209
Таблица ТЕРрр 04-01-094 Удаление потемневших восковых покрытий и покрытий ПБМА с поверхности мраморной скульптуры с помощью компрессов....209
Таблица ТЕРрр 04-01-095 Очистка поверхностей мраморной и известняковой скульптуры от корковых образований, содержащих гипс, и трассирующих плотных сажистых наслоений комбинированным путем...209
Таблица ТЕРрр 04-01-096 Удаление трудно удаляемых загрязнений, точечных утемнении, затвердевших смолистых веществ и старых намазок вручную, механически с поверхности мраморной скульптуры....210
Таблица ТЕРрр 04-01-097 Расчистка сильно выветрившихся и загрязненных, потерявших четкость рельефа, орнаментованных поверхностей мрамора вручную....210
Таблица ТЕРрр 04-01-098 Реставрация мраморных скульптур, бюстов и скульптурных барельефов мастиковкой....210
Таблица ТЕРрр 04-01-099 Домастиковка мелких сколов и выбоин на скульптуре из пористого известняка (туфа), толщина мастиковки до 1 см....211
Таблица ТЕРрр 04-01-100 Тонирование мест мастиковки....211
Таблица ТЕРрр 04-01-101 Удаление домастиковочных составов с поверхности скульптуры комбинированным путем....211
Таблица ТЕРрр 04-01-102 Укрепление поверхности мраморной скульптуры....211
Таблица ТЕРрр 04-01-103 Консервация поверхности мраморной резьбы и скульптуры отбеленным воском....212
Таблица ТЕРрр 04-01-104 Изготовление копий скульптуры из портландцемента по готовым формам....212
Таблица ТЕРрр 04-01-105 Изготовление копий скульптуры из гипса по готовым формам....212
Таблица ТЕРрр 04-01-106 Отливка копий скульптур и утраченных фрагментов из камнезаменителя на основе полиэфирной смолы по готовым формам....212
Таблица ТЕРрр 04-01-107 Изготовление гипсовых кусковых форм для копирования скульптуры....213
Таблица ТЕРрр 04-01-108 Нанесение формасила (силикона) на подлинную скульптуру и изготовление формасиловой формы....213
Таблица ТЕРрр 04-01-109 Многократная пропитка поверхности копии скульптуры из гипса кремнеорганическим составом....213

Таблица ТЕРрр 04-01-110 Тонирование поверхности скульптуры из пудожского камня 213
Таблица ТЕРрр 04-01-111 Защита скульптуры из пудожского камня 213
Таблица ТЕРрр 04-01-112 Замена проржавевшей арматуры каркаса каменной и гипсовой скульптур 214
Таблица ТЕРрр 04-01-113 Воссоздание утраченных элементов мраморной скульптуры и барельефов из II группы камня 214
Таблица ТЕРрр 04-01-114 Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур из мрамора III группы....215
Таблица ТЕРрр 04-01-115 Установка фрагментов резных и скульптурных деталей из натурального камня на пиронах....216

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 217
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ....217
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН....218
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ....219

СБОРНИК № 5. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ 229
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ....229
РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ....231
Таблица ТЕРрр 05-01-001 Разборка конструктивных элементов крыши 231
Таблица ТЕРрр 05-01-002 Разборка деревянных конструкций стен и перегородок 232
Таблица ТЕРрр 05-01-003 Разборка конструкций перекрытий 233
Таблица ТЕРрр 05-01-004 Разборка конструкций лестниц и крылец 234
Таблица ТЕРрр 05-01-005 Разборка заполнения проемов....234
РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 235
Таблица ТЕРрр 05-01-006 Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий....235
Таблица ТЕРрр 05-01-007 Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах....236
Таблица ТЕРрр 05-01-008 Замена пришедших в негодность венцов в рубленных стенах и воссоздание рубленных стен...236
Таблица ТЕРрр 05-01-009 Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен 237
Таблица ТЕРрр 05-01-010 Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам....238
Таблица ТЕРрр 05-01-011 Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников....238
Таблица ТЕРрр 05-01-012 Реставрация и воссоздание панелей и откосов без отделки поверхностей....239
Таблица ТЕРрр 05-01-013 Замена профилированных обшивных карнизов 242
Таблица ТЕРрр 05-01-014 Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн 242
РАЗДЕЛ 3. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ....243
Таблица ТЕРрр 05-01-015 Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах....243
Таблица ТЕРрр 05-01-016 Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников, поручней)....244
Таблица ТЕРрр 05-01-017 Настилка вновь дощатых полов по старому образцу и черных полов 245
Таблица ТЕРрр 05-01-018 Смена лаг 246
РАЗДЕЛ 4. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ....246
Таблица ТЕРрр 05-01-019 Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления....246
Таблица ТЕРрр 05-01-020 Замена отдельных повреждении мест и усиление деревянных балок перекрытий....247
Таблица ТЕРрр 05-01-021 Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным и деревянным стенам 248
РАЗДЕЛ 5. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ....250
Таблица ТЕРрр 05-01-022 Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-двух и многоскатных мансардных, вальмовых, полувальмовых щипцовых, много-щипцовых) 250
Таблица ТЕРрр 05-01-023 Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)....251
Таблица ТЕРрр 05-01-024 Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен 252
Таблица ТЕРрр 05-01-025 Воссоздание стропильных конструкций глав, шатров, конусов и башен....253
Таблица ТЕРрр 05-01-026 Смена обрешетки крыш 253
РАЗДЕЛ 6. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОЕМОВ....254
Таблица ТЕРрр 05-01-027 Замена негодных частей оконных и дверных сосновых коробок....254
Таблица ТЕРрр 05-01-028 Воссоздание и установка сосновых оконных и дверных коробок и колод по старым образцам.255
Таблица ТЕРрр 05-01-029 Реставрация дверных и оконных коробок 257
Таблица ТЕРрр 05-01-030 Реставрация глухих дверей и тамбуров (без отделки поверхностей)....259
Таблица ТЕРрр 05-01-031 Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам....263
Таблица ТЕРрр 05-01-032 Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли 265
Таблица ТЕРрр 05-01-033 Реставрация оконных переплетов....269
Таблица ТЕРрр 05-01-034 Воссоздание и реставрация сосновых тумбочек к оконным и дверным проемам 272
Таблица ТЕРрр 05-01-035 Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу 272
РАЗДЕЛ 7. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ....274
Таблица ТЕРрр 05-01-036 Реставрация лестниц и крылец 274

Таблица ТЕРрр 05-01-037 Воссоздание лестниц и крылец 274
Таблица ТЕРрр 05-01-038 Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец 275
Таблица ТЕРрр 05-01-039 Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам и дверных полотен 275
РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 275
Таблица ТЕРрр 05-01-040 Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм 275
Таблица ТЕРрр 05-01-041 Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода 276
Таблица ТЕРрр 05-01-042 Зондаж дощатых полов с основанием 276
Таблица ТЕРрр 05-01-043 Заделка зондажных окон дощатого пола 276
Таблица ТЕРрр 05-01-044 Воссоздание профилированных столярных тяг из древесины хвойных пород 276
Таблица ТЕРрр 05-01-045 Устройство деревянных каркасов 277
Таблица ТЕРрр 05-01-046 Остекление оконных переплетов и дверных полотен и выемка стекол 278
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 280
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 280
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 281
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 282

СБОРНИК № 6. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ КРОВЕЛЬ 289
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 289
РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА КРОВЕЛЬ 291
Таблица ТЕРрр 06-01-001 Разборка покрытий памятников с сохранением остатков первоначального материала 291
РАЗДЕЛ 2. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ 293
Таблица ТЕРрр 06-01-002 Рядовое покрытие крыш кровельной сталью (черной, оцинкованной) и медью 293
Таблица ТЕРрр 06-01-003 Покрытие крыш в шашку прямоугольную и ромбическую кровельной сталью (черной и оцинкованной), медью и цинком 298
Таблица ТЕРрр 06-01-004 Покрытие крыш сложных форм "на рейку" (под позолоту и другие виды специальной обработки с приданием особо гладкой поверхности путем соединения листов специальной соединительной рейкой, заводимой в фальцы с тыльной стороны) кровельной сталь 303
Таблица ТЕРрр 06-01-005 Покрытие крыш чешуей 304
Таблица ТЕРрр 06-01-006 Покрытия выступающих частей стен и зданий кровельной сталью (медью и цинком) 312
Таблица ТЕРрр 06-01-007 Смена отдельных мест кровли при числе сменяемых листов не более 5-ти в одном месте черной и оцинкованной сталью толщиной листа 0,5 мм одинарным и двойным фальцем 317
Таблица ТЕРрр 06-01-008 Смена покрытия желобов, свесов и разжелобков 319
Таблица ТЕРрр 06-01-009 Смена покрытий на зонтах (над крыльцами, подъездами и входными дверями) 323
Таблица ТЕРрр 06-01-010 Смена фигурных элементов водосточных труб 324
Таблица ТЕРрр 06-01-011 Разборка и перенавеска водосточных труб) 328
Таблица ТЕРрр 06-01-012 Окрытие древних дымников каменными шатрами 330
Таблица ТЕРрр 06-01-013 Окрытие конусов для глав черной и оцинкованной стали толщиной листа 0,5, 0,6 и 0,7 мм и меди 332
Таблица ТЕРрр 06-01-014 Покрытие подвесных шаров (яблок) 333
Таблица ТЕРрр 06-01-015 Устройство подзоров, флюгарок, прапоров, звезд и других плоских вырезных украшений 334
Таблица ТЕРрр 06-01-016 Пропайка швов покрытий из оцинкованной стали оловянным припоем 338
Таблица ТЕРрр 06-01-017 Пайка швов медных, бронзовых и латунных соединений, конусов, куполов, подкрестных шаров и др. тугоплавким серебряным припоем 339
Таблица ТЕРрр 06-01-018 Выколотка шашек и карт для сферических покрытий малых диаметров (до 3 м) (без стоимости материалов) 344
Таблица ТЕРрр 06-01-019 Лужение кровельной стали оловом с 2-х сторон 344
Таблица ТЕРрр 06-01-020 Реставрация медных листов на куполах и главах с позолоченной поверхностью 344
РАЗДЕЛ 3. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ И ЧЕРЕПИЧНЫХ КРОВЕЛЬ 345
Таблица ТЕРрр 06-01-021 Покрытие крыш тесом и дранкой (целой) 345
Таблица ТЕРрр 06-01-022 Покрытие крыш кровельным лемехом размером 0,16х0,40х0,015 м 346
Таблица ТЕРрр 06-01-023 Воссоздание черепичных кровель 347
Таблица ТЕРрр 06-01-024 Расчистка металлических поверхностей крыш от ржавчины и масляной покраски механическим способом и смывками 348
Таблица ТЕРрр 06-01-025 Герметизация фальцев составом типа тиоколовая мастика 348
Таблица ТЕРрр 06-01-026 Сварка листов меди в среде аргона при толщине шва 6 мм 348
Таблица ТЕРрр 06-01-027 Тиковая пайка нахлесточных швов разнородного и однородного металла, выравнивание поверхности от забоев, трещин и вмятин 348
СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 349

Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ 349
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 350
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 351

gost.e-ecolog.ru